ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

144-16-166.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ

3-КОМНАТНЫЙ ДОМ

С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ В ПЕРВОМ ЭТАЖЕ

СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ)

АЛЬБОМ 2

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

25378-02

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

144-16-166.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ДОМ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПЕРВОМ ЭТАЖЕ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ)

АЛЬБОМ 2

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:	
ОБЩАЯ	39,76 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	39,63 ТЫС.РУБ.
1М2 ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ	390,98 РУБ
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ	312,19 РУБ.
1 КВАРТИРЫ	39760,0 РУБ

РАЗРАБОТАН
ЦНИИЭПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ

УТВЕРЖДЕНО

ПРИКАЗ Н 3 ОТ 14.01 1994Г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ЦНИИЭПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЕМ
ПРИКАЗ Н 17/Г ОТ 30.03 1992Г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА М.Г.ЛЕЙЗЕРОБИЧ

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Р.О.САХАРОВА

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ АПР Б.М.МИЛЬМАН

25378-02

144-16-166.92 (2)

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		СТР.
1	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2	ОБЬЕКТНАЯ СМЕТА	5
3	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
4	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	30
5	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	42
6	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4 УСТРОЙСТВА СВЯЗИ	47
6	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ	55
6	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ РЕСУРСОВ	92

25378-02

144-16-166.92(2)

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕРТЕЖАМ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНОГО ОДНОКВАРТИРНОГО 3-КОМНАТНОГО ДОМА С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПЕРВОМ ЭТАЖЕ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН227-82 И УКАЗАНИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ(ЕРЕР-84).

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ СБОРНИКИ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, ПОДРАЙОН 1.1,ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,А ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНИКУ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКАМИ ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ И ПРЕЙСКУРАНТОМ КОМИТЕТА ЦЕН,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991Г. ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ НОМЕР 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ,ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫХ ГОССТРОЕМ СССР 03,07,90Г, НОМЕР 12-Д, ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ - ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ,ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ, ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

ПЗ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В СМЕТЕ ПРИНЯТЫ:

- НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 16,7 ПРОЦЕНТОВ
- НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ - 7,6 ПРОЦЕНТА
- НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-12,0 ПРОЦЕНТА

25378-02

144-16-166.92(2)

- ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 ПРОЦЕНТОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОПРЕДЕЛЕНА ДЛЯ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА ПРОЕКТА С ПРОЕКТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-30 ГРАДУСОВ

В ПРОЕКТЕ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ:

ФУНДАМЕНТЫ-БУТОБЕТОННЫЕ

СТЕНЫ - ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА С УШИРЕННЫМ ШВОМ

ПЕРЕКРЫТИЕ - С УКЛАДКОЙ БАЛОК И НАКАТОМ

КРЫША - ЧЕРДАЧНАЯ СТРОПИЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ (ДЕРЕВЯННЫЕ СТРОПИЛА)

КРОВЛЯ - ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ ВОЛНИСТЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ

ПЕРЕГОРОДКИ - КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 120ММ И 65ММ

ОКНА - ОКОННЫЕ БЛОКИ ПО СЕРИИ 1,136,5-16 ЧАСТЬ 1

ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ - ПО СЕРИИ 1,136,5-19

ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ - ПО СЕРИИ 1,136-10

ПОЛЫ - ДОЩАТЫЕ,ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ,ЛИНОЛЕУМНЫЕ

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ - ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КЛЕЕВОЙ ОКРАСКОЙ, ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ПАНЕЛЬ МАСЛЯНАЯ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ

СМЕТЫ ВЫПУЩЕНЫ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ ЕС-1033 ПО ПРОГРАММЕ АВС-3ЕС,

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ ХРАНЯТСЯ В АРХИВЕ ИНСТИТУТА

СОСТАВИЛА ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ Г.А.КОРОТЯЕВА

25378-02

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома с расположением хозяйственных помещений в первом этаже, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

Составлена в ценах, введенных с I.0I.I99Iг.

Сметная стоимость	39,76 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	3,44 тыс.ч/ч
Трудозатраты построечные	2,808 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	3,I7 тыс.руб
Расчетный измеритель единичной стоимости	I27,36 м2

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ изатрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс.ч/ч	Сметная зараб. плата тыс.руб	Показатели единич. стоим. руб.
			строительн. работ	монтажн. работ	обор., меб., инвент.	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	лок.смета № I	Общестроительные работы	36,35	-	-	-	36,35	3,05	2,80	285,4I
2	лок.смета № 2	Сантехнические работы	2,70	-	-	0,04	2,74	0,25	0,22	2I,5I
3	лок.смета № 3	Электроосвещение	0,35	-	-	-	0,35	0,08	0,07	2,75
4	лок.смета № 4	Устройства связи	-	0,23	0,09	-	0,32	0,06	0,08	2,5I
		Итого:	39,40	0,23	0,09	0,04	39,76	3,44	3,I7	

Главный инженер института М.Г. Лейзерович
Главный архитектор проекта Р.И. Сахарова
Начальник сметного отдела Б.М. Мильман
Составила Г А. Коротяева
Проверила Р.А. Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома с расположением хозяйственных помещений в первом этаже, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

на общестроительные работы

Основание: альбом I, чертежи АС

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	36,349 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	3052 чел/час
Построечные трудозатраты	2,457 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	2,799 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин	
				всего / основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл.	всего	основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл	обслуж. машины ед.	обслуж. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-I607 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс) с перемещением до I0 м, грунт I группы (срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до I0 м), I000м3	0,07	42,64 / -	42,64 / I8,54	3	-	3 / I	- / I5,73	- / I
2	EI-I6I4 29-8	Дополнительное перемещение на 40 м, I000м3	0,27	35,00 / -	35,00 / I5,20	9	-	9 / 4	- / I2,90	- / 3
3	EI-I60I 23-5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы, I000м3	0,07	235,40 / I4,87	220,52 / I00,62	I6	I	I5 / 7	24,20 / 85,39	2 / 6
4	C3I0-I	Перевозка до I км, т	80,88	0,47 / 0,I2	-	38	I0	-	0,I4	II
5	EI-I604 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы, I000м3	0,07	I6,73 / I,99	I4,32 / 5,79	I	-	I	3,23 / 4,9I	-

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-1559	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,08	200,83	194,05	15	1	15	11,00	1
	12-5	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И		---	---			---	---	---
		КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		6,77	89,07			7	75,59	6
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 В ОТВАЛ								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-960	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С	0,03	111,75	-	3	3	-	184,80	6
	80-2	ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	РАЗРАБОТАННЫХ		111,75	-			-	-	-
	П,3,67	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ								
	К=1,2	100М3								
8	Е1-1607	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ И	0,20	42,64	42,64	9	-	9	-	-
	29-1	ОБРАТНО		---	---			---	---	---
		1000М3		-	18,54			4	15,73	3
9	Е1-1614	-ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	0,80	35,00	35,00	28	-	28	-	-
	29-8	ГРУНТА НА 40М		---	---			---	---	---
		1000М3		-	15,20			12	12,90	10
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,31	57,50	-	18	18	-	99,30	30
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		57,50	-			-	-	-
		100М3								
11	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,03	208,85	198,88	6	-	6	15,50	-
	22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		---	---			---	---	---
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		9,55	101,69			3	86,30	3
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
		ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
		ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ								
		1000М3								
12	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	52,50	0,47	-	25	6	-	0,14	7
		Т		---	---			---	---	---
				0,12	-			-	-	-
13	Е1-995	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	0,61	86,33	20,58	52	40	13	113,00	68
	85-2	100М3		---	---			---	---	---
				65,75	11,35			7	9,63	6
14	Е11-50	-ОТСЫПКА ШЛАКОМ ПО ПЕРИМЕТРУ	13,31	31,13	1,25	414	30	17	3,58	48
	7-1	ДОМА НА ШИР.1,5М		---	---			---	---	---
		М3		2,25	0,49			7	0,42	6
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,61	12,43	4,68	8	5	3	11,20	7
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,75	3,48			2	2,95	2
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			645	114	119		180
			----					---		---
			РУБ.					54		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			645	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			108	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	18	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			61	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			814	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	186	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			814	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	186	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е6-21 1-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	46,53	49,16	0,80	2287	101	37	3,14	146
				2,17	0,32			15	0,27	13
			М3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2287	101	37		146
			РУБ,					15		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2287	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			214	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	185	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	185	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ ЦОКОЛЯ								
17	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	25,12	71,98	0,93	1808	69	23	4,05	102
				2,76	0,36			9	0,31	8
			М3							
18	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,94	177,22	1,73	166	23	2	33,60	32
				24,37	0,68			1	0,58	1
			100М2							
19	Е8-17 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ (НА ОТМ.0,15)	0,34	409,42	5,05	138	5	2	19,70	7
				13,50	1,99			1	1,69	1
			100М2							
20	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,34	149,19	1,73	50	8	-	38,10	13
				24,50	0,68			-	0,58	-
			100М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			2162	105	27		154

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					11		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2162	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			203	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	181	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			2726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	181	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦА								
21	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ИЗ БМ100)	0,53	48,80 2,02	-	26	1	- -	2,90 -	2 -
				М3						
22	Е8-38 5-5	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕНОК ТОЛЩ.250ММ ПОД КРЫЛЬЦА	1,69	78,84 4,69	0,72 0,29	133	8	1 -	6,86 0,25	12 -
				М3						
23	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,02	177,22 24,37	1,73 0,68	3	-	- -	33,60 0,58	1 -
				100М2						
24	Е8-30 5-1	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕНОК ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ ТОЛЩ.250ММ	2,50	71,98 2,76	0,93 0,36	180	7	2 1	4,05 0,31	10 1
				М3						
25	Е7-734 ДОП,В,1 П,57-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	0,10	107,26 100,12	6,84 2,74	10	10	- -	138,00 2,33	13 -
				100М						
26	ССЦМ ТОМ,3 П,776	-СТУПЕНИ ЛС12	9,60	9,13 -	- -	88	-	- -	- -	- -
				ШТ						
		ПЛОЩАДКА КРЫЛЕЦ								
27	Е11-66 10-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	0,12	242,63 17,25	20,69 8,16	28	2	2 1	27,40 6,93	3 1
				100М2						
28	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ИЗ БМ100 ТОЛЩ.80ММ)	0,94	48,80 2,02	- -	46	2	- -	2,90 -	3 -
				М3						
29	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,12	127,05 12,35	1,10 0,43	15	1	- -	18,80 0,36	2 -
				100М2						
30	Е11-56 8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.10ММ	0,23	25,83	0,27-	6	-	- -	0,34	-

25378-02

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2	-	0,20	0,11			- -	0,09	-
31	Е11-132	-ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК	0,12	437,37	12,02	51	6	2	77,90	9
	2	ТОЛЩ.20ММ		---	---			---	---	---
	20-1	100М2		53,75	4,74			1	4,02	-
32	Е9-234	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА	0,36	96,96	3,99	35	27	2	61,20	22
	38-6	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК		---	---			---	---	---
	К=1,2	ОГРАЖДЕНИЯ		75,15	1,75			1	1,49	1
		БАЛКОНОВ,КРЫЛЕЦ,ЦВЕТОЧНИЦ								
		Т								
33	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	0,36	506,85	-	182	-	-	-	-
		ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И		---	---			---	---	---
		КРУГЛОЙ СТАЛИ 2		-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			791	64	9		77
			----					---		---
			РУБ.					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			574	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			722	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			217	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			975	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
34	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,05	132,60	6,11	6	2	-	57,40	3
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		44,50	3,54			-	3,00	-
		(ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ)								
		100М2								
35	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,10	94,16	0,03	9	5	-	68,00	7
	164-8	ЦВЕТОЧНИЦ		---	---			---	---	---
		100М2		48,00	-			-	-	-
36	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,33	132,60	6,11	43	15	2	57,40	19
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		44,50	3,54			1	3,00	1
		(ЦОКОЛЯ)								
		100М2								

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			58	22	2		29
			----					---		---
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 6, ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
37	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,57	48,80	-	28	1	-	2,90	2
	1-11	БЕТОННЫХ		---	---			---	---	---
		М3		2,02	-			-	-	-
38	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	0,77	78,84	0,72	61	4	-	6,86	5
	5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА		---	---			---	---	---
		М3		4,69	0,29			-	0,25	-
39	Е7-761	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	5,00	2,82	1,99	14	4	10	0,96	5
	65-2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2		---	---			---	---	---
		ШТ		0,72	0,94			5	0,80	4
40	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПТП12,5-8,6	0,19	51,60	-	10	-	-	-	-
	П,9-221	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
41	СССЦ	-АРМАТУРА В1	2,70	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ,1	КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
42	СССЦ	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,60	0,41	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ,1	КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
43	Е14-59	-ЩИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ	0,02	1010,00	7,84	24	2	-	124,00	3
	25-3	100М2		---	---			---	---	---
				83,87	3,09			-	2,62	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			139	11	10		15
			----					---		---
			РУБ,					5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТМОСТКА								
44	Е27-42 11-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2 100М2	0,50	324,88	14,91	161	1	7	3,30	2
				2,17	6,28			3	5,33	3
45	Е27-169 42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	0,50	240,81	-	120	5	-	14,40	7
				10,29	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			281	6	7		9
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			281	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			6363	423	211		610
			РУБ.					93		80
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1027	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	183	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			575	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7748	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		758
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	671	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			217	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			8001	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		782
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	702	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ								
46	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТОЛЩ.550ММ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА С УШИРЕННЫМ ШВОМ) М3	73,29	80,21 3,01	0,90 0,35	5879	221	66 26	4,23 0,30	310 22
47	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ФРОНТОНА ТОЛЩ.420ММ) М3	9,51	80,21 3,01	0,90 0,35	763	29	8 3	4,23 0,30	40 3
48	Е8-36 5-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	13,73	72,30 2,62	0,93 0,36	993	36	13 5	3,90 0,31	54 4
49	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ВЕРАНДЫ ТОЛЩ.250ММ) М3	4,89	73,36 3,01	0,90 0,35	359	15	5 2	4,23 0,30	21 1
50	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ФРОНТОНА ВЕРАНДЫ ТОЛЩ.250ММ) М3	1,19	73,36 3,01	0,90 0,35	87	4	1 -	4,23 0,30	5 -
51	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	50,00	0,39 0,10	0,18 0,09	20	5	8 4	0,13 0,08	6 4
52	Е7-127 9-1-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	1,00	1,90 0,57	1,24 0,58	2	1	2 1	0,81 0,49	1 -

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ССЦ ТОМ1 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БМ200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	2,40	107,55	-	258	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
54	ССЦ ТОМ1 ТАБ,3-1 П,3	-АРМАТУРА А3	97,86	0,42	-	41	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
55	ССЦ ТОМ1 ТАБ,3-1 П,6	-ТО ЖЕ, В1	17,78	0,53	-	9	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
56	Е6-170 15-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200	0,03	90,46	1,30	3	-	-	13,50	-
		М3		9,81	0,52			-	0,44	-
57	С124-7	-КГ	-	435,16	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
58	Е9-88 16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ УГОЛКОВ	0,59	55,52	13,65	33	11	8	24,60	15
		Т		19,25	6,58			4	5,58	3
59	С121-1781	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ УГОЛКОВ	0,59	390,00	-	230	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			8677	322	111		452
			РУБ,					45		37
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			8414	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1405	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		129
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,			-	254	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			785	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			10604	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		600
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	606	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			263	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			19	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			23	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			305	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	18	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			10909	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		620
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	624	-		-
	РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ									
60	Е10-50 9-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ	122,00	10,37	0,16	1265	76	19	0,94	115
		М2		0,62	0,06			7	0,05	6

25378-02

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е10-53 9-4	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКОЙ ИЗ ДОСОК (НЕУТЕПЛЕННОЕ ВЕРАНДЫ) М2	18,40	7,38 0,76	0,14 0,06	136	14	2 1	1,14 0,05	21 1
62	С122-393	-БАЛКИ ОДНАРНЫЕ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ САВУСТОРОННИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ 4ЕРЕПНЫХ БРУСКОВ СЕ4ЕНИЕМ 50,150 ММ И 50,180ММ МАРКА БАЦ-1.24.2,БАЦ-1,27,2,БАЦ-1,33 .2,БАЦ-1,36,2 М3	3,40	221,65 -	- -	754	-	- -	- -	- -
63	СССЦ ТОМ,1 П,3-146	-ПЕНОБЕТОН ТОЛЩ,185ММ М3	22,57	27,05 -	- -	611	-	- -	- -	- -
64	Е10-62 10-1	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ М2	18,40	5,43 0,16	0,03 0,02	100	3	- -	0,24 0,02	4 -
65	Е10-70 11-1	-УСТАНОВКА ПОДКЛАДОК ПОД БАЛКИ М3	0,01	236,13 15,75	2,43 0,96	2	-	- -	23,80 0,81	- -
66	Е10-69 10-8	-УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК М	76,50	0,29 0,02	- -	22	2	- -	0,04 -	3 -
67	Е10-109 20-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ М2	0,97	1,92 0,86	0,15 0,06	2	1	- -	1,29 0,05	1 -
68	С ДОП,ВЫП,4П ,893	-СТОИМОСТЬ ЛЮКА ДЛ10-10 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	0,97	32,68 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ, РУБ,		2924	96	21 8		144 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		2924	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		488	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,		-	88	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		272	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		3684	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	192	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,		3684	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	192	-		-
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ								
69	Е10-70 11-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ М3	4,10	236,13 15,75	2,43 0,96	968	65	10 4	23,80 0,81	98 3
70	Е10-32	-УСТАНОВКА ЛОБОВЫХ ДОСОК	15,54	4,54	0,04	71	4	-	0,40	6

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60-1	М2								
				0,27	0,02			-	0,02	-
71	Е8-49	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ	0,58	77,14	0,97	45	3	-	6,08	4
	6-2	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		4,60	0,38			-	0,32	-
		М3								
72	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	4,10	5,21	0,15	21	2	-	0,87	4
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ		0,57	0,06			-	0,05	-
		М3								
73	Е10-203	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	1,72	16,41	0,46	28	3	-	3,03	5
	37-3	КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ		2,00	0,18			-	0,15	-
		100М2								
74	Е12-267	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ	1,72	393,57	4,05	677	53	7	43,90	76
	6-1	ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ		30,62	1,60			3	1,36	2
		100М2								
75	Е12-272	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ	1,72	17,44	0,04	30	3	-	1,94	3
	6-5	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ		1,51	0,02			-	0,02	-
		100М2								
76	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	1,58	14,63	0,01	23	5	-	4,14	7
	8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ		2,87	-			-	-	-
		100М2								
77	Е10-62	-ДОСКИ ПОДШИВКИ	90,69	5,43	0,03	492	15	3	0,24	22
	10-1	М2		0,16	0,02			2	0,02	2
78	Е10-94	-УСТРОЙСТВО СЛУХОВОГО ОКНА	1,58	5,72	0,19	9	2	-	1,73	3
	17-1	М2		1,21	0,08			-	0,07	-
79	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,02	185,81	0,62	3	-	-	22,80	-
	201-1-35	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		15,62	0,36			-	0,31	-
		100М2								
80	С122-177	-СТОИМОСТЬ СЛУХОВОГО ОКНА	1,58	22,92	-	36	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			2403	155	20		228
			РУБ,					9		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2403	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			224	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3029	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		271

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	236	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			3029	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	236	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ								
81	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,47	979,62	8,78	465	37	5	115,00	55
	8-5	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,		---	---			---	---	---
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		77,50	3,47			2	2,94	1
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		(ТОЛЩ.120ММ)								
		100М2								
82	Е11-11	-БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД	1,49	48,80	-	73	3	-	2,90	4
	1-11	ПЕРЕГОРОДКИ		---	---			---	---	---
		М3		2,02	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			538	40	5		59
			----					---		---
			РУБ,					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			538	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			678	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			678	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	58	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ОКНА								
83	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	15,51	4,99	0,31	77	22	5	1,93	30
	13-4	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ		---	---			---	---	---
		РАЗДЕЛЬНЫМИ И		1,44	0,12			2	0,10	2
		РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ								
		ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2								
		М2								
84	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	15,51	1,69	0,04	26	7	-	0,59	9
	19-2	ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ		---	---			---	---	---
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М,		0,42	0,02			-	0,02	-
		ДО 2								
		М2								
85	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,16	351,39	1,73	55	5	-	43,10	7
	201-1	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И		---	---			---	---	---
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		29,37	0,68			-	0,58	-
		ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ								
		СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
86	С122-30	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ С	9,06	43,44	-	394	-	-	-	-

25378-02

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР15-21		-	-			-	-	-
		М2								
87	С122-28	-ТО ЖЕ,ОР15-15	6,45	45,80	-	295	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
88	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25, ПД14-25,ПД16-25	11,40	3,39	-	39	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
89	С111-413-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНОГО ОКНА С ФОРТОЧКОЙ С РАЗДЕЛЕНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1,5М	3,00	9,70	-	29	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
90	С111-411-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	3,00	6,66	-	20	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		РАМЫ ВЕРАНДЫ (ОВ1-9ШТ)								
91	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	16,20	6,93	0,39	112	30	6	2,56	41
				1,86	0,15			2	0,13	2
		М2								
92	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,16	185,81	0,62	30	3	-	22,80	4
				15,62	0,36			-	0,31	-
		100М2								
93	С122-22	-СТОИМОСТЬ ОДИНАРНОГО ОКОННОГО БЛОКА ВЕРАНДЫ	16,23	28,52	-	463	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
94	С122-20 ДОП,В,1	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	16,23	2,68	-	43	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
95	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ	0,18	10,91	-	2	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
96	С111-402	-ЗАВЕРТКА ВРЕЗНАЯ СТАЛЬНАЯ ХРОМИРОВАННАЯ С ДЕКОРАТИВНОЙ НАКЛАДКОЙ	9,00	2,17	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			1605	67	11		91
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1605	-	-		-

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			150	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	120	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			2021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	120	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ДВЕРИ								
97	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ)	3,68	2,33	0,41	9	3	2	0,91	3
				0,69	0,17			1	0,14	1
		М2								
98	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ)	11,79	2,33	0,41	27	8	5	0,91	11
				0,69	0,17			2	0,14	2
		М2								
99	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	9,15	3,68	0,15	34	8	2	1,16	11
				0,84	0,06			1	0,05	-
		М2								
100	Е15-730 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	0,02	332,63	1,59	8	1	-	86,50	2
				59,75	0,55			-	0,47	-
		100М2								
101	Е10-114 22-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,89	6,53	0,38	12	3	-	2,33	4
				1,67	0,15			-	0,13	-
		М2								
102	Е15-720 201-4-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,02	328,12	1,48	6	1	-	82,20	2
				56,50	0,82			-	0,70	-
		100М2								
103	САОП,В,4 П,808А	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АН21-9ЩР1П	11,04	29,98	-	331	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
104	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-8С,АГ21-9С (АГ21-9)	3,60	23,32	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
105	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С	4,17	24,88	-	104	-	-	-	-

25378-02

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-7С (АГ21-7)								
		М2								
106	С122-220	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА А021-8С,А021-9С (А021-8)	3,18	15,77	-	50	-	-	-	-
		М2								
107	С122-207	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА БР22-9,БР24-9 (БР22-9)	1,89	38,75	-	73	-	-	-	-
		М2								
108	С122-224	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА А021-13С (А021-13)	2,63	16,21	-	43	-	-	-	-
		М2								
109	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	3,00	10,43	-	31	-	-	-	-
		КОМПЛ								
110	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	1,00	5,01	-	5	-	-	-	-
		КОМПЛ								
111	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	10,00	4,60	-	46	-	-	-	-
		КОМПЛ								
112	С111-443	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	8,42	-	8	-	-	-	-
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,		871	24	9		33
				РУБ,				4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		871	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1098	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,		1098	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 14, ПОЛЫ								
		УЗЕЛ 182								
113	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,06	71,85	1,15	4	-	-	7,19	-

25378-02

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,46	0,46			-	0,39	-
114	Е11-57 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ТОЛЩ.60ММ)	0,06	130,76	1,30	8	1	-	29,40	2
				18,12	0,52			-	0,44	-
		100М2								
115	Е11-58 8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,48	1,39	0,32	1	-	-	0,46	-
				0,29	0,12			-	0,10	-
		100М2								
116	Е13-225 25-1	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	6,04	2,50	0,24	15	6	2	1,40	8
				1,05	0,09			1	0,08	-
		М2								
117	Е13-226 25-2	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	6,04	0,97	0,01	6	2	-	0,50	3
				0,37	-			-	-	-
		М2								
118	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ИЗ БМ100 ТОЛЩ.80ММ)	0,48	48,80	-	23	1	-	2,90	1
				2,02	-			-	-	-
		М3								
119	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,06	752,54	5,23	45	5	-	108,00	7
				76,75	2,07			-	1,76	-
		100М2								
		УЗЕЛ 180								
120	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ИЗ БМ100 ТОЛЩ.80ММ)	0,67	48,80	-	33	1	-	2,90	2
				2,02	-			-	-	-
		М3								
121	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,08	752,54	5,23	63	6	-	108,00	9
				76,75	2,07			-	1,76	-
		100М2								
		ТИП4								
122	Е11-50 7-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	1,13	26,10	1,25	29	3	2	3,58	4
				2,25	0,49			1	0,42	-
		М3								
123	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,80	102,02	-	184	4	-	2,90	5
				2,02	-			-	-	-
		М3								
124	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,23	127,05	1,10	29	3	-	18,80	4
				12,35	0,43			-	0,36	-
		100М2								
125	Е11-56 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,90	25,83	0,27	23	-	-	0,34	-
				0,20	0,11			-	0,09	-
		100М2								
126	Е11-207 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	0,23	680,60	0,86	154	12	-	75,50	17
				54,50	0,33			-	0,28	-
		100М2								

25378-02

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 1								
127	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЁВ ЩЕБЕНО4НЫХ	7,47	25,94	1,23	194	17	10	3,52	26
		М3		2,27	0,49			4	0,42	3
128	Е11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИ4НЫМ СТОЛБИКАМ	0,93	410,08	3,28	383	29	3	46,30	43
		100М2		31,12	1,29			1	1,09	1
129	Е11-188 27-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК С ЛИЦЕВЫМ	74,88	22,56	0,05	1689	30	3	0,54	40
		ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА И КЛЕНА		0,40	0,02			1	0,02	1
		М2								
130	Е11-182 27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК	0,18	837,39	4,42	154	10	-	78,20	14
		88 И 98ММ		53,50	1,75			-	1,49	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			3037	130	20		185
			РУБ.					8		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3037	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			283	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3828	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	231	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			3828	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	231	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ВЕНТШАХТА								
131	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ	3,49	72,30	0,93	252	9	3	3,90	14
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,62	0,36			1	0,31	1
		М3								
132	Е26-31 8-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,04	65,41	1,42	68	17	2	21,30	22
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ		15,87	0,56			1	0,48	-
		М3								
133	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА	1,01	33,05	-	33	-	-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100		-	-			-	-	-
		М3								
134	Е15-298	-УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,06	664,12	6,82	40	5	-	115,00	7

25378-02

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН		82,50	2,69			-	2,28	-
		100М2								
135	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,06	76,43	0,58	5	1	-	22,30	1
	61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН		16,75	0,23			-	0,20	-
		100М2								
136	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,01	710,27	1,59	7	-	-	54,30	1
	7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		34,75	0,62			-	0,53	-
		Т								
137	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,01	93,39	0,85	1	-	-	14,30	-
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		9,55	0,33			-	0,28	-
		100М2								
138	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,17	4,80	0,06	1	-	-	0,07	-
	10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299		0,04	0,03			-	0,03	-
		100М2								
139	Е12-280	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,05	298,28	0,47	15	3	-	83,00	4
	8-5	100М2		57,25	0,18			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			422	35	5		49
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			422	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			532	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			532	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ								
		ШКАФ ВСТРОЕННЫЙ Ш-1 (2ШТ)								
140	Е10-150	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И	2,52	1,09	0,16	3	1	-	0,66	2
	29-1	АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК		0,44	0,06			-	0,05	-
		М2								
141	Е10-151	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И	2,28	1,33	0,06	3	2	-	1,23	3
	29-2	АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК		0,80	0,02			-	0,02	-
		М2								
142	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ АВЕРНЫХ	0,20	14,97	1,77	3	1	-	6,56	1
	29-3	БЛОКОВ		4,42	0,70			-	0,59	-
		10БЛОКОВ								
143	С122-436	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ	4,00	30,93	-	124	-	-	-	-
		ДВУПОЛЬНЫЕ МАРКА ДШ 20-8,ДШ 17-10,ДШ 20-9,ДШ20-10		-	-			-	-	-

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(АШ20-10)								
		М2								
144	С122-481	-СТЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИЗ ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ,СКЛЕЕННЫХ В ДВА СЛОЯ МАРКА 1СП-1,2СП-1 (СБШ21-6)	2,52	15,81	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
145	С122-465	-СТЕНКИ ШКАФОВ МАРКА СШ 17-10СШ20-10 (СШ20-10)	4,00	15,50	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
146	С122-485	-ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ МАРКА 1ПП-8,1ПП-9,1ПП-10,2ПП-6,2ПП-8 ,2ПП-9,2ПП-10 (ПП6-10)	2,28	16,58	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
147	С122-496	-БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МАРКА МБ-2-1 (БМ21)	4,00	2,42	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
148	С122-502	-ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ МАРКА ПД-1,ПД-2 (ПД2)	4,00	0,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
149	С122-497	-ШТАНГИ МАРКА ШТ-4,ШТ-4,5,ШТ-5 (Ш3)	1,00	0,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
150	С122-500	-ШТАНГОДЕРЖАТЕЛИ МАРКА ШД-1	4,00	0,53	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
151	С122-494	-ЦОКОЛЬ	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			290	4	-		6

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			290	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			365	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			365	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 17, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
152	Е10-64 ДОП,6,1П,7 54 С111-321,7 54	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ГКЛ	102,70	3,46	0,03	355	51	3	0,71	73
		М2								
				0,50	0,02			2	0,02	2

25378-02

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е15-257 55-6-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ 100М2	0,06	174,17 59,50	8,90 6,13	10	3	- -	75,00 5,20	4 -
154	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	3,02	170,84 58,00	8,90 6,13	516	175	27 19	74,00 5,20	223 16
155	Е15-277 56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100М2	0,22	325,93 133,75	9,19 3,47	72	29	2 1	179,00 2,94	39 1
156	Е15-806 252-4	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ,ГИПСОБЕТОННЫМ И ГИПСОЛИТОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ОБОЯМИ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ 100М2	1,80	41,36 13,00	- -	74	23	- -	18,10 -	33 -
157	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,27	706,23 118,37	2,31 0,91	194	33	- -	170,00 0,77	47 -
158	Е15-568 159-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	0,35	124,18 34,75	0,92 0,36	43	12	- -	49,30 0,31	17 -
159	Е15-660 168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	0,88	139,22 28,87	1,04 0,41	122	25	1 -	41,00 0,35	36 -
160	Е15-661 168-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 100М2	1,09	146,59 36,12	1,16 0,46	159	39	1 -	51,60 0,39	56 -
161	Е15-563 159-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ С ПЛИНТУСАМИ ЛИНОЛЕУМНЫХ ПОЛОВ 100М2	0,21	114,06 34,75	0,92 0,36	24	7	- -	49,20 0,31	10 -
162	Е15-629 165-5-29	-ПРООЛИФКА ЗА 2 РАЗА ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ 100М2	0,75	48,65 15,10	- -	36	11	- -	19,20 -	14 -
163	Е15-635 165-4-29	-ПОКРЫТИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ ЛАКОМ 100М2	0,75	51,41 12,00	- -	38	9	- -	15,50 -	12 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 РУБ.				1643	417	34		564

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					22		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1643	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			273	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			153	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2069	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		608
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	489	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			2069	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		608
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	489	-		-
		РАЗДЕЛ 18. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
164	Е15-629	-ПРООЛИФКА ЛОБОВЫХ ДОСОК ЗА 2	1,06	48,65	-	52	16	-	19,20	20
	165-5-29	РАЗА								
		100М2		15,10	-			-	-	-
165	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ЛОБОВЫХ ДОСОК	1,06	51,41	-	55	13	-	15,50	16
	165-4-29,3	ЗА 2 РАЗА								
	0	100М2		12,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			107	29	-		36
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			22517	1319	236		1847
			РУБ.					104		84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22254	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3713	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	671	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2076	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28043	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2250

25378-02

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2079	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			263	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			28348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2270
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2097	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			28880	1742	447		2457
			----					---		---
			РУБ,					197		164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			28400	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4740	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		428
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	854	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2651	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			35791	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3008
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2750	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			480	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			558	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	49	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			36349	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3052
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2799	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

#

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.А.КОРОТЯЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Р.А.ФОРАФО

НОВА

25378-02

144-16-166.92 (2)

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			645	814	-	-	2,24
2	ФУНДАМЕНТЫ			2287	2883	-	-	7,93
3	СТЕНЫ ЦОКОЛЯ			2162	2726	-	-	7,50
4	КРЫЛЬЦА			791	975	-	-	2,68
5	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			58	74	-	-	0,20
6	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ			139	175	-	-	0,48
7	ОТМОСТКА			281	354	-	-	0,97
8	СТЕНЫ			8677	10909	-	-	30,01
9	ПЕРЕКРЫТИЕ			2924	3684	-	-	10,14
10	КРОВЛЯ			2403	3029	-	-	8,33
11	ПЕРЕГОРОДКИ			538	678	-	-	1,87
12	ОКНА			1605	2021	-	-	5,56
13	ДВЕРИ			871	1098	-	-	3,02
14	ПОЛЫ			3037	3828	-	-	10,53
15	ВЕНТШАХТА			422	532	-	-	1,46
16	ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ			290	365	-	-	1,00
17	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			1643	2069	-	-	5,69
18	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			107	135	-	-	0,37

25378-02

144-16-166.92(2)

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД, ИЗМ,	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:		-	28860	36349	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома с расположением хозяйственных помещений в первом этаже, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

на санитарно-технические работы

Основание: ОВ, ВК, ГС, СО

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	2,746 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	245 чел/час
Сметная заработная плата	0,22I тыс.руб
Построечные трудозатраты	22I чел/час

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин	
				всего / основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл.	всего	основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл	обслуж. машины ед.	обслуж. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	36,89	0,93 / 0,32	0,07 / 0,03	34	I2	2 / I	0,45 / 0,02	I7 / I
2	CI30-3002	Стоимость радиаторов МС-I40, экм	36,89	I5,93	-	588	-	-	-	-
3	EI8-20 I-I	Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВТ, шт	I,00	26,29 / I9,I2	I,28 / 0,5I	26	I9	2 / I	23,50 / 0,42	24
4	CI30-2289	Котлы отопительные малометражные КЧМ-2М, количество секций 4, теплопроизводительность I7,5 мкал/ч, шт	I,00	375,I0	-	375	-	-	-	-
5	EI8-76 5-I	Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхность нагрева одной секции до 4 м2, шт	I,00	I7,36 / 6,87	0,53 / 0,22	I7	7	-	8,75 / 0,I8	9
6	C24-07 д.I8 п.4-2	Водоподогреватель КиевНИИСТ, шт	I,00	I30,90	-	I3I	-	-	-	-
7	EI6-37	Прокладка трубопроводов из	57,00	I,45	0,0I	83	I5	I	0,35	20

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М		0,27	-			-	-	-
8	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	14,00	1,61	0,01	23	4	-	0,35	5
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М		0,27	-			-	-	-
9	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	40,00	1,83	0,01	73	11	-	0,35	14
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М		0,27	-			-	-	-
10	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	8,00	2,28	0,04	18	3	-	0,43	3
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М		0,34	0,02			-	0,02	-
11	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	2,92	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	Е18-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,00	25,26	0,14	25	2	-	2,00	2
	11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ ШТ		1,56	0,06			-	0,05	-
13	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,19	5,08	-	6	6	-	5,16	6
				4,76	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1405	79	5		100
				РУБ,				2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		1405	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,		-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		129	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		1719	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	115	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1719	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	115	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

25378-02

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е13-125 15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	0,02	6,21 2,01	0,29 0,12	1	-	- -	2,38 0,10	- -
15	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,08	28,52 27,25	0,38 0,15	2	2	- -	41,00 0,13	3 -
16	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0,08	97,36 "	- "	8	-	- -	- "	- "
17	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2	0,04	35,93 18,00	0,57 0,23	2	1	- -	23,90 0,20	1 -
18	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК М2	4,94	0,83 "	- "	4	-	- -	- "	- "
19	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА 100М2	0,51	94,16 48,00	0,03 -	48	24	- -	68,00 -	35 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			65	27	-		39
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			1470	106	5		139
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1405	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			129	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1719	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	115	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			1799	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	143	-		-
		ОТДЕЛ 2, ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
20	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТКИ	5,00	2,33	0,06	12	5	-	1,34	7
	7-1	Р8120Х200,200Х200		1,05	0,03			-	0,03	-
		1ШТ								
21	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	1,00	2,08	0,06	2	1	-	1,34	1
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		1,05	0,03			-	0,03	-
		1ШТ								
22	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	2,40	8,81	0,05	21	3	-	1,54	4
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900		1,10	0,02			-	0,02	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			35	9	-		12
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 4, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е15-615	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ	0,02	36,41	0,60	1	-	-	9,30	-
	164-2	ЗА 2 РАЗА		6,37	0,24			-	0,20	-
		100М2								

25378-02

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			36	9	-		12
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ОТДЕЛ 3. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
24	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	22,00	1,69	0,01	37	6	-	0,37	8
		М		0,29	-			-	-	-
25	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,00	1,92	0,01	10	1	-	0,37	2
		М		0,29	-			-	-	-
26	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	6,00	2,24	0,01	13	2	-	0,37	2
		М		0,29	-			-	-	-
27	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5,00	2,16	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	3,15	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

25378-02

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
29	С130-848	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16К11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,35	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,58	4,99	-	3	3	-	5,16	3
				4,66	-			-	-	-
		100М								
31	Е16-263 24-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	3,00	1,86	0,03	6	3	-	1,17	4
				0,90	0,02			-	0,02	-
		М								
32	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
33	С130-1791	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	1,49	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
34	С159-687	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ32	0,10	0,63	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
35	С130-2681 ДОП2	-ГИБКАЯ ПОДВОДКА К УНИТАЗУ	2,00	1,94	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		91	15	-		19
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	16	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		РУБ.		91	15	-		19
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		ОТДЕЛ 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
36	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	17,00	1,69 0,29	0,01 -	29	5	- -	0,37 -	6 -
37	Е17-52 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ ШТ	1,00	19,42 0,64	0,01 -	19	1	- -	0,82 -	1 -
38	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,17	4,99 4,66	-	1	1	- -	5,16 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ, РУБ,			49	7	- -		8 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ, РУБ,			49	7	- -		8 -

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ОТДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ								
39	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	11,00	2,86	-	31	5	-	0,61	7
				0,47	-			-	-	-
		М								
40	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	16,00	4,69	0,01	75	7	-	0,58	9
				0,46	-			-	-	-
		М								
41	Е17-4 1-1	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4М-1700	1,00	96,54	0,36	97	2	-	3,09	3
				2,30	0,14			-	0,12	-
		КОМПЛ.								
42	Е17-10 1-3	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	1,00	28,95	0,07	29	1	-	1,56	2
				1,21	0,03			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
43	Е17-80 6-1	-УСТАНОВКА МОЕК СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, НА КРОНШТЕЙНАХ МС-2-1	1,00	22,98	0,06	23	1	-	1,83	2
				1,42	0,03			-	0,03	-
		КОМПЛ								
44	Е17-57 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	1,00	48,41	0,15	48	2	-	2,44	2
				1,86	0,06			-	0,05	-
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ.			303	18	-		25
			РУБ.					-		-

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			303	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ОТДЕЛ 6, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 7, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
45	Е16-232 8-1 ПР-НТ 01-13 СТР14 ССРСЦ Ч1 ТЕХ.Ч.СТР9 П27	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.22Х2ММ М	6,50	1,25 0,51	0,06 0,03	8	3	- -	0,66 0,03	4 -
46	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	2,00	0,91 -	- -	2	-	- -	- -	- -
47	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	1,59 -	- -	2	-	- -	- -	- -
48	Е19-77 14-2	-УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В ШКАФУ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ БАЛЛОНОВ,ДО 2 ШТ	1,00	80,04 2,25	0,52 0,21	80	2	- -	2,91 0,18	3 -
49	Е19-42 5-2	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ДИАМЕТРОМ,В ММ ДО 100 ШТ	1,00	15,47 5,60	2,06 0,81	15	6	2 1	7,16 0,69	7 1
50	С130-1460	-РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РДСГ1-1,2 ШТ	1,00	3,80 -	- -	4	-	- -	- -	- -
51	Е19-73 12	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ М	6,50	0,37 0,31	- -	2	2	- -	0,35 -	2 -
52	Е19-2 1-2	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ ШТ	1,00	2,30 0,82	0,21 0,08	2	1	- -	1,12 0,07	1 -
53	С130-1416 ПИСЬМО	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ,	1,00	155,63	-	156	-	-	-	-

25378-02

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ГОССТРОЯ СССР 63А	ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ,ЧЫТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4-К С ДУХОВЫМ ШКАФОМ ШТ, ЦЕНА:133,56-121,1+77,5		-	-			-	-	-
54	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63А	-КОМПЕНСАЦИЯ ШТ ЦЕНА:121,1-77,5	1,00	43,60 - -	-	44	-	- - -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ, ---- РУБ,			315	14	2 1		17 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			271	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			44	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			370	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 8, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
55	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	94,16 0,03 48,00	-	1	-	-	68,00 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ, ---- РУБ,			1	-	-		1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ, ---- РУБ,			316	14	2 1		18 1

25378-02

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			271	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ.			371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2265	169	7		221
			РУБ.					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2154	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			194	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2620	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	193	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2746	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		245
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	221	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ: # ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

25378-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР О.Ф.ШАБАЛИНА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

144-16-166.92 (2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома с расположением хозяйственных помещений в первом этаже, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание:

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	0,346 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	84 чел/час
Построечные трудозатраты	78 чел/час
Сметная заработная плата	0,073 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл	обслуж. машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	E2I-I46 27-I	Установка щитка ЩКИ-8502, I00шт	0,0I	306,60 / 257,50	I2,29 / 8,54	3	3	-	3I7,00 / 7,25	3
2	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрические, шт	I,00	I,55 / 0,9I	-	2	I	-	I,00	I
3	ЦСКЦЭ-84 п.I242	Ящик ЯРВМ-6I22, шт	I,00	I6,66 / I,94	0,II / 0,03	I7	2	-	2,48 / 0,03	2
4	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2, I00шт	0,04	I22,36 / 39,25	2,09 / I,44	5	2	-	56,60 / I,22	2
5	E2I-I33 25-9	Монтаж светильников для ламп накаливания, патрон подвесной, I00шт	0,03	49,09 / 24,00	0,I4 / 0,08	I	I	-	34,50 / 0,07	I
6	E2I-I32 25-8	Монтаж светильников для ламп накаливания, патроны стенной или потолочный, I00шт	0,0I	39,I0 / 22,37	0,I4 / 0,08	I	-	-	32,20 / 0,07	-
7	E2I-I33 25-9	Колодка клеммная, I00шт	0,07	49,09 / 24,00	0,I4 / 0,08	3	2	-	34,50 / 0,07	2
8	Ц8-522-5	Розетка штепсельная с	2,00	3,06	0,06	6	3	-	2,00	4

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ								
		КОМПЛ,		1,27	0,02			-	0,02	-
9	Е21-119	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК	0,19	16,81	-	3	3	-	19,20	4
	23-7	УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ								
		ПРОВОДКЕ		13,25	-			-	-	-
		100ШТ								
10	Е21-119	-ТО ЖЕ, СДВОЕННАЯ	0,01	16,81	-	1	-	-	19,20	-
	23-7	100ШТ		13,25	-			-	-	-
11	Е21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,02	17,43	-	1	-	-	19,20	-
	23-2	УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ								
		ПРОВОДКЕ		13,25	-			-	-	-
		100ШТ								
12	Е21-166	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,04	28,48	-	1	1	-	21,20	1
	33-1	2-КЛАВИШНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА								
		ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		18,25	-			-	-	-
		100ШТ								
13	Е21-115	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,04	45,84	-	2	1	-	37,20	1
	23-3	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И								
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ		26,00	-			-	-	-
		100ШТ								
14	Ц8-84-1	-ЗВОНОК ЗП-220	1,00	0,48	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,41	-			-	-	-
15	Е21-170	-УСТАНОВКА СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ	0,01	64,50	1,85	1	1	-	78,10	1
	36-1	100ШТ		54,75	0,52			-	0,44	-
16	Е21-121	-БЛОКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В	0,01	30,34	-	1	-	-	32,00	-
	23-9	ГОТОВОЕ ГНЕЗДО С КОЛИЧЕСТВОМ								
		УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ 3		22,12	-			-	-	-
		100ШТ								
17	Е21-104	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ	1,46	8,61	-	13	10	-	9,70	14
	18-2	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК								
		100М		6,75	-			-	-	-
18	Е21-108	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С	0,70	50,30	10,48	35	25	7	51,60	36
	20-1	ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И								
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С								
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ								
		- КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2		36,00	4,06			3	3,45	2
		100М								
19	Е21-109	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С	0,10	55,73	10,90	6	4	1	53,70	5
	20-2	ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И								
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С								
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ								
		- КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2		37,50	4,23			-	3,59	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			103	59	8		78
			----					---		---
			РУБ,					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			103	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			64	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	11	-		-

25378-02

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
20	С154-219	-ШИТОК ЩКИ-8502-УХЛ4	1,00	33,12	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С153-137	-СВЕТИЛЬНИК НБО-07Х60	4,00	2,56	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С153-140	-ТО ЖЕ,НПО-20Х60	3,00	2,97	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С153-258	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ЛОН-215-240-40	0,10	1,30	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
24	291001-202 9 Ч2	-НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА	1,00	24,48	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1507-7019	-ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ=Е27ЦКБ-04	-	154,66	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
26	1507-7020	-ПАТРОН НАКЛОННЫЙ=Е27ФП-01	-	382,98	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
27	2405-1099	-КЛЕММНАЯ КОЛОДКА=КЛ-2,5У3 ТУ36-1927-76,ИЗМ,НР1-78	0,01	33,88	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
28	С154-162	-РОЗЕТКА РШ20-С-10/250	1,00	0,19	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С154-158	-ВИЛКА	1,00	0,17	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С154-160	-РОЗЕТКА РШ20-0-25/250	1,00	0,46	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С154-156	-ВИЛКА	1,00	0,19	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	092-2370	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х ПОЛЮСНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	19,00	0,52	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	092-2371	-ТО ЖЕ, СДВОЕННАЯ	1,00	0,68	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	092-СТР,30 3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	2,00	0,60	-	1	-	-	-	-

25378-02

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
35	092-СТР,303	-ТО ЖЕ, СДВОЕННЫЙ	4,00	0,78	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	092-СТР,303	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	3,00	1,08	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	1504-17074	-БЛОК ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ НА 1 РОЗЕТКУ И 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1,00	0,49	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С154-218	-ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ КНОПКОЙ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ ТИПА ЗП	1,00	2,16	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	С152-196	-ПРОВОД АППВ СЕЧ.2Х2ММ2	0,08	77,74	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
40	С152-199	-ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х2ММ2	0,03	112,18	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
41	С152-201	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х6	0,01	206,98	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
42	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,04	72,05	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
43	С152-429	-ТО ЖЕ, СЕЧ,3Х2ММ2	0,02	257,54	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
44	С151-152	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АНРГ,СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х2,5	0,01	376,04	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
45	С151-155	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ	0,01	791,58	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

25378-02

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОЛОЧКЕ,НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АНРГ,СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х10 1000М								
46	15092-05033	КАБЕЛЬ ДВУХЖИЛЬНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2=АНРГ 1000М	0,06	332,50 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			156	-	-		-
			---- РУБ,					--------- -		--------- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			156	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			167	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			167	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			259	59	8		78
			---- РУБ,					--------- 3		--------- . 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			259	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ВЕД. ИНЖЕНЕР О.Ф.ШАБАЛИНА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома с расположением хозяйственных помещений в первом этаже, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

на приобретение и монтаж устройства связи

Основание:

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	0,3I5 тыс.руб
в том числе:	
оборудования	0,09 тыс.руб
монтажных работ	0,23 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	62 чел/час
Трудозатраты построечные	52 чел/час
Сметная заработная плата	0,075 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин	
				всего / основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл.	всего	основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл	обслуж. машины ед.	обслуж. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Телефонизация								
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Е34-646 I25-I	Установка стоек телефонных одинарных, шт	I,00	II,I6 / 3,94	-	II	4	-	3,08	3
2	Ц10-972-I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену, ввод	I,00	4,II / I,9I	0,5I / 0,20	4	2	-	2,00 / 0,I7	2
3	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм, I00м	0,06	20,92 / 9,56	0,28 / 0,I2	I	I	-	I4,00 / 0,I0	I
4	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	0,06	6,06 / 2,95	2,85 / I,08	I	-	-	4,00 / 0,92	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб / руб				I7	7	-	-	6
		в том числе:								

25378-02

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
5	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,01	486,70	-	3	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
6	С152-502	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАЛОЖЕННОЙ НА КАЖДУЮ ЖИЛУ ПАРНОЙ СКРУТКИ МАРКИ ЛТВ-В С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2	0,01	39,82	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			4	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			4	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			21	7	-		6
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ								

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е34-641 124-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	25,05 9,98	- -	25	10	- -	7,12 -	7 -
		ШТ								
8	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1,00	1,89 1,55	- -	2	2	- -	2,00 -	2 -
		ШТ								
9	Ц10-975-13	-МОНТАЖ КОРОБКИ УК-2Р	0,01	22,64	-	1	-	-	5,00	-
		100ШТ		3,87	-			-	-	-
10	Ц10-381-11	-УСТАНОВКА РАДИОРАЗЕТОК	3,00	0,45	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,41	-			-	-	-
11	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,06	20,92 9,56	0,28 0,12	1	1	- -	14,00 0,10	1 -
		100М								
12	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,06	6,06 2,95	2,85 1,08	1	-	- -	4,00 0,92	- -
		100М								
13	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,19	9,95 9,39	- -	2	2	- -	13,00 -	2 -
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			33	16	-		15
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								

25378-02

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	290220-1251	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т=ТАМУ-10Т ШТ	1,00	5,05 -	- -	5	-	- -	- -	- -
15	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	1,00	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
16	С155-22	-РОЗЕТКА РПВ-1 ШТ	3,00	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
17	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,01	486,70 -	- -	3	-	- -	- -	- -
18	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	0,03	23,86 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ, 11	-			-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		11	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		РУБ, 44	16			-		15
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	18	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		РУБ,		65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	18	-		-
		ОТДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
19	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ	1,00	12,69 -	9,68 -	13	3	10 -	4,00 -	4 -

25378-02

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ		2,94	4,13			4	3,51	4
20	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК ШТ	1,00	18,14 8,85	7,10 3,06	18	9	7 3	11,00 2,60	11 3
21	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ШТ	1,00	2,95 1,64	-	3	2	- -	2,00 -	2 -
22	1601-2394	-УСИЛИТЕЛЬ ОТУ2,2=ОТТУ-2 УТ2,002,001 ТУ КОМПЛ	1,00	79,92 -	- -	80	-	- -	- -	- -
23	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО ИЗМЕР,	1,00	15,28 15,00	- -	15	15	- -	5,00 -	5 -
24	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	2,00	0,74 0,57	- -	1	1	- -	0,80 -	2 -
25	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	0,10	39,68 18,87	6,03 2,37	4	2	- -	28,00 2,01	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			134	32	17		27
			РУБ,					7		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			80	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			88	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			93	-	-		-

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
26	1601-2484	-АНТЕННА АТИВ=АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ	1,00 - -	15,93 - -	- - -	16	-	- - -	- - -	- - -
		КОМПЛ								
27	1601-2549 А10	-КОРОБКА УАР6,1 ШТ	1,00 -	1,18 -	- -	1	-	- -	- -	- -
28	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК-1 27-20-2190-78 ТУ	1,00 -	2,29 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
29	С151-2758	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326.12-79,МАРКИ РК75-9-13 1000М	0,01 -	406,06 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ. ---- РУБ.			23	-	- ---- -		- ---- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			24	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ. ---- РУБ.			157	32	17 ---- 7		27 ---- 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			88	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-

25378-02

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ОТДЕЛ 4. МОЛНИЕЗАЩИТА								
		РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
30	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ 100М	0,15	69,01 18,62	1,67 0,15	10	3	- -	26,00 0,13	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			10	3	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			10	3	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			232	58	17		52
			РУБ.					7		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-

25378-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			88	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			152	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			227	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	75	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	75	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР О,Ф,ШАБАЛИНА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ Т,А,ОСИПОВА

144-16-166.92 (2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома с расположением хозяйственных помещений в первом этаже, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

на общестроительные работы

Основание: альбом I, чертежи АС

Составлена в ценах I99I года

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				всего / основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл.	всего	основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл	обслуж.машины ед.	обслуж.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Вариант при температуре наружного воздуха -20С								
		Раздел I. Фундаменты								
		Исключить:								
I	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3	-9,3I	49,4I / -2,I7	I,05 / 0,32	-460	-20	-I0 / -3	3,I4 / 0,27	-29 / -3
		Итого прямые затраты по разделу I, руб / руб				-460	-20	-I0 / -3		-29 / -3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб				-460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч				-	-	-		-7
		Накладные расходы, руб				-77	-	-		-
		Сметная заработная плата, руб				-	-I4	-		-
		Плановые накопления, руб				-43	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб				-580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч				-	-	-		-39
		Сметная заработная плата, руб				-	-37	-		-
		Итого по разделу I, руб				-580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч				-	-	-		-39
		Сметная заработная плата, руб				-	-37	-		-
		Раздел 2. Стены цоколя до отм. 0,I5								

25378-02

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ									
2	Е8-30 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	-	3,95	72,28	1,23	286	11	4	4,05	16
			-	2,76	0,36			1	0,31		1
		М3									
3	Е8-17 4-3	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	-	0,06	411,01	6,64	23	1	- -	19,70	1
			-	13,50	1,99				- -	1,69	-
		100М2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			-	309	12	4	- 17
				РУБ,					-	1	- 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			-	309	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			-	52	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,				- -	10	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			-	29	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			-	390	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				- -	23	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			-	390	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				- -	23	-	-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
4	Е8-32 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТОЛЩ.380ММ)	-	25,99	73,64	1,19	1914	78	31	4,23	110
			-	3,01	0,35			-	9	0,30	- 8
		М3									
5	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	-	10,00	0,45	0,23	5	1	2	0,13	- 1
			-	0,10	0,09			-	1	0,08	- 1
		ШТ									
6	ССЦМ ТОМ,1 П,9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БМ200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	-	0,48	107,55	- -	52	-	-	-	-
		М3			-	-			-	-	-
7	ССЦМ ТОМ,1 Т,3-1 П,3	АРМАТУРА А-3	-	12,84	0,42	- -	5	-	-	-	-
		КГ			-	-			-	-	-
8	ССЦМ ТОМ,1 Т,3-1 П,6	АРМАТУРА ВР1	-	3,96	0,53	- -	2	-	-	-	-
		КГ			-	-			-	-	-

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			- 1978	- 79	- 33	-	- 111
			РУБ.				-	10	-	9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 1978	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 185	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 2494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	149	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			- 2494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	149	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
9	ССЦМ ТОМ.1 П.3-146	-ПЕНОБЕТОН ТОЛЩ.150ММ М3 -	4,27	27,05 -	-	116	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			- 116	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			- 146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
10	Е10-75 13-4	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2 -	15,51	5,09 0,41 -		79 -	22 -	6	1,93 -	30
			-	1,44	0,12		-	2	0,10 -	2
11	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ -	0,16	351,93 2,28 -		55 -	5	- -	43,10 -	7
			-	29,37	0,68			- -	0,58	-

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
12	С122-28	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР15-15,ОР18-15 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ОР15-15	6,45	45,80	-	295	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
13	С122-30	-ТО ЖЕ, ОР15-21	9,06	43,44	-	394	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
14	С111-411-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	3,00	6,66	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
15	С111-413-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНОГО ОКНА С ФОРТОЧКОЙ С РАЗДЕЛЕНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1,5М	3,00	9,70	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		ДОБАВИТЬ								
16	Е10-73 13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	17,20	3,43	0,37	59	15	6	1,21	21
				0,89	0,11			2	0,09	2
		М2								
17	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,16	371,80	2,28	58	5	-	46,90	7
				31,50	0,68			-	0,58	-
		100М2								
18	С122-13	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС15-15,ОС18-13,5,ОС15-13,5,ОС 18-15 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ОС15-15	6,45	37,18	-	240	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
19	С122-15	-ТО ЖЕ, ОС15-21	0,06	36,36	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
20	С111-428	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	3,00	3,33	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
21	С111-424	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	3,00	1,33	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								

144-16-166.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			-	499	7	-	9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	499	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	82	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	16	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	48	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	629	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	23	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			-	629	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	23	-	-
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
22	Е10-114 22-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	- 1,89	6,65	0,50	-	13	3	- 1	2,33	- 4
			-	1,67	0,15				- -	0,13	-
		М2									
23	Е15-720 201-4-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	- 0,02	328,47	1,82	-	6	1	- -	82,20	- 2
			-	56,50	0,82				- -	0,70	-
		100М2									
24	С122-207	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА БР22-9,БР24-9 БР22-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	- 3,78	38,97	- -		147	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
		М2									
25	С111-443	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫХ	- 1,00	8,42	- -		8	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
		КОМПЛ									
		ДОБАВИТЬ									
26	Е10-112 22-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,59	4,51	0,44		7	2	-	1,45	2
				1,04	0,14				-	0,12	-
		М2									
27	Е15-726 201-5	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,02	374,16	1,97		6	1	-	87,40	1
				59,12	0,59				-	0,50	-
		100М2									

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С122-204	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА БС22-7,5 БС22-9 БС24-7,5 БС22-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2	1,59	34,85	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	С111-441	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	1,00	3,58	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			-	102	- 1	- 1	- 3
			РУБ,						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	102	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	17	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,				-	2	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	10	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	129	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	3	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			-	129	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	3	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			-	3464	- 119	- 48	- 169
			РУБ,					-	14	- 13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	3464	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	578	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,				-	105	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	326	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	4368	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	238	-	-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			-	4368	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	238	-	-
		ОТДЕЛ 2. ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40С								
		РАЗДЕЛ 7. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
30	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	9,31	49,41	1,05	460	20	10	3,14	29

25378-02

Т44-14-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-21	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ		2,17	0,32			3	0,27	3
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			460	20	10		29
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			460	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			580	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			580	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 8, СТЕНЫ ЦОКОЛЯ ДО ОТМ.-0,15								
31	Е8-30 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,95	72,28 2,76	1,23 0,36	286	11	4 1	4,05 0,31	16 1
		М3								
32	Е8-17 4-3	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	0,06	411,01 13,50	6,64 1,99	23	1	- -	19,70 1,69	1 -
		100М2								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
33	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТОЛЩ.550ММ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА С УШИРЕННЫМ ШВОМ)	- 73,29 -	80,50 3,01	1,19- 0,35	5900-	221- -	88 26	4,23- 0,30-	310 22
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			5591-	209-	84	-	293
			РУБ.				-	25	-	21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5591	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			933	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	167	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			522	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7046	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	401
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	401	-		-

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			- 7046	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	401
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	401	-		-
		РАЗДЕЛ 9. СТЕНЫ								
		ДОБАВИТЬ								
34	Е8-32 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТОЛЩ,640ММ)	85,28	73,64	1,19	6280	257	102	4,23	361
				3,01	0,35			30	0,30	26
		М3								
35	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	10,00	0,45	0,23	5	1	2	0,13	1
				0,10	0,09			1	0,08	1
		ШТ								
36	ССЦ ТОМ1 П,9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БМ200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,48	107,55	-	52	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
37	ССЦ ТОМ1 ТАБ,3-1 П,3	-АРМАТУРА А3	12,84	0,42	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
38	ССЦ ТОМ1 ТАБ,3-1 П,6	-ТО ЖЕ, В1	3,90	0,53	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			6344	258	104		362
			РУБ,					31		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6344	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1060	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	191	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			592	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7996	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		486
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	480	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			7996	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		486
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	480	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ДОБАВИТЬ								
39	ССЦ ТОМ,1 П,3-146	-ПЕНОБЕТОН ТОЛЩ,220ММ	4,27	27,05	-	116	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			116	-	-		-

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ОКНА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
40	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ - ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И	0,16	351,93	2,28-	55-	5	- -	43,10-	7
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	-	29,37	0,68			- -	0,58	-
		ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
41	С122-28	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С - ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА	6,45	45,80	- -	295	-	-	-	-
		ОР15-15,ОР18-15 ОР15-15 С		-	-			-	-	-
		МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ								
		М2								
42	С122-30	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ С - ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА	9,06	44,78	- -	406	-	-	-	-
		ОР15-21 ТО ЖЕ, ОР15-21		-	-			-	-	-
		М2								
		ДОБАВИТЬ								
43	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И	0,16	561,61	3,49	87	8	-	75,00	12
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		50,37	1,00			-	0,85	-
		ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
44	С122-83	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С - ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА	17,20	59,76	-	1028	-	-	-	-
		ОРС15-13,5,ОРС15-15 ОРС15-15		-	-			-	-	-
		М2								
45	С122-86	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ С - ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА	1,47	58,40	-	86	-	-	-	-
		ОРС15-21,ОРС18-18 ТО		-	-			-	-	-
		ЖЕ,ОРС15-21								
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			445	3	-		5
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			445	-	-		-

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			561	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			561	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ДВЕРИ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
46	Е15-720	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ -	0,02	328,47	1,82-	6-	1	- -	82,20-	2
	201-4-33	БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН								
		ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ -		56,50	0,82			- -	0,70	-
		СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ								
		100М2								
47	С122-207	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С -	1,89	6,12	- -	12	-	-	-	-
		РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА								
		БР22-9,БР24-9 БР22-9 С		-	-			-	-	-
		МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ								
		М2								
		ДОБАВИТЬ								
48	Е15-728	-ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНЕНИЕ ОКОННЫМ	0,02	492,12	2,59	9	2	-	122,00	2
	201-5-33	СТЕКЛОМ 4ММ ДЕРЕВЯННЫХ								
		БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		82,75	0,78			-	0,66	-
		100М2								
49	С122-212	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ	1,89	52,07	-	98	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА								
		БРС22-7,5,БРС22-9,БРС24-7,5		-	-			-	-	-
		БРС22-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ								
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			89	1	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			1863	73	30		103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					9		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1863	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			173	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2349	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	140	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			2349	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	140	-		-
		ОТДЕЛ 3. ВАРИАНТ СО СТЕНАМИ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
		РАЗДЕЛ 13. СТЕНЫ ЦОКОЛЯ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
50	Е8-30 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	25,12	72,28	1,23	1816	69	31	4,05	102
		М3	-	2,76	0,36		-	9	0,31	8
		ДОБАВИТЬ								
51	Е8-140 15-1	КЛАДКА СТЕНОК ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	25,12	4,03	1,40	101	59	35	3,36	84
		М3		2,34	0,43			11	0,36	9
52	ССЦТОМ1 П,3-152	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М35 ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 700КГ/М3	25,12	62,44	-	1568	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	-	147	10			4	-	18
			РУБ,					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,		-	186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-		-	-	19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14. КРЫЛЬЦА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
53	Е8-30	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕНОК	-	4,19	72,28	1,23-	303-	12-	6	4,05- 17
	5-1	ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ ТОЛЩ.250ММ								
		М3	-		2,76	0,36		-	2	0,31- 1
		ДОБАВИТЬ								
54	Е8-140	КЛАДКА СТЕНОК ОГРАЖДЕНИЯ		4,19	4,03	1,40	17	10	6	3,36 14
	15-1	КРЫЛЕЦ ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО								
		БЕТОНА			2,34	0,43			2	0,36 2
		М3								
55	СССЦ	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ		4,19	62,44	-	262	-	-	- -
	ТОМ,1П,3-1	КРЫЛЕЦ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
	52	М35 ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 700КГ/М3			-	-			-	- -
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,				-	24-	2	- 3

			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				-	24	-	- -
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				-	4	-	- -
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч					-	-	- 1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				-	2	-	- -
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				-	30	-	- -
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч					-	-	- 3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,					- -	2	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,				-	30	-	- -
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч					-	-	- 3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,					- -	2	- -
		РАЗДЕЛ 15. СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
56	Е8-32	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	-	73,29	80,50	1,19-	5900-	221-	88	4,23- 310
	5-2	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ								
		СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ								
		ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА								
		ДО 4М (ТОЛЩ.550ММ)	-		3,01	0,35		-	26	0,30- 22
		М3								
57	Е8-36	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	-	13,73	72,60	1,23-	997-	36-	17	3,90- 54
	5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,								
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	-		2,62	0,36		-	5	0,31- 4
		М3								
58	Е8-32	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	-	4,89	73,64	1,19-	360-	15-	6	4,23- 21
	5-2	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ								
		СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ								
		ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА								
		ДО 4М (ВЕРАНДЫ ТОЛЩ.250ММ)	-		3,01	0,35		-	2	0,30- 1
		М3								
59	Е8-32	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	-	1,19	73,64	1,19-	88-	4-	1	4,23- 5
	5-2	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ								
		СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ								
			-		3,01	0,35			- -	0,30 -

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ФРОНТОНА ВЕРАНДЫ ТОЛЩ.250ММ)								
		М3								
60	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ФРОНТОНА ТО ЛЩ.420ММ)	9,51	86,41 3,01	1,19 0,35	822	29	11 3	4,23 0,30	40 3
		М3								
61	Е9-88 16-3	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ УГОЛКОВ	0,59	59,20 19,25	17,33 6,58	35	11	10 4	24,60 5,58	15 3
		Т								
62	С121-1781	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ УГОЛКОВ	0,59	390,00	-	230	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ДОБАВИТЬ								
63	Е8-140 15-1	КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН, ФРОНТОНОВ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	102,61	4,03 2,34	1,40 0,43	414	240	144 44	3,36 0,36	345 37
		М3								
64	ССССЦТОМ1 П,3-153	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 800КГ/М3 М35	88,88	62,18	-	5527	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
65	С СЦ ТОМ,1 П,3-152	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 700КГ/М3 М35	13,73	62,44	-	857	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,				-	1174	76	11
			РУБ,							4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				-	1369	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				-	228	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	42	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				-	128	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				-	1725	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	99	-	-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,					195	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,					14	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,					3	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,					17	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,					226	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,					12	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,				-	1499	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,					111	-	-

РАЗДЕЛ 16. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ								
66	Е8-58	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ	0,89	10,25	-	9	9	-	13,10	12
	7-2	КЕРАМИЧЕСКИХ И МЕЛКОБЛОЧНЫХ		10,25	-			-	-	-
		КАМНЕЙ 100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			9	9	-		12
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,		-	1336-	79	15	-	109
			РУБ,					6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	1531	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	144	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	1929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	105	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			195	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	12	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,		-	1703	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	117	-		-
		ОТДЕЛ 4. ВАРИАНТ С ПОГРЕБОМ								
		ДОБАВИТЬ								
67	Е1-1559	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,01	255,42	248,64	3	-	3	11,00	-
	12-5	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И		6,77	89,07			1	75,59	1
		КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
68	Е1-960	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С	0,01	111,75	-	1	1	-	184,80	2
	80-2	ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	РАЗРАБОТАННЫХ		111,75	-			-	-	-
	П.3.67	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ								
	К=1,2	100М3								
69	Е1-1607	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ И	0,02	55,18	55,17	1	-	1	-	-
	29-1	ОБРАТНО		---	---			---	---	---
		1000М3		-	18,54			-	15,73	-
70	Е1-1614	-ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	0,10	45,30	45,30	4	-	4	-	-
	29-8	ГРУНТА НА 40М		---	---			---	---	---
		1000М3		-	15,20			1	12,90	1
71	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,03	57,50	-	2	2	-	99,30	3
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		57,50	-			-	-	-
		100М3								
72	Е1-1633	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,01	24,32	24,32	1	-	-	-	-
	31-6	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		---	---			---	---	---
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	8,19			-	6,95	-
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
73	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,01	17,13	15,29	1	-	-	2,63	-
	25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---			---	---	---
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,62	4,74			-	4,02	-
		1000М3								
74	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	14,00	0,47	-	7	2	-	0,14	2
		Т		---	---			---	---	---
				0,12	-			-	-	-
75	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,07	13,05	5,30	1	1	-	11,20	1
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,75	3,48			-	2,95	-
		100М3								
76	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	11,54	49,41	1,05	570	25	12	3,14	36
	1-21	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,		---	---			---	---	---
		БУТОБЕТОННЫХ		2,17	0,32			4	0,27	3
		М3								
77	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,23	177,76	2,28	41	6	-	33,60	8
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		---	---			---	---	---
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		24,37	0,68			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
78	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,12	149,73	2,28	18	3	-	38,10	4
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,		---	---			---	---	---
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		24,50	0,68			-	0,58	-
		100М2								
79	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,22	72,21	1,51	16	1	-	7,19	2
	1-2	100М2		---	---			---	---	---
				4,46	0,46			-	0,39	-
80	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,22	198,55	2,64	44	6	-	40,20	9
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ (ТОЛЩ,80ММ)		---	---			---	---	---
		100М2		25,62	0,79			-	0,67	-
81	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	2,22	26,39	0,42	59	2	1	1,06	2

144-16-166.92 (2)

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.80ММ								
		100М2		0,74	0,12			-	0,10	-
82	Е10-50	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С	21,60	10,42	0,21	225	13	4	0,94	20
	9-1	УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ								
		СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ		0,62	0,06			1	0,05	1
		М2								
83	С122-393	-БАЛКИ ОДНАРНЫЕ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ	1,41	221,65	-	313	-	-	-	-
		ДРЕВЕСИНЫ СДВУСТОРОННИМ								
		РАСПОЛОЖЕНИЕМ 4ЕРЕПНЫХ		-	-			-	-	-
		БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ 50,150 ММ И								
		50,180ММ МАРКА								
		БАЦ-1,24,2,БАЦ-1,27,2,БАЦ-1,33								
		,2,БАЦ-1,36,2								
		М3								
84	ССЦ ТОМ1	-ПЕНОБЕТОН ТОЛЩ.150ММ	3,70	27,05	-	100	-	-	-	-
	П,3-146	М3								
				-	-			-	-	-
85	Е11-182	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	0,22	838,78	5,81	187	12	1	78,20	17
	27-1	ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК								
		88 И 98ММ		53,50	1,75			-	1,49	-
		100М2								
86	Е10-109	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В	0,97	1,96	0,20	2	1	-	1,29	1
	21-1	ПЕРЕКРЫТИЯХ								
		М2		0,86	0,06			-	0,05	-
87	СДОП,8,4	-ЛЮКИ ЛАЗЫ ДЛ10-10	0,97	31,00	-	30	-	-	-	-
	П,838	М2								
				-	-			-	-	-
88	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	1,00	4,60	-	5	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ								
		ОДНОПОЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4			РУБ,		1631	75	26		107

				РУБ,				7		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ,		1631	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,		271	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -			РУБ,		-	48	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,		150	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ,		2052	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,		-	130	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4			РУБ,		2052	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,		-	130	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ,	-	1306-	50	23	-	68

				РУБ,				8		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ,	-	1501	-	-		-

25378-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			- -	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 147	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 1896	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			195	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			- 1670	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	85	-		-

144-16-166.92 (2)

ПЕРФОРАЦИЯ:

Г.А.КОРОТЯЕВА

#
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ;

СОСТАВИЛ ИНЖ.ИИ КАТЕГОРИИ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Р.А.ФОРАФОНОВА

I44-I6-I66.92 (2)

25378-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома с расположением хозяйственных помещений в первом этаже, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

на санитарно-технические решения

Основание: ОВ, ВК, ГС, СО

Составлена в ценах I99I года

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин	
				всего / основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	обслуж. машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Вариант с центральным отоплением								
		ОТдел I. Отопление								
		Разцел I. Сантехнические работы								
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	32,89	0,34 / 0,28	0,04 / 0,02	II	9	2 / I	0,38 / 0,02	I2 / I
2	C24-07 д.3I п.09-08	Стоимость конвекторов Универсал-20, экм	32,89	I5,3I	-	504	-	-	-	-
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм, м	28,00	I,2I / 0,27	0,0I	34	8	-	0,35	I0
4	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм, м	50,00	I,28 / 0,27	0,0I	64	I4	I	0,35	I8
5	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм, шт	2,00	2,54	-	5	-	-	-	-
6	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 20 мм, шт	2,00	2,92	-	6	-	-	-	-

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	8,00	0,74	-	6	1	-	0,13	1
	15-5	РАДИАТОРНЫХ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		0,10	-			-	-	-
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,78	5,08	-	4	4	-	5,16	4
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		---	---			---	---	---
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		4,76	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			634	36	3		45
			----					---		---
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			634	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			76	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	13	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			57	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			767	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	50	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			767	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	50	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		==========								
9	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	6,21	0,29	1	-	-	2,38	-
	15-10	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577		2,01	0,12			-	0,10	-
		100М2								
10	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,12	28,52	0,38	3	3	-	41,00	5
	4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ		---	---			---	---	---
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		27,25	0,15			-	0,13	-
		М3								
11	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,12	97,36	-	12	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ		---	---			---	---	---
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ		-	-			-	-	-
		ТУ-36-1695-79								
		М3								
12	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,08	35,93	0,57	3	1	-	23,90	2
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ		---	---			---	---	---
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		18,00	0,23			-	0,20	-
		100М2								
13	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С	9,20	0,83	-	8	-	-	-	-
		КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
14	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,08	94,16	0,03	8	4	-	68,00	5
	164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		48,00	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.								

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			35	8	-		12
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			669	44	3		57
			----					---		---
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			634	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			767	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			810	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	58	-		-
		ОТДЕЛ 2. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
15	Е18-184	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ	1,00	33,87	0,29	34	3	-	3,97	4
	11-1	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ		---	---			---	---	---
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ		3,05	0,12			-	0,10	-
		ШТ								
16	Е16-134	-УСТАНОВКА	4,00	2,39	0,15	10	5	-	1,51	6
	12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ		---	---			---	---	---
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		1,24	0,06			-	0,05	-

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ								
		ШТ								
17	С130-2058	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	25,60	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С130-2763	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15К419П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА/16КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	4,95	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,26	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С130-1807	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,26	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	1,01	-	2	2	-	1,00	2
				0,98	-			-	-	-
		ШТ								
22	1704-20082	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-160 ТУ25-02-181071-78	2,00	12,92	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,27	-	1	1	-	0,50	1
				0,27	-			-	-	-
		ШТ								
24	170648-1311	-ТЕРМОМЕТР П6,ДЛ.В,Ч,-160,ДЛ,Н,Ч,-,66	2,00	1,61	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	2,00	2,85	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	С130-1039	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ	4,00	1,85	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	С130-2026	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б16К ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,78	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50	1,00	2,92	0,03	3	2	-	3,00	3
				2,35	-			-	-	-
		ШТ								
29	С130-2335	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-7/25Ч	1,00	82,96	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	Е16-233	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ,32Х2,2ММ	3,00	1,52	0,06	5	2	-	0,66	2
				0,52	0,03			-	0,02	-
		М								

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			255	15	-		18
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			255	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 4, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
31	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	-	6,21	0,29	1	-	-	2,38	-
	15-10	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577		2,01	0,12			-	0,10	-
		100М2								
32	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,02	28,52	0,38	1	1	-	41,00	1
	4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		27,25	0,15			-	0,13	-
		М3								
33	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,02	97,36	-	2	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ								
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ		-	-			-	-	-
		ТУ-36-1695-79								
		М3								
34	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,01	35,93	0,57	1	-	-	23,90	-
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		18,00	0,23			-	0,20	-
		100М2								
35	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С	1,26	0,83	-	1	-	-	-	-
		КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК								
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			6	1	-		1
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			261	16	-		19
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			255	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ОТДЕЛ 3, ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 5, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
36	Е20-408	-РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ	5,00	2,33	0,06	12	5	-	1,34	7
	7-1	РВ120Х200								
		1ШТ		1,05	0,03			-	0,03	-
37	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	1,00	2,08	0,06	2	1	-	1,34	1
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		1,05	0,03			-	0,03	-
		1ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			14	6	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			14	6	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ОТДЕЛ 4, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 6, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
38	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	22,00	1,69 0,29	0,01 -	37	6	- -	0,37 -	8 -
		М								
39	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	5,00	1,91 0,29	0,01 -	10	1	- -	0,37 -	2 -
		М								
40	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	6,00	1,92 0,29	0,01 -	12	2	- -	0,37 -	2 -
		М								
41	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5,00	2,16 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		ШТ								
42	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	3,15 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
43	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,33	4,99 4,66	- -	2	2	- -	5,16 -	2 -
		100М								
44	Е16-266 24-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63ММ	5,00	3,29 1,04	0,04 0,02	16	5	- -	1,35 0,02	7 -
		М								
45	С159-687	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ32	0,10	0,63	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
46	С130-2681	-ГИБКАЯ ПОДВОДКА К УНИТАЗУ	1,00	1,94	-	2	-	-	-	-

25378-02

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АОП2	ШТ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	РУБ,			94	16	-		21
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			94	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			9	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			7	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			110	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	17	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	РУБ,			110	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 7, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		==========								
47	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,12	28,52	0,38	3	3	-	41,00	5
	4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ		---	---			---	---	---
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		27,25	0,15			-	0,13	-
		М3								
48	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,12	97,36	-	12	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ		---	---			---	---	---
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ		-	-			-	-	-
		ТУ-36-1695-79								
		М3								
49	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,09	35,93	0,57	3	2	-	23,90	2
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ		---	---			---	---	---
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		18,00	0,23			-	0,20	-
		100М2								
50	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С	9,95	0,83	-	8	-	-	-	-
		КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	7	РУБ,			26	5	-		7
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			26	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			5	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			33	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	5	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7	РУБ,			33	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	5	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	4	РУБ,			120	21	-		28

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			94	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		ОТДЕЛ 5, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 8, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
51	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	27,00	1,69 0,29	0,01 -	46	8	- -	0,37 -	10 -
52	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	10,00	1,91 0,29	0,01 -	19	3	- -	0,37 -	4 -
53	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	9,00	1,92 0,29	0,01 -	17	3	- -	0,37 -	3 -
54	Е17-52 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ ШТ	1,00	19,42 0,64	0,01 -	19	1	- -	0,82 -	1 -
55	Е17-41 3-1	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ОДНОВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,2М2 ШТ	1,00	3,72 0,46	0,03 0,02	4	-	- -	0,63 0,02	1 -
56	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,73	4,99	-	4	3	-	5,16	4

25378-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		4,66	-			-	-	-
		100М								
57	С130-2505	-ВЕНТИЛЬ 15Б1П Д=15 ММ	2,00	1,70	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	С130-2505	-ВЕНТИЛЬ 15Б1П Д=20 ММ	2,00	2,06	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	С130-2507	-ВЕНТИЛЬ 15Б1П Д=25 ММ	1,00	2,92	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			119	18	-		23
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			119	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
60	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,15	28,52	0,38	4	4	-	41,00	6
		М3		27,25	0,15			-	0,13	-
61	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,15	97,36	-	15	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
62	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,09	35,93	0,57	3	2	-	23,90	2
		100М2		18,00	0,23			-	0,20	-
63	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	10,46	0,83	-	9	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			31	6	-		8
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			150	24	-		31
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			119	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ОТДЕЛ 6, КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 10, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
64	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	11,00	2,86 0,47	- -	31	5	- -	0,61 -	7 -
65	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	16,00	4,69 0,46	0,01 -	75	7	- -	0,58 -	9 -
66	Е17-4 1-1	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4М-1700 КОМПЛ.	1,00	96,54 2,30	0,36 0,14	97	2	- -	3,09 0,12	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е17-10 1-3	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ,	1,00	28,95 1,21	0,07 0,03	29	1	- -	1,56 0,03	2 -
68	Е17-80 6-1	УСТАНОВКА МОЕК СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, НА КРОНШТЕЙНАХ МС-2-1 КОМПЛ	1,00	22,98 1,42	0,06 0,03	23	1	- -	1,83 0,03	2 -
69	Е17-57 4-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ	1,00	48,41 1,86	0,15 0,06	48	2	- -	2,44 0,05	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ, --- РУБ,		303	18	- - -		25 - -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		303	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,		368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	25	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6		РУБ, --- РУБ,		303	18	- - -		25 - -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		303	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	25	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6		РУБ,		368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	25	-		-
		ОТДЕЛ 7. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 11. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
70	Е16-232 8-1 ПР-НТ 01-13 СТР14 ССРСЦ Ч1 ТЕХ,Ч,СТР9 П27	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ,22Х2ММ М	7,00	1,36 0,51	0,06 0,03	10	4	- -	0,66 0,03	5 -
71	Е16-66 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	3,00	3,00 0,51	0,06 0,03	9	2	- -	0,66 0,03	2 -
72	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	3,00	0,91 -	- -	3	-	- -	- -	- -
73	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	1,59 -	- -	2	-	- -	- -	- -
74	С130-1010	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, ДАВЛЕНИЕМ 0,1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	1,00	5,02 -	- -	5	-	- -	- -	- -
75	Е19-73 12	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ М	7,00	0,37 0,31	- -	3	2	- -	0,35 -	2 -
76	Е24-301 101-1	-УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	1,00	61,67 7,49	3,39 1,34	62	7	3 1	9,89 1,14	10 1
77	ЕПЭ3-84 ТАБ,56А ВЫП,1	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Д=50ММ ШТ	1,00	20,89 4,09	1,24 -	21	4	1 -	5,56 -	6 -
78	Е19-2 1-2	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ 4ЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ ШТ	1,00	2,30 0,82	0,21 0,08	2	1	- -	1,12 0,07	1 -
79	С130-1416 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63Д	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ,ЧЫТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4-К С ДУХОВЫМ ШКАФОМ ШТ, ЦЕНА:133,56-121,1+77,5	1,00	155,63 -	- -	156	-	- -	- -	- -

144-16-166.92 (2)

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63Д	-КОМПЕНСАЦИЯ ШТ ЦЕНА:121,1-77,5	1,00	82,84 -	- -	83	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,		356	20	4		26
				РУБ,				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		273	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ,		83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ,		83	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,		412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	25	-		-
		РАЗДЕЛ 12, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
81	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	94,16 48,00	0,03 -	1	-	- -	68,00 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ,		1	-	-		1
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ,		1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7		РУБ,		357	20	4		27
				РУБ,				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1

25378-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			273	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			83	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ,			413	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1874	149	7		195
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1692	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			148	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	162	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			83	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	182	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР О.Ф.ШАБАЛИНА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Г.А.ОСИПОВА

144-16-166.92 (2)

25378-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома с расположением хозяйственных помещений в первом этаже, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

на санитарно-технические работы

Основание:

Составлена в ценах I99I года

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин	
				всего / основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл.	всего	основ. з/пл.	экспл машин / в т.ч з/пл	обслуж. машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		При температуре наружного воздуха -20С								
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключить:								
I	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	-4,96	0,93 / 0,32	0,07 / 0,03	-5	-2	-	0,45 / 0,02	-2
2	CI30-3002	Стоимость радиаторов МС-I40, экм	-4,96	I5,93	-	-79	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб / руб				-84	-2	-	-	-2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб				-84	-	-		-
		Накладные расходы, руб			-	-I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч				-	-	-		-I
		Сметная заработная плата, руб				-	-2	-		-
		Плановые накопления, руб				-7	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ,руб				-I0I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч				-	-	-		-3
		Сметная заработная плата, руб				-	-4	-		-
		Итого по разделу I, руб				-I0I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч				-	-	-		-3

144-16-166.92 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			- 84 -	2	-	-	2
			----					---	---	---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 84	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 10	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	4	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			- 101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	4	-		-
		ОТДЕЛ 2, ОТОПЛЕНИЕ 1								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -25С								
		РАЗДЕЛ 2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
3	Е18-112 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ -	4,65	0,93	0,07 -	4 -	1	- -	0,45 -	2
		ЭКМ -	0,31	0,03				- -	0,02	-
4	С130-3002	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 -	4,65	15,93	- -	74	-	-	-	-
		ЭКМ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			- 78 -	1	-	-	2
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			- 95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			- 78 -	1	-	-	2
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	3	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	3	-		-
		ОТДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ 2								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -35С								
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
5	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ -	0,93	0,93	0,07-	1	-	- -	0,45	-
	5-1	ОТОПИТЕЛЬНЫХ								
		ЭКМ -		0,31	0,03			- -	0,02	-
6	С130-3002	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 -	0,93	15,93	- -	15	-	-	-	-
		ЭКМ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			16	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			19	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			19	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			16	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			19	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			19	-	-		-
		ОТДЕЛ 4, ОТОПЛЕНИЕ 3								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
7	Е18-112 5-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	2,79	0,93	0,07	3	1	-	0,45	1
		ЭКМ		0,31	0,03			-	0,02	-
8	С130-3002	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	2,79	15,93	-	44	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
9	С130-2290	КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МАЛОМЕТРАЖНЫЕ КЧМ-2М, КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ 5, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 22,0 МКАЛ/Ч	1,00	420,05	-	420	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИСКЛЮЧИТЬ								
10	С130-2289	КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МАЛОМЕТРАЖНЫЕ КЧМ-2М, КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ 4, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 17,5 МКАЛ/Ч	1,00	375,10	-	375	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			92	1	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			92	1	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			110	-	-		-

25378-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	86-	2	-	- 3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	86	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	12	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			- 105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			- 105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	4	-		-

144-16-166.92 (2)

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Шабал О.Ф.ШАБАЛИНА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Осип Т.А.ОСИПОВА

I44-I6-I66.92 (2)

25378-02

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома с расположением хозяйственных помещений в первом этаже, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

Наименование ресурсов	Количество
Общестроительные работы:	
Подземная часть	
Затраты труда, чел/час	6I0
Заработная плата, руб	423
Строительные машины, руб	2II
Надземная часть	
Затраты труда, чел/час	I847
Заработная плата, руб	I3I9
Строительные машины, руб	236
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	2457
Заработная плата, руб	I742
Строительные машины, руб	447
Санитарно-технические работы:	
Затраты труда, чел/час	22I
Заработная плата, руб	I69
Строительные машины, руб	7
Монтажные работы:	
Затраты труда, чел/час	78
Заработная плата, руб	59
Строительные машины, руб	8
Прочие работы:	
Затраты труда, чел/час	52
Заработная плата, руб	58
Строительные машины, руб	I7
Всего по смете:	
Затраты труда, чел/час	2808
Заработная плата, руб	479
Строительные машины, руб	2028
Нормативная трудоемкость, ч/ч	3440

Главный специалист — Б.М. Мильман
Составила инженер П кате. — Г.А. Коротяева
Проверила рук.группы — Р.А. Форафонова

gost.e-ecolog.ru