ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I55.92

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПРИСТРОЕННЫМИ ГАРАЖОМ И ХОЗПОСТРОЙКОЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 4

С М Е Т Ы

25316-04

отпускная цена
на момент реализации
указана в счет- накладной

gost.e-ecolog.ru

25316-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I55.92

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПРИСТРОЕННЫМИ ГАРАЖОМ И ХОЗПОСТРОЙКОЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

Стоимость:

общая	39,I4 тыс.руб.
строительно-монтажные работы	39,05 тыс.руб.
I м2 общей площади квартиры (без учета летних помещений)	353,7I руб.
I м2 общей площади квартиры (с учетом летних помещений)	306,50 руб.
I квартиры	39I40 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден Госграждanстроем
приказ № 228 от 27.08.I980г.

Введен в действие ЦНИИЭПграждансельстроем
приказ № 5/Т от I2.02.I992г.

Главный инженер института М.Г. Лейзерович

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

25316-04

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Локальная смета № I - Общестроительные работы	6
4	Локальная смета № 2 - Сантехнические работы	52
5	Локальная смета № 3 - Электроосвещение	62
6	Локальная смета № 4 - Устройства связи	68
7	Локальная смета - Вариантные решения	76
8	Ведомость потребности в ресурсах	85

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕРТЕЖАМ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО МАНСАРДНОГО ОДНОКВАРТИРНОГО 5-КОМНАТНОГО ЖИЛОГО ДОМА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА С ПРИСТРОЕННЫМИ ГАРАЖОМ И ХОЗПОСТРОЙКОЙ.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН227-82 И УКАЗАНИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ(ЕРЕР-84).

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ СБОРНИКИ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, ПОДРАЙОН 1.1,ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,А ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНИКУ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 Г. ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ НОМЕР2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ, ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫХ ГОССТРОЕМ СССР 03.07.90Г, НОМЕР 12-Д, ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАССЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ, ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ,ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКАМИ ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ И ПРЕЙСКУРАНТОМ КОМИТЕТА ЦЕН,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В СМЕТЕ ПРИНЯТЫ:

- НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 16,7 ПРОЦЕНТОВ
- НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ - 7,6 ПРОЦЕНТА
- НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-12,0 ПРОЦЕНТА
- ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 ПРОЦЕНТОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОПРЕДЕЛЕНА ДЛЯ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА ПРОЕКТА С ПРОЕКТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-30 ГРАДУСОВ

В ПРОЕКТЕ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ:

ФУНДАМЕНТЫ-ЛЕНТОЧНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

СТЕНЫ - ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

ПЕРЕКРЫТИЕ - ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ СО ЩИТАМИ НАКАТА

КРЫША - ЧЕРДАЧНАЯ СТРОПИЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ (ДЕРЕВЯННЫЕ СТРОПИЛА)

КРОВЛЯ - ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ ВОЛНИСТЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ

ПЕРЕГОРОДКИ - ПАНЕЛЬНЫЕ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИСТАМИ ГКЛ,КИРПИЧНЫЕ

ОКНА - ОКОННЫЕ БЛОКИ ПО СЕРИИ 1.136.5-16 ЧАСТЬ 1

ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ - ПО СЕРИИ 1.136.5-19

ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ - ПО СЕРИИ 1.136-10

ПОЛЫ - ДОЩАТЫЕ,ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ - ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КЛЕЕВОЙ ОКРАСКОЙ, ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ПАНЕЛЬ МАСЛЯНАЯ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ

ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ - РАСШИВКА ШВОВ,ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОЛИФОЙ И ЛАКОМ

СМЕТЫ ВЫПУЩЕНЫ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ ЕС-1033 ПО ПРОГРАММЕ АВС-ЗЕС,

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ ХРАНЯТСЯ В АРХИВЕ ИНСТИТУТА

СОСТАВИЛА ВЕД. ИНЖЕНЕР Л.А.СИДОРОВА.

25316-04

144-16-155.92 Альбом 4

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту мансардного одноквартирного 3-комнатного жилого дома с пристроенными гаражом и хозпостройкой для индивидуальных застройщиков

Составлена в ценах, введенных с I,0I.I99Iг.

Сметная стоимость	39,I4 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3,44 тыс.ч/ч
Трудозатраты построечные	2,744 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	3,04 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	I27,70 м2

№№ №№ смет и пп расчетов		Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемк. тыс.ч/ч	Сметн. зараб. плата тыс. руб.	Показатели единич. стоим. руб.
			строительн. работ	монтажн. работ	обор., меб., инв.	проч. затр.	всего			
№I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	лок.смета № I	Общестроительные работы	36,I4	-	-	-	36,I4	3,03	2,68	283,0I
2	лок.смета № 2	Сантехнические работы	2,23	-	-	-	2,23	0,22	0,20	I7,46
3	лок.смета № 3	Электроосвещение	0,45	-	-	-	0,45	0,I2	0,09	3,52
4	лок.смета № 4	Устройства связи	-	0,23	0,09	-	0,32	0,07	0,07	2,5I
		Итого:	38,82	0,23	0,09	-	39,I4	3,44	3,04	

Главный инженер института М.Г. Лейзерович

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила Л.А. Сидорова

Проверила Р.А. Форафонова

25316-04

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

144-16-155.92 Альбом 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПРИСТРОЕННЫМ ГАРАЖОМ И ХОЗПОСТРОЙКОЙ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	36,143 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3026 НЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,680 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	127,70 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	283,03 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607 29-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ 1000М3	0,04	55,18	55,17	2	-	2	-	-
				-	18,54			1	15,73	1
2	Е1-1614 29-8	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40М 1000М3	0,16	45,30	45,30	7	-	7	-	-
				-	15,20			2	12,90	2
3	Е1-1591 22-13	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,04	217,16	208,83	9	-	8	13,00	1
				8,01	85,27			3	72,37	3
4	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	48,00	0,47	-	23	6	-	0,14	7
				0,12	-			-	-	-
5	Е1-1603 25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,04	17,13	15,29	1	-	-	2,63	-
				1,62	4,74			-	4,02	-
6	Е1-1550 11-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ	0,13	218,64	210,47	28	1	27	13,20	2
				8,16	86,18			11	73,14	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,04	93,12	-	4	4	-	154,00	6
	80-2	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ								
		КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И		93,12	-			-	-	-
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
8	Е1-1607	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,13	55,18	55,17	7	-	7	-	-
	29-1	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	18,54			2	15,73	2
		ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,54	45,30	45,30	24	-	24	-	-
	29-8	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	15,20			8	12,90	7
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1607 (В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО)								
		1000М3								
10	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,05	30,86	30,86	2	-	2	-	-
	31-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	10,37			1	8,80	-
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
11	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,04	51,87	-	2	2	-	89,60	4
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ		51,87	-			-	-	-
		100М3								
12	Е1-1550	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	0,08	262,36	252,57	21	1	20	15,84	1
	11-14	1000М3								
	Т,Ч,			9,79	103,42			8	87,77	7
	П,3,1									
	К=1,2									
13	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,30	15,63	6,38	20	12	8	13,40	17
	118-11	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП		9,25	4,15			5	3,52	5
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			150	26	105		38
			РУБ,					41		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			150	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			24	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			188	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	72	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			188	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	72	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е8-10 3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	6,68	15,69	0,48	105	3	3	0,80	5
		М3		0,50	0,15			1	0,13	1
15	Е7-400 36-1	" УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	123,00	2,30	1,20	283	33	147	0,39	48
		ШТ		0,27	0,44			54	0,37	46
16	Е7-401 36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	21,00	2,98	1,66	63	8	35	0,53	11
		ШТ		0,37	0,61			13	0,52	11
17	Е7-402 36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	9,00	4,52	2,48	41	5	22	0,82	7
		ШТ		0,59	0,91			8	0,77	7
18	Е7-403 36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	20,00	5,72	3,08	114	15	61	1,04	21
		ШТ		0,76	1,12			22	0,95	19
19	Е6-13 1-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	1,26	58,42	0,51	74	4	-	5,07	6
		М3		3,47	0,15			"	0,13	"
20	Е8-17 4-3	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	0,68	411,01	6,64	282	9	4	19,70	13
		100М2		13,50	1,99			1	1,69	1
21	Е8-30 5-1	КЛАДКА ЦОКОЛЯ	36,31	71,65	1,23	2602	100	45	4,05	147
		М3		2,76	0,36			13	0,31	11
		СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								
22	ССЦ ТОМ,2 П,12-2	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА МАРКИ ФБС24,5,6-Т	20,00	50,20	"	1004	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
23	ССЦ ТОМ,2 П,12-13	ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС9,5,6-Т	13,00	20,11	"	261	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
24	ССЦ ТОМ,2 П,12-9	ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС12,5,3-Т	28,00	12,98	"	363	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
25	ССЦ ТОМ,2 П,12-2	ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС24,4,6-Т	9,00	40,23	"	362	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
26	ССЦ ТОМ,2 П,12-11	ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС9,3,6-Т	33,00	20,11	"	664	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
27	ССЦ ТОМ,2 П,12-12	ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС9,4,6-Т	14,00	16,04	"	225	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
28	ССЦ ТОМ,2 П,12-8	ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС12,4,3-Т	48,00	10,38	"	498	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
29	ССЦ ТОМ,2 П,12-8	ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС24,3,6-Т	3,00	31,33	"	94	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ССЦ ТОМ,2 П,12-5	-ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС12.4.6-Т	5,00	21,54	-	108	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			7143	177	317		258
			----					---		---
			РУБ,					112		96
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			7143	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1192	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	214	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			668	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			9003	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		464
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	503	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			9003	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		464
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	503	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОЕ								
31	Е10-237 47-1	-СБОРКА МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ С УСТРОЙСТВОМ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ И УСТАНОВКОЙ БАЛОК, УКЛАДКОЙ ЩИТОВ НАКАТА С УТЕПЛЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	69,24	1,55	0,29	107	73	20	1,58	109
				1,06	0,09			6	0,08	6
		М2								
32	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125	6,92	37,91	-	262	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
33	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,23	232,69	1,97	54	4	-	24,00	6
				16,12	0,59			-	0,50	-
		М3								
34	Е10-109 20-5	-УСТАНОВКА ЛЮКА	0,70	1,96	0,20	1	1	-	1,29	1
		М2		0,86	0,06			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			424	78	20		116
			----					---		---
			РУБ,					6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			424	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			71	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	13	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			39	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			534	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	97	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			534	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	97	=		=
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ПОДВАЛА								
35	Е11-2 1-11	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,08	72,21	1,51	6	=	=	7,19	1
		100М2		4,46	0,46			=	0,39	=
36	Е11-11 1-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,65	45,21	=	29	1	=	2,90	2
		М3		2,02	=			=	=	-
37	Е11-67 11-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,08	198,55	2,64	16	2	=	40,20	3
		100М2		25,62	0,79			=	0,67	=
		ПОЛЫ ГАРАЖА И ХОЗПОСТРОЙКИ								
38	Е11-2 1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,18	71,70	1,51	13	1	=	7,19	1
		100М2		4,46	0,46			=	0,39	=
39	Е11-11 11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,43	45,21	=	65	3	=	2,90	4
		М3		2,02	=			=	=	=
40	Е11-67 11-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,18	198,55	2,64	35	5	=	40,20	7
		100М2		25,62	0,79			=	0,67	=
41	Е11-7 1-7	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГЛИНОБИТНЫХ БЕЗ ДОБАВОК	1,04	22,74	=	24	5	=	7,02	7
		М3		4,66	=			=	=	=
42	Е11-63 9-3 С112-339	=ЛАГИ,ВТОПЛЕННЫЕ В ГЛИНУ	0,21	72,99	1,51	15	4	=	25,50	5
		100М2		17,75	0,46			=	0,39	=
43	Е11-184 27-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	0,21	1056,71	7,34	219	12	1	85,10	18
		100М2		58,12	2,20			=	1,87	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			422	33	1		48
			=-=-=							
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			422	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			72	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, =	ЧЕЛ,-Н			=	=	=		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =	РУБ,			=	12	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			39	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			533	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	45	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			533	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	45	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1 ЭТАЖА								
44	Е10-36	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	60,50	0,43	-	26	4	-	0,09	5
	6-5	ПЕРГАМИНОМ								
		М2		0,06	-			-	-	-
45	Е10-36	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	60,50	0,43	-	26	4	-	0,09	5
	6-5	ПЕРГАМИНОМ (2 СЛОЯ)								
		М2		0,06	-			-	-	-
46	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,33	45,21	-	15	1	-	2,90	1
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
47	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,08	26,32	1,61	2	-	-	3,52	-
	1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,49			-	0,42	-
48	Е8-27	-ПРОПИТКА БИТУМОМ ОСНОВАНИЯ	0,04	177,76	2,28	7	1	-	33,60	1
	4-7	100М2								
				24,37	0,68			-	0,58	-
49	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,13	159,76	2,68	21	1	-	8,22	1
	7-4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ								
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		5,11	0,81			-	0,69	-
		100М2								
50	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	0,61	72,99	1,51	45	11	1	25,50	16
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЙ								
	С112-339	100М2		17,75	0,46			-	0,39	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			142	22	1		29
			-"-							
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			142	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОТМОСТКА								
51	Е27-42	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ	0,35	329,37	19,40	114	1	7	3,30	1
	11-1	ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ								
		ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С		2,17	6,28			2	5,33	2
		ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ								
		БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2								
		100М2								
52	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,35	240,81	-	83	4	-	14,40	5
	42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		10,29	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
53	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ -	0,35	42,66	- -	15-	1	- -	2,32-	1
	42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н,169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-	1,64	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			182	4	7		5

			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			182	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			8463	340	451		494

			РУБ,					161		141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8463	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	254	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			790	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		761
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	755	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			10664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		761
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	755	-		-
		Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7, СТЕНЫ								
54	Е8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	91,12	73,64	1,19	6710	274	109	4,23	385
	5-2	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ								
		СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ		3,01	0,35			32	0,30	27
		ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА								
		ДО 4М								
		М3								
55	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	13,08	72,60	1,23	950	34	16	3,90	51
	5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,62	0,36			5	0,31	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
56	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	59,00	0,33	0,23	19	6	13	0,13	8
	38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,10	0,09			5	0,08	5
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
57	ССЦМ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	1,53	107,55	"	165	"	"	"	"
		М3								
				"	"			"	"	"
58	ССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	0,03	417,50	"	13	"	"	"	"
	ТАБ3,	Т								
				"	"			"	"	"
59	ССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1	0,03	536,07	"	16	"	"	"	"
	ТАБ3,	Т								
				"	"			"	"	"
		СТЕНЫ МАНСАРДЫ								
60	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,63	33,66	"	21	"	"	24,00	15
	4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
	С122-24	М3		"	"			"	"	"
	С112-48									
61	Е10-41	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ ПОД	61,52	1,16	"	71	"	"	0,80	49
	7-5	ШТУКАТУРКУ ОБШИТЫЕ С ДВУХ								
	С122-25	СТОРОН ДОСКАМИ БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ		"	"			"	"	"
	С112-63	М2								
	С112-66									
62	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	4,58	65,86	1,87	302	73	9	21,30	98
	8-4	ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		15,87	0,56			3	0,48	2
		ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ								
		МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И								
		КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ								
		М3								
63	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	4,44	33,05	"	147	"	"	"	"
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		"	"			"	"	"
		ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ								
		9573-72 М100								
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			8414	387	147		606

			РУБ,					45		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			8414	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1406	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		129
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			"	253	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			786	"	"		"
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			10606	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		773
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			"	685	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			10606	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	685	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ								
64	Е10-241 48-1	-СБОРКА 4ЕРДА4НЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ С УКЛАДКОЙ ЩИТОВ НАКАТА УТЕПЛИТЕЛЬ ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ М2	64,00	0,69 0,52	0,16 0,05	44	33	10 3	0,80 0,04	51 3
65	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,04	699,96 155,00	2,13 0,64	28	6	- -	210,00 0,54	8 -
		МАТЕРИАЛЫ								
66	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 М3	6,40	33,05 -	- -	212	-	- -	- -	- -
67	С111-297	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300 М2	64,00	0,28 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		ПОКРЫТИЕ МАНСАРДЫ								
68	Е10-241 48-1	-СБОРКА 4ЕРДА4НЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ С УКЛАДКОЙ ЩИТОВ НАКАТА УТЕПЛИТЕЛЬ ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ М2	71,80	0,69 0,52	0,16 0,05	50	37	12 4	0,80 0,04	57 3
69	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 М3	9,33	33,05 -	- -	308	-	- -	- -	- -
70	С111-297	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300 М2	143,60	0,28 -	- -	40	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 РУБ,				700	76	22		116
		РУБ,						7		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				700	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				67	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	103	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 РУБ,				883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	103	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ								
71	Е10-248	-СБОРКА КРОВЛИ С УСТАНОВКОЙ	256,56	0,85	0,07	218	100	18	0,57	146
	51-1	СТРОПИЛ,ПОДКОСОВ,ПРОГОНОВ,УСТР								
		ОЙСТВОМ ОБРЕШЕТКИ И ПОКРЫТИЕМ		0,39	0,02			5	0,02	5
		ВОЛНИСТЫМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ								
		ЛИСТАМИ								
		М2								
72	Е10-249	-СБОРКА КАРНИЗОВ	21,07	1,14	0,05	24	21	1	1,53	32
	51-2	М2								
				1,00	0,02			-	0,02	-
73	Е10-251	-СБОРКА ФРОНТОНОВ ИЗ ГОТОВЫХ	15,44	0,37	0,08	6	4	1	0,38	6
	51-4	ЩИТОВ								
		М2		0,26	0,02			-	0,02	-
74	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	2,55	5,25	0,20	13	1	-	0,87	2
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ,								
		БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ		0,57	0,06			-	0,05	-
		М3								
75	Е10-203	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	2,57	16,56	0,61	43	5	1	3,03	8
	37-3	КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД								
		КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО		2,00	0,18			-	0,15	-
		ФЕРМАМ								
		100М2								
76	Е10-200	-ЗАЩИТНЫЙ НАСТИЛ	9,90	3,07	0,04	30	2	-	0,28	3
	36-7	М2								
				0,20	0,02			-	0,02	-
77	С111-14	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ	3,32	100,49	-	334	-	-	-	-
		ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ								
		ШЕСТИВОЛНОВЫЕ РАЗМЕРОМ В ММ:		-	-			-	-	-
		1200Х686Х5,5								
		100ШТ								
78	Е12-272	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ	2,57	17,45	0,05	45	4	-	1,94	5
	6-5	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
		100М2		1,51	0,02			-	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			713	137	21		202
			РУБ,					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			713	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			897	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	163	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			897	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	163	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕГОРОДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е10-271 55-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ,ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 78ММ М2	18,80	2,92 1,07	0,07 0,02	55	20	1 -	1,60 0,02	30 -
80	Е8-41 5-7	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,13	513,86 82,50	6,46 1,95	67	11	1 -	121,00 1,65	16 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			122	31	2		46
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОКНА								
81	Е10-74 13-5	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	10,67	7,05 1,86	0,51 0,15	75	20	6 2	2,56 0,13	27 1
82	Е10-75 13-4	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	8,60	5,09 1,44	0,41 0,12	44	12	3 1	1,93 0,10	17 1
83	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,19	351,93 29,37	2,28 0,68	68	6	- -	43,10 0,58	8 -
84	Е10-103 19-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ	16,27	1,70	0,05	28	7	-	0,59	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2		0,42	0,02			"	0,02	"
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			215	45	9		62
			РУБ,					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			215	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			36	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			"	6	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			20	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			271	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	54	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			271	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	54	"		"
		РАЗДЕЛ 12, ДВЕРИ								
85	Е10-105 20-1	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	8,66	2,45	0,53	21	6	4	0,91	8
				0,69	0,17			1	0,14	1
		М2								
86	Е10-140 26-1	=КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,84	2,54	"	5	"	"	0,36	1
				0,25	"			"	"	"
		М2								
87	Е10-107 20-3	=УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	16,40	3,72	0,20	61	14	3	1,16	19
				0,84	0,06			1	0,05	1
		М2								
88	Е10-105 20-1	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,84	2,45	0,53	5	1	1	0,91	2
				0,69	0,17			"	0,14	"
		М2								
89	Е15-730 201-6	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	0,02	333,17	2,13	7	1	"	86,50	2
				59,75	0,55			"	0,47	"
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			99	22	8		32
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			99	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			17	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	3	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			9	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			125	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	27	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			125	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	27	=		=
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ								
		ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2 ЭТАЖА								
90	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	0,48	15,83	=	8	=	=	25,50	12
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЙ								
	С112-339	100М2		=	=			=	=	=
91	Е10-36	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	49,26	0,43	=	21	3	=	0,09	4
	6-5	ПЕРГАМИНОМ								
		М2		0,06	=			=	=	=
92	Е10-36	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	49,26	0,43	=	21	3	=	0,09	4
	6-5	ПЕРГАМИНОМ 2 СЛОЯ								
		М2		0,06	=			=	=	=
93	Е10-194	-ДИАГОНАЛЬНЫЙ НАСТИЛ	2,06	0,54	=	1	=	=	0,23	=
	36-4	М2								
	С112-62			=	=			=	=	=
94	Е11-185	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	0,02	57,50	=	1	=	=	85,10	2
	27-2	ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК								
	С112-336	88 И 98ММ		=	=			=	=	-
	С122-325	100М2								
95	Е11-182	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	0,94	59,78	=	56	=	=	78,20	74
	27-1	ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК								
		88 И 98ММ		=	=			=	=	=
		100М2								
96	Е11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,13	631,91	1,14	82	7	=	75,50	10
	28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		54,50	0,33			=	0,28	=
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А								
		100М2								
97	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,06	639,12	6,87	38	5	=	108,00	6
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		76,75	2,07			=	1,76	=
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			228	18	=		112
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			228	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			38	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	7	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		РАЗДЕЛ 14, ЛЕСТНИЦЫ								
98	E10-253 52-3	-СБОРКА ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК С МАРШАМИ С ЗАБЕЖНЫМИ СТУПЕНЯМИ	9,20	1,87	0,42	17	12	4	1,84	17
			М2	1,35	0,12			1	0,10	1
99	E10-254 22-3	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ	6,50	0,29	0,07	2	1	-	0,27	2
			М	0,20	0,02			-	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			19	13	4		19
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 15, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
100	E15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,32	172,28	10,34	55	19	3	74,00	24
			100М2	58,00	6,13			2	5,20	2
101	E15-325 66-1	-ОБЛИЦОВКА ГКЛ ПОТОЛКОВ	1,11	183,55	6,99	204	51	8	62,30	69
			100М2	45,62	3,24			4	2,75	3
102	E15-325 65-1	-ОБЛИЦОВКА ЛИСТАМИ ГКЛ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	1,29	139,81	6,99	1	59	9	62,30	80
			100М2	45,62	3,24			4	2,75	4
103	E15-326 65-2	-ТО ЖЕ, ПОД ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ	0,50	158,40	6,99	1	19	4	53,30	27
			100М2	38,37	3,24			2	2,75	1
104	E15-277 56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,15	130,91	12,16	20	20	2	179,00	27
			100М2	133,75	3,47			1	2,94	-
105	E15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,64	124,47	1,21	80	22	1	49,30	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		34,75	0,36			"	0,31	"
		100М2								
106	Е15-569	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,03	145,44	1,92	4	1	"	60,00	2
	159-9	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		42,25	0,58			"	0,49	"
		100М2								
107	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,70	21,21	0,11	36	14	"	12,70	22
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ		8,50	0,03			"	0,03	"
		100М2								
108	Е15-806	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО ЛИСТОВЫМ	1,73	41,36	"	72	22	"	18,10	31
	252-4	МАТЕРИАЛАМ,ГИПСОБЕТОННЫМ И ГИПСОЛИТОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ОБОЯМИ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ		13,00	"			"	"	"
		100М2								
109	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,10	706,95	3,04	71	12	"	170,00	17
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		118,37	0,91			"	0,77	"
		100М2								
110	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,18	114,35	1,21	135	41	1	49,20	58
	159-3	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ		34,75	0,36			"	0,31	"
		100М2								
111	Е15-577	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,44	51,13	0,04	22	13	"	38,00	17
	159-7-26	ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ		28,87	0,02			"	0,02	"
		100М2								
112	Е15-575	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,05	175,11	0,11	9	5	"	133,00	7
	159-5-26	ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		96,75	0,03			"	0,03	"
		100М2								
113	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,85	34,99	0,04	30	15	"	24,60	21
	159-6-26	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ		18,25	0,02			"	0,02	"
		100М2								
114	Е15-564	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,08	117,20	0,12	9	5	"	88,70	7
	159-4	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		63,50	0,03			"	0,03	"
		100М2								
115	Е15-578	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,15	151,15	1,21	23	5	"	49,30	7
	159-8-26	ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		34,75	0,36			"	0,31	"
		100М2								
116	Е15-564	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,08	117,20	0,12	9	5	"	88,70	7
	159-4	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		63,50	0,03			"	0,03	"
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ,			781	328	28		455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					13		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			781	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			95	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1048	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		477
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	369	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			1048	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		477
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	369	-		-
		РАЗДЕЛ 16. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
117	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,43	52,77	1,67	23	9	1	30,00	13
	52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		22,00	0,50			-	0,42	-
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
118	Е15-636	-ПРООЛИФКА ДЕРЕВЯННЫХ	0,40	25,77	-	10	2	-	7,70	3
	165-5-30	ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА								
		100М2		6,04	-			-	-	-
119	Е15-637	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,40	54,54	-	22	6	-	19,20	8
	165-5-29	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО								
		ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		15,12	-			-	-	-
		ПОТОЛКОВ ЗА 2РАЗА								
		100М2								
120	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,19	133,93	7,45	25	8	2	57,40	11
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		44,50	3,54			1	3,00	1
		100М2								
121	Е15-533	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С	0,62	34,87	0,25	22	13	-	29,60	18
	156-2-23	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		СИЛИКАТНАЯ		21,37	0,08			-	0,07	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			102	38	3		53
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			129	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	43	"		"
		РАЗДЕЛ 17, ВЕРАНДА,КЛАДОВАЯ,КРЫЛЬЦО								
122	Е10-255 53-1	-СБОРКА ВЕРАНД М2	17,30	2,50	0,32	43	26	6	2,04	35
				1,50	0,09			2	0,08	1
123	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,13	185,94	0,76	24	2	"	22,80	3
				15,62	0,36			"	0,31	"
124	Е15-256 55-6-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	0,17	172,28	10,34	29	10	2	74,00	13
				58,00	6,13			1	5,20	1
125	Е10-201 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ М3	1,53	5,25	0,20	8	1	"	0,87	1
				0,57	0,06			"	0,05	"
126	Е15-634 165-4-30	-ПРООЛИФКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН 100М2	0,33	24,67	"	8	2	"	6,20	2
				4,82	"			"	"	"
127	Е15-635 165-4-29,30	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА 100М2	0,33	51,41	"	17	4	"	15,50	5
				12,00	"			"	"	"
128	Е15-511 153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ 100М2	0,17	18,39	0,05	3	2	"	13,50	2
				9,62	0,02			"	0,02	"
129	Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ 100М2	0,17	23,35	1,51	4	3	"	25,50	4
				17,75	0,46			"	0,39	"
130	Е11-182 27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ 100М2	0,17	508,56	5,81	86	9	1	78,20	13
				53,50	1,75			"	1,49	"
131	Е10-249 51-2	-СБОРКА КАРНИЗОВ М2	7,91	1,14	0,05	9	8	"	1,53	12
				1,00	0,02			"	0,02	"
132	Е10-251 51-4	-УСТАНОВКА ЛОБОВЫХ ЩИТОВ М2	1,70	0,37	0,08	1	"	"	0,38	1
				0,26	0,02			"	0,02	"
133	Е10-250 51-3	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ И СТЕН СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ М2	46,59	0,64	0,05	30	23	2	0,72	34
				0,49	0,02			1	0,02	1
134	Е15-634 165-4-30	-ПРООЛИФКА ПОВЕРХНООСТИ 100М2	0,35	24,67	"	9	2	"	6,20	2
				4,82	"			"	"	"
135	Е15-635 165-4-29,3	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО	0,35	51,41	"	18	4	"	15,50	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА		12,00	"			"	"	"
		100М2								
136	Е10-256	-СБОРКА ТЕРРАС	5,65	1,34	0,07	8	4	"	0,85	5
	53-2	М2		---	---			---	---	---
				0,67	0,02			"	0,02	"
137	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,06	72,21	1,51	4	"	"	7,19	"
	1-2	100М2		---	---			---	---	---
				4,46	0,46			"	0,39	"
138	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,45	45,21	"	20	1	"	2,90	1
	1-11	БЕТОННЫХ		---	---			---	---	---
		М3		2,02	"			"	"	"
139	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,06	198,55	2,64	12	2	"	40,20	2
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		---	---			---	---	---
		100М2		25,62	0,79			"	0,67	"
140	Е6-15	-УСТРОЙСТВО НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ	0,34	48,04	0,51	16	"	"	0,99	"
	1-15	М3		---	---			---	---	---
				0,65	0,15			"	0,13	"
141	Е15-634	-ПРООЛИФКА ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЬЦА	0,03	26,67	"	1	"	"	6,20	"
	165-4-30	100М2		---	---			---	---	---
				4,82	"			"	"	"
142	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,03	51,41	"	2	"	"	15,50	"
	165-4-29,3	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО		---	---			---	---	---
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА		12,00	"			"	"	"
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			352	103	11		140
			----					---		---
			РУБ,					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			352	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			58	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			"	10	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			444	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	117	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			444	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	117	"		"
		РАЗДЕЛ 18, ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ДЫМОВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ СТОЯК								
143	Е8-210	-ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ,С	3,77	95,18	1,23	359	32	4	11,90	45
	24-7	УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК,ХОЛОДНЫХ		---	---			---	---	---
		ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ		8,62	0,36			1	0,31	1
		М3								
144	Е8-212	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЕЧЕЙ И	0,23	45,68	3,85	11	2	1	15,00	3
	25-2	ОЧАГОВ ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ БЕЗ		---	---			---	---	---
		СЕТКИ		10,25	1,16			"	0,98	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
145	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,23	8,06	0,08	2	1	-	9,70	2
	153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ		6,12	0,03			-	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ,			372	35	5		50
			----					---		---
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			372	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			468	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ,			468	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 19, КОМПЛЕКТ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ								
146	С КАЛЬК,1	-СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА	1,00	8048,00	-	8048	-	-	-	-
		ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ С		---	---			---	---	---
		ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ,			8048	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8048	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	242	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			751	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	242	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ,			10143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	242	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			20165	1233	260		1893
			----					---		---
			РУБ,					82		69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20165	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			3408	-	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		303
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	610	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1906	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			25479	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		2265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	1925	=		=
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			25479	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		2265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	1925	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			28628	1573	711		2387
			РУБ,					243		210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			28628	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			4819	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		429
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	864	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			2696	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			36143	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		3026
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	2680	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			36143	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		3026
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	2680	=		=

ПЕРФОРАЦИЯ:

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТ В,Н,КУВАКИН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АПР Б,Е,ЧЕРКАСОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Л,А,СИАОРОВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Р,А,ФОРАФОНОВА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

лимитной цены комплетктa деревянных деталей и изделий заводского изготовления

№№ пп	Обоснование	Наименование затрат	Един. изм.	Кол-во	Цена единицы руб	Сумма руб
I	2	3	4	5	6	7
I	пр-т 07-07	Пиломатериалы	м3	37,55	42,00x2,24=94,08	3533
2	-"-	Антисептирование - 20%	"	7,5I	3,54xI,55=5,49	4I
3	-"-	Сушка пиломатериалов	"	37,55	5,00xI,69=8,20	308
		Итого основных материалов	руб	-	-	3882
		Вспомогательные материалы:				
4	пр-т 06-I5-0I	Минераловатные плиты I,07x0,I52	м3	0,I62	I5,00xI,62=24	4
5	пр-т 06-03 п.3-0I	Пергамин I,IIxI,9	м2	2,II	0,I4IxI,77=0,25	I
6	пр-т 07-06 п.I862	ДВП толщиной 4 мм I,I5x48,37	"	55,63	0,64xI,57=I,00	56
7	-"-	ДВП толщиной 8 мм I,I5xI,89	"	2,I7	I,67xI,57=2,62	6
8	пр-т 06-I4-0I 6-026	ГКЛ I,I66x39,58	м2	46,I5	I,5xI,55=2,33	I08
9	пр-т 07-06 п.I260	ДСП толщиной I6 мм I,I2xI3,0	"	I4,56	I,40x2,28=3,I9	46
		Итого вспомогательных материалов	руб	-	-	22I
I0	-	Транспортные расходы	%	6,2	-	I4
		Итого вспомогательных материалов	руб	-	-	225
I2	расчет № 3	Скобяные изделия	руб	-	-	I50
		Итого:	руб	-	-	375
I2	расчет № I	Отходы	м3	7,6I	2,00xI,55=3,I0	24
		Итого за вычетом отходов	руб	-	-	4233
I3	-	Дополнительные материалы	%	5	-	2I2

I	2	3	4	5	6	7
I4	-	Основная з/плата производственных рабочих 3,5 ч/ч х 79,34	ч/ч	386,4	0,79хI,25=0,99	382
I5	-	Дополнительная зарплата производственных рабочих	%	9	382	34
I6	-	Отчисления на социальное страхование	%	8	4I6	33
I8	-	Накладные расходы	%	I70	382	649
		Итого фабрично-заводская себестоимость	руб	-	-	5543
I8	-	Внепроизводственные расходы	%	2	-	III
		Всего коммерческая себестоимость	руб	-	-	5654
I9	-	Накопления	%	-	I0	565
20	-	Лимитная цена	руб	-	-	62I9
2I	-	Заготовительно-складские расходы	%	2	-	I24
		Итого стоимость комплекта	руб	-	-	6343
		Стоимость комплекта с транспортными расходами 6343хI,64+2I8	"	-	-	670I
		Всего стоимость комплекта с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,2604	руб	-	-	8446
		При варианте с клееными балками добавляется 8446:37,55	руб	I,485	224,93	334
		При варианте с подвалом добавляется 0,694	"	0,694	224,93	I56
		При варианте заполнения окон спаренными переплетами -20С исключается -0,236	руб	0,236	224,93	53
		При варианте заполнения окон с тройным остеклением -40С добавляется 0,236	"	0,236	224,93	53
		При варианте снеговой нагрузки на кровлю I50 кг/м2 добавляется 0,779	руб	0,779	224,93	I75

Составила Сидорова

ВЫБОРКА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Наименование	Древесина м3	Пергамин м2	Минвата м3	ДВП толщ.4 мм м2	ДВП толщ.8 мм м2	ГКЛ толщ. I4мм м2
I	2	3	4	5	6	7	8
	Столярные изделия						
I	Оконные блоки	I,3808	-	-	-	-	-
2	Дверные блоки	I,272	-	-	48,37	-	-
3	Рамы веранды	0,2252	-	-	-	-	-
4	Перегородки панельные	0,2I5	I,9	0,I52	-	I,89	39,58
5	Ворота гаража	0,755	-	-	-	-	-
	Итого:	3,848	I,9	0,I52	48,47	I,89	39,58

25316-04

РАСЧЕТ № I

потребности пиломатериалов на заводское изготовление комплеткта деревянных деталей и изделий

№№ пп	Наименование материалов	Коэффициент выхода деталей и изделий из обрезных пиломатериалов	Количество деталей и изделий	Всего расход пиломатериалов
I	2	3	4	5
I	Панели перегородок	I,45	0,2I5	0,3I2
2	Стропила, рамы, балки	I,27	8,886	II,285
3	Щиты фронтона, доски лобовые, щиты наката	I,36	3,I29	4,255
4	Чистая обшивка, декоративные доски	I,24	I,059	I,4I9
5	Плинтусы, наличники, раскладки, подоконные доски, поручни	I,I6	0,38I	0,442
6	Доски пола	I,I4	4,237	4,830
7	Лаги	I,30	I,648	I,879
8	Обрешетка, коньковый брус, поперечные рейки, ходовые доски	I,30	I,740	2,262
9	Доски обшивки стен, доски для крепления перегородок	I,34	I,040	I,394
I0	Мауэрлаты, кобылки	I,4I	0,43I	0,608
II	Лестницы	I,I4	0,60I	0,685
I2	Затяжки	I,53	I,I52	I,763
I3	Разные строганые и нестроганые изделия (детали)	I,30	2,4785	3,222
I4	Оконные блоки	-	I,3808	I,38I
I5	Дверные блоки	-	I,2724	I,272
I6	Рамы веранды	-	0,225	0,225
I7	Ворота гаража	-	0,3I9	0,3I9
	Итого:		23,995I	37,55

25316-04

РАСЧЕТ № 2

стоимости и веса скобяных изделий

№№ пп	Обоснование	Наименование	Един. изм.	Кол-во	Цена единицы, руб	Сумма руб	Вес един кг	Общий вес кг
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	пр-т 06-09-0I I24,I0,I57,39,87	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, однопольных	к-т	3	2,99xI,55=4,63	I4	I,80	5,4
2	-"- I24,65,87	То же, входных в комнаты, однопольных	"	I2	2,74xI,55=4,25	5I	0,7	8,40
3	пр-т 06-09-0I 8I,98,I24	Скобяные изделия для окон одностворных	к-т	2	2,5IxI,55=3,89	8	0,94	I,88
5	пр-т 06-09-0I I24,8I	То же, двухсторных	"	7	3,99xI,55=6,I8	43	I,64	II,48
6	пр-т 06-08 I2-0003	Скобяные изделия для ворот	к-т	I	22,I0xI,55=34,26	34	50	50
		Итого:	руб	-	-	I50	-	77

РАСЧЕТ № 3

веса комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления

№№ пп	Наименование деталей и изделий	Един. изм.	Кол-во	Вес един., кг	Коэффициент перехода от "нетто" к "брутто"	Общий вес, т
I	2	3	4	5	6	7
I	Панели перегородок	м3	0,3I2	I,3I5	I,0	0,4I
2	Деревянные детали и изделия	"	37,55	0,6	I,0	22,53
3	Скобяные изделия	т	0,077	I,0	I,I	0,084
4	Общий вес комплекта	т	-	-	-	23,02

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

транспортных расходов по доставке комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления

№№ пп	Наименование операций и видов затрат	расстояние	Пункты		Формула расчета	Расход руб
			отправления	назначения		
I	2	3	4	5	6	7
	А. Автомобильные перевозки					
I	Класс груза				3	
2	Погрузочно-разгрузочные работы, ССЦ, ч.I, стр.6, п.I7				(I,65+I,66)xI	3,3I
3	Тариф, ССЦ, стр.28, к=I	I5			I,89xI	I,89
	Итого:					5,20
	Б. Железнодорожные перевозки					
4	Номер тарифной схемы, ССЦ, ч.I, стр.76				34	
5	Весовая норма загрузки вагонов				29 т	
6	Вид отправок		п о в а г о н н о			
7	Погрузочно-разгрузочные работы (разгрузка из вагонов) ССЦ, с.I стр.6 п.I7				I,46xIт	I,46
8	Подача вагонов под погрузку и выгрузку (справочник по сметному делу, том I, I977)				$\frac{200}{20x2} = 3,45$	0,03
9	Тариф	500			2,79xIт	2,79
	Итого:					4,28
	Всего стоимость транспортных расходов за Iт груза					9,48
	Всего транспортных расходов по зданию				9,48x23,02	2I8

Примечание: Калькуляция составлена по сборнику сметных цен, часть I "Железнодорожные и автомобильные перевозки"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАНСАРДНЫЙ 1-КВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПРИСТРОЕННЫМГАРАЖОМ И ХОЗПОСТРОЙКОЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,388 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 876 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,696 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ОТДЕЛ 1. ВАРИАНТ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОЕ

ИСКЛЮЧИТЬ

1	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 М3	1,04	33,05	-	34	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		-	34	-	-	-
				РУБ.						-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	34	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		-	6	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		-	3	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	43	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		-	43	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
2	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	11,86	73,64	1,19	873	36	14	4,23	50
				3,01	0,35			4	0,30	4
		М3								
3	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	13,00	0,33	0,23	4	1	3	0,13	2
				0,10	0,09			1	0,08	1
		ШТ								
4	С СЦ II,9-92	СТ-ТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,22	122,36		27				
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		904	37	17		52
				РУБ,				5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,		904				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,		151				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р,		ЧЕЛ,-Ч						13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р,		РУБ,			27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ,		85				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,		1140				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ,-Ч						70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			69			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		1140				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ,-Ч						70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			69			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
5	С114-123	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	1,33	33,05		44				
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,		44				
				РУБ,						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,		44				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,		7				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р,		ЧЕЛ,-Ч						1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р,		РУБ,			1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ,		4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,		55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				1			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			55				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				1			
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
6	Е10-74 13-3	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	10,67	7,05	0,51	75	20	6	2,56	27
				1,86	0,15		2		0,13	1
		М2								
7	Е10-75 13-4	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ, ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	8,60	5,09	0,41	44	12	3	1,93	17
				1,44	0,12		1		0,10	1
		М2								
		ДОБАВИТЬ								
8	Е10-72 13-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	10,67	4,77	0,46	51	12	4	1,60	17
				1,16	0,14			1	0,12	1
		М2								
9	Е10-73 13-2	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	8,60	3,43	0,37	29	8	3	1,21	10
				0,89	0,11			1	0,09	1
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			39	12	2		17
			РУБ.					1		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			39				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			7				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			3				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			49				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			49				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				13			
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ МАНСАРДНОЕ								
10	С114-123	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	2,15	33,05		71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100								
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			71				
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			71				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			12				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			7				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			90				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				2			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			90				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			1092	49	19		69
			РУБ.					6		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			1092				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			183				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				31			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			102				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			1377				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				86			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			1377				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				86			
		ОТДЕЛ 2. ВАРИАНТ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА ГЛИНЯНОГО ПУСТОТЕЛОГО								
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
11	Е8-32-2 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ПУСТОТЕЛОГО	91,12	67,95	1,19	6192	274	109	4,23	385
		М3		3,01	0,35			32	0,30	27
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
12	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	91,12	73,64	1,19	6710	274	109	4,23	385
				3,01	0,35			32	0,30	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			518				
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			518				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			87				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			48				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			653				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			653				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				16			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			518				
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			518				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			87				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			48				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			653				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				16			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			653				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				16			
		ОТДЕЛ 3, ВАРИАНТ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ								
		РАЗДЕЛ 7, ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОЕ								
		ДОБАВИТЬ								
13	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	1,04	33,05	-	34	-	-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			34				
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 8, СТЕНЫ								
14	Е8-32-2 5-1	СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА М3	91,12	67,95 3,01	1,19 0,35	6192	274	109 32	4,23 0,30	385 27
		ИСКЛЮЧИТЬ								
15	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	- 91,12	73,64 - 3,01	1,19 0,35	- 6710	- 274	109 - 32	4,23 0,30	- 385 27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			- 518	-	-		-
			---- РУБ,					--------- -		--------- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 518	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			- 653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	16	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПЕРЕКРЫТИЕ ЧЕРДАЧНОЕ								
		ДОБАВИТЬ								
16	С114-123	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 М3	1,04	33,05 -	- -	34	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			34	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ДВЕРИ								
17	Е15-723 201-4-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,19	122,63 11,50	0,76 0,23	24	2	- -	16,70 0,20	3 -
		ИСКЛЮЧИТЬ								
18	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ - ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,19 -	351,93 29,37	2,28- 0,68	68-	6	- - - -	43,10- 0,58	8 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			44-	4	-	-	5
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	5	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ПОКРЫТИЕ МАНСАРДНОЕ								
19	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ	1,43	33,05 -	- -	47	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9573-72 М100								
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			47	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,		-	447-	4	-	-	5
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	447	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	563	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	18	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,		-	563	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	18	-		-

ОТДЕЛ 4, ВАРИАНТ СТЕН ИЗ ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА, ОБЛЕГЧЕННОЙ КЛАДКИ ТОЛЩ,510ММ

РАЗДЕЛ 12, СТЕНЫ

ДОБАВИТЬ

20	Е8-120	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	43,18	54,90	1,54	2371	154	67	4,94	213
	12-5	КИРПИЧА КОЛОДЦЕВЫЕ С		-	-			-	-	-
		ЗАПОЛНЕНИЕМ		3,56	0,46			20	0,39	17
		КЕРАМЗИТОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
21	Е8-118	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	33,19	66,17	1,58	2196	151	53	6,23	207
	12-4	КИРПИЧА КОЛОДЦЕВЫЕ С		-	-			-	-	-
		ЗАПОЛНЕНИЕМ		4,56	0,47			16	0,40	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЕРАМЗИТОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
22	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	2,09 3,01	73,64 0,35	1,19 0,30	154 1	6 1	3 1	4,23 0,30	9 1
23	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	18,00 0,10	0,33 0,09	0,23 0,08	6 2	2 1	5 2	0,13 0,08	2 1
24	С СЦ П,9-92	СТ-ТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М3	0,36	122,36		44				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ,		4363	297	112		409
				РУБ,				33		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,		4407				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,		736				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р,		ЧЕЛ,-Ч						68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р,		РУБ,			132			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ,		411				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,		5554				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ,-Ч						505
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			462			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ		РУБ,		44				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ		РУБ,		44				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ,		5510				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ,-Ч						505
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			462			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		РУБ,		4363	297	112		409
				РУБ,				33		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,		4407				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,		736				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р,		ЧЕЛ,-Ч						68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р,		РУБ,			132			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ,		411				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,		5554				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ,-Ч						505
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			462			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ		РУБ,		44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			- 44	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			5510	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		505
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	462	-		-
		ОТДЕЛ 5, ВАРИАНТ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ОБЛЕГЧЕННОЙ КЛАДКИ ТОЛЩ,510ММ								
		РАЗДЕЛ 13, СТЕНЫ								
25	Е8-120 12-5	-СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО ОБЛЕГЧЕННОЙ КЛАДКИ ТОЛЩ,510ММ	43,18	51,37	1,54	2218	154	67	4,94	213
		М3		3,56	0,46			20	0,39	17
26	Е8-118 12-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА КОЛОДЦЕВЫЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ КЕРАМЗИТОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	33,19	61,44	1,58	2039	151	53	6,23	207
		М3		4,56	0,47			16	0,40	13
		ИСКЛЮЧИТЬ								
27	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	- 2,09	73,64	1,19-	154-	6-	3	4,23-	9
		М3	-	3,01	0,35		-	1	0,30-	1
28	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	- 18,00	0,33	0,23-	6-	2-	5	0,13-	2
		ШТ	-	0,10	0,09		-	2	0,08-	1
29	С СЦ П,9-92	-СТ-ТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	- 0,36	122,36	- -	44	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			4053	297	112		409
			РУБ,					33		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4053	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	122	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			378	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		499
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	452	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			5108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		499
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	452	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ.			4053	297	112		409
			---"---					---------		---------
			РУБ.					33		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4053	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			677	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	122	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			378	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5108	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		499
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	452	"		"
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ.			5108	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		499
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	452	"		"
		ОТДЕЛ 6, ВАРИАНТ - ДОМ С ПОДВАЛОМ								
		РАЗДЕЛ 14, ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
30	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	39,00	2,98	1,66	116	14	65	0,53	21
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ		---------	---------			---------	---------	---------
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,37	0,61			24	0,52	20
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
31	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	3,00	4,52	2,48	14	2	8	0,82	2
	36-5	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т		---------	---------			---------	---------	---------
		ШТ		0,59	0,91			3	0,77	2
32	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	11,00	5,72	3,08	63	8	34	1,04	11
	36-4	ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т		---------	---------			---------	---------	---------
		ШТ		0,76	1,12			12	0,95	10
		СТ-ТЬ ИЗДЕЛИЙ								
33	С СЦТОМ,2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ 24,5,6-Т	11,00	40,23	"	443	"	"	"	"
	П,12-2	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				"	"			"	"	"
34	С СЦТОМ,2	-ТО ЖЕ ФБС9,5,6-Т	6,00	20,11	"	121	"	"	"	"
	П,12-13	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				"	"			"	"	-
35	С СЦТОМ,2	-ТО ЖЕ ФБС24,5,6-Т	11,00	40,23	"	443	"	"	"	"
	П,12-2	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				"	"			"	"	"
36	С СЦТОМ,2	-ТО ЖЕ ФБС12,5,6-Т	13,00	26,13	"	340	"	"	"	"
	П,12-6	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				"	"			"	"	"
37	С СЦТОМ,2	-ТО ЖЕ ФБС24,3,6-Т	8,00	31,50	"	252	"	"	"	"
	П,12-1	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				"	"			"	"	"
38	С СЦТОМ,2	-ТО ЖЕ ФБС9,46-Т	7,00	16,04	"	112	"	"	"	"
	П,12-12	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С СЦП,9-98	"СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,14	122,36	"	17	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
40	С СЦТАБЛ,1	"СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	4,68	0,47	"	2	"	"	"	"
		КГ		"	"			"	"	"
41	С СЦТАБЛ,1	"СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	2,09	0,61	"	1	"	"	"	"
		КГ		"	"			"	"	"
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
42	Е7-400 36-1	" УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	" 12,00	2,30	1,20 "	28 "	3 "	14	0,39 "	5
		ШТ	"	0,27	0,44		"	5	0,37 "	4
43	С СЦТОМ,2 П,12-11	"СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС9,3,6-Т	" 1,00	12,03	" "	12	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
44	С СЦТОМ,2 П,12-8	"СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС12,4,3-Т	" 45,00	10,41	" "	468	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			1416	21	93		29
			РУБ,					34		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,			1416	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ,			236	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, "	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, "	РУБ,			"	42	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ,			131	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,			1783	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	97	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			1783	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	97	"		"
		РАЗДЕЛ 15, ПОЛЫ ПОДВАЛА								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
45	Е11-11 1-11	"УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,92	45,21	"	87	4	"	2,90	6
		М3		2,02	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			87	4	"		6
			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,			87	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ,			14	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, "	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, "	РУБ,			"	3	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ,			8	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,			109	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ВХОД В ПОДВАЛ								
46	Е7-733	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	0,19	101,47	8,97	19	17	2	128,00	24
	57-1	ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО		92,50	2,74			1	2,33	-
		ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ 100М								
47	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	1,61	79,06	0,94	127	8	1	6,86	11
	5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА		4,69	0,29			-	0,25	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			146	25	3		35
			РУБ,					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ВЕРАНДА								
48	Е10-255	-СБОРКА ВЕРАНД	2,47	2,50	0,32	6	4	1	2,04	5
	53-1	М2		1,50	0,09			-	0,08	-
49	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,04	185,94	0,76	7	1	-	22,80	1
	201-1-35	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И		15,62	0,36			-	0,31	-
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2								
50	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,49	5,25	0,20	3	-	-	0,87	-
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ,		0,57	0,06			-	0,05	-
		БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			16	5	1		6
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			16	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			2	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			2	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			20	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	5	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			20	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	5	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			1665	55	97		76
			=-=-=					---------		---------
			РУБ,					35		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1665	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			276	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			=	50	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			155	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2096	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	140	=		=
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			2096	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	140	=		=

ОТДЕЛ 7. ВАРИАНТ = СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

РАЗДЕЛ 18. ФУНДАМЕНТЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ:

51	Е7=1	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	11,00	2,21	1,75	24	5	19	0,65	7
	1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ		---------	---------			---------	---------	---------
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,46	0,64			7	0,54	6
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т								
		ШТ								
52	Е7=2	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	11,00	3,04	2,42	33	7	27	0,86	9
	1=2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ		---------	---------			---------	---------	---------
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,62	0,87			10	0,74	8
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т								
		ШТ								
53	Е7=400	=УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТНЫХ	27,00	2,30	1,20	62	7	33	0,39	11
	36-1	СТОЛБОВ		---------	---------			---------	---------	---------
		ШТ		0,27	0,44			12	0,37	10
54	Е6=20	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	5,40	54,23	1,16	293	10	6	2,86	15
	1=20	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,		---------	---------			---------	---------	---------
		БЕТОННЫХ		1,94	0,35			2	0,30	2
		М3								
55	Е6=20	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	0,20	57,59	1,16	12	=	=	2,86	1
	1=20	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,		---------	---------			---------	---------	---------
		БЕТОННЫХ		1,94	0,35			=	0,30	=
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е11-55 5-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,30	127,40	1,45	38	4	18,80		6
		100М2		12,35	0,43			0,36		
57	Е11-56 5-2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,30	25,91	0,35	8		0,34		
		100М2		0,20	0,11			0,09		
58	Е8-59 7-3	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,14	710,78	2,09	100	5	54,30		8
		Т		34,75	0,62			0,53		
59	Е8-17 4-3	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	0,30	411,01	6,64	123	4	2 19,70		6
		100М2		13,50	1,99			1 1,69		1
60	С СЦ П,10-232 Т,Ч,3,3	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	1,86	106,42	"	198	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
61	С СЦ П,10-233 Т,Ч,3,3	ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3	3,30	88,50	"	292	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
62	С СЦТАБ,3-1	СТ-ТЬ АРМАТУРЫ А-1	0,02	332,05	"	7	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:								
63	Е8-10 3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	2,48	15,69	0,48	39	1	1 0,80		2
		М3	"	0,50	0,15			" " 0,13		"
64	Е7-400 36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	123,00	2,30	1,20	283	33	147 0,39		48
		ШТ	"	0,27	0,44	"	"	54 0,37		46
65	Е7-401 36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	21,00	2,98	1,66	63	8	35 0,53		11
		ШТ	"	0,37	0,61		"	13 0,52		11
66	Е7-402 36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	9,00	4,52	2,48	41	5	22 0,82		7
		ШТ	"	0,59	0,91		"	8 0,77		7
67	Е7-403 36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	20,00	5,72	3,08	114	15	61 1,04		21
		ШТ	"	0,76	1,12		"	22 0,95		19
68	Е6-13 1-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	1,26	58,42	0,51	74	4	" " 5,07		6
		М3	"	3,47	0,15			" " 0,13		"
69	Е8-17 4-3	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	0,49	411,01	6,64	202	7	3 19,70		10
		100М2	"	13,50	1,99		"	1 1,69		1
70	С СЦТОМ2 П,12-2	СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 24,5,6-Т	20,00	40,23	" "	805	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
71	С СЦТОМ2 П,12-13	СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 9,5,6-Т	13,00	20,11	" "	261	"	"	"	"
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С СЦТОМ2 П,12-9	СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 12,5,3-Т ШТ	28,00	12,98		363				
73	С СЦТОМ2 П,12-2	СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 24,4,6-Т ШТ	9,00	40,23		362				
74	С СЦТОМ2 П,12-11	СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т ШТ	33,00	12,03		397				
75	С СЦТОМ2 П,12-12	СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 9,4,6-Т ШТ	14,00	16,04		225				
76	С СЦТОМ2 П,12-8	СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 12,4,3-Т ШТ	48,00	10,38		498				
77	С СЦТОМ2 П,12-8	СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 24,3,6-Т ШТ	3,00	31,33		94				
78	С СЦТОМ2 П,12-5	СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 12,4,6-Т ШТ	5,00	21,54		108				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ,			2739	31	182		42
			РУБ,					66		57
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			2739				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,			455				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р,		ЧЕЛ,-Ч							42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р,		РУБ,				82			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ,			257				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			3451				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ,-Ч							141
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,				179			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ,			3451				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ,-Ч							141
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,				179			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7		РУБ,			2739	31	182		42
			РУБ,					66		57
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			2739				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,			455				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р,		ЧЕЛ,-Ч							42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р,		РУБ,				82			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ,			257				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			3451				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ,-Ч							141
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,				179			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7		РУБ,			3451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				- -	179	-		-
		ОТДЕЛ 8. ВАРИАНТ - БУТОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ								
		РАЗДЕЛ 19. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:								
79	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	54,03	49,41	1,05	2670	117	56	3,14	170
	1-21	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,		---------	---------			---------	---------	---------
		БУТОБЕТОННЫХ		2,17	0,32			17	0,27	15
		М3								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:								
80	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	- 123,00	2,30	1,20-	283-	33-	147	0,39-	48
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		---------	---------			---------	---------	---------
		ШТ	-	0,27	0,44		-	54	0,37-	46
81	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	- 21,00	2,98	1,66-	63-	8-	35	0,53-	11
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ		---------	---------			---------	---------	---------
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И	-	0,37	0,61		-	13	0,52-	11
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
82	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	- 9,00	4,52	2,48-	41-	5-	22	0,82-	7
	36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т		---------	---------			---------	---------	---------
		ШТ	-	0,59	0,91		-	8	0,77-	7
83	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	- 20,00	5,72	3,08-	114-	15-	61	1,04-	21
	36-4	ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т		---------	---------			---------	---------	---------
		ШТ	-	0,76	1,12		-	22	0,95-	19
84	Е6-13	-УСТРОЙСТВО	- 1,26	58,42	0,51-	74-	4	- -	5,07-	6
	1-13	ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА		---------	---------			---------	---------	---------
		М-100 БЕТОННЫХ	-	3,47	0,15			- -	0,13	-
		М3								
85	С СЦТОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 24,5,6-Т	- 20,00	40,23	- -	805	-	-	-	-
	П,12-2	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
			-	-				-	-	-
86	С СЦТОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 9,5,6-Т	- 13,00	20,11	- -	261	-	-	-	-
	П,12-13	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
			-	-				-	-	-
87	С СЦТОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 12,5,3-Т	- 28,00	12,98	- -	363	-	-	-	-
	П,12-9	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
			-	-				-	-	-
88	С СЦТОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 24,4,6-Т	- 9,00	40,23	- -	362	-	-	-	-
	П,12-2	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
			-	-				-	-	-
89	С СЦТОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т	- 33,00	12,03	- -	397	-	-	-	-
	П,12-11	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
			-	-				-	-	-
90	С СЦТОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 9,4,6-Т	- 14,00	16,04	- -	225	-	-	-	-
	П,12-12	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
			-	-				-	-	-
91	С СЦТОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 12,4,3-Т	- 48,00	10,38	- -	498	-	-	-	-
	П,12-8	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
			-	-				-	-	-
92	С СЦТОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 24,3,6-Т	- 3,00	31,33	- -	94	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П,12-8		ШТ								
93	С СЦТОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 12,4,6-Т	-	5,00	21,54	-	- 108	-	-	-	-
	П,12-5		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	19	РУБ,			- 1018	52-	209		77

				РУБ,				-	80	-	68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			- 1018	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			- 168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			- -	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			- 96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			- 1282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			- -	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		РУБ,			- 1282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			- -	59	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	8	РУБ,			- 1018	52-	209		77

				РУБ,				-	80	-	68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			- 1018	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			- 168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			- -	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			- 96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			- 1282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			- -	59	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8		РУБ,			- 1282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			- -	59	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			4267	617-	89		855

				РУБ,				-	51	-	46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4311	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			722	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	130	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			399	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			5432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	876
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	696	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ,			= 44	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ,			= 44	=	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			5388	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		876
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	696	=		=

ПЕРФОРАЦИЯ:

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА В.Н.КУВАКИН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АПР Б.Е.ЧЕРКАСОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И КАТЕГОРИИ Л.А.СИДОРОВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Р.А.ФОРАФОНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА С ПРИСТРОЕННЫМ ГАРАЖОМ И ХОЗПОСТРОЙКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЭО,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,226 Тыс.Руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	218 Чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,195 Тыс.Руб.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	127,70 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	17,43 Руб.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОНИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОНИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-238 16	-УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ 10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ РСГ-1,РСГ-2	37,17	8,94 0,33	0,05 0,02	332	12	2 1	0,44 0,02	16 1
		ЭКМ								
2	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,21 0,27	0,02 "	2	1	- -	0,35 -	1 -
		М								
3	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	125,00	1,28 0,27	0,02 "	160	34	3 "	0,35 "	44 -
		М								
4	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	42,00	1,46 0,27	0,02 "	61	11	1 -	0,35 -	15 -
		М								
5	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	16,00	1,62 0,27	0,02 "	26	4	- -	0,35 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
6	Е16-39 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	5,00	1,84	0,02	9	1	"	0,35	2
				0,27	"			"	"	"
		М								
7	Е16-40 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	2,29	0,05	18	3	"	0,43	3
				0,35	0,02			"	0,02	"
		М								
8	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	2,54	"	3	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
9	С130-1035	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	9,00	2,59	"	23	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
10	С130-2654	КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КРДЦ	9,00	3,43	"	31	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
11	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,06	5,10	"	5	5	"	5,16	5
				4,77	"			"	"	"
		100М								
12	Е18-20 1-1	КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,06 МВТ	1,00	26,76	1,68	27	19	2	23,50	24
				19,20	0,51			1	0,42	"
		ШТ								
13	С130-2289	КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МАЛОМЕТРАЖНЫЕ КЧМ-2М,КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ 4,ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 17,5 МКАЛ/Ч	1,00	375,10	"	375	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
14	Е18-76 3-1	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ,ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	1,00	17,55	0,69	18	7	"	8,75	9
				6,90	0,22			"	0,18	"
		ШТ								
15	С ЦЕНА БРЯНСКОГО 3-АА	СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ	1,00	132,48	"	132	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
16	Е18-192 11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 76ММ	1,00	7,49	0,18	7	2	"	2,00	2
				1,56	0,06			"	0,05	"
		ШТ								
17	Е16-135 12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ	1,00	2,31	0,20	2	1	"	1,51	2
				1,24	0,06			"	0,05	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ								
18	С130-2766	"ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15К419П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА/16КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,00	10,78 "	" "	11	"	" "	" "	" "
19	С130-1793	"ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	1,99 "	" "	4	"	" "	" "	" "
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1246	100	8		129

			РУБ,					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			1246	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			164	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			"	28	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			112	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			1522	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	130	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1522	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	130	"		"
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е26-15 4-2	"ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,04	28,64 27,25	0,50 0,15	1	1	" "	41,00 0,13	2 "
21	С114-350	"ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0,04	97,36 "	" "	4	"	" "	" "	" "
22	Е26-69 13-5	"ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ 100М2	0,02	128,45 35,50	2,02 0,61	3	1	" "	47,20 0,52	1 "
23	С114-719	"ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ,3/МАРКИ Т-13 М2	2,30	1,13 "	" "	3	"	" "	" "	" "
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			11	2	"		3

			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			11	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			1257	102	8		132
			РУБ,					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1246	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			112	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	130	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			1534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	132	-		-
		ОТДЕЛ 2, ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
24	Е20-408 7-1	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ Р200Х200,Р200Х120	6,00	2,35	0,08	14	6	-	1,34	8
		1ШТ		1,05	0,03			-	0,03	-
25	Е20-99 3-6	-УСТАНОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ	2,40	0,70	0,09	2	1	-	0,73	2
		М2		0,52	0,03			-	0,03	-
26	С0604-803	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОВОДОВ	3,00	3,18	-	10	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			26	7	-		10
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			26	7	-		10
			--"--					---------		---------
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ОТДЕЛ 3, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
27	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	20,00	1,69	0,02	34	6	-	0,37	7
				---------	---------			---------	---------	---------
				0,29	-			-	-	-
		М								
28	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	4,00	1,91	0,02	8	1	-	0,37	1
				---------	---------			---------	---------	---------
				0,29	-			-	-	-
		М								
29	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,00	1,93	0,02	10	1	-	0,37	2
				---------	---------			---------	---------	---------
				0,29	-			-	-	-
		М								
30	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,29	4,99	-	1	1	-	5,16	1
				---------	---------			---------	---------	---------
				4,66	-			-	-	-
		100М								
31	Е16-263 24-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	3,00	1,86	0,04	6	3	-	1,17	4
				---------	---------			---------	---------	---------
				0,90	0,02			-	0,02	-
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	6,00	2,16	-	13	-	-	-	-
33	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1,00	3,15	-	3	-	-	-	-
34	С130-848	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16К11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	1,35	-	1	-	-	-	-
35	С130-2681	ГИБКАЯ ПОДВОДКА К УНИТАЗУ ШТ	2,00	1,94	-	4	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			80	12	-		15
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 5, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
36	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,03	28,64	0,50	1	1	-	41,00	1
				27,25	0,15			-	0,13	-
37	С114-350	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0,03	97,36	-	3	-	-	-	-
38	Е26-69 13-5	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ 100М2	0,02	128,45	2,02	3	1	-	47,20	1
				35,50	0,61			-	0,52	-
39	С111-376	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК М2	2,77	0,83	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			9	2	-		2
			РУБ,					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			89	14	-		17
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ОТДЕЛ 4, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 6, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
40	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	17,00	1,69	0,02	29	5	-	0,37	6
		М		0,29	-			-	-	-
41	Е17-52 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ	1,00	19,43	0,02	19	1	-	0,82	1
		ШТ		0,64	-			-	-	-
42	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,17	4,99	-	1	1	-	5,16	1
				4,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			49	7	-		8
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			49	7	-		8
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ОТДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
43	Е16-33 6-1	*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	11,00	2,86	-	31	5	-	0,61	7
				---	---			---	---	---
				0,47	-			-	-	-
44	Е16-34 6-2	*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	20,00	4,69	0,02	94	9	-	0,58	12
				---	---			---	---	---
				0,46	-			-	-	-
45	Е17-57 4-1	*УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	2,00	48,46	0,20	97	4	-	2,44	5
				---	---			---	---	---
				1,86	0,06			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ и ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ								
46	Е17-10 1-3	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ,	1,00	28,97 1,21	0,09 0,03	29	1	- -	1,56 0,03	2 -
47	Е17-20 1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ,	1,00	37,64 1,71	0,11 0,03	38	2	- -	2,19 0,03	2 -
48	Е17-80 6-1	-УСТАНОВКА МОЕК СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, НА КРОНШТЕЙНАХ МС-2-1 КОМПЛ	1,00	23,00 1,42	0,08 0,03	23	1	- -	1,83 0,03	2 -
49	Е17-4 1-1	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4М-1700 КОМПЛ,	1,00	96,66 2,30	0,47 0,14	97	2	- -	3,09 0,12	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			409	24	-		33
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			409	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			409	24	-		33
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			409	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ.			496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1830	154	8		200
			---"---							
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1810	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			163	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			2204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	191	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		218
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	195	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА В.Н.КУВАКИН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АПР Б.Е.ЧЕРКАСОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ТЕХНИК О.Н.ТИМОФЕЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МАНСАРАНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА С ПРИСТРОЕННЫМИ ГАРАЖОМ И ХОЗПОСТРОЙКОЙ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,448 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 115 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,090 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 127,70 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 3,51 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЦСКЦЭ-84 П1242	-ЯЩИК ЯРВМ-6122 ШТ	1,00	16,66	0,03	17	2	-	2,48	2
				1,94	0,03			-	0,03	-
2	Е21-146 27-1	-МОНТАЖ ЩИТКА ЩКИ-8202-УХЛ4 100ШТ	0,01	308,02	13,63	3	3	-	317,00	3
				257,50	8,54			-	7,25	-
3	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,00	1,55	-	2	1	-	1,00	1
				0,91	-			-	-	-
4	Е21-133 25-9	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ 100ШТ	0,05	49,12	0,17	2	1	-	34,50	2
				24,00	0,08			-	0,07	-
5	Е21-125 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,02	128,96	69,30	3	1	1	60,40	1
				42,00	20,98			-	17,81	-
6	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,06	122,80	2,32	7	2	-	56,60	3
				39,25	1,44			-	1,22	-
7	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА	0,08	174,22	99,36	14	5	8	88,20	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ		58,12	29,64			2	25,15	2
		100ШТ								
8	Е21-133	-КЛЕММА ЛЮСТРОВАЯ	0,09	49,12	0,17	4	2	-	34,50	3
	25-9	100ШТ		24,00	0,08			-	0,07	-
9	Е21-67	-НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА	1,00	3,40	-	3	2	-	3,31	3
	12	ШТ		2,30	-			-	-	-
10	Е21-119	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК	0,09	16,81	-	2	1	-	19,20	2
	23-7	УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		13,25	-			-	-	-
		100ШТ								
11	Е21-119	-ТО ЖЕ,СДВОЕННЫХ	0,01	16,81	-	1	-	-	19,20	-
	23-7	100ШТ		13,25	-			-	-	-
12	Е21-118	-ТО ЖЕ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	0,09	14,42	-	1	1	-	18,60	2
	23-7	100ШТ		12,87	-			-	-	-
13	Е21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,02	17,43	-	1	-	-	19,20	-
	23-2	УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		13,25	-			-	-	-
		100ШТ								
14	Е21-114	-ТО ЖЕ,СДВОЕННЫЙ	0,01	17,43	-	1	-	-	19,20	-
	23-2	100ШТ		13,25	-			-	-	-
15	Е21-115	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,10	45,84	-	5	3	-	37,20	4
	23-3	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ		26,00	-			-	-	-
		100ШТ								
16	Е21-113	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,04	14,42	-	1	1	-	18,60	1
	23-1	НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		12,87	-			-	-	-
		100ШТ								
17	Е21-113	-ТО ЖЕ, СДВОЕННЫЙ	0,04	14,42	-	1	1	-	18,60	1
	23-1	100ШТ		12,87	-			-	-	-
18	Ц8-84-1	-УСТАНОВКА ЗВОНКА ЗН-220	1,00	0,48	0,02	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,41	-			-	-	-
19	Е21-108	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С	0,50	53,35	13,52	27	18	7	51,60	26
	20-1	ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2		36,00	4,06			2	3,45	2
		100М								
20	Е21-109	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С	0,20	58,89	14,07	12	8	3	53,70	11
	20-2	ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2		37,50	4,23			1	3,59	1
		100М								
21	Е21-104	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ	1,00	8,61	-	9	7	-	9,70	10
	18-2	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК		6,75	-			-	-	-
		100М								
22	Ц8-401-1	-ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С	0,40	92,24	41,83	37	12	17	42,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6ММ2		30,25	14,71			6	12,48	5
		100М								
23	Е21-121	-БЛОКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В	0,02	30,34	-	1	-	-	32,00	1
	23-9	ГОТОВОЕ ГНЕЗДО С КОЛИЧЕСТВОМ УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ 3		22,12	-			-	-	-
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			155	71	36		101
			РУБ,					11		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			155	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
24	С154-219	-ЩИТОК ЩКИ-8506	1,00	33,12	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1507-7019	-ПАТРОН-Е27ЦКБ-04	0,01	155,40	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
26	С154-152	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ У-94С	1,00	0,52	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-20-С 25/250	1,00	0,19	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	092-2370	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	7,00	0,52	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	092-2369	-ТО ЖЕ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	9,00	0,40	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	092-2371	-ТО ЖЕ, САВОЕННАЯ	1,00	0,68	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	092-СТР,30 3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	2,00	0,60	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	092-СТР,30 3	-ТО ЖЕ, САВОЕННЫЙ	1,00	0,78	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	092-СТР,30	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ	4,00	0,40	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	УСТАНОВКИ								
		ШТ		"	"			"	"	"
34	092-СТР,30 3	-ТО ЖЕ, СДВОЕННЫЙ	4,00	0,66	"	3	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
35	092-СТР,30 3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	10,00	1,08	"	11	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
36	1504-17075	-БЛОК ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ УБО-2	1,00	1,04	"	1	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
37	1504-17074	-БЛОК ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ УБО-1	1,00	0,49	"	1	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
38	С154-218	-ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ КНОПКОЙ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ ТИПА ЗП	1,00	2,16	"	2	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
39	С153-137	-СВЕТИЛЬНИК НБО-07Х60	6,00	2,56	"	15	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
40	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НПО20.100/Р2,0-02УХЛ4	2,00	2,97	"	6	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
41	С153-33	-СВЕТИЛЬНИК НСП02-100	8,00	4,85	"	39	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
42	29-10-01 П,2-029	-НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА	1,00	24,60	"	25	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
43	С153-258	-ЛАМПЫ Б220-230-40	0,10	1,30	"	1	"	"	"	"
		10ШТ		"	"			"	"	"
44	С151-152	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АНРГ,СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х2,5	0,02	376,04	"	6	"	"	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
45	С151-155	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АНРГ,СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х10	0,02	791,58	"	16	"	"	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
46	1509-2005	-КАБЕЛЬ АНРГ СЕЧ,2Х2,5ММ2	35,00	0,33	"	12	"	"	"	"
		М		"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С152-196	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,08	77,74	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	С152-199	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,02	112,18	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	С152-427	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,03	214,88	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	С152-429	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,01	257,54	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	С156-53	КЛЕММА ЛЮСТРОВАЯ 1000ШТ,	0,01	34,47	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		205	-	-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		205	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		218	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		218	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		360	71	36		101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					11		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			360	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	90	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА В.Н.КУВАКИН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АПР Б.Е.ЧЕРКАСОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ТЕХНИК О.Т.ТИМОФЕЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

144-16-155.92 Альбом 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА УСТРОЙСТВА СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МАНСАРАНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА С ПРИСТРОЕННЫМИ ГАРАЖОМ И ХОЗПОСТРОЙКОЙ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,317 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	67 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,072 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	127,70 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	2,48 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е34-646 125-1	*УСТАНОВКА СТОЕК ТЕЛЕФОННЫХ ОДИНАРНЫХ	1,00	11,16	-	11	4	-	3,08	3
		ШТ		3,94	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-127-8	*ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ АЗУ	1,00	5,07	-	5	2	-	3,00	3
		КОМПЛ		1,92	-	-	-	-	-	-
3	Ц8-409-1	*ПРОВОДА ЛТВ-П-2Х0,6 В ТРУБЕ	0,06	6,90	3,69	1	-	-	4,00	-
		100М		2,95	1,08	-	-	-	0,92	-
4	Ц8-417-5	*ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,12	20,99	0,35	3	1	-	14,00	2
		100М		9,56	0,12	-	-	-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		20	7	-		8
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
5	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2 1000М	0,01	36,50	-	1	-	-	-	-
6	503-80124-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,01	483,60	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			7	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			7	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			27	7	-		8
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ОТДЕЛ 2, РАДИОФИКАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ	1,00	24,67	-	25	10	-	7,12	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	124-1	РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ								
		СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В		9,60	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц10-397-5	=ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА;СТОЛБЕ	1,00	1,89	-	2	2	-	2,00	2
		ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ		1,55	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц10-381-11	=КОРОБКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ	1,00	0,45	-	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,41	-			-	-	-
10	Ц8-591-6	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	32,42	0,06	2	1	-	31,00	2
		100ШТ		21,37	0,03			-	0,03	-
11	Ц8-402-1	=ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,23	22,78	8,17	5	2	2	14,00	3
		100М		10,09	2,48			1	2,10	-
12	Ц8-409-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,12	6,90	3,69	1	-	-	4,00	-
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2		2,95	1,08			-	0,92	-
		100М								
13	Ц8-417-5	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ	0,12	20,99	0,35	3	1	-	14,00	2
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		9,56	0,12			-	0,10	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			39	16	2		17
			РУБ,					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, =	ЧЕЛ,-Н			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Н			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Н			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 4, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
14	290220-1251	=ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ДЛЯ ТРЕХПРОГРАММНОГО	1,00	5,02	-	5	-	-	-	-
		ВЕЩАНИЯ=ТАМУ-10Т		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С152-494	=ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С	0,04	23,86	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М		"	"			"	"	"
16	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,01	483,60 "	" "	6	"	" "	" "	" "
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			12	"	"		"

			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	"	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			12	"	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			51	16	2		17

			РУБ,					1		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			51	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			"	1	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			67	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	18	"		"
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			67	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	18	"		"
		ОТДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
17	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ШТ	1,00	15,28 2,94	12,27 4,13	15	3	12 4	4,00 3,51	4 4
18	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М	1,00	20,02	8,98	20	9	9	11,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ;БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК		8,85	3,06			3	2,60	3
		ШТ								
19	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА;ОДНОГО	1,00	15,28	-	15	15	-	5,00	5
		ИЗМЕР,		15,00	-			-	-	-
20	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	2,95	-	3	2	-	2,00	2
				1,64	-			-	-	-
		ШТ								
21	1601-2394	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ -ОТТУ-2 УТ2,002,001 ТУ	1,00	79,92	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
22	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ,	2,00	0,74	-	1	1	-	0,80	2
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ		0,57	-			-	-	-
		ШТ								
23	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	0,10	66,49	20,14	7	2	2	31,00	3
				22,75	6,14			1	5,21	1
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			141	32	23		27
			РУБ,					8		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			80	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			88	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКАМИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	1601-2484	-АНТЕННА АТВГ-АТРК	1,00	14,31	-	14	-	-	-	-
		27-06-1672-75 ТУ		-	-			-	-	-
		27-06-1673-75 ТУ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
25	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ-АК-1	1,00	2,29	-	2	-	-	-	-
		27-20-2190-78 ТУ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
26	1601	-КОРОБКА УАР-6	1,00	1,18	-	1	-	-	-	-
	ДОП,10-254	ШТ		-	-			-	-	-
	9			-	-			-	-	-
27	С151-2758	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ	0,01	406,06	-	4	-	-	-	-
		КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ		-	-			-	-	-
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И								
		ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ								
		11326.12-79,МАРКИ РК75-9-13								
		1000М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	РУБ,			21	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			21	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			22	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	РУБ,			22	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	3	РУБ,			162	32	23		27
			----					---		---
			РУБ,					8		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			80	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			2	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			5	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			88	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			82	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			25	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			7	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			114	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	43	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	3	РУБ,			202	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	43	-		-

ОТДЕЛ 4. МОЛНИЕЗАЩИТА

РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ 100М	0,15	69,79 18,62	2,45 0,15	10	3	- -	26,00 0,13	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			10	3	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			10	3	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			250	58	25		56
			РУБ.					9		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			88	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			170	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	72	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			317	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	=	=		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	72	=		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА В.Н.КУВАКИН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АПР Б.Е.ЧЕРКАСОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ТЕХНИК О.Т.ТИМОФЕЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ К СМЕТЕ 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПРИСТРОЕННЫМ ГАРАЖОМ И ХОЗПОСТРОЙКОЙ

ОСНОВАНИЕ;

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,409 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 10 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,002 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 141,64 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2,89 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20С								
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
1	Е18-238 16	-УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ 10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ РСГ-1, РСГ-2	8,49	8,94	0,05-	76-	3	- -	0,44-	4
			-	0,33	0,02			- -	0,02	-
		ЭКМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		-	76-	3	-	4
				РУБ,					-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		-	76	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		-	8	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		- -	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		-	7	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		-	91	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		- -	4	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		-	91	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		- -	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			- 76 -	3	-	-	4
			----					---	---	---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			- 76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			- 91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	4	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			- 91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	4	-		-
		ОТДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ 1								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -25С								
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
2	Е18-238	-УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ -	4,21	8,94	0,05 -	38 -	1	- -	0,44 -	2
	161	СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ		---	---			---	---	---
		10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ	-	0,33	0,02			- -	0,02	-
		РСГ-1,РСГ-2								
		ВКМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 38 -	1	-	-	2
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			- 38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			- 45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			- 38 -	1	-	-	2
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			- 38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 4	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ОТДЕЛ 3, ОТОПЛЕНИЕ 2								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -35С								
		РАЗДЕЛ 3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
3	Е18-238	-УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ	8,02	8,94	0,05	72	3	-	0,44	4
	16	СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ								
		10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ		0,33	0,02			-	0,02	-
		РСГ-1,РСГ-2								
		ЭКМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			72	3	-		4
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			72	3	-		4
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			85	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ОТДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ 3								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40С								
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
4	Е18-238	-УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ	11,41	8,94	0,05	102	4	-	0,44	5
	16	СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ								
		10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ		0,33	0,02			-	0,02	-
		РСГ-1,РСГ-2								
		ЭКМ								
5	С130-1444	-РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ	4,91	9,55	-	47	-	-	-	-
		РСГ1,РСГ2 ОДНОРЯДНЫЕ								
		10-КАНАЛЬНЫЕ		-	-			-	-	-
		ЭКМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			149	4	-		5

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			149	4	-		5

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ 4								
		ПРИ ВАРИАНТЕ С НАСОСНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ								
		РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
6	Е18-238 16	-УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ 10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ РСГ-1, РСГ-2	0,98	8,94 0,33	0,05 0,02	9	-	- -	0,44 0,02	- -
		ЭКМ								
7	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	28,00	1,46 0,27	0,02 -	41	8	1 -	0,35 -	10 -
		М								
8	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	4,00	1,21 0,27	0,02 -	5	1	- -	0,35 -	1 -
		М								
9	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	3,49 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ								
10	С130-850	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,92 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
11	Е18-165 8-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	1,00	16,34 10,10	0,60 0,19	16	10	- -	13,30 0,16	13 -
		ШТ								
12	2301-1 ДОП,4	-НАСОС ЦВЦ 0,5-0,4	1,00	87,72 -	- -	88	-	- -	- -	- -
		ШТ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
13	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	- 8,00	2,29 0,35	0,05- 0,02	18-	3	- - - -	0,43- 0,02	3 -
		М								
14	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	- 5,00	1,84 0,27	0,02- -	9-	1	- - - -	0,35- -	2 -
		М								
15	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	- 16,00	1,62 0,27	0,02- -	26-	4	- - - -	0,35- -	6 -
		М								
16	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	- 101,00	1,28	0,02-	129-	27-	2	0,35-	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	-	0,27	-			-	-	-
17	Е16-219-22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	-	0,98 4,77	5,10 -	-	5 -	5 -	5,16 -	5 -
18	Е16-135-12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	-	1,00 1,24	2,31 0,06	0,20 -	2 -	1 -	1,51 0,05	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			-	21	22	1	29
			---- РУБ,						---- -	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	21	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				4	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	2	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	17	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	20	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			-	17	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	20	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			-	21	22	1	29
			---- РУБ,						---- -	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	21	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				4	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	2	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	17	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	20	-	-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			-	17	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	20	-	-

ОТДЕЛ 6. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ								
19	Е16-49 7-6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	10,00	1,46	0,04	15	3	-	0,33	3
				0,27	0,02			-	0,02	-
		М								
20	Е19-77 14-2	-УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В ШКАФУ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ БАЛЛОНОВ,ДО 2	1,00	80,26	0,69	80	2	-	2,91	3
				2,30	0,22			-	0,18	-
		ШТ								
21	С130-1001	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА ДАВЛЕНИЕМ 9,8КПА, ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	Е19-2 1-2	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ	1,00	2,39	0,28	2	1	-	1,12	1
				0,84	0,08			-	0,07	-
		ШТ								
23	С130-1415	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4 /МОД.1447/ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	1,00	151,37	-	151	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
24	Е19-73 12	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	10,00	0,38	-	4	3	-	0,35	4
		М		0,32	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		254	9	-		11
				--"--				---------		---------
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		254	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	0,01	95,32	0,05	1	-	-	68,00	1
				49,15	-			-	-	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			1	-	-		1
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			255	9	-		12
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			254	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			341-	10-	1	-	14
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			340	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			409	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	2	-		-

25316-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПЕРФОРАЦИЯ:

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА В.Н.КУВАКИН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АПР В.Е.ЧЕРКАСОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР О.Н.ТИМОФЕЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Мансардного одноквартирного 5-комнатного жилого дома с пристроенными гаражом и хозпостройкой, для индивидуальных застройщиков

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы:	
Подземная часть	
Затраты труда, чел/час	494
Заработная плата, руб	755
Строительные машины, руб	451
Надземная часть	
Затраты труда, чел/час	1893
Заработная плата, руб	1925
Строительные машины, руб	260
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	2387
Заработная плата, руб	2680
Строительные машины, руб	711
Санитарно-технические работы:	
Затраты труда, чел/час	200
Заработная плата, руб	154
Строительные машины, руб	8
Монтажные работы (Электроосвещение):	
Затраты труда, чел/час	101
Заработная плата, руб	71
Строительные машины, руб	36
Прочие работы (устройства связи):	
Затраты труда, чел/час	56
Заработная плата, руб	58
Строительные машины, руб	25

I	2
Всего по смете:	
Затраты труда, чел/час	2744
Заработная плата, руб	2963
Строительные машины, руб	780
Нормативная трудоемкость, ч/ч	3426

/Начальник отдела АПР — Б.Е. Черкасов

Составила вед.инженер — Л.А. Сидорова

Проверила рук.группы — Р.А. Форафонова

gost.e-ecolog.ru