ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I54.92

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 4

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

25315-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I54.92

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

Стоимость:

общая	35,37 тыс.руб.
строительно-монтажные работы	35,28 тыс.руб.
I м2 общей площади квартиры (без учета летних помещений)	319,56 руб.
I м2 общей площади квартиры (с учетом летних помещений)	276,98 руб.
I квартиры	35370 руб.

Разработан проектным институтом ЦНИИЭПграждансельстрой

Прект утвержден Госграждансторем приказ № 228 от 27.08.I990г.

Введен в действие ЦНИИЭПграждансельстроем приказ № 5/Т от I2.02.I992г.

Главный инженер института М.Г. Лейзерович

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

25315-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-I6-I54.92 Ал.4

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Локальная смета № I – Общестроительные работы	6
4	Локальная смета № 2 – Сантехнические работы	51
5	Локальная смета № 3 – Электроосвещение	61
6	Локальная смета № 4 – Устройства связи	67
7	Локальная смета – Вариантные решения	75
8	Ведомость потребности в ресурсах	84

25315-04

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕРТЕЖАМ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО МАНСАРДНОГО ОДНОКВАРТИРНОГО 5-КОМНАТНОГО ЖИЛОГО ДОМА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН227-82 И УКАЗАНИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ(ЕРЕР-84).

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ СБОРНИКИ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, ПОДРАЙОН 1.1,ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,А ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНИКУ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 Г. ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ НОМЕР2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ, ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫХ ГОССТРОЕМ СССР 03.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАССЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ, ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ,ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКАМИ ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ И ПРЕЙСКУРАНТОМ КОМИТЕТА ЦЕН,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В СМЕТЕ ПРИНЯТЫ:

- НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 16,7 ПРОЦЕНТОВ
- НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ - 7,6 ПРОЦЕНТА
- НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-12,0 ПРОЦЕНТА
- ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 ПРОЦЕНТОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОПРЕДЕЛЕНА ДЛЯ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА ПРОЕКТА С ПРОЕКТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-30 ГРАДУСОВ

В ПРОЕКТЕ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ:

ФУНДАМЕНТЫ-ЛЕНТОЧНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

СТЕНЫ - ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

ПЕРЕКРЫТИЕ - ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ СО ЩИТАМИ НАКАТА

КРЫША - ЧЕРДАЧНАЯ СТРОПИЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ (ДЕРЕВЯННЫЕ СТРОПИЛА)

КРОВЛЯ - ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ ВОЛНИСТЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ

ПЕРЕГОРОДКИ - ПАНЕЛЬНЫЕ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИСТАМИ ГКЛ, КИРПИЧНЫЕ

ОКНА - ОКОННЫЕ БЛОКИ ПО СЕРИИ 1.136.5-16 ЧАСТЬ 1

ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ - ПО СЕРИИ 1.136.5-19

ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ - ПО СЕРИИ 1.136-10

ПОЛЫ - ДОЩАТЫЕ, ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ - ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КЛЕЕВОЙ ОКРАСКОЙ, ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ, ПАНЕЛЬ МАСЛЯНАЯ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ

ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ - РАСШИВКА ШВОВ, ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОЛИФОЙ И ЛАКОМ

СМЕТЫ ВЫПУЩЕНЫ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ ЕС-1033 ПО ПРОГРАММЕ АВС-ЗЕС,

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ ХРАНЯТСЯ В АРХИВЕ ИНСТИТУТА

СОСТАВИЛА ВЕД. ИНЖЕНЕР Л.А.СИДОРОВА.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту мансардного одноквартирноно 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков

Составлена в ценах, введенных в действие с I.0I.I99Iг.

Сметная стоимость	35,37 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3,I4 тыс.ч/ч
Трудозатраты построечные	2,528 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	2,77тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	I27,70 м2

№№ пп	шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительн работ	монтажн. работ	обор., меб., инв.	проч. затр.	всего	Нормативная трудоемк. тыс.ч/ч	Сметн. зараб. плата тыс. руб.	Показатели единич. стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	лок.смета № I	Общестроительные работы	32,46	-	-	-	32,46	2,75	2,42	254,I9
2	лок.смета № 2	Сантехнические работы	2,23	-	-	-	2,23	0,22	0,20	I7,46
3	лок.смета № 3	Электроосвещение	0,36	-	-	-	0,36	0,I0	0,08	2,82
4	лок.смета № 4	Устройства связи	-	0,23	0,09	-	0,32	0,07	0,07	2,5I
		Итого:	35,05	0,23	0,09	-	35,37	3,I4	2,77	

Главный инженер института М.Г. Лейзерович

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила Л.А. Сидорова

Проверила Р.А. Форафонова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 32,460 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2752 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,415 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 127,70 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 254,19 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607 29-1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ 1000М3	0,04	55,18	55,17	2	-	2	-	-
				-	18,54			1	15,73	1
2	Е1-1614 29-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40М 1000М3	0,16	45,30	45,30	7	-	7	-	-
				-	15,20			2	12,90	2
3	Е1-1591 22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,04	217,16	208,83	9	-	8	13,00	1
				8,01	85,27			3	72,37	3
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	48,00	0,47	-	23	6	-	0,14	7
				0,12	-			-	-	-
5	Е1-1603 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,04	17,13	15,29	1	-	-	2,63	-
				1,62	4,74			-	4,02	-
6	Е1-1550 11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,13	218,64	210,47	28	1	27	13,20	2
				8,16	86,18			11	73,14	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
7	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,04	93,12	"	4	4	"	154,00	6
	80-2	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ		---	---			---	---	---
		КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И		93,12	"			"	"	"
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
8	Е1-1607	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,13	55,18	55,17	7	-	7	"	"
	29-1	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		---	---			---	---	---
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		"	18,54			2	15,73	2
		ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	Е1-1614	"ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,54	45,30	45,30	24	"	24	-	-
	29-8	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		"	15,20			8	12,90	7
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1607 (В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО)								
		1000М3								
10	Е1-1634	"ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,05	30,86	30,86	2	"	2	"	"
	31-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		---	---			---	---	---
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		"	10,37			1	8,80	"
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
11	Е1-967	"ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,04	51,87	"	2	2	"	89,60	4
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		51,87	"			"	"	-
		100М3								
12	Е1-1550	"ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	0,08	262,36	252,57	21	1	20	15,84	1
	11-14	1000М3		---	---			---	---	---
	Т,Ч,			9,79	103,42			8	87,77	7
	П,3,1									
	К=1,2									
13	Е1-1185	"УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,30	15,63	6,38	20	12	8	13,40	17
	118-11	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		;ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП		9,25	4,15			5	3,52	5
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			150	26	105		38
								---		---
			РУБ.					41		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			150	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			24	"	"		"
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			"	5	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			14	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			188	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		75
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	72	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			188	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		75
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	72	"		"

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е8-10 3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	5,58	15,69	0,48	88	3	3	0,80	4
		М3		0,50	0,15			1	0,13	1
15	Е7-400 36-1	" УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	82,00	2,30	1,20	189	22	98	0,39	32
		ШТ		0,27	0,44			36	0,37	30
16	Е7-401 36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	13,00	2,98	1,66	39	5	22	0,53	7
		ШТ		0,37	0,61			8	0,52	7
17	Е7-402 36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	8,00	4,52	2,48	36	5	20	0,82	7
		ШТ		0,59	0,91			7	0,77	6
18	Е7-403 36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	20,00	5,72	3,08	114	15	61	1,04	21
		ШТ		0,76	1,12			22	0,95	19
19	Е6-13 1-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	1,26	58,42	0,51	74	4	"	5,07	6
		М3		3,47	0,15			"	0,13	"
20	Е8-17 4-3	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	0,49	411,01	6,64	202	7	3	19,70	10
		100М2		13,50	1,99			1	1,69	1
21	Е8-30 5-1	КЛАДКА ЦОКОЛЯ	30,91	71,65	1,23	2215	85	38	4,05	125
		М3		2,76	0,36			11	0,31	10
		СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								
22	ССЦ ТОМ,2 П,12-2	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА МАРКИ ФБС24,5,6-Т	20,00	50,20	"	1004	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
23	ССЦ ТОМ,2 П,12-13	ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС9,5,6-Т	13,00	20,11	"	261	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
24	ССЦ ТОМ,2 П,12-9	ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС12,5,3-Т	28,00	12,98	"	363	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
25	ССЦ ТОМ,2 П,12-2	ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС24,4,6-Т	8,00	40,23	"	322	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
26	ССЦ ТОМ,2 П,12-11	ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС9,3,6-Т	20,00	20,11	"	402	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
27	ССЦ ТОМ,2 П,12-12	ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС9,4,6-Т	5,00	16,04	"	80	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
28	ССЦ ТОМ,2 П,12-8	ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС12,4,3-Т	29,00	10,38	"	301	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			5690	146	245		212
			-"-					"		"
			РУБ.					86		74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5690	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	171	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			532	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	403	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	403	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОЕ								
29	Е10-237 47-1	-СБОРКА МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ С УСТРОЙСТВОМ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ И УСТАНОВКОЙ БАЛОК, УКЛАДКОЙ ЩИТОВ НАКАТА С УТЕПЛЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М2	69,24	1,55 1,06	0,29 0,09	107	73	20 6	1,58 0,08	109 6
30	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125 М3	6,92	37,91 -	- -	262	-	- -	- -	-
31	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,23	232,69 16,12	1,97 0,59	54	4	- -	24,00 0,50	6 -
32	Е10-109 20-5	-УСТАНОВКА ЛЮКА М2	0,70	1,96 0,86	0,20 0,06	1	1	- -	1,29 0,05	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			424	78	20		116
			-.-%							
			РУБ.					6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			424	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ПОДВАЛА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,08	72,21	1,51	6	-	-	7,19	1
	1-11	100М2								
				4,46	0,46			-	0,39	-
34	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,65	45,21	-	29	1	-	2,90	2
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
35	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,08	198,55	2,64	16	2	-	40,20	3
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		25,62	0,79			-	0,67	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			51	3	-		6
			-"-							
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1 ЭТАЖА								
36	Е10-36	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	60,50	0,43	-	26	4	-	0,09	5
	6-5	ПЕРГАМИНОМ								
		М2		0,06	-			-	-	-
37	Е10-36	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	60,50	0,43	-	26	4	-	0,09	5
	6-5	ПЕРГАМИНОМ (2 СЛОЯ)								
		М2		0,06	-			-	-	-
38	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,33	45,21	-	15	1	-	2,90	1
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
39	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,08	26,32	1,61	2	-	-	3,52	-
	1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,49			-	0,42	-
40	Е8-27	-ПРОПИТКА БИТУМОМ ОСНОВАНИЯ	0,04	177,76	2,28	7	1	-	33,60	1
	4-7	100М2								
				24,37	0,68			-	0,58	-
41	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,13	159,76	2,68	21	1	-	8,22	1
	7-4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ								
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		5,11	0,81			-	0,69	-
		100М2								
42	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	0,61	72,99	1,51	45	11	1	25,50	16
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЙ								
	С112-339	100М2		17,75	0,46			-	0,39	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			142	22	1		29
			-"-							
			РУБ,					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОТМОСТКА								
43	Е27-42 11-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2	0,30	329,37	19,40	99	1	6	3,30	1
		100М2		2,17	6,28			2	5,33	2
44	Е27-169 42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,30	240,81	-	72	3	-	14,40	4
		100М2		10,29	-			-	-	-
45	Е27-172 42-2	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	0,30	42,66	-	13	-	-	2,32	1
		100М2	-	1,64	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			158	4	6		4
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			158	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			6615	279	377		405
			РУБ.					135		119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			6615	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			1103	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	199	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			618	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			8336	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		623
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	613	=		=
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			8336	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		623
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	613	=		=
		Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7, СТЕНЫ								
46	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	78,46	73,64 3,01	1,19 0,35	5778	236	93 27	4,23 0,30	332 24
		М3								
47	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	13,08	72,60 2,62	1,23 0,36	950	34	16 5	3,90 0,31	51 4
		М3								
48	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	57,00	0,33 0,10	0,23 0,09	19	6	13 5	0,13 0,08	7 5
		ШТ								
49	ССЦМ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	1,47	107,55	=	158	=	=	=	=
		М3		=	=			=	=	=
50	ССЦ ТОМ1 ТАБ3,	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	0,03	417,50	=	13	=	=	=	=
		Т		=	=			=	=	=
51	ССЦ ТОМ1 ТАБ3,	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1	0,03	536,07	=	16	=	=	=	=
		Т		=	=			=	=	=
		СТЕНЫ МАНСАРДЫ								
52	Е10-28 4-1 С122-24 С112-48	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,63	33,66	=	21	=	=	24,00	15
		М3		=	=			=	=	=
53	Е10-41 7-5 С122-25 С112-63 С112-66	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ОБШИТЫЕ С ДВУХ СТОРОН ДОСКАМИ БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ	61,52	1,16	=	71	=	=	0,80	49
		М2		=	=			=	=	=
54	Е26-31 8-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	4,58	65,86	1,87	302	73	9	21,30	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ		15,87	0,56			3	0,48	2
		М3								
55	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	4,44	33,05	-	147	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			7475	349	131		552
			РУБ,					40		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7475	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	225	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			699	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9423	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		701
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	614	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			9423	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		701
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	614	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ								
56	Е10-241 48-1	-СБОРКА ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ С УКЛАДКОЙ ЩИТОВ НАКАТА УТЕПЛИТЕЛЬ ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	64,00	0,69	0,16	44	33	10	0,80	51
				0,52	0,05			3	0,04	3
		М2								
57	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,04	699,96	2,13	28	6	-	210,00	8
		Т		155,00	0,64			-	0,54	-
		МАТЕРИАЛЫ								
58	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	6,40	33,05	-	212	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
		М3								
59	С111-297	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300	64,00	0,28	-	18	-	-	-	-
		М2		"	"			"	"	"
		ПОКРЫТИЕ МАНСАРДЫ								
60	Е10-241 48-1	-СБОРКА ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ С УКЛАДКОЙ ЩИТОВ НАКАТА УТЕПЛИТЕЛЬ ПЛИТЫ	71,80	0,69	0,16	50	37	12	0,80	57
				0,52	0,05			4	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ								
		М2								
61	С114-123	=ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	9,33	33,05	=	308	=	=	=	=
				=	=			=	=	=
		М3								
62	С111-297	=ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300	143,60	0,28	=	40	=	=	=	=
		М2		=	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,		700	76	22		116
				----				---		---
				РУБ,				7		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		700	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		116	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Н		=	=	=		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ,		=	20	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		67	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		883	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Н		=	=	=		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		=	103	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,		883	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Н		=	=	=		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		=	103	=		=
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ								
63	Е10-248 51-1	=СБОРКА КРОВЛИ С УСТАНОВКОЙ СТРОПИЛ,ПОДКОСОВ,ПРОГОНОВ,УСТРОЙСТВОМ ОБРЕШЕТКИ И ПОКРЫТИЕМ ВОЛНИСТЫМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	208,26	0,85	0,07	177	81	14	0,57	119
				0,39	0,02			4	0,02	4
		М2								
64	Е10-249 51-2	=СБОРКА КАРНИЗОВ	16,56	1,14	0,05	19	17	=	1,53	25
		М2		1,00	0,02			=	0,02	=
65	Е10-251 51-4	=СБОРКА ФРОНТОНОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЩИТОВ	13,07	0,37	0,08	5	3	1	0,38	5
		М2		0,26	0,02			=	0,02	=
66	Е10-201 37-1	=ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ	2,55	5,25	0,20	13	1	=	0,87	2
				0,57	0,06			=	0,05	=
		М3								
67	Е10-203 37-3	=ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	2,08	16,56	0,61	34	4	1	3,03	6
				2,00	0,18			=	0,15	=
		100М2								
68	Е10-200 36-7	=ЗАЩИТНЫЙ НАСТИЛ	9,90	3,07	0,04	30	2	=	0,28	3
		М2		0,20	0,02			=	0,02	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С111-14	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ШЕСТИВОЛНОВЫЕ РАЗМЕРОМ В ММ: 1200Х686Х5,5	3,32	100,49	-	334	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
70	Е12-272 6-5	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	2,08	17,45	0,05	36	3	-	1,94	4
		100М2		1,51	0,02			-	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			648	111	16		164
			РУБ,					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			648	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			817	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	134	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			817	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	134	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ПЕРЕГОРОДКИ								
71	Е10-271 55-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ,ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 78ММ	18,80	2,92	0,07	55	20	1	1,60	30
		М2		1,07	0,02			-	0,02	-
72	Е8-41 5-7	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,13	513,86	6,46	67	11	1	121,00	16
		100М2		82,50	1,95			-	1,65	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			122	31	2		46
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОКНА								
73	Е10-74 13-5	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	7,67	7,05 1,86	0,51 0,15	54	14	4 1	2,56 0,13	20 1
74	Е10-75 13-4	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	8,60	5,09 1,44	0,41 0,12	44	12	3 1	1,93 0,10	17 1
75	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,16	351,93 29,37	2,28 0,68	57	5	- -	43,10 0,58	7 -
76	Е10-103 19-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 М2	16,27	1,70 0,42	0,05 0,02	28	7	- -	0,59 0,02	10 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ, ---- РУБ,			183	38	7 2		54 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ДВЕРИ								
77	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,06	2,45 0,69	0,53 0,17	12	3	3 1	0,91 0,14	5 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
78	Е10-140	*КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	1,84	2,54	"	5	"	"	0,36	1
	26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ		---	---			---	---	---
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,25	"			"	"	"
		3М2								
		М2								
79	Е10-107	*УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	16,40	3,72	0,20	61	14	3	1,16	19
	20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ		---	---			---	---	---
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,84	0,06			1	0,05	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
80	Е10-105	*УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	1,84	2,45	0,53	5	1	1	0,91	2
	20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В		---	---			---	---	---
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,69	0,17			"	0,14	"
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
81	Е15-730	*ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,02	333,17	2,13	7	1	"	86,50	2
	201-6	ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО		---	---			---	---	---
		ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ		59,75	0,55			"	0,47	"
		МАТОВЫМ 3ММ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			90	19	7		29
			---					---		---
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			90	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			15	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			"	2	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			8	"	"		"
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			113	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	23	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			113	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	23	"		"
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ								
		ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2 ЭТАЖА								
82	Е11-63	*УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	0,48	15,83	-	8	"	"	25,50	12
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЙ		---	---			---	---	---
	С112-339	100М2		"	"			"	"	"
83	Е10-36	*ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	49,26	0,43	"	21	3	"	0,09	4
	6-5	ПЕРГАМИНОМ		---	---			---	---	---
		М2		0,06	"			"	"	"
84	Е10-36	*ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	49,26	0,43	"	21	3	"	0,09	4
	6-5	ПЕРГАМИНОМ 2 СЛОЙ		---	---			---	---	---
		М2		0,06	"			"	"	"
85	Е10-194	*ДИАГОНАЛЬНЫЙ НАСТИЛ	2,06	0,54	"	1	"	"	0,23	"
	36-4	М2		---	---			---	---	---
	С112-62			"	"			"	"	"
86	Е11-185	*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	0,02	57,50	"	1	"	"	85,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	27-2	ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК								
	С112-336	88 И 98ММ		"	"			"	"	"
	С122-325	100М2								
87	Е11-182	"УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	0,94	59,78	"	56	"	"	78,20	74
	27-1	ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК								
		88 И 98ММ		"	"			"	"	"
		100М2								
88	Е11-206	"УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,13	631,91	1,14	82	7	"	75,50	10
	28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		54,50	0,33			"	0,28	"
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А								
		100М2								
89	Е11-135	"УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,06	639,12	6,87	38	5	"	108,00	6
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		76,75	2,07			"	1,76	"
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,			228	18	"		112
			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "		РУБ,			228	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "		РУБ,			38	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "		РУБ,			"	7	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "		РУБ,			22	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "		РУБ,			288	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		115
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ,			"	25	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,			288	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		115
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ,			"	25	"		"
		РАЗДЕЛ 14. ЛЕСТНИЦЫ								
90	Е10-253	"СБОРКА ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК С	9,20	1,87	0,42	17	12	4	1,84	17
	52-3	МАРШАМИ С ЗАБЕЖНЫМИ СТУПЕНЯМИ								
		М2		1,35	0,12			1	0,10	1
91	Е10-254	"ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ	6,50	0,29	0,07	2	1	"	0,27	2
	22-3	ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ								
		М		0,20	0,02			"	0,02	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ,			19	13	4		19
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "		РУБ,			19	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "		РУБ,			3	"	"		"
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "		РУБ,			"	1	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "		РУБ,			2	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "		РУБ,			24	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	15	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			24	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	15	=		=
		РАЗДЕЛ 15, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
92	Е15-256 55-5-11	=УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,32	172,28 58,00	10,34 6,13	55	19	3 2	74,00 5,20	24 2
		100М2								
93	Е15-325 66-1	=ОБЛИЦОВКА ГКЛ ПОТОЛКОВ	1,11	183,55 45,62	6,99 3,24	204	51	8 4	62,30 2,75	69 3
		100М2								
94	Е15-325 65-1	=ОБЛИЦОВКА ЛИСТАМИ ГКЛ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	1,29	139,81 45,62	6,99 3,24	1	59	9 4	62,30 2,75	80 4
		100М2								
95	Е15-326 65-2	=ТО ЖЕ, ПОД ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ	0,50	158,40 38,37	6,99 3,24	1	19	4 2	53,30 2,75	27 1
		100М2								
96	Е15-277 56-1	=ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,15	130,91 133,75	12,16 3,47	20	20	2 1	179,00 2,94	27 =
		100М2								
97	Е15-568 159-8	=УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,64	124,47 34,75	1,21 0,36	80	22	1 =	49,30 0,31	32 =
		100М2								
98	Е15-569 159-9	=УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	0,03	145,44 42,25	1,92 0,58	4	1	= =	60,00 0,49	2 =
		100М2								
99	Е15-502 152-2	=КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУ4ШЕННАЯ	1,70	21,21 8,50	0,11 0,03	36	14	= =	12,70 0,03	22 =
		100М2								
100	Е15-806 252-4	=ОКЛЕЙКА СТЕН ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ,ГИПСОБЕТОННЫМ И ГИПСОЛИТОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ОБОЯМИ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ УЛУ4ШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ	1,73	41,36 13,00	= =	72	22	= =	18,10 =	31 =
		100М2								
101	Е15-82 14-1	=ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИ4У И БЕТОНУ	0,10	706,95 118,37	3,04 0,91	71	12	= =	170,00 0,77	17 =
		100М2								
102	Е15-563 159-3	=УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	0,95	114,35	1,21	109	33	1	49,20	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ		34,75	0,36			"	0,31	"
		100М2								
103	Е15-577	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,41	51,13	0,04	21	12	"	38,00	16
	159-7-26	ПО ДЕРЕВУ		---	---			---	---	---
		БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ		28,87	0,02			"	0,02	"
		100М2								
104	Е15-575	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,05	175,11	0,11	9	5	"	133,00	7
	159-5-26	ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		---	---			---	---	---
		100М2		96,75	0,03			"	0,03	"
105	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,76	34,99	0,04	27	14	"	24,60	19
	159-6-26	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ		18,25	0,02			"	0,02	"
		100М2								
106	Е15-564	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,08	117,20	0,12	9	5	"	88,70	7
	159-4	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		63,50	0,03			"	0,03	"
		100М2								
107	Е15-578	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,15	151,15	1,21	23	5	"	49,30	7
	159-8-26	ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		---	---			---	---	---
		100М2		34,75	0,36			"	0,31	"
108	Е15-564	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,08	117,20	0,12	9	5	"	88,70	7
	159-4	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		63,50	0,03			"	0,03	"
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			751	318	28		441
			-"-					---		---
			РУБ,					13		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			751	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			166	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			"	27	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			91	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1008	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	358	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			1008	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	358	"		"
		РАЗДЕЛ 16, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
109	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,43	52,77	1,67	23	9	1	30,00	13
	52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		---	---			---	---	---
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ		22,00	0,50			"	0,42	"
		100М								
110	Е15-636	-ПРООЛИФКА ДЕРЕВЯННЫХ	0,40	25,77	"	10	2	"	7,70	3
	165-5-30	ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА		---	---			---	---	---
		100М2		6,04	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е15-637	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,40	54,54	-	22	6	-	19,20	8
	165-5-29	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО								
		ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		15,12	-			-	-	-
		ПОТОЛКОВ ЗА 2РАЗА								
		100М2								
112	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,19	133,93	7,45	25	8	2	57,40	11
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		44,50	3,54			1	3,00	1
		100М2								
113	Е15-533	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С	0,62	34,87	0,25	22	13	-	29,60	18
	156-2-23	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		СИЛИКАТНАЯ		21,37	0,08			-	0,07	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			102	38	3		53
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			102	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			18	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			9	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			129	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	43	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			129	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ВЕРАНДА, КЛАДОВАЯ, КРЫЛЬЦО								
114	Е10-255	-СБОРКА ВЕРАНД	17,30	2,50	0,32	43	26	6	2,04	35
	53-1	М2								
				1,50	0,09			2	0,08	1
115	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,13	185,94	0,76	24	2	-	22,80	3
	201-1-35	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И								
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		15,62	0,36			-	0,31	-
		ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ								
		СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
116	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,17	172,28	10,34	29	10	2	74,00	13
	55-6-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		58,00	6,13			1	5,20	1
		СТЕН								
		100М2								
117	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	1,53	5,25	0,20	8	1	-	0,87	1
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ,								
		БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ		0,57	0,06			-	0,05	-
		М3								
118	Е15-634	-ПРООЛИФКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	0,33	24,67	-	8	2	-	6,20	2
	165-4-30	100М2								
				4,82	-			-	-	-
119	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,33	51,41	-	17	4	-	15,50	5
	165-4-29,3	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА		12,00	"			"	"	"
		100М2								
120	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,17	18,39	0,05	3	2	"	13,50	2
	153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			"	0,02	"
		100М2								
121	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	0,17	23,35	1,51	4	3	"	25,50	4
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЙ		17,75	0,46			"	0,39	"
		100М2								
122	Е11-182	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	0,17	508,56	5,81	86	9	1	78,20	13
	27-1	ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ		53,50	1,75			"	1,49	"
		100М2								
123	Е10-249	-СБОРКА КАРНИЗОВ	7,91	1,14	0,05	9	8	"	1,53	12
	51-2	М2		1,00	0,02			"	0,02	"
124	Е10-251	-УСТАНОВКА ЛОБОВЫХ ЩИТОВ	1,70	0,37	0,08	1	"	"	0,38	1
	51-4	М2		0,26	0,02			"	0,02	"
125	Е10-250	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ И СТЕН	46,59	0,64	0,05	30	23	2	0,72	34
	51-3	СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ		0,49	0,02			1	0,02	1
		М2								
126	Е15-634	-ПРООЛИФКА ПОВЕРХНОСТИ	0,35	24,67	"	9	2	"	6,20	2
	165-4-30	100М2		4,82	"			"	"	"
127	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,35	51,41	"	18	4	"	15,50	5
	165-4-29,3	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО								
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА		12,00	"			"	"	"
		100М2								
128	Е10-256	-СБОРКА ТЕРРАС	5,65	1,34	0,07	8	4	"	0,85	5
	53-2	М2		0,67	0,02			"	0,02	"
129	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,06	72,21	1,51	4	"	"	7,19	"
	1-2	100М2		4,46	0,46			"	0,39	"
130	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,45	45,21	"	20	1	"	2,90	1
	1-11	БЕТОННЫХ		2,02	"			"	"	"
		М3								
131	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,06	198,55	2,64	12	2	"	40,20	2
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		25,62	0,79			"	0,67	"
		100М2								
132	Е6-15	-УСТРОЙСТВО НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ	0,34	48,04	0,51	16	"	"	0,99	"
	1-15	М3		0,65	0,15			"	0,13	"
133	Е15-634	-ПРООЛИФКА ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЬЦА	0,03	24,67	"	1	"	"	6,20	"
	165-4-30	100М2		4,82	"			"	"	"
134	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,03	51,41	"	2	"	"	15,50	"
	165-4-29,3	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО								
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА		12,00	"			"	"	"
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.				352	103	11		140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

			РУБ,					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			352	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	117	-		-
		РАЗДЕЛ 18, ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ДЫМОВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ СТОЯК								
135	Е8-210	-ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ,С	3,77	95,18	1,23	359	32	4	11,90	45
	24-7	УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК,ХОЛОДНЫХ		---	---			---	---	---
		ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ		8,62	0,36			1	0,31	1
		СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ								
		М3								
136	Е8-212	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЕЧЕЙ И	0,23	45,68	3,85	11	2	1	15,00	3
	25-2	ОЧАГОВ ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ БЕЗ		---	---			---	---	---
		СЕТКИ		10,25	1,16			-	0,98	-
		100М2								
137	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,23	8,06	0,08	2	1	-	9,70	2
	153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ		6,12	0,03			-	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ,			372	35	5		50
			----					---		---
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			372	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			468	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ,			468	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 19, КОМПЛЕКТ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ								
138	С КАЛЬК,1	-СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА	1,00	8048,00	-	8048	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ		---------	---------			---------	---------	---------
				"	"			"	"	"
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			8048	"	"		"
			----					---------		---------
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			8048	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1344	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			"	242	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			751	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			10143	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			"	242	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			10143	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			"	242	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			19090	1149	236		1776
			----					---------		---------
			РУБ.					75		65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			19090	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			3229	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			"	578	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1805	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			24124	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			"	1802	"		"
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			24124	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			"	1802	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			25705	1428	613		2181
			----					---------		---------
			РУБ.					210		184
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			25705	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			4332	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		387
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			"	777	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2423	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			32460	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2752
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			"	2415	"		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			32460	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	2415	=		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТ В.Н.КУВАКИН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АПР Б.Е.ЧЕРКАСОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Л.А.СИДОРОВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Р.А.ФОРАФОНОВА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

лимитной цены комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Цена единицы	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	пр-т 07-07	Пиломатериалы	м3	35,II09	42х2,24=94,08	3603
2	-"-	Антисептирование - 20%	"	7,02	3,54хI,55=5,49	39
3	-"-	Сушка пиломатериалов	"	35,II09	5,00хI,64=8,20	4I
		Итого основных материалов	руб	-	-	3683
		Вспомогательные материалы:				
4	пр-т 07-08 п.I562	Древесноволокнистые плиты твердые толщиной 4 мм I,I5х39,25	м2	45,I4	0,64хI,57=I,0	45
5	-"- п.I520	То же, толщиной 8 мм, I,I5хI,89	"	2,I7	I,67хI,57=2,62	6
6	06-05-0I п.49	Минераловатные плиты I,07х0,I52	м3	0,I63	I5,0хI,62=24,0	4
7	пр-т 06-03	Пергамин	м2	2,II	0,I4IхI,77=0,25	I
8	пр-т 07-06 п.I260	ДСП I,I2хI3,0	"	I4,56	I,4х2,28=3,I3	46
9	пр-т 06-I4-0I 6-026	ГКЛ I,66х39,58	м2	46,I5	I,5хI,55=2,33	I08
		Итого вспомогательных материалов	руб	-	-	2I0
I0	-	Транспортные расходы	%	6,20	-	I3
		Итого вспомогательных материалов	руб	-	-	223
II	расчет 3	Скобяные изделия	руб	-	-	I07
		Итого:	руб	-	-	330
I2	расчет I	Отходы	м3	6,869	2,00хI,55=3,I0	2I
		Итого за вычетом отходов	руб	-	-	3992
I3	-	Дополнительные затраты (материалы)	%	5	-	200

I	2	3	4	5	6	7
I4	-	Основная з/плата производственных рабочих 3,5 ч/ч х II0,40 м2 общ.площ.	ч/ч	386,4	0,79хI,25=0,99	382
I5	-	Дополнительная з/плата производственных рабочих	%	9	382	34
I6	-	Отчисления на соцстрахование	%	8	4I6	33
I7	-	Накладные расходы	%	I70	382	649
		Итого фабрично-заводская себестоимость	руб	-	-	5290
I8	-	Внепроизводственные расходы	%	2	-	I06
I9	-	Всего коммерческая себестоимость	руб	-	-	5396
20	-	Накопления	%	I0	-	540
2I	-	Лимитная цена	руб	-	-	5936
22	-	Заготовительно-складские расходы	%	2	-	II9
		Стоимость комплекта	руб	-	-	6055
		Стоимость комплекта с транспортными расходами 6055+20IхI,64	"	-	-	6385
23	-	Всего стоимость комплекта с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,2604	руб	-	-	8048
24	-	При варианте с клееными балками добавляется I,485м3 8048:35,II09	руб	I,485	229,22	340
25	-	При варианте с подвалом добавляется 0,694	"	0,694	229,22	I59
26	-	При варианте заполнения окон спаренными переплетами Т=-20оС исключается 0,236	"	0,236	229,22	54
27	-	При варианте заполнения окон с тройным остеклением при Т=-40оС добавляется 0,236	"	0,236	229,22	54
28	-	При варианте снеговой нагрузки на кровлю I50 кг/см2 добавляется 0,779	"	0,779	229,22	I79

Составила Л. Сидорова

ВЫБОРКА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Наименование	Древесина м3	Пергамин м2	Минвата м3	ДВП толщ. 4мм м2	ДВП толщ. 8мм м2	ГКЛ толщ. I4мм м2
I	2	3	4	5	6	7	8
	Столярные изделия						
I	Оконные блоки	I,808	-	-	-	-	-
2	Дверные блоки	0,9958	-	-	39,25	-	-
3	Рамы веранды	0,2253	-	-	-	-	-
4	Перегородки панельные	0,2I5	I,9	0,I52	-	I,89	39,58
	Итого:	2,6I59	I,9	0,I52	39,25	I,89	39,58

РАСЧЕТ № I

потребности пиломатериалов на заводское изготовление комплекта деревянных деталей и изделий

№№ пп	Наименование материалов	Коэффициент выхода деталей и изделий из обрезных п/материалов	Количество изделий и деталей	Всего расход пиломатериалов
I	2	3	4	5
I	Панели перегородки	I,45	0,2I5	0,3I2
2	Стропила, рамы, балки	I,27	8,287	I0,538
3	Щиты фронтонов, лобовые щиты, щиты наката	I,36	3,053	4,I52
4	Чистые обшивки	I,34	0,9990	I,339
5	Плинтумсы, наличники, раскладки, поручни	I,I6	0,38I	0,442
6	Доски пола	I,I4	4,237	4,830
7	Лестницы	I,I4	0,60I	0,685
8	Обрешетка, коньковый брус, поперечные рейки	I,30	I,408	I,830
9	Доски обшивки стен и мансарды, доски для крепления перегородок	I,34	I,0398	I,393
I0	Мауэрлат, кобылки	I,4I	0,329	0,464
II	Лаги	I,I4	I,648	I,879
I2	Разные строганые и нестроганые детали	I,30	2,4785	3,222
I3	Затяжки	I,4I	I,I52	I,624
I4	Оконные блоки	-	I,I808	I,I808
I5	Дверные блоки	-	0,9948	0,9948
I6	Рамы веранды	-	0,2253	0,2253
	Итого:		28,2422	35,II09

РАСЧЕТ № 2

стоимости и веса скобяных изделий

№№ пп	Обоснование	Наименование деталей	Един. изм.	Кол-во	Цена единицы, руб	Сумма руб	Вес един. кг	Общий вес кг
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	пр-т 06-09-0I п.I24,I57,65,87	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, двупольных	к-т	2	2,99xI,55=4,63	I0	I,8	3,6
2	-"- I24,65,87	То же, входных в комнаты, двухпольных	"	II	2,74xI,55=4,25	47	0,70	7,7
3	06-09-0I п.8I,98,I24	Скобяные изделия для окон с раздельными переплетами одностворных	"	2	2,5IxI,55=3,89	8	0,94	I,88
4	-"- п.84,98,I24	То же, двухстворных с форточкой	"	7	3,99xI,55=6,I8	42	I,64	II,48
		Итого:			6,I8	I07		24,66

25315-04

144-16-154.92 Альбом 4

РАСЧЕТ № 3

веса комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления

№№ пп	Наименование деталей и изделий	Един. изм.	Кол-во	Вес един.	Коэффиц. перехода от "нетто" к "брутто"	Общий вес, т
I	2	3	4	5	6	7
I	Панели наружных перегородок	м3	0,3I2	I,3I5	I,0	0,4I0
2	Деревянные детали и изделия	"	34,799	0,600	I,0	20,88
3	Скобяные изделия	т	0,025	I,0	I,I	0,03
	Общий вес комплекта	т	-	-	-	2I,25

25315-04

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

транспортных расходов по доставке комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления

№№ пп	Наименование операций и видов затрат	Расстояние	Пункты		Формула расчета	Расход руб
			отправления	назначения		
I	2	3	4	5	6	7
	А. Автомобильные перевозки					
I	Класс груза				3	
2	Погрузочно-разгрузочные работы ССЦ, ч.I, стр.6, п.I7				(I,65xI,66)xI	3,3I
3	Тариф, ССЦ, стр.28 к=I	I5			I,89xIт	I,89
	Итого:					5,20
	Б. Железнодорожные перевозки					
4	Номер тарифной схемы ССЦ ч.I стр.76				34	
5	Весовая норма загрузки вагонов				29 т	
6	Вид отправки		повагонно			
7	Погрузочно-разгрузочные работы (разгрузка из вагонов) ССЦ стр.6 ч.I п.I7				I,46xI	I,46
8	Подача вагонов под погрузку и выгрузку (справочник по сметному делу в строительстве, том I, I977)				$\frac{200}{29x2} = 3,45$	0,03
9	Тариф	500			2,79xIт	2,79
	Итого:					4,28
	Всего стоимость транспортных расходов за Iт груза					9,48
	Всего транспортных расходов по зданию				9,48x2I,25	20I

Примечание: Калькуляция составлена по сборнику сметных цен часть I "Железнодорожные и автомобильные перевозки"

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 33 25315-04 10124101

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ВАРИАНТЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАНСАРДНЫЙ 1-КВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,458 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 658 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,521 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

ОТДЕЛ 1. ВАРИАНТ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОЕ

ИСКЛЮЧИТЬ

1	С114-123	«ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 М3	1,04	33,05	-	-	34	-	-	-	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.					34						
		РУБ.											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:												
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					34						
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					6						
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч											1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.						1					
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					3						
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					43						
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч											1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						1					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.					43						
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч											1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						1					

144-16-154.92 Альбом 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2, СТЕНЫ								
2	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	11,86	73,64	1,19	873	36	14	4,23	50
				3,01	0,35			4	0,30	4
		М3								
3	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	18,00	0,33	0,23	6	2	5	0,13	2
				0,10	0,09			2	0,08	1
		ШТ								
4	С СЦ П,9-92	СТ-ТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,45	122,36		55				
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		934	38	19		52
				РУБ.				6		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		934				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		156				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч						14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.			28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		88				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		1178				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч						71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			72			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1178				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч						71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			72			
		РАЗДЕЛ 3, ПЕРЕКРЫТИЕ								
5	С114-123	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	1,33	33,05		44				
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		44				
				РУБ.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		44				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		7				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч						1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.			1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		4				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		55				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч						1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			- 55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	1	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
6	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	- 16,69	7,05 - 1,86	0,51 - 0,15	118	31 - 3	9	2,56 - 0,13	43 - 2
		ДОБАВИТЬ								
7	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	16,69	4,77 - 1,16	0,46 - 0,14	80	19	7 - 2	1,60 - 0,12	27 - 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			- 38	- 12	- 2	-	- 16
			РУБ,				-	- 1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			- 49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	15	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ МАНСАРДНОЕ								
8	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 М3	- 2,15	33,05 - -	- -	71	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			- 71	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 12	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.			- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			- 7	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			- 90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			- -	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			- 90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			- -	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			- 1121	- 50	- 21	-	- 68
			****					----------		----------
			РУБ.				-	7	-	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			- 1121	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			- 188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.			- -	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			- 106	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			- 1415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			- -	91	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			- 1415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			- -	91	-		-
		ОТДЕЛ 2. ВАРИАНТ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА ГЛИНЯНОГО ПУСТОТЕЛОГО								
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
9	Е8-32-2 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ПУСТОТЕЛОГО	66,59	67,95	1,19	4525	200	79	4,23	282
				----------	----------			----------	----------	----------
		М3		3,01	0,35			23	0,30	20
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
10	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	- 78,45	73,64	1,19	- 5777	- 236	- 93	- 4,23	- 332
				----------	----------			----------	----------	----------
		М3	-	3,01	0,35		-	27	0,30	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			- 1252	- 36	- 14	-	- 50
			****					----------		----------
			РУБ.				-	4	-	4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			- 1252	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			- 209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.			- -	38	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 1578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	78	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			- 1578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	78	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			- 1252	- 36	- 14	-	50
			РУБ.				-	4	-	4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 1252	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 1578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	78	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			- 1578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	78	-		-
		ОТДЕЛ 3. ВАРИАНТ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ								
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОЕ								
		ДОБАВИТЬ								
11	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	1,04	33,05 - -		34	-	- -	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			34	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			43	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ								
12	Е8-32-2 5-1	СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА М3	80,88	67,95	1,19	5496	243	96	4,23	342
				3,01	0,35			28	0,30	24
		ИСКЛЮЧИТЬ								
13	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	78,45	73,64	1,19	5777	236	93	4,23	332
			-	3,01	0,35		-	27	0,30	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			-	281	7	3	10
			РУБ.						1	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	281	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	47	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	9	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	26	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	354	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			-	354	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-	-
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ ЧЕРДАЧНОЕ								
		ДОБАВИТЬ								
14	С114-123	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 М3	1,04	33,05	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			34	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ДВЕРИ								
15	Е15-723 201-4-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,17	122,63 11,50	0,76 0,23	20	2	- -	16,70 0,20	3 -
		ИСКЛЮЧИТЬ								
16	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ - ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,17	351,93 29,37	2,28 0,68	59	5	- - - -	43,10 0,58	7 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,		-	39	3	-	-	4
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,		-	49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	4	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПОКРЫТИЕ МАНСАРДНОЕ								
17	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 М3	1,43	33,05 -	- -	47	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			47	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	1	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			4	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			59	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	1	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			59	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	1	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,		=	205	4	3		6
			РУБ,					1		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,		=	205	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,		=	34	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=	=	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			= =	7	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,		=	19	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,		=	258	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			= =	2	=		=
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,		=	258	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			= =	2	=		=

ОТДЕЛ 4. ВАРИАНТ СТЕН ИЗ ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА, ОБЛЕГЧЕННОЙ КЛАДКИ ТОЛЩ,510ММ

РАЗДЕЛ 12. СТЕНЫ

ДОБАВИТЬ

18	Е8-120 12-5	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА КОЛОДЦЕВЫЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ КЕРАМЗИТОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	43,18	54,90 3,56	1,54 0,46	2371	154	67 20	4,94 0,39	213 17
19	Е8-118 12-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА КОЛОДЦЕВЫЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ КЕРАМЗИТОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	20,53	66,17 4,56	1,58 0,47	1358	94	33 10	6,23 0,40	128 8

ИСКЛЮЧИТЬ

20	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	2,88	73,64 3,01	1,19 0,35	212	9	3 1	4,23 0,30	12 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	18,00	0,33 0,10	0,23 0,09	6	2	5 2	0,13 0,08	2 1
22	С СЦ П,9-92	СТ-ТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М3	0,45	122,36		55				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			3456	237	92		327
			РУБ,					27		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			3511				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			587				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ,				106			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			327				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			4425				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							404
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				370			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ	РУБ,			55				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ	РУБ,			55				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			4370				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							404
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				370			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			3456	237	92		327
			РУБ,					27		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			3511				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			587				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ,				106			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			327				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			4425				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							404
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				370			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ	РУБ,			55				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ	РУБ,			55				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			4370				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							404
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				370			

ОТДЕЛ 5. ВАРИАНТ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ОБЛЕГЧЕННОЙ КЛАДКИ ТОЛЩ.510ММ

РАЗДЕЛ 13. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е8-120 12-5	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО ОБЛЕГЧЕННОЙ КЛАДКИ ТОЛЩ.510ММ М3	43,18	51,37 3,56	1,54 0,46	2218	154	67 20	4,94 0,39	213 17
24	Е8-118 12-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА КОЛОДЦЕВЫЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ КЕРАМЗИТОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	20,53	61,44 4,56	1,58 0,47	1261	94	33 10	6,23 0,40	128 8
		ИСКЛЮЧИТЬ								
25	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	2,88	73,64 3,01	1,19 0,35	212	9	3 1	4,23 0,30	12 1
26	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	18,00	0,33 0,10	0,23 0,09	6	2	5 2	0,13 0,08	2 1
27	С СЦ П,9-92	СТ-ТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М3	1,45	122,36	- -	177	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.		3084	237	92		327
				РУБ.				27		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		3084	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		515	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.		-	94	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		287	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		3886	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.		-	358	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.		3886	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.		-	358	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		РУБ.		3084	237	92		327
				РУБ.				27		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		3084	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		515	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.		-	94	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		287	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		3886	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	358	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ.			3886	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	358	-		-
		ОТДЕЛ 6. ВАРИАНТ - ДОМ С ПОДВАЛОМ								
		РАЗДЕЛ 14. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
28	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	26,00	2,98	1,66	77	10	43	0,53	14
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,37	0,61			16	0,52	14
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
29	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	2,00	4,52	2,48	9	1	5	0,82	2
	36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т								
		ШТ		0,59	0,91			2	0,77	2
30	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	9,00	5,72	3,08	51	7	28	1,04	9
	36-4	ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т								
		ШТ		0,76	1,12			10	0,95	9
		СТ-ТЬ ИЗДЕЛИЙ								
31	С СЦТОМ,2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ 24,5,6-Т	9,00	40,23	"	362	"	"	"	"
	П,12-2	ШТ								
				"	"			"	"	"
32	С СЦТОМ,2	-ТО ЖЕ ФБС9,5,6-Т	4,00	20,11	"	80	"	"	"	"
	П,12-13	ШТ								
				"	"			"	"	"
33	С СЦТОМ,2	-ТО ЖЕ ФБС24,5,6-Т	2,00	40,23	"	80	"	"	"	"
	П,12-2	ШТ								
				"	"			"	"	"
34	С СЦТОМ,2	-ТО ЖЕ ФБС12,5,6-Т	19,00	26,13	"	496	"	"	"	"
	П,12-6	ШТ								
				"	"			"	"	"
35	С СЦТОМ,2	-ТО ЖЕ ФБС24,3,6-Т	6,00	31,50	"	189	"	"	"	"
	П,12-1	ШТ								
				"	"			"	"	"
36	С СЦТОМ,2	-ТО ЖЕ ФБС9,46-Т	5,00	16,04	"	80	"	"	"	"
	П,12-12	ШТ								
				"	"			"	"	"
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
37	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	" 7,00	2,30	1,20-	16-	2-	8	0,39-	3
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ	"	0,27	0,44		"	3	0,37-	3
38	С СЦТОМ,2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС9,3,6-Т	" 19,00	12,03	" "	229	"	"	"	"
	П,12-11	ШТ								
				"	"			"	"	"
39	С СЦТОМ,2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС12,4,3-Т	" 4,00	10,41	" "	42	"	"	"	"
	П,12-8	ШТ								
				"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			1137	16	68		22
			----					---		---
			РУБ,					25		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1137	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			190	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	34	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			107	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1434	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	75	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			1434	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	75	=		=
		РАЗДЕЛ 15, ПОЛЫ ПОДВАЛА								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
40	Е11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,92	45,21	=	87	4	=	2,90	6
	1-11	БЕТОННЫХ		---	---			---	---	---
		М3		2,02	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			87	4	=		6
			----					---		---
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			87	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			14	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	3	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			8	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			109	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	7	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			109	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	7	=		=
		РАЗДЕЛ 16, ВХОД В ПОДВАЛ								
41	Е7-733	=УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	0,19	101,47	8,97	19	17	2	128,00	24
	57-1	ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО		---	---			---	---	---
		ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ		92,50	2,74			1	2,33	=
		100М								
42	Е8-38	=СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	1,61	79,06	0,94	127	8	1	6,86	11
	5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА		---	---			---	---	---
		М3		4,69	0,29			=	0,25	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			146	25	3		35
			----					---		---
			РУБ,					1		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 17, ВЕРАНДА								
43	Е10-255 53-1	-СБОРКА ВЕРАНД М2	2,47	2,50 1,50	0,32 0,09	6	4	1 -	2,04 0,08	5 -
44	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,04	185,94 15,62	0,76 0,36	7	1	- -	22,80 0,31	1 -
45	Е10-201 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ М3	0,49	5,25 0,57	0,20 0,06	3	-	- -	0,87 0,05	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			16	5	1		6
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			1386	50	72		69
			РУБ,					26		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1386	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	42	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			131	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1747	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			1747	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-

ОТДЕЛ 7. ВАРИАНТ - СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

РАЗДЕЛ 18. ФУНДАМЕНТЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ:

46	Е7-1 1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	11,00	2,21 0,46	1,75 0,64	24	5	19 7	0,65 0,54	7 6
47	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т ШТ	11,00	3,04 0,62	2,42 0,87	33	7	27 10	0,86 0,74	9 8
48	Е7-400 36-1	-УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТНЫХ СТОЛБОВ ШТ	27,00	2,30 0,27	1,20 0,44	62	7	33 12	0,39 0,37	11 10
49	Е6-20 1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ М3	5,40	54,23 1,94	1,16 0,35	293	10	6 2	2,86 0,30	15 2
50	Е6-20 1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ М3	0,20	57,59 1,94	1,16 0,35	12	-	- -	2,86 0,30	1 -
51	Е11-55 5-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,30	127,40 12,35	1,45 0,43	38	4	- -	18,80 0,36	6 -
52	Е11-56 5-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 100М2	0,30	25,91 0,20	0,35 0,11	8	-	- -	0,34 0,09	- -
53	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,14	710,78 34,75	2,09 0,62	100	5	- -	54,30 0,53	8 -
54	Е8-17 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ 100М2	0,30	411,01 13,50	6,64 1,99	123	4	2 1	19,70 1,69	6 1
55	С СЦ П,10-232 Т,Ч,3,3	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М3	1,86	106,42 -	- -	198	-	- -	- -	- -
56	С СЦ П,10-233 Т,Ч,3,3	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3 М3	3,30	88,50 -	- -	292	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С СЦТАБ.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1 Т	0,02	332,05 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:								
58	Е8-10 3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	2,48	15,69 0,50	0,48 0,15	39	1	1 - -	0,80 0,13	2 -
59	Е7-400 36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	82,00	2,30 0,27	1,20 0,44	189	22 -	98 36	0,39 0,37	32 30
60	Е7-401 36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	13,00	2,98 0,37	1,66 0,61	39	5 -	22 8	0,53 0,52	7 7
61	Е7-402 36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	9,00	4,52 0,59	2,48 0,91	41	5 -	22 8	0,82 0,77	7 7
62	Е7-403 36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	20,00	5,72 0,76	3,08 1,12	114	15 -	61 22	1,04 0,95	21 19
63	Е6-13 1-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ М3	1,26	58,42 3,47	0,51 0,15	74	4 - -	- - 0,13	5,07 -	6 -
64	Е8-17 4-3	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ 100М2	0,49	411,01 13,50	6,64 1,99	202	7 -	3 1	19,70 1,69	10 1
65	С СЦТОМ2 П.12-2	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 24.5.6-Т ШТ	20,00	40,23 -	- - -	805	-	- -	- -	- -
66	С СЦТОМ2 П.12-13	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 9.5.6-Т ШТ	13,00	20,11 -	- - -	261	-	- -	- -	- -
67	С СЦТОМ2 П.12-9	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 12.5.3-Т ШТ	28,00	12,98 -	- - -	363	-	- -	- -	- -
68	С СЦТОМ2 П.12-2	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 24.4.6-Т ШТ	8,00	40,23 -	- - -	322	-	- -	- -	- -
69	С СЦТОМ2 П.12-11	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 9.3.6-Т ШТ	20,00	12,03 -	- - -	241	-	- -	- -	- -
70	С СЦТОМ2 П.12-12	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 9.4.6-Т ШТ	5,00	16,04 -	- - -	80	-	- -	- -	- -
71	С СЦТОМ2 П.12-8	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 12.4.3-Т ШТ	29,00	10,38 -	- - -	301	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.		-	1881	17-	120	-	22
			РУБ.				-	43	-	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1881				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			313				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			55				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			176				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2370				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ,			2370				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				115			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ,			1881	17	120		22
			РУБ,					43		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1881				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			313				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			55				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			176				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2370				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				115			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ,			2370				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				115			
		ОТДЕЛ 8, ВАРИАНТ - БУТОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ								
		РАЗДЕЛ 19, ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:								
72	Е6-21 1-21	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	42,32	49,41 2,17	1,05 0,32	2091	92	45 14	3,14 0,27	133 11
			М3							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:								
73	Е7-400 36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	82,00	2,30	1,20	189	22	98	0,39	32
			ШТ	0,27	0,44			36	0,37	30
74	Е7-401 36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	13,00	2,98 0,37	1,66 0,61	39	5	22 8	0,53 0,52	7 7
			ШТ							
75	Е7-402 36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	8,00	4,52	2,48	36	5	20	0,82	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,59	0,91			7	0,77	6
76	Е7-403 36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	20,00	5,72	3,08	114	15	61	1,04	21
		ШТ		0,76	1,12			22	0,95	19
77	Е6-13 1-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	1,26	58,42	0,51	74	4	- -	5,07	6
		М3		3,47	0,15			- -	0,13	
78	С СЦТОМ2 П,12-2	СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 24,5,6-Т	20,00	40,23		805				
		ШТ								
79	С СЦТОМ2 П,12-13	СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 9,5,6-Т	13,00	20,11		261				
		ШТ								
80	С СЦТОМ2 П,12-9	СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 12,5,3-Т	28,00	12,98		363				
		ШТ								
81	С СЦТОМ2 П,12-2	СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 24,4,6-Т	8,00	40,23		322				
		ШТ								
82	С СЦТОМ2 П,12-11	СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т	20,00	12,03		241				
		ШТ								
83	С СЦТОМ2 П,12-12	СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 9,4,6-Т	5,00	16,04		80				
		ШТ								
84	С СЦТОМ2 П,12-8	СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 12,4,3-Т	29,00	10,38		301				
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		РУБ.			734	41	156		60
			РУБ.					59		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.			734				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.			122				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч							13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.				21			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.			68				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.			924				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				39			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		РУБ.			924				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				39			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8		РУБ.			734	41	156		60
			РУБ.					59		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.			734				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.			122				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч							13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			68				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			924				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				39			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	РУБ.			924				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				39			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2733	466	52		649
			РУБ.					32		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			2788				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			466				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				87			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			259				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			3513				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							658
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				521			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ	РУБ.			55				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ	РУБ.			55				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3458				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							658
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				521			

ПЕРФОРАЦИЯ:

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА В.Н.КУВАКИН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АПР Б.Е.ЧЕРКАСОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И КАТЕГОРИИ Л.А.СИДОРОВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Р.А.ФОРАФОНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Ё Т А 2

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ЭО,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,226 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	218 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,195 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	127,70 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	17,43 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-238 16	УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ 10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ РСГ-1,РСГ-2	37,17	8,94	0,05	332	12	2	0,44	16
				0,33	0,02			1	0,02	1
		ЭКМ								
2	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,21	0,02	2	1	-	0,35	1
				0,27	-			-	-	-
		М								
3	Е16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	125,00	1,28	0,02	160	34	3	0,35	44
				0,27	-			-	-	-
		М								
4	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	42,00	1,46	0,02	61	11	1	0,35	15
				0,27	-			-	-	-
		М								
5	Е16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	16,00	1,62	0,02	26	4	-	0,35	6
				0,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
6	Е16-39 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	5,00	1,84 0,27	0,02 "	9	1	" "	0,35 "	2 "
		М								
7	Е16-40 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	2,29 0,35	0,05 0,02	18	3	" "	0,43 0,02	3 "
		М								
8	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	2,54 "	" "	3	"	" "	" "	" "
		ШТ								
9	С130-1035	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	9,00	2,59 "	" "	23	"	" "	" "	" "
		ШТ								
10	С130-2654	КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КРАШ	9,00	3,43 "	" "	31	"	" "	" "	" "
		ШТ								
11	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,06	5,10 4,77	" "	5	5	" "	5,16 "	5 "
		100М								
12	Е18-20 1-1	КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,06 МВТ	1,00	26,76 19,20	1,68 0,51	27	19	2 1	23,50 0,42	24 "
		ШТ								
13	С130-2289	КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МАЛОМЕТРАЖНЫЕ КЧМ-2М, КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ 4, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 17,5 МКАЛ/Ч	1,00	375,10 "	" "	375	"	" "	" "	" "
		ШТ								
14	Е18-76 3-1	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ,ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	1,00	17,55 6,90	0,69 0,22	18	7	" "	8,75 0,18	9 "
		ШТ								
15	С ЦЕНА БРЯНСКОГО 3-ДА	СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ	1,00	132,48 "	" "	132	"	" "	" "	" "
		ШТ								
16	Е18-192 11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 76ММ	1,00	7,49 1,56	0,18 0,06	7	2	" "	2,00 0,05	2 "
		ШТ								
17	Е16-135 12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ	1,00	2,31 1,24	0,20 0,06	2	1	" "	1,51 0,05	2 "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ								
		ШТ								
18	С130-2766	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА/16КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	10,78	-	11	-	-	-	-
		ШТ								
19	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	1,99	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1246	100	8		129
			РУБ,					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1246	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			112	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	130	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,04	28,64	0,50	1	1	-	41,00	2
		М3		27,25	0,15			-	0,13	-
21	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,04	97,36	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
22	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0,02	128,45	2,02	3	1	-	47,20	1
		100М2		35,50	0,61			-	0,52	-
23	С114-719	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ.3/МАРКИ Т-13	2,30	1,13	-	3	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			11	2	-		3
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			12	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	2	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	2	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			1257	102	8		132
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			11	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			12	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	2	=		=
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1246	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			164	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	28	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			112	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1522	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	130	=		=
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			1534	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	132	=		=
		ОТДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
24	E20-408 7-1	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ Р200Х200,Р200Х120	6,00	2,35	0,08	14	6	=	1,34	8
		1ШТ		1,05	0,03			=	0,03	=
25	E20-99 3-6	УСТАНОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ	2,40	0,70	0,09	2	1	=	0,73	2
		М2		0,52	0,03			=	0,03	=
26	C0604-803	СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОВОДОВ	3,00	3,18	=	10	-	=	=	=
		М		=	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			26	7	=		10
			РУБ.					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			26	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			3	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2	=	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			26	7	-		10
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ОТДЕЛ 3. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
27	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	20,00	1,69 0,29	0,02 -	34	6	- -	0,37 -	7 -
28	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	4,00	1,91 0,29	0,02 -	8	1	- -	0,37 -	1 -
29	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	5,00	1,93 0,29	0,02 -	10	1	- -	0,37 -	2 -
30	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,29	4,99 4,66	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
31	Е16-263 24-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ М	3,00	1,86 0,90	0,04 0,02	6	3	- -	1,17 0,02	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	6,00	2,16	"	13	"	"	"	"
33	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1,00	3,15	"	3	"	"	"	"
34	С130-848	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	1,35	"	1	"	"	"	"
35	С130-2681	ГИБКАЯ ПОДВОДКА К УНИТАЗУ ШТ	2,00	1,94	"	4	"	"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			80	12	"		15
			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			80	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	"	"		"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			"	1	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			96	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	13	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			96	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	13	"		"
		РАЗДЕЛ 5, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
36	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,03	28,64 27,25	0,50 0,15	1	1	" "	41,00 0,13	1 "
37	С114-350	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0,03	97,36	"	3	"	"	"	"
38	Е26-69 13-5	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ 100М2	0,02	128,45 35,50	2,02 0,61	3	1	" "	47,20 0,52	1 "
39	С111-376	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК М2	2,77	0,83	"	2	"	"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			9	2	"		2
			РУБ,					"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			89	14	-		17
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ОТДЕЛ 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
40	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	17,00	1,69 0,29	0,02 -	29	5	- -	0,37 -	6 -
41	Е17-52 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ ШТ	1,00	19,43 0,64	0,02 -	19	1	- -	0,82 -	1 -
42	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,17	4,99 4,66	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			49	7	-		8
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			49	7	-		8
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ОТДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
43	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	11,00 М	2,86	-	31	5	-	0,61	7
				---	---			---	---	---
				0,47	-			-	-	-
44	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	20,00 М	4,69	0,02	94	9	-	0,58	12
				---	---			---	---	---
				0,46	-			-	-	-
45	Е17-57 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	2,00	48,46	0,20	97	4	-	2,44	5
				---	---			---	---	---
				1,86	0,06			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ								
46	Е17-10 1-3	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ,	1,00	28,97 1,21	0,09 0,03	29	1	- -	1,56 0,03	2 -
47	Е17-20 1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ,	1,00	37,64 1,71	0,11 0,03	38	2	- -	2,19 0,03	2 -
48	Е17-80 6-1	-УСТАНОВКА МОЕК СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, НА КРОНШТЕЙНАХ МС-2-1 КОМПЛ	1,00	23,00 1,42	0,08 0,03	23	1	- -	1,83 0,03	2 -
49	Е17-4 1-1	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4М-1700 КОМПЛ,	1,00	96,66 2,30	0,47 0,14	97	2	- -	3,09 0,12	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			409	24	-		33
		-"-						---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			409	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			409	24	-		33
		-"-						---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			409	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			37	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			496	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	33	=		=
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			496	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	33	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1830	154	8		200
			РУБ,					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			20	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			2	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			22	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	4	=		=
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			1810	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			231	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	39	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			163	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			2204	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	191	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2226	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		218
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	195	=		=

ПЕРФОРАЦИЯ:

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА В.Н.КУВАКИН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АПР Б.Е.ЧЕРКАСОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ТЕХНИК О.Н.ТИМОФЕЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

144-16-154.92 Альбом 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,360 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 103 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,081 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 127,70 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2,82 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	ЦСКЦЭ-84 П1242	ЯЩИК ЯРВМ-6122 ШТ	1,00	16,66	0,03	17	2	"	2,48	2	
				1,94	0,03			"	0,03	"	
2	Е21-146 27-1	МОНТАЖ ЩИТКА ЩКИ-8202-УХЛ4 100ШТ	0,01	308,02	13,63	3	3	"	317,00	3	
				257,50	8,54			"	7,25	"	
3	Ц8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,00	1,55	"	2	1	"	1,00	1	
				0,91	"			"	"	"	
4	Е21-133 25-9	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ 100ШТ	0,05	49,12	0,17	2	1	"	34,50	2	
				24,00	0,08			"	0,07	"	
5	Е21-125 25-5	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,02	128,96	69,30	3	1	1	60,40	1	
				42,00	20,98			"	17,81	"	
6	Е21-129 25-5	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,04	122,80	2,32	5	2	"	56,60	2	
				39,25	1,44			"	1,22	"	
7	Е21-126 25-2	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА	0,01	174,22	99,36	2	1	1	88,20	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 100ШТ		58,12	29,64			-	25,15	-
8	Е21-133	-КЛЕММА ЛЮСТРОВАЯ	0,09	49,12	0,17	4	2	-	34,50	3
	25-9	100ШТ		24,00	0,08			-	0,07	-
9	Е21-67	-НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА	1,00	3,40	-	3	2	-	3,31	3
	12	ШТ		2,30	-			-	-	-
10	Е21-119	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК	0,09	16,81	-	2	1	-	19,20	2
	23-7	УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ		13,25	-			-	-	-
11	Е21-119	-ТО ЖЕ, СДВОЕННЫХ	0,01	16,81	-	1	-	-	19,20	-
	23-7	100ШТ		13,25	-			-	-	-
12	Е21-118	-ТО ЖЕ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	0,09	14,42	-	1	1	-	18,60	2
	23-7	100ШТ		12,87	-			-	-	-
13	Е21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,02	17,43	-	1	-	-	19,20	-
	23-2	УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ		13,25	-			-	-	-
14	Е21-114	-ТО ЖЕ, СДВОЕННЫЙ	0,01	17,43	-	1	-	-	19,20	-
	23-2	100ШТ		13,25	-			-	-	-
15	Е21-115	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,03	45,84	-	1	1	-	37,20	1
	23-3	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ 100ШТ		26,00	-			-	-	-
16	Е21-113	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,04	14,42	-	1	1	-	18,60	1
	23-1	НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ		12,87	-			-	-	-
17	Е21-113	-ТО ЖЕ, СДВОЕННЫЙ	0,04	14,42	-	1	1	-	18,60	1
	23-1	100ШТ		12,87	-			-	-	-
18	Ц8-84-1	-УСТАНОВКА ЗВОНКА ЗН-220	1,00	0,48	0,02	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,41	-			-	-	-
19	Е21-108	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С	0,50	53,35	13,52	27	18	7	51,60	26
	20-1	ВИНИЛИТОВОЙ, НАИРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 100М		36,00	4,06			2	3,45	2
20	Е21-109	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С	0,20	58,89	14,07	12	8	3	53,70	11
	20-2	ВИНИЛИТОВОЙ, НАИРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 100М		37,50	4,23			1	3,59	1
21	Е21-104	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ	1,00	8,61	-	9	7	-	9,70	10
	18-2	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК 100М		6,75	-			-	-	-
22	Ц8-401-1	-ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С	0,40	92,24	41,83	37	12	17	42,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЕМ СКОВАМИ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6ММ2		30,25	14,71			6	12,48	5
		100М								
23	Е21-121 23-9	-БЛОКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО С КОЛИЧЕСТВОМ УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ 3	0,02	30,34 22,12	- -	1	- -	- -	32,00 -	1 -
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			137	65	29		91
			РУБ,					9		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			137	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	81	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	81	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
24	С154-219	-ЩИТОК ЩКИ-8506	1,00	33,12	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1507-7019	-ПАТРОН-Е27ЦКБ-04	0,01	155,40	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
26	С154-152	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ У-94С	1,00	0,52	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-20-С 25/250	1,00	0,19	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	092-2370	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	7,00	0,52	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	092-2369	-ТО ЖЕ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	9,00	0,40	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	092-2371	-ТО ЖЕ, САВОЕННАЯ	1,00	0,68	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	092-СТР,30 3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	2,00	0,60	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	092-СТР,30 3	-ТО ЖЕ, САВОЕННЫЙ	1,00	0,78	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	092-СТР,30	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ	4,00	0,40	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	УСТАНОВКИ								
		ШТ		"	"			"	"	"
34	092-СТР,30	-ТО ЖЕ, СДВОЕННЫЙ	4,00	0,66	"	3	"	"	"	"
	3	ШТ		"	"			"	"	"
35	092-СТР,30	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	3,00	1,08	"	3	"	"	"	"
	3	ШТ		"	"			"	"	"
36	1504-17075	-БЛОК ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ УБО-2	1,00	1,04	"	1	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
37	1504-17074	-БЛОК ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ УБО-1	1,00	0,49	"	1	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
38	С154-218	-ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ КНОПКОЙ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ ТИПА ЗП	1,00	2,16	"	2	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
39	С153-137	-СВЕТИЛЬНИК НБО-07Х60	4,00	2,56	"	10	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
40	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020-100/Р2,0-02УХЛ4	2,00	2,97	"	6	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
41	С153-33	-СВЕТИЛЬНИК НСП02-100	1,00	4,85	"	5	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
42	29-10-01 П,2-029	-НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА	1,00	24,60	"	25	-	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
43	С153-258	-ЛАМПЫ Б220-230-40	0,10	1,30	"	1	"	"	"	"
		10ШТ		"	"			"	"	"
44	С151-152	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АНРГ,СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х2,5	0,01	376,04	"	2	"	"	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
45	С151-155	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АНРГ,СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х10	0,02	791,58	"	16	"	"	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
46	1509-2005	-КАБЕЛЬ АНРГ СЕЧ,2Х2,5ММ2	15,00	0,33	"	5	"	"	"	"
		М		"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,08	77,74	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,02	112,18	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	С152-427	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,03	214,88	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	С152-429	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,01	257,54	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	С156-53	-КЛЕММА ЛЮСТРОВАЯ 1000ШТ.	0,01	34,47	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		147	-	-		-
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		147	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		155	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		155	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		284	65	29		91

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
								9		8
		в том числе:	руб							
		Стоимость монтажных работ	руб			284	-	-		-
		Накладные расходы	руб			56	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб			20	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб			360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I03
		Сметная заработная плата	руб			-	8I	-		-
		Итого по смете	руб			360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I03
		Сметная заработная плата	руб			-	8I	-		-

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составил техник О.Т. Тимофеева

Проверил руководитель группы Т.А. Осипова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 67 10124104

25315-04

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА УСТРОЙСТВА СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,317 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 67 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,072 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 127,70 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2,48 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		ОТДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ											
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е34-646 125-1	УСТАНОВКА СТОЕК ТЕЛЕФОННЫХ ОДИНАРНЫХ	1,00	11,16	-	11	4	-	3,08	3			
		ШТ		3,94	-	-	-	-	-	-			
2	Ц10-127-8	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ АЗУ	1,00	5,07	-	5	2	-	3,00	3			
		КОМПЛ		1,92	-	-	-	-	-	-			
3	Ц8-409-1	ПРОВОД ЛТВ-П-2Х0,6 В ТРУБЕ	0,06	6,90	3,69	1	-	-	4,00	-			
		100М		2,95	1,08	-	-	-	0,92	-			
4	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,12	20,99	0,35	3	1	-	14,00	2			
		100М		9,56	0,12	-	-	-	0,10	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		20	7	-		8			
				РУБ.		-		-		-			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		20	-	-		-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р. -		РУБ.		-	1	-		-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			28	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	8	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			28	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	8	=		=
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
5	С152-501	=ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2 1000М	0,01	36,50	=	1	=	=	=	=
6	503-80124-1-1	=ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,01	483,60	=	6	=	=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			7	=	=		=
			---=					---------		-------
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			7	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			7	=	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			7	=	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			27	7	=		8
			---=					---------		-------
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			27	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			6	=	=		=
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			=	1	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			2	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			35	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	8	=		=
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			35	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	8	=		=
		ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е34-641	=УСТАНОВКА ДЛЯ	1,00	24,67	=	25	10	=	7,12	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	124-1	РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ		---	---			---	---	---
		СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В		9,60	"			"	"	"
		ШТ								
8	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ	1,00	1,89	"	2	2	"	2,00	2
		МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА СТОЛБЕ		---	---			---	---	---
		ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ		1,55	"			"	"	"
		ШТ								
9	Ц10-381-11	-КОРОБКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ	1,00	0,45	"	1	"	"	1,00	1
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,41	"			"	"	"
10	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ	0,05	32,42	0,06	2	1	"	31,00	2
		ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ		---	---			---	---	---
		100ШТ		21,37	0,03			"	0,03	"
11	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ	0,23	22,78	8,17	5	2	2	14,00	3
		ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		---	---			---	---	---
		100М		10,09	2,48			1	2,10	"
12	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,12	6,90	3,69	1	"	"	4,00	"
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ		---	---			---	---	---
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		2,95	1,08			"	0,92	"
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ								
		ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ								
		ДО:2,5ММ2								
		100М								
13	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В	0,12	20,99	0,35	3	1	"	14,00	2
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ		---	---			---	---	---
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО		9,56	0,12			"	0,10	"
		25ММ								
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			39	16	2		17
			-"-					---		---
			РУБ.					1		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			39	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			12	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			"	1	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			55	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	18	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			55	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	18	"		"
	РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
14	290220-1251	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ДЛЯ	1,00	5,02	"	5	"	"	"	"
		ТРЕХПРОГРАММНОГО		---	---			---	---	---
		ВЕЩАНИЯ-ТАМУ-10Т		"	"			"	"	"
		ШТ								
15	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ	0,04	23,86	"	1	"	"	"	"
		ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М		-	-			-	-	-
16	503-80124-1-1	ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,01	483,60	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			12	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			12	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			51	16	2		17
			----					---		---
			РУБ,					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		ОТДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
17	Ц10-604-1	ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ШТ	1,00	15,28	12,27	15	3	12	4,00	4
				2,94	4,13			4	3,51	4
18	Ц10-604-3	АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М	1,00	20,02	8,98	20	9	9	11,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК		8,85	3,06			3	2,60	3
		ШТ								
19	Ц10-606-17	-САДКА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	1,00	15,28	-	15	15	-	5,00	5
		ИЗМЕР,		15,00	-			-	-	-
20	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	2,95	-	3	2	-	2,00	2
				1,64	-			-	-	-
		ШТ								
21	1601-2394	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ =ОТТУ-2 УТ2.002.001 ТУ	1,00	79,92	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
22	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	2,00	0,74	-	1	1	-	0,80	2
				0,57	-			-	-	-
		ШТ								
23	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,10	66,49	20,14	7	2	2	31,00	3
				22,75	6,14			1	5,21	1
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,		141	32	23		27

				РУБ,				8		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		80	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,		2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		5	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		88	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р; -		РУБ,		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,		180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	43	-		-

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКАМИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	1601-2484	-АНТЕННА АТВГ-АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ КОМПЛ	1,00	14,31 "	" "	14	"	" "	" "	" "
25	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ-АК-1 27-20-2190-78 ТУ КОМПЛ	1,00	2,29 "	" "	2	"	" "	" "	" "
26	1601 АОП,10-2549	-КОРОБКА УАР-6 ШТ	1,00	1,18 "	" "	1	"	" "	" "	" "
27	С151-2758	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326.12-79,МАРКИ РК75-9-13 1000М	0,01	406,06 "	" "	4	"	" "	" "	" "
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		21	"	"		"
				----				---		---
				РУБ.				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		21	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		22	"	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		22	"	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		РУБ.		162	32	23		27
				----				---		---
				РУБ.				8		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		80	"	"		"
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		2	"	"		"
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	"	"		"
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		88	"	"		"
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		82	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		25	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		"	3	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		114	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	43	"		"
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		РУБ.		202	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	43	"		"

ОТДЕЛ 4. МОЛНИЕЗАЩИТА

РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ		0,15	69,79 18,62	2,45 0,15	10	3	- -	26,00 0,13	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	7	РУБ,			10	3	-		4
				РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	4	РУБ,			10	3	-		4
				РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	4	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			250	58	25		56
				РУБ,					9		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ,			80	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА		РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ,			88	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ,			170	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р,		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р,		РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ,			229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		67

144-16-154.92 Альбом 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	72	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			317	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	72	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА В.Н.КУВАКИН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АПР Б.Е.ЧЕРКАСОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ТЕХНИК О.Т.ТИМОФЕЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 75 25315-04 10124105

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ К СМЕТЕ 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА= МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,409 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = 10 ЧЕЛ,=Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = 0,002 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 141,64 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2,89 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,=Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1, ОТОПЛЕНИЕ									
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА =20С									
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
1	Е18-238 16	=УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ 10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ РСГ=1,РСГ=2	8,49	8,94	0,05		76	3	- -	0,44	4
			-	0,33	0,02				- -	0,02	-
		ЭКМ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			76	3	-	-	4
				РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ,							
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =		ЧЕЛ,=Ч			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =		РУБ,			-	-	-	-	1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,			- -	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,=Ч			91	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			-	-	-	-	5
							- -	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,=Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			- -	4	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			76	3			4
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ.			76				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			8				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			7				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ.			91				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				4			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			91				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				4			
		ОТДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ 1								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -25С								
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
2	Е18-238 161	-УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ 10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ РСГ-1, РСГ-2	4,21	8,94	0,05	38	1		0,44	2
				0,33	0,02				0,02	
		ЭКМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			38	1			2
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ.			38				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			4				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			3				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ.			45				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				2			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			45				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			38	1			2
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ.			38				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			4				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				1			

25315-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	2	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			- 45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	2	-		-
		ОТДЕЛ 3, ОТОПЛЕНИЕ 2								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -35С								
		РАЗДЕЛ 3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
3	Е18-238	-УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ	8,02	8,94	0,05	72	3	-	0,44	4
	16	СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ								
		10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ		0,33	0,02			-	0,02	-
		РСГ-1,РСГ-2								
		ЭКМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			72	3	-		4
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			72	3	-		4
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	4	-		-
		ОТДЕЛ 4, ОТОПЛЕНИЕ 3								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40С								
		РАЗДЕЛ 4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
4	Е18-238	-УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ	11,41	8,94	0,05	102	4	-	0,44	5
	16	СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ								
		10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ		0,33	0,02			-	0,02	-
		РСГ-1,РСГ-2								
		ЭКМ								
5	С130-1444	-РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ	4,91	9,55	-	47	-	-	-	-
		РСГ1,РСГ2 ОДНОРЯДНЫЕ								
		10-КАНАЛЬНЫЕ		-	-			-	-	-
		ЭКМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ,				149	4	-		5
		РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,				149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,				177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ,				177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4 РУБ,				149	4	-		5
		РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,				149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,				177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	7	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 РУБ,				177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	7	-		-
		ОТДЕЛ 5, ОТОПЛЕНИЕ 4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ВАРИАНТЕ С НАСОСНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ								
		РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
6	Е18-238 16	УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ 10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ РСГ-1, РСГ-2	0,98	8,94 0,33	0,05 0,02	9	-	- -	0,44 0,02	-
		ЭКМ								
7	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	28,00	1,46 0,27	0,02 -	41	8	1 -	0,35 -	10
		М								
8	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	4,00	1,21 0,27	0,02 -	5	1	- -	0,35 -	1
		М								
9	С130-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	3,49 -	- -	7	-	- -	- -	-
		ШТ								
10	С130-850	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,92 -	- -	2	-	- -	- -	-
		ШТ								
11	Е18-165 8-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	1,00	16,34 10,10	0,60 0,19	16	10	- -	13,30 0,16	13
		ШТ								
12	2301-1 ДОП,4	НАСОС ЦВЦ 0,5-0,4	1,00	87,72 -	- -	88	-	- -	- -	-
		ШТ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
13	Е16-40 7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00 -	2,29 0,35	0,05 0,02	18	3	- -	0,43 0,02	3 -
		М								
14	Е16-39 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	5,00 -	1,84 0,27	0,02 -	9	1	- -	0,35 -	2 -
		М								
15	Е16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	16,00 -	1,62 0,27	0,02 -	26	4	- -	0,35 -	6 -
		М								
16	Е16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	101,00	1,28	0,02	129	27	2	0,35	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	-	0,27	-			-	-	-
		М								
17	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	- 0,98	5,10	- -	5-	5	- -	5,16-	5
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		---------	---------			---------	---------	---------
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	-	4,77	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
18	Е16-135	-УСТАНОВКА	- 1,00	2,31	0,20-	2-	1	- -	1,51-	2
	12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ		---------	---------			---------	---------	---------
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ	-	1,24	0,06			- -	0,05	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ								
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	РУБ,			-	21-	22-	1	- 29
			----					---------		---------
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			-	21	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				4	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,				-	2	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			-	17	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				- -	20	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	РУБ,			-	17	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				- -	20	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	5	РУБ,			-	21-	22-	1	- 29
			----					---------		---------
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			-	21	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				4	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,				-	2	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			-	17	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				- -	20	-	-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	5	РУБ,			-	17	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				- -	20	-	-

ОТДЕЛ 6, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 6, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДОБАВИТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е16-49 7-6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	10,00	1,46 0,27	0,04 0,02	15	3	- -	0,33 0,02	3 -
20	Е19-77 14-2	-УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В ШКАФУ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ БАЛЛОНОВ,ДО 2 ШТ	1,00	80,26 2,30	0,69 0,22	80	2	- -	2,91 0,18	3 -
21	С130-1001	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА ДАВЛЕНИЕМ 9,8КПА, ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	1,00	1,59 -	- -	2	-	- -	- -	- -
22	Е19-2 1-2	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ 4ЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ ШТ	1,00	2,39 0,84	0,28 0,08	2	1	- -	1,12 0,07	1 -
23	С130-1415	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4 /МОД.1447/ С АУХОВЫМ ШКАФОМ ШТ.	1,00	151,37 -	- -	151	-	- -	- -	- -
24	Е19-73 12	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ М	10,00	0,38 0,32	- -	4	3	- -	0,35 -	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		254	9	-		11
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		254	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	98,32 49,15	0,05 -	1	-	- -	68,00 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,		1	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			255	9	-		12

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			254	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			341 -	10 -	1	-	14

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			340	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			409	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПЕРФОРАЦИЯ;

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА В.Н.КУВАКИН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АПР Б.Е.ЧЕРКАСОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ;

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР О.Н.ТИМОФЕЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПВА

25315-04

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту мансардного одноквартирного 5-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы:	
Подземная часть	
Затраты труда, чел/час	405
Заработная плата, руб	6I3
Строительные машины, руб	377
Надземная часть	
Затраты труда, чел/час	I776
Заработная плата, руб	I802
Строительные машины, руб	236
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	2I8I
Заработная плата, руб	24I5
Строительные машины, руб	6I3
Санитарно-технические работы:	
Затраты труда, чел/час	200
Заработная плата, руб	I54
Строительные машины, руб	8
Монтажные работы (электроосвещение):	
Затраты труда, чел/час	9I
Заработная плата, руб	65
Строительные машины, руб	29
Прочие работы (устройства связи):	
Затраты труда, чел/час	56
Заработная плата, руб	58
Строительные машины, руб	25

I	2
Всего по смете:	
Затраты труда, чел/час	2528
Заработная плата, руб	2692
Строительные машины, руб	675
Нормативная трудоемкость, ч/ч	3140

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила вед.инженер Л.А. Сидорова

Проверила рук.группы Р.А. Форафонова

gost.e-ecolog.ru