Т И П О В О Й П Р О Е К Т

801-5-63.87

ДОИЛЬНО-МОЛОЧНЫЙ БЛОК НА 2 УСТАНОВКИ "ТАНДЕМ" УДА-8А С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ

АЛЬБОМ У

С м е т ы

gost.e-ecolog.ru

22953-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-5-63.87

ДОИЛЬНО-МОЛОЧНЫЙ БЛОК НА 2 УСТАНОВКИ "ТАНДЕМ" УДА-8А С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ

АЛЬБОМ У
Сметы

Стоимость:

общая	тыс.руб.	119,49
строительно-монтажных работ	тыс.руб.	88,03
1 м3 объема здания	руб.	31,02
1 м2 общей площади	руб.	122,26

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден и введен в действие Госагропромом СССР
Приказ № 242-П от 2.II.87 г.

Директор института С.А.Шестаков

Гл. инженер проекта О.Л.Левченкова

Начальник сметного отдела И.Н.Криницкая

© ЦИТП Госстроя СССР, 1989

801-5-63.87 (У)

СОДЕРЖАНИЕ

22953-05

№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3
-	Пояснительная записка	3
I	Объектная смета	4
I-I	Общестроительные работы	6
	Ведомость изменения объемов и стоимости работ для температуры наружного воздуха -20 градусов	33
	Ведомость изменения объемов и стоимости работ для температуры наружного воздуха -40 градусов	37
I-2	Водопровод хозяйственно-питьевой и производственный ВI	4I
I-3	Водопровод подогретой воды	45
I-4	Канализация производственная К3	47
I-5	Система навозоудаления	50
I-6	Канализация бытовая, производственная	52
I-7	Отопление	54
	Ведомость изменения объемов и стоимости работ для температуры наружного воздуха -20 градусов	57
	Ведомость изменения объемов и стоимости работ для температуры наружного воздуха -40 градусов	58
I-8	Вентиляция	60
	Ведомость изменения объемов и стоимости работ для температуры наружного воздуха -40 градусов	67
I-9	Электроосвещение	68
I-I0	Силовое электрооборудование	74
	Ведомость изменения объемов и стоимости работ для температуры наружного воздуха -40 градусов	83
I-II	Технологическое оборудование	86
I-I2	Тепломеханическое оборудование	93
I-I3	Автоматизация вентсистем	99
I-I4	Автоматизация тепломеханических процессов	I07
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	II5

22953-05

801-5-63.87 (У) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта доильно-молочного блока на 2 установки "Тандем" УДА-8А с энергосберегающими системами

I. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР I8 мая I982 г. № I4I.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ определена по сборникам единых районных единичных расценок (ЕРЕР) на строительные конструкции и работы Госстроя СССР для базисного района и сборникам единичных расценок, привязанных к местным условиям Московской области в ценах и нормах, введенных с I января I984 г.

Потребность в затратах труда, заработной плате и строительных машинах подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП издания I983 г.

3. Накладные расходы приняты:
на общестроительные работы в размере I6,5%, на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%, металлические конструкции - 8,6%, плановые накопления - 8%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое, технологическое оборудование подсчитана по расценкам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания I983 г.

5. Стоимость оборудования, предусмотренного спецификациями, определена по оптовым ценам, введенным в действие с I января I982 г., а стоимость материалов, не учтенных расценками на монтаж оборудования по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции части I-У СНиП глава 4 по I и I.I территориальному району и прейскурантам оптовых цен, введенным в действие с I января I982 г.

Накладные расходы на монтажные работы приняты в соответствии с приложением 4 к Постановлению Совета Министров СССР от 28 марта I983 г. № 249.

На технологическое оборудование учтены: транспортные расходы в размере 5%, наценки Союзглавживотноводкомплекта - 0,8%, заготовительно-складские расходы - I,2%.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по прейскурантам оптовых цен, "Сборникам сметных норм затрат и типовых наборов и оборудования" Госстроя СССР.

7. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а. Производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе I800 кг/м3, срезка растительного грунта толщиной 20 см при объемном весе I200 кг/м3.

б. Фундаменты - сборные железобетонные стаканного типа.

в. Стены наружные - сборные железобетонные двухслойные панели из легкого бетона.

г. Перегородки - из бетонных полнотелых и пустотелых камней, кирпичные.

д. Полы - бетонные, керамическая плитка.

е. Заполнение оконных проемов - блоками со спаренными переплетами.

ж. Покрытие из железобетонных ребристых плит.

и. Кровля рулонная из четырех слоев рубероида на битумной мастике для снеговой нагрузки I00 кг/м2.

8. Сметы составлены для расчетной зимней температуры -30 градусов.

Составил ст.инженер Мельникова А.В.

22953-05

ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА 1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА НА 2 УСТАНОВКИ "ТАНДЕМ" УДА-8А

С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 119,49 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1.РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ-1КОРОВОДОЙКА 995,75 РУБ.
2.1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ 165,96 РУБ.
3.1М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ 42,10 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

N П.П.	N СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, МЕБЕЛИ И ИНВЕТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	70,10				70,10				М3	2838,0	24,70
2	1-2	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	0,97	0,03	0,41		1,41				"	"	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1-3	ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ	0,11				0,11						
4	1-4	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3	0,47	0,03	0,18		0,68				"	"	0,04
											"	"	0,24
5	1-5	СИСТЕМА НАВОЗОУДАЛЕНИЯ	0,17				0,17				"	"	0,06
6	1-6	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	0,21				0,21						
											"	"	0,08
7	1-7	ОТОПЛЕНИЕ	1,01				1,01				"	"	0,08
											"	"	0,36
8	1-8	ВЕНТИЛЯЦИЯ	2,7				2,7				"	"	0,95
9	1-9	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	2,37	-		2,37				"	"	0,83
10	1-10	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	0,02	1,74	0,39		2,15				"	"	0,76
11	1-11	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,37	6,35	27,05		33,77				"	"	11,90
12	1-12	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,18	0,66	1,75		2,59				"	"	0,91
13	1-13	АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ		0,23	1,0		1,23				"	"	0,43
14	1-14	АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ		0,31	0,68		0,99				"	"	0,35
		ИТОГО	76,31	11,72	31,46		119,49				"	"	42,10

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ШЕСТАКОВ С.А.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ЛЕВЧЕНКОВА О.Л.

НАЧ.СМЕТ.ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.Н.

СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР МЕЛЬНИКОВА А.В.

ПРОВЕРИЛА РУК.ГР. ЛИХАЧЕВА Н.Н.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА НА 2 УСТАНОВКИ
"ТАНДЕМ УДА-8А" С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ РЕСУРСАМИ
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-5,КЖ1-15

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 70,10 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8,12 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 8152. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 6,01 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 120,0 СТОИМОСТЬ НА 1 КОРОВОДОЙК 584,20 РУБ.
ОБЪЕМ 720,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 97,37 РУБ.
ОБЪЕМ 2838,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА, 24,70 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1-230 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000М3	0,178	37,18	37,18	7,		7,				
					12,98			2,	18,69	3,		
		ЦЕНА ЕД.: 33,8+33,8*0,1										
2	1-237 (П2=1,1) (М=5) (ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3	0,178	152,35	152,35	27,		27,				
					53,24			9,	76,67	14,		
		ЦЕНА ЕД.: 27,7*5+138,5*0,1										
3	1-183 (П2=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,178	161,28	151,67	29,	2,	27,	19,50	3,		
				9,61	59,76			11,	86,05	15,		
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2										
4	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ Т	213,600	0,29	0,29	62,		62,				
					0,06			12,	0,09	19,		
5	1-194 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,178	11,63	10,19	2,	0,	2,	2,63	0,		
				1,30	3,27			1,	4,70	1,		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	:П.1.11)	ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,1								
6	1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	8,900	7,15 7,15		64,	64,		12,90	115,
7	1-65 (П2=1,2) (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.6)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 143*1,2+165,1*0,2	0,171	204,62 6,50	198,12 78,48	35,	1,	34, 13,	13,20 113,01	2, 19,
8	1-960 (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2	0,020	89,40 89,40		2,	2,		184,80	4,
9	1-948 (П1=0,8) (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П. 3.67, П.3.72)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0*0,04	0,030	115,20 115,20		3,	3,		218,88	7,
10	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,040	74,50 74,50		3,	3,		154,00	6,
11	1-231 (П2=1,1) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В РЕЗЕРВ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065	0,180	38,15	38,15 13,37	7,		7, 2,	19,25	3,
12	1-238 (П2=1,1) (М=5)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 32,3*5+161,5*0,1	0,180	177,65	177,65 62,15	32,		32, 11,	89,50	16,
13	1-257 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 18,9+18,9*0,1	0,043	20,79	20,79 7,25	1,		1, 0,	10,44	0,
14	1-268 (П2=1,1) (М=11)(ТЕХ.	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	0,043	130,68	130,68 45,74	6,		6, 2,	65,86	3,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧАСТЬ П.1.11)	ЦЕНА ЕД.: 10,8*11+118,8*0,1								
15	1-231 (П2=1,1) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065	0,178	38,15 13,37	38,15	7,		7, 2,	 19,25	 3,
16	1-238 (П2=1,1) (М=5) (ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 32,3*5+161,5*0,1	0,178	177,65	177,65 62,15	32,		32, 11,	 89,50	 16,
17	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,184	46,00 46,00		8,	8,		99,30	18,
18	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	0,430	9,69 6,20	3,49 2,29	4,	3,	2, 1,	11,20 3,30	5, 1,
19	1-184 (П2=1,2) (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.6)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ(НЕДОСТАЮЩИЙ ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ) 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 169*1,2+188,52*0,2	0,041	240,50 14,28	226,22 88,70	10,	1,	9, 4,	29,04 127,73	1, 5,
20	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА, НЕДОСТАЮЩЕГО ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ Т	73,800	0,29	0,29 0,06	21,		21, 4,	 0,09	 6,
21	1-531 (П2=1,15) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.47)	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ГРУНТА 2 ГРУПП 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 38,5+38,5*0,15	0,160	44,27	44,27 14,83	7,		7, 2,	 21,36	 3,
22	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП(ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ) 100М3	1,600	9,69 6,20	3,49 2,29	16,	10,	6, 4,	11,20 3,30	18, 5,
23	1-1187	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 100М2	5,980	0,44 0,24		3,	1,		6,10	36,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. / РУБ.				388,	98, (387)	289, 91,	-	347,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	7-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т	32,000	3,20	2,45	102,	24,	78,	1,32	42,
				0,75	0,89			28,	1,15	37,
		ШТ								
25	7-6	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	6,000	4,89	3,69	29,	7,	22,	2,08	12,
				1,20	1,33			8,	1,72	10,
		ШТ								
26	ССЦ МО Т.1 П. 9-123	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ 1Ф12,9-2,2Ф15,15-2,1Ф12,12-2,1Ф12,12-1,1Ф9,9-1 СТАКАННОГО ТИПА ВЕСОМ ДО 5Т ОБ"ЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3	21,950	59,20		1299,				
		М3								
27	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,690	250,00		173,				
		Т								
28	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,040	413,00		17,				
		Т								
29	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,040	178,00		7,				
		Т								
30	7-15(ССЦ МО Т.1 П. Р2 П.2-2)	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	2,000	6,68	2,68	13,	5,	5,	4,51	9,
		ЦЕНА ЕД.: 6,5+0,0042*21,9*2		2,71	0,96			2,	1,24	2,
		ШТ								
31	ССЦ МО Т.1 П. 9-352	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК МАРКИ ФБ6-11 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 ЦЕНА ЕД.: 67,5+0,82*2	1,420	69,14		98,				
		М3								
32	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,050	229,00		11,				
		Т								
33	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,120	250,00		30,				
		Т								
34	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,010	413,00		4,				
		Т								
35	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,010	178,00		2,				
		Т								
36	6-13	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-100	1,000	34,40	0,34	34,	3,	0,	5,07	5,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М3								
					2,78	0,10			0,	0,13	0,
37	6-1	УСТРОИСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-50	М3	6,180	27,40	0,28	169,	4,	2,	1,37	8,
					0,70	0,08			0,	0,10	1,
38	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,650	86,50	1,50	56,	13,	1,	38,10	25,
					19,60	0,45			0,	0,58	0,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2044,	56,	108,	-	151,
			РУБ.					(164)	38,		

3 ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ

39	7-357 (ДОП.1)	УСТАНОВКА ЛОТКОВ ПОД ДОИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ	М3	11,480	14,57	7,90	167,	57,	91,	8,40	96,
					4,95	2,88			33,	3,72	43,
40	ССЦ МО Т.1 П. 10-107 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 П.3.11	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ МАРКИ Л23Д-3Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200,В6 ОБ"ЕМОМ ДО 0,6М3 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	11,480	79,76		916,				
		ЦЕНА ЕД.: 76,7-0,82*2+0,92*2+1,53+1,33									
41	14-14	УСТАНОВКА ЛОТКОВ КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ	10М	2,800	46,60	35,30	130,	18,	99,	11,00	31,
					6,50	11,00			31,	14,19	40,
42	ССЦ МО Т.1 П. 10-107 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 П.3.11	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ МАРКИ 2ЛК73.55.75,2ЛК73.70.50 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300,В6 ОБ"ЕМОМ ДО 0,6М3 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	5,260	80,48		423,				
		ЦЕНА ЕД.: 76,7+0,92+1,53+1,33									
43	ССЦ МО Т.1 П. 10-108 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 П.3.11	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ МАРКИ 2ЛК597.55.75 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300, В6 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,6М3 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	2,430	76,98		187,				
		ЦЕНА ЕД.: 73,2+0,92+1,53+1,33									
44	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1, П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0,520	250,00		130,				
45	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1, П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0,010	229,00		2,				
46	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0,100	321,00		32,				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	:ТЕХ.ЧАСТЬ	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ТАБ.3.1. П.:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:6	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
47	:ССЦ МО Т.1	:СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.420:	413.00:	:	173.:	:	:	:	:
	:ТЕХ.ЧАСТЬ	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ТАБ.3.1. П.:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:13	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
48	:ССЦ МО Т.1	:МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.420:	178.00:	:	75.:	:	:	:	:
	:ТЕХ.ЧАСТЬ	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ТАБ.3.1. П.:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:18	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
49	: 7-199	:УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И:		43.000:	0.52:	0.23:	22.:	11.:	10.:	0.45:	19.
	:(ДОП.1)	:СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ	:	:	:--------:	:--------:	:	:	:--------:	:--------:	:--------:
	:	:СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	:	:	0.25:	0.08:	:	:	3.:	0.10:	4.
	:	:ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
50	:ССЦ МО Т.1	:СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	:	1.460:	62.53:	:	91.:	:	:	:	:
	:П. 8-503	:МАРКИ ПЗД-5,П1-5,П2-15 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ТЕХ.ЧАСТЬ	:200,В6	М3:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ТАБ.3.3	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ТЕХ.ЧАСТЬ	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ТАБ.3.4	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		ЦЕНА ЕД.: 60,8-(0,82*2)+0,92*2+1,53									
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
51	:ССЦ МО Т.1	:СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т:	0.040:	250.00:	:	10.:	:	:	:	:
	:ТЕХ.ЧАСТЬ	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ТАБ.3.1. П.:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:3	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
52	:ССЦ МО Т.1	:СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т:	0.010:	321.00:	:	3.:	:	:	:	:
	:ТЕХ.ЧАСТЬ	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ТАБ.3.1. П.:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:6	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
53	:ССЦ МО Т.1	:СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.040:	413.00:	:	17.:	:	:	:	:
	:ТЕХ.ЧАСТЬ	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ТАБ.3.1. П.:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:13	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
54	:ССЦ МО Т.1	:МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.040:	178.00:	:	7.:	:	:	:	:
	:ТЕХ.ЧАСТЬ	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ТАБ.3.1. П.:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:18	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
55	: 14-11	:УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ НАВО-:		2.150:	19.80:	14.80:	43.:	11.:	32.:	8.70:	19.
	:	:ЗОУДАЛЕНИЯ	М3:	:	:--------:	:--------:	:	:	:--------:	:--------:	:--------:
	:	:	:	:	5.00:	4.60:	:	:	10.:	5.93:	13.
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
56	:ССЦ МО Т.1	:СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕШЕТОК	:	2.150:	119.86:	:	258.:	:	:	:	:
	:П. 10-109	:МАРКИ 2РП55.100 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 400,В6	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ССЦ МО Т.1	:НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:П. ТЕХ.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ЧАСТЬ	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ТАБ.3.4	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:П.3.11	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 117+1,53+1,33									
57	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.040	250.00		10.				
58	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.110	321.00		35.				
59	6-1(1)(ССЦ МО Т.1 П. РАЗД.1 П.1-16,1,15 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПРИЯМОК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150,МРЗ 75	М3	0.340	30.36 0.70	0.28 0.08	10.	0.	0. 0.	1.37 0.10	0. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 28,4+(27,2-26,3)*1,02+1,02*1,02									
60	6-90(ССЦ МО Т.1 П. РАЗД.1 П.1-4,1-3 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕН ППРИЯМКА ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150,МРЗ 75	М3	1.000	34.06 1.55	0.33 0.10	34.	2.	0. 0.	2.81 0.13	3. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 32,2+(26,6-25,8)*1,02+1,02*1,02									
61	6-1(1)(ССЦ МО Т.1 П. РАЗД.1 П.1-16,1-15)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПРИЯМКИ ПЯМ2,ПЯМ3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150	М3	0.600	29.32 0.70	0.28 0.08	18.	0.	0. 0.	1.37 0.10	1. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 28,4+(27,2-26,3)*1,02									
62	6-90(ССЦ МО Т.1 П. РАЗД.1 П.1-4,1-3)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150	М3	1.020	33.02 1.55	0.33 0.10	34.	2.	0. 0.	2.81 0.13	3. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 32,2+(26,6-25,8)*1,02									
63	6-237(ССЦ МО Т.1 П. 1-31,1-29 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 П.3.11)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200,В6 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	4.230	72.48 17.10	1.10 0.33	307.	72.	5. 1.	29.40 0.43	124. 2.
		ЦЕНА ЕД.: 72,7-(33,3-29,3)*1,015+(0,92+1,53+1,33)*1,015									
64	6-237(ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 П.3.11)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300,В6 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	26.140	76.54 17.10	1.10 0.33	2001.	447.	29. 9.	29.40 0.43	769. 11.
		ЦЕНА ЕД.: 72,7+(0,92+1,53)*1,015+1,33*1,015									
65	6-30(ССЦ	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА		0.880	41.11	1.20	36.	2.	1.	4.35	4.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	:МО Т.1 П. :РАЗД.1 П.1-:7,1-3)	:МАРКИ М 300	М3:		2,34:	0,36:			0,:	0,46:	0,
		ЦЕНА ЕД.: 35,7+(31,1-25,8)*1,02									
66	6-37	:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛО-:ЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	:М3:	0,880:	3,35:	0,54:	3,:	1,:	0,:	1,96:	2,
					1,15:	0,16:			0,:	0,21:	0,
67	11-11(ССЦ :МО Т.1 П. :Р.1 П.1- :19,1-15 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.4 :П.3.11)	:УСТРОЙСТВО УКЛОНА В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКАХ :ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300,В6 НА СУЛЬФАТОСТОЙ-:КОМ ЦЕМЕНТЕ	:М3:	1,000:	39,07: 1,62:		39,:	2,:		2,90:	3,
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3)*1,02+(0,92+ 1,53+1,33)*1,02									
68	6-30(ССЦ :МО Т.1 П. :РАЗД.1 П.1-:7,1-3 ТЕХ. :ЧАСТЬ :ТАБ.3.4 :П.3.11)	:УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ :БЕТОНА МАРКИ 300,В6	И3: М3:	0,410:	44,96: 2,34:	1,20: 0,36:	18,:	1,:	0,: 0,:	4,35: 0,46:	2, 0,
		ЦЕНА ЕД.: 35,7+(31,1-25,8)*1,02+(0,92+ 1,53+1,33)*1,02									
69	6-30(ССЦ :МО Т.1 П. :РАЗД.1 П.1-:4,1-3)	:УСТРОИСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ :БЕТОНА МАРКИ М 150	И3: М3:	1,870:	36,52: 2,34:	1,20: 0,36:	68,:	4,:	2,: 1,:	4,35: 0,46:	8, 1,
		ЦЕНА ЕД.: 35,7+(26,6-25,8)*1,02									
70	6-30(ССЦ :МО Т.1 П. :РАЗД.1 П.1-:4,1-3 ТЕХ. :ЧАСТЬ :ТАБ.3.4)	:УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ :ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150,МРЗ 75	М3:	5,560:	37,56: 2,34:	1,20: 0,36:	209,:	13,:	7,: 2,:	4,35: 0,46:	24, 3,
		ЦЕНА ЕД.: 35,7+(26,6-25,8)*1,02+1,02*1,02									
71	6-86	:АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮШИХ СЛОЕВ И НАБЕТОН-:ОК	Т:	0,352:	15,30: 6,76:	1,40: 0,42:	5,:	2,:	0,: 0,:	12,30: 0,54:	4, 0,
72	СЦМ 2-4-43	:СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т:	0,054:	392,00:		21,:				
73	СЦМ 2-4-28	:КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБ-:РАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА :А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, :ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	Т:	0,032:	232,00:		7,:				
74	СЦМ 2-4-33	:КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБ-:РАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ А2 И :УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИА-:МЕТРОМ 10ММ	Т:	0,080:	222,00:		18,:				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	СЦМ 2-4-38	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ Т	0,012	253,00		3,				
76	9-123	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ ИЗ УГОЛКОВ В ТРАНШЕЯХ ПОД ДОИЛЬНО-МОЛОЧНУЮ УСТАНОВКУ Т	0,100	45,00	1,00	5,	3,	0,	62,60	6,
				34,30	0,30			0,	0,39	0,
77	СЦМ 2-1-1960(ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3 П.1)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА ЕД.: 275-8*1,01	0,100	266,92		27,				
78	9-47	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК Т	0,060	46,80	17,60	3,	1,	1,	30,10	2,
				19,00	5,43			0,	7,00	0,
79	СЦМ 2-1-1981(ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3 П.1)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА ЕД.: 327-8*1,01	0,060	318,92		19,				
80	8-61	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ Т,Т2 НАД ТРАПАМИ И ФОМ1 Т	0,044	335,00	6,32	15,	1,	0,	37,40	2,
				23,00	1,90			0,	2,45	0,
81	6-84	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК РМ4 Т	0,020	355,00	1,30	7,	1,	0,	64,00	1,
				38,00	0,39			0,	0,50	0,
82	6-1(1)(ССЦ МО Т.1 П. РАЗД.1 П.1-19,1-15:ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРАПЫ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300,В6 М3 ЦЕНА ЕД.: 28,4+(32,1-26,3)*1,02+(0,92+1,53)*1,02	0,500	36,82	0,28	18,	0,	0,	1.37	1,
				0,70	0,08			0,	0,10	0,
83	6-90(ССЦ МО Т.1 П. РАЗД.1 П.1-7,1-3 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕН ТРАПОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300,В6 М3 ЦЕНА ЕД.: 32,2+(31,1-25,8)*1,02+(0,92+1,53)*1,02	2,100	40,11	0,33	84,	3,	1,	2,81	6,
				1,55	0,10			0,	0,13	0,
84	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,120	355,00	1,30	43,	5,	0,	64,00	8,
				38,00	0,39			0,	0,50	0,
85	9-116	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШВЕЛЛЕРА Т	0,040	33,00	14,80	1,	0,	1,	15,60	1,
				10,00	4,74			0,	6,11	0,
86	СЦМ 2-1-	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАР-	0,040	204,92		8,				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	1959(ТЕХ.Ч.: ТАБЛ.3 П.1):	КИ ВСТ3КП2	Т								
		ЦЕНА ЕД.: 213-8*1,01									
87	6-83	УСТАНОВКА КОДОВЫХ СКОБ	Т	0,010	41,00	1,40	4,	1,	0,	210,00	2,
					124,00	0,42			0,	0,54	0,
88	10-45	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ ИЗ ДОСОК	М2	2,000	4,91	0,06	10,	1,	0,	1,15	2,
					0,60	0,02			0,	0,03	0,
89	10-67	ОБШИВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ	М2	2,000	1,58		3,	0,		0,26	1,
					0,14						
90	34-304	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0,200	221,00	7,34	44,	7,	1,	56,70	11,
					33,10	2,20			0,	2,84	1,
91	6-253	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	М2	34,000	0,22	0,01	7,	6,	0,	0,30	10,
					0,19						
92	22-1	УКЛАДКА ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ДИАМ.100ММ	М	13,000	1,67	0,01	22,	2,	0,	0,32	4,
					0,19						
93	22-3	УКЛАДКА ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ДИАМ.200ММ	М	16,800	3,63	0,08	61,	4,	1,	0,35	6,
					0,21	0,02			0,	0,03	0,
94	7-287	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ	Т	0,010	293,00		3,	0,		13,30	0,
					8,18						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5946,	680,	281,	-	1293,
			РУБ.					(961)	90,		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				8378,	834,	678,	-	1791,
			РУБ.					(1512)	219,		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				8315,	830,	676,	-	1782,
			РУБ.					(1506)	219,		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				63,	4,	2,	-	9,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		1372,	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8,60%	(НУЧП - 41,00%)		5,	(2)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	127.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	248,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				9755,	1082,	678,	-	1918,
			РУБ.					(1514)	219,		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		780.	(665)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				10535.	1082.	678.	-	-
			РУБ.						219.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(2179)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1918.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	130.	-	-	-
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		4 КАРКАС									
95	7-31	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т	ШТ	38,000	8,67 2,49	3,51 1,28	329.	95.	133. 49.	4,16 1,65	158. 63.
96	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 П.9-4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200,В4 ОБ"ЕМОМ ДО 0,2М3 МАРКИ 1К36.2-1,2К36.2-1 ЦЕНА ЕД.: 87,1-0,82*2+0,92*2	М3	6,100	87,30		533.				
97	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0,480	250,00		120.				
98	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0,130	321,00		42.				
99	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,350	413,00		145.				
100	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,350	178,00		62.				
101	7-94	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ (ПРИ СВОБОДНОМ ОПИРАНИИ) МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М	ШТ	26,000	4,50 1,39	2,45 0,89	117.	36.	64. 23.	2,29 1,15	60. 30.
102	ССЦ МО Т.1 П. 9-304 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300,В4 МАРКИ 1БСТ6-2А4Т ЦЕНА ЕД.: 65,7+0,92	М3	11,700	66,62		779.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
103	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.340	250.00		85.				
104	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4	Т	0.500	229.00		115.				
105	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	Т	0.160	321.00		51.				
106	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.400	413.00		165.				
107	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.400	178.00		71.				
108	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4	Т	0.130	229.00		30.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2644.	131.	197.	-	311.
			РУБ.					(328)	72.		
		5 СТЕНЫ									
109	7-247 (ДОП.1 Ч.1)	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		48.000	16.63	5.72	798.	194.	275.	6.60	317.
			ШТ		4.05	2.06			99.	2.66	128.
110	7-249 (ДОП.1 Ч.1)	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М		6.000	19.73	7.54	118.	30.	45.	8.06	48.
			ШТ		4.93	2.70			16.	3.48	21.
111	7-261	УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		67.000	11.30	4.03	757.	223.	270.	5.38	360.
			ШТ		3.33	1.44			96.	1.86	124.
112	ССЦ МО Т.1 П. 10-127	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 3,1 ДО 7 КГ/М2 МАРОК: ПСД30.12.40-Т-1,ПСД12.12.40-Т	М2	56.520	25.00		1413.				
113	ССЦ МО Т.1 П. 10-128	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ		9.520	27.30		260.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ ОТ 10,1 ДО 13 КГ/М2 МАРКИ ПСД6,12,40-Т	М2								
114	ССЦ МО Т,1 П, 10-132	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 20,1 ДО 23 КГ/М2 МАРОК: ПСД6,12.40-У,ПСД6,12,40-УП	М2	2,280	31,70		72,				
115	ССЦ МО Т,1 П, 10-181	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 3,1 ДО 7 КГ/М2 МАРОК: ПСД60,12,40-Т-1,ПСД60,12,40-Т,ПСД60,18,40-Т-1,ПСД60,18,40-Т-У1,ПСД60,18,40-Т-УП1, ПЦД60,15,40-Т-1,ПЦД60,15,40-Т-2, ПЦД60,15,40-Т,ПЦД60,15,40-Т-3,ПЦД60,15,40-Т-У1,ПЦД60,12,40-УП1	М2	308,400	25,60		7895,				
116	ССЦ МО Т,1 П, 10-183	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10 КГ/М2 МАРОК: ПСД60,9,40-Т-1,ПСД60,9,40-Т-2,ПСД60,9,40-Т-3,ПСД60,9,40-Т-4,ПСД60,9,40-Т-У1, ПСД60,9,40-Т-УП1	М2	105,800	27,10		2867,				
117	ССЦ МО Т,1 П, 10-184	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 13,1 ДО 17 КГ/М2 МАРКИ ПК60,7,5-Л	М2	71,840	29,40		2112,				
118	ССЦ МО Т,1 П, ТЕХ, ЧАСТЬ ТАБ,3.4	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В 4 ЦЕНА ЕД,: 0,92*2	М3	33,010	1,84		61,				
119	7-285	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,375	362,00	8,00	136,	35,	3,	141,00	53,
					92,00	2,40			1,	3,10	1,
120	ССЦ МО Т,1 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБ,3.1, П,18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	2,245	178,00		400,				
121	ССЦ МО Т,1 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБ,3,1, П,19	ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	2,245	55,80		125,				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ,				17014,	482,	593,	-	1052,
			РУБ,					(1075)	212,		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	7-183	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	40,000	8,02 1,67	2,88 1,04	321, 	67, 	115, 42,	2,85 1,34	114, 54,
123	ССЦ МО Т.1 П. 10-91	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ 6М ШИРИНОЙ 3М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ) 351-480КГС/М2 МАРОК:1ПГ-3А4Т-П, 1ПГ-3А4Т-П-А,Б,В М2	515,910	4,97		2564,				
124	ССЦ МО Т.1 П. 10-100	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400, 700 ММ ДЛИНОЙ 6М ШИРИНОЙ 3М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ) 351-480КГС/М2 МАРОК: 1ПВ4-3А4Т-П, 1ПВ4-3А4Т-П-А, 1ПВ7-3А4Т-П, 1ПВ7-3А4Т-П-А М2	195,690	6,84		1339,				
125	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В 4 М3	38,760	0,92		36,				
126	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1, П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ Т	0,436	178,00		78,				
127	7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	11,000	2,43 1,01	1,03 0,38	27, 	11, 	11, 4,	1,64 0,49	18, 5,
128	ССЦ МО Т.1 П. 8-236 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ОБ"ЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200,В6 МАРКИ СБ4А-1 М3 ЦЕНА ЕД.: 90,2+0,92*2+1,53	0,360	93,57		34,				
129	ССЦ МО Т.1 П. 8-237 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200, В6 МАРКИ СБ7А-1 М3 ЦЕНА ЕД.: 75,9+0,92*2+1,53	0,600	79,27		48,				
130	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1, П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0,035	229,00		8,				
131	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1, П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,029	250,00		7,				
132	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 Т	0,024	321,00		8,				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.1, П.6										
133	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1, П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.124	413.00		51.				
134	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1, П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.124	178.00		22.				
135	7-285	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.141	362.00	8.00	51.	13.	1.	141.00	20.
					92.00	2.40			0.	3.10	0.
136	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1, П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.141	178.00		25.				
137	9-94	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ШВЕЛЛЕРА И УГОЛКОВ	Т	0.176	29.20	14.30	5.	2.	3.	13.50	2.
					8.70	5.00			1.	6.45	1.
138	СЦМ 2-1-1959(ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3 П.1)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	0.183	204.92		38.				
		ЦЕНА ЕД.: 213-8*1,01									
139	34-304	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	10М2	0.172	221.00	7.34	38.	6.	1.	56.70	10.
					33.10	2.20			0.	2.84	0.
140	12-299(ССЦ МО Т.1 П. 2-3, П.2-2)	ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ МАРКИ 50	100М2	7.803	49.39	0.74	385.	60.	6.	14.30	112.
					7.64	0.22			2.	0.28	2.
		ЦЕНА ЕД.: 51,6-(23,3-21,9)*1,58									
141	12-300(М=10)(ССЦ МО Т.1 П. 2-3, П.2-2)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	100М2	-7.803	23.83	0.50	-186.	-2.	-4.	0.70	-5.
					0.30	0.20			-2.	0.26	-2.
		ЦЕНА ЕД.: (2,53-(23,3-21,9)*0,105)*10									
142	12-290(М=2)	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНО КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ	100М2	7.803	132.60	0.84	1035.	144.	7.	32.60	254.
					18.48	0.26			2.	0.34	3.
		ЦЕНА ЕД.: 66,3*2									
143	12-294	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ: ИЗ БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКИ	100М2	7.803	47.10	0.36	368.	57.	3.	14.30	112.
					7.33	0.08			1.	0.10	1.
144	12-284	УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ 200		7.803	54.70	4.00	427.	222.	31.	48.20	376.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М2		28,40	1,20			9,	1,55	12,
145	СЦМ 1-4-113	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	96,450	75,30		7263,				
146	12-176	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 РКП-350Б	100М2	7,803	538,00	15,60	2637,	428,	122,	95,20	743,
					54,90	4,69			37,	6,05	47,
147	12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ(НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	4,911	9,43	0,01	46,	11,	0,	4,14	20,
					2,30						
148	7-288	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОЛЕЦ И КОЛПАКОВ В МЕСТАХ ПРОПУСКА ВЕНТШАХТ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ	Т	0,226	328,00	6,00	74,	6,	1,	40,50	9,
					27,80	1,80			0,	2,32	1,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				16749,	1025,	297,	-	1909,
			РУБ.					(1322)	96,		
		7 ПЕРЕГОРОДКИ									
149	8-140	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3	8,700	2,95	0,92	26,	16,	8,	3,36	29,
					1,87	0,28			2,	0,36	3,
150	8-141	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПУСТОТЕЛЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3	20,900	2,70	0,73	56,	38,	15,	3,24	68,
					1,81	0,22			5,	0,28	6,
151	ССЦ МО Т.1 П. 3-111	СТОИМОСТЬ ПОЛНОТЕЛЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3	8,000	41,67		333,				
		ЦЕНА ЕД.: 3,75:0,09									
152	ССЦ МО Т.1 П. 3-72	СТОИМОСТЬ ПУСТОТЕЛЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3	19,230	33,00		635,				
153	ССЦ МО Т.1 П. 2-3	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА 75	М3	3,260	23,30		76,				
154	7-445 (ДОП.1 Ч.1)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	10 ШТ	19,000	0,29	0,15	6,	2,	3,	0,13	2,
			ШТ		0,08	0,06			1,	0,08	1,
155	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 МАРКИ 8ПБ13-1,8ПБ16-1,8ПБ10-1	М3	0,272	64,40		18,				
156	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0,009	321,00		3,				
157	7-285	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,184	562,00	8,00	67,	17,	1,	141,00	26,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Т:		92,00:	2,40:			0,:	3,10:	1,
158	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18,19	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т:	0,184:	233,80:		43,:				
		ЦЕНА ЕД.: 178+55,8									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1263,	73,	27,	-	136,
			РУБ.					(100)	8,		
		8 ПОЛЫ									
		ТИП1									
159	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2:	4,538:	43,30:	0,99:	196,:	16,:	4,:	7,19:	33,
					3,57:	0,30:			1,:	0,39:	2,
160	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3:	55,660:	29,30:		1631,:	90,:		2,90:	161,
					1,62:						
161	11-67(ССЦ МО Т.1 П.1-29 1-31 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300,В6 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	100М2:	4,433:	146,81:		651,:				
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06+0,92*3,06+1,53*3,06+1,33*3,06									
162	11-68(ССЦ МО Т.1 П.1-29 1-31 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	ИСКЛЮЧИТЬ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 5ММ	100М2:	-4,433:	19,77:	0,28:	-88,:	-3,:	-1,:	1,06:	-5,
					0,59:	0,08:			-0,:	0,10:	-0,
		ЦЕНА ЕД.: 15,8+(33,3-29,3)*0,51+0,92*0,51+1,53*0,51+1,33*0,51									
		ТИП2									
163	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2:	0,532:	43,30:	0,99:	23,:	2,:	1,:	7,19:	4,
					3,57:	0,30:			0,:	0,39:	0,
164	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3:	5,320:	29,30:		156,:	9,:		2,90:	15,
					1,62:						
165	11-67(ССЦ МО Т.1 П.1-27 1-29 ТЕХ.Ч. П.3,11)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	100М2:	0,532:	127,07:		68,:				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 123+1,33*3,06								
166	11-68(М=2) (ССЦ МО Т.1 П. 1-27 1-29 ТЕХ.Ч. П.3,11)	ИСКЛЮЧИТЬ НА УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 10ММ 100М2	-0,532	32,96 1,18	0,56 0,16	-18,	-1,	-0, -0,	2,12 0,21	-1, -0,
		ЦЕНА ЕД.: (15,8+1,33*0,51)*2								
		ТИП3								
167	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,585	43,30 3,57	0,99 0,30	25,	2,	1, 0,	7,19 0,39	4, 0,
168	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	5,850	29,30 1,62		171,	9,		2,90	17,
169	11-18	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2	0,585	125,00 33,40	6,94 2,08	73,	20,	4, 1,	46,90 2,68	27, 2,
170	11-19	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100М2	0,585	83,80 17,30	3,30 0,99	49,	10,	2, 1,	25,50 1,28	15, 1,
171	11-140	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,585	594,00 67,50	6,20 1,86	230,	39,	4, 1,	109,00 2,40	64, 1,
		ТИП4								
172	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,431	43,30 3,57	0,99 0,30	19,	2,	0, 0,	7,19 0,39	3, 0,
173	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	4,310	29,30 1,62		126,	7,		2,90	12,
174	11-135(ССЦ МО Т.1 П. 2-4,2-5)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,431	420,35		181,				
		ЦЕНА ЕД.: 417+(25,9-24,4)*2,23								
175	6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК Т	0,010	15,30 6,76	1,40 0,42	0,	0,	0, 0,	12,30 0,54	0, 0,
		ТИП5								
176	11-57(ССЦ МО Т.1 П. 1-4 1-3 ТЕХ.Ч. Т.2,1)	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА М100 100М2	0,566	79,66 14,50	1,12 0,34	45,	8,	1, 0,	29,40 0,44	17, 0,
		ЦЕНА ЕД.: 81,5-(26,6-25,8)*2,04-(2,57-								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		2,47)*2,04									
177	11-18	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУ-		0,566	125,00	6,94	71,	19,	4,	46,90	27,
		МИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОИ	100М2		33,40	2,08			1,	2,68	2,
178	11-19	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУ-		0,566	83,80	3,30	47,	10,	2,	25,50	14,
		МИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2		17,30	0,99			1,	1,28	1,
179	11-140	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ		0,566	394,00	6,20	223,	38,	4,	109,00	62,
		ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2		67,50	1,86			1,	2,40	1,
		ТИП6									
180	11-67(ССЦ МО Т.1 П. 1-29 1-31 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300,В6 НА СУЛЬФАТОСТОЙ- КОМ ЦЕМЕНТЕ	100М2	0,224	146,81	1,74	33,	5,	0,	40,20	9,
					20,50	0,52			0,	0,67	0,
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06+0,92*3,06+ 1,53*3,06+1,33*3,06									
181	11-68(ССЦ МО Т.1 П. 1-27 1-31 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	ИСКЛЮЧИТЬ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 5ММ	100М2	-0,224	19,77	0,28	-4,	-0,	-0,	1,06	-0,
					0,59	0,08			-0,	0,10	-0,
		ЦЕНА ЕД.: 15,8+(33,3-29,3)*0,51+0,92*0,51+ 1,53*0,51+1,33*0,51									
182	11-50	УКЛАДКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	21,450	16,10	1,08	345,	39,	23,	3,58	77,
					1,80	0,32			7,	0,41	9,
183	13-225	УКЛАДКА СЛОЯ ТОЛЯ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	М2	10,530	1,83	0,21	19,	9,	2,	1,40	15,
					0,84	0,06			1,	0,08	1,
184	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 100	М3	0,750	29,30		22,	1,		2,90	2,
					1,62						
185	6-86	УКЛАДКА СЕТКИ В ПОМЕЩЕНИИ N8	Т	0,010	15,30	1,40	0,	0,	0,	12,30	0,
					6,76	0,42			0,	0,54	0,
186	СЦМ 2-4-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,010	270,00		3,				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4297.	331.	51.	-	592.
			РУБ.					(382)	15.		
		9 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ									
187	10-84	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ		58,070	2,99	0,36	174,	43,	21,	1,38	80,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕН-									
		НЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5			0,74	0,11			6,	0,14	8,
			М2								
188	10-87	УСТАНОВКА ЗАВЕРТОК	ШТ	29,000	0,50		15,	15,		0,71	21,
					0,50						
189	СЦМ 2-2-171	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ СВД12-12 ОКРАШЕННЫХ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ	М2	2,720	16.90		46,				
190	СЦМ 2-2-172	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ СВД12-18 ОКРАШЕННЫХ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ	М2	55,350	15.20		841,				
191	ПР-НТ06-09-01 П.83 ПР-НТ07-27-01 Т.Ч.П.18	СТОИМОСТЬ ЗАВЕРТОК	ШТ	58,000	0,28		16,				
		ЦЕНА ЕД.: 0,25*1,1									
192	СЦМ 2-2-322	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М	248,540	0,20		50,				
193	15-707	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПА-		0,581	242,00	1,50	141,	15,	1,	46,90	27,
		РЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ			25,20	0,45			0,	0,58	0,
			100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1283,	73,	22,	-	136,
			РУБ.					(95)	6,		
		10 ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ									
194	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		5,800	1,45	0,35	8,	3,	2,	0,91	5,
		3М2	М2		0,55	0,11			1,	0,14	1,
195	10-140	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУ- ЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		5,800	1,34		8,	1,		0,36	2,
			М2		0,20						
196	10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРО-		35,620	2,00	0,13	71,	24,	5,	1,16	41,
		ЕМА ДО 3М2	М2		0,67	0,04			1,	0,05	2,
197	СЦМ 2-2-218	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-8	М2	3,180	14,20		45,				
198	СЦМ 2-2-219	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ10-10, ДГ10-12	М2	32,440	13,50		438,				
199	СЦМ 2-2-280	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ24-12	М2	5,800	16,80		97,				
200	СЦМ 1-1-446	ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	2,000	6,73		13,				
201	СЦМ 1-1-	ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕ-		16,000	2,97		48,				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	448	НИЕ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				728.	28.	7.	-	51.
			РУБ.					(35)	2.		
		11 ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ									
202	15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ		0,370	34,60	1,10	13.	7.	0.	30,00	11.
		ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М		17,60	0,33			0.	0,43	0.
203	15-538	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	4,673	5,94	0,48	28.	22.	2.	8,54	40.
					4,76	0,14			1.	0,18	1.
204	13-293 (М=2)	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	100М2	4,063	16,38	0,90	67.	17.	4.	7,06	29.
		ЦЕНА ЕД.: 8,19*2			4,20	0,28			1.	0,36	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				108.	46.	6.	-	82.
			РУБ.					(52)	2.		
		12 ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ									
205	15-254	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		1,669	85,10	6,20	142.	62.	10.	65,00	108.
		СТЕН	100М2		37,10	3,85			6.	4,97	8.
206	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН И ПОТОЛКОВ		18,472	3,13	0,05	58.	44.	1.	4,60	85.
			100М2		2,40	0,02			0.	0,03	0.
207	13-293 (М=2)	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	100М2	13,970	16,38	0,90	229.	59.	13.	7,06	99.
		ЦЕНА ЕД.: 8,19*2			4,20	0,28			4.	0,36	5.
208	13-105(ПР-НТ05-04 П.4-054 ССЦЧ.1 Р.13 П.68)	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ СТЕН ГРУНТОМ ПФ-020	100М2	0,245	11,49	0,22	3.	0.	0.	2,41	1.
					1,57	0,07			0.	0,09	0.
		ЦЕНА ЕД.: 5,72-0,013*274+0,013*550*274:210									
209	13-138 (М=2)	ПОКРЫТИЕ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,245	21,80	0,54	5.	0.	0.	2,74	1.
					1,84	0,16			0.	0,21	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,9*2									
210	15-82	ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		3,802	422,00	2,00	1604.	360.	8.	170,00	646.
			100М2		94,70	0,60			2.	0,77	3.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2041.	525.	32.	-	956.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					(557)	12.		
		13 РАЗНЫЕ РАЬОТЫ									
		ОТМОСТКА									
211	27-173(27-174)(ДОП.1 Ч.2)	ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.100ММ	100М2	0,573	197,00 13,40	7,40 1,90	113,	8,	4, 1,	24,46 2,45	14, 1,
		ЦЕНА ЕД.: 230-16,5*2									
212	27-169(27-172)	АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.25ММ	100М2	0,573	130,70 6,92		75,	4,		12.08	7.
		ЦЕНА ЕД.: 156-25,3									
		ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА									
213	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,020	43,30 3,57	0,99 0,30	1,	0,	0, 0,	7,19 0,39	0, 0,
214	11-11	УСТРОИСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,160	29,30 1,62		5,	0,		2,90	0,
215	11-67 (ССЦМО Т.1 ТЕХ.Ч. ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА М200 В6	100М2	0,020	133,31 20,50	1,74 0,52	3,	0,	0, 0,	40,20 0,67	1, 0,
		ЦЕНА ЕД.: 123+(0,92*2+1,53)*3,06									
216	11-68(М=2) (ССЦМО Т.1 ТЕХ.Ч. ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67)	100М2	-0,020	55,04 1,18	0,56 0,16	-1,	-0,	-0, -0,	2,12 0,21	-0, -0,
		ЦЕНА ЕД.: (15,8+(0,92*2+1,53)*0,51)*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				196,	12,	4,	-	23,
			РУБ.					(16)	1,		
		14 ВЕНТКАМЕРА И УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									
217	8-45	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,176	472,00 62,00	7,59 2,28	83,	11,	1, 0,	115,00 2,94	20, 1,
218	8-27	ОБМАЗКА СТЕН ВЕНТКАМЕРЫ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,176	90,00 19,50	1,50 0,45	16,	3,	0, 0,	33,60 0,58	6, 0,
219	26-35	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ НА БИТУМЕ	М3	5,536	35,50 12,60	1,22 0,37	197,	70,	7, 2,	21,50 0,48	119. 3,
220	СЦМ 1-4-	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА		5,425	23,40		127,				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	124	СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕС-								
		ТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125 М3								
221	6-80	УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	0,411	478,00	2,20	196,	8,	1,	34,40	14,
		Т		20,20	0,66			0,	0,85	0,
222	15-298	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙ-	0,692	386,00	5,90	267,	46,	4,	115,00	80,
		СТВА КАРКАСА СТЕН 100М2		66,00	1,77			1,	2,28	2,
223	10-94	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАМКИ РД1 М2	0,880	3,06	0,16	3,	1,	0,	1,73	2,
				0,97	0,05			0,	0,06	0,
224	СЦМ 2-2-202	СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ РАМКИ РД1 М2	0,880	6,31		6,				
225	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,025	441,00	1,40	11,	3,	0,	210,00	5,
				124,00	0,42			0,	0,54	0,
226	6-84	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК РМ2,РМ5 Т	0,046	355,00	1,30	16,	2,	0,	64,00	3,
				38,00	0,39			0,	0,50	0,
227	6-85	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМКИ РМ1 Т	0,020	529,00	1,30	7,	0,	0,	21,10	0,
				12,40	0,39			0,	0,50	0,
228	ССЦ МО Т,1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18,19	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛАКОКРАСО- ЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,090	233,80		21,				
		ЦЕНА ЕД.: 178+55,8								
229	11-55	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПОД КОРМУШКИ ТОЛЩ.20ММ 100М2	0,040	70,00	0,95	3,	0,	0,	18,80	1,
				9,88	0,28			0,	0,36	0,
230	14-25	УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕ- ТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА М3	0,580	14,00	2,52	8,	6,	1,	19,30	11,
				11,20	0,77			0,	0,99	1,
231	ССЦ МО Т,1 П. 10-106 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 П.3,11	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК МАРОК КТ118,70.37 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300, В6 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,6М3 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ М3	0,580	81,48		47,				
		ЦЕНА ЕД.: 77,7+0,92+1,53+1,33								
232	ССЦ МО Т,1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,021	250,00		5,				
233	ССЦ МО Т,1 ТЕХ.ЧАСТЬ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0,008	229,00		2,				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.1. П.1										
234	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.027	321.00		9.				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.				1024.	150.	14.	-	268.
			РУБ.					(164)	3.		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.				47347.	2876.	1250.	-	5516.
			РУБ.					(4126)	429.		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		РУБ.				47304.	2874.	1247.	-	5513.
			РУБ.					(4121)	428.		
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ		РУБ.				43.	2.	3.	-	3.
			РУБ.					(5)	1.		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		7805.	(0)	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		4.	(2)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	718.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	1406.	-	-	-
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.				55156.	4282.	1250.	-	6234.
			РУБ.					(4128)	429.		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		4412.	(1815)	-	-	-
	ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:		РУБ.				59568.	4282.	1250.	-	-
			РУБ.						429.		
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(5943)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	6234.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	4711.	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.				55725.	3710.	1928.	-	7307.
			РУБ.					(5638)	648.		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		РУБ.				55619.	3704.	1923.	-	7295.
			РУБ.					(5627)	647.		
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ		РУБ.				106.	6.	5.	-	12.
			РУБ.					(11)	1.		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		9177.	(0)	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		9.	(5)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	845.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	1653.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				64911.	5363.	1928.	-	8152.
			РУБ.					(5643)	648.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		5193.	(2481)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				70104.	5363.	1928.	-	-
			РУБ.						648.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(8124)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	8152.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	6011.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.МЕЛЬНИКОВА А./

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.ЛИХАЧЕВА Н.Н./

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАРУЗДИНА /

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

N п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.							НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ РАЗДЕЛА % ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ СМЕТЫ / СТОИМ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ.
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ %	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА	ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ % СТОИМОСТИ ПО ГР.5,7	ВСЕГО ПО ГР.5,7,8	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН % СУММЫ ПО ГР.7 / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ, % СТОИМОСТИ ПО ГР.10,11	В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ, % СТОИМОСТИ ПО ГР.10,11	ВСЕГО ПО ДАННЫМ ГР.10,11,12,13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		0,0	388,	0,0	64,	36,	488,	98,	289, 91,	0,	170,	557,	0.70 0.00
2	ФУНДАМЕНТЫ		0,0	2044,	0,0	337,	190,	2571,	56,	108, 38,	0,	72,	236,	3,67 0,00
3	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ		0,0	5946,	0,0	976,	554,	7476,	680,	281, 90,	2,	423,	1386,	10,66 0,00
4	КАРКАС		0,0	2644,	0,0	436,	246,	3326,	131,	197, 72,	0,	144,	472,	4,74 0,00
5	СТЕНЫ		0,0	17014,	0,0	2807,	1586,	21407,	482,	593, 212,	0,	473,	1548,	30,54 0,00
6	ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ		0,0	16749,	0,0	2760,	1561,	21070,	1025,	297, 96,	2,	582,	1906,	30,06 0,00
7	ПЕРЕГОРОДКИ		0,0	1263,	0,0	208,	118,	1589,	73,	27, 8,	0,	44,	144,	2,27 0,00
8	ПОЛЫ		0,0	4297,	0,0	709,	400,	5406,	331,	51, 15,	0,	168,	550,	7,71 0,00
9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ		0,0	1283,	0,0	212,	120,	1615,	73,	22, 6,	0,	42,	137,	2,30 0,00
10	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ		0,0	728,	0,0	120,	68,	916,	28,	7, 2,	0,	15,	50,	1,31 0,00
11	ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ		0,0	108,	0,0	18,	10,	136,	46,	6, 2,	0,	23,	75,	0,19 0,00

12	ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ	0,0	2041,	0,0	337,	190,	2568,	525,	32,	0,	245,	802,	3,66
									12,				0,00
13	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	0,0	196,	0,0	32,	18,	246,	12,	4,	0,	7,	23,	0,35
									1,				0,00
14	ВЕНТКАМЕРА И УТЕПЛЕНИЕ СТЕН	0,0	1024,	0,0	169,	95,	1288,	150,	14,	0,	72,	236,	1,84
									3,				0,00

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.МЕЛЬНИКОВА А./

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.ЛИХАЧЕВА Н.Н./

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАРУЗДИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ВАРИАНТА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-5,КЖ1-15

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -5.77 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч, НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч, НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 СТЕНЫ										
		ИСКЛЮЧИТЬ										
1	ССЦ МО Т.1 П. 10-127	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 3,1 ДО 7КГ/М2 МАРОК:ПСД30.12.40-Т-1,ПСД12.12.40-Т М2	-56.520	25.00			-1413.				
2	ССЦ МО Т.1 П. 10-128	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 10,1 ДО 13КГ/М2 МАРКИ:ПСД6.12.40-Т М2	-9.520	27.30			-260.				
3	ССЦ МО Т.1 П. 10-132	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 20,1 ДО 23КГ/М2 МАРОК:ПСД6.12.40-У,ПСД6.12.40-УП М2	-2.280	31.70			-72.				
4	ССЦ МО Т.1 П. 10-181	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 3,1 ДО 7КГ/М2 МАРОК; ПСД60.12.40-Т-1,ПСД60.12.40-Т,ПСД60.18.40-Т-1,ПСД60.18.40-Т-У1,ПСД60.18.40-Т-УП1, ПЦД60.15.40-Т-1,ПЦД60.15.40-Т-2, ПЦД60.15.40-Т,ПЦД60.15.40-Т-3,ПЦД60.15.40-Т-У1,ПЦД60.12.40-УП1 М2	-308.400	25.60			-7895.				
5	ССЦ МО Т.1 П. 10-183	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАС-	-105.800	27.10			-2867.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХОДОМ СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10КГ/М2 МАРОК: ПСД60.9.40-Т-1,ПСД60.9.40-Т-2,ПСД60.9.40-Т-3,ПСД60.9.40-Т-4,ПСД60.9.40-Т-У1, ПСД60.9.40-Т-УП1 М2								
6	7-285	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	-0,003	362,00		-1,				
7	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	-0,102	178,00		-18,				
8	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.19	ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	-0,102	55,80		-6,				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-12532,	0,	0,	-	0,
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				-12532,	0,	0,	-	0,
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		-1001,	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				-13533,	0,	0,	-	-

2 СТЕНЫ

ДОБАВИТЬ

9	ССЦ МО Т.1 П. 10-118	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 30 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 3,1 ДО 7КГ/М2 МАРКИ ПСД30.12.30-Т-1 М2	17,600	19,30		340,				
10	ССЦ МО Т.1 П. 10-119	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 30 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10КГ/М2 МАРКИ ПСД12.12.30-Т М2	38,920	20,70		806,				
11	ССЦ МО Т.1 П. 10-121	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 30 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 13,1 ДО 17КГ/М2 МАРКИ ПСД6.12.30-Т М2	9,520	22,90		218,				
12	ССЦ МО Т.1 П. 10-124	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 30 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 23,1 ДО 27КГ/М2 МАРОК:ПСД6.12.30-Т-У,ПСД6.12.30-Т-УП М2	2,280	27,00		62,				
13	ССЦ МО Т.1 П. 10-172	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 30 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАС-	372,120	19,80		7368,				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ХОДОМ СТАЛИ ОТ 3,1 ДО 7КГ/М2 МАРОК: ПСД60.12.30-Т-1,ПСД60.12.30-Т,ПСД60.9.30-Т-1,ПСД60.9.30-Т-3,ПСД60.9.30-Т-4, ПСД60.9.30-Т-У1,ПСД60.9.30-Т-УП1, ПСД60.18.30-Т-1,ПСД60.18.30-Т-У1, ПСД60.18.30-Т-УП1,ПЦД60.15.30-Т-1, ПЦД60.15.30-Т-2,ПЦД60.15.30-Т,ПЦД60.15.30-Т-3,ПЦД60.12.30-Т-УП1	М2								
14	ССЦ МО Т.1 П. 10-173	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 30 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10КГ/М2 МАРКИ ПСД60.9.30-Т-2	М2	42.080	21.10		888.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				9682.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				9682.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		775.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				10457.	0.	0.	-	-

3 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ

ИСКЛЮЧИТЬ

15	ССЦ МО Т.1 П. 10-91	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ 6М, ШИРИНОЙ 3М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ) 351-480КГС/М2 МАРОК:1ПГ-3А4Т-П, 1ПТ-3А4Т-П-А,Б,В	М2	-515.910	4.97		-2564.				
16	ССЦ МО Т.1 П. 10-100	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.400, 700ММ ДЛИНОЙ 6М, ШИРИНОЙ 3М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВ. ВЕС ПЛИТЫ) 351-480КГС/М2 МАРОК:1ПВ4-3А4Т-П, 1ПВ4-3А4Т-П-А, 1ПВ7-3А4Т-П, 1ПВ7-3А4Т-П-А	М2	-195.690	6.84		-1339.				
17	СЦМ 1-4-113	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	-32.150	75.30		-2421.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-6324.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-6324.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-505.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-6829.	0.	0.	-	-

4 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ

ДОБАВИТЬ

18	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ		515.910	4.97		2564.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П. 10-91	ТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ 6М, ШИРИНОЙ 3М ПРИ РАСЧЕТ- НОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВ. ВЕС ПЛИТЫ) 351-480КГС/М2 МАРОК:1ПГ-2А4Т-П, 1ПГ-2А4Т-В	М2								
19	ССЦ МО Т.1 П. 10-100	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИС- ТЫХ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.400, 700ММ ДЛИНОЙ 6М, ШИРИНОЙ 3М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУ- ЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВ. ВЕС ПЛИТЫ) 351- 480КГС/М2 МАРОК:1ПВ4-2А4Т-П, 1ПВ4-2А4Т-П- А, 1ПВ7-2А4Т-П, 1ПВ7-2А4Т-П-4	М2	195,690	6,84		1339,				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3903.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3903.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		312.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				4215.	0.	0.	-	-

5 ПОЛЫ

ИСКЛЮЧИТЬ

20	11-50	УКЛАДКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	-5,350	16,10		-86,				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-86.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				-86.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-5357.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-5357.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		-421.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ,..:	РУБ.				-5778.	0.	0.	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.МЕЛЬНИКОВА А./

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.ЛИХАЧЕВА Н.Н./

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ВАРИАНТА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-5,КЖ1-15

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,91 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ФУНДАМЕНТЫ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
1	ССЦ МО Т.1 П. 9-352	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК МАРКИ ФБ6-11 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 ЦЕНА ЕД.: 67,5+0,82*2	М3	-1,420	69,14		-98,				
2	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	-0,020	229,00		-5,				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-103,	0,	0,	-	0,
		2 ФУНДАМЕНТЫ									
		ДОБАВИТЬ									
3	ССЦ МО Т.1 П. 9-352	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК МАРКИ ФБ6-33 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200	М3	1,780	67,50		120,				
4	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0,010	250,00		2,				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				123,	0,	0,	-	0,
		3 СТЕНЫ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
5	ССЦ МО Т.1 П. 10-127	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА		-56,520	25,00		-1413,				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 3,1 ДО 7КГ/М2 МАРОК:ПСД30.12.40-Т-1,ПСД12.12.40-Т М2								
6	ССЦ МО Т.1 П. 10-132	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 20,1 ДО 23КГ/М2 МАРОК:ПСД6.12.40-У,ПСД6.12.40-УП М2	-2,280	31,70		-72,				
7	ССЦ МО Т.1 П. 10-181	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 3,1 ДО 7КГ/М2 МАРОК: ПСД60.12.40-Т-1,ПСД60.12.40-Т,ПСД60.18.40-Т-1,ПСД60.18.40-Т-У1,ПСД60.18.40-Т-УП1, ПЦД60.15.40-Т-1,ПЦД60.15.40-Т-2, ПЦД60.15.40-Т,ПЦД60.15.40-Т-3,ПЦД60.15.40-Т-У1,ПЦД60.12.40-УП1 М2	-308,400	25,60		-7895,				
8	ССЦ МО Т.1 П. 10-183	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10КГ/М2 МАРОК: ПСД60.9.40-Т-1,ПСД60.9.40-Т-2,ПСД60.9.40-Т-3,ПСД60.9.40-Т-4,ПСД60.9.40-Т-У1, ПСД60.9.40-Т-УП1 М2	-105,800	27,10		-2867,				
9	ССЦ МО Т.1 П. 10-184	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 13,1 ДО 17КГ/М2 МАРКИ ПК60.7,5-Л М2	-71,840	29,40		-2112,				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-14359.		Ø.	Ø.	- Ø.
		4 СТЕНЫ								
		ДОБАВИТЬ								
10	ПР-НТ Ø6-Ø8 П.8-143 ТЕХ.Ч.П.1.6 ССЦ МО Т.1 П. ПРИЛОЖ.1П.197 ССРЦЧ.4 СТР.140	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ3,1 ДО 7КГ/М2 МАРОК:ПСД30.12.50-Т-1,ПСД12.12.50-Т М2	38,920	0,60		23,				
		ЦЕНА ЕД.: (26,7+0,8*0,5+5,04*0,56)*,02								
11	ПР-НТ Ø6-Ø8 П.8-145 ТЕХ.Ч.П.1.6 ССЦ МО Т.1 П. ПРИЛОЖ.1: П.197 ССРЦ.: Ч.4 СТР.140:	ССЦ МО Т.2 П. ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ: ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ДО: 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 13,1 ДО 17КГ/М2 МАРКИ ПСД6.12.50-Т М2	9,520	32,61		310,				
		ЦЕНА ЕД.: (28,7+0,8*0,5+5,04*0,57)*1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ПР-НТ Ø6-Ø8 П.8-148 ТЕХ.Ч.П.1.6 ССЦ МО Т.1 П. ПРИЛОЖ.1 П.197 ССРЦ Ч.4 СТР.140	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 20,1 ДО23КГ/М2 МАРОК:ПСД6.12.50-Т-У,ПСД6.12.50-Т-УП М2 ЦЕНА ЕД.: (33,1+Ø,8*Ø,5+5,Ø4*Ø,58)*1,Ø2	2.280	37.15		85.				
13	ПР-НТ Ø6-Ø8 П.8-143 ТЕХ.Ч.П.1.6 ССЦ МО Т.1 П. ПРИЛОЖ.1 П.199 ССРЦ Ч.4 СТР.140	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ3,1 ДО 7КГ/М2 МАРОК: ПСД60.12.50-Т-1,ПСД60.12.50-Т,ПСД60.18.50-Т-1,ПСД60.18.50-Т-У1,ПСД60.18.50-Т-УП, ПЦД60.1505Ø-Т-1,ПЦД60.155Ø-Т-2, ПЦД60.15.50-Т,ПЦД60.15.50-Т-3,ПЦД60.1505Ø-Т-У1,ПЦД60.15.50-УП1 М2 ЦЕНА ЕД : 8	281.94Ø	31.18		8791.				
14	ПР-НТ Ø6-Ø8 П.8-144 ТЕХ.Ч.П.1.6 ССЦ МО Т.1 П. ПРИЛОЖ.1 П.199 ССРЦ Ч.4 СТР.140	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10КГ/М2 МАРОК: ПСД60.9.50-Т-1,ПСД60.9.50-Т-2,ПСД60.9.50-Т-3,ПСД60.9.50-Т-4,ПСД60.9.50-Т-У1, ПСД60.9.50-Т-УП1 М2 ЦЕНА ЕД.: (28,Ø+Ø,8*Ø,5+5,Ø4*Ø,56)*1,Ø2	1Ø5.8ØØ	31.85		3370.				
15	ПР-НТ Ø6-Ø8 П.8-146 ТЕХ.Ч.П.1.6 ССЦ МО Т.1 П. ПРИЛОЖ.1 П.199 ССРЦ. Ч.4 СТР.140	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 13,1 ДО 17КГ/М2 МАРКИ ПК6Ø.8-Л М2 ЦЕНА ЕД.: (3Ø,1+Ø,8*Ø,5+6,2*Ø,57)*1,Ø2	71.84Ø	34.71		2494.				
16	7-285	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М3	Ø.ØØ1	362.ØØ		Ø.				
17	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	Ø.Ø8Ø	178.ØØ		14.				
18	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.19	ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	Ø.Ø8Ø	55.8Ø		4.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				15Ø91.		Ø.	Ø.	Ø.
		5 ПОЛЫ								
		ДОБАВИТЬ								
19	11-5Ø	УКЛАДКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ	5.35Ø	16.1Ø		86.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫХ СТЕН	М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				86.	0.	0.	-	0.
		6 РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
20	6-85	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМКИ РМ-2	Т	-0,028	329,00		-9.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-9.	0.	0.	-	0.
		7 РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ДОБАВИТЬ									
21	6-85	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМКИ РМ3	Т	0,033	329,00		11.				
22	ССЦ МО Т,1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18,19	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,053	233,80		12.				
		ЦЕНА ЕД.: 178+55,8									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				23.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				852.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				852.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		61.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				913.	0.	0.	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.ПРОНИНА Р.В. /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.ЛИХАЧЕВА Н.Н./

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА НА 2 УСТАНОВКИ "ТАНДЕМ"
НА ВОДОПРО ВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ В1

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.41 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.97 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.41 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 153. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.10 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 120.0 СТОИМОСТЬ НА 1 КОРОВОДОЙК 11.74 РУБ.
ОБЪЕМ 720.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1.96 РУБ.
ОБЪЕМ 2838.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.50 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				:ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	16-4	УСТРОЙСТВО ВВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ М	5.000	4.82	0.06	24.	2.	0.	0.70	4.		
				0.38	0.02			0.	0.03	0.		
2	16-23	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ Т	0.050	457.00	2.60	23.	1.	0.	31.80	2.		
				18.10	0.78			0.	1.01	0.		
3	16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	20.000	1.20	0.01	24.	5.	0.	0.37	7.		
				0.23								
4	16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	10.000	1.35	0.01	14.	2.	0.	0.37	4.		
				0.23								
5	16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	30.000	1.36	0.01	41.	7.	0.	0.37	11.		
				0.23								
6	16-44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	15.000	1.58	0.01	24.	3.	0.	0.37	6.		
				0.23								
7	16-45	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	35.000	1.79	0.01	63.	8.	0.	0.37	13.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС- НАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М		0,23						
8	16-46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС- НАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	30,000	2,21 0,29	0,03 0,01	66, 	9, 	1, 0,	0,48 0,01	14, 0,
9	16-47	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС- НАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ М	35,000	2,67 0,35	0,04 0,01	93, 	12, 	1, 0,	0,57 0,01	20, 0,
10	16-48	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС- НАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ М	10,000	2,99 0,35	0,04 0,01	30, 	4, 	0, 0,	0,57 0,01	6, 0,
11	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,400	3,94 3,73		6, 	5, 		5,16 	7,
12	16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,450	4,22 3,73		2, 	2, 		5,16 	2,
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАЩМИ								
13	СЦМ 3-1943	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д КОМПЛ	3,000	1,51		5,				
14	СЦМ 3-109	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ- РОМ В ММ: 15 ШТ	3,000	1,14		3,				
15	СЦМ 3-110	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ- РОМ В ММ: 20 ШТ	4,000	1,37		5,				
16	СЦМ 3-111	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ- РОМ В ММ: 25 ШТ	4,000	1,59		6,				
17	СЦМ 3-112	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ- РОМ В ММ: 32 ШТ	3,000	1,99		6,				
18	СЦМ 3-113	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ- РОМ В ММ: 40 ШТ КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ	3,000	2,79		8,				
19	СЦМ 3-117	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТ- РОМ В ММ: 25 ШТ	6,000	1,87		11,				
20	СЦМ 3-1485	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 32 М	50,000	3,05		153,				
21	16-117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,000	17,40	0,13	87,	5,	1,	1,51	8,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ.								
					0,97	0,04			0,	0,05	0,
22	16-118	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ		2,000	24,80	0,29	50,	3,	1,	2,67	5,
			ШТ.								
					1,71	0,09			0,	0,12	0,
23	16-184	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		1,000	47,70	0,08	48,	2,	0,	3,14	3,
			ШТ.								
					1,80	0,02			0,	0,03	0,
24	СЦМ 3-522	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/М2) МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-50	ШТ.	1,000	0,49		0,				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				792,	70,	4,	-	112,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП = 0,00%)		105,	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	10,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	19,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				897,	89,	4,	-	122,
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		72,	(33)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				969,	89,	4,	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(107)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	122,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	89,	-	-	-
		2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
25	Ц35-6-6	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ	ШТ.	2,000	9,24	1,50	18,	14,	3,	15,00	30,
					7,14						
26	1514-11001	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ САОС-400/90-И1	ШТ.	1,000	297,07		297,				
		ЦЕНА ЕД.: 285*1,03*1,012									
27	АЙЗЕРБ.ГОС-КОМЦЕН АРТ.А3092-54	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ЭВАН-40	ШТ.	1,000	111,53		112,				
		ЦЕНА ЕД.: 107*1,03*1,012									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				427,	14,	3,	-	30,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП = 32,00%)		11,	(5)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	2,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				29,	16,	3,	-	31,
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		2,	(7)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				409,				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				409,				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				440.	16.	3.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(29)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	31.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	16.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1219.	84.	7.	-	142.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				792.	70.	4.	-	112.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				18.	14.	3.	-	30.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП =	0,00%)	105.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП =	32,00%)	11.	(5)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	11.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	21.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				926.	105.	7.	-	153.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП =	44,00%)	74.	(40)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				409.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				409.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1409.	105.	7.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(136)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	153.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	105.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ..... /СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ..... /РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА НА 2 УСТАНОВКИ "ТАНДЕМ"
НА ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 28. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 120,0 СТОИМОСТЬ НА 1 КОРОВОДОЙК 0.89 РУБ.
ОБЪЕМ 720,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.15 РУБ.
ОБЪЕМ 2838,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.04 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	10,000	0,86 0,21	0,01	9.	2.	0.	0,35	4.	
2	16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	55,000	1.14 0,21	0,01	63.	12.	1.	0,35	19.	
3	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,650	3.94 3,73		3.	2.		5,16	3.	
4	СЦМ 3-109	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,000	1.14		1.					
5	СЦМ 3-112	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ.	3,000	1,99		6.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				82.	16.	1.	-	26.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)		11.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	2.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				93.	18.	1.	-	27.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		7.	(7)	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				100.	18.	1.	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(24)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	27.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	18.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
6	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,120	7,71	0,20	1.	0.	0.	3,10	0.
					2,05	0,06			0.	0,08	0.
7	13-159 (М=3)	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 В ТРИ СЛОЯ	100М2	0,120	32,40	0,51	4.	0.	0.	4,35	1.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*3			2,94	0,15			0.	0,19	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5.	0.	0.	-	1.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		1.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				6.	0.	0.	-	1.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				6.	0.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	0.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				87.	16.	1.	-	27.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				5.	0.	0.	-	1.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				82.	16.	1.	-	26.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		1.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП = 0,00%)		11.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	2.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				99.	18.	1.	-	28.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		8.	(7)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				107.	18.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(24)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	28.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	18.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА НА 2 УСТАНОВКИ "ТАНДЕМ"
НА КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ К3

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,68 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0,47 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0,18 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0,03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,13 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 167, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,10 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 120,0 СТОИМОСТЬ НА 1 КЛРОВОДОЙК 5,68 РУБ.
ОБЪЕМ 720,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0,95 РУБ.
ОБЪЕМ 2838,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0,24 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10		11
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Ц12-802-5	МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ ДИАМ.100ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ ШТ	1,000	7,52	0,32		8,	3,	0,		5,41		5,
				3,38	0,04				0,		0,05		0,
2	2307-11114	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР ДИАМ.100ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ ШТ ЦЕНА ЕД.: 170*1,03*1,012	1,000	177,20			177,						
3	Ц12-698-10	МОНТАЖ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ШТ	2,000	6,30	0,81		13,	6,	2,		5,00		10,
				3,13	0,10				0,		0,13		0,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					198,	9,	2,		-		15,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ РУБ.	80,00%	(НУЧП - 32,00%)			7,	(4)	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092				-	-	-		-		1,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18				-	1,	-		-		-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.					28,	10,	2,		-		16,
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)			2,	(5)	-		-		-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.					177,						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.					177,						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				207.	10.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(20)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	16.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	10.	-	-	-
		2 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
4	241829-06053	СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	2,000	1,92		4.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,75*1,098									
5	17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	8,000	14,60	0,03	117.	9.	0.	1,85	15.
					1,14	0,01			0.	0,01	0.
6	16-33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	2,000	1,92		4.	1.		0,61	1.
					0,38						
7	16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	71,000	3,10	0,01	220.	26.	1.	0,58	41.
					0,37						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				345.	36.	1.	-	57.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП = 0,00%)		46.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	8.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				391.	44.	1.	-	61.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		31.	(16)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				422.	44.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(53)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	61.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	44.	-	-	-
		3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
8	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3		0,350	74,50		26.	26.		154,00	54.
					74,50						
9	1-968	РЕБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУ В ТРАНШЕЯХ 100М3		0,350	46,00		16.	16.		99,30	35.
					46,00						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				42.	42.	0.	-	89.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		7.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				49.	43.	0.	-	90.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		4.	(18)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			53.	43.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(60)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	90.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	43.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			585.	87.	3.	-	161.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			42.	42.	0.	-	89.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			345.	36.	1.	-	57.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			21.	9.	2.	-	15.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)	7.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)	46.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП - 32,00%)	7.	(4)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18		-	11.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			468.	98.	3.	-	167.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)	37.	(40)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			177.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			177.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			682.	98.	3.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(134)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	167.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	98.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА НА 2 УСТАНОВКИ "ТАНДЕМ"
НА СИСТЕМУ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,17 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 27, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,02 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 120,0 СТОИМОСТЬ НА 1 КОРОВОДОИК 1,40 РУБ.
ОБЪЕМ 720,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0,23 РУБ.
ОБЪЕМ 2838,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0,06 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч, НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	23-8	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ М	66,000	2,09	0,22			138,	15,			0,38	25,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.						138,	15,	0,	-		25,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)				18,	(0)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092					-	-	-	-		2,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18					-	3,	-	-		-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.						156,	18,	0,	-		27,
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)				12,	(7)	-	-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,: РУБ.						168,	18,	0,	-		-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.						-	(22)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч						-	-	-	-		27,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.						-	18,	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.						138,	15,	0,	-		25,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)				18,	(0)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092					-	-	-	-		2,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18					-	3,	-	-		-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.						156,	18,	0,	-		27,
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)				12,	(7)	-	-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.						168,	18,	0,	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(22)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	27.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	18.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА НА 2 УСТАНОВКИ "ТАНДЕМ"
НА КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ,ПРОИВОДСТВЕННУЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.21 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 45. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 120.0 СТОИМОСТЬ НА 1 КОРОВОДОИК 1.77 РУБ.
ОБЬЕМ 720.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.30 РУБ.
ОБЬЕМ 2838.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.08 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	17-89	УСТАНОВКА РАКОВИНЫ СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННОЙ РСТО-1 КОМПЛ.	3.000	9.18	0.04	28.	2.	0.	1.02	3.
				0.63	0.01			0.	0.01	0.
2	17-21	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ.	1.000	18.60	0.07	19.	1.	0.	2.19	2.
				1.37	0.02			0.	0.03	0.
3	17-57	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ.	1.000	23.20	0.13	23.	1.	0.	2.44	2.
				1.49	0.04			0.	0.05	0.
4	17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	1.000	14.60	0.03	15.	1.	0.	1.85	2.
				1.14	0.01			0.	0.01	0.
5	16-33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	13.000	1.92		25.	5.		0.61	8.
				0.38						
6	16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	18.000	3.10	0.01	56.	7.	0.	0.58	10.
				0.37						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				166.	17.	0.	-	27.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП = 0,00%)		22.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				188.	21.	0.	-	29.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		15.	(7)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				203.	21.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(24)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	29.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	21.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
7	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3		0,050	74,50		4.	4.		154,00	8.
					74,50						
8	1-960	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3		0,050	74,50		4.	4.		154,00	8.
					74,50						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				8.	8.	0.	-	16.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		1.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				9.	8.	0.	-	16.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		1.	(4)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				10.	8.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(12)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	16.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	8.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				174.	25.	0.	-	43.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				8.	8.	0.	-	16.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				166.	17.	0.	-	27.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		1.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП = 0,00%)		22.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				197.	29.	0.	-	45.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		16.	(11)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				213.	29.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(36)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	45.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	29.	-	-	-

Начальник отдела ..../И.Н.Криницкая/ Составил ..../Ст.инж.Е.А.Иванкова/ Проверил ..../Рук.гр.Н.Н.Лихачева/

Расчет произвел ..../Иванкова/

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА НА 2 УСТАНОВКИ "ТАНДЕМ" УДА-8А С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ НА ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1,01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,15 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 172, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,12 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 120,0 СТОИМОСТЬ НА 1 КОРОВОДОЙК 8,44 РУБ.
ОБЬЕМ 720,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1,41 РУБ.
ОБЬЕМ 2838,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0,36 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	СЦМ 3-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	5,000	1,20		6,				
2	СЦМ 3-98	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1,000	1,43		1,				
3	СЦМ 3-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1,000	1,59		2,				
4	СЦМ 3-1034	КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ШИБЕРНЫЙ КРДШ ДИАМ.15ММ ШТ	14,000	1,34		19,				
5	18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО А1И010,000 ШТ	4,000	7,29	0,12	29,	5,	0,	2,00	8,
				1,22	0,04			0,	0,05	0,
6	18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО А1И010,000-01 ШТ	1,000	7,29	0,12	7,	1,	0,	2,00	2,
				1,22	0,04			0,	0,05	0,
7	18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	52,850	0,66	0,06	35,	13,	3,	0,45	24,
				0,25	0,02			1,	0,03	1,
8	2407-0809	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ МС-140 ЭКМ	52,850	7,67		405,				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(ДОП.5)										
		ЦЕНА ЕД.: 7,4*1,037									
9	18-132	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТА-		2,200	4,34	0,03	10.	0.	0.	0,20	0.
		ЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ									
			М		0,11	0,01			0.	0,01	0.
10	16-35(СРЦ. Ч1.Р3. П13.0113)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ- РОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.18Х2ММ	М	40,000	0,80	0,01	32.	8.	0.	0,35	14.
		ЦЕНА ЕД.: 0,86-0,26+0,18*1,089			0,21						
11	16-36(СРЦ. Ч1.Р3. П14.0113)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ- РОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.25Х2ММ	М	175,000	0,86	0,01	151.	37.	2.	0,35	61.
		ЦЕНА ЕД.: 0,91-0,31+0,24*1,089			0,21						
12	16-37(СРЦ. Ч1.Р3. П15,130)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ- РОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.32Х2,2ММ	М	80,000	0,93	0,01	74.	17.	1.	0,35	28.
		ЦЕНА ЕД.: 1,03-0,42+0,32			0,21						
13	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,950	3,94		12.	11.		5,16	15.
					3,73						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				783.	92.	6.	-	153.
			РУБ.					(98)	1.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2,00%			2.	2.	-	-	3.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(2)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП = 0,00%)		104.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	10.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	19.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				889.	113.	6.	-	166.
			РУБ.					(100)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		71.	(44)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				960.	113.	6.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(144)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	166.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	114.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
14	13-154 (М=2)	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И РАДИАТО- РОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-837 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,909	33,20	0,28	30.	3.	0.	4,60	4.
					3,02	0,08			0.	0,10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 16,6*2									
15	26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРА- ЛОВАТНЫМИ	М3	0,080	20,40	0,17	2.	1.	0.	13,80	1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,37	0,05			0,	0,06	0,
16	СЦМ 1-4-207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200 М3	0,070	56,50		4,				
17	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ 100М2	0,025	12,60	0,05	0,	0,	0,	21,10	1,
				11,80	0,02			0,	0,03	0,
18	СЦМ 1-4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В 1000М2	0,003	1870,00		6,				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				42,	4,	0,	-	6,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		7,	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	1,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				49,	5,	0,	-	7,
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		4,	(2)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,: РУБ.				53,	5,	0,	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(6)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	7,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	5,	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				825,	96,	6,	-	159,
		РУБ.					(102)	1,		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				42,	4,	0,	-	6,
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ РУБ.				783,	92,	6,	-	153,
		РУБ.					(98)	1,		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ РУБ.	2,00%			2,	2,	-	-	3,
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ РУБ.				-	(2)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		7,	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13,30%	(НУЧП = 0,00%)		104,	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	10,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	20,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				938,	118,	6,	-	172,
		РУБ.					(104)	1,		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		75,	(46)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				1013,	118,	6,	-	-
		РУБ.						1,		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(150)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	172,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	119,	-	-	-

Начальник отдела ...../И.Н.Криницкая/ Составил ...../Ст.инж.Е.А.Иванкова/ Проверил ...../Рук.гр.Лихачева/

Расчет произвел ..... /Иванкова/

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -20

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1 В СМЕТУ НОМЕР 1-7 НА ОТОПЛЕНИЕ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ											
		ИСКЛЮЧИТЬ											
1	18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ЭКМ	-0,700	0,66			-0,						
2	2407-0809 (ДОП.5)	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 ЭКМ	-0,700	7,67			-5,						
		ЦЕНА ЕД.: 7,4*1,037											
3	18-132	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ ГЛАДКИХ ТРУБ ДИМ.100ММ М	-0,200	4,34			-1,						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					-6,	0,	0,	-	0,		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.					-6,	0,	0,	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					-6,	0,	0,	-	0,		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.					-6,	0,	0,	-	-		

СОСТАВИЛ..... /Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ..... /Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -40

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ1-7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0,02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		1 В СМЕТУ НОМЕР 1-7 НА ОТОПЛЕНИЕ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ										
		ИСКЛЮЧИТЬ										
1	СРЦ.Ч1.Р3. П99	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДИАМ.25ММ ШТ	-1,000	1,59		-2,						
2	18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО А1И010,000 ШТ	-1,000	7,29		-7,						
3	16-36(СРЦ.Ч1.Р3. П14,01139)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.25Х2ММ М	-60,000	0,84		-50,						
		ЦЕНА ЕД.: 0,91-0,31+0,24										
4	16-37(СРЦ.Ч1.Р3. П15,130)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.32Х2,2ММ М	-20,000	0,93		-19,						
		ЦЕНА ЕД.: 1,03-0,42+0,32										
		ДОБАВИТЬ										
5	СРЦ.Ч1.Р3. ПП101	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДИАМ.32ММ ШТ	1,000	3,01		3,						
6	18-197	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО А1И010,000-01 ШТ	1,000	10,40		10,						
7	18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ЭКМ	4,200	0,66		3,						
8	2407-0809 (ДОП,5)	СТОИМОССТЬ РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ МС-140 ЭКМ	4,200	7,67		32,						
		ЦЕНА ЕД.: 7,4*1,037										
9	18-132	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ ГЛАДКИХ ТРУБ ДИАМ.100ММ М	0,200	4,34		1,						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	13-154(М=2)	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-837 В 2 СЛОЯ ЦЕНА ЕД.: 16,6*2	100М2	0,062	33,20		2,				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-27.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-27.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-27.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-27.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-27.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-27.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ.....Иванкова/Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Лихачева/Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Иванкова/ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-8

К ТИПОПОВМУ ПРОЕКТУ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА НА 2 УСТАНОВКИ "ТАНДЕМ" УДА-8 С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2,70 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,52 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 585, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,39 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 120,0 СТОИМОСТЬ НА 1 КОРОВОДОИК 22,46 РУБ.
ОБЪЕМ 720,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 3,74 РУБ.
ОБЪЕМ 2838,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА, 0,95 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	20-723	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ ДО 200КГ ШТ	2,000	17,30	0,69	35,	12,	1,	10,40	21,
				5,98	0,21			0,	0,27	1,
2	1514-04031	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОЦ-25/0,5-И1 ШТ	1,000	208,47		208,				
		ЦЕНА ЕД.: 200*1,03*1,012								
3	1514-04032	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОЦ-40/0,5-И1 ШТ	1,000	276,23		276,				
		ЦЕНА ЕД.: 265*1,03*1,012								
4	20-737	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-Ф6-300 Н 6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6 ШТ	1,000	65,20	0,12	65,	4,	0,	5,94	6,
				3,58	0,04			0,	0,05	0,
5	20-735	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-Ф6-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 ШТ	2,000	42,20	0,08	84,	5,	0,	3,80	8,
				2,37	0,02			0,	0,03	0,
6	20-656	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	1,000	16,20	0,47	16,	2,	0,	2,97	3,
				1,88	0,14			0,	0,18	0,
7	20-681	УСТАНОВКА ГИБКОЙ ВСТАВКИ Н.00.00-08 ШТ	1,000	7,78	0,05	8,	1,	0,	1,54	2,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,85	0,02			0,	0,03	0,
8	20-683	УСТАНОВКА ГИБКОЙ ВСТАВКИ Н.00.00-11 ШТ	1,000	14,80	0,05	15,	1,	0,	1,54	2,
				0,85	0,02			0,	0,03	0,
9	20-460	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р500Э С ЭЛЕК-ТРОПРИВОДОМ 1ШТ	1,000	74,70	0,07	75,	2,	0,	3,40	3,
				1,99	0,02			0,	0,03	0,
10	20-438	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ А3Д133.000-03 1ШТ	1,000	8,91	0,02	9,	1,	0,	1,22	1,
				0,71	0,01			0,	0,01	0,
11	20-441	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ А3Д136.000 1ШТ	1,000	10,40	0,05	10,	1,	0,	2,07	2,
				1,22	0,02			0,	0,03	0,
12	20-401	УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНОЙ СТД 302 1ШТ	6,000	1,48	0,05	9,	5,	0,	1,34	8,
				0,84	0,02			0,	0,03	0,
13	20-428	УСТАНОВКА УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА В ПРОЕМЕ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА 1ШТ	1,000	3,33	0,07	3,	2,	0,	2,81	3,
				1,71	0,02			0,	0,03	0,
14	СЦМ 3-633	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО ШТ	1,000	11,40		11,				
15	20-400	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490 1ШТ	8,000	1,42	0,05	11,	7,	0,	1,34	11,
				0,84	0,02			0,	0,03	0,
16	20-401	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580 1ШТ	16,000	1,48	0,05	24,	13,	1,	1,34	21,
				0,84	0,02			0,	0,03	0,
17	20-666	УСТАНОВКА РУЧНОЙ ЛЕБЕДКИ ШТ	1,000	5,23	0,01	5,	1,	0,	1,05	1,
				0,59						
18	1913-1001	СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ РУЧНОЙ ЦЕНА ЕД.: 24*1,03*1,012 ШТ	1,000	25,02		25,				
19	270147-020387	БЛОЧКИ ЦЕНА ЕД.: 0,36*1,03*1,012 ШТ	2,000	0,38		1,				
20	20-535	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 ШТ	5,000	11,90	0,10	60,	8,	0,	2,87	14,
				1,63	0,03			0,	0,04	0,
21	20-549	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 400 ШТ	1,000	25,70	0,16	26,	2,	0,	3,48	3,
				1,99	0,05			0,	0,06	0,
22	20-557	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ	3,000	16,14	0,10	48,	5,	0,	2,87	9,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200 ШТ		1,63	0,03			0,	0,04	0,
23	20-562	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-6-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 500 ШТ	4,000	29,00 1,99	0,16 0,05	116,	8,	1, 0,	3,48 0,06	14, 0,
24	20-486	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, ММ, 200 ШТ	8,000	3,45 1,72	0,01	28,	14,	0,	2,89	23,
25	20-488	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, ММ, 315 ШТ	1,000	5,15 1,72	0,01	5,	2,	0,	2,89	3,
26	20-490	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, ММ, 500 ШТ	4,000	9,93 2,28	0,02 0,01	40,	9,	0, 0,	3,84 0,01	15, 0,
27	20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200: 1ШТ	1,000	1,48 0,84	0,05 0,02	1,	1,	0, 0,	1,34 0,03	1, 0,
28	20-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	3,770	5,35 0,88	0,04 0,01	20,	3,	0, 0,	1,54 0,01	6, 0,
29	20-4	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315: М2	9,890	5,21 0,88	0,04 0,01	52,	9,	0, 0,	1,54 0,01	15, 0,
30	20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450: М2	18,840	4,69 0,67	0,04 0,01	88,	13,	1, 0,	1,19 0,01	22, 0,
31	20-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500 М2	15,000	4,84 0,67	0,04 0,01	73,	10,	1, 0,	1,19 0,01	18, 0,
32	20-78	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 М2	8,790	10,30 0,93	0,06 0,02	91,	8,	1, 0,	1,63 0,03	14, 0,
33	20-79	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 М2	17,580	9,37 0,73	0,05 0,02	165,	13,	1, 0,	1,29 0,03	23, 0,
34	20-7	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 М2	3,960	4,87 0,58	0,04 0,01	19,	2,	0, 0,	1,02 0,01	4, 0,
35	ДОП.ЕД. РАСЦ.1	УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПЛЕНКИ ТОЛЩ.0,2ММ ДИАМ.315ММ М	22,000	1,18 0,28	0,02	26,	6,	0,	0,52	11,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
36	СЦМ 3-1487	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	М2	0,500	3,75		2,				
37	СЦМ 3-1489	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,5	М2	1,000	3,21		3,				
38	16-262 (ДОП,2)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПВД 20С	М	50,000	1,39	0,03	70,	44,	2,	1,37	69,
					0,88	0,01			0,	0,01	1,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1823,	214,	10,	-	358,
			РУБ.					(224)	1,		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5,00%			11,	11,	-	-	18,
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(11)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ, РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП = 0,00%)		244,	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч	0,092			-	-	-	-	22,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	44,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2078,	269,	10,	-	398,
			РУБ.					(235)	1,		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		166,	(103)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				2244,	269,	10,	-	-
			РУБ.						1,		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(338)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	398,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	270,	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
39	10-87	УСТАНОВКА РЫЧАЖНОГО УСТРОЙСТВА	ШТ	1,000	0,50		0,	0,		0,71	1,
					0,50						
40	СЦМ 1-1-405	СТОИМОСТЬ РЫЧАЖНОГО УСТРОЙСТВА	ШТ	1,000	18,50		19,				
41	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,800	7,71	0,20	6,	2,	0,	3,10	2,
					2,05	0,06			0,	0,08	0,
42	13-159 (М=2)	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 В 2 СЛОЯ	100М2	0,800	21,60	0,34	17,	2,	0,	2,90	2,
		ЦЕНА ЕД,: 10,8*2			1,96	0,10			0,	0,13	0,
43	13-225	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА РУБЕРОИДОМ НА БИТУМЕ	М2	95,500	1,83	0,21	175,	80,	20,	1,40	134,
					0,84	0,06			6,	0,08	7,
44	26-16	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,540	20,40	0,17	11,	5,	0,	13,80	7,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					8.37	0.05			0.	0.06	0.
45	СЦМ 1-4-137	СТОИМОСТЬ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	М3	0.560	13.20		7.				
46	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	1.268	12.60	0.05	16.	15.	0.	21.10	27.
					11.80	0.02			0.	0.03	0.
47	СЦМ 1-13-180	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0.2 ММ	М2	139.500	0.73		102.				
48	14-51	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ДЛЯ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА	М3	0.040	99.00	1.40	4.	1.	0.	36.00	1.
					19.40	0.42			0.	0.54	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				358.	106.	20.	-	181.
			РУБ.					(126)	6.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		59.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	11.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				417.	117.	20.	-	186.
			РУБ.					(126)	6.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		33.	(55)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				450.	117.	20.	-	-
			РУБ.						6.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(181)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	186.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	123.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2181.	320.	30.	-	539.
			РУБ.					(350)	7.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				358.	106.	20.	-	181.
			РУБ.					(126)	6.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				1823.	214.	10.	-	358.
			РУБ.					(224)	1.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%			11.	11.	-	-	18.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(11)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		59.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		244.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	28.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	55.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2495.	386.	30.	-	585.
			РУБ.					(361)	7.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44,00%)		200.	(159)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				2695.	386.	30.	-	-
			РУБ.						7.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(520)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	585.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	393.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Е.А.ИВАНКОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА N1

22953-05

ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ДИАМ.300-500ММ,ТОЛЩ.2ММ

ИНСТРУКЦИЯ УТВЕРЖДЕНН. МИН. СЕЛЬСКОГО СТР-ВА 12.12.74Г. ПИСЬМО ГОССТРОЯ ВА-3861-4	СТОИМОСТЬ 1П.М.	РУБ.	1,18
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РУБ.	1,18
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	РУБ.	0,25X1,12=0,28
	МАТЕРИАЛЫ	РУБ.	0,70X1,25=0,88
	МАШИНЫ	РУБ.	0,016X1,15=0,018
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-Ч.	0,52

ПРИМЕЧАНИЕ: ДАННАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ПРИНЯТА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ ПО РАСЧЕТУ,ИЗГОТОВЛЕНИЮ,МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ.

СОСТАВИЛ ИВАНКОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -40

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 В СМЕТУ НОМЕР 1-8 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ										
		ИСКЛЮЧИТЬ										
1	1514-04032	СТОИМОТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОЦ40/05-И1 ЦЕНА ЕД.: 265*1,03*1,012	-1,000 шт	276,23		-276.						
		ДОБАВИТЬ										
2	1514-04086 (ДОП5)	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОЦ60/0,5-И1 ЦЕНА ЕД.: 295*1,03*1,012	1,000 шт	307,50		308.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			32.	0.	0.	-	0.		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			32.	0.	0.	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			32.	0.	0.	-	0.		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			32.	0.	0.	-	-		

СОСТАВИЛ..... /Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ..... /Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА НА 2 УСТАНОВКИ ТАНДЕМ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ11-ЭМ12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.37 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 2.37 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.38 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 310. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.20 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 120.0 СТОИМОСТЬ НА 1 КОРОВОДОЙК 19.73 РУБ.
ОБЪЕМ 720.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 3.29 РУБ.
ОБЪЕМ 2838.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.83 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц8-612-2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501-IP-54 100ШТ	0.010	386.00		4.	1.	0.	248.00	2.	
								0.	3.64	0.	
2	8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.060	23.80		1.	1.	0.	28.00	2.	
								0.	0.03	0.	
3	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0.270	49.80		13.	10.	0.	68.00	18.	
								0.	0.08	0.	
4	8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.020	25.10		1.	0.	0.	31.00	1.	
								0.	0.03	0.	
5	8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0.040	30.00		1.	1.	0.	34.00	1.	
								0.	0.14	0.	
6	8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0.010	179.00		2.	1.	0.	159.00	2.	
								0.	1.50	0.	
7	8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ	0.010	278.00		3.	1.	1.	103.00	1.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕ-						0.	23,48	0.	
		ЩЕНИЯ 100ШТ									
8	8-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	0,010	93,00		1.	0.	1.	57,00	1.	
		С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕ-									
		ЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ						0.	20,90	0.	
		СРЕДЫ 100ШТ									
9	8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	0,110	116,00		13.	5.	6.	81,00	9.	
		С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕ-									
		ЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И						2.	23,48	3.	
		ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И									
		ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ									
10	8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ	0,410	127,00		52.	22.	14.	97,00	40.	
		ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА									
		ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2						5.	14,32	6.	
		100ШТ									
11	8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕ-	1,400	86,10		121.	18.	30.	22,00	31.	
		ЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО									
		ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ 100М						10.	8,78	12.	
12	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	2,880	60,80		175.	67.	66.	41,00	118.	
		СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕ-									
		ЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ						24.	10,84	31.	
		ДО 10ММ2 100М									
13	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	0,390	68,00		27.	10.	11.	44,00	17.	
		СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕ-									
		ЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ									
		ДО 16ММ2 100М						3.	11,46	4.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	414.	137.	129.	-	299.	0,00
		РУБ.					(266)	44.			
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				414.	137.	129.	-	299.	
		РУБ.					(266)	44.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП - 0,00%)		119.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	11.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	21.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	533.	158.	129.	-	310.	
		РУБ.					(266)	44.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		43.	(117)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	576.	158.	129.	-	-	
		РУБ.						44.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			576.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(383)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	310.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	202.	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
14	15-17 ДОП.16 П,Ø249Ø (К=1,Ø76)	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501У3 ШТ ЦЕНА ЕД.: 39*1,Ø76	1,ØØØ	41,96		42,					
15	15-Ø4 П,1Ø45 (К=1,Ø82)	СВЕТИЛЬНИК НСПØ3-6ØХУ3 ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,Ø82	4,ØØØ	1,35		5,					
16	15-Ø7 П,1Ø42 (К=1,Ø82)	СВЕТИЛЬНИК НСПØ2-1ØØ/Р51-ØЗУ3 ШТ ЦЕНА ЕД.: 3,4Ø*1,Ø82	2,ØØØ	3,68		7,					
17	15-Ø7 ДОП.3 П,1175 (К=1,Ø82)	СВЕТИЛЬНИК НСП21-2ØØ-ØØ5 ШТ ЦЕНА ЕД.: 5,4Ø*1,Ø82	7,ØØØ	5,84		41,					
18	15-Ø7 П,1163 (К=1,Ø82)	СВЕТИЛЬНИК ЛСП15-2Х4Ø ШТ ЦЕНА ЕД.: 26,55*1,Ø82	14,ØØØ	28,73		4Ø2,					
19	15-Ø7 ДОП.18 П,12Ø1 (К=1,Ø82)	СВЕТИЛЬНИК ЛСП14-2Х4Ø ШТ ЦЕНА ЕД.: 23,65*1,Ø82	26,ØØØ	25,59		665,					
20	15-Ø7 П,1139 (К=1,Ø82)	СВЕТИЛЬНИК ЛСПØ2-2Х4Ø/Д2Ø-Ø1-У4 ШТ ЦЕНА ЕД.: 19*1,Ø82	6,ØØØ	2Ø,56		123,					
21	СЦМ 5-3- 231	ЛАМПЫ ЛБ4Ø,ЛД4Ø,ЛДЦ4Ø,ЛТБ4Ø,ЛХБ4Ø 1ØШТ	9,2ØØ	7,2Ø		66,					
22	СЦМ 5-3- 251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА ØС-22Ø 1ØШТ	9,2ØØ	1,42		13,					
23	СЦМ 5-3- 265	ЛАМПЫ Б22Ø-23Ø-6Ø 1ØШТ	Ø,4ØØ	Ø,99		Ø,					
24	СЦМ 5-3- 276	ЛАМПЫ Б22Ø-23Ø-1ØØ 1ØШТ	Ø,2ØØ	1,Ø8		Ø,					
25	СЦМ 5-3- 284	ЛАМПЫ Б215-225-2ØØГОСТ2239-79 1ØШТ	Ø,7ØØ	1,44		1,					
26	СЦМ 5-1-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	Ø,35Ø	166,ØØ		58,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1075	660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОй,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М									
27	СЦМ 5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,060	191,00		11.					
28	СЦМ 5-1-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,240	190,00		46.					
29	СЦМ 5-1-1092	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,040	227,00		9.					
30	15-04-08 П.2001 (К=1,08)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-04-6/220 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,21*1,08	6,000	0,23		1.					
31	15-04-01 П.75 (К=1,08)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-IP44-17-6/220 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,08	27,000	0,35		9.					
32	СЦМ 5-4-164	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	2,000	0,24		0.					
33	СЦМ 5-4-165	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	2,000	0,70		1.					
34	СЦМ 5-4-159	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ШТ	2,000	0,32		1.					
35	СЦМ 5-6-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,000	13,70		14.					
36	24-05 ДОП.10 П.11238 (К=1,072)	АНКЕР К-675У3 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,53*1,072	14,000	0,57		8.					
37	24-05	ЗАЖИМ ТРОСОВЫЙ К676У3 ШТ	14,000	0,33		5.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛОП.12											
	П.1957											
	(К=1,072)											
		ЦЕНА ЕД.: 0,305*1,072										
38	24-05	МУФТА К805У3	ШТ	7,000	1,33		9.					
	ДОП.12											
	П.11015											
	(К=1,109)											
		ЦЕНА ЕД.: 1,20*1,109										
39	24-05	ЗАЖИМ К296У3	ШТ	34,000	0,10		3.					
	ДОП.12											
	П.1956											
	(К=1,072)											
		ЦЕНА ЕД.: 0,094*1,072										
40	24-05	СЕРЬГА К1016У3	ШТ	34,000	0,36		12.					
	П.1779											
	(К=1,072)											
		ЦЕНА ЕД.: 0,34*1,072										
41	24-05	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У245У3	ШТ	42,000	1,14		48.					
	П.1343											
	(К=1,082)											
		ЦЕНА ЕД.: 1,05*1,082										
42	24-05	ЛЕНТА ПЕРФОРИРОВАННАЯ К226ХЛ2	КМ	20,000	0,02		0.					
	П.1466											
	(К=1,072)											
		ЦЕНА ЕД.: 0,02*1,072										
43	24-05	КНОПКА К227УХЛ2	ШТ	900,000								
	П.1112											
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 0,001*1,073										
44	24-05	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОР73	ШТ	80,000	0,43		34.					
	П.1364											
	(К=1,082)											
		ЦЕНА ЕД.: 0,40*1,082										
45	01-17 Т.1	ПРОВОЛОКА ДИАМ.6ММ	ТН	0,140	183,70		26.					
	(К=1,032)											
		ЦЕНА ЕД.: 178*1,032										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	1660.	0.	0.	-	0.	0,00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				1660.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	1660.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		133.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	1793.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			1793.		-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				Ø.	2Ø74.	137.	129.	-	299.	Ø.ØØ
		РУБ.						(266)	44.			
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				Ø.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.					166Ø.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.					414.	137.	129.	-	299.	
		РУБ.						(266)	44.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.ØØ%	(НУЧП = Ø.ØØ%)			119.	(Ø)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	Ø.Ø92				-	-	-	-	-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	Ø.18				-	21.	-	-	11.	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				Ø.	2193.	158.	129.	-	310.	
		РУБ.						(266)	44.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.ØØ%	(НУЧП = 44.ØØ%)			175.	(117)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				Ø.	2368.	158.	129.	-	-	
		РУБ.							44.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				2368.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.					-	(383)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					-	2Ø2.	-	-	31Ø.	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.ФИНОГЕНОВА Г./

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р./

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА НА 2 УСТАНОВКИ
ТАНДЕМ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИ Т=-20С-30С

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ1-ЭМ12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2,15 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0,02 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0,39 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1,74 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,70 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 659, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,42 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 120,0 СТОИМОСТЬ НА 1 КОРОВОДОЙК 17,96 РУБ.
ОБЪЕМ 720,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 2,99 РУБ.
ОБЪЕМ 2838,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0,76 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	15-04 П.01010	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТ ШТ	1,000	3,00	3,						
2	15-04 П.01014	НАДБАВКА ЗА СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ШТ	1,000	4,30	4,						
3	15-04 П.01017	НАДБАВКА ЗА РАСЦЕПИТЕЛЬ ШТ	1,000	0,22	0,						
4	8-525-2	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50Б-2МТ ШТ	1,000	2,88		3,	1,	0,	2,00	2,	
								0,	0,01	0,	
5	15-04 ДОП.12 П.04544	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-112002 ШТ	3,000	5,00	15,						
6	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	3,000	3,40		10,	4,	0,	2,00	6,	
								0,	0,01	0,	
7	15-04 ДОП.12 П.04547	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-121002 ШТ	2,000	11,30	23,						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТО-ЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2,000	3,40		7,	3,	0, 0,	2,00 0,01	4, 0,	
9	15-04 П,04548	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1220 ШТ	3,000	11,60	35,						
10	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТО-ЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	3,000	3,40		10,	4,	0, 0,	2,00 0,01	6, 0,	
11	15-04 П,04555	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-161002 ШТ	1,000	22,30	22,						
12	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТО-ЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,000	3,40		3,	1,	0, 0,	2,00 0,01	2, 0,	
13	СКЦЭ П,1-20	СТОИМОСТЬ И МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕ-ДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ВРУ1-13-20УХЛ4 ШТ	1,000	197,00		197,	12,	1, 0,	12,00 0,46	12, 0,	
14	СКЦЭ П,2554	МОНТАЖ ШКАФА ШР11-73510-22У3 ШТ	1,000	30,80		31,	12,	1, 0,	19,52 0,57	20, 1,	
15	СКЦЭ П,2554	СТОИМОСТЬ ШКАФА ШР11-73510-22У3 ШТ	1,000	130,00	130,						
16	СКЦЭ П,2553	СТОИМОСТЬ ШКАФА ШР11-73509-22У3 ШТ	1,000	120,00	120,						
17	СКЦЭ П,2553	МОНТАЖ ШКАФА ШР11-73509-22У3 ШТ	1,000	30,80		31,	12,	1, 0,	19,52 0,57	20, 1,	
18	8-397-2	ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВ-ЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ Т	0,116	123,00		14,	3,	5, 1,	49,00 14,71	6, 2,	
19	8-147-8	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬ-НЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ 100ШТ	0,220	1,65		0,	0,	0, 0,	2,00 0,15	0, 0,	
20	8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬ-НЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,220	27,80		6,	3,	0, 0,	25,00 0,31	6, 0,	
21	8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	2,000	0,83		2,	1,		1,00	2,	
22	8-472-3	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0,050	39,30		2,	1,	0, 0,	39,00 0,52	2, 0,	
23	8-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,210	27,00		6,	1,	0,	12,00	3,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М						0.	0,13	0.	
24	8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ 100М	0,810	51,80		42.	12.	1.	26,00	21.	
								0.	0,13	0.	
25	8-472-9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ 100М	0,420	58,80		25.	6.	1.	26,00	11.	
								0.	0,26	0.	
26	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,460	54,00		25.	11.	11.	43,00	20.	
		100М						4.	12,55	6.	
27	8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,020	64,10		1.	1.	1.	52,00	1.	
		100М						0.	12,82	0.	
28	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,130	34,80		5.	2.	2.	26,00	3.	
								1.	4,97	1.	
29	8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,320	7,24		2.	2.	0.	10,00	3.	
								0.	0,06	0.	
30	8-416-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	2,560	37,50		96.	28.	59.	20,00	51.	
								19.	9,44	24.	
31	8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	0,330	20,60		7.	3.	0.	15,00	5.	
								0.	0,25	0.	
32	8-409-3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 16 ММ2 В ТРУБЫ 100М	0,130	9,29		1.	1.	1.	7,00	1.	
								0.	1,88	0.	
33	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	0,020	10,00		0.	0.	0.	11,00	0.	
								0.	0,13	0.	
34	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	2,290	60,80		139.	54.	52.	41,00	94.	
								19.	10,84	25.	
35	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	0,410	68,00		28.	10.	12.	44,00	18.	
								4.	11,46	5.	
36	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	1,030	48,00		49.	19.	13.	31,00	32.	
								4.	5,21	5.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	8-400-2	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 16 ММ2 НА СКОБАХ КОМПЛЕКТНО С ОБОРУДОВАНИЕМ 100М	0,150	68,00		10,	4,	4, 1,	44,00 11.46	7, 2,	
38	8-409-3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СЕЧ. ДО 16ММ2 В ТРУБАХ КОМПЛЕКТНО С ОБОРУДОВАНИЕМ 100М	0,020	9,29		0,	0,	0, 0,	7,00 1.88	0, 0,	
39	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,300	4,88		1,	1,	1, 0,	4,00 0.92	1, 0,	
40	8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М	0,100	9,29		1,	0,	0, 0,	7,00 1.88	1, 0,	
41	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,800	1,21		1,	1,		2,00	2,	
42	8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М	0,290	2,53		1,	1,		4,00	1,	
43	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА СЕЧ ДО 2,5 ММ2 В ТРУБЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО С ОБОРУДОВАНИЕМ 100М	0,510	4,88		2,	1,	1, 0,	4,00 0,92	2, 0,	
44	8-482-11	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т ШТ	28,000	2,62		73,	53,	1,	3,00	84,	
45	8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	98,000	1,33		130,	45,		1,00	98,	
46	8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 ШТ	8,000	1,61		13,	4,		1,00	8,	
47	8-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 ШТ	2,000	2,17		4,	1,		1,00	2,	
48	8-153-24	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 185ММ2 ШТ	4,000	2,60		10,	2,		1,00	4,	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			352,	988,	320,	168,	-	633,	0,00
		РУБ.					(488)	53,			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			352.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... РУБ.	2.00%		7.						
		ИТОГО: РУБ.			359.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... РУБ.	2.00%		7.						
		ИТОГО: РУБ.			366.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ.	7.00%		25.						
		ИТОГО: РУБ.			391.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ..... РУБ.	0.70%		3.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			394.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				988.	320.	168.	-	633.	
		РУБ.					(488)	53.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		278.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	26.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	50.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			394.	1266.	370.	168.	-	659.	
		РУБ.					(488)	53.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		101.	(215)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			394.	1367.	370.	168.	-	-	
		РУБ.						53.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			1761.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(703)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	659.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	423.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

49	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0.025	166.00		4.					
50	СЦМ 5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0.040	191.00		8.					
51	15-09 Т.3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ4Х2,5 ММ2 С К=1,3 М	310.000	0.25		78.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,221*1,126									
52	15-09	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ. 3Х4+1Х2,5 ММ2 С	170.000	0.27		46.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Т.3038 (К=1,126)	К=1,2 М ЦЕНА ЕД.: 0,240*1,126									
53	15-09 Т.3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ. 3Х6+1Х4 ММ2 С К=1,2 М ЦЕНА ЕД.: 0,294*1,126	20,000	0,33		7,					
54	15-09 Т.3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ. 3Х10+1Х6 ММ2 С К=1,2 М ЦЕНА ЕД.: 0,396*1,126	40,000	0,45		18,					
55	15-09 Т.3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ. 3Х16+1Х10 ММ2 С К=1,2 М ЦЕНА ЕД.: 0,534*1,126	20,000	0,60		12,					
56	15-09 Т.3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ. 3Х25+1Х16 ММ2 С К=1,2 М ЦЕНА ЕД.: 0,726*1,126	40,000	0,82		33,					
57	15-09 Т.3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ. 3Х35+1Х16 ММ2 С К=1,2 М ЦЕНА ЕД.: 0,918*1,126	30,000	1,03		31,					
58	15-09 Т.3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ. 3Х150+1Х50 ММ2 С К=1,2 М ЦЕНА ЕД.: 2,772*1,126	3,000	3,12		9,					
59	15-09 Т.3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ. 3Х185+1Х50 ММ2 С К=1,2 М ЦЕНА ЕД.: 3,312*1,126	6,000	3,73		22,					
60	15-09 ДОП.14 Т.5077 (К=1,116)	ПРОВОД АПВ СЕЧ.ММ2 М ЦЕНА ЕД.: 0,014*1,116	72,000	0,02		1,					
61	СЦМ 5-2-169	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М	0,040	63,20		3,					
62	15-09 Т.5001 (К=1,116)	ПРОВОД ПВ3Х1 ММ2 М ЦЕНА ЕД.: 0,023*1,116	40,000	0,03		1,					
63	01-17 Т.1	ПРОВОЛОКА ДИАМЕТРОМ 6 ММ ТН	0,081	183,70		15,					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(К=1,032)											
		ЦЕНА ЕД.: 178*1,032										
64	24-05 П.15 ДОП.15 П.11337 (К=1,073)	ЛОТОК НЛ40-П2У3	ШТ	16,000	2,36		38.					
		ЦЕНА ЕД.: 2,20*1,073										
65	24-05 П.1861 (К=1,073)	СТОЙКА К1150У3	ШТ	22,000	0,24		5.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,220*1,073										
66	24-05 П.1697 (К=1,073)	ПОЛКА К1162У3	ШТ	22,000	0,20		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,190*1,073										
67	24-05 П.1010 (К=1,089)	ГИБКИЙ ВВОД К1080У3	ШТ	2,000	1,24		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,140*1,089										
68	24-05 ДОП.15 П.11339 (К=1,073)	СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У45У3	ШТ	4,000	0,43		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,40*1,073										
69	24-05 П.1364 (К=1,082)	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОР-73	ШТ	1,000	0,43		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,40*1,082										
70	СЦМ 1-3-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	М	29,000	0,30		9.					
71	СЦМ 1-3-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	М	9,000	0,31		3.					
72	СЦМ 1-3-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	М	9,000	0,40		4.					
73	СЦМ 1-3-5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75		2,000	0,62		1.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ =ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДУ=40 Т=3	М									
74	05-03 П.80124 (К=1,076)	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	13,000	0,33		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,310*1,076										
75	05-03 П.80032 (К=1,076)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	32,000	0,15		5.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,140*1,076										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	365.	0.	0.	-	0.	0,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				348.					
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				17.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	365.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		29.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	394.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			394.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			352.	1353.	320.	168.	-	633.	0,00
			РУБ.					(488)	53.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			352.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%		7.						
		ИТОГО:	РУБ.			359.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%		7.						
		ИТОГО:	РУБ.			366.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7,00%		25.						
		ИТОГО:	РУБ.			391.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0,70%		3.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			394.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				348.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				988.	320.	168.	-	633.	
			РУБ.					(488)	53.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				17.	0.	0.	-	0.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП - 0,00%)		278.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	26.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	50.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			394.	1631.	370.	168.	-	659.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РУБ.					(488)	53.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		130.	(215)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			394.	1761.	370.	168.	-	-	
		РУБ.						53.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2155.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(703)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	659.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	423.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.ФИНОГЕНОВА Г./

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р./

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -40 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ1-ЭМ12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.05 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... -0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -28. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.01 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В СМЕТУ N НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -40 ГРАДУСОВ ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ									
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
1	8-416-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10 ММ2 100М	-0.310	37.50		-12.	-3.	-7.	20.00	-6.	
								-2.	9.44	-3.	
2	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	-0.320	60.80		-19.	-7.	-7.	41.00	-13.	
								-3.	10.84	-3.	
3	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	-0.130	48.00		-6.	-2.	-2.	31.00	-4.	
								-1.	5.21	-1.	
4	8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 1КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	-14.000	1.33		-19.	-6.		1.00	-14.	
5	8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 1КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 ШТ	-2.000	1.61		-3.	-1.		1.00	-2.	
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8-409-3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СЕЧ. ДО 16ММ2 В ТРУБЫ 100М	0.020	9.29		0.	0.	0. 0. 1.88	7.00	0. 0. 0.	
7	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	0.320	68.00		22.	8.	9. 3.	44.00 11.46	14. 4.	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

ИСКЛЮЧИТЬ

8	15-09 Т.3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х6+1У4ММ2 С К=1,2 М	-20.000	0.33		-7.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,294*1,126									
9	15-09 Т.3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2 С К=1,2 М	-40.000	0.25		-10.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,221*1,126									
10	15-09 Т.3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2 С К=1,2 М	-15.000	0.45		-7.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,396*1,126									
11	15-09 Т.3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х35+1Х16ММ2 С К=1,2 М	-15.000	1.03		-15.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,918*1,126									

ДОБАВЛЯЕТСЯ

12	15-09 Т.3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х70+1Х25ММ2 С К=1,2 М	15.000	1.81		27.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,608*1,126									
13	15-09 Т.3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2 С К=1,2 М	10.000	0.27		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,240*1,126									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				0.	-46.	-11.	-7.	-	-28.	0.00
	РУБ.						(-18)	-3.			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				0.						
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.					-9.					
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.					-37.	-11.	-7.	-	-28.	
	РУБ.						(-18)	-3.			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)			-9.	(-5)	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-1.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	-55.	-12.	-7.	-	-28.	
		----						-------			
		РУБ.					(-23)	-3.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-3.	(-7)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			0.	-58.	-12.	-7.	-	-	
		----						-------			
		РУБ.						-3.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			-58.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-30)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-28.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-15.	-	-	-	

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ. ФИНОГЕНОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА НА 2 УСТАНОВКИ ТАНДЕМ УДА-8А С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮШИМИ СИСТЕМАМИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ-1-ТХ-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	33.77 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	0.37 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ.....	27.05 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	6.35 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1.93 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	2115. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	1.43 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЬЕМ 120.0 СТОИМОСТЬ НА 1 КОРОВОДОЙК	281.40 РУБ.
ОБЬЕМ 720.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ	46.90 РУБ.
ОБЬЕМ 2838.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	11.90 РУБ.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЬХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	2106 П.2046	ДОИЛЬНАЯ УСТАНОВКА "ТАНДЕМ" УДА-8А ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ , ВЕС 4.110 Т КОМ ЦЕНА РД.: 4680-669,73	2.000	4010.27	8021.						8.22
2	КАТАЛОГ ЦЕН ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И МАТЕРИАЛОВ СОЮЗНЫЙ ТРЕСТ "ОРГСЕЛЬТЕХМОНТАЖ" П.1.1.6 К=1,03*1,012	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ КОМ	2.000	669.73		1339.					
3	Ц35-1-17 ДОП.2	МОНТАЖ ДОИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ УДА-8 КОМ	2.000	424.00		848.	770.	20.	600.00	1200.	
								8.	5.13	10.	
4	КАТАЛОГ ССХТ 1984Г СТР.211	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ САОС-40-90-И1 ШТ	2.000	200.00	400.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	35-6-4	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ САОС-40-90-И1 ШТ	2,000	15,50		31,	23,	6,	19,00	38,	
								3,	1,88	4,	
6	ПР-Т 2106-4-20-6	БУНКЕР ХРАНЕНИЯ СУХИХ КОРМОВ БСК-10 , ВЕС 0,7665Т ШТ	2,000	285,00	570,						1,53
7	35-104-1	БУНКЕР-ХРАНИЛИЩЕ ТИП БСК-10 КОМПЛ	2,000	40,50		81,	52,	22,	47,00	94,	
								9,	5,91	12,	
8	2106 ДОП.3 П.2107	РЕЗЕРВУАР С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОХЛАЖДУЕНИЕМ РПО-2,5, ВЕС 0,680 Т ШТ	2,000	1800,00	3600,						1,36
9	35-6-1	МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА РПО-2,5 ШТ	2,000	35,00		70,	58,	11,	46,00	92,	
								5,	3,28	7,	
10	УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕРЕР П.1,7	РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ-ЧАС	132,600	0,03		4,					
11	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПЛАСТИНЧАТАЯ ПАСТЕРИЗАЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОП2-Ф-1 КОМ	1,000	5200,00	5200,						
12	28-518-3	МОНТАЖ ПАСТЕРИЗАЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ОП2-Ф-1 ШТ	1,000	34,20		34,	27,	5,	46,00	46,	
								2,	3,06	3,	
13	2403 П.12001	РЕЗЕРВУАР МОЛОКОПРИЕМНЫЙ П6-ОРМ-0,5, ВЕС 0,055 Т ШТ	11,000	100,00	1100,						0,61
14	Ц28-У-3109 ДОП.10 К=1,05	МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА П6-ОРМ-0,5 ШТ	1,000	9,67		10,	9,	0,	20,00	20,	
								0,	0,05	0,	
15	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	УСТАНОВКА ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ УОВ-Ф-1-01 ШТ	2,000	631,00		1262,					
16	2403 П.12190	ЦЕНТРИФУГА ЦЛМП-24 ШТ	1,000	70,00	70,						
17	28-570-5	ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ ШТ	1,000	6,38		6,	5,	1,	8,00	8,	
								1,	0,79	1,	
18	2302 ДОП.65 П.05054	УСТАНОВКА ВОДООХЛАЖДАЮЩАЯ УВ10-01, ВЕС 0,580 Т ШТ	1,000	2350,00	2350,						0,58
19	35-6-1	МОНТАЖ УСТАНОВКИ ВОДООХЛАЖДАЮЩЕЙ УВ10-01 ШТ	1,000	35,00		35,	29,	5,	46,00	46,	
								3,	3,28	3,	
20	УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕ-	РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ-ЧАС	66,300	0,03		2,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НИИ ЕРЕР П.1.7										
21	280323 П.274	СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ КАРКАСНЫЙ СЛКМ, ВЕС 0.080 Т ШТ	2.000	77.00	154.						0.16
22	280222 ТОМ 2 П.14093	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, ВЕС 0.070 Т ШТ	3.000	26.00	78.						0.21
23	12-807-3	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8БР ДИАМ.40ММ ШТ	20.000	0.84		17.	16.		1.00	20.	
24	ССЦ Ч.3 П.2033 ДОП.1	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч8БР ДИАМ.40ММ ШТ	20.000	3.34		67.					
25	12-803-1	МОНТАЖ КЛАПАНА 16Ч3Б ДИАМ.40ММ ШТ	1.000	1.77		2.	2.	0.	3.00	3.	
								0.	0.01	0.	
26	2307-1-0745 (К=1,098)	КЛАПАН 16Ч3Р ДИАМ.40ММ ШТ ЦЕНА ЕД.: 3*1,098	1.000	3.29		3.					
27	ПР-Т 2301-1-1	НАСОС К8/18 , ВЕС 0.064 Т ШТ	1.000	92.00	92.						0.06
28	Ц7-281-8 ДОП.1	МОНТАЖ НАСОСА К8/18 ШТ	1.000	14.70		15.	10.	1.	17.00	17.	
								0.	0.59	1.	
29	ПР-Т 2311-8-87	КРИОСТАТ КГ-15/150-1, ВЕС 0.100 Т: ШТ ХАРЬКОВ 34	1.000	2180.00	2180.						0.10
30	ПР-Т 1915-5-255	ЦЕПЬ КРУГЛОЗВЕННАЯ СВАРНАЯ 2-7Х30 Т	0.016	387.00	6.						
31	0517 П.2184 (К=1,074)	РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ГОСТ 18698-79 -10-25-36У М ЦЕНА ЕД.: 1,35*1,074	40.000	1.45		58.					
32	ПР-Т 2106-2-25-Б (К=1,03*1,012)	ПОИЛКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПА-1А ШТ ЦЕНА ЕД.: 2*1,03*1,012	3.000	2.08		6.					
33	35-4-3	МОНТАЖ ПОИЛОК ПА-1А ШТ	3.000	0.84		3.	2.	0.	1.00	3.	
								0.	0.01	0.	
34	2303 Ч.2 П.01001	ТЕПЛООБМЕННИК ЕМК.10М3 Т	1.430	665.00	951.						
35	18-1-5	МОНТАЖ ТЕПЛООБМЕННИКА ЕМКОСТЬЮ 10М3 ШТ	1.000	32.50		33.	19.	7.	35.00	35.	
								3.	4.19	4.	
36	12-1-1	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТА-	90.000	0.48		43.	39.	4.	1.00	90.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ. ДО 50ММ М						1.	0,01	1.	
37	12-1-2 (К=1,05)НА ОЦИНКОВ. СТАЛЬ	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.80ММ М	10,000	0,64		6.	5.	1.	1,00	10.	
								0.	0,03	0.	
		ЦЕНА ЕД.: 0,61*1,05									
38	СЦМ 1-3-17	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5 М	20,000	0,67		13.					
39	СЦМ 1-3-18	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5 М	70,000	0,86		60.					
40	СЦМ 1-3-56	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4 М	10,000	1,94		19.					
41	12-758-2	ПРОМЫВКА ТРУБ РЕАКТИВОМ ДИАМ. ДО 50ММ М	90,000	0,12		11.	8.	3.	0,20	18.	
								1.	0,01	1.	
42	170648 П.1281, 1752	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ С ОПРАВОЙ П4.1 160.066 ШТ	6,000	2,35	14.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,85+1,5									
43	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	6,000	0,21		1.	1.		0,50	3.	
44	1704 П.20081	МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 8625-77 МТП-160Х1 ШТ	1,000	5,80	6.						
45	11-93-1	МОНТАЖ МАНОМЕТРА ШТ	1,000	0,80		1.	1.		1,00	1.	
46	12-809-1	МОНТАЖ КРАНА 11518БК ДИАМ.15ММ ШТ	1,000	0,81		1.	1.		1,00	1.	
47	СЦМ 3-1039	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ	1,000	1,07		1.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			24792.	4082.	1077.	86.	-	1792.	12,83
		РУБ.					(1163)	36.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			24792.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%		496.						
		ИТОГО:	РУБ.			25288.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%		496.						
		ИТОГО:	РУБ.			25784.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3,00%		744.						
		ИТОГО:	РУБ.			26528.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1,20%		318.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0,80%		202.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			27048.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				2742.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1248.	1077.	86.	-	1792.	
			----						-------			
			РУБ.					(1163)	36.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				92.	0.	0.	-	0.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП = 0,00%)		862.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		15.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	81.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	158.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			27048.	4959.	1235.	86.	-	1873.	
			----						-------			
			РУБ.					(1163)	36.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		397.	(512)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			27048.	5356.	1235.	86.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						36.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			32404.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1675)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1873.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1271.	-	-	-	

2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

48	ЕРЕР 9-123	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,141	45,00		6,	5,	0,	62,60	9,	
									0,	0,39	0,	
49	СЦМ 2-1-2095	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,141	393,00		55,					
50	ЕРЕР 14-26 (К=1,05)НА ОЦИНКОВ. СТАЛЬ	МОНТАЖ СТОЙЛОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	1,970	92,72		183,	94,	44,	80,20	158,	
		ЦЕНА ЕД.: 88,3*1,05							5,	2,97	6,	
51	ССЦ Ч.3 П.1550	СТОИМОСТЬ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК СТОЙЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Т	1,970	355,81		701,					
		ЦЕНА ЕД.: 1,53:4,3*1000										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				Ø.	945.	99.	44.	-	173.	Ø.ØØ
		РУБ.						(143)	5.			
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				Ø.						
	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.					945.	99.	44.	-	173.	
		РУБ.						(143)	5.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8,60%	(НУЧП = Ø,ØØ%)			81.	(Ø)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	Ø,Ø92				-	-	-	-	7.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	Ø,18				-	15.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				Ø.	1026.	114.	44.	-	180.	
		РУБ.						(143)	5.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,ØØ%	(НУЧП = 44,ØØ%)			82.	(63)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				Ø.	1108.	114.	44.	-	-	
		РУБ.							5.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1108.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.					-	(206)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	180.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					-	119.	-	-	-	

3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

52	ЕРЕР 26-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕНОПОЛИС-ТИРОЛОМ ПСБ-С	М3	1,4ØØ	18,1Ø		25.	1Ø.	1.	12,6Ø	18.	
									Ø.	Ø,18	Ø.	
53	ССЦ Ч.1 ДОП.1 П.725	СТОИМОСТЬ ПОЛИСТИРОЛА ПСБ-С	М3	1,13Ø	48,8Ø		55.					
54	ЕРЕР 26-86	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ	М2	4Ø,ØØØ	2,22		89.	2Ø.	Ø.	Ø,84	34.	
55	ЕРЕР 13-160	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	1ØØМ2	Ø,Ø5Ø	17,7Ø		1.	Ø.	Ø.	1,46	Ø.	
									Ø.	Ø,Ø6	Ø.	
56	ЕРЕР 1Ø-28	СТЕЛЛАЖ	М3	Ø,3ØØ	11Ø,ØØ		33.	4.	Ø.	24,ØØ	7.	
									Ø.	Ø,5Ø	Ø.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				Ø.	2Ø3.	34.	1.	-	59.	Ø.ØØ
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				Ø.						
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.					2Ø3.	34.	1.	-	59.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,5Ø%	(НУЧП = Ø,ØØ%)			33.	(Ø)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	Ø,Ø92				-	-	-	-	3.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	Ø,18				-	6.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				Ø.	236.	4Ø.	1.	-	62.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		19.	(15)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	255.	40.	1.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			255.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(50)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	62.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	40.	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			24792.	5230.	1210.	131.	-	2024.	12,83
			РУБ.					(1341)	41.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			24792.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%		496.						
		ИТОГО:	РУБ.			25288.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%		496.						
		ИТОГО:	РУБ.			25784.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3,00%		744.						
		ИТОГО:	РУБ.			26528.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1,20%		318.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0,80%		202.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			27048.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				2742.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1248.	1077.	86.	-	1792.	
			РУБ.					(1163)	36.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				295.	34.	1.	-	59.	
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.				945.	99.	44.	-	173.	
			РУБ.					(143)	5.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП = 0,00%)		862.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		49.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8,60%	(НУЧП = 0,00%)		81.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	91.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	179.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			27048.	6222.	1389.	131.	-	2115.	
			РУБ.					(1341)	41.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		498.	(590)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			27048.	6720.	1389.	131.	-	-	
			РУБ.						41.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			33768.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1931)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2115.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1430.	-	-	-	

Начальник отдела ..... /И.Н.Криницкая/ Составил ..... /Ст.инж.Бенгус Ю.Ф./ Проверил ..... /Рук.гр.Конокотина Р./

Расчет произвел ..... /Полунина/

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА НА 2 УСТАНОВКИ ТАНДЕМ УДА-8А С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТМ-1-ТМ-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,59	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0,18	ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ	1,75	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,66	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,31	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	336,	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,23	ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:		
ОБЪЕМ 120,0 СТОИМОСТЬ НА 1 КОРОВОДОЙК	21,58	РУБ.
ОБЪЕМ 720,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	3,60	РУБ.
ОБЪЕМ 2838,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА	0,91	РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1514 ДОП,28 П,04078	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭП3-25-2, ВЕС 0,070 Т ШТ	2,000	430,00	860,						0,14
2	35-6-6	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ЭП3-25-2 ШТ	2,000	9,24		18,	14,	3,	12,00	24,	
								2,	1,04	2,	
3	2301 ДОП,7 П,01625	ЭЛЕКТРОНАСОС ЦВЦ6,3-3,5, ВЕС 0,010 Т ШТ	2,000	300,00	600,						0,02
4	Ц7-281-8 ДОП,1	МОНТАЖ НАСОСА ЦВЦ6,3-3,5 ШТ	2,000	14,70		29,	19,	2,	17,00	34,	
								1,	0,59	1,	
5	230101 П,18	НАСОС РУЧНОЙ "РОДНИК", ВЕС 0,010 Т ШТ	1,000	10,50	11,						0,01
6	ЕРЕР 18-211	МОНТАЖ НАСОСА "РОДНИК" ШТ	1,000	4,60		5,	3,	0,	6,03	6,	
								0,	0,05	0,	
7	12-807-1	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2 ДИАМ.15ММ ШТ	4,000	0,75		3,	3,		1,00	4,	
8	ССЦ Ч,3	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМ.15ММ	4,000	1,42		6,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП.1 П.2035	ШТ									
9	12-808-1	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2 ДИАМ. ДО 32ММ ШТ	21.000	1.82		38.	32.	1. / 0.	2.00 / 0.01	42. / 0.	
10	ССЦ Ч.3 ДОП.2 П.2517	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч9П2 ДИАМ.25ММ ШТ	6.000	2.52		15.					
11	ССЦ Ч.3 ДОП.2 П.2518	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч9П2 ДИАМ.32ММ ШТ	15.000	3.15		47.					
12	ПР-Т 2307-1-394	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2 ДУ50;РУ16: 15КЧ892П3, ВЕС 0.022 Т ШТ	1.000	53.00	53.						0.02
13	12-808-2 (П2=1,25)	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ 15КЧ892П3 ДИАМ.50ММ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ШТ. ЦЕНА ЕД.: 2,08+0,05*0,25	1.000	2.09		2.	2.	0. / 0.	3.00 / 0.02	3. / 0.	
14	12-805-1	МОНТАЖ КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО 17Ч3БР1 ДИАМ.25ММ ШТ	2.000	1.85		4.	3.	0. / 0.	3.00 / 0.01	6. / 0.	
15	СЦМ 3-877	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МАЛОПОДЬЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч3БР1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ.	2.000	5.96		12.					
16	12-803-1	МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ПОДЪЕМНОГО ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ. ДО 32ММ ШТ	3.000	1.77		5.	5.	0. / 0.	3.00 / 0.01	9. / 0.	
17	ССЦ Ч.3 ДОП.1 П.2268	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 16Ч3БР ДИАМ.25ММ ШТ	1.000	5.68		6.					
18	ПР-Т 2307-1-768 (К=1,098)	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П,ДУ32,РУ25 ШТ. ЦЕНА ЕД.: 4,7*1,098	2.000	5.16		10.					
19	170301 П.98	СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВКМС-Г-32 ШТ	1.000	20.40	20.						
20	11-155-4	ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ ШТ	1.000	1.76		2.	2.		3.00	3.	
21	2303 Ч.2 П.01001	БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЕМК.100Л Т	0.031	1865.00	58.						
22	18-1-1	МОНТАЖ БАКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО ЕМК.100Л ШТ	1.000	16.10		16.	9.	1.	17.00	17.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
									1,:	0,85:	1,:	
23	ЕРЕР 18-184	ГРЯЗЕВИК АБОНЕНТСКИЙ	ШТ:	2,000:	20,60:		41,:	5,:	0,:	3,97:	8,:	
									0,:	0,10:	0,:	
24	12-698-10	МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ:	16,000:	6,30:		101,:	50,:	13,:	5,00:	80,:	
									2,:	0,13:	2,:	
25	241829 П,0603 (К=1,98)	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ:	16,000:	3,47:		56,:					
		ЦЕНА ЕД,: 1,75*1,98										
26	12-2-2	МОНТАЖ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ, 18ММ	Т:	0,005:	262,00:		1,:	1,:	0,:	422,00:	2,:	
									0,:	2,45:	0,:	
27	12-2-3	МОНТАЖ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ, ДО 38ММ	Т:	0,095:	221,00:		21,:	20,:	1,:	354,00:	34,:	
									0,:	2,06:	0,:	
28	12-2-6	МОНТАЖ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ, 57ММ	Т:	0,015:	125,00:		2,:	2,:	0,:	200,00:	3,:	
									0,:	1,54:	0,:	
29	0113 ТАБ,3,1 СТР,14 (К=1,089)	СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ,18*2ММ	М:	3,000:	0,20:		1,:					
		ЦЕНА ЕД,: 0,18*1,089										
30	0113 ТАБ,3,1 СТР,15 (К=1,089)	СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ,32*2,2ММ	М:	10,000:	0,38:		4,:					
		ЦЕНА ЕД,: 0,35*1,089										
31	0113 ТАБ,3,1 СТР,15 (К=1,089)	СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ,38*2,2ММ	М:	32,000:	0,40:		13,:					
		ЦЕНА ЕД,: 0,37*1,089										
32	Ц,1 Ч,5 ДОП,2 (К=1,25) П,2566	СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ,57ММ	Т:	0,013:	561,25:		7,:					
		ЦЕНА ЕД,: 449*1,25										
33	ССЦ Ч,3 ДОП,1 П,2305	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	КГ:	18,060:	0,59:		11,:					
34	12-1-1	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ, ДО 50ММ	М:	6,000:	0,48:		3,:	3,:	0,:	1,00:	6,:	
									0,:	0,01:	0,:	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	СЦМ 1-3-13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М	2,000	0,26		1.					
36	СЦМ 1-3-15	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М	4,000	0,42		2.					
37	12-758-1	ПРОМЫВКА ТРУБ РЕАКТИВОМ ДИАМ. ДО 38ММ М	51,000	0,08		4.	3.	1.	0,10	5.	
38	12-758-2	ПРОМЫВКА ТРУБ РЕАКТИВОМ ДИАМ. 57ММ М	4,000	0,12		0.	0.	0.	0,20	1.	
								0.	0,01	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1602.	486.	176.	23.	-	293.	0,19
		РУБ.					(199)	6.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1602.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%		32.						
	ИТОГО:	РУБ.			1634.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%		32.						
	ИТОГО:	РУБ.			1666.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3,00%		48.						
	ИТОГО:	РУБ.			1714.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1,20%		21.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0,80%		13.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1748.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				176.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				295.	176.	23.	-	293.	
		РУБ.					(199)	6.			
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				3.	0.	0.	-	0.	
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				12.	0.	0.	-	0.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП - 0,00%)		141.	(0)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 63,00%)		2.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	13.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	26.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1748.	629.	202.	23.	-	306.	
		РУБ.					(199)	6.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		50.	(88)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1748.	679.	202.	23.	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.						6.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.			2427.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(287)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	306.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	208.	-	-	-	
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
39	ЕРЕР 26-16	ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		0,230	20,40		5.	2.	0.	13,80	3.	
			М3									
									0.	0,06	0.	
40	СЦМ 1-4-93	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ		0,240	15,60		4.					
		ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ										
		60ММ М-75,100	М3									
41	ЕРЕР 26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ	М3	0,900	23,40		21.	10.	0.	18,80	17.	
									0.	0,09	0.	
42	СЦМ 1-4-147	ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ		0,880	16,00		14.					
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ										
		СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	М3									
43	ЕРЕР 26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ		0,380	12,60		5.	4.	0.	21,10	8.	
		СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2									
									0.	0,03	0.	
44	СЦМ 1-4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	1000М2	0,042	1870,00		79.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	128.	16.	0.	-	28.	0,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,.....	РУБ.				128.	16.	0.	-	28.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		21.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	4.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	149.	20.	0.	-	30.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		12.	(7)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.			0.	161.	20.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.			161.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(23)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	30.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	20.	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1602.	614.	192.	23.	-	321.	0,19
			РУБ.					(215)	6.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		1602.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%	32.						
		ИТОГО:	РУБ.		1634.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%	32.						
		ИТОГО:	РУБ.		1666.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%	48.						
		ИТОГО:	РУБ.		1714.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%	21.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.80%	13.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		1748.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			176.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			295.	176.	23.	-	293.	
			РУБ.				(199)	6.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			131.	16.	0.	-	28.	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			12.	0.	0.	-	0.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП = 0.00%)	141.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)	22.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 63.00%)	2.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	15.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	30.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		1748.	779.	222.	23.	-	336.	
			РУБ.				(215)	6.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)	62.	(95)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		1748.	841.	222.	23.	-	-	
			РУБ.					6.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		2589.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(310)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	336.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	228.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ..... /СТ.ИНЖ.БЕНГУС Ю.Ф. /

ПРОВЕРИЛ..... /РУК.ГР. КОНОКОТИНА Р/

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА НА 2 УСТАНОВКИ
"ТАНДЕМ" УДА-8А С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮШИМИ СИСТЕМАМИ
НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ВЕНТСИСТЕМ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ1-АОВ6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	1.23 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	1.00 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.23 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.10 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	107. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.08 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 120.0 СТОИМОСТЬ НА 1 КОРОВОДОЙК	10.17 РУБ.
ОБЪЕМ 720.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	1.69 РУБ.
ОБЪЕМ 2838.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.43 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН НЕ ОБСЛУЖ, МАШИНЫ: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	170648-1456	ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ-2М ШТ	1.000	0.26	0.						
2	1504-12166	БЛОК РЕГУЛИРУЮЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА СПР-3-02-2 ШТ	1.000	91.00	91.						
3	11-351-2	МОНТАЖ БЛОКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РЕЛЕЙНОГО СПР-3-02-2 КОМПЛ	1.000	3.42		3.	3.	0.	5.00	5.	
								0.	0.01	0.	
4	1504-12099	РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ТР-200 ШТ	2.000	2.70	5.						
5	11-627-3	МОНТАЖ РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ТР-200 ШТ	2.000	1.36		3.	3.		2.00	4.	
6	1704-11197 Д.9	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53 ШТ	1.000	3.60	4.						
7	11-4-2	МОНТАЖ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53 ШТ	1.000	0.51		1.	0.		1.00	1.	
		ЯШИК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ СФОЦ-40/05-41 В СОСТАВЕ:									
8	ПР-Т 1517-1-35	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯШИКА М	0.710	39.00	28.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	11-680-1	ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ: 2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,000	3,10		3,	3,	0,	5,00	5,	
								0,	0,14	0,	
10	ПР-Т 1504-1-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП-50-3МТ , ВЕС 0,0011Т ШТ	1,000	2,25	2,						0,00
11	ПР-Т 1504-1-17	НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА АП50,АП50Б С ОТСЕЧКОЙ 3,5 ИЛИ 10-ТИ КРАТНОЙ НОМИНАЛЬНОМУ ТОКУ РАСЦЕПИТЕЛЯ,3А ОДИН РАСЦЕПИТЕЛЬ ШТ	1,000	0,22	0,						
12	ПР-Т 1517-1-351	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП-50-3МТ ШТ	1,000	2,70	3,						
13	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,000	1,14		1,	1,		1,00	1,	
14	ПР-Т 1504-18-11	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76, ВЕС 0,0002Т ШТ	2,000	0,80	2,						0,00
15	ПР-Т 1517-1-444	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011 ШТ	2,000	1,25	2,						
16	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИ-ЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	2,000	0,45		1,	1,		0,50	1,	
17	ПР-Т 1507-5-56	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ ЛС-53У2 ШТ	5,000	0,65		3,					
18	ПР-Т 1517-1-481	ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ ЛС-53 ШТ	5,000	0,75	4,						
19	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ЛАМПЫ СИГ-НАЛЬНОЙ ЛС-53 ШТ	5,000	0,55		3,	2,		0,50	2,	
20	ПР-Т 1504-6-286	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ ПКП-10-19 , ВЕС 0,0005Т ШТ	2,000	5,00	10,						0,00
21	ПР-Т 1517-1-414	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ ПКП-10-19 ШТ	2,000	3,30	7,						
22	8-574-32	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕКЛЮЧА-ТЕЛЯ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВОГО ПКП-10-19 ШТ	2,000	0,40		1,	0,		0,40	1,	
23	ПР-Т 1504-4-37	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕ-ВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПАЕ-411У4	3,000	17,10	51,						0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ 16-536.489-75, ВЕС 0,0045Т ШТ									
24	ПР-Т 1504-4-113(М=2)	НАДБАВКА К ПУСКАТЕЛЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ПАЕ-411 ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,85*2	3,000	1,70	5,						
25	ПР-Т 1517-1-386	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПАЕ-411 ШТ	3,000	4,20	13,						
26	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	3,000	1,15		3,	2,		0,90	3,	
27	ПР-Т 1504-4-232	ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 380В-25А,660В-14А ПМЕ-211 ГОСТ 5,3,16,76(ИЗМ,1), ВЕС 0,0011Т ШТ	1,000	5,60	6,						0,00
28	ПР-Т 1517-1-386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-211 ШТ	1,000	4,20	4,						
29	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	1,000	1,15		1,	1,		0,90	1,	
30	ПР-Т 1504-4-186	ПУСКАТЕЛЬЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЕ-071 ОСТ 16,0,536,001-72, ВЕС 0,0006Т ШТ	2,000	3,00	6,						0,00
31	ПР-Т 1517-1-386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-071 ПМЕ-000,ПМЕ-100,ПМЕ-200,ПАЕ-300,ПАЕ-400 И ДР, ШТ	2,000	4,20	8,						
32	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	2,000	1,15		2,	1,		0,90	2,	
33	ПР-Т 1504-3-67	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 63А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-25,ПВД-40,ПВД-63 ПРС-63 ТУ 16-522.112-74, ВЕС 0,0005Т ШТ	9,000	0,85	8,						0,00
34	ПР-Т 1517-1-381	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС-63 ШТ	9,000	1,30	12,						
35	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	9,000	0,66		6,	3,		0,40	4,	
36	ПР-Т 1504-	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А	1,000	0,55	1,						0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-65	С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2, ПВД-4,ПВД-6 ПРС-6 ТУ 16-522.112-74, ВЕС 0,0002Т ШТ									
37	ПР-Т 1517-1-379	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС-6 ШТ	1,000	0,65	1,						
38	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	1,000	0,66		1,	0,		0,40	0,	
39	ПР-Т 1504-2-103	РУБИЛЬНИК 250А 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3 РБ32У3 ТУ 16-525.014-75, ВЕС 0,0048Т ШТ	1,000	4,40	4,						0,00
40	ПР-Т 1504-2-123	НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА РУБИЛЬНИК ЗА ГЕТИНАКСОВУЮ ПАНЕЛЬ ШТ	1,000	1,50	2,						
41	ПР-Т 1517-1-364	РУБИЛЬНИК РБ-32 ШТ	1,000	2,95	3,						
42	8-574-1	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А ПОЛЮС	3,000	0,53		2,	1,		0,30	1,	
43	1704-51219 Д,30	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ Т419-03Б-УХЛ4 ШТ	11,000	48,00	528,						
44	11-406-1	УСТАНОВКА ДАТЧИКА-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т419-03Б-УХЛ4 ШТ	1,000	4,09		4,	4,		6,00	6,	
45	1504-15314	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ УКС-1,1 ШТ	1,000	40,00	40,						
46	11-630-4	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ УКС-1,1 ШТ	1,000	1,98		2,	2,		3,00	3,	
47	1504-18122, 18011,18029	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54У2 ШТ ЦЕНА ЕД.: 5,8+(0,8*2)+0,9	2,000	8,30	17,						
48	8-529-2	УСТАНОВКА ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,131-54У2 ШТ	2,000	3,39		7,	3,	0,	2,00	4,	
								0,	0,01	0,	
49	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ШТ	6,000	0,45		3,	2,		0,50	3,	
50	1504-01036,01040	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АК63-2М ШТ ЦЕНА ЕД.: 8,7+0,38	1,000	9,08	9,						
51	8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,000	2,88		3,	1,	0,	2,00	2,	
								0,	0,01	0,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
52	1504-18121, 18126,18130	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,141-54У2 ШТ ЦЕНА ЕД.: 6,8+(0,95*3)+1,5	1,000	11,15	11.						
53	8-525-3	УСТАНОВКА ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНОГО ПКУ15-19,141-54У2 ШТ	1,000	3,66		4.	2.	0. 0.	2,00 0,01	2. 0.	
54	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ШТ	4,000	0,45		2.	1.		0,50	2.	
55	11-582-1	МОНТАЖ КОРОБКИ ПРОТЯЖНОЙ КП160Х120 ШТ	2,000	0,97		2.	1.	0. 0.	1,00 0,01	2. 0.	
56	11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	1,000	1,04		1.	1.	0. 0.	1,00 0,01	1. 0.	
57	11-582-3	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	1,000	1,47		1.	1.	0. 0.	2,00 0,01	2. 0.	
58	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0,260	32,00		8.	2.	2. 1.	16,00 2,94	4. 1.	
59	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,170	54,00		9.	4.	4. 2.	43,00 12,55	7. 2.	
60	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,060	34,80		2.	1.	1. 0.	26,00 4,97	2. 0.	
61	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,490	4,88		2.	1.	1. 0.	4,00 0,92	2. 0.	
62	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	3,150	1,21		4.	4.		2,00	6.	
63	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	0,330	48,00		16.	6.	4. 1.	31,00 5,21	10. 2.	
64	8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	4,000	0,49		2.	1.		1,00	4.	
65	11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 1ВВОД	3,000	0,54		2.	2.		1,00	3.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			888.	108.	61.	12.	-	102.	0,01

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					(73)	4.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			888.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%		18.						
		ИТОГО:	РУБ.			906.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%		18.						
		ИТОГО:	РУБ.			924.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7,00%		62.						
		ИТОГО:	РУБ.			986.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	1,00%		9.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			995.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				3.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				105.	61.	12.	-	102.	
			РУБ.					(73)	4.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП = 0,00%)		53.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	5.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	10.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			995.	161.	71.	12.	-	107.	
			РУБ.					(73)	4.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		13.	(32)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.			995.	174.	71.	12.	-	-	
			РУБ.						4.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.			1169.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(105)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	107.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	75.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

66	2405-1378 (К=1,073)	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ КП160Х120	ШТ	2,000	1,45		3,					
		ЦЕНА ЕД.: 1,35*1,073										
67	2405-1390 (К=1,082)	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-16	ШТ	1,000	3,73		4,					
		ЦЕНА ЕД.: 3,45*1,082										
68	2405-1391 (К=1,082)	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-32	ШТ	1,000	5,63		6,					
		ЦЕНА ЕД.: 5,2*1,082										
69	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5		0,009	195,00		2,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000М									
70	СЦМ 5-1-2281	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,025	211,00		5,					
		1000М									
71	СЦМ 5-2-178	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,224	23,60		5,					
		1000М									
72	1509-5077 Д.14 (К=1,116)	ПРОВОД АПВ СЕЧ.2ММ2	150,000	0,02		3,					
		М									
		ЦЕНА ЕД.: 0,014*1,116									
73	241649-1061 (К=1,089)	МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш15	9,000	0,15		1,					
		М									
		ЦЕНА ЕД.: 0,14*1,089									
74	241649-1063 (К=1,089)	МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш-20	8,000	0,20		2,					
		М									
		ЦЕНА ЕД.: 0,18*1,089									
75	241649-1107 (К=1,089)	МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-АЛ-Х-ОЛ-22	10,000	1,10		11,					
		М									
		ЦЕНА ЕД.: 1,01*1,089									
76	0113-1,1 (К=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.15Х2,5ММ ГОСТ3262-75	2,000	0,23		0,					
		М									
		ЦЕНА ЕД.: 0,22*1,036									
77	0113-1,1 (К=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.20Х2,5ММ ГОСТ3262-75	16,000	0,28		4,					
		М									
		ЦЕНА ЕД.: 0,27*1,036									
78	0503-80121 (К=1,076)	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ. 16ММ	6,000	0,17		1,					
		М									
		ЦЕНА ЕД.: 0,16*1,076									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0,	47,	0,	0,	-	0,	0,00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0,						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				47,					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0,	47,	0,	0,	-	0,	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		4,	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0,	51,	0,	0,	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			51,		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			888,	155,	61,	12,	-	102,	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РУБ.					(73)	4.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			888.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... РУБ.	2.00%		18.						
		ИТОГО: РУБ.			906.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... РУБ.	2.00%		18.						
		ИТОГО: РУБ.			924.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ.	7.00%		62.						
		ИТОГО: РУБ.			986.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ..... РУБ.	1.00%		9.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			995.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ.				50.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				105.	61.	12.	-	102.	
		РУБ.					(73)	4.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87.00%	(НУЧП = 0.00%)		53.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	10.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			995.	208.	71.	12.	-	107.	
		РУБ.					(73)	4.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		17.	(32)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.			995.	225.	71.	12.	-	-	
		РУБ.						4.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.			1220.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(105)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	107.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	75.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ..... /ИНЖ.ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ..... /РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р./

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-14

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ МОЛОЧНО-ДОИЛЬНОГО БЛОКА НА 2 УСТАНОВКИ "ТАНДЕМ" УДА-8А С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АТМ1-АТМ6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,99 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,68 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,31 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	166, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,10 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 120,0 СТОИМОСТЬ НА 1 КОРОВОДОЙК	8,23 РУБ.
ОБЪЕМ 720,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	1,37 РУБ.
ОБЪЕМ 2838,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА	0,35 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ: НА ЕДИН.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	170648-1384,1753	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ У-5-240-104 С ОПРАВОЙ ЦЕНА ЕД.: 0,9+1,5 ШТ	3,000	2,40	7,						
2	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	3,000	0,21		1,	1,		0,50	2,	
3	170648-1384	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ У-5-240-104 ЗАПАСНОЙ ШТ	1,000	0,90	1,						
4	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	1,000	0,21		0,	0,		0,50	0,	
5	1704-51126 Д.22	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-2 ШТ	2,000	95,00	190,						
6	Ц-406-7 ВЫП.1	УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-2 ШТ	2,000	1,72		3,	3,		3,00	6,	
7	1704-10197	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-6114 ШТ	1,000	3,10	3,						
8	11-13-1	МОНТАЖ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-6114 ШТ	1,000	0,90		1,	1,	0,	1,00	1,	
								0,	0,01	0,	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1704-20081	МАНОМЕТР МТП160	ШТ	12,000	5,80	70,						
10	11-93-1	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ МТП160	ШТ	12,000	0,80		10,	9,		1,00	12,	
11	1704-20016	МАНОМЕТР ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ЭКМ-1У	ШТ	1,000	7,80	8,						
12	11-93-7	УСТАНОВКА МАНОМЕТРА ЭКМ-1У	ШТ	1,000	1,27		1,	1,	0,	2,00	2,	
13	1704-50509	ДАТЧИК УРОВНЯ ПОПЛАВКОВЫЙ ДПЭ-3	ШТ	1,000	28,00	28,						
14	11-393-2	УСТАНОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ ДПЭ-3	ШТ	1,000	7,30		7,	7,	0,	12,00	12,	
									0,	0,05	0,	
15	1504-18096	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ622-2У3	ШТ	2,000	0,80	2,						
16	8-529-5	УСТАНОВКА ПОСТА КНОПОЧНОГО ПКЕ622-2У3	ШТ	2,000	1,99		4,	2,	0,	2,00	4,	
									0,	0,01	0,	
17	8-84-1	УСТАНОВКА ЗВОНКА ЗВП-220	ШТ	1,000	0,38		0,	0,	0,	1,00	1,	
18	12-809-1	МОНТАЖ КРАНА 14М1	ШТ	1,000	0,81		1,	1,		1,00	1,	
19	12-807-1	МОНТАЖ КРАНА 11Ч6БК	ШТ	13,000	0,75		10,	9,		1,00	13,	
20	11-582-3	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	ШТ	1,000	1,47		1,	1,	0,	2,00	2,	
									0,	0,01	0,	
21	Ц8-534-14 ВЫП.1	УСТАНОВКА КЛЕММНОЙ КОРОБКИ У614	ШТ	1,000	3,84		4,	2,	0,	2,00	2,	
		ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ:							0,	0,01	0,	
22	1504-1923 Д.3	ШКАФ ЩИТА ЩШМ-1000Х600	ШТ	1,000	30,00	30,						
23	11-680-3	УСТАНОВКА ШКАФА ЩИТА ЩШМ	ШТ	1,000	3,09		3,	2,	0,	3,00	3,	
									0,	0,14	0,	
24	1504-06416,1517-1445	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5311-С225	ШТ	2,000	3,40	7,						
		ЦЕНА ЕД.: 2,15+1,25										
25	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО УП5311-1225	ЦЕПЬ	4,000	0,43		2,	1,		0,30	1,	
26	1504-18011,1517-1444	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011	ШТ	2,000	2,05	4,						
		ЦЕНА ЕД.: 0,8+1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	2,000	0,45		1,	1,		0,50	1,	
28	1507-5051,1517-1481	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,38+0,75	9,000	1,13	10,						
29	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АРМАТУРЫ СИГНАЛЬНОЙ АС-220 ШТ	9,000	0,55		5,	3,		0,50	5,	
30	1504-12050,1517-1429	РЕЛЕ РПУ-2 ШТ ЦЕНА ЕД.: 5,4+3,75	6,000	9,15	55,						
31	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ РПУ-2 ШТ	6,000	1,19		7,	4,		1,00	6,	
32	1703-2006 Ч.2,1517-1428	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 2РВМ ШТ ЦЕНА ЕД.: 19+2,5	1,000	21,50	22,						
33	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 2РВМ ШТ	1,000	1,19		1,	1,		1,00	1,	
34	1504-12015,1517-1428	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВП72 ШТ ЦЕНА ЕД.: 8,6+2,5	2,000	11,10	22,						
35	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВП-72 ШТ	2,000	1,19		2,	1,		1,00	2,	
36	1504-01006,1517-1351	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63-1М: ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,45+1,05	2,000	2,50	5,						
37	8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ШТ	2,000	0,23		0,	0,		0,20	0,	
38	1504-01008,1517-1351	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-2М ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,75+2	2,000	3,75	7,						
39	8-574-19	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 16ОА ШТ	2,000	1,23		2,	2,		1,00	2,	
40	1504-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ2-10 ШТ	1,000	4,20	4,						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ø6ØØ2,1517-1414	ЦЕНА ЕД.: Ø,9+3,3									
41	8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ШТ	1,ØØØ	Ø,28		Ø,:	Ø,:		Ø,3Ø	Ø,:	
42	3608-2025,1517-1491	ДИОД Д226Б ШТ	13,ØØØ	Ø,88	11,:						
		ЦЕНА ЕД.: Ø,Ø8+Ø,8									
43	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ДИОДА Д226Б ШТ	13,ØØØ	Ø,55		7,:	4,:		Ø,5Ø	7,:	
44	3605-11589,1517-1485	КОНДЕНСАТОР МБГО-4ØØВ, 2МКФ ШТ	4,ØØØ	1,13	5,:						
		ЦЕНА ЕД.: Ø,33+Ø,8									
45	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КОНДЕНСАТОРА МБГО-4ØØВ, 2МКФ ШТ	4,ØØØ	Ø,55		2,:	1,:		Ø,5Ø	2,:	
46	3609-1Ø13Ø,1517-1421	РЕЗИСТОР МЛТ-Ø,5, 51ØКОМ ШТ	4,ØØØ	Ø,63	3,:						
		ЦЕНА ЕД.: Ø,Ø3+Ø,6									
47	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЗИСТОРА МЛТ-Ø,5, 51ØКОМ ШТ	4,ØØØ	Ø,55		2,:	1,:		Ø,5Ø	2,:	
48	1517-1495	ЗАЖИМЫ ШТ	1Ø4,ØØØ	Ø,3Ø	31,:						
49	1517-15Ø4	РАМКА РПМ66Х26 ШТ	21,ØØØ	Ø,1Ø	2,:						
50	1517-15Ø7	КОМПЛЕКТ РЕЕК КРЕПЯЩИХ ШТ	1,ØØØ	2,85	3,:						
51	1517-15Ø2	ТОЧКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ШТ	248,ØØØ	Ø,3Ø	74,:						
52	8-4Ø6-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 1ØØМ	Ø,13Ø	54,ØØ		7,:	3,:	3,:	43,ØØ	6,:	
								1,:	12,55	2,:	
53	8-4Ø8-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 1ØØМ	Ø,1ØØ	32,ØØ		3,:	1,:	1,:	16,ØØ	2,:	
								Ø,:	2,94	Ø,:	
54	12-522-5	ПРОКЛАДКА ИМПУЛЬСНОГО ТРУБОПРОВОДА ДИАМ. 15ММ М	16,ØØØ	Ø,2Ø		3,:	3,:	Ø,:	Ø,3Ø	5,:	
55	8-4Ø9-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 1ØØМ	Ø,19Ø	4,88		1,:	Ø,:	Ø,:	4,ØØ	1,:	
								Ø,:	Ø,92	Ø,:	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,810	1,21		1.	1.		2,00	2.	
57	8-149-1	ПРОКЛАДКА КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ ПРИ ВЕСЕ 1М ДО 1КГ В ТРУБЕ	100М	0,040	10,00		0.	0.	0.	11,00	0.	
									0.	0,13	0.	
58	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ	100М	0,610	48,00		29.	11.	8.	31,00	19.	
									2.	5,21	3.	
59	8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	16,000	0,49		8.	4.		1,00	16.	
60	8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	4,000	0,81		3.	2.		1,00	4.	
61	11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	1ВВОД	8,000	0,54		4.	4.		1,00	8.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			605.	136.	87.	12.	-	159.	0,00
			РУБ.					(99)	3.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			605.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%		12.						
		ИТОГО:	РУБ.			617.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%		12.						
		ИТОГО:	РУБ.			629.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7,00%		42.						
		ИТОГО:	РУБ.			671.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	1,00%		6.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			677.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				136.	87.	12.	-	159.	
			РУБ.					(99)	3.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП = 0,00%)		76.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	7.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	14.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			677.	212.	101.	12.	-	166.	
			РУБ.					(99)	3.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		17.	(44)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			677.	229.	101.	12.	-	-	
			РУБ.						3.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			906.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(143)	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	166.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	104.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

62	0113-1.1 (К=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ. 15Х2,5ММ ГОСТ 3262-75 М	13.000	0.23		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,22*1,036									
63	0113-1.1 (К=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ. 15Х2,8ММ ГОСТ 3262-75 М	16.000	0.24		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,23*1,036									
64	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0.034	195.00		7.					
65	СЦМ 5-1-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0.010	277.00		3.					
66	СЦМ 5-1-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0.022	367.00		8.					
67	СЦМ 5-2-178	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0.061	23.60		1.					
68	1509-5077 Д.14 (К=1,116)	ПРОВОД АПВ СЕЧЕНИЕМ 2ММ2 М	42.000	0.02		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,014*1,116									
69	241649-1061 (К=1,089)	МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш15 М	10.000	0.15		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,14*1,089									
70	2405-1391 (К=1,082)	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-32 ШТ	1.000	5.63		6.					
		ЦЕНА ЕД.: 5,2*1,082									
71	2405-11043 Д.22 (К=1,073)	КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614 ШТ	1.000	7.30		7.					
		ЦЕНА ЕД.: 6,8*1,073									
72	1602-050114	ЗВОНОК ЗВП-220 ШТ	1.000	9.41		9.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	:КН.2 :(К=1,082)	ЦЕНА ЕД.: 8,7*1,082										
73	ССЦ Ч.3 :СТР.78 :П.1039	КРАН 14М1	ШТ:	11,000:	1,07:		12.:					
74	ССЦ Ч.3 :СТР.76 :П.1022	КРАН 11Ч6БК	ШТ:	13,000:	1,00:		13.:					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	76.	0.	0.	-	0.	0,00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				76.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	76.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		6.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	82.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			82.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			605.	212.	87.	12.	-	159.	0,00
			РУБ.					(99)	3.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			605.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2,00%		12.						
	ИТОГО:		РУБ.			617.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2,00%		12.						
	ИТОГО:		РУБ.			629.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	7,00%		42.						
	ИТОГО:		РУБ.			671.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	1,00%		6.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			677.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				76.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				136.	87.	12.	-	159.	
			РУБ.					(99)	3.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87,00%	(НУЧП - 0,00%)		76.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	7.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,18			-	14.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			677.	288.	101.	12.	-	166.	
			РУБ.					(99)	3.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		23.	(44)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			677.	311.	101.	12.	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			----					-------			
			РУБ.					3.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			988.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.			-	(143)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	166.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			-	104.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р./

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

22953-05

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА НА 2 УСТАНОВКИ "ТАНДЕМ" УДА -8А
С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ

	КОЛИЧЕСТВО
1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	1918
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	1301
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	678
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	6234
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	4711
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	1250
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	8152
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	6011
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	1928
2 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	153
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	105
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	7
ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	28
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	18
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	1
КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	167
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	98
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	3

СИСТЕМА НАВОЗОУДАЛЕНИЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	27
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	18
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	-
КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ,ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	45
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	29
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	-
ОТОПЛЕНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	172
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	119
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	6
ВЕНТИЛЯЦИЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	585
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	393
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	30
3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	310
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	202
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	129
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	659
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	423
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	168

22953-05

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч	2115
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	1430
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	131
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	336
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	228
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	23
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	107
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	75
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	12
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	166
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	104
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	12
ВСЕГО ПО ЗДАНИЮ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	13022/1914
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	9253
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	2450

НАЧ.СМЕТ.ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.Н.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР МЕЛЬНИКОВА А.В.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ЛИХАЧЕВА Н.Н.

gost.e-ecolog.ru