Типовой проект 416-9-59.89 инв. 6986 18.12.89

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ТП416-9-59.89

Печной блок пункта захоронения радиоактивных отходов

Альбом 8

Ведомость потребности в материалах

Разработан Государственным Союзным проектным институтом

УТВЕРЖДЕН

Главный инженер института Е.Л. Макеев

Главный инженер проекта В.М. Печерский

Начальник отдела Н.П. Лысенко

				Привязан	
				Инв. №	

gost.e-ecolog.ru

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПЕЧНОЙ БЛОК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БЕНЗИН	КГ	02 5112 0500	116	46,61	
2.	БИТУМ	Т	02 5600 0000	168	6,33	
3.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	3,52	
4.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
5.	Д=10ММ	Т	09 3003 0010	168	,08	
6.	Д=12ММ	Т	09 3003 0012	168	,23	
7.	Д=14ММ	Т	09 3003 0014	168	,06	
8.	Д=16ММ	Т	09 3003 0016	168	,14	
9.	Д=18ММ	Т	09 3003 0018	168	,06	
10.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-2	Т	09 3003 0099	168	,58	
11.	АРМАТУРА А-3 Д=6ММ	Т	09 3004 0006	167	1,01	
12.	АРМАТУРА А-3 Д=8ММ	Т	09 3004 0008	167	,74	
13.	Д=10ММ	Т	09 3004 0010	168	,72	
14.	Д=12ММ	Т	09 3004 0012	168	8,47	
15.	Д=14ММ	Т	09 3004 0014	168	,52	
16.	Д=16ММ	Т	09 3004 0016	168	,37	
17.	Д=18ММ	Т	09 3004 0018	168	,09	
18.	Д=20ММ	Т	09 3004 0020	168	,45	
19.	Д=22ММ	Т	09 3004 0022	168	,10	
20.	Д=25ММ	Т	09 3004 0025	168	2,50	
21.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	15,07	
22.	Д=22ММ	Т	09 3005 2022	168	,07	
23.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3В	Т	09 3005 2099	168	,07	
24.	Д=22ММ	Т	09 3006 0022	168	,87	
25.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-4	Т	09 3006 0099	168	,87	
26.	АТ-5 И АТ-6 Д=14ММ	Т	09 3007 0014	167	,23	
27.	ИТОГО ПО КЛАССУ АТ-5 И АТ-6	Т	09 3007 0099	168	,23	
28.	АРМАТУРА А-1 Д=6 ММ	Т	09 3009 0006	167	,38	
29.	АРМАТУРА А-1 Д=8 ММ	Т	09 3009 0008	167	,19	
30.	АРМАТУРА А-1 Д=10ММ	Т	09 3009 0010	167	,30	
31.	Д=12ММ	Т	09 3009 0012	168	,17	
32.	Д=14ММ	Т	09 3009 0014	168	,05	
33.	Д=16ММ	Т	09 3009 0016	168	,03	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
34.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099 168	1,09	
35.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099 168	17,92	
36.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099 168	5,33	
37.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090 168	2,62	
38.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091 168	25,87	
39.	В.Т.4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092 168	1,30	
40.	В.Т.4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093 168	4,07	
41.	В.Т.4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094 168	11,55	
42.	В.Т.4,КАТАНКА	Т	09 7309 9095 168	2,31	
43.	В.Т.4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096 168	2,12	
44.	В.Т.4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	09 7309 9097 168	,15	
45.	В.Т.4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	09 7309 9098 168	,22	
46.	ВТЧ БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ	Т	09 7309 9099 168	4,15	
47.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т			
48.	АРМАТУРА В-1 ДЛЯ МОНОЛИТА	Т	12 1300 0000 168	1,48	
49.	ПРОВОЛОКА ВР-1	Т	12 1400 0020 168	,81	
50.	ГВОЗДИ	КГ	12 7100 0000 166	459,03	
51.	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ	М2	12 7502 0002 55	342,40	
52.	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	12 8200 0000 168	,20	
53.	ШУРУПЫ	КГ	12 8400 0000 166	7,29	
54.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091 168	2,30	
55.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092 168	28,93	
56.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093 168	7,94	
57.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094 168	36,88	
58.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т			
59.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973 168	73,89	
60.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ	Т	12 9999 0975 168	,79	
61.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОР МАССЕ	Т	12 9999 0977 168	74,68	
62.	В.Т.4,БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978 168	22,93	
63.	В.Т.4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979 168	6,42	

Типовой проект ТП 416-9-59.89 инв. 6986 18.12.89

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
64.	В.Т.4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	1,20	
65.	В.Т.4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	2,13	
66.	В.Т.4,КАТАНКА	Т	12 9999 0982	168	,48	
67.	В.Т.4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	2,71	
68.	В.Т.4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	,46	
69.	В.Т.4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0985	168	1,50	
70.	В.Т.4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	36,74	
71.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	75,22	
72.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	102,78	
73.	В.Т.4,БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	27,08	
74.	В.Т.4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	7,72	
75.	В.Т.4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	5,28	
76.	В.Т.4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	13,67	
77.	В.Т.4,КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	2,79	
78.	В.Т.4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	4,84	
79.	В.Т.4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	,61	
80.	В.Т.4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0996	168	1,72	
81.	В.Т.4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	36,74	
82.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И ОТ.3	Т	12 9999 0998	168	112,09	
83.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168	15,19	
84.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	21,69	
85.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	32,37	
86.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	5,21	
87.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	37,64	
88.	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	12 9999 1200	166	266,94	
89.	СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ	Т	12 9999 1300	168	,65	
90.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	Т				
91.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 6000	168	,07	
92.	ВТЧ ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	12 9999 6006	168	,07	

ТП416-9-59.89 Альбом проект Типовой 18.12.89 инв. 6986

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
93.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Т				
94.	ТРУБА СТАЛЬАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ М	13 1000 0000	6	394,13	
95.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ (КРОМЕ НАРЕЗНЫХ) Т	13 1000 0001	168	2,73	
96.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ М	13 1700 0000	6	2,25	
97.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 57Х3,5ММ Т	13 1700 0001	168	,05	
98.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) М	13 7300 0000	6	21,98	
99.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 45ММ Т	13 7300 0001	168	,04	
100.	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ М	13 8500 0000	6	1050,10	
101.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 80Х4ММ Т	13 8500 0001	168	2,10	
102.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ М	13 8501 0000	6	169,00	
103.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ Т	13 8501 0001	168	,51	
104.	ПРОКАТ АЛЮМИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО Т	18 1100 0000	168	,33	
105.	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ КГ	21 4512 0000	116	22,00	
106.	СМОЛА ПОЛИЭФИРНАЯ ПН-1 КГ	22 2412 0201	116	2,80	
107.	ПЛАСТМАССЫ КГ	22 4000 0000	166	2483,01	
108.	ПЛАСТМАССЫ,МАТЕРИАЛЫ И ПОЛУФАБРИКАТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫХ СМОЛ КГ				
109.	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ М	22 4811 0000	6	66,00	
110.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ КГ				
111.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ КГ	23 1000 2235	166	127,69	
112.	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ КГ	23 1300 3400	166	649,29	
113.	ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ КГ	23 1100 0000	166	500,47	
114.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ КГ	23 1204 0000	166	487,01	
115.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КГ	23 1600 0300	166	1041,77	
116.	КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ КГ	23 1510 2314	166	381,15	
117.	КРАСКИ ТЕРТЫЕ КГ	23 1700 0000	166	-2,42	
118.	ОЛИФЫ КГ	23 1900 2751	166	98,85	
119.	РАСТВОРИТЕЛИ КГ	23 1910 2986	166	496,22	
120.	БЕЛИЛА КГ	23 2120 0000	166	110,00	
121.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ КГ	23 8510 0000	166	230,80	
122.	ВЕНТИЛИ БРОНЗОВЫЕ (ЛАТУННЫЕ) ЗАПОРНЫЕ МАРКИ 15Б1БК МУФТОВЫЕ Д.У.П. 15 ММ ШТ.	37 1211 1002	796	19,50	

ТП416-9-59.89 Альбом проекта Типовой 18.12.89 инв. 6986

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
123.	КРАНЫ МАРКИ КРДШ-15 Д.У.П. 15 ММ	ШТ.	37 1922 0000	796	18,00	
124.	ПОКОВКИ ЧУГУННЫЕ ВЕСОМ ДО 10 КГ	КГ	41 2122 0001	166	50,01	
125.	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ	ШТ.	48 5450 0000	796	6,00	
126.	СТВОЛЫ РУЧНЫЕ МАРКИ РС-50	ШТ.	48 5482 2012	796	6,00	
127.	ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РУКАВНЫЕ МАРКИ ГР-50	ШТ.	48 5484 4206	796	28,00	
128.	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ	Т	49 2500 0000	168	,93	
129.	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ	М	49 2500 0001	6	63,87	
130.	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	49 3520 0000		79,51	
131.	СМЕСИТЕЛИ МАРКИ СМ-УМ-НКСР	ШТ.	49 5115 1331	796	1,00	
132.	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ БЕЗ СПИНКИ РАЗМ,400-500Х300Х135 ММ	КОМПЛ.	49 6215 1211		1,00	
133.	УНИТАЗЫ	КОМПЛ	49 6500 0000	671	1,00	
134.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
135.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	,26	
136.	ДРОВА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М3	53 2000 2200	113	1,70	
137.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	44,31	
138.	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ	М2	53 6110 0000	55	69,79	
139.	БЛОКИ ОКОННЫЕ	М2	53 6130 0000	55	90,92	
140.	ФАНЕРА	М3	55 1000 0000	113	,22	
141.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ	М2	55 3622 0000	55	50,89	
142.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	70,55	
143.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	467,36	
144.	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ФРАКЦИИ БОЛЕЕ 40 ММ	М3	57 1112 0025	113	62,56	
145.	КРОШКА МРАМОРНАЯ	КГ	57 1112 0076	116	1,62	
146.	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	7,60	
147.	ПЕСОК	М3	57 1140 0000	113	616,49	
148.	УТЕПЛИТЕЛИ ЗАСЫПНЫЕ	М3	57 1200 0000	113	117,87	
149.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	51,02	
150.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	,66	
151.	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ	КГ	57 2732 1200	116	526,61	
152.	ЦЕМЕНТ	Т				
153.	ЦЕМЕНТ М400 /ДЛЯ РАСТВОРА/	Т	57 3112 0000	168	145,09	
154.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М-500	КГ	57 3113 0000	166	7,15	

Типовой проект ТП416-9-59.89
инв. 6986 18.12.89

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
155.	ЦЕМЕНТ М300 /ДЛЯ РАСТВОРА/	Т	57 3151 0000	168	74,01	
156.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	219,58	
157.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	101,95	
158.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0112	168	75,59	
159.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	39,94	
160.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	57 3999 0114	168	2,09	
161.	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ.	57 4120 0000	798	166,86	
162.	ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕННАЯ	КГ	57 4410 0000	166	17,47	
163.	ГИПС «АЛЕБАСТР» СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	57 4431 0000	168	,07	
164.	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	57 5210 0000	55	15,56	
165.	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ (МЕТЛАХСКИЕ)	М2	57 5240 0000	55	36,88	
166.	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ДИАМ. 60 ММ	М3	57 6295 1114	113	3,09	
167.	ЛИНОЛЕУМ ГЛАДКИЙ	М2	57 7100 0000	55	42,84	
168.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	1508,40	
169.	ИЗОЛ (ВКЛЮЧАЯ ФОЛЬГОИЗОЛ)	М2	57 7403 0000	55	78,40	
170.	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ -КОЖА	М2	57 7404 0000	55	371,37	
171.	ПЕРГАМИН	М2	57 7431 2792	55	102,35	
172.	ЗАМАЗКА СТЕКОЛЬНАЯ	КГ	57 7540 0000	116	60,80	
173.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2				
174.	СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ	М2	59 1124 0000	55	139,65	
175.	СТЕКЛО ВИТРИННОЕ	М2	59 1160 0000	55	35,70	
176.	ТКАНИ И СЕТКИ СТЕКЛЯННЫЕ	100М2	59 5201 0000	56	,12	
177.	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М	81 9325 0000	6	60,00	
178.	ПАКЛЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ	КГ	81 9434 0201	166	219,06	
179.	ВОДА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	93 9858 0001	113	8,28	

Типовой проект ТП416-9-59.89

инв. 6986 12.12.89

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

ПЕЧНОЙ БЛОК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ		КОД	КОЛИЧЕСТВО,М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1.	БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ	М3	58 1100 0000	70,37	
2.	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТОВ	М3	58 1300 0000	10,85	
3.	КОЛОННЫ	М3	58 2100 0000	34,28	
4.	БАЛКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	М3	58 2200 0000	8,00	
5.	БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ	М3	58 2400 0000	5,30	
6.	ПЕРЕМЫЧКИ	М3	58 2800 0000	3,92	
7.	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ	М3	58 3100 0000	102,03	
8.	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ	М3	58 4100 0000	13,32	
9.	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	М3	58 4200 0000	11,32	
10.	КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КАНАЛОВ И ОТКРЫТЫХ ВОДОПРОВОДОВ	М3	58 5900 0000	4,19	
11.	ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ	М3	58 9100 0000	6,92	
12.	ДЕТАЛИ ЛИФТОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ	М3	58 9600 0000	,78	
13.	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 0099	271,28	

Типовой проект 7П416-9-59.89

Инв. 6986 18.12.89

gost.e-ecolog.ru