ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

816-1-216.94

Ремонтная мастерская пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

Альбом 3

С М Е Т Ы

Ц00262-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

816-1-216.94

Ремонтная мастерская пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

Альбом 3

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	$\frac{40,19}{64,54}$ тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	$\frac{32,95}{54,04}$ тыс.руб.
I куб.м здания	$\frac{35,59}{58,38}$ руб.
I кв.м общей площади	$\frac{153,47}{251,70}$ руб.

РАЗРАБОТАН
Гипропромсельстроем

Главный инженер института С.А.Шестернев

Главный инженер проекта В.Г.Шатилов

УТВЕРЖДЕН
Минсельхозпродом России
Сводное экспертное заключение
от 5.07.1994г. № 24
Введен в действие Гипропромсельстроем
Приказ от 14.07.1994г. № 31

Ц00262-03 2

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование проектных материалов	№№ страниц	Примечание
Пояснительная записка	3	
Объектная смета № I Ремонтная мастерская пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских(крестьянских) хозяйств	4-5	
Локальная смета № I-I Общестроительные работы	6-40	
Локальная смета № I-2 Водопровод хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный	41-45	
Локальная смета № I-3 Горячее водоснабжение	46-48	
Локальная смета № I-4 Бытовая канализация	49-51	
Локальная смета № I-5 Производственная канализация	52-54	
Локальная смета № I-6 Отопление	55-58	
Локальная смета № I-7 Теплоснабжение	59-62	
Локальная смета № I-8 И Т П	63-66	
Локальная смета № I-9 Вентиляция	67-73	
Локальная смета № I-IO Технологическое оборудование	74-79	
Локальная смета № I-II Электроосвещение	80-87	
Локальная смета № I-I2 Силовое электрооборудование	88-94	
Локальная смета № I-I3 Автоматизация водопровода и канализации	95-98	
1	2	3
Локальная смета № I-I4 Автоматизация отопления и вентиляции	99-104	
Локальная смета № I-I5 Связь	105-108	
Локальная смета № I-I6 Охранно-пожарная сигнализация	109-113	
Локальная смета № I-I7 Приобретение инструментов, производственных приспособлений и инвентаря	114	
Ведомость потребности в производственных ресурсах	115-116	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому рабочему проекту составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР № 141 от 18 мая 1982 года.

Сметная стоимость определена в базисных ценах на основании локальных смет, составленных в ценах и нормах, введенных в действие с 1 января 1984 года и приведена к уровню цен 1991 г.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

сборники Единых районных единичных расценок в ценах и нормах 1984г. (ЕРЕР-84) для первого территориального базисного района (подрайон Ia) Московской области;

сборники расценок на монтаж оборудования;

прейскуранты оптовых цен на машины и оборудование, введенные в действие с 1 января 1982 года;

сборники единых расценок на строительные работы для строек Московской области издания 1983 года, утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 1.04.83 года № 376р;

сборники сметных цен на местные строительные материалы издания 1983 года, утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 7.01.83 года № 22р.

Потребность всех ресурсов в сметах исчислена по строительным нормам и правилам (СНиП) части IУ.

В сметах приняты следующие начисления:

Накладные расходы		
на строительные работы	-	16,5%
на монтаж металлоконструкций	-	8,6%
на внутренние санитарно-технические работы	-	13,3%
на монтажные работы в размерах, согласно постановлению Совета Министров СССР от 28.03.83г. № 249		
плановые накопления	-	8%

На стоимость оборудования приняты следующие начисления:

транспортные расходы	-	3%
заготовительно-складские расходы	-	1,2%
комплектация оборудования, кабельных и других изделий	-	0,7%
комплектация арматуры приборов и средств автоматизации	-	1%

Для определения стоимости в уровне цен 1991г. на основании писем Госстроя СССР от 06.09.90г. № 14-Д и от 12.09.90г. № 15-Д приняты следующие индексы изменения сметной стоимости на строительно-монтажные работы - 1,64; оборудование - 1,45; прочие затраты - 1,09.

Приведенные показатели в числителе относятся к уровню цен 1984 г., в знаменателе - к уровню цен 1991 г.

Главный инженер проекта В.Г.Шатилов

Составил ведущий инженер М.Ю.Хлебожарова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

Сметная стоимость $\frac{40,19}{64,54}$ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 5,33 тыс.чел.-ч
Трудозатраты построечные 4,67 тыс.чел.-ч

Сметная заработная плата $\frac{3,63}{4,54}$ тыс.руб.

Составлена в ценах $\frac{1984}{1991}$ года

Расчетный измеритель единичной стоимости 925,6 м3 строительного объема

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	22,75	-	-	-	22,75	3,20	2,22	24,58
2	I-2	Водопровод хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный	0,85	-	0,03	-	0,88	0,I2	0,08	0,92
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,04	-	-	-	0,04	0,0I	0,0I	0,04
4	I-4	Бытовая канализация	0,I7	-	-	-	0,I7	0,06	0,03	0,I8
5	I-5	Производственная канализация	0,I0	-	-	-	0,I0	0,05	0,03	0,II
6	I-6	Отопление	0,64	-	-	-	0,64	0,I5	0,I0	0,69
7	I-7	Теплоснабжение	0,I9	-	0,09	-	0,28	0,05	0,03	0,20
8	I-8	И Т П	0,4I	-	-	-	0,4I	0,07	0,05	0,44
9	I-9	Вентиляция	3,56	0,0I	-	-	3,57	0,48	0,33	3,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	I-10	Технологическое оборудование	0,72	0,36	5,41	-	6,49	0,33	0,2	I,I6
11	I-11	Электроосвещение	-	I,87	-	-	I,87	0,38	0,25	2,02
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	0,83	0,23	-	I,06	0,I6	0,II	0,90
I3	I-I3	Автоматизация водопровода и канализации	-	0,08	0,08	-	0,I6	0,03	0,02	0,09
I4	I-I4	Автоматизация отопления и вентиляции	-	0,I4	0,74	-	0,88	0,08	0,05	0,I5
I5	I-I5	Связь	-	0,I	0,03	-	0,I3	0,07	0,05	0,II
I6	I-I6	Охранно-пожарная сигнализация	-	0,I3	0,35	-	0,48	0,09	0,07	0,I4
I7	I-I7	Приобретение инструментов, производственных приспособлений и инвентаря	-	-	0,28	-	0,28	-	-	-
		Итого в ценах I984г.	29,43	3,52	7,24	-	40,I9	5,33	3,63	35,59
		Итого в ценах I99Iг.	48,27	5,77	I0,50	-	64,54	5,33	4,54	58,38

Главный инженер института С.А.Шестернев

Главный инженер проекта В.Г.Шатилов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил ведущий инженер М.Ю.Хлебожарова

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

на общестроительные работы

Основание: альбом I ACI÷ACI4, АСИI÷IO

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 22,75 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3201 чел.-ч
Трудозатраты построечные 2707 чел.-ч
Сметная заработная плата 2,22 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
I	EI-I607 ЭСН29-I	Срезка растительного слоя грунта бульдозером с перемещением на IOм I000м3	0,04	36,30 / -	36,30 / I2,20	I	-	I / -	- / I7,57	- / I	
2	EI-I6I4 ЭСН29-8 К=4	Добавлять на каждые последующие IOм при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н I607 I000м3	0,04	II9,20 / -	II9,20 / 40,00	5	-	5 / 2	- / 57,60	- / 2	
3	EI-I600 ЭСН23-4	Погрузка растительного слоя грунта экскаватором с ковшом емкостью 0,25 I000м3	0,04	I60,00 / 9,6I	I50,39 / 53,50	6	-	6 / 2	I9,50 / 77,04	I / 3	
4	C3IO-I	Перевозка до I км т	42,00	0,29 / 0,06	- / -	I2	3	- / -	0,06 / -	3 / -	
5	EI-I603 ЭСН25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000м3	0,04	II,50 / I,30	I0,06 / 3,I2	I	-	- / -	2,63 / 4,49	- / -	
6	EI-I559 ЭСНI2-5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и	0,08	I69,00	I63,58	I4	-	I3	II,00	I	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3		5,42	58,60			5	84,38	7
7	Е1-1601 ЗСН23-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	0,07	198,00	186,10	14	1	13	24,20	2
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3		11,90	66,20			5	95,33	7
8	Е1-936 ЗСН78-2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГЛУБИНОЙ ДО 2М С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ 100М3	0,22	80,80	-	18	18	-	147,20	32
				80,80	-			-	-	-
9	Е1-1634 ЗСН31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,09	20,30	20,30	2	-	2	-	-
				-	6,82			1	9,82	1
10	Е1-1645 ЗСН31-13	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 1000М3	0,08	11,60	11,60	1	-	1	-	-
				-	3,90			-	5,62	-
11	Е1-968 ЗСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,19	46,00	-	9	9	-	99,30	19
				46,00	-			-	-	-
12	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	127,80	0,29	-	37	8	-	0,06	8
				0,06	-			-	-	-
13	Е1-1604 ЗСН25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,07	14,20	12,34	1	-	1	3,23	-
				1,59	3,81			-	5,49	-
14	Е1-1184 ЗСН118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	0,78	9,69	3,49	8	5	3	11,20	9
				6,20	2,29			2	2,95	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			129	44	45		75
			РУБ.					17		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			129	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	63	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е6-1 ЗСН1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 (ТОЛЩИНОЙ 100ММ) М3	0,19	27,40 0,70	0,28 0,08	5	-	- -	1,37 0,10	- -
16	Е11-3 ЗСН1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (ТОЛЩИНОЙ 100ММ) М3	5,80	10,40 1,62	- -	60	9	- -	3,00 -	17 -
17	Е7-2 ЗСН1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т ШТ	18,00	2,09 0,50	1,59 0,57	38	9	28 10	0,86 0,74	15 13
18	СЦМ-1 П.9-110	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ФЛ8-12-3 М3	3,96	54,70 -	- -	217	-	- -	- -	- -
19	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,16	22,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
20	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,22	32,10 -	- -	7	-	- -	- -	- -
21	Е7-400 ЗСН36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	77,00	1,50 0,22	0,79 0,29	116	17	60 22	0,39 0,37	30 28
22	Е7-401 ЗСН36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т ШТ	1,00	1,95 0,30	1,09 0,40	2	-	1 -	0,53 0,52	1 1
23	Е7-402 ЗСН36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	24,00	2,96 0,47	1,63 0,60	71	11	39 14	0,82 0,77	20 18
24	Е7-403 ЗСН36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	5,00	3,75 0,61	2,03 0,74	19	3	10 4	1,04 0,95	5 5
25	СЦМ-2 П12-2	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС24-4-6Т ШТ	24,00	22,60 -	- -	542	-	- -	- -	- -
26	СЦМ-2 П12-4	-ТОЖЕ, ФБС24-6-6Т ШТ	5,00	33,90 -	- -	169	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	СЦМ2 П12-8	-ТОЖЕ,ФБС 12-4-3Т ШТ	55,00	5,83 -	- -	321	-	- -	- -	- -
28	СЦМ2 12-12	-ТОЖЕ,ФБС9-4-6Т ШТ	22,00	9,01 -	- -	198	-	- -	- -	- -
29	СЦМ2 П12-14	-ТОЖЕ,ФБС9-6-6Т ШТ	1,00	13,50 -	- -	14	-	- -	- -	- -
30	Е6-13 ЗСН1-13	-МЕСТНЫЕ ЗАДЕЛКИ И СТОЛБЫ ПОД ВОРОТА ИЗ БЕТОНА В12,5 М3	3,92	34,68 2,78	0,34 0,10	136	11	1 -	5,07 0,13	20 1
		ЦЕНА:34,4+(26,6-25,8)Х1,02								
31	Е6-13 ЗСН1-13	-ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1 ИЗ БЕТОНА В12,5 М3	1,62	34,68 2,78	0,34 0,10	56	5	- -	5,07 0,13	8 -
32	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,01	270,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
33	Е6-77 ЗСН9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,06	651,00 174,00	2,00 0,63	39	10	- -	303,00 0,81	18 -
34	Е13-121 ЗСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,02	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
35	Е13-153 ЗСН18-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (В 2СЛОЯ) 100 М2	0,02	20,60 3,02	0,24 0,08	1	-	- -	4,60 0,10	- -
36	Е8-17 ЗСН4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕ4НАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ 100М2	0,73	236,00 10,80	4,37 1,31	172	8	3 1	19,70 1,69	14 1
37	Е8-27 ЗСН4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗО4НАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИ4У И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	1,44	90,00 19,50	1,50 0,45	130	28	3 1	33,60 0,58	48 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.		2321	111	145		196
				РУБ.				52		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2321	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			217	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		300
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	230	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		300
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	230	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО

КАНАЛЫ

38	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,08	43,30	0,99	3	-	-	7,19	1
	ЗСН1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
39	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ	1,63	27,80	0,34	45	1	-	0,99	2
	ЗСН1-15	БЕТОНА В7,5								
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
40	Е6-86	-ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ ИЗ АРМАТУРЫ	0,06	15,30	1,40	1	-	-	12,30	1
	ЗСН9-10	А1								
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
41	С124-1-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ	0,06	270,00	-	16	-	-	-	-
		10ММ								
		Т		-	-			-	-	-
42	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	0,86	37,90	0,62	33	3	-	6,86	6
	ЗСН5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
43	Е7-760	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	14,00	0,57	0,03	8	7	-	0,84	12
	ЗСН65-1	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2								
		ШТ		0,51	0,01			-	0,01	-
44	СЦМ-1	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ	0,50	60,80	-	30	-	-	-	-
	П8-503	ПТ75.60.8-9								
		М3		-	-			-	-	-
45	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,29	25,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
46	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
47	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,10	90,00	1,50	9	2	-	33,60	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3СН4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			–	0,58	–
		100М2								
		ПРИЯМОК								
48	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ	0,30	28,62	0,34	9	–	–	0,99	–
	3СН1-15	БЕТОНА В12,5		0,52	0,10			–	0,13	–
		М3								
		ЦЕНА:27,8+(26,6-25,8)Х1,02								
49	Е6-133	-УСТРОЙСТВО СТЕНОК ПРИЯМКА ИЗ	1,10	41,42	0,70	46	4	1	6,58	7
	3СН13-9	БЕТОНА В12,5		3,61	0,21			–	0,27	–
		М3								
		ЦЕНА:40,5+(27,2-26,3)Х1,02								
50	Е6-83	-ОБДЕЛКА УГОЛКОМ СТЕНОК	0,02	441,00	1,40	9	2	–	210,00	4
	3СН9-7	ПРИЯМКА		124,00	0,42			–	0,54	–
		Т								
51	Е9-94	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,01	29,20	14,30	1	–	–	13,50	–
	3СН12-1	ПЕРЕМЫЧЕК		8,70	5,00			–	6,45	–
		Т								
52	С121-2095	-СТОИМОСТЬ М/К ПЕРЕМЫЧКИ	0,01	393,00	–	4	–	–	–	–
		Т		–	–			–	–	–
53	Е9-47	-ПОКРЫТИЕ ПРИЯМКА ЩИТОМ	0,04	46,80	17,60	2	1	–	30,10	1
	3СН7-2	Т		19,00	5,43			–	7,00	–
54	С121-1979	-СТОИМОСТЬ М/К ЩИТА	0,04	326,00	–	13	–	–	–	–
		Т		–	–			–	–	–
55	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	7,71	0,20	1	–	–	3,10	–
	3СН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			–	0,08	–
		100М2								
56	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,02	20,60	0,24	1	–	–	4,60	–
	3СН18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (В 2 СЛОЯ)		3,02	0,08			–	0,10	–
		100 М2								
		СМОТРОВАЯ КАНАВА СК-1								
57	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,23	43,30	0,99	10	1	–	7,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3СН1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
58	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ДНИЩА КАНАВЫ И	3,80	28,62	0,34	109	2	1	0,99	4
	3СН1-15	НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА В12,5		0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА:27,8+(26,6-25,8)Х1,02								
59	Е8-38	-КЛАДКА СТЕНОК СМОТРОВОЙ	7,90	37,90	0,62	299	30	5	6,86	54
	3СН5-5	КАНАВЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА		3,75	0,19			2	0,25	2
		М3								
60	Е6-160	-УСТРОЙСТВО Ж/Б ПОЯСА	5,10	47,83	0,96	244	32	4	11,10	57
	3СН15-1	ОБРАМЛЕНИЯ КАНАВЫ ИЗ БЕТОНА В20		6,18	0,29			1	0,37	2
		М3								
		ЦЕНА:45,9+(30,1-28,2)Х1,015								
61	С124-7-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,02	253,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
62	С124-9-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,01	286,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
63	С124-9-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,02	286,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
64	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,39	355,00	1,30	138	15	-	64,00	25
	3СН9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
65	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,11	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	3СН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
66	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,11	20,60	0,24	2	-	-	4,60	1
	3СН18-6 К=2	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (В 2 СЛОЯ)		3,02	0,08			-	0,10	-
		100 М2								
67	Е6-84	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА РЕШЕТОК ИЗ	0,10	355,00	1,30	35	4	-	64,00	6
	3СН9-8	УГОЛКА		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
68	Е26-50	-НАТЯГИВАНИЕ СЕТКИ НА РАМКИ	5,00	1,30	-	7	-	-	0,11	1
	3СН10-5	М2		0,06	-			-	-	-
69	Е15-614	-ОКРАСКА РЕШЕТКИ Р-1	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
	3СН164-8	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				38,40	-			-	-	-
70	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,22	90,00	1,50	20	4	-	33,60	7
	ЗСН4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
71	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,26	422,00	2,00	110	25	-	170,00	44
	ЗСН14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		94,70	0,60			-	0,77	-
		100М2								
72	С111-135	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ БЕЛЫХ	-26,00	-3,35	-	-87	-	-	-	-
		КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК		-	-			-	-	-
		М2								
73	С111-767	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ	26,00	4,40	-	114	-	-	-	-
		СТЕКЛЯНЫХ ПЛИТОК		-	-			-	-	-
		М2								
74	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,06	417,00	4,52	25	4	-	108,00	6
	ЗСН20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1283	139	11		247
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1263	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1587	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		270
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	174	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	175	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			3733	294	201		518
			РУБ.					72		95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3713	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			606	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	102	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			346	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		668
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	467	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			4687	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		669
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	468	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС НАВЕСА								
75	Е6-73 ЗСН8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,01	90,18	0,90	1	-	-	44,80	-
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
76	Е6-74 ЗСН8-3	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОДЛИВКИ	0,01	35,09	0,30	1	-	-	13,00	-
		100М2		7,50	0,09			-	0,12	-
77	Е9-51 ЗСН8-1	-УСТАНОВКА СТОЕК СТ-1 НА ФУНДАМЕНТЫ	0,27	20,40	9,37	6	2	3	10,07	3
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	Т		6,80	3,52			1	4,54	1
78	С121-2109	-СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ ТРУБ	0,27	455,00	-	123	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
79	Е9-94 ЗСН12-1	-УСТАНОВКА БАЛОК И ПРОГОНОВ	1,55	30,08	14,73	47	14	23	13,50	21
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10	Т		8,96	5,15			8	6,64	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,03									
80	С121-1924	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК И ПРОГОНОВ ИЗ ШВЕЛЛЕРА	1,55	219,00	-	339	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
81	Е9-88 ЗСН11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ	0,13	42,54	11,74	6	2	2	24,60	3
		Т								
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03			15,86	4,46			1	5,75	1
82	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2	0,09	247,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
83	С121-1916	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ КРУГА/ТЯЖИ/ 1	0,04	259,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
84	Е13-153 ЗСН18-6 К=2	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В 2 СЛОЯ	0,56	20,60	0,24	12	2	-	4,60	3
		100 М2		3,02	0,08			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			567	20	28		30
			РУБ.					10		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			14	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			17	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			553	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			47	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			47	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			647	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	36	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			664	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	38	-		-
	РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ									
85	Е8-30 ЗСН5-1	-КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА	15,06	34,20	0,81	515	33	13	4,05	61
		М3		2,21	0,24			4	0,31	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е8-30-2 ЗСН5-1	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИ4А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	53,19	38,20 2,21	0,81 0,24	2032	118	43 13	4,05 0,31	215 16
87	Е8-31-2 ЗСН5-1 ТЕХН.Ч П1.11	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИ4А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	37,89	38,00 2,15	0,62 0,18	1440	81	24 7	3,93 0,23	149 9
88	Е8-47-2 ЗСН6-1	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИ4А, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	1,88	43,60 4,12	0,85 0,26	82	8	1 -	6,87 0,34	13 1
89	Е8-48-2 ЗСН6-1 Т. Ч. П.1.11	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИ4А, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	0,61	43,40 4,06	0,66 0,20	26	2	- -	6,75 0,26	4 -
90	Е8-36 ЗСН5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	20,96	34,30 2,10	0,81 0,24	719	44	17 5	3,90 0,31	82 7
91	Е8-57 ЗСН7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИ4А 100М2	3,44	13,10 13,10	- -	45	45	- -	21,00 -	72 -
92	Е7-445 ЗСН38-10 -1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	60,00	0,29 0,08	0,15 0,06	17	5	9 4	0,13 0,08	8 5
93	Е7-127 ЗСН9-1-1.8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	2,00	1,55 0,46	1,04 0,38	3	1	2 1	0,81 0,49	2 1
94	СЦМ1 П9-92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК М3	2,44	64,40 -	- -	157	-	- -	- -	- -
95	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,89	22,90 -	- -	20	-	- -	- -	- -
96	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,22	32,10 -	- -	7	-	- -	- -	- -
97	Е8-189 ЗСН22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБ4АТЫХ ДЛЯ	2,95	42,20 25,40	0,23 0,07	124	75	- -	45,80 0,09	135 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ВП								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5187	412	109		741
			РУБ.					34		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5187	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			857	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	154	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			484	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6528	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		863
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	600	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			6528	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		863
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	600	-		-
		РАЗДЕЛ 6. перекрытие								
98	Е7-463 ЗСН 39-6-18	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	7,00	4,72 1,39	1,06 0,38	33	10	8 3	2,29 0,49	16 3
99	ССЦМ П11-158	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 5,98Х1,19 И 5,98Х1,49 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ С УЧЕТОМ СОБСТВЕННОГО ВЕСА 800КГ/М2 М2 ЦЕНА:7,81+1,01+0,2	57,00	9,05 -	- -	516	-	- -	- -	- -
100	Е6-175 ЗСН16-3	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ИЗ БЕТОНА В20 М3 ЦЕНА38,5+(31,3-29,3)Х1,015	3,55	40,53 3,24	0,73 0,22	144	11	3 1	5,91 0,28	21 1
101	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,04	338,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
102	С124-10-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ Т	0,16	338,00 -	- -	54	-	- -	- -	- -
103	С124-12-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6ММ								
		Т		-	-			-	-	-
104	С124-12-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,01	325,00	--	3	-	-	-	-
		Т		-	--			-	-	-
105	С124-12-20	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,06	325,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	--
106	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
107	Е7-291 ЗСН17-7	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
		Т		21,30	-			-	--	-
108	Е12-287 ЗСН9-4	-ЗАПОЛНЕНИЕ КОРЫТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ	0,40	35,20	0,56	14	1	-	2,54	1
		М3		1,28	0,17			-	0,22	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		808	22	11		38
				РУБ.				4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		808	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		134	--	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. --		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		73	--	-		--
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1015	--	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		--	--	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА --		РУБ.		-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		1015	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ								
109	Е7-463 ЗСН39-6-18	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	15,00	4,72	1,06	71	21	16	2,29	34
		ШТ		1,39	0,38			6	0,49	7
110	СЦМ П11-158	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 5,98.1,19М И 5,98Х1,49М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ С УЧЕТОМ	128,28	9,05	-	1161	-	-	-	--
				-	-			-	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОБСТВЕННОГО ВЕСА 800КГ/М2 М2 ЦЕНА:7,81+1,04+0,2								
111	Е7-209 ЗСН12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	12,00	2,43 1,01	1,03 0,38	29	12	13 5	1,64 0,49	20 6
112	СЦМ П8-236	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА В15 М3	0,66	90,20 -	- -	60	-	- -	- -	- -
113	СЦМ П8-237	-ТОЖЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 М	0,12	75,90 -	- -	9	-	- -	- -	- -
114	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,30	22,90 -	- -	7	-	- -	- -	- -
115	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,21	32,10 -	- -	7	-	- -	- -	- -
116	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,71	41,30 -	- -	29	-	- -	- -	- -
117	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,71	41,30 -	- -	29	-	- -	- -	- -
118	Е6-175 ЗСН16-3	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ИЗ БЕТОНА В20 М3 ЦЕНА:38,5+(31,3-29,3)Х1,015	3,55	40,53 3,24	0,73 0,22	144	11	3 1	5,91 0,28	21 1
119	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,04	338,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
120	С124-10-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ Т	0,16	338,00 -	- -	54	-	- -	- -	- -
121	С124-12-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,01	325,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
122	С124-12-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
123	С124-12-20	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,06	325,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
124	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
125	Е6-170 ЗСН15-11	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПАОДУШЕК ИЗ БЕТОНА В20	0,09	55,30	1,12	5	1	-	13,50	1
		М3		7,85	0,34			-	0,44	-
		ЦЕНА:53,3+(31,3-29,3)Х1,015								
126	С124-9-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,01	286,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
127	Е6-85 ЗСН9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,12	329,00	1,30	39	1	-	21,10	3
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
128	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	1,16	5,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
129	Е7-291 ЗСН17-7	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
		Т		21,30	-			-	-	-
130	Е13-121 ЗСН15-6	-ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИМЫКАЮЩИХ К СТЕНАМ	0,11	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
131	Е13-138 ЗСН17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВЫАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ115 В 1СЛОЙ	0,11	10,90	0,27	1	-	-	1,37	-
		100 М2		0,92	0,08			-	0,10	-
132	Е12-287 ЗСН9-4	-ЗАПОЛНЕНИЕ КОРЫТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ	0,40	35,20	0,56	14	1	-	2,54	1
		М3		1,28	0,17			-	0,22	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			1716	47	32		80
			РУБ.					12		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1716	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			286	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	50	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			160	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2162	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	109	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			2162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	109	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
		ТИП 1								
133	Е12-288 ЗСН9-5	-УКЛАДКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ПО УКЛОНУ	8,42	17,90	1,08	151	10	9	2,32	20
		М3		1,17	0,32			3	0,41	3
134	Е12-286 ЗСН9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	1,53	17,30	1,80	26	24	3	28,50	44
		100М2		15,50	0,53			1	0,68	1
135	СЦМ 3-146	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 100ММ	15,31	16,20	-	248	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
136	Е12-299 ЗСН10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	1,53	51,60	0,74	79	12	1	14,30	22
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
137	Е12-297 ЗСН9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	1,56	7,71	0,19	12	4	-	4,72	7
		100М2		2,34	0,06			-	0,08	-
138	Е12-176 ЗСН2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	1,56	338,00	15,60	527	86	24	95,20	149
		100М2		54,90	4,69			7	6,05	9
		ТИП 2								
139	Е12-269 ЗСН6-3	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ	0,80	211,00	2,64	169	20	2	42,90	34
		100М2		24,70	0,79			1	1,02	1
140	Е12-272 ЗСН6-5	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,80	9,56	0,03	8	1	-	1,94	2
		100М2		1,21	0,01			-	0,01	-
141	Е12-280 ЗСН8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,12	192,00	0,41	23	6	-	83,00	10
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				45,80	0,12			-	0,15	-
142	Е12-277 ЗСН8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	1,44	9,43	0,01	14	3	-	4,14	6
		100М2		2,30	-			-	-	-
143	Е20-696 ЗСН18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ 100 КГ	1,22	35,90	0,46	44	7	-	9,83	12
				6,10	0,14			-	0,18	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1301	173	39		306
			РУБ.					12		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1301	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			120	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ								
144	Е9-94 ЗСН12-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/ Т	0,91	30,98	14,73	28	9	14	14,85	14
				9,86	5,15			5	6,64	6
145	Е9-40 ЗСН6-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ М	21,60	3,79	2,72	82	16	59	1,28	28
				0,75	0,95			21	1,23	27
146	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА	0,83	239,00	--	198	-	-	--	--
				-	--			-	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 Т								
147	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 Т	0,91	251,00 -	- -	228	-	- -	- -	- -
148	С121-1822	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК УПОРЫ ТУПИКОВ 1 Т	0,01	265,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
149	Е13-153 ЗСН18-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (В 2 СЛОЯ) 100 М2	0,51	20,60 3,02	0,24 0,08	11	2	- -	4,60 0,10	2 -
150	Е6-142 ЗСН13-18	-ЗАПДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ БЕТОНОМ В20 М3	0,17	44,33 3,37	0,69 0,21	8	1	- -	6,23 0,27	1 -
		ЦЕНА:42,3+(31,3-29,3)Х1,015								
		ЛЕСТНИЦЫ								
151	Е9-46 ЗСН7-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	0,17	59,74 14,21	33,06 12,15	10	2	6 2	22,60 15,67	4 3
152	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 Т	0,12	358,00 -	- -	43	-	- -	- -	- -
153	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 Т	0,05	327,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
154	Е13-153 ЗСН18-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (В 2СЛОЯ) 100 М2	0,05	20,60 3,02	0,24 0,08	1	-	- -	4,60 0,10	- -
155	Е6-13 ЗСН1-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ М3	0,18	34,40 2,78	0,34 0,10	6	1	- -	5,07 0,13	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			634	31	79		50
			РУБ.					28		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			608	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			712	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			745	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		РАЗДЕЛ 10. двери								
156	Е10-105 ЗСН20-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	8,20	1,45	0,35	12	5	3	0,91	7
		М2		0,55	0,11			1	0,14	1
157	Е10-106 ЗСН20-2	-ТОЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	3,07	1,19	0,29	4	2	1	0,83	3
		М2		0,51	0,09			-	0,12	-
158	Е10-140 ЗСН26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	8,20	1,34	-	11	2	-	0,36	3
		М2		0,20	-			-	-	-
159	Е10-141 ЗСН26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,07	0,95	-	3	-	-	0,25	1
		М2		0,14	-			-	-	-
160	Е10-105 ЗСН20-1 Т.Ч. П3.1 К=1,32 К=1,27	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2 С ПРИБОРАМИ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ	1,80	1,63	0,35	3	1	-	1,16	2
		М2		0,73	0,11			-	0,14	-
		ЦЕНА: 1,45+0,55Х0,32								
161	Е10-107 ЗСН20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА	1,59	2,00	0,13	3	1	-	1,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 3М2		0,67	0,04			-	0,05	-
		М2								
162	С122-818 СБ. ДОП. В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ МАРКИ ДН21-10АП(4ШТ)	8,20	2,05	--	17	--	--	-	--
				--	--			-	--	--
		М2								
163	С122-822 СБ. ДОП. В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВУПОЛЬНЫХ МАРКИ ДН21-15БП(1ШТ)	3,07	15,40	-	47	--	--	-	--
				--	-			-	-	-
		М2								
164	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ МАРКИ ДГ21-8Л(1ШТ)	1,59	14,20	-	23	--	--	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
165	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ МАРКИ ДГ21-9(1ШТ)	1,80	14,20	-	26	--	-	-	-
		М2		--	--			-	-	-
166	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	4,00	6,73	-	27	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
167	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	1,00	8,94	-	9	--	-	-	-
		КОМПЛ		-	--			-	--	-
168	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
				--	-			-	-	-
		КОМПЛ								
169	С111-450-1	-ПРИБОРЫ ДЛЯ САНИТАРНЫХ РАБОТ	1,00	2,83	-	3	-	--	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	--
170	С111-398	-ПРИБОРЫ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ	0,01	230,00	-	2	-	--	--	-
		100ШТ		--	-			-	--	--
171	Е10-105 ЗСН20-1 Т. Ч. П3. 1 К=1,32 К=1,27	-УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2 С ПРИБОРАМИ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ	7,60	1,63	0,35	12	6	3	1,16	9
				0,73	0,11			1	0,14	1
		М2								
		ЦЕНА: 1,45+0,55Х0,32								
172	Е10-107 ЗСН20-3 Т. Ч. П3. 1 К=1,27 К=1,22	-УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2 С ПРИБОРАМИ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ	1,90	2,18	0,13	4	2	-	1,42	3
				0,85	0,04			-	0,05	--
		М2								
		ЦЕНА:2+0,67Х0,27								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С122-264 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.18	-СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ДП1-07.00.00.00 С ОБЛИЦОВКОЙ ШПОНОМ СТРОГАННЫМ ТВЕРДЫХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (5ШТ) М2	9,50	32,89	-	312	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:28,3+4,59								
174	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	5,00	2,97	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
175	С111-398	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ 100ШТ	0,05	230,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
176	Е10-132 ЗСН25-3	-ВЫЧИТАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ОБИВКИ ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ М2	-9,50	-3,06	-0,01	-29	-7	-	-1,33	-13
				-0,69	-			-	-	-
177	Е13-153 ЗСН18-6 К=2	-ОКРАСКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА 100 М2	0,19	20,60	0,24	4	1	-	4,60	1
				3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			522	13	7		18
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			522	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			652	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			652	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 11. окна								
178	Е10-84 ЗСН14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	11,65	2,99	0,36	35	9	4	1,38	16
				0,74	0,11			1	0,14	2
179	С122-159 ДОП К СРЦ ВЫП3 СТР6	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-12 ОСТЕКЛЕННЫХ(4ШТ) М2	5,44	18,55	-	101	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:15,1+3,45								
180	С122-160 ДОП К СРЦ ВЫП3 СТР6	-ТОЖЕ,ПВД12-18.1(3ШТ) М2	6,21	16,45 - -	- - -	102	--	- - -	-- - -	- - -
		ЦЕНА:13+3,45								
181	Е10-88 3СН15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	7,00	0,24 0,24	- -	2	2	- -	0,46 --	3 -
182	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	7,00	1,72 -	- -	12	-	- -	- -	- -
183	С122-323	-СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ М	49,90	0,18 -	-- -	9	--	- -	- -	- -
184	Е8-178 3СН18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ 100М2	0,03	642,00 57,00	6,67 2,00	19	2	- --	97,00 2,58	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 РУБ.				280	13	4 1		22 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				280	-	-		--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	--	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -- РУБ.				26	-	-		--
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				352	--	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	--	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -- РУБ.				-	23	--		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 РУБ.				352	-	--		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -- ЧЕЛ.-Ч				--	--	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	23	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВОРОТА								
		ВОРОТА ВРЗОХЗО-К(СЕРИЯ 1.435.9-17ВЗ)								
185	Е10-144 3СН27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАСПАХИВАЮЩИМИ УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ	9,40	3,76 1,53	0,49 0,15	35	14	4 1	2,56 0,19	24 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
186	С121-1969	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА	0,21	287,00	--	60	--	--	--	--
		Т		--	--			--	--	--
187	С122-370	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННОГО ПОЛОТНА ОБШИТОГО КЛЕЕНОЙ ФАНЕРОЙ	9,40	27,00	--	254	--	--	--	--
		М2		--	--			--	--	--
188	С111-356	-ПРОКЛАДКИ ТМК ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ	7,50	0,61	--	5	--	--	--	--
		КГ		--	--			--	--	--
189	СЦМ ТАБЛ. 3-1 П. 13	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	41,30	--	1	--	--	--	--
		100КГ		--	--			--	--	--
190	Е12-280 3СН8-5	--ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ	0,01	192,00	0,41	2	--	--	83,00	1
		100М2		45,80	0,12			--	0,15	--
191	Е7-708 3СН51-8	-ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ МАСТИКА	0,09	65,00	14,70	6	1	1	15,00	1
		100М		8,88	4,41			--	5,69	1
192	Е7-701 3СН51-1	-ПРОКЛАДКА ГОСТ 19177-81	0,09	42,30	0,08	4	--	--	6,43	1
		100М		4,02	0,02			--	0,03	--
193	Е26-16 3СН4-3	-УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,02	20,40	0,17	1	--	--	13,80	--
		М3		8,37	0,05			--	0,06	--
194	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М--150	0,02	25,60	--	1	--	--	--	--
				--	--			--	--	--
		М3								
		ОБЬЕМ:0,015Х1,2Х1,03								
195	Е13-123 3СН15-8	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ВОРОТ ГРУНТОМ АК-070 С ДВУХ СТОРОН	0,19	15,40	0,26	3	--	--	2,38	--
		100М2		1,61	0,08			--	0,10	--
196	Е13-142 3СН17-6 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ХВ-110 С ДВУХ СТОРОН В 2 СЛОЯ	0,19	29,28	0,32	6	--	--	2,40	--
		100 М2		1,62	0,10			--	0,13	--
		ЦЕНА:12,6+(0,906-0,766)Х14,6								
197	Е6-83	--УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	441,00	1,40	9	2	--	210,00	4
		Т		124,00	0,42			--	0,54	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЗСН15-6	ГРУНТОМ ГФ-021								
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
199	Е13-153	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	ЗСН18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА								
	К=2	100 М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			389	17	5		31
			РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			329	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			482	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕГОРОДКИ								
200	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	1,07	472,00	7,59	505	66	8	115,00	123
	ЗСН5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		62,00	2,28			2	2,94	3
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
201	Е26-29	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ МЕЖДУ	0,27	6,90	0,52	2	1	-	4,10	1
	ЗСН8-2	ПЕРЕГОРОДКАМИ И								
		НЕСУЩЕСТВУЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ		2,19	0,16			-	0,21	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ								
		М3								
202	С114-3	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	0,26	11,20	-	3	-	-	-	-
		РУЛОНИРОВАННАЯ ТУ								
		400-1/401-64-80		-	-			-	-	-
		М3								
203	Е15-254	-ЗАДЕЛКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,05	85,10	6,20	4	2	-	65,00	3
	ЗСН55-1	ЗАЗОРОВ С ДВУХ СТОРОН								
		100М2		37,10	3,85			-	4,97	-
204	Е20-696	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГОЛКОМ И	0,93	35,90	0,46	33	6	-	9,83	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШВЕЛЛЕРОМ								
		100 КГ		6,10	0,14			-	0,18	-
205	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЗСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
206	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,03	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
	ЗСН18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
		ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (В		1,51	0,04			-	0,05	-
		2СЛОЯ)								
		100 М2								
207	Е26-29	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	0,82	6,90	0,52	6	2	-	4,10	3
	ЗСН8-2	ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		2,19	0,16			-	0,21	-
		ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА								
		РАСТВОРЕ ПЕРЕГОРОДОК								
		М3								
208	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	0,93	32,10	-	30	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175		-	-			-	-	-
		/ГОСТ 9573-82/								
		М3								
209	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	13,60	1,30	-	18	1	-	0,11	2
	ЗСН10-1	ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И								
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		0,06	-			-	-	-
		М2								
210	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,14	17,30	3,60	2	1	-	14,80	2
	ЗСН10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮКОВ ДЛЯ								
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		9,30	1,08			-	1,39	-
		100М2								
211	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,14	85,10	6,20	12	5	1	65,00	9
	ЗСН	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	55-1-11	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		37,10	3,85			1	4,97	1
		СТЕН								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			617	84	9		152
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			617	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			101	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	18	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			57	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			775	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		165
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	105	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			775	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		165
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	105	-		-

РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 1								
212	Е11-2 ЗСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,61	43,30 3,57	0,99 0,30	26	2	- -	7,19 0,39	4 -
213	Е11-11 ЗСН1-11 СЦМ1-15 СЦМ1-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В25 М3	9,17	35,22 1,62	- -	323	15	- -	2,90 -	27 -
		ЦЕНА:29,3+(32,1-26,3)Х1,02								
214	Е11-67 ЗСН11-1 СЦМ1-29 СЦМ-32	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В30,В6 100М2	0,61	147,57 20,50	1,74 0,52	90	13	1 -	40,20 0,67	25 -
		ЦЕНА:123+(35,8-29,3)Х3,06+1,53Х3,06								
215	Е13-296 ЗСН40-4	-ПРОПИТКА ФЛЮАТАМИ 100М2	0,61	7,92 6,47	0,81 0,24	5	4	- -	9,85 0,31	6 -
216	Е11-78 ЗСН11-12	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,61	91,10 47,70	1,30 0,39	56	29	1 -	81,10 0,50	49 -
		ТИП 2								
217	Е11-2 ЗСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,37	43,30 3,57	0,99 0,30	16	1	- -	7,19 0,39	3 -
218	Е11-11 ЗСН1-11 СЦМ1-15 СЦМ1-17	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В15 М3	3,68	31,24 1,62	- -	115	6	- -	2,90 -	11 -
		ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3)Х1,02								
219	Е11-67 ЗСН11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В15,В6 100М2	0,37	133,31 20,50	1,74 0,52	49	8	- -	40,20 0,67	15 -
		ЦЕНА:123+(0,92Х2+1,53)Х3,06								
220	Е11-68 ЗСН11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	-0,37	-35,04	-0,56	-13	-	-	-2,12	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	100М2		-1,18	-0,16			-	-0,21	-
		ЦЕНА: 15,8+(0,92Х2+1,53)Х0,51								
221	Е13-296	-ПРОПИТКА ФЛЮАТАМИ	0,37	7,92	0,81	3	2	-	9,85	4
	ЗСН40-4	100М2		6,47	0,24			--	0,31	--
222	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И	0,37	91,10	1,30	34	18	-	81,10	30
	ЗСН11-12	МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ								
		100М2		47,70	0,39			--	0,50	-
		ТИП 3								
223	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,13	43,30	0,99	6	-	--	7,19	1
	ЗСН1-2	100М2		3,57	0,30			--	0,39	-
224	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,31	29,30	-	38	2	-	2,90	4
	ЗСН1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
225	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,13	417,00	4,52	54	8	--	108,00	14
	ЗСН20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		61,40	1,36			--	1,75	-
		100М2								
		ТИП 3А								
226	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,07	43,30	0,99	3	-	-	7,19	1
	ЗСН1-2	100М2		3,57	0,30			--	0,39	-
227	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,74	29,30	-	22	1	-	2,90	2
	ЗСН1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			--	-	--
228	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,07	483,50	4,52	34	4	--	108,00	8
	ЗСН20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
	111-260	КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			--	1,75	-
	СЦМ2-5	ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ (С ДОБАВЛЕНИЕМ 20 ПР ЛАТЕКСА В РАСТВОР)								
		100М2								
		ЦЕНА: 417+(125Х1,4Х2,23Х0,2-25,9Х2,23Х0,2)								
		ТИП 4								
229	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,07	43,30	0,99	3	--	--	7,19	1
	ЗСН1-2	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,57	0,30			-	0,39	-
230	Е11-11 ЗСН1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,59	29,30	-	17	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
231	Е11-53 ЗСН7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,07	85,00	1,76	6	-	-	8,22	1
		100М2		4,09	0,53			-	0,68	-
232	Е11-205 ЗСН28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,07	519,00	0,75	36	3	-	75,50	5
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТИП 5								
233	Е11-2 ЗСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,74	43,30	0,99	32	3	1	7,19	5
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
234	Е11-11 ЗСН1-11 СЦМ1-15 СЦМ1-17	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В25	11,15	35,22	-	393	18	-	2,90	32
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(32,1-26,3)Х1,02								
235	Е11-85 ЗСН13-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	0,74	140,00	5,09	104	9	4	20,80	15
		100М2		12,00	1,51			1	1,95	1
236	Е11-86 ЗСН13-4 К=3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,74	67,50	0,72	50	2	-	4,05	3
		100М2		2,19	0,21			-	0,27	-
		ТИП 6								
237	Е11-67 ЗСН11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,60	123,00	1,74	74	12	1	40,20	24
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
238	Е11-68 ЗСН11-2 К=4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,60	63,20	1,12	38	1	-	4,24	3
		100М2		2,36	0,32			-	0,41	-
239	Е13-296 ЗСН40-4	-ПРОПИТКА ФЛЮАТАМИ	0,60	7,92	0,81	5	4	-	9,85	6
		100М2		6,47	0,24			-	0,31	-
240	Е11-78 ЗСН11-12	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,60	91,10	1,30	55	29	1	81,10	49
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 7								
241	Е12-286 ЗСН9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИМТАМИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	0,07	17,30	1,80	1	1	-	28,50	2
		100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
242	СЦМ 3-146	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА МАРКИ 350	0,70	16,20	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
243	Е11-55 ЗСН8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,07	70,00	0,95	5	1	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
244	Е11-56 ЗСН8-2 К=4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,07	54,40	0,72	4	-	-	1,36	-
		100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
245	Е11-67 ЗСН11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,07	123,00	1,74	9	1	-	40,20	3
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
246	Е11-68 ЗСН11-2 К=2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	-0,07	-31,60	-0,56	-2	-	-	-2,12	-
		100М2		-1,18	-0,16			-	-0,21	-
247	Е13-296 ЗСН40-4	-ПРОПИТКА ФЛЮАТАМИ	0,07	7,92	0,81	1	-	-	9,85	1
		100М2		6,47	0,24			-	0,31	-
248	Е11-78 ЗСН11-12	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,07	91,10	1,30	6	3	-	81,10	6
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			1709	201	9		362
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1709	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			159	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		390
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	252	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		390
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	252	-		-

РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	1,31	20,70	0,15	27	24	-	27,80	39
	ЗСН59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
250	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,68	18,84	0,14	13	11	-	26,82	18
	ЗСН59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	Т.Ч.	ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ В ПОМЕЩЕНИЯХ		16,65	0,04			-	0,05	-
	П.3.10	ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М								
	К=0,9	100М2								
251	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,64	110,00	6,80	70	30	5	74,00	47
	ЗСН	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	55-5-11	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46,40	4,03			3	5,20	3
		СТЕН								
		100М2								
252	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,85	5,84	0,05	11	9	-	9,70	18
	ЗСН153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
253	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,07	12,90	0,07	1	-	-	12,70	1
	ЗСН152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
254	Е13-131	-ГРУНТОВКА ПОТОЛКОВ ЛАКОМ	0,07	8,83	0,27	1	-	-	1,37	-
	ЗСН16-4	ПФ-170								
		100М2		0,92	0,08			-	0,10	-
255	Е13-153	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЬЮ	0,07	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	ЗСН18-6	ПФ-115 В 2 СЛОЯ								
	К=2	100 М2		3,02	0,08			-	0,10	-
256	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,78	5,84	0,05	10	9	-	9,70	17
	ЗСН153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
257	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,25	76,30	0,90	19	6	-	41,00	10
	ЗСН168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		23,10	0,27			-	0,35	-
		100М2								
258	Е13-131	-ГРУНТОВКА СТЕН ЛАКОМ ПФ-170	0,31	8,83	0,27	3	-	-	1,37	-
	ЗСН16-4	100М2								
				0,92	0,08			-	0,10	-
259	Е13-153	-ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В	0,31	20,60	0,24	6	1	-	4,60	1
	ЗСН18-6	2 СЛОЯ								
	К=2	100 М2		3,02	0,08			-	0,10	-
260	Е13-134	-ОКРАСКА СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ	1,56	6,90	0,12	11	1	-	1,19	2
	ЗСН16-7	КРАСКОЙ								
		100М2		0,70	0,04			-	0,05	-
261	Е13-143	-ОКРАСКА КИСЛОТОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ	0,18	14,60	0,15	3	-	-	1,20	-
	ЗСН17-7	ХВ-785								
		100 М2		0,81	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,26	422,00	2,00	110	25	-	170,00	44
	ЗСН14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			-	0,77	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
263	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,18	215,00	8,00	39	19	1	179,00	32
	ЗСЧН56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			-	2,94	1
		100М2								
264	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,72	71,10	0,69	51	30	-	73,80	53
	ЗСН22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			376	165	6		282
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			376	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			472	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	178	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			472	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	178	-		-
		РАЗДЕЛ 16. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
265	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	0,22	85,30	4,90	19	8	2	57,40	13
	ЗСН51-1	100М2								
				35,60	2,33			1	3,01	1
266	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,64	34,60	1,10	22	11	-	30,00	19
	ЗСН52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17,60	0,33			-	0,43	-
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
267	Е15-522	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С	0,13	16,40	0,37	2	1	-	9,70	1
	ЗСН156-3	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		ЦЕМЕНТНАЯ		5,30	0,11			-	0,14	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			43	20	2		33
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	--	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			54	--	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			--	--	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		РАЗДЕЛ 17. разные работы								
		ПАНДУС								
268	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,12	43,30	0,99	5	-	--	7,19	1
	ЗСН1-2	100М2		3,57	0,30			--	0,39	--
269	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,50	35,22	-	88	4	--	2,90	7
	ЗСН1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В25								
	СЦМ1-15	М3		1,62	-			--	-	-
	СЦМ1-19									
		ЦЕНА: 29,3+(32,1-26,3)Х1,02								
270	Е11-85	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,12	140,00	5,09	17	1	--	20,80	3
	ЗСН13-3	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ		12,00	1,51			-	1,95	--
		100М2								
271	Е11-86	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,12	67,50	0,72	8	-	-	4,05	-
	ЗСН13-4	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ								
	К=3	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		2,19	0,21			-	0,27	--
		100М2								
		КРЫЛЬЦО								
272	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,02	43,30	0,99	1	-	--	7,19	-
	ЗСН1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
273	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,25	29,30	-	7	-	-	2,90	1
	ЗСН1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	--
274	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,02	123,00	1,74	2	-	-	40,20	1
	ЗСН11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			--	0,67	-
275	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	-0,02	-31,60	-0,56	-1	-	-	-2,12	-
	ЗСН11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)								
	К=2	100М2		-1,18	-0,16			--	-0,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	441,00	1,40	31	9	--	210,00	15
	ЗСН9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			--	0,54	-
277	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	ЗСН9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			--	0,50	--
278	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,05	7,71	0,20	1	--	-	3,10	--
	ЗСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			--	0,08	--
		100М2								
279	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	20,60	0,24	1	--	-	4,60	-
	ЗСН18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		3,02	0,08			--	0,10	-
		100 М2								
		ОТМОСТКА								
280	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО	0,41	230,00	7,40	94	6	3	25,60	10
	ЗСН43-1	ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ								
		ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		14,00	1,90			1	2,45	1
		100М2								
281	Е27-174	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 2СМ ДО ТОЛЩИНЫ	-0,41	-33,00	-	-14	--	-	-1,14	-
	ЗСН43-2	10СМ								
	К=2	100М2		-0,60	-			-	-	-
282	Е27-169	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО	0,41	156,00	-	64	3	--	14,40	6
	ЗСН42-1	ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ								
		3СМ		8,23	-			-	-	--
		100М2								
283	Е27-172	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 0,5СМ ДО 2,5СМ	-0,41	-25,30	-	-10	-1	-	-2,32	-1
	ЗСН42-2	100М2								
				-1,31	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			301	23	3		44
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			301	--	-		--
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			50	--	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	--	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	10	-		--
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			29	-	-		--
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			380	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	34	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			380	--	-		--
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	34	-		--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.			14450	1241	343		2139
			РУБ.					113		142

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I3229	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2I82	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I92
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	384	-		-
		Плановые накопления	руб.			I227	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I6638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2402
		Сметная заработная плата	руб.			-	I655	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I22I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I04	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.			I04	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I30
		Сметная заработная плата	руб.			-	I0I	-		-
		Итого по надземной части:	руб.			I8067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2532
		Сметная заработная плата	руб.			-	I756	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб.			I8I83	I535	544		2707
			руб.					I85		237
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I6942	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	486	-		-
		Плановые накопления	руб.			I573	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2I303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3070
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I22	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I24I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I05	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.			I05	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I45I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I3I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I02	-		-
		Итого по смете:	руб.			22754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		320I
		Сметная заработная плата	руб.			-	2224	-		-

Составил инженер I категории А.С.Семенов
Проверил начальник группы В.М.Воронова

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
ПО СМЕТЕ № I-I
на общестроительные работы

№№ пп	Наименование разделов	Единица измерения	Объем	Сметная стоимость, руб.					Нормативная трудоемкость, чел.-ч	Сметная заработная плата, руб.	Показатели единичной стоимости, руб.	Удельный показатель в % к итогу
				строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	в т.ч. прогрессивных видов работ			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
I	Земляные работы	м3	203	I59				I59	98	63	0,78	0,70
2	Фундаменты	м3	44,I6	29I9				29I9	300	230	66,I0	I2,83
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО	м3	2I,I9	I609				I609	27I	I75	75,93	7,07
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			4687				4687	669	468	5,06	20,60
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
4	Каркас навеса	т	I,95	664				664	46	38	340,5I	2,92
5	Стены	м3	I32,03	6528				6528	863	600	49,44	28,69
6	Перекрытие	м2	7I,23	I0I5				I0I5	53	49	I4,25	4,46
7	Покрытие	м2	I42,5I	2I62				2I62	II8	I09	I5,I7	9,50
8	Кровля	м2	236	I635				I635	339	222	6,93	7,I9
9	Металлоконструкции	т	I,75	745				745	9I	68	425,7I	3,27
I0	Двери	м2	24,I6	652				652	26	27	26,99	2,87
II	Окна	м2	II,65	352				352	29	23	30,2I	I,55
I2	Ворота	м2	9,40	482				482	39	28	5I,28	2,I2
I3	Перегородки	м2	I06,75	775				775	I65	I05	7,26	3,4I
I4	Полы	м2	266,60	2I5I				2I5I	390	252	8,07	9,45
I5	Внутренняя отделка	м2	633,20	472				472	29I	I78	0,75	2,07
I6	Наружная отделка	м2	35,47	54				54	34	23	I,52	0,24
I7	Разные работы	м3	925,60	380				380	48	34	0,4I	I,67
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			I8067				I8067	2532	I756	I9,52	79,40
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	м3	925,60	22754				22754	320I	2224	24,58	I00,00

Составил инженер I категории А.С.Семенов

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

на водопровод хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный

Основание: альбом I чертежи ВК2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,88 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость II7 чел.-ч
Трудозатраты построечные I09 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,08 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I	EI6-4I ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм м	8,00	I,20 0,23	0,0I -	I0	2	- -	0,37 -	3 -
2	EI6-42 ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм м	5,00	I,35 0,23	0,0I -	7	I	- -	0,37 -	2 -
3	EI6-43 ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм м	3,00	I,36 0,23	0,0I -	4	I	- -	0,37 -	I -
4	EI6-46 ЭСН 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм м	45,00	2,2I 0,29	0,03 0,0I	99	I3	I -	0,48 0,0I	22 -
5	EI6-2 ЭСН I-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром, 65 мм м	5,00	3,29 0,27	0,05 0,02	I6	I	- -	0,46 0,03	2 -
6	EI6-2I ЭСН 3-2	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 65мм т	0,I0	468,00 26,60	2,60 0,78	47	3	- -	46,40 I,0I	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-193 ЗСН 18-2	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА,ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 50ММ ШТ	1,00 7,41	87,70 0,26	0,85	88	7	1 -	12,40 0,34	12 -
8	С130-2334	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20Ч ШТ	1,00 -	46,10 -	-	46	-	- -	- -	- -
9	С130-2245	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	-1,00 -	-14,80 -	-	15	-	- -	- -	- -
10	НОМЕНКЛ. КАТАЛОГ 1992 Г. СТР. 45	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО МЕМБРАННОГО 15КЧ888Р ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ ЦЕНА: 27Х1,133	1,00 -	30,59 -	-	31	-	- -	- -	- -
11	Е16-184 ЗСН 16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	4,00 1,80	47,70 0,02	0,08	191	7	- -	3,14 0,03	13 -
12	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ М	40,00 -	1,76 -	-	70	-	- -	- -	- -
13	Е16-185 ЗСН 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00 0,19	2,07 -	0,01	2	-	- -	0,31 -	- -
14	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	35,00 -	2,23 -	-	78	-	- -	- -	- -
15	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	2,00 -	1,42 -	-	3	-	- -	- -	- -
16	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	1,00 -	1,64 -	-	2	-	- -	- -	- -
17	Е16-219 ЗСН 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,66 3,73	3,94 -	-	3	2	- -	5,16 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			682	37	2		63
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			651	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			823	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е15-614 ЗСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА	0,14	60,50	0,03	8	5	-	68,00	10
		100М2		38,40	-			-	-	-
19	Е26-15 ЗСН 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,04	22,70	0,33	1	1	-	41,00	2
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
20	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,05	60,10	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ОБЬЕМ: 0,044Х1,03								
21	Е26-84 ЗСН 15-6	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ КОНСТРУКЦИОННЫМ	0,02	179,00	0,86	4	2	-	158,00	3
				92,10	0,26			-	0,34	-
		100М2								
22	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1,92	1,87	-	4	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОБЬЕМ: 2,04Х0,941								
23	Е1-936 ЗСН 8-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ	0,10	101,00	-	10	10	-	184,00	18
				101,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3								
24	Е1-968 ЭСН 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	46,00 46,00	– –	5	5	– –	99,30 –	10 –
		100М3								
25	Е1-999 ЭСН 86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	0,10	23,00 16,80	0,93 0,28	2	2	– –	30,20 0,36	3 –
		100М3								
26	С122-403	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ КРЕПЛЕНИЯ М2	2,40	5,14 –	– –	12	–	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			49	25	–		46
			РУБ.					–		–
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.			49	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.			9	–	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.			3	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.			61	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.			–	25	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			61	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.			–	25	–		–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			731	62	2		109
			РУБ.					–		–
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –	РУБ.			31	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –	РУБ.			31	–	–		–
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.			49	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.			9	–	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.			3	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.			61	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.			–	25	–		–
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ –	РУБ.			651	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.			84	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.			–	15	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.			57	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ –	РУБ.			792	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.			–	52	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по смете:	руб.			884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата	руб.			-	77	-		-

Составил инженер I категории А.С.Семенов

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

на горячее водоснабжение

Основание: альбом I чертежи ВК2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I4 чел.-ч
Трудозатраты построечные I4 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,0I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I	EI6-4I ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром I5мм м	20,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	24	5	- / -	0,37 / -	7 / -
2	EI6-2I9 ЭСН 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметром до 50мм I00м	0,20	3,94 / 3,73	- / -	I	I	- / -	5,I6 / -	I / -
3	CI30-2035	Вентили проходные муфтовые I5ч8I2 давлением I6 кгс/м2, диаметром I5 мм шт	I,00	I,42 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. / руб.			26	6	- / -		8 / -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			26	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 2. строительные работы								
4	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
	ЗСН 164-8	ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		38,40	-			-	-	-
5	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,04	22,70	0,33	1	1	-	41,00	2
	ЗСН 4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
6	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,04	60,10	-	2	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ								
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ		-	-			-	-	-
		ТУ-36-1695-79								
		М3								
		ОБЬЕМ: 0,035Х1,03								
7	Е26-84	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,02	179,00	0,86	4	2	-	158,00	3
	ЗСН 15-6	ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ								
		СТЕКЛОПЛАСТИКОМ		92,10	0,26			-	0,34	-
		КОНСТРУКЦИОННЫМ								
		100М2								
8	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1,79	1,87	-	3	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
		ОБЬЕМ: 1,9Х0,941								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			11	4	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			37	10	-		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			26	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по смете:	руб.			44	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-

Составил ведущий инженер Хлебожарова М.Ю.Хлебожарова

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

на бытовую канализацию

Основание: альбом I чертежи ВК2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,I7 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 55 чел.-ч
Трудозатраты построечные 54 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,03 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I	EI6-34 ЭСН 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб,диаметром I00мм м	I9,00	3,I0 / 0,37	0,0I / -	59	7	- / -	0,58 / -	II / -
2	EI6-33 ЭСН 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб,диаметром 50 мм м	2,00	I,92 / 0,38	- / -	4	I	- / -	0,6I / -	I / -
3	EI7-22 ЭСН I-5	Установка умывальников фаянсовых,фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой,размером в мм 550х420хI50 компл.	I,00	I8,50 / I,37	0,07 / 0,02	I9	I	- / -	2,I9 / 0,03	2 / -
4	EI7-58 ЭСН 4-I	Установка унитазов фаянсовых,фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с боковым пуском компл.	I,00	2I,20 / I,49	0,I3 / 0,04	2I	I	- / -	2,44 / 0,05	2 / -

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			103	10	-		16
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 2. строительные работы								
5	Е1-936 ЗСН 78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	101,00 101,00	- -	10	10	- -	184,00 -	18 -
6	Е1-936 ЗСН 78-2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГЛУБИНОЙ ДО 2М С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ 100М3	0,03	80,80 80,80	- -	2	2	- -	147,20 -	4 -
7	Е1-968 ЗСН 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,13	46,00 46,00	- -	6	6	- -	99,30 -	13 -
8	Е1-999 ЗСН 86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,10	23,00 16,80	0,93 0,28	2	2	- -	30,20 0,36	3 -
9	С122-403	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ КРЕПЛЕНИЯ М2	2,40	5,14 -	- -	12	-	- -	- -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			32	20	-		38
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 2	руб.			40	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата	руб.			-	20	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб.			I35	30	-		54
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			32	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			40	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата	руб.			-	20	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I03	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I26	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Итого по смете:	руб.			I66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата	руб.			-	32	-		-

Составил ведущий инженер Хлебожарова М.Ю.Хлебожарова

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

на производственную канализацию

Основание: альбом I чертежи ВК2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,I0 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 53 чел.-ч
Трудозатраты построечные 53 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,03 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I	EI6-33 ЭСН 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб,диаметром 50мм / м	I3,00	I,92 / 0,38	- / -	25	5	- / -	0,6I / -	8 / -
2	EI7-I05 ЭСН 6-4	Установка раковин РС-I стальных эмалированных с отъемной спинкой с одним водоразборным краном / компл.	I,00	9,23 / 0,63	0,04 / 0,0I	9	I	- / -	I,02 / 0,0I	I / -
3	EI7-36 ЭСН I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50 / компл.	2,00	6,3I / 0,29	0,02 / 0,0I	I3	I	- / -	0,46 / 0,0I	I / -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. / руб.			47	7	- / -		I0 / -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			47	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			6	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			57	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Итого по разделу I	руб.			57	-	-		-

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е1-936 ЗСН 78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	101,00	-	10	10	-	184,00	18
				101,00	-			-	-	-
5	Е1-936 ЗСН 78-2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГЛУБИНОЙ ДО 2М С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ 100М3	0,05	80,80	-	4	4	-	147,20	7
				80,80	-			-	-	-
6	Е1-968 ЗСН 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,15	46,00	-	7	7	-	99,30	15
				46,00	-			-	-	-
7	Е1-999 ЗСН 86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,10	23,00	0,93	2	2	-	30,20	3
				16,80	0,28			-	0,36	-
8	С122-403	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ КРЕПЛЕНИЯ М2	2,40	5,14	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			35	23	-		43
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			82	30	-		53
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			47	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			6	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			57	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Итого по смете:	руб.			I0I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата	руб.			-	3I	-		-

Составил ведущий инженер Хлебожарова М.Ю.Хлебожарова

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

на отопление

Основание: альбом I чертежи ОВ8

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,64 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I48 чел.-ч
Трудозатраты построечные I38 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,I0 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин всего / обслуживающ.машины
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I	EI6-232 ЭСН 8-I ДОП. ВЫП.2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 25х2,2мм м	I20,00	0,90 0,42	0,05 0,02	I08	50	6 2	0,67 0,03	80 4
2	EI6-232 ЭСН 8-I ДОП. ВЫП. 2 Т.Ч. П.3.I К=I,05	То же, на высоте до 5-ти метров м	25,00	0,92 0,44	0,05 0,02	23	II	2 I	0,70 0,03	I8 I
3	0I-I3-I980/8	Стоимость трубопроводов диаметром 25х2мм, исключается м Цена: 0,262хI,089	-I45,00	-0,29 -	- -	-42	-	- -	- -	- -
4	0I-I3-I980/8	То же, диаметром 25х2,2 мм, добавляется м Цена: 0,277хI,089	I45,00	0,30 -	- -	43	-	- -	- -	- -
5	EI6-36 ЭСН 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных	I3,00	0,9I	0,0I	I2	3	-	0,36	5

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
6	Е16-219 ЭСН 22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	1,58	4,01	-	6	6	-	5,26	8
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
7	С130-2305 ДОП. ВЫП. 1	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	27,27	0,59	-	16	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
8	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	20,00	1,47	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	8,00	1,69	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Е18-196 ЭСН 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	1,00	7,31	0,12	7	1	-	2,04	2
		ШТ		1,24	0,04			-	0,05	-
11	Е18-130 ЭСН 5-4	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 70ММ	18,00	2,87	0,01	52	1	-	0,16	3
		М		0,08	-			-	-	-
12	Е18-131 ЭСН 5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 80ММ	9,00	3,24	0,03	29	1	-	0,20	2
		М		0,11	0,01			-	0,01	-
13	Е18-132 ЭСН 5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	34,00	4,34	0,03	148	4	1	0,20	7
		М		0,11	0,01			-	0,01	-
14	Е18-132 ЭСН 5-5	-РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ НИТКИ 125ММ	6,00	4,34	0,03	26	1	-	0,20	1
		М		0,11	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			471	78	9		126
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			471	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			577	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			577	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЗСН 15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
16	Е13-154	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,10	33,20	0,28	37	3	-	4,60	5
	ЗСН 18-7	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2	ЭМАЛЯМИ ПФ-837 ЗА 2 РАЗА		3,02	0,08			-	0,10	-
		100 М2								
17	Е13-168	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,03	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
	ЗСН 18-21	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
		КРАСКОЙ БТ-177		0,98	0,04			-	0,05	-
		100 М2								
18	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,05	22,70	0,33	1	1	-	41,00	2
	ЗСН 4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
19	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,05	60,10	-	3	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ								
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ		-	-			-	-	-
		ТУ-36-1695-79								
		М3								
		ОБЬЕМ: 0,05Х1,03								
20	Е26-84	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,03	179,00	0,86	5	3	-	158,00	5
	ЗСН 15-6	ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
		РУЛОННЫМ		92,10	0,26			-	0,34	-
		100М2								
21	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	2,66	1,87	-	5	-	-	-	-
		РУЛОННОГО								
		М2		-	-			-	-	-
		ОБЬЕМ: 2,83Х0,94								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			53	7	-		12
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб.			524	85	9		I38
			руб.					3		5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			53	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			47I	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			63	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб.			43	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I35
		Сметная заработная плата	руб.			-	9I	-		-
		Итого по смете:	руб.			643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I48
		Сметная заработная плата	руб.			-	99	-		-

Составил инженер III категории О.А.Степина

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

на теплоснабжение

Основание: альбом I чертежи ОВ8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,28 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 53 чел.-ч
Трудозатраты построечные 5I чел.-ч
Сметная заработная плата 0,03 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуж. машины обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I	EI6-236 ЭСН 8-I ДОП. ВЫП. 2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40х2,5 мм / м	36,00	I,29 / 0,42	0,05 / 0,02	46	I5	2 / I	0,67 / 0,03	24 / I
2	0I-I3-I980/8	Стоимость трубопроводов диаметром 45х2,5мм исключается / м	-36,00	-0,57 / -	- / -	-2I	-	- / -	- / -	- / -
		Цена: 0,5I9xI,089								
3	0I-I3-I980/8	То же, диаметром 40х2,5 мм добавляется / м	36,00	0,48 / -	- / -	I7	-	- / -	- / -	- / -
		Цена: 0,444xI,089								
4	EI6-38 ЭСН 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 32мм / м	7,00	I,I4 / 0,2I	0,0I / -	8	I	- / -	0,36 / -	3 / -
5	EI6-2I9 ЭСН 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметром до	0,43	4,0I / 3,80	- / -	2	2	- / -	5,26 / -	2 / -

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ								
		100М								
6	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ, НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА	7,00	0,59	–	4	–	–	–	–
	ДОП. ВЫП. 1	КГ		–	–			–	–	–
7	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,47	–	1	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
8	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	3,00	2,53	–	8	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
9	Ц12-805-1 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 25Ч943НЖ ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	2,25	0,06	2	2	–	3,00	3
		ШТ		1,99	0,01			–	0,01	–
10	НОМЕНК. КАТАЛОГ 1990-91 ГГ.	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА	1,00	88,37	–	88	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
		ЦЕНА: 78Х1,133								
11	Е18-216 ЗСН 14-3	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65ММ	1,00	39,92	0,30	40	1	–	1,45	1
		ШТ		0,90	0,09			–	0,12	–
12	Е18-196 ЗСН 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,31	0,12	15	2	–	2,04	4
		ШТ		1,24	0,04			–	0,05	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			210	23	2		37
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –		РУБ.			88	–	–		–
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –		РУБ.			88	–	–		–
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –		РУБ.			2	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.			2	–	–		–
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –		РУБ.			4	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –		ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.			–	2	–		–
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ –		РУБ.			120	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.			15	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –		ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		1

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		РАЗДЕЛ 2. строительные работы								
13	Е13-121 ЗСН 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,06	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
14	Е13-154 ЗСН 18-7 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,02	33,20 3,02	0,28 0,08	1	-	- -	4,60 0,10	- -
15	Е13-168 ЗСН 18-21	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ КРАСКОЙ БТ-177 100 М2	0,06	7,13 0,98	0,15 0,04	1	-	- -	1,45 0,05	- -
16	Е26-15 ЗСН 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,11	22,70 21,80	0,33 0,10	3	2	- -	41,00 0,13	5 -
17	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0,11	60,10 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ОБЬЕМ: 0,11Х1,03								
18	Е26-84 ЗСН 15-6	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,06	179,00 92,10	0,86 0,26	11	6	- -	158,00 0,34	9 -
19	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО М2	5,45	1,87 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ОБЬЕМ: 5,8Х0,94								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			34	8	-		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			42	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			42	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб.			244	3I	2		5I
			руб.					I		I
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			88	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			88	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			34	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			42	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I20	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата	руб.			-	24	-		-
		Итого по смете:	руб.			280	-	-		-
		Нормативная трудоемкости	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата	руб.			-	34	-		-

Составил инженер Ш категории О.А.Степина

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

на И Т П

Основание: альбом I чертежи ОВ9

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,4I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 7I чел.-ч
Трудозатраты построечные 66 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,05 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего	обслуживающ. машины
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
I	EI6-236 Т.ч. П.3.2 К=I,26 ЭСН 8-I ДОП. ВЫП. 2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 48х2,5 мм м	25,00	I,40 0,53	0,05 0,02	35	I3	2 I	0,85 0,03	2I I	
2	0I-I3-I980/8	Стоимость трубопроводов диаметром 45х2,5мм исключается м Цена: 0,5I9хI,089	-25,00	-0,57 -	- -	-I4	-	- -	- -	- -	
3	0I-I3-I980/8	То же, диаметром 48х2,5мм добавляется м Цена: 0,556хI,089	25,00	0,6I -	- -	I5	-	- -	- -	- -	
4	EI6-2I9 ЭСН 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметром до 50мм I00м	0,25	4,0I 3,80	- -	I	I	- -	5,26 -	I -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130-2305 ДОП. ВЫП. 1	-УГОЛОК 50Х50Х5ММ, БОБЫШКА ПОД МАНОМЕТР И ТЕРМОМЕТР КГ	18,40	0,59 - -	- - -	11	-	- - -	- - -	- - -
6	Е16-67 ЗСН 8-2 Т. Ч. П. 3. 2 К=1,26	-КОЛЛЕКТОР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х2,8ММ М	2,40	2,34 0,60	0,05 0,02	6	1	- -	0,99 0,03	2 -
7	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,47 -	- -	3	-	- -	- -	- -
8	Е16-135 ЗСН 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	2,00	1,62 0,99	0,13 0,04	3	2	- -	1,54 0,05	3 -
9	НОМЕНКЛ. КАТАЛОГ 1992 Г.	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО ФЛАНЦЕВОГО 15С22НЖ1 ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ ЦЕНА: 35Х1,078	2,00	38,43 -	- -	77	-	- -	- -	- -
10	С130-1809	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2.5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	4,00	1,02 -	- -	4	-	- -	- -	- -
11	Е18-184 ЗСН 11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ ШТ	2,00	20,65 2,44	0,25 0,08	41	5	- -	4,05 0,10	8 -
12	Е16-303 ЗСН 26-2	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРА СТВГ-1-65 ШТ	1,00	13,52 5,48	0,63 0,19	14	5	- -	9,55 0,25	10 -
13	ГЯНДЖИН- СКИЙ ПРИБОР. ЗАВОД	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА СТВГ-1-65 ШТ ЦЕНА: 80Х1,1	1,00	88,00 -	- -	88	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			284	27	2		45
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			284	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			37	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. --	РУБ.			--	6	--		--
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ --	РУБ.			25	--	--		--
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			346	--	--		--
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			--	--	--		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			--	34	--		--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			346	--	--		--
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ --	ЧЕЛ.-Ч			--	--	--		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			--	34	--		--
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,10	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЭСН 15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	--
		100М2								
15	Е13-154	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,01	33,20	0,28	1	--	-	4,60	--
	ЭСН 18-7	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2	ЭМАЛЯМИ ПФ-837 ЗА 2 РАЗА		3,02	0,08			--	0,10	--
		100 М2								
16	Е13-168	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,10	7,13	0,15	1	-	--	1,45	-
	ЭСН 18-21	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
		КРАСКОЙ БТ-177		0,98	0,04			--	0,05	-
		100 М2								
17	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,16	22,70	0,33	4	3	-	41,00	7
	ЭСН 4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	--
		М3								
18	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,17	60,10	--	10	-	-	--	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ								
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ		-	-			--	--	--
		ТУ-36-1695-79								
		М3								
		ОБЬЕМ: 0,165Х1,03								
19	Е26-84	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,09	179,00	0,86	16	8	-	158,00	14
	ЭСН 15-6	ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
		РУЛОННЫМ		92,10	0,26			-	0,34	--
		100М2								
20	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	0,01	1870,00	--	19	--	-	--	-
		6-11-145-80 РСТ-Б-В								
		1000М2		--	-			-	--	-
		ОБЬЕМ: 0,94Х9,08								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			52	11	-		21
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	--	-		--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ --	РУБ.			9	--	--		--
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. --	РУБ.			--	1	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб.			336	38	2		66
			руб.					I		I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			52	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			9	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			284	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			37	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб.			-	34	-		-
		Итого по смете:	руб.			4I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		7I
		Сметная заработная плата	руб.			-	46	-		-

Составил инженер II категории О.А.Степина

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

на вентиляцию

Основание: альбом I чертежи ОВ 5,6

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 3,57 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 482 чел.-ч
Трудозатраты построечные 45I чел.-ч
Сметная заработная плата 0,33 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. эксп. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I	E20-I ЭСН I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм, до I60 м2	5,00	7,35 / 0,92	0,04 / 0,0I	37	5	- / -	I,62 / 0,0I	8 / -
2	E20-2 ЭСН I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм, до 200 м2	49,00	5,39 / 0,92	0,04 / 0,0I	264	45	I / -	I,62 / 0,0I	79 / -
3	E20-3 ЭСН I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, периметром,мм,до 900 м2	2,40	5,39 / 0,92	0,04 / 0,0I	I3	2	- / -	I,62 / 0,0I	4 / -
4	E20-4 ЭСН I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм,диаметром, мм от 225 до 315 м2	9,00	5,25 / 0,92	0,04 / 0,0I	47	8	- / -	I,62 / 0,0I	I5 / -
5	E20-5 ЭСН I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм,диаметром,мм от 355 до 450 м2	I0,00	4,72 / 0,70	0,04 / 0,0I	47	7	- / -	I,25 / 0,0I	I3 / -
6	E20-6 ЭСН I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм,диаметром, мм 500 м2	6,30	4,87 / 0,70	0,04 / 0,0I	3I	4	- / -	I,25 / 0,0I	8 / -
7	E20-II ЭСН I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм,периметром, мм от II00	20,00	5,33 / 0,70	0,04 / 0,0I	I07	I4	I / -	I,25 / 0,0I	25 / -

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 1600								
		М2								
8	Е20-484	-УСТАНОВКА РУКАВА ГИБКОГО	0,27	4,27	0,22	1	1	-	6,39	2
	ЗСН 10-1	МЕТАЛЛИЧЕСКОГО								
		100КГ		3,74	0,06			-	0,08	-
9	24-16-49	-СТОИМОСТЬ РУКАВА ГИБКОГО	2,00	4,43	-	9	-	-	-	-
	П. 1-006	ДИАМЕТРОМ 150ММ								
		М		-	-			-	-	-
		ЦЕНА: 4,03Х1,1								
10	Е20-325	-УСТАНОВКА	1,00	7,38	0,13	7	2	-	3,14	3
	ЗСН 6-2	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ								
		ЭЖЕКЦИОННОГО ПАНЕЛЬНОГО								
		ПМШ-Р2		1,96	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
11	Е20-326	-ТО ЖЕ, ПМШ-Н2,2	2,00	27,00	0,27	54	8	-	6,28	13
	ЗСН 6-2	ШТ								
	К=2			3,93	0,08			-	0,10	-
12	Е20-402	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК	5,00	2,70	0,05	14	4	-	1,41	7
	ЗСН 7-1	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ								
		ТИПА РВ2-1		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
13	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	2,00	1,67	0,05	3	2	-	1,41	3
	ЗСН 7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 СХЕМА								
		1		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
14	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ТИПА Р300	10,00	6,10	0,21	61	35	2	5,63	56
	ЗСН 7-1	СХЕМА 4								
	К=4	1ШТ		3,53	0,08			1	0,10	1
15	Е20-408	-ТО ЖЕ, ТИПА Р400 СХЕМА 4	3,00	6,70	0,21	20	11	-	5,63	17
	ЗСН 7-1	1ШТ								
	К=4			3,53	0,08			-	0,10	-
16	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	9,00	13,62	0,03	123	23	-	4,31	39
	ЗСН 12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400								
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
17	Е20-416	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ	5,00	6,86	0,06	34	18	-	6,31	32
	ЗСН 8-1	ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ								
		ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800		3,51	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
18	С130-824	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА	3,00	121,00	-	363	-	-	-	-
		ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО ОБРАТНОГО								
		ТИПА АЗЕ.073.000 РАЗМЕРОМ								
		250Х250ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-825	-ТО ЖЕ, ТИПА АЗЕ.073.000-02 И	2,00	213,00	-	426	-	-	-	-
		ТИПА АЗЕ.066.000-02 РАЗМЕРОМ								
		400Х400ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е20-438 ЗСН 9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ТИПА Р200Р 1ШТ	4,00	8,95 0,75	0,02 0,01	36	3	-- -	1,28 0,01	5 -
21	Е20-448 ЗСН 9-3	--ТО ЖЕ, Р250Х400Р 1ШТ	1,00	19,88 1,58	0,07 0,02	20	2	- -	2,69 0,03	3 -
22	Е20-535 ЗСН 13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 ШТ	10,00	11,98 1,71	0,10 0,03	120	17	1 --	3,01 0,04	30 -
23	Е20-538 ЗСН 13-2	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ТИПА УП1-03 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 400ММ ШТ	1,00	20,11 2,09	0,17 0,05	20	2	- -	3,65 0,06	4 --
24	Е20-546 ЗСН 13-1	-ТО ЖЕ, ТИПА УП2 С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 200ММ ШТ	1,00	15,88 1,71	0,10 0,03	16	2	- -	3,01 0,04	3 -
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В1								
25	Е20-722 ДОП. ВЫП. 3 ЗСН 20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т ШТ	1,00	5,32 3,57	0,31 0,09	5	4	- --	6,17 0,12	6 -
26	УЧРЕЖД. УЮ-400/4 Г. ПЛАВСК	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 ШТ	1,00	169,40 --	- -	169	-	- -	- -	-- -
		ЦЕНА: 154Х1,1								
27	Е20-670 ЗСН 17-5	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ В.00.00-09 ШТ	1,00	12,66 1,24	0,07 0,02	13	1	- -	2,26 0,03	2 -
28	Е20-683 ЗСН 17-4	-ТО ЖЕ, Н.00.00-11 ШТ	1,00	14,84 0,89	0,05 0,02	15	1	- -	1,62 0,03	2 -
29	Е20-1004 ДОП. ВЫП. 1 ЗСН 47-3	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40 10 ШТ	0,50	15,54 2,96	0,02 0,01	8	1	- -	4,70 0,01	2 -
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В3								

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е20-721	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	3,12	0,13	3	2	–	2,52	3
	ДОП.	ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ								
	ВЫП. 3	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО		1,55	0,04			–	0,05	–
	ЗСН 20-1	0,05Т								
		ШТ								
31	УЧРЕЖД.	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА	1,00	67,10	–	67	–	–	–	–
	УЮ-400/4	ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-2,5 С								
	Г. ПЛАВСК	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА50В4		–	–			–	–	–
		ШТ								
		ЦЕНА: 61Х1,1								
32	Е20-663	-УСТАНОВКА ВСТАВКИ ГИБКОЙ	1,00	2,74	0,01	3	–	–	0,82	1
	ЗСН 17-1	В.00.00-03								
		ШТ		0,45	–			–	–	–
33	Е20-675	-ТО ЖЕ, Н.00.00-03	1,00	2,47	0,01	2	–	–	0,82	1
	ЗСН 17-1	ШТ		0,45	–			–	–	–
34	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	0,50	9,25	0,01	5	1	–	3,57	2
	ДОП.	38								
	ВЫП. 1	10 ШТ		2,24	–			–	–	–
	ЗСН 47-1									
		ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П1								
35	Е20-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	5,32	0,31	5	4	–	6,17	6
	ДОП.	ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ								
	ВЫП. 3	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО		3,57	0,09			–	0,12	–
	ЗСН 20-2	0,12Т								
		ШТ								
36	УЧРЕЖД.	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА	1,00	179,30	–	179	–	–	–	–
	УЮ-400/4	ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-5 С								
	Г. ПЛАВСК	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90L4		–	–			–	–	–
		ШТ								
		ЦЕНА: 163Х1,1								
37	Е20-670	-УСТАНОВКА ВСТАВКИ ГИБКОЙ	1,00	12,66	0,07	13	1	–	2,26	2
	ЗСН 17-5	В.00.00-09								
		ШТ		1,24	0,02			–	0,03	–
38	Е20-683	-ТО ЖЕ, Н.00.00-11	1,00	14,84	0,05	15	1	–	1,62	2
	ЗСН 17-4	ШТ		0,89	0,02			–	0,03	–
39	Е20-697	-ФЛАНЕЦ ФО.04-01	0,06	36,29	0,26	2	–	–	6,02	–
	ЗСН 18-2	100КГ		3,68	0,08			–	0,10	–
40	Е20-72	-КОНФУЗОР ДО.000-09	3,20	7,80	0,05	25	1	–	0,83	3
	ЗСН 2-4	М2		0,46	0,02			–	0,03	–

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е20-697 ЭСН 18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,08	36,29	0,26	3	-	-	6,02	-
		100КГ		3,68	0,08			-	0,10	-
42	Е20-760 ЭСН 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	2,00	6,25	0,45	13	6	1	5,38	11
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
43	С130-712	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-8-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-15.89	2,00	66,50	-	133	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Е20-73 ЭСН 2-5	-ПАТРУБОК ПО.000-36	1,10	7,69	0,05	8	-	-	0,67	1
		М2		0,38	0,02			-	0,03	-
45	Е20-432 ЭСН 9-9	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ1600Х1000Б С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ	1,00	6,65	0,41	7	4	-	6,70	7
		ШТ		3,89	0,13			-	0,17	-
46	РЕКОМ. ГПИ САНТЕХ- ПРОЕКТ А5-72 ПРИЛОЖ. 2 П. 24	-СТОИМОСТЬ ЗАС ЛОНКИ КВУ1600Х1000Б	1,00	247,00	-	247	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	Е20-697 ЭСН 18-2	-РАМА Р1.00-02	0,39	36,29	0,26	14	1	-	6,02	2
		100КГ		3,68	0,08			-	0,10	-
48	Е20-656 ЭСН 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
49	Е20-400 ЭСН 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	11,00	1,46	0,05	16	10	-	1,41	16
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
50	Е20-1004 ДОП. ВЫП. 1 ЭСН 47-3	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40	0,50	15,54	0,02	8	1	-	4,70	2
		10 ШТ		2,96	0,01			-	0,01	-
51	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ВЕСОМ 0,1Т	3,00	1,38	0,04	4	3	-	1,00	3
		ШТ		0,94	-			-	-	-

Программный комплекс АВС-ЗРС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2871	259	6		446
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2867	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			253	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3471	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		472
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	315	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3478	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	318	-		-
		РАЗДЕЛ 2. строительные работы								
52	Е13-153	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ	1,10	10,30	0,12	11	2	-	2,30	3
	ЭСН 18-6	ПФ-115 ЗА 1 РАЗ								
		100 М2		1,51	0,04			-	0,05	-
53	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЭСН 15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
54	Е13-292	-ОГНЕЗАЩИТНОЕ ВСПУЧИВАЮЩЕЕ	17,00	3,41	0,15	58	2	3	0,14	2
	ЭСН 39-6	ПОКРЫТИЕ ОФП-11								
		М2		0,09	0,05			1	0,06	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			70	4	3		5
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			88	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб.			2941	263	9		451
			руб.					2		2
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			1	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			70	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			12	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			88	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			2867	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	58	-		-
		Плановые накопления	руб.			253	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3471	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		472
		Сметная заработная плата	руб.			-	315	-	-	-
		Итого по смете:	руб.			3566	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		482
		Сметная заработная плата	руб.			-	325	-		-

Составил инженер II категории О.А.Степина

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

на технологическое оборудование

Основание: альбом I ТХ 2÷3

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 6,49 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 327 чел.-ч
Трудозатраты построечные 3I0 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,20 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	основной зарплаты	экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0	II
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
		I. СКЛАД МАСЕЛ											
I	I9060I-267	Бочкоподъемник ПЗБ-250, массой 200 кг шт	I,00	400,00	-	-	-	400	-	-	-	-	-
		2. ЗАРЯДНАЯ АККУМУЛЯТОРОВ											
2	УСЛОВН. ЦЕНА	Выпрямитель ОПЕ-25-28,5-43, массой 40 кг шт	I,00	500,00	-	-	-	500	-	-	-	-	-
		3. УЧАСТОК Т.О.											
3	I9I4-I60I2 ДОП.9 ПРИМЕН.	Тележка для снятия и поставки аккумуляторов П-256, массой 82кг шт	I,00	I36,00	-	-	-	I36	-	-	-	-	-
4	I80I-2002	Станок настольно-сверлильный 2МII2, массой I20 кг шт	I,00	290,00	-	-	-	290	-	-	-	-	-
5	ЦI-220-2	Монтаж станка 2МII2 шт	I,00	6,80 6,I5		0,I2 0,07		7	6	- -		II,00 0,09	II -

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1801-3083	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Е631, МАССОЙ 40КГ	1,00	80,00	–	80	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
7	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТАНКА 3Е631	1,00	5,54	0,08	6	5	–	9,00	9
		ШТ		5,05	0,04			–	0,05	–
8	240415-5196 ДОП. 19	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ ОРГ5365, МАССОЙ 210КГ	1,00	140,00	–	140	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
9	240401-33	-ДОМКРАТ ГАРАЖНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ П-304, МАССОЙ 105КГ	1,00	142,00	–	142	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
10	1906-02001	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 1-4,8-4,2-6-220-У3, МАССОЙ 620КГ	1,00	936,42	–	936	–	–	–	–
		КГ		–	–			–	–	–
		ЦЕНА: 945-7,8Х1,1								
11	Ц3-4-1	-МОНТАЖ КРАНА 1-4,8-4,2-6-220-У3	1,00	39,50	3,02	40	34	3	57,00	57
		ШТ		33,90	1,33			1	1,72	2
12	Ц3-4901 К=1,05	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КРАНА	1,00	151,81	5,37	152	43	5	84,00	84
		ШТ		42,52	2,18			2	2,81	3
		ЦЕНА: (136+7,8Х1,1)Х1,05 40,5Х1,05 5,11Х1,05 2,08Х1,05								
		4 СВАРОЧНЫЙ УЧАСТОК								
13	1506-18019 ДОП. 16	-СТОЛ СВАРЩИКА С10020, МАССОЙ 239КГ	1,00	570,00	–	570	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
14	Ц7-221-2	-МОНТАЖ СТОЛА С10020	1,00	5,43	0,52	5	4	–	7,00	7
		ШТ		3,88	0,24			–	0,31	–
15	1506-06003	-ШЛАНГОВЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ДЛЯ СВАРКИ В СРЕДЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА А-1230М, МАССОЙ 245КГ	1,00	1250,00	–	1250	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
16	Ц23-523-1	-МОНТАЖ ПОЛУАВТОМАТА А-1230М	1,00	13,20	1,90	13	10	2	17,00	17
		ШТ		10,40	1,00			1	1,29	1

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ-ДОРМАША ТАБЛ. 2	-ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР КОЛЕС ТРАКТОРОВ ОШ-4902, 1 ШТУКА Т	0,16	1200,00 –	– –	192	–	– –	– –	– –
18	Ц18-1-2	-МОНТАЖ ВАННЫ ОШ-4902 ШТ	1,00	20,40 12,30	1,78 0,85	20	12	2 1	24,00 1,10	24 1
19	2405-1018	-ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР ОШ3-48, МАССОЙ 250КГ ШТ	1,00	231,00 –	– –	231	–	– –	– –	– –
20	240401-122	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОКАЧИВАНИЯ ШИН АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ КИ-8903, МАССОЙ 6КГ ШТ	1,00	64,00 –	– –	64	–	– –	– –	– –
		7 КОМПРЕССОРНАЯ								
21	240401-78	-КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ ГАРАЖНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ С-412, МАССОЙ 75КГ ШТ	1,00	178,00 –	– –	178	–	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5352	114	12		209
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –	РУБ.			5109	–	–		–
		ТАРА И УПАКОВКА –	РУБ.			51	–	–		–
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.			153	–	–		–
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ –	РУБ.			65	–	–		–
		КОМПЛЕКТАЦИЯ –	РУБ.			37	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –	РУБ.			5415	–	–		–
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.			243	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.			91	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.			–	18	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.			27	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.			361	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.			–	137	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5776	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.			–	137	–		–
		РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	С121-2115	-СТОЛ МОНТАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧАСКИЙ ОРГ1468-01-980А, 1 ШТУКА	0,09	370,00	–	33	–	–	–	–

Программный комплекс АВС-ЗРС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		–	–			–	–	–
23	Е9-122 ЗСН 17-5	-СТОЛ ОРГ1468-01-980 Т	0,09	40,30 23,10	4,10 1,22	4	2	– –	34,90 1,57	3 –
24	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОРГ1468-06-160, 1 ШТУКА Т	0,02	271,00 –	– –	5	–	– –	– –	– –
25	Е9-123 ЗСН 17-6	-СТЕЛАЖ ОРГ1468-05-160 Т	0,02	38,70 34,30	1,00 0,30	1	1	– –	62,60 0,39	1 –
26	С121-2114	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОРГ1468-07-110А, 1 ШТУКА Т	0,04	441,00 –	– –	18	–	– –	– –	– –
27	Е9-122 ЗСН 17-5	-ШКАФ ОРГ1468-07-110А Т	0,04	40,30 23,10	4,10 1,22	2	1	– –	34,90 1,57	1 –
28	С121-2115	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОРГ-5143, 2 ШТУКИ Т	0,15	370,00 –	– –	56	–	– –	– –	– –
29	Е9-122 ЗСН 17-5	-ПОДСТАВКА ОРГ5143 Т	0,15	40,30 23,10	4,10 1,22	6	3	– –	34,90 1,57	5 –
30	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ОРГ5126, 1 ШТУКА Т	0,12	323,00 –	– –	39	–	– –	– –	– –
31	Е9-122 ЗСН 17-5	-ШКАФ ОРГ5126 Т	0,12	40,30 23,10	4,10 1,22	5	3	– –	34,90 1,57	4 –
32	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ОРГ-5139, 1 ШТУКА Т	0,05	441,00 –	– –	22	–	– –	– –	– –
33	Е9-122	-ЯЩИК ОРГ-5139 Т	0,05	40,30 23,10	4,10 1,22	2	1	– –	34,90 1,57	2 –
34	С121-1795	-СТЕЛАЖ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОРГ1468-05-280, 1 ШТУКА Т	0,21	271,00 –	– –	57	–	– –	– –	– –
35	Е9-123 ЗСН 17-6	-СТЕЛАЖ ОРГ1468-05-280 Т	0,21	38,70 34,30	1,00 0,30	8	7	– –	62,60 0,39	13 –
36	С121-1795	-СТЕЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ОРГ1468-05-300Б, 1 ШТУКА	0,60	271,00	–	163	–	–	–	–

Программный комплекс АВС-ЗРС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		–	–			–	–	–
37	Е9-123	-СТЕЛАЖ ОГР1468-05-300Б	0,60	38,70	1,00	23	21	–	62,60	38
	ЗСН 17-6	Т		34,30	0,30			–	0,39	–
38	С121-1795	-СТЕЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ОРГ1468-05-300, 4 ШТУКИ	0,54	271,00	–	146	–	–	–	–
		Т		–	–			–	–	–
39	Е9-123	-СТЕЛАЖ ОРГ1468-05-30	0,54	38,70	1,00	21	19	–	62,60	34
	ЗСН 17-6	Т		34,30	0,30			–	0,39	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			611	58	–		101
			РУБ.					–		–
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.			611	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.			53	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.			–	9	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.			53	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.			717	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.			–	67	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			717	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.			–	67	–		–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5963	172	12		310
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –	РУБ.			5109	–	–		–
		ТАРА И УПАКОВКА –	РУБ.			51	–	–		–
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.			153	–	–		–
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ –	РУБ.			65	–	–		–
		КОМПЛЕКТАЦИЯ –	РУБ.			37	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –	РУБ.			5415	–	–		–
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.			243	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.			91	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.			–	18	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.			27	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.			361	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.			–	137	–		–
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.			611	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.			53	–	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	9	-		-
		Плановые накопления	руб.			53	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата	руб.			-	67	-		-
		Итого по смете:	руб.			6493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата	руб.			-	204	-		-

Составил ведущий инженер Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

на электроосвещение

Основание: альбом 2 ЭО.СОI÷5

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,87 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 379 чел.-ч
Трудозатраты построечные 295 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,25 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего / основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего / обслуживающ. машины
I	2	3	4	5	6	7 / 8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
I	Ц8-6I2-2	Щиток осветительный с автоматическим выключателем или с пакетным выключателем на ток до I00А или с зажимами на вводе количество групп до 6 I00шт	0,0I	386,00 / I48,00	8,00 / 2,82	4 / I	- / -	248,00 / 3,64	2 / -
2	Ц8-594-I Т.Ч.П.4 К=I,04	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения I00шт	0,0I	280,30 / 59,90	58,40 / I8,20	3 / I	- / -	I03,00 / 23,48	I / -
3	Ц8-6I9-I Т.Ч. П.4 К=I,04	Светильник для ламп накаливания устанавливаемый на железобетонных балках на трубчатом подвесе длиной до I600 мм I00шт	0,08	323,42 / 62,92	46,50 / I4,80	26 / 5	4 / I	I04,00 / I9,09	8 / 2
4	Ц8-593-2 Т.Ч. П.4 К=I,04	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой I00шт	0,04	II7,95 / 50,75	58,00 / I8,20	5 / 2	3 / I	8I,00 / 23,48	3 / I
5	Ц8-62I-I Т.Ч. П.4 К=I,04	Светильники для ламп накаливания подвешиваемые на тросе I00шт	0,05	6I,0I / I8,4I	39,60 / I2,40	3 / I	2 / I	32,00 / I6,00	2 / I

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц8-604-1	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ	0,01	93,77	24,50	1	-	-	61,00	1
	Т.Ч. П.4	100ШТ		35,57	7,72			-	9,96	-
	К=1,04									
7	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО	0,20	129,16	34,90	26	11	7	97,00	19
	Т.Ч. П.4	УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С		56,06	11,10			2	14,32	3
	К=1,04	КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2								
		100ШТ								
8	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП,	0,06	127,00	34,90	8	3	2	97,00	6
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА		53,90	11,10			1	14,32	1
		КРОНШТЕЙНАХ В СМОТРОВЫХ ЯМАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2-Х								
		100ШТ								
9	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	23,80	0,04	1	1	-	28,00	1
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
10	Ц8-591-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	0,03	19,50	0,03	1	-	-	35,00	1
		100ШТ		15,20	0,01			-	0,01	-
11	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,09	49,80	1,10	4	3	-	68,00	6
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
12	Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	0,01	37,30	0,04	1	-	-	27,00	-
		100ШТ		29,80	0,01			-	0,01	-
13	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	20,80	0,02	1	-	-	22,00	-
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
14	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И	0,11	30,00	1,13	3	2	-	34,00	4
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ		19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
15	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	25,10	0,04	1	1	-	31,00	2
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
16	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,03	179,00	3,20	5	3	-	159,00	5
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
17	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,40	34,80	12,20	14	6	5	26,00	10
		100М		14,40	3,85			2	4,97	2
18	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	15,90	0,22	2	1	-	14,00	1
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц8-397-4 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМПОВАННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА, ММ, ДО: 50 Т	0,02	189,82 97,42	61,80 15,30	4	2	1 -	165,00 19,74	3 -
20	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,50	4,88 2,36	2,33 0,71	2	1	1 -	4,00 0,92	2 -
21	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,60	1,21 1,14	- -	1	1	- -	2,00 -	1 -
22	Ц8-402-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	0,20	13,00 7,85	3,71 1,18	3	2	1 -	13,00 1,52	3 -
23	Ц8-146-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,05	48,73 18,93	12,70 4,04	2	1	- -	31,00 5,21	2 -
24	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0,05	60,80 23,40	22,80 8,40	3	1	1 -	41,00 10,84	2 1
25	Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	4,15	61,74 24,34	22,80 8,40	256	101	95 35	41,00 10,84	170 45
26	Ц8-396-7 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ 100М	1,20	86,60 13,10	21,30 6,81	104	16	25 8	22,00 8,78	26 11
27	Ц8-416-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0,60	37,94 11,54	23,00 7,32	23	7	13 4	20,00 9,44	12 6
28	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	2,00	1,33 0,46	- -	3	1	- -	1,00 -	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. РУБ.			510	174	160 55		295 73

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			510	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			713	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		379
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	254	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			713	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		379
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	254	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
29	15-17 ДОП. 19 П. 02-490	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501У3 ШТ	1,00	41,96 - -	- - -	42	-	- - -	- - -	- - -
30	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0.535.046-79/ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02 ШТ	1,00	3,26 - -	- - -	3	-	- - -	- - -	- - -
31	ЦЕНА ЗАВОДА ЗЭМИ	-СВЕТИЛЬНИК НСП02-100/Р53-01 ШТ	17,00	6,17 - -	- - -	105	-	- - -	- - -	- - -
32	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВЫАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	1,00	2,60 - -	- - -	3	-	- - -	- - -	- - -
33	15-07 ДОП. 62 П. 3-155	-СВЕТИЛЬНИК ЛПБ07-20-001УХЛ4 ШТ	2,00	10,06 - -	- - -	20	-	- - -	- - -	- - -
34	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-01УХЛ4 ЛСП02-2Х40/Д20-04УХЛ4 ШТ	14,00	17,20 - -	- - -	241	-	- - -	- - -	- - -
35	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 ШТ	10,00	36,03 - -	- - -	360	-	- - -	- - -	- - -
36	С153-268	-ЛАМПЫ БК230-240-60 10ШТ	1,00	1,62 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
37	С153-279	-ЛАМПЫ БК230-240-100 10ШТ	0,80	1,80 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
38	1515-7017	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ	0,10	1,42	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 230-240-200								
		10ШТ		--	-			-	-	-
39	15-15 ДОП. 9 П. 1-134	-ЛАМПЫ ЛЮДМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛБ40-1	4,90	7,93	-	39	-	-	-	-
		10ШТ		-	--			-	-	-
40	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	4,90	1,42	-	7	-	-	-	-
		10ШТ		--	-			-	-	-
41	1504-6160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ О--1-18-6/250УХЛ4	5,00	0,43	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	1504-6161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ О-2-07-6/250УХЛ4	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	15-04-01 П. 75	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ О-1-1Р44-17/220	9,00	0,35	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	1504-6161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С--2-05-6/220УХЛ4	1,00	0,70	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	--			--	--	-
45	15-04-01 П. 54	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-С-02-6/220	1,00	0,23	-	1	-	-	-	-
		ШТ		--	--			-	-	-
46	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	3,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	8,00	0,70	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	--			-	-	-
48	С154-164	-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РШ-Ц-20-0-55-10/220	5,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			--	-	-
49	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц--20-01-10/220	6,00	0,24	-	1	--	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	--			-	-	-
51	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,50	163,00	--	81	-	-	-	-
				-	--			-	--	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М								
52	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,10	191,00	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	15-09 ТАБЛ. 3-038 ПРИМ. 3 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-600В, СЕЧЕНИЕМ 4Х6ММ2 1000М	0,01	358,63	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	15-09 ДОП. 14 ТАБЛ. 5-077	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В СЕЧЕНИЕМ 2ММ2 1000М	0,11	15,62	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	15-09 ДОП. 14 ТАБЛ. 5-079	-ПРОВОД МАРКИ АППВ-380В СЕЧЕНИЕМ 2Х2ММ2 1000М	0,02	36,83	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	15-09 ДОП. 14 ТАБЛ. 5-079	-ПРОВОД МАРКИ АППВ-380В СЕЧЕНИЕМ 3Х2ММ2 1000М	0,01	54,68	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	503-80087-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ19-99-78 1000ПМ	0,05	193,68	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	2405-1343	-КОРОБКИ=У245У3 ТУ36-1460-77 ШТ	23,00	1,14	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79 ШТ	3,00	0,08	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	24-05 ДОП. 11 П. 1-345	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У994У2 ШТ	8,00	0,64	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	24-05 ДОП. 27 П. 1-1558	-КОРОБКА КУВ-1МУХЛ3 ШТ	2,00	0,06	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	2405-1938	-ШПИЛЬКИ=К122У3 ТУ36-1454-78 ШТ	28,00	0,39	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	24-05 ДОП. 3 П. 1-1063	-ШВЕЛЛЕР УСЭК53У3 ШТ	5,00	1,72 -	- -	9	-	- -	- -	- -
64	24-05 ДОП. 3 П. 1-1066	-ПОЛОСА УСЭК56У3 ШТ	1,00	0,54 -	- -	1	-	- -	- -	- -
65	24-05 ДОП. 3 П. 1-1084	-ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК76У1 1000ШТ	0,04	18,44 -	- -	1	-	- -	- -	- -
66	2405-1725	-ПРОФИЛИ=К239У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	3,00	1,45 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ЛОТКИ								
67	24-05 ДОП. 15 П. 1-1330	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ НЛ5-П1.87У3 ШТ	8,00	1,02 -	- -	8	-	- -	- -	- -
68	24-05 ДОП. 15 П. 1-1339	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У45У3 ШТ	2,00	0,43 -	- -	1	-	- -	- -	- -
69	24-05 ДОП. 15 П. 1-1341	-ДЕРЖАТЕЛЬ НЛ-ДУ3 ШТ	6,00	0,21 -	- -	1	-	- -	- -	- -
70	24-05 ДОП. 15 П. 1-1345	-СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕХОДНОЙ НЛ-СПУ3 ШТ	1,00	0,36 -	- -	1	-	- -	- -	- -
71	2405-1087	-ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА=У25МУ3 ТУ36-1459-77 1000ШТ	0,01	117,92 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.			1072	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1072	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1155	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1155	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. РУБ.			1582	174	160 55		295 73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			I582	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	25	-		-
		Плановые накопления	руб.			I33	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата	руб.			-	254	-	-	-
		Итого по смете:	руб.			I868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата	руб.			-	254	-		-

Составил начальник группы И.Г.Казанкова

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

на силовое электрооборудование

Основание: альбом 2 ЭМ.COI÷6

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,06 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I62 чел.-ч
Трудозатраты построечные I46 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,II тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I	Ц8-573-7	Щит учета ШУ-250 размером 750х490х290мм шт	I,00	I,20 0,68	0,26 0,08	I	I	- -	I,00 0,I0	I -
2	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	6,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	20	9	- -	2,00 0,0I	I2 -
3	Ц85-I200 СКЦЭ-84	Ящики однофидерные на стене или колонне ЯВШ-2-25 шт	I,00	24,40 I,27	0,08 0,0I	24	I	- -	2,03 0,0I	2 -
4	Ц85-I20I СКЦЭ-84	Ящики однофидерные на стене или колонне ЯВШ-3-25 шт	2,00	24,90 I,27	0,08 0,0I	50	3	- -	2,03 0,0I	4 -
5	Ц85-I203 СКЦЭ-84	Ящики однофидерные на стене или колонне ЯВШ-3-60 шт	I,00	29,30 I,5I	0,09 0,02	29	2	- -	2,42 0,03	2 -
6	Ц85-II89 СКЦЭ-84	Ящики однофидерные на стене или колонне ЯВЗ-3I-I шт	2,00	28,90 I,55	0,I0 0,02	58	3	- -	2,48 0,03	5 -
7	Ц85-2548 СКЦЭ-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети ШРII-73504-22У3	I,00	30,80 I2,20	I,I6 0,44	3I	I2	I -	I9,52 0,57	20 I

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
8	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	2,00	2,32	0,05	5	2	–	2,00	4
				1,02	0,01			–	0,01	–
		КОМПЛ								
9	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	25,10	0,04	1	–	–	31,00	–
		100ШТ		17,10	0,02			–	0,03	–
10	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,37	34,80	12,20	13	5	4	26,00	10
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,85			1	4,97	2
		100М								
11	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,81	15,90	0,22	13	6	–	14,00	11
				7,65	0,08			–	0,10	–
		100М								
12	Ц8-408-1	-ШЛАНГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ШЭМ22У2 ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,03	32,00	7,54	1	–	–	16,00	–
				9,26	2,28			–	2,94	–
		100М								
13	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,54	4,88	2,33	8	4	3	4,00	6
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
14	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,14	6,02	2,85	1	–	–	5,00	1
				2,90	0,87			–	1,12	–
		100М								
15	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	4,45	1,21	–	5	5	–	2,00	9
		100М		1,14	–			–	–	–
16	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,20	1,38	–	1	–	–	2,00	–
		100М		1,26	–			–	–	–
17	Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,49	61,74	22,80	30	12	11	41,00	20
				24,34	8,40			4	10,84	5
		100М								
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,09	48,00	12,70	4	2	1	31,00	3
				18,20	4,04			–	5,21	–
		100М								
19	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С	4,00	1,33	–	5	2	–	1,00	4

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
20	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕ4ЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,46	5,69	-	3	2	-	8,00	4
		100ШТ		5,15	-			-	-	-
21	Ц8-169-2	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕ4ЕНИЕ ДО:6ММ2	0,02	6,30	-	1	-	-	9,00	-
		100ШТ		5,58	-			-	-	-
22	Ц8-169-3	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕ4ЕНИЕ ДО:16ММ2	0,06	12,60	-	1	1	-	13,00	1
		100ШТ		8,33	-			-	-	-
23	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,42	56,10	1,70	24	6	1	24,00	10
		100М		13,40	0,10			-	0,13	-
24	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,37	64,20	1,80	24	5	1	24,00	9
		100М		13,40	0,20			-	0,26	-
25	Ц8-509-1	-ШИНОПРОВОД ТРОЛЛЕЙНЫЙ НА ТОК ДО 400А НАПРЯЖЕНИЕМ 660В НА КРОНШТЕЙНАХ МАССОЙ ДО 2 КГ	0,11	289,00	93,40	32	4	10	67,00	7
		100М		40,60	29,50			3	38,06	4
26	Ц8-545-3	-УКАЗАТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙНЫЙ К271У2	1,00	2,05	0,05	2	1	-	1,00	1
		ШТ		0,73	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		387	88	32		146
				РУБ.				9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		387	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	109	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	109	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
27	1517-2062	-ЩИТ У4ЕТА ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 600В ТОК	1,00	36,00	-	36	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40,75,100,150,200,250А 750Х490Х290ММ=ЩУ-250 ТУ 34.1480-70		–	–			–	–	–
		ШТ								
28	15-04 ДОП. 12 П. 04-548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-122002	4,00	11,60 –	– –	46	–	– –	– –	– –
		ШТ								
29	15-04 ДОП. 12 П. 04-544	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002	1,00	5,00 –	– –	5	–	– –	– –	– –
		ШТ								
30	15-04 ДОП. 41 П. 04-707	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-311002	1,00	10,00 –	– –	10	–	– –	– –	– –
		ШТ								
31	185-2548 СКЦ3-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-22У3,54У2	1,00	114,82 -	- -	115	–	– –	– –	– –
		ШТ								
		ЦЕНА: 114+16,3Х0,05=114,82								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		212	–	–		–
				РУБ.				–		–
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –		РУБ.		212	–	–		–
		ТАРА И УПАКОВКА –		РУБ.		4	–	–		–
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.		6	–	–		–
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ –		РУБ.		2	–	–		–
		КОМПЛЕКТАЦИЯ –		РУБ.		1	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –		РУБ.		225	–	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		225	–	–		–
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
32	15-04 ДОП. 35 П. 17-332	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 3-Х ПОЛЮСНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РШ30-0-В-25/380У4	2,00	0,43 –	– –	1	–	– –	– –	– –
		ШТ								
33	15-04 ДОП. 35 П. 17-333	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВШ30-0-В-25/380У4	2,00	0,43 –	– –	1	–	– –	– –	– –
		ШТ								
34	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-0-55-10/220	1,00	0,24 –	– –	1	–	– –	– –	– –
		ШТ								
35	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,02	191,00 –	– –	4	–	– –	– –	– –

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М								
36	15-09 ТАБЛ. 3-038ПРИМЕЧ. 3 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660В СЕЧ.4Х2,5КВ ММ 1000М	0,03	248,85 –	– –	7	–	– –	– –	– –
37	15-09 ТАБЛ. 3-038 ПРИМЕЧ. 3 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660В СЕЧ.4Х16КВ ММ М	3,00	0,65 –	– –	2	–	– –	– –	– –
38	15-09 ТАБЛ. 3-038 ПРИМЕЧ. 2 К=1,2	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660В СЕЧ.3Х16+1Х10КВ ММ 1000М	0,01	601,28 –	– –	6	–	– –	– –	– –
39	15-09 ТАБЛ. 5-001	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3-380В СЕЧЕНИЕМ 1ММ2 1000М	0,02	25,11 –	– –	1	–	– –	– –	– –
40	15-09 ДОП. 14 ТАБЛ. 5-077	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В СЕЧЕНИЕМ 2ММ2 1000М	0,58	15,62 –	– –	9	–	– –	– –	– –
41	15-09 ДОП. 14 ТАБЛ. 5-077	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В СЕЧЕЧЕНИЕМ 3ММ2 1000М	0,02	20,76 –	– –	1	–	– –	– –	– –
42	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,01	22,00 –	– –	1	–	– –	– –	– –
43	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,02	29,50 –	– –	1	–	– –	– –	– –
44	15-09 ДОП. 20 ТАБЛ. 4-050	-КАБЕЛЬ МАРКИ КГ-3Х1+1Х1ММ2 1000М	0,03	210,07 –	– –	6	–	– –	– –	– –

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИМЕЧ. 2 К=1,2									
45	15-09 ДОП. 20 ТАБЛ. 4-050 ПРИМЕЧ. 1	-КАБЕЛЬ МАРКИ КГ-2Х1,5+1Х1,5ММ2 М	5,00	0,20 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
46	15-09 ДОП. 20 ТАБЛ. 4-050 ПРИМЕЧ. 2 К=1,2	-КАБЕЛЬ МАРКИ КГ-3Х10+1Х6ММ2 М	6,00	0,90 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
47	503-80087-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ19-99-78 М	118,00	0,19 - -	- - -	22	-	- - -	- - -	- - -
48	24-05 ДОП. 32 П. 1-1615	-ШЛАНГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ШЭМ-22У2 М	3,00	0,66 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
49	24-05 ДОП. 32 П. 1-1607	-МУФТЫ ТРУБНЫЕ МТ-22У2 ШТ	3,00	0,25 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
50	24-05 ДОП. 32 П. 1-1611	-МУФТЫ ВВОДНЫЕ МВ-22У2 ШТ	3,00	0,24 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
51	24-05 ДОП. 11 П. 1-345	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У994У2 ШТ	3,00	0,64 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
		ШИНОПРОВОД ТРОЛЛЕЙНЫЙ ШТР4-100-42-1У3								
52	24-05 ДОП. 17 П. 2-365	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ 3000ММ У2370МУ3 ШТ	2,00	28,30 - -	- - -	57	-	- - -	- - -	- - -
53	С156-222	-СЕКЦИЯ КОНЦЕВАЯ У2397МУ3 СЕКЦИЯ	2,00	13,80 - -	- - -	28	-	- - -	- - -	- - -
54	С156-220	-СЕКЦИЯ ДЛЯ ВВОДА КАРЕТКИ В СЕРЕДИНЕ ТРАССЫ У2390МУ3 СЕКЦИЯ	1,00	24,70 - -	- - -	25	-	- - -	- - -	- - -
55	С156-221	-СЕКЦИЯ ВВОДНАЯ У2391МУ3 СЕКЦИЯ	2,00	20,10 - -	- - -	40	-	- - -	- - -	- - -
56	24-05	-КАРЕТКА ТОКОСЪЕМНАЯ У2364У3	1,00	57,03	-	57	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	ДОП. 3I П. 2-465	шт		—	—			—	—	—
57	24-05 П. I-200 ПРИМЕН.	Скоба ведущая У24IIУ3 шт	I,00	3,87 —	— —	4	-	— —	— —	— —
58	24-05 ДОП. 3I П. I-I603	Указатель троллейный К27IУ2 шт	I,00	25,82 —	— —	26	-	— —	— —	— —
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.			3I2	-	— —		— —
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			3I2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			24	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			336	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			336	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб. руб.			9II	88	32 9		I46 I3
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			2I2	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			4	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			6	-	-		-
		Заготов. складские расходы	руб.			2	-	-		-
		Комплектация	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			225	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			699	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			75	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб.			58	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I62
		Сметная заработная плата	руб.			-	I09	-		-
		Итого по смете:	руб.			I057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I62
		Сметная заработная плата	руб.			-	I09	-		-

Составил начальник группы И.Г.Казанкова

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

на автоматизацию водопровода и канализации

Основание: альбом 2 АВК.СОI

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,I6 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 33 чел.-ч
Трудозатраты построечные 29 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,02 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего / основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		РАЗДЕЛ I. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
I	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 шт	4,00	I,99 / I,09	0,05 / 0,0I	8	4	- / -	2,00 / 0,0I	8 / -	
2	ЦКАЛЬК.I	Ящик ЯУ3-I063 шт	I,00	4,92 / 2,70	0,32 / 0,I0	5	3	- / -	4,00 / 0,I3	4 / -	
3	ЦII-582-3	Коробка соединительная,количество зажимов,до: 32 шт	I,00	I,47 / I,I7	0,04 / 0,0I	I	I	- / -	2,00 / 0,0I	2 / -	
4	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв, ПО с креплением накладными скобами,масса Iм до:3кг I00м	0,I0	48,00 / I8,20	I2,70 / 4,04	5	2	I / -	3I,00 / 5,2I	3 / I	
5	Ц8-400-I Т.Ч. П.4 К=I,04	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0мм2 I00м	0,25	6I,74 / 24,34	22,80 / 8,40	I5	6	6 / 2	4I,00 / I0,84	I0 / 3	
6	Ц8-I56-8	Заделка для кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сечение мм2 до 2,5 с количеством жил до 7	2,00	0,68 / 0,20	- / -	I	-	- / -	I,00 / -	2 / -	

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			35	16	7		29
			РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			35	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			14	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			54	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	20	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			54	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
7	15-04	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ	4,00	5,35	-	21	-	-	-	-
	ДОП. 85	ПКУ15-21.111-54У2								
	П. 18-240	ШТ		-	-			-	-	-
	П. 18-265									
		ЦЕНА: 4,45+0,9=5,35								
8	КАЛЬК. 1	-ЯЩИК ЯУЭ-1063	1,00	55,05	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			76	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			76	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			1	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			82	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			82	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	24-05	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20	1,00	6,06	-	6	-	-	-	-
	ДОП. 22	ШТ								
	П. 1-1468			-	-			-	-	-
10	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	0,01	202,00	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		изолящией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм2:4xI		-	-		-	-	-	-
		I000м								
II	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изолящией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2:2x2,5	25,00	0,I7		4	-			
		м								
I2	CI56-25	Муфта концевая резиновая ККР-5УЗ	2,00	4,63		9	-			
		комплект								
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			2I	-			
			руб.							
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			2I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			22	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			22	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб.			I32	I6	7		29
			руб.					2		4
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			76	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			I	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			3	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			I	-	-		-
		Комплектация	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			82	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			56	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I4	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата	руб.			-	20	-		-
		Итого по смете:	руб.			I58	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата	руб.			-	20	-		-

Составил начальник группы И.Г.Казанкова

Проверил начальник группы В.М.Воронова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-I3

на приобретение и монтаж ящика АУЭ-I063

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. оборуд.	монтажных работ всего	основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. оборуд.	монтажных работ всего	основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан. машин на един.	обслужив. машины всего	Общая масса обор. т
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-I03 8-573-8	Металлоконструкция ящика ЯУЭ-I063 размером I000х600х350 мм шт	I	I8,7	I,49 / 0,9I	0,32 / 0,I		I8,7	I,49	0,9I	0,32 / 0,I	I	I	-
2	I5-04 п.0I-034 I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический АК63-IМУЗ шт 6,8+I,05	I	7,85	0,23 / 0,II	-		7,85	0,23	0,II	-	0,2	0,2	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-544 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II0I04В шт 5+4,2	2	9,2	I,I5 / 0,55	-		I8,4	2,3	I,I0	-	0,9	I,8	-
4	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУЗ шт 0,8+I,25	2	2,05	0,45 / 0,29	-		4,I	0,9	0,58	-	0,5	I,0	-
5	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУЗ-I0 шт	20	0,3	-	-		6	-	-	-	-	-	-
		Итого: руб						55,05	4,92	2,7	0,32 / 0,I	-	4	

Составил начальник группы И.Г.Казанкова

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

на автоматизацию отопления и вентиляции

Основание: альбом 2 АОВ.СОI+8

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,88 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 77 чел.-ч
Трудозатраты построечные 75 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,05 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II
		РАЗДЕЛ I. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
I	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	8,00	0,2I 0,2I	-	2	2	-		0,50	4
2	ЦII-405-4	Регулятор электрический температуры, тип РТ или разности температур, тип РРТ шт	I,00	3,I0 3,04	-	3	3	-		5,00	5
3	ЦII-I3-2	Термопреобразователь в защитной арматуре, одинарный или двойной шт	I,00	0,50 0,49	-	I	-	-		I,00	I
4	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое:электрическое шт	2,00	0,36 0,35	-	I	I	-		I,00	2
5	ЦII-93-I	Манометр,вакуумметр или мановакуумметр показывающий шт	6,00	0,80 0,77	-	5	5	-		I,00	6
6	Ц8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 аппарат	2,00	I,35 0,79	0,03 0,0I	3	2	-		I,00 0,0I	2
7	Ц8-529-I4	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на	6,00	I,78 I,03	0,03 0,0I	II	6	-		2,00 0,0I	I2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6								
8	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	4,00	1,99 1,09	0,05 0,01	8	4	– –	2,00 0,01	8 –
		АППАРАТ ПОСТ ШТ								
9	Ц11-630-4	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП21-002-УХЛ4	1,00	1,98 1,94	– –	2	2	– –	3,00 –	3 –
		ШТ								
10	Ц8-573-6	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ ПК200Х90	1,00	1,08 0,66	0,16 0,03	1	1	– –	1,00 0,04	1 –
		ШТ								
11	Ц11-680-3	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЩУС-01-01-УХЛ4 РАЗМЕРОМ 1000Х600Х500ММ	1,00	3,09 1,87	0,32 0,11	3	2	– –	3,00 0,14	3 –
		ШТ								
12	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	9,00	0,54 0,53	– –	5	5	– –	1,00 –	9 –
		ВВОД								
13	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,60	15,90 7,65	0,22 0,08	10	5	– –	14,00 0,10	8 –
		100М								
14	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,60	4,88 2,36	2,33 0,71	3	1	1 –	4,00 0,92	2 1
		100М								
15	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,90	1,21 1,14	– –	1	1	– –	2,00 –	2 –
		100М								
16	Ц8-146-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 3КГ	0,15	48,73 18,93	12,70 4,04	7	3	2 1	31,00 5,21	5 1
		100М								
17	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	0,68 0,20	– –	1	–	– –	1,00 –	2 –
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		67	43	3		75
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
18	17-06-48 П. 1-287 П. 1-752	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П5.2.240.103 С ОПРАВОЙ ШТ	6,00	2,35 - -	- - -	14	-	- - -	- - -	- - -
19	17-06-48 П. 1-287	-ТО ЖЕ, БЕЗ ОПРАВЫ ШТ	1,00	0,85 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
20	17-06-48 П. 1-365 П. 1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У2.1.240.671 С ОПРАВОЙ ШТ	2,00	3,65 - -	- - -	7	-	- - -	- - -	- - -
21	17-06-48 П. 1-365	-ТО ЖЕ, БЕЗ ОПРАВЫ ШТ	1,00	1,65 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
22	17-06-48 П. 1-457	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-37 ШТ	1,00	1,25 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
23	17-04 ДОП. 22 П. 5-1123	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ТЭ2П3 ШТ	1,00	120,00 - -	- - -	120	-	- - -	- - -	- - -
24	ЛУЦКОЕ П/О ЭЛЕКТРО-ТЕРМО-МЕТРИИ	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0987 5Ц2.821.425.461 ШТ	1,00	5,00 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
25	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	2,00	20,60 - -	- - -	41	-	- - -	- - -	- - -
26	17-04 ДОП. 43 П. 2-1397	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У 0,2 И 1,6МПА ШТ	6,00	8,00 - -	- - -	48	-	- - -	- - -	- - -
27	15-04 ДОП. 85	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.231-54У2	1,00	14,90	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П. 18-245 П. 18-265 15-07 П. 5-044	ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА: 8,5+4Х0,9+2Х1,4=14,9								
28	15-04 ДОП. 85 П. 18-241 П. 18-265	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.121-54У2 ШТ	1,00	6,65 --- -	- --- -	7	-	- --- -	- --- -	- --- -
		ЦЕНА: 4,85+2Х0,9=6,65								
29	15-04 ДОП. 85 П. 18-240 П. 18-265	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.111-54У2 ШТ	4,00	5,35 --- -	- --- -	21	-	- --- -	- --- -	- --- -
		ЦЕНА: 4,45+0,9=5,35								
30	15-04 ДОП. 61 П. 12-267	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП21-002-УХЛ4 С РОЗЕТКОЙ ТИП 3 ШТ	1,00	3,25 --- -	- --- -	3	-	- --- -	- --- -	- --- -
31	ТЕХНИЧ. ЦИРКУЛЯР ГМА МИН- МОНТАЖ- СПЕЦСТРОЯ СССР 28-6-1/И12 ПРИЛ. 2	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЩУС-01-01УХЛ4 ШТ	1,00	414,00 --- -	- --- -	414	-	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. --- РУБ.				699	-	- --- --		- --- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				699	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				10	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				20	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				9	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				743	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				743	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	15-09 ДОП. 14 ТАБЛ. 5-077	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В, СЕЧЕНИЕМ 2ММ2	0,15	15,62	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
33	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ КВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4Х1	0,02	202,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
34	С156-25	-МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3	2,00	4,63	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
35	2405-1380	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ=ПК200.90 ТУ36-1070-75	1,00	0,97	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	503-80087-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ19-99-78	0,06	193,68	-	12	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			28	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			28	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			30	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			30	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			794	43	3		75
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			699	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			10	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			20	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			9	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			743	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			95	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			35	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			8	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			138	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	49	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			881	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата	руб.			-	49	-		-

Составил начальник группы И.Г.Казанкова

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

на связь

Основание: альбом 2 СС.СОI,2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,I3 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 70 чел.-ч
Трудозатраты построечные 67 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,05 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	основной зарплаты	экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ I. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I	ЦIO-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС	I,00	0,37 / 0,3I	- / -	I	-	- / -	0,50 / -	I / -
		шт								
2	ЦIO-775-2	Коробка ответвительная на стене	I,00	0,40 / 0,34	- / -	I	-	- / -	0,60 / -	I / -
		шт								
3	ЦIO-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене:бетонной	0,I0	II,20 / I0,80	- / -	I	I	- / -	I9,00 / -	2 / -
		I00м								
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. / руб.			3	I	- / -		4 / -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			3	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по разделу I	руб.			4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
4	НОМ. КАТАЛОГ ТЕЛЕФ. АППАРАТОВ И УСТРОЙСТВ НА 1988 Г.	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-11321	1,00	22,00	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			22	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			23	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
5	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	15-09 ДОП. 53 ТАБЛ. 7-106	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ-1Х2Х0,4ММ	0,01	16,07	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РАДИОФИКАЦИЯ								
7	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	1,00	2,73	-	3	2	-	4,00	4
		ШТ		2,34	-			-	-	-

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц10-384-11	-УСТАНОВКА РАДИОРАЗЕТКИ	1,00	43,00	0,06	43	37	–	56,00	56
		ШТ		37,40	0,02			–	0,03	–
9	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	2,00	0,40	–	1	1	–	0,60	1
		ШТ		0,34	–			–	–	–
10	Ц8-402-2	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПТПЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,15	12,70	3,71	2	1	–	13,00	2
		100М		7,55	1,18			–	1,52	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			49	41	–		63
			РУБ.					–		–
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.			49	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.			37	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.			–	6	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.			6	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.			92	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.			–	47	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			92	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.			–	47	–		–
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ								
11	РОЗН. ЦЕНА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЙГА-304	1,00	5,00	–	5	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5	–	–		–
			РУБ.					–		–
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –	РУБ.			5	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –	РУБ.			5	–	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5	–	–		–
		РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
12	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	1,00	0,16	–	1	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
13	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1,00	0,14	–	1	–	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		шт		-	-			-	-	-
I4	РОЗН. ЦЕНА	Радиорозетка РПВ-I шт	I,00	0,39	-	I	-	-	-	-
I5	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2х0,6 мм2 I000м	0,0I	I5,I0	-	I	-	-	-	-
I6	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2.I,2мм2 I000м	0,0I	22,90	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.			5	-	-		-
			руб.							
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			5	-	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			5	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб.			86	42	-		67
			руб.							
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			27	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			28	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			59	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I03	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата	руб.			-	48	-		-
		Итого по смете:	руб.			I3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата	руб.			-	48	-		-

Составил начальник группы И.Г.Казанкова

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

на пожарно-охранную сигнализацию

Основание: альбом 2 СС2.СОI÷3

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,48 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 89 чел.-ч
Трудозатраты построечные 86 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,07 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	в т.ч. экспл. машин / зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего / основной зарплаты	в т.ч. экспл. машин / зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7 / 8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
I	ЦIO-742-I0	Устройство охранной телесигнализации УОТС-I-I шт	2,00	8,03 7,79	-	I6 I6	-	I2,00 -	24 -
2	ЦIO-743-2	Извещатели ПС автоматические, многократного действия в нормальном исполнении шт	I6,00	0,97 0,88	-	I6 I4	-	I,00 -	I6 -
3	ЦIO-743-4	Извещатели ОС автоматический контактный или электромагнитный на открывание окон и дверей или ударно-контактный, бесконтактный и электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемые на стекле шт	4,00	0,88 0,76	-	4 3	-	I,00 -	4 -
4	Ц8-86-I	Устройство сигнальное УС-I шт	2,00	I,57 I,22	0,0I -	3 2	-	2,00 -	4 -
5	ЦII-580-II	Резистор шт	I,00	0,I4 0,I4	- -	I -	-	0,22 -	- -
6	ЦIO-775-2	Коробка ответвительная на стене шт	I0,00	0,40 0,34	- -	4 3	-	0,60 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	1,00	0,97	0,04	1	1	-	1,00	1
				0,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
8	Ц8-591-4	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	24,80	0,04	1	-	-	30,00	-
		100ШТ		16,60	0,02			-	0,03	-
9	Ц10-747-3	-ПРОВОД АППВ СЕЧЕНИЕМ 2Х0,75ММ2 ПО БЕТОННОЙ СТЕНЕ	0,10	30,50	0,55	3	2	-	36,00	4
		100М		21,10	0,11			-	0,14	-
10	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,70	11,20	-	8	8	-	19,00	13
		100М		10,80	-			-	-	-
11	Ц10-54-12 ВУ КР. 5 ДОП. К СРМО ВЫП. 2	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО БЕТОННОМУ ПЕРЕКРЫТИЮ	0,40	12,82	-	5	5	-	21,85	9
		100М		12,42	-			-	-	-
12	Ц10-744-3	-БЛОКИРОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ,СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК	2,00	1,03	-	2	2	-	1,00	2
		1М2		0,82	-			-	-	-
13	Ц8-472-10	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПРОВОДА АПВ СЕЧЕНИЕМ 4ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	0,10	38,40	0,10	4	2	-	31,00	3
				17,30	0,03			-	0,04	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			68	58	-		86
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
14	16-02 ДОП. 12 П. 03-	-УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ УОТС-1-1	2,00	60,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0136									
15	16-02 ДОП. 14 П. 03-0140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ ИП105-2/1 ШТ	16,00	0,80 -	- -	13	-	- -	- -	- -
16	БИЙСКИЙ ЗАВОД СПЕЦ. АВТО-МАТИКА	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ ОКНО-1 ШТ	1,00	156,25 -	- -	156	-	- -	- -	- -
17	16-02 ДОП. 9 П. 03-0128	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ УС-1 ШТ	2,00	12,50 -	- -	25	-	- -	- -	- -
18	36-09 П. 1-0130	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,5-2,2КОМ +/-5 ПРОЦ. 10ШТ	0,10	0,13 -	- -	-	-	- -	- -	- -
19	РОЗН. ЦЕНА	-ЭЛЕМЕНТ СУХОЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ 373 ОРИОН-М ШТ	36,00	0,30 -	- -	11	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			325	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			325	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			4	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			10	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			346	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			346	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
20	1504-15414	-ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ=ДМК-П2 ТУ 25-09.007-78 ШТ	3,00	0,60 -	- -	2	-	- -	- -	- -
21	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	10,00	0,14 -	- -	1	-	- -	- -	- -
22	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75 ШТ	1,00	2,38 -	- -	2	-	- -	- -	- -
23	36-06	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ТУМБЛЕР	1,00	1,84	-	2	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П. 1-433	ТВ1-2								
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,01	49,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,01	29,50	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	15-09 ДОП. 53 ТАБЛ. 7-106	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ-1Х2Х0,4ММ 1000М	0,11	16,07	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	15-09 ТАБЛ. 8-002	-ПРОВОД МАРКИ НВМ ДО 500В СЕЧЕНИЕМ 0,2ММ2 1000М	0,02	5,91	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	15-09 ТАБЛ. 8-002	-ПРОВОД МАРКИ НВМ ДО 500В СЕЧЕНИЕМ 0,35ММ2 1000М	0,01	8,04	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			13	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			13	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			406	58	-		86
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			325	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			4	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			10	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость оборудования	руб.			346	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			8I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I35	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата	руб.			-	65	-		-
		Итого по смете:	руб.			48I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата	руб.			-	65	-		-

Составил начальник группы И.Г.Казанкова

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

на приобретение инструментов, производственных приспособлений и инвентаря

Составлена в ценах 1984г. Сметная стоимость 0,28 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
I	УПСС СБОРН № I ПРИЛОЖ.2 ПО РЕМ ОБСЛУЖИВ ПРЕДПРИЯТИЯ 1986 Г.	Стоимость производственных инструментов и приспособлений рабочих	8	2I,2	-		I70	-	-	-	-
2	ТО ЖЕ	Приобретение хозяйственного инвентаря работающих	II	I0	-		II0	-	-	-	-
		Всего: руб.					280				
		в том числе:									
		Оборудование руб.					280				

Составил ведущий инженер Хлебожарова М.Ю.Хлебожарова

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту ремонтной мастерской пункта проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
А. Подземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	0,67 (0,52)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	0,47
Строительные машины, тыс.руб.	0,2
Б. Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	2,53 (2,I9)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	I,75
Строительные машины, тыс.руб.	0,34
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	3,2 (2,7I)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	2,22
Строительные машины, тыс.руб.	0,54
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	0,99 (0,93)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	0,66
Строительные машины, тыс.руб.	0,02
I	2
Монтажные работы	
А. Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч	0,33 (0,3I)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	0,2
Строительные работы, тыс.руб.	0,0I
Б. Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	0,38 (0,30)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	0,25
Строительные машины, тыс.руб.	0,I6
В. Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.-ч	0,I6 (0,I5)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	0,II
Строительные машины, тыс.руб.	0,03
Г. Автоматизация	
Затраты труда, чел.-ч	0,II (0,II)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	0,07
Строительные машины, тыс.руб.	0,0I
Прочие работы (Связь и сигнализация)	
Затраты труда, чел.-ч	0,I6 (0,I6)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	0,I2
Строительные машины, тыс.руб.	-

I	2
	Всего
Затраты труда, чел.-ч	5,33 (4,67)
Заработная плата, тыс.руб.	3,63
Строительные машины, тыс.руб.	0,77

Примечание: Наряду с показателями нормативной трудоемкости в скобках указаны трудозатраты построечные (прямые затраты труда основных рабочих строителей)

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил ведущий инженер М.Ю.Хлебожарова

Проверил начальник группы В.М.Воронова

gost.e-ecolog.ru