ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409 - 26 - I7.94

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОБИТУМНЫХ МАСТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ I000 Т/ГОД

АЛЬБОМ 5

С СМЕТЫ стр. 2÷89

Ц00238-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409 - 26 - I7.94

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОБИТУМНЫХ МАСТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ I000 Т/ГОД

АЛЬБОМ 5

С СМЕТЫ стр. 2÷89

Разработан
Проектным институтом №2
Главный инженер института
Б.Л. Аронов
Главный инженер проекта
Н.Ф. Дутова

Утвержден
Главпроектом Госстроя России
письмом от 10.05.94 № 9-3-1/79
Введен в действие
А.О. "Проектный институт №2"
приказ от 31.05.94 № 48

© ГУП ЦПП, 1997

Содержание альбома

Марка сметы	Наименование сметы	стр.
	Содержание альбома	3
I	Объектная смета	4
С-I	Локальная смета на общестроительные работы	6
-	Сводка объемов и стоимости работ	33
ОВ-I	Локальная смета на отопление и вентиляцию	34
ВК-I	Локальная смета на сети водопровода и канализации	43
ЭМ-I	Локальная смета на электроосвещение и силовое электрооборудование	50
СС-I	Локальная смета на сети связи	63
ТХ-I	Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования смесительного отделения	68
ТХ-2	Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования склада ЛВЖ и химматериалов	74
ТК-I	Локальная смета на монтаж технологических коммуникаций	78
АТХ-I	Локальная смета на автоматизацию технологических процессов	82
АОВ-I	Локальная смета на автоматизацию систем отопления и вентиляции	86

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ОБЬЕМЕ И ПО ФОРМАМ,ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЭН 227-82.

ОСНОВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ ЯВЛЯЛИСЬ:

ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ:

ПРЕЙСКУРАНТЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г.;

ЦЕННИК N1 СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

ПРЕЙСКУРАНТ 06-08.

ДЛЯ 1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ :

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- 16,5%
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	- 8,6%
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8,0%
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	- 13,3%

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН.

К СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ ДЛЯ 1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА В СМЕТАХ УЧТЕНЫ:

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	- 3,0%
КОМПЛЕКТАЦИЯ	- 0,5-1,5%
ЗАПЧАСТИ	- 2,0%
ТАРА И УПАКОВКА	- 1,0-1,5%
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО - СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	- 1,2%

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984 ГОДА И ПЕРЕСЧИТАНА В ЦЕНЫ 1991 ГОДА.

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ N2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ,ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН,УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ - ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В В ПРИЛОЖЕНИИ N3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЫПУЩЕНА С ПОМОЩЬЮ ЭВМ ПО ПРОГРАММЕ АВС-ЗРС С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКОЙ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНО-БИТУМНЫХ МАСТИК МОЩНОСТЬЮ 1000Т/ГОД ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 133,22 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК_____
"" "" 199 Г.

СМЕТА В СУММЕ 133,22 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК_____
"" "" 199 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	133.22 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	30,77 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	10,76 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	10.24 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1. 1991Г

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.СО-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	52,30	0,23	1,39	-	53,92	-	4,25	3,91	-
2.ОВ-1		-ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	4,33	0,08	0,11	-	4,52	-	0,43	0,36	-
3.ВК-1		-ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ	1,29	-	-	-	1,29	-	0,16	2,13	-
4.ЭМ-1		-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	4,31	0,69	-	5,00	30,77	0,66	-	-
5.АТХ-1		-АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	-	0,12	0,08	-	0,20	-	0,01	0,01	-
6.АОВ-1		-АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	-	0,33	0,08	-	0,41	-	0,13	0,11	-
7.ТХ-1		-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	-	2,92	51,80	-	54,72	-	1,36	1,40	-

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТЬ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕСИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ									
8.ТХ-2		-ТО ЖЕ СКЛАДА ВЖ И ХИММАТЕРИАЛОВ	-	0,89	3,98	-	4,87	-	3,31	2,00	-
9.ТК-1		-МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ	0,54	6,41	1,27	-	8,22	-	0,43	0,31	-
10.СС-1		-СЕТИ СВЯЗИ	-	0,03	0,04	-	0,07	-	0,02	0,01	-
		ИТОГО	58,46	15,32	59,44	-	133,22	30,77	10,76	10,24	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Н.Ф.ДУТОВА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА З.А.КОВАЛЬЧУК

СОСТАВИЛ З.А.КОВАЛЬЧУК

ПРОВЕРИЛ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А С-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АР1-8, КЖ1-8, КЖИ1-3, КМ1-11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	53,925 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4255 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,914 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	925,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	58,30 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984 ГОДА.ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ,ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д.ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ОРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА								
1	Е1-1608 Т1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,08	74,63 -	74,63 24,99	6 6 2	- - 21,17	6 - 2	- - 2	
2	Е1-1615 Т1-29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,08	58,99 -	58,99 19,72	5 5 2	- - 16,70	5 - 2	- - 1	
3	Е1-1585 Т1-22-7	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,08	176,62 5,14	171,17 65,45	14 13 5	- 8,33 55,44	13 - 5	1 - 4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	110,79	0,46 -	- -	51	-	- -	- -	- -
5	Е1-1603 Т1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,08	18,95 1,63	17,10 5,30	2	-	1 -	2,63 4,49	- -
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНЕ								
6	Е1-1586 Т1-22-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,74	217,01 6,26	210,31 80,07	161	5	155 59	10,20 67,82	8 50
7	Е1-1608 Т1-29-2	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,04	74,63 -	74,63 24,99	3	-	3 1	- 21,17	- 1
8	Е1-960 ТЧП3,67 Т1-80-2	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,14	111,75 111,75	- -	16	16	- -	154,00 -	22 -
9	Е1-1585 ТЧП1,17 Т1-22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 1000М3	0,06	176,62 5,14	171,17 65,45	11	-	10 4	8,33 55,44	1 3
10	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1435,12	0,46 -	- -	660	-	- -	- -	- -
11	Е1-1604 Т1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,80	23,39 1,99	20,98 6,48	19	2	17 5	3,23 5,49	3 4
12	Е1-1585 Т1-22-7	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,75	176,62 5,14	171,17 65,45	132	4	128 49	8,33 55,44	6 42
13	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1244,75	0,46 -	- -	573	-	- -	- -	- -
14	Е1-1634 Т1-31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,60	34,51 -	34,51 11,59	21	-	21 7	- 9,82	- 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
15	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	1,51	51,88	-	78	78	-	89,60	135
	Т1-81-1	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ		51,88	-			-	-	-
		100М3								
16	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	6,04	13,68	5,93	83	47	36	11,20	68
	Т1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,75	3,89			24	3,30	20
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1835	152	395		244
			РУБ.					158		133
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1835)		1835	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(310)		-	310	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(255)		255	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(4)		-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(49)		-	49	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(166)		166	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2256)		2256	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(381)		-	-	-		381
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(359)		-	359	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(2256)		2256	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(381)		-	-	-		381
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(359)		-	359	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД	5,72	46,03	0,48	263	5	3	1,37	8
	Т6-1-1	ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА В3,5								
		М3		0,88	0,14			1	0,10	1
18	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	25,30	65,93	1,01	1668	115	26	6,66	168
	Т6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		4,54	0,31			8	0,23	6
		F50								
		М3								
19	Е6-13	-УСТРОЙСТВО	0,20	61,28	0,58	12	1	-	5,07	1
	Т6-1-13	ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА								
		М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В15		3,48	0,17			-	0,13	-
		F50								
		М3								
20	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,27	464,40	-	125	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
21	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	700,21	2,38	7	2	-	210,00	2
	Т6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
22	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	592,71	2,21	30	2	-	64,00	3
	Т6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е6-80 Т6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,04	812,62 25,25 Т	3,74 1,12	33	1	- -	34,40 0,85	1 -
24	Е6-81 Т6-9-5	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,17	726,77 24,63 Т	11,90 3,57	124	4	2 1	31,20 2,71	5 -
25	Е6-13 Т6-1-13	-НАВЕТОНКИ ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА В12.5 М3	0,38	59,85 3,48	0,58 0,17	23	1	- -	5,07 0,13	2 -
26	Е7-15 Т7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	14,00	10,30 3,39	4,55 1,63	144	47	64 23	4,51 1,24	63 17
27	608-7216 ЦП9-352	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА В25 МАРКИ 2БФ6-1А4 М3	0,80	107,17 -	- -	86	-	- -	- -	- -
28	608-7216 ЦП9-352	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА В30 МАРКИ 3БФ6-1.6А4 М3	6,08	110,96 -	- -	675	-	- -	- -	- -
29	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,92	43,00 -	- -	126	-	- -	- -	- -
30	С147-4	-АРМАТУРА А-4 100КГ	5,87	39,39 -	- -	231	-	- -	- -	- -
31	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,58	55,21 -	- -	32	-	- -	- -	- -
32	Е8-13 Т8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,34	150,08 24,50	2,56 0,77	51	8	1 -	38,10 0,58	13 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3630	186	96		266
			РУБ.					33		24

В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3630)	3630	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(504)	504	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(219)	-	219	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(1274)	1274	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1570)	1570	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(481)	481	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(31)	-	-	-	31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(88)	-	88	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(329)	329	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	4440)	4440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	321)	-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	307)	-	307	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	4440)	4440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	321)	-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	307)	-	307	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
33	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	3,32	46,03	0,48	153	3	1	1,37	5
	Т6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА В3.5		0,88	0,14			-	0,10	-
		М3								
34	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	2,03	63,65	2,04	129	6	4	4,35	9
	Т6-3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,93	0,61			1	0,46	1
		ИЗ БЕТОНА В10 F50								
		М3								
35	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	9,71	63,18	2,06	613	29	20	4,46	43
	Т6-3-4	ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ								
		ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО		3,01	0,61			6	0,46	4
		5М3 ИЗ БЕТОНА В15 F50								
		М3								
36	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,15	464,40	-	70	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
37	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,19	464,40	-	88	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
38	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА	3,66	1,38	0,73	5	2	3	0,67	2
	Т6-3-7	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ								
		АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ		0,48	0,22			1	0,17	1
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1058	40	28		59
			РУБ.					8		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1058)	1058	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	125)	125	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	48)	-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	159)	159	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	705)	705	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	138)	138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	26)	-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	96)	96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1292)	1292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	75)	-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	74)	-	74	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(	1292)	1292	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(75)	-	-	-			75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(74)	-	74	-			-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
39	Е8-72-6 Т8-9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ.ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	59,62	73,87 4,05	1,48 0,44	4404	241	88 26	5,65 0,34	337 20
40	Е8-72-6 Т8-9-1	-ТО ЖЕ. ТОЛЩИНОЙ 250ММ М3	12,67	74,46 4,05	1,48 0,44	943	51	19 6	5,65 0,34	72 4
41	Е8-72 Т8-9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ. ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	0,73	95,99 4,05	1,48 0,44	70	3	1 -	5,65 0,34	4 -
42	Е8-72 Т8-9-1	-ТО ЖЕ. ТОЛЩИНОЙ 250ММ М3	9,16	99,11 4,05	1,48 0,44	908	37	14 4	5,65 0,34	52 3
43	Е8-36 Т8-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ. ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	30,83	72,85 2,63	1,38 0,41	2246	81	43 13	3,90 0,31	120 10
44	Е7-445 Т7-38-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	46,00	0,45 0,10	0,25 0,10	21	5	12 5	0,13 0,08	6 4
45	608-76 ЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА В15 М3	1,14	99,82 -	- -	114	-	- -	- -	- -
46	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,13	43,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
47	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,16	55,21 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			8721	418	177		591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			54		41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(8721)	8721	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(37)	37	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(472)	-	472	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(127)	127	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(7960)	7960	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(920)	920	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(64)	-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(164)	-	164	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(769)	769	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(10410)	10410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(696)	-	-	-		696
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(636)	-	636	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		(10410)	10410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(696)	-	-	-		696
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(636)	-	636	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ								
48	Е7-668 Т7-47-11	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1,ОП2 ПОД ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ	20,00	2,15 0,74	0,23 0,09	43	15	5 2	1,01 0,06	20 1
				ШТ						
49	608-1504 ЦП8-526	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1,ОП2 ИЗ БЕТОНА В15 F50	0,50	84,78 -	- -	42	-	- -	- -	- -
				М3						
50	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,19	39,39 -	- -	7	-	- -	- -	- -
				100КГ						
51	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,54	71,04 -	- -	38	-	- -	- -	- -
				100КГ						
52	Е7-214 Т7-13-2	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	12,00	17,86 2,09	2,73 0,94	214	25	32 11	2,84 0,71	34 9
				ШТ						
53	608-1330 ЦП8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 МАРКИ 3ПГ6-3АТ4С	106,74	8,71 -	- -	930	-	- -	- -	- -
				М2						
54	608-1331 ЦП8-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 МАРКИ 3ПГ6-4АТ4С,3ПЛ6-4АТ4С	53,37	9,58 -	- -	511	-	- -	- -	- -
				М2						
55	608-1330 ЦП8-151	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 МАРКИ 3ПВ6-3АТ4С-4	35,33	10,85 -	- -	383	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			М2							
56	608-1331 ЦП8-152	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 МАРКИ 3ПВ6-4АТ4С-4	17,67	11,98	-	212	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
57	Е9-210 Т9-32-13	-МОНТАЖ РАМЫ ПОД СТАКАН Р1	0,03	63,91	31,96	2	1	1	35,00	1
			Т	26,63	9,52			-	7,22	-
58	С121-2095	-СТОИМОСТЬ РАМЫ Р1 ИЗ СТАЛИ С245	0,03	787,00	-	24	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
59	Е7-767 ДОП3 Т7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,01	827,89	10,20	8	-	-	40,50	-
			Т	34,75	3,06			-	2,32	-
60	Е7-209 Т7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	4,00	3,69	1,76	15	5	7	1,64	7
				1,26	0,65			3	0,49	2
			ШТ							
61	608-1358 ЦП8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ4А-1 ИЗ БЕТОНА В15	0,24	139,81	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
62	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	39,39	-	4	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
63	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,07	55,21	-	4	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,24	71,04	-	17	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
65	Е13-121 Т13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,08	14,31	0,34	1	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-
			100М2							
66	Е13-153 Т13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,16	15,54	0,21	2	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
			100 М2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2491	46	45		62
			РУБ.					16		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2465)		2465	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(59)	59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(61)	-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(2181)	2181	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(137)	137	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(348)	348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(23)	-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(59)	-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(223)	223	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3036)	3036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(96)	-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(120)	-	120	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(26)	26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(23)	23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(29)	29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		(3065)	3065	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(97)	-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(121)	-	121	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
67	Е9-1 Т9-1-1	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ СО СВЕТОАЭРАЦИОННЫМИ ФОНАРЯМИ И БЕЗ НИХ.ПРОЛЕТОМ ДО 24 М,ВЫСОТОЙ ДО 15 М,БЕЗ КРАНОВ Т	8,32	64,53 14,63	34,51 12,36	537	122	287 103	18,60 9,38	155 78
68	С121-1778	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ДВУХВЕТВЕВЫЕ,ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ КОЛОНН С ОБРАБОТАННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ/ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЛОНН/ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	0,38	689,28 -	- -	262	-	- -	- -	- -
69	С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С255 Т	1,99	589,67 -	- -	1173	-	- -	- -	- -
70	С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО	0,41	562,80 -	- -	231	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
71	С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК.МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С235	0,16	547,45	-	88	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
72	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,03	452,45	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
73	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,64	467,80	-	299	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
74	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,33	509,60	-	168	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
75	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,02	490,45	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
76	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ С245	4,11	505,80	-	2079	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
77	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ С255	0,18	532,67	-	96	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
78	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ С345-3	0,08	616,44	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
79	Е9-94 Т9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ	1,78	46,97	24,31	84	19	43	13,50	24
		Т		10,88	8,50			15	6,45	11
80	С121-1924	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,10	441,05	-	44	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
81	С121-1924	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245	1,67	456,40	-	762	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
82	Е9-33 Т9-4-10	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	0,86	69,89	30,77	60	14	27	19,40	17
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15,75	11,20			10	8,50	7
83	С121-1780	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 3 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,29	595,37	-	173	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	С121-1788	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,56	517,20	-	290	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
85	С121-1788	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,01	501,85	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
86	Е9-24 Т9-4-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М 100М2	1,98	59,20	26,01	117	45	51	31,40	62
				22,63	8,72			17	6,62	13
87	С111-1020 ПР-НТ01-09 ДОП43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ Н57-750-0,7 Т	1,73	710,41	-	1229	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
88	Е9-29 Т9-4-6	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 100М2	0,90	320,90	200,60	289	61	181	94,00	85
				67,50	69,87			63	53,02	48
89	С111-1020 ПР-НТ01-09 ДОП43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ С44-1000-0,7 Т	0,67	659,79	-	442	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
90	Е9-41 Т9-6-2	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 (ИЗ ДВУТАВРА 30М) М	25,07	7,68	6,09	193	22	152	1,21	30
				0,89	2,13			53	1,61	40
91	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т	1,36	521,27	-	709	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
92	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	0,01	501,85	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т		-	-			-	-	-
93	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,01	517,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
94	С121-1822	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК УПОРЫ ТУПИКОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,02	543,80 -	- -	11	-	- -	- -	- -
95	Е9-114 Т9-16-1	-МОНТАЖ КОЛОНН ПОД ПЛОЩАДКИ Т	0,27	39,72 4,48	27,03 7,09	11	1	7 2	5,23 5,38	1 1
96	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК.МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,27	621,97 -	- -	168	-	- -	- -	- -
97	Е9-86 Т9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М (ПО КОЛОННАМ) Т	0,07	66,18 19,25	19,38 7,36	5	1	2 1	24,60 5,59	2 -
98	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,03	452,45 -	- -	14	-	- -	- -	- -
99	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,04	467,80 -	- -	19	-	- -	- -	- -
100	Е9-116 Т9-16-3	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М Т	2,27	49,82 12,50	25,16 8,06	113	28	57 18	15,60 6,11	35 14
101	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ	1,06	532,40 -	- -	564	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
102	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С255	0,36	471,87	-	170	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
103	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,84	445,00	-	374	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
104	Е9-47 Т9-7-2	-МОНТАЖ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ И ОГРАЖДЕНИЯ	2,47	73,05	29,92	180	59	74	30,10	74
		Т		23,75	9,23			23	7,00	17
105	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235	2,30	644,35	-	1482	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
106	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,17	646,25	-	110	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
107	Е9-46 Т9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,25	94,81	54,57	24	4	14	22,60	6
		Т		17,25	20,06			5	15,22	4
108	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	0,17	705,15	-	120	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
109	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	646,25	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
110	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ПО КОНЬКУ КРОВЛИ)	0,10	298,49	0,69	30	6	-	83,00	8
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
111	Е6-73-1 Т6-8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-200,ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ТОЛЩ 50ММ)	0,03	175,18	1,53	5	1	-	44,80	1
		100М2		31,63	0,46			-	0,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е6-74-1	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,09	71,89	0,51	6	1	-	13,00	1
	Т6-8-3	ТОЛЩИНЫ БЕТОНА К РАСЦЕНКЕ								
	К=3 К	НР.73-1 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ		9,58	0,15			-	0,12	-
	ОБЪЕМУ	ИСКЛЮЧАТЬ								
		100М2								
113	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	5,13	14,31	0,34	73	13	2	3,10	16
	Т13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 (2-ОЙ		2,56	0,10			1	0,08	-
		СЛОЙ)								
		100М2								
114	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	10,26	15,54	0,21	159	19	2	2,30	24
	Т13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			1	0,05	1
	ОБЪЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			13103	416	899		541
			РУБ.					312		234
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2350)		2350	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(291)		291	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(228)		-	228	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(1671)		1671	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(10)		10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(319)		319	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(22)		-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(56)		-	56	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(214)		214	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2883)		2883	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(281)		-	-	-		281
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(284)		-	284	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(10753)		10753	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(273)		273	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(500)		-	500	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(9543)		9543	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(664)		664	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(45)		-	-	-		45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(115)		-	115	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(910)		910	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(12327)		12327	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(561)		-	-	-		561
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(615)		-	615	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.	(15210)		15210	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(842)		-	-	-		842
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(899)		-	899	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
115	Е8-59	-УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	0,02	711,03	2,35	14	1	-	54,30	1
	Т8-7-3	ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ								
		Т		34,75	0,70			-	0,53	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е6-84	-ОПУСКИ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ	0,01	592,71	2,21	6	-	-	64,00	1
	Т6-9-8	Т		47,50	0,66			-	0,50	-
117	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ОТАПЛИВАЕМАЯ ЧАСТЬ)	1,46	82,67	2,21	121	20	3	18,90	28
	Т12-9-6	100М2		13,38	0,66			1	0,50	1
118	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	34,35	31,57	1,83	1084	50	63	2,32	80
	Т12-9-5	М3		1,46	0,54			19	0,41	14
119	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ИЗ РАСТВОРА М100 Т.25ММ	2,19	97,14	1,25	213	21	3	14,30	31
	Т12-10-1	100М2		9,55	0,37			1	0,28	1
120	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	21,92	4,82	0,08	106	1	2	0,07	2
	Т12-10-2 К=10 К ОБЪЕМУ	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299		0,04	0,03			1	0,03	1
		100М2								
121	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	0,01	23,11	2,38	1	-	-	12,30	-
	Т6-9-10	Т		8,45	0,71			-	0,54	-
122	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	674,24	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
123	Е12-299	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМ-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 ТОЛЩ 30ММ	0,03	97,14	1,25	3	-	-	14,30	-
	Т12-10-1	100М2		9,55	0,37			-	0,28	-
124	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	0,45	4,82	0,08	2	-	-	0,07	-
	Т12-10-2 К=15 К ОБЪЕМУ	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299		0,04	0,03			-	0,03	-
		100М2								
125	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	2,19	611,24	26,52	1339	150	58	95,20	208
	Т12-2-6-2			68,63	7,97			17	6,05	13
		100М2								
126	Е7-706	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	0,04	136,86	24,99	5	-	1	16,05	1
	Т7-51-6			11,80	7,50			-	5,69	-
		100М								
127	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	2,18	14,65	0,02	32	6	-	4,14	9
	Т12-8-2	100М2		2,88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е12-280 Т12-8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,34	298,49 57,25	0,69 0,20	101	19	- -	83,00 0,15	28 -
129	Е8-59 Т8-7-3	-УКЛАДКА АРМАТУРНОЙ СЕТКИ ПО ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙ КРОВЛЕ Т	0,04	711,03 34,75	2,35 0,70	28	1	- -	54,30 0,53	2 -
130	Е12-269 Т12-6-3	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100М2	0,18	391,67 30,88	4,49 1,34	71	6	1 -	42,90 1,02	8 -
131	Е12-288 Т12-9-5	-ЗАСЫПКА ВОЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ М3	0,54	31,57 1,46	1,83 0,54	17	1	1 -	2,32 0,41	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				3150	276	132		400
		РУБ.						39		30
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3150)		3150	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1480)		1480	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(315)		-	315	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(7)		7	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1256)		1256	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(371)		371	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(25)		-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(66)		-	66	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(278)		278	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3799)		3799	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(455)		-	-	-		455
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(381)		-	381	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		(3799)		3799	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(455)		-	-	-		455
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(381)		-	381	-		-
	РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ									
132	Е8-43 Т8-5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	1,42	1024,87 92,50	13,09 3,93	1455	131	19 6	137,00 2,98	195 4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				1455	131	19		195
		РУБ.						6		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1455)		1455	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(64)	64	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(137)	-	137	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1242)	1242	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(155)	155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(28)	-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(129)	129	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1739)	1739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(210)	-	-	-		210
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(165)	-	165	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		(1739)	1739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(210)	-	-	-		210
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(165)	-	165	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
133	Е10-105 Т10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	9,12	2,15 0,69	0,60 0,19	20	6	6 2	0,91 0,14	8 1
			М2							
134	Е10-140 Т10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,35	2,15 0,25	- -	5	1	- -	0,36 -	1 -
			М2							
135	Е10-107 Т10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	7,59	2,93 0,84	0,22 0,07	22	6	2 1	1,16 0,05	9 -
			М2							
136	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	6,36	22,15 -	- -	141	-	- -	- -	- -
			М2							
137	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ,МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	8,00	21,06 -	- -	168	-	- -	- -	- -
			М2							
138	С122-879 ДОП4	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМ ПОЛОТНОМ ДНГ 24-10	2,35	24,34 -	- -	57	-	- -	- -	- -
			М2							
139	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	10,50 -	- -	11	-	- -	- -	- -
			КОМПЛ							
140	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	8,00	4,63 -	- -	37	-	- -	- -	- -
			КОМПЛ							
141	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ	7,00	5,79 -	- -	41	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ								
		ШТ								
142	Е15-624	-ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ	0,05	100,84	0,12	5	3	-	80,00	4
	Т15-165-2	ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ								
	К=2 К	ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ		56,50	0,05			-	0,04	-
	ОБЪЕМУ	ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2 РАЗА								
		НАЛИЧНИКОВ								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			507	16	8		22
			РУБ.					3		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(507)	507	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(29)	29	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(19)	-	19	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		(453)	453	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(71)	71	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		(4)	-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		(11)	-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		(45)	45	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(623)	623	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(27)	-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(30)	-	30	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		(623)	623	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(27)	-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(30)	-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
143	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	7,96	5,21	0,51	41	9	4	1,60	13
	Т10-13-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ								
		СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО		1,16	0,15			1	0,12	1
		2М2								
		М2								
144	С122-1	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ	3,92	40,40	-	158	-	-	-	-
		МАРКА ОС6-9								
		М2		-	-			-	-	-
145	С122-6	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С	4,04	38,61	-	156	-	-	-	-
		ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА								
		ОС12-9,ОС15-7,5,ОС18-7,5		-	-			-	-	-
		М2								
146	С111-424	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	8,00	1,71	-	14	-	-	-	-
		ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И								
		ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ		-	-			-	-	-
		ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М								
		КОМПЛ								
147	С111-426	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	4,00	2,57	-	10	-	-	-	-
		ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И								
		ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ		-	-			-	-	-
		ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМПЛ.								
148	Е15-708 Т15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,07	565,82 81,88	3,23 0,99	40	6	- -	122,00 0,75	9 -
149	Е20-401 Т20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580 1ШТ	4,00	2,26 1,05	0,08 0,03	9	4	- -	1,34 0,03	5 -
150	Е10-103 Т10-19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 М2	2,02	1,57 0,43	0,05 0,02	3	1	- -	0,59 0,01	1 -
151	С122-358	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 144 ММ МАРКА ПП7-14,ПД8-14,ПД10-14,ПД13-14, ПЛ14-14,ПД16-14 М	1,49	2,62 -	- -	4	-	- -	- -	- -
152	Е10-155 Т10-29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ 100М	0,38	5,64 5,20	0,22 0,07	2	2	- -	7,94 0,05	3 -
153	С122-492	-НАЛИЧНИКИ МАРКА Н-3 М	42,34	0,52 -	- -	22	-	- -	- -	- -
154	Е12-280 Т12-8-5	-СЛИВЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100М2	0,02	298,49 57,25	0,69 0,20	6	1	- -	83,00 0,15	2 -
155	Е7-709 Т7-51-9	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОКОН МАСТИКОЙ 100М	0,30	136,37 13,00	35,02 10,51	41	4	10 3	17,68 7,97	5 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			506	27	14		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			4		3
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(506)	506	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(98)	98	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(31)	-	31		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(364)	364	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(56)	56	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)	-	-		-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(9)	-	9		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(44)	44	-		-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(606)	606	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(43)	-	-		-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(40)	-	40		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.		(606)	606	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(43)	-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(40)	-	40	-		-
	РАЗДЕЛ 11. ВОРОТА								
156	Е10-145 -УСТАНОВКА РАСПАШНЫХ		11,52	0,83	0,07	10	6	1	0,82	9
	Т10-27-2 ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ									
		М2		0,56	0,02			-	0,01	-
157	С122-885 -СТОИМОСТЬ ВОРОТ МАРКИ		5,76	56,45	-	325	-	-	-	-
	ДОП4 ЗВРД24-24									
		М2		-	-			-	-	-
158	С122-895 -СТОИМОСТЬ ВОРОТ МАРКИ		5,76	44,58	-	257	-	-	-	-
	ДОП4 4ВРД24-24									
		М2		-	-			-	-	-
159	С111-342 -ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		8,40	0,53	-	4	-	-	-	-
	/СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И									
	Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ			-	-			-	-	-
		КГ								
160	Е6-85 -УСТАНОВКА ОБРАМЛЕНИЙ ВОРОТ		0,21	560,03	2,21	118	3	-	21,10	4
	Т6-9-9 ОП6									
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
161	Е12-280 -УСТАНОВКА СЛИВОВ НАД ВОРОТАМИ		0,02	298,49	0,69	6	1	-	83,00	2
	Т12-8-5	100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
162	Е7-709 -ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СЛИВА ВОРОТ		0,06	136,37	35,02	8	1	2	17,68	1
	Т7-51-9 МАСТИКОЙ									
		100М		13,00	10,51			1	7,97	-
163	Е13-121 -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА		0,09	14,31	0,34	1	-	-	3,10	-
	Т13-15-6 ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ									
	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021			2,56	0,10			-	0,08	-
	(ОБРАМЛЕНИЙ ВОРОТ)	100М2								
164	Е13-153 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		0,19	15,54	0,21	3	-	-	2,30	-
	Т13-18-6 ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ									
	К=2 К ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115			1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ (ОБРАМЛЕНИЙ ВОРОТ ЗА 2 РАЗА)	100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				732	11	3		16
		РУБ.						1		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)						
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(732)	732	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(130)	130	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(12)	-	12	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(588)	588	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(75)	75	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(5)	-	-	-			5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(12)	-	12	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(64)	64	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(871)	871	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(21)	-	-	-			21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(24)	-	24	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.	(871)	871	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(21)	-	-	-			21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(24)	-	24	-			-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
165	Е11-2 Т11-1-2 К=2,5 К ОБЪЕМУ	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	8,74	66,04	1,68	577	39	14	7,19	63
		100М2		4,46	0,51			4	0,39	3
166	Е11-11 Т11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В25	27,25	58,85	-	1604	55	-	2,90	79
		М3		2,03	-			-	-	-
167	Е11-11 Т11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В15	6,58	52,12	-	343	13	-	2,90	19
		М3		2,03	-			-	-	-
168	Е11-55 Т11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,29	127,65	1,62	37	4	-	18,80	5
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
169	Е11-56 Т11-8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,07	25,95	0,39	2	-	-	0,34	-
		100М2		0,20	0,12			-	0,09	-
170	Е13-225 Т13-25-1 ТЧП3,2В	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ)	6,80	3,33	0,36	23	6	3	1,40	10
		М2		0,95	0,10			1	0,08	1
171	Е13-226 Т13-25-2 ТЧП3,2В	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ (ВТОРОЙ СЛОЙ)	6,80	1,59	0,02	11	2	-	0,50	3
		М2		0,34	-			-	-	-
172	Е11-50 Т11-7-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	0,54	30,79	1,83	17	1	1	3,58	2
		М3		2,25	0,54			-	0,41	-
173	Е11-67 Т11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В25	2,78	219,65	2,95	611	71	8	40,20	112
		100М2		25,63	0,88			2	0,67	2
174	Е11-207 Т11-26-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ	0,22	681,00	1,27	150	12	-	75,50	17
				54,50	0,37			-	0,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3,6ММ								
		100М2								
175	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,02	102,14	1,36	2	1	-	49,20	1
	Т15-159-3	100М2		34,75	0,41			-	0,31	-
176	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,07	755,78	7,68	53	5	-	108,00	8
	Т11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		76,75	2,31			-	1,75	-
		100М2								
177	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,43	152,06	1,74	65	8	1	28,50	12
	Т11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		19,38	0,53			-	0,40	-
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ								
178	Е11-66	-ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА	0,47	232,70	30,43	109	8	14	27,40	13
	Т11-10-3	ПРОПИТАННАЯ БИТУМОМ								
		100М2		17,25	9,13			4	6,93	3
179	Е14-66	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	13,62	52,59	0,94	716	21	13	2,38	32
	Т14-29	ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА								
		М3		1,54	0,29			4	0,22	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			4320	246	54		376
			РУБ.					15		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(4320)		4320	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(358)		358	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(261)		-	261	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(3660)		3660	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(582)		582	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(39)		-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(104)		-	104	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(393)		393	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(5295)		5295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(427)		-	-	-		427
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(365)		-	365	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.	(5295)		5295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(427)		-	-	-		427
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(365)		-	365	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
180	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,25	134,12	8,33	34	11	2	57,40	14
	Т15-51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		44,50	3,96			1	3,01	1
		100М2								
181	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,30	52,69	1,87	16	7	-	30,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т15-52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М		22,00	0,56			-	0,43	-
182	Е15-543	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСТЕК ПО	0,30	63,59	1,27	19	2	-	11,70	4
	Т15-156-6-23	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ 100М2		8,19	0,39			-	0,30	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			69	20	2		27
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(69)		69	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(17)		17	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(21)		-	21	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(29)		29	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(11)		11	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(1)		-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(6)		6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(86)		86	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(28)		-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(22)		-	22	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.	(86)		86	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(28)		-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(22)		-	22	-		-
	РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
183	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	3,01	18,40	0,05	55	29	-	13,50	41
	Т15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	ТЧП2.27	ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ 100М2		9,63	0,02			-	0,01	-
184	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,36	88,35	1,19	32	4	-	16,20	6
	Т15-168-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
	ТЧП2.27	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2		10,88	0,36			-	0,27	-
185	Е15-552	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,09	76,29	1,77	7	1	-	21,90	2
	Т15-158-9	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	ТЧП2.27	ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ 100М2		14,75	0,53			-	0,40	-
186	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	3,83	53,25	1,70	204	99	7	37,00	142
	Т15-55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 100М2		25,75	0,51			2	0,39	1
187	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,68	132,86	10,55	223	78	18	65,00	109
	Т15-55-1-1	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46,38	6,55			11	4,97	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕН								
		100М2								
188	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	4,42	18,40	0,05	81	43	-	13,50	60
	Т15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,63	0,02			-	0,01	-
		100М2								
189	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,78	86,82	0,86	68	8	-	14,50	11
	Т15-168-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН		9,88	0,26			-	0,19	-
		100М2								
190	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,31	67,06	1,02	21	4	-	20,20	6
	Т15-158-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН		13,50	0,31			-	0,23	-
		100М2								
191	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,26	707,32	3,40	184	31	1	170,00	44
	Т15-14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ								
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ		118,38	1,02			-	0,77	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			875	297	26		421
			РУБ.					13		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(875)		875	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(344)		344	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(310)		-	310	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(209)		209	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(122)		122	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(19)		-	19	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(79)		79	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1076)		1076	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(439)		-	-	-		439
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(329)		-	329	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.	(1076)		1076	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(439)		-	-	-		439
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(329)		-	329	-		-
	РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									
192	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,86	25,01	6,12	22	10	6	14,80	13
	Т26-10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2		11,63	1,84			2	1,39	1
193	Е26-29	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	6,88	55,59	0,88	382	19	6	4,10	28
	Т26-8-2	ПОВЕРХНОСТЕЙ								
	ЦОШ	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		2,74	0,27			2	0,21	1
	П3-147	ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ ПЕРЕГОРОДОК КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ Р=400КГ/М3 М3								
194	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,86	666,75	10,03	573	71	9	115,00	99
	Т15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2		82,50	3,01			3	2,28	2
		ОТМОСТКА								
195	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,73	16,96	-	63	8	-	3,00	11
	Т11-1-3	ПЕСЧАНЫХ М3		2,03	-			-	-	-
196	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,73	25,28	1,80	94	9	7	3,52	13
	Т11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ М3		2,28	0,54			2	0,41	2
197	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,57	221,86	-	126	6	-	14,40	8
	Т27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ТОЛЩИНОЙ 25ММ) 100М2		10,29	-			-	-	-
198	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-0,57	-35,77	-	-20	-1	-	-2,32	-1
	Т27-42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2		-1,64	-			-	-	-
		ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА								
199	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,54	16,96	-	9	1	-	3,00	2
	Т11-1-3	ПЕСЧАНЫХ М3		2,03	-			-	-	-
200	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,02	66,04	1,68	1	-	-	7,19	-
	Т11-1-2	100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
201	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,27	48,86	-	13	1	-	2,90	1
	Т11-1-11	БЕТОННЫХ М3		2,03	-			-	-	-
202	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И	0,02	146,71	2,21	3	1	-	81,10	2
	Т11-11-12	МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2		59,63	0,66			-	0,50	-
203	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,18	17,66	3,68	3	1	-	6,50	1
	Т8-4-8	М3		4,00	1,11			-	0,84	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ								
204	БЮЛЛЕТЕНЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НР.6-1971Г К=1,09 НА ОБОРУД.К=2,9 К ЦЕНАМ 1991Г	-СТОИМОСТЬ ШКАФОВ МАРКИ ДД33.3 ШТ	12,00	106,02	-	1272	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
205	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ ОДНОСТОРОННЕЙ СКАМЬИ ШТ	12,00	10,15	-	122	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
206	ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШКАФОВ И СКАМЕЕК РУБ	139,41	1,55	-	216	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		2879	126	28		177
				РУБ.				9		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(1394)	1394	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(1394)	1394	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(216)	216	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(17)	17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(233)	233	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1269)	1269	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(770)	770	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(135)	-	135	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(350)	350	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(147)	147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(27)	-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(114)	114	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1530)	1530	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(193)	-	-	-		193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(162)	-	162	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.	(3157)	3157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(193)	-	-	-		193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(162)	-	162	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		45331	2408	1926		3435
				РУБ.				672		516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(1394)	1394	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(1394)	1394	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(216)	216	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(17)	17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(233)	233	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(32942)	32942	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(4306)	4306	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2579)	-	2579	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(6824)	6824	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(17128)	17128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4051)	4051	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(259)	-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(719)	-	719	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(2949)	2949	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(39942)	39942	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3693)	-	-	-		3693
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3298)	-	3298	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(10779)	10779	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(273)	273	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(501)	-	501	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(9566)	9566	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(665)	665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(45)	-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(115)	-	115	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(912)	912	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(12356)	12356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(562)	-	-	-		562
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(616)	-	616	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(53925)	53925	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(4255)	-	-	-		4255
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3914)	-	3914	-		-

СОСТАВИЛ — ДУНАЕВА
ПРЯДУХИНА

ПРОВЕРИЛ — ДУНАЕВА

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР С-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОБ'ЕМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.					В Т.Ч. ПРОГРЕССИВНЫХ ВИДОВ РАБОТ	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.	УДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В % К ИТОГУ
				СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			2256				2256		381	359	2,44	4,18
2	ФУНДАМЕНТЫ			4440				4440		321	307	4,80	8,23
3	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			1292				1292		75	74	1.40	2,40
4	СТЕНЫ			10410				10410		696	636	11,25	19,30
5	ПОКРЫТИЕ			3065				3065		97	121	3,31	5,68
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			15210				15210		842	899	16,44	28,21
7	КРОВЛЯ			3799				3799		455	381	4,11	7,04
8	ПЕРЕГОРОДКИ			1739				1739		210	165	1,88	3,22
9	ДВЕРИ			623				623		27	30	0,67	1,16
10	ОКНА			606				606		43	40	0,66	1,12
11	ВОРОТА			871				871		21	24	0,94	1,62
12	ПОЛЫ			5295				5295		427	365	5,72	9,82
13	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			86				86		28	22	0,09	0,16
14	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			1076				1076		439	329	1,16	2,00
15	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1530	233	1394		3157		193	162	3,41	5,85
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	М3	925	52298	233	1394		53925		4255	3914	58,30	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3) 119301553

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНО-БИТУМНЫХ МАСТИК МОЩН 1000Т/ГОД ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ОВ-1

НА ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,518 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 429 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,364 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е18-179	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ ШТ	2,00	45,93 7,08	0,38 0,12	92	14	1 -	9,35 0,09	19 -
2	Е18-184	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ ШТ	2,00	34,01 3,05	0,43 0,14	68	6	1 -	4,05 0,10	8 -
3	Ц12-698-3	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ШТ	24,00	2,16 0,66	0,17 -	52	16	4 -	1,02 -	24 -
4	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	11,87 1,55	0,21 0,07	24	3	- -	2,04 0,05	4 -
5	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	46,50	1,12 0,33	0,10 0,03	52	15	4 1	0,46 0,03	21 1
6	СЦ1 Ч3 П3002	-РАДИАТОР ЧУГУННЫЙ МС-140 ЭКМ	46,50	12,60 -	- -	586	-	- -	- -	- -
7	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ М	9,00	8,42 0,14	0,05 0,02	76	1	- -	0,20 0,01	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ 15ММ	100,00	1,21	0,02	121	26	2	0,36	36
				0,26	-			-	-	-
		100М								
9	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,00	5,08	-	5	5	-	5,26	5
				4,75	-			-	-	-
		100М								
10	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА. ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА .ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	15,00	2,08	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Е16-134	-ВЕНТИЛЬ ЧУГУННЫЙ 15КЧ19П ДИАМ 25ММ	4,00	2,46	0,22	10	5	1	1,54	6
				1,24	0,07			-	0,05	-
		ШТ								
12	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА.ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	4,22	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
13	С130-1773	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА . ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	8,00	1,06	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ.ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	1,00	3,57	0,03	4	3	-	5,10	5
				3,46	-			-	-	-
		ШТ								
15	17-04 ДОП22 П5-1119	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ УРРД-М ДИАМ 25ММ	1,00	113,19	-	113	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Е16-200	-УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА	1,00	6,60	0,97	7	6	1	7,38	7
		ШТ		5,63	0,29			-	0,22	-
17	С130-1523	-ВОДОСЧЕТЧИК СТВГ-65	1,00	80,96	-	81	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ СТАЛЬНОГО ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ 40ММ	2,00	2,32	0,22	5	2	-	1,54	3
		ШТ		1,24	0,07			-	0,05	-
19	С130-2049	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2.ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	28,55	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С130-1775	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 40		-	-			-	-	-
21	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	6,00 ДТ С	7,57	0,02	45	2	-	0,33	2
				0,25	-			-	-	-
22	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	7,00 КОМПЛ	4,07	-	28	2	-	0,32	2
				0,25	-			-	-	-
23	Е13-168	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ КРАСКОЙ БТ-177	0,10 100 М2	10,79	0,26	1	-	-	1,45	-
				1,23	0,07			-	0,05	-
24	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,50 М3	28,76	0,56	14	14	-	41,00	21
				27,25	0,17			-	0,13	-
25	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	0,50 М3	100,25	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,10 100М2	16,16	0,08	2	1	-	21,10	2
				14,75	0,03			-	0,03	-
27	С114-196	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78	0,01 1000М2	1619,75	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1570	121	14		167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			1		1
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(113)		113	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(113)		113	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(56)		56	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(33)		33	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(19)		-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(16)		16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(3)		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(5)		5	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(77)		77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(30)		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(22)		-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(83)		83	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(15)		-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(66)		66	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(13)	13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(104)	104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(23)	-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(16)	-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(1318)	1318	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(430)	430	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(88)	-	88	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(200)	200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(144)	144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(22)	-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(114)	114	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(1575)	1576	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(125)	-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(110)	-	110	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(1870)	1870	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(178)	-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(148)	-	148	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
28	Е20-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0.12Т	2,00	7,37	0,52	15	9	1	6,17	12
				4,46	0,15			-	0,12	-
			ШТ							
29	С130-2067	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-70 НОМЕР 4 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В71В4	2,00	192,56	-	385	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			КОМПЛ							
30	Е20-704	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВР4-75.1 НР2.5 С ЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ 4АА50В4	1,00	89,79	0,22	90	2	-	2,52	3
				1,94	0,07			-	0,05	-
			ШТ							
31	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	0,40	14,44	0,02	6	1	-	3,57	1
			10 ШТ	2,80	-			-	-	-
32	Е20-1003	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 39	1,00	20,39	0,04	20	3	-	4,22	4
			10 ШТ	3,30	0,02			-	0,01	-
33	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0.125	1,00	9,29	0,77	9	4	1	5,38	5
			ШТ	3,71	0,24			-	0,18	-
34	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ, МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В	1,00	85,34	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2-10.85								
		ШТ								
35	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	2,00	29,77	0,86	60	5	2	3,12	6
				2,46	0,26			1	0,19	-
		ШТ								
36	Е20-662	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 2.5	1,00	3,51	0,02	4	1	-	0,82	1
				0,56	-			-	-	-
		ШТ								
37	Е20-665	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 4	2,00	6,69	0,02	13	2	-	1,10	2
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
38	Е20-674	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 2.5	1,00	3,23	0,02	3	1	-	0,82	1
				0,56	-			-	-	-
		ШТ								
39	Е20-677	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 4	2,00	5,20	0,02	10	2	-	1,10	2
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
40	Е20-418	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315	2,00	1,29	0,02	3	2	-	1,09	2
		1ШТ		0,81	-			-	-	-
41	СЦ1 Ч3 П2947	-КЛАПАН ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ АЗЕ101.000-01	2,00	38,59	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	0,26	4,90	0,17	1	1	-	4,65	1
		М2		3,70	0,05			-	0,04	-
43	С130-2696	-ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ ЯЧЕЙКОВЫЕ ФЯУ	1,00	7,54	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Е20-436	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 3200	1,00	5,70	0,31	6	3	-	4,10	4
		1ШТ		2,91	0,09			-	0,06	-
45	С130-2281	-КЛАПАН МНОГОСТВОРЧАТЫЙ. РАЗМЕРЫ 636Х636Х115ММ.ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ 560ММ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА НОМЕР 8	1,00	36,33	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
46	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,50	57,26	0,84	29	4	-	10,32	5
		100 КГ		8,01	0,26			-	0,19	-
47	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	3,00	2,31	0,08	7	3	-	1,41	4
		1ШТ		1,10	0,03			-	0,03	-
48	Е20-402	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	5,00	4,56	0,08	23	6	-	1,41	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ		1,10	0,03			-	0,03	-
49	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400 ШТ	3,00	24,36 3,13	0,05 0,02	73	9	- -	4,31 0,01	13 -
50	Е20-568	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ 4ЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-201 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА,ММ 200 ШТ	3,00	29,37 2,14	0,17 0,05	88	6	- -	3,01 0,04	9 -
51	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281 ШТ	6,00	0,22 -	- -	1	-	- -	- -	- -
52	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2 М2	5,00	6,19 -	- -	31	-	- -	- -	- -
53	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	10,00	5,10 0,70	0,12 0,03	51	7	1 -	0,90 0,03	9 -
54	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	25,00	2,30 0,35	0,05 0,02	58	9	2 1	0,45 0,01	11 -
55	Е16-219	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,25	5,23 4,90	- -	1	1	- -	5,42 -	1 -
56	Е16-220	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,10	5,66 4,90	- -	1	-	- -	5,42 -	1 -
57	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ. ДИАМЕТРОМ. ММ. ДО 200 М2	31,40	9,68 1,15	0,07 0,02	304	36	3 1	1,62 0,01	51 -
58	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.6ММ.ДИАМЕТРОМ. ММ ОТ 225 ДО	35,48	9,41 1,15	0,07 0,02	334	41	3 1	1.62 0,01	57 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		315 М2								
59	Е13-168	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ КРАСКОЙ БТ-177	0,80	10,79	0,26	9	1	-	1,45	1
		100 М2		1,23	0,07			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1841	159	13		213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			4		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(9)		9	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(8)		8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(11)		11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(1832)		1832	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1039)		1039	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(162)		-	162	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(546)		546	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(189)		189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(13)		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(29)		-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(159)		159	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(2180)		2180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(225)		-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(191)		-	191	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(2191)		2191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(226)		-	-	-		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(192)		-	192	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
60	Е17-96	-УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	1,00	7,24	0,52	7	6	-	8,38	8
		КОМПЛ.		6,38	0,15			-	0,12	-
61	С23-03 П01-001	-СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ	1,00	304,73	-	305	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	30,00	1,21	0,02	36	8	1	0,36	11
		М		0,26	-			-	-	-
63	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И	0,30	5,08	-	2	1	-	5,26	2
				4,75	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
64	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	8,00	2,08	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
65	Е16-134	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ПОДЪЕМНОГО ДИАМ 25ММ	1,00	2,46	0,22	2	1	-	1,54	2
		ШТ		1,24	0,07			-	0,05	-
66	С130-2268	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16Ч3БР ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	9,85	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
67	С130-1773	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,06	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
68	Е13-168	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ КРАСКОЙ БТ-177	0,02	10,79	0,26	1	-	-	1,45	-
		100 М2		1,23	0,07			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			382	16	1		23
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(381)		381	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(30)		30	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(16)		-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(29)		29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(42)		42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(8)		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(33)		33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(456)		456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(25)		-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(24)		-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(457)		457	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(25)		-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(24)		-	24	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3793	296	28		403
			РУБ.					5		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(113)	113	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(113)	113	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(56)	56	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(33)	33	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(19)	-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(16)	16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(77)	77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(30)	-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(22)	-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(93)	93	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(10)	10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(16)	-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(66)	66	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(14)	14	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(9)	9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(116)	116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(24)	-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(17)	-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(3531)	3531	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1499)	1499	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(266)	-	266	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(775)	775	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(375)	375	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(24)	-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(59)	-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(306)	306	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(4212)	4212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(375)	-	-	-		375
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(325)	-	325	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(4518)	4518	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(429)	-	-	-		429
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(364)	-	364	-		-

СОСТАВИЛ КУЛАГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3) 139301733

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНО-БИТУМНЫХ МАСТИК МОЩНОСТЬЮ 1000 Т/ГОД ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВК-1

НА СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: СО ВК Л.1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,293 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 160 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,131 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. В1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	2,16 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
2	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	4,00	3,15 / -	- / -	13	-	- / -	- / -	- / -
3	Е16-118	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР Д 65 ШТ	1,00	42,07 / 2,14	0,49 / 0,15	42	2	- / -	2,67 / 0,12	3 / -
4	Е16-194	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА7 ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ ШТ	1,00	261,37 / 13,63	2,57 / 0,77	261	14	3 / 1	18,30 / 0,58	18 / 1
5	С130-2334	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20Ч ШТ	1,00	79,75 / -	- / -	80	-	- / -	- / -	- / -
6	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	3,35 / 0,24	0,02 / -	3	-	- / -	0,31 / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130-1485	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 32	35,00	4,73	-	166	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
8	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	5,00	4,90	0,08	25	2	-	0,46	2
				0,34	0,03			-	0,03	-
		М								
9	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	5,00	1,70	0,02	9	1	-	0,37	2
				0,29	-			-	-	-
		М								
10	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	3,00	1,92	0,02	6	1	-	0,37	1
				0,29	-			-	-	-
		М								
11	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	15,00	1,93	0,02	29	4	-	0,37	6
				0,29	-			-	-	-
		М								
12	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	3,15	0,05	6	1	-	0,48	1
				0,36	0,02			-	0,01	-
		М								
13	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,26	4,99	-	1	1	-	5,16	1
				4,66	-			-	-	-
		100М								
14	Е16-21	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	0,02	700,26	4,42	14	1	-	46,40	1
				33,25	1,33			-	1,01	-
		Т								
15	Е16-101	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	1,00	6,58	0,29	7	1	-	1,39	1
				1,10	0,09			-	0,06	-
		ШТ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,10	31,07	0,41	3	-	-	2,30	-
				3,78	0,14			-	0,10	-
		100 М2								
17	Е1-942	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,	0,15	204,13	-	31	31	-	264,00	40
				204,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3								
18	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,15	57,50	-	9	9	-	99,30	15
				57,50	-			-	-	-
		100М3								
19	Е1-998	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1.5М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ И МОКРЫЕ	0,15	41,14	1,59	6	4	-	39,90	6
				27,75	0,48			-	0,36	-
		100М3								
20	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	3,60	11,51	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			756	72	3		97
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(90)		90	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(5)		5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(44)		-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(43)		43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(11)		11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(2)		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(8)		8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(109)		109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(61)		-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(46)		-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(666)		666	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(373)		373	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(29)		-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(263)		263	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(72)		72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(4)		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(10)		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(57)		57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(795)		795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(41)		-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(39)		-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(904)		904	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(102)		-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(85)		-	85	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТЗ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

21	С130-2027	-КЛАПАН 15Б1П Д20 ШТ	1,00	2,15	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
22	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	5,00	1,70 0,29	0,02 -	9	1	- -	0,37 -	2 -
23	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	3,00	1,92 0,29	0,02 -	6	1	- -	0,37 -	1 -
24	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,08	4,99 4,66	- -	1	-	- -	5,16 -	- -
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,01	31,07 3,78	0,41 0,14	1	-	- -	2,30 0,10	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			19	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(18)		18	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(11)		11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2)		-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(21)		21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3)		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2)		-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(22)		22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3)		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2)		-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 3. К1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
26	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	5,29	0,02	26	2	-	0,58	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ВЫПУСК М		0,46	-			-	-	-
27	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	6,00	3,21 0,48	- -	19	3	- -	0,61 -	4 -
28	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	16,00	5,29 0,46	0,02 -	85	7	- -	0,58 -	9 -
29	Е17-28	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КОМПЛ.	1,00	2,63 1,71	0,12 0,03	3	2	- -	2,19 0,03	2 -
30	С130-1660	-УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЕ,ФАРФОРОВЫЕ И ПОЛУФАРФОРОВЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ,КРОНШТЕЙНАМИ,СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ 600Х450Х150 ММ КОМПЛ.	1,00	36,98 -	- -	37	-	- -	- -	- -
31	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	2,00	10,90 0,36	0,04 0,02	22	1	- -	0,46 0,01	1 -
32	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ.	1,00	48,46 1,86	0,22 0,07	48	2	- -	2,44 0,05	2 -
33	Е17-49	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ См-В-СТ ШТ	1,00	15,59 0,64	0,02 -	16	1	- -	0,82 -	1 -
		ОБЩЕСТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
34	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	145,19 145,19	- -	15	15	- -	184,00 -	18 -
35	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,10	57,50	-	6	6	-	99,30	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		57,50	-			-	-	-
36	Е1-998	100М3 -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ И МОКРЫЕ	0,10	41,14 27,75	1,59 0,48	4	3	- -	39,90 0,36	4 -
37	С122-403	100М3 -ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	2,40	11,51	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			309	42	-		54
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(53)		53	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(24)		-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(27)		27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(7)		7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(63)		63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(32)		-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(24)		-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(256)		256	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(203)		203	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(18)		-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(37)		37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(26)		26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(2)		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(22)		22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(304)		304	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(23)		-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(20)		-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(367)		367	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(55)		-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(44)		-	44	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1084	116	3		154
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(144)		144	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(7)		7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(68)		-	68	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(70)		70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(18)		18	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(2)		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(11)		11	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	173)	173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	93)	-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	70)	-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	940)	940	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	587)	587	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	49)	-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	302)	302	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	100)	100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	5)	-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	12)	-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	80)	80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	1120)	1120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	67)	-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	61)	-	61	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	1293)	1293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	160)	-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	131)	-	131	-		-

СОСТАВИЛ БАРТО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3) 159303673

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНО-БИТУМНЫХ МАСТИК МОЩНОСТЬЮ 1000Т/ГОД ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ЭМ-1

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЭМ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,000 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 772 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,656 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		ОТДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ									
1	ДОП16 1517 2490	-ЩИТОК ЯОУ-8501 ШТ	1,00	65,04	-	65	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
2	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0,01	611,15	15,30	6	2	-	315,00		3
				236,25	5,42			-	4,12		-
3	ДОП6-47 1507 1197	-СВЕТИЛЬНИК НСП11Х100 ШТ	9,00	9,22	-	83	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
4	ТО ЖЕ 1199	-ТО ЖЕ НСП11-200 ШТ	4,00	10,45	-	42	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
5	1507-1075	-СВЕТИЛЬНИК=Н46-300МАУ2 ШТ	18,00	43,60	-	785	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
6	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,24	422,38	99,28	101	17	23	103,00		25
				72,02	30,94			7	23,48		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,05	142,35 39,88	88,06 27,54	7	2	4 1	57,00 20,90	3 1
8	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3 ШТ	8,00	15,76 -	- -	126	-	- -	- -	- -
9	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,08	142,35 39,88	88,06 27,54	11	3	7 2	57,00 20,90	5 2
10	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3 ШТ	4,00	15,76 -	- -	63	-	- -	- -	- -
11	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,04	149,28 43,75	1,53 0,58	6	2	- -	63,00 0,44	3 -
12	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-01УХЛ 4 ЛСП02-2Х40/Д20-04УХЛ4 ШТ	4,00	26,66 -	- -	107	-	- -	- -	- -
13	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,04	185,92 67,38	59,33 18,87	7	3	3 1	97,00 14,32	4 1
14	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	436,05 -	- -	-	-	- -	- -	- -
15	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,02	20,55 13,88	0,05 0,02	1	-	- -	20,00 0,01	- -
16	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	1,60	1,92 -	- -	3	-	- -	- -	- -
17	С153-258	-ЛАМПЫ Б220-230-40 10ШТ	0,30	1,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
18	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79 10ШТ	0,70	1,93 -	- -	1	-	- -	- -	- -
19	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	2,80	1,45 -	- -	4	-	- -	- -	- -
20	С153-287	-ЛАМПЫ Г220-230-300	1,50	2,49	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ								
				-	-			-	-	-
21	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	1,60	9,72	-	16	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
22	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,44	301,78	-	133	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
23	С151-1224	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,05	453,46	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
24	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	4,57	90,64	38,76	414	134	177	41,00	187
				29,25	14,28			65	10,84	50
		100М								
25	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,25	8,90	4,85	2	1	1	5,00	1
				3,63	1,48			-	1,12	-
		100М								
26	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,30	577,50	6,97	173	9	3	41,00	12
		Т		31,13	1,73			1	1,32	-
27	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=КТО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-79	15,00	1,67	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ	15,00	2,50	-	38	5	-	0,40	6
				0,30	-			-	-	-
		ПРОХОД								
29	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	15,00	0,73	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	6401-15 П0331	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКР	20,00	0,43	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,20	32,15	0,06	6	4	-	28,00	6
		100ШТ		19,75	0,03			-	0,03	-
32	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ.ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ.ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	20,00	0,45	-	9	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
33	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,20	80,20	39,27	16	6	8	43,00	9
		100М		29,00	16,54			3	12,55	3
34	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	2,00	0,46	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	33,78	0,06	1	-	-	31,00	1
		100ШТ		21,38	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2300	188	226		265
			РУБ.					80		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2300)		2300	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(377)		377	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(268)		-	268	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(1510)		1510	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(175)		175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(11)		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(29)		-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(195)		195	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2670)		2670	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(339)		-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(297)		-	297	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(2670)		2670	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(339)		-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(297)		-	297	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			2300	188	226		265
			РУБ.					80		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2300)		2300	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(377)		377	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(268)		-	268	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(1510)		1510	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(175)	175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(29)	-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(195)	195	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2670)	2670	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(339)	-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(297)	-	297	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.		(2670)	2670	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(339)	-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(297)	-	297	-		-
		ОТДЕЛ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
36	СКЦЭ 2554	-ШКАФ ШР11-73510	1.00	191.10	-	191	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ	1,00	44,25	1,97	44	15	2	19,52	20
		ШТ		15,25	0,75			1	0,57	1
38	СКЦЭ 2547	-ШКАФ ШР11-73703	1,00	133,77	-	134	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ	1,00	32,14	1,97	32	10	2	13,02	13
		ШТ		10,18	0,75			1	0,57	1
40	СКЦЭ 2553	-ШКАФ ШР11-73509	1,00	176,40	-	176	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ	1,00	44,25	1,97	44	15	2	19,52	20
		ШТ		15,25	0,75			1	0,57	1
42	1504-18155	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В 4АСТОТОЙ 50-60ГЦ.220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2.КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92-РВ-1В ТУ16-526.201-75	2,00	15,58	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	2,00	5,61	0,15	11	4	-	2,00	4
				1,94	0,03			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
44	1504-1010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУЗ АП50Б-2МУЗ ТУ 16-522.139-78	1,00	4,41	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	4,17	0,11	4	1	-	2,00	2
				1,30	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
46	Д2 1504 4548	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-122002	1,00	17,05	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	4,84	0,14	5	2	-	2,00	2
				1,86	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
48	1504-4197	-ПУСКАТЕЛЬ ПМА-0221=ПМЕ-052 ОСТ 16.0.536.001-72	1,00	7,94	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	4,84	0,14	5	2	-	2,00	2
				1,86	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
50	ДОП2 СКЦЭ 22506	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5110-1874	1,00	86,73	-	87	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ	1,00	14,47	1,35	14	6	1	7,81	8
		ШТ		6,10	0,48			-	0,36	-
52	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ.МАССА.ДО:0,1Т	5,00	1,87	0,07	9	6	-	1,00	5
				1,18	-			-	-	-
		ШТ								
53	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ.МАССА.ДО:0,25Т	1,00	2,74	0,07	3	2	-	2,00	2
				1,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			819	63	7		78
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(648)	648	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(20)	20	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(687)	687	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(171)	171	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(34)	34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(66)	-	66	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(57)	57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(17)	17	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(245)	245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(84)	-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(75)	-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(932)	932	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(84)	-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(75)	-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								
54	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2.5	1000М	0,01	257,54 - -	3	-	- - -	- - -	- - -
55	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2.5	1000М	0,01	301,78 - -	3	-	- - -	- - -	- - -
56	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2.5 СЕЧ 4Х2.5ММ2	1000М	0,07	392,31 - -	27	-	- - -	- - -	- - -
57	С151-1095	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000М	0,03	949,90	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х16 СЕЧ 3Х16+1Х10ММ2 1000М		-	-			-	-	-
58	С151-1096	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х25 СЕЧ 3Х25+1Х16ММ2 1000М	0,06	1300,66	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	С151-1261	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95 СЕЧ 3Х95+1Х35ММ2 1000М	0,02	3564,46	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	1,93	70,84	21,59	137	44	41	31,00	60
				22,75	6,87			13	5,21	10
61	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	40,00	1,93	-	77	23	-	1,00	40
				0,58	-			-	-	-
62	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 ШТ	10,00	2,36	-	24	6	-	1,00	10
				0,59	-			-	-	-
63	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 ШТ	4,00	3,22	-	13	3	-	1,00	4
				0,63	-			-	-	-
64	ДОП20 1509 Т4050	-КАБЕЛЬ КГ СЕЧ 3Х2,5+1Х1,5ММ2 КМ	0,02	493,27	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	Ц8-505-1	-ТОКОПОДВОД ГИБКИЙ КАРЕТКАМИ НА ТРОСЕ 10М	2,00	28,17	0,63	56	10	1	7,00	14
				4,91	0,22			-	0,17	-
66	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	2,00	5,18	-	10	3	-	2,00	4
				1,35	-			-	-	-
67	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,01	44,87	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5								
		1000М								
68	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,18	60,20	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
69	С152-243	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,57	81,37	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
70	С152-244	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,06	119,61	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100М								
71	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,53	7,20	3,96	18	7	10	4,00	10
				2,95	1,21			3	0,92	2
		100М								
72	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,18	8,90	4,85	2	1	1	5,00	1
				3,63	1,48			-	1,12	-
		100М								
73	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	4,88	1,54	-	8	7	-	2,00	10
		100М		1,43	-			-	-	-
74	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,36	1,77	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,58	-			-	-	-
75	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	190,00	0,45	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
76	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ.ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ.ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2	15,00	0,78	–	12	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		М								
77	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,87	80,20	39,27	150	54	74	43,00	80
				29,00	16,54			31	12,55	23
		100М								
78	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,15	94,92	45,22	14	5	7	52,00	8
				35,13	16,90			3	12,82	2
		100М								
79	Ц8-405-1	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА П-ОБРАЗНАЯ	0,02	677,98	14,45	14	1	–	73,00	1
				54,38	4,05			–	3,07	–
		Т								
80	Д2-47 1517 2616	-ЯЩИК ЯРП11-311	2,00	33,36	–	67	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
81	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ.УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	2,00	6,03	0,17	12	4	–	2,00	4
				1,94	0,03			–	0,03	–
		ШТ								
82	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,00	83,19	2,89	83	17	3	24,00	24
				16,75	0,17			–	0,13	–
		100М								
83	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ.СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,50	39,94	1,53	20	4	1	12,00	6
				8,50	0,17			–	0,13	–
		100М								
84	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,90	14,63	0,68	13	3	–	6,00	5
		10ШТ		3,88	0,17			–	0,13	–

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		1103	193	138		282
	РУБ.				50		37
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(1103)	1103	–	–		–
МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.	(319)	319	–	–		–
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(243)	–	243	–		–
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –	РУБ.	(448)	448	–	–		–
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	(181)	181	–	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(30)	-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(100)	100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1384)	1384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(329)	-	-	-		329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(273)	-	273	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(1384)	1384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(329)	-	-	-		329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(273)	-	273	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
85	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,07	101,00	-	7	7	-	184,00	13
				101,00	-			-	-	-
86	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,07	57,50	-	4	4	-	99,30	7
				57,50	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			11	11	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(11)	11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(11)	-	11	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(14)	14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(20)	-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(11)	-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		(14)	14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(20)	-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(11)	-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			1933	267	145		380
			РУБ.					53		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(648)	648	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(20)	20	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(687)	687	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1274)	1274	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(353)	353	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(309)	-	309	-		-

409-26-17.94 Ал.5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3) 159303673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	448)	448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	238)	238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	13)	-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	39)	-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	117)	117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1629)	1629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	413)	-	-	-		413
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	348)	-	348	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	11)	11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	11)	-	11	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	14)	14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	20)	-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	11)	-	11	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.	(	2330)	2330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	433)	-	-	-		433
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	359)	-	359	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4233	455	371		645
			РУБ.					133		103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)		(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	648)	648	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	(	8)	8	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	20)	20	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	8)	8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(	3)	3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	687)	687	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3574)	3574	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	730)	730	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	577)	-	577	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	1958)	1958	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	413)	413	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	24)	-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	68)	-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	312)	312	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	4299)	4299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	752)	-	-	-		752
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	645)	-	645	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	11)	11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	11)	-	11	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	14)	14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	20)	-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	11)	-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	5000)	5000	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	772)	-	-	-		772
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	656)	-	656	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ТИШКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНО-БИТУМНЫХ МАСТИК МОЩНОСТЬЮ 1000Т/ГОД ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А СС-1

НА СЕТИ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: СС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,073 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 18 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,010 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	141-1976/4 1 П327	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТИП ТА-11321	1,00	32,34	-	32	-	-	-	-
		ЗТ		-	-			-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	1,00	0,48	-	1	-	-	0,50	1
		ЗТ		0,39	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			33	-	-		1
			РУБ.					-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(32)		32	-	-		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(33)		33	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(34)		34	-	-		1
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								1
3	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С	0,03	20,54	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2		-	-			-	-	-
		1000М								
4	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,25	14,12	-	4	3	-	19,00	5
				13,50	-			-	-	-
		100М								
5	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,60	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	5,82	0,94	6	2	1	3,00	3
		КОРОБКА		2,03	0,31			-	0,23	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13	5	1		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(13)		13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5)		-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(4)		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(17)		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(8)		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5)		-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(17)		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(8)		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5)		-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			46	5	1		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(32)		32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(33)		33	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(14)		14	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5)		-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(4)		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(18)		18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5)		-	5	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.	(51)		51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5)		-	5	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
7	ЦЕНА 3-ДА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГА-3	1,00	7,35	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц10-379-2	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАСТОЛЬНЫЙ	1,00	2,19	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,88	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			9	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3)	3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(	10)	10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								
9	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО РПВ-1	1,00	0,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	33,78	0,06	1	-	-	31,00	-
		100ШТ		21,38	0,03			-	0,03	-
11	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,03	23,86	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
12	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,25	14,12	-	4	3	-	19,00	5
		100М		13,50	-			-	-	-
13	Д223	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-Р	1,00	0,45	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	290220-110	ШТ								
	00			-	-			-	-	-
14	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	1,00	0,52	-	1	-	-	0,60	1
		ШТ		0,43	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			9	3	-		6
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(9)		9	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(3)		-	3	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(3)		3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(12)		12	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(6)		-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(3)		-	3	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.	(12)		12	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(6)		-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(3)		-	3	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		РУБ.			18	5	-		9
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(7)		7	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(7)		7	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(11)		11	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(5)		-	5	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(4)		4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(15)		15	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(5)		-	5	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		РУБ.	(22)		22	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(5)		-	5	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			64	10	1		18
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(39)		39	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(1)		1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(40)		40	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(25)		25	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(3)		3	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(10)		-	10	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(2)		2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	8)	8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	33)	33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	10)	-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	73)	73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	10)	-	10	-		-

СОСТАВИЛ Верс ВЕРСТАКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОБИТУМНЫХ МАСТИК МОЩНОСТЬЮ 1000Т/ГОД ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ТХ-1

НА МОНТАЖ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СМЕСИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ТХ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 54,721 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1365 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,155 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	23-03 Ч1 П05-330	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ДНИЩЕМ ЕМК 1М3 201.42.4006	1,00	8379,00	-	8379	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц18-1-5	-МОНТАЖ	1,00	45,91	12,18	46	23	13	35,00	35
		ШТ		23,13	5,53			6	4,19	4
3	23-03 Ч1 П05-306	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ АППАРАТ С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ДНИЩЕМ С РУБАШКОЙ ЕМК 1М3	1,00	6027,00	-	6027	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц18-1-5	-МОНТАЖ	1,00	45,91	12,18	46	23	13	35,00	35
		ШТ		23,13	5,53			6	4,19	4
5	23-01 П11-039	-УСТАНОВКА НАСОСНАЯ БИТУМНАЯ ДС-134У2	1,00	1102,50	-	1103	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц7-281-1	-МОНТАЖ	1,00	37,93	5,96	38	18	6	26,00	26
		ШТ		17,63	2,70			3	2,05	2
7	Ц7-281-1	-ИСПЫТАНИЕ НАСОСА	42,00	0,05	-	2	-	-	-	-
		КВТ/ЧАС		-	-			-	-	-
8	23-03 Ч1 П05-026	-МЕРНИК МВ332-1-0,63	2,00	882,00	-	1764	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц18-1-2	-МОНТАЖ	2,00	28,21	3,03	56	31	6	24,00	48
		ШТ		15,38	1,45			3	1,10	2
10	23-01 П11-048	-НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НМШФ2-40-1,6/6Б	2,00	183,75	-	368	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц7-281-1	-МОНТАЖ	2,00	37,93	5,96	76	35	12	26,00	52
		ШТ		17,63	2,70			5	2,05	4
12	Ц7-281-1	-ИСПЫТАНИЕ НАСОСА	84,00	0,05	-	4	-	-	-	-
		КВТ/ЧАС		-	-			-	-	-
13	23-03 Ч1 П08-025	-СМЕСИТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЗЛ-250ВРУ-01	1,00	6615,00	-	6615	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц24-1-4	-МОНТАЖ	1,00	86,39	42,33	86	31	43	44,00	44
		ШТ		31,13	12,63			13	9,58	10
15	19-06 Д83 П02-103	-КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Г/П 2Т ПРОЛЕТ 9М	1,00	1969,80	-	1970	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц3-4-4	-МОНТАЖ	1,00	67,45	7,04	67	56	7	74,50	75
		ШТ		56,13	2,98			3	2,26	2
17	Ц3-1007-46	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ	1,00	395,35	37,40	395	104	38	132,80	133
		ШТ		103,75	11,70			12	8,88	9
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			27042	321	138		448
			РУБ.					51		37
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(26226)		26226	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.	(263)		263	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(795)		795	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(325)		325	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.	(184)		184	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(27793)		27793	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(816)		816	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(222)		222	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(372)		-	372	-		-
	РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -		РУБ.	(15)		15	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(276)		276	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(18)		-	-	-		18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(50)	-	50	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(87)	87	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1179)	1179	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(503)	-	-	-			503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(422)	-	422	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(28972)	28972	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(503)	-	-	-			503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(422)	-	422	-			-
		РАЗДЕЛ 2. НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
18	ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ 1985Г СТР47	-ДОЗАТОР ОБЪЕМ 0,15М3 ОКР4-023.01	4,00	349,86	-	1399	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц5-141-18	-МОНТАЖ	4,00	138,87	36,04	555	374	144	124,00	496
		ШТ		93,38	14,69			59	11,15	45
20	ТО ЖЕ	-БАК ДЛЯ ПОДОГРЕВА МАСЛА ТХН-1	1,00	777,63	-	778	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц18-1-2	-МОНТАЖ	1,00	28,21	3,03	28	15	3	24,00	24
		ШТ		15,38	1,45			1	1,10	1
22	ТО ЖЕ	-БАК 1994	1,00	135,24	-	135	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц18-1-1	-МОНТАЖ	1,00	22,50	1,92	23	11	2	17,00	17
		ШТ		10,91	1,12			1	0,65	1
24	19-14 П13-172	-ПИТАТЕЛЬ Ш5-30РНУ-01	1,00	1425,90	-	1426	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц30-110-1	-МОНТАЖ	1,00	54,84	5,52	55	36	6	49,00	49
		ШТ		36,38	2,75			3	2,09	2
26	ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ 1985Г СТР45	-КОТЕЛ БИТУМОВАРОЧНЫЙ КБ-1	2,00	9341,85	-	18684	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц18-1-7	-МОНТАЖ	2,00	115,80	23,29	232	102	46	75,00	150
		ШТ		51,13	9,74			19	7,39	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С121-1986	-БУНКЕР ДЛЯ РАСТАРИВАНИЯ МЕШКОВ	0,50	381,30	-	191	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	Е9-201	-МОНТАЖ	0,50	105,48	34,51	53	20	17	51,00	25
		Т		40,38	10,30			5	7,82	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			23559	558	218		761
			РУБ.					88		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(22422)		22422	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	(225)		225	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(680)		680	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(281)		281	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(23608)		23608	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(893)		893	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(149)		149	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(621)		-	621	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(460)		460	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(32)		-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(83)		-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(109)		109	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1462)		1462	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(832)		-	-	-		832
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(704)		-	704	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(244)		244	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(15)		15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(25)		-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(191)		191	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(19)		19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(4)		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(21)		21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(284)		284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(30)		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(29)		-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(25354)		25354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(862)		-	-	-		862
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(733)		-	733	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
30	УКР ПОКАЗ	-ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	3,00	62,00	-	186	-	-	-	-
		РУБ		-	-			-	-	-
31	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ХОЗИНВЕНТАРЯ	3,00	69,75	-	209	-	-	-	-
		РУБ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			395	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		(395)	395	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		(395)	395	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.		(395)	395	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			50996	879	356		1209
			РУБ.					139		105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		(48648)	48648	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		(488)	488	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(1475)	1475	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(606)	606	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		(184)	184	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		(51401)	51401	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(1709)	1709	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(371)	371	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(993)	-	993	-		-
	РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -		РУБ.		(15)	15	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(736)	736	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		(50)	-	-	-		50
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		(133)	-	133	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		(196)	196	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(2641)	2641	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(1335)	-	-	-		1335
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(1126)	-	1126	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(244)	244	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(15)	15	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(25)	-	25	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		(191)	191	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(19)	19	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		(4)	-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		(21)	21	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(284)	284	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(30)	-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(29)	-	29	-		-
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		(395)	395	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		(395)	395	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		(54721)	54721	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(1365)	-	-	-		1365
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(1155)	-	1155	-		-

409-26-17.94 Ал.5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3) 129301213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ БОДУНОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТХ-2

НА МОНТАЖ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ЛВЖ И ХИММАТЕРИАЛОВ

ОСНОВАНИЕ: ТХ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,872 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3307 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,329 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
		УЧАСТОК СКЛАДИРОВАНИЯ ХИММАТЕРИАЛОВ								
1	24-19-39 П01-003	-СТЕЛЛАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ 853026-020-01	0,86	485,10	-	417	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
2	Ц8-119-1	-МОНТАЖ	1,00	301,18	43,69	301	249	44	3246,00	3246
		ШТ		248,50	16,18			16	12,28	12
3	22-03 П02-035	-ПОДДОН ДЛЯ СТЕЛЛАЖА	45,00	47,04	-	2117	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	ТО ЖЕ	-ПОДДОН ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ	15,00	49,60	-	744	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	17-03 Ч1 П5-282	-ВЕСЫ ШКАЛЬНЫЕ РП-500Ш13М	1,00	82,32	-	82	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК СКЛАДИРОВАНИЯ ЛВЖ								
6	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДВУХЯРУСНЫЙ НА 2 ПОДДОНА	0,50	514,90	-	257	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
7	Е9-123	-МОНТАЖ	0,50	51,04	1,70	26	21	1	62,60	31
		Т		42,88	0,51			-	0,39	-
8	Е15-612	-ОКРАСКА СТЕЛЛАЖА МАСЛЯНОЙ	0,15	47,75	1,35	7	1	-	11,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРАСКОЙ								
		100М2		8,25	0,41			-	0,31	-
9	17-03 Ч1 П5-282	-ВЕСЫ ШКАЛЬНЫЕ РП-500Ш13М ШТ	1,00	82,32	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			4033	271	45		3279
			РУБ.					16		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(2698)		2698	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.	(27)		27	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(84)		84	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(34)		34	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.	(1)		1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(2844)		2844	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(301)		301	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(9)		9	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(265)		-	265	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(213)		213	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(15)		-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(39)		-	39	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(41)		41	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(555)		555	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(3273)		-	-	-		3273
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(304)		-	304	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(7)		7	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(6)		6	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(1)		-	1	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(1)		1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(8)		8	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2)		-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(1)		-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(283)		283	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(4)		4	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(21)		-	21	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(257)		257	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(19)		19	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(3)		-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(24)		24	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(326)		326	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(32)		-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(24)		-	24	-		-
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.	(744)		744	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.	(744)		744	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(4477)		4477	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(3307)		-	-	-		3307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(329)	-	329	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
10	УКР ПОКАЗАТ	-ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	3,00	62,00	-	186	-	-	-	-
			РУБ	-	-			-	-	-
11	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ХОЗИНВЕНТАРЯ	3,00	69,75	-	209	-	-	-	-
			РУБ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			395	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		(395)	395	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		(395)	395	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(395)	395	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4428	271	45		3279
			РУБ.					16		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(2698)	2698	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		(27)	27	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(84)	84	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(34)	34	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(2844)	2844	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(301)	301	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(9)	9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(265)	-	265	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(213)	213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(15)	-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(39)	-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(41)	41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(555)	555	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3273)	-	-	-		3273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(304)	-	304	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(6)	6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(283)	283	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(4)	4	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	21)	-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	257)	257	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	19)	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	3)	-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	24)	24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	326)	326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	32)	-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	24)	-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(	1139)	1139	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(	1139)	1139	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	4872)	4872	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	3307)	-	-	-		3307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	329)	-	329	-		-

СОСТАВИЛ Бодун БОДУНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3) 119301663

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНО-БИТУМНЫХ МАСТИК МОЩН 1000ТЫС/ГОД ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТК-1

НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС СМЕСИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ТК.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,215 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 429 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,308 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ. ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ.ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	212,00	0,63	0,07	134	114	15	1,00	212
				0,54	0,02			4	0,01	2
2	С130-1080	-ТРУБОПРООД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 25ММ М	45,00	1,24	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	С130-1084	-ТО ЖЕ ДИАМ 50ММ М	125,00	3,60	-	450	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	С130-1086	-ТО Ж ДИАМ 80ММ М	20,00	6,22	-	124	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	С130-1087	-ТО Ж ДИАМ 100ММ М	5,00	7,53	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	С130-1089	-ТО Ж ДИАМ 150ММ М	2,00	11,35	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	С130-1084 113-18.113 -30	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ УСИЛЕННЫХ ТРУБ ДИАМ 50ММ М	15,00	3,83	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	8,00	1,01	-	8	8	-	1,00	8
				0,96	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1704-20447	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУМ МЕТР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОРРОЗИЙНО-СТОЙКИЙ=ММП-160КС ТУ25-02-182037-77	8,00	142,59	-	1141	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	0,26	-	1	1	-	0,50	2
		ШТ		0,26	-			-	-	-
11	17-06-48 П1-311	-ТЕРМОМЕТР РТУТНЫЙ П6-200-83	4,00	3,45	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц12-801-1	-МОНТАЖ КРАНА ЧУГУННОГО ПРОХОДНОГО ДИАМ 25ММ	4,00	2,29	0,05	9	8	-	3,00	12
		ШТ		1,88	0,02			-	0,01	-
13	Ц12-801-3	-ТО ЖЕ ДИАМ 50ММ	10,00	2,89	0,11	29	23	1	3,00	30
		ШТ		2,28	0,02			-	0,01	-
14	2307-10078	-КРАН ПРОХОДНОЙ ШАРОВОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч38П.ДУ25.РУ10	4,00	7,66	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	2307-10081	-КРАН ШАРОВОЙ ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч38П.ДУ50.РУ10	10,00	17,02	-	170	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц12-801-3	-МОНТАЖ КРАНА ПРОБКОВОГО ДИАМ 50ММ	11,00	2,89	0,11	32	25	1	3,00	33
		ШТ		2,28	0,02			-	0,01	-
17	Ц12-801-5	-ТО ЖЕ ДИАМ 80ММ	5,00	4,75	0,58	24	18	3	5,00	25
		ШТ		3,66	0,10			1	0,08	-
18	2307-10085	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ С ПАРОВЫМ ОБОГРЕВОМ ФЛАНЦЕВЫЙ 11С7БК.ДУ50.РУ10	11,00	234,86	-	2583	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	2307-10086	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11С7БК.ДУ80.РУ10	5,00	311,44	-	1557	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С130-1773	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА . ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	10,00	0,95	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА . ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	70,00	1,46	-	102	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С130-1778	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	10,00	1,95	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА . ДИАМЕТРОМ В ММ: 80								
		ШТ		-	-			-	-	-
23	24-16-49 П1-004	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМ 50ММ	5,00	3,55	-	18	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
24	ТО ЖЕ П1-005	-ТО ЖЕ ДИАМ 80ММ	15,00	5,22	-	78	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
25	С130-2305	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	196,00	0,91	-	178	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
26	01-13 СТР13	-НИППЕЛЬ ДИАМ 25ММ	2,00	0,05	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С111-636	-ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э-42.6ММ АНО-6	0,01	744,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
28	05-17 П2-140	-РУКАВ Г(4)-10-25-40-У	10,00	2,99	-	30	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
29	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙБЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	0,18	82,26	0,05	15	9	-	68,00	12
				48,00	-			-	-	-
		100М2								
30	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,24	7,71	0,43	2	-	-	2,38	1
				2,01	0,14			-	0,10	-
		100М2								
31	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,21	14,31	0,34	3	1	-	3,10	1
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
32	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	2,50	35,93	0,41	90	34	1	18,80	47
				13,75	0,12			-	0,09	-
		М3								
33	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	2,50	52,81	-	132	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
34	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,40	28,76	0,56	12	11	-	41,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		27,25	0,17			-	0,13	-
		М3								
35	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	0,40	100,25	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
36	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,76	16,16	0,08	12	11	-	21,10	16
				14,75	0,03			-	0,03	-
		100М2								
37	С114-196	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78	0,08	1619,75	-	130	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7360	263	21		415
			РУБ.					5		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(1154)	1154	-		-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.	(24)	24	-		-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	(18)	18	-		-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(47)	47	-		-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(15)	15	-		-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(9)	9	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(1267)	1267	-		-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(5770)	5770	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(19)	19	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(202)	-	202		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(170)	170	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(9)	-	-		-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(30)	-	30		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(473)	473	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(6413)	6413	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(333)	-	-		-		333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(232)	-	232		-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(436)	436	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(66)	66	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(66)	-	66		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(302)	302	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(60)	60	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-		-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(10)	-	10		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(39)	39	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(535)	535	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(96)	-	-		-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(76)	-	76		-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(8215)	8215	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(429)	-	-		-		429
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(308)	-	308		-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНО-БИТУМНЫХ МАСТИК МОЩН 1000Т/ГОД

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АТХ-1

НА АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АТХ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,198 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,010 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ												
1	170648 1328	-ТЕРМОМЕТР П8-5-240-163 ШТ	2,00	1,25	-	3	-	-	-	-				
2	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	1,00	0,26	-	1	-	-	0,50	1				
3	170648 1752	-ОПРАВА ПРЯМАЯ ШТ	1,00	2,21	-	3	-	-	-	-				
4	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	2,00	30,28	-	60	-	-	-	-				
5	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	2,00	0,46	-	1	1	-	1,00	2				
6	1504-1035	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16,20,25,32,40,50,63=АК63-2МГУ3 ТУ 16-522.140-78 ШТ	1,00	13,97	-	15	-	-	-	-				
7	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-	1,00	4,17	0,11	4	1	-	2,00	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А		1,30	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			87	2	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		(81)	81	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		(1)	1	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(1)	1	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(1)	1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		(84)	84	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(6)	6	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(3)	3	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(2)	-	2	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(2)	2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(8)	8	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(5)	-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(2)	-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		(92)	92	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(5)	-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(2)	-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								
8 С153-48	-СВЕТИЛЬНИК С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ С СЕТКОЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА ВЗГ-200АМ		2,00	30,55	-	61	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9 Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ		0,02	173,86	98,60	3	1	2	81,00	2
				61,00	30,94			1	23,48	-
		100ШТ								
10 С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1		0,30	44,08	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
11 Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		0,75	7,20	3,96	5	2	3	4,00	3
				2,95	1,21			1	0,92	1
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,19	1,54	-	3	3	-	2,00	4
		100М		1,43	-			-	-	-
13	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=КТО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-79	1,00	1,67	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ	1,00	2,50	-	3	-	-	0,40	-
		ПРОХОД		0,30	-			-	-	-
15	2405-1439	-КОРОБКИ КРЕСТОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=ККО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-79	1,00	1,77	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-534-13	-КОЖУХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1,00	0,60	0,02	1	-	-	0,10	-
		КГ		0,05	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			93	6	5	9
	РУБ.					2	1
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	93)	93	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	2)	2	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	8)	-	8	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	79)	79	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	7)	7	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	6)	6	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	106)	106	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	10)	-	-	-	10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	8)	-	8	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	106)	106	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	10)	-	-	-	10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	8)	-	8	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			180	8	5	14
	РУБ.					2	1
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	81)	81	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	(	1)	1	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1)	1	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1)	1	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	84)	84	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	99)	99	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	5)	5	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	10)	-	10	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	79)	79	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	9)	9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	6)	6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	114)	114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	15)	-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	10)	-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	198)	198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	15)	-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	10)	-	10	-		-

СОСТАВИЛ ТИШКОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3) 159303643

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНО-БИТУМНЫХ МАСТИК МОЩН 1000Т/ГОД ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АОВ-1

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,410 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 127 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,106 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	ДОП128 1504 4981	-ПУСКАТЕЛЬ ПМА-0126 ШТ	1,00	9,70 / -	- / -	10	-	- / -	- / -	- / -
2	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	4,84 / 1,86	0,14 / 0,02	5	2	- / -	2,00 / 0,01	2 / -
3	ДОП128 1504 4981 ПРИМЕНИТ	-ПУСКАТЕЛЬ ПМА-0128 ШТ	1,00	9,70 / -	- / -	10	-	- / -	- / -	- / -
4	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	4,84 / 1,86	0,14 / 0,02	5	2	- / -	2,00 / 0,01	2 / -
5	1504-6433	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5406 ОДИНАРНЫЙ ШЕСТИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5406 ТУ 16-524.083-72 ШТ	2,00	26,17 / -	- / -	53	-	- / -	- / -	- / -
6	Ц8-533-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 10 ШТ	2,00	5,00 / 2,29	0,12 / 0,02	10	5	- / -	3,00 / 0,01	6 / -
7	1504-18123	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15.21.231-54УЧ=ПКУ15-19121-54У2,ПКУ15-19121-40У3	1,00	7,13 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-526.333-74,АА3614-77								
		ШТ								
8	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	2,77	0,09	3	1	-	2,00	2
				1,36	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			103	10	-		12
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	80)	80	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	82)	82	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	23)	23	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	13)	13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	10)	-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	31)	31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	12)	-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	11)	-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	113)	113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	12)	-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	11)	-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								
9	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	0,50	44,87	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
10	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,00	7,20	3,96	7	3	4	4,00	4
				2,95	1,21			1	0,92	1
		100М								
11	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,90	1,54	-	6	6	-	2,00	8
		100М		1,43	-			-	-	-
12	Д25 2405	-КОРОБКА КЗН32	1,00	8,73	-	9	-	-	-	-

409-26-17.94

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3) 159303643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11511	ШТ								
				-	-			-	-	-
13	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	32,00	1,93	0,07	62	47	3	2,00	64
		ШТ		1,46	0,02			1	0,01	-
14	Д2 2405 11043	-КОРОБКА У614 ШТ	2,00	11,41	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	2,00	1,39	0,07	3	2	-	1,02	2
		ШТ		0,96	0,02			-	0,01	-
16	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2	20,00	0,61	-	12	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
17	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2	30,00	0,78	-	23	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
18	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,20	80,20	39,27	16	6	8	43,00	9
		100М		29,00	16,54			3	12,55	3
19	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,30	94,92	45,22	28	11	14	52,00	16
		100М		35,13	16,90			5	12,82	4
20	Ц8-534-13	-КОЖУХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2,00	0,60	0,02	1	-	-	0,10	-
		КГ		0,05	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				212	75	29		103
		РУБ.						10		8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)						
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(212)		212	-		-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(22)		22	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(85)		-	85		-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(89)		89	-		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(63)		63	-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(4)	-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(22)	22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(297)	297	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(115)	-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(95)	-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(297)	297	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(115)	-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(95)	-	95	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			315	85	29		115
			РУБ.					10		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(80)	80	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(82)	82	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(235)	235	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(35)	35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(95)	-	95	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(89)	89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(70)	70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(4)	-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(11)	-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(23)	23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(328)	328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(127)	-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(106)	-	106	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(410)	410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(127)	-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(106)	-	106	-		-

СОСТАВИЛ ТИШКОВА

gost.e-ecolog.ru