ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

144-12-243.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ

ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Альбом 4

СМЕТЫ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА М.Г.ЛЕЙЗЕРОВИЧ

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА В.Н.КУВАКИН

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

144-11-243.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:	
ОБЩАЯ	56,03 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	55,94 ТЫС.РУБ.
1М2 ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ	357,02 РУБ
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ	284,21 РУБ.
1 КВАРТИРЫ	28015,0 РУБ

РАЗРАБОТАН
ЦНИИЭПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ

УТВЕРЖДЕНО ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

ПРИКАЗ ОТ 30.11.1982Г.,№ 322
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ЦНИИЭПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЕМ
ПРИКАЗ ОТ 14.04.1992Г.,Н 21/Т

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА М.Г.ЛЕЙЗЕРОВИН
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА В.Н.КУВАКИН
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ АПР Б.М.МИЛЬМАН

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		СТР.
1	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2	ОБЬЕКТНАЯ СМЕТА	5
3	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
4	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	30
5	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	40
6	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4 УСТРОЙСТВА СВЯЗИ	46
6	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ	54

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕРТЕЖАМ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНОГО ДВУХКВАРТИРНОГО 3-КОМНАТНОГО ЖИЛОГО ДОМА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН227-82 И УКАЗАНИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ(ЕРЕР-84).

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ СБОРНИКИ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, ПОДРАЙОН 1,1,ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,А ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНИКУ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКАМИ ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ И ПРЕЙСКУРАНТОМ КОМИТЕТА ЦЕН,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991Г. ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ НОМЕР 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ,ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫХ ГОССТРОЕМ СССР 03.07.90Г. НОМЕР 12-Д, ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ - ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ,ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ, ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

ПЗ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В СМЕТЕ ПРИНЯТЫ:

- НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 16,7 ПРОЦЕНТОВ
- НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ - 7,6 ПРОЦЕНТА
- НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-12,0 ПРОЦЕНТА
- ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 ПРОЦЕНТОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОПРЕДЕЛЕНА ДЛЯ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА ПРОЕКТА С ПРОЕКТНОЙ

ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-30 ГРАДУСОВ

В ПРОЕКТЕ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ:

ФУНДАМЕНТЫ-СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ

СТЕНЫ - ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА

ПЕРЕКРЫТИЕ - СБОРНЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ

КРЫША - ЧЕРДАЧНАЯ СТРОПИЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ (ДЕРЕВЯННЫЕ СТРОПИЛА)

КРОВЛЯ - ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ ВОЛНИСТЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ

ПЕРЕГОРОДКИ - КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 120ММ И 65ММ

ОКНА - ОКОННЫЕ БЛОКИ ПО СЕРИИ 1.136.5-16 ЧАСТЬ 1

ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ - ПО СЕРИИ 1.136.5-19

ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ - ПО СЕРИИ 1.136-10

ПОЛЫ - ДОЩАТЫЕ, ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ - ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КЛЕЕВОЙ ОКРАСКОЙ, ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ, ПАНЕЛЬ МАСЛЯНАЯ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ

СМЕТЫ ВЫПУЩЕНЫ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ ЕС-1033 ПО ПРОГРАММЕ АВС-3ЕС.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ ХРАНЯТСЯ В АРХИВЕ ИНСТИТУТА

СОСТАВИЛА ВЕД.ИНЖЕНЕР С.С ЯХНЕНКО

144-12-243.92 Альбом 4.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков

составлена в ценах, введенных с I.0I.I99Iг.

Сметная стоимость	56,03 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	4,76 тыс.ч/ч
Трудозатраты построечные	4,27 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	4,25 тыс,руб
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости	I84,48 м2

№№ №№ смет и пп расчетов	наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативн. трудоемкость тыс.ч/ч	Сметн. зараб. плата тыс.руб	Показатели единич. стоим. руб.
		строительн. работ	монтажн. работ	обор., меб., инвент.	прочих затрат	всего			
I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I лок.смета I	Общестроительные работы	5I,34	-	-	-	5I,34	4,I8	3,85	278,29
2 -"- 2	Сантехнические работы	3,85	-	-	-	3,85	0,38	0,33	20,87
3 -"- 3	Электроосвещение	0,5I	-	-	-	0,5I	0,I3	0,I0	2,76
4 -"- 4	Устройства связи	-	0,24	0,09	-	0,33	0,07	0,07	I,79
	Итого:	55,70	0,24	0,09	-	56,03	4,76	4,35	

Главный инженер института М.Г. Лейзерович
Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин
Начальник отдела сметного Б.М. Мильман
Составил ведущий инженер С.С. Яхненко
Проверил руководитель группы Р.А. Форафонова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

144-12-243 92 Альбом 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1994 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	51,342 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4178 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,854 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	184,48 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	278,31 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607 29-1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ 1000М3	0,10	55,18 -	55,17 -	6 -	- -	6 -	- -	- -
2	Е1-1614 29-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40М 1000М3	0,40	45,30 -	45,30 -	18 -	- -	18 -	- -	- -
3	Е1-1591 22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,10	217,16 8,01	208,83 85,27	22 6	1 -	21 9	13,00 72,37	1 7
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	120,00	0,47 -	- -	56 -	14 -	- -	0,14 -	17 -
5	Е1-1603 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,10	0,12 17,13 1,62	- 15,29 4,74	- 2 -	- - -	- 1 -	- 2,63 4,02	- - -
6	Е1-1559 12-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ	0,11	255,42 6,77	248,64 89,07	28 10	1 -	28 10	11,00 75,59	1 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,10	93,12	-	9	9	-	154,00	15
	80-2	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ								
		КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И		93,12	-			-	-	-
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
8	Е1-1607	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,02	55,18	55,17	1	-	1	-	-
	29-1	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	18,54			-	15,73	-
		ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	Е1-1614	-ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	0,09	45,30	45,30	4	-	4	-	-
	29-8	ГРУНТА НА 40ММ								
		1000М3		-	15,20			1	12,90	1
10	Е1-1633	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,05	24,32	24,32	1	-	1	-	-
	31-6	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	8,19			-	6,95	-
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
11	Е1-1601	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ	0,09	297,75	282,87	27	1	26	24,20	2
	23-5	ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ								
		ПОД ПОДВАЛЫ		14,87	100,62			9	85,39	8
		1000М3								
12	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	160,12	0,47	-	75	19	-	0,14	22
		Т								
				0,12	-			-	-	-
13	Е1-995	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	0,37	91,13	25,38	34	24	9	113,00	42
	85-2	100М3								
				65,75	11,35			4	9,63	4
14	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,04	57,50	-	2	2	-	99,30	4
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		57,50	-			-	-	-
		100М3								
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,89	13,05	5,30	12	7	5	11,20	10
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,75	3,48			3	2,95	3
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			297	78	120		114
			----					---		---
			РУБ,					44		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			297	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			49	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			28	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			374	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Н			-	-	-		155
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	131	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			374	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	131	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е7-400 36-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	142,00	2,30	1,20	327	38	170	0,39	55
		ШТ		0,27	0,44			62	0,37	53
17	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	77,00	2,98	1,66	229	28	128	0,53	41
		ШТ		0,37	0,61			47	0,52	40
18	Е7-402 36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	40,00	4,52	2,48	181	24	99	0,82	33
		ШТ		0,59	0,91			36	0,77	31
19	ССЦ ТОМ3 П.12-13	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ И ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ ФБС9.5.6-Т	30,00	19,66	-	590	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	ССЦ ТОМ3 П.12-9	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ И ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ ФБС12.5.3-Т	54,00	12,68	-	685	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	ССЦ ТОМ3 П.12-5	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТНЫХ ФБС12.4.6-Т	24,00	21,05	-	505	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	ССЦ ТОМ3 П.12-12	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТНЫХ ФБС9.4.6-Т	22,00	15,68	-	345	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	ССЦ ТОМ3 П.12-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТНЫХ ФБС24.3.6-Т	6,00	30,62	-	184	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	ССЦ ТОМ3 П.12-3	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТНЫХ ФБС24.5.6-Т	28,00	49,07	-	1374	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	ССЦ ТОМ3 П.12-11	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТНЫХ ФБС9.3.6-Т	32,00	11,76	-	376	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	ССЦ ТОМ3 П.12-6	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТНЫХ ФБС12.5.6Т	17,00	25,40	-	432	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	ССЦ ТОМ3 П.12-8	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТНЫХ ФБС12.4.3-Т	32,00	10,14	-	324	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	ССЦ ТОМ3 П.12-2	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТНЫХ ФБС24.4.6-Т	12,00	39,32	-	472	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	ССЦ ТОМ3 П.12-10	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТНЫХ ФБС12.6.3-Т	2,00	15,22	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Е8-30 5-5	-КЛАДКА ЦОКОЛЯ	35,31	72,28	1,23	2552	97	44	4,05	143
		М3		2,76	0,36			13	0,31	11
31	Е6-13 1-13	-ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БЕТОНОМ	1,60	62,80	0,51	100	6	1	5,07	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		3,47	0,15			"	0,13	"
32	Е8-17 4-3	"ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	0,70	411,01	6,64	287	9	4	19,70	14
		100М2		13,50	1,99			1	1,69	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			8993	202	446		294
			РУБ,					159		136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			8993	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			1484	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			"	268	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			837	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			11314	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		567
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	629	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			11314	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		567
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	629	"		"
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ								
33	Е10-52 9-3	"УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК	22,50	6,77	0,17	152	18	4	1,27	29
		М2		0,82	0,05			1	0,04	1
34	Е11-182 27-1	"УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	0,23	838,78	5,81	193	12	1	78,20	18
		100М2		53,50	1,75			"	1,49	"
35	Е10-109 20-5	"УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	1,26	1,96	0,20	2	1	"	1,29	2
		М2		0,86	0,06			"	0,05	"
36	С122-270	"ЛАЗЫ И ЛЮКИ ОБВЯЗОЧНОЙКОНСТРУКЦИИ ГЛУХИЕ,УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ,С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДЛ9-9,ДЛ12-9	1,26	47,42	"	60	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
37	С111-450-1	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	4,39	"	9	"	"	"	"
		КОМПЛ		"	"			"	"	"
38	С114-123	"ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	3,38	33,05	"	112	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
39	С122-393	"БАЛКИ ОДНАРНЫЕ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ	0,81	221,65	"	180	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРЕВЕСИНЫ САВУСТОРОННИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ 4ЕРЕПНЫХ БРУСКОВ СЕ4ЕНИЕМ 50,150 ММ И 50,180ММ МАРКА БАЦ-1,24,2,БАЦ-1,27,2,БАЦ-1,33,2,БАЦ-1,36,2								
		М3		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			708	31	5		49
			----					---		---
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			708	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			116	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			"	21	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			66	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			890	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	53	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			890	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	53	"		"
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ПОДВАЛА								
40	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,23	151,83	1,55	35	4	"	28,50	7
		100М2		19,37	0,47			"	0,40	"
41	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,80	48,80	"	88	4	-	2,90	5
		М3		2,02	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			123	8	"		12
			----					---		---
			РУБ,					-		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			123	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			"	4	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			154	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	12	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			154	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	12	"		"
		РАЗДЕЛ 5. ОТМОСТКА								
42	Е27-42	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ	0,53	329,08	19,40	174	1	10	3,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-1	ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2		2,17	6,28			3	5,33	3
		100М2								
43	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,53	240,81	-	128	5	-	14,40	8
	42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ		10,29	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			302	6	10		10
			----					---		---
			РУБ,					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			302	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			380	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			380	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			10423	325	581		479
			----					---		---
			РУБ,					207		178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10423	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1719	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	311	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			970	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		815
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	843	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			13112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		815
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	843	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
44	Е8-32-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО	89,00	69,01	1,19	6142	268	106	4,23	376
	5-2	ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ		---	---			---	---	---
		СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ		3,01	0,35			31	0,30	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
45	Е8-36 5-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	15,00	60,67 2,62	1,23 0,36	910	39	18 5	3,90 0,31	58 5
		М3								
46	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	78,00	0,33 0,10	0,23 0,09	26	8	18 7	0,13 0,08	10 6
		ШТ								
47	Е7-127 9-1-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	2,00	2,16 0,57	1,58 0,58	4	1	3 1	0,81 0,49	2 1
		ШТ								
48	ССЦМ П9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	2,14	107,55	-	230	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
49	ССЦ ТОМ1 ТАБ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	0,04	384,10	-	15	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
50	ССЦ ТОМ1 ТАБ3,	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	0,08	417,50	-	33	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
51	ССЦ ТОМ1 ТАБ3,	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1	0,26	536,07	-	139	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		7499	316	145		446
				РУБ,				44		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		7499	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	222	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		697	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		9434	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	582	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		9434	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	582	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ								
52	Е7-463 39-6-1,8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ	22,00	4,34 1,74	1,61 0,58	95	38	36 13	2,29 0,49	50 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
53	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	6,00	3,97 0,10	0,23 0,09	24	1	2 1	0,13 0,08	1 -
		ШТ								
54	ССЦМ ТОМ3 П574	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПК60-12-3А4Т ШТ	16,00	119,36 -	- -	1910	-	- -	- -	- -
55	ССЦМ ТОМ3 П556	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПК60-15-3А4Т ШТ	6,00	154,45 -	- -	927	-	- -	- -	- -
56	Е6-175 16-3	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М3	1,08	67,08 4,05	1,11 0,33	72	4	1 -	5,91 0,28	6 -
57	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 100М2	1,80	22,11 19,37	2,74 0,81	40	35	4 1	28,50 0,69	51 1
58	ССЦМ Т,1П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ М3	44,50	42,88 -	- -	1908	-	- -	- -	- -
59	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	1,80	93,66 9,55	1,12 0,33	169	17	2 1	14,30 0,28	26 1
60	С124-10	-АРМАТУРА А-1 Т	0,01	581,36 -	- -	6	-	- -	- -	- -
61	С124-12	-АРМАТУРА А-3 Т	0,08	559,00 -	- -	45	-	- -	- -	- -
62	ССЦ Т,1 П,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М3	0,06	107,55 -	- -	6	-	- -	- -	- -
63	ССЦ ТОМ,1 ТАБ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1 Т	-	536,07 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			5202	95	45		134
			РУБ.					16		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5202	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			859	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	155	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			486	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	266	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			6547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	266	-		-
		РАЗДЕЛ 8, КРОВЛЯ								
64	Е10-70-11-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	8,07	236,89	3,19	1912	127	26	23,80	192
		М3		15,75	0,96			8	0,81	7
65	Е10-23-3-6	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	65,60	6,00	0,05	394	66	3	1,53	100
		М2		1,00	0,02			1	0,02	1
66	Е10-22-3-5	-ЛОБОВЫЕ ЩИТЫ	17,71	6,37	0,07	113	9	1	0,72	13
		М2		0,49	0,02			-	0,02	-
67	Е12-267-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	3,29	394,84	5,32	1299	101	17	43,90	144
		100М2		30,62	1,60			5	1,36	4
68	Е12-272-6-5	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	3,29	17,45	0,05	57	5	-	1,94	6
		100М2		1,51	0,02			-	0,02	-
69	Е10-201-37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ	8,07	5,25	0,20	42	5	1	0,87	7
		М3		0,57	0,06			-	0,05	-
70	Е10-203-37-3	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	3,29	16,56	0,61	54	7	2	3,03	10
		100М2		2,00	0,18			1	0,15	-
71	Е10-69-10-8	-УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	175,00	0,29	-	51	4	-	0,04	7
		М		0,02	-			-	-	-
72	Е12-277-8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	4,50	14,64	0,02	66	13	-	4,14	19
		100М2		2,87	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			3988	337	50		498
			РУБ,					15		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3988	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			657	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	120	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			372	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5017	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	472	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			5017	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	472	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА								
73	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	20,96	7,05	0,51	148	39	11	2,56	54
		М2		1,86	0,15			3	0,13	3
74	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,21	351,93	2,28	74	6	-	43,10	9
		100М2		29,37	0,68			-	0,58	-
75	Е10-103 19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	20,96	1,70	0,05	36	9	1	0,59	12
		М2		0,42	0,02			-	0,02	-
76	Е10-114 22-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,78	6,65	0,50	25	6	2	2,33	9
		М2		1,67	0,15			1	0,13	-
77	Е15-719 201-4	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,04	214,21	1,37	9	1	-	31,60	1
		100М2		21,75	0,41			-	0,35	-
78	Е10-71 12-1	-СЛУХОВЫЕ ОКНА	1,00	32,83	0,45	33	4	-	6,03	6
		ШТ		4,37	0,15			-	0,13	-
79	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,01	185,94	0,76	2	-	-	22,80	-
		100М2		15,62	0,36			-	0,31	-
80	С122-27	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР12-15,ОР15-12,ОР15-13,5,ОР18-13,5	18,42	48,16	-	887	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
81	С122-22	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР15-9,ОР18-9	2,54	48,84	-	124	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
82	С122-207	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА БР22-9,БР24-9	3,78	38,75	-	146	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
83	С122-16	"БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР6-9 СЛУХОВОЕ ОКНО СО-1	1,16	57,38	"	67	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М2								
84	С122-254	"БЛОКИ ДВЕРНЫЕ РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДН И ДТ 20-8-16 СЛУХОВОЕ ОКНО СО-2	0,90	28,22	"	25	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М2								
85	С122-359	"ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25, ПД14-25,ПД16-25	22,60	3,18	"	72	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М								
86	С111-408-1	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	2,00	4,18	"	8	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		КОМПЛ								
87	С111-411-1	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	10,00	6,66	"	67	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		КОМПЛ								
88	С111-443	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	8,42	"	8	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1731	65	14		91
			РУБ,					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1731	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ,			282	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "	РУБ,			"	50	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			162	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,			2175	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	119	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			2175	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	119	"		"
		РАЗДЕЛ 10. ДВЕРИ								
89	Е10-105 20-1	"УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ	12,14	2,45	0,53	30	8	6	0,91	11
				0,69	0,17			2	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
90	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	5,26	2,54	-	13	1	-	0,36	2
	26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,25	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
91	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	32,79	3,72	0,20	122	28	7	1,16	38
	20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,84	0,06			2	0,05	2
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
92	Е15-733	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,05	403,82	2,13	20	3	-	86,50	4
	201-6	ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 4ММ		59,75	0,55			-	0,47	-
		СТЕКЛОМ								
		100М2								
93	С122-244	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	7,37	24,41	-	180	-	-	-	-
	ДОП,1П179	АН21-9ШП								
		М2		-	-			-	-	-
94	С122-224	-ТО ЖЕ, АО21-13С	5,26	16,21	-	85	-	-	-	-
	ДОП,1П173	М2								
				-	-			-	-	-
95	С122-218	-ТО ЖЕ, АГ21-9,АГ21-8	18,00	23,32	-	420	-	-	-	-
	ДОП,1П170	М2								
				-	-			-	-	-
96	С122-220	-ТО ЖЕ, АО21-8	3,18	15,77	-	50	-	-	-	-
	ДОП,1П174	М2								
				-	-			-	-	-
97	С122-217	-ТО ЖЕ, АГ21-7	11,12	24,34	-	271	-	-	-	-
	ДОП,1П171	М2								
				-	-			-	-	-
98	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	4,00	10,43	-	42	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
99	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	20,00	4,60	-	92	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ								
		ОДНОПОЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
100	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	5,01	-	10	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ								
		ДВУХПОЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,			1335	40	13		55
			РУБ,					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1335	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			220	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	39	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			125	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1680	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	83	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			1680	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	83	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ								
101	Е8-41 5-7	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,26 610,10 82,50	6,46 1,95	159	21	2 1	121,00 1,65	31 -
102	Е8-43 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,90 1023,95 92,50	11,70 3,51	922	83	10 3	137,00 2,98	123 3
103	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК	Т	0,01 320,65 34,75	2,09 0,62	3	-	- -	54,30 0,53	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			1084	104	12		155
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ,					4		3
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1084	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			101	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	140	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			1364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	140	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
		УЗЕЛ 139								
104	Е11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	1,38 411,11 31,12	4,31 1,29	568	43	6 2	46,30 1,09	64 2
105	Е11-182 27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	100М2	1,38 838,78 53,50	5,81 1,75	1159	74	8 2	78,20 1,49	108 2
		УЗЕЛ 174								
106	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ		0,69 48,80	-	34	1	-	2,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		2,02	-			-	-	-
107	Е11-67 11-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,09	198,55	2,64	17	2	-	40,20	3
		100М2		25,62	0,79			-	0,67	-
108	Е11-68 11-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	0,17	26,39	0,42	4	-	-	1,06	-
		100М2	-	0,74	0,12			-	0,10	-
		УЗЕЛ 182								
109	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,88	48,80	-	43	2	-	2,90	3
		М3		2,02	-			-	-	-
110	Е11-55 8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,11	127,40	1,45	14	1	-	18,80	2
		100М2		12,35	0,43			-	0,36	-
111	Е11-56 8-2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,86	25,91	0,35	22	-	-	0,34	-
		100М2		0,20	0,11			-	0,09	-
112	Е13-225 25-1	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	11,02	2,58	0,32	28	12	4	1,40	15
		М2		1,05	0,09			1	0,08	1
113	Е11-135 20-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,11	754,18	6,87	83	8	1	108,00	12
		100М2		76,75	2,07			-	1,76	-
114	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,11	72,21	1,51	8	-	-	7,19	1
		100М2		4,46	0,46			-	0,39	-
		УЗЕЛ 191								
115	Е11-182 27-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	0,23	838,78	5,81	194	12	1	78,20	18
		100М2		53,50	1,75			-	1,49	-
116	Е12-309 13-3	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РК-350	0,23	68,46	1,06	16	1	-	7,43	2
		100М2		5,97	0,32			-	0,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			2182	156	20		230
			РУБ.					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2182	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	64	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			204	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2747	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	225	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			2747	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	225	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ								
117	Е10-152 29-3	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,60	15,53 4,42	2,33 0,70	9	3	1 -	6,56 0,59	4 -
		10БЛОКОВ								
118	Е10-153 29-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ АВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ	0,80	8,81 2,05	0,73 0,21	7	2	- -	3,02 0,18	2 -
		10БЛОКОВ								
119	Е10-150 29-1	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	18,29	1,15 0,44	0,21 0,06	21	8	4 1	0,66 0,05	12 1
		М2								
120	Е10-151 29-2	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК	18,52	1,35 0,80	0,08 0,02	25	15	1 -	1,23 0,02	23 -
		М2								
121	С122-292	-ПОЛОТНО АВЕРКИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,02М2	6,97	17,00 -	- -	118	-	- -	- -	- -
		М2								
122	С122-448	-БЛОКИ АВЕРКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ОБНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,4М2	0,75	40,14 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		М2								
123	С122-459	-ТО ЖЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,8М2	1,49	35,49 -	- -	53	-	- -	- -	- -
		М2								
124	С122-480	-СТЕНКИ БОКОВЫЕ ПЛОЩ.ДО 0,4М2	1,70	16,58 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		М2								
125	С122-478	-ТО ЖЕ, ПЛОЩ.ДО 1,5М2	9,68	15,81 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		М2								
126	С122-478	-СТЕНКИ ЗАДНИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	6,91	15,81 -	- -	109	-	- -	- -	- -
		М2								
127	С122-489	-ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ	7,66	16,58 -	- -	127	-	- -	- -	- -
		М2								
128	С122-485	-ТО ЖЕ ПЕРЕСТАВНЫЕ	7,90	16,58 -	- -	131	-	- -	- -	- -
		М2								
129	С122-485	-ТО ЖЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	2,76	16,58 -	- -	46	-	- -	- -	- -
		М2								
130	С111-450-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АВЕРЕЙ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ ОДНОПОЛЬНЫХ	14,00	4,39 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			918	28	6		41
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			918	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	29	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			1157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	58	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
131	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	1,57	27,08 23,12	0,23 0,06	43	36	- -	29,80 0,05	47 -
		100М2								
132	Е15-246 55-5	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	4,75	154,43 50,00	9,42 5,44	734	238	45 26	64,00 4,62	304 22
		100М2								
133	Е15-561 159-1	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	0,21	106,50 39,37	1,05 0,32	22	8	- -	56,00 0,27	12 -
		100М2								
134	Е15-802 252-1	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ОБОЯМИ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ	2,53	53,69 19,12	- -	136	48	- -	26,80 -	68 -
		100М2								
135	Е15-660 168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	2,01	139,55 28,87	1,37 0,41	280	58	3 1	41,00 0,35	82 1
		100М2								
136	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	1,25	21,21 8,50	0,11 0,03	27	11	- -	12,70 0,03	16 -
		100М2								
137	Е15-661 168-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	0,32	146,95 36,12	1,52 0,46	47	12	- -	51,60 0,39	17 -
		100М2								
138	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,08	706,95 118,37	3,04 0,91	57	9	- -	170,00 0,77	14 -
		100М2								
139	Е15-563 159-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	1,53	114,35 34,75	1,21 0,36	175	53	2 1	49,20 0,31	75 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			1521	473	50		635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					28		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1521	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			140	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1911	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		681
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	546	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			1911	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		681
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	546	-		-
		РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
140	Е15-631	-ПРООЛИФКА ЛОБОВЫХ ЩИТОВ И	0,83	50,65	-	42	14	-	22,00	18
	165-6-29	КАРНИЗОВ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		17,10	-			-	-	-
141	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,18	51,41	-	9	2	-	15,50	3
	165-4-29,3	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО								
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		12,00	-			-	-	-
		СТЕН ЗА 2РАЗА (ЛОБОВЫХ ЩИТОВ)								
		100М2								
142	Е15-637	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,66	54,54	-	36	10	-	19,20	13
	165-5-29,3	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО								
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		15,12	-			-	-	-
		ПОТОЛКОВ ЗА 2РАЗА (КАРНИЗОВ)								
		100М2								
143	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,26	96,75	7,45	25	12	2	57,40	15
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		44,50	3,54			1	3,00	1
		100М2								
144	Е15-539	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО	0,26	28,28	0,25	7	4	-	20,70	5
	156-2-23,2	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
	4	СИЛИКАТНАЯ		15,00	0,08			-	0,07	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			119	42	2		54
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			119	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			150	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	-	-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ВЕРАНДЫ, КРЫЛЬЦА								
145	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	6,80	73,64	1,19	501	20	8	4,23	29
				3,01	0,35			2	0,30	2
		М3								
146	Е8-49 6-2	СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,80	86,86	1,28	156	8	3	6,08	11
				4,60	0,38			1	0,32	1
		М3								
147	Е8-43 5-8	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,14	1023,95	11,70	143	13	1	137,00	19
				92,50	3,51			-	2,98	-
		100М2								
148	Е10-28 4-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ КАРКАС ВЕРАНДЫ (СТОЙКИ, ОБВЯЗКИ, БРУСКИ, ПРОКЛАДКИ ,ВКЛАДЫШИ)	0,53	232,69	1,97	123	9	1	24,00	13
				16,12	0,59			-	0,50	-
		М3								
149	Е10-32 6-1	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	5,60	4,55	0,05	25	2	-	0,40	2
		М2		0,27	0,02			-	0,02	-
150	Е10-62 10-1	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	56,40	5,43	0,04	306	9	2	0,24	14
		М2		0,16	0,02			1	0,02	1
151	Е10-32 6-1	ДЕКОРАТИВНАЯ ДОСКА	5,02	4,55	0,05	23	1	-	0,40	2
		М2		0,27	0,02			-	0,02	-
152	Е27-20 7-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	3,22	16,55	0,40	53	-	1	0,15	-
				0,10	0,08			-	0,07	-
		М3								
153	Е11-182 27-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	0,60	838,78	5,81	503	32	3	78,20	47
				53,50	1,75			1	1,49	1
		100М2								
154	Е15-563 159-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	0,40	114,35	1,21	46	14	-	49,20	20
				34,75	0,36			-	0,31	-
		100М2								
155	Е10-80 13-9	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 2 РАМ ВЕРАНДЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	4,90	5,11	0,21	25	7	1	2,08	10
				1,49	0,06			-	0,05	-
		М2								
156	Е10-81 13-10	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ	19,68	3,60	0,20	71	21	4	1,47	29
				1,05	0,06			1	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, БОЛЕЕ 2 РАМ ВЕРАНДЫ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА СВЫШЕ 2М2								
		М2								
157	Е10-201 57-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ	0,53	5,25	0,20	3	-	-	0,87	-
				0,57	0,06			-	0,05	-
		М3								
158	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,24	185,94	0,76	45	4	-	22,80	5
				15,62	0,36			-	0,31	-
		100М2								
159	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,72	48,80	-	35	1	-	2,90	2
				2,02	-			-	-	-
		М3								
160	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,09	198,55	2,64	18	2	-	40,20	4
				25,62	0,79			-	0,67	-
		100М2								
161	Е6-19 1-16	- УСТРОЙСТВО НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ	0,40	57,06	2,08	23	1	1	3,83	2
		М3		2,81	0,62			-	0,53	-
162	Е10-32 6-1	- ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА	0,78	4,55	0,05	4	-	-	0,40	-
		М2		0,27	0,02			-	0,02	-
163	Е15-626 165-4	- ПРООЛИФКА ДЕРЕВЯНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН ЗА 2 РАЗА	0,17	21,65	-	4	1	-	6,20	1
		100М2		4,82	-			-	-	-
164	Е15-635 165-4-29,30	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА	0,17	51,41	-	9	2	-	15,50	3
				12,00	-			-	-	-
		100М2								
165	Е15-637 165-5-29,30	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ЗА 2РАЗА	0,56	54,54	-	31	8	-	19,20	11
				15,12	-			-	-	-
		100М2								
166	С122-19 Т,Ч,П,53	- СТОИМОСТЬ РАМ ВЕРАНДЫ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2М2	4,90	24,43	-	120	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
167	С122-28 Т,Ч,П,53	- СТОИМОСТЬ РАМ ВЕРАНДЫ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2М2	19,68	26,78	-	527	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
168	Е11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	0,40	203,46	4,31	81	12	2	46,30	19
		100М2		31,12	1,29			1	1,09	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			2875	167	27		243
			РУБ.					7		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2875	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			476	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			=	87	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			267	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			3618	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	261	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			3618	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	261	=		=
		РАЗДЕЛ 17. ДЫМОВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ								
169	Е8-210	=ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ,С	15,00	95,18	1,23	1428	129	18	11,90	178
	24-7	УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК,ХОЛОДНЫХ								
		4ЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ		8,62	0,36			5	0,31	5
		СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ								
		М3								
170	Е8-212	=ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЕЧЕЙ И	0,21	45,68	3,85	10	2	1	15,00	3
	25-2	ОЧАГОВ ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ БЕЗ								
		СЕТКИ		10,25	1,16			=	0,98	=
		100М2								
171	Е15-201	=ЛЫЛНЩЕННАЯ ШТЫКАТЫРКА	0,06	133,93	7,45	8	3	=	57,40	3
	51-1	ДЫМОВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТОЯКОВ								
		СТОЯКОВ ВЫШЕ КРЫШИ		44,50	3,54			=	3,00	=
		100М2								
172	Е15-538	=ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО	0,06	8,14	0,73	1	-	=	8,54	1
	156-1-23,2	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
	4	ИЗВЕСТКОВАЯ		5,95	0,21			=	0,18	=
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			1447	134	19		185

			РУБ,					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1447	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			239	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			=	42	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			135	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1821	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	181	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			1821	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	181	=		=
		РАЗДЕЛ 18. ПЛИТЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ								
173	Е10-27	= ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ПОД КУХОННОЙ	5,20	4,27	0,02	22	1	=	0,27	1
	3-10	ПЛИТОЙ И ОТОПИТЕЛЬНЫМ КОТЛОМ								
		АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ С		0,17	-			=	=	=
		ОБИВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
174	Е10-137	- ПРИБИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ	1,00	7,30	0,02	7	1	-	0,94	1
	25-5	ПЕРЕД ТОПОЧНОЙ ДВЕРЬЮ		---	---			---	---	---
		М2		0,61	-			-	-	-
175	Е8-209	-ОЧАГИ КУХОННЫЕ С ТОПКОЙ ПОД	2,00	162,59	0,35	325	6	-	3,90	8
	24-6	УГОЛЬ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕНОСНЫЕ		2,87	0,11			-	0,09	-
		ОЧАГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ.			354	8	-		10
			---					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			354	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			59	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			33	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			446	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	19	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ.			446	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА И СКАМЬЯ								
176	Е10-28	- УСТРОЙСТВО КАРКАСА	0,34	232,69	1,97	79	5	-	24,00	8
	4-1	ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЕТКИ И СКАМЬИ		---	---			---	---	---
		М3		16,12	0,59			-	0,50	-
177	Е10-32	- ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА	7,44	4,55	0,05	34	2	-	0,40	3
	6-1	СКАМЬИ		---	---			---	---	---
		М2		0,27	0,02			-	0,02	-
178	Е10-201	- ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,34	5,25	0,20	2	-	-	0,87	-
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА		---	---			---	---	---
		М3		0,57	0,06			-	0,05	-
179	Е15-634	- ПРООЛИФКА СТЕН ПО ДЕРЕВУ ЗА	0,20	24,67	-	5	1	-	6,20	1
	165-4-30	2 РАЗА		---	---			---	---	---
		100М2		4,82	-			-	-	-
180	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,20	51,41	-	10	2	-	15,50	3
	165-4-29,3	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО		---	---			---	---	---
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		12,00	-			-	-	-
		СТЕН ЗА 2РАЗА								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		РУБ.			130	10	-		15
			---					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			130	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			22	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			11	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			163	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	13	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ,			163	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	13	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			30385	1975	403		2792
			----					---		---
			РУБ,					134		115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			30385	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			5015	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		456
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			"	902	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			2830	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			38230	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		3363
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	3011	"		"
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			38230	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		3363
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	3011	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			40808	2300	984		3271
			----					---		---
			РУБ,					341		293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			40808	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			6734	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		614
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			"	1213	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			3800	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			51342	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		4178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	3854	"		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			51342	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		4178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	3854	"		"

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ВЕД. ИНЖЕНЕР С.С.ЯХНЕНКО

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Б.М.МИЛЬМАН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			297	374	-	-	0,73
2	ФУНДАМЕНТЫ			8993	11314	-	-	22,04
3	ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ			708	890	-	-	1,73
4	ПОЛЫ ПОДВАЛА			123	154	-	-	0,30
5	ОТМОСТКА			302	380	-	-	0,74
6	СТЕНЫ			7499	9434	-	-	18,37
7	ПЕРЕКРЫТИЕ			5202	6547	-	-	12,75
8	КРОВЛЯ			3988	5017	-	-	9,77
9	ОКНА			1731	2175	-	-	4,24
10	ДВЕРИ			1335	1680	-	-	3,27
11	ПЕРЕГОРОДКИ			1084	1364	-	-	2,66
12	ПОЛЫ			2182	2747	-	-	5,35
13	ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ			918	1157	-	-	2,25
14	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			1521	1911	-	-	3,72
15	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			119	150	-	-	0,29
16	ВЕРАНДЫ, КРЫЛЬЦА			2875	3618	-	-	7,05
17	ДЫМОВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ			1447	1821	-	-	3,55
18	ПЛИТЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ			354	446	-	-	0,87
19	ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА И СКАМЬЯ			130	163	-	-	0,32

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:	М2	184,48	40808	51342	22121	27831	100,00

144-12-243.92 Альбом 4.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ЭО,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1994 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,847 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 377 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,330 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОНИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОНИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-112 5-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	38,44	0,95	0,09	37	12	3	0,45	17
		ЭКМ		0,32	0,03			1	0,02	1
2	С130-3002	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	38,44	15,93	"	612	"	"	"	"
		ЭКМ		"	"					
3	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	56,00	1,21	0,02	68	15	1	0,35	20
		М		0,27	"			"	"	"
4	Е16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	56,00	1,28	0,02	72	15	1	0,35	20
		М		0,27	"			"	"	"
5	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	33,00	1,46	0,02	48	9	1	0,35	12
		М		0,27	"			"	"	"
6	Е16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	35,00	1,62	0,02	57	9	1	0,35	12
		М		0,27	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	20,00	1,84 0,27	0,02 -	37	5	- -	0,35 -	7 -
8	Е16-40 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	6,00	2,29 0,35	0,05 0,02	14	2	- -	0,43 0,02	3 -
9	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	7,47 -	- -	15	-	- -	- -	- -
10	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,35	5,10 4,77	- -	7	6	- -	5,16 -	7 -
11	Е18-20 1-1	-КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,06 МВТ ШТ	2,00	26,76 19,20	1,68 0,51	54	38	3 1	23,50 0,42	47 1
12	С130-2289	-КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МАЛОМЕТРАЖНЫЕ КЧМ-2М,КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ 4,ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 17,5 МКАЛ/Ч ШТ	2,00	375,10 -	- -	750	-	- -	- -	- -
13	Е18-76 3-1	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ,ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 ШТ	2,00	17,55 6,90	0,69 0,22	35	14	1 -	8,75 0,18	17 -
14	С ЦЕНА БРЯНСКОГО ЗАВОДА 3-4	-СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ШТ	2,00	132,48 -	- -	265	-	- -	- -	- -
15	Е18-197 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ ШТ	2,00	17,15 1,56	0,18 0,06	34	3	- -	2,00 0,05	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2105	128	11		166
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			612	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			612	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1493	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			211	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			135	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1839	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	168	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	168	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е15-647 4-2	=ОКРАСКА МЕ4НЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ,РЕШЕТОК И ПЕ4НЫХ ТРУБ ЗА 2РАЗА	0,02	46,92	-	1	1	-	63,90	1
		100М2		43,75	-			-	-	-
17	Е26-15 4-2	=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,16	28,64	0,50	5	4	-	41,00	7
		М3		27,25	0,15			-	0,13	-
18	С114-350	=ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,16	97,36	-	16	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	Е26-69 13-5	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0,06	128,45	2,02	7	2	-	47,20	3
		100М2		35,50	0,61			-	0,52	-
20	С114-719	=ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ.3/МАРКИ Т-13	6,67	1,13	-	8	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
21	Е15-614 164-8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,27	94,17	0,05	25	13	-	68,00	18
		100М2		48,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			62	20	-		29
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			77	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			2167	148	11		195
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			674	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			689	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1493	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			135	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1839	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	168	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			2528	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	189	-		-
		ОТДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
22	Е20-408 7-1	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ Р200Х200,Р200Х120	12,00	2,35	0,08	28	13	1	1,34	16
		1ШТ		1,05	0,03	-		-	0,03	-
23	Е20-3 3-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ.ММ,ДО 900	8,00	8,82	0,07	71	9	-	1,54	12
		М2		1,10	0,02			-	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			99	22	1		28
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	25	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
24	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ	0,08	94,17	0,05	8	4	-	68,00	5
	164-8	ЗА 2 РАЗА								
		100М2		48,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			8	4	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			107	26	1		33
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ОТДЕЛ 3. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
25	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	46,00	1,69	0,02	78	13	1	0,37	17
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,29	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
26	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	17,00	1,93 0,29	0,02 -	33	5	- -	0,37 -	6 -
		М								
27	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,63	4,99 4,66	- -	3	3	- -	5,16 -	3 -
		100М								
28	Е16-263 24-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	6,00	1,86 0,90	0,04 0,02	11	5	- -	1,17 0,02	7 -
		М								
29	С159-687	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ32	0,10	0,63	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
30	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	16,00	2,16 -	- -	35	-	- -	- -	- -
		ШТ								
31	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	3,15 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ШТ								
32	С130-848	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16К11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,35 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
33	С130-2681	-ГИБКАЯ ПОДВОДКА К УНИТАЗУ	2,00	1,94	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		РУБ,		172	26	1		33
				----				----		----
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	30	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		РУБ,		206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	30	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
34	Е16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	46,00	1,69 0,29	0,02 "	78 "	13 "	1 "	0,37 "	17 "
35	Е17-52 3-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ ШТ	2,00	19,43 0,64	0,02 "	39 "	1 "	" "	0,82 "	2 "
36	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,46	4,99 4,66	" "	2 "	2 "	" "	5,16 "	2 "
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			119	16	1		21
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			119	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	3	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			143	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	19	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			143	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	19	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			119	16	1		21
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			119	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	3	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			143	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	19	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ОТДЕЛ 5, КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 6, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
37	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	37,00	2,86 0,47	- -	106	17	- -	0,61 -	23 -
38	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	32,00	4,69 0,46	0,02 -	150	15	1 -	0,58 -	19 -
39	Е17-57 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ	2,00	48,46 1,86	0,20 0,06	97	4	- -	2,44 0,05	5 -
40	Е17-10 1-3	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ,	2,00	28,97 1,21	0,09 0,03	58	2	- -	1,56 0,03	3 -
41	Е17-80 6-1	-УСТАНОВКА МОЕК СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, НА КРОНШТЕЙНАХ МС-2-1 КОМПЛ	4,00	23,00 1,42	0,08 0,03	92	6	- -	1,83 0,03	7 -
42	Е17-4 1-1	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4М-1700 КОМПЛ,	2,00	96,66 2,30	0,47 0,14	193	5	1 -	3,09 0,12	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			696	49	2		63
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			696	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			61	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			841	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	63	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			841	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	63	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			696	49	2		63
			----					---		---
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			696	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			84	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	14	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			61	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			841	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	63	=		=
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			841	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	63	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3261	265	16		345
			----					---		---
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			682	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			11	=	=		=
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	1	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			6	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			699	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	25	=		=
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			2579	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			339	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	62	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			230	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			3148	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		343
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	305	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3847	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	330	=		=

ПЕРФОРАЦИЯ: #

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

= = = =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР О.Ф.ШАБАЛИНА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,506 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 128 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,101 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЦСКЦЭ-84 П1242	-ЯЩИК ЯРВМ-6122 ШТ	1,00	16,66	0,03	17	2	-	2,48	2
2	Е21-146 27-1	-МОНТАЖ ЩИТКА ЩКИ-8202-УХЛ4 100ШТ	0,02	1,94 308,02	0,03 13,63	6	5	- -	0,03 317,00	- 6
3	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	2,00	257,50 1,55 0,91	8,54 - -	3	2	- - -	7,25 1,00 -	- 2 -
4	Е21-133 25-9	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ 100ШТ	0,06	49,12	0,17	3	1	-	34,50	2
5	Е21-132 25-8	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПАТРОНЫ СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,04	24,00 39,12 22,37	0,08 0,17 0,08	2	1	- - -	0,07 32,20 0,07	- 1 -
6	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,08	122,80 39,25	2,32 1,44	10	3	- -	56,60 1,22	5 -
7	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 100ШТ	0,02	174,22 58,12	99,36 29,64	3	1	2 1	88,20 25,15	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е21-133	-КЛЕММА ЛЮСТРОВАЯ	0,14	49,12	0,17	7	3	-	34,50	5
	25-9	100ШТ		24,00	0,08			-	0,07	-
9	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	4,00	3,08	0,08	12	5	-	2,00	8
		КОМПЛ,		1,27	0,02			-	0,02	-
10	Е21-67	-НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА	1,00	3,40	-	3	2	-	3,31	3
	12	ШТ		2,30	-			-	-	-
11	Е21-119	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК	0,22	16,81	-	4	3	-	19,20	4
	23-7	УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		13,25	-			-	-	-
		100ШТ								
12	Е21-119	-ТО ЖЕ, СДВОЕННЫХ	0,02	16,81	-	1	-	-	19,20	-
	23-7	100ШТ		13,25	-			-	-	-
13	Е21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,08	17,43	-	1	1	-	19,20	2
	23-2	УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		13,25	-			-	-	-
		100ШТ								
14	Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	0,08	47,61	0,07	4	3	-	27,00	2
		100ШТ		37,25	0,02			-	0,02	-
15	Е21-115	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,07	45,84	-	3	2	-	37,20	3
	23-3	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ		26,00	-			-	-	-
		100ШТ								
16	Ц8-84-1	-УСТАНОВКА ЗВОНКА ЗН-220	2,00	0,48	0,02	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,41	-			-	-	-
17	Е21-108	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С	0,35	53,35	13,52	19	13	4	51,60	18
	20-1	ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2		36,00	4,06			1	3,45	1
		100М								
18	Е21-109	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С	0,40	58,89	14,07	24	15	6	53,70	21
	20-2	ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2		37,50	4,23			2	3,59	1
		100М								
19	Е21-104	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ	2,80	8,61	-	24	19	-	9,70	27
	18-2	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК		6,75	-			-	-	-
		100М								
20	Ц8-401-1	-ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С	0,10	92,24	41,83	9	3	4	42,00	4
		КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6ММ2		30,25	14,71			1	12,48	1
		100М								
21	Е21-122	-БЛОКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В	0,02	36,04	-	1	1	-	37,60	1
	23-9	ГОТОВОЕ ГНЕЗДО С КОЛИЧЕСТВОМ УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ 4		26,12	-			-	-	-
		100ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			157	86	16		120
			РУБ,					5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			157	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	101	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	101	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
22	С154-219	-ЩИТОК ЩКИ-8506	2,00	33,12	-	66	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1507-7019	-ПАТРОН-Е27ЦКБ-04	0,01	155,40	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
24	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ-Е27ФП-01	-	384,80	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
25	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ20-0-25/250	2,00	0,19	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С154-152	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-20-С 10/250	2,00	0,52	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	092-2370	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	22,00	0,52	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	092-2371	-ТО ЖЕ, СДВОЕННАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	2,00	0,68	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	092-СТР,30 3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	8,00	0,60	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	092-СТР,30 3	-ТО ЖЕ, СДВОЕННЫЙ	8,00	0,78	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	092-СТР,30 3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	7,00	1,08	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	1504-17076	-БЛОК ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ УБ-С-2	2,00	1,17	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	С154-218	-ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ	2,00	2,16	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КНОПКОЙ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ ТИПА ЗП ШТ								
34	С153-140	=СВЕТИЛЬНИК НПО 20Х60 ШТ	4,00	2,97	=	12	=	=	=	=
35	С153-138	=СВЕТИЛЬНИК НБ007Х60 ШТ	4,00	3,48	=	14	=	=	=	=
36	С153-33	=СВЕТИЛЬНИК НСП02Х100 ШТ	2,00	4,85	=	10	=	=	=	=
37	29-10-01 П,2-029	=НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА ШТ	1,00	24,60	=	25	=	=	=	=
38	С153-258	=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ЛОН-215-240-40 10ШТ	0,10	1,30	=	1	=	=	=	=
39	С151-152	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АНРГ,СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х2,5 1000М	0,01	376,04	=	2	=	=	=	=
40	С151-155	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АНРГ,СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х10 1000М	0,04	791,58	=	32	=	=	=	=
41	1509-2005	=КАБЕЛЬ АНРГ СЕЧ,2Х2,5ММ2 М	30,00	0,33	=	10	=	=	=	=
42	С152-196	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,14	77,74	=	11	=	=	=	=
43	С152-199	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ	0,05	112,18	=	6	=	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М								
44	С152-230	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,09	72,05	=	6	=	=	=	=
45	С152-427	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,01	214,88	=	2	=	=	=	=
46	С156-53	=КЛЕММА ЛЮСТРОВАЯ 1000ШТ,	0,01	34,47	=	1	=	=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		240	=	=		=
				РУБ,				=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		240	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		18	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		258	=	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		258	=	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		397	86	16		120
				РУБ,				5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		397	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		76	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =		ЧЕЛ,-Ч		=	=	=		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =		РУБ,		=	10	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		33	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		506	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч		=	=	=		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		=	101	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,		506	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч		=	=	=		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		=	101	=		=

ПЕРФОРАЦИЯ: # ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР О.Ф.ШАБАЛИНА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

144-12-243.92 Альбом 4.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА УСТРОЙСТВА СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,323 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 69 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,073 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е34-646-125-1	-УСТАНОВКА СТОЕК ТЕЛЕФОННЫХ ОДИНАРНЫХ	1,00	11,16	-		11	4	-	3,08	3
		ШТ		3,94	-				-	-	-
2	Ц10-127-8	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ АЗУ	1,00	5,07	-		5	2	-	3,00	3
		КОМПЛ		1,92	-				-	-	-
3	Ц8-409-1	-ПРОВОД ЛТВ-П-2Х0,6 В ТРУБЕ	0,06	6,90	3,69		1	-	-	4,00	-
		100М		2,95	1,08				-	0,92	-
4	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,12	20,99	0,35		3	1	-	14,00	2
		100М		9,56	0,12				-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			20	7	-		8
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
5	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2 1000М	0,01	36,50	-	1	-	-	-	-
6	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,01	483,60	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			7	-	-		-
			----					----------		----------
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			7	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			27	7	-		8
			----					----------		----------
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е34-641 124-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ	1,00	24,67	-	25	10	-	7,12	7
				9,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 240В								
		ШТ								
8	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА СТОЛБЕ	1,00	1,89	-	2	2	-	2,00	2
		ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ		1,55	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц10-381-11	-КОРОБКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ	3,00	0,45	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,41	-			-	-	-
10	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	32,42	0,06	2	1	-	31,00	2
		100ШТ		21,37	0,03			-	0,03	-
11	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,23	22,78	8,17	5	2	2	14,00	3
		100М		10,09	2,48			1	2,10	-
12	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0,12	6,90	3,69	1	-	-	4,00	-
				2,95	1,08			-	0,92	-
		100М								
13	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,12	20,99	0,35	3	1	-	14,00	2
				9,56	0,12			-	0,10	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			39	17	2		19
			----					---		---
			РУБ,					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
14	290220-1251	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ДЛЯ ТРЕХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ-ТАМУ-10Т	1,00	5,02	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	2,00	0,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ	0,04	23,86	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2		"	"			"	"	"
		1000М								
17	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,01	483,60	-	6	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
		1000ПМ								
18	С155-23	-РАДИОРАЗЕТКА	6,00	0,62	-	4	-	-	-	-
		ШТ		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		17	-	-		-
				----				---		---
				РУБ,				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		17	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		17	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		РУБ,		56	17	2		19
				----				---		---
				РУБ,				1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	19	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		РУБ,		73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	19	-		-
		ОТДЕЛ 3, ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 5, ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
19	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ	1,00	15,28	12,27	15	3	12	4,00	4
				2,94	4,13			4	3,51	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСИЛИТЕЛЕЙ								
20	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК	1,00	20,02	8,98	20	9	9	11,00	11
				8,85	3,06			3	2,60	3
		ШТ								
21	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	1,00	15,28	-	15	15	-	5,00	5
		ИЗМЕР,		15,00	-			-	-	-
22	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	2,95	-	3	2	-	2,00	2
				1,64	-			-	-	-
		ШТ								
23	1601-2394	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ =ОТТУ-2 УТ2,002,001 ТУ	1,00	79,92	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
24	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	2,00	0,74	-	1	1	-	0,80	2
				0,57	-			-	-	-
		ШТ								
25	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,10	66,49	20,14	7	2	2	31,00	3
				22,75	6,14			1	5,21	1
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			141	32	23		27
			РУБ,					8		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			80	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			88	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКАМИ								
26	1601-2484	-АНТЕННА АТКГ=АТГК	1,00	14,31	-	14	-	-	-	-
		27-06-1672-75 ТУ								
		27-06-1673-75 ТУ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
27	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК-1	1,00	2,29	-	2	-	-	-	-
		27-20-2190-78 ТУ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
28	1601 АОП,10-2549	-КОРОБКА УАР-6	1,00	1,18	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
29	С151-2758	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326.12-79,МАРКИ РК75-9-13	0,01	406,06	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			21	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			22	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			162	32	23		27
			РУБ,					8		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			80	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			88	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 4. МОЛНИЕЗАЩИТА								
		РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
30	Ц8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ 100М	0,15	69,79 18,62	2,45 0,15	10	3	- -	26,00 0,13	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			10	3	-		4
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			10	3	-		4
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			255	59	25		58
			РУБ,					9		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ,			80	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ,			88	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ,			175	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	5	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			14	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			235	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч			=	=	=		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	73	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			323	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч			=	=	=		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	73	=		=

ПЕРФОРАЦИЯ:

#
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР О.Ф.ШАБАЛИНА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- 1-ЭТАЖНЫЙ 2-КВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,101 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 779 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,465 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ОТДЕЛ 1. ВАРИАНТ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ									
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ									
1	С114-123	ИСКЛЮЧИТЬ -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 М3	3,38	33,05	-	112	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		112	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		10	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
2	Е8-32-2 5-2	СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	23,50	69,01	1,19	1622	71	28	4,23	99
				3,01	0,35			8	0,30	7
		М3								
3	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	14,00	0,33	0,23	5	1	3	0,13	2
				0,10	0,09			1	0,08	1
		ШТ								
4	С СЦ П,9-92	СТ-ТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,32	122,36	-	39				
		М3								
5	ССЦ ТОМ1ТАБ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	0,01	417,50		4				
		Т								
6	ССЦ ТОМ1ТАБ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1	0,01	536,07		5				
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1675	72	31		101
				РУБ.				9		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		1675				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		281				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч						26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.			50			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		156				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		2112				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч						135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		2112				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч						135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			131			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
7	ССЦ ТОМ1П3-147	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ	11,00	42,88		472				
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		472				
				РУБ.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		472				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		79				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч						7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.			14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			44				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			595				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч							7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			14				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			595				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч							7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			14				
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
8	Е10-74 13-3	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	20,96	7,05	0,51	148	39	11	2,56	54
				1,86	0,15			3	0,13	3
		М2								
9	Е15-701 201-1	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,21	351,93	2,28	74	6		43,10	9
				29,37	0,68				0,58	
		100М2								
10	Е10-114 22-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,78	6,65	0,50	25	6	2	2,33	9
				1,67	0,15			1	0,13	
		М2								
11	Е15-719 201-4	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,04	214,21	1,37	8	1		31,60	1
				21,75	0,41				0,35	
		100М2								
12	С122-27	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР12-15,ОР15-12,ОР15-13,5,ОР18-13,5	18,42	48,16	-	887				
		М2								
13	С122-22	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР15-9,ОР18-9	2,54	48,84	-	124				
		М2								
14	С122-207	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА БР22-9,БР24-9	3,78	38,75	-	146				
		М2								
15	С111-408-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	2,00	4,18	-	8				
		КОМПЛ								
16	С111-411-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ	10,00	6,66	-	67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВУХСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М		"	"			"	"	"
		КОМПЛ								
17	С111-443	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	8,42	"	8	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		КОМПЛ								
		ДОБАВИТЬ								
18	Е10-72 13-1	"УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	20,96	4,77	0,46	100	24	10	1,60	34
				1,16	0,14			3	0,12	3
		М2								
19	Е15-707 201-2	"ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,21	371,80	2,28	78	7	"	46,90	10
				31,50	0,68			"	0,58	"
		100М2								
20	Е10-112 22-1	"УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,78	4,51	0,44	17	4	2	1,45	5
				1,04	0,14			1	0,12	"
		М2								
21	Е15-725 201-5	"ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОЧНЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,04	245,33	1,52	9	1	"	33,60	1
				22,75	0,46			"	0,39	"
		100М2								
22	С122-13	" БЛОКИ ОКОННЫЕ ОС15-13,5	11,58	37,24	"	431	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
23	С122-12	" БЛОКИ ОКОННЫЕ ОС15-12	6,84	38,98	"	267	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
24	С122-7	" БЛОКИ ОКОННЫЕ ОС15-9	2,54	39,18	"	100	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
25	С122-204	" БЛОКИ ОКОННЫЕ БС22-9	3,78	34,62	"	131	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
26	С111-424	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	2,00	1,33	"	3	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		КОМПЛ								
27	С111-428	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ	10,00	3,33	"	33	"	"	"	"
				"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТОЙ ДО 1,5М								
		КОМПЛ								
28	С111-441	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	3,58	-	7	-	-	-	-
				"	-			"	"	"
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			- 303	- 16	- 1	-	23
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 303	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 30	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			- 381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			- 2338	- 88	- 32	-	124
			РУБ.				-	9	-	8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 2338	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 220	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 2947	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	167	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			- 2947	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	167	-		-
		ОТДЕЛ 2. ВАРИАНТ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40								
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
		ДОБАВИТЬ								
29	Е8-32-2 5-2	СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	21,57	82,62	1,19	1782	65	26	4,23	91
				3,01	0,35			8	0,30	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
30	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	14,00	0,33 0,10	0,23 0,09	5	1	3 1	0,13 0,08	2 1
		ШТ								
31	ССЦ ТОМ1 П9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3	0,32	107,55	"	34	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
32	ССЦ ТОМ1 ТАБ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	0,01	417,50	"	4	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
33	ССЦ ТОМ1 ТАБ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1	0,01	536,07	"	5	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			1830	66	29		93
			РУБ,					9		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			1830	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,			307	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ,			"	55	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ,			170	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			2307	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		128
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			"	130	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			2307	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		128
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			"	130	"		"
	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ									
	ДОБАВИТЬ									
34	ССЦ ТОМ1П3-147	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ	7,41	42,88	"	318	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			318	"	"		"
			РУБ,					"		"
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			318	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,			53	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ,			"	10	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ,			30	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			401	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			"	10	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			401	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.							
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
35	Е15-701 201-1	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,21	351,93 29,37	2,28 0,68	74	6	- -	43,10 0,58	9
		100М2								
36	Е15-719 201-1	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,04	214,21 21,75	1,37 0,41	9	1	- -	31,60 0,35	1
		100М2								
37	С122-27	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР12-15,ОР15-12,ОР15-13,5,ОР18-13,5	18,42	48,16 -	- -	887	-	- -	- -	- -
		М2								
38	С122-22	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР15-9,ОР18-9	2,54	48,84 -	- -	124	-	- -	- -	- -
		М2								
39	С122-207	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА БР22-9,БР24-9	3,78	38,75 -	- -	146	-	- -	- -	- -
		М2								
		ДОБАВИТЬ								
40	Е15-709 201-2-36	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ	0,21	561,61 50,37	3,49 1,00	118	11	1 -	75,00 0,85	16 -
		100М2								
41	Е15-727 201-5-37	ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,04	321,47 31,87	1,97 0,59	13	1	- -	47,00 0,50	2 -
		100М2								
42	С122-83	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОРС15-13,5	11,58	59,58 -	- -	690	-	- -	- -	- -
		М2								
43	С122-82	ТО ЖЕ ОРС15-12	6,84	64,32 -	- -	440	-	- -	- -	- -
		М2								
44	С122-74	ТО ЖЕ ОРС15-9	2,54	71,68 -	- -	182	-	- -	- -	- -
		М2								
45	С122-212	БЛОКИ ОКОННЫЕ БРС22-9	3,78	51,81 -	- -	196	-	- -	- -	- -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			399	5	1 -		8 -
			РУБ.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			399	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			2547	71	30		101
			РУБ,					9		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2547	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			235	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	157	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			3209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	157	-		-
		ОТДЕЛ 3, ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БУТОБЕТОННЫЕ								
		РАЗДЕЛ 8, ФУНДАМЕНТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
46	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН -	142,00	2,30	1,20	327	38	170	0,39	55
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ	-	0,27	0,44		-	62	0,37	53
47	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН -	77,00	2,98	1,66	229	28	128	0,53	41
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И	-	0,37	0,61		-	47	0,52	40
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
48	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН -	40,00	4,52	2,48	181	24	99	0,82	33
	36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т								
		ШТ	-	0,59	0,91		-	36	0,77	31
49	ССЦ ТОМ3	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ И ПЛИТ -	30,00	19,66	- -	590	-	-	-	-
	П12-13	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФБС9,5,6-Т								
		ШТ		-	-			-	-	-
50	ССЦ ТОМ3	-ТО ЖЕ ФБС12,5,3-Т -	54,00	12,68	- -	685	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П12-9		ШТ								
51	ССЦ ТОМ3 П12-5	-ТО ЖЕ ФБС12.4.6-Т	ШТ	24,00	21,05	-	505	-	-	-	-
52	ССЦ ТОМ3 П12-12	-ТО ЖЕ ФБС9.4.6-Т	ШТ	22,00	15,68	-	345	-	-	-	-
53	ССЦ ТОМ3 П12-1	-ТО ЖЕ ФБС24.3.6-Т	ШТ	6,00	30,62	-	184	-	-	-	-
54	ССЦ ТОМ3 П12-3	-ТО ЖЕ ФБС24.5.6-Т	ШТ	28,00	49,07	-	1374	-	-	-	-
55	ССЦ ТОМ3 П12-11	-ТО ЖЕ ФБС9.3.6-Т	ШТ	32,00	11,76	-	376	-	-	-	-
56	ССЦ ТОМ3 П12-6	-ТО ЖЕ ФБС12.5.6-Т	ШТ	17,00	25,40	-	432	-	-	-	-
57	ССЦ ТОМ3 П12-8	-ТО ЖЕ ФБС12.4.3-Т	ШТ	32,00	10,14	-	324	-	-	-	-
58	ССЦ ТОМ3 П12-2	-ТО ЖЕ ФБС24.4.6-Т	ШТ	12,00	39,32	-	472	-	-	-	-
59	ССЦ ТОМ3 П12-10	-ТО ЖЕ ФБС12.6.3-Т	ШТ	2,00	15,22	-	30	-	-	-	-
60	Е6-13 1-13	-ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БЕТОНОМ	М3	1,60	126,94	0,51	203	6	1	5,07	8
		ДОБАВИТЬ		-	3,47	0,15			- -	0,13	-
61	Е6-21 1-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	М3	68,29	49,41	1,05	3374	148	72	3,14	214
					2,17	0,32			22	0,27	18
62	Е6-14 1-14	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БУТОБЕТОННЫХ	М3	0,98	52,48	0,47	51	4	-	6,13	6
					4,22	0,14			-	0,12	-
63	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,70	48,80	-	132	5	-	2,90	8
					2,02	-			-	-	-
64	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,60	177,76	2,28	107	15	1	33,60	20
					24,37	0,68			-	0,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			-	2593	76	325		111
			РУБ.					-	123	-	106

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2593	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	78	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			241	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	125	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			3266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	125	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			2593	76-	325		111

			РУБ,				-	123	-	106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2593	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	78	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			241	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	125	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			3266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	125	-		-
		ОТДЕЛ 4, ВАРИАНТ - СТОЛЬЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ								
		РАЗДЕЛ 9, ФУНДАМЕНТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
65	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	- 142,00	2,30	1,20 -	327 -	38 -	170	0,39 -	55
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ	-	0,27	0,44		-	62	0,37 -	53
66	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	- 77,00	2,98	1,66 -	229 -	28 -	128	0,53 -	41
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И	-	0,37	0,61		-	47	0,52 -	40
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
67	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	- 70,00	4,52	2,48 -	316 -	41 -	174	0,82 -	57
	36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т								
		ШТ	-	0,59	0,91		-	64	0,77 -	54
68	ССЦ ТОМ3	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ И ПЛИТ	- 30,00	19,66	- -	590	-	-	-	-
	П12-13	ФУНДАМЕНТНЫХ ФБС9,5,6-Т								
		ШТ		-	-			-	-	-
69	ССЦ ТОМ3	-ТО ЖЕ ФБС12,5,3-Т	- 54,00	12,68	- -	685	-	-	-	-
	П12-9	ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
70	ССЦ ТОМ3 П12-5	-ТО ЖЕ ФБС12,4,6-Т		24,00	21,05	-	505		-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
71	ССЦ ТОМ3 П12-12	-ТО ЖЕ ФБС9,4,6-Т		22,00	15,68	-	345		-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
72	ССЦ ТОМ3 П12-1	-ТО ЖЕ ФБС24,3,6-Т		6,00	30,62	-	184		-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
73	ССЦ ТОМ3 П12-3	-ТО ЖЕ ФБС24,5,6-Т		28,00	49,07	-	1374		-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
74	ССЦ ТОМ3 П12-11	-ТО ЖЕ ФБС9,3,6-Т		32,00	11,76	-	376		-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
75	ССЦ ТОМ3 П12-6	-ТО ЖЕ ФБС12,5,6-Т		17,00	25,40	-	432		-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
76	ССЦ ТОМ3 П12-8	-ТО ЖЕ ФБС12,4,3-Т		32,00	10,14	-	324		-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
77	ССЦ ТОМ3 П12-2	-ТО ЖЕ ФБС24,4,6-Т		12,00	39,32	-	472		-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
78	ССЦ ТОМ3 П12-10	-ТО ЖЕ ФБС12,6,3-Т		2,00	15,22	-	30		-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
79	Е16-13 1-13	-ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БЕТОНОМ		-	124,27	0,16-	199-	2	- -	1,62-	3
			М	-	1,16	0,05			- -	0,04	-
		ДОБАВИТЬ									
80	Е6-14 1-14	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БУТОБЕТОННЫХ		28,10	52,48	0,47	1475	119	13	6,13	172
			М3		4,22	0,14			4	0,12	3
81	Е6-21 1-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ		28,29	49,41	1,05	1398	61	30	3,14	89
			М3		2,17	0,32			9	0,27	8
82	Е11-3 1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ		5,80	17,04	-	99	12	-	3,00	17
			М3		2,02	-			-	-	-
83	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ		0,70	127,40	1,45	89	9	1	18,80	13
			100М2		12,35	0,43			-	0,36	-
84	Е8-59 73	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		0,28	320,65	2,09	90	10	-	54,30	15
			Т		34,75	0,62			-	0,53	-
85	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		0,65	177,76	2,28	116	16	1	33,60	22
					24,37	0,68			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			- 3121	118-	427		172
			РУБ,				-	160	-	136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 2922	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 489	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	89	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 272	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 3683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	129	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 243	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			- 3926	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	136	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			- 3121	118-	427		172
			РУБ,				-	160	-	136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 2922	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 489	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	89	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 272	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 3683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	129	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 243	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	7	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			- 3926	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	136	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 5, ВАРИАНТ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СУХОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
86	Е8-41 5-7	"ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	" 0,17	610,10	6,46"	104"	14"	1	121,00"	21
			-	82,50	1,95			" -	1,65	"
		100М2								
87	Е8-43 5-8	"ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	" 0,01	1023,95	11,70"	7"	1	" -	137,00"	1
			-	92,50	3,51			" -	2,98	"
		100М2								
		ДОБАВИТЬ								
88	Е11-61 9-1	"УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	0,16	411,11	4,31	66	5	"	46,30	7
				31,12	1,29			"	1,09	"
		100М2								
89	Е10-275 55-5	"УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ, ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 78ММ	87,50	8,37	0,11	732	179	10	2,91	255
				2,05	0,03			3	0,03	3
		М2								
90	С111-249	"ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ, ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	180,25	0,88	"	159	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			846	169	9		240
			РУБ,					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,			846	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ,			142	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "	РУБ,			"	26	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ,			78	"	"		"
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,			1066	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		255
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	198	"		"
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			1066	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		255
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	198	"		"
		ОТДЕЛ 6, ВАРИАНТ С БОЛЬШИМ ПОДВАЛОМ								
		РАЗДЕЛ 10, ФУНДАМЕНТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
91	Е7-401	"УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН "	4,00	2,59	1,66"	10"	1"	6	0,53"	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ		0,37	0,61			2	0,52	2
		ШТ								
92	ССЦ ТОМ,3 П,12-13	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ И ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ ФБС9,5,6-Т	1,00	19,66	"	20		"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
93	ССЦ ТОМ,3 П,12-12	ТО ЖЕ, ФБС9,4,6-Т	4,00	15,68	"	63		"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
94	ССЦ ТОМ,3 П,12-6	ТО ЖЕ, ФБС12,5,6-Т	2,00	25,40	"	51		"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
95	ССЦ ТОМ,3 П,12-8	ТО ЖЕ, ФБС12,4,3-Т	5,00	10,14	"	51		"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
96	ССЦ ТОМ,3 П,12-5	ТО ЖЕ, ФБС12,4,6-Т	9,00	21,05	"	189		"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
97	Е7-400 36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	10,00	2,30	1,20	23	3	12	0,39	4
		ШТ		0,27	0,44			4	0,37	4
98	Е7-402 36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	10,00	4,52	2,48	45	6	25	0,82	8
		ШТ		0,59	0,91			9	0,77	8
99	ССЦ ТОМ3 П,12-3	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ И ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ ФБС24,5,6-Т	8,00	49,07	-	393		"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
100	ССЦ ТОМ3 П,12-9	ТО ЖЕ, ФБС12,5,3-Т	16,00	12,68	"	203		"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
101	ССЦ ТОМ3 П,12-2	ТО ЖЕ, ФБС24,4,6-Т	2,00	39,32	-	79		"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
102	ССЦ ТОМ3 П,12-1	ТО ЖЕ, ФБС24,3,6-Т	8,00	30,62	"	245		"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
103	ССЦ ТОМ3 П,12-11	ТО ЖЕ, ФБС9,3,6-Т	3,00	11,76	"	35		"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
104	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,00	0,33	0,23	3	1	2	0,13	1
				0,10	0,09			1	0,08	1
		ШТ								
105	ССЦ ТОМ1 П,9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,18	103,04	"	19		"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
106	ССЦ ТОМ1 ТАБ,31	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1	-	536,07	"	"	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,			661	9	33		11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					12		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			661	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			112	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	18	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			60	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			833	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	39	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			833	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	39	=		=
		РАЗДЕЛ 11, ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
107	Е7-463	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	12,00	4,34	1,61	52	21	19	2,29	27
	369-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,74	0,58			7	0,49	6
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
108	ССЦМ ТОМ3	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПК60,12-6А4Т	8,00	127,20	=	1018	=	=	=	=
	П,562	ШТ								
				=	=			=	=	=
109	ССЦМ ТОМ3	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПК60,12-8А4Т	4,00	132,50	=	530	=	=	=	=
	П,556	ШТ								
				=	=			=	=	=
110	Е6-175	=УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	0,42	67,08	1,11	28	2	=	5,91	2
	16-3	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ		4,05	0,33			=	0,28	=
		200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ								
		ПЛОЩАДКИ ДО 6М								
		М3								
111	С124-12	=АРМАТУРА А-3	0,04	559,00	=	22	=	=	=	=
		Т								
				=	=			=	=	=
112	С124-10	=АРМАТУРА А-1	0,04	581,36	=	23	=	=	=	=
		Т								
				=	=			=	=	=
113	Е10-28	=УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,43	232,69	1,97	100	7	1	24,00	10
	4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		16,12	0,59			=	0,50	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			1773	30	20		39
			РУБ,					7		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1773	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			298	=	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	55	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			165	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2236	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	92	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			2236	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	92	=		=
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
114	Е10-52-9-3	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК	22,50	6,77	0,17	152	18	4	1,27	29
			=	0,82	0,05		=	1	0,04	1
		М2								
115	Е11-182-27-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	0,23	838,78	5,81	193	12	1	78,20	18
			=	53,50	1,75		= =		1,49	=
		100М2								
116	Е11-109-20-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ПРОСЛОЙКЕ И С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ КИСЛОТОУПОРНЫМ РАСТВОРОМ НА ЖИДКОМ СТЕКЛЕ	0,01	174,10	12,71	2	2	= =	199,00	3
			=	153,75	3,82		= =		3,24	=
		100М2								
117	С122-270	ЛАЗЫ И ЛЮКИ ОБВЯЗОЧНОЙКОНСТРУКЦИИ ГЛУХИЕ,УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ,С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДЛ9-9,ДЛ12-9	1,26	47,42	= =	60	=	=	=	=
				=	=			=	=	=
		М2								
118	С111-450-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	4,39	= =	9	=	=	=	=
		КОМПЛ		=	=			=	=	=
119	С114-123	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	3,38	33,05	= =	112	=	=	=	=
				=	=			=	=	=
		М3								
120	С122-393	БАЛКИ ОДНАРНЫЕ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ САВУСТОРОННИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЧЕРЕПНЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ 50,150 ММ И 50,180ММ МАРКА БАЦ-1,24,2,БАЦ-1,27,2,БАЦ-1,33,2,БАЦ-1,36,2	0,81	221,65	=	180	=	=	=	=
				=	=			=	=	=
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		=	348	32	5	=	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			348				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			437				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				44			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			437				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				44			
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ ПОДВАЛА								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
121	Е11-69 1-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,65	151,83	1,55	99	13	1	28,50	19
		100М2		19,37	0,47				0,40	
122	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	5,40	29,70	"	160	11	"	2,90	16
		М3		2,02	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			259	24	1		35

			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			259	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	8	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			326	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	32	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			326	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	32	"		"
		РАЗДЕЛ 14. ОКНА								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
123	Е11-114 22-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КИРПИЧА КИСЛОТОУПОРНОГО НА ЗАМАЗКЕ ЭПОКСИДНОЙ ЭД-А ПЛАШМЯ	3,78	58,06	1,61	219	12	6	3,36	13
			"	3,21	0,49		"	2	0,42	2
		М2								
124	С122-207	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА БР22-9,БР24-9	3,78	38,75	"	146	"	"	"	"
				"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
125	Е10-74 13-3	"УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	2,54	7,05 1,86	0,51 0,15	18	5	1 "	2,56 0,13	7 "
		М2								
126	Е15-701 201-1	"ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,03	351,93 29,37	2,28 0,68	9	1	" "	43,10 0,58	1 "
		100М2								
127	Е10-103 19-2	"УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	2,54	1,70 0,42	0,05 0,02	4	1	" "	0,59 0,02	1 "
		М2								
128	С122-22	"БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР15-9,ОР18-9	2,54	48,84 "	" "	124	"	" "	" "	" "
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			82"	5"	5	"	4
			РУБ,				"	2	"	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			82	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			"	2	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			9	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			104	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"	"	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			" "	5	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			104	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"	"	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			" "	5	"		"
		РАЗДЕЛ 15, ДВЕРИ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
129	Е10-105 20-1	"УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,80	2,45 0,69	0,53 0,17	7	2	1 "	0,91 0,14	3 "
		М2								
130	С122-832	"СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АС16-9Г Т	2,80	46,14 "	" "	129	"	" "	" "	" "
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			136	2	1		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			136	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 16, ПОЛЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		УЗЕЛ 191								
131	Е11-182 27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	- 0,23	838,78	5,81-	194-	12-	1	78,20-	18
			-	53,50	1,75			- -	1,49	-
		100М2								
132	Е12-309 13-3	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РК-350	- 0,23	68,46	1,06-	16-	1	- -	7,43-	2
			-	5,97	0,32			- -	0,27	-
		100М2								
		УЗЕЛ 182								
133	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,71	29,70	-	21	1	-	2,90	2
		М3		2,02	-			-	-	-
134	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,09	44,71	1,51	4	-	-	7,19	1
		100М2		4,46	0,46			-	0,39	-
		УЗЕЛ 139								
135	Е11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	0,52	411,11	4,31	212	16	3	46,30	24
		100М2		31,12	1,29			1	1,09	1
136	Е11-182 27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	0,52	838,78	5,81	432	28	3	78,20	40
		100М2		53,50	1,75			1	1,49	1
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		УЗЕЛ 134								
137	Е11-50 7-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	0,45	31,52	1,65	14	1	1	3,58	2
		М3		2,25	0,49			-	0,42	-
		УЗЕЛ 64								
138	Е11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	0,75	411,11	4,31	307	23	3	46,30	35
		100М2		31,12	1,29			1	1,09	1
139	Е11-182 27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	0,74	838,78	5,81	620	40	4	78,20	58
		100М2		53,50	1,75			1	1,49	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	74,65	31,52	1,65	2353	168	124	3,58	267
	7-1	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА								
		М3		2,25	0,49			37	0,42	31
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ,			3753	264	137		409

			РУБ,					41		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3753	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			627	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		58
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	113	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			351	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4731	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		502
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	418	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ,			4731	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		502
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	418	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6		РУБ,			6316	292	182		443

			РУБ,					57		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			6316	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1059	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		97
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	189	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			590	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			7965	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		589
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	538	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6		РУБ,			7965	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		589
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	538	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			1657	638-	563		943

			РУБ,				-	223	-	191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1856	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			318	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	55	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			170	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2344	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		784
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	472	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		-	199	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		-	26	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	243	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		779
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	465	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ;

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ;

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР С.С.ЯХНЕНКО

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Б.М.МИЛЬМАН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТ

НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,685 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 44 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,046 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20С								
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
1	Е18-112 5-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	5,42	0,95	0,09	5	2		0,45	2
		ЭКМ		0,32	0,03				0,02	
2	С130-3002	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 ЭКМ	6,51	15,93		104				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		109	2			2
				РУБ.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		109				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		13				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч						1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		9				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		131				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч						3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			4			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		131				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч						3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			109	2			2
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ.			109				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			13				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			9				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ.			131				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				4			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			131				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				4			
		ОТДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ 1								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -25С								
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
3	Е18-112 5-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	3,72	0,95	0,09	4	1		0,45	2
		ЭКМ	3,72	0,32	0,03				0,02	
4	С130-3002	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	3,72	15,93		59				
		ЭКМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			63	1			2
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ.			63				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			7				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			5				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ.			75				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				2			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			75				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			63	1			2
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			63				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			7				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			5				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			75				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				2			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			75				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				2			
		ОТДЕЛ 3, ОТОПЛЕНИЕ 2								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА =35С								
		РАЗДЕЛ 3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
5	Е18=112 5=1	=УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	3,10	0,95	0,09	3	1		0,45	1
		ЭКМ		0,32	0,03				0,02	
6	С130=3002	=СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС=140	3,10	15,93		49				
		ЭКМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			46	1			1
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			46				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			6				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			56				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			56				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			46	1			1
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			46				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			6				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			56				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			56				
		ОТДЕЛ 4, ОТОПЛЕНИЕ 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40С								
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
7	Е18-112 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	4,96	0,95	0,09	5	2	-	0,45	2
		ЭКМ		0,32	0,03			-	0,02	-
8	С130-3002	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	4,96	15,93	-	79	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		84	2	-		2
				----				---		---
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		84	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		РУБ,		84	2	-		2
				----				---		---
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		84	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	4	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		РУБ,		101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	4	-		-
		ОТДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ 4								
		ПРИ СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ РСГ2								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
9	Е18-112 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	- 38,44	0,95	0,09-	37-	12-	3	0,45-	17
		ЭКМ	-	0,32	0,03		-	1	0,02-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130-3002	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	-	38,44	15,93	-	-	612	-	-	-	-
		ЭКМ			-	-				-	-	-
		ДОБАВИТЬ										
11	Е18-238	УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ		46,24	8,94	0,05		413	15	2	0,44	20
	16	СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ										
		10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ			0,33	0,02				1	0,02	1
		РСГ-1,РСГ-2										
		ЭКМ										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		РУБ,			-	236	3-	1		3

				РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			-	236	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			-	27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,				- -	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			-	21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			-	284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				- -	2	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		РУБ,			-	284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				- -	2	-		-
		ОТДЕЛ 6, ОТОПЛЕНИЕ										
		ПРИ ВАРИАНТЕ С НАСОСОМ ЦВЦ										
		РАЗДЕЛ 5, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
		ДОБАВИТЬ										
12	Е16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ		48,00	1,28	0,02		61	13	1	0,35	17
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ										
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ			0,27	-				-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ										
		М										
13	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15		6,00	2,54	-		15	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ										
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15			-	-				-	-	-
		ШТ										
14	С130-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15		2,00	2,92	-		6	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ										
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20			-	-				-	-	-
		ШТ										
15	С130-1038	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ		14,00	2,18	-		31	-	-	-	-
		ТРЕХХОДОВЫЕ КРТП-20 ЛАТУННЫЕ,										
		ДИАМЕТРОМ 20 ММ			-	-				-	-	-
		ШТ										
16	С130-843	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ		2,00	1,12	-		2	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ 16Б16К ДЛЯ ВОДЫ И										
		ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6			-	-				-	-	-
		МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
17	Е18-165 8-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	2,00	16,34 10,10	0,60 0,19	33	20	1 "	13,30 0,16	27 "
		ШТ								
18	2301-1081 ДОП,4	НАСОС ЦВЦ 0,5-0,4	2,00	150,88	"	302	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
19	Е18-229 15-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	14,00	0,74	"	10	1	"	0,13	2
		КОМПЛ		0,10	"			"	"	"
20	Е18-197 11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	6,00	17,15 1,56	0,18 0,06	103	9	1 "	2,00 0,05	12 "
		ШТ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
21	Е16-40 7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	6,00	2,29 0,35	0,05 0,02	14	2	" " " "	0,43 0,02	3 "
		М								
22	Е16-39 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	20,00	1,84 0,27	0,02 "	37	5	" " " "	0,35 "	7 "
		М								
23	Е16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	35,00	1,62 0,27	0,02 "	57	9 "	1 "	0,35 "	12 "
		М								
24	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	19,00	1,46 0,27	0,02 "	28	5	" " " "	0,35 "	7 "
		М								
25	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	56,00	1,21 0,27	0,02 "	68	15 "	1 "	0,35 "	20 "
		М								
26	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,62	5,10 4,77	" " "	3	3	" " "	5,16 "	3 "
		100М								
27	Е18-112 5-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	4,34	0,95	0,09	4	1	" "	0,45	2
		ЭКМ	"	0,32	0,03			" "	0,02	"
28	С130-3002	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 ЭКМ	4,34	15,93	" "	69	"	"	"	"
				"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			283	3	1		4
			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			283	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			47	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			"	9	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			29	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			359	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	12	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			359	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	12	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			283	3	1		4
			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			283	"	"		"
		НАКЛААНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			47	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			"	9	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			29	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			359	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	12	"		"
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			359	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	12	"		"
		ОТДЕЛ 7. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
29	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	25,00	1,33	0,08	33	13	2	0,66	17
	8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДИАМ.22Х2ММ		0,52	0,03			1	0,02	"
		М								
30	Е19-73	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	25,00	0,38	"	10	8	"	0,35	9
	14-2	ГАЗОПРОВОДОВ								
		М		0,32	"			"	"	"
31	Е19-77	-УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ ДЛЯ	2,00	80,26	0,69	161	5	1	2,91	6
	14-2	СЖИЖЕННОГО ГАЗА В ШКАФУ ПРИ								
		КОЛИЧЕСТВЕ БАЛЛОНОВ,ДО 2		2,30	0,22			"	0,18	"
		ШТ								
32	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ	2,00	1,59	"	3	"	"	-	"
		МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ		-	-			-	-	-
33	Е19-2 1-2	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ 4ЕТЫРЕХКОНФОРО4НЫХ ШТ	2,00	2,39 0,84	0,28 0,08	5	2	- -	1,12 0,07	2 -
34	С130-1416 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63А	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ,ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4-К С ДУХОВЫМ ШКАФОМ ШТ, ЦЕНА;133,6-121,1+50=62,5	2,00	108,12 -	- -	216	-	- -	- -	- -
35	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63А	-КОМПЕНСАЦИЯ ШТ	2,00	71,10 -	- -	142	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ, ---- РУБ,		570	28	3 1		34 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		428	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		516	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ,		142	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ,		142	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		658	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	38	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
36	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	95,32 49,15	0,05 -	1	-	- -	68,00 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ, ---- РУБ,		1	-	- -		1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ.			571	28	3		35
			РУБ.					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			428	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			516	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ.			659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			576	32	3		39
			РУБ.					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			433	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			685	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ: #

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ;

СОСТАВИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР О.Ф,ШАБАЛИНА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,А,ОСИПОВА

144-12-243.92 Альбом 4.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ВАРИАНТ

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

ОСНОВАНИЕ: ЭО,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,104 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 30 НЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,024 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОНИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОНИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ВАРИАНТ С ПОВАЛОМ ДОБАВИТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,02	122,80 39,25	2,32 1,44	2	1	- -	56,60 1,22	1 -	1
2	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 100ШТ	0,04	174,22 58,12	99,36 29,64	7	2	4 1	88,20 25,15	4 1	4 1
3	Е21-108 20-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 100М	0,10	53,35 36,00	13,52 4,06	5	4	1 -	51,60 3,45	5 -	5 -
4	Ц8-401-1	-ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6ММ2 100М	0,30	92,24 30,25	41,83 14,71	28	9	12 4	42,00 12,48	13 4	13 4
5	Е21-115 23-3	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ 100ШТ	0,04	45,84 26,00	- -	2	1	- -	37,20 -	1 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. РУБ.		44	17	17 5		24 5	24 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕНЫЕ СБОРНИКОМ								
6	С153-137	-СВЕТИЛЬНИК НБО-07Х60	2,00	2,56	-	5	-	-	-	-
		ШТ	-	-				-	-	-
7	С153-33	-СВЕТИЛЬНИК НСП-02Х100	4,00	4,85	-	19	-	-	-	-
		ШТ	-	-				-	-	-
8	1509-2005	-КАБЕЛЬ АНРГ СЕЧ.2Х2,5 ММ2	10,00	0,33	-	3	-	-	-	-
		М	-	-				-	-	-
9	С152-427	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5	0,03	214,88	-	6	-	-	-	-
		1000М	-	-				-	-	-
10	092-СТР.30 3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	4,00	1,08	-	4	-	-	-	-
		ШТ	-	-				-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			37	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			40	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			81	17	17		24
			----					---		---
			РУБ.					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-

144-12-243.92 Альбом 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР О.Ф.ШАБАЛИНА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного двухквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков

Наименование ресурсов	Количество
Общестроительные работы:	
Подземная часть	
Затраты труда, чел/час	479
Заработная плата, руб	325
Строительные машины, руб	581
Надземная часть	
Затраты труда, чел/час	3271
Заработная плата, руб	2300
Строительные машины, руб	984
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	3750
Заработная плата, руб	2625
Строительные машины, руб	1565
Санитарно-технические работы:	
Затраты труда, чел/час	345
Заработная плата, руб	265
Строительные машины, руб	16
Монтажные работы (электроосвещение):	
Затраты труда, чел/час	120
Заработная плата, руб	86
Строительные машины, руб	16
Прочие работы (устройства связи):	
Затраты труда, чел/час	58
Заработная плата, руб	59
Строительные машины, руб	25
Всего по смете:	
Затраты труда, чел/час	4273
Заработная плата, руб	3035
Строительные машины, руб	1622
Нормативная трудоемкость, ч/ч	4752

Главный специалист Б.М. Мильман

Руководитель группы Р.А. Форафонова

Ведущий инженер С.С. Яхненко

gost.e-ecolog.ru