ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I2-225.90

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 2-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АЛЬБОМ Ш

С М Е Т Ы

24489-03

gost.e-ecolog.ru

24489-03

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-I2-225.90

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 2-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АЛЬБОМ Ш

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	2I,69 тыс.руб
Строительно-монтажные работы	2I,64 тыс.руб
I м2 общей площади	I54,93 руб.
I м2 жилой площади	348,24 руб.
I квартиры	I0845,00 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утверждён
Госгражданстроем
Приказ № 323 от 6 ноября I984г.

Главный инженер института М.Г.Лейзерович

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета I	5
3	Локальная смета I - общестроительные работы	7
4	Локальная смета 2 - сантехнические работы	49
5	Локальная смета 3 - электроосвещение	69
6	Локальная смета 4 - устройства связи	78
7	Локальная смета (вариантные решения) (общестроительные работы)	92
8	Локальная смета (вариантные решения) (сантехнические работы)	I30
9	Ведомость потребности ресурсов	I47

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации, разработанной по чертежам типового проекта на строительство двухквартирного жилого дома с 2-комнатными квартирами

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и указаниями по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, подрайон I.I, введённый в действие с I января I984 г.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, а привозных материалов по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введённым в действие с I января I984г.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтённых ценниками - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантам Комитета цен, введённым в действие с I января I984г.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%
- плановые накопления - 8,0%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные бутобетонные.
Цоколь - из кирпича керамического рядового полнотелого.
Наружные стены - из кирпича пустотелого.
Внутренние стены - из кирпича полнотелого.
Перекрытия - сборные железобетонные плиты.
Крыша - чердачная с кровлей из асбестоцементных листов.
Перегородки - гипсобетонные.
Полы - дощатые по лагам, керамическая плитка.
Наружная отделка - расшивка швов.
Внутренняя отделка - оклейка обоями, масляная окраска, клеевая побелка.

Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-1033 по программе АВСЗ-ЕС.

СОСТАВИЛА инженер I категории Л.А.Сидорова

Смета в сумме 2I,69 тыс.руб
СОГЛАСОВАНА

Подрядчик

" "_____I990г.

Смета в сумме 2I,69 тыс.руб
УТВЕРЖДЕНА

Заказчик

" "_____I990г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА I

на строительство одноэтажного двухквартирного жилого дома
с 2-комнатными квартирами

Сметная стоимость 2I,69 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 3,44 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата 2,34 тыс.руб
Объём и расчётный измеритель единичной стоимости I40,00 м2

Составлена в ценах, введённых с I января I984г.

№№ пп	№ смет и расчётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб					Нормативная услов. чистая продукция т.руб	Нормативная трудоёмк. тыс. ч/ч	Сметная зарплата тыс. руб	Показатели единичной стоим. руб
			Строительных работ	МОНтажных работ	Оборудован. мебели инвентаря	Прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I	Общестроительные работы	I8,97	-	-	-	I8,97	-	2,89	I,97	I35,50
2	2	Санитарно-технические работы	2,II	-	-	-	2,II	-	0,33	0,23	I5,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	3	Электроосвещение	0,38	-	-	-	0,38	-	0,I4	0,08	2,7I
4	4	Устройства связи	-	0,I8	0,05	-	0,23	-	0,08	0,06	I,64
		Итого	2I,46	0,I8	0,05	-	2I,69	-	3,44	2,34	

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил инженер I категории Л.А.Сидорова

ПРОВЕРИЛ рук.группы Р.А.Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома
с 2-комнатными квартирами для государственного строительства
на общестроительные работы

Сметная стоимость I8,965 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 2887 чел.час
Сметная заработная плата I,973 тыс.руб
Основание: Строительный объём I40,00 м3
Составлена в ценах I984г. Цена единицы I35,46 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы руб: всего	в т.ч. основ. з/пл	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. в т.ч. з/пл	Общая стоимость руб: всего	в т.ч. основ. зарплаты	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин: обсл. машины на ед.	обсл. машины всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0	II
		А. Подземная часть											
		Раздел I. Земляные работы											
I	EI-I607 29-I	Срезка растительного слоя I000м3	0,06	36,30 -		36,30 I2,20		2	-	2 I		- I7,57	- I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI-I6I4 29-8	Дополнительное перемещение грунта на 40м I000м3	0,24	29,80 -	29,80 I0,00	7	-	7 2	- I4,40	- I
3	EI-I59I 22-I3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колёсном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы I000м3	0,06	I44,00 6,4I	I37,39 56,I0	9	-	8 3	I3,00 80,78	I 5
4	C3I0-I	Перевозка до I км т	72,00	0,29 0,06	-	2I	4	-	0,09 -	6 -
5	EI-I603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000м3	0,06	II,50 I,30	I0,06 3,I2	I	-	-	2,63 4,49	-
6	EI-I550 II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колёсном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал грунт 2 группы I000м3	0,I4	I45,00 6,53	I38,47 56,70	20	I	I9 8	I3,20 8I,65	2 II
7	EI-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00м3	0,06	74,50 74,50	-	4	4	-	I54,00	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	EI-I607 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до I0м грунт I группы I000м3	0,I4	36,30	36,30 I2,20	5	-	5 2	- I7,57	- 3
9	EI-I6I4 29-8	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I607 (в резерв и обратно) I000м3	0,58	29,80	29,80 I0,00	I7	-	I7 6	- I4,40	- 8
I0	EI-I634 3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы I000м3	0,08	20,30	20,30 6,82	2	-	2 I	- 9,82	- I
II	EI-967 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт I группы I00м3	0,60	4I,50 4I,50	-	25	25	-	89,60 -	54 -
I2	EI-I592 22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колёсном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы (недостающий грунт) I000м3	0,03	I72,00 7,64	I64,00 66,90	5	-	5 2	I5,50 96,34	- 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	C3I0-I	Перевозка до I км т	52,50	0,29 0,06	-	I5	3	-	0,09	5
I4	EI-I603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000м3	0,03	II,50 I,30	I0,06 3,I2	I	-	-	2,63 4,49	-
I5	EI-995 85-2	Подсыпка под полы I00м3	0,6I	69,30 52,60	I6,70 7,47	42	32	II 5	II3,00 I0,76	69 7
I6	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты 3,4 групп I00м3	0,75	II,60 7,40	4,20 2,73	9	6	3 2	I3,40 3,93	I0 3
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I85	75	79 32		I56 45
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I85	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	29	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	230	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		202
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II2	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	230	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		202
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II2	-		-
		Раздел 2. Фундаменты								
I7	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00 бутобетонных м3	39,40	29,60 I,74	0,69 0,2I	II66	69	27 8	3,I4 0,27	I24 II
I8	E8-I7 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя толем I00м2	0,60	I87,00 I0,80	4,37 I,3I	III	6	3 I	I9,70 I,69	I2 I
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	I277	75	30 9		I36 I2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I277	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	2I0	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	38	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I606	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I68
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I22	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	I606	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I68
		Сметная зарплата/	руб	-	-	-	I22	-		-
		Раздел 3. Цоколь								
I9	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	2I,70	34,90 2,4I	0,78 0,23	757	52	I7 5	4,23 0,30	92 7
20	E8-I3 4I-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом, I00м2	0,47	25,I0 I9,60	I,50 0,45	I2	9	-	38,I0 0,58	I8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	769	6I	I7 5		II0 7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	769	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I27	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная зарплата в н.р.	руб.	-	-	-	22	-		-
		плановые накопления	"	-	-	72	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	968	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I29
		сметная зарплата	руб	-	-	-	88	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	968	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I29
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	88	-		-
		Раздел 4. Отмостка								
2I	E27-43 II-I5	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см	0,37	I92,50 I,74	II,06 3,46	7I	I	4 I	3,30 4,46	I 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до I000 кг/см2 I00м2								
22	E2I-I69 42-I	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых блоками на тросе с количеством ламп до 4 I00шт	0,37	I56,00 III,00	7I,00 2I,I0	58	4I	26 8	I9I,00 27,22	7I I0
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	I29	42	30 9		72 I2
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	58	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	36	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I0I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		84
		сметная зарплата	руб	-	-	-	55	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	7I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	90	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	I9I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		88
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	59	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"	-	-	2360	253	I56 55		474 76
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	58	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	36	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I0I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		84
		сметная зарплата	руб	-	-	-	55	-		-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2302	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	378	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		34
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	67	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2I4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2894	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		503
		сметная зарплата	руб	-	-	-	326	-		-
		Итого по подземной части	"	-	-	2995	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		587
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	38I	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 5. Стены								
23	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (кирпич пустотелый) м3	8I,20	39,00 2,4I	0,78 0,23	3I67	I96	64 I9	4,23 0,30	343 24
24	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	I3,70	38,30 2,I0	0,8I 0,24	525	29	II 3	3,90 0,3I	53 4
25	ССЦМ п 9925	Стоимость перемычек м3	I,67	64,40	-	I08	-	-	-	-
26	ССЦ том I таб 3	Стоимость арматуры А3 т	0,02	250,00	-	5	-	-	-	-
27	ССЦ том I таб 3	То же, ВI т	0,03	32I,00	-	I0	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	38I5	225	75 22		396 28
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	38I5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	63I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		58
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	355	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	480I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		482
		сметная зарплата	руб	-	-	-	360	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	480I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		482
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	360	-		-
		Раздел 6. Перекрытие								
28	Е7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 Т и высоте зданий до 30м шт	20,00	3,09 / I,39	I,06 / 0,38	62	28	22 / 8	2,29 / 0,49	46 / I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	ССЦМ том 3 п 574	Стоимость плит ПК60-I2-3А4Т шт	4,00	60,90	-	244	-	-	-	-
30	ССЦМ том 3 п 556	То же, ПК60 I2 8А4Т шт	2,00	67,60	-	I35	-	-	-	-
3I	ССЦМ том 3 п 598	То же, ПК60-I0-3А4Т шт	I0,00	50,60	-	506	-	-	-	-
32	ССЦМ том 3 п 580	То же, ПК60 I0 8А4Т шт	4,00	56,20	-	225	-	-	-	-
33	ЕI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо плитами из лёгких бетонов I00м2	I,34	I7,30 I5,50	I,80 0,53	23	2I	3 I	28,50 0,68	38 I
34	ССЦМ п 3I4	Стоимость плит пенобетонных м3	32,30	I6,00	-	5I7	-	-	-	-
35	ЕI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I00м2	I,34	5I,60 7,64	0,74 0,22	69	I0	I	I4,30 0,28	I9 -
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	I78I	59	26 9		I03 II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I78I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	292	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		27
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	53	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I66	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2239	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I2I	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	2239	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I2I	-		-
		Раздел 7. КРОВЛЯ								
36	EI0-70 II-I	Установка стропил м3	I,65	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	I85	2I	3 I	23,80 0,8I	39 I
37	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	I,07	II0,00 I2,90	I,30 0,39	II8	I4	I	24,00 0,50	26 I
38	EI0-23 3-6	Устройство карнизов м2	37,00	3,04 0,80	0,03 0,0I	II2	30	I	I,53 0,0I	57

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39	EI0-22 3-5	Лобовые щиты м2	9,60	3,03 0,39	0,04 0,0I	29	4	-	0,72 0,0I	7
40	EI2-268 6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля I00м2	2,I4	230,00 24,60	3,54 I,06	492	53	7 2	43,90 I,37	94 3
4I	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами I00м2	2,I4	9,56 I,2I	0,03 0,0I	20	3	-	I,94 0,0I	4
42	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	2,72	3,48 0,46	0,I3 0,04	9	I	-	0,87 0,05	2
43	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешётка под кровлю покрытий и настилы по фермам I00м2	2,I4	II,00 I,60	0,40 0,I2	24	3	I	3,03 0,I5	6
44	EI0-7I I2-I	Слуховые окна шт	4,00	I6,30 3,50	0,30 0,I0	65	I4	I	6,03 0,I3	24 I
45	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплётов оконным стеклом 3мм I00м2	0,02	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	2	-	-	22,80 0,3I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
46	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб I00м2	I,84	9,43 / 2,30	0,0I	I7	4	-	4,I4	8
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	I073	I47	I4 / 3		267 / 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I073	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I77	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	33	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I00	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I350	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		288
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I83	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	I350	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		288
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I83	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 8. Окна								
47	EI0-74 I3-5	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2 м2	I3,68	4,47 I,49	0,34 0,I0	6I	20	4 I	2,56 0,I3	35 2
48	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм I00м2	0,I4	229,00 23,50	I,50 0,45	3I	3	-	43,I0 0,58	6
49	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёма до 2 м м2	I3,68	0,92 0,34	0,03 0,0I	I3	5	-	0,59 0,0I	8
50	CI22-27	Стоимость оконных блоков 0PI5-I2 м2	I3,68	24,08	-	329	-	-	-	-
5I	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПДI0-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6 25 м	I0,40	2,05	-	2I	-	-	-	-
52	CIII-408-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами	8,00	2,70	-	22	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		жилых зданий с форточкой высотой до I,5 м компл.								
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	477	28	4 I		49 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	477	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	79	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	45	-	-		-
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	"	-	-	60I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		57
		сметная зарплата	руб	-	-	-	44	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	60I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		57
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	44	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 9. Двери								
53	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2 м2	3,66	I,45 0,55	0,35 0,II	5	2	I	0,9I 0,I4	3 I
54	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проёма до 3 м2 м2	3,66	I,34 0,20	-	5	I	-	0,36	I
55	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м2 м2	20,38	2,00 0,67	0,I3 0,04	4I	I4	3 I	I,I6 0,05	24 I
56	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм I00м2	0,03	222,00 47,80	I,40 0,36	7	I	-	86,50 0,46	3
57	CI22-244	Стоимость дверных блоков ДН2I-9ЩП м2	3,66	I5,65	-	57	-	-	-	-
58	CI22-224	То же, Д02I-I3С м2	5,22	I0,39	-	54	-	-	-	-
59	CI22-2I0	То же, ДГ2I-9 м2	3,40	I4,95	-	5I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
60	СI22-220	То же, Д02I-8 м2	3,I8	I0,II	-	32	-	-	-	-
6I	СI22-2I7	То же, ДГ2I-7С м2	8,34	I5,60	-	I30	-	-	-	-
62	СIII-446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных компл.	2,00	6,94	-	I4	-	-	-	-
63	СIII-448-I	То же, входных в помещение однопольных компл.	I2,00	2,97	-	36	-	-	-	-
64	СIII-449-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение двухпольных компл.	2,00	3,23	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	438	I8	4 / I		3I / 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	438	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	549	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		40
		сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	549	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		40
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Раздел I0. Перегородки								
65	Е7-623 48-3-I,8	Установка железобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	24,00	3,23 0,86	0,77 0,29	78	2I	I9 7	I,37 0,37	33 9
66	Е7-432 44-4-I,8	Укладка ригелей массой до I т при высоте зданий более 40 м до 57м шт	4,00	4,0I I,00	I,86 0,66	I6	4	8 3	I,64 0,85	7 3
67	ССЦМ п 3-I74	Стоимость панелей гипсобетонных площадью более 6 м2 м2	I9,8I	4,07	-	8I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
68	ССЦМ п 3-I90	То же, площ. до 6 м2 м2	22,00	4,I7	-	92	-	-	-	-
69	ССЦМ п 3-I98	То же, на гипсоцементно-пуццолановом связующем м2	37,65	4,27	-	I6I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб	-	-	428	25	27 I0		40 I2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	428	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	539	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		57
		сметная зарплата	руб	-	-	-	47	-		-
		Итого по разделу I0	"	-	-	539	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		57

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	47	-		-
		Раздел II. Полы								
70	ЕII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам I00м2	I,06	I87,00 / 24,90	2,84 / 0,85	I98	26	3 / I	46,30 / I,I0	49 / I
7I	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	I,00	29,30 / I,62	-	29	2	-	2,90	3
72	Е8-I7 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя толем I00 м2	I,06	236,00 / I0,80	4,37 / I,3I	250	II	4 / I	I9,70 / I,69	2I / 2
73	ЕII-I8I 27-I	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм I00 м2	I,06	405,00 / 42,80	3,82 / I,I5	429	45	4 / I	78,20 / I,48	83 / 2
74	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем I00м2	0,I5	4I7,08 / 6I,40	4,52 / I,36	63	9	-	I08,00 / I,75	I6
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	969	93	II / 3		I72 / 5
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	969	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I60	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	29	-		-
		плановые накопления	"	-	-	90	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I2I9	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I92
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I25	-		-
		Итого по разделу II	"	-	-	I2I9	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I92
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I25	-		-
		Раздел I2. Встроенная мебель								
75	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков I0блоков	0,40	8,99 3,54	I,53 0,46	4	I	-	6,56 0,59	3 -
76	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных I0 блоков	I,00	4,8I I,64	0,48 0,I4	5	2	-	3,02 0,I8	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
77	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок м2	II,72	0,8I / 0,35	0,I4 / 0,04	9	4	I	0,66 / 0,05	8
78	EI0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок м2	20,86	0,90 / 0,64	0,05 / 0,0I	I9	I3	I	I,23 / 0,0I	26
79	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников I00м	-	4,43 / 4,I6	0,I3 / 0,04	I	-	-	7,94 / 0,05	-
80	EI0-28 4-I	Монтажные бруски, штанги; штангодержатели м3	0,05	II0,00 / I2,90	I,30 / 0,39	6	I	-	24,00 / 0,50	I
8I	CI22-436	Стоимость блоков шкафных ДШ20-8 м2	3,20	I4,80	-	47	-	-	-	-
82	CI22-432	То же, ДШ20-5 м2	2,40	I5,90	-	38	-	-	-	-
83	CI22-436	То же, ДШ20-I0 м2	4,00	I4,80	-	59	-	-	-	-
84	CI22-445	То же, ДА4-5 м2	0,88	34,I0	-	30	-	-	-	-
85	CI22-453	То же, ДА4-I0 м2	0,52	30,90	-	I6	-	-	-	-
86	CI22-478	То же, стенок СБШ2I-6 м2	9,92	I0,20	-	I0I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
87	CI22-479	То же, СБА5-6 м2	I,84	I0,80	-	20	-	-	-	-
88	CI22-485	То же, полок ПА6-8 м2	I,88	I0,70	-	20	-	-	-	-
89	CI22-485	То же, ПП6-8, ПП6-I0 м2	5,34	I0,70	-	57	-	-	-	-
90	CI22-489	Стоимость полок немарочных м2	6,90	I0,70	-	74	-	-	-	-
9I	CI22-490	Наличники марки Н-I м	I4,40	0,I8	-	3	-	-	-	-
92	CI22-492	Наличники марки Н-3 м	9,20	0,23	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	5II	2I	2 -		4I I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5II	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	84	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	47	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	642	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		49
		сметная зарплата	руб	-	-	-	36	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	642	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		49
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	36	-		-
		Раздел I3. Внутренняя отделка								
93	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	0,38	III,80 / 46,40	6,80 / 4,03	42	I8	3 / 2	74,00 / 5,20	28 / 2
94	EI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску I00м2	I,22	I27,00 / 36,50	4,60 / 2,I3	I55	45	6 / 3	62,30 / 2,75	76 / 3
95	EI5-326 65-2	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под оклейку обоями I00м2	0,32	II5,00 / 30,70	4,60 / 2,I3	37	I0	2 / I	53,30 / 2,75	I7 / I
96	EI5-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских, I00м2	0,36	2I5,00 / I07,00	8,00 / 2,28	77	39	3 / I	I79,00 / 2,94	64 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
97	EI5-2I0 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских I00м	I,2I	34,60 I7,60	I,I0 0,33	42	2I	I	30,00 0,43	36 I
98	EI5-276 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков I00м2	I,I8	42,I0 24,40	I,I0 0,33	50	29	I	45,00 0,43	53 I
99	EI5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен I00м2	0,36	76,30 23,I0	0,90 0,27	27	8	-	4I,00 0,35	I5 -
I00	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная I00м2	0,89	I2,90 6,80	0,07 0,02	II	6	-	I2,70 0,03	II
I0I	EI6-66I I68-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков I00м2	0,30	82,20 28,90	I,00 0,30	25	9	-	5I,60 0,39	I5
I02	EI5-80I 252-I	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности обыкновенного качества I00м2	2,00	3I,40 I5,30	-	63	3I	-	26,80 -	54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I03	EI5-660 I48-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен I00м2	I,II	76,30 23,I0	0,90 0,27	85	26	I	4I,00 0,35	46
I04	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00м2	0,24	422,00 94,70	2,00 0,60	I0I	23	-	I70,00 0,77	4I
I05	EI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбелённым по дереву полов I00м2	I,06	7I,20 27,80	0,80 0,24	75	29	I	49,20 0,3I	52
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	790	294	I8 7		508 9
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	790	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I3I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	23	-		-
		плановые накопления	"	-	-	73	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	994	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		529
		сметная зарплата	руб	-	-	-	324	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	994	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		529
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	324	-		-
		Раздел I4. Наружная отделка								
I06	ЕI5-637 I65-5-29	Проолифка свесов кровли, лобовыхщитов, доски I00м2	0,47	38,20 / I2,I0	-	I8	6	-	I9,20 / -	9
I07	ЕI5-637 I65-5-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифенной поверхности потолков за два раза I00м2	0,47	38,20 / I2,I0	-	I8	6	-	I9,20	9
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб	-	-	36	I2	-		I8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	36	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	6	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	46	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	46	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-
		Раздел I5. Веранда, тамбуры, крыльца								
I08	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	5,70	39,00 2,4I	0,78 0,23	222	I4	4 I	4,23 0,30	24 2
I09	E8-49 6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича неармированные при высоте этажа до 4 м м3	0,65	4I,50 3,68	0,84 0,25	27	2	-	6,08 0,32	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II0	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м I00м2	0,06	472,00 62,00	7,59 2,28	28	4	-	II5,00 2,94	7
III	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,48	II0,00 I2,90	I,30 0,39	53	6	-	24,00 0,50	I2
II2	EI0-52 9-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок м2	26,00	3,35 0,66	0,II 0,03	87	I7	3 I	I,27 0,04	33 I
II3	EI0-254 52-3	Ограждение перилами м	I0,00	0,22 0,I6	0,04 0,0I	2	2	-	0,27 0,0I	3
II4	EI0-32 6-I	Декоративная доска м2	6,00	2,I4 0,22	0,03 0,0I	I3	I	-	0,40 0,0I	2
II5	EI0-22 3-5	Фронтоны веранды м2	3,60	3,03 0,39	0,04 0,0I	II	I	-	0,72 0,0I	3
II6	EI0-62 I0-I	Подшивка потолков строганными досками м2	26,00	2,49 0,I3	0,02 0,0I	65	3	-	0,24 0,0I	6
II7	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площ. проёмов до 2 м2 м2	I7,I0	4,47 I,49	0,34 0,I0	76	25	6 2	2,56 0,I3	44 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II8	EI5-705 20I-I-25	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплётов оконным стеклом 3 мм I00м2	0,I7	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	2I	2	-	22,80 0,3I	4
II9	CI22-27	Стоимость окон веранды м2	I7,I0	22,60	-	386	-	-	-	-
I20	CIII- 408-I	Скобяные изделия дов одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до I,5 м компл	I0,00	2,70	-	27	-	-	-	-
I2I	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3м2 м2	3,66	I,45 0,55	0,35 0,II	5	2	I	0,9I 0,I4	3 I
I22	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проёма до 3 м2 м2	3,66	I,34 0,20	-	5	I	-	0,36	I
I23	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м2 м2	6,38	2,00 0,67	0,I3 0,04	I3	4	I	I,I6 0,05	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I24	CI22-244	Стоимость ДН2I-9Щ м2	3,66	I4,70	-	54	-	-	-	-
I25	CI22-2I8	То же, ДГ2I-9 м2	3,60	I4,20	-	5I	-	-	-	-
I26	CI22-2I7	То же, ДГ2I-7 м2	2,78	I5,00	-	42	-	-	-	-
I27	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных компл	2,00	6,73	-	I3	-	-	-	-
I28	CIII-448-I	То же, в помещение однопольных компл	4,00	2,97	-	I2	-	-	-	-
I29	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам I00м2	0,26	I78,00 24,90	2,84 0,85	46	6	I	46,30 I,I0	I2
I30	EII-I8I 27-I	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм I00м2	0,26	405,00 42,80	3,82 I,I5	I05	II ...	I -	78,20 I,48	20 -
I3I	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	0,60	29,30 I,62	-	I8	I	-	2,90 -	2
I32	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщ.30 мм I00м2	0,07	I23,00 20,50	I,74 0,52	9	I	-	40,20 0,67	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I33	EI0-70 II-I	Установка стропил м3	0,48	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	54	6	I	23,80 0,8I	II
I34	EI0-I95 36-4	Рабочий настил толщиной 25 мм сплошной м2	24,00	I,7I 0,I7	0,05 0,02	4I	4	I	0,30 0,03	7
I35	EI2-286 6-2	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо плитами из лёгких бетонов I00м2	0,68	230,00 I5,50	I,80 0,53	I56	II	I	28,50 0,68	I9
I36	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами I00м2	0,68	9,56 I,2I	0,03 0,0I	7	I	-	I,94 0,0I	I
I37	EI0-20I 57-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	0,96	3,48 0,46	0,I3 0,04	3	-	-	0,87 0,05	I
I38	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам I00м2	0,0I	II,00 I,60	0,40 0,I2	I	-	-	3,03 0,I5	-
I39	EI5-637 I65-5-29	Проолифка поверхности I00м2	0,24	38,20 I2,I0	-	9	3	-	I9,20 -	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I40	EI5-637 I65-5-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифенной поверхности потолков за два раза I00м2	0,24	38,20 I2,I0	-	9	3	-	I9,20	5
I4I	EI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбелённым по дереву полов I00м2	0,26	7I,20 27,80	0,80 0,24	I9	7	-	49,20 0,3I	I3
I42	EI5-242 55-5-II	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	0,48	I07,00 32,00	5,60 3,40	5I	I5	3 2	56,00 4,39	27 2
I43	EI5-662 I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен I00м2	0,48	58,80 I3,80	0,80 0,24	28	7	-	24,30 0,3I	I2
I44	E6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50 м3	0,80	27,40 0,70	0,28 0,08	22	I	-	I,37 0,I0	I
I45	E6-I70 I5-II	Устройство перемычек железобетонных из бетона М200 м3	I,40	53,30 7,85	I,I2 0,34	75	II	I	I3,50 0,44	I9 I
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	I866	I72	24 6		3II I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I866	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	309	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		25
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	56	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I76	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	235I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		346
		сметная зарплата	руб	-	-	-	234	-		-
		Итого по разделу I5	"	-	-	235I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		346
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	234	-		-
		Раздел I6. Прочие работы								
I46	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	6,70	34,20 2,2I	0,8I 0,24	229	I5	6 2	4,05 0,3I	27 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I47	EI5-256 205-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	0,40	II0,00 46,40	6,80 4,03	44	I9	3 2	74,00 5,20	30 2
I48	EI2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала колпак	4,00	8,39 I,45	0 0I	34	6	-	2,63 -	II -
I49	EI2-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке № 28I колпак	4,00	4,20 0,72	0,0I	I7	3	-	I,3I	5
I50	EI5-54I I56-6-23	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловая I00м2	0,40	50,60 9,I4	0,76 0,23	20	4	-	I4,60 0,30	6
I5I	E8-209 24-6	Очаги кухонные с топкой под уголь металлические переносные очаг	2,00	73,02 2,30	0,23 0,07	I46	5	-	3,90 0,09	8
I52	EI0-I3I 25-2	Предтопочный лист м2	3,40	3,74 0,50	0,0I	I3	2	-	0,96	3
I53	CI30-I888	Стоимость прочетной двери шт	2,00	2,69	-	5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб	-	-	508	54	9 4		90 4
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	503	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	83	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	47	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	633	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I0I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	72	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	6	-	-		-
		Итого по разделу I6	"	-	-	639	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I0I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	72	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по надземной части	руб	-	-	I2692	II48	2I4 66		2026 90
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I2687	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2094	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I84
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	378	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II83	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I5964	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2300
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I592	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	6	-	-		-
		Итого по надземной части	"	-	-	I5970	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2300

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I592	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	I5052	I40I	370 I2I		2500 I66
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	58	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	36	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I0I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		84
		сметная зарплата	руб	-	-	-	55	-		-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4989	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2472	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2I8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	445	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	I397	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I8858	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2803
		сметнаяь зарплата	руб	-	-	-	I9I8	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	6	-	-		-
		Итого по смете	"	-	-	I8965	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2887
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I973	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил инженер I категории Л.А.Сидорова

Проверил руководитель группы Р.А.Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома
с 2-комнатными квартирами для государственного строительства
на санитарно-технические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,II4 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 33I чел.час
Сметная заработная плата 0,233 тыс.руб
Строительный объём I40,00 м3
Цена единицы I5,I0 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы руб: всего	Стоимость единицы руб: экспл. машин	Общая стоимость руб: всего	Общая стоимость руб: основ. зарплаты	Общая стоимость руб: экспл. машин	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуживв.машин: обсл.машины на един.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуживв.машин: обсл.машины всего
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных	29,80	0,67	0,06	20	8	2	0,46	I4
		экм		0,26	0,02			I	0,03	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	CI30-I444	Радиаторы стальные панельные РСГ1, РСГ2 I0-канальные экм	29,80	4,87	-	I45	-	-	-	-
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам.I5мм м	30,00	0,86 0,2I	0,0I -	26	6	-	0,35	I0
4	EI6-36 7-I	То же, диам. 20 мм м	80,00	0,9I 0,2I	0,0I	73	I7	I	0,35	28
5	EI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм м	45,00	I,03 0,2I	0,0I	46	9	-	0,35	I6
6	EI6-38 7-I	То же, диам. 32 мм м	I5,00	I,I4 0,2I	0,0I	I7	3	-	0,35	5
7	EI6-39 7-I	То же, диам. 40 мм м	I2,00	I,29 0,2I	0,0I	I5	3	-	0,35	4
8	CI30-I08	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П2 для воды давлением I,6 кпа диам. 50мм шт	2,00	4,32	-	9	-	-	-	-
9	CI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные диаметром 20 мм шт	I0,00	I,50	-	I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм I00м	I,70	4,0I / 3,80	-	7	6	_	5,I6	9
II	EI8-20 I-I	Котлы чугунные секционные на твёрдом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 мвт шт	2,00	I9,73 / I5,6I	I,I3 / 0,34	39	3I	3 / I	23,97 / 0,43	48 / I
I2	CI30-2289	Котлы отопительные малометражные КЧМ-2М, количество секций 4, теплоизводительность I7,5 мкал/ч шт	2,00	242,00 / -	-	484	-	-	-	-
I3	EI8-76 3-I	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2 шт	2,00	II,93 / 5,6I	0,47 / 0,I5	24	II	I	8,92 / 0,I9	I8
I4	Цена Брянского завода	Стоимость водоподогревателя шт	2,00	76,58	-	I53	-	-	-	-
I5	EI8-I92 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб горизонтальных и вертикальных наружным диаметром корпуса 76 мм шт	2,00	4,77 / I,27	0,I2 / 0,04	I0	3	-	2,04 / 0,05	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I083	97	7/2		I56/2
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I083	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I68	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	29	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I0I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I352	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I73
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I28	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I352	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I73
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I28	-		-

Раздел 2. Строительные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза I00м2	0,06	37,I0 35,00	-	2	2	-	63,90 -	4
I7	E26-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными м3	0,I5	23,40 II,00	0,24 0,07	4	2	-	I8,80 0,09	3
I8	CII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200 м3	0,I8	30,I0	-	5	-	-	-	-
I9	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,08	8I,I0 28,40	I,33 0,40	6	2	-	47,20 0,52	4
20	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	8,00	0,47	-	4	-	-	-	-
2I	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диам.менее 50мм и т.п.за 2 раза, I00м2	0,36	60,50 38,40	0,03	22	I4	-	68,00 -	24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	Е26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза I00м2	0,08	66,30 I0,30	0,08 0,02	5	I	-	I9,I0 0,03	2
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	48	2I	-		37
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	48	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	9	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		37
		сметная зарплата	руб	-	-	-	22	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	6I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		37
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	22	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	II3I	II8	7 2		I93 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	48	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	9	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		37
		сметная зарплата	руб	-	-	-	22	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I083	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I68	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	29	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I0I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I352	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I73
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I28	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	I4I3	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I0
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I50	-		-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
23	E20-408 7-I	Решётки жалюзийные Р200х200, Р200хI20 Iшт	I0,00	I,67 0,88	0,05 0,02	I7	9	-	I,4I 0,03	I4
24	E22-3 I-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 200 мм м	5,60	3,63 0,2I	0,08 0,02	20	I	-	0,35 0,03	2
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	37	I0	-		I6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	20	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I7	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	46	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	37	I0	-		I6
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	20	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I7	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	46	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 3. Холодное водоснабжение								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
25	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм м	49,00	I,20 / 0,23	0,0I	59	II	-	0,37	I8
26	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	32,00	I,36 / 0,23	0,0I	44	7	-	0,37	I2
27	EI6-263 24-2	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	3,00	I,34 / 0,72	0,02 / 0,0I	4	2	-	I,I7 / 0,0I	4
28	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 мпа диам. I5 мм шт	I2,00	I,25	-	I5	-	-	-	-
29	CI30-86	То же, диам. 20 мм шт	I,00	I,48	-	I	-	-	-	-
30	CI30-848	Клапаны обратные подъёмные муфтовые I6кчIIр для воды давлением I,6 мпа диам. I5 мм шт	I,00	0,78	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	CI30-268I	Гибкая подводка к унитазу шт	2,00	I,I2	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	I26	20	-		34
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I26	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I7	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I0	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I53	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		сметная зарплата	руб	-	-	-	22	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	I53	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	22	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	I26	20	-		34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I26	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I7	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I0	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I53	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		сметная зарплата	руб	-	-	-	22	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	I53	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	22	-		-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
32	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.I5 мм, м	30,00	I,20 0,23	0,0I	36	7	-	0,37	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ шт	2,00	II,90	0,0I	24	I	-	0,82	2
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	60	8	-		I3
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	60	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	73	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	73	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	60	8	-		I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	60	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	73	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	73	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 6. Сантехнические работы								
34	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам.50мм м	24,00	I,92 / 0,38	-	46	9	-	0,6I	I5
35	EI6-34 6-2	То же, диам.I00мм м	32,00	3,I0 / 0,37	0,0I	99	I2	-	0,58	I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	Е22-I22 8-6	Футляр из полиэтиленовых труб м	I,00	0,27 0,I5	0,II 0,03	I	-	-	0,25 0,04	-
37	СI59-493	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 200 мм I0м	0,I0	77,00	-	8	-	-	-	-
38	ЕI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединённым к унитазу типа ТП/ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском компл	2,00	23,20 I,49	0,I3 0,04	46	3	-	2,44 0,05	5
39	ЕI7-II I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки, размером в мм 600х450хI50 компл	2,00	I4,30 0,97	0,06 0,02	29	2	-	I,56 0,03	3
40	ЕI7-80 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МС-2-I компл	2,00	I3,20 I,I4	0,05 0,02	26	2	-	I,83 0,03	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I	EI7-I I-I	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смесителя В4-I500 компл	2,00	47,60 / I,84	0,3I / 0,09	95	4	-	3,09 / 0,I2	6
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	350	32	-		52
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	349	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	47	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	8	-		-
		плановые накопления	"	-	-	32	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	428	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		56
		сметная зарплата	руб	-	-	-	40	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 6	руб	-	-	429	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		56
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	40	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	350	32	-		52
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	349	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	47	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	8	-		-
		плановые накопления	"	-	-	32	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	428	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		56
		сметная зарплата	руб	-	-	-	40	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 5	руб	-	-	429	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		56
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	40	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	I704	I88	7 2		308 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	69	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I2	-	-		-
		сметная заработная плата в н.р.	"	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	87	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		39
		сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I635	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	242	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I50	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2027	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		292
		сметная зарплата	руб	-	-	-	209	-		-
		Итого по смете	"	-	-	2II4	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		33I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	233	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил руководитель группы Т.А.Осипова

Проверил руководитель группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома
с 2-комнатными квартирами для государственного строительства
на электроосвещение

Основание: 30-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,38I тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	I38 чел.час
Сметная заработная плата	0,084 тыс.руб
Строительный объём	I40,00 м2
Цена единицы	2;72 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ. зарплаты	экспл. машин	обсл.машины	
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦСКЦЭ-84 п I242	Ящик ЯРВМ-6I22 шт	I,00	II,70 / I,55	0,02 / 0,02	I2	2	-	2,48 / 0,03	2
2	E2I-I46 27-I	Монтаж щитка ЩКИ-8202-УХЛЧ I00шт	0,02	238,00 / 206,00	8,20 / 5,62	5	4	-	3I7,00 / 7,25	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счётчик, частотомер, реле электрические шт	2,00	I,I9 0,73	-	2	I	-	I,00	2
4	E2I-I33 25-9	Монтаж светильников для ламп накаливания, патрон подвесной I00шт	0,02	35,40 I9,20	0,I0 0,05	I	-	-	34,50 0,06	I
5	E2I-I32 25-8	Монтаж светильников для ламп накаливания, патроны стенной или потолочный I00шт	0,02	28,70 I7,90	0,I0 0,05	I	-	-	32,20 0,06	I
6	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2 I00шт	0,08	85,20 3I,40	I,40 0,95	7	3	-	56,60 I,23	5
7	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях I00шт	0,04	I20,00 46,50	62,70 I9,50	5	2	3 I	88,20 25,I5	4 I
8	E2I-I33 25-9	Клемма люстровая I00шт	0,08	35,40 I9,20	0,I0 0,05	3	2	-	34,50 0,06	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 компл	4,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	9	4	-	2,00 0,0I	8
I0	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке I00шт	0,I6	I2,90 I0,60	-	2	2	-	I9,20	3
II	E2I-II9 23-7	То же, сдвоенных I00шт	0,04	I2,90 I0,60	-	I	-	-	I9,20	I
I2	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке I00шт	0,08	I3,30 I0,60	--	I	I	-	I9,20	2
I3	E2I-II4 23-2	То же, сдвоенный I00шт	0,07	I3,30 I0,60	-	I	I	-	I9,20	I
I4	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических I00шт	0,07	33,60 20,80	-	2	I	-	37,20	3
I5	Ц8-84-I	Установка звонка ЗН-220 шт	2,00	0,38 0,33	0,0I	I	I	-	I,00	2
I6	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с	0,90	39,80 28,80	8,53 2,67	36	26	7 2	5I,60 3,44	46 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2 I00м								
I7	E2I-I09 20-2	То же, кабель сечением до I0 мм2 I00м	0,40	43,60 / 30,00	8,87 / 2,78	I7	I2	3 / I	53,70 / 3,59	2I / I
I8	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок I00м	I,75	6,60 / 5,40	-	I2	9	-	9,70 / -	I7
I9	E2I-I34 25-I0	Монтаж светильников для ламп накаливания местного освещения I00шт	0,0I	46,70 / 38,80	0,58 / 0,39	I	-	-	69,50 / 0,50	I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	II9	7I	I3 / 4		I29 / 5
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	II9	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	6I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I94	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I38
		сметная зарплата	руб	-	-	-	84	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I94	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I38
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	84	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником								
20	CI54-2I9	Щиток ЩКИ-8202 шт	2,00	27,60	-	55	-	-	-	-
2I	I507-70I9	Патрон Е27ЦКБ-04 I000шт	-	I05,00	-	I	-	-	-	-
22	I507-7020	Патрон резьбовой Е27ФП-0I I000шт	-	260,00	-	I	-	-	-	-
23	CI54-I42	Розетка штепсельная типа 48К шт	I6,00	0,2I	-	3	-	-	-	-
24	CI54-I42	То же, сдвоенная шт	4,00	0,2I	-	I	-	-	-	-
25	CI54-I65	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-IP43-0I-I0/220 шт	2,00	0,70	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	CI54-I63	Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-20-0I-I0/220 шт	2,00	0,24	-	I	-	-	-	-
27	2405-I099	Зажим люстровый КЛ-2,5УЗ ТУ36-I927-76, изм.нрI-78 I000шт	0,0I	24,9I	-	I	-	-	-	-
28	I504-6I60	Выключатель клавишный для коммутации электротехнических цепей переменного тока 250В, 50 и 60 гц, число клавишных секций I ВКII-I9I0 ТУ I6-526.294-78 шт	4,00	0,43	-	2	-	-	-	-
29	I504-6I60	То же, сдвоенный ВКII-I9I0 ТУ I6-526.294-78 шт	8,00	0,43	-	3	-	-	-	-
30	I504-6I62	Выключатель клавишный для коммутации электротехнических цепей переменного тока 250В, 50 и 60 гц, число клавишных секций 3 ВКII-I930 ТУ I6-526.294-78 шт	7,00	0,97	-	7	-	-	-	-
3I	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220 В укомплектован звонковой кнопкой корпус пластмассовый двухцветный типа ЗП шт	8,00	I,80	-	I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9I	I0	II
32	CI53-I37	Светильник НБО-06х60 шт	8,00	I,9I	-	I5	-	-	-	-
33	CI53-I40	Светильник НПО-20х60 шт	2,00	2,22	-	4	-	-	-	-
34	CI53-33	Светильник НСП02-I00 шт	2,00	3,62	-	7	-	-	-	-
35	CI53-226	Указатель световой "выход" СУВ-МУ3 шт	I,00	2,7I	-	3	-	-	-	-
36	CI53-258	Лампы Б220-230-40 I0шт	0,20	0,97	-	I	-	-	-	-
37	CI5I-I54	Кабели силовые с алюминиевыми жилами 3-жильные на напряжение до 660 В в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марки АНРГ с числом жил и сеч. 3х6 мм2 I000м	0,03	364,00	-	II	-	-	-	-
38	CI5I-I55	То же, сеч. 3хI0 мм2 I000м	0,04	50I,00	-	20	-	-	-	-
39	I509-2005	Кабель АНРГ сеч.2х25 мм2 м	60,00	0,23	-	I4	-	-	-	-
40	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напря-	0,I4	49,20	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		жение до 380 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АППВ с числом жил и сеч. 2х2,5 мм2 I000м								
4I	CI52-I99	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АППВ с числом жил и сеч. 3х2,5 мм2 I000м	0,04	7I,00	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	I74	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I74	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I87	-	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	I87	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	293	7I	I3 4		I29 5
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	293	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	6I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	27	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	38I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I38
		сметная зарплата	руб	-	-	-	84	-		-
		Итого по смете	"	-	-	38I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I38
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	84	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.КУВАКИН

НАчальник отдела АПР Б.Е.ЧЕРКАСОВ

Составил руководитель группы Т.А.ОСИПОВА

Проверил руководитель группы Т.А.ОСИПОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома
с 2-комнатными квартирами для государственного строительства

Основание: СС-I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,23I тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	77 Чел.час
Сметная заработная плата	0,064 тыс.руб
Строительный объём	I40,00 м3
Цена единицы	I,65 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуживв.машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ. зар-платы	экспл. машин	обсл.машины	
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Телефонизация								
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Е34-646 I25-I	Установка стоек телефонных одинарных, шт	I,00	7,78 / 3,I5	-	8	3	-	3,08	3
2	ЦI0-I27-8	Предохранитель АЗУ компл	I,00	3,82 / I,54	-	4	2	-	3,00	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Ц8-409-I	Провод АТВ-2х6 мм в трубе I00м	0,06	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	-	4,00 0,92	-
4	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диам.до 25мм I00м	0,06	34,80 I4,40	I2,20 3,85	2	I	I	26,00 4,97	2
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I5	6	I		8
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	20	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-

Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	CI52-50I	Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сеч. 2х0,6 мм2 I000м	0,0I	23,I0	-	I	-	-	-	-
6	503-80I24-II	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000пм	-	333,56	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	2	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	2	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	I7	6	I		8
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I7	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	22	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	22	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Монтажные работы								
7	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240 В шт	I,00	I7,34 / 7,68	-	I7	8	-	7,I2	7
8	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на столбе или трубостойке шт	I,00	I,49 / I,24	-	I	I	-	2,00	2
9	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная шт	2,00	2,42 / 2,22	-	5	4	-	3,00	6
I0	Ц8-402-I	Провода марок ПШВ, АППВ при открытой проводке 100м	0,44	I6,50 / 8,07	5,I5 / I,63	7	4	3 / I	I4,00 / 2,I0	6 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарное сечение до 2,5 мм² I00м	0,06	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	-	4,00 0,92	-
I2	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диам.до 25мм I00м	0,06	34,80 I4,40	I2,20 3,85	2	I	I	26,00 4,97	2
I3	ЦI0-975-I2	Коробки осветительные и ограничительные шт	3,00	0,4I 0,37	-	I	I	-	I,00	3
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	34	I9	4 I		26 I
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	34	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	54	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		28
		сметная зарплата	руб	-	-	-	23	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	54	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		28
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	23	-		-
		Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником								
I4	290220-I25I	Трансформатор абонентский для 3-программного вещания ТАМУ-I0Т Шт	I,00	3,63	-	4	-	-	-	-
I5	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диам. 2xI,2 мм2 I000м	0,05	22,90	-	I	-	-	-	-
I6	503-80I24-II	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000пм	0,0I	333,56	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	7	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	7	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	7	-	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	7	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	4I	I9	4/I		26/I
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	4I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	6I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		28
		сметная зарплата	руб	-	-	-	23	-		-
		ИТОГО по отделу 2	"	-	-	6I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	23	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 3.телевидение								
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы								
I7	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей шт	I,00	I0,I0 2,35	7,70 2,72	I0	2	8 3	4,00 3,5I	4 4
I8	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приёма телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек шт	I,00	I4,30 7,08	5,63 2,0I	I4	7	6 2	II,00 2,59	II 3
I9	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного измер.	I,00	I2,20 I2,00	-	I2	I2	-	5,00	5
20	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство шт	I,00	2,26 I,3I	-	2	I	-	2,00	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	I60I-2394	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное ОТТУ-2 УТ2.002.00I ТУ компл	I,00	54,00	-	54	-	-	-	-
22	Ц10-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения шт	I,00	0,58 0,46	-	I	-	-	0,80	I
23	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв, П0 с креплением накладными скобами масса I м до 3 кг I00м	0,I5	48,00 I8,20	I2,70 4,04	7	3	2 I	3I,00 5,2I	5 I
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	I00	25	I6 6		28 8
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	46	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	73	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		38
		сметная зарплата	руб	-	-	-	34	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	I27	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		38
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	34	-		-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником								
24	I60I-2484	Антенна АТВГ=АТГК 27-06-I672-75 ТУ 27-06-I673-75 ТУ компл	I,00	I0,28	-	I0	-	-	-	-
25	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2I90-78 ТУ компл	I,00	I,90	-	2	-	-	-	-
26	CI5I-2728	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке марки ПРППМ диам. жилы 0,9 мм I000м	0,02	49,60	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	I3	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I4	-	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	I4	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	II3	25	I6 6		28 8
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	59	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	87	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		38
		сметная зарплата	руб	-	-	-	34	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	I4I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		38
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	34	-		-
		Отдел 4. Молниезащита								
		Раздел 7. Монтажные работы								
27	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8 мм I00м	0,I0	5I,80 I4,90	I,60 0,I0	5	I	-	26,00 0,I3	3
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	5	I	-		3
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	7	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	5	I	-		3
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	7	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	I76	5I	2I/7		65/9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость оборудования	руб	-	-	54	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I22	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	42	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I77	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		77
		сметная зарплата	руб	-	-	-	64	-		-
		Итого по смете	"	-	-	23I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		77
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	64	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил руководитель группы Т.А.Осипова

Проверил руководитель группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ)

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома с 2-комнатными квартирами для государственного строительства на общестроительные работы

Основание: АСI-35

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим. руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуживв.машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ. зар-	экспл. машин	обсл.машины	
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Вариант при температуре наружного воздуха -20°С								
		Раздел I. Стены								
		Исключить								
I	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м (пустотелого кирпича) м3	I9,20	38,99	0,78	749	46	I5	4,23	8I
				2,4I	0,23			4	0,30	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I0,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	2	I	2 I	0?I3 0,08	I I
3	ССЦМ п 9-92	Стоимость перемычек м3	0,26	64,40	-	I7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	768	47	I7 5		82 7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	768	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I26	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	22	-		-
		плановые накопления	"	-	-	72	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	966	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I00
		сметная зарплата	руб	-	-	-	74	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I	руб	-	-	966	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I00
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	74	-		-
		Раздел 2. Перекрытие								
4	EI2-227 9-4	Устройство кровли из битумной мастики для зданий шириной до I2 м из двух слоёв битумной мастики с двумя армирующими прокладками из стеклосетки с защитным слоем на битумной мастике из рубероида РКУ-420А I00м2	0,08	85,80 / 35,80	I4,80 / 4,46	7	3	I	6I,40 / 5,75	5
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	7	3	I		5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	9	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	9	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Раздел 3. Окна								
5	ЕI0-74 I3-5	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2 м2	I3,68	4,47 I,49	0,34 0,I0	6I	20	4 I	2,56 0,I3	35 2
6	ЕI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм I00м2	0,I4	229,00 23,50	I,50 0,45	3I	3	-	43,I0 0,58	6
7	СI22-27	0РI5-I2 м2	I3,68	22,60	-	309	-	-	-	-
8	СIII-408-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до I,5 м компл	8,00	2,70	-	22	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ДОБАВИТЬ								
9	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами спаренными площадь проёмов до 2 м2 м2	I3,68	3,0I 0,93	0,30 0,09	4I	I3	4 I	I,60 0,I2	22 2
I0	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплётов оконным стеклом 3 мм I00м2	0,I4	242,00 25,20	I,50 0,45	33	3	-	46,90 0,58	6
II	CI22-I2	0CI5-I2 м2	I3,68	I8,40	-	252	-	-	-	-
I2	CIII-424	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплётами жилых зданий для одностворчатых переплётов высотой до I,5 м компл	I0,00	0,86	-	9	-	-	-	-
I3	CIII-428	То же, для двухстворных переплётов с форточкой высотой до I,5м компл	2,00	2,I5	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	84	7	-		I3
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	84	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I08	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	I08	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	859	57	I8 5		I00 7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	859	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I42	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	26	-		-
		плановые накопления	"	-	-	82	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I083	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	88	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	I083	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	88	-		-
		Отдел 2. Вариант при температуре наружного воздуха -40°С								
		Раздел 4. Стены								
		Добавить								
I4	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м м3	I3,30	38,99	-	5I9	-	-	4,23	56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	8,00	0,23	-	2	-	-	0,I3	I
I6	ССЦМ п 9-92	Стоимость перемычек м3	0,24	64,40	-	I5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	536	-	-		57
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	536	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	88	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	49	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	673	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	673	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Раздел 5. Перекрытие								
I7	EI2-287 9-4	Утепление покрытий лёгким бетоном м3	6,40	35,20 / I,28	0,56 / 0,I7	225	8	3 / I	2,54 / 0,22	I6 / I
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	225	8	3 / I		I6 / I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	225	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	37	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	283	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I6	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 5	руб	-	-	283	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I6	-		-
		Раздел 6. Окна								
		Исключить								
I8	CI22-27	0PI5-I2 м2	I3,68	22,60	-	309	-	-	-	-
I9	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПДI0-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6 25 м	I0,40	I,92	-	20	-	- -	-	-
		Добавить								
20	CI22-82	0PCI5-I2 м2	I3,68	30,30	-	4I5	-	-	-	-
2I	CI22-360	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 350 мм марки ПД7-35, ПД8-35, ПДI0-35, ПДI3-35, ПДI4-35, ПДI6-35 м	I0,40	2,6I	-	27	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	II3	-	-		-
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I8	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I42	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	I42	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	874	8	3 I		73 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	874	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I43	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	25	-		-
		плановые накопления	"	-	-	8I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I098	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		86
		сметная зарплата	руб	-	-	-	34	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	I098	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		86
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	34	-		-
		Отдел 3. Вариант с мелкозаглублёнными фундаментами								
		Раздел 7. Фундаменты								
		Исключить								
22	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00 бутобетонных м3	39,40	32,03 I,74	0,69 0,2I	I262	69	27 8	3,I4 0,27	I24 II
		Добавить								
23	Е8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	64,I0	9,32 0,40	0,32 0,I0	597	26	20 6	0,80 0,I3	5I 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	ЕI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I, 2 групп I00м3	-	9,60	-	I	-	-	II,20	-
25	Е7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5т шт	29,00	I,52	-	44	-	-	0,65	I9
26	ССЦМ п 78	Фундаментные плиты ФЛI028 шт	29,00	I3,80	-	400	-	-	-	-
27	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	I0,00	I,27	-	I3	-	-	0,39	4
28	ССЦМ п 3-3	Стоимость блоков стен подвала м3	I,98	40,00	-	79	-	-	-	-
29	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,24	I94,00 27,80	I,38 0,4I	47	7	-	54,30 0,53	I3
30	Е6-I3 I-I3	Фундаменты под веранду м3	3,60	34,40	-	I24	-	-	5,07	I8
3I	Е8-32 5-2	Кладка цоколя м3	I3,50	34,90	-	47I	-	-	4,23	57
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	5I4	36	7 2		38 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5I4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	84	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	47	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	645	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		43
		сметная зарплата	руб	-	-	-	23	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	645	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		43
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	23	-		-
		Раздел 8. Отмостка								
		Исключить								
32	E27-43 II-I5	Устройство однослойных оснований толщ.I5 см из щебня фракции 40-70мм с пределом прочности на сжатие от 700 до I000 кг/см2 I00м2	0,37	I92,50 / I,74	II,06 / 3,46	7I	I	4 / I	3,30 / 4,46	I / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавить								
33	Е27-19 7-I	Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка м3	6,20	8,68 / 0,07	0,2I / 0,05	54	-	I	0,I5 / 0,06	I
34	Е8-28 4-8	Укладка мятой глины м3	9,30	II,80 / 3,20	2,I6 / 0,65	II0	30	20 / 6	6,50 / 0,84	60 / 8
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	235	3I	25 / 7		62 / I0
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	235	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	39	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	22	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	296	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		76
		сметная зарплата	руб	-	-	-	45	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 8	руб	-	-	296	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		76
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	45	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	749	5	I8 5		I00 7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	749	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I23	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	22	-		-
		плановые накопления	"	-	-	69	-	-		-
		всего стоимость общестрогительных работ	"	-	-	94I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч-	-	-	-	-	-		II9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	22	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	94I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	22	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 4. Вариант стен из пустотелого кирпича толщ.640мм								
		Раздел 9. Стены								
		Исключить								
35	Е8-32 9-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (кирпич пустотелый) м3	8I,20	38,99 / 2,4I	0,78 / 0,23	3I66	I96	64 / I9	4,23 / 0,30	343 / 24
		Добавить								
36	Е8-32 9-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м м3	94,50	34,90 / 2,4I	0,78 / 0,23	3298	228	74 / 22	4,23 / 0,30	400 / 28
37	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I0,00	0,23 / 0,08	0,I5 / 0,06	2	I	2 / I	0,I3 / 0,08	I / I
38	ССЦМ п 9-92	Стоимость перемычек м3	0,26	64,40	-	I7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	I5I	33	I2 / 4		58 / 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I5I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметньая зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I90	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4I	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	I90	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4I	-		-
		Раздел I0. Окна								
		Исключить								
39	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 250 ММ марки ПД7-25, ПД8-25, ПДI0-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6-25 м	I0,40	I,92	-	20	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавить								
40	CI22-360	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 350 мм марки ПД7-35, ПД8-35, ПДI0-35, ПДI3-35, ПДI4-35, ПДI6 35 м	I0,40	2,6I	-	27	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб	-	-	7	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	9	-	-		-
		Итого по разделу I0	"	-	-	9	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	I58	33	I2 4		58 5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I58	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	26	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I99	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4I	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	I99	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4I	-		-
		Отдел 5. Вариант стен из керамического кирпича облегчённой кладки толщ. 5I0 мм								
		Раздел II. Стены								
		Исключить								
4I	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (кирпич пустотелый) м3	8I,20	38,99 2,4I	0,78 0,23	3I66	I96	64 I9	4,23 0,30	343 24
		Добавить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	E8-I20 I2-5	СТены из керамического кирпича колодцевые с заполнением керамзитом толщиной 5I0 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м м3	75,30	24,60 2,85	I,0I 0,30	I852	2I5	76 23	4,94 0,39	372 29
43	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0I	I94,00 27,80	I,38 0,4I	2	-	-	54,30 0,53	I
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	I3I2	I9	I2 4		30 5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I3I2	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2I5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	38	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I23	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I650	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Итого по разделу II	"	-	-	I650	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Раздел I2. Внутренняя отделка								
		Исключить								
44	EI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску I00м2	I,22	I27,00 36,50	4,60 2,I3	I55	45	6 3	62,30 2,75	76 3
45	EI5-326 65-2	То же, при отделке под оклейку обоями I00м2	0,32	II5,00 30,70	4,60 2,I3	37	I0	2 I	53,30 2,75	I7 I
		Добавить								
46	EI5-246 55-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	I,54	98,40 40,00	6,20 3,58	I52	62	I0 6	64,00 4,62	99 7
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	40	7	2 2		6 3
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	40	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч"ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	49	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	49	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	I352	26	I4 6		36 8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I352	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	22I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	40	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I26	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I699	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	I699	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Отдел 6. Вариант стен из силикатного кирпича облегчённой кладки толщ. 5I0 мм								
		Исключить								
47	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (из пустотелого кирпича) м3	8I,20	38,99 2,4I	0,78 0,23	3I66	I96	64 9	4,23 0,30	343 24
		Добавить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48	E8-I20 I2-I	Стены из керамического кирпича колодцевые с заполнением керамзитом толщиной 5I0 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (из силикатного кирпича) м3	35,30	24,98 2,85	I,0I 0,30	882	I0I	36 II	4,94 0,39	I74 I4
49	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0I	I94,00 27,80	I,38 0,4I	2	-	-	54,30 0,53	I
		Раздел I3. Внутренняя отделка								
		Исключить								
50	EI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску I00м2	I,22	I27,00 36,50	4,60 2,I3	I55	45	6 3	62,30 2,75	76 3
5I	EI5-326 65-2	То же, при отделке под оклейку обоями I00м2	0,32	II5,00 30,70	4,60 2,I3	37	I0	2 I	53,30 2,75	I7 I
		Добавить								
52	EI5-246 55-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	I,54	98,40 40,00	6,20 3,58	I52	62	I0 6	64,00 4,62	99 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	40	7	2 2		6 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	40	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	49	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	49	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 6	"	-	-	2322	88	26 6		I62 7
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2322	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	380	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	69	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2I6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	29I8	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		205
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I63	-		-
		Итого по отделу 6	"	-	-	29I8	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		205
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I63	-		-
		Отдел 7. Вариант с перегородками из СГШ								
		Раздел I4. Перегородки								
		Исключить								
53	Е7-629 64-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных	26,00	3,56 / I,08	0,78 / 0,29	93	28	2I / 8	I,73 / 0,37	45 / I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт								
54	Е7-632 46-4-I,8	То же, площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	4,00	4,0I I,33	0,97 0,36	I6	5	3 I	2,I5 0,46	9 2
55	ССЦМ п 3-I74	Стоимость гипсобетонных перегородок площ. до I0м2 м2	I9,8I	4,07	-	8I	-	-	-	-
56	ССЦМ п 3-I90	То же, до 6 м2 м2	2260	4,I7	-	92	-	-	-	-
57	ССЦМ п 3-I98	То же, на гипсоцементно-пуццолановом вязущем площадью до 6 М2 м2	37,65	4,27	-	I6I	-	-	-	-
		Добавить								
58	Е10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,42	II0,00 I2,90	I,30 0,39	46	5	-	24,00 0,50	I0
59	Е15-325 65-I	Облицовка гипсовоыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску I00м2	0,35	I26,00 36,50	4,60 2,I3	44	I3	2 I	62,30 2,75	22 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
60	EI5-326 65-2	То же, при отделке под оклейку обоями I00м2	0,40	II4,00 30,70	4,60 2,I3	46	I2	2 I	53,30 2,75	2I I
6I	E26-I9 4-6	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей обёрточными изделиями минераловатными или стекловатными м3	I,30	8,05 4,73	0,I5 0,05	I0	6	-	7,90 0,06	I0 -
62	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4м I00м2	0,5I	472,00 62,00	7,59 2,28	24I	32	4 I	II5,00 2,94	59 I
63	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI00 м3	I,30	20,40	-	27	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб	-	-	29	35	I6 6		68 9
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	29	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	39	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	27	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	39	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	27	-		-
		Раздел I5. Внутренняя отделка								
64	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	I,02	III,80 / 46,40	6,80 / 4,03	II4	47	7 / 4	74,00 / 5,20	75 / 5
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	II4	47	7 / 4		75 / 5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	II4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	I9	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I44	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		82
		сметная зарплата	руб	-	-	-	54	-		-
		Итого по разделу I5	"	-	-	I44	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		82
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	54	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	85	82	9 2		I43 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	85	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I4	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановыенакопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I05	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I43
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8I	-		-
		Итого по отделу 7	"	-	-	I05	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I43
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8I	-		-
		Отдел 8. Вариант с подвалом								
		Раздел I6. Фундаменты								
		Добавить								
65	Е6-2I I-2	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00 бутобетонных м3	I8,30	29,60 I,74	0?69 0,2I	542	32	I3 4	3,I4 0,27	57 5
66	Е8-I7 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя толем I00м2	0,I6	I87,00 I0,80	4,37 I,3I	30	2	-	I9,70 I,69	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
67	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в два слоя битумная I00м2	0,70	90,00 I9,50	I,50 0,45	63	I4	I	33,60 0,58	24
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб	-	-	635	48	I4 4		84 5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	635	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I04	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	59	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	798	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		98
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7I	-		-
		Итого по разделу I6	"	-	-	798	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		98
		Сметная зарплата	рцб	-	-	-	7I	-		-
		Раздел I7. Полы подвала								
68	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	I,80	29,30	-	53	-	-	2,90	5
69	ЕII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщ.20ММ I00м2	0,22	84,70 I5,50	I,02 0,3I	I9	3	-	28,50 0,40	6
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб	-	-	72	3	-		II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	72	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	9I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Итого по разделу I7	"	-	-	9I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Раздел I8. Перекрытие над подвалом								
70	EI0-53 9-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок м2	22,I0	3,62 0,6I	0,I2 0,04	80	I3	3 I	I,I4 0,05	25 I
7I	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2 м2	I,26	I,45 0,55	0,35 0,II	2	I	-	0,9I 0,I4	I
72	CI22-270	Лазы и люки обвязочной конструкции глухие, утеплённые минераловатной плитой с деревянной обшивкой и облицовкой кровельной сталью полотен и коробок однопольные марки ДЛ9-9, ДЛI2-9 м2	I,26	30,40	-	38	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб	-	-	I20	I4	3 I		26 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I20	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I9	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I50	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		29
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I8	-		-
		Итого по разделу I8	"	-	-	I50	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		29
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I8	-		-
		Раздел I9. Полы								
73	ЕII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам I00м2	0,22	I32,00 24,90	2,84 0,85	29	5	-	46,30 I,I0	I0
74	ЕII-I8I 27-I	Устройство покрытий дощатых толщ.28мм с шириной досок 68 и 78 мм, I00м2	0,22	405,00 42,80	3,82 I,I5	89	9	I	78,20 I,48	I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I9	руб	-	-	II8	I4	I		27
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	II8	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20				
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I49	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		28
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I8	-		-
		Итого по разделу I9	"	-	-	I49	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		28
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I8	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 8	"	-	-	709	5I	I6 5		94 6
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	709	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	66	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	890	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		III
		сметная зарплата	руб	-	-	-	77	-		-
		Итого по отделу 8	"	-	-	890	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		III
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	77	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

/Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил инженер I категории Л.А.Сидорова

Проверил руководитель группы Р.А.Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ)

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома
с 2-комнатными квартирами для государственного строительства
на санитарно-технические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I, ГС-I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I,I54 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	95 чел.час
Сметная заработная плата	0,07I тыс.руб
Строительный объём	I40,00 м3
Цена единицы	8,24 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб всего	в т.ч. основ. з/пл	Стоим.ед.руб экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоим.руб всего	в т.ч. основ. з/пл	Общая стоим.руб экспл. машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин обсл.машины на ед.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Отдел I. Отопление									
		При температуре наружного воздуха -20°С									
		Раздел I. Сантехнические работы									
		Исключить									
I	ЕI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	I,06	0,67 0,26	0,06 0,02		I	-	-	0,46 0,03	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	I	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	I	-	-		-
		Отдел 2. Отопление I								
		При температуре наружного воздуха -25°С								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
		Исключить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	0,52	0,67 / 0,26	0,06 / 0,02	I	-	-	0,46 / 0,03	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	I	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	I	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	I	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	I	-	-		-

Отдел 3. Отопление 2

При температуре наружного воздуха -35°С

Раздел 3. Сантехнические работы

Добавить

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	3,48	0,67 / 0,26	0,06 / 0,02	2	I	-	0,46 / 0,03	2
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	2	I	-		2
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	2	I	-		2
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Отдел 4. Отопление 3								
		При температуре наружного воздуха -40°С								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Добавить								
4	ЕI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	5,78	0,67 0,26	0,06 0,02	4	2	-	0,46 0,03	3
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	4	2	-		3
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	5	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	5	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	4	2	-		3
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	5	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Отдел 5. Отопление 4								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		При варианте с радиаторами чугунными МС-I40								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
		Добавить								
5	ЕI8-239 I6	Установка радиаторов отопительных стальных экм	29,I4	0,63 / 0,27	0,03 / 0,0I	I8	8	I	0,44 / 0,0I	I3
6	СI30-3002	Стоимость стальных радиаторов МС-I40 экм	29,I4	8,I3	-	237	-	-	-	-
		Исключить								
7	ЕI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	29,80	0,67 / 0,26	0,06 / 0,02	20	8	2 / I	0,46 / 0,03	I4 / I
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	235	-	I / I		I / I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	235	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	2I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	287	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	287	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	235	-	I I		I I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	235	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	287	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	287	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Отдел 6. Холодное водоснабжение								
		При варианте с ВПГ-I8								
		Раздел 6. Сантехнические работы								
		Добавить								
8	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм м	3,00	I,20 0,23	0,0I	4	I	-	0,37	I
9	CI30-I08	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П2 для воды давлением I,6 мпа диам. 50мм шт	2,00	4,32	-	9	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	5	I	-		I
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	7	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 6	"	-	-	5	I	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	7	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по отделу 6	"	-	-	7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Отдел 7. Горячее водоснабжение								
		При варианте с ВПГ-I8								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
		Добавить								
I0	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм м	2,00	I,20 0,23	0,0I	2	-	-	0,37 -	I
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	2	-	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	I
		Итого по разделу 7	руб	-	-	2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого прямые затраты по отделу 7	руб	-	-	2	-	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		ИТОго по отделу 7	руб	-	-	2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Отдел 8. Газоснабжение								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
II	EI6-232 из ста8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2 мм м	I2,00	0,89 / 0,4I	0,05 / 0,02	II	5	-	0,66 / 0,03	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	EI6-236 8-I	То же, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм м	I6,00	I,28 0,4I	0,05 0,02	20	7	-	0,66 0,03	II
I3	CI30-I00I	Краны проходные натяжные муфтовые латунные II6I0бкI для газа давлением 9,8 кпа диаметром I5 мм шт	6,00	0,92	-	6	-	-	-	-
I4	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых 4-конфорочных шт	2,00	I,66 0,66	0,I8 0,05	3	I	-	I,I2 0,06	2
I5	CI30-I4I5	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие основного исполнения, 4-горелочные ПГ4 (мод.I447) с духовым шкафом шт	2,00	87,50	-	I75	-	-	-	-
I6	EI9-5 2-I	Установка водонагревателей проточных шт	2,00	6,70 2,66	0,I3 0,04	I3	5	-	4,38 0,05	9
I7	24I7-30I	Стоимость водоподогревателя ВПГ-I8 шт	2,00	35,55	-	7I	-	-	-	-
I8	EI9-6 2-2	Установка водонагревателей ёмкостных шт	2,00	8,42 4,I0	0,38 0,II	I7	8	I	6,79 0,I4	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	24I7-307	Стоимость водоподогревателя АОГВ-II шт	2,00	I3I,28	-	263	-	-	-	-
20	Е20-4 I-2	Соединительные трубы диам.I50 мм толщ.0,6 мм м2	I5,20	5,26 / 0,92	0,04 / 0,0I	80	I4	-	I,62 / 0,0I	25
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	659	40	I		69
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	659	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	87	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	806	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		76
		сметная зарплата	руб	-	-	-	54	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	806	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		76
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	54	-		-
		Раздел 9. Строительные работы								
2I	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диам.менее 50мм и т.п.за два раза I00м2	0,04	60,50 / 38,40	0,03	2	2	-	68,00	3
22	Е24-30I I0I-I	Устройство цокольного ввода газопровода в здания диам.50мм шт	I,00	38,80 / 5,99	2,93 / 0,88	39	6	3 / I	9,89 / I,I4	I0 / I
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	4I	8	3 / I		I3 / I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	5I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 8	"	-	-	700	48	4 I		82 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	659	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сдача и испытание	руб	-	-	I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	87	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	806	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		76
		сметная зарплата	руб	-	-	-	54	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	857	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	64	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил руководитель группы Т.А.Осипова

Проверил руководитель группы Т.А.Осипова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома с 2-комнатными квартирами для государственного строительства

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.час	474
Заработная плата, руб	253
Строительные машины, руб	I56
Надземная часть	
Затраты труда, чел.час	2026
Заработная плата, руб	II48
Строительные машины, руб	2I4
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.час	2500
Заработная плата, руб	I40I
Строительные машины, руб	370
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.час	308
Заработная плата, руб	I88
Строительные машины, руб	7

I	2
Монтажные работы (электроосвещение)	
Затраты труда, чел.час	I29
Заработная плата, руб	7I
Строительные машины, руб	I3
Прочие работы (устройства связи)	
Затраты труда, чел.час	65
Заработная плата, руб	5I
Строительные машины, руб	2I
Всего по смете:	
Затраты труда, чел.час	3002
Заработная плата, руб	I7II
Строительные машины, руб	4II
Нормативная трудоёмкость, чел.час	3433

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил инженер I категории Л.А.Сидорова

Проверил руководитель группы Р.А.Форафонова

gost.e-ecolog.ru