АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НОРМИРОВАНИЯ
«СТРОЙНОРМИРОВАНИЕ»

ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

задела в строительстве по отраслям народного хозяйства

МОСКВА 1991

gost.e-ecolog.ru

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НОРМИРОВАНИЯ
«СТРОЙНОРМИРОВАНИЕ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
(ЦНИИЭУС) ГОССТРОЯ СССР

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

АРЕНДНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЦИТП

МОСКВА 1991

УДК 658.152.33

Одобрены и рекомендованы к изданию решением Ассоциации «Стройнормирование» (протокол № 2 от 27 ноября 1990 г.).

Расчетные показатели задела в строительстве по отраслям народного хозяйства/Ассоциация «Стройнормирование». ЦНИИЭУС Госстроя СССР. — М.: АПП ЦИТП, 1991. — 56 с.

Настоящие Расчетные показатели согласованы с Госпланом СССР и Госстроем СССР. Издаются в качестве рекомендательного документа взамен «Нормативов задела в строительстве по отраслям народного хозяйства» (СН 411-81), которые утратили силу в связи с пересмотром норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85 и СН 440-79.

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИЭУС Госстроя СССР (д-р экон. наук *А. В. Карасев*, кандидаты экон. наук *В. А. Климов, А. С. Морозов, Г. Я. Романов и М. В. Соловьев*), МИУ им. С. Орджоникидзе (д-р экон. наук *И. Г. Галкин*) при участии Сводного отдела капитальных вложений и балансов производственных мощностей Госплана СССР (*В. В. Метнев, Б. А. Чеботарев*) и Главного экономического управления Госстроя СССР (*Б. Я. Савченко, Н. М. Ивахин, Т. Н. Савичева*).

Для работников планово-экономических служб организаций заказчика и подрядчика при оценке состояния объемов и структуры незавершенного строительства, а также уровней концентрации капитальных вложений при разработке пятилетних и годовых программ капитального строительства.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники», «Сборнике изменений к строительным нормам и правилам» Госстроя СССР и информационном указателе «Государственные стандарты СССР» Госстандарта СССР.

© АПП ЦИТП, 1991

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие расчетные показатели применяют для определения величины задела при разработке пятилетних и годовых программ капитального строительства по отраслям производственной и непроизводственной сферы и предназначаются для оценки состояния объемов и структуры незавершенного строительства, а также уровней концентрации капитальных вложений.

1.2. Под заделом в строительстве по отрасли (подотрасли) народного хозяйства понимается незавершенное строительство, которое по своему объему и структуре соответствует условиям обеспечения ввода в действие производственных мощностей и основных фондов в соответствии с параметрами, принятыми в СНиП 1.04.03-85*.

1.3. Задел в строительстве по отраслям (подотраслям) народного хозяйства, определяемый на начало планируемого периода, характеризуется комплексом расчетных показателей по мощности и капитальным вложениям:

а) *показателем задела по мощности* $P_{з.м}$, определяемым отношением суммарной проектной мощности предприятий, очередей строительства, пусковых комплексов[1], которые должны находиться в строительстве на начало планируемого пятилетнего периода, в соответствии со СНиП 1.04.03-85* за вычетом ранее введенных в действие мощностей на этих предприятиях к вводу в действие производственных мощностей, предусматриваемых в пятилетнем периоде. Показатель задела по мощности $P_{з.м}$ определяют по формуле

$$P_{з.м} = \frac{З_м}{M_5}, \qquad (1)$$

где $З_м$ — суммарная проектная мощность предприятий, очередей строительства, пусковых комплексов, которые должны находиться в строительстве на начало планируемого пятилетнего периода, за вычетом ранее введенных в действие мощностей на этих предприятиях, в натуральных единицах измерения;

M_5 — ввод в действие производственных мощностей, предусматриваемых в пятилетнем периоде, в натуральных единицах измерения;

б) *показателем готовности строительного задела* $P_{з.г}$, определяемым отношением объема незавершенного строительства, т. е. капитальных вложений строительно-монтажных работ, которые должны быть выполнены в соответствии со СНиП 1.04.03-85*, с начала строительства задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов до начала планируемого периода за вычетом стоимости введенных в действие основных фондов (объемов строительно-монтажных работ) к общей сметной стоимости строительства (объему строительно-монтажных работ) задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов также за вычетом стоимости введенных в действие основных фондов (объемов строительно-монтажных работ) по этим предприятиям.

Показатель готовности строительного задела $P_{з.г}$ определяют по формуле

$$P_{з.г} = \frac{З'}{C_з} 100, \%, \qquad (2)$$

где $З'$ — объем незавершенного строительства, т. е. капитальные вложения (строительно-монтажные работы), которые должны быть выполнены в соответствии со СНиП 1.04.03-85*, с начала строительства задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов до начала планируемого периода за вычетом стоимости введенных в действие основных фондов (объемов строительно-монтажных работ) по этим предприятиям до начала планируемого периода, руб.;

$C_з$ — сметная стоимость (объем строительно-монтажных работ) строительства задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов за вычетом стоимости введенных в действие основных фондов (объема строительно-монтажных работ) по этим предприятиям на начало планируемого периода, руб.;

в) *показателем незавершенного строительства* $P_{з.кв}$, определяемым отношением объема незавершенного строительства, включая капитальные вложения на проектно-изыскательные работы для строительства будущих лет, на начало планируемого периода к годовым капитальным вложениям по отрасли (подотрасли) за вычетом затрат на оборудование, не входящих в сметы строек и рассчитываемых по формуле

$$P_{з.кв} = \frac{З}{Г_{к.в}} 100, \%, \qquad (3)$$

где $З$ — объем незавершенного строительства, т. е. капитальные вложения (строительно-монтажные работы), которые должны быть выполнены в соответствии с нормами продолжительности строительства, с начала проектирования предприятий, очередей, пусковых комплексов, находящихся в проектировании и строительстве, до начала планируемого периода за вычетом стоимости введенных в действие основных фондов по этим предприятиям на дату определения показателя, руб.;

$Г_{к.в}$ — капитальные вложения (строительно-монтажные работы) по отрасли (подотрасли) года, предшествующего

[1] Далее именуются «Задельные предприятия, очереди, пусковые комплексы».

планируемому периоду, за вычетом затрат на оборудование, не входящих в сметы строек, руб.;

г) *показателем завершения начатого строительства* $P_{з.в}$, определяемым отношением затрат, необходимых для завершения строительства (остатка сметной стоимости), задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов, на начало планируемого периода в соответствии со СНиП 1.04.03-89* к годовым капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) по отрасли (подотрасли) за вычетом затрат на оборудование, не входящих в сметы строек и капитальных вложений на проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет. Показатель завершения начатого строительства $P_{з.в}$ определяют по формуле

$$P_{з.в} = \frac{З_в}{Г'_{к.в}} 100, \%, \qquad (4)$$

где $З_в$ — затраты, необходимые для завершения строительства (остаток сметной стоимости) задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов, в соответствии с нормами продолжительности строительства, руб.;

$Г'_{к.в}$ — капитальные вложения (строительно-монтажные работы) по отрасли (подотрасли) года, предшествующего планируемому периоду, за вычетом затрат на оборудование, не входящих в сметы строек и капитальных вложений на проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет, руб.

1.4. Указанные в п. 1.3 показатели установлены как средние величины для соответствующих отраслей (подотраслей) народного хозяйства в зависимости от средней нормативной отраслевой (подотраслевой) продолжительности строительства.

1.5. Показатели задела по мощности для отраслей производственного назначения определены с интервалом в один квартал, непроизводственного назначения — в один месяц в зависимости от средней нормативной продолжительности строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов и объектов и годовых темпов ввода в действие мощностей (табл. 6, 7).

1.6. Показатель задела по мощности определяют на основе средней расчетной продолжительности строительства $t_{с.р}$ для каждого вида мощности, рассчитанной как средневзвешенная величина по мощности вводимых в планируемом периоде предприятий, очередей, пусковых комплексов и работ по расширению действующих предприятий, по формуле

$$\bar{t}_{с.р} = \frac{t'_1 \Sigma M_1 + t'_2 \Sigma M_2 + \ldots + t'_i \Sigma M_i}{\Sigma M_1 + \Sigma M_2 + \ldots + \Sigma M_i}$$

(месяц, квартал), (5)

где $t'_1, t'_2, \ldots, t'_i$ — расчетная продолжительность строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов 1-й, 2-й, . . . , i -той группы с учетом промежуточного ввода, определяемой в соответствии с пп. 1.7, 1.8 настоящих Расчетных показателей и СНиП 1.04.03-85* в месяцах, кварталах;

$\Sigma M_1, \Sigma M_2, \ldots, \Sigma M_i$ — суммарная проектная мощность предприятий 1-й, 2-й, . . . , i -той группы, вводимых в действие в планируемом пятилетнем периоде в натуральных единицах измерения.

1.7. Расчетную продолжительность строительства предприятия t', вводимого в действие пусковыми комплексами, определяют как среднюю величину продолжительности строительства пусковых комплексов, исчисляемую от начала строительства предприятия по формуле

$$t' = \frac{t_{1к} M_{1к} + t_{2к} M_{2к} + \ldots + t_{пк} M_{пк}}{M_{1к} + M_{2к} + \ldots + M_{пк}}, \qquad (6)$$

где $t_{1к}, t_{2к}, \ldots, t_{пк}$ — продолжительность периода, исчисляемая от начала строительства предприятия до ввода в действие 1-го, 2-го, . . . , n -го пускового комплекса в соответствии со СНиП 1.04.03-85*;

$M_{1к}, M_{2к}, \ldots, M_{пк}$ — мощность 1-го, 2-го, . . . , n -го пускового комплекса предприятия.

Пример 1. Требуется определить расчетную продолжительность строительства t' картонной фабрики мощностью 200 тыс.т/год картона коробочного. Нормативная продолжительность строительства в соответствии со СНиП 1.04.03-85* равна 27 мес.

Ввод фабрики на полную проектную мощность осуществляют не одновременно, а пусковыми комплексами. Первый пусковой комплекс мощностью 100 тыс.т/год картона коробочного следует вводить на 18-м месяце от начала строительства предприятия, второй пусковой комплекс мощностью 100 тыс.т/год картона коробочного — на 27-м месяце. Расчетная продолжительность строительства картонной фабрики t' для данной группы предприятий, определяемая по формуле (6), равна:

$$t' = \frac{18 \cdot 100 + 27 \cdot 100}{200} = 22{,}5 \text{ мес.}$$

1.8. Расчетную продолжительность строительства предприятия, которое в соответствии со СНиП 1.04.03-85* предусматривается вводить в действие пусковыми комплексами, различными

по составу вводимых в действие мощностей и объектов, определяют аналогично расчетной продолжительности, рассчитываемой по формуле (6), путем взвешивания продолжительности строительства по сметной стоимости строительства каждого пускового комплекса.

Пример 2. Требуется определить расчетную продолжительность строительства комбината рыбной гастрономии мощностью 20 т/сут готовой продукции с холодильником вместимостью 5 тыс. т.

Первый пусковой комплекс в составе холодильника вместимостью 5 тыс. т составляет 39 % сметной стоимости комбината, и по нормам СНиП 1.04.03-85* следует вводить на 21-м месяце, второй пусковой комплекс в составе производственного корпуса мощностью 20 т/сут готовой продукции составляет 61 % сметной стоимости и следует вводить на 30-м месяце от начала строительства комбината.

Расчетную продолжительность строительства комбината рыбной гастрономии t' определяют в соответствии с рекомендациями настоящего пункта по формуле (6):

$$t' = \frac{21 \cdot 39 \cdot 61 \cdot 30}{100} = 26{,}5 \text{ мес.}$$

1.9. Для предприятий, вводимых в действие одновременно на полную проектную мощность, расчетная продолжительность строительства равна нормативной.

1.10. Расчетные показатели задела по капитальным вложениям и строительно-монтажным работам, определяемые в зависимости от средней продолжительности строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов, установлены в настоящих Расчетных показателях для различных отраслей (подотраслей) с интервалом в один квартал, а для отраслей «Жилищное хозяйство» и «Народное образование» — в один месяц (табл. 61, 64а, б, г). В указанных таблицах над чертой приведены показатели задела по капитальным вложениям, под чертой — показатели задела по строительно-монтажным работам.

Показатели задела по капитальным вложениям в жилищном строительстве установлены для равномерного ввода жилых домов в эксплуатацию в течение планируемого года.

1.11. Среднюю продолжительность строительства $\bar{t}_{ср}$ для определения показателей задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) рассчитывают по формуле

$$\bar{t}_{с.р} = \frac{t_1 \Sigma C_1 + t_2 \Sigma C_2 + \ldots + t_i \Sigma C_i}{\Sigma C_1 + \Sigma C_2 + \ldots + \Sigma C_i},$$

(месяц, квартал), (7)

где $t_1, t_2, \ldots, t_i$ — нормативная продолжительность строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов 1-й, 2-й, ..., i -той группы в месяцах, кварталах;

$\Sigma C_1, \Sigma C_2, \ldots, \Sigma C_i$ — суммарная сметная стоимость предприятий, очередей, пусковых комплексов 1-й, 2-й, ..., i -той группы, млн. руб.

1.12. Для предприятий, очередей, пусковых комплексов, по которым отсутствуют нормы продолжительности строительства, нормы устанавливают по объектам-аналогам, по проектам организации строительства или исходя из стоимости строительно-монтажных работ, принимаемой в соответствии с «Расчетными показателями для определения продолжительности строительства. Том 1» ЦНИИОМТП Госстроя СССР.

1.13. Для вновь строящихся предприятий, для которых предусмотрены внеплощадочные подготовительные работы, продолжительность строительства определяют в соответствии с разделом «Общие положения» СНиП 1.04.03-85*.

2. ПРИМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДЕЛА ПО МОЩНОСТИ

2.1. Величину задела по мощности определяют по основным видам мощностей производственного и непроизводственного назначения, включаемых в программу капитального строительства.

2.2. Показатели задела по мощности на начало планируемого пятилетнего периода по отраслям (подотраслям) народного хозяйства принимают в зависимости от средней нормативной продолжительности строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов при равномерном вводе в действие мощностей в планируемом периоде для отраслей производственного назначения по гр. 8 табл. 6 и по гр. 7 табл. 7 — для отраслей непроизводственного назначения.

Показатели задела по мощности $P_{з.м}$ при равномерном вводе в действие мощностей по годам планируемого периода определяют по формуле

$$P_{з.м} = \frac{t'_1 m_2 + t'_2 m_2 + \ldots + t'_i m_i}{100P}, \quad (8)$$

где $t'_1, t'_2, \ldots, t'_i$ — расчетная продолжительность строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов 1-й, 2-й, ..., i -той группы, определяемая на основе СНиП 1.04.03-85* и пп. 1.6—1.9, в годах;

$m_1, m_2, \ldots, m_i$ — суммарная проектная мощность предприятий, очередей, пусковых комплексов 1-й, 2-й, ..., i -той группы в процентах ко всему объему мощности задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов и объектов;

P — планируемый период, в течение которого намечается ввод в действие мощностей, в годах.

2.3. В случае, когда программой капитального строительства предусматривается неравномерный ввод в действие мощностей по годам планируемого пятилетнего периода, нормативные показатели задела по мощности принимают в зависимости от средней продолжительности строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов и от средних годовых темпов ввода в действие мощностей по табл. 6 для отраслей производственного назначения и по табл. 7 — для отраслей непроизводственного назначения. Показатели задела по мощности для промежуточных значений темпов ввода в действие мощностей, не указанных в табл. 6 и 7, определяют интерполяцией.

Показатели задела по мощности $P_{з.м}$ при заданном приросте ввода в действие мощностей по годам планируемого периода определяют по формуле

$$P_{з.м} = \frac{M_t\left[\left(1+\frac{Д}{100}\right)+\left(1+\frac{Д}{100}\right)^2+\ldots+\left(1+\frac{Д}{100}\right)^n\right]}{M_p}, \quad (9)$$

где M_t — ввод в действие мощностей, вводимых в течение года, предшествующего планируемому периоду, в натуральных единицах измерения;

$Д$ — среднегодовой темп ввода в действие мощностей в планируемом периоде, %;

n — степенной показатель, соответствующий средней нормативной продолжительности строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов;

M_p — суммарный ввод в действие мощностей в планируемом периоде в натуральных единицах измерения.

2.4. Нормативный объем задела по мощности $З_м$ на начало пятилетнего периода определяют по формуле

$$З_м = M_5 P_{з.м}, \text{ (натуральная единица измерения)}, \quad (10)$$

где M_5 — ввод в действие производственных мощностей, предусматриваемых в пятилетнем периоде, в натуральных единицах измерения;

$P_{з.м}$ — показатель задела по мощности, определяемый на основе настоящих Расчетных показателей.

Пример 3. Требуется определить объем задела по мощности $З_м$ по производству продукции в отрасли промышленности строительных материалов на начало планируемого периода.

В соответствии с пятилетней программой капитального строительства отрасли и СНиП 1.04.03-85* среднюю расчетную продолжительность строительства предприятий, пусковых комплексов по производству определенного вида продукции определяют по формуле (5). Так, средняя расчетная продолжительность строительства $\bar{t}_{с.р}$ предприятий, пусковых комплексов по производству цемента равна:

$$\bar{t}_{с.р} = \frac{4600 \cdot 35{,}5 + 3400 \cdot 34 + 1700 \cdot 25 + 1150 \cdot 30}{4600 + 3400 + 1700 + 1150} = 32{,}8 \text{ мес} = 10{,}9 \text{ квартала}.$$

Показатели задела по мощности $P_{з.м}$ по производству определенного вида продукции на начало пятилетнего периода принимают по гр. 8, 11, 13 табл. 6 в соответствии с полученной средней расчетной продолжительностью строительства и темпами ввода в действие мощностей.

Расчет нормативной величины задела по мощности производят в соответствии с табл. 1.

2.5. Указания по определению нормативной величины задела по общей площади жилых домов с учетом ритмичности ввода объектов по кварталам года, заблаговременного выполнения работ по инженерному оборудованию территории, благоустройству и нулевому циклу, организации строительства приведены в СНиП 1.05.03-87.

Таблица 1

Наименование мощности	Единица измерения	Средняя расчетная продолжительность строительства предприятий t' в кварталах	Среднегодовой темп ввода в действие мощностей в пятилетнем периоде, %	Расчетный показатель задела по мощности (табл. 6, гр. 8, 11, 13) $P_{з.м}$	Ввод в действие мощностей в пятилетнем периоде M_5	Нормативный объем задела по мощности на начало пятилетнего периода $З_м$ (гр. 6 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Цемент	тыс. т/год	10,9	0	0,495	10 850	5371
Стеновые материалы	млн. шт/год условного кирпича	8,0	3	0,333	400	133
Теплоизоляционные материалы	тыс. м³/год изделий	6,0	5	0,228	1380	315

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДЕЛА ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

3.1. Расчет задела в строительстве по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) для подотрасли выполняют в следующей последовательности:

в соответствии с проектом программы развития подотрасли предприятия, очереди, пусковые комплексы, ввод в действие которых предусматривается в пятилетнем периоде, группируют по нормативной продолжительности;

среднюю продолжительность строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов подотрасли определяют по формуле (7) настоящих Расчетных показателей.

Показатели задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) определяют на основе полученной средней продолжительности строительства по табл. 8—67 настоящих Расчетных показателей.

Пример 4. Требуется определить показатели задела по капитальным вложениям на начало планируемого пятилетнего периода по заводам железобетонных изделий.

Программа работ на плановый период приведена в табл. 2.

Средняя продолжительность строительства $\bar{t}_{с.р}$ заводов железобетонных изделий, определяемая по формуле (7), равна:

$$\bar{t}_{с.р} = \frac{18 \cdot 47{,}46 + 21 \cdot 23{,}22 + 27 \cdot 19{,}90 + \rightarrow}{47{,}46 + 23{,}22 + 19{,}90 +}$$

$$\rightarrow \frac{+ 18 \cdot 33{,}80 + 21 \cdot 21{,}12 + 15 \cdot 25{,}48 + 18 \cdot 46{,}05 + \rightarrow}{+ 33{,}80 + 21{,}12 + 25{,}48 + 46{,}05 +}$$

$$\rightarrow \frac{+ 27 \cdot 22{,}64 + 18 \cdot 45{,}24 + 15 \cdot 36{,}72}{+ 22{,}64 + 45{,}24 + 36{,}72} = 19 \text{ мес} =$$

$$= 6{,}3 \text{ квартала.}$$

Для полученной средней продолжительности строительства согласно табл. 34 показатель готовности строительного задела равен 45,7 % [46 + (46 — 45) · 0,3], показатель незавершенного строительства — 64 % [61 + (71 — 61) · 0,3], показатель завершения строительства — 71,5 % [67 + +(82—67) · 0,3].

Аналогично определяют показатели задела по строительно-монтажным работам.

3.2. Показатели задела в строительстве по отрасли в целом определяют в соответствии с п. 3.1 так же, как и для подотрасли. Среднюю продолжительность строительства по отрасли в целом исчисляют согласно п. 1.11 настоящих Расчетных показателей по всем предприятиям, очередям, пусковым комплексам, подлежащим вводу в действие, предусмотренному пятилетней программой капитального строительства.

3.3. Нормативную сметную стоимость строительства задельных предприятий, очередей, пу-

Таблица 2

Предприятие	Нормативная продолжительность строительства предприятия (СНиП 1.04.03-85*), мес	Сметная стоимость строительства предприятия, млн. руб.	Число предприятий, подлежащих вводу в пятилетнем периоде, шт.	Суммарная сметная стоимость строительства предприятий, млн. руб.
Завод железобетонных конструкций для промышленного строительства мощностью, тыс. м³/год:				
50	18	6,78	7	47,46
100	21	11,61	2	23,22
200	27	19,90	1	19,90
Завод сборного железобетона для производственного и культурно-бытового строительства на селе мощностью, тыс. м³/год:				
50	18	8,45	4	33,80
70	21	10,56	2	21,12
Завод крупнопанельного домостроения мощностью, тыс. м²/год:				
30	15	6,37	4	25,48
60	18	9,21	5	46,05
280	27	22,64	1	22,64
Завод объемно-блочного домостроения мощностью 50 тыс. м²/год	18	7,54	6	45,24
Цех железобетонных конструкций для промышленного строительства мощностью 25 тыс. м³/год	15	3,06	12	36,72

сковых комплексов C'_3 на начало планируемого периода за вычетом стоимости введенных в действие объектов на ту же дату, определяют по формуле

$$C'_3 = У_{к.в} З_м, \text{ тыс. руб.}, \quad (11)$$

где $У_{к.в}$ — нормативы удельных капитальных вложений, разработанные по отраслям народного хозяйства, тыс. руб/ единица измерения мощности или продукции;

$З_м$ — нормативный объем задела по мощности, определяемый по формуле (10), в натуральных единицах измерения.

3.4. Нормативный объем незавершенного строительства $З_i$ на начало планируемого периода определяют по формуле

$$З_i = C'_3 \frac{Р_{з.г}}{100}, \text{ тыс. руб.}, \quad (12)$$

где C'_3 — нормативная сметная стоимость строительства задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов, определяемая по формуле (11), тыс. руб.;

$Р_{з.г}$ — расчетный показатель готовности строительного задела, определяемый на основе настоящих Расчетных показателей в соответствии с установленной средней продолжительностью строительства, %.

3.5. Нормативный объем капитальных вложений $Г^н_{к.в}$ года, предшествующего планируемому периоду за вычетом затрат на оборудование, не входящих в сметы строек, определяют по формуле

$$Г^н_{к.в} = \frac{З_i}{Р_{з.к.в}} 100, \text{ тыс. руб.}, \quad (13)$$

где $З_i$ — нормативный объем незавершенного строительства, определяемый по формуле (12), тыс. руб.;

$Р_{з.к.в}$ — расчетный показатель незавершенного строительства, определяемый на основе настоящих Расчетных показателей, %.

3.6. Нормативный объем затрат для завершения строительства $З'_в$ на начало планируемого периода определяют по формуле

$$З'_в = Г^н_{к.в} \frac{Р_{з.в}}{100}, \text{ тыс. руб.}, \quad (14)$$

где $Г^н_{к.в}$ — нормативный объем капитальных вложений года, предшествующего планируемому периоду, определяемый по формуле (13), тыс. руб.;

$Р_{з.в}$ — расчетный показатель завершения строительства, определяемый на основе настоящих Расчетных показателей, %.

3.7. В случае, когда в отрасли (подотрасли) предусмотрено строительство предприятий, очередей, пусковых комплексов с различными видами мощностей, нормативные показатели задела в строительстве определяют следующим образом:

нормативную суммарную сметную стоимость строительства задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов и объектов C_3 на начало планируемого периода определяют по формуле

$$C_3 = C_1 (1 - B_n) + C_2 (1 - B_{n-1}) + \\ + \ldots + C_n (1 - B_1), \text{ млн. руб.}, \quad (15)$$

где $C_1, C_2, \ldots, C_n$ — сметная стоимость строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов, вводимых в действие в 1-м, 2-м ..., n-м году, млн. руб.;

$B_n, B_{n-1}, \ldots, B_1$ — средние годовые нормативные показатели промежуточного ввода в действие основных фондов, установленные для четырех вариантов начала и окончания строительства (I—IV кварталы) в течение года в соответствии со СНиП 1.04.03-85* в относительных величинах;

n — продолжительность строительства одного предприятия, очереди, пускового комплекса в годах.

Нормативный объем незавершенного строительства $З''$ на начало планируемого периода определяют по формуле

$$З'' = C_1 (K_n - B_n) + C_2 (K_{n-1} - B_{n-1}) + \\ + \ldots + C_n (K_1 - B_1), \text{ млн. руб.}, \quad (16)$$

где $K_n, K_{n-1}, \ldots, K_1$ — средние годовые нормативные показатели готовности предприятия, очереди, пускового комплекса, установленные для четырех вариантов начала и окончания строительства (I—IV кварталы) в течение года в соответствии со СНиП 1.04.03-85* в относительных величинах.

Нормативный годовой объем капитальных вложений $Г''_{к.в}$ определяют по формуле

$$Г''_{к.в} = C_0 (1 - K_n) + C_1 (K_n - K_{n-1}) + \\ + \ldots + C_n K_1, \quad (17)$$

где C_0 — сметная стоимость предприятий, очередей, пусковых комплексов, подлежащих вводу в действие в течение года, предшествующего планируемому периоду.

Нормативный объем затрат $З'_в$ для завершения строительства на начало планируемого периода определяют по формуле

$$З'_в = C_1(1-K_n) + C_2(1-K_{n-1}) + \ldots + C_n K_1, \text{ млн. руб.} \quad (18)$$

3.8. По объектам и работам, включенным в программу капитального строительства, продолжительность сооружения и проведения которых не может быть установлена по СНиП 1.04.03-85* или в соответствии с рекомендациями п. 1.12, показатель незавершенного строительства определяют по табл. 3 в зависимости от средней продолжительности этих объектов и работ на основе использования ведомственных норм, плановой информации или экспертной оценки.

3.9. Для учета затрат на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, продолжительность строительства которых не может быть определена по СНиП 1.04.03-85*, применяют коэффициенты к расчетным показателям незавершенного строительства в соответствии с табл. 4. Коэффициенты к расчетным показателям задела по капитальным вложениям приведены в зависимости от удельного веса затрат на реконструкцию и техническое перевооружение предприятий в общем объеме капитальных вложений с учетом затрат на оборудование, не входящих в сметы строек, и капитальных вложений на проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет.

При наличии в отрасли норм продолжительности реконструкции порядок определения нормативов задела тот же, что и при новом строительстве.

3.10. Указания по определению показателей задела по капитальным вложениям в жилищном строительстве с учетом ритмичности ввода жилых домов по кварталам года, заблаговременного выполнения работ по инженерному оборудованию территории, благоустройству и нулевому циклу, организации строительства приведены в СНиП 1.05.03-87*.

3.11. Показатели задела по многоотраслевым и региональным строительным программам на начало планируемого периода определяют как показатели по отдельным отраслям (подотраслям), взвешенные по объему капитальных вложений планируемого периода.

Пример. Требуется определить расчетные показатели задела по многоотраслевой строительной программе на начало планируемого периода. Исходные данные приведены в табл. 5 (гр. 1—3).

Показатели готовности строительного задела, незавершенного строительства, завершения строительства по каждой отрасли определяют в соответствии со средней нормативной продолжительностью строительства и расчетными показателями задела по отраслям народного хозяйства. Так, показатели задела по отрасли «Промышленность строительных материалов» при средней нормативной продолжительности строительства 10,3 квартала определяют по табл. 34.

Соответственно определяют расчетные показатели задела для отраслей: «Промышленность строительных конструкций и деталей»,«Жилищное строительство» и «Здравоохранение».

Средняя нормативная продолжительность строительства $\overline{t}_{с.р}$ по отраслям, приведенная в табл. 4, равна:

$$\overline{t}_{с.р} = \frac{10{,}3 \cdot 338{,}4 + 7{,}1 \cdot 285{,}5 + 3{,}0 \cdot 186{,}0 + 8{,}4 \cdot 122{,}5}{932{,}4} = 7{,}6 \text{ квартала.}$$

Таблица 3

Продолжительность строительства объекта, мес	3	6	9	12	15	18	21	24
Показатель задела, % к годовым капитальным вложениям	12,5	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100

Таблица 4

Капитальные вложения на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, % к объему капитальных вложений в отрасль	До 10	11—20	21—30	31—40	41—50	51—60	61—70	71—80	81—90	Св. 90
Коэффициенты	1,00	0,98	0,96	0,93	0,90	0,86	0,82	0,78	0,74	0,70

Таблица 5

Отрасль (подотрасль)	Средняя нормативная продолжительность строительства $\bar{t}_{ср}$ в кварталах	Объем капитальных вложений планируемого периода, млн. руб.	Расчетные показатели, %		
			готовности строительного задела $P_{з.г}$	незавершенного строительства $P_{з.к.в}$	завершения строительства $P_{з.в}$
1	2	3	4	5	6
Промышленность строительных материалов	10,3	338,4	40	89	131
Промышленность строительных конструкций и деталей	7,1	285,5	45	72	82
Жилищное строительство	3,0	186,0	50	34	34
Здравоохранение	8,4	122,5	46	87	100
Итого:	7,6	932,4	44,3	72,6	92,6

Показатель готовности строительного задела $P_{з.г}$ равен:

$$P_{з.г} = \frac{40 \cdot 338,4 + 45 \cdot 285,5 + 50 \cdot 186,0 + 46 \cdot 122,5}{932,4} = 44,3\ \%.$$

Показатели незавершенного строительства и завершения строительства определяют аналогично показателю готовности строительного задела.

3.12. При расхождении сложившихся и предусмотренных программой капитального строительства размеров задела с нормативными объемами необходимо провести тщательный анализ для разработки мер по нормализации незавершенного строительства.

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДЕЛА ПО МОЩНОСТИ

Таблица 6

Отрасли производственного назначения

Средняя продолжительность строительства		Темпы ввода в действие мощностей, %												
в годах	в кварталах	—5	—4	—3	—2	—1	0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1,00	4	0,166	0,163	0,160	0,156	0,153	0,150	0,147	0,144	0,141	0,138	0,135	0,132	0,129
1,25	5	0,221	0,217	0,212	0,208	0,204	0,200	0,196	0,192	0,188	0,185	0,181	0,177	0,174
1,50	6	0,274	0,270	0,261	0,256	0,255	0,250	0,246	0,242	0,236	0,232	0,228	0,224	0,221
1,75	7	0,326	0,318	0,311	0,306	0,303	0,300	0,296	0,286	0,282	0,279	0,276	0,269	0,263
2,00	8	0,379	0,371	0,363	0,359	0,356	0,350	0,345	0,338	0,333	0,327	0,323	0,318	0,314
2,25	9	0,430	0,424	0,418	0,412	0,406	0,400	0,394	0,388	0,382	0,377	0,371	0,365	0,359
2,50	10	0,482	0,473	0,467	0,460	0,456	0,450	0,444	0,436	0,432	0,425	0,421	0,414	0,409
2,75	11	0,526	0,524	0,516	0,507	0,503	0,500	0,491	0,484	0,481	0,474	0,467	0,463	0,457
3,00	12	0,578	0,575	0,569	0,561	0,556	0,550	0,544	0,537	0,532	0,526	0,521	0,517	0,508
3,25	13	0,630	0,625	0,617	0,611	0,606	0,600	0,594	0,588	0,581	0,577	0,571	0,564	0,559
3,50	14	0,678	0,672	0,666	0,660	0,656	0,650	0,644	0,637	0,633	0,627	0,624	0,617	0,612
3,75	15	0,723	0,716	0,713	0,707	0,705	0,700	0,691	0,685	0,682	0,677	0,676	0,667	0,665
4,00	16	0,770	0,767	0,765	0,756	0,754	0,750	0,744	0,740	0,736	0,731	0,729	0,722	0,719

Продолжение табл. 6

Средняя продолжительность строительства		Темпы ввода в действие мощностей, %												
в годах	в кварталах	—5	—4	—3	—2	—1	0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4,25	17	0,819	0,817	0,812	0,807	0,804	0,800	0,796	0,791	0,788	0,785	0,781	0,776	0,772
4,50	18	0,864	0,862	0,857	0,855	0,852	0,850	0,846	0,843	0,840	0,837	0,834	0,831	0,830
4,75	19	0,909	0,907	0,905	0,902	0,902	0,900	0,896	0,895	0,892	0,891	0,890	0,887	0,885
5,00	20	0,955	0,953	0,952	0,952	0,950	0,950	0,949	0,948	0,946	0,945	0,944	0,943	0,942
5,25	21	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5,50	22	1,041	1,042	1,044	1,045	1,048	1,050	1,052	1,053	1,054	1,055	1,057	1,058	1,061
5,75	23	1,081	1,086	1,090	1,091	1,093	1,100	1,103	1,104	1,108	1,111	1,114	1,117	1,122
6,00	24	1,126	1,131	1,135	1,140	1,146	1,150	1,154	1,158	1,163	1,167	1,172	1,175	1,183
6,25	25	1,171	1,176	1,182	1,187	1,194	1,200	1,206	1,211	1,218	1,226	1,231	1,236	1,244
6,50	26	1,211	1,219	1,227	1,233	1,241	1,250	1,258	1,266	1,278	1,285	1,296	1,300	1,312
6,75	27	1,252	1,261	1,271	1,279	1,291	1,300	1,311	1,321	1,333	1,343	1,356	1,362	1,375
7,00	28	1,293	1,302	1,315	1,326	1,348	1,350	1,364	1,375	1,388	1,400	1,416	1,426	1,442
7,25	29	1,333	1,347	1,359	1,372	1,388	1,400	1,416	1,429	1,443	1,458	1,474	1,489	1,506
7,50	30	1,372	1,384	1,403	1,417	1,437	1,450	1,468	1,484	1,501	1,521	1,539	1,546	1,567
7,75	31	1,410	1,425	1,445	1,463	1,483	1,500	1,522	1,539	1,558	1,581	1,603	1,611	1,648
8,00	32	1,448	1,464	1,487	1,507	1,530	1,550	1,573	1,594	1,618	1,642	1,667	1,676	1,712
8,25	33	1,486	1,510	1,530	1,552	1,577	1,600	1,625	1,648	1,675	1,702	1,729	1,754	1,785

Продолжение табл. 6

Средняя продолжительность строительства		Темпы ввода в действие мощностей, %												
в годах	в кварталах	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1,00	4	0,127	0,124	0,122	0,120	0,117	0,115	0,112	0,111	0,108	0,107	0,105	0,103	0,101
1,25	5	0,170	0,167	0,164	0,161	0,157	0,154	0,151	0,148	0,145	0,143	0,140	0,137	0,134
1,50	6	0,215	0,212	0,208	0,203	0,199	0,198	0,195	0,190	0,188	0,184	0,182	0,178	0,174
1,75	7	0,260	0,258	0,253	0,247	0,242	0,240	0,237	0,232	0,227	0,224	0,220	0,218	0,213
2,00	8	0,308	0,304	0,298	0,291	0,287	0,285	0,282	0,275	0,272	0,267	0,263	0,260	0,256
2,25	9	0,355	0,350	0,344	0,339	0,333	0,329	0,324	0,319	0,315	0,309	0,305	0,301	0,296
2,50	10	0,405	0,401	0,393	0,385	0,383	0,378	0,373	0,367	0,363	0,359	0,354	0,349	0,346
2,75	11	0,451	0,448	0,440	0,436	0,431	0,425	0,420	0,415	0,410	0,407	0,399	0,396	0,391
3,00	12	0,504	0,501	0,492	0,485	0,482	0,476	0,471	0,464	0,461	0,456	0,451	0,444	0,442
3,25	13	0,553	0,548	0,542	0,537	0,531	0,526	0,520	0,515	0,510	0,504	0,500	0,494	0,489
3,50	14	0,606	0,600	0,596	0,590	0,585	0,582	0,575	0,570	0,565	0,559	0,557	0,552	0,548
3,75	15	0,658	0,654	0,650	0,645	0,639	0,635	0,633	0,625	0,623	0,616	0,613	0,609	0,604
4,00	16	0,714	0,709	0,705	0,700	0,697	0,690	0,686	0,683	0,680	0,675	0,672	0,667	0,662
4,25	17	0,768	0,764	0,760	0,757	0,751	0,749	0,744	0,741	0,737	0,732	0,729	0,726	0,721
4,50	18	0,825	0,822	0,819	0,817	0,812	0,810	0,806	0,804	0,801	0,799	0,796	0,790	0,788
4,75	19	0,883	0,879	0,879	0,877	0,874	0,872	0,870	0,869	0,868	0,866	0,864	0,862	0,860
5,00	20	0,941	0,940	0,939	0,937	0,935	0,934	0,933	0,933	0,930	0,930	0,928	0,923	0,922
5,25	21	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5,50	22	1,063	1,066	1,068	1,069	1,070	1,071	1,072	1,074	1,076	1,080	1,082	1,083	1,084
5,75	23	1,125	1,128	1,130	1,135	1,137	1,140	1,145	1,149	1,150	1,155	1,160	1,163	1,165
6,00	24	1,187	1,191	1,197	1,203	1,207	1,209	1,223	1,228	1,234	1,236	1,243	1,245	1,252
6,25	25	1,250	1,257	1,263	1,271	1,277	1,284	1,290	1,299	1,304	1,311	1,319	1,327	1,335
6,50	26	1,319	1,326	1,339	1,343	1,354	1,365	1,376	1,384	1,399	1,404	1,417	1,423	1,436
6,75	27	1,387	1,392	1,408	1,418	1,432	1,443	1,458	1,463	1,484	1,495	1,509	1,552	1,541
7,00	28	1,454	1,461	1,480	1,493	1,509	1,525	1,543	1,553	1,575	1,588	1,606	1,623	1,642
7,25	29	1,521	1,538	1,553	1,571	1,587	1,606	1,622	1,642	1,659	1,677	1,697	1,716	1,736
7,50	30	1,593	1,615	1,634	1,651	1,677	1,694	1,720	1,737	1,762	1,790	1,816	1,845	1,859
7,75	31	1,665	1,693	1,713	1,732	1,764	1,785	1,817	1,836	1,869	1,897	1,927	1,964	1,975
8,00	32	1,740	1,767	1,795	1,818	1,852	1,878	1,912	1,937	1,975	2,003	2,036	2,076	2,095
8,25	33	1,813	1,843	1,873	1,904	1,935	1,969	2,001	2,036	2,070	2,104	2,143	2,179	2,217

Таблица 7

Отрасли непроизводственного назначения

Средняя продолжительность строительства в месяцах	Темпы ввода в действие мощностей, %												
	−5	−4	−3	−2	−1	0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	0,110	0,102	0,100										
9	0,124	0,120	0,118	0,115	0,114	0,112	0,110	0,100					
10	0,140	0,139	0,139	0,138	0,134	0,130	0,127	0,118	0,116	0,111	0,110	0,106	0,105
11	0,155	0,150	0,150	0,141	0,137	0,135	0,133	0,132	0,130	0,128	0,126	0,119	0,116
12	0,166	0,163	0,160	0,156	0,153	0,150	0,147	0,144	0,141	0,138	0,135	0,132	0,129
13	0,190	0,183	0,187	0,173	0,170	0,165	0,162	0,159	0,156	0,153	0,150	0,149	0,146
14	0,204	0,195	0,191	0,185	0,182	0,180	0,177	0,175	0,173	0,165	0,162	0,157	0,154
15	0,221	0,217	0,212	0,208	0,204	0,200	0,196	0,192	0,188	0,185	0,181	0,177	0,174
16	0,242	0,238	0,237	0,230	0,226	0,220	0,215	0,211	0,207	0,204	0,200	0,195	0,190
17	0,260	0,254	0,252	0,241	0,239	0,235	0,230	0,226	0,220	0,216	0,212	0,209	0,205
18	0,274	0,270	0,261	0,256	0,255	0,250	0,246	0,242	0,236	0,232	0,228	0,224	0,221
19	0,295	0,285	0,277	0,274	0,267	0,265	0,261	0,256	0,255	0,246	0,242	0,237	0,233
20	0,310	0,308	0,305	0,300	0,292	0,285	0,282	0,272	0,268	0,265	0,260	0,255	0,251
21	0,326	0,318	0,311	0,306	0,303	0,300	0,296	0,286	0,282	0,279	0,276	0,269	0,263
22	0,346	0,335	0,331	0,325	0,323	0,320	0,318	0,302	0,297	0,293	0,290	0,285	0,279
23	0,362	0,358	0,358	0,345	0,351	0,335	0,333	0,325	0,323	0,318	0,320	0,304	0,310
24	0,379	0,371	0,363	0,359	0,356	0,350	0,345	0,338	0,333	0,327	0,323	0,318	0,314
25	0,394	0,388	0,380	0,375	0,372	0,365	0,361	0,351	0,350	0,340	0,337	0,331	0,327
26	0,414	0,409	0,408	0,395	0,392	0,385	0,381	0,373	0,372	0,363	0,360	0,351	0,350
27	0,430	0,424	0,418	0,412	0,406	0,400	0,394	0,388	0,382	0,377	0,371	0,365	0,359
28	0,448	0,445	0,435	0,430	0,422	0,420	0,410	0,408	0,400	0,395	0,388	0,385	0,378
29	0,465	0,458	0,455	0,445	0,444	0,440	0,431	0,423	0,419	0,410	0,405	0,400	0,395
30	0,482	0,473	0,467	0,460	0,456	0,450	0,444	0,436	0,432	0,425	0,421	0,414	0,409
31	0,498	0,492	0,488	0,480	0,478	0,465	0,464	0,453	0,453	0,440	0,433	0,431	0,426
32	0,517	0,508	0,507	0,496	0,491	0,485	0,479	0,472	0,463	0,460	0,452	0,450	0,442
33	0,526	0,524	0,516	0,507	0,503	0,500	0,491	0,484	0,481	0,474	0,467	0,463	0,457
34	0,548	0,544	0,534	0,531	0,522	0,515	0,512	0,507	0,500	0,493	0,487	0,483	0,476
35	0,565	0,559	0,555	0,545	0,543	0,530	0,530	0,521	0,520	0,510	0,508	0,500	0,496
36	0,576	0,575	0,569	0,561	0,556	0,550	0,544	0,537	0,532	0,526	0,521	0,517	0,508
37	0,598	0,595	0,580	0,579	0,570	0,565	0,558	0,558	0,544	0,535	0,532	0,525	0,520
38	0,615	0,609	0,603	0,595	0,591	0,580	0,580	0,575	0,570	0,560	0,558	0,550	0,545
39	0,630	0,625	0,617	0,611	0,606	0,600	0,594	0,588	0,581	0,577	0,571	0,564	0,559
40	0,644	0,640	0,639	0,630	0,625	0,615	0,610	0,610	0,600	0,598	0,588	0,585	0,576
41	0,663	0,660	0,653	0,645	0,645	0,630	0,630	0,623	0,622	0,611	0,610	0,600	0,598
42	0,678	0,672	0,666	0,660	0,656	0,650	0,644	0,637	0,633	0,627	0,624	0,617	0,612
43	0,695	0,690	0,687	0,680	0,679	0,665	0,665	0,660	0,655	0,648	0,645	0,638	0,635
44	0,710	0,705	0,700	0,695	0,693	0,680	0,680	0,675	0,670	0,665	0,660	0,654	0,650
45	0,723	0,716	0,713	0,707	0,705	0,700	0,691	0,685	0,682	0,677	0,676	0,667	0,665
46	0,743	0,734	0,730	0,724	0,717	0,715	0,710	0,705	0,696	0,693	0,687	0,685	0,678
47	0,759	0,752	0,748	0,742	0,742	0,730	0,730	0,725	0,725	0,714	0,714	0,705	0,700
48	0,770	0,767	0,765	0,756	0,754	0,750	0,744	0,740	0,736	0,731	0,729	0,722	0,719
49	0,790	0,788	0,780	0,775	0,770	0,765	0,763	0,760	0,753	0,750	0,745	0,742	0,735
50	0,805	0,800	0,795	0,793	0,782	0,780	0,778	0,775	0,774	0,766	0,762	0,760	0,760
51	0,819	0,817	0,812	0,807	0,804	0,800	0,796	0,791	0,788	0,785	0,781	0,776	0,772
52	0,835	0,830	0,826	0,825	0,820	0,815	0,810	0,805	0,800	0,798	0,795	0,790	0,785
53	0,850	0,845	0,844	0,840	0,840	0,830	0,830	0,826	0,823	0,820	0,814	0,809	0,805
54	0,864	0,862	0,857	0,855	0,852	0,850	0,846	0,843	0,840	0,837	0,834	0,831	0,830
55	0,880	0,878	0,875	0,872	0,870	0,865	0,865	0,865	0,863	0,860	0,859	0,856	0,855
56	0,896	0,890	0,890	0,885	0,885	0,885	0,880	0,880	0,878	0,875	0,870	0,867	0,865
57	0,909	0,907	0,905	0,902	0,902	0,900	0,896	0,895	0,892	0,891	0,890	0,887	0,885
58	0,923	0,920	0,920	0,918	0,918	0,915	0,915	0,915	0,914	0,913	0,912	0,911	0,910
59	0,940	0,935	0,933	0,930	0,930	0,930	0,928	0,928	0,928	0,927	0,927	0,927	0,925
60	0,955	0,953	0,951	0,952	0,950	0,950	0,949	0,948	0,946	0,945	0,944	0,943	0,942
61	0,970	0,970	0,965	0,964	0,963	0,960	0,958	0,958	0,957	0,952	0,950	0,949	0,949
62	0,988	0,983	0,980	0,978	0,977	0,976	0,975	0,971	0,970	0,970	0,978	0,972	0,970
63	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Темпы ввода в действие мощностей, %												
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0,103	0,102											
0,115	0,110	0,107	0,106	0,105	0,104	0,103	0,102					
0,127	0,124	0,122	0,120	0,117	0,115	0,112	0,111	0,108	0,107	0,105	0,103	0,102
0,144	0,141	0,138	0,136	0,133	0,131	0,125	0,124	0,123	0,122	0,115	0,113	0,112
0,150	0,147	0,143	0,141	0,139	0,137	0,127	0,126	0,123	0,122	0,117	0,115	0,114
0,170	0,167	0,164	0,161	0,157	0,154	0,151	0,148	0,145	0,143	0,140	0,137	0,134
0,189	0,186	0,182	0,179	0,175	0,172	0,170	0,167	0,164	0,160	0,158	0,155	0,150
0,201	0,193	0,195	0,193	0,188	0,182	0,181	0,178	0,175	0,171	0,170	0,167	0,162
0,215	0,212	0,208	0,203	0,199	0,198	0,195	0,190	0,188	0,184	0,182	0,178	0,174
0,230	0,229	0,228	0,222	0,215	0,214	0,209	0,208	0,206	0,201	0,193	0,190	0,187
0,247	0,245	0,240	0,233	0,231	0,227	0,225	0,220	0,218	0,212	0,210	0,204	0,202
0,260	0,258	0,253	0,247	0,242	0,240	0,237	0,232	0,227	0,224	0,222	0,218	0,213
0,276	0,270	0,266	0,260	0,258	0,255	0,250	0,245	0,243	0,240	0,235	0,230	0,228
0,292	0,287	0,285	0,280	0,275	0,270	0,266	0,260	0,258	0,253	0,250	0,244	0,242
0,308	0,304	0,298	0,291	0,287	0,285	0,282	0,275	0,272	0,267	0,263	0,260	0,256
0,321	0,318	0,317	0,316	0,305	0,301	0,293	0,290	0,285	0,280	0,276	0,270	0,268
0,340	0,338	0,330	0,323	0,320	0,315	0,312	0,308	0,302	0,298	0,293	0,288	0,285
0,355	0,350	0,344	0,339	0,333	0,329	0,324	0,319	0,315	0,309	0,305	0,301	0,296
0,375	0,367	0,365	0,353	0,345	0,344	0,340	0,335	0,334	0,325	0,324	0,320	0,319
0,393	0,382	0,380	0,375	0,370	0,365	0,362	0,355	0,352	0,345	0,340	0,335	0,333
0,405	0,401	0,393	0,385	0,383	0,378	0,373	0,367	0,363	0,359	0,354	0,349	0,346
0,422	0,415	0,412	0,406	0,402	0,396	0,393	0,385	0,383	0,376	0,373	0,370	0,365
0,440	0,432	0,427	0,421	0,417	0,409	0,408	0,407	0,396	0,390	0,386	0,380	0,379
0,451	0,448	0,440	0,436	0,431	0,425	0,420	0,415	0,410	0,407	0,399	0,396	0,391
0,473	0,467	0,460	0,455	0,451	0,443	0,440	0,433	0,430	0,423	0,421	0,415	0,413
0,489	0,488	0,476	0,475	0,466	0,462	0,455	0,452	0,445	0,440	0,437	0,430	0,430
0,504	0,501	0,492	0,485	0,482	0,476	0,471	0,464	0,461	0,456	0,451	0,444	0,442
0,515	0,510	0,503	0,500	0,492	0,487	0,485	0,476	0,465	0,460	0,455	0,450	0,446
0,540	0,535	0,528	0,525	0,518	0,517	0,508	0,500	0,497	0,490	0,487	0,480	0,477
0,553	0,548	0,542	0,537	0,531	0,526	0,520	0,515	0,510	0,504	0,500	0,494	0,489
0,575	0,566	0,563	0,556	0,554	0,544	0,542	0,540	0,538	0,532	0,522	0,511	0,502
0,590	0,588	0,578	0,576	0,572	0,565	0,560	0,552	0,550	0,542	0,540	0,535	0,532
0,606	0,600	0,596	0,590	0,585	0,582	0,575	0,570	0,565	0,559	0,557	0,552	0,548
0,629	0,622	0,618	0,615	0,610	0,602	0,600	0,591	0,590	0,583	0,580	0,575	0,570
0,645	0,640	0,635	0,630	0,628	0,618	0,615	0,605	0,600	0,598	0,598	0,593	0,590
0,658	0,654	0,650	0,645	0,639	0,635	0,633	0,625	0,623	0,616	0,613	0,609	0,604
0,675	0,675	0,665	0,665	0,659	0,650	0,650	0,645	0,640	0,638	0,632	0,630	0,622
0,695	0,695	0,689	0,687	0,680	0,680	0,670	0,670	0,664	0,664	0,662	0,654	0,650
0,714	0,709	0,705	0,700	0,697	0,690	0,686	0,683	0,680	0,675	0,672	0,667	0,662
0,732	0,730	0,725	0,725	0,719	0,718	0,712	0,710	0,705	0,705	0,695	0,695	0,685
0,756	0,750	0,745	0,743	0,742	0,735	0,729	0,725	0,720	0,714	0,710	0,709	0,705
0,768	0,764	0,760	0,757	0,751	0,749	0,744	0,741	0,737	0,732	0,729	0,726	0,721
0,780	0,776	0,772	0,769	0,763	0,761	0,755	0,752	0,748	0,743	0,740	0,737	0,732
0,800	0,795	0,790	0,788	0,786	0,784	0,782	0,780	0,778	0,776	0,774	0,772	0,770
0,825	0,822	0,819	0,814	0,812	0,810	0,806	0,804	0,801	0,799	0,796	0,790	0,788
0,853	0,850	0,848	0,845	0,839	0,830	0,828	0,825	0,824	0,820	0,812	0,804	0,800
0,863	0,860	0,858	0,855	0,849	0,844	0,840	0,835	0,834	0,830	0,820	0,818	0,812
0,883	0,879	0,879	0,877	0,874	0,872	0,870	0,869	0,868	0,866	0,864	0,862	0,860
0,909	0,908	0,907	0,905	0,905	0,901	0,900	0,898	0,897	0,895	0,889	0,885	0,880
0,923	0,920	0,920	0,917	0,916	0,914	0,913	0,912	0,910	0,908	0,906	0,905	0,903
0,941	0,940	0,939	0,937	0,935	0,934	0,933	0,933	0,932	0,930	0,928	0,923	0,922
0,945	0,945	0,940	0,940	0,938	0,935	0,935	0,933	0,933	0,931	0,930	0,928	0,925
0,968	0,965	0,963	0,962	0,961	0,960	0,955	0,950	0,944	0,942	0,933	0,932	0,932
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

5. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДЕЛА ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 8

Электроэнергетика

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом					
3,00	12	0,55	38/40	106/103	151/142
3,25	13	0,60	37/40	110/114	164/154
3,50	14	0,65	37/39	116/121	177/166
3,75	15	0,70	36/38	122/128	191/178
4,00	16	0,75	35/38	129/135	204/190
4,25	17	0,80	35/38	133/140	216/202
4,50	18	0,85	35/37	138/146	229/214
4,75	19	0,90	35/37	142/151	242/226
5,00	20	0,95	34/37	146/156	255/237
5,25	21	1,00	34/37	150/160	267/249
5,50	22	1,05	34/37	153/164	280/260
5,75	23	1,10	34/38	156/158	292/271
6,00	24	1,15	35/38	159/172	304/282
6,25	25	1,20	35/38	161/175	317/293
6,50	26	1,25	35/39	163/178	329/304
6,75	27	1,30	35/40	164/180	341/315
а) Конденсационные электростанции					
3,25	13	0,60	38/40	102/103	160/152
3,50	14	0,65	37/39	105/106	170/161
3,75	15	0,70	37/39	108/108	180/171
4,00	16	0,75	36/38	110/110	190/181
4,25	17	0,80	35/37	113/112	200/192
4,50	18	0,85	35/36	115/114	211/202
4,75	19	0,90	34/35	117/116	221/212
5,00	20	0,95	33/34	119/118	232/223
5,25	21	1,00	33/34	121/120	244/234
5,50	22	1,05	32/33	122/122	255/244
5,75	23	1,10	31/32	124/124	267/255
6,00	24	1,15	30/32	125/126	278/266
6,25	25	1,20	30/31	126/128	291/278
6,50	26	1,25	29/31	127/129	303/289
б) Теплоэлектроцентрали					
2,00	8	0,35	44/44	78/74	97/95
2,25	9	0,40	43/43	83/80	109/107
2,50	10	0,45	41/42	87/85	122/119
2,75	11	0,50	40/41	92/90	134/130
3,00	12	0,55	39/40	97/95	145/142

Продолжение табл. 8

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
3,25	13	0,60	38/39	101/101	157/152
3,50	14	0,65	37/39	106/106	168/163
3,75	15	0,70	37/38	110/110	179/173
4,00	16	0,75	36/38	115/115	189/183
4,25	17	0,80	36/38	119/120	200/192
4,50	18	0,85	36/38	123/125	209/201
4,75	19	0,90	36/38	125/127	219/210
5,00	20	0,95	36/38	131/134	228/218
5,25	21	1,00	37/39	136/138	237/226
в) Атомные электростанции					
4,50	18	0,85	38/39	163/167	267/258
4,75	19	0,90	36/37	165/169	290/281
5,00	20	0,95	35/36	167/174	313/301
5,25	21	1,00	34/36	169/179	318/304
5,50	22	1,05	34/36	173/184	323/307
5,75	23	1,10	35/37	177/188	327/310
6,00	24	1,15	35/37	181/193	332/313
6,25	25	1,20	35/37	185/197	338/318
6,50	26	1,25	35/37	187/202	342/322

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
г) Районные котельные					
1,25	5	0,20	39/37	42/38	64/65
1,50	6	0,25	37/35	43/39	69/70
1,75	7	0,30	35/33	44/40	75/76
2,00	8	0,35	34/33	45/41	81/81
2,25	9	0,40	34/32	48/43	87/87
2,50	10	0,45	35/33	52/46	93/92
2,75	11	0,50	36/34	57/50	99/98
3,00	12	0,55	38/35	64/56	105/104
д) Электросетевое строительство					
1,00	4	0,15	38/50	28/36	43/46
1,25	5	0,20	40/51	39/48	56/47
1,50	6	0,25	41/51	50/60	69/58
1,75	7	0,30	41/51	60/71	82/70
2,00	8	0,35	42/50	71/82	95/83
2,25	9	0,40	42/49	81/92	109/96
2,50	10	0,45	42/48	91/102	123/111
2,75	11	0,50	42/47	100/111	138/125

Таблица 9

Нефтедобывающая промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Обустройство промыслов					
0,50	2		60/64	17/16	10/9
0,75	3	0,10	54/56	29/28	23/22
1,00	4	0,15	52/55	41/41	36/34
1,25	5	0,20	51/53	53/53	49/47
1,50	6	0,25	50/52	64/65	62/60
1,75	7	0,30	49/51	75/77	76/73
2,00	8	0,35	49/51	87/89	83/86
2,25	9	0,40	49/50	99/100	102/100
2,50	10	0,45	48/49	110/111	116/114

Таблица 10

Нефтеперерабатывающая промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,50	6	0,25	52/54	67/67	60/58
1,75	7	0,30	51/53	78/79	74/71
2,00	8	0,35	50/52	90/91	88/84
2,25	9	0,40	50/52	102/103	101/97
2,50	10	0,45	50/52	115/116	113/109
2,75	11	0,50	50/52	128/129	125/121
3,00	12	0,55	50/52	141/142	137/133
3,25	13	0,60	50/52	154/155	148/145
3,50	14	0,65	50/52	168/169	159/156
3,75	15	0,70	50/52	182/182	170/168
4,00	16	0,75	50/52	196/195	181/180

Таблица 11

Газовая промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом (исключая бурение)					
1,50	6	0,25	48/48	59/57	63/63
1,75	7	0,30	44/45	62/61	79/77
2,00	8	0,35	41/42	67/66	96/92
2,25	9	0,40	38/40	71/70	115/109
2,50	10	0,45	36/38	75/74	133/126
2,75	11	0,50	33/35	77/77	150/142
3,00	12	0,55	32/33	79/79	165/157
3,25	13	0,60	30/31	81/80	187/178
3,50	14	0,65	29/30	82/82	202/191

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
а) Газопроводы и компрессорные станции					
1,25	5	0,20	49/48	48/47	48/49
1,50	6	0,25	47/46	54/53	61/62
1,75	7	0,30	44/43	57/56	73/74
2,00	8	0,35	40/43	57/56	86/87
2,25	9	0,40	37/36	56/55	99/100
2,50	10	0,45	34/33	55/54	112/114
2,75	11	0,50	32/31	54/53	125/128
3,00	12	0,55	30/29	53/52	139/142
3,25	13	0,60	28/27	52/51	152/156
б) Газопромысловое строительство					
1,50	6	0,25	49/50	64/61	60/63
1,75	7	0,30	47/47	74/73	80/80
2,00	8	0,35	43/43	85/85	97/96
2,25	9	0,40	42/43	94/95	115/114
2,50	10	0,45	41/41	102/103	133/132
2,75	11	0,50	39/40	110/110	152/151
3,00	12	0,55	38/38	118/118	171/170
3,25	13	0,60	37/37	125/125	190/189
в) Газоперерабатывающие заводы					
1,75	7	0,30	46/46	69/66	80/79
2,00	8	0,35	43/43	76/74	100/98
2,25	9	0,40	42/41	83/80	117/115
2,50	10	0,45	40/40	88/85	133/130
2,75	11	0,50	37/37	89/87	151/149
3,00	12	0,55	34/35	89/89	171/167
3,25	13	0,60	32/32	90/90	192/187
3,50	14	0,65	30/30	91/90	212/207
г) Подземное хранилище газа					
1,00	4	0,15	56/57	43/43	35/32
1,25	5	0,20	54/55	55/55	47/45
1,50	6	0,25	50/50	64/63	63/62
1,75	7	0,30	49/49	74/73	78/77
2,00	8	0,35	47/47	83/82	94/93

Таблица 12

Угольная промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели				Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %	в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
2,50	10	0,45	44/45	95/98	132/127	5,00	20	0,95	44/45	212/213	264/262
2,75	11	0,50	44/45	107/110	145/140	5,25	21	1,00	44/45	223/224	278/276
3,00	12	0,55	44/45	119/122	158/153	5,50	22	1,05	44/45	234/235	292/290
3,25	13	0,60	44/45	132/134	170/166	5,75	23	1,10	44/45	245/245	306/305
3,50	14	0,65	44/45	144/146	183/179	6,00	24	1,15	44/45	255/256	321/319
3,75	15	0,70	44/45	156/157	196/193	6,25	25	1,20	44/44	265/266	336/334
4,00	16	0,75	44/45	167/169	210/206	6,50	26	1,25	44/44	275/276	351/349
4,25	17	0,80	44/45	179/180	223/220	6,75	27	1,30	44/44	285/286	366/364
4,50	18	0,85	44/45	190/191	237/234	7,00	28	1,35	44/44	295/295	381/380
4,75	19	0,90	44/45	201/202	251/248						

Таблица 13

Торфяная промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели				Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %	в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
3,75	15	0,70	36/40	112/118	194/183	5,50	22	1,05	29/31	118/124	287/276
4,00	16	0,75	35/37	114/120	207/195	5,75	23	1,10	28/30	119/126	301/290
4,25	17	0,80	34/37	115/122	219/208	6,00	24	1,15	27/29	121/127	316/305
4,50	18	0,85	33/36	116/123	232/221	6,25	25	1,20	27/29	123/130	332/320
4,75	19	0,90	32/35	117/123	245/234	6,50	26	1,25	27/28	127/133	348/336
5,00	20	0,95	31/33	117/123	259/247	6,75	27	1,30	26/28	131/138	365/352
5,25	21	1,00	30/32	118/124	273/261						

Таблица 14

Черная металлургия

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом					
1,00	4	0,15	45/51	35/37	39/36
1,25	5	0,20	49/54	50/53	49/46
1,50	6	0,25	50/55	63/68	61/56
1,75	7	0,30	50/54	75/81	74/68
2,00	8	0,35	49/53	86/93	88/81
2,25	9	0,40	47/52	95/103	104/96
2,50	10	0,45	45/50	104/112	121/112
2,75	11	0,50	43/48	110/120	139/130
3,00	12	0,55	41/46	115/126	158/149
3,25	13	0,60	40/44	120/131	179/169
3,50	14	0,65	38/41	124/134	201/191
3,75	15	0,70	36/39	128/137	225/214
4,00	16	0,75	35/37	132/139	249/238
а) Предприятия по добыче руд					
1,25	5	0,20	56/55	53/55	50/45
1,50	6	0,25	50/54	65/68	63/57
1,75	7	0,30	49/54	77/81	76/69
2,00	8	0,35	48/52	87/91	91/84
2,25	9	0,40	46/50	95/100	108/110
2,50	10	0,45	44/48	103/103	125/116
2,75	11	0,50	43/46	109/116	143/134
3,00	12	0,55	41/44	114/121	163/154
3,25	13	0,60	39/42	118/125	184/175
3,50	14	0,65	37/40	122/129	205/196
3,75	15	0,70	35/38	125/133	226/217
4,00	16	0,75	34/36	128/136	248/239
б) Металлургическая и коксохимическая промышленность					
1,50	6	0,25	49/54	62/67	62/57
1,75	7	0,30	49/54	74/80	75/69
2,00	8	0,35	48/53	84/92	90/82
2,25	9	0,40	47/51	94/102	105/97
2,50	10	0,45	45/50	102/111	122/113
2,75	11	0,50	43/48	109/119	141/131
3,00	12	0,55	41/45	115/125	160/150
3,25	13	0,60	39/43	119/130	181/170
3,50	14	0,65	38/41	123/134	203/191

Таблица 15

Цветная металлургия

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели				Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %	в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,50	6	0,25	43/45	57/57	73/67	3,50	14	0,65	40/45	126/134	184/168
1,75	7	0,30	43/46	68/70	87/79	3,75	15	0,70	40/44	132/140	198/181
2,00	8	0,35	43/46	78/81	101/91	4,00	16	0,75	39/43	137/145	212/195
2,25	9	0,40	42/46	82/92	114/103	4,25	17	0,80	38/42	141/150	226/209
2,50	10	0,45	42/46	97/102	128/116	4,50	18	0,85	37/41	145/154	240/223
2,75	11	0,50	42/46	105/111	142/128	4,75	19	0,90	36/40	148/156	255/237
3,00	12	0,55	41/46	113/120	156/141	5,00	20	0,95	36/39	150/158	269/252
3,25	13	0,60	41/45	120/127	170/154	5,25	21	1,00	35/38	151/160	284/267

Таблица 16

Химическая промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели				Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %	в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом (без горной промышленности)						3,00	12	0,55	43/49	119/130	153/138
1,50	6	0,25	48/50	63/63	66/64	3,25	13	0,60	42/48	126/139	168/152
1,75	7	0,30	47/50	73/76	80/75	3,50	14	0,65	42/47	133/147	183/167
2,00	8	0,35	46/50	83/88	94/87	3,75	15	0,70	41/46	140/154	198/182
2,25	9	0,40	45/50	93/99	109/99	4,00	16	0,75	40/45	147/161	214/197
2,50	10	0,45	45/50	102/110	123/112	4,25	17	0,80	40/44	154/167	230/213
2,75	11	0,50	44/49	111/120	138/125	4,50	18	0,85	39/43	161/173	246/230

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
4,75	19	0,90	38/42	166/178	262/247
5,00	20	0,95	38/41	170/182	278/264
а) Промышленность синтетических смол и пластических масс					
1,25	5	0,20	45/48	49/49	56/53
1,50	6	0,25	45/48	59/60	69/65
1,75	7	0,30	45/48	69/71	82/87
2,00	8	0,35	44/48	79/82	96/90
2,25	9	0,40	44/47	89/83	110/103
2,50	10	0,45	43/47	99/103	125/118
2,75	11	0,50	43/46	109/113	140/132
3,00	12	0,55	42/45	119/122	155/147
3,25	13	0,60	42/45	128/131	170/163
3,50	14	0,65	42/44	137/140	186/179
3,75	15	0,70	41/43	146/149	202/195
4,00	16	0,75	41/42	154/157	218/213
б) Промышленность химических волокон					
1,50	6	0,25	66/63	87/78	34/41
1,75	7	0,30	61/59	93/87	58/62
2,00	8	0,35	56/56	99/96	82/82
2,25	9	0,40	52/53	104/104	104/101
2,50	10	0,45	48/50	109/111	126/119
2,75	11	0,50	45/47	113/118	146/136
3,00	12	0,55	42/45	117/125	166/153
3,25	13	0,60	49/43	120/130	185/169
3,50	14	0,65	37/41	123/136	202/184
3,75	15	0,70	35/40	126/140	219/198
4,00	16	0,75	33/39	128/144	234/212
в) Хлорная промышленность					
1,75	7	0,30	36/49	50/71	96/75
2,00	8	0,35	37/47	64/79	112/95
2,25	9	0,40	37/45	77/89	128/113
2,50	10	0,45	38/44	89/98	143/131
2,75	11	0,50	39/43	102/109	157/146
3,00	12	0,55	40/42	115/120	171/160
3,25	13	0,60	41/42	127/131	184/173
3,50	14	0,65	41/42	139/143	197/185
3,75	15	0,70	41/42	151/156	208/195
4,00	16	0,75	42/43	163/169	220/203
4,25	17	0,80	43/44	174/182	230/210
4,50	18	0,85	43/46	186/197	240/216
г) Содовая промышленность					
2,25	9	0,40	55/57	101/99	80/75
2,50	10	0,45	53/54	109/106	94/90
2,75	11	0,50	51/51	116/111	109/105
3,00	12	0,55	49/49	121/115	124/121

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
3,25	13	0,60	47/46	124/118	139/137
3,50	14	0,65	44/44	125/120	155/154
3,75	15	0,70	42/41	126/121	172/172
4,00	16	0,75	40/39	127/122	191/191
4,25	17	0,80	38/37	128/123	210/210
4,50	18	0,85	36/35	129/124	230/229
4,75	19	0,90	34/33	130/126	250/249
5,00	20	0,95	32/32	131/126	271/269
д) Промышленность по производству стекловолокна, стеклопластиков и изделий из них					
1,50	6	0,25	38/44	53/55	80/70
1,75	7	0,30	45/48	73/72	85/78
2,00	8	0,35	48/49	90/86	93/90
2,25	9	0,40	48/46	104/95	104/106
2,50	10	0,45	44/39	116/99	118/126
2,75	11	0,50	37/29	124/100	135/150
3,00	12	0,55	26/15	130/96	155/179
е) Химико-фотографическая промышленность					
1,25	5	0,20	45/46	50/46	57/54
1,50	6	0,25	50/50	69/62	65/63
1,75	7	0,30	52/52	84/77	76/73
2,00	8	0,35	50/50	96/89	91/86
2,25	9	0,40	44/47	105/99	108/101
2,50	10	0,45	36/40	109/106	130/119
2,75	11	0,50	24/31	111/112	155/138
3,00	12	0,55	8/18	109/116	183/159

Таблица 17

Нефтехимическая промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом					
1,50	6	0,25	49/54	64/67	64/58
1,75	7	0,30	49/53	76/80	77/70
2,00	8	0,35	48/53	87/93	90/81
2,25	9	0,40	48/53	98/104	104/94
2,50	10	0,45	47/52	108/116	117/107
2,75	11	0,50	47/51	118/126	132/120
3,00	12	0,55	46/50	128/136	146/134

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
3,25	13	0,60	45/50	137/146	161/148
3,50	14	0,65	45/49	146/155	176/163
3,75	15	0,70	44/48	154/163	191/178
4,00	16	0,75	44/47	162/171	206/194
4,25	17	0,80	43/46	169/178	222/211
4,50	18	0,85	42/45	176/184	239/227
4,75	19	0,90	42/44	183/200	255/245
5,00	20	0,95	41/43	189/196	272/263
а) Промышленность синтетического каучука и продуктов органического синтеза					
2,00	8	0,35	51/50	93/90	85/87
2,25	9	0,40	51/51	106/102	97/98
2,50	10	0,45	51/51	118/115	110/110
2,75	11	0,50	51/51	129/127	123/122
3,00	12	0,55	50/51	139/140	138/135
3,25	13	0,60	49/50	149/151	153/149
3,50	14	0,65	48/50	159/161	168/164
3,75	15	0,70	47/49	167/170	185/180
4,00	16	0,75	46/47	175/178	202/197
4,25	17	0,80	45/47	182/187	220/214
4,50	18	0,85	44/45	188/193	239/232
4,75	19	0,90	42/44	193/198	259/252
5,00	20	0,95	41/43	197/202	280/273

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
б) Шинная промышленность					
2,00	8	0,35	47/53	84/91	93/82
2,25	9	0,40	47/53	98/110	111/95
2,50	10	0,45	46/54	110/128	128/108
2,75	11	0,50	46/54	121/142	145/122
3,00	12	0,55	45/53	129/155	162/135
3,25	13	0,60	44/53	137/166	177/147
3,50	14	0,65	43/52	143/174	192/160
3,75	15	0,70	42/51	148/170	207/173
4,00	16	0,75	41/50	152/184	221/185
4,25	17	0,80	40/49	154/186	234/198
4,50	18	0,85	38/47	155/186	247/210
4,75	19	0,90	37/45	155/183	259/222
5,00	20	0,95	35/43	152/178	270/234
в) Производство продукции органического синтеза и поверхностно-активных веществ					
1,50	6	0,25	54/54	70/68	58/57
1,75	7	0,30	53/53	82/83	71/70
2,00	8	0,35	52/53	94/92	84/83
2,25	9	0,40	51/52	105/104	98/96
2,50	10	0,45	50/52	116/116	112/109
2,75	11	0,50	50/51	127/127	126/123
3,00	12	0,55	49/50	137/138	141/137

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
3,25	13	0,60	48/50	146/149	155/151
3,50	14	0,65	47/49	155/160	171/165
г) Производство технического углерода					
1,25	5	0,20	47/46	49/46	55/58
1,50	6	0,25	46/46	60/57	69/68
1,75	7	0,30	46/45	70/68	83/82
2,00	8	0,35	45/44	81/79	98/96
2,25	9	0,40	44/43	92/90	112/110
д) Резино-технические изделия					
1,50	6	0,25	40/53	55/71	80/62
1,75	7	0,30	37/50	57/74	93/74
2,00	8	0,35	35/47	59/76	107/87
2,25	9	0,40	33/44	61/78	120/100
2,50	10	0,45	31/42	63/81	133/113
2,75	11	0,50	30/40	64/83	146/126
3,00	12	0,55	29/36	66/85	160/139
3,25	13	0,60	27/36	67/86	173/152
3,50	14	0,65	25/35	68/87	196/165
3,75	15	0,70	25/33	69/89	199/179
4,00	16	0,75	24/32	70/90	212/193
4,25	17	0,80	23/30	71/91	226/208

Таблица 18

Промышленность минеральных удобрений

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом (без горной химии)					
1,00	4	0,15	51/46	42/35	37/41
1,25	5	0,20	49/47	53/48	51/53
1,50	6	0,25	48/48	63/60	65/65
1,75	7	0,30	47/48	73/71	80/78
2,00	8	0,35	45/47	82/82	95/92
2,25	9	0,40	44/46	91/92	110/106
2,50	10	0,45	44/45	100/101	125/121
2,75	11	0,50	43/45	108/110	141/136
3,00	12	0,55	42/44	116/118	157/151
3,25	13	0,60	41/43	123/126	173/168
3,50	14	0,65	40/42	129/133	190/184

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
3,75	15	0,70	39/41	135/140	207/202
4,00	16	0,75	38/40	140/145	224/220
4,25	17	0,80	37/39	144/150	241/238
а) Азотная промышленность					
1,00	4	0,15	43/39	37/30	43/46
1,25	5	0,20	46/45	49/45	55/56
1,50	6	0,25	46/46	61/58	68/67
1,75	7	0,30	46/47	73/71	81/79
2,00	8	0,35	46/48	84/83	94/91
2,25	9	0,40	45/47	93/94	109/104
2,50	10	0,45	44/46	101/102	122/118
2,75	11	0,50	43/45	108/110	138/132
3,00	12	0,55	42/44	114/116	153/147
3,25	13	0,60	41/43	119/122	169/163
3,50	14	0,65	40/42	124/127	185/179
3,75	15	0,70	38/40	128/132	202/196
4,00	16	0,75	37/39	132/136	219/214
4,25	17	0,80	36/37	136/139	236/232
б) Производство фосфатных удобрений и других продуктов неорганической химии					
1,50	6	0,25	48/46	63/58	66/68
1,75	7	0,30	46/46	73/69	81/81
2,00	8	0,35	45/46	82/80	96/95
2,25	9	0,40	44/45	91/91	112/109
2,50	10	0,45	43/45	100/100	127/123
2,75	11	0,50	42/44	108/110	143/138
3,00	12	0,55	42/44	116/119	159/154
3,25	13	0,60	41/43	123/127	176/170
3,50	14	0,65	40/42	131/134	192/187
3,75	15	0,70	39/41	138/141	209/204
4,00	16	0,75	39/40	145/148	226/222
4,25	17	0,80	38/39	151/154	244/240
4,50	18	0,85	37/38	157/159	261/259

Таблица 19

Тяжелое и транспортное машиностроение

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,50	6	0,25	48/47	64/61	66/68
1,75	7	0,30	47/48	73/73	80/78
2,00	8	0,35	46/49	83/86	95/89
2,25	9	0,40	45/49	92/97	110/101
2,50	10	0,45	44/48	100/107	125/114
2,75	11	0,50	43/48	107/116	141/128
3,00	12	0,55	42/47	114/125	157/143
3,25	13	0,60	41/46	121/133	174/158
3,50	14	0,65	40/45	127/140	191/173

Таблица 20

Энергетическое машиностроение

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,50	6	0,25	42/55	55/71	77/59
1,75	7	0,30	41/53	65/83	92/73
2,00	8	0,35	41/51	74/93	107/88
2,25	9	0,40	40/50	83/102	123/103
2,50	10	0,45	40/48	91/111	139/119
2,75	11	0,50	39/47	98/119	154/136
3,00	12	0,55	38/45	105/127	170/153

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
3,25	13	0,60	37/44	111/133	187/172
3,50	14	0,65	36/42	116/138	203/191
3,75	15	0,70	35/40	121/143	220/211
4,00	16	0,75	35/39	125/147	237/232
4,25	17	0,80	34/37	128/150	254/253

Таблица 21

Электротехническая промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,25	5	0,20	43/47	46/47	57/52
1,50	6	0,25	41/46	52/55	72/65
1,75	7	0,30	40/45	58/63	86/78
2,00	8	0,35	39/44	64/70	101/91
2,25	9	0,40	38/42	69/76	116/104
2,50	10	0,45	36/41	73/81	131/119
2,75	11	0,50	35/39	78/86	146/134
3,00	12	0,55	33/37	81/89	162/148
3,25	13	0,60	32/36	84/92	177/164
3,50	14	0,65	31/35	87/95	192/180
3,75	15	0,70	30/34	89/97	208/190

Таблица 22

Химическое и нефтяное машиностроение

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,50	6	0,25	50/56	65/70	62/55
1,75	7	0,30	45/50	70/75	82/75
2,00	8	0,35	43/46	75/79	100/93
2,25	9	0,40	41/45	80/84	112/104
2,50	10	0,45	40/43	84/88	125/116
2,75	11	0,50	38/42	88/92	138/128
3,00	12	0,55	37/41	92/96	151/141
3,25	13	0,60	36/39	96/100	165/154
3,50	14	0,65	35/38	99/103	179/168
3,75	15	0,70	34/37	102/106	193/182
4,00	16	0,75	33/36	106/109	208/197
4,25	17	0,80	32/34	107/111	223/213

Таблица 23

Станкостроительная и инструментальная промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,25	5	0,20	42/48	42/47	59/51
1,50	6	0,25	42/46	52/56	75/66
1,75	7	0,30	42/45	61/64	86/79
2,00	8	0,35	41/44	69/72	98/91

Продолжение табл. 23

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
2,25	9	0,40	41/43	77/80	111/105
2,50	10	0,45	40/42	84/87	125/118
2,75	11	0,50	39/41	90/93	138/133
3,00	12	0,55	39/40	96/98	153/148
3,25	13	0,60	38/39	101/103	168/164
3,50	14	0,65	36/37	105/107	184/181
3,75	15	0,70	35/36	108/110	200/198

Таблица 24

Промышленность, производящая продукцию общемашиностроительного применения

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,75	7	0,30	36/44	52/65	96/82
2,00	8	0,35	36/44	62/75	110/95
2,25	9	0,40	36/44	71/85	124/107
2,50	10	0,45	36/43	79/93	138/121
2,75	11	0,50	36/42	86/100	153/136
3,00	12	0,55	36/41	92/106	167/151
3,25	13	0,60	35/40	96/110	182/166
3,50	14	0,65	33/38	99/114	198/183
3,75	15	0,70	32/37	101/116	212/198
4,00	16	0,75	31/36	103/118	233/210

Таблица 25

Приборостроение

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,50	6	0,25	41/45	56/59	78/70
1,75	7	0,30	41/45	62/67	88/83
2,00	8	0,35	40/45	68/74	101/92
2,25	9	0,40	39/44	74/80	116/105
2,50	10	0,45	38/43	79/85	130/117
2,75	11	0,50	37/42	83/90	142/130
3,00	12	0,55	37/42	87/95	155/144
3,25	13	0,60	37/41	91/99	168/158
3,50	14	0,65	36/40	95/103	181/173
3,75	15	0,70	36/39	97/106	195/181

Таблица 26

Автомобильная и подшипниковая промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,75	7	0,30	33/33	51/49	101/100
2,00	8	0,35	35/36	62/63	114/110
2,25	9	0,40	36/38	73/76	128/122
2,50	10	0,45	37/40	84/89	142/134
2,75	11	0,50	37/40	94/100	158/148
3,00	12	0,55	37/41	101/110	171/161

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
3,25	13	0,60	37/41	109/119	185/173
3,50	14	0,65	36/41	115/127	199/185
3,75	15	0,70	36/40	120/133	213/198
4,00	16	0,75	35/40	124/138	227/210

Таблица 27

Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,50	6	0,25	40/42	50/53	75/72
1,75	7	0,30	39/41	58/62	92/88
2,00	8	0,35	38/41	66/71	109/104
2,25	9	0,40	37/41	74/80	125/115
2,50	10	0,45	36/41	81/89	140/130
2,75	11	0,50	35/40	86/96	156/144
3,00	12	0,55	34/39	91/101	174/159
3,25	13	0,60	34/37	96/105	186/176
3,50	14	0,65	33/36	100/108	200/188
3,75	15	0,70	32/35	103/110	213/203
4,00	16	0,75	32/34	105/111	227/217

Таблица 28

Машиностроение для животноводства и кормопроизводства

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,00	4	0,15	37/47	29/35	47/40
1,25	5	0,20	42/49	44/49	58/51
1,50	6	0,25	45/49	55/59	67/61
1,75	7	0,30	45/49	62/66	77/70
2,00	8	0,35	42/46	65/69	87/80
2,25	9	0,40	39/43	65/68	99/91
2,50	10	0,45	35/39	62/65	111/102
2,75	11	0,50	31/35	58/62	125/114
3,00	12	0,55	27/31	52/57	139/126

Таблица 29

Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,75	7	0,30	45/47	70/71	84/79
2,00	8	0,35	43/48	77/85	101/90
2,25	9	0,40	43/49	88/99	116/101
2,50	10	0,45	44/50	100/112	128/113
2,75	11	0,50	45/50	112/124	138/126
3,00	12	0,55	45/49	124/136	151/139

Таблица 30

Машиностроение для легкой и пищевой промышленности

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,50	6	0,25	39/44	50/55	76/70
1,75	7	0,30	40/47	61/71	90/79
2,00	8	0,35	41/49	73/86	103/89
2,25	9	0,40	40/49	82/98	120/102
2,50	10	0,45	40/49	91/108	135/117

Таблица 31

Судостроительная промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,25	5	0,20	56/62	58/64	44/38
1,50	6	0,25	52/58	67/74	59/52
1,75	7	0,30	50/55	76/84	75/67
2,00	8	0,35	48/52	85/92	91/84
2,25	9	0,40	46/50	93/101	108/100
2,50	10	0,45	45/48	101/109	123/116
2,75	11	0,50	43/47	108/116	138/131
3,00	12	0,55	42/45	115/123	153/146
3,25	13	0,60	41/44	121/128	168/161
3,50	14	0,65	40/43	126/133	183/177
3,75	15	0,70	39/42	130/140	199/193

Таблица 32

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом					
2,00	8	0,35	42/46	73/79	97/91
2,25	9	0,40	41/45	80/86	110/104
2,50	10	0,45	41/44	87/93	124/118
2,75	11	0,50	40/42	93/99	137/132
3,00	12	0,55	39/41	99/104	151/146
3,25	13	0,60	38/40	104/108	165/160
3,50	14	0,65	37/39	108/112	179/175
3,75	15	0,70	36/37	112/115	194/190
4,00	16	0,75	35/36	115/118	208/206
4,25	17	0,80	34/35	118/120	223/221
4,50	18	0,85	33/34	120/121	238/237
а) Лесозаготовительная промышленность					
2,00	8	0,35	43/45	72/75	94/91
2,25	9	0,40	42/43	78/82	108/104
2,50	10	0,45	40/42	84/88	121/118
2,75	11	0,50	39/40	90/93	135/132
3,00	12	0,55	37/38	95/98	149/147
3,25	13	0,60	35/36	99/102	164/162
3,50	14	0,65	33/34	103/106	179/177
3,75	15	0,70	31/32	106/107	194/193
4,00	16	0,75	29/30	109/111	210/210
4,25	17	0,80	27/28	111/113	226/226
4,50	18	0,85	25/26	113/115	240/242
б) Деревообрабатывающая промышленность					
1,50	6	0,25	43/48	56/63	71/64
1,75	7	0,30	42/47	65/73	87/79
2,00	8	0,35	41/46	74/81	101/93
2,25	9	0,40	41/45	82/89	115/107
2,50	10	0,45	40/44	89/97	129/121
2,75	11	0,50	39/43	96/104	143/136
3,00	12	0,55	39/41	103/110	158/151
3,25	13	0,60	38/40	109/115	173/167
3,50	14	0,65	37/39	114/119	188/183
3,75	15	0,70	36/38	119/123	204/200
4,00	16	0,75	36/37	124/127	220/217
4,25	17	0,80	35/35	123/130	236/234
4,50	18	0,85	34/35	132/132	253/252

Таблица 33

Целлюлозно-бумажная промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
2,00	8	0,35	38/42	70/75	105/100
2,25	9	0,40	38/41	78/83	119/114
2,50	10	0,45	38/40	86/91	133/128
2,75	11	0,50	38/40	94/99	147/142
3,00	12	0,55	38/40	101/106	162/156
3,25	13	0,60	37/39	107/113	177/172
3,50	14	0,65	37/38	113/119	192/187
3,75	15	0,70	36/37	119/124	207/202
4,00	16	0,75	36/36	125/129	223/218
4,25	17	0,80	35/36	130/134	239/235
4,50	18	0,85	34/35	134/138	255/251

Таблица 34

Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
0,50	2		72/72	21/21	7/7
0,75	3	0,10	56/58	31/32	22/21
1,00	4	0,15	51/53	41/43	37/35
1,25	5	0,20	48/51	51/54	52/49
1,50	6	0,25	46/50	61/65	67/63

Продолжение табл. 34

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,75	7	0,30	45/48	71/75	82/78
2,00	8	0,35	45/47	81/85	97/93
2,25	9	0,40	44/46	90/94	113/109
2,50	10	0,45	42/44	98/102	130/126
2,75	11	0,50	41/42	105/109	148/144
3,00	12	0,55	39/41	111/115	167/163
3,25	13	0,60	38/39	117/120	186/183
3,50	14	0,65	37/38	123/125	205/203
3,75	15	0,70	36/37	129/130	224/223

Таблица 35

Промышленность строительных материалов

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом					
1,25	5	0,20	41/45	44/49	59/55
1,50	6	0,25	41/45	54/59	73/68
1,75	7	0,30	41/45	63/68	86/81
2,00	8	0,35	41/44	72/77	99/94
2,25	9	0,40	41/44	80/85	113/106
2,50	10	0,45	40/43	87/93	127/119
2,75	11	0,50	39/43	94/101	140/132

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
3,00	12	0,55	39/42	101/107	154/146
3,25	13	0,60	38/41	107/114	168/159
3,50	14	0,65	37/40	112/119	182/172
3,75	15	0,70	37/39	117/124	196/186
а) Цементная промышленность					
2,00	8	0,35	49/52	88/93	89/84
2,25	9	0,40	46/49	94/100	108/102
2,50	10	0,45	43/46	97/104	128/121
2,75	11	0,50	41/44	100/107	141/133
3,00	12	0,55	40/43	103/110	154/146
3,25	13	0,60	38/41	106/112	168/158
3,50	14	0,65	37/40	108/114	183/171
3,75	15	0,70	36/38	110/116	196/183
б) Промышленность нерудных материалов					
0,75	3	0,10	33/35	19/20	33/32
1,00	4	0,15	35/36	29/30	48/47
1,25	5	0,20	36/37	39/40	63/62
1,50	6	0,25	37/39	48/50	77/74
1,75	7	0,30	38/39	57/59	90/87
2,00	8	0,35	38/39	66/68	103/100
2,25	9	0,40	38/40	74/77	116/112
2,50	10	0,45	38/40	82/85	130/125
2,75	11	0,50	37/39	89/93	144/139
3,00	12	0,55	37/39	96/101	158/152
3,25	13	0,60	37/39	103/108	171/165
3,50	14	0,65	36/38	109/115	186/179
в) Промышленность строительной керамики и стеновых материалов					
1,75	7	0,30	45/49	69/76	83/76
2,00	8	0,35	44/49	79/87	98/90
2,25	9	0,40	44/48	89/98	113/104
2,50	10	0,45	43/47	99/108	128/119
2,75	11	0,50	43/46	109/118	143/134
3,00	12	0,55	42/46	118/128	159/149
3,25	13	0,60	41/45	126/138	176/166
3,50	14	0,65	41/44	134/145	193/182
3,75	15	0,70	40/43	141/152	211/200
г) Промышленность теплоизоляционных материалов					
1,25	5	0,20	52/60	53/61	48/40
1,50	6	0,25	52/58	66/74	60/52
1,75	7	0,30	50/56	77/86	74/66
2,00	8	0,35	48/54	82/95	88/80
2,25	9	0,40	44/49	81/93	102/94
2,50	10	0,45	40/46	78/93	116/108

Продолжение табл. 35

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
д) Промышленность местных вяжущих материалов					
1,25	5	0,20	45/45	47/45	56/55
1,50	6	0,25	43/43	58/55	70/70
1,75	7	0,30	41/42	65/64	88/86
2,00	8	0,35	40/41	71/69	102/101
2,25	9	0,40	40/40	76/72	107/108
2,50	10	0,45	42/39	78/72	108/112
2,75	11	0,50	45/39	79/69	104/112

Таблица 36

Легкая промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом					
2,00	8	0,35	37/45	64/76	103/88
2,25	9	0,40	35/44	69/83	120/101
2,50	10	0,45	34/43	73/90	136/114
2,75	11	0,50	33/42	77/96	152/128
3,00	12	0,55	32/41	80/101	168/141
3,25	13	0,60	31/40	83/105	185/155
3,50	14	0,65	30/40	86/109	202/170

Продолжение табл. 36

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
а) Текстильная промышленность					
2,00	8	0,35	37/46	63/76	103/87
2,25	9	0,40	35/44	67/82	120/100
2,50	10	0,45	33/43	71/88	136/114
2,75	11	0,50	32/41	74/93	153/127
3,00	12	0,55	30/41	77/99	169/141
3,25	13	0,60	29/39	80/104	186/155
3,50	14	0,65	28/38	83/108	203/169
3,75	15	0,70	27/37	85/113	220/184
4,00	16	0,75	26/37	88/117	237/198
б) Швейная, трикотажная промышленность					
1,75	7	0,30	42/47	63/71	87/79
2,00	8	0,35	41/46	70/79	102/93
2,25	9	0,40	39/44	75/85	118/106
2,50	10	0,45	36/42	76/87	135/121
2,75	11	0,50	32/38	77/88	149/133
в) Кожевенная, меховая и обувная промышленность					
2,00	8	0,35	41/46	71/81	104/94
2,25	9	0,40	38/45	74/87	122/108
2,50	10	0,45	35/42	76/91	139/123
2,75	11	0,50	33/40	77/93	156/138
3,00	12	0,55	31/38	78/94	171/155

Таблица 37

Пищевая промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом					
1,25	5	0,20	47/50	48/51	53/50
1,50	6	0,25	47/50	60/64	66/62
1,75	7	0,30	47/50	71/76	80/75
2,00	8	0,35	46/50	82/88	94/88
2,25	9	0,40	46/50	93/100	107/101
2,50	10	0,45	46/49	103/111	121/114
2,75	11	0,50	46/48	113/121	136/128
3,00	12	0,55	45/47	123/131	150/142
3,25	13	0,60	45/47	132/141	165/156
3,50	14	0,65	45/46	141/151	180/170
3,75	15	0,70	44/45	150/160	196/185
4,00	16	0,75	44/45	158/169	211/200
а) Сахарная промышленность					
1,50	6	0,25	35/39	40/44	89/81
1,75	7	0,30	36/39	52/56	102/94
2,00	8	0,35	37/40	65/68	114/107
2,25	9	0,40	37/41	77/81	127/119
2,50	10	0,45	38/41	89/93	140/122
2,75	11	0,50	39/42	102/105	152/145
3,00	12	0,55	40/42	114/117	165/158
3,25	13	0,60	41/43	126/129	178/171
3,50	14	0,65	42/44	139/141	190/184
3,75	15	0,70	43/44	151/153	203/197
б) Кондитерская промышленность					
1,50	6	0,25	42/45	53/56	72/69
1,75	7	0,30	43/47	65/70	85/80
2,00	8	0,35	45/48	78/84	97/91
2,25	9	0,40	45/49	90/97	110/103
2,50	10	0,45	45/49	101/110	124/115
2,75	11	0,50	45/49	113/123	137/127
в) Пищеконцентратная промышленность					
1,50	6	0,25	48/50	62/65	65/62
1,75	7	0,30	47/48	72/74	80/78
2,00	8	0,35	45/47	81/84	96/93
2,25	9	0,40	44/46	90/93	112/109
2,50	10	0,45	43/44	99/102	128/125
2,75	11	0,50	42/44	108/111	144/141
г) Маслобойно-жировая промышленность					
1,00	4	0,15	47/51	37/38	40/37
1,25	5	0,20	47/51	49/51	55/49
1,50	6	0,25	49/54	64/69	65/56
1,75	7	0,30	48/54	75/82	84/68
2,00	8	0,35	47/52	86/93	93/82

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
2,25	9	0,40	46/51	95/103	109/97
2,50	10	0,45	45/49	104/112	126/113
2,75	11	0,50	43/47	111/118	144/131
3,00	12	0,55	42/45	117/124	159/149
3,25	13	0,60	41/44	123/127	172/163
3,50	14	0,65	40/42	125/129	186/178
3,75	15	0,70	39/40	127/130	202/193
д) Пивобезалкогольная промышленность					
1,50	6	0,25	56/60	73/78	55/50
1,75	7	0,30	51/55	80/86	73/67
2,00	8	0,35	48/52	87/94	91/84
2,25	9	0,40	45/49	93/101	110/102
2,50	10	0,45	43/47	99/109	129/119
2,75	11	0,50	41/46	105/117	148/136
3,00	12	0,55	39/44	111/124	167/154
3,25	13	0,60	38/43	117/132	186/171
3,50	14	0,65	37/42	124/139	204/189
3,75	15	0,70	36/41	130/147	223/206
4,00	16	0,75	35/40	136/154	242/224
е) Винодельческая промышленность					
1,25	5	0,20	50/52	52/52	51/48
1,50	6	0,25	47/50	59/62	67/61
1,75	7	0,30	44/48	67/71	83/75

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
2,00	8	0,35	43/47	76/80	99/90
2,25	9	0,40	42/45	85/89	114/105
2,50	10	0,45	42/44	95/97	130/121
2,75	11	0,50	42/43	105/105	144/137
3,00	12	0,55	42/43	116/113	159/154
3,25	13	0,60	42/43	128/120	173/172
ж) Чайная и табачная промышленность					
1,50	6	0,25	46/47	58/59	67/66
1,75	7	0,30	40/43	61/65	89/85
2,00	8	0,35	38/42	68/75	107/100
2,25	9	0,40	40/45	80/91	120/109
2,50	10	0,45	42/49	96/111	129/114
з) Предприятия по производству картофелепродуктов и быстрозамороженной продукции					
2,00	8	0,35	43/46	76/81	99/94
2,25	9	0,40	47/50	93/99	107/101
2,50	10	0,45	48/52	109/116	116/109
2,75	11	0,50	49/53	124/133	126/117
3,00	12	0,55	50/54	138/149	137/126
3,25	13	0,60	50/54	151/161	149/139
3,50	14	0,65	50/53	163/174	162/151
3,75	15	0,70	50/53	174/186	176/164

Таблица 38

Мясная и молочная промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом					
1,25	5	0,20	45/50	46/50	56/50
1,50	6	0,25	44/49	58/61	70/64
1,75	7	0,30	44/47	67/70	86/80
2,00	8	0,35	43/45	76/78	101/97
2,25	9	0,40	42/43	83/85	115/111
2,50	10	0,45	41/41	89/91	133/128
2,75	11	0,50	40/40	95/96	142/137
3,00	12	0,55	39/39	100/99	154/150
3,25	13	0,60	38/38	104/102	167/163
3,50	14	0,65	37/37	106/104	178/175
3,75	15	0,70	36/36	108/106	190/187
4,00	16	0,75	35/36	109/108	201/199
а) Мясоперерабатывающая промышленность					
1,25	5	0,20	42/48	43/48	60/52
1,50	6	0,25	42/48	55/60	72/65
1,75	7	0,30	41/45	62/67	90/83
2,00	8	0,35	40/42	69/73	104/99
2,25	9	0,40	38/40	75/78	118/113
2,50	10	0,45	37/38	80/83	132/127
2,75	11	0,50	36/37	85/88	145/139
3,00	12	0,55	35/36	88/91	158/151
3,25	13	0,60	34/36	91/95	171/162
3,50	14	0,65	33/36	93/98	183/172
3,75	15	0,70	32/36	94/100	194/182
4,00	16	0,75	31/36	95/102	206/190
б) Промышленность по переработке молока					
1,25	5	0,20	50/52	52/52	52/48
1,50	6	0,25	47/51	64/65	64/60
1,75	7	0,30	47/49	74/75	80/75
2,00	8	0,35	47/47	83/84	98/91
2,25	9	0,40	46/46	91/91	111/108
2,50	10	0,45	45/44	99/97	125/122
2,75	11	0,50	44/42	105/102	138/136
3,00	12	0,55	43/41	110/105	151/151
3,25	13	0,60	41/39	115/107	163/165
3,50	14	0,65	39/37	118/108	175/179
3,75	15	0,70	37/36	121/109	187/193
4,00	16	0,75	37/35	123/110	199/208

Таблица 39

Рыбная промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом					
1,25	5	0,20	46/45	49/48	55/56
1,50	6	0,25	45/44	59/58	69/70
1,75	7	0,30	44/44	69/69	83/84
2,00	8	0,35	43/43	78/78	98/98
2,25	9	0,40	43/43	87/87	112/112
2,50	10	0,45	42/42	94/94	127/127
2,75	11	0,50	41/41	101/102	142/141
3,00	12	0,55	40/41	108/109	157/156
3,25	13	0,60	40/40	115/115	172/171
3,50	14	0,65	39/39	121/122	187/187
а) Рыбообрабатывающие предприятия					
1,25	5	0,20	49/45	51/45	53/55
1,50	6	0,25	47/46	62/59	70/70
1,75	7	0,30	44/45	69/68	85/83
2,00	8	0,35	42/44	73/74	100/96
2,25	9	0,40	39/41	74/76	113/108
2,50	10	0,45	36/37	74/76	133/127
2,75	11	0,50	33/35	73/75	150/142
3,00	12	0,55	30/32	71/73	167/157
б) Объекты товарного рыбоводства					
1,25	5	0,20	42/42	45/45	58/58
1,50	6	0,25	43/43	56/56	71/71
1,75	7	0,30	44/44	67/67	84/84
2,00	8	0,35	45/45	78/78	97/97
2,25	9	0,40	45/45	88/88	111/111
2,50	10	0,45	44/44	98/98	125/125
2,75	11	0,50	44/44	108/108	140/140
3,00	12	0,55	44/44	118/118	155/155
3,25	13	0,60	44/44	127/127	170/170
3,50	14	0,65	43/43	136/136	185/185

Таблица 40

Микробиологическая промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,75	7	0,30	50/55	77/83	76/68
2,00	8	0,35	49/54	87/93	88/79
2,25	9	0,40	47/53	95/101	102/91
2,50	10	0,45	46/51	103/110	115/104
2,75	11	0,50	45/50	110/117	129/117
3,00	12	0,55	44/49	116/124	143/131
3,25	13	0,60	43/47	122/130	158/146
3,50	14	0,65	42/46	128/135	172/161
3,75	15	0,70	41/44	133/140	187/176
4,00	16	0,75	40/43	137/143	202/193
4,25	17	0,80	39/41	140/145	218/209

Таблица 41

Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом					
1,00	4	0,15	45/51	39/40	43/39
1,25	5	0,20	45/52	49/53	56/49

Продолжение табл. 41

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,50	6	0,25	44/52	59/66	70/60
1,75	7	0,30	44/52	68/78	83/72
2,00	8	0,35	43/51	77/89	97/84
2,25	9	0,40	43/51	86/99	111/96
2,50	10	0,45	42/50	94/108	126/109
2,75	11	0,50	41/49	101/116	140/123
3,00	12	0,55	40/48	108/124	155/137
3,25	13	0,60	40/46	115/131	169/152
3,50	14	0,65	39/45	121/137	184/167
3,75	15	0,70	38/44	127/142	199/182
4,00	16	0,75	37/42	132/146	215/199
4,25	17	0,80	37/41	137/150	230/215
4,50	18	0,85	36/39	141/152	246/233
а) Хлебопекарные предприятия					
1,00	4	0,15	45/51	37/38	41/37
1,25	5	0,20	43/49	46/49	57/51
1,50	6	0,25	42/48	55/60	73/65
1,75	7	0,30	41/48	64/72	89/78
2,00	8	0,35	41/47	74/83	104/92
2,25	9	0,40	40/47	83/94	120/106
2,50	10	0,45	40/47	92/105	136/120
2,75	11	0,50	39/46	101/116	152/134

Продолжение табл. 41

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
3,00	12	0,55	39/46	110/127	168/148
3,25	13	0,60	39/46	119/138	184/161
3,50	14	0,65	38/46	128/149	200/176
		б) Макаронные предприятия			
1,00	4	0,15	40/47	33/35	45/40
1,25	5	0,20	40/46	43/46	60/54
1,50	6	0,25	40/46	53/58	75/67
1,75	7	0,30	39/47	62/70	91/80
2,00	8	0,35	39/46	72/81	106/94
2,25	9	0,40	40/47	83/93	120/107
2,50	10	0,45	40/46	93/104	135/121
2,75	11	0,50	40/46	103/116	150/134
3,00	12	0,55	40/47	114/128	164/147
3,25	13	0,60	40/46	124/139	179/161

Таблица 42

Медицинская промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,50	6	0,25	53/55	75/77	65/63
1,75	7	0,30	50/52	79/81	77/74
2,00	8	0,35	47/50	82/85	90/86
2,25	9	0,40	45/47	86/88	102/98
2,50	10	0,45	43/45	88/91	115/110
2,75	11	0,50	41/43	91/93	129/123
3,00	12	0,55	39/41	93/95	142/136
3,25	13	0,60	37/39	94/97	156/150
3,50	14	0,65	35/37	95/98	170/164
3,75	15	0,70	34/36	95/98	184/178
4,00	16	0,75	32/34	94/97	199/193
4,25	17	0,80	31/32	93/96	214/208
4,50	18	0,85	29/31	92/95	229/224

Таблица 43

Полиграфическая промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели				Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %	в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
0,75	3	0,10	61/54	36/29	22/25	2,25	9	0,40	44/46	87/90	108/104
1,00	4	0,15	56/54	46/42	34/36	2,50	10	0,45	42/45	93/97	124/120
1,25	5	0,20	52/52	55/53	48/48	2,75	11	0,50	41/43	98/103	141/137
1,50	6	0,25	50/51	64/64	62/61	3,00	12	0,55	39/41	103/108	159/154
1,75	7	0,30	48/50	72/74	77/74	3,25	13	0,60	37/39	107/112	177/172
2,00	8	0,35	46/48	80/82	92/89	3,50	14	0,65	36/38	110/115	196/191

Таблица 44

Местная промышленность

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели				Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %	в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,00	4	0,15	49/57	41/43	39/33	2,00	8	0,35	46/47	85/83	95/93
1,25	5	0,20	47/52	52/53	53/48	2,25	9	0,40	46/47	96/94	109/108
1,50	6	0,25	47/50	63/63	67/64	2,50	10	0,45	46/46	107/104	123/123
1,75	7	0,30	46/48	74/73	81/79						

Таблица 45

Сельское хозяйство

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
0,75	3	0,10	56/60	30/30	22/19
1,00	4	0,15	51/53	40/40	36/35
1,25	5	0,20	47/49	49/49	52/50
1,50	6	0,25	47/48	58/58	63/62
1,75	7	0,30	46/47	65/65	75/74
2,00	8	0,35	44/45	72/72	88/87
2,25	9	0,40	43/44	78/78	101/99
2,50	10	0,45	42/43	83/83	114/112
2,75	11	0,50	40/41	87/87	127/126
3,00	12	0,55	39/40	92/93	141/139
3,25	13	0,60	38/39	96/98	156/154
3,50	14	0,65	36/38	100/102	171/170

Таблица 46

Предприятия сельхозтехники

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
0,75	3	0,10	54/56	29/28	23/22
1,00	4	0,15	49/53	39/40	38/35
1,25	5	0,20	47/51	49/51	53/49
1,50	6	0,25	46/50	59/63	66/62
1,75	7	0,30	44/49	68/74	84/76
2,00	8	0,35	43/49	78/85	99/90
2,25	9	0,40	43/48	87/96	115/104
2,50	10	0,45	41/48	95/107	132/118
2,75	11	0,50	41/47	104/117	148/133
3,00	12	0,55	40/46	112/128	165/147
3,25	13	0,60	40/46	121/138	181/162
3,50	14	0,65	39/46	129/149	198/176
3,75	15	0,70	38/45	136/159	216/191

Таблица 47

Заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
0,75	3	0,10	62/56	34/28	19/22
1,00	4	0,15	55/61	44/45	33/29
1,25	5	0,20	51/59	53/58	49/41
1,50	6	0,25	49/55	62/69	62/56
1,75	7	0,30	48/52	71/78	74/71
2,00	8	0,35	47/51	80/86	86/83
2,25	9	0,40	46/49	89/93	99/95
2,50	10	0,45	45/48	96/99	112/108
2,75	11	0,50	44/47	102/105	125/120
3,00	12	0,55	43/45	107/110	138/133
3,25	13	0,60	41/44	108/114	151/146
3,50	14	0,65	40/43	113/119	165/159
3,75	15	0,70	39/42	116/123	179/172
4,00	16	0,75	37/41	119/127	194/186
4,25	17	0,80	36/39	121/130	208/200
4,50	18	0,85	35/38	123/133	223/214

Таблица 48

Мелиоративные мероприятия и освоение мелиорированных земель

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
0,75	3	0,10	66/66	37/33	17/17
1,00	4	0,15	58/58	47/43	31/31
1,25	5	0,20	53/53	56/52	46/46
1,50	6	0,25	47/47	65/61	68/68
1,75	7	0,30	49/49	73/69	71/71
2,00	8	0,35	48/48	81/77	84/84
2,25	9	0,40	46/46	88/84	98/98
2,50	10	0,45	45/45	95/91	111/111
2,75	11	0,50	44/44	101/97	125/125
3,00	12	0,55	42/42	106/102	139/139
3,25	13	0,60	41/41	111/107	153/153
3,50	14	0,65	40/40	115/112	167/167
3,75	15	0,70	39/39	118/115	181/181
4,00	16	0,75	37/37	120/117	196/196
4,25	17	0,80	36/36	122/119	211/211
4,50	18	0,85	35/35	123/120	226/226
4,75	19	0,90	33/33	124/121	241/241
5,00	20	0,95	32/32	125/122	257/257
5,25	21	1,00	31/31	126/123	272/272

Продолжение табл. 48

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
5,50	22	1,05	30/30	127/123	287/287
5,75	23	1,10	29/29	127/124	302/302
6,00	24	1,15	28/28	126/123	317/317
6,25	25	1,20	27/27	125/122	332/332
6,50	26	1,25	26/26	124/121	347/347
6,75	27	1,30	25/25	123/120	362/362

Таблица 49

Лесное хозяйство

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
0,50	2		60/60	20/15	11/10
0,75	3	0,10	46/48	27/24	28/26
1,00	4	0,15	43/44	36/33	45/42
1,25	5	0,20	41/43	43/43	61/57
1,50	6	0,25	41/43	52/53	76/72
1,75	7	0,30	40/43	62/64	91/86
2,00	8	0,35	40/43	73/75	105/100
2,25	9	0,40	40/43	84/87	119/113

Таблица 50

Железнодорожный транспорт

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
		Отрасль в целом			
1,50	6	0,25	43/44	53/51	67/66
1,75	7	0,30	43/43	63/61	80/80
2,00	8	0,35	44/44	73/72	92/93
2,25	9	0,40	44/43	83/82	105/107
2,50	10	0,45	44/43	94/92	119/120
2,75	11	0,50	44/44	105/103	132/133
3,00	12	0,55	45/44	119/116	147/148
3,25	13	0,60	45/44	131/129	160/162
3,50	14	0,65	45/45	143/140	171/173
		а) Новые линии			
1,75	7	0,30	49/48	76/72	77/78
2,00	8	0,35	51/50	91/87	87/88
2,25	9	0,40	51/50	103/100	99/100
2,50	10	0,45	50/49	115/111	112/114
2,75	11	0,50	50/49	126/122	126/128
3,00	12	0,55	48/47	134/130	143/145
3,25	13	0,60	47/46	142/137	160/163
3,50	14	0,65	44/44	147/144	179/181
3,75	15	0,70	43/43	151/149	200/201

Продолжение табл. 50

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
б) Вторые пути					
1,50	6	0,25	39/39	52/49	77/76
1,75	7	0,30	43/43	67/64	84/83
2,00	8	0,35	44/44	69/66	85/84
2,25	9	0,40	44/44	70/67	88/87
2,50	10	0,45	40/39	69/65	102/101
2,75	11	0,50	36/35	68/64	118/117
3,00	12	0,55	32/32	66/62	134/133
в) Электрификация железных дорог и объекты сигнализации, централизации и блокировки					
1,25	5	0,20	25/27	28/27	75/73
1,50	6	0,25	26/27	36/34	92/91
1,75	7	0,30	27/29	44/44	109/106
2,00	8	0,35	27/30	51/53	127/122
2,25	9	0,40	28/31	60/62	143/138
2,50	10	0,45	28/31	67/71	161/154
2,75	11	0,50	28/31	72/76	181/174
3,00	12	0,55	28/31	79/84	199/191

Таблица 51

Речной транспорт

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,50	6	0,25	49/52	61/65	60/60
1,75	7	0,30	50/51	74/76	71/73
2,00	8	0,35	48/49	84/86	84/86
2,25	9	0,40	46/47	91/94	99/100
2,50	10	0,45	44/44	96/100	114/116
2,75	11	0,50	42/42	101/105	130/132
3,00	12	0,55	41/40	106/109	146/147
3,25	13	0,60	40/38	111/113	162/163
3,50	14	0,65	38/36	114/116	179/181

Таблица 52

Морской транспорт

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
2,50	10	0,45	37/39	82/84	137/131
2,75	11	0,50	36/38	87/90	154/146
3,00	12	0,55	35/37	91/94	169/160
3,25	13	0,60	34/37	95/100	183/171
3,50	14	0,65	33/37	99/105	197/181
3,75	15	0,70	33/36	104/109	209/192

Продолжение табл. 52

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
4,00	16	0,75	33/36	108/112	221/201
4,25	17	0,80	32/35	110/114	232/212
4,50	18	0,85	31/34	111/115	242/223
4,75	19	0,90	31/33	112/116	252/234

Таблица 53

Автомобильный транспорт

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,25	5	0,20	56/58	58/58	44/42
1,50	6	0,25	54/56	70/70	57/50
1,75	7	0,30	53/53	81/80	71/70
2,00	8	0,35	51/52	92/91	85/84
2,25	9	0,40	50/51	102/102	100/98
2,50	10	0,45	49/50	113/112	114/113
2,75	11	0,50	48/48	122/121	130/129
3,00	12	0,55	47/48	131/131	146/144

Таблица 54

Дорожное хозяйство

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
2,00	8	0,35	43/43	71/69	93/93
2,25	9	0,40	40/40	74/72	108/108
2,50	10	0,45	38/38	77/75	122/122
2,75	11	0,50	36/36	79/78	137/137
3,00	12	0,55	34/34	82/80	152/152
3,25	13	0,60	33/33	83/82	167/167
3,50	14	0,65	30/30	82/81	183/183
3,75	15	0,70	29/29	81/80	198/198
4,00	16	0,75	27/27	79/78	214/214
4,25	17	0,80	25/25	77/76	230/230

Таблица 55

Воздушный транспорт

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,00	4	0,15	32/35	25/26	51/49
1,25	5	0,20	34/38	34/36	66/62
1,50	6	0,25	35/40	44/47	81/75
1,75	7	0,30	37/41	55/59	95/89

Продолжение табл. 55

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
2,00	8	0,35	38/41	66/72	108/103
2,25	9	0,40	38/42	76/84	123/117
2,50	10	0,45	38/42	86/95	139/131
2,75	11	0,50	38/41	95/106	156/148
3,00	12	0,55	37/40	104/116	173/163

Таблица 56

Магистральный трубопроводный транспорт

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом					
0,75	3	0,10	57/58	35/29	24/24
1,00	4	0,15	54/54	47/41	37/37
1,25	5	0,20	51/52	57/51	50/49
1,50	6	0,25	49/49	67/61	63/62
1,75	7	0,30	47/47	75/68	76/74
2,00	8	0,35	45/44	83/68	89/87
2,25	9	0,40	44/43	89/83	102/100
2,50	10	0,45	42/42	96/87	115/113
2,75	11	0,50	41/40	100/91	124/126

Продолжение табл. 56

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
3,00	12	0,55	39/39	103/94	141/139
3,25	13	0,60	39/38	106/92	155/152
а) Газопроводы, компрессорные и насосные станции					
1,25	5	0,20	49/48	48/47	48/49
1,50	6	0,25	47/46	54/53	61/62
1,75	7	0,30	44/43	57/56	73/74
2,00	8	0,35	40/43	57/56	86/87
2,25	9	0,40	37/36	56/55	99/100
2,50	10	0,45	34/33	55/54	112/114
2,75	11	0,50	32/31	54/53	125/128
3,00	12	0,55	30/29	53/52	139/142
3,25	13	0,60	28/27	52/51	152/156
б) Транспорт нефти и нефтепродуктов и снабжение народного хозяйства нефтепродуктами					
0,75	3	0,10	60/61	34/31	20/19
1,00	4	0,15	57/57	44/41	35/34
1,25	5	0,20	54/54	55/52	50/48
1,50	6	0,25	52/51	67/63	64/62
1,75	7	0,30	50/49	78/74	78/76
2,00	8	0,35	49/47	90/86	92/89
2,25	9	0,40	48/47	103/98	105/102
2,50	10	0,45	48/46	116/110	118/115

СВЯЗЬ

Таблица 57

Предприятия связи

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,25	5	0,20	42/50	42/48	56/48
1,50	6	0,25	42/49	53/59	69/61
1,75	7	0,30	43/49	64/70	83/73
2,00	8	0,35	43/48	74/81	96/86
2,25	9	0,40	43/48	85/92	109/99
2,50	10	0,45	43/48	95/104	122/112
2,75	11	0,50	43/48	105/115	136/125
3,00	12	0,55	43/48	115/127	150/138

ГЕОЛОГИЯ

Таблица 58

Объекты геологии

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,00	4	0,15	46/54	37/42	41/33
1,25	5	0,20	42/53	41/52	62/48
1,50	6	0,25	40/52	49/62	79/62
1,75	7	0,30	41/51	62/74	92/75
2,00	8	0,35	43/50	78/87	101/87
2,25	9	0,40	47/50	99/101	107/98
2,50	10	0,45	53/50	122/115	108/109

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Таблица 59

Предприятия торговли и общественного питания

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом					
0,50	2		64/72	19/18	9/7
0,75	3	0,112	52/58	29/29	24/21
1,00	4	0,150	48/53	39/40	39/35
1,25	5	0,200	45/50	48/50	55/50
1,50	6	0,250	43/48	57/60	71/65
1,75	7	0,300	42/46	66/69	87/81
2,00	8	0,350	41/45	75/78	103/97
2,25	9	0,400	40/43	83/86	120/114
2,50	10	0,450	39/42	91/94	137/131
а) Предприятия общественного питания					
0,75	3	0,112	56/62	32/31	22/19
1,00	4	0,150	48/53	40/40	39/35
1,25	5	0,200	42/47	46/47	58/53
1,50	6	0,250	38/43	52/54	77/71
1,75	7	0,300	35/40	57/60	97/90
2,00	8	0,350	32/37	61/64	118/111
б) Склады общетоварные					
0,75	3	0,112	52/56	28/28	24/22
1,00	4	0,150	47/51	37/38	40/37
1,25	5	0,200	44/46	46/46	46/54
1,50	6	0,250	41/43	53/54	74/71

Продолжение табл. 59

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,75	7	0,300	42/41	65/62	87/88
2,00	8	0,350	42/40	75/70	102/105
2,25	9	0,400	42/41	86/82	116/118

в) Предприятия холодильной промышленности

0,75	3	0,112	60/66	34/33	20/17
1,00	4	0,150	57/60	47/45	32/30
1,25	5	0,200	54/57	58/57	46/43
1,50	6	0,250	51/54	68/67	61/58
1,75	7	0,300	50/54	79/81	75/69
2,00	8	0,350	46/47	84/83	95/92
2,25	9	0,400	44/45	91/90	113/110
2,50	10	0,450	40/42	94/94	135/131

г) Предприятия розничной торговли

1,00	4	0,150	47/55	39/41	40/34
1,25	5	0,200	41/49	45/49	59/51
1,50	6	0,250	42/49	57/61	72/64
1,75	7	0,300	41/49	66/73	89/77
2,00	8	0,350	40/47	76/83	105/92
2,25	9	0,400	41/47	87/93	119/107
2,50	10	0,450	41/46	98/104	132/121
2,75	11	0,500	42/45	107/113	146/137

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ

Таблица 60

Объекты материально-технического снабжения и сбыта

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,00	4	0,15	53/55	42/41	35/34
1,25	5	0,20	53/54	53/54	48/45
1,50	6	0,25	50/52	62/65	63/59
1,75	7	0,30	47/50	70/75	78/73
2,00	8	0,35	44/47	77/83	93/86
2,25	9	0,40	42/45	83/90	109/100
2,50	10	0,45	39/42	88/95	125/115
2,75	11	0,50	36/40	91/100	141/129
3,00	12	0,55	34/37	94/105	157/144

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Таблица 61

Жилищное хозяйство

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в месяцах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
3	1,00		54	12/11	8
4	1,33		52	16/15	12
5	1,67		51	20/19	16

Продолжение табл. 61

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
6	2,00		50	24/23	21
7	2,33		50	28/27	25
8	2,67		50	32/31	29
9	3,00		50	36/35	34
10	3,33	0,130	49	40/39	38
11	3,67	0,135	49	44/43	42
12	4,00	0,150	49	48/47	47
13	4,33	0,165	49	52/51	51
14	4,67	0,180	49	56/55	55
15	5,00	0,200	49	60/59	60
16	5,33	0,220	49	64/63	64
17	5,67	0,235	49	68/67	68
18	6,00	0,250	49	72/71	73
19	6,33	0,265	48	75/74	78
20	6,67	0,285	48	79/78	82
21	7,00	0,300	48	83/82	87
22	7,33	0,320	47	86/85	92

Таблица 62

Коммунальное хозяйство

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом					
0,50	2		68/68	21/17	8/8
0,75	3	0,112	56/57	32/28	22/21
1,00	4	0,150	53/53	44/40	35/35
1,25	5	0,200	51/51	54/50	48/48
1,50	6	0,250	50/50	65/62	60/59
1,75	7	0,300	49/50	76/72	73/71
2,00	8	0,350	49/49	86/82	85/84
2,25	9	0,400	48/49	95/92	97/96
2,50	10	0,450	47/48	105/101	110/109
2,75	11	0,500	47/47	114/110	123/122
3,00	12	0,550	46/47	122/119	135/134
3,25	13	0,600	46/46	131/128	148/147
а) Наружные инженерные сети, водоснабжение, канализация, теплоснабжение					
0,75	3	0,112	55/55	33/29	31/31
1,00	4	0,150	54/54	45/41	34/34
1,25	5	0,200	53/53	57/53	47/47
1,50	6	0,250	51/51	67/64	60/60
1,75	7	0,300	51/51	77/74	72/72
2,00	8	0,350	50/50	87/84	84/84
2,25	9	0,400	49/49	97/93	97/97

Продолжение табл. 62

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
2,50	10	0,450	48/48	106/102	109/110
2,75	11	0,500	47/47	114/110	122/123
3,00	12	0,550	46/46	122/118	135/136
3,25	13	0,600	46/46	125/126	148/148
3,50	14	0,650	45/45	137/133	161/162
3,75	15	0,700	45/45	144/139	174/175
4,00	16	0,750	44/43	150/145	187/189
4,25	17	0,800	43/43	156/151	200/202
4,50	18	0,850	42/42	161/156	214/216
4,75	19	0,900	42/41	166/160	227/230
б) Городской электротранспорт					
0,50	2		60/64	18/17	10/8
0,75	3	0,112	59/62	34/33	20/17
1,00	4	0,150	56/59	45/44	33/31
1,25	5	0,200	52/55	55/55	48/45
1,50	6	0,250	51/53	65/65	60/58
1,75	7	0,300	49/51	74/74	73/71
2,00	8	0,350	48/49	82/82	86/84
в) Гидротехнические сооружения					
1,00	4	0,150	62/58	45/43	31/31
1,25	5	0,200	48/48	49/48	52/51
1,50	6	0,250	41/44	52/54	73/69
1,75	7	0,300	38/38	58/62	92/85

Таблица 63

Бытовое обслуживание населения

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом					
0,50	2		64/76	18/19	9/7
0,75	3	0,112	50/58	27/29	25/21
1,00	4	0,150	47/53	37/40	40/35
1,25	5	0,200	44/51	47/51	56/49
1,50	6	0,250	42/50	57/62	72/63
1,75	7	0,300	41/49	66/73	88/77
2,00	8	0,350	40/48	75/84	104/91
а) Предприятия химической чистки одежды					
0,75	3	0,112	42/54	24/27	32/23
1,00	4	0,150	41/53	34/40	44/35
1,25	5	0,200	43/53	46/53	57/47
1,50	6	0,250	44/54	58/68	70/57
б) Прачечные и бани					
0,50	2		76/76	22/19	7/6
0,75	3	0,112	50/52	28/26	25/24
1,00	4	0,150	44/51	36/38	43/47
1,25	5	0,200	43/53	46/53	58/47
1,50	6	0,250	45/54	59/68	69/57
1,75	7	0,300	47/55	72/82	80/68
в) Предприятия по ремонту бытовых машин и приборов					
0,75	3	0,112	32/44	19/22	35/28

Продолжение табл. 63

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,00	4	0,150	36/48	30/36	48/39
1,25	5	0,200	43/56	46/56	59/44
1,50	6	0,250	45/56	59/70	69/55
1,75	7	0,300	41/49	64/74	89/76
г) Дома быта и комбинаты обслуживания населения					
0,75	3	0,112	50/64	28/32	26/18
1,00	4	0,150	43/52	35/39	44/36
1,25	5	0,200	43/52	48/52	57/48
1,50	6	0,250	47/54	62/67	69/58
1,75	7	0,300	45/53	71/79	85/71

Таблица 64

Народное образование

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом					
0,75	3	0,112	58/64	32/32	21/18
1,00	4	0,150	55/60	44/45	34/30
1,25	5	0,200	52/58	55/58	48/42
1,50	6	0,250	50/56	65/70	63/55
1,75	7	0,300	49/56	77/82	77/68

Продолжение табл. 64

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в кварталах	в месяцах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
2,00	8	0,350	47/54	85/92	93/83
2,25	9	0,400	47/52	93/102	107/96
а) Общеобразовательные школы					
1,67		0,030	49/49	18/16	20/18
2,00		0,050	45/48	19/19	25/23
2,33		0,080	44/48	23/23	29/27
2,67		0,104	44/48	27/28	33/30
3,00	9	0,112	44/48	31/32	37/34
3,33	10	0,130	43/48	34/36	43/39
3,67	11	0,135	42/47	38/40	47/43
4,00	12	0,150	41/47	41/44	52/47
4,33	13	0,165	41/47	45/48	57/52
4,67	14	0,180	40/46	48/52	60/56
б) Дошкольные учреждения					
1,33	4		44/49	13/12	15/14
1,67	5		43/48	17/16	19/17
2,00	6		42/48	20/20	25/22
2,33	7		42/48	24/24	29/26
2,67	8		42/48	28/28	33/30
3,00	9	0,112	42/48	31/32	38/34
3,33	10	0,130	42/47	35/35	43/40

Продолжение табл. 64

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
3,67	11	0,135	42/47	39/39	48/44
4,00	12	0,150	42/47	43/43	52/48
в) Высшие учебные заведения					
1,75	7	0,30	49/50	73/84	77/65
2,00	8	0,35	48/50	83/94	93/76
2,25	9	0,40	45/50	91/102	109/90
2,50	10	0,45	43/50	97/108	127/104
2,75	11	0,50	42/47	101/112	145/119
3,00	12	0,55	40/44	103/114	164/135
3,25	13	0,60	37/43	104/115	184/152
3,50	14	0,65	36/40	105/116	205/172

Продолжение табл. 64

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в кварталах	в месяцах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
г) Профессиональные технические училища					
2,67	8		48/52	31/30	30/28
3,00	9	0,112	47/51	34/34	36/33
3,33	10	0,130	47/51	38/38	40/37
3,67	11	0,135	46/50	41/42	45/41
4,00	12	0,150	46/50	45/46	49/45
4,33	13	0,165	46/50	49/50	54/50
4,67	14	0,180	46/49	53/54	58/54
5,00	15	0,200	45/48	56/57	63/59
5,33	16	0,220	45/48	60/61	68/64
5,67	17	0,235	45/48	63/65	73/68
6,00	18	0,250	44/48	66/68	78/73
6,33	19	0,265	44/48	70/72	82/77
6,67	20	0,285	44/47	73/75	88/83
7,00	21	0,300	44/47	76/78	93/88
7,33	22	0,320	43/46	79/81	98/93

Таблица 65

Культура

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом					
1,00	4	0,150	44/52	38/39	43/36
1,25	5	0,200	43/50	49/51	57/49
1,50	6	0,250	45/50	61/63	72/62
1,75	7	0,300	45/50	72/75	86/75
2,00	8	0,350	45/50	83/87	100/88
2,25	9	0,400	45/50	95/99	114/101
2,50	10	0,450	45/49	106/111	128/114
2,75	11	0,500	45/49	118/123	141/127
3,00	12	0,550	45/49	129/135	153/140
3,25	13	0,600	45/49	141/148	168/152
3,50	14	0,650	46/49	153/160	182/165
3,75	15	0,700	45/49	164/173	195/177
4,00	16	0,750	46/49	176/185	208/190
а) Кинематография					
1,00	4	0,150	31/43	24/32	53/43
1,25	5	0,200	36/45	37/45	66/55
1,50	6	0,250	37/46	47/58	81/67
1,75	7	0,300	37/48	57/72	96/78
2,00	8	0,350	38/48	67/85	110/90
б) Кинотеатры, клубы, дома культуры					
1,00	4	0,150	48/52	41/39	40/36
1,25	5	0,200	46/52	52/52	56/48
1,50	6	0,250	45/51	62/64	71/61
1,75	7	0,300	45/51	73/76	85/74
2,00	8	0,350	45/51	85/89	99/86
2,25	9	0,400	46/51	97/101	113/99
2,50	10	0,450	46/51	109/114	126/111
2,75	11	0,500	46/50	122/126	139/124
в) Театры и цирки					
1,75	7	0,300	35/39	56/59	100/91
2,00	8	0,350	39/43	74/75	109/100
2,25	9	0,400	42/45	90/90	119/110
2,50	10	0,450	44/47	105/105	130/120
2,75	11	0,500	45/48	119/118	142/131
3,00	12	0,550	45/48	131/133	154/142
3,25	13	0,600	46/49	143/147	168/153
3,50	14	0,650	46/49	133/160	182/165
3,75	15	0,700	45/49	162/173	197/177
4,00	16	0,750	44/49	169/185	213/190
4,25	17	0,800	43/49	176/197	230/203

Таблица 66

Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
Отрасль в целом					
1,00	4	0,150	48/51	38/38	39/37
1,25	5	0,200	48/50	50/50	52/50
1,50	6	0,250	47/49	61/61	66/64
1,75	7	0,300	47/49	72/73	80/77
2,00	8	0,350	46/48	83/84	94/91
2,25	9	0,400	46/48	93/95	109/105
2,50	10	0,450	45/47	104/106	123/119
2,75	11	0,500	45/47	114/117	138/133
3,00	12	0,550	44/46	124/127	153/148
3,25	13	0,600	44/46	134/138	168/160
3,50	14	0,650	43/45	143/147	184/178
3,75	15	0,700	43/45	153/157	199/193
а) Больницы и поликлиники					
0,50	2		48/60	15/15	13/10
0,75	3	0,112	48/54	27/27	26/23
1,00	4	0,150	48/52	39/39	39/36
1,25	5	0,200	47/50	50/50	53/50
1,50	6	0,250	46/50	61/62	67/63
1,75	7	0,300	46/49	72/74	81/76
2,00	8	0,350	46/49	83/85	95/90
2,25	9	0,400	46/48	94/96	109/102
2,50	10	0,450	45/48	105/107	123/118
2,75	11	0,500	45/47	115/118	138/130
3,00	12	0,550	45/47	126/129	152/146
3,25	13	0,600	44/46	136/139	167/161
3,50	14	0,650	44/46	146/150	182/175
3,75	15	0,700	43/45	155/159	198/191
4,00	16	0,750	43/45	165/169	213/206
4,25	17	0,800	43/45	174/179	229/221
4,50	18	0,850	43/45	184/189	244/236
б) Санатории, пансионаты, дома отдыха, турбазы, пионерские лагеря					
0,75	3	0,112	50/52	29/26	25/24
1,00	4	0,150	49/51	41/38	38/37
1,25	5	0,200	49/50	53/50	51/50
1,50	6	0,250	49/50	65/62	64/63
1,75	7	0,300	48/49	75/73	78/77
2,00	8	0,350	47/48	85/84	93/91
2,25	9	0,400	47/48	96/95	107/105
2,50	10	0,450	46/47	106/106	122/119
2,75	11	0,500	45/47	115/118	138/132

Продолжение табл. 66

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели				Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %	в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
в) Спортивные сооружения											
0,50	2		44/48	17/12	14/13	1,25	5	0,200	46/49	53/49	56/51
0,75	3	0,112	46/48	29/24	28/26	1,50	6	0,250	46/51	65/64	70/61
1,00	4	0,150	47/48	41/36	42/39	1,75	7	0,300	46/53	77/79	84/71

Таблица 67

Наука

Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели				Средняя продолжительность строительства		Расчетные показатели			
в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %	в годах	в кварталах	задела по мощности	готовности строительного задела, %	незавершенного строительства, %	завершения строительства, %
1,00	4	0,150	52/54	43/41	36/34	3,00	12	0,550	44/46	124/126	155/149
1,25	5	0,200	50/55	54/50	50/47	3,25	13	0,600	43/45	134/135	170/165
1,50	6	0,250	48/51	64/64	65/61	3,50	14	0,650	43/45	144/145	185/180
1,75	7	0,300	47/50	74/75	80/75	3,75	15	0,700	43/44	154/154	200/196
2,00	8	0,350	46/49	84/85	95/90	4,00	16	0,750	43/44	164/164	215/211
2,25	9	0,400	45/48	94/95	110/105	4,25	17	0,800	43/43	174/173	230/227
2,50	10	0,450	44/47	104/105	125/120	4,50	18	0,850	42/43	184/183	245/242
2,75	11	0,500	44/46	114/116	140/134						

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Общие положения 3
2. Применение расчетных показателей задела по мощности 5
3. Применение расчетных показателей задела по капитальным вложениям и строительно-монтажным работам 7
4. Расчетные показатели задела по мощности 10
5. Расчетные показатели задела по капитальным вложениям и строительно-монтажным работам 14
   - Промышленность 14
   - Сельское хозяйство и водное хозяйство 41
   - Транспорт 43
   - Связь 47
   - Геология 47
   - Торговля и общественное питание 47
   - Материально-техническое снабжение и сбыт 48
   - Непроизводственная сфера 48

Нормативно-производственное издание

Ассоциация строительного нормирования «Стройнормирование» ЦНИИЭУС Госстроя СССР

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Подготовлены к изданию Арендным производственным предприятием ЦИТП

Ответственные за выпуск: *Л.Ф. Завидонская, Л.Т. Калачева*

Исполнители: *В.Д. Перчик, М.К. Петрова, Г.А. Назарова, М.Г. Вартская*

Подписано в печать 23.09.91. Формат 60×84⅛. Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная. Набор машинописный.
Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 6,51. Усл. кр.-отт. 6,97. Уч.-изд. л. 6,8.
Тираж 50000 экз. Заказ № 3339. Цена 3р. 32 к.

Набрано и отпечатано в Арендном производственном предприятии ЦИТП

125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Шифр подписки 50.1.04

gost.e-ecolog.ru