ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО

МОЩНОСТЬЮ 135 $м^3$/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА
(В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

АЛЬБОМ 8

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ОБЪЕКТНАЯ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ)

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО

МОЩНОСТЬЮ 135 М³/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА
(В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

АЛЬБОМ 8

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ОБЪЕКТНАЯ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ)

Утвержден АО ПроектНИИстройдормаш
Приказ N 66-п от 4.12.96г

РАЗРАБОТАН :

АО ПРОЕКТНИИСТРОЙДОРМАШ

Главный инженер института А.А.Филенко

Главный инженер проекта М.Н.Ляпусов

1996

400490-08 2

Содержание

N п/п	Номера смет	Наименование	Стр.
1	-	Пояснительная записка	4
2	1	Объектная смета на строительство компрессорной станции	5
3	1-1	Локальная смета на общестроительные работы	8
4	1-2	Локальная смета на внутренние сети водопровода и канализации	46
5	1-3	Локальная смета на отопление и теплоснабжение	63
6	1-4	Локальная смета на вентиляцию	67
7	1-5	Локальная смета на технологическое оборудование	72
8	1-6	Локальная смета на нестандартизированное оборудование	74
9	1-7	Локальная смета на трубопроводы и арматуру	79
10	1-8	Локальная смета на теплоизоляционные работы	85
11	1-9	Локальная смета на электроосвещение	88
12	1-10	Локальная смета на силовое электрооборудование	94
13	1-11	Локальная смета на электрооборудование КТП-2х630 кВА	105

Привязан

Инв N

Изм	Кол уч	Лист	N док	Подп	Дата	904-1-97.96-СМ	Лист 1

Ц00490-08 3

Инв N подл	Подп и дата	Взам инв N

N п/п	Номера смет	Наименование	Стр.
14	1-12	Локальная смета на связь и сигнализацию	107
15	1-13	Локальная смета на электрооборудование вызывной сигнализации	11
16	1-14	Локальная смета на автоматическую пожарную сигнализацию	113
17	1-15	Локальная смета на автоматизацию систем отопления и вентиляции	116
18	1-16	Локальная смета на автоматизацию насосной станции оборотного водоснабжения	122
19	1-17	Локальная смета на автоматизацию систем технологии производства	136
20	-	Калькуляция N 1 на стоимость комплексной плиты перекрытия ЗКПГ-2 без отверстия	152
21	-	Калькуляция N 2 на стоимость комплексной плиты перекрытия ЗКПВ-6-10А с отверстием диаметром 1000 мм	154
22	-	Калькуляция N 3 на стоимость комплексной плиты перекрытия ЗКПВ-6-14А с отверстием диаметром 1450 мм	156

Привязан

Инв N

Изм	Кол уч	Лист	N док	Подп	Дата	904-1-97.96-СМ	Лист 2

Ц00490-08 4

Инв N подл	Подп и дата	Взам инв N

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту 904-1-97.96 компрессорной станции автоматизированной отдельно стоящей 5К-27АО мощностью 135 м³/мин осушенного воздуха (в сборных железобетонных конструкциях) составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденному Постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 г. N 141.

Сметная стоимость строительных и сантехнических работ определена в нормах и ценах, введенных с 1.01.84 г. по "Сборникам единых районных расценок на строительные конструкции и сантехнические работы" для прямых затрат и ценам на местные строительные материалы и конструкции для базисных цен Московской области.

Сметная стоимость монтажных работ определена по сборникам расценок на монтаж оборудования в ценах, введенных с 1.01.84 г.

Стоимость оборудования определена по прейскурантам, введенным в действие с 1.01.91 г. и утвержденных постановлением Госкомцен СССР.

В локальных сметах приняты начисления:

- накладные расходы на строительные работы - 16.5 %,
- накладные расходы на сантехнические работы - 13.3 %,
- накладные расходы на стальные конструкции - 8.6 %,
- плановые накопления - 8.0 %.

Сметная стоимость строительных и монтажных работ в объектной смете пересчитана в базисные цены с 1.01.91 г. на основании писем Госстроя СССР N 14-Д для СМР к=1.57.

				Привязан		
					Листов	
Инв N						
ГИП	Ляпусов			904-1-97.96-СМ		
Гл.смет	Селихов					
				Компрессорная станция 5К-27АО Сметная часть Пояснительная записка	Стадия: Р; Лист: 1; Листов:	
					АО ПРОЕКТНИИСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону	

Ц00490-08 5

Инв N подл	Подп и дата	Взам инв N

Типовой проект 904-1-97.96

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 1

на строительство компрессорной станции автоматизированной отдельно стоящей 5К-27АО мощностью 135 м³/мин осушенного воздуха (в сборных железобетонных конструкциях)

Сметная стоимость 453.84 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 22.36 тыс. чел.-ч.
Сметная заработная плата 22.67 тыс. руб.

Составлена в ценах 1991 г.

N п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-1	Общестроительные работы	79.21	-	-	-	79.21	10.88	7.09	
2	1-2	Внутренние сети водопровода и канализации	4.19	3.82	3.55	-	11.56	2.15	1.32	
3	1-3	Отопление и теплоснабжение	1.07	0.04	0.14	-	1.25	0.17	0.12	
4	1-4	Вентиляция	2.52	0.03	-	-	2.55	0.28	0.20	
5	1-5	Технологическое оборудование	-	5.60	202.53	-	208.13	3.32	2.18	
6	1-6	Нестандартизированное оборудование	0.20	1.58	29.57	-	31.35	0.77	0.48	

N п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1-7	Трубопроводы и арматура	-	7.49	-	-	7.49	0.98	0.62	
8	1-8	Теплоизоляционные работы	1.57	-	-	-	1.57	0.53	0.35	
9	1-9	Электроосвещение	-	3.75	-	-	3.75	0.43	0.29	
10	1-10	Силовое электрооборудование	0.02	3.16	6.20	-	9.38	0.73	0.48	
11	1-11	Электрооборудование КТП-2х630 кВА	-	0.36	19.21	-	19.57	0.27	0.16	
12	1-12	Связь и сигнализация	-	0.13	0.35	-	0.48	0.07	0.05	
13	1-13	Электрооборудование вызывной сигнализации	-	0.10	0.02	-	0.12	0.05	0.03	
14	1-14	Автоматическая пожарная сигнализация	-	0.18	0.21	-	0.39	0.07	0.05	
15	1-15	Автоматизация систем отопления и вентиляции	-	0.37	0.09	-	0.46	0.15	0.08	

N п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	1-16	Автоматизация насосной станции оборотного водоснабжения	0.01	0.56	1.68	-	2.25	0.25	0.16	
17	1-17	Автоматизация систем технологии производства	0.02	3.05	3.41	-	6.48	1.26	0.78	
		Всего	88.81	30.22	266.96	-	385.99	22.36	14.44	
		Всего в базисных ценах 1991 года (к=1.57 для СМР)	139.43	47.45	266.96	-	453.84	22.36	22.67	

Гл. инженер проекта М.Н. Ляпусов

Начальник ОГС Н.С. Покровская

Составил Е.А. Селихов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ: Т.П. 904-1-97.96

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 79.209 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10882 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7.085 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВН. З/ПЛАТА		В Т.Ч. З/ПЛАТА						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	1.96	172.00	164.09	337	15	322	15.50	30
				7.64	66.90			131	96.34	189
2	Е1-1601	ДОРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.11	198.00	186.10	22	1	20	24.20	3
				11.90	66.20			7	95.33	10
3	Е1-960	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.40	89.40	-	36	36	-	154.00	62
				89.40	-			-	-	-
		К=1.2 Т.Ч.П.3.67								
4	Е1-1600	ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ,1000М3	0.04	160.00	150.39	6	-	6	19.50	1
				9.61	53.50			2	77.04	3
5	С310-5	ПЕРЕВОЗКА ДО5 КМ ,Т	3675.00	0.57	-	2095	-	-	0.17	628
				-	-			-	-	-
6	Е1-1604		2.10	14.20	12.34	30	3	26	3.23	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ ,1000М3		1.59	3.81			8	5.49	12
7.	Е1-1591	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ,1000М3	1.73	144.00	137.39	249	11	238	13.00	22
				6.41	56.10			97	80.78	140
8.	С310-5	ПЕРЕВОЗКА ДО 5 КМ ,Т	3027.50	0.57	-	1726	-	-	0.17	518
				-	-			-	-	-
9.	Е1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	1.21	20.30	20.30	25	-	25	-	-
				-	6.82			8	9.82	12
10.	Е1-1645	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 ,1000М3	1.21	11.60	11.60	14	-	14	-	-
				-	3.90			5	5.62	7
11.	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП ,100М3	12.10	9.69	3.49	117	75	42	11.20	136
				6.20	2.29			28	3.30	40
12.	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	5.20	46.00	-	239	239	-	99.30	516
				46.00	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				4896	380	693		1923
								286		413
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13.	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ,М3	6.60	27.40	0.28	181	5	2	1.37	9
				0.70	0.08			1	0.10	1
14.	Е11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ,М3	2.00	10.40	-	21	3	-	3.00	6
				1.62	-			-	-	-
15.	Е6-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 2М ФМ1,2,4,8 ,М3	23.80	38.90	0.59	926	86	14	6.66	159
				3.63	0.18			4	0.23	6
16.	Е6-10	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ	20.60	34.70	1.01	715	42	21	3.84	79
				2.05	0.30			6	0.39	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М ФМ3,5-7,9 ,М3								
17.	С124-1-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ ,Т	0.01	270.00	–	4	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
18.	С124-3-6	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ ,Т	0.05	270.00	–	12	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
19.	С124-3-8	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ ,Т	0.16	270.00	–	44	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
20.	С124-3-10	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ ,Т	0.19	270.00	–	50	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
21.	С124-3-12	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ ,Т	0.56	270.00	–	151	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
22.	С124-3-14	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ ,Т	0.05	270.00	–	13	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
23.	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ,Т	0.01	441.00	1.40	4	1	–	210.00	2
				124.00	0.42			–	0.54	–
24.	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 ,Т	0.03	355.00	1.30	11	1	–	64.00	2
				38.00	0.39			–	0.50	–
25.	С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ,100КГ	0.40	5.10	–	2	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
26.	Е6-79	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ ,Т	0.04	563.00	2.00	24	3	–	123.00	5
				73.00	0.66			–	0.85	–
27.	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ	0.43	17.30	–	7	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
28.	Е6-13	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК И ПОДБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М-200 БЕТОННЫХ ,М3	13.00	36.03	0.34	468	36	4	5.07	66
				2.78	0.10			1	0.13	2
29.	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ,ШТ.	29.00	1.50	0.79	44	6	23	0.39	11
				0.22	0.29			8	0.37	11
30.	Е7-401		6.00	1.96	1.09	12	2	7	0.53	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ,ШТ.		0.30	0.40			2	0.52	3
31.	Е7-402	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ,ШТ.	13.00	2.97	1.63	39	6	21	0.82	11
				0.47	0.60			8	0.77	10
32.	С140-18755	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М 100 МАРКИ ФБС24.4.6Т ,ШТ	13.00	22.60	–	294	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ССЦ12-2								
33.	С140-18745	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,3М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М 100 МАРКИ ФБС12.6.3Т ,ШТ	20.00	8.75	–	175	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ССЦ12-10								
34.	С140-18745	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,3М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М 100 МАРКИ ФБС9.4.6Т ,ШТ	9.00	9.01	–	81	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ССЦ12-12								
35.	С140-18745	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,3М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М 100 МАРКИ ФБС12.4.6Т ,ШТ	6.00	12.10	–	73	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ССЦ12-5								
36.	Е6-13	ЗАДЕЛКА ПО МЕСТУ БЕТОНОМ М-50 ,М3	6.60	33.38	0.34	220	18	2	5.07	33
				2.78	0.10			1	0.13	1
37.	Е8-59	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ,Т	0.01	421.00	1.38	4	–	–	54.30	1
				27.80	0.41			–	0.53	–
38.	Е7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙ ДО 6М ,ШТ.	11.00	6.59	2.68	72	30	29	4.51	50
				2.71	0.96			11	1.24	14
39.	608-7216	БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М300 ,М3	3.87	69.14	–	268	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Ц=67.5+0.82*2								
40.	С147-8	АРМАТУРА А-3 ,100КГ	1.54	24.50	–	38	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
41.	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 ,100КГ	0.42	31.60	–	13	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
42.	С147-6		1.91	23.50	–	45	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРА АТ-5 ,100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				4011	239	123		437
								42		56
		Раздел 3. КАРКАС								
		КОЛОННЫ								
43.	Е7-32	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ,ШТ.	14.00	10.60 3.01	4.19 1.52	148	42	59 21	5.02 1.96	70 27
44.	608-71	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 12М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПО СЕР.1.423.1-3/88 ВЫП.1 МАРКИ 1К60-1М2(ШТ.12) ,М3	9.60	78.96 -	- -	758	-	- -	- -	- -
		ССЦ П.9-5								
45.	С147-1	АРМАТУРА А-1 ,100КГ	0.62	22.40 -	- -	14	-	- -	- -	- -
46.	С147-8	АРМАТУРА А-3 ,100КГ	5.11	24.50 -	- -	125	-	- -	- -	- -
47.	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 ,100КГ	0.31	31.60 -	- -	10	-	- -	- -	- -
48.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ,100КГ	4.80	40.80 -	- -	196	-	- -	- -	- -
49.	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ	4.80	17.30 -	- -	83	-	- -	- -	- -
50.	608-72	СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М200 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.2М3 ПО СЕР.1.427.1-3 МАРКИ 6КФ-73-1-1(ШТ.2) ,М3	1.60	82.56 -	- -	132	-	- -	- -	- -
		ССЦ П.9-29								
51.	С147-1	АРМАТУРА А-1 ,100КГ	0.05	22.40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
52.	С147-8		0.72	24.50	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРА А-3 ,100КГ		-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
53.	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 ,100КГ	0.07	31.60	-	2	-	-	-	-
				-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
54.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ,100КГ	0.93	40.80	-	38	-	-	-	-
				-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
55.	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ	0.93	17.30	-	16	-	-	-	-
				-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
56.	Е9-33	МОНТАЖ ФАХВЕРКА ,Т	1.44	44.29	18.64	64	19	27	19.40	28
				-------	-------			-------	-------	-------
				12.98	6.79			10	8.76	13
		К=1.03								
57.	С121-1785	СТОИМОСТЬ СТОЕК ФАХВЕРКА СФ4 (ШТ.4) ,Т	1.44	259.00	-	373	-	-	-	-
				-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
58.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2	0.42	7.71	0.20	3	1	-	3.10	1
				-------	-------			-------	-------	-------
				2.05	0.06			-	0.08	-
59.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ,100М2	0.42	30.90	0.36	13	2	-	2.30	1
				-------	-------			-------	-------	-------
				4.53	0.12			-	0.15	-
		К=3								
60.	Е7-290	УСТАНОВКА НАСАДОК ФАХВЕРКА ,Т	0.22	358.00	3.30	79	9	1	66.60	15
				-------	-------			-------	-------	-------
				42.50	0.99			-	1.28	-
61.	Е7-767	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ,Т	0.51	489.00	6.00	249	14	3	40.50	21
				-------	-------			-------	-------	-------
				27.80	1.80			1	2.32	1
62.	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ	7.40	17.30	-	128	-	-	-	-
				-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
		БАЛКИ ПОКРЫТИЯ								
63.	Е7-143	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ,ШТ.	6.00	13.80	8.58	83	30	51	7.56	45
				-------	-------			-------	-------	-------
				4.95	3.16			19	4.08	24
64.	608-162	СТОИМОСТЬ БАЛОК СТРОПИЛЬНЫХ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1.5М3 МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА М500 ДЛИНОЙ ДО 12М ПО	11.16	82.06	-	916	-	-	-	-
				-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕР.1.462.1-3/89 ВЫП.1 МАРКИ 1БДР12-5А5 ,М3								
		ССЦ П.8-40								
65.	С147-1	АРМАТУРА А-1 ,100КГ	0.65	22.40	–	15	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
66.	С147-8	АРМАТУРА А-3 ,100КГ	5.60	24.50	–	137	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
67.	С147-13	АРМАТУРАА-5 ,100КГ	5.67	25.50	–	145	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
68.	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 ,100КГ	1.41	31.60	–	45	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
69.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ,100КГ	0.97	40.80	–	40	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
70.	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ	0.97	17.30	–	17	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
71.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ,100КГ	1.33	40.80	–	54	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
72.	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПЛНИТЕЛЬНЫХ ,100КГ	1.33	17.30	–	23	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				3925	117	141		181
								51		65
		Раздел 4. СТЕНЫ								
73.	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ,100М2	0.54	86.50	1.50	47	11	1	38.10	21
				19.60	0.45			–	0.58	–
74.	Е8-136	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С УТЕПЛЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ,М3	30.00	40.70	1.00	1221	96	30	5.70	171
				3.20	0.30			9	0.39	12
75.	Е8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА	13.00	34.20	0.81	445	29	11	4.05	53
				2.21	0.24			3	0.31	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 4М ,М3								
76.	Е8-37		38.00	34.00	0.62	1292	78	24	3.78	144
		СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ,М3		2.04	0.18			7	0.23	9
77.	Е8-59		0.02	421.00	1.38	8	1	-	54.30	1
		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ,Т		27.80	0.41			-	0.53	-
78.	Е7-445		23.00	0.29	0.15	7	2	3	0.13	3
		УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ,ШТ.		0.08	0.06			1	0.08	2
79.	608-76		0.58	64.40	-	38	-	-	-	-
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ,М3		-	-			-	-	-
80.	С147-8		0.20	24.50	-	5	-	-	-	-
		АРМАТУРА А-3 ,100КГ		-	-			-	-	-
81.	С147-16		0.10	31.60	-	3	-	-	-	-
		ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 ,100КГ		-	-			-	-	-
82.	С147-24		0.10	40.80	-	4	-	-	-	-
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ,100КГ		-	-			-	-	-
83.	С147-29		0.10	17.30	-	2	-	-	-	-
		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ,100КГ		-	-			-	-	-
84.	Е7-247		47.00	16.63	5.72	782	190	269	6.60	310
		УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХСТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ,ШТ.		4.05	2.06			97	2.66	125
85.	Е7-249		17.00	19.73	7.54	335	84	128	8.06	137
		УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М ,ШТ.		4.93	2.70			46	3.48	59
86.	608-9423		496.08	20.64	-	10237	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ТРЕХСЛОЙНЫХ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 150КГ/М3 ПРИ ТОЛЩ.КОНСТРУКЦИИ 300ММ И ТОЛЩ.УТЕПЛИТЕЛЯ 150ММ ПО СЕР.1.432.1-26 В.1 ,М2		-	-			-	-	-
87.	С147-24		3.02	40.80	-	123	-	-	-	-
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ,100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	–			–	–	–
88.	С147-29		3.02	17.30	–	52	–	–	–	–
		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ		–	–			–	–	–
89.	Е7-665		10.00	2.58	0.44	26	10	4	1.55	16
		УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ,ШТ.		0.97	0.16			2	0.21	2
90.	608-1405		8.90	58.90	–	524	–	–	–	–
		ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ МАРКИ ПК60.7.5-Л(ШТ.10) ПО СЕР.1.030.1-1/88.2-8 ,М3		–	–			–	–	–
91.	С147-1		1.34	22.40	–	30	–	–	–	–
		АРМАТУРА А-1 ,100КГ		–	–			–	–	–
92.	С147-8		3.51	24.50	–	86	–	–	–	–
		АРМАТУРА А-3 ,100КГ		–	–			–	–	–
93.	С147-16		1.45	31.60	–	46	–	–	–	–
		ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 ,100КГ		–	–			–	–	–
94.	С147-24		1.85	40.80	–	75	–	–	–	–
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ,100КГ		–	–			–	–	–
95.	С147-29		1.85	17.30	–	32	–	–	–	–
		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ		–	–			–	–	–
96.	Е7-767		0.69	489.00	6.00	337	19	4	40.50	28
		УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ ,Т		27.80	1.80			1	2.32	2
97.	С147-29		6.88	17.30	–	119	–	–	–	–
		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ		–	–			–	–	–
98.	Е6-83		0.15	441.00	1.40	66	19	–	210.00	32
		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ,Т		124.00	0.42			–	0.54	–
99.	С147-29		1.50	17.30	–	26	–	–	–	–
		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ		–	–			–	–	–
100.	Е7-702		4.10	37.20	0.44	153	8	2	3.62	15
		УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПАКЕТАМИ ,100М		1.91	0.13			1	0.17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	Е7-703		1.10	58.70	0.68	65	6	1	10.50	12
		УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПАКЕТАМИ ,100М		5.49	0.20			-	0.26	-
102.	Е7-704		4.10	37.30	0.30	153	9	1	4.14	17
		УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ ,100М		2.19	0.09			-	0.12	-
103.	Е7-705		1.10	73.80	0.59	81	5	1	8.18	9
		УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ ,100М		4.34	0.18			-	0.23	-
104.	Е7-712		5.20	11.10	0.10	58	57	1	17.63	92
		УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ ,100М		11.00	0.04			-	0.05	-
105.	Е7-714		5.20	4.85	0.31	25	24	2	7.35	38
		УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ ,100М		4.54	0.09			-	0.12	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				16503	648	482		1099
								167		217
		Раздел 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
106.	Е7-215		6.00	10.00	1.81	60	10	11	2.84	17
		УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ,ШТ.		1.67	0.54			3	0.70	4
107.	608-1457		24.50	9.63	-	236	-	-	-	-
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1200КГС/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.ДО 14СМ ШИРИНОЙ ДО 3М ДЛИНОЙ ДО 6М ,М2		-	-			-	-	-
		ССЦ8-479								
108.	608-1457		18.00	9.74	-	175	-	-	-	-
		ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ 6М ,М2		-	-			-	-	-
		ССЦ8-485								
109.	Е6-179		1.20	58.60	1.29	70	10	2	15.30	18
		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ ,М3		8.64	0.39			-	0.50	1
110.	Е6-182		1.70	53.80	0.89	91	10	2	10.80	18
		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ ,М3		5.91	0.27			-	0.35	1
111.	С124-10-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ ,Т	0.06	338.00 -	- -	21	-	- -	- -	- -
112.	С124-12-6	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ ,Т	0.02	325.00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				660	30	15 3		53 6
		Раздел 6. ПОКРЫТИЕ								
113.	Е7-183	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ,ШТ.	20.00	8.02 1.67	2.88 1.04	160	33	58 21	2.85 1.34	57 27
114.	ЕКАЛЬК.N1	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ Ж.Б.ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ,ШТ	16.00	386.00 -	- -	6176	-	- -	- -	- -
115.	ЕКАЛЬК.N2	ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ ,ШТ	2.00	317.00 -	- -	634	-	- -	- -	- -
116.	ЕКАЛЬК.N3	ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1450ММ ,ШТ	2.00	310.00 -	- -	620	-	- -	- -	- -
117.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ,100КГ	0.54	40.80 -	- -	22	-	- -	- -	- -
118.	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ	0.54	17.30 -	- -	9	-	- -	- -	- -
119.	Е7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ,ШТ.	4.00	2.43 1.01	1.03 0.38	10	4	4 2	1.64 0.49	7 2
120.	608-1359	СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ (ДЕФЛЕКТОРОВ)(ЗОНТОВ) ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 ,М3	0.60	75.90 -	- -	46	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ССЦ П.8-237								
121.	С147-1	АРМАТУРА А-1 ,100КГ	0.20	22.40	–	4	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
122.	С147-8	АРМАТУРА А-3 ,100КГ	0.11	24.50	–	3	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
123.	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 ,100КГ	0.16	31.60	–	5	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
124.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ,100КГ	0.15	40.80	–	6	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
125.	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ	0.15	17.30	–	3	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				7698	37	62		64
								23		29
		Раздел 7. КРОВЛЯ								
126.	Е12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РКП350А НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ,100М2	3.60	49.90	1.30	180	39	5	18.90	68
				10.70	0.39			1	0.50	2
127.	Е12-38	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РКП-350А ,100М2	3.60	252.00	11.10	907	160	40	76.30	275
				44.50	3.34			12	4.31	16
128.	Е12-291	ИСКЛЮЧИТЬ 1 СЛОЙ РУБЕРОИДА ,100М2	-3.60	40.50	1.02	-146	-27	-4	12.80	-46
				7.56	0.31			-1	0.40	-1
129.	Е26-33	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ,М3	6.00	14.00	1.18	84	40	7	11.80	71
				6.70	0.35			2	0.45	3
130.	С114-136	СТОИМОСТЬ ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ ПЛИТ ,М3	5.76	89.30	–	514	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
131.	Е12-280		0.19	192.00	0.41	37	9	–	83.00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ,ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П) ,100М2		45.80	0.12			–	0.15	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				1576	221	48		384
								14		20
		Раздел 8. ПЕРЕГОРОДКИ								
132.	E8-43	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ,100М2	0.82	496.00	7.70	407	61	6	137.00	112
				74.00	2.31			2	2.98	2
133.	E26-35	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК ,М3	0.90	35.50	1.22	32	11	1	21.50	19
				12.60	0.37			–	0.48	–
134.	C114-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 ,М3	1.06	43.60	–	46	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=0.98 К=1.2								
135.	E15-298	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН ,100М2	0.11	386.00	5.90	42	7	1	115.00	13
				66.00	1.77			–	2.28	–
136.	E15-304	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН ,100М2	0.11	73.00	0.50	8	1	–	22.30	2
				13.40	0.15			–	0.19	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				535	80	8		146
								2		2
		Раздел 9. ОКНА								
137.	E9-34	МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОТД 30.18-2(ШТ.4) ПО СЕР.1.436.2-22 ,100М2	0.21	287.37	160.68	60	15	33	111.00	23
				71.07	52.22			11	67.37	14
		К=1.03								
138.	C121-1966	СТОИМОСТЬ ОКОН ОТД 30.18-2(ШТ.4) ,Т	0.24	629.00	–	151	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
139.	E15-771	ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫМИ	0.18	66.70	2.50	12	10	–	104.00	19
				56.10	0.75			–	0.97	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО2 М2 ,100М2								
140.	Е10-73	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 ,М2	7.56	2.18 0.71	0.24 0.07	16	5	2 1	1.21 0.09	9 1
141.	С122-36	СТОИМОСТЬ ОКОН ОС18-12В (ШТ.1) ПО ГОСТ 11214-8 ,М2	2.16	17.60 -	- -	38	-	- -	- -	- -
142.	С122-44	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В (ШТ.2) ,М2	5.40	18.70 -	- -	101	-	- -	- -	- -
143.	С111-434	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ ,КОМПЛЕКТ	1.00	2.09 -	- -	2	-	- -	- -	- -
144.	С111-437	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М ,КОМПЛЕКТ	2.00	3.38 -	- -	7	-	- -	- -	- -
145.	Е15-707	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ ,100М2	0.08	242.00 25.20	1.50 0.45	18	2	- -	46.90 0.58	4 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				405	32	35 12		55 15
		Раздел 10. ДВЕРИ								
146.	Е10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ,М2	4.20	1.45 0.55	0.35 0.11	6	2	1 -	0.91 0.14	4 1
147.	Е10-140	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ,М2	4.20	1.34 0.20	- -	6	1	- -	0.36 -	2 -
148.	Е10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ,М2	6.51	2.00 0.67	0.13 0.04	13	4	1 -	1.16 0.05	8 -
149.	С122-816	СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ ДН 21-10П(ШТ.2) ПО ГОСТ 24698-81 ,М2	4.20	14.20 -	- -	60	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	С122-217	СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ДГ21-7(ШТ.2) ПО ГОСТ 6628-88 ,М2	2.94	15.00 –	– –	44	–	– –	– –	– –
151.	С122-218	ТО ЖЕ,ДГ21.8(ШТ.1) ДГ21-9(ШТ.1) ,М2	3.57	14.20 –	– –	51	–	– –	– –	– –
152.	С111-446-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ,КОМПЛЕКТ	2.00	6.73 –	– –	13	–	– –	– –	– –
153.	С111-448-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ,КОМПЛЕКТ	4.00	2.97 –	– –	12	–	– –	– –	– –
154.	Е9-34	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПО СЕР.1.436.2-22 ,100М2	0.06	287.37 71.07	160.68 52.22	18	4	10 3	111.00 67.37	7 4
		К=1.03								
155.	С121-1969	СТОИМОСТЬ РАМЫ ДВЕРЕЙ ,Т	0.06	287.00 –	– –	18	–	– –	– –	– –
156.	С121-2361	СТОИМОСТЬ СТВОРОК ДВЕРЕЙ ,Т	0.19	411.00 –	– –	79	–	– –	– –	– –
157.	Е26-35	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК ,М3	0.45	35.50 12.60	1.22 0.37	16	6	1 –	21.50 0.48	10 –
158.	С111-344	ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ,КГ	5.00	0.47 –	– –	2	–	– –	– –	– –
159.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2	0.06	7.71 2.05	0.20 0.06	–	–	– –	3.10 0.08	– –
160.	Е13-159	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 В 2 СЛОЯ ,100М2	0.06	21.60 1.96	0.34 0.10	1	–	– –	1.45 0.13	– –
		К=2								
161.	Е10-109	УСТАНОВКА УТЕПЛЕННЫХ КЛАПАНОВ КУ1(ШТ.4) КУ2(ШТ.8) ,М2	8.01	1.34 0.69	0.13 0.04	11	6	1 –	1.29 0.05	10 –
162.	С122-838	СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННЫХ КЛАПАНОВ ,М2	8.01	31.00 –	– –	248	–	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				598	23	14		41
								3		5
		Раздел 11. ВОРОТА ========== ВОРОТА ПО СЕР.1.435.9-17 МАРКИ ВР30*30-Т(ШТ.1)								
163.	Е9-34	МОНТАЖ ВОРОТ ,100М2	0.10	287.37	160.68	27	7	15	111.00	11
				71.07	52.22			5	67.37	6
		К=1.03								
164.	С121-1969	СТОИМОСТЬ М/К РАМЫ ВОРОТ ИЗ СТАЛИ С235 ,Т	0.20	278.92	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
165.	С121-2361	СТОИМОСТЬ М/К ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛИ С235 ,Т	0.29	402.92	-	117	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
166.	С111-344	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ ,КГ	29.40	0.47	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
167.	С111-364	СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ,КГ	19.00	1.57	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
168.	С111-610	ТКАНЬ ПРОКЛАДОЧНАЯ ,М2	3.20	0.78	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
169.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 РАМЫ ВОРОТ ,100М2	0.15	8.48	0.22	1	-	-	3.10	-
				2.26	0.07			-	0.09	-
		К=1.1								
170.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 3 СЛОЯ РАМЫ ВОРОТ ,100М2	0.15	33.99	0.40	5	1	-	2.30	-
				4.98	0.13			-	0.17	-
		К=3 К=1.1								
171.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ПОЛОТЕН ВОРОТ ,100М2	0.18	8.48	0.22	2	-	-	3.10	1
				2.26	0.07			-	0.09	-
		К=1.1								
172.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 3 СЛОЯ ПОЛОТЕН ВОРОТ ,100М2	0.18	33.99	0.40	6	1	-	2.30	-
				4.98	0.13			-	0.17	-
		К=3 К=1.1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОРОТА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ ПО СЕР.3.407.9-133 МАРКИ								
173.	Е10-144		15.38	3.76	0.49	58	24	8	2.56	39
		УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ ,М2		1.53	0.15			2	0.19	3
174.	С121-1969		0.91	278.92	-	253	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ РАМЫ ВОРОТ И КАРКАСА ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛИ С235 ,Т		-	-			-	-	-
175.	С122-293		15.32	10.80	-	165	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ВОРОТ ,М2		-	-			-	-	-
176.	Е10-137		16.12	4.57	0.01	74	8	-	0.94	15
		ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ,М2		0.49	-			-	-	-
177.	Е15-624		0.31	69.30	0.07	21	14	-	80.00	25
		ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОТЕН С ДВУХ СТОРОН ,100М2		45.20	0.03			-	0.04	-
178.	Е6-84		0.13	355.00	1.30	48	5	-	64.00	9
		УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ ВОРОТ ,Т		38.00	0.39			-	0.50	-
179.	С147-29		1.34	17.30	-	23	-	-	-	-
		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ		-	-			-	-	-
180.	Е13-121		0.26	7.71	0.20	2	1	-	3.10	1
		ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 РАМЫ И КАРКАСА ВОРОТ ,100М2		2.05	0.06			-	0.08	-
181.	Е13-153		0.26	30.90	0.36	8	1	-	2.30	1
		ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 3 СЛОЯ РАМЫ И КАРКАСА ВОРОТ ,100М2		4.53	0.12			-	0.15	-
		К=3								
182.	С111-344		5138.80	0.47	-	2415	-	-	-	-
		ПРИБОРЫ ВОРОТ ,КГ		-	-			-	-	-
183.	Е10-203		0.31	11.00	0.40	3	-	-	3.03	1
		ПРОПИТКА ПОЛОТЕН ВОРОТ АНТИПИРЕНАМИ ,100М2		1.60	0.12			-	0.15	-
184.	Е9-34		0.09	287.37	160.68	27	7	15	111.00	11
		МОНТАЖ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ЖР1(ШТ.4) ЖР2(ШТ.8) ,100М2		71.07	52.22			5	67.37	6
		К=1.03								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185.	С121-1973	СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ,Т	0.22	464.00 –	– –	102	–	– –	– –	– –
186.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2 К=1.1	0.24	8.48 2.26	0.22 0.07	2	1	– –	3.10 0.09	1 –
187.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ,100М2 К=3 К=1.1	0.24	33.99 4.98	0.40 0.13	8	1	– –	2.30 0.17	1 –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				3469	71	38 12		116 15
		Раздел 12. ПОЛЫ ТИП 1 – БЕТОННЫЕ								
188.	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2	1.86	43.30 3.57	0.99 0.30	81	7	2 1	7.19 0.39	13 1
189.	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М150 ТОЛЩ.100ММ ,М3	18.60	30.22 1.62	– –	562	30	– –	2.90 –	54 –
190.	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ М300 ,100М2	1.86	135.24 20.50	1.74 0.52	252	38	3 1	40.20 0.67	75 1
191.	Е11-68	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ,100М2 К=2	-1.86	35.28 1.18	0.56 0.16	-66	-2	-1 –	1.06 0.21	-2 –
		ТИП 2 – АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ								
192.	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2	1.25	43.30 3.57	0.99 0.30	54	4	1 –	7.19 0.39	9 –
193.	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М150 ТОЛЩ.100ММ ,М3	12.54	30.22 1.62	– –	379	20	– –	2.90 –	36 –
194.	Е11-83	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ,100М2	1.25	121.00 18.20	1.39 0.40	152	23	2 1	31.10 0.52	39 1
195.	Е11-84		-1.25	18.80	0.15	-24	-2	–	2.35	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 83) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ,100М2		1.34	0.04			-	0.05	-
		ТИП 3 - МОЗАИЧНЫЕ								
196.	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2	0.12	43.30	0.99	5	-	-	7.19	1
				3.57	0.30			-	0.39	-
197.	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М150 ТО/Щ.100ММ ,М3	1.18	30.22	-	36	2	-	2.90	3
				1.62	-			-	-	-
198.	Е11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ(ТЕРРАЩО)ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА ,100М2	0.12	628.00	2.32	74	12	-	166.00	20
				99.00	0.70			-	0.90	-
199.	Е11-74	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЖИЛОК В МОЗАИЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ ,100М	0.35	28.70	0.02	10	4	-	20.60	7
				11.50	0.01			-	0.01	-
200.	Е11-78	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ,100М2	0.12	91.10	1.30	11	6	-	81.10	10
				47.70	0.39			-	0.50	-
		ТИП 4 - МОЗАИЧНЫЕ								
201.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200 ,100М2	0.11	74.49	0.95	8	1	-	18.80	2
				9.88	0.28			-	0.36	-
202.	Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 55)ДОБАВЛЯЕТСЯ ,100М2	0.11	29.44	0.46	3	-	-	0.34	-
				0.32	0.14			-	0.18	-
		К=2								
203.	Е11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ(ТЕРРАЩО)ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА ,100М2	0.11	628.00	2.32	69	11	-	166.00	18
				99.00	0.70			-	0.90	-
204.	Е11-74	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЖИЛОК В МОЗАИЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ ,100М	0.33	28.70	0.02	9	4	-	20.60	7
				11.50	0.01			-	0.01	-
205.	Е11-78	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ,100М2	0.11	91.10	1.30	10	5	-	81.10	9
				47.70	0.39			-	0.50	-
		ТИП 5 - КЕРАМИЧЕСКИЕ								
206.	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2	0.10	43.30	0.99	5	-	-	7.19	1
				3.57	0.30			-	0.39	-
207.	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М150	0.83	30.22	-	25	1	-	2.90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩ.80ММ ,М3		1.62	-			-	-	-
208.	Е11-55		0.10	74.49	0.95	8	1	-	18.80	2
		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200 ,100М2		9.88	0.28			-	0.36	-
209.	Е11-135		0.10	417.00	4.52	43	6	-	108.00	11
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ ,100М2		61.40	1.36			-	1.75	-
		ТИП 6 - КЕРАМИЧЕСКИЕ								
210.	Е11-55		0.07	74.49	0.95	5	1	-	18.80	1
		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200 ,100М2		9.88	0.28			-	0.36	-
211.	Е11-56		0.07	14.72	0.23	1	-	-	0.34	-
		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 55) М200 ДОБАВЛЯЕТСЯ ,100М2		0.16	0.07			-	0.09	-
212.	Е11-135		0.07	417.00	4.52	27	4	-	108.00	7
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ ,100М2		61.40	1.36			-	1.75	-
		ТИП 7 - ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ								
213.	Е11-2		0.29	43.30	0.99	12	1	-	7.19	2
		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2		3.57	0.30			-	0.39	-
214.	Е11-11		2.30	30.22	-	70	4	-	2.90	7
		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М150 ТОЛЩ.80ММ ,М3		1.62	-			-	-	-
215.	Е11-55		0.29	85.30	0.95	25	3	-	18.80	5
		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М300 ,100М2		9.88	0.28			-	0.36	-
216.	Е11-69		0.29	84.70	1.02	24	4	-	28.50	8
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ,100М2		15.50	0.31			-	0.40	-
217.	Е11-77		0.29	9.83	0.08	3	2	-	12.60	4
		ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ,100М2		7.86	0.02			-	0.03	-
		ТИП 8 - ЛИНОЛЕУМ								
218.	Е11-2		0.15	43.30	0.99	6	1	-	7.19	1
		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2		3.57	0.30			-	0.39	-
219.	Е11-11		1.19	30.22	-	36	2	-	2.90	3
		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М150 ТОЛЩ.80ММ ,М3		1.62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200 ,100М2	0.15	74.49 9.88	0.95 0.28	11	1	– –	18.80 0.36	3 –
221.	Е11-205	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А ,100М2	0.15	519.00 43.60	0.75 0.22	77	6	– –	75.50 0.28	11 –
		ТИП 9 – ЛИНОЛЕУМ								
222.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200 ,100М2	0.09	74.49 9.88	0.95 0.28	7	1	– –	18.80 0.36	2 –
223.	Е11-205	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А ,100М2	0.09	519.00 43.60	0.75 0.22	46	4	– –	75.50 0.28	7 –
		ТИП 10 – КЕРАМИЧЕСКИЕ								
224.	Е13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ ,М2	2.70	1.75 0.76	0.21 0.06	5	2	1 –	1.40 0.08	4 –
		К=0.9 ТЧ П.3.2В								
225.	Е13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ,М2	2.70	0.66 0.27	0.01 –	2	1	– –	0.50 –	1 –
		К=0.9								
226.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200 ,100М2	0.03	74.49 9.88	0.95 0.28	2	–	– –	18.80 0.36	1 –
227.	Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 55) М200 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ,100М2	-0.03	29.44 0.32	0.46 0.14	-1	–	– –	0.34 0.18	– –
		К=2								
228.	Е11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ ,100М2	0.03	417.00 61.40	4.52 1.36	11	2	– –	108.00 1.75	3 –
		ТИП 11 – ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ								
229.	Е11-57	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ,100М2	0.76	82.60 14.50	1.12 0.34	63	11	1 –	29.40 0.44	22 –
230.	Е11-58	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 57) ДОБАВЛЯЕТСЯ ,100М2	0.76	312.00 4.60	5.60 1.60	238	4	4 1	0.46 2.06	– 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=20								
231.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ-60ММ М200 ,100М2	0.76	74.49 9.88	0.95 0.28	57	8	1 –	18.80 0.36	14 –
232.	Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 55) М200 ДОБАВЛЯЕТСЯ ,100М2	0.76	58.88 0.64	0.92 0.28	45	–	1 –	0.34 0.36	– –
		К=4								
233.	Е11-69	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ,100М2	0.76	84.70 15.50	1.02 0.31	65	12	1 –	28.50 0.40	22 –
234.	Е11-77	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ,100М2	0.76	9.83 7.86	0.08 0.02	7	6	– –	12.60 0.03	10 –
		ТИП 12 - БЕТОННЫЕ								
235.	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М150 ТОЛЩ.160-240ММ ,М3	5.40	30.22 1.62	– –	163	9	– –	2.90 –	16 –
236.	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ М300 ,100М2	0.27	135.24 20.50	1.74 0.52	37	6	– –	40.20 0.67	11 –
237.	Е11-78	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ,100М2	0.27	91.10 47.70	1.30 0.39	25	13	– –	81.10 0.50	22 –
238.	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ,Т	0.09	441.00 124.00	1.40 0.42	40	11	– –	210.00 0.54	19 –
239.	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 ,Т	0.51	355.00 38.00	1.30 0.39	181	19	1 –	64.00 0.50	33 –
240.	С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕПОКРЫТИЯ ,100КГ	6.00	5.10 –	– –	31	–	– –	– –	– –
241.	Е8-61	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ,Т	0.02	318.00 23.00	6.32 1.90	7	–	– –	37.40 2.45	1 –
242.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2	0.02	16.96 4.51	0.44 0.13	–	–	– –	3.10 0.17	– –
		К=2 К=1.1								
243.	Е13-153		0.02	33.99	0.40	1	–	–	2.30	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ,100М2		4.98	0.13			-	0.17	-
		К=3 К=1.1								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				3035	309	17		554
								4		5
		Раздел 13. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
244.	E9-45	МОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПУТИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ45 ,М	39.00	14.32	10.71	558	94	418	3.87	151
				2.40	3.73			145	4.81	188
		К=1.03								
245.	E9-232	МОНТАЖ ПОДВЕСОК И ХОМУТОВ ,Т	0.72	72.20	6.08	52	37	4	84.20	61
				51.60	3.85			3	4.97	4
		К=1.03								
246.	C121-1825	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ СТАЛЬ МАРКИ С255 ,Т	3.09	254.15	-	785	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
247.	C121-1829	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ С235 ,Т	0.09	242.92	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
248.	C121-1829	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ С245 ,Т	0.42	252.01	-	106	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
249.	C121-1829	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ С255 ,Т	0.21	266.15	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
250.	E9-47	МОНТАЖ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ ,Т	2.00	48.20	18.13	96	39	36	30.10	60
				19.57	5.59			11	7.21	14
		К=1.03								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251.	С121-1979	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ С235 ,Т	0.48	317.92 – –	– –	153	–	– – –	– – –	– – –
252.	С121-1979	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ С245 ,Т	1.47	327.01 – –	– –	481	–	– – –	– – –	– – –
253.	С121-1979	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ С255 ,Т	0.05	341.15 – –	– –	17	–	– – –	– – –	– – –
254.	Е9-94	МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ,Т	2.49	31.49 9.86	15.24 5.67	78	25	38 14	13.50 7.31	34 18
		К=1.1 К=1.03 ТЧ ТАБЛ.2 П.3,ТАБЛ.1								
255.	С121-1959	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ С245 ,Т	1.88	214.01 –	– –	402	–	– –	– –	– –
256.	С121-1959	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ С255 ,Т	0.61	228.15 –	– –	139	–	– –	– –	– –
257.	Е9-46	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ ,Т	0.80	59.74 14.21	33.06 12.15	48	11	26 10	22.60 15.68	18 13
		К=1.03								
258.	С121-1975	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ С235 ,Т	0.25	349.92 –	– –	87	–	– –	– –	– –
259.	С121-1975	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ С245 ,Т	0.16	359.01 –	– –	57	–	– –	– –	– –
260.	С121-1981	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ С235 ,Т	0.39	318.92 –	– –	124	–	– –	– –	– –
261.	С121 ТЧ ТАБЛ.10	ДОБАВЛЯЕТСЯ ЗА ПАКЕТИРОВАНИЕ ,Т	6.61	7.17 –	– –	47	–	– –	– –	– –
262.	С121 ТЧ ТАБЛ.12		9.10	5.76	–	52	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ЗА 2 СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ОТ ОКИСЛОВ ,Т		-	-			-	-	-
263.	Е13-389	УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ КОЛОНН,СВЯЗЕЙ,БАЛОК,ФАХВЕРКА И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ,Т	9.10	5.08 1.81	1.61 0.49	46	16	15 4	3.17 0.63	29 6
264.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2	2.20	7.71 2.05	0.20 0.06	17	5	- -	3.10 0.08	7 -
265.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ,100М2	2.20	30.90 4.53	0.36 0.12	68	10	1 -	2.30 0.15	5 -
		К=3								
266.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2	0.62	8.48 2.26	0.22 0.07	5	1	- -	3.10 0.09	2 -
		К=1.1								
267.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ,100М2	0.62	33.99 4.98	0.40 0.13	21	3	- -	2.30 0.17	1 -
		К=1.1 К=3								
268.	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ЛЕСТНИЦУ ИЗ БЕТОНА М-150 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 ,М3	0.06	36.52 2.34	1.20 0.36	2	-	- -	4.35 0.46	- -
269.	Е6-73	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ ,100М2	-	90.20 25.30	0.90 0.27	-	-	- -	44.80 0.35	- -
270.	Е6-74	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ,100М2	-	105.30 22.50	0.90 0.27	-	-	- -	13.00 0.35	- -
		К=3								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				3519	241	538 187		368 243
		Раздел 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
271.	Е15-209	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ,100М2	1.26	212.00 128.00	5.90 2.85	267	161	7 4	190.00 3.68	239 5
272.	Е15-210	ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	0.18	34.60	1.10	6	3	-	30.00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ ,100М		17.60	0.33			-	0.43	-
273.	E15-542	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ,100М2	1.44	163.00	0.60	235	12	1	14.20	20
				8.40	0.29			-	0.37	1
274.	E15-298	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН ,100М2	0.15	386.00	5.90	58	10	1	115.00	17
				66.00	1.77			-	2.28	-
275.	E15-304	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН ,100М2	0.15	73.00	0.50	11	2	-	22.30	3
				13.40	0.15			-	0.19	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				577	188	9		284
								4		6
		Раздел 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
276.	E15-276	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ПОТОЛКОВ ,100М2	10.29	42.10	1.10	433	251	11	45.00	463
				24.40	0.33			3	0.43	4
277.	E13-134	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ (ПОТОЛКИ) ,100М2	9.80	6.90	0.12	68	7	1	1.19	12
				0.70	0.04			-	0.05	1
278.	E15-661	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ,100М2	0.24	82.20	1.00	20	7	-	51.60	12
				28.90	0.30			-	0.39	-
279.	E15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ,100М2	0.31	5.84	0.05	2	1	-	9.70	3
				4.90	0.02			-	0.03	-
280.	E15-275	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН ,100М2	7.29	35.80	1.00	261	150	7	37.00	270
				20.60	0.30			2	0.39	3
281.	E15-262	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ,100М2	1.42	107.00	6.80	151	66	10	74.00	105
				46.40	4.03			6	5.20	7
282.	E13-134	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ (СТЕНЫ) ,100М2	7.29	6.90	0.12	50	5	1	1.19	9
				0.70	0.04			-	0.05	-
283.	E15-660	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	0.88	76.30	0.90	67	20	1	41.00	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ,100М2		23.10	0.27			-	0.35	-
284.	Е15-508		0.53	5.84	0.05	3	3	-	9.70	5
		ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ,100М2		4.90	0.02			-	0.03	-
285.	Е15-82		0.40	422.00	2.00	170	38	1	170.00	68
		ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (НИЗ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК) ,100М2		94.70	0.60			-	0.77	-
286.	Е15-262		0.46	107.00	6.80	50	22	3	74.00	34
		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ НИЗА СТЕН ,100М2		46.40	4.03			2	5.20	2
287.	Е13-134		0.46	6.90	0.12	3	-	-	1.19	1
		НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ (НИЗ СТЕН) ,100М2		0.70	0.04			-	0.05	-
288.	Е13-134		0.82	6.90	0.12	6	1	-	1.19	1
		НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ (КОЛОННЫ) ,100М2		0.70	0.04			-	0.05	-
289.	Е15-660		0.07	76.30	0.90	5	2	-	41.00	3
		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ КОЛОНН ,100М2		23.10	0.27			-	0.35	-
290.	Е13-134		2.59	6.90	0.12	18	2	-	1.19	3
		НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ (БАЛКИ ПОКРЫТИЯ) ,100М2		0.70	0.04			-	0.05	-
291.	Е15-277		1.25	215.00	8.00	269	134	10	179.00	224
		ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ ,100М2		107.00	2.28			3	2.94	4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				1576	709	45		1249
								16		21
		Раздел 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КТП								
292.	Е11-2		0.32	43.30	0.99	14	1	-	7.19	2
		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2		3.57	0.30			-	0.39	-
293.	Е6-239		11.00	44.23	0.75	487	68	8	11.20	123
		МОНОЛИТНЫЕ КАНАЛЫ ИЗ БЕТОНА М-150 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 100ММ ,М3		6.15	0.24			3	0.31	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294.	Е6-161	УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-150 ,М3	0.40	49.50 8.76	1.21 0.36	20	4	– –	14.70 0.46	6 –
295.	С124-7-8	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ ,Т	0.02	253.00 –	– –	5	–	– –	– –	– –
296.	С124-9-16	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ ,Т	0.02	286.00 –	– –	7	–	– –	– –	– –
297.	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ,Т	0.34	441.00 124.00	1.40 0.42	150	42	– –	210.00 0.54	71 –
298.	Е8-61	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ ,Т	0.20	335.00 23.00	6.32 1.90	68	5	1 –	37.40 2.45	8 1
299.	Е34-304	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ,10М2	1.10	221.00 33.10	7.34 2.20	243	36	8 2	56.70 2.84	62 3
300.	Е6-260	ЗАГРУЗКА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ЯМ ГРАВИЕМ ,М3	1.20	12.20 0.80	0.53 0.16	15	1	1 –	1.71 0.21	2 –
301.	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ ,100М2	0.20	90.00 19.50	1.50 0.45	18	4	– –	33.60 0.58	7 –
302.	Е11-284	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕЧНЫХ ЩИТОВ ТОЛЩИНОЙ 27ММ ,10М2	0.14	109.00 4.15	0.24 0.07	15	1	– –	6.86 0.09	1 –
303.	Е11-181	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ ,100М2	0.01	405.00 42.80	3.82 1.15	6	1	– –	78.20 1.48	1 –
304.	Е10-137	ОБИВКА ЩИТОВ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ,М2	1.40	4.57 0.49	0.01 –	6	1	– –	0.94 –	1 –
305.	Е11-205	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А ,100М2	0.01	519.00 43.60	0.75 0.22	7	1	– –	75.50 0.28	1 –
306.	Е10-203	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ,100М2	0.03	11.00 1.60	0.40 0.12	–	–	– –	3.03 0.15	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2	0.68	16.96	0.44	12	3	-	3.10	2
				4.51	0.13			-	0.17	-
		К=2 К=1.1								
308.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ,100М2	0.68	33.99	0.40	23	3	-	2.30	2
				4.98	0.13			-	0.17	-
		К=3 К=1.1								
		ОГРАДА								
309.	Е7-316	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТКИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ ПРИ ВЫСОТЕ ОГРАД ДО 1,7М ,М	33.00	4.56	0.78	150	43	26	2.23	74
				1.31	0.24			8	0.31	10
310.	Е7-329	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ ,ШТ.	2.00	7.17	3.51	14	6	7	5.15	10
				3.01	1.09			2	1.41	3
311.	С121-2361	СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН КАЛИТКИ ,Т	0.06	411.00	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
312.	608-71	СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ ОГРАДЫ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0.2М3 ,М3	0.84	82.17	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ССЦ 9-1								
313.	С147-1	АРМАТУРА А-1 ,100КГ	1.04	22.40	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
314.	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 ,100КГ	0.14	31.60	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
315.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ,100КГ	0.43	40.80	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
316.	С147-24	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ ,100КГ	0.43	40.80	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
317.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ,100КГ	0.85	40.80	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
318.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2	0.13	16.96	0.44	2	1	-	3.10	-
				4.51	0.13			-	0.17	-
		К=2 К=1.1								
319.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ,100М2	0.13	33.99	0.40	4	1	-	2.30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4.98	0.13			-	0.17	-
		К=3 К=1.1								
		КРЫЛЬЦО								
320.	Е11-2		0.01	43.30	0.99	1	-	-	7.19	-
		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2		3.57	0.30			-	0.39	-
321.	Е11-3		0.41	10.40	-	4	1	-	3.00	1
		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ,М3		1.62	-			-	-	-
322.	Е6-15		0.17	27.80	0.34	5	-	-	0.99	-
		УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА ,М3		0.52	0.10			-	0.13	-
323.	Е8-28		0.08	11.80	2.16	1	-	-	6.50	1
		ЗАМОК ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ ,М3		3.20	0.65			-	0.84	-
324.	Е11-78		0.01	91.10	1.30	1	1	-	81.10	1
		ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ,100М2		47.70	0.39			-	0.50	-
		ПАНДУСЫ								
325.	Е11-2		0.26	43.30	0.99	11	1	-	7.19	2
		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2		3.57	0.30			-	0.39	-
326.	Е11-11		2.60	29.30	-	76	4	-	2.90	8
		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,М3		1.62	-			-	-	-
327.	Е27-169		0.26	156.00	-	41	2	-	14.40	4
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ ,100М2		8.23	-			-	-	-
328.	Е8-28		0.48	11.80	2.16	6	2	1	6.50	3
		ЗАМОК ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ ,М3		3.20	0.65			-	0.84	-
		ОТМОСТКА								
329.	Е27-173		0.90	230.00	7.40	207	13	7	25.60	23
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ,100М2		14.00	1.90			2	2.45	2
330.	Е27-169		0.90	156.00	-	140	7	-	14.40	13
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ ,100М2		8.23	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				1951	253	59		429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								17		22
		Раздел 17. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФЕНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
331.	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2	0.55	43.30	0.99	24	2	1	7.19	4
				3.57	0.30			-	0.39	-
332.	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ,М3	5.50	27.40	0.28	151	4	2	1.37	8
				0.70	0.08			-	0.10	1
333.	Е6-33	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 ,М3	22.00	37.30	1.21	821	53	27	4.46	98
				2.41	0.36			8	0.47	10
334.	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-150 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 ,М3	21.50	36.52	1.20	785	50	26	4.35	94
				2.34	0.36			8	0.46	10
335.	Е6-36	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ ,М3	28.10	0.91	0.43	26	11	12	0.67	19
				0.38	0.13			4	0.17	5
336.	С124-1-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ ,Т	0.03	270.00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
337.	С124-2-10	АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 10ММ ,Т	0.51	278.00	-	142	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
338.	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 ,Т	0.10	355.00	1.30	37	4	-	64.00	7
				38.00	0.39			-	0.50	-
339.	Е6-79	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ ,Т	0.17	563.00	2.00	97	13	-	123.00	21
				73.00	0.66			-	0.85	-
340.	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ	2.76	17.30	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
341.	Е6-73	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ ,100М2	0.06	90.20	0.90	5	2	-	44.80	3
				25.30	0.27			-	0.35	-
342.	Е6-74	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ,100М2	0.06	105.30	0.90	6	1	-	13.00	1
				22.50	0.27			-	0.35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343.	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ ,100М2	1.24	90.00	1.50	112	24	2	33.60	42
				19.50	0.45			1	0.58	1
		ПОДВАЛ								
344.	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2	0.34	43.30	0.99	15	1	–	7.19	2
				3.57	0.30			–	0.39	–
345.	Е11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ,М3	3.40	10.40	–	35	6	–	3.00	10
				1.62	–			–	–	–
346.	Е7-368	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН БУНКЕРОВ,МЕЛЬНИЦ И КОМБИКОРМОВЫХ ЗАВОДОВ ,М3	18.54	23.60	11.80	438	104	219	9.63	179
				5.61	4.07			75	5.25	97
347.	608-1503	ЛОТКИ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 2М3 ИЗ БЕТОНА М200 ,М3	18.54	65.86	–	1221	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ССЦ8-525								
348.	С147-1	АРМАТУРА А-1 ,100КГ	0.98	22.40	–	22	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
349.	С147-3	АРМАТУРА А-3В ,100КГ	11.24	22.40	–	252	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
350.	С147-8	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА А-3 ,100КГ	1.75	24.50	–	43	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
351.	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 ,100КГ	0.37	31.60	–	12	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
352.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ,100КГ	1.03	40.80	–	42	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
353.	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ,100КГ	1.64	40.80	–	67	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
354.	Е7-24	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т ,ШТ.	2.00	11.20	1.91	22	3	4	2.12	4
				1.26	0.68			1	0.88	2
355.	608-1491	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 ИЗ БЕТОНА М300 ,М3	4.04	62.50	–	253	–	–	–	–
				–	–			–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ССЦ8-504								
356.	С147-1	АРМАТУРА А-1 ,100КГ	0.16	22.40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
357.	С147-8	АРМАТУРА А-3 ,100КГ	1.22	24.50 -	- -	30	-	- -	- -	- -
358.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ,100КГ	0.11	40.80 -	- -	4	-	- -	- -	- -
359.	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ,100КГ	0.35	40.80 -	- -	14	-	- -	- -	- -
360.	С147-24	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ,100КГ	0.41	40.80 -	- -	17	-	- -	- -	- -
361.	Е6-239	МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕНКИ ИЗ БЕТОНА М-150 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 100ММ ,М3	1.10	44.43 6.15	0.75 0.24	49	7	1 -	11.20 0.31	12 -
362.	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 ,М3	1.97	35.70 2.34	1.20 0.36	70	5	2 1	4.35 0.46	9 1
363.	Е6-36	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ ,М3	1.92	0.91 0.38	0.43 0.13	2	1	1 -	0.67 0.17	1 -
364.	Е6-79	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ ,Т	-	563.00 73.00	2.00 0.66	1	-	- -	123.00 0.85	- -
365.	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ	0.01	17.30 -	- -	-	-	- -	- -	- -
366.	Е6-30	МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЛЕСТНИЦА ИЗ БЕТОНА М-150 ,М3	0.50	36.52 2.34	1.20 0.36	18	1	1 -	4.35 0.46	2 -
367.	С124-1-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ ,Т	-	270.00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
368.	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ,Т	0.01	270.00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
369.	Е6-83		0.04	441.00	1.40	18	5	-	210.00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ,Т		124.00	0.42			-	0.54	-
370.	Е11-47	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ ,100М2	0.34	45.80 20.90	3.75 1.12	16	7	1 -	29.50 1.44	10 -
371.	Е11-48	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47 ,100М2	0.34	28.40 13.00	3.28 0.98	10	4	1 -	9.11 1.26	3 -
		К=2								
372.	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ ,100М2	0.91	90.00 19.50	1.50 0.45	82	18	1 -	33.60 0.58	31 1
		РЕЗЕРВУАР								
373.	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2	0.10	43.30 3.57	0.99 0.30	4	-	- -	7.19 0.39	1 -
374.	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ,М3	1.01	27.40 0.70	0.28 0.08	28	1	- -	1.37 0.10	1 -
375.	Е6-226	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W-4 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ,М3	12.10	43.45 4.49	1.23 0.37	526	54	15 4	8.01 0.48	97 6
376.	С124-16-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ ,Т	0.19	270.00 -	- -	51	-	- -	- -	- -
377.	С124-16-8	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ ,Т	0.12	270.00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
378.	С124-17-10	АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 10ММ ,Т	0.41	256.00 -	- -	105	-	- -	- -	- -
379.	С124-17-12	АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 12ММ ,Т	0.40	256.00 -	- -	102	-	- -	- -	- -
380.	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 ,Т	0.23	355.00 38.00	1.30 0.39	82	9	- -	64.00 0.50	15 -
381.	С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕПОКРЫТИЯ ,100КГ	2.30	5.10 -	- -	12	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382.	Е6-79	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ ,Т	–	563.00 73.00	2.00 0.66	1	–	– –	123.00 0.85	– –
383.	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ	0.02	17.30 –	– –	–	–	– –	– –	– –
384.	Е23-157	УСТАНОВКА ЛЮКОВ ,ШТ.	4.00	1.27 0.80	0.09 0.03	5	3	– –	1.54 0.04	6 –
385.	С113-822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ,ШТ.	4.00	17.80 –	– –	71	–	– –	– –	– –
386.	Е22-362	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ ,Т	0.16	777.00 190.00	162.00 48.60	124	30	26 8	305.00 62.69	49 10
387.	Е16-223	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ ,САЛЬНИК	3.00	3.33 1.22	– –	10	4	– –	2.06 –	6 –
388.	Е16-224	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ ,САЛЬНИК	7.00	8.90 1.59	0.01 –	62	11	– –	2.69 –	19 –
389.	Е41-26	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ,100М2	0.10	45.10 22.20	2.42 0.73	5	2	– –	44.50 0.94	4 –
390.	Е11-83	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ,100М2	0.10	121.00 18.20	1.39 0.40	12	2	– –	31.10 0.52	3 –
391.	Е11-84	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 83) ДОБАВЛЯЕТСЯ ,100М2	0.10	282.00 1.34	0.15 0.04	28	–	– –	2.35 0.05	– –
		К=15								
392.	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ ,100М2	0.52	90.00 19.50	1.50 0.45	47	10	1 –	33.60 0.58	17 –
		КАНАЛЫ								
393.	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2	0.56	43.30 3.57	0.99 0.30	24	2	1 –	7.19 0.39	4 –
394.	Е6-1		5.60	27.40	0.28	153	4	2	1.37	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ,М3		0.70	0.08			–	0.10	1
395.	Е6-239	УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-150 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 100ММ ,М3	15.90	44.22 6.15	0.75 0.24	703	98	12 4	11.20 0.31	178 5
396.	Е6-239	УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 100ММ ,М3	0.20	43.31 6.15	0.75 0.24	9	1	– –	11.20 0.31	2 –
397.	С124-16-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ ,Т	0.01	270.00 –	– –	3	–	– –	– –	– –
398.	С124-18-8	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ ,Т	0.53	283.00 –	– –	151	–	– –	– –	– –
399.	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ,Т	0.59	441.00 124.00	1.40 0.42	262	74	1 –	210.00 0.54	125 –
400.	С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ,100КГ	5.94	5.10 –	– –	30	–	– –	– –	– –
401.	Е6-185	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-150 ,М3	0.24	44.60 4.61	0.80 0.25	11	1	– –	8.46 0.32	2 –
402.	С124-13-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ ,Т	–	307.00 –	– –	–	–	– –	– –	– –
403.	Е7-460	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО30М ,ШТ.	5.00	2.09 0.98	0.71 0.26	10	5	4 1	1.65 0.34	8 2
404.	Е7-461	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ,ШТ.	42.00	2.30 0.98	0.87 0.26	97	41	37 11	1.65 0.34	69 14
405.	608-1490	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО 3М2 М300 ,М3	0.10	60.80 –	– –	6	–	– –	– –	– –
	ССЦ8-503									
406.	608-1496	ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 М200 ,М3	2.20	63.96 –	– –	141	–	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ССЦ8-509								
407.	С147-8	АРМАТУРА А-3 ,100КГ	1.06	24.50 -	- -	26	-	- -	- -	- -
408.	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 ,100КГ	0.18	31.60 -	- -	6	-	- -	- -	- -
409.	С147-1	ПЕТЛИ ,100КГ	0.14	22.40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
410.	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ,Т	0.11	441.00 124.00	1.40 0.42	47	13	- -	210.00 0.54	22 -
411.	С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ,100КГ	1.07	5.10 -	- -	5	-	- -	- -	- -
412.	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ ,100М2	1.10	90.00 19.50	1.50 0.45	99	21	2 -	33.60 0.58	37 1
		КОЛОДЕЦ								
413.	Е11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ,М3	0.40	10.40 1.62	- -	4	1	- -	3.00 -	1 -
414.	Е22-446	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ ,М3	1.10	106.00 5.86	7.14 2.14	117	6	8 2	10.60 2.76	12 3
415.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ,100КГ	0.09	40.80 -	- -	4	-	- -	- -	- -
416.	С113-822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ,ШТ.	1.00	17.80 -	- -	18	-	- -	- -	- -
417.	Е13-114	ОГРУНТОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОМПАУНДОМ ЭД-20,КИСТЬЮ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ ,100М2	0.15	73.50 5.60	0.04 0.01	11	1	- -	8.90 0.01	1 -
418.	Е13-115	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КОМПАУНДОМ ЭД-20,КИСТЬЮ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ,100М2	0.15	73.20 5.40	0.04 0.01	11	1	- -	8.50 0.01	1 -
419.	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М150 ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА ТОЛЩ. ОТ 70ММ ДО 150ММ ,М3	0.20	30.22 1.62	- -	6	-	- -	2.90 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420.	Е27-173		0.15	230.00	7.40	35	2	1	25.60	4
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО								
		ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ,100М2		14.00	1.90			-	2.45	-
421.	Е27-174		-0.15	18.12	-	-3	-	-	0.57	-
		НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.173 ИСКЛЮЧАТЬ ,100М2		0.60	-			-	-	-
		К=2								
422.	Е27-169		0.15	156.00	-	23	1	-	14.40	2
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ								
		ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ ,100М2		8.23	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				8341	724	411		1263
								128		170
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				63275	4302	2738		8646
								971		1310
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				58545				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ -				29565				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				9660				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								889
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					1739			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				5456				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				73661				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								10161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					6537			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				4730				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				407				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					73			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				411				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				5548				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								721
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					548			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				79209				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								10882
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					7085			

СОСТАВИЛ О.В. ГАМАЮНОВА

ПРОВЕРИЛ Е.А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-2

НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 МЗ/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ: 904-1-97.96-ВК.00

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11.552 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2148 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1.322 ТЫС.РУБ.

N nn	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА			В Т.Ч. З/ПЛАТА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1								
1	Е16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ,М	15.00	1.20 0.23	0.01 -	18	3	- -	0.37 -	6 -
2	Е16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ,М	84.00	1.36 0.23	0.01 -	114	19	1 -	0.37 -	31 -
3	Е16-46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ,М	21.00	2.21 0.29	0.03 0.01	46	6	1 -	0.48 0.01	10 -
4	Е16-47	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ ,М	55.00	2.67 0.35	0.04 0.01	147	19	2 1	0.57 0.01	31 1
5	Е16-48	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ ,М	3.00	2.99 0.35	0.04 0.01	9	1	- -	0.57 0.01	2 -
6	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	1.20	3.94 3.73	- -	5	4	- -	5.16 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ,100М								
7.	Е16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМДО 100ММ ,100М	0.58	4.22 3.73	– –	2	2	– –	5.16 –	3 –
8.	Е16-199	УСТРОЙСТВО СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСХ-15 ,ШТ.	1.00	45.20 3.44	0.33 0.10	45	3	– –	5.68 0.13	6 –
9.	Е18-227	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ ,КОМПЛЕКТ	1.00	4.43 0.20	0.01 –	4	–	– –	0.32 –	– –
10.	2307-10021	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НА РУ1 МПА /10КГС/СМ2/ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ Д15 =10Б8БК#ГОСТ 22595-77Х=П.О. ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА ,ШТ.	2.00	1.60 –	– –	3	–	– –	– –	– –
11.	С130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П1 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ,ШТ.	4.00	1.42 –	– –	6	–	– –	– –	– –
12.	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П1 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ,ШТ.	7.00	1.98 –	– –	14	–	– –	– –	– –
13.	Е16-118	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ ,ШТ.	1.00	24.80 1.71	0.29 0.09	25	2	– –	2.67 0.12	3 –
14.	Ц12-800-1	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ888Р СВМ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ ,ШТ. К=1.25	1.00	2.12 1.86	0.03 0.01	2	2	– –	2.00 0.01	2 –
15.	2307-10396	ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16 ,ШТ.	1.00	35.88 –	– –	36	–	– –	– –	– –
16.	Е16-184	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ,ШТ.	6.00	47.70 1.80	0.08 0.02	286	11	– –	3.14 0.03	19 –
17.	С130-2322	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ ,М	60.00	1.76 –	– –	106	–	– –	– –	– –
18.	ПР-Т 24-02	ОГНЕТУШИТЕЛИ ОВП-10.01 ,ШТ	12.00	38.50 –	– –	462	–	– –	– –	– –
19.	ЕРЕР16Т.Ч.П1.9		6.00	15.75	–	95	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ПШ-П1-2-В ,ШТ								
				–	–			–	–	–
20.	Е16-185		2.00	2.07	0.01	4	–	–	0.31	1
		УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ,ШТ.		0.19	–			–	–	–
21.	С130-1484		40.00	2.23	–	89	–	–	–	–
		РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25 ,М		–	–			–	–	–
22.	Е20-696		0.18	36.23	0.46	7	1	–	9.83	2
		УСТАНОВКА ОПОР И КРЮЧКОВ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ,100КГ		6.43	0.14			–	0.18	–
23.	Е22-144		6.00	0.56	0.08	3	1	–	0.18	1
		УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ ,М		0.11	0.02			–	0.03	–
24.	Е22-145		3.00	0.68	0.08	2	–	–	0.18	1
		УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80ММ ,М		0.11	0.02			–	0.03	–
25.	Е13-393		0.39	10.60	0.24	4	1	–	2.39	1
		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ СОСТАВОМ ГФ-0119 ,100М2		1.62	0.07			–	0.09	–
26.	Е13-153		0.39	20.60	0.24	8	1	–	2.30	1
		ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 2СЛОЯ ,100М2		3.02	0.08			–	0.10	–
		К=2								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				1542	76	4		126
								1		1
		Раздел 2. ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ПОДАЮЩИЙ В4								
27.	Ц12-1-1		33.00	0.48	0.04	16	14	1	1.00	33
		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ ,М		0.43	0.01			–	0.01	–
28.	С113-4		33.00	0.51	–	17	–	–	–	–
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2.8 ,М		–	–			–	–	–
29.	Ц12-2-6		0.45	125.00	3.75	56	51	2	200.00	90
		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР 60*3.0ММ ,Т		114.00	1.19			1	1.54	1
30.	С159-3317	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 60ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ ,Т	0.45	690.00 – –	– –	310	–	– –	– –	– –
31.	Ц12-2-7	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 89 ММ ,Т	0.03	97.80 79.10	14.50 7.74	3	3	– –	134.00 9.98	4 –
32.	С159-3326	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0ММ ,Т	0.03	530.00 – –	– –	17	–	– –	– –	– –
33.	Ц12-2-8	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 108*3ММ ,Т	0.49	79.10 62.40	13.30 7.12	39	31	7 3	110.00 9.18	54 5
34.	С159-3333	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ ,Т	0.49	492.00 – –	– –	241	–	– –	– –	– –
35.	Ц12-163-8	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,159*3.5ММ ,Т	0.43	48.10 28.70	16.80 8.70	21	12	7 4	54.00 11.22	23 5
36.	С159-3348	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ ,Т	0.43	428.00 – –	– –	183	–	– –	– –	– –
37.	Ц7-281-1		2.00	25.60	3.51	51	28	7	26.00	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т ,ШТ.		14.10	1.59			3	2.05	4
38.	2301 П.01-034	СТОИМОСТЬ НАСОСА КМ80-50-200 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР160S2Ж ,ШТ	2.00	431.40	–	863	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
39.	Ц8-482-13	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕЙ К ЭЛ.СЕТИ ,ШТ.	2.00	3.86	0.04	8	5	–	4.00	8
				2.59	–			–	–	–
40.	Ц12-802-5	ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 ,ШТ.	2.00	7.52	0.32	15	7	1	6.00	12
				3.38	0.04			–	0.05	–
41.	С130-647	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 ,ШТ.	2.00	22.90	–	46	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
42.	Ц12-802-7	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150 ,ШТ.	2.00	9.42	0.62	19	10	1	8.00	16
				4.77	0.12			–	0.15	–
43.	С130-649	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150 ,ШТ.	2.00	38.00	–	76	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
44.	Ц12-790-5	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ ,ШТ.	2.00	4.05	0.41	8	7	1	5.00	10
				3.29	0.07			–	0.09	–
45.	2307-10859	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С38НЖ ДУ100;РУ64 ,ШТ.	2.00	72.60	–	145	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
46.	Ц12-807-3	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ ,ШТ.	4.00	0.84	–	3	3	–	1.00	4
				0.80	–			–	–	–
47.	2307-10237	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 40ММ 15Ч9П2 ,ШТ.	4.00	4.40	–	18	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
48.	Ц11-391-1	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ ,ШТ.	1.00	2.79	0.02	3	3	–	5.00	5
				2.72	–			–	–	–
49.	2307-10923		1.00	73.70	–	74	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЙ 21Ч10НЖ И 21Ч12НЖ ДУ50 РУ16 ,ШТ.		-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
50.	С121-2020	ОПОРЫ ,Т	0.02	292.00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51.	Ц12-698-16	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-1-87 ,ШТ.	4.00	1.33	0.10	5	3	-	1.00	4
				0.78	-			-	-	-
52.	Ц12-699-1	ТО ЖЕ,ЗКЧ-275.00-90 И ЗКЧ-271.00-90 ,ШТ.	3.00	1.19	0.10	4	2	-	1.00	3
				0.52	-			-	-	-
53.	Е13-393	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ СОСТАВОМ ГФ-0119 ,100М2	0.47	10.60	0.24	5	1	-	2.39	1
				1.62	0.07			-	0.09	-
54.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 2СЛОЯ ,100М2	0.47	20.60	0.24	10	1	-	2.30	1
				3.02	0.08			-	0.10	-
		К=2								
55.	Е22-148	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ ,М	12.00	1.29	0.16	15	1	2	0.20	2
				0.12	0.05			1	0.06	1
56.	Е1-936	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.70	101.00	-	71	71	-	184.00	129
				101.00	-			-	-	-
57.	Е1-999	КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ ,100М3	0.70	23.00	0.93	16	12	1	30.20	21
				16.80	0.28			-	0.40	-
58.	С122-403	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 ,М2	16.80	5.14	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59.	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.70	46.00	-	32	32	-	99.30	70
				46.00	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				2481	297	30		542
								12		16
		Раздел 3. ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ОБРАТНЫЙ В5								
60.	Ц12-1-1		10.00	0.48	0.04	5	4	-	1.00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ ,М		0.43	0.01			-	0.01	-
61.	С113-4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2.8 ,М	10.00	0.51 -	- -	5	-	- -	- -	- -
62.	Ц12-2-7	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76ММ ,Т	0.22	97.80 79.10	14.50 7.74	22	17	3 2	134.00 9.98	29 2
63.	С159-3321	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0ММ ,Т	0.22	578.00 -	- -	127	-	- -	- -	- -
64.	Ц12-2-8	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 108ММ ,Т	0.14	79.10 62.40	13.30 7.12	11	9	2 1	110.00 9.18	15 1
65.	С159-3333	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ ,Т	0.14	492.00 -	- -	69	-	- -	- -	- -
66.	Ц12-2-8	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 159ММ ,Т	0.73	79.10 62.40	13.30 7.12	58	46	10 5	110.00 9.18	81 7
67.	Ц12-163-8	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 159 ММ ,Т	0.55	48.10 28.70	16.80 8.70	26	16	9 5	54.00 11.22	30 6
68.	С159-3348	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ	1.28	428.00 -	- -	550	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ ,Т								
69.	Ц12-249-2	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 100 ММ ,М	7.00	0.95 0.51	0.39 –	7	4	3 –	0.70 –	5 –
70.	С113-699	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ ГОСТ9583-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ:ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т: ДУ-100 Т-8.3 ,М	7.00	4.25 –	– –	30	–	– –	– –	– –
71.	Ц12-118-3	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 110 ММ ,М	55.00	1.41 1.25	0.09 0.02	78	69	5 1	2.00 0.03	110 1
72.	С159-488	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ,10М	5.50	24.80 –	– –	136	–	– –	– –	– –
73.	Ц12-118-5	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 140-160 ММ ,М	18.00	1.96 1.66	0.17 0.05	35	30	3 1	3.00 0.06	54 1
74.	С159-491	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ,10М	1.80	49.70 –	– –	89	–	– –	– –	– –
75.	Ц7-281-1	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т ,ШТ.	2.00	25.60 14.10	3.51 1.59	51	28	7 3	26.00 2.05	52 4
76.	2301 П.01-034	СТОИМОСТЬ НАСОСА КМ80-50-200 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР160S2Ж ,ШТ	2.00	431.40 –	– –	863	–	– –	– –	– –
77.	Ц8-482-13	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕЙ ,ШТ.	2.00	3.86 2.59	0.04 –	8	5	– –	4.00 –	8 –
78.	Ц12-802-5	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 ,ШТ.	3.00	7.52 3.38	0.32 0.04	23	10	1 –	6.00 0.05	18 –
79.	С130-647	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 ,ШТ.	3.00	22.90 –	– –	69	–	– –	– –	– –
80.	Ц12-802-7	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	2.00	9.42	0.62	19	10	1	8.00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150 ,ШТ.		4.77	0.12			-	0.15	-
81.	С130-649	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150 ,ШТ.	2.00	38.00	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
82.	Ц12-790-5	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ ,ШТ.	2.00	4.05	0.41	8	7	1	5.00	10
				3.29	0.07			-	0.09	-
83.	2307-10859	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С38НЖ ДУ100;РУ64 ,ШТ.	2.00	72.60	-	145	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84.	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ,ШТ.	15.00	0.21	-	3	3	-	0.50	8
				0.21	-			-	-	-
85.	С130-1526	ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ ,ШТ.	15.00	1.70	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
86.	С121-2020	ОПОРЫ ,Т	-	292.00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
87.	Ц12-698-16	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ,ШТ.	17.00	1.33	0.10	23	13	2	1.00	17
				0.78	-			-	-	-
88.	Ц12-699-1	ТО ЖЕ,ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ,ШТ.	3.00	1.19	0.10	4	2	-	1.00	3
				0.52	-			-	-	-
89.	С159-693	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ 110 ,10ШТ.	0.60	2.96	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
90.	С159-662	УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ 110 ,10ШТ.	2.00	14.20	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
91.	С159-673	ТРОЙНИК ДИАМЕТРОМ 110 ,10ШТ.	1.00	20.80	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
92.	С159-674	ТРОЙНИК ДИАМЕТРОМ 160 ,10ШТ.	0.30	24.40	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
93.	С159-632		0.50	5.83	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРОЙНИК 160*110 ,10ШТ.		-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
94.	С159-643		0.50	0.80	-	-	-	-	-	-
		ЗАГЛУШКА 110 ,10ШТ.		-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
95.	С159-644		0.10	2.48	-	-	-	-	-	-
		ЗАГЛУШКА 160 ,10ШТ.		-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
96.	С121-2114		0.04	441.00	-	18	-	-	-	-
		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Б10ВСТ3 ,Т		-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
97.	Е22-358		0.33	480.00	1.30	160	9	-	47.00	16
		ПРОЧИСТКИ В ЛЮЧКЕ ШТ9 ,Т		-------	-------			-------	-------	-------
				26.20	0.39			-	0.50	-
98.	Е22-148		18.00	1.29	0.16	23	2	3	0.20	4
		УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ ,М		-------	-------			-------	-------	-------
				0.12	0.05			1	0.06	1
99.	Е13-393		0.29	10.60	0.24	3	-	-	2.39	1
		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ СОСТАВОМ ГФ-0119 ,100М2		-------	-------			-------	-------	-------
				1.62	0.07			-	0.09	-
100.	Е13-153		0.29	20.60	0.24	6	1	-	2.30	1
		ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 2СЛОЯ ,100М2		-------	-------			-------	-------	-------
				3.02	0.08			-	0.10	-
		К=2								
101.	Е1-936		1.05	101.00	-	106	106	-	184.00	193
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3		-------	-------			-------	-------	-------
				101.00	-			-	-	-
102.	Е1-999		1.05	23.00	0.93	24	18	1	30.20	32
		КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ ,100М3		-------	-------			-------	-------	-------
				16.80	0.28			-	0.40	-
103.	С122-403		25.20	5.14	-	130	-	-	-	-
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 ,М2		-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
104.	Е1-995		0.30	69.30	16.70	21	16	5	113.00	34
		ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА А/МАШИНЫ ,100М3		-------	-------			-------	-------	-------
				52.60	7.47			2	10.76	3
105.	С310-5		52.50	0.57	-	30	-	-	0.17	9
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ТУДА И ОБРАТНО ДЛЯ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕЙ ,Т		-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
106.	Е1-968		1.05	46.00	-	48	48	-	99.30	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3		46.00	–			–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				3197	473	56 21		860 26
		Раздел 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ Т3,Т4								
107.Е16-41		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ,М	10.00	1.20 0.23	0.01 –	12	2	– –	0.37 –	4 –
108.Е16-42		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ ,М	5.00	1.35 0.23	0.01 –	7	1	– –	0.37 –	2 –
109.Е16-43		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ,М	18.00	1.36 0.23	0.01 –	24	4	– –	0.37 –	7 –
110.Е16-44		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ ,М	4.00	1.58 0.23	0.01 –	6	1	– –	0.37 –	1 –
111.Е16-219		ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ,100М	0.37	3.94 3.73	– –	1	1	– –	5.16 –	2 –
112.Е16-199		УСТРОЙСТВО СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСГ-15 ,ШТ.	1.00	45.20 3.44	0.33 0.10	45	3	– –	5.68 0.13	6 –
113.Е18-227		УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ ,КОМПЛЕКТ	1.00	4.43 0.20	0.01 –	4	–	– –	0.32 –	– –
114.Е18-228		УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ ,КОМПЛЕКТ	1.00	2.41 0.20	– –	2	–	– –	0.31 –	– –
115.2307-10184		ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДУ 15ММ 15Б1П ,ШТ.	4.00	0.99 –	– –	4	–	– –	– –	– –
116.2307-10185		ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДУ 20ММ 15Б1П ,ШТ.	2.00	1.21 –	– –	2	–	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	2307-10186		1.00	1.72	–	2	–	–	–	–
		ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДУ 25ММ 15Б1П ,ШТ.		–	–			–	–	–
118.	2307-10187		1.00	2.20	–	2	–	–	–	–
		ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДУ 32ММ 15Б1П ,ШТ.		–	–			–	–	–
119.	Е20-696		0.01	36.23	0.46	–	–	–	9.83	–
		КРЮЧОК ДЛЯ ТРУБ ,100КГ		6.43	0.14			–	0.18	–
120.	Е17-50		1.00	4.59	0.01	5	1	–	0.82	1
		УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ ,ШТ.		0.51	–			–	–	–
121.	Е26-17		0.05	78.90	0.15	4	3	–	120.00	6
		ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ ХПС-Т-5 ,М3		62.80	0.05			–	0.06	–
122.	С114-162		2.22	0.50	–	1	–	–	–	–
		ПОЛОТНО ХОЛСТО-ПРОШИВНОЕ ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТУ 6-11-454-77 МАРКА ХПС-Т-5 ,М2		–	–			–	–	–
123.	Е26-62		0.09	80.10	1.21	7	7	–	128.00	12
		ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛЕНТОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ ТОЛЩ.0.3ММ ,100М2		78.30	0.36			–	0.46	–
124.	С158-2		0.01	1300.00	–	14	–	–	–	–
		ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТОЛЩ.0,3ММ ,Т		–	–			–	–	–
125.	Е26-16		0.15	20.40	0.17	3	1	–	13.80	2
		ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ ,М3		8.37	0.05			–	0.06	–
126.	С114-208		0.15	49.60	–	8	–	–	–	–
		ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76-108ММ ,М3		–	–			–	–	–
		К=1.03								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				153	24	–		43
								–		–
		Раздел 5. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
127.	Е16-33		2.00	1.92	–	4	1	–	0.61	1
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ,М		0.38	–			–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.	E16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ,М	28.00	3.10 0.37	0.01 -	87	10	- -	0.58 -	16 -
129.	E17-23	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА УМПР1бс СО СМЕСИТЕЛЕМ СМ-УМ-НКС И СИФОНОМ ,КОМПЛЕКТ	1.00	19.00 1.37	0.07 0.02	19	1	- -	2.19 0.03	2 -
130.	E17-62	УСТАНОВКА УНИТАЗА УНТЦ-1 СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ БНУВ ,КОМПЛЕКТ	1.00	23.10 1.86	0.14 0.04	23	2	- -	3.02 0.05	3 -
131.	E20-696	УСТАНОВК ОПОР ,100КГ	0.42	36.23 6.43	0.46 0.14	15	3	- -	9.83 0.18	4 -
132.	E17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ПЛАСТМАССОВЫХ ДИАМ.100ММ ,КОМПЛЕКТ	2.00	14.60 1.14	0.03 0.01	29	2	- -	1.85 0.01	4 -
133.	C159-646	РЕВИЗИЯ Р100-ПНД ,10ШТ.	0.10	8.19 -	- -	1	-	- -	- -	- -
134.	E1-936	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.05	101.00 101.00	- -	5	5	- -	184.00 -	9 -
135.	E1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.05	46.00 46.00	- -	2	2	- -	99.30 -	5 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				185	26	- -		44 -
		Раздел 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ,НАПОРНАЯ КЗН								
136.	E16-266	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63ММ ,М	14.00	2.29 0.83	0.03 0.01	32	12	- -	1.35 0.01	19 -
137.	C159-659	УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ 63 ,10ШТ.	0.40	4.95 -	- -	2	-	- -	- -	- -
138.	C159-658	УГОЛЬНИК 45 ГРАДУСОВ ДИАМ.63ММ ,10ШТ.	0.20	2.80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
139.	C159-670		0.10	4.15	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ 63 ,10ШТ.								
				–	–			–	–	–
140.	Е20-696		0.41	36.23	0.46	15	3	–	9.83	4
		УСТАНОВКА ОПОР ,100КГ		6.43	0.14			–	0.18	–
141.	Ц12-699-1		3.00	1.19	0.10	4	2	–	1.00	3
		ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ,ШТ.		0.52	–			–	–	–
142.	Е16-144		2.00	15.20	0.08	30	1	–	1.06	2
		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ,ШТ.		0.68	0.02			–	0.03	–
143.	Е16-154		2.00	1.26	0.08	3	1	–	1.06	2
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ,ШТ.		0.68	0.02			–	0.03	–
144.	2307-10857		2.00	40.70	–	81	–	–	–	–
		КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С38НЖ ДУ50;РУ64 ,ШТ.		–	–			–	–	–
145.	Ц7-281-1		2.00	25.60	3.51	51	28	7	26.00	52
		АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т ,ШТ.		14.10	1.59			3	2.05	4
146.	ПР-Т 23-01		2.00	795.13	–	1590	–	–	–	–
		СТОИМОСТЬ НАСОСА АНС-60 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А100L2 ,ШТ		–	–			–	–	–
147.	Ц8-482-13		2.00	3.86	0.04	8	5	–	4.00	8
		ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕЙ ,ШТ.		2.59	–			–	–	–
148.	Е1-936		0.10	101.00	–	10	10	–	184.00	18
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3		101.00	–			–	–	–
149.	Е1-999		0.10	23.00	0.93	2	2	–	30.20	3
		КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ ,100М3		16.80	0.28			–	0.40	–
150.	С122-403		2.40	5.14	–	12	–	–	–	–
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 ,М2		–	–			–	–	–
151.	Е1-968		0.10	46.00	–	5	5	–	99.30	10
		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3		46.00	–			–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				1846	69	7		121
								3		4
		Раздел 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3								
152.	E16-34		4.00	3.10	0.01	12	1	-	0.58	2
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ,М		0.37	-			-	-	-
153.	E17-37		1.00	14.60	0.03	15	1	-	1.85	2
		УСТАНОВКА ТРАПА ПЛАСТМАССОВОГО ДИАМ.100ММ ,КОМПЛЕКТ		1.14	0.01			-	0.01	-
154.	C130-1036		1.00	1.03	-	1	-	-	-	-
		КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ КВА-15Д ,ШТ.		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				28	2	-		4
								-		-
		Раздел 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНЫХ ВОД К24								
155.	Ц12-1-1		30.00	0.48	0.04	14	13	1	1.00	30
		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ ,М		0.43	0.01			-	0.01	-
156.	C113-3		30.00	0.40	-	12	-	-	-	-
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8 ,М		-	-			-	-	-
157.	Ц12-118-1		80.00	0.80	0.02	64	60	2	1.00	80
		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 20-50 ММ ,М		0.75	-			-	-	-
158.	0503 П.80147		80.00	0.32	-	26	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ТРУБ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ГОСТ 22689.2-89 ,М		-	-			-	-	-
159.	C159-630		2.20	2.05	-	5	-	-	-	-
		ТРОЙНИК Т-90-50Х50 ,10ШТ.		-	-			-	-	-
160.	C159-624		2.30	1.89	-	4	-	-	-	-
		ОТВОД 90-50 ,10ШТ.		-	-			-	-	-
161.	C159-643		0.80	0.80	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГЛУШКА 3-50 ,10ШТ.								
				–	–			–	–	–
162.	Ц12-118-3		5.00	1.41	0.09	7	6	–	2.00	10
		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 110 ММ ,М		1.25	0.02			–	0.03	–
163.	0503 П.80147А		5.00	0.97	–	5	–	–	–	–
		СТОИМОСТЬ ТРУБ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ГОСТ 22689.2-89 ,М		–	–			–	–	–
164.	Е22-358		0.30	480.00	1.30	142	8	–	47.00	14
		ПРОЧИСТКИ В ЛЮЧКЕ ШТ8 ,Т		26.20	0.39			–	0.50	–
165.	Е1-936		0.25	101.00	–	25	25	–	184.00	46
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3		101.00	–			–	–	–
166.	Е1-999		0.25	23.00	0.93	6	4	–	30.20	8
		КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ ,100М3		16.80	0.28			–	0.40	–
167.	С122-403		6.00	5.14	–	31	–	–	–	–
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 ,М2		–	–			–	–	–
168.	Е1-995		0.40	69.30	16.70	28	21	7	113.00	45
		ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА А/МАШИНУ ,100М3		52.60	7.47			3	10.76	4
169.	С310-5		70.00	0.57	–	40	–	–	0.17	12
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ТУДА И ОБРАТНО ДЛЯ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕЙ ,Т		–	–			–	–	–
170.	Е1-968		0.25	46.00	–	12	12	–	99.30	25
		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3		46.00	–			–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				422	149	10		270
								3		4
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				9854	1116	107		2010
								40		51
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –				3352				
		ТАРА И УПАКОВКА –				50				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ –				101				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ –				42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				3545				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3082				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				2300				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				456				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					82			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				283				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3821				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								1053
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					683			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1224				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ -				346				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				202				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					36			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				114				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1540				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								865
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					469			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				24				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				2				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				2				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				28				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				2171				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				253				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					46			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				194				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				2618				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					170			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				11552				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								2148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					1322			

СОСТАВИЛ Д.П. КОРОЛЕВА

ПРОВЕРИЛ Е.А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-3

НА ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ: 904-1-97.96-ОВ.00

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.247 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 173 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.117 ТЫС.РУБ.

N nn	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ А1 И А2								
1	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ,М	6.00	0.86 0.21	0.01 -	5	1	- -	0.35 -	2 -
2	Е16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ ,М	60.00	0.91 0.21	0.01 -	55	13	1 -	0.35 -	21 -
3	Е16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ,М	25.00	1.03 0.21	0.01 -	26	5	- -	0.35 -	9 -
4	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ,100М	0.91	3.98 3.77	- -	4	3	- -	5.16 -	5 -
5	Е18-180	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ,ШТ.	1.00	32.22 5.67	0.22 0.07	32	6	- -	9.17 0.09	9 -
6	Е18-189	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159ММ ,ШТ.	2.00	67.11 4.87	0.69 0.21	134	10	1 -	8.05 0.27	16 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е18-132	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ ,М	6.60	4.34 0.11	0.03 0.01	29	1	– –	0.20 0.01	1 –
8.	Е20-697	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД АГРЕГАТЫ А1 И А2 ,100КГ	0.16	36.29 3.69	0.25 0.08	6	1	– –	5.73 0.10	1 –
9.	Ц12-717-1	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРА ,ШТ.	4.00	0.76 0.66	0.08 0.01	3	3	– –	1.00 0.01	4 –
10.	241829 П 06053	СТОИМОСТЬ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА ,ШТ	4.00	2.40 –	– –	10	–	– –	– –	– –
11.	Ц12-698-16	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА ,ШТ.	8.00	1.33 0.78	0.10 –	11	6	1 –	1.00 –	8 –
12.	Е20-755	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ АО2-6.3-01.У3 ,ШТ.	2.00	9.41 4.96	0.75 0.22	19	10	2 –	8.14 0.28	16 1
13.	23-08	СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА АО2-6.3-01.У3 ,ШТ	2.00	165.00 –	– –	330	–	– –	– –	– –
14.	С130-845	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ,ШТ.	1.00	1.20 –	– –	1	–	– –	– –	– –
15.	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ,ШТ.	5.00	1.47 –	– –	7	–	– –	– –	– –
16.	С130-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ,ШТ.	8.00	1.69 –	– –	14	–	– –	– –	– –
17.	С130-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ,ШТ.	5.00	2.02 –	– –	10	–	– –	– –	– –
18.	Ц12-800-1	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ892П2 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ ,ШТ.	1.00	2.12 1.86	0.03 0.01	2	2	– –	2.00 0.01	2 –
		К=1.25								
19.	2307-10393		1.00	130.97	–	131	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2 ДУ25;РУ16 ,ШТ.		-	-			-	-	-
20.	Е16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ,ШТ.	2.00	1.61 0.98	0.13 0.04	3	2	- -	1.51 0.05	3 -
21.	С130-2049	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ ,ШТ.	2.00	16.50 -	- -	33	-	- -	- -	- -
22.	Е16-201	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРА ТУРБИННОГО ВСТ-65 ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ,ШТ.	1.00	95.38 6.80	0.91 0.27	95	7	1 -	11.20 0.35	11 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				960	70	6 -		108 2
		Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23.	Е26-17	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ ХПС-Т-5 ,М3	0.30	78.90 62.80	0.15 0.05	24	19	- -	120.00 0.06	36 -
24.	С114-162	ПОЛОТНО ХОЛСТО-ПРОШИВНОЕ ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТУ 6-11-454-77 МАРКА ХПС-Т-5 ,1000М2	0.01	502.00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		К=1.03								
25.	Е26-62	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ ,100М2	0.12	80.10 78.30	1.21 0.36	10	9	- -	128.00 0.46	15 -
26.	СТ 114-296	СТОИМОСТЬ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ЛИСТОВОЙ ТОЛЩ.0.5ММ ,М2	14.40	3.21 -	- -	46	-	- -	- -	- -
		К=1.2=1.25								
27.	Е26-62	КОЖУХ ДЛЯ УКРЫТИЯ ТРУБ СИСТЕМ А1 И А2 ИЗ СТАЛИ ЛИСТОВОЙ ТОЛЩ.5ММ ,100М2	0.01	80.10 78.30	1.21 0.36	-	-	- -	128.00 0.46	1 -
28.	СТ 121-2114	СТОИМОСТЬ КОЖУХА ,КГ	20.00	0.44 -	- -	9	-	- -	- -	- -
29.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2	0.40	7.71 2.05	0.20 0.06	3	1	- -	3.10 0.08	1 -
30.	Е13-168	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 В 2СЛОЯ ,100М2	0.40	14.26 1.96	0.30 0.08	6	1	- -	1.45 0.10	1 -
		К=2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				103	30	-		54
								-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				1063	100	6		162
										2
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				131				
		ТАРА И УПАКОВКА -				2				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				4				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				2				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				139				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				26				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				10				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				9				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				3				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				38				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					13			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				103				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ -				60				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				17				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				10				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				130				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					33			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				803				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -				1				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				68				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				70				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				941				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					71			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1247				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					117			

СОСТАВИЛ Д.П. КОРОЛЕВА

ПРОВЕРИЛ Е.А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-4

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ: 904-1-97.96-ОВ.00

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.553 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 275 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.203 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Е20-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 ,М2	1.00	7.36	0.04	7	1	-	1.54	2
				0.93	0.01			-	0.01	-
2	Е20-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 ,М2	4.40	5.40	0.04	24	4	-	1.54	7
				0.93	0.01			-	0.01	-
3	Е20-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 ,М2	11.00	4.88	0.04	54	8	-	1.19	13
				0.71	0.01			-	0.01	-
4	Е20-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800 ,М2	23.00	4.59	0.04	106	9	1	0.70	16
				0.41	0.01			-	0.01	-
5	Е20-61	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,4ММ, ДИАМЕТРОМ, 200ММ ,М2	2.20	9.35	0.06	21	2	-	1.63	4
				0.98	0.02			-	0.03	-
6	Е20-62	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,4ММ, ДИАМЕТРОМ, 500ММ ,М2	3.14	7.78	0.05	24	2	-	1.29	4
				0.77	0.02			-	0.03	-
7	Е20-65	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,4ММ, ДИАМЕТРОМ, 800ММ ,М2	5.02	7.07	0.05	36	2	-	0.79	4
				0.46	0.02			-	0.03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е20-66	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,4ММ, ДИАМЕТРОМ, 1000ММ ,М2	6.28	6.96	0.05	44	2	–	0.64	4
				0.38	0.02			–	0.03	–
9.	Е20-27	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 ,М2	3.00	9.28	0.04	28	3	–	1.54	5
				0.93	0.01			–	0.01	–
10.	Е20-28	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, 200ММ ,М2	3.80	6.63	0.04	25	4	–	1.54	6
				0.93	0.01			–	0.01	–
11.	Е20-28	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, 250ММ ,М2	6.30	6.63	0.04	42	6	–	1.54	10
				0.93	0.01			–	0.01	–
12.	Е20-665	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 4 ,ШТ.	2.00	4.43	0.01	9	1	–	1.05	2
				0.62	–			–	–	–
13.	Е20-674	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 2,5 ,ШТ.	3.00	2.17	0.01	7	1	–	0.78	2
				0.45	–			–	–	–
14.	Е20-533	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 1000 ,ШТ.	1.00	74.07	0.64	74	11	1	18.90	19
				11.37	0.19			–	0.25	–
15.	Е20-531	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 800 ,ШТ.	1.00	46.82	0.33	47	9	–	14.20	14
				8.54	0.10			–	0.13	–
16.	Е20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 ,1ШТ	2.00	1.52	0.05	3	2	–	1.34	3
				0.88	0.02			–	0.03	–
17.	Е20-396	ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П7.5 ,ШТ.	1.00	9.73	4.58	10	3	5	4.87	5
				3.16	1.37			1	1.77	2
18.	С130-2680	ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П7,5 ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СОРТОВОЙ СТАЛИ ,КГ	30.00	0.54	–	16	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
19.	Е20-475	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ДИАМЕТРОМ 500ММ ,ШТ.	1.00	1.77	0.05	2	1	–	2.07	2
				1.28	0.02			–	0.03	–
20.	СТ 130-2859	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р500Р ,ШТ	1.00	30.13	–	30	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ОГРАЖДЕНИЕ ВСАСЫВАЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ ВЕНТИЛЯТОРОВ В СИСТЕМАХ П1								
21.	Е20-6	КОНФУЗОР ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ ,М2	1.00	4.88	0.04	5	1	–	1.19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0.71	0.01			–	0.01	–
22.	С130-1487	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ В РАМКЕ ,М2	0.60	3.75	–	2	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
23.	С130-640	ПИТОМЕТРАЖНЫЕ ЛЮЧКИ ,ШТ.	4.00	0.13	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
24.	Е20-1	СОПЛО ДЛЯ РАЗДАЧИ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМ П1 И П2 ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМ. С 160ММ НА ДИАМ.125ММ ,М2	0.70	7.36	0.04	5	1	–	1.54	1
				0.93	0.01			–	0.01	–
25.	Е20-589	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВОЗДУХОВОДОВ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ УП1-09 ,ШТ.	1.00	77.08	0.47	77	3	–	5.59	6
				3.36	0.14			–	0.18	–
26.	Е20-588	ТО ЖЕ,УП1-08 ,ШТ.	1.00	69.38	0.47	69	3	–	5.59	6
				3.36	0.14			–	0.18	–
27.	Е20-722	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т ,ШТ.	3.00	5.32	0.30	16	11	1	5.88	18
				3.59	0.09			–	0.12	–
28.	С130-172 ПР1501	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц4-75-2.5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2 ,ШТ	2.00	64.28	–	129	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
29.	С130-172 ПР1501	ТО ЖЕ,В-Ц4-75-2.5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2 ,ШТ	1.00	53.50	–	54	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
30.	Е20-750	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ ВКР-12.5А ,ШТ.	2.00	9.24	1.47	18	12	3	9.59	19
				6.02	0.44			1	0.57	1
31.	С130-2093 П1501	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВКР-12.5А С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР112МВ6 С САМООТКРЫВАЮЩИМСЯ КЛАПАНОМ ,ШТ	2.00	433.10	–	866	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
32.	Ц8-482-13	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕЙ ,ШТ.	5.00	3.86	0.04	19	13	–	4.00	20
				2.59	–			–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				1870	115	11		193
								2		3

Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ ,М3	0.90	20.40 8.37	0.17 0.05	18	8	– –	13.80 0.06	12 –
34.	С114-98	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-125 ,М3 К=1.03	0.93	20.20 –	– –	19	–	– –	– –	– –
35.	Е26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ ,100М2	0.18	12.60 11.80	0.05 0.02	2	2	– –	21.10 0.03	4 –
36.	СТ 114-308	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ Т-10 ,М2	18.90	2.04 –	– –	39	–	– –	– –	– –
37.	Е26-62	К=1.05=1.25 ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ ,100М2	0.15	80.10 78.30	1.21 0.36	12	12	– –	128.00 0.46	19 –
38.	СТ 114-296	СТОИМОСТЬ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩ.0.5ММ ,М2	18.00	3.21 –	– –	58	–	– –	– –	– –
39.	Е26-84	К=1.2=1.25 ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РСТ-Х-Н ,100М2	0.04	179.00 92.10	0.86 0.26	7	4	– –	158.00 0.34	6 –
40.	С114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-Х-Н ,1000М2	–	1010.00 –	– –	4	–	– –	– –	– –
41.	Е26-69	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ ,100М2	0.13	81.10 28.40	1.33 0.40	11	4	– –	47.20 0.52	6 –
42.	С111-367	РУБЕРОИД МАРКИ РКМ-350-Б ,М2	14.95	0.25 –	– –	4	–	– –	– –	– –
43.	Е26-62	К=1.15 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.5ММ (УЗЕЛ А) ,100М2	–	80.10 78.30	1.21 0.36	–	–	– –	128.00 0.46	1 –
44.	СТ 121-2114	СТОИМОСТЬ СТАЛИ ,КГ	15.00	0.44 –	– –	7	–	– –	– –	– –
45.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2	1.00	7.71 2.05	0.20 0.06	8	2	– –	3.10 0.08	3 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.Е13-168			1.00	14.26	0.30	14	2	-	1.45	1
		ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 В 2СЛОЯ ,100М2		1.96	0.08			-	0.10	-
		К=2								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				203	34	-		52
								-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				2073	149	11		245
								2		3
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				19				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				11				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				2				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				33				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					15			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				203				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ -				131				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				33				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				19				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				255				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					40			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1851				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -				6				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				246				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					44			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				168				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				2265				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					148			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				2553				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					203			

СОСТАВИЛ Д.П. КОРОЛЕВА

ПРОВЕРИЛ Е.А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-5

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 208.127 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3317 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2.183 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ
				ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА	ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА	НА ЕД. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9 / 10 / 11
1.	ЦЕНА 3-ДА КОМПРЕССОР СТАЦИОНАРНЫЙ ПОРШНЕВОЙ ОППОЗИТНЫЙ КРЕЙЦКОПФНЫЙ 2ВМ4-27/9С УХЛ4 ,ШТ		5.00	36290.00 -	- -	181450	-	- -
2.	Ц7-12-1 АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ОППОЗИТНЫЙ,ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ИЛИ ДОЖИМАЮЩИЙ, ВОЗДУШНЫЙ ИЛИ ГАЗОВЫЙ, МАССА, Т 17,8 ,КОМПЛЕКТ		5.00	414.00 309.00	54.90 26.20	2070	1545	275 131
3.	ЦМО7 ПРИЛ.1 СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ ,КВТ/Ч		34125.00	0.04 -	- -	1365	-	- -
4.	0402-4008 МАСЛО МС-20 ,Т		0.50	370.00 -	- -	185	-	- -
5.	ЦЕНА 3-ДА УСТАНОВКА ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬНАЯ "ГИГРОН" ,ШТ		5.00	800.00 -	- -	4000	-	- -
6.	Ц18-392-1 МОНТАЖ ,ШТ.		5.00	33.70 27.50	2.17 1.06	169	138	11 5
7.	2302-13031 ВОЗДУХОСБОРНИК =В-2,0 ,ШТ.		5.00	571.90 -	- -	2860	-	- -
8.	Ц18-1-3 МОНТАЖ ,ШТ.		5.00	23.90 14.00	3.11 1.44	120	70	16 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	1906-2022	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 5,ПРОЛЕТ 9,0 ,ШТ.	1.00	2533.65	–	2534	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
10.	Ц3-1-5	КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М ,ШТ.	1.00	27.90	4.05	28	22	4	36.50	37
				21.50	1.73			2	2.23	2
11.	240249-3017	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ОП-100(3) ,ШТ	1.00	280.00	–	280	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
12.	241849-9023	ВЕРСТАК ОДНОМЕСТНЫЙ ,ШТ	1.00	199.50	–	200	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
13.	Ц36-31-8	МОНТАЖ ,ШТ.	1.00	7.18	1.49	7	6	1	11.00	11
				5.58	0.71			1	0.92	1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				195268	1781	307		2998
								146		188
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –				191509				
		ТАРА И УПАКОВКА –				2873				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ –				5745				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ –				2402				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –				202528				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –				3759				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ–				1365				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –				1425				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –								131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –					256			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –				415				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –				5599				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –								3317
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –					2183			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				208127				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								3317
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					2183			

СОСТАВИЛ И.Д. ПАНФИЛОВА

ПРОВЕРИЛ Е.А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-6

НА НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 31.353 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 765 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.475 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА		ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2303Ч2П.1-0006		5.00	850.00	-	4250	-	-	-	-
	ТБЛ.9	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ,ШТ		-	-			-	-	-
2.	Ц18-6-1		5.00	23.20	2.81	116	68	14	26.00	130
		МОНТАЖ ,ШТ.		13.60	1.36			7	1.75	9
3.	2303Ч2П.1-0010		1.00	1390.00	-	1390	-	-	-	-
	ТБЛ.9	СТОИМОСТЬ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА СТРАВЛИВАНИЯ ,ШТ		-	-			-	-	-
4.	Ц18-13-1		1.00	35.50	7.10	36	19	7	30.00	30
		МОНТАЖ ,ШТ.		18.60	2.75			3	3.55	4
5.	Е26-16		1.10	20.40	0.17	22	9	-	13.80	15
		ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ ,М3		8.37	0.05			-	0.06	-
6.	С114-104		0.03	820.00	-	25	-	-	-	-
		МАТЫ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛОВОЛОКНА БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО ГОСТ21-РСФСР-224-75 ,Т		-	-			-	-	-
7.	Е26-73		0.09	12.60	0.05	1	1	-	21.10	2
		ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ ,100М2		11.80	0.02			-	0.03	-
8.	С114-615		1.10	5.68	-	6	-	-	-	-
		ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ /ГОСТ 19907-74/ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ,МЗМАТОВ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	С111-290	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА ,Т	0.01	1560.00	–	16	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
10.	С111-58	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ,КГ	2.00	0.57	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
11.	Е13-133	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ	0.25	13.88	0.26	3	–	–	1.19	–
		БТ-177В 2 СЛОЯ ,100М2		1.62	0.08			–	0.10	–
12.	2303Ч2П.1-0012	ТБЛ.9 ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ (КОРПУС) ,ШТ	5.00	2154.00	–	10770	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
13.	Ц18-13-1	МОНТАЖ ,ШТ.	5.00	35.50	7.10	178	93	36	30.00	150
				18.60	2.75			14	3.55	18
14.	Е26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ	2.00	20.40	0.17	41	17	–	13.80	28
		ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ ,М3		8.37	0.05			–	0.06	–
15.	С114-104	МАТЫ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛОВОЛОКНА БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО	0.03	820.00	–	25	–	–	–	–
		ГОСТ21-РСФСР-224-75 ,Т		–	–			–	–	–
16.	Е26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	–	12.60	0.05	–	–	–	21.10	–
		ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ ,100М2		11.80	0.02			–	0.03	–
17.	С114-615	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ /ГОСТ	2.00	5.68	–	11	–	–	–	–
		19907-74/ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ,М3МАТОВ		–	–			–	–	–
18.	2303Ч2П.1-0008	ТБЛ.9 КОРОБ ,ШТ	5.00	1025.00	–	5125	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
19.	Ц18-1-2	МОНТАЖ ,ШТ.	5.00	20.40	1.78	102	62	9	24.00	120
				12.30	0.85			4	1.10	5
20.	2303Ч2	ТБЛ.9	5.00	968.00	–	4840	–	–	–	–
		КОНФУЗОР ,ШТ		–	–			–	–	–
21.	Ц18-1-2	МОНТАЖ ,ШТ.	5.00	20.40	1.78	102	62	9	24.00	120
				12.30	0.85			4	1.10	5
22.	С111-58	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ,Т	0.03	573.00	–	17	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	–			–	–	–
23.	С111-363		5.00	1.62	–	8	–	–	–	–
		РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ ,КГ		–	–			–	–	–
24.	Е13-393		0.30	10.60	0.24	3	–	–	2.39	1
		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ СОСТАВОМ ГФ-0119 ,100М2		1.62	0.07			–	0.09	–
25.	Е13-133		0.30	13.88	0.26	4	–	–	1.19	–
		НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177 В 2 СЛОЯ ,100М2		1.62	0.08			–	0.10	–
26.	2303Ч2П.1-0005		1.00	754.00	–	754	–	–	–	–
		ТБЛ.9 ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ЯЧЕЕК ФИЛЬТРОВ ,ШТ		–	–			–	–	–
27.	Ц18-1-2		1.00	20.40	1.78	20	12	2	24.00	24
		МОНТАЖ ,ШТ.		12.30	0.85			1	1.10	1
28.	С130-105		2.00	2.02	–	4	–	–	–	–
		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ,ШТ.		–	–			–	–	–
29.	Ц12-807-1		2.00	0.75	–	2	1	–	1.00	2
		ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ,ШТ.		0.73	–			–	–	–
30.	С111-58		1.00	0.57	–	1	–	–	–	–
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ,КГ		–	–			–	–	–
31.	Е13-393		0.08	10.60	0.24	1	–	–	2.39	–
		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ СОСТАВОМ ГФ-0119 ,100М2		1.62	0.07			–	0.09	–
32.	Е13-153		0.08	20.60	0.24	2	–	–	2.30	–
		ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА ,100М2		3.02	0.08			–	0.10	–
33.	241849-0917		1.00	48.00	–	48	–	–	–	–
		СТОЛ ДЛЯ ОТСТОЯ ЯЧЕЕК ФИЛЬТРОВ ,ШТ		–	–			–	–	–
34.	0119 ТБЛ.4.1		0.50	4.30	–	2	–	–	–	–
		СЕТКА ЧРЗ-1.2 ,М		–	–			–	–	–
35.	Ц36-31-8		1.00	7.18	1.49	7	6	1	11.00	11
		МОНТАЖ СТОЛА ,ШТ.		5.58	0.71			1	0.92	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	2307-10005	КРАН ПРОХОДНОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б1БК ДУ25,РУ6 ,ШТ.	1.00	1.40 –	– –	1	–	– –	– –	– –
37.	Ц12-809-1	КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ,ШТ.	1.00	0.81 0.75	– –	1	1	– –	1.00 –	1 –
38.	2303Ч2П.1-0001	ТБЛ.9 БАК ДЛЯ МАСЛА ,ШТ	1.00	384.00 –	– –	384	–	– –	– –	– –
39.	Ц18-1-1	МОНТАЖ ,ШТ.	1.00	16.10 8.73	1.13 0.66	16	9	1 1	17.00 0.85	17 1
40.	С130-1004	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б1БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0.6 МПА (6КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ:25 ,ШТ.	2.00	1.53 –	– –	3	–	– –	– –	– –
41.	Ц12-809-1	КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ,ШТ.	3.00	0.81 0.75	– –	2	2	– –	1.00 –	3 –
42.	ДОП.К 2307	ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 12Б2БК ДУ20 ,ШТ	1.00	1.40 –	– –	1	–	– –	– –	– –
43.	Е13-393	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ СОСТАВОМ ГФ-0119 ,100М2	0.05	10.60 1.62	0.24 0.07	1	–	– –	2.39 0.09	– –
44.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА ,100М2	0.05	20.60 3.02	0.24 0.08	1	–	– –	2.30 0.10	– –
45.	2307 ДОП.115	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ,ШТ	5.00	98.00 –	– –	490	–	– –	– –	– –
46.	Ц12-805-4	МОНТАЖ ,ШТ.	5.00	3.78 3.09	0.44 0.09	19	15	2 –	5.00 0.12	25 1
47.	С159-913	ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,1 0,25 МПА (10КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 ,ШТ.	5.00	1.54 –	– –	8	–	– –	– –	– –
48.	С111-58	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ,Т	0.01	573.00 –	– –	6	–	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.24-18-49			1.00	350.00	–	350	–	–	–	–
	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЗАПЧАСТЕЙ ,ШТ			–	–			–	–	–
50.Е9-123			0.15	38.70	1.00	6	5	–	62.60	9
	МОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ,ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ,Т			34.30	0.30			–	0.39	–
51.241849-09044			1.00	48.00	–	48	–	–	–	–
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ,ШТ			–	–			–	–	–
52.С121-2114			0.06	441.00	–	26	–	–	–	–
	ОПОРА ПОД МАСЛОБАК ,Т			–	–			–	–	–
53.Е9-209			0.06	70.70	20.00	4	2	1	53.80	3
	МОНТАЖ ОПОР ,Т			34.30	5.97			–	7.70	–
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					29300	384	82		691
								35		45
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –					27959				
	ТАРА И УПАКОВКА –					419				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ –					839				
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ –					351				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –					29568				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –					1178				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ–					567				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –					286				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –									26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –						51			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –					117				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –					1581				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –									716
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –						443			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –					163				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	МАТЕРИАЛЫ –					84				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –					27				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –									2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –						5			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –					15				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –					205				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –									48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –						32			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					31353				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ									765
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						475			

СОСТАВИЛ И.Д. ПАНФИЛОВА

ПРОВЕРИЛ Е.А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-7

НА ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7.490 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 979 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.620 ТЫС.РУБ.

N nn	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	230740-10388	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДУ80 ,ШТ	20.00	65.00	-	1300	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2.	Ц12-790-4	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-80 ММ ,ШТ.	20.00	3.45	0.32	69	57	6	5.00	100
				2.85	0.04			1	0.05	1
3.	230740-10389	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДУ100 ,ШТ	10.00	75.00	-	750	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4.	Ц12-790-5	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ ,ШТ.	10.00	4.05	0.41	41	33	4	5.00	50
				3.29	0.07			1	0.09	1
5.	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ,ШТ.	10.00	1.47	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6.	Ц12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ,ШТ.	10.00	0.75	-	8	7	-	1.00	10
				0.73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	2307-10471	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С18П ДУ50;РУ25 ,ШТ.	20.00	36.23 – –	– – –	725	–	– – –	– – –	– – –
8.	Ц12-790-3	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ ,ШТ.	20.00	2.11 1.72	0.06 0.01	42	34	1 –	3.00 0.01	60 –
9.	2307-10465	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С51П4 ДУ25;РУ25 ,ШТ.	30.00	12.41 – –	– – –	372	–	– – –	– – –	– – –
10.	Ц12-790-1	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-20 ММ ,ШТ.	30.00	1.75 1.49	0.03 0.01	53	45	1 –	2.00 0.01	60 –
11.	С130-907	КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ДУ150 ,ШТ.	5.00	31.10 – –	– – –	156	–	– – –	– – –	– – –
12.	Ц12-631-3	МОНТАЖ ,ШТ.	5.00	11.50 5.53	0.98 0.13	58	28	5 1	9.00 0.17	45 1
13.	С130-908	КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ДУ200 ,ШТ.	5.00	55.50 – –	– – –	278	–	– – –	– – –	– – –
14.	Ц12-631-5	МОНТАЖ ,ШТ.	5.00	22.70 8.60	1.40 0.21	114	43	7 1	14.00 0.27	70 1
15.	ДОП.К2307	КЛАПАН НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ДУ200 ,ШТ	5.00	98.00 – –	– – –	490	–	– – –	– – –	– – –
16.	Ц12-805-7	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200 ,ШТ.	5.00	9.78 7.25	1.53 0.42	49	36	8 2	12.00 0.54	60 3
17.	С130-1023	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ,ШТ.	2.00	1.26 – –	– – –	3	–	– – –	– – –	– – –
18.	С130-1030		2.00	2.46	–	5	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 11Ч8БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ,ШТ.		-	-			-	-	-
19.	Ц12-809-1	КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ,ШТ.	4.00	0.81 0.75	- -	3	3	- -	1.00 -	4 -
20.	С159-916	ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,1 0,25 МПА (10КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200 ,ШТ.	2.00	3.40 -	- -	7	-	- -	- -	- -
21.	С113-13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8 И ДУ-10 Т-2.2 ,М	5.50	0.26 -	- -	1	-	- -	- -	- -
22.	С113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 ,М	16.50	0.31 -	- -	5	-	- -	- -	- -
23.	С113-155	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89: Т-4 ,М	90.00	1.45 -	- -	131	-	- -	- -	- -
24.	С113-18	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3.5 ,М	42.50	0.86 -	- -	37	-	- -	- -	- -
25.	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ ,М	154.50	0.48 0.43	0.04 0.01	74	66	6 2	1.00 0.01	155 2
26.	С159-4230	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1.6ММ ,Т	0.05	1150.00 -	- -	58	-	- -	- -	- -
27.	Ц12-2-4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР	0.05	194.00 179.00	5.32 1.45	10	9	- -	328.00 1.87	16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ ,Т								
28.	С159-3317	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2ММ ,Т	0.12	690.00 – –	– –	83	–	– – –	– – –	– – –
29.	Ц12-2-6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ ,Т	0.12	125.00 114.00	3.75 1.19	15	14	– –	200.00 1.54	24 –
30.	С159-3321	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2.0ММ ,Т	0.09	578.00 – –	– –	52	–	– – –	– – –	– – –
31.	Ц12-2-7	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ ,Т	0.09	97.80 79.10	14.50 7.74	9	7	1 1	134.00 9.98	12 1
32.	С159-3326	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2.0ММ ,Т	0.29	530.00 – –	– –	154	–	– – –	– – –	– – –
33.	Ц12-2-7	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ ,Т	0.29	97.80 79.10	14.50 7.74	28	23	4 2	134.00 9.98	39 3
34.	С159-3333	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2.5ММ ,Т	0.46	492.00 – –	– –	226	–	– – –	– – –	– – –
35.	Ц12-2-8	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ	0.46	79.10 62.40	13.30 7.12	36	29	6 3	110.00 9.18	51 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 108-159 ММ ,Т								
36.	С159-3340	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 125ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ ,Т	0.10	455.00 -	– –	46	–	– –	– –	– –
37.	Ц12-2-8	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ ,Т	0.10	79.10 62.40	13.30 7.12	8	6	1 1	110.00 9.18	11 1
38.	С159-3358	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3.5ММ ,Т	1.45	385.00 -	– –	558	–	– –	– –	– –
39.	Ц12-2-9	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ ,Т	1.45	51.10 37.20	10.80 5.85	74	54	16 8	63.00 7.55	91 11
40.	С130-2305	ОПОРЫ И КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ ,КГ	420.00	0.59 -	– –	248	–	– –	– –	– –
41.	Е9-153	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ ,Т	0.42	27.10 14.80	4.98 1.52	11	6	2 1	25.20 1.96	11 1
		ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КИП								
42.	240529 П.3-011	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ,ШТ	16.00	0.40 -	– –	6	–	– –	– –	– –
43.	Ц12-698-1	МОНТАЖ ,ШТ.	16.00	1.16 0.52	0.10 –	19	8	2 –	1.00 –	16 –
44.	241829 П.06-024	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ,ШТ	16.00	2.30 -	– –	37	–	– –	– –	– –
45.	Ц12-699-1		16.00	1.19	0.10	19	8	2	1.00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ ,ШТ.								
				0.52	-			-	-	-
46.241829	П.06-032		10.00	2.30	-	23	-	-	-	-
		ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО РАЗРЯЖЕНИЯ ,ШТ								
				-	-			-	-	-
47.Ц12-699-1			10.00	1.19	0.10	12	5	1	1.00	10
		МОНТАЖ ,ШТ.								
				0.52	-			-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				6518	521	73		911
								24		30
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				6518				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				5766				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				417				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					75			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				555				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				7490				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								979
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					620			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				7490				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								979
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					620			

СОСТАВИЛ И.Д. ПАНФИЛОВА

ПРОВЕРИЛ Е.А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-8

НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.571 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 531 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.351 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ	
				ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА	ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА	ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е26-73	ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОТНОМ ХОЛСТОПРОШИВНЫМ ,100М2	0.60	12.60	0.05	8	7	-	21.10	13
				11.80	0.02			-	0.03	-
2.	С114-162	ПОЛОТНО ХОЛСТО-ПРОШИВНОЕ ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТУ 6-11-454-77 МАРКА ХПС-Т-5 ,1000М2	0.06	502.00	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3.	Е26-62	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ ТОЛЩ.0.3ММ ,100М2	0.90	80.10	1.21	72	70	1	128.00	115
				78.30	0.36			-	0.46	-
4.	С114-1031	СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ ТОЛЩ.0,3ММ ,1000М2	0.09	1051.00	-	95	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5.	Е26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ ,М3	2.70	20.40	0.17	55	23	-	13.80	37
				8.37	0.05			-	0.06	-
6.	С114-687	МАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА МАРКИ МС-35 /ГОСТ 10499-78 С ИЗМ.1/ ,М3	2.70	9.37	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7.	Е26-62	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ ,100М2	0.50	80.10	1.21	40	39	1	128.00	64
				78.30	0.36			-	0.46	-
8.	С114-1035	ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0.05	1638.00	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ /ТУ 362543-83/ИЗ /ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ/ЭА/ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 0,5ММ ,1000М2								
9.	Е26-16		3.90	20.40	0.17	80	33	1	13.80	54
		ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ ,М3		8.37	0.05			-	0.06	-
10.	С114-95		3.90	17.20	-	67	-	-	-	-
		МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-75,100 ,М3		-	-			-	-	-
11.	Е26-62		0.69	80.10	1.21	55	54	1	128.00	88
		ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ /ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ ,100М2		78.30	0.36			-	0.46	-
12.	С114-1055		0.07	3087.00	-	213	-	-	-	-
		ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ /ТУ 362543-83/ИЗ /ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ/ЭА/ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА1ММ ,1000М2		-	-			-	-	-
13.	Е26-16		3.40	20.40	0.17	69	28	1	13.80	47
		ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ ,М3		8.37	0.05			-	0.06	-
14.	С114-685		3.40	12.60	-	43	-	-	-	-
		МАТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА МТ-50 /ГОСТ 10499-78 С ИЗМ.1/ ,М3		-	-			-	-	-
15.	Е26-70		0.91	24.70	0.49	22	13	-	23.90	22
		ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО ,100М2		14.40	0.15			-	0.19	-
16.	С1113-127		0.10	811.00	-	81	-	-	-	-
		ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ,Т		-	-			-	-	-
17.	Е26-62		0.41	80.10	1.21	33	32	-	128.00	52
		ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ /ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ ,100М2		78.30	0.36			-	0.46	-
18.	С114-1047		0.04	2506.00	-	103	-	-	-	-
		ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ /ТУ 362543-83/ИЗ /ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ/ЭА/ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 0,8ММ ,1000М2		-	-			-	-	-
19.	Е26-62		0.09	80.10	1.21	7	7	-	128.00	12
		УСТАНОВКА ДИАФРАГМЫ ГОФРИРОВАННОЙ ,100М2		78.30	0.36			-	0.46	-
20.	С114-1035		0.01	1638.00	-	15	-	-	-	-
		ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ /ТУ 362543-83/ИЗ /ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВЫХ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СПЛАВОВ/ЭА/ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 0,5ММ ,1000М2								
21.	Е13-393		1.75	10.60	0.24	19	3	-	2.39	4
		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ СОСТАВОМ ГФ-0119 ,100М2		1.62	0.07			-	0.09	-
22.	Е13-153		1.75	20.60	0.24	36	5	-	2.30	4
		ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА ,100М2		3.02	0.08			-	0.10	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				1250	314	5		512
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1250				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ -				754				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				205				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					37			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				116				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1571				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								531
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					351			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1571				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								531
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					351			

СОСТАВИЛ И.Д. ПАНФИЛОВА

ПРОВЕРИЛ Е.А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-9

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ: 904-1-97.96-ЭО.С

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3.753 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 428 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.290 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1504,1517 НАБОР	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8503-1101-3УЗ ,ШТ	1.00	720.92	-	721	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.076								
2.	Ц8-572-5	ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ ,ШТ.	1.00	5.24	0.87	5	2	1	3.00	3
				1.98	0.32			-	0.41	-
3.	Ц8-574-25	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А ,ШТ.	1.00	2.10	-	2	1	-	2.00	2
				1.08	-			-	-	-
4.	Ц8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ,ШТ.	4.00	1.14	-	5	3	-	1.00	4
				0.78	-			-	-	-
5.	Ц8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ,ШТ.	12.00	0.23	-	3	1	-	0.20	2
				0.11	-			-	-	-
6.	1504,1517 НАБОР	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8503-1001-3УЗ ,ШТ	1.00	720.92	-	721	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.076								
7.	Ц8-572-4		1.00	4.74	0.79	5	2	1	3.00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ,ШТ.		1.58	0.28			-	0.36	-
8.	Ц8-574-25	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А ,ШТ.	1.00	2.10 1.08	- -	2	1	- -	2.00 -	2 -
9.	Ц8-574-24	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ,ШТ.	6.00	1.77 0.96	- -	11	6	- -	1.00 -	6 -
10.	1507/32-1228	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ГСП18-250-004У3 ,ШТ	10.00	33.65 -	- -	337	-	- -	- -	- -
		К=1.082								
11.	Ц8-616-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ НА КРОНШТЕЙНЕ ,100ШТ	0.10	754.00 130.00	77.00 24.30	75	13	8 2	208.00 31.35	21 3
		К=1.04								
12.	1507-1057	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП02-100-002У2 ,ШТ.	10.00	10.17 -	- -	102	-	- -	- -	- -
		К=1.082								
13.	Ц8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ,100ШТ.	0.10	280.30 59.90	58.40 18.20	28	6	6 2	103.00 23.48	10 2
		К=1.04								
14.	1507-1057	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП02-100-005У2 ,ШТ.	10.00	10.17 -	- -	102	-	- -	- -	- -
		К=1.082								
15.	Ц8-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ,100ШТ.	0.10	94.28 33.18	51.80 16.20	9	3	5 2	57.00 20.90	6 2
		К=1.04								
16.	С153-19	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП09-200-022УХЛ2 ,ШТ.	2.00	3.26 -	- -	7	-	- -	- -	- -
17.	Ц8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ,100ШТ.	0.02	280.30 59.90	58.40 18.20	6	1	1 -	103.00 23.48	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1.04								
18.	С153-19	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП09-200-012УХЛ2 ,ШТ.	3.00	3.26	–	10	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
19.	Ц8-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ,100ШТ.	0.03	94.28	51.80	3	1	2	57.00	2
				33.18	16.20			–	20.90	1
		К=1.04								
20.	1507/80-1269	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛСП18-1Х18-003УХЛ4 ,ШТ	6.00	18.34	–	110	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.082								
21.	Ц8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ,100ШТ.	0.06	129.16	34.90	8	3	2	97.00	6
				56.06	11.10			1	14.32	1
		К=1.04								
22.	1507-1139	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛСП02-2Х36-002УХЛ4 ,ШТ.	12.00	20.56	–	247	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.082								
23.	Ц8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ,100ШТ.	0.12	129.16	34.90	15	7	4	97.00	12
				56.06	11.10			1	14.32	2
		К=1.04								
24.	С153-18	СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ 12М/ ,ШТ.	4.00	4.09	–	16	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
25.	1515/20-2083	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДРИ-250-5 ,ШТ	12.00	10.71	–	129	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.071								
26.	С153-284	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-200 ГОСТ2239-79 ,10ШТ.	0.60	1.44	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
27.	С153-276	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Б220-230-100 ,10ШТ.	2.20	1.08	–	2	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
28.	С153-309	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ МО36-60 ,10ШТ.	0.50	0.88	–	–	–	–	–	–
				–	–			–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	1515/60-1152	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛБ-18 ,10ШТ	0.70	5.14	–	4	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.071								
30.	1515/60-1153	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛБ-36 ,10ШТ	2.60	7.93	–	21	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.071								
31.	С153-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП(ГОС8799-75)ТИПА 80С-220 ,10ШТ.	3.30	1.42	–	5	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
32.	С156-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ,ШТ.	2.00	13.70	–	27	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
33.	Ц8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ ,100ШТ.	0.02	179.00	3.20	4	2	–	159.00	3
				94.30	1.16			–	1.50	–
34.	С154-159	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ,ШТ.	7.00	0.32	–	2	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
35.	Ц8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ,100ШТ.	0.07	30.00	1.13	2	1	–	34.00	2
				19.50	0.11			–	0.14	–
36.	092-01/1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-С-02-6/220 ,ШТ	2.00	0.60	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.082								
37.	Ц8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ,100ШТ.	0.02	20.80	0.02	–	–	–	22.00	–
				12.50	0.01			–	0.01	–
38.	С154-87	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ О-1-02-6/220 ,ШТ.	14.00	0.96	–	13	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
39.	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ,100ШТ.	0.14	23.80	0.04	3	2	–	28.00	4
				15.80	0.02			–	0.03	–
40.	С154-87	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ О-1-IP44-17-6/220 ,ШТ.	7.00	0.96	–	7	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
41.	Ц8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ,100ШТ.	0.07	49.80	1.10	3	3	–	68.00	5
				38.40	0.06			–	0.08	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С154-87	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220 ,ШТ.	2.00	0.96	–	2	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
43.	Ц8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ,100ШТ.	0.02	19.60	0.05	–	–	–	20.00	–
				11.30	0.02			–	0.03	–
44.	С152-199	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 ,1000М	0.06	71.00	–	4	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
45.	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:4Х2,5 ,1000М	0.10	248.30	–	25	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.3								
46.	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 ,1000М	0.36	166.00	–	60	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
47.	С151-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 ,1000М	0.06	190.00	–	11	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
48.	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 ,1000М	0.02	191.00	–	4	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
49.	С151-1094	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10+1Х6 ,1000М	0.03	448.80	–	13	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.2								
50.	Ц8-402-2	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ,100М	0.60	13.00	3.71	8	5	2	13.00	8
		К=1.04		7.85	1.18			1	1.52	1
51.	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 ,100М	5.40	61.74	22.80	333	131	123	41.00	221
				24.34	8.40			45	10.84	59
		К=1.04								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ ,100М	0.30	10.00 6.24	0.27 0.10	3	2	– –	11.00 0.13	3 –
53.	2405-1855	СТОЙКИ К120УЗ ТУ36-1454-78 ,ШТ.	10.00	1.45 –	– –	14	–	– –	– –	– –
		К=1.072								
54.	Ц8-147-6	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ ,100ШТ.	0.10	37.62 16.22	2.30 0.37	4	2	– –	26.00 0.48	3 –
		К=1.04								
55.	С156-80	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У994У2 ,ШТ.	32.00	0.66 –	– –	21	–	– –	– –	– –
56.	Ц8-534-13	МОНТАЖ КОРОБКИ У994У2 ,КГ	16.00	0.39 0.04	0.01 –	6	1	– –	0.10 –	2 –
57.	503-80122	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ ,М	30.00	0.22 –	– –	6	–	– –	– –	– –
		К=1.076								
58.	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ ,100М	0.30	34.80 14.40	12.20 3.85	10	4	4 1	26.00 4.97	8 1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				3298	203	159		340
								55		72
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –				3298				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ–				2745				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –				177				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –								16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –					32			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –				278				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –				3753				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –								428
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –					290			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				3753				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								428
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					290			

СОСТАВИЛ О.Н. АВЕРКИЕВА

ПРОВЕРИЛ А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-10

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ: 904-1-97.96-ЭМ.С

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9.383 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 733 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.484 ТЫС.РУБ.

N nn	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1.150847-6007	КОМПЛЕКТНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УКМ58-0.4-100-33 1/3УЗ ,ШТ	2.00	2104.50	-	4209	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
2	Ц8-70-6	УСТАНОВКА /ШКАФ/ КОМПЛЕКТНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ, МАССА, КГ, ДО: 900 ,ШКАФ	2.00	9.03	3.99	18	7	8	6.00	12
				3.72	1.84			4	2.37	5
3	150447-4222	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-321002 ,ШТ	4.00	39.10	-	156	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
4	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ,ШТ.	4.00	3.40	0.08	14	6	-	2.00	8
				1.49	0.01			-	0.01	-
5	150447-4221	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-221002 ,ШТ	2.00	20.13	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
6	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ,ШТ.	2.00	3.40	0.08	7	3	-	2.00	4
				1.49	0.01			-	0.01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	150447-4220	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-121002 ,ШТ	5.00	14.15	–	71	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
8.	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ,ШТ.	5.00	3.40	0.08	17	7	–	2.00	10
				1.49	0.01			–	0.01	–
9.	150447-12026	ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204 ,ШТ	11.00	3.34	–	37	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
10.	Ц8-84-3	МОНТАЖ ,ШТ.	11.00	1.02	0.01	11	10	–	2.00	22
				0.93	–			–	–	–
11.	150447-1008	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-3МТ ,ШТ	2.00	5.46	–	11	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
12.	150447-1011	НАДБАВКА ЗА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ ,ШТ	2.00	0.41	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
13.	150447-1010	НАДБАВКА ЗА КОРПУС ,ШТ	2.00	5.64	–	11	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
14.	Ц8-526-5	МОНТАЖ ,ШТ.	2.00	4.77	0.12	10	4	–	3.00	6
				2.10	0.03			–	0.04	–
15.	150447,151747	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8503-2053-4УХЛ2 ,ШТ	2.00	670.00	–	1340	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
16.	Ц8-572-7	ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ ,ШТ.	2.00	10.70	1.16	21	5	2	4.00	8
				2.44	0.44			1	0.57	1
17.	Ц8-574-25	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А ,ШТ.	2.00	2.10	–	4	2	–	2.00	4
				1.08	–			–	–	–
18.	Ц8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	20.00	1.14	–	23	16	–	1.00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ,ШТ.		0.78	-			-	-	-
19.	Ц8-571-3	УСТАНОВКА ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 1650Х900Х510ММ - 5ШТ ,М	4.50	10.60	1.52	48	22	7	8.00	36
				4.95	0.59			3	0.76	3
20.	Ц8-574-26	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО400А ,ШТ.	5.00	3.32	-	17	8	-	2.00	10
				1.54	-			-	-	-
21.	Ц8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ,ШТ.	5.00	0.23	-	1	1	-	0.20	1
				0.11	-			-	-	-
22.	Ц8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ,ЦЕПЬ	40.00	0.43	-	17	7	-	0.30	12
				0.18	-			-	-	-
23.	Ц8-574-40	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А ,ШТ.	10.00	4.82	-	48	19	-	3.00	30
				1.91	-			-	-	-
24.	Ц8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ,ШТ.	5.00	1.19	-	6	4	-	1.00	5
				0.73	-			-	-	-
25.	Ц8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ,ШТ.	15.00	1.15	-	17	8	-	0.90	14
				0.55	-			-	-	-
26.	Ц8-574-54	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР ,ШТ.	5.00	0.46	-	2	2	-	0.50	3
				0.32	-			-	-	-
27.	Ц8-574-53	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ,ШТ.	5.00	0.51	-	3	1	-	0.20	1
				0.13	-			-	-	-
28.	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ	45.00	0.55	-	25	15	-	0.50	23
				0.33	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ,ШТ.								
29.	СКЦЭ84-1189	СТОИМОСТЬ И МОНТАЖ ЯЩИКА ТИПА ЯВЗ-31-1М ,ШТ	1.00	28.90	0.10	29	2	-	2.48	2
				1.55	0.02			-	0.03	-
30.	Ц8-416-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 ,100М	2.23	37.50	23.00	84	25	51	20.00	45
				11.10	7.32			16	9.44	21
31.	Ц8-416-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 ,100М	1.05	37.94	23.00	40	12	24	20.00	21
				11.54	7.32			8	9.44	10
		К=1.04								
32.	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ ,100М	4.70	20.60	0.48	97	41	2	15.00	71
				8.62	0.19			1	0.25	1
33.	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ ,100М	0.56	20.94	0.48	12	5	-	15.00	8
				8.96	0.19			-	0.25	-
		К=1.04								
34.	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ ,100М	0.66	10.00	0.27	7	4	-	11.00	7
				6.24	0.10			-	0.13	-
35.	Ц8-149-2	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:3КГ ,100М	0.30	12.80	0.65	4	3	-	16.00	5
				8.62	0.26			-	0.34	-
36.	Ц8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 ,ШТ.	4.00	1.61	-	6	2	-	1.00	4
				0.47	-			-	-	-
37.	Ц8-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 ,ШТ.	64.00	2.17	-	139	32	-	1.00	64
				0.50	-			-	-	-
38.	Ц8-153-27	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ КАБЕЛЯ КГ СЕЧЕНИЕМ 1.5КВ.ММ ,ШТ	8.00	0.57	-	5	3	-	0.56	4
				0.35	-			-	-	-
39.	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ,100М	0.30	32.00	7.54	10	3	2	16.00	5
				9.26	2.28			1	2.94	1
40.	Ц8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ,ШТ.	2.00	0.83	-	2	1	-	1.00	2
				0.32	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Ц8-408-4	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ ,ШТ.	4.00	1.16 0.37	– –	5	1	– –	1.00 –	4 –
42.	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ ,100ШТ.	0.65	27.80 15.50	1.90 0.24	18	10	1 –	25.00 0.31	16 –
43.	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ ,100ШТ.	0.40	28.42 16.12	1.90 0.24	11	6	1 –	25.00 0.31	10 –
		К=1.04								
44.	Ц8-147-6	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ ,100ШТ.	0.10	37.62 16.22	2.30 0.37	4	2	– –	26.00 0.48	3 –
		К=1.04								
45.	Ц8-147-7	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ ,100ШТ.	1.65	1.34 1.12	0.13 0.05	2	2	– –	2.00 0.06	3 –
46.	Ц8-147-7	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ ,100ШТ.	0.80	1.38 1.16	0.13 0.05	1	1	– –	2.00 0.06	2 –
		К=1.04								
47.	Ц8-147-14	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ ,100ШТ.	0.30	1.16 1.11	0.01 –	–	–	– –	2.00 –	1 –
		К=1.04								
48.	Ц8-147-13	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ ,100ШТ.	0.05	44.34 11.34	1.20 0.28	2	1	– –	17.00 0.36	1 –
		К=1.04								
49.	Ц8-147-2	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОВА ,Т	0.03	391.00 36.90	4.10 1.02	12	1	– –	60.00 1.32	2 –
50.	Ц8-167-1	ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ,100М2	0.02	448.00 13.60	3.40 1.38	9	–	– –	24.00 1.78	– –
51.	Ц8-167-1	ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ,100М2	0.03	448.54 14.14	3.40 1.38	13	–	– –	24.00 1.78	1 –
		К=1.04								
52.	Ц8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ ,Т	0.09	108.00 34.30	36.00 9.84	10	3	3 1	61.00 12.69	5 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Ц8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ ,Т	0.04	109.37 35.67	36.00 9.84	4	1	1 -	61.00 12.69	2 1
		К=1.04								
54.	Ц8-397-2	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ ,Т	0.02	124.09 28.29	39.20 11.40	2	1	1 -	49.00 14.71	1 -
		К=1.04								
55.	Ц8-397-5	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМПОВАННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА, ММ, ДО: 100 ,Т	0.04	130.42 62.92	39.80 9.98	5	3	2 -	105.00 12.87	4 1
		К=1.04								
56.	Ц8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ ,100М	0.30	7.24 5.83	0.13 0.05	2	2	- -	10.00 0.06	3 -
57.	Ц8-418-6	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ ,100М	0.20	11.00 6.67	0.39 0.16	2	1	- -	12.00 0.21	2 -
58.	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ ,100М	0.16	29.90 16.20	5.65 1.47	5	3	1 -	30.00 1.90	5 -
59.	Ц8-545-3	СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ КОЛОННЕ ИЛИ БАЛКЕ КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3 ,ШТ.	1.00	2.08 0.76	0.05 0.01	2	1	- -	1.00 0.01	1 -
		К=1.04								
60.	Ц8-501-1	ТРОЛЛЕИ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ ДО НОМЕРА 4 ,100М	0.19	294.00 57.00	15.00 7.56	56	11	3 1	98.00 9.75	19 2
61.	Ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 ,100М	0.36	56.10 13.40	1.70 0.10	20	5	1 -	24.00 0.13	9 -
62.	Ц8-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 ,100М	1.30	64.20 13.40	1.80 0.20	83	17	2 -	24.00 0.26	31 -
63.	Ц8-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2 ,100М	0.30	27.00 6.80	0.90 0.10	8	2	- -	12.00 0.13	4 -
64.	Ц8-471-4	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 16ММ ,10ШТ.	0.50	14.50 3.20	0.50 0.10	7	2	- -	6.00 0.13	3 -
65.	Ц8-472-11	ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ ,10ШТ.	0.20	2.40 1.50	0.20 0.01	-	-	- -	3.00 0.01	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т ,ШТ.	10.00	1.38 0.94	0.04 –	14	9	– –	1.00 –	10 –
67.	Ц8-481-20	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т ,ШТ.	4.00	2.04 1.44	0.04 –	8	6	– –	2.00 –	8 –
68.	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ,Т	0.07	377.00 33.30	4.70 1.41	26	2	– –	61.00 1.82	4 –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				6951	373	112 36		622 47
		Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
69.	Е1-936	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.12	80.80 80.80	– –	10	10	– –	184.00 –	22 –
		К=0.8								
70.	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.12	46.00 46.00	– –	6	6	– –	99.30 –	12 –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				16	16	– –		34 –
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
71.	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:4Х2,5 ,1000М	0.18	248.30 –	– –	45	–	– –	– –	– –
		К=1.3								
72.	С151-1092	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4+1Х2.5 ,1000М	0.03	272.40 –	– –	8	–	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1.2								
73.	С151-1094	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗ ОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10+1Х6 ,1000М	0.11	448.80	–	49	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.2								
74.	С151-1097	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х35+1Х16 ,1000М	0.03	1044.00	–	31	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.2								
75.	С151-1261	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95+1Х35 ,1000М	0.47	2256.00	–	1060	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.2								
76.	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 ,1000М	0.05	166.00	–	8	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
77.	С151-1540	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х1,5+1Х1.0 ,1000М	0.08	252.00	–	20	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.2								
78.	241649-1071	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-А-75 ,М	30.00	1.71	–	51	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.089								
79.	2405-1868	СТОЙКИ К1152ЦТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 ,ШТ.	70.00	0.71	–	50	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.072								
80.	2405-1867	СТОЙКИ К1151ЦТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 ,ШТ.	10.00	0.54	–	5	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.072								
81.	2405-1866	СТОЙКИ К1150ЦТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 ,ШТ.	15.00	0.38	–	6	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.072								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	2405/6-11185	ПОЛКИ К1160цУТ1.5 ,ШТ	230.00	0.14	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
83.	2405-1699	ПОЛКИ К1161ЦТ1 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 ,ШТ.	15.00	0.21	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
84.	2405-1686	ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ К342У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 ,1000ШТ.	0.02	23.58	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
85.	2405-1684	ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ К340 У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 ,1000ШТ.	0.01	10.08	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
86.	2405-1015	ГИБКИЙ ВВОД К1085У3 ТУ36-1684-81 ,ШТ.	4.00	2.40	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.089								
87.	2405-1012	ГИБКИЙ ВВОД К1082У3 ТУ36-1684-81 ,ШТ.	2.00	1.85	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.089								
88.	2405-1855	СТОЙКИ К120У3 ТУ36-1454-78 ,ШТ.	10.00	1.45	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
89.	2405-1856	СТОЙКИ К121У3 ТУ36-1454-78 ,ШТ.	10.00	0.86	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
90.	2405-1720	ШВЕЛЛЕР К347У2 ТУ36-1434-82 ,ШТ.	5.00	0.47	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
91.	2405/31-11603	СВЕТОФОР К271У2 ,ШТ	1.00	26.57	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.107								
92.	1515-7003	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ В 220-230-15 ГОСТ 2239-79 ,ШТ.	3.00	0.10	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.074								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	2405/15-11331	ЛОТОК НЛ10-П1.87УТ2.5 ,ШТ	10.00	1.18	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
94.	2405/22-11447	ЛОТОК НЛ20-П1.87УТ2.5 ,ШТ	15.00	1.82	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
95.	2405/22-11449	ЛОТОК НЛ20-П2.87УТ2.5 ,ШТ	6.00	2.68	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
96.	2405/15-11340	ЛОТОК УГЛОВОЙ НЛ-У95УТ2.5 ,ШТ	6.00	1.18	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
97.	2405/22-11463	ПОДВЕСКИ НЛ-ПВУТ2.5 ,ШТ	25.00	0.54	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
98.	С159-481	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ ,10М	3.00	1.83	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
99.	С159-483	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40 ,10М	2.00	3.46	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
100.	113-3020-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ТОНКОСТЕННАЯ ГОСТ10704-91 ДИАМЕТРОМ 26Х2.0ММ ,М	8.00	0.27	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.089								
101.	С113-135	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-48: Т-2.0 ,М	8.00	0.52	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				1527	-	-		-
								-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				8494	389	112		656
								36		47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				5876				
		ТАРА И УПАКОВКА -				88				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				165				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				74				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				6202				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2602				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				1527				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				325				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					58			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				234				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3161				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								699
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					467			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				16				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				3				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				20				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					16			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				9383				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								733
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					484			

СОСТАВИЛ О.Н. АВЕРКИЕВА

ПРОВЕРИЛ Е.А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1 - 11

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ КТП-2Х630 КВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ: 904-1-97.96-ЭМ.С

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19.574 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 265 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.162 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВН. З/ПЛАТА		В Т.Ч. З/ПЛАТА						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1505-1008	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТИПА ТМЗ-630/10У3 ,ШТ.	2.00	3225.75	-	6451	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПРИМ.П.3 К=1.1,К=1.15								
2	Ц8-62-2	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:3 ,ШТ.	2.00	42.00	11.60	84	39	23	40.00	80
				19.50	4.50			9	5.81	12
3	1.1505-5003-11	ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШВВ-2У3 ,ШТ	2.00	1196.00	-	2392	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
4	Ц8-90-1	ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП ,ШТ.	2.00	6.18	2.21	12	8	4	7.00	14
				3.77	1.15			2	1.48	3
5	1.1505-5003-2	ШКАФ ВВОДА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШНВ-19У3 ,ШТ	2.00	2495.50	-	4991	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
6	Ц8-90-2	ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП ,ШТ.	2.00	11.80	4.50	24	14	9	12.00	24
				6.91	2.31			5	2.98	6
7	1.1505-5003-10	ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ ШНС-16У3 ,ШТ	1.00	2472.50	-	2473	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц8-90-2	ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП ,ШТ.	1.00	11.80	4.50	12	7	5	12.00	12
				6.91	2.31			2	2.98	3
9.	1505-5003-8	ШКАФ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ ШНЛ-32У3 ,ШТ	1.00	1748.00	-	1748	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
10.	Ц8-90-2	ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП ,ШТ.	1.00	11.80	4.50	12	7	5	12.00	12
				6.91	2.31			2	2.98	3
11.	Ц8-90-4	УСТАНОВКА АВТОМАТОВ В ШКАФАХ НИЗКОВОЛЬТНОГО РУ КТП,ТОК,А,ДО:1000 ,ШТ.	13.00	6.46	0.98	84	42	13	6.00	78
				3.24	0.54			7	0.70	9
12.	1505-5003-15	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СЪЕМА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ,ШТ	1.00	151.80	-	152	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				18435	117	59		220
								27		36
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				18207				
		ТАРА И УПАКОВКА -				273				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				510				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				228				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				19218				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				228				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				102				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				26				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				356				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					162			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				19574				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					162			

СОСТАВИЛ О.Н. АВЕРКИЕВА

ПРОВЕРИЛ Е.А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-12

НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ: 904-1-97.96-СС.С

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.486 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 67 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.047 ТЫС.РУБ.

N nn	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1.160284-20003	КОНЦЕНТРАТОР ТЕЛЕФОННЫЙ "РИФ" К1151-1 ,КОМП.	1.00	326.60	-	327	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
2	Ц10-116-4	КОММУТАТОР ДИРЕКТОРСКОЙ ИЛИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ БЕЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЕМКОСТЬЮ ОТ 6 ДО 10НОМЕРОВ ,НОМЕР	10.00	0.89	-	9	8	-	1.00	10
				0.83	-			-	-	-
3	Ц10-116-2	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ,ШТ.	1.00	5.80	-	6	5	-	8.00	8
				5.30	-			-	-	-
4	84-01-1	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ,ШТ	1.00	7.59	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.32,К=1.15								
5	Ц10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ,ШТ.	1.00	2.73	-	3	2	-	4.00	4
				2.34	-			-	-	-
6	Ц8-591-6	МОНТАЖ РОЗЕТКИ РШО-1 ,100ШТ.	0.01	25.10	0.04	-	-	-	31.00	-
				17.10	0.02			-	0.03	-
7	Ц10-772-1		2.00	1.42	-	3	2	-	1.00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ ,ШТ.		0.87	–			–	–	–
8.	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ,КОРОБКА	1.00	4.01 1.62	0.55 0.18	4	2	1 –	3.00 0.23	3 –
9.	Ц10-50-3	ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ,КАБЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ:10Х2 ,10КОНЦ	0.10	8.26 7.83	–	1	1	– –	12.00 –	1 –
10.	Ц10-775-2	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ,ШТ.	2.00	0.40 0.34	–	1	1	– –	0.60 –	1 –
11.	Ц10-966-1	МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2 ,ШТ.	1.00	4.50 2.33	0.70 0.22	5	2	1 –	4.00 0.28	4 –
12.	Ц10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 ,100М	0.10	31.60 18.90	5.97 1.92	3	2	1 –	35.00 2.48	4 –
13.	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ ,100М	0.65	11.20 10.80	–	7	7	– –	19.00 –	12 –
14.	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 ,100М К=1.04	0.05	61.74 24.34	22.80 8.40	3	1	1 –	41.00 10.84	2 1
15.	Ц8-472-10	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА АПВ СЕЧЕНИЕМ 6ММ2 ,100М	0.05	38.40 17.30	0.10 0.03	2	1	– –	31.00 0.04	2 –
16.	Ц10-972-21	ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ ,ШТ.	1.00	6.15 2.75	0.74 0.24	6	3	1 –	4.00 0.31	4 –
17.	Ц10-972-16	ПРОХОД ЧЕРЕЗ СТЕНУ ,М ЖЕЛОБА	1.00	2.45 1.33	0.41 0.13	2	1	– –	2.00 0.17	2 –
18.	Ц10-970-1	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ,100ПАР	0.30	9.14 8.61	– –	3	3	– –	13.00 –	4 –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				393	41	5 –		63 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
19.	ДОП.К 1703	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧ-С-О-3-342 ,ШТ	1.00	14.04	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.08								
20.	ДОП.К 1703	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧ-С-О-3-344 ,ШТ	1.00	11.88	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.08								
21.	С155-12	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-Р-0.5-30 ,ШТ.	1.00	0.27	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22.	С155-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П ,ШТ.	1.00	0.24	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23.	С155-22	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО ,ШТ.	1.00	0.16	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24.	С151-2526	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 ,1000М	0.01	158.00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25.	С152-488	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2 ,1000М	0.05	10.60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26.	С152-494	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 ,1000М	0.02	15.10	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27.	С151-1196	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 ,1000М	0.01	179.00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28.	С152-230	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 ,1000М	0.01	45.60	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				30	-	-		-
								-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				423	41	5		63
										1
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				335				
		ТАРА И УПАКОВКА -				5				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				9				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				354				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				88				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				30				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				34				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				10				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				132				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					47			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				486				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					47			

СОСТАВИЛ О.Н. АВЕРКИЕВА

ПРОВЕРИЛ Е.А. СЕЛИХОВ

904-1-97.96 ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1 - 13

НА ОБОРУДОВАНИЕ ВЫЗЫВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ: 904-1-97.96-ЭО1.С

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.124 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 47 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.029 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВН. З/ПЛАТА		В Т.Ч. З/ПЛАТА						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1.150447-4239	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-122002 ,ШТ	1.00	14.72	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
2	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ,ШТ.	1.00	3.40	0.08	3	1	-	2.00	2
				1.49	0.01			-	0.01	-
3	1.150447-18021	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ712-2У3 ,ШТ	6.00	1.21	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
4	Ц8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ,ШТ.	6.00	1.99	0.05	12	7	-	2.00	12
				1.09	0.01			-	0.01	-
5	Ц8-604-1	БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ ,100ШТ.	0.06	93.77	24.50	6	2	1	61.00	4
				35.57	7.72			-	9.96	1
		К=1.04								
6	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 ,100М	0.50	61.74	22.80	31	12	11	41.00	21
				24.34	8.40			4	10.84	5
		К=1.04								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				74	22	12		39
								4		6
		Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
7.	С153-137	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НБ006-100/IP20-01У4 ,ШТ.	6.00	1.91	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8.	С153-276	ЛАМПЫ Б220-230-100 ,10ШТ.	0.70	1.08	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9.	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 ,1000М	0.05	191.00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				22	-	-		-
								-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				96	22	12		39
								4		6
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				22				
		ТАРА И УПАКОВКА -								
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				1				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -								
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				23				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				74				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				22				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				19				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				7				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				101				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					29			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				124				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					29			

СОСТАВИЛ О.Н. АВЕРКИЕВА

ПРОВЕРИЛ Е.А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-14

НА АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ: 904-1-97.96-СС1.С

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.394 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 67 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.050 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВН. З/ПЛАТА / В Т.Ч. З/ПЛАТА								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1.171648-1004	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП101-2 ,ШТ	10.00	17.83 / -	- / -	178	-	- / -	- / -	- / -
		К=1.15								
2	2.Ц10-743-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ,ШТ.	10.00	0.97 / 0.88	- / -	10	9	- / -	1.00 / -	10 / -
3	3.171081/24	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР ,ШТ	1.00	21.25 / -	- / -	21	-	- / -	- / -	- / -
		К=1.32,К=1.15								
4	4.Ц10-743-12	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОНКЕ,СТОЛБЕ ,ШТ.	1.00	3.91 / 2.79	- / -	4	3	- / -	4.00 / -	4 / -
5	5.150447-1007	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50В-2МТ ,ШТ	1.00	4.08 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
		К=1.15								
6	6.150447-1011	НАДБАВКА ЗА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ ,ШТ	1.00	0.41 / -	- / -	-	-	- / -	- / -	- / -
		К=1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ,ШТ.	1.00	2.88 1.04	0.06 0.01	3	1	– –	2.00 0.01	2 –
8.	3609-10130	РЕЗИСТОР МЛТ0.5-1.5КОМ(5%) -1ШТ,МЛТ0.5-2.7КОМ(5%) -1ШТ,МЛТ0.5-20КОМ(5%) -1ШТ,МЛТ0.5-30КОМ(5%) -1ШТ ,10ШТ К=1.32,К=1.15	0.40	0.20 –	– –	–	–	– –	– –	– –
9.	Ц11-580-11	РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ,ШТ.	4.00	0.14 0.14	– –	1	1	– –	0.22 –	1 –
10.	Ц10-742-10	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОПС ОБЪЕКТОВЫЙ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:1 ,ШТ.	1.00	8.03 7.79	– –	8	8	– –	12.00 –	12 –
11.	Ц10-744-5	ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ,ШТ.	1.00	1.18 1.04	– –	1	1	– –	2.00 –	2 –
12.	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 ,100М К=1.04	0.30	61.74 24.34	22.80 8.40	19	7	7 3	41.00 10.84	12 3
13.	Ц10-747-3 ДОП.5	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ТРВ ПО СТЕНЕ ,100М	0.40	30.50 21.10	0.55 0.11	12	8	– –	33.76 0.14	14 –
14.	Ц10-775-2	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ,ШТ.	5.00	0.40 0.34	– –	2	2	– –	0.60 –	3 –
15.	Ц8-153-27	ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ АВВГ В ОБОРУДОВАНИЕ ,ШТ	2.00	0.57 0.35	– –	1	1	– –	0.56 –	1 –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				264	41	7 3		61 3
		Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16.	1602/2-48-3002	ПРИБОР ПРИЕМНО КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ "СИГНАЛ-37А" ,КОМП. К=1.082	1.00	48.69 –	– –	49	–	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	1602/9-30128	УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ УСС-1 ,ШТ	1.00	13.53	–	14	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.082								
18.	С151-1252	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 ,1000М	0.03	222.00	–	7	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
19.	1509/54 Т.7-106	ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ТРВ 1Х2Х0.4 ,1000М	0.04	16.07	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.116								
20.	С155-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П ,ШТ.	5.00	0.24	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				72	–	–		–
								–		–

ИТОГО ПО СМЕТЕ	336	41	7		61
			3		3
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –	203				
ТАРА И УПАКОВКА –	3				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ –	6				
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ –	3				
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –	214				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	133				
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ–	72				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	33				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –					3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –		6			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	13				
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	180				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –					67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		50			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	394				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		50			

СОСТАВИЛ О.Н. АВЕРКИЕВА

ПРОВЕРИЛ Е.А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1 - 15

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ: 904-1-97.96-АОВ.С

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.462 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 147 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.083 ТЫС.РУБ.

N nn	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВН. З/ПЛАТА / В Т.Ч. З/ПЛАТА								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1.1704-10038	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53 ,ШТ.	2.00	4.26	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
2	2.Ц11-4-2	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ,ШТ.	2.00	0.51	-	1	1	-	1.00	2
				0.50	-			-	-	-
3	3.170648-1282	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПРЯМОЙ ТТП 4 1 260 103 ,ШТ	4.00	1.27	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
4	4.Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ,ШТ.	4.00	0.21	-	1	1	-	0.50	2
				0.21	-			-	-	-
5	5.170648-1313	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПРЯМОЙ ТТП 6 2 260 103 ,ШТ	2.00	1.27	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
6	6.Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ,ШТ.	2.00	0.21	-	-	-	-	0.50	1
				0.21	-			-	-	-
7	7.170648-1807		4.00	1.78	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПРАВА ПРЯМАЯ П ,ШТ		-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
8	1704-20014	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МПЧ-У ,ШТ.	4.00	11.27	-	45	-	-	-	-
				-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
9	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ,ШТ.	4.00	0.80	-	3	3	-	1.00	4
				-------	-------			-------	-------	-------
				0.77	-			-	-	-
10	150447-18030	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.131.54У2 ,ШТ	1.00	8.40	-	8	-	-	-	-
				-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
11	Ц8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ,ШТ.	1.00	1.99	0.05	2	1	-	2.00	2
				-------	-------			-------	-------	-------
				1.09	0.01			-	0.01	-
12	150447-18022	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-722-2У2 ,ШТ	5.00	1.32	-	7	-	-	-	-
				-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
13	Ц8-529-1	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ,ШТ.	5.00	2.97	0.05	15	6	-	2.00	10
				-------	-------			-------	-------	-------
				1.15	0.01			-	0.01	-
14	150447-6132	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОММУТАЦИОННЫЙ ПК16-38И-0103У2 ,ШТ	1.00	4.31	-	4	-	-	-	-
				-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
15	Ц8-533-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 4 ,ШТ.	1.00	2.91	0.07	3	1	-	2.00	2
				-------	-------			-------	-------	-------
				1.36	0.01			-	0.01	-
16	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ ,100М	0.10	20.94	0.48	2	1	-	15.00	2
				-------	-------			-------	-------	-------
				8.96	0.19			-	0.25	-
		К=1.04								
17	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ ,100М	0.94	48.73	12.70	46	18	12	31.00	29
				-------	-------			-------	-------	-------
				18.93	4.04			4	5.21	5
		К=1.04								
18	Ц8-145-1		0.60	11.40	0.27	7	3	-	10.00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,ДО:1КГ ,100М		5.53	0.10			-	0.13	-
19.	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ ,100М	0.20	10.00	0.27	2	1	-	11.00	2
				6.24	0.10			-	0.13	-
20.	Ц11-713-1	ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ:ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ ,100М	0.06	6.25	-	-	-	-	8.00	-
				5.45	-			-	-	-
21.	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ,ШТ.	32.00	0.49	-	16	7	-	1.00	32
				0.22	-			-	-	-
22.	Ц8-153-16	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30 ,ШТ.	4.00	1.37	-	5	3	-	1.00	4
				0.69	-			-	-	-
23.	Ц8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 ,100ШТ.	0.37	5.69	-	2	2	-	8.00	3
				5.15	-			-	-	-
24.	Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ ,100М	0.15	54.00	23.10	8	3	3	43.00	6
				23.20	9.73			1	12.55	2
25.	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ,100М	0.05	32.00	7.54	2	-	-	16.00	1
				9.26	2.28			-	2.94	-
26.	Ц8-147-9	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК ,100ШТ.	0.70	36.31	16.60	25	7	12	15.00	11
				10.61	5.22			4	6.73	5
		К=1.04								
27.	Ц8-147-2	МОНТАЖ ШВЕЛЛЕРА ШП32Х16У1 -3ШТ,ШП60Х35У1 -4ШТ ,Т	0.02	392.48	4.10	8	1	-	60.00	1
				38.38	1.02			-	1.32	-
		К=1.04								
28.	Ц8-147-6	СТОЙКА МАССА ДО4КГ К305М ,100ШТ.	0.02	37.00	2.30	1	-	-	26.00	1
				15.60	0.37			-	0.48	-
29.	Ц8-534-17	КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ,ШТ.	1.00	7.48	0.07	7	3	-	5.00	5
				3.25	0.01			-	0.01	-
30.	Ц8-534-18	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЖИМ СВЕРХ 32 ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-534-17 ,ЗАЖИМ	16.00	0.16	0.01	3	1	-	0.10	2
				0.07	-			-	-	-
31.	Ц8-147-3		0.04	378.00	4.10	15	1	-	41.00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОК ,Т		25.90	1.02			-	1.32	-
		К=1.04								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				262	64	27		130
								9		12
		Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
32.	E13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2	0.13	7.71	0.20	1	-	-	3.10	-
				2.05	0.06			-	0.08	-
33.	E13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ,100М2	0.13	10.30	0.12	1	-	-	2.30	-
				1.51	0.04			-	0.05	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				2	-	-		-
								-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОЙ НА МОНТАЖ								
34.	C151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 ,1000М	0.12	195.00	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35.	C151-2281	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 ,1000М	0.01	211.00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36.	C151-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 ,1000М	0.02	277.00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37.	C151-2286	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5 ,1000М	0.04	811.00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38.	C113-129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-1.6 ,М	15.00	0.20	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	241649-1049	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-18 ,М	5.00	0.20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.089								
40.	2405-1730	ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ТУ36-1113-75,ИЗМ.НРЗ-79 ,ШТ.	7.00	1.61	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
41.	2405-1857	СТОЙКА К305МУХЛ2 ТУ36-22-80 ,ШТ.	2.00	2.84	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
42.	2405/25-11510,1	КОРОБКА КЗН-48У2 ,ШТ	1.00	21.46	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.073								
43.	2405-1756	САЛЬНИКИ ПРИВЕРТНЫЕ У262УЗ ТУ36-1952-76,ИЗМ НР1-79 ,ШТ.	8.00	0.44	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.098								
44.	2405-1757	САЛЬНИКИ ПРИВЕРТНЫЕ У263УЗ ТУ36-1952-76,ИЗМ НР1-79 ,ШТ.	2.00	0.54	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.098								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				110	-	-		-
								-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				374	64	27		130
								9		12
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				88				
		ТАРА И УПАКОВКА -				1				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				2				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				93				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				284				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				110				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				55				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				27				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				367				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -								
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -								
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				462				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					83			

СОСТАВИЛ О.Н. АВЕРКИЕВА

ПРОВЕРИЛ Н.А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-16

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ: 904-1-97.96-АВК.С1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.246 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 254 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.157 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВН. З/ПЛАТА		В Т.Ч. З/ПЛАТА						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1.170648-1370	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ УГЛОВОЙ ТТУ 4 1 260 104 ,ШТ	5.00	1.38	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
2	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ,ШТ.	5.00	0.21	-	1	1	-	0.50	3
				0.21	-			-	-	-
3	170648-1808	ОПРАВА УГЛОВАЯ У ,ШТ	4.00	2.88	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
4	1704/31-11471	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0193-01-120 ,ШТ	1.00	11.16	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.32,К=1.15								
5	Ц11-13-2	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ ,ШТ.	1.00	0.50	-	1	-	-	1.00	1
				0.49	-			-	-	-
6	1704-20014	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МПЧ-У ,ШТ.	6.00	11.27	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ,ШТ.	6.00	0.80 0.77	– –	5	5	– –	1.00 –	6 –
8.	1704-50247	ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДД-1.6 ,ШТ.	2.00	22.66 –	– –	45	–	– –	– –	– –
		К=1.15								
9.	Ц11-111-2	ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/ ,ШТ.	2.00	1.78 1.62	0.04 0.01	4	3	– –	3.00 0.01	6 –
10.	1704-50246	ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДД-0.25 ,ШТ.	1.00	21.74 –	– –	22	–	– –	– –	– –
		К=1.15								
11.	Ц11-111-2	ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/ ,ШТ.	1.00	1.78 1.62	0.04 0.01	2	2	– –	3.00 0.01	3 –
12.	150447-18022	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-722-2У2 ,ШТ	6.00	1.32 –	– –	8	–	– –	– –	– –
		К=1.15								
13.	Ц8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ,ШТ.	6.00	1.99 1.09	0.05 0.01	12	7	– –	2.00 0.01	12 –
14.	Ц10-744-5	ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ,ШТ.	1.00	1.18 1.04	– –	1	1	– –	2.00 –	2 –
15.	Ц12-811-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ ,ШТ.	3.00	0.76 0.72	– –	2	2	– –	1.00 –	3 –
16.	Ц8-141-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3 ,100М	0.10	12.50 5.89	2.23 0.89	1	1	– –	10.00 1.15	1 –
17.	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ ,100М	0.30	48.73 18.93	12.70 4.04	15	6	4 1	31.00 5.21	9 2
		К=1.04								
18.	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ ,100М	0.63	20.94 8.96	0.48 0.19	13	6	– –	15.00 0.25	9 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1.04								
19.	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ ,100М	0.05	10.00 6.24	0.27 0.10	1	–	– –	11.00 0.13	1 –
20.	Ц11-713-1	ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ:ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ ,100М	0.07	6.25 5.45	– –	–	–	– –	8.00 –	1 –
21.	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 ,100М	0.07	4.88 2.36	2.33 0.71	–	–	– –	4.00 0.92	– –
22.	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 ,100М	0.43	1.21 1.14	– –	1	–	– –	2.00 –	1 –
23.	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ,ШТ.	18.00	0.49 0.22	– –	9	4	– –	1.00 –	18 –
24.	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14 ,ШТ.	20.00	0.81 0.40	– –	16	8	– –	1.00 –	20 –
25.	Ц8-153-17	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37 ,ШТ.	2.00	1.72 0.92	– –	3	2	– –	1.00 –	2 –
26.	Ц8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 ,100ШТ.	0.64	5.69 5.15	– –	4	3	– –	8.00 –	5 –
27.	Ц12-523-1	ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 10ММ ,М	1.00	0.20 0.16	0.02 –	–	–	– –	0.30 –	– –
28.	Ц12-523-2	ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ ,М	10.00	0.24 0.21	0.02 –	2	2	– –	0.40 –	4 –
29.	Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ ,100М	0.05	54.00 23.20	23.10 9.73	3	1	1 –	43.00 12.55	2 1
30.	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ,100М	0.07	32.00 9.26	7.54 2.28	2	1	1 –	16.00 2.94	1 –
31.	Ц8-534-14	КОРОВКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И	1.00	3.84 1.73	0.06 0.01	4	2	– –	2.00 0.01	2 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:10 ,ШТ.								
32.	Ц8-534-16		3.00	5.73	0.06	17	7	-	4.00	12
		КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:20 ,ШТ.		2.43	0.01			-	0.01	-
33.	Ц8-534-17		1.00	7.48	0.07	7	3	-	5.00	5
		КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ,ШТ.		3.25	0.01			-	0.01	-
34.	Ц8-534-18		8.00	0.16	0.01	1	1	-	0.10	1
		ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЖИМ СВЕРХ 32 ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-534-17 ,ЗАЖИМ		0.07	-			-	-	-
35.	Ц8-147-7		0.07	1.38	0.13	-	-	-	2.00	-
		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ ,100ШТ.		1.16	0.05			-	0.06	-
		К=1.04								
36.	Ц8-147-4		0.04	28.42	1.90	1	1	-	25.00	1
		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ ,100ШТ.		16.12	0.24			-	0.31	-
		К=1.04								
37.	Ц8-147-9		0.50	36.31	16.60	18	5	8	15.00	8
		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК ,100ШТ.		10.61	5.22			3	6.73	3
		К=1.04								
38.	Ц8-397-1		0.01	109.37	36.00	1	-	-	61.00	1
		ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ ,Т		35.67	9.84			-	12.69	-
		К=1.04								
39.	Ц8-91-4		0.02	377.00	4.70	8	1	-	61.00	1
		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ,СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И ЩИТОВ ,Т		33.30	1.41			-	1.82	-
40.	Ц8-147-3		0.07	378.00	4.10	26	2	-	41.00	3
		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОК ,Т		25.90	1.02			-	1.32	-
		К=1.04								
41.	Ц8-472-6		0.10	56.10	1.70	6	1	-	24.00	2
		ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 4Х14ММ2 ,100М		13.40	0.10			-	0.13	-
42.	Ц8-142-1		0.10	9.57	6.96	1	-	1	5.00	1
		УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ ,100М		2.56	2.74			-	3.53	-
43.	Ц8-143-1		0.10	8.86	5.92	1	-	1	6.00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ ,100М		2.88	2.33			–	3.01	–
44.	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 ,1ВВОД	4.00	0.54	–	2	2	–	1.00	4
				0.53	–			–	–	–
45.	Ц11-711-2	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20 ,1ВВОД	2.00	1.05	–	2	2	–	1.00	2
				1.03	–			–	–	–
46.	Ц11-711-3	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:30 ,1ВВОД	1.00	1.47	–	1	1	–	2.00	2
				1.44	–			–	–	–
47.	Ц11-711-4	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ СВЫШЕ 30, НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КОНЕЦ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ. 11-711-3 ,1ЖИЛА	7.00	0.04	–	–	–	–	0.06	–
				0.04	–			–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				367	83	16		156
								4		6
		Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
48.	Е1-936	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.03	80.80	–	2	2	–	184.00	6
				80.80	–			–	–	–
		К=0.8								
49.	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.03	46.00	–	1	1	–	99.30	3
				46.00	–			–	–	–
50.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2	0.13	7.71	0.20	1	–	–	3.10	–
				2.05	0.06			–	0.08	–
51.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ,100М2	0.13	10.30	0.12	1	–	–	2.30	–
				1.51	0.04			–	0.05	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				5	3	–		9
								–		–
		Раздел 3. ЩИТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА								
52.	151747-1041		0.80	133.40	–	107	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 1Ш.ШКАФ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Ш05-2208631 РАЗМЕРОМ 2200Х800Х600ММ ,М ДЛ		–	–			–	–	–
		К=1.15								
53.	151747-1053	ОПОРНОЕ УСТРОЙСТВО ,М ДЛ	2.80	2.88	–	8	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
54.	151747-1054	ТРАНСПОРТНОЕ УСТРОЙСТВО ,М ДЛ	0.80	4.60	–	4	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
55.	Ц8-571-13	ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИИ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ ,М	0.80	3.33	1.50	3	1	1	3.00	2
				1.69	0.56			–	0.72	1
56.	151747-1225	РЕЙКИ ДЛЯ АППАРАТОВ И НАБОРНЫХ ЗАЖИМОВ ,М ДЛ	10.00	0.31	–	3	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
57.	150447-1202	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА14-26-14-20УХЛ4 ,ШТ	6.00	2.76	–	17	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
58.	151747-1092,116	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ	6.00	1.20	–	7	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		СКИДКА 60% К=0.4,К=1.15								
59.	Ц8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ,ШТ.	6.00	0.23	–	1	1	–	0.20	1
				0.11	–			–	–	–
60.	150447-12011	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ37-22У3 -11ШТ,ПЭ37-42У3 4ШТ ,ШТ	15.00	6.44	–	97	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
61.	151747-1197	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ,ДО 4 КОНТАКТОВ ,ШТ	11.00	2.88	–	32	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
62.	151747-1198	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ,ДО 8 КОНТАКТОВ ,ШТ	4.00	4.71	–	19	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
63.	Ц8-574-55		15.00	1.19	–	18	11	–	1.00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ,ШТ.		0.73	-			-	-	-
64.	150447-12013	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-12УХЛ4 ,ШТ	3.00	12.08	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
65.	151747-1197	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ	3.00	2.88	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
66.	Ц8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ,ШТ.	3.00	1.19	-	4	2	-	1.00	3
				0.73	-			-	-	-
67.	1504-12014	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РВП72М-3121-00УХЛ4 ,ШТ.	3.00	10.17	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.32,К=1.15								
68.	151747-1197	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ	3.00	2.88	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
69.	Ц8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ,ШТ.	3.00	1.19	-	4	2	-	1.00	3
				0.73	-			-	-	-
70.	150447-6002	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16М3 ,ШТ	7.00	1.15	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
71.	151747-1134	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ	7.00	3.45	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
72.	Ц8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ,ШТ.	7.00	0.28	-	2	1	-	0.30	2
				0.16	-			-	-	-
73.	150447-3054	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВПБ6,220В ,ШТ	3.00	1.78	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
74.	151747-1125		3.00	0.69	–	2	–	–	–	–
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ		–	–			–	–	–
		К=1.15								
75.	Ц8-574-6		3.00	0.66	–	2	1	–	0.40	1
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ,ШТ.		0.34	–			–	–	–
76.	1504-3063		3.00	0.21	–	1	–	–	–	–
		ДЕРЖАТЕЛЬ ДВП К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ ,ШТ.		–	–			–	–	–
		К=1.32,К=1.15								
77.	151747-1186		3.00	1.96	–	6	–	–	–	–
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ		–	–			–	–	–
		К=1.15								
78.	Ц8-574-6		3.00	0.66	–	2	1	–	0.40	1
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ,ШТ.		0.34	–			–	–	–
79.	1505-6014		1.00	14.15	–	14	–	–	–	–
		ТРАНСФОРМАТОР ОСМ-1-0.16 ,ШТ.		–	–			–	–	–
		К=1.15								
80.	151747-1169		1.00	1.50	–	1	–	–	–	–
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ		–	–			–	–	–
		К=1.15								
81.	Ц8-574-53		1.00	0.51	–	1	–	–	0.20	–
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ,ШТ.		0.13	–			–	–	–
82.	3608-2025		7.00	0.12	–	1	–	–	–	–
		ДИОД Д226Б ,ШТ		–	–			–	–	–
		К=1.32,К=1.15								
83.	151747-1167		7.00	1.04	–	7	–	–	–	–
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ		–	–			–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1.15								
84.	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ,ШТ.	7.00	0.55 0.33	– –	4	2	– –	0.50 –	4 –
85.	150447-17038	РОЗЕТКА 42В ,ШТ	1.00	0.32 –	– –	–	–	– –	– –	– –
		К=1.15								
86.	151747-1190	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ	1.00	0.86 –	– –	1	–	– –	– –	– –
		К=1.15								
87.	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ,ШТ.	1.00	0.55 0.33	– –	1	–	– –	0.50 –	1 –
88.	150447-6129	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12С-2001У3 ,ШТ	6.00	3.62 –	– –	22	–	– –	– –	– –
		К=1.15								
89.	150447-6137	ДОПЛАТА ЗА ПАКЕТ ,ПАКЕТ	6.00	0.98 –	– –	6	–	– –	– –	– –
		К=1.15								
90.	151747-1180	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ	6.00	1.32 –	– –	8	–	– –	– –	– –
		К=1.15								
91.	Ц8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ,ЦЕПЬ	48.00	0.43 0.18	– –	21	9	– –	0.30 –	14 –
92.	1504-18011	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 ,ШТ.	4.00	1.21 –	– –	5	–	– –	– –	– –
		К=1.32,К=1.15								
93.	151747-1174	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ	4.00	1.61	–	6	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
94.	Ц8-574-47		4.00	0.45	–	2	1	–	0.50	2
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ,ШТ.		0.29	–			–	–	–
95.	1701-3218		1.00	37.95	–	38	–	–	–	–
		МИЛЛИВОЛЬТМЕТР Ш4540/1 ,ШТ.		–	–			–	–	–
		К=1.15								
96.	151747-1163		1.00	1.15	–	1	–	–	–	–
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ		–	–			–	–	–
		К=1.15								
97.	Ц8-574-54		1.00	0.46	–	–	–	–	0.50	1
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР ,ШТ.		0.32	–			–	–	–
98.	1704/3-50508		3.00	253.00	–	759	–	–	–	–
		ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301 ,ШТ		–	–			–	–	–
		К=1.15								
99.	Ц11-405-1		3.00	2.66	–	8	8	–	4.00	12
		РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ ,КОМПЛЕКТ		2.61	–			–	–	–
100.	150447-19009		10.00	0.92	–	9	–	–	–	–
		АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-12015У2 -1ШТ,АС-12013У2 -6ШТ,АС-12011У2 3ШТ ,ШТ		–	–			–	–	–
		К=1.15								
101.	151747-1178		10.00	0.92	–	9	–	–	–	–
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ		–	–			–	–	–
		К=1.15								
102.	Ц8-574-56		10.00	0.55	–	6	3	–	0.50	5
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ,ШТ.		0.33	–			–	–	–
103.	151547-4034		1.00	0.71	–	1	–	–	–	–
		ЛАМПА КМ24-90 ,10ШТ		–	–			–	–	–
		К=1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	151747-1178	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ	10.00	0.92 – –	– –	9	–	– – –	– – –	– – –
		К=1.15								
105.	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ,ШТ.	10.00	0.55 0.33	– –	6	3	– –	0.50 –	5 –
106.	1504-19007	БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-4П25-В/ВУЗ-10 ,ШТ.	13.00	3.80 – –	– –	49	–	– – –	– – –	– – –
		К=1.32,К=1.15								
107.	151747-1212	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ ,ШТ	130.00	0.31 – –	– –	40	–	– – –	– – –	– – –
		К=1.15								
108.	151747-1222	ТАБЛИЧКИ ,ШТ	77.00	0.12 – –	– –	9	–	– – –	– – –	– – –
		К=1.15								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				1505	46	1 –		72 1
		Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ								
109.	1602-50121	ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ МЗ-2 ,ШТ.	1.00	5.84 – –	– –	6	–	– – –	– – –	– – –
		К=1.082								
110.	С130-1039	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2)ДИАМЕТРОМ 15 ММ ,ШТ.	3.00	1.07 – –	– –	3	–	– – –	– – –	– – –
111.	С151-1814	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 ,1000М	0.02	202.00 – –	– –	3	–	– – –	– – –	– – –
112.	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 ,1000М	0.03	195.00 – –	– –	6	–	– – –	– – –	– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	С151-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 ,1000М	0.05	367.00 - -	- -	17	-	- - -	- - -	- - -
114.	С151-2284	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 ,1000М	0.01	458.00 - -	- -	5	-	- - -	- - -	- - -
115.	С151-2287	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:37Х2,5 ,1000М	0.02	1090.00 - -	- -	16	-	- - -	- - -	- - -
116.	С152-178	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 ,1000М	0.05	23.60 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
117.	113 ТАБ.18.1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОСТ8734-75 ДИАМЕТРОМ 10Х1ММ ,М	1.00	0.44 - -	- -	-	-	- - -	- - -	- - -
		К=1.034								
118.	113 ТАБ.18.1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОСТ8734-75 ДИАМЕТРОМ 14Х2ММ ,М	10.00	0.49 - -	- -	5	-	- - -	- - -	- - -
		К=1.034								
119.	С113-129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНАСТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-1.6 ,М	5.00	0.20 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
120.	241649-1048	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-15 ,М	2.00	0.17 - -	- -	-	-	- - -	- - -	- - -
		К=1.089								
121.	241649-1050	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-20 ,М	5.00	0.22 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
		К=1.089								
122.	2405/22-11467	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10У2 ,ШТ	1.00	5.52 - -	- -	6	-	- - -	- - -	- - -
		К=1.082								
123.	2405/23-11481	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20У2 ,ШТ	3.00	6.87	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		К=1.082								
124	2405/23-11482	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-40У2 ,ШТ	1.00	11.20	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.082								
125	2405-1695	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ К1160У3 ТУ 36-1496-82 ,ШТ.	7.00	0.09	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
126	2405-1862	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ К1151У3 ТУ36-1496-82 ,ШТ.	4.00	0.34	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
127	2405-1730	ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ТУ36-1113-75,ИЗМ.НРЗ-79 ,ШТ.	5.00	1.61	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
128	2405-1470	ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 85У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НРЗ-79 ,1М	5.00	0.38	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
129	2405-1471	ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НРЗ-79 ,1М	1.00	0.54	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
130	2405-3122	СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ ВВЕРТНЫЕ НСВ14ХМ20УХЛ4 ,ШТ	3.00	0.26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.098								
131	ССЦ П.4-20	ПЕСОК ,КУБ.М	0.70	7.79	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
132	ССЦ П.6-1	КИРПИЧ ,1000ШТ	0.09	68.00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				127	-	-		-
								-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				2004	132	17		237
								4		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				1594				
		ТАРА И УПАКОВКА -				24				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				45				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				20				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				1682				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				405				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				126				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				111				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				41				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				557				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								245
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					154			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				5				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				1				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -								
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				6				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					3			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				2246				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					157			

СОСТАВИЛ О.Н. АВЕРКИЕВА

ПРОВЕРИЛ Е.А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1 - 17

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ: 904-1-97.96-АТХ.С1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6.480 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1261 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.775 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВН. З/ПЛАТА / В Т.Ч. З/ПЛАТА								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1.170648-1267		12.00	1.27	-	15	-	-	-	-
		ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПРЯМОЙ ТТП 2 1 260 103 ,ШТ		-	-			-	-	-
		К=1.15								
2	Ц11-1-1		12.00	0.21	-	3	3	-	0.50	6
		ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ,ШТ.		0.21	-			-	-	-
3	1.170648-1282		6.00	1.27	-	8	-	-	-	-
		ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПРЯМОЙ ТТП 4 1 260 103 ,ШТ		-	-			-	-	-
		К=1.15								
4	Ц11-1-1		6.00	0.21	-	1	1	-	0.50	3
		ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ,ШТ.		0.21	-			-	-	-
5	1.170648-1313		12.00	1.27	-	15	-	-	-	-
		ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПРЯМОЙ ТТП 6 2 260 103 ,ШТ		-	-			-	-	-
		К=1.15								
6	Ц11-1-1		12.00	0.21	-	3	3	-	0.50	6
		ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ,ШТ.		0.21	-			-	-	-
7	1.170648-1807		25.00	1.78	-	45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПРАВА ПРЯМАЯ П ,ШТ								
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
8	170648-1370	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ УГЛОВОЙ ТТУ 4 1 260 104 ,ШТ	18.00	1.38	–	25	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
9	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ,ШТ.	18.00	0.21	–	4	4	–	0.50	9
				0.21	–			–	–	–
10	170648-1808	ОПРАВА УГЛОВАЯ У ,ШТ	15.00	2.88	–	43	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
11	1704/31-11471	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0193-01-120 ,ШТ	1.00	11.16	–	11	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.32,К=1.15								
12	Ц11-13-2	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ ,ШТ.	1.00	0.50	–	1	–	–	1.00	1
				0.49	–			–	–	–
13	1704-20471	ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ТНЖ-Н ТУ25-11-918-76 ,ШТ.	5.00	14.72	–	74	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.32,К=1.15								
14	Ц11-96-1	ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ИЛИ ЖИДКОСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ,ШТ.	5.00	0.67	–	3	3	–	1.00	5
				0.64	–			–	–	–
15	1704/82-21376	ДИФМАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ДСП-4Сг-М1-У3 ,ШТ	5.00	333.96	–	1670	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.32,К=1.15								
16	Ц11-247-4	ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ,ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С КОНТАКТНЫМ УСТРОЙСТВОМ:НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ ,КОМПЛЕКТ	5.00	5.35	0.22	27	18	1	6.00	30
				3.57	0.03			–	0.04	–
17	171048-3115	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС10-200-А/Б-3 ,ШТ	1.00	62.10	–	62	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
18	Ц11-140-4	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА (100КГС/СМ2),ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:200 ,КОМПЛЕКТ	1.00	7.01	0.08	7	1	–	2.00	2
				1.19	–			–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	1704/82-21372	ДИФМАНОМЕТР САМОПИШУЩИЙ ДСС-711-Ин-2С-М2 ,ШТ	1.00	364.32	-	364	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.32,К=1.15								
20.	Ц11-247-2	ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ,ШТ.	1.00	4.90	0.22	5	3	-	5.00	5
				3.13	0.03			-	0.04	-
21.	1517/7-11015	ПОДСТАВКА ДЛЯ ЩИТА МАЛОГАБАРИТНОГО П-ЩМ-600Х500ММ УХЛ3.1 ,ШТ	5.00	30.36	-	152	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.32,К=1.15								
22.	Ц11-680-5	ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:ПОЛУ ,ШТ.	5.00	4.74	0.35	24	9	2	3.00	15
				1.87	0.12			1	0.15	1
23.	Ц8-545-1	СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3 ,ШТ.	5.00	4.49	0.08	22	5	-	2.00	10
				0.92	0.02			-	0.03	-
24.	Ц12-799-1	ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ ,ШТ.	32.00	0.79	-	25	24	-	1.00	32
				0.75	-			-	-	-
25.	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ ,100М	0.36	48.73	12.70	18	7	5	31.00	11
				18.93	4.04			1	5.21	2
		К=1.04								
26.	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ ,100М	9.05	20.94	0.48	190	81	4	15.00	136
				8.96	0.19			2	0.25	2
		К=1.04								
27.	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ ,100М	0.79	10.00	0.27	8	5	-	11.00	9
				6.24	0.10			-	0.13	-
28.	Ц11-713-1	ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ:ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ ,100М	1.30	6.25	-	8	7	-	8.00	10
				5.45	-			-	-	-
29.	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 ,100М	0.06	4.88	2.33	-	-	-	4.00	-
				2.36	0.71			-	0.92	-
30.	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 ,100М	0.54	1.21	-	1	1	-	2.00	1
				1.14	-			-	-	-
31.	Ц8-153-13		164.00	0.49	-	80	36	-	1.00	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ,ШТ.		0.22	–			–	–	–
32.	Ц8-153-14		10.00	0.81	–	8	4	–	1.00	10
		ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14 ,ШТ.		0.40	–			–	–	–
33.	Ц8-153-19		10.00	0.58	–	6	3	–	1.00	10
		ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ,ШТ.		0.26	–			–	–	–
34.	Ц8-169-1		0.35	5.69	–	2	2	–	8.00	3
		ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ								
		ДО:2,5ММ2 ,100ШТ.		5.15	–			–	–	–
35.	Ц8-169-2		0.20	6.30	–	1	1	–	9.00	2
		ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ								
		ДО:6ММ2 ,100ШТ.		5.58	–			–	–	–
36.	Ц12-523-2		315.00	0.24	0.02	76	66	6	0.40	126
		ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ								
		ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ								
		СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ ,М		0.21	–			–	–	–
37.	Ц12-522-6		60.00	0.25	0.03	15	12	2	0.30	18
		ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ ,М		0.20	0.01			1	0.01	1
38.	Ц12-548-1		20.00	0.19	0.01	4	3	–	0.20	4
		ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ								
		ДО 10ММ ,М		0.15	–			–	–	–
39.	Ц8-406-1		0.10	54.00	23.10	5	2	2	43.00	4
		ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ								
		ДИАМЕТР ДО 25ММ ,100М		23.20	9.73			1	12.55	1
40.	Ц8-406-12		0.10	52.30	14.20	5	2	1	37.00	4
		ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО ФЕРМАМ КОЛОННАМ ИЛИ ДРУГИМ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 50ММ ,100М		19.00	4.55			–	5.87	1
41.	Ц8-406-18		0.15	27.50	1.30	4	2	–	30.00	5
		ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО СТАНИНАМ МАШИН ДИАМЕТР ДО 25ММ								
		,100М		15.60	0.38			–	0.49	–
42.	Ц8-408-1		0.50	32.00	7.54	16	5	4	16.00	8
		РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ ,100М		9.26	2.28			1	2.94	1
43.	Ц8-534-14		6.00	3.84	0.06	23	10	–	2.00	12
		КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ								
		КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И								
		ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:10 ,ШТ.		1.73	0.01			–	0.01	–
44.	Ц8-147-7		0.35	1.38	0.13	–	–	–	2.00	1
		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,4КГ ,100ШТ.		1.16	0.05			-	0.06	-
		К=1.04								
45.	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА	0.15	28.42	1.90	4	2	-	25.00	4
		ДО 1,6КГ ,100ШТ.		16.12	0.24			-	0.31	-
		К=1.04								
46.	Ц8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0.03	109.37	36.00	3	1	1	61.00	2
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ ,Т		35.67	9.84			-	12.69	-
		К=1.04								
47.	Ц8-147-9	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ	1.00	36.31	16.60	36	11	17	15.00	15
		ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК ,100ШТ.		10.61	5.22			5	6.73	7
		К=1.04								
48.	Ц8-147-2	МОНТАЖ ШВЕЛЛЕРА ШП32Х16У1 -20ШТ,ШП60Х35У1 -2ШТ ,Т	0.03	392.48	4.10	12	1	-	60.00	2
				38.38	1.02			-	1.32	-
		К=1.04								
49.	Ц11-250-3	УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ПРИБОРОВ, ПОДВОД ИМПУЛЬСНЫХ ТРУБ	12.00	5.02	0.08	60	13	1	2.00	24
		СВЕРХУ, ТИП:ОП-105 ,УЗЕЛ		1.07	0.01			-	0.01	-
50.	Ц8-91-4	МОНТАЖ ПОДСТАВКИ ДП,КРОНШТЕЙНА КП-58 ,Т	0.03	377.00	4.70	11	1	-	61.00	2
				33.30	1.41			-	1.82	-
51.	Ц8-147-3	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОК	0.46	378.00	4.10	174	12	2	41.00	19
		,Т		25.90	1.02			-	1.32	1
		К=1.04								
52.	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ	0.13	377.00	4.70	49	4	1	61.00	8
		ПРИБОРОВ,СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ,ЩИТОВ И ПУЛЬТОВ ,Т		33.30	1.41			-	1.82	-
53.	Ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ	0.40	56.10	1.70	22	5	1	24.00	10
		ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 4Х14ММ2		13.40	0.10			-	0.13	-
		,100М								
54.	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 ,1ВВОД	12.00	0.54	-	6	6	-	1.00	12
				0.53	-			-	-	-
55.	Ц11-711-2	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20 ,1ВВОД	5.00	1.05	-	5	5	-	1.00	5
				1.03	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				3461	384	50 12		765 17
		Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
56.	E13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2	0.75	7.71 2.05	0.20 0.06	6	2	– –	3.10 0.08	2 –
57.	E13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ,100М2	0.75	10.30 1.51	0.12 0.04	8	1	– –	2.30 0.05	2 –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				14	3	– –		4 –
		Раздел 3. ЩИТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА								
58.	151747-1041	ЩИТ КОНТРОЛЯ.ШКАФ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ШО3-2208631 РАЗМЕРОМ 2200Х800Х600ММ ,М ДЛ	0.80	133.40 –	– –	107	–	– –	– –	– –
		К=1.15								
59.	151747-1053	ОПОРНОЕ УСТРОЙСТВО ,М ДЛ	2.80	2.88 –	– –	8	–	– –	– –	– –
		К=1.15								
60.	151747-1054	ТРАНСПОРТНОЕ УСТРОЙСТВО ,М ДЛ	0.80	4.60 –	– –	4	–	– –	– –	– –
		К=1.15								
61.	Ц8-571-13	ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИИ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ ,М	0.80	3.33 1.69	1.50 0.56	3	1	1 –	3.00 0.72	2 1
62.	151747-1225	РЕЙКИ ДЛЯ АППАРАТОВ И НАБОРНЫХ ЗАЖИМОВ ,М ДЛ	13.00	0.31 –	– –	4	–	– –	– –	– –
		К=1.15								
63.	1504-1006	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25 А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 ,ШТ.	1.00	2.20 –	– –	2	–	– –	– –	– –
		К=1.32,К=1.15								
64.	151747-1092,116		1.00	1.20	–	1	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ								
				–	–			–	–	–
		СКИДКА 60% К=0.4,К=1.15								
65.	Ц8-574-18		1.00	0.23	–	–	–	–	0.20	–
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ,ШТ.		0.11	–			–	–	–
66.	150447-12011		23.00	6.44	–	148	–	–	–	–
		РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ37-22У3 -15ШТ,ПЭ37-42У3 -3ШТ,ПЭ37-44У3 -5ШТ ,ШТ		–	–			–	–	–
		К=1.15								
67.	151747-1197		15.00	2.88	–	43	–	–	–	–
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ,ДО 4 КОНТАКТОВ ,ШТ		–	–			–	–	–
		К=1.15								
68.	151747-1198		8.00	4.71	–	38	–	–	–	–
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ,ДО 8 КОНТАКТОВ ,ШТ		–	–			–	–	–
		К=1.15								
69.	Ц8-574-55		23.00	1.19	–	27	17	–	1.00	23
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ,ШТ.		0.73	–			–	–	–
70.	150447-6002		10.00	1.15	–	12	–	–	–	–
		ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16М3 ,ШТ		–	–			–	–	–
		К=1.15								
71.	151747-1134		10.00	3.45	–	35	–	–	–	–
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ		–	–			–	–	–
		К=1.15								
72.	Ц8-574-28		10.00	0.28	–	3	2	–	0.30	3
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ,ШТ.		0.16	–			–	–	–
73.	150447-3054		10.00	1.78	–	18	–	–	–	–
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВПБ6,220В ,ШТ		–	–			–	–	–
		К=1.15								
74.	151747-1125		10.00	0.69	–	7	–	–	–	–
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ		–	–			–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1.15								
75.	Ц8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ,ШТ.	10.00	0.66 0.34	– –	7	3	– –	0.40 –	4 –
76.	1504-3063	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ ДВП8 ,ШТ.	10.00	0.21 –	– –	2	–	– –	– –	– –
		К=1.32,К=1.15								
77.	151747-1186	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ	10.00	1.96 –	– –	20	–	– –	– –	– –
		К=1.15								
78.	Ц8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ,ШТ.	10.00	0.66 0.34	– –	7	3	– –	0.40 –	4 –
79.	160284-30011	ЗВОНОК ЗВП-220 УХЛ5 ,ШТ	1.00	11.96 –	– –	12	–	– –	– –	– –
		К=1.15								
80.	151747-1171	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ	1.00	1.15 –	– –	1	–	– –	– –	– –
		К=1.15								
81.	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ,ШТ.	1.00	0.55 0.33	– –	1	–	– –	0.50 –	1 –
82.	1504-19061	СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ СС-1 ТУ 16-539.383-79 ,ШТ.	1.00	5.24 –	– –	5	–	– –	– –	– –
		К=1.32,К=1.15								
83.	151747-1171	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ	1.00	1.15 –	– –	1	–	– –	– –	– –
		К=1.15								
84.	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ	1.00	0.55 0.33	– –	1	–	– –	0.50 –	1 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ,ШТ.								
85.	150447-6130	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОММУТАЦИОННЫЙ ПК16-14С-4037У2 ,ШТ	1.00	3.39	–	3	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
86.	150447-6137	ДОПЛАТА ЗА ПАКЕТ ,ПАКЕТ	3.00	0.98	–	3	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
87.	151747-1180	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ,2 СЕКЦИИ ,ШТ	1.00	1.32	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
88.	151747-1181	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ,ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЕКЦИИ ,ШТ	1.00	1.73	–	2	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
89.	Ц8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ,ЦЕПЬ	16.00	0.43	–	7	3	–	0.30	5
				0.18	–			–	–	–
90.	150447-6130	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОММУТАЦИОННЫЙ ПК16-14И-0101У2 ,ШТ	1.00	3.39	–	3	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
91.	151747-1180	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ	1.00	1.32	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
92.	Ц8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ,ЦЕПЬ	4.00	0.43	–	2	1	–	0.30	1
				0.18	–			–	–	–
93.	150447-6129	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОММУТАЦИОННЫЙ ПК16-12И-0101У2 ,ШТ	5.00	3.62	–	18	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
94.	151747-1180	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ	5.00	1.32	–	7	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		К=1.15								
95.	Ц8-574-50		20.00	0.43	–	9	4	–	0.30	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ,ЦЕПЬ		0.18	-			-	-	-
96.	1504-18011	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 ,ШТ.	14.00	1.21	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.32,К=1.15								
97.	151747-1174	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ	14.00	1.61	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
98.	Ц8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ,ШТ.	14.00	0.45	-	6	4	-	0.50	7
				0.29	-			-	-	-
99.	1701-3218	МИЛЛИВОЛЬТМЕТР Ш4540/1 ,ШТ.	1.00	37.95	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
100.	151747-1163	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ	1.00	1.15	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
101.	Ц8-574-54	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР ,ШТ.	1.00	0.46	-	-	-	-	0.50	1
				0.32	-			-	-	-
102.	150447-19009	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12013 -2ШТ,АС12014 -15ШТ ,ШТ	17.00	0.92	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
103.	151747-1178	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ	17.00	0.92	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
104.	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ,ШТ.	17.00	0.55	-	9	6	-	0.50	9
				0.33	-			-	-	-
105.	151547-4034		1.70	0.71	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛАМПА КМ24-90 ,10ШТ								
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
106	151747-1178	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ,ШТ	17.00	0.92	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
107	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ,ШТ.	17.00	0.55	-	9	6	-	0.50	9
				0.33	-			-	-	-
108	1504-19007	БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-4П25-В/ВУ3-10 ,ШТ.	15.00	3.80	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.32,К=1.15								
109	151747-1212	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ ,ШТ	150.00	0.31	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
110	151747-1222	ТАБЛИЧКИ ,ШТ	45.00	0.12	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.15								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				834	50	1		76
								-		1
		Раздел 4. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТНО								
111	Ц11-13-2	МОНТАЖ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТСМ-1088 ,ШТ.	20.00	0.50	-	10	10	-	1.00	20
				0.49	-			-	-	-
112	Ц11-93-1	МОНТАЖ МАНОМЕТРА МП3-У ,ШТ.	10.00	0.80	-	8	8	-	1.00	10
				0.77	-			-	-	-
113	Ц11-98-4	МОНТАЖ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ КРТ-1 ,ШТ.	20.00	2.48	0.13	50	37	3	3.00	60
				1.84	0.01			-	0.01	-
114	Ц11-628-5	МОНТАЖ РЕЛЕ ПОТОКА РПИ-40-1 ,ШТ.	5.00	2.43	-	12	12	-	4.00	20
				2.38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	Ц8-572-6	МОНТАЖ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАЗМЕРОМ 800Х700Х400ММ ЯУВ N1-N5 ,ШТ.	5.00	8.26 2.02	0.91 0.33	41	10	5 2	3.00 0.43	15 2
116.	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ,ШТ.	210.00	0.55 0.33	– –	116	69	– –	0.50 –	105 –
117.	Ц8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ,ШТ.	20.00	0.66 0.34	– –	13	7	– –	0.40 –	8 –
118.	Ц8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ,ШТ.	55.00	1.19 0.73	– –	65	40	– –	1.00 –	55 –
119.	Ц8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ТУМБЛЕР ТВ-1,МТ-1 ,ШТ.	15.00	0.28 0.16	– –	4	2	– –	0.30 –	5 –
120.	Ц8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ,ШТ.	40.00	0.45 0.29	– –	18	12	– –	0.50 –	20 –
121.	Ц8-574-49	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3 ,ШТ.	10.00	1.09 0.61	– –	11	6	– –	1.00 –	10 –
122.	Ц8-574-53	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ,ШТ.	10.00	0.51 0.13	– –	5	1	– –	0.20 –	2 –
123.	Ц8-574-58	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДРОССЕЛЬ ,ШТ.	15.00	1.14 0.66	– –	17	10	– –	1.00 –	15 –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				370	224	8 2		345 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ								
124.1507-5067			5.00	6.18	-	31	-	-	-	-
		СВЕТОФОР СС-56У2 ,ШТ.		-	-			-	-	-
		К=1.084								
125.2307-20027			32.00	3.02	-	97	-	-	-	-
		КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПЗ22038 ДУ 15;РУ 160 ,ШТ.		-	-			-	-	-
		К=1.098								
126.С151-1814			0.12	202.00	-	24	-	-	-	-
		КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 ,1000М		-	-			-	-	-
127.С151-1864			0.18	288.00	-	52	-	-	-	-
		КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 ,1000М		-	-			-	-	-
128.С151-2280			0.55	195.00	-	107	-	-	-	-
		КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 ,1000М		-	-			-	-	-
129.С151-2282			0.06	277.00	-	17	-	-	-	-
		КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 ,1000М		-	-			-	-	-
130.С151-2284			0.18	458.00	-	82	-	-	-	-
		КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 ,1000М		-	-			-	-	-
131.С151-2288			0.06	256.00	-	15	-	-	-	-
		КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х4 ,1000М		-	-			-	-	-
132.1509 ТАБ.5-001			0.06	25.11	-	2	-	-	-	-
		ПРОВОД ПВ3-380 СЕЧЕНИЕМ 1Х1.0КВ.ММ ,1000М		-	-			-	-	-
		К=1.116								
133.113 ТАБ18.1			315.00	0.49	-	153	-	-	-	-
		ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОСТ8734-75 ДИАМЕТРОМ 14Х2ММ ,М		-	-			-	-	-
		К=1.034								
134.С113-14			60.00	0.31	-	19	-	-	-	-
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 ,М		-	-			-	-	-
135.	С159-38	ТРУБА МЕДНАЯ ГОСТ617-90 М3М8Х1 -20М ,Т	0.02	1690.00	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
136.	С1511-181	ТРУБКА РЕЗИНОВАЯ ГОСТ5496-78 1М8Х1 -5М ,Т	0.01	3070.00	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
137.	С113-129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-1.6 ,М	35.00	0.20	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
138.	241649-1048	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-15 ,М	50.00	0.17	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.089								
139.	2405/22-11467	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10У2 ,ШТ	6.00	5.52	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.082								
140.	2405-1695	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ К1160У3 ТУ 36-1496-82 ,ШТ.	30.00	0.09	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
141.	2405-1696	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ К1161У3 ТУ 36-1496-82 ,ШТ.	5.00	0.14	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
142.	2405-1862	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ К1151У3 ТУ36-1496-82 ,ШТ.	15.00	0.34	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
143.	2405-1470	ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 85У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НРЗ-79 ,1М	15.00	0.38	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
144.	2405-1471	ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НРЗ-79 ,1М	30.00	0.54	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1.072								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	2405-1730		10.00	1.61	-	16	-	-	-	-
		ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ								
		ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79 ,ШТ.		-	-			-	-	-
		К=1.072								
146.	2405-3165		35.00	0.20	-	7	-	-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ ВВЕРТНЫЕ С								
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ СМВ8-М20 ТУ36-1133-74 ,ШТ		-	-			-	-	-
		К=1.098								
147.	2405-3125		35.00	0.15	-	5	-	-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ НАВЕРТНЫЕ								
		НСН14ХМ20 ТУ36-1104-75,ИЗМ НР 1-78 ,ШТ		-	-			-	-	-
		К=1.098								
148.	2405-3071		0.01	26.35	-	-	-	-	-	-
		НАКОНЕЧНИКИ								
		ПЕРЕХОДНЫЕ НП-3/4ДЮЙМА ТУ36-1129-74,ИЗМ НР4-79		-	-			-	-	-
		,1000ШТУК								
		К=1.098								
149.	241829-6010		6.00	2.79	-	17	-	-	-	-
		ПОДСТАВКА ДП УХЛ3 ,ШТ								
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
150.	241829-6009		6.00	6.86	-	41	-	-	-	-
		КРОНШТЕЙН КП-58 УХЛ3 ,ШТ								
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
151.	2405-1718		20.00	0.36	-	7	-	-	-	-
		ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ К108/1У2 ТУ36-1434-82 ,ШТ.								
				-	-			-	-	-
		К=1.072								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				837	-	-		-
								-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				5516	661	59		1190
								14		20
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				3227				
		ТАРА И УПАКОВКА -				48				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				90				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				40				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				3406				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2275				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				837				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					100			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				226				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3057				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								1257
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					772			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				14				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				2				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				18				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					3			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				6480				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								1261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					775			

СОСТАВИЛ О.Н. АВЕРКИЕВА

ПРОВЕРИЛ А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я N 1

НА СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ПЛИТЫ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.386 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.008 ТЫС.РУБ.

N nn	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.608-1329	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 2.98М ДЛИНОЙ 5.97М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 600КГ/М2 ,М2	17.79	5.62	-	100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ССЦ П.8-120								
2	2.Е12-289	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ,100М2	0.19	49.90	1.30	9	2	-	18.90	4
				10.70	0.39			-	0.50	-
3	3.Е12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕРЛИТОБЕТОНА ,100М2	0.17	17.30	1.80	3	3	-	28.50	5
				15.50	0.53			-	0.68	-
4	4.С114-131	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕРЛИТОБЕТОНА ,М3	2.42	106.00	-	257	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	5.Е12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ,100М2	0.17	51.60	0.74	9	1	-	14.30	2
				7.64	0.22			-	0.28	-
6	6.Е12-289	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ,100М2	0.17	49.90	1.30	8	2	-	18.90	3
				10.70	0.39			-	0.50	-
		ИТОГО				386	8			14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				386				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ -				357				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				386				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				386				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					8			

СОСТАВИЛ Е.И. ЯСТРЕБОВА

ПРОВЕРИЛ Е.А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я N 2

НА СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ПЛИТЫ С ОТВЕРСТИЕМ Д=1000ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.317 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.005 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1.608-1330		17.01	7.92	-	135	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 2.98М ДЛИНОЙ 5.97М С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 1000ММ. ,М2		-	-			-	-	-
		ССЦ П.8-157								
2.	Е12-289		0.13	49.90	1.30	6	1	-	18.90	2
		УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ,100М2		10.70	0.39			-	0.50	-
3.	Е12-286		0.11	17.30	1.80	2	2	-	28.50	3
		УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕРЛИТОБЕТОНА ,100М2		15.50	0.53			-	0.68	-
4.	С114-131		1.55	106.00	-	164	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕРЛИТОБЕТОНА ,М3		-	-			-	-	-
5.	Е12-299		0.11	51.60	0.74	5	1	-	14.30	2
		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ,100М2		7.64	0.22			-	0.28	-
6.	Е12-289		0.11	49.90	1.30	5	1	-	18.90	2
		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ,100М2		10.70	0.39			-	0.50	-
		ИТОГО				317	5			9
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ -				299				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				317				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					5			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				317				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					5			

СОСТАВИЛ Е.И. ЯСТРЕБОВА

ПРОВЕРИЛ Б.А. СЕЛИХОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-97.96

КАЛЬКУЛЯЦИЯ N 3

НА СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ПЛИТЫ С ОТВЕРСТИЕМ Д=1450ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.311 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.005 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВН. З/ПЛАТА		В Т.Ч. З/ПЛАТА						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.608-1330	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 2.98М ДЛИНОЙ 5..97М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1450ММ ,М2	16.14	7.92	-	128	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ССЦ П.8-157								
2	Е12-289	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ,100М2	0.13	49.90	1.30	6	1	-	18.90	2
				10.70	0.39			-	0.50	-
3	Е12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕРЛИТОБЕТОНА ,100М2	0.11	17.30	1.80	2	2	-	28.50	3
				15.50	0.53			-	0.68	-
4	С114-131	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕРЛИТОБЕТОНА ,М3	1.55	106.00	-	164	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ,100М2	0.11	51.60	0.74	6	1	-	14.30	2
				7.64	0.22			-	0.28	-
6	Е12-289	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ,100М2	0.11	49.90	1.30	5	1	-	18.90	2
				10.70	0.39			-	0.50	-
		ИТОГО				311	5			9
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ -				292				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				311				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					5			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				311				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					5			

СОСТАВИЛ Е.И. ЯСТРЕБОВА

ПРОВЕРИЛ Е.А. СЕЛИХОВ

gost.e-ecolog.ru