ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I59.92

ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

АЛЬБОМ П

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I59.92

ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

АЛЬБОМ П

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	38,I9 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	37,92 тыс.руб.
I м2 площади квартиры	3I9,76 руб.
I м2 общей площади квартиры	269,63 руб.
I квартиры	38I90,0 руб.

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утвержден Госкомархитектуры
приказ № 69 от 24 апреля I99Iг.

Введен в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
приказ № I2/Т от I2 марта I992г.

Главный инженер института М.Г.Лейзерович

Главный архитектор проекта Г.А.Бржозовский

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета	5
3. Локальная смета № I - Общестроительные работы	6
4. Локальная смета № 2 - Сантехнические работы	3I
5. Локальная смета № 3 - Электроосвещение	42
6. Локальная смета № 4 - Устройства связи	48
7. Локальная смета - Вариантные решения	87
8. Ведомость потребности в ресурсах	II2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по чертежам рабочего проекта на строительство двухэтажного одноквартирного 5-комнатного дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, подрайон I.I, введенные в действие с I января I984 г.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные изделия и конструкции для Московской области, а привозных материалов, по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введенным в действие с I января I984 г.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования; стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкци и прейскурантом комитета цен, введенным в действие с I января I984г.

Для перехода к ценам I99Iг. использованы индексы изменения уровня цен на привозные материалы в соответствии с приложением № 2 Методических указаний по пересчету локальных, объектных и договорных цен, утвержденных Госстроем СССР 03.07.90г. № I2Д, индексы изменения стоимости местных материалов рассчитаны но материалам-представителям, приведенным в приложении 3 и Методике, приведенной в п.2.2 Методических указаний.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,7 %
- на металлоконструкции - 7,6 %
- на внутренние санитарно-технические работы - I2,0 %
- плановые накопления - 8 %.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта проекта с проектной температурой наружного воздуха -30°С.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные, бутобетонные.

Стены - из пустотелых керамзитобетонных камней.

Перекрытие - по деревянным балкам со щитами наката.

Крыша - чердачная стропильной конструкции (деревянные стропила).

Кровля - по деревянной обрешетке волнистые асбестоцементные листы унифицированного профиля.

Перегородки - из гипсокартонных листов и перегородочных бетонных камней.

Окна - оконные блоки по серии I.I36.5-I6 часть I.

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9.

Двери внутренние - по серии I.I36-I0.

Полы - дощатые, из керамической плитки.

Лестницы - площадки и лестничные марши деревянные.

Отделка внутренняя - штукатурка поверхностей стен с последующей клеевой окраской, оклейка обоями, панель масляная и из керамической глазурованной плитки.

Сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-I033 по программе АВС-ЗЕС.

Исходные данные к локальным сметам хранятся в архиве института.

Составила вед.инженер  Л.В.Акимова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на строительство двухэтажного одноквартирного 5-комнатного дома для индивидуальных застройщиков со стенами из легкобетонных камней

Составлена в ценах, введенных с I.0I.I99Iг.

Сметная стоимость	38,I9 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3,23 тыс.ч/ч
Трудозатраты построечные	2,65 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	2,96 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	I4I,64 м2

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс. ч/ч	Сметная зараб. плата тыс.руб	Показатели един. стоимости руб.
			строительн. работ	монтажных работ	оборуд., мебели, инвент.	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	лок.смета № I	Общестроительные работы	34,04	-	-	-	34,04	2,8I	2,58	240,33
2	лок.смета № 2	Сантехнические работы	3,20	-	-	0,I2	3,32	0,24	0,22	23,44
3	лок.смета № 3	Электроосвещение	0,34	-	-	-	0,34	0,08	0,06	2,40
4	лок.смета № 4	Устройства связи	-	0,34	0,I5	-	0,49	0,I0	0,I0	3,46
		Итого:	37,58	0,34	0,I5	0,I2	38,I9	3,23	2,96	

Главный инженер института	М.Г. Лейзерович
Главный архитектор проекта	Г.А. Бржозовский
Начальник отдела АПР	Б.Е. Черкасов
Составила вед.инженер	Л.В. Акимова
Проверила рук.группы	Р.А. Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту двухэтажного одноквартирного 5-комнатного дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

Общестроительные работы

Основание: АСI-65

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	34,036	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	28II	чел/час
Сметная заработная плата	2,578	тыс.руб.
Трудозатраты построечные	2278	чел/час

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч не занятых обслуж. машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	экспл машин в тч з/пл.	обслуж. машины ед.	обслуж. машины общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-I607 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением грунта до I0м, грунт I группы (срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до I0м), I000м3	0,06	55,I0 -	55,I7 I8,54	3	-	3 I	- I5,73	- I
2	EII-I6I4 29-8	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н.I607, I000м3	0,24	45,30 -	45,30 I5,20	II	-	II 4	- I2,90	- 3
3	EI-I60I 23-5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили -самосвалы, грунт 2 группы, I000м3	0,06	297,75 I4,87	282,87 I00,62	I8	I	I7 4	24,20 85,39	I 5
4	C3I0-I	Перевозка до I км, т	72,24	0,47	-	3	9	-	0,I4	I0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,12	"			"	"	"
5	Е1-1604 25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕАСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,06	21,16 1,99	18,76 5,79	1	"	1 "	3,23 4,91	" "
		1000М3								
6	Е1-1559 12-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	255,42 6,77	248,64 89,07	15	"	14 5	11,00 75,59	1 4
		1000М3								
7	Е1-960 80-2 Т,Ч, П,3,67 К=1,2	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИАКОЙ ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	0,02	111,75 111,75	" "	2	2	" "	184,80 "	4 "
		100М3								
8	Е1-1607 29-1	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО	0,12	55,18 "	55,17 18,54	6	"	6 2	" 15,73	" 2
		1000М3								
9	Е1-1614 29-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40 М	0,12	45,30 "	45,30 15,20	5	"	6 2	" 12,90	" 2
		1000М3								
10	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,07	57,50 57,50	" "	4	4	" "	99,30 "	7 "
		100М3								
11	Е1-1633 31-6	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,03	24,32 "	24,32 8,19	1	"	" "	" 6,95	" "
		1000М3								
12	Е1-1601 23-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ	0,02	297,75 14,87	282,87 100,62	7	"	8 3	24,20 85,39	1 2
		1000М3								
13	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	43,57	0,47	"	20	5	"	0,14	6
		Т		0,12	"			"	"	"
14	Е1-995 85-2	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	0,24	91,13 65,75	25,38 11,35	22	16	6 3	113,00 9,63	27 2
		100М3								
15	Е1-968 81-2	-ТО ЖЕ,ВРУЧНУЮ	0,24	57,50 57,50	" "	14	14	" "	99,30 "	24 "
		100М3								
16	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	0,76	13,05 7,75	5,30 3,48	10	6	4 3	11,20 2,95	9 2
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			173	57	76		90
			РУБ.					29		23
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			173	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			29	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е6-21 1-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	18,10 М3	49,41 2,17	1,05 0,32	894	39	19 6	3,14 0,27	57 5
18	Е8-19 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	0,19 100М2	488,89 13,50	6,64 1,99	90	2	1 -	19,70 1,69	4 -
19	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,34 100М2	177,76 24,37	2,28 0,68	60	8	1 -	33,60 0,58	11 -
20	Е8-140 15-1	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПОЛНОТЕЛЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ КАМНИ	10,60 М3	4,03 2,34	1,40 0,43	43	25	15 5	3,36 0,36	36 4
21	ССЦ ТОМ1 П3-32	-КАМНИ СТЕНОВЫЕ ИЗ БЕТОНА М75 СПЛОШНЫЕ Д=2200 КГ/М3	9,75 М3	74,70 -	- -	728	-	- -	- -	- -
22	ССЦ ТОМ1 П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	0,78 М	43,00 -	- -	34	-	- -	- -	- -
23	Е11-50 7-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	6,00 М3	31,52 2,25	1,65 0,49	189	14	10 3	3,58 0,42	21 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. --- РУБ.			2038	88	46 14		129 12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2038	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			190	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2569	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1 ЭТАЖА								
24	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,77	48,80	-	38	2	-	2,90	2
			М3	2,02	-			-	-	-
25	Е11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	0,81	411,11	4,31	335	25	3	46,30	38
			100М2	31,12	1,29			1	1,09	1
26	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,04	127,40	1,45	6	1	-	16,80	1
			100М2	12,35	0,43			-	0,36	-
27	Е11-56 8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -	0,04	25,91	0,35-	1	-	- -	0,34	-
			100М2 -	0,20	0,11			- -	0,09	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			378	28	3		41
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			378	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			477	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			477	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОТМОСТКА								
28	Е27-42 11-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2	0,38	329,08	19,40	126	1	7	3,30	1
				2,17	6,28			2	5,33	2
			100М2							
29	Е27-169 42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,38	240,81	-	92	4	-	14,40	6
				10,29	-			-	-	-
			100М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			218	5	7		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			218	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			2807	178	132		267
			РУБ,					46		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2807	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			262	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3538	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		347
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	308	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			3538	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		347
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	308	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
30	Е8-140 15-1	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ НАРУЖНЫХ ПУСТОТЕЛЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ.390ММ	77,60	4,03	1,40	313	182	108	3,36	261
				2,34	0,43			33	0,36	28
		М3								
31	ССЦ ТОМ1 П.2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	8,54	40,99	-	350	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	ССЦ ТОМ1 П.3-107	-КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПУСТОТНЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1000КГ/М3 МАРКИ 75	71,39	92,97	-	6637	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
33	Е8-140 15-1	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	7,50	4,03	1,40	30	18	10	3,36	25
				2,34	0,43			3	0,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИХ ТОЛЩ,190ММ ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ КАМНЕЙ								
		М3								
34	ССЦ ТОМ1 П,2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	0,83	40,99	-	34	-	-	-	-
		М 3		-	-			-	-	-
35	ССЦ ТОМ1 П,3-32	-КАМНИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 2200 КГ/М3 МАРКИ 75	6,90	74,70	-	515	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
36	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	30,00	0,45	0,23	14	3	7	0,13	4
				0,10	0,09			3	0,08	2
		ШТ								
37	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	13,00	2,25	1,58	29	7	21	0,81	11
				0,57	0,58			8	0,49	6
		ШТ								
38	ССЦ ТОМ1 П,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	3,21	107,55	-	345	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
39	ССЦ ТОМ1 ТАБ,3-1 П,1	-АРМАТУРА А1	20,52	0,38	-	8	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
40	ССЦ ТОМ1 ТАБ,3-1 П,3	-ТО ЖЕ, А3	482,00	0,42	-	202	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
41	ССЦ ТОМ1 ТАБ,3-1 П,6	-ТО ЖЕ, В1	40,85	0,53	-	22	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
42	Е6-170 15-11	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200	0,25	90,87	1,71	23	2	-	13,50	3
				9,81	0,52			-	0,44	-
		М3								
43	Е6-73 8-2	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	-	98,27	1,37	1	-	-	44,80	-
				31,62	0,41			-	0,35	-
		100М2								
44	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	435,16	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
45	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	491,92	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
46	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ В ОКОННЫХ ПРОЕМАХ	0,81	232,69	1,97	188	13	1	24,00	19
		М3		16,12	0,59			-	0,50	-
47	Е7-767 17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,03	749,43	9,12	22	1	-	40,50	1
		Т		34,75	2,74			-	2,33	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			8762	226	147		324
			РУБ.					47		39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8762	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1462	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	264	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			819	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11043	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		495
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	537	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			11043	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		495
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	537	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ								
48	Е10-50 9-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ М2	125,92	10,42 0,62	0,21 0,06	1312	78	27 8	0,94 0,05	118 6
49	Е10-69 10-8	-УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК М	70,00	0,29 0,02	- -	20	1	- -	0,04 -	3 -
50	С122-393	-БАЛКИ ОДНАРНЫЕ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ САВУСТОРОННИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЧЕРЕПНЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ 50,150 ММ И 50,180ММ МАРКА БАЦ-1,24,2,БАЦ-1,27,2,БАЦ-1,33,2,БАЦ-1,36,2 М3	4,76	221,65 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
51	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125 М3	12,45	37,91 -	- -	472	-	- -	- -	- -
52	Е10-64 10-3	-ПОДШИВКА ПОТОЛКА ЛИСТАМИ ГКЛ М2	125,92	0,58 0,50	0,04 0,02	73	63	6 3	0,71 0,02	89 3
		ЦЕНА:А2=0,96-1,05,0,888								
53	С111-754	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14ММ М2	125,92	2,71 -	- -	341	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			3273	142	33		210
			РУБ.					11		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3273	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			546	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	98	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			306	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				4125	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		268
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				"	251	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,				4125	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		268
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				"	251	"		"
	РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
54	Е10-70	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1,87	236,89	3,19	443	29	6	23,80	45
	11-1	М3		15,75	0,96			2	0,81	2
55	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	1,09	232,69	1,97	254	18	3	24,00	26
	4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		16,12	0,59			1	0,50	1
56	Е10-71	-СЛУХОВЫЕ ОКНА	1,00	32,83	0,45	33	4	"	6,03	6
	12-1	ШТ		4,37	0,15			"	0,13	"
57	Е10-199	-УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК	20,00	7,33	0,11	147	4	3	0,32	6
	36-6	М2		0,22	0,03			1	0,03	1
58	Е12-280	-ПОКРЫТИЕ СВЕСОВ ИЗ	0,24	409,32	0,62	98	14	"	83,00	20
	8-5	ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ								
	С111-525	100М2		57,25	0,18			"	0,15	"
		А2=294,0,0063,1,15,100=213								
59	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,01	185,94	0,76	3	"	"	22,80	"
	201-135	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И								
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		15,62	0,36			"	0,31	"
		ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ								
		СТЕКЛОМ 3ММ СЛУХОВЫХ ОКОН								
		100М2								
60	С122-505	-СТОИМОСТЬ СЛУХОВОГО ОКНА	1,35	14,44	"	19	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
61	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	3,03	5,25	0,20	16	2	"	0,87	3
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ,								
		БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ		0,57	0,06			"	0,05	"
		М3								
62	Е10-203	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	1,22	16,56	0,61	20	2	1	3,03	4
	37-3	КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД								
		КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО		2,00	0,18			"	0,15	"
		ФЕРМАМ								
		100М2								
63	Е12-269	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ	1,22	391,19	4,01	478	38	4	42,90	52
	6-3	ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ								
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		30,87	1,20			1	1,02	1
		УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ								
		ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ								
		100М2								
64	Е12-272	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ	1,22	17,45	0,05	21	2	"	1,94	2
	6-5	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
		100М2		1,51	0,02			"	0,02	"
65	Е10-23	-ПОДШИВКА СВЕСОВ	21,60	6,00	0,05	130	22	1	1,53	33
	3-6	М2		1,00	0,02			"	0,02	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е10-22	-УСТАНОВКА ЛОБОВЫХ ДОСОК	3,60	6,37	0,07	23	2	-	0,72	3
	3-5	М2								
				0,49	0,02			-	0,02	-
67	Е10-69	-УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	8,50	0,29	-	2	-	-	0,04	-
	10-8	М								
				0,02	-			-	-	-
68	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА	2,52	14,64	0,02	37	7	-	4,14	10
	8-2	ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		100М2		2,87	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				1724	144	18		210
		РУБ.						5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1724	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				286	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	52	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				160	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2170	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		240
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	201	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				2170	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		240
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	201	-		-
	РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2 ЭТАЖА									
69	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,59	41,49	0,80	24	2	-	4,94	3
	7-5	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД								
		ЛАГИ ИЗ ПЛИТ		3,15	0,24			-	0,20	-
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
70	С111-701	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ	18,30	1,92	-	35	-	-	-	-
		МЯГКИЕ ТОЛЩИНОЙ 25ММ								
		М2		-	-			-	-	-
71	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	59,04	2,58	0,32	152	62	19	1,40	83
	25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
		1 СЛОЙ		1,05	0,09			5	0,08	5
		М2								
72	Е10-195	-УСТРОЙСТВО ЧЕРНОГО ПОЛА ИЗ	4,36	3,57	0,08	16	1	-	0,30	1
	36-4	ДОСОК ТОЛЩ.25ММ								
		М2		0,21	0,03			-	0,03	-
73	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,04	127,40	1,45	6	1	-	18,80	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,43			-	0,36	-
74	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ -	0,09	25,91	0,35-	2	-	- -	0,34	-
	8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.10СМ								
		100М2 -		0,20	0,11			- -	0,09	-
		ПОКРЫТИЯ ПОЛА								
75	Е11-181	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	1,36	872,83	5,81	1188	73	8	78,20	106
	27-1	ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК								
		68 И 78ММ		53,50	1,75			2	1,49	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
76	Е11-135	"УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,09	754,18	6,87	66	7	"	108,00	9
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		76,75	2,07			"	1,76	"
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
77	Е11-67	"УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,05	198,55	2,64	10	1	"	40,20	2
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		25,62	0,79			"	0,67	"
78	Е11-68	"УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,11	26,39	0,42"	3	"	" "	1,06	"
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ АО ТОЛЩ,20ММ								
		100М2	"	0,74	0,12			" "	0,10	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			1492	147	27		205
			РУБ,					7		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1492	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			250	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			"	45	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			139	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1881	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		234
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			"	199	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			1881	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		234
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			"	199	"		"
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ								
79	Е8-140	"ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОННЫХ	2,80	4,03	1,40	11	7	4	3,36	9
	15-1	КАМНЕЙ ТОЛЩ,90ММ								
		М3		2,34	0,43			1	0,36	1
80	ССЦ ТОМ1	"РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,31	40,99	"	13	"	"	"	"
	П,2-11	М25								
		М		"	"			"	"	"
81	ССЦ ТОМ1	"КАМНИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩ,90ММ ИЗ	28,66	7,61	"	218	"	"	"	"
	П,3-111	ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА								
				"	"			"	"	"
82	Е10-279	"УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА	25,01	4,67	0,07	117	22	2	1,24	31
	56-1	ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ								
		СТЫКОВ ГЕРМИТОМ ПО ПЕРИМЕТРУ		0,86	0,02			1	0,02	1
		БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ								
		ПРОКЛАДКИ,ОБШИТЫХ								
		ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В								
		ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ								
		78ММ								
		М2								
83	С111-754	"ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	51,52	2,71	"	140	"	"	"	"
		ОБЛЕГЧЕННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14ММ								
		М2		"	"			"	"	"
84	Е10-28	"УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,16	232,69	1,97	37	3	"	24,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		16,12	0,59			"	0,50	"
85	Е10-33	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	2,50	1,69	0,04	4	"	"	0,19	"
	6-2	ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ								
		ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 4ММ		0,12	0,02			"	0,02	"
		М2								
86	Е10-107	-РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ	5,26	3,72	0,20	20	4	1	1,16	6
	20-3	М2								
				0,84	0,06			"	0,05	"
87	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,02	333,17	2,13	6	1	"	86,50	2
	201-6	ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО								
		ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ								
		МАТОВЫМ 3ММ		59,75	0,55			"	0,47	"
		100М2								
88	С122-294	-РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ	5,26	10,34	"	54	"	"	"	"
		М2								
				"	"			"	"	"
89	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	4,00	4,60	"	18	"	"	"	"
		ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ								
		ОДНОПОЛЬНЫХ		"	"			"	"	"
		КОМПЛ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			638	37	7		52
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			638	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			106	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			"	20	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			59	"	"		"
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			803	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		63
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	59	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			803	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		63
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	59	"		"
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
90	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	21,64	5,09	0,41	110	31	9	1,93	42
	13-4	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ								
		РАЗДЕЛЬНЫМИ И		1,44	0,12			3	0,10	2
		РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ, ПЛОЩАДЬЮ								
		ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2								
		М2								
91	Е10-102	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	21,64	3,04	0,08	66	17	2	1,12	24
	19-1	ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ								
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО		0,79	0,03			1	0,03	1
		1М								
		М2								
92	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,22	351,93	2,28	76	6	"	43,10	9
	201-1	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И								
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		29,37	0,68			"	0,58	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2							
93	С122-16	"БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР6-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ОР6-9 М2	0,98	57,38	"	56	"	"	"	"
94	С122-21	"ТО ЖЕ,ОР12-9 М2	16,16	52,12	"	842	"	"	"	"
95	С122-17	"ТО ЖЕ,ОР9-9 М2	4,50	47,82	"	215	"	"	"	"
96	С122-363	"ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 350 ММ МАРКА ПА19-35,ПА22-35,ПА25-35,ПА28-35 М	17,80	4,99	"	89	"	"	"	"
97	С111-406-1	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ	8,00	2,76	"	22	"	"	"	"
98	С111-408-1	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ	16,00	4,18	"	67	"	"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,		1543	54	11		75
				РУБ,				4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		1543	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		258	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ,-Ч		"	"	"		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ,		"	46	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		143	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		1944	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч		"	"	"		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		"	104	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,		1944	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч		"	"	"		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		"	104	"		"
		РАЗДЕЛ 11. ДВЕРИ								
99	Е10-105 20-1	"УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ)	3,68	2,45	0,53	9	3	2	0,91	3
				0,69	0,17			1	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
100	Е10-105 20-1	"УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ)	9,62	2,45 0,69	0,53 0,17	24	7	5 2	0,91 0,14	9 1
		М2								
101	Е10-140 26-1	"КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,68	2,54 0,25	" "	9	1	" "	0,36 "	1 "
		М2								
102	Е10-107 20-3	"УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	12,13	3,72 0,84	0,20 0,06	45	10	3 1	1,16 0,05	14 1
		М2								
103	Е10-114 22-3	"УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,78	6,65 1,67	0,50 0,15	25	6	2 1	2,33 0,13	9 "
		М2								
104	САОП.8.4 П.808А	"СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АН21-9ЩР2П	3,68	29,98 "	" "	110	"	" "	" "	" "
		М2								
105	С122-220	"БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА АО21-8С,АО21-9С (АО21-8)	6,36	15,77 "	" "	100	"	" "	" "	" "
		М2								
106	С122-217	"СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА АГ21-7 С МАСЛ.ОКРАСКОЙ	5,56	24,88 "	" "	138	"	" "	" "	" "
		М2								
107	С122-218	"БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-8С,АГ21-9С (АГ21-9)	7,20	23,32 "	" "	168	"	" "	" "	" "
		М2								
108	С122-224	"ТО ЖЕ,АО21-13	2,63	16,21 "	" "	43	"	" "	" "	" "
		М2								
109	С122-207	"БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА БР22-9,БР24-9	3,78	38,75 "	" "	146	"	" "	" "	" "
		М2								
110	С111-448-1	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	12,00	4,60 "	" "	55	"	" "	" "	" "
		КОМПЛ								
111	С111-446-1	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	10,43 "	" "	21	"	" "	" "	" "
		КОМПЛ								
112	С111-449-1	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	1,00	5,01 "	" "	5	"	" "	" "	" "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
113	С111-443	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	2,00	8,42	"	17	"	"	"	"
		ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ С								
		РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ		"	"			"	"	"
		ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫХ								
		КОМПЛ								
114	Е15-719	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,04	214,21	1,37	8	1	"	31,60	1
	201-4	БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН								
		ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ		21,75	0,41			"	0,35	"
		СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
115	Е15-729	ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,04	292,35	2,13	12	2	"	86,50	3
	201-6	ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО								
		ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		59,75	0,55			"	0,47	"
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,			935	30	12		40
			РУБ,					5		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,			935	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,			156	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ,			"	27	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,			87	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1178	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			"	62	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,			1178	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			"	62	"		"
		РАЗДЕЛ 12. ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ								
116	Е10-152	УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ	0,20	15,53	2,33	3	1	"	6,56	1
	29-3	БЛОКОВ								
		10БЛОКОВ		4,42	0,70			"	0,59	"
117	Е10-153	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ	0,20	8,81	0,73	2	"	"	3,02	1
	29-4	АНТРЕСОЛЬНЫХ								
		10БЛОКОВ		2,05	0,21			"	0,18	"
118	Е10-155	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	0,06	5,71	0,20	1	"	"	7,94	"
	29-6	НАЛИЧНИКОВ								
		100М		5,20	0,06			"	0,05	"
119	Е10-155	ЦОКОЛЬ	0,02	5,71	0,20	1	"	"	7,94	"
	29-6	100М								
				5,20	0,06			"	0,05	"
120	Е10-28	УСТАНОВКА ЧЕРНОВОГО БРУСА	0,01	232,69	1,97	2	"	"	24,00	"
	4-1	М3								
				16,12	0,59			"	0,50	"
121	Е10-150	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И	1,26	1,15	0,21	1	1	"	0,66	1
	29-1	АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК								
		М2		0,44	0,06			"	0,05	"
122	Е10-151	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И	5,16	1,35	0,08	7	4	"	1,23	6
	29-2	АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		0,80	0,02			"	0,02	"
123	С122-432	"БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФА ДШ20-5	1,00	26,09	"	26	"	"	"	"
	АОП,1П,282	М2								
124	С122-457	"БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФА ДА4-9	0,78	53,24	"	42	"	"	"	"
	АОП,1П,293	М2								
125	С122-436	"БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФА ДШ20-10	2,00	33,29	"	67	"	"	"	"
	АОП,1П,290	М2								
126	С122-482	"СТЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИЗ	1,26	16,31	"	21	"	"	"	"
	АОП,1П,313	ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ,СКЛЕЕННЫХ В ДВА СЛОЯ МАРКА 1СП-2,2СП-2		"	"			"	"	"
		М2								
127	С122-485	"ПОЛКА ПЕРЕСТАВНАЯ ПП6-5	2,10	17,69	"	37	"	"	"	"
	АОП,1П,317	М2								
128	С122-489	"ПОЛКА АНТРЕСОЛЬНАЯ	3,06	17,69	"	54	"	"	"	"
	АОП,1П,319	М2								
129	С122-490	"ЦОКОЛЬ И НАЛИЧНИКИ	1,50	0,29	"	1	"	"	"	"
	АОП,1П,322	М								
130	С122-493	"НАЛИЧНИКИ МАРКА Н-4	6,00	0,46	"	3	"	"	"	"
		М								
131	С122-495	"БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МАРКА МБ-1-1	4,00	2,25	"	9	"	"	"	"
		ШТ								
132	С122-497	"ШТАНГИ МАРКА ШТ-4,ШТ-4,5,ШТ-5	1,00	0,60	"	1	"	"	"	"
		ШТ								
133	С122-500	"ШТАНГОДЕРЖАТЕЛИ МАРКА ШД-1	2,00	0,53	"	1	"	"	"	"
		ШТ								
134	С122-502	"ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ МАРКА ПА-1,ПД-2	14,00	0,20	"	3	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			282	6	"		9
			РУБ.					"		"
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			282	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			44	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			"	8	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			24	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			350	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	14	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			350	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦЫ								
135	Е10-146	-ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ С	5,20	57,95	0,37	301	20	2	4,91	26
	28-1	ПОДШИВКОЙ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ								
		М2		3,82	0,11			1	0,09	-
136	Е10-32	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО	0,86	4,55	0,05	4	-	-	0,40	-
	6-1	ПОРУЧНЯ ИЗ ДОСКИ								
		М2		0,27	0,02			-	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 РУБ,				305	20	2		26
		РУБ,						1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				305	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 РУБ,				384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
137	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	1,19	27,31	0,23	32	27	-	29,80	35
	59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		23,12	0,06			-	0,05	-
		100М2								
138	Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	0,50	46,34	1,33	23	10	-	29,40	15
	59-2	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И		20,62	0,40			-	0,34	-
		ПЛИТ								
		100М2								
139	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	2,08	172,28	10,34	359	121	22	74,00	154
	55-5-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		58,00	6,13			13	5,20	11
		СТЕН								
		100М2								
140	Е15-802	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ	1,90	53,69	-	102	36	-	26,80	51
	252-1	ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ОБОЯМИ								
		ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ		19,12	-			-	-	-
		УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ								
		100М2								
141	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,69	124,47	1,21	86	24	1	49,30	34
	159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		34,75	0,36			-	0,31	-
		100М2								
142	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,36	706,95	3,04	257	43	1	170,00	62
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		118,37	0,91			"	0,77	"
		100М2								
143	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,36	114,35	1,21	156	47	1	49,20	67
	159-3	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ		34,75	0,36			"	0,31	"
		100М2								
144	Е15-661	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	1,19	146,95	1,52	174	43	2	51,60	61
	168-4	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		36,12	0,46			1	0,39	"
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			1189	351	27		479
			---					---		---
			РУБ,					14		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1189	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1497	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		508
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	402	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			1497	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		508
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	402	-		-
		РАЗДЕЛ 15. 17								
145	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	0,27	133,93	7,45	36	12	2	57,40	16
	51-1	100М2		---	---			---	---	---
				44,50	3,54			1	3,00	1
146	Е15-524	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С	0,27	337,55	1,33	92	3	-	13,50	4
	156-5	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ		---	---			---	---	---
		КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ		10,12	0,40			"	0,34	"
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			128	15	2		20
			---					---		---
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	20	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,				161	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	20	-		-
	РАЗДЕЛ 16, ВЕРАНДА									
147	Е6-21 1-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	7,00	49,41 2,17	1,05 0,32	346	15	7 2	3,14 0,27	22 2
		М3								
148	Е8-19 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	0,06	488,89 13,50	6,64 1,99	31	1	- -	19,70 1,69	1 -
		100М2								
149	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,05	177,76 24,37	2,28 0,68	8	1	- -	33,60 0,58	2 -
		100М2								
150	Е8-140 15-1	-КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ СТЕНОВЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ,390 ММ	3,68	4,03 2,34	1,40 0,43	15	9	6 2	3,36 0,36	12 1
		М3								
151	С СЦ Т,1 П,3-32	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М75 СПЛОШНЫЕ	3,39	74,70 -	- -	253	-	- -	- -	- -
		М3								
152	С СЦ Т,1П,2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	0,41	43,00 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		М3								
153	Е8-140 15-1	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ,190ММ	8,89	4,03 2,34	1,40 0,43	36	21	13 4	3,36 0,36	30 3
		М3								
154	С СЦ Т,1П,3-32	-БЛОКИ ПОЛНОТЕЛЫЕ СТЕНОВЫЕ Т,190ММ	8,18	74,70 -	- -	611	-	- -	- -	- -
155	С СЦ Т,1П,2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	0,98	47,70 -	- -	47	-	- -	- -	- -
		М3								
156	Е12-267 6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	0,40	394,84 30,62	5,32 1,60	157	12	2 1	43,90 1,36	17 1
		100М2								
157	Е12-272 6-5	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,40	17,45 1,51	0,05 0,02	7	1	- -	1,94 0,02	1 -
		100М2								
158	Е10-22 3-5	-УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ	3,16	6,37	0,07	20	2	-	0,72	2
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,49	0,02			"	0,02	"
159	Е10-23	"УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	9,05	6,00	0,05	54	9	"	1,53	14
	3-6	М2								
				1,00	0,02			"	0,02	"
160	Е10-28	"УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,23	232,69	1,97	54	4	"	24,00	6
	4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		16,12	0,59			"	0,50	"
161	Е10-70	"УСТАНОВКА СТРОПИЛ	0,57	236,89	3,19	135	9	2	23,80	14
	11-1	М3								
				15,75	0,96			1	0,81	"
162	Е10-62	"ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ	41,00	5,43	0,04	223	7	2	0,24	10
	10-1	ДОСКАМИ								
		М2		0,16	0,02			1	0,02	1
163	Е10-201	"ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,80	5,25	0,20	4	"	"	0,87	1
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ,								
		БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ		0,57	0,06			"	0,05	"
		М3								
164	Е10-203	"ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,40	16,56	0,61	7	1	"	3,03	1
	37-3	КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД								
		КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО		2,00	0,18			"	0,15	"
		ФЕРМАМ								
		100М2								
165	Е10-95	"ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ	11,18	4,09	0,23	46	10	3	1,24	14
	17-2	ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ		0,86	0,06			1	0,05	1
		ЗДАНИЙ,ПЕРЕПЛЕТЫ								
		ОДИНАРНЫЕ,ГЛУХИЕ,ПЛОЩАДЬ								
		ПРОЕМА,М2, ДО 10								
		М2								
166	Е10-94	"ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ	2,04	5,78	0,25	12	2	"	1,73	4
	17-1	ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ		1,21	0,08			"	0,07	"
		ЗДАНИЙ, ПЕРЕПЛЕТЫ ОДИНАРНЫЕ								
		ГЛУХИЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА М2 ДО 5								
		М2								
167	С122-178	"РАМЫ ВЕРАНДЫ	11,18	15,02	"	168	"	"	"	"
		М2								
				"	"			"	"	"
168	С122-178	"СТОИМОСТЬ ОКНА О-4	0,86	14,37	"	12	"	"	"	"
		М2								
				"	"			"	"	"
169	С122-178	"СТОИМОСТЬ ОКНА О-5	1,18	14,39	"	17	"	"	"	"
		М2								
				"	"			"	"	"
170	Е10-155	"УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	0,02	5,71	0,20	1	"	"	7,94	"
	29-6	НАЛИЧНИКОВ								
		100М		5,20	0,06			"	0,05	"
171	С122-323	"НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	1,97	0,28	"	1	"	"	"	"
		М								
				"	"			"	"	"
172	Е15-705	"ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,13	185,94	0,76	25	2	"	22,80	3
	201-1-35	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И								
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		15,62	0,36			"	0,31	"
		ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ								
		СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ)	1,84	2,45	0,53	5	1	1	0,91	2
				0,69	0,17			"	0,14	"
		М2								
174	С ДОП,В,4П,8 08А	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21-9ЩРП2П	1,84	29,98	-	55	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
175	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	10,43	-	10	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
176	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,06	232,69	1,97	14	1	-	24,00	1
		М3		16,12	0,59			-	0,50	-
177	Е10-32 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	3,00	4,55	0,05	14	1	-	0,40	1
		М2		0,27	0,02			-	0,02	-
178	Е11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	0,23	411,11	4,31	93	7	1	46,30	11
		100М2		31,12	1,29			-	1,09	-
179	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,81	48,80	-	88	6	-	2,90	5
		М3		2,02	-			-	-	-
180	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,23	127,40	1,45	29	3	-	18,80	4
		100М2		12,35	0,43			-	0,36	-
181	Е11-56 8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,23	25,91	0,35	6	-	- -	0,34	-
		100М2		0,20	0,11			- -	0,09	-
182	Е11-181 27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	0,23	872,83	5,81	198	12	1	78,20	18
		100М2		53,50	1,75			-	1,49	-
183	Е15-563 159-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	0,23	114,35	1,21	26	8	-	49,20	11
		100М2		34,75	0,36			-	0,31	-
184	Е15-636 165-5-30	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ЗА 1РАЗ	0,23	25,77	-	6	1	-	7,70	2
		100М2		6,04	-			-	-	-
185	Е15-637 165-5-29	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ЗА 2РАЗА	0,23	54,54	-	12	3	-	19,20	4
		100М2		15,12	-			-	-	-
186	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,39	172,28	10,34	67	23	4	74,00	29
		100М2		58,00	6,13			2	5,20	2
187	Е15-542 156-5-23,24	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ	0,27	333,27	0,91	90	3	-	14,20	4
				10,50	0,44			-	0,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
188	Е15-561	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,29	110,18	1,05	32	12	-	56,00	16
	159-1	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ СТЕН		39,37	0,32			-	0,27	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			3041	185	42		262
			-"-					---		---
			РУБ,					14		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3041	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			506	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	91	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			282	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3829	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	290	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			3829	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	290	-		-
		РАЗДЕЛ 17, КРЫЛЬЦА								
189	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,04	72,21	1,51	3	-	-	7,19	-
	1-2	100М2		---	---			---	---	---
				4,46	0,46			-	0,39	-
190	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	0,50	49,41	1,05	25	1	-	3,14	2
	1-21	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,		---	---			---	---	---
		БУТОБЕТОННЫХ		2,17	0,32			-	0,27	-
		М3								
191	Е6-170	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	0,58	90,87	1,71	53	6	1	13,50	8
	15-11	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М-200 СТУПЕНИ И ПЛОЩАДКИ		9,81	0,52			-	0,44	-
		М3								
192	Е8-140	-КЛАДКА СТЕНОК КРЫЛЬЦА ИЗ	0,22	4,03	1,40	1	1	-	3,36	1
	15-1	БЕТОННЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ.90ММ		---	---			---	---	---
		М3		2,34	0,43			-	0,36	-
193	С СЦ Т,1	-КАМНИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩ.90ИИ ИЗ	2,24	7,61	-	17	-	-	-	-
	П,3-111	ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
194	С СЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,02	40,99	-	1	-	-	-	-
	Т,1П,2-12	М-25		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
195	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	3,00	7,57	2,13	23	25	6	12,30	37
	9-10	СЛОЕВ И НАБЕТОНОК		---	---			---	---	---
		КГ		8,45	0,64			2	0,54	2
196	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	3,00	0,67	-	2	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		---	---			---	---	---
		КГ		-	-			-	-	-
197	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,41	48,82	-	20	1	-	2,90	1
	1-11	БЕТОННЫХ		---	---			---	---	---
		М3		2,02	-			-	-	-
198	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,04	127,40	1,45	5	1	-	18,80	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-11	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,43			"	0,36	"
199	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,04	13,71	0,12	1	"	"	12,60	1
	11-11	100М2		9,82	0,03			"	0,03	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			151	35	7		51
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			151	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			"	6	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			188	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	43	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			188	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	43	"		"
		РАЗДЕЛ 18. ВЕНТСТОЯК								
200	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	12,30	60,67	1,23	746	32	15	3,90	48
	5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,62	0,36			4	0,31	4
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		(ВЕНТСТОЯК)								
		М3								
201	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,03	93,66	1,12	3	"	"	14,30	"
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ ПО ВЕРХУ ВЕНТКАНАЛА		9,55	0,33			"	0,28	"
		100М2								
202	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,13	4,82	0,08	1	"	"	0,07	"
	10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,04	0,03			"	0,03	"
		РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО 20ММ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ,			750	32	15		48
			РУБ,					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			750	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			125	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			"	22	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			70	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			945	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	58	"		"

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I8	руб			945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата	руб			-	58	-		-
		итого прямые затраты по надземной части	руб			242I3	I424	350		20II
			руб					II7		97
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			242I3	-	-		-
		Накладные расходы	руб			4033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел/ч			-	-	-		356
		Сметная заработная плата в н.р.	руб				729	-		-
		Плановые накопления	руб			2252	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб			30498	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч	ч/ч			-	-	-		2464
		Сметная заработная плата	руб			-	2270	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб			27020	I602	482		2278
			руб					I63		I35
		в томм числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			27020	-	-		-
		Накладные расходы	руб			4502	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		398
		Сметная заработная плата,в н.р.	руб			-	8I3	-	-	-
		Плановые накопления	руб			25I4	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб			34036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	ч/ч			-	-			28II
		Сметная заработная плата	руб			-	2578	-		-
		итого по смете	руб			34036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		28II
		Сметная заработная плата	руб			-	2578	-		-

Составил вед.инженер Л.В. Акимова

Проверил руководитель группы Р.А. Форафонова

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			173	217	-	-	0,64
2	ФУНДАМЕНТЫ			2038	2569	-	-	7,55
3	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1 ЭТАЖА			378	477	-	-	1,40
4	ОТМОСТКА			218	275	-	-	0,81
5	СТЕНЫ			8762	11043	-	-	32,45
6	ПЕРЕКРЫТИЕ			3273	4125	-	-	12,12
7	КРОВЛЯ			1724	2170	-	-	6,38
8	ПОЛЫ			1492	1881	-	-	5,53
9	ПЕРЕГОРОДКИ			638	803	-	-	2,36
10	ОКНА			1543	1944	-	-	5,71
11	ДВЕРИ			935	1178	-	-	3,46
12	ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ			282	350	-	-	1,03
13	ЛЕСТНИЦЫ			305	384	-	-	1,13
14	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			1189	1497	-	-	4,40
15	17			128	161	-	-	0,47
16	ВЕРАНДА			3041	3829	-	-	11,25
17	КРЫЛЬЦА			151	188	-	-	0,55
18	ВЕНТСТОЯК			750	945	-	-	2,78

порядн. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Количество	Сумма (руб)		средневзвешенная единичн. стоим. (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплен.	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплен.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	м2	I4I,64	27020	34036	I9077	24030	I00,00

Составил ведущий инженер Л.В. Акимова

Проверил руководитель группы Р.А. Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту двухэтажного одноквартирного 5-комнатного дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

Сантехнические работы

Основание: ОВI, ВКI

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	3,3I7	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	238	чел/час
Трудозатраты построечные	2II	чел/час
Сметная заработная плата	0,220	тыс.руб.
Строительный объем	I4I,64	м2
Цена единицы	23,42	руб

№№ пп	шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	экспл. машин в т.ч з/пл.	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI8-20 I-I	Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВТ, шт	I,00	26,76 I9,20	I,68 0,5I	27	I9	2 I	23,50 0,42	24 -
2	CI30-229I	Котлы отопительные малометражные КЧМ-2М, количество секций 6, теплопроизводительность 27,0 Мкал/ч, шт	I,00	474,30	-	474	-	-	-	-
3	цена КиевНИИСТ	Водонагреватель, шт	I,00	I30,20	-	I30	-	-	-	-
4	EI8-I32 5-5	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, диаметром нитки I00 мм, м	4,00	8,42 0,I4	0,05 0,02	34	I	-	0,20 0,02	I
5	EI8-76 3-I	Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева одной секции до 4 м2, шт	I,00	I7,55 6,90	0,69 0,22	I8	7	-	8,75 0,I8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е18-198 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ ШТ	1,00	25,31 1,56	0,18 0,06	25	2	- -	2,00 0,05	2 -
7	Е18-112 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	35,65	0,95 0,32	0,09 0,03	34	11	3 1	0,45 0,02	16 1
8	С130-3002	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 ЭКМ	35,65	15,93 -	- -	568	-	- -	- -	- -
9	Е18-132 5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ М	4,00	8,42 0,14	0,05 0,02	34	1	- -	0,20 0,02	1 -
10	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	26,00	1,28 0,27	0,02 -	33	7	1 -	0,35 -	9 -
11	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	54,00	1,46 0,27	0,02 -	79	15	1 -	0,35 -	19 -
12	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	14,00	1,62 0,27	0,02 -	23	4	- -	0,35 -	5 -
13	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	9,00	1,84 0,27	0,02 -	17	2	- -	0,35 -	3 -
14	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	20,00	2,29 0,35	0,05 0,02	46	7	1 -	0,43 0,02	9 -
15	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,23	5,10 4,77	- -	6	6	- -	5,16 -	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1548	82	8		104
				РУБ,				2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		1548	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		201	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	37	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			139	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1888	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	121	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1888	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	121	=		=
		РАЗДЕЛ 2. 20								
16	Е15-647 166-3-31	=ОКРАСКА ПЕ4НЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ,РЕШЕТОК И ПЕ4НЫХ ТРУБ ЗА 2РАЗА	0,02	46,92	=	1	1	=	63,90	1
				43,75	=			=	=	=
		100М2								
17	Е26-15 4-2	=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,07	28,64	0,50	2	2	=	41,00	3
				27,25	0,15			=	0,13	=
		М3								
18	С114-350	=ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,07	97,36	=	7	=	=	=	=
				=	=			=	=	=
		М3								
19	Е26-69 13-5	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0,03	128,45	2,02	3	1	=	47,20	1
				35,50	0,61			=	0,52	=
		100М2								
20	С111-376	=РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	2,50	0,83	=	2	=	=	=	=
		М2		=	=			=	=	=
21	Е15-614 164-8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,28	94,17	0,05	26	13	=	68,00	19
				48,00	=			=	=	=
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			41	17	=		24
			=-=-=							
			РУБ.					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			41	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			6	=	=		=
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	1	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			50	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	18	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			50	=	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	18	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	1	РУБ.			1589	99	8		128
			----					---		---
			РУБ.					2		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			41	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			50	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	18	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1548	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			201	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	37	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			139	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1888	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	121	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	1	РУБ.			1938	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	139	-		-
	ОТДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
	РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
22	Е20-408 -РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ		8,00	2,35	0,08	19	8	-	1,34	11
	7-1 РВ120Х200,РВ200Х200									
		1ШТ		1,05	0,03			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			19	8	-		11
			----					---		---
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			19	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			23	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	8	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			23	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	8	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	2	РУБ.			19	8	-		11
			----					---		---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			19	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			23	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	8	"		"
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			23	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	8	"		"
		ОТДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗПИТЬЕВОЙ								
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
23	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	15,00	1,69 0,29	0,02 "	25	4	" "	0,37 "	6 "
24	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	2,00	1,91 0,29	0,02 "	4	1	" "	0,37 "	1 "
25	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	5,00	1,93 0,29	0,02 "	10	1	" "	0,37 "	2 "
26	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,22	4,99 4,66	" "	1	1	" "	5,16 "	1 "
27	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	5,00	2,16 "	" "	11	"	" "	" "	" "
28	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1,00	2,56 "	" "	3	"	" "	" "	" "
29	С130 ДОП,2	-ГИБКАЯ ПОДВОДКА К УНИТАЗУ ШТ	2,00	1,12 "	" "	2	"	" "	" "	" "
30	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	3,15 0,24	0,02 "	3	"	" "	0,31 "	" "
31	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ	20,00	3,46	"	69	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М		"	"			"	"	"
32	С130-1790	"ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1,00	1,26	"	1	"	"	"	"
33	С130-1792	"ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	1,00	1,64	"	2	"	"	"	"
34	С159-687	"ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ32 10ШТ	0,10	0,63	"	1	"	"	"	"
35	Е16-263 24-3	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ М	3,00	1,86 0,90	0,04 0,02	6	3	" "	1,17 0,02	4 "
36	С130-843	"КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б16БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	1,12	"	1	"	"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		139	10	"		14
				РУБ,				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "		РУБ,		139	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "		РУБ,		14	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, "		ЧЕЛ,-Ч		"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, "		РУБ,		"	2	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "		РУБ,		11	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "		РУБ,		164	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ,-Ч		"	"	"		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ,		"	12	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		164	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ,-Ч		"	"	"		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ,		"	12	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		РУБ,		139	10	"		14
				РУБ,				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "		РУБ,		139	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "		РУБ,		14	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, "		ЧЕЛ,-Ч		"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, "		РУБ,		"	2	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "		РУБ,		11	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			164	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	12	=		=
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			164	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	12	=		=
		ОТДЕЛ 4, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 5, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
37	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	12,00 М	1,69 0,29	0,02 =	20	3	=	0,37 =	4 =
38	Е16-219 22	-РИАРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,12 100М	4,99 4,66	= =	1	1	=	5,16 =	1 =
39	Е17-52 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ	2,00 ШТ	19,43 0,64	0,02 =	39	1	=	0,82 =	2 =
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			60	5	=		7
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			60	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			7	=	=		=
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			=	1	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			5	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			72	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	6	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			72	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	6	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			60	5	=		7
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			60	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			7	=	=		=
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			=	1	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ОТДЕЛ 5, КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 6, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
40	Е22-122 8-6	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ	1,00	0,37	0,17	1	-	-	0,25	-
				0,19	0,05			-	0,04	-
		М								
41	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	2,86	-	14	2	-	0,61	3
				0,47	-			-	-	-
		М								
42	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	22,00	4,69	0,02	103	10	-	0,58	13
				0,46	-			-	-	-
		М								
43	Е17-57 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬНАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	2,00	48,46	0,20	97	4	-	2,44	5
				1,86	0,06			-	0,05	-
		КОМПЛ								
44	Е17-5 1-1	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ В4М1-1500	2,00	114,25	0,48	229	6	1	3,91	8
				2,94	0,15			-	0,13	-
		КОМПЛ,								
45	Е17-81 6-1	-УСТАНОВКА МОЕК СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, НА КРОНШТЕЙНАХ МСЭ1 В-1	1,00	28,73	0,08	29	1	-	1,83	2
				1,42	0,03			-	0,03	-
		КОМПЛ								
46	Е17-12 1-3	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	2,00	29,62	0,09	59	2	-	1,56	3
				1,21	0,03			-	0,03	-
		КОМПЛ,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			532	25	1		34
			****							
			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1	"	"		"
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			531	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			63	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			"	11	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			47	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			641	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			"	36	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			642	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			"	36	"		"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		РУБ,			532	25	1		34
			****							
			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1	"	"		"
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			531	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			63	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			"	11	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			47	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			641	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			"	36	"		"
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		РУБ,			642	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			"	36	"		"
		ОТДЕЛ 6, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 7, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
47	Е16-232 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ ДИАМ,22Х2ММ	6,00	1,32	0,08	8	3	-	0,66	4
				0,51	0,03			"	0,03	"
		М								
48	Е19-77 14-2	-УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В ШКАФУ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ БАЛЛОНОВ,ДО 2	2,00	80,20	0,68	160	5	1	2,91	6
				2,25	0,21			"	0,18	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
49	Е19-41 5-1	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ДИАМЕТРОМ,8 ММ ДО 50	1,00	9,20	1,30	9	3	1	4,27	4
		ШТ		3,41	0,40			"	0,34	"
50	С130-1460	-РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РДСГ1-1,2	1,00	3,80	"	4	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
51	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	1,00	1,59	"	2	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
52	Е19-2 1-2	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ 4ЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ	1,00	2,37	0,28	2	1	"	1,12	1
		ШТ		0,82	0,08			"	0,07	"
53	Е19-73 12	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	6,00	0,37	"	2	2	"	0,35	2
		М		0,31	"			"	"	"
54	С130-1416 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63-А	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ,ЧЫТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4-К С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	1,00	108,12	"	108	"	"	"	"
		ШТ, ЦЕНА 133,6-121,1=62,5		"	"			"	"	"
55	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63А	-КОМПЕНСАЦИЯ	1,00	123,00	"	123	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
		ЦЕНА 121,1-50=71,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ,		418	14	2		17
				РУБ,				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ,		295	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,		34	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -			ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р; -			РУБ,		"	5	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,		26	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ,		355	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,		"	19	"		"
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ,		123	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ,		123	"	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ,		478	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,		"	19	"		"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6			РУБ,		418	14	2		17
				РУБ,				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	руб			295	-	-		-
		Накладные расходы,	руб			34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб			26	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб			355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата,	руб			-	I9	-		-
		Стоимость прочих работ	руб			I23	-	-		-
		Всего стоимость прочих работ	руб			I23	-	-		-
		Итого по отделу 6	руб			478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата	руб			-	I9	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб			2757	I6I	II		2II
			руб					2		I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			42	-	-		-
		Накладные расходы	руб			6	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			3	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб			5I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата	руб			-	I8	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			2592	-	-		-
		Накладные расходы	руб			32I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	56	-		-
		Плановые накопления	руб			230	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб			3I43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		2I4
		Сметная заработная плата	руб			-	202	-	-	-
		Стоимость прочих работ	руб			I23	-	-		-
		Всего стоимость прочих работ	руб			I23	-	-		-
		Итого по смете	руб			33I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость,	ч/ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата	руб			-	220	-		-

Составил руководитель группы Т.А. Осипова

Проверил руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту двухэтажного одноквартирного 5-комнатного дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

электроосвещение

Основание: ЭОI

Составлена в ценах I99Iг.

Сметная стоимость	0,34I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	78 чел/час
Трудозатраты построечные	78 чел/час
Сметная заработная плата	0,062 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦСКЦЭ-84 п.I242	Ящик ЯРВМ-6I22; шт	I,00	I6,66 / I,94	0,03 / 0,03	I7	2	-	2,48 / 0,03	2
2	Е2I-I46 27-I	Устройства щитка квартирного ЩК-II0I, I00шт	0,0I	308,02 / 257,50	I3,63 / 8,54	3	3	-	3I7,00 / 7,25	3
3	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрические, шт	I.00	I,55 / 0,9I	-	2	I	-	I,00	I
4	Е2I-I33 25-9	Монтаж светильников для ламп накаливания, патрон подвесной, I00шт	0,05	49,I2 / 24,00	0,I7 / 0,08	2	I	-	34,50 / 0,07	2
5	Е2I-I32 25-8	Монтаж светильников для ламп накаливания, патроны стенной или потолочный, I00шт	0,02	39,I2 / 22,37	0,I7 / 0,08	I	-	-	32,20 / 0,07	I
6	Е2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2, I00шт	0,06	I22,80 / 39,25	2,32 / I,44	7	2	-	56,60 / I,22	3
7	Е2I-I33 25-9	Колодка клеммная, I00шт	0,I0	49,I2 / 24,00	0,I7 / 0,08	5	2	-	34,50 / 0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-522-5	"АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 КОМПЛ.	1,00	3,08 1,27	0,08 0,02	3	1	" "	2,00 0,02	2 "
9	Е21-119 23-7	"УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ	0,14	16,81 13,25	" "	2	2	" "	19,20 "	3 "
10	Е21-119 23-7	"ТО ЖЕ, САВОЕННЫХ 100ШТ	0,02	16,81 13,25	" "	1	"	" "	19,20 "	" "
11	Е21-113 23-1	"УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ	0,05	14,42 12,87	" "	1	1	" "	18,60 "	1 "
12	Е21-114 23-2	"УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ	0,03	17,43 13,25	" "	1	-	" "	19,20 "	1 "
13	Е21-166 33-1	"ТО ЖЕ, САВОЕННЫЙ 100ШТ	0,05	28,48 18,25	" "	1	1	" "	21,20 "	1 "
14	Е21-122 23-10	"БЛОКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО С КОЛИЧЕСТВОМ УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ 4 100ШТ	0,01	36,04 26,12	" "	1	"	" "	37,60 "	" "
15	Ц8-84-1	"УСТАНОВКА ЗВОНКА ЗП-220 ШТ	1,00	0,48 0,41	0,02 "	1	"	" "	1,00 "	1 "
16	Е21-170 36-1	"НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА 100ШТ	0,01	65,16 54,75	2,51 0,52	1	1	" "	78,10 0,44	1 "
17	Е21-84 16-4	"ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М, В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ 100М	0,05	9,16 5,81	0,28 0,18	1	"	" "	8,32 0,15	" "
18	Е21-93 17-1	"ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2 100М	0,05	4,84 3,49	1,00 0,64	1	"	" "	5,07 0,54	" "
19	Е21-98 17-6	"ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 100М	0,05	1,87 1,69	" "	1	"	" "	2,39 -	" "
20	Е21-108	"ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С	0,43	53,35	13,52	23	15	6	51,60	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-1	ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2		36,00	4,06			2	3,45	1
		100М								
21	Е21-104	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ	1,10	8,61	-	9	7	-	9,70	11
	18-2	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК		6,75	-			-	-	-
		100М								
22	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	0,30	85,80	36,41	26	9	11	41,00	12
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		29,25	12,77			4	10,84	3
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			110	48	17		70
			РУБ,					6		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			110	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
23	150401-14	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩК-1101	1,00	13,50	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК НПП-05Х100-НПП03-100-001У3	2,00	13,89	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1507-3011	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ-НП001-2Х60/Н01УХЛ4	2,00	3,77	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С153-137	-СВЕТИЛЬНИК НБ011Х100	2,00	2,56	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1507-7019	-ПАТРОН-Е27ЦКБ-04	0,01	135,03	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
28	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ-Е27ФП-01	-	334,36	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
29	С154-142	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	16,00	0,25	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С154-137	"ТО ЖЕ,САВОЕННАЯ ШТ	2,00	0,65	"	1	"	"	-	"
31	С154-164	"РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	1,00	0,29	"	1	"	"	"	"
32	С154-163	"ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220 ШТ	1,00	0,29	"	1	"	"	"	"
33	2405-1119	"КОЛАКИ КЛЕММНЫЕ-КА-3У2 ТУ21-ЭССР40-75 1000ШТ	0,01	125,02	"	1	"	"	"	"
34	2405-1372	"КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-У197 У4 ТУ36-1449-79 1000ШТ	0,01	94,43	"	1	"	"	"	"
35	2405-11558 АОП,27	"КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК КУВ-1М УХЛ3 ШТ	21,00	0,08	"	2	"	"	"	"
36	1504-6161	"ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ-ВК11-1920 ТУ 16-526,294-78 ШТ	5,00	0,86	"	4	"	"	"	"
37	1504-6160	"ТО ЖЕ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ-ВК11-1910 ТУ 16-526,294-78 ШТ	3,00	0,53	"	2	"	"	"	"
38	1504-6163	"ТО ЖЕ,САВОЕННЫЙ-ВК11-1940 ТУ 16-526,294-78 ШТ	5,00	1,60	"	8	"	"	"	"
39	1504-3076	"ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 20А-ПАС-2 МРТУ 5,647-2917-64 ШТ	2,00	0,65	"	1	"	"	"	"
40	1504-3076	"ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 20А-ПАС-2 МРТУ 5,647-2917-64 ШТ	1,00	0,65	"	1	"	"	"	"
41	С154-207	"КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	4,00	1,96	"	8	"	"	"	"
42	С154-218	"ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ КНОПКОЙ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ ТИПА ЗП ШТ	1,00	2,16	"	2	"	"	"	"
43	291001-2029 Ч,2	"НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА ШТ	1,00	24,48	"	24	"	-	"	"
44	С153-258	"ЛАМПЫ Б220-230-40 10ШТ	0,10	1,30	"	1	"	"	"	"
45	С151-1196	"КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,03	282,82	"	7	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М								
46	С151-1252	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	350,76	"	1	"	"	"	"
47	С151-1254	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х6 1000М	0,02	497,70	"	7	"	"	"	"
48	С152-427	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,01	214,88	"	2	"	"	"	"
49	С152-429	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,02	257,54	"	5	"	"	"	"
50	С152-228	-ПРОВОД АПВ-0,38 СЕЧ,2ММ2 1000М	0,01	44,87	"	1	"	"	"	"
51	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,01	487,63	"	2	"	"	"	"
52	С152-196	-ПРОВОД АППВ СЕЧ,2Х2ММ2 1000М	0,08	77,74	"	6	"	"	"	"
53	С152-199	-ТО ЖЕ, СЕЧ,3Х2ММ2 1000М	0,03	112,18	"	3	"	"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		153	"	"		"
				РУБ,				"		"

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		стоимость монтажных работ,	руб			I53	-	-		-
		Плановые накопления	руб			I0	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб			I63	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб			I63	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб			263	48	I7		70
			руб					6		4
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			263	-	-		-
		Накладные расходы	руб			57	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата,в н.р.	руб			-	8	-	-	-
		Плановые накопления	руб			2I	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб			34I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата	руб			-	62	-		-
		Итого по смете	руб			34I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата	руб			-	62	-		-

Составил инженер I категории Т.М. Арсентьева

Проверил руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту двухэтажного одноквартирного 5-комнатного дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

устройства связи

Основание: ССI

Составлена в ценах I99Iг.

Сметная стоимость	0,488	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	I00	чел/час
Трудозатраты построечные	86	чел/час
Сметная заработная плата	0,096	чел/час

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	обсл.машины ед.	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Телефонизация								
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Е34-646 I25-I	Установка стоек телефонных одинарных, шт	I,00	II,I6 3,94	-	II	4	-	3,08	3
2	ЦI0-972-I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену, ввод	I,00	4,23 I,9I	0,63 0,20	4	2	-	2,00 0,26	2
3	Ц8-409-I	Провод ЛТВ-2х0,6 в трубе, I00м	0,I0	6,75 2,95	3,54 I,08	I	-	-	4,00 I,39	-
4	Ц8-4I9-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм, I00м	0,I5	20,98 9,56	0,33 0,I2	3	I	-	I4,00 0,I5	2
		Итого прямые затраты по разделу I	руб руб			I9	7	-	-	7
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			I9	-	-		-
		Накладные расходы	руб			6	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
5	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2 1000М	0,02	36,50	-	1	-	-	-	-
6	503-80124-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,02	483,60	-	7	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			8	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			9	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			27	7	-		7
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ОТДЕЛ 2, РАДИОФИКАЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е34-641 124-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	24,67	-	25	10	-	7,12	7
				9,60	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА;СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1,00	1,89	-	2	2	-	2,00	2
				1,55	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц10-975-12	-УСТАНОВКА КОРОБОК ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ	3,00	0,52	-	2	1	-	1,00	3
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц10-381-11	-УСТАНОВКА РАДИОРОЗЕТОК	5,00	0,45	-	2	2	-	1,00	5
		ШТ		0,41	-			-	-	-
11	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,15	6,75	3,54	1	-	-	4,00	1
				2,95	1,08			-	1,39	-
		100М								
12	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,25	1,52	-	1	-	-	2,00	-
		100М		1,42	-			-	-	-
13	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	20,98	0,33	3	1	-	14,00	2
				9,56	0,12			-	0,15	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			36	16	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
14	290220-125 1	-АБОНЕНТСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР ТАГ-10ТМ	1,00	6,06	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		"	"			"	"	"
15	С155-22	"РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО	5,00	0,25	"	1	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
16	С155-12	"КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	2,00	0,25	"	1	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
17	С155-13	"КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1,00	0,22	"	1	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
18	С152-494	"ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,04	23,86	"	1	"	"	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
19	503-80124-1-1	"ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,02	483,60	"	7	"	"	"	"
		1000ПМ		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		17	"	"		"
				"---						
				РУБ,				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "		РУБ,		17	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "		РУБ,		1	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "		РУБ,		18	"	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		18	"	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		РУБ,		53	16	"		20
				"---						
				РУБ,				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "		РУБ,		53	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "		РУБ,		13	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "		ЧЕЛ.-Ч		"	-	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "		РУБ,		-	1	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "		РУБ,		4	"	-		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "		РУБ,		70	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ.-Ч		-	"	"		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ,		"	17	"		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		РУБ,		70	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ,		-	17	"		-

ОТДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
20	1602-30002	-БЛОК ПИТАНИЯ БПС-5	1,00	59,20	"	59	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
21	Ц10-116-2	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	7,31	"	7	7	"	8,00	8
		ШТ		6,62	"			"	"	"
22	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	1,00	14,71	11,70	15	3	12	4,00	4
		ШТ		2,94	4,13			4	5,33	5
23	Ц10-604-4	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:ШИФЕРНОЙ, С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК	1,00	31,55	8,52	32	9	8	11,00	11
		ШТ		9,35	3,06			3	3,95	4
24	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	1,00	15,28	"	15	15	"	5,00	5
		ИЗМЕР,		15,00	"			"	"	"
25	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	2,95	"	3	2	"	2,00	2
		ШТ		1,64	"			"	"	"
26	1601-2394	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ -ОТТУ-2 УТ2,002,001 ТУ	1,00	79,92	"	80	"	"	"	"
		КОМПЛ		"	"			"	"	"
27	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	1,00	0,74	"	1	1	"	0,80	1
		ШТ		0,57	"			"	"	"
28	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,15	65,65	19,30	10	3	3	31,00	5
		100М		22,75	6,14			1	7,92	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,		222	40	23		36
				РУБ,				8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			139	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			153	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКАМИ								
29	1601-2484	-АНТЕННА АТКГ-АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ КОМПЛ	1,00	14,28 - -	- - -	14	-	- - -	- - -	- - -
30	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ-АК-1 27-20-2190-78 ТУ КОМПЛ	1,00	2,64 - -	- - -	3	-	- - -	- - -	- - -
31	1601 ДОП10-2549	-КОРОБКА УАР-6 ШТ	1,00	1,36 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
32	С151-2754	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326.9-79,МАРКИ РК75-4-12 1000М	0,02	184,86 - -	- - -	3	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			21	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			22	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			243	40	23		36
			РУБ,					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			139	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			153	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			104	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			296	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		ОТДЕЛ 4. МОЛНИЕЗАЩИТА								
		РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
33	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,20 18,62	69,77 0,15	2,43	14	4	- -	26,00 0,19	5 -
		100М								
34	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,25 16,75	75,91 0,15	2,58	19	4	1 -	24,00 0,19	6 -
		100М								
35	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	1,30 5,75	26,13 0,15	1,06	34	7	1 -	9,00 0,19	12 -
		10ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			67	15	2		23
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			67	15	2		23
			РУБ,					-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			67	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб			6	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб			87	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата	руб			-	I8	-		-
		Итого по отделу 4	руб			87	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата	руб			-	I8	-		-
		итого прямые затраты по смете	руб			390	78	25 8		86 I0
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			I39	-	-		-
		Тара и упаковка	руб			3	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			9	-	-		-
		Заготовительно-складские расходы	руб			2	-	-		-
		Всего стоимость оборудования	руб			I53	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб			25I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			63	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	руб			-	-			4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб			2I	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб			335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I00
		Сметная заработная плата	руб			-	96	-		-
		Итого по смете	руб			488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I00
		Сметная заработная плата	руб			-	96	-		-

Составила инженер I категории Т.М. Арсентьева

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту двухэтажного одноквартирного 5-комнатного дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

Общестроительные работы

Основание: АСI-63

Составлена в ценах I99Iг.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	экспл. машин в т.ч з/пл.	обсл.машины един.	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Вариант при температуре наружного воздуха -20С								
		Раздел I. Окна								
		Исключить								
I	EI0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов более 2 м2, м2	-2I,64	5,09 -I,44	0,4I 0,I2	-II0	-3I	-9 -3	I,93 0,I0	-42 -2
2	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00м2	-0,22	35I,93 -29,37	2,28 0,68	-76	-6	- -	43,I0 0,58	-9 -
3	CI22-I6	Блоки оконные одностворные марки 0Р6-9, 0Р6-9 с масляной окраской, м2	-0,98	57,38	-	-56	-	-	-	-
4	CI22-2I	Блоки оконные одностворные с форточными створками марки 0РI2-9, 0РI5-7, 0РI8-7.5, 0РI2-9 с масляной окраской, м2	-I6,I6	52,I2	-	-842	-	-	-	-
5	CI22-I7	Блоки оконные одностворные марки 0Р9-9, 0РI2-7.5А, 0Р9-9 с	-4,50	52,98	-	-238	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ		"	"			"	"	"
		М2								
6	С111-406-1	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	" 8,00	2,76	"	" 22	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		КОМПЛ								
7	С111-407-1	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1,8М	" 16,00	4,09	"	" 65	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		КОМПЛ								
		ДОБАВИТЬ								
8	Е10-72 13-1	"УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	21,64	4,77	0,46	103	25	10	1,60	35
				1,16	0,14			3	0,12	3
		М2								
9	Е15-707 201-1	"ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,22	371,80	2,28	80	7	"	46,90	10
				31,50	0,68			"	0,58	"
		100М2								
10	С122-1	"БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС6-9 ОС6-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	0,98	43,36	"	42	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М2								
11	С122-6	"БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС12-9,ОС15-7,5,ОС18-7,5 ОС12-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	16,16	41,24	"	666	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М2								
12	С122-2	"БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКИ ОС9-9,ОС12-7,5А ОС9-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	4,50	36,82	"	166	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М2								
13	С111-424	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	8,00	1,33	"	11	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		КОМПЛ								
14	С111-426	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	16,00	2,00	"	32	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		КОМПЛ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			"	309"	5	1	"	6
		РУБ.						"		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			309				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			53				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			28				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			390				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				15			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			390				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				15			
		РАЗДЕЛ 2, ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
15	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125	2,67	37,91	-	101				
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			101				
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			101				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			127				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				3			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			127				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			410	5	1		6
			РУБ,							1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			410				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			70				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			517				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			517				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч							12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				18			
		ОТДЕЛ 2. ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40								
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
16	Е6-21 1-2	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	3,55	49,41	1,05	175	8	4	3,14	11
				2,17	0,32			1	0,27	1
		М3								
17	Е8-19 4-3	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	0,03	488,89	6,64	17			19,70	1
				13,50	1,99				1,69	
		100М2								
18	Е8-140 15-1	КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М БЛОКИ МЕЛКИЕ СПЛОШНЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ	2,72	4,03	1,40	11	6	4	3,36	9
				2,34	0,43			1	0,36	1
		М3								
19	ССЦТОМ1П,2-12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	0,30	43,00		13				
		М3								
20	ССЦТОМ1П,3-32	БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ СПЛОШНЫЕ М75	2,50	74,70		187				
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			403	14	8		21
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			403				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			67				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ,-Ч							6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ,				11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			37				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			507				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч							29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			507				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч							29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				27			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
		ДОБАВИТЬ								
21	Е8-140 15-1	КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ	19,90	4,03	1,40	80	47	28	3,36	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ НАРУЖНЫХ ПУСТОТЕЛЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ,490ММ		2,34	0,43			9	0,36	7
		М3								
22	ССЦТОМ1 П,3-107	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1000 КГ/М3 МАРКИ 75	18,31	92,97	-	1702	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	ССЦТОМ1 П,2-11	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	2,19	40,99	-	90	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
24	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	15,00	0,45	0,23	7	1	3	0,13	2
				0,10	0,09			1	0,08	1
		ШТ								
25	ССЦТОМ1 П,9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,76	107,55	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	ССЦТОМ1 П,3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А1	6,62	0,38	-	3	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
27	ССЦТОМ1 П,3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А3	27,60	0,42	-	12	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
28	ССЦТОМ1 П,3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1	15,39	0,53	-	8	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		1984	48	31		69
				РУБ,				10		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1984	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		185	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		2499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		2499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	116	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
29	Е15-701 201-1	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,22	351,93	2,28-	76-	6	- -	43,10-	9
			-	29,37	0,68			- -	0,58	-
		100М2								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
30	С122-16	"БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР6-9 ОР6-9	М2	0,98	57,38	"	56	"	"	"	"
31	С122-18	"ТО ЖЕ ОР12-9	М2	16,16	45,12	"	729	"	"	"	"
32	С122-17	"ТО ЖЕ ОР9-9	М2	4,50	47,82	"	215	"	"	"	"
		ДОБАВИТЬ									
33	Е15-709 201-2-36	"ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,22	561,61 50,37	3,49 1,00	122	11	1 "	75,00 0,85	16 "
34	С122-68	"БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОРС6-9 ОРС6-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	М2	0,98	82,20	"	81	"	"	"	"
35	С122-69	"ТО ЖЕ ОРС9-9	М2	4,50	67,10	"	302	"	"	"	"
36	С122-75	"ТО ЖЕ ОРС12-9	М2	16,16	75,24	"	1216	"	"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,				645	5	1		7
			РУБ,						"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,				645	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ,				106	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "	РУБ,				"	20	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ,				61	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,				812	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,				"	25	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,				812	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,				"	25	"		"
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ									
		ДОБАВИТЬ									
37	С114-124	"ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125	М3	2,67	37,91	"	101	"	"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,				101	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			101	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			17	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			"	3	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			9	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			127	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	3	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			127	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	3	"		"
		РАЗДЕЛ 7. ВЕРАНДА								
		ДОБАВИТЬ								
38	Е6-21 1-2	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	0,64	49,41	1,05	32	1	"	3,14	2
		М3		2,17	0,32			"	0,27	"
39	Е8-19 4-3	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	0,01	56913,48	6,64	780	"	"	19,70	"
		100М2		13,50	1,99			"	1,69	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			812	1	"		2
			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			812	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			135	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			"	24	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			76	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1023	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	25	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			1023	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	25	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			3945	68	40		99
			РУБ,					12		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			3945	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			655	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			"	116	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			368	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4968	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	196	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			4968	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	196	-		-
		ОТДЕЛ 3. ВАРИАНТ СТЕН ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
		РАЗДЕЛ 8. ФУНДАМЕНТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
40	Е6-21 1-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	- 0,30	49,41	1,05-	15-	1	- -	3,14-	1
			-	2,17	0,32			- -	0,27	-
		М3								
41	Е8-140 1Б-1	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПОЛНОТЕЛЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ	10,60	4,03	1,40	43	25	15	3,36	36
				2,34	0,43			5	0,36	4
		М3								
42	ССЦТОМ1 П,3-32	-КАМНИ СТЕНОВЫЕ ИЗ БЕТОНА М75 СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 2200 КГ/М3	- 9,75	74,70	- -	728	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
43	ССЦТОМ1 П,2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	- 0,78	43,00	- -	34	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ДОБАВИТЬ								
44	Е8-30 5-1	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ М3	9,85	60,43	1,23	595	27	13	4,05	40
				2,76	0,36			4	0,31	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			- 139	51	28		75
			РУБ,					9		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,		-	175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	56	-		-
		РАЗДЕЛ 9. СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ								
45	Е8-140 15-1	КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ НАРУЖНЫХ ПУСТОТЕЛЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ,390ММ	77,60	4,03	1,40	313	182	108	3,36	261
				2,34	0,43			33	0,36	28
		М3								
46	ССЦТОМ1 П,2-11	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	1,97	40,99		81				
		М3								
47	ССЦТОМ1 П,3-107	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1000 КГ/М3 МАРКИ 75	71,39	92,97		6637				
		М3								
48	Е8-140 15-1	КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ВНУТРЕННИХ ТОЛЩ,190ММ ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ КАМНЕЙ	7,50	4,03	1,40	30	18	10	3,36	25
				2,34	0,43			3	0,36	3
		М3								
49	ССЦТОМ1 П,2-12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	0,26	43,00		11				
		М3								
50	ССЦТОМ1 П,3-32	КАМНИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 2200 КГ/М3 М75	6,90	74,70		515				
		М3								
51	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	10,00	0,45	0,23	5	1	2	0,13	1
				0,10	0,09			1	0,08	1
		ШТ								
		ДОБАВИТЬ								
52	ССЦ ТОМ1 П,9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,13	107,55		14				
		М3								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
53	ССЦ ТОМ1 Т,3-1П,1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А1	7,00	0,38		3				
		КГ								
		ДОБАВИТЬ								
54	ССЦ ТОМ1 Т,3-1П,6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В1	13,50	0,53		7				
		КГ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
55	ССЦ ТОМ1 Т,3-1П,5	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А3	223,10	0,42		94				
		КГ								
		ДОБАВИТЬ								
56	Е8-140 15-1	КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ,300ММ	59,69	4,03	1,40	241	140	84	3,36	201
				2,34	0,43			26	0,36	21
		М3								
57	ССЦТОМ1 П,3-149	СТ-ТЬ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600 КГ/М3	54,91	43,44		2385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
58	Е8-140	-КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ	9,87	4,03	1,40	40	23	14	3,36	33
	15-1	БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТО								
		ЛЩ,250ММ		2,34	0,43			4	0,36	4
		М3								
59	ССЦТОМ1	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	9,08	44,66	-	406	-	-	-	-
	П,3-150	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 700								
		КГ/М3		-	-			-	-	-
		М3								
60	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,47	72,60	1,23	34	1	-	3,90	2
	5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,								
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (НА		2,62	0,36			-	0,31	-
		ЧЕРДАКЕ)								
		М3								
61	Е6-168	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	0,60	72,78	1,61	44	4	1	8,54	5
	15-9	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200								
		М3		6,14	0,49			-	0,42	-
62	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	491,92	-	20	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			4310	33	21		46
			РУБ,				-	7	-	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4310	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			719	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	129	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			402	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	169	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			5431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	169	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ВЕРАНДА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
63	Е8-140	-КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ -	3,68	4,03	1,40 -	15 -	9 -	6	3,36 -	12
	15-1	СТЕНОВЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ,390ММ								
		М3 -		2,34	0,43		-	2	0,36 -	1
64	ССЦТОМ1	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М75 -	3,39	74,70	- -	253	-	-	-	-
	П,3-32	СПЛОШНЫЕ								
		М3		-	-			-	-	-
65	ССЦТОМ1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ -	0,41	43,00	- -	18	-	-	-	-
	П,2-12	М50								
		М3		-	-			-	-	-
66	Е8-140	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ -	8,89	4,03	1,40 -	36 -	21 -	13	3,36 -	30
	15-1	ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ								
		СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	-	2,34	0,43		-	4	0,36 -	3
		ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ КАМНЕЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩ.190ММ								
		М3								
67	ССЦТОМ1 П.3-32	-БЛОКИ ПОЛНОТЕЛЫЕ СТЕНОВЫЕ ТОЛЩ.190ММ	8,18	74,70	-	611	-	-	-	-
				-	-					
68	ССЦТОМ1 П.2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	0,98	47,70	-	47	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ДОБАВИТЬ								
69	Е6-21 1-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	0,42	49,41	1,05	21	1	-	3,14	1
				2,17	0,32			-	0,27	-
		М3								
70	Е8-30 5-1	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ	3,14	60,43	1,23	190	9	4	4,05	13
		М3		2,76	0,36			1	0,31	1
71	Е8-140 15-1	-КЛАДКА СТЕН ВЕРАНДЫ ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ.25СМ	11,70	5,57	1,40	65	27	16	3,36	39
		М3		2,34	0,43			5	0,36	4
72	ССЦТОМ1 П.3-149	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600 КГ/М3	10,76	43,44	-	467	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
73	ССЦТОМ1 П.2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	1,29	40,99	-	53	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,			-		184	7	1		11
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			-	184	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			-	30	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,				- -	4	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			-	16	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			-	230	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	3	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,			-	230	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	3	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		РУБ,			-	4633	25	8	40
			РУБ,						2	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			-	4633	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			-	773	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	70
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,				- -	137	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			-	430	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			-	5836	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				110			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			5836				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				110			
		ОТДЕЛ 4. ВАРИАНТ С ПОГРЕБОМ								
		РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
74	Е6-21	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	13,90	49,41	1,05	687	30	14	3,14	44
	1-21	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,								
		БУТОБЕТОННЫХ		2,17	0,32			4	0,27	4
		М3								
75	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,44	177,76	2,28	78	11	1	33,60	15
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		24,37	0,68				0,58	
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
76	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,11	149,73	2,28	16	3		38,10	4
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		24,50	0,68				0,58	
		100М2								
77	Е8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,21	60,43	1,23	13	1		4,05	1
	5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,								
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,76	0,36				0,31	
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			794	45	15		64
			РУБ,					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			794				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			133				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч							12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,				23			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			74				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1001				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				72			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			1001				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				72			
		РАЗДЕЛ 12. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1 ЭТАЖА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
78	Е11-61	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ	0,13	411,11	4,31	53	4		46,30	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-1	СТОЛБИКАМ								
		100М2	-	31,12	1,29			- -	1,09	-
		ДОБАВИТЬ								
79	Е11-50	-УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОВЫМ	0,65	3,89	1,65	3	1	1	3,58	2
	7-1	ГРАВИЕМ								
		М3		2,25	0,49			-	0,42	-
80	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	0,13	156,03	1,51	20	2	-	25,50	3
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЙ								
		100М2		17,75	0,46			-	0,39	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		-	30-	1	1	-	1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		-	39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА								
		ДОБАВИТЬ								
81	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	2,00	5,61	1,61	11	3	3	2,29	5
	39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,74	0,58			1	0,49	1
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
82	ССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПК42-12-4Т	2,00	80,95	-	162	-	-	-	-
	П,1635	ШТ		-	-			-	-	-
83	Е6-180	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО	0,47	89,83	1,67	42	4	1	12,10	6
	16-8	УЧАСТКА								
		М3		8,49	0,50			-	0,42	-
84	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	581,36	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
85	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,06	559,00	-	34	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
86	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,01	674,24	-	7	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ								
		Т		-	-			-	-	-
87	Е12-287	-ЗАДЕЛКА В МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКАХ	0,03	77,84	0,85	2	-	-	2,54	-
	9-4	ЛЕГКИМ БЕТОНОМ								
		М3		1,60	0,26			-	0,22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			264	7	4		11
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			264	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			333	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			333	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ								
		ДОБАВИТЬ								
88	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,15	48,80	-	56	2	-	2,90	3
	1-11	БЕТОННЫХ								
			М3	2,02	-			-	-	-
89	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,14	198,55	2,64	29	4	-	40,20	6
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
			100М2	25,62	0,79			-	0,67	-
90	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ -	0,29	26,39	0,42-	8	-	- -	1,06	-
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.20ММ								
			100М2 -	0,74	0,12			- -	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			77	6	-		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ДОБАВИТЬ								
91	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,58	4,50	0,08	3	2	-	4,60	3
	153-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ		3,00	0,03			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			3	2	"		3
			----					---		---
			РУБ,					-		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			3	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			3	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	2	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			3	-	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	2	"		"
		РАЗДЕЛ 16. ДВЕРИ								
		ДОБАВИТЬ								
92	Е10-109 20-5	=УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	1,00	1,96	0,20	2	1	"	1,29	1
		М2		0,86	0,06			"	0,05	"
93	С АОП,84 П,840	=СТОИМОСТЬ ЛЮКА ДЛ10-10А	0,97	53,82	"	52	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
94	С111-448-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	4,60	"	5	"	"	"	"
		КОМПЛ		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			59	1	"		1
			---					---		---
			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			59	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			10	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			"	2	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			5	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			74	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	3	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			74	-	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	3	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			1167	60	20		87
			---					---		---
			РУБ,					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1167	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			194	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			=	34	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			108	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1469	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	99	=		=
		ИТОГО ПО ОТАЕЛУ 4	РУБ,			1469	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	99	=		=
		ОТАЕЛ 5. ЛЮФТ=КЛОЗЕТ								
		ДОБАВИТЬ								
		РАЗАЕЛ 17. ФУНДАМЕНТЫ								
95	Е6-21	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	4,60	49,41	1,05	227	10	4	3,14	14
	1-21	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,		---	---			---	---	---
		БУТОБЕТОННЫХ		2,17	0,32			1	0,27	1
		М3								
96	Е7-445	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	3,00	0,33	0,23	1	=	=	0,13	=
	38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		---	---			---	---	---
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,10	0,09			=	0,08	=
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
97	СССЦ ТОМ 1	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,19	107,55	=	20	=	=	=	=
	П 9-92	М3		---	---			---	---	---
				=	=			=	=	=
98	СССЦ ТОМ 1	=АРМАТУРА А1	0,96	0,38	=	1	=	=	=	=
	ТАБ 3-1 П	КГ		---	---			---	---	---
	1			=	=			=	=	=
99	СССЦ ТОМ 1	=АРМАТУРА А3	4,50	0,42	=	2	=	=	=	=
	ТАБ 3-1 П	КГ		---	---			---	---	---
	3			=	=			=	=	=
100	СССЦ ТОМ 1	=АРМАТУРА В1	1,80	0,53	=	1	=	=	=	=
	ТАБ 3-1 П	КГ		---	---			---	---	---
	6			=	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗАЕЛУ 17	РУБ,			252	10	4		14
			---					---		---
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			252	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			41	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			=	8	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			23	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			316	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	19	=		=
		ИТОГО ПО РАЗАЕЛУ 17	РУБ,			316	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	19	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 18. ЛЮФТ-КЛОЗЕТ								
101	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,13	93,12 93,12	- -	12	12	- -	154,00 -	20 -
102	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,05	57,50 57,50	- -	3	3	- -	99,30 -	4 -
103	Е1-1601 23-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,01	297,75 14,87	282,87 100,62	3	-	3 1	24,20 85,39	- 1
104	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	14,87	0,47 0,12	- -	7	2	- -	0,14 -	2 -
105	Е1-1604 25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,01	21,16 1,99	18,76 5,79	1	-	- -	3,23 4,91	- -
106	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	0,52	48,80 2,02	- -	25	1	- -	2,90 -	2 -
107	Е11-55 8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,03	127,40 12,35	1,45 0,43	3	-	- -	18,80 0,36	1 -
108	Е11-77 11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,03	13,71 9,82	0,12 0,03	1	-	- -	12,60 0,03	- -
109	Е6-21 1-21	СТЕНЫ ВЫГРЕБА ИЗ БУТОБЕТОНА М3	6,27	49,41 2,17	1,05 0,32	310	14	7 2	3,14 0,27	20 2
110	Е8-30 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	0,44	72,28 2,76	1,23 0,36	32	1	- -	4,05 0,31	2 -
111	Е8-27 4-7	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,41	177,76 24,37	2,28 0,68	73	10	1 -	33,60 0,58	14 -
112	Е8-28 4-81	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И	5,01	17,27 4,00	3,29 0,99	87	20	17 5	6,50 0,84	33 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГЛИНЯНАЯ								
		М3								
113	Е15-262	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,18	166,79	10,34	30	10	2	74,00	13
	55-5-11	ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО								
		КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		58,00	6,13			1	5,20	1
		100М2								
114	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	17,80	0,25	0,01	4	4	-	0,30	5
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		М2		0,24	-			-	-	-
115	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	0,27	73,72	1,23	20	2	-	8,40	2
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО		5,76	0,36			-	0,31	-
		200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ								
		ПЛОЩАДКИ ДО 6М								
		М3								
116	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	1,44	0,58	-	1	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
117	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	3,20	0,56	-	2	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
118	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	11,36	0,67	-	8	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ								
		КГ		-	-			-	-	-
119	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	3,40	0,25	0,01	1	1	-	0,30	1
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		М2		0,24	-			-	-	-
120	Е10-109	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В	1,70	1,96	0,20	3	1	-	1,29	2
	20-5	ПЕРЕКРЫТИЯХ								
		М2		0,86	0,06			-	0,05	-
121	С122-841	-СТОИМОСТЬ КРЫШЕК ЛЮКА	1,70	44,15	-	75	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
122	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	13,86	-	28	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
123	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,90	17,04	-	15	2	-	3,00	3
	1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
124	Е6-21	-УСТРОЙСТВО БУЛЫЖНОЙ ОТМОСТКИ	0,10	49,41	1,05	5	-	-	3,14	-
	2-21	М3								
				2,17	0,32			-	0,27	-
125	Е23-8	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,50	2,97	-	4	-	-	0,38	1
	2-1	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ								
		ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ		0,27	-			-	-	-
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ.			753	83	30		125
			РУБ.					9		8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			753	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			125	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	21	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ДВЕРИ								
126	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,78	3,72 0,84	0,20 0,06	10	2	- -	1,16 0,05	3 -
		М2								
127	С122-217	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА АГ21-7С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	2,78	24,88 -	- -	69	-	- -	- -	- -
		М2								
128	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	4,60 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			88	2	-		3

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 20. ВЕНТКАНАЛЫ								
129	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ВЕНТСТОЯК)	0,10	60,67 2,62	1,23 0,36	6	-	- -	3,90 0,31	- -
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			6	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ,			8	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			1099	95	34		142
			РУБ,					10		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1099	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	136	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			1382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	136	-		-

ОТДЕЛ 6, ВАРИАНТ С ГАРАЖОМ

ИСКЛЮЧИТЬ

130	Е10-75 13-4	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	2,54	5,09	0,41	13	4	1	1,93	5
			-	1,44	0,12			- -	0,10	-
		М2								
131	Е10-102 19-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	2,54	3,04	0,08	8	2	- -	1,12	3
			-	0,79	0,03			- -	0,03	-
		М2								
132	Е15-701 201-1	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,03	351,93	2,28	9	1	- -	43,10	1
			-	29,37	0,68			- -	0,58	-
		100М2								
133	С122-21	ОКОННЫЙ БЛОК ОР12-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	2,02	52,12	- -	105	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
134	С122-17	ОКОННЫЙ БЛОК ОР9-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	1,50	47,82	- -	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
135	С122-363	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 350 ММ МАРКА ПА19-35,ПА22-35,ПА25-35,ПА28-35	2,00	4,99	- -	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	С111-408-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	2,00	4,18	"	8	"	"	"	-
		КОМПЛ		"	"			"	"	-
137	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	3,00	0,45	0,23	1	"	"	0,13	"
			-	0,10	0,09			"	0,08	"
		ШТ								
138	ССЦ ТОМ1 П,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,35	107,55	"	38	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
139	ССЦ ТОМ1 ТАБ,3 П,3	-СТОИМОСТЬ АР-РЫ А3	76,57	0,42	"	32	"	"	"	"
		КГ		"	"			"	"	-
		ДОБАВИТЬ								
140	С122-16	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР6-9 ОР-6-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	0,98	57,38	"	56	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
141	СССЦ ТОМ1 ТАБ3 П1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А1 ДЛЯ ПЕРЕМЫЧЕК	4,04	0,38	"	2	"	"	"	"
		КГ		"	"			"	"	"
142	СССЦ ТОМ1 ТАБ3 П6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А1 ДЛЯ ПЕРЕМЫЧЕК	51,54	0,53	"	27	"	"	"	"
		КГ		"	"			"	"	"
143	Е6-21 1-2	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	3,92	30,12	1,05	118	9	4	3,14	12
				2,17	0,32			1	0,27	1
		М3								
144	Е8-19 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	0,05	488,89	6,64	23	1	"	19,70	1
				13,50	1,99			"	1,69	"
		100М2								
145	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,05	177,76	2,28	9	1	"	33,60	2
				24,37	0,68			"	0,58	"
		100М2								
146	Е8-140 15-1	-БЛОКИ СПЛОШНЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ	4,67	4,03	1,40	19	11	7	3,36	16
		М3		2,34	0,43			2	0,36	2
147	ССЦ ТОМ1 П,3-39	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М75 СПЛОШНЫЕ	4,30	92,57	-	398	"	"	"	"
		М3		"	-			"	"	"
148	ССЦ ТОМ1 П,2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	0,51	40,99	"	21	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	-
149	Е10-70 11-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	0,58	236,89	3,19	137	9	2	23,80	14
		М3		15,75	0,96			1	0,81	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Е10-28 4-1	"УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,15	232,69	1,97	35	2	"	24,00	4
		М3		16,12	0,59			"	0,50	"
151	Е10-62 10-1	"ПОДШИВКА СВЕСОВ И ПОТОЛКА	25,70	5,43	0,04	140	4	2	0,24	6
		М2		0,16	0,02			1	0,02	1
152	Е10-22 3-5	"ЛОБОВАЯ ДОСКА	2,61	6,37	0,07	17	1	"	0,72	2
		М2		0,49	0,02			"	0,02	"
153	Е10-199 36-6	"НАСТИЛ ПОД ОЦИНКОВ-КРОВЛЮ	4,89	7,33	0,11	36	1	"	0,32	2
		М2		0,22	0,03			"	0,03	"
154	Е12-280 8-5	"ПОКРЫТИЕ ОЦИНКОВАНОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,05	409,32	0,62	21	3	"	83,00	4
		100М2		57,25	0,18			"	0,15	"
155	Е12-269 6-2	"УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ	0,24	391,19	4,01	93	7	1	42,90	10
		100М2		30,87	1,20			"	1,02	"
156	Е7-285 17-1	"УСТАНОВКА УГОЛКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БРУСА	0,01	577,80	12,16	6	1	"	141,00	1
		Т		115,00	3,65			"	3,10	"
157	Е12-272 6-5	"ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,24	17,45	0,05	4	"	"	1,94	"
		100М2		1,51	0,02			"	0,02	"
158	Е10-145 27-2	"УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	5,18	0,85	0,07	4	3	"	0,82	4
		М2		0,56	0,02			"	0,02	"
159	С ДОП,84 П,885	"СТОИМОСТЬ ВОРОТ	5,18	25,20	"	131	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
160	С111-342	"ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	50,00	0,50	"	25	"	"	"	"
		КГ		"	"			"	"	"
161	Е11-11 1-11	"УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,55	48,80	"	76	3	"	2,90	4
		М3		2,02	"			"	"	"
162	Е11-57 8-3	"УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,19	131,16	1,71	25	4	"	29,40	6
		100М2		18,12	0,52			"	0,44	"
163	Е15-636 165-5-30	"ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ЗА 1РАЗ	0,19	25,77	"	5	1	"	7,70	1
		100М2		6,04	"			"	"	"
164	Е15-637 165-5-29	"ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ЗА 2РАЗА	0,19	54,54	"	10	3	"	19,20	4
		100М2		15,12	"			"	"	"
165	Е15-542 165-5-23	"ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,35	333,27	0,91	116	4	"	14,20	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ		10,50	0,44			-	0,37	-
		100М2								
166	Е10-201 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ	0,73	5,25	0,20	4	-	-	0,87	1
				0,57	0,06			-	0,05	-
		М3								
167	Е10-203 37-3	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	0,57	16,56	0,61	9	1	-	3,03	2
				2,00	0,18			-	0,15	-
		100М2								
168	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,84	2,45	0,53	5	1	1	0,91	2
				0,69	0,17			-	0,14	-
		М2								
169	С 111-808А АОП4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АН 21-9ЩР2П	1,84	29,98	-	55	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6		РУБ,		1331	63	16		94
				РУБ,				5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1331	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		121	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	111	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6		РУБ,		1677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	111	-		-
		ОТДЕЛ 7, ВАРИАНТ С Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯМИ								
		РАЗДЕЛ 21, ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
170	Е10-50 9-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ	- 125,92	10,42	0,21-	1312-	78-	27	0,94-	118
			-	0,62	0,06		-	8	0,05-	6
		М2								
171	С122-393	-БАЛКИ ОДНАРНЫЕ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ САВУСТОРОННИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЧЕРЕПНЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ 50,150 ММ И 50,180ММ МАРКА БАЦ-1.24.2,БАЦ-1,27.2,БАЦ-1,33 .2,БАЦ-1,36,2	- 4,76	221,65	- -	1055	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С114-124	"ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125	12,45	37,91	"	472	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
173	Е10-69 10-8	"УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	70,00	0,29	"	20"	1	"	0,04"	3
		М		0,02	"			"	"	"
174	Е10-64 10-3	"ПОДШИВКА ПОТОЛКА ЛИСТАМИ ГКЛ	125,92	0,58	0,04"	73"	63"	6	0,71-	89
		М2		0,50	0,02		"	3	0,02"	3
175	С111-754	"ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14ММ	125,92	2,71	"	341	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
		ДОБАВИТЬ								
176	Е7-460 39-5-1,8	"УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	17,00	4,57	1,08	78	21	19	1,65	28
				1,22	0,40			7	0,34	6
		ШТ								
177	Е7-463 39-6-1,8	"УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	7,00	5,61	1,61	39	12	11	2,29	16
				1,74	0,58			4	0,49	3
		ШТ								
178	ССЦ ДОП,1 К ТОМ,3 П,1616	"СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ ПК42,15-4Т	7,00	104,08	"	729	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
179	С СЦ ДОП,1 К ТОМ,3 П,1635	"ТО ЖЕ, ПК42,12-4Т	14,00	80,95	"	1133	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
180	С СЦ ДОП,1 К ТОМ,3 П,1637	"ТО ЖЕ, ПК30-12-4Т	1,00	54,10	"	54	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
181	С ДОП,1 К ТОЛЩ,3 П,1649	"ТО ЖЕ, ПК42,10-6Т	2,00	68,40	"	137	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
182	С ДОП,1 К ТОЛЩ,3 П,1649	"ТО ЖЕ, ПК42,10-6Т	2,00	68,40	"	137	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
183	Е12-286 9-3	"УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ	0,66	22,11	2,74	15	13	2	28,50	19
		100М2		19,37	0,81			1	0,69	"
184	СССЦ П,3-146	"СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	9,91	43,42	"	430	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
185	Е6-179 16-7	"УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ	1,36	99,88	1,96	136	15	3	15,30	21
				10,80	0,59			1	0,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ								
		М3								
186	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	581,36	-	17	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
187	С124-11	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,02	476,44	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
188	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,18	559,00	-	101	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
189	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,04	674,24	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
190	Е14-54 20-1	-ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ПОД ПЕНОБЕТОН	0,66	33,66	0,05	22	4	-	8,32	5
		100М2		5,71	0,02			-	0,02	-
191	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,66	93,66	1,12	62	6	1	14,30	9
		100М2		9,55	0,33			-	0,28	-
192	Е12-300 10-2	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	3,30	4,82	0,08	16	-	-	0,07	-
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО 20 ММ		0,04	0,03			-	0,03	-
		100М2								
193	Е12-287 9-4	-ЗАДЕЛКА В МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКАХ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ	0,03	77,84	0,85	2	-	-	2,54	-
		М3		1,60	0,26			-	0,22	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		РУБ.		-	128-	71	3	- 112
				РУБ.					2	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	128	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		-	19	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			- -	4	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		-	12	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	159	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			- -	73	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		РУБ.		-	159	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			- -	73	-	-
		РАЗДЕЛ 22. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
194	Е11-54 7-5	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,59	41,49	0,80	24	2	- -	4,94	3
			-	3,15	0,24			- -	0,20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
195	С111-701	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ МЯГКИЕ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	18,12	1,92		35				
		М2								
196	Е13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	59,04	2,58	0,32	152	62	19	1,40	83
	25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
		1 СЛОЙ		1,05	0,09			5	0,08	5
		М2								
197	Е10-195	УСТРОЙСТВО ЧЕРНОГО ПОЛА	4,36	3,57	0,08	16	1		0,30	1
	36-4	М2								
				0,21	0,03				0,03	
		ДОБАВИТЬ								
198	Е11-63	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	0,55	80,43	1,51	44	10	1	25,50	14
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЯ								
		100М2		17,75	0,46				0,39	
199	Е11-54	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,53	83,74	1,61	44	3	1	4,94	3
	7-5	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД								
	К=2	ЛАГИ ИЗ ПЛИТ		6,30	0,49				0,42	
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТОЛЩ.32ММ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ,			139	52	17		70
			РУБ,					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			139				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			24				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ,				5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			12				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			175				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				62			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ,			175				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				62			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ,			267	123	14		182
			РУБ,					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			267				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			43				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ,				9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			24				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			334				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				135			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ,			334				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				135			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 8. ВАРИАНТ ФАСАДОВ С ИЗМЕНЕНИЕМ КОНФИГУРАЦИИ И КОНСТРУКЦИИ КРЫШИ								
		РАЗДЕЛ 23. КРОВЛЯ								
		ДОБАВИТЬ								
200	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,06	232,69	1,97	14	1	-	24,00	1
		М3		16,12	0,59			-	0,50	-
201	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,01	409,32	0,62	4	1	-	83,00	1
	С111-525	А2=294,0,0,0063,1,15,100=213		57,25	0,18			-	0,15	-
202	Е15-705 201-135	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ СЛУХОВЫХ ОКОН 100М2	-	185,94	0,76	1	-	-	22,80	-
				15,62	0,36			-	0,31	-
203	С122-505	-СТОИМОСТЬ СЛУХОВОГО ОКНА М2	0,46	14,44	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
204	Е6-179 16-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ М3	0,07	99,88	1,96	7	1	-	15,30	1
				10,80	0,59			-	0,50	-
205	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 КГ	0,68	0,58	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
206	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 КГ	20,38	0,56	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.			45	3	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	РУБ.			45	3	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ОТДЕЛ 9. ВАРИАНТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 24. ВЕНТСТОЯК								
		ДОБАВИТЬ								
207	Е7-761 65-2	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2	3,00	3,36	2,54	10	2	8	0,96	3
		ШТ		0,72	0,94			3	0,80	2
208	ССЦ П,9-221	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПТ12,5-11,8	0,24	51,60	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
209	ССЦ ТАБ,1	-АРМАТУРА ВР	4,44	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
210	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	-	93,66	1,12	1	-	-	14,30	-
		100М2		9,55	0,33			-	0,28	-
211	Е12-300 10-2	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	0,02	4,82	0,08	1	-	-	0,07	-
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО 20ММ		0,04	0,03			-	0,03	-
		100М2								
212	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,21	72,60	1,23	15	1	-	3,90	1
				2,62	0,36			-	0,31	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	РУБ.			40	3	8		4
			РУБ.					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6

144-16 - 159.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	РУБ,			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9	РУБ,			40	3	8		4
			РУБ,					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	РУБ,			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ОТДЕЛ 10. ВАРИАНТ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ								
		ИСКЛЮЧИТЬ:								
213	Е10-279 56-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ГЕРМИТОМ ПО ПЕРИМЕТРУ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ,ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 78ММ	25,01	4,67	0,07-	117-	22-	2	1,24-	31
			-	0,86	0,02		-	1	0,02-	1
		М2								
214	С111-754	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЛЕРЧЕННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14ММ	51,52	2,71	- -	140	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ДОБАВИТЬ								
215	Е8-140 15-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ.90ММ	2,25	4,03	1,40	9	5	3	3,36	8
		М3		2,34	0,43			1	0,36	1
216	ССЦ ТОМ1 П.2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	0,25	40,99	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
217	ССЦ ТОМ1 П.3-111	-КАМНИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩ.90ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	2,07	7,61	-	16	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 10	РУБ,		-	222-	17	1	-	23
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	222	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	279	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	25	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	РУБ,		-	279	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	25	-		-
		ОТДЕЛ 11. ВАРИАНТ ПЕРЕГОРОДКИ МЕЛКОШТУЧНЫЕ ГИПСОБЕТОННЫЕ								
		ИСКЛЮЧИТЬ:								
218	Е10-279 56-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ГЕРМИТОМ ПО ПЕРИМЕТРУ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ,ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 78ММ М2	- 25,01	4,67	0,07-	117-	22-	2	1,24-	31
			-	0,86	0,02		-	1	0,02-	1
219	С111-754	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14ММ М2	- 51,52	2,71	- -	140	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ДОБАВИТЬ:								
220	Е8-165 17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М 100М2	0,25	131,70	11,19	33	17	3	103,00	26
				69,37	3,36			1	2,85	1
221	ССЦ ТОМ1 СТР,121 П,4 112А-20 С140-28 В,У, К ОТДЕЛУ1 РАЗДЕЛУ1 П,2 К=1,2	-ПЛИТЫ ГИПСОБЕТОННЫЕ ТОЛЩ.80ММ М2	25,01	2,74	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 11	РУБ,			-	155-	5	1	- 5
			--							
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	12	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу II	руб			-2I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		-8
		Сметная заработная плата	руб			-	-I2	-		-

Составил ведущий инженер Л.В. Акимова

Проверил руководитель группы Р.А. Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту двухэтажного одноквартирного 5-комнатного дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

сантехнические работы

Основание: ОВI, ВКI

Составлена в ценах I99Iг.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	обсл.машины ед.	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI8-I20 5-I	Установка конвекторов отопительных, экм	29,25	0,35 / 0,28	0,05 / 0,02	I0	8	2 / I	0,38 / 0,02	II / I
2	CI30-3002	Стоимость конвекторов Комфорт-20, экм	29,25	I5,3I	-	448	-	-	-	-
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм, м	I0,00	I,2I / 0,27	0,02	I2	3	-	0,35	4
4	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм, м	74,00	I,46 / 0,27	0,02	I08	20	I	0,35	26
5	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм, I00м	0,84	5,I0 / 4,77	-	4	4	-	5,I6	4
6	EI6-229 I5-5	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб диаметром 65 мм	I4,00	5,49 / 0,82	0,II / 0,03	77	II	I	I,I4 / 0,02	I6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
7	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	14,00	2,59	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			695	46	4		61
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			695	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			62	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			840	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			840	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		РАЗДЕЛ 2, 20								
8	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,04	28,64	0,50	1	1	-	41,00	2
		М3		27,25	0,15			-	0,13	-
9	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,04	97,36	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
10	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0,02	128,45	2,02	3	1	-	47,20	1
		100М2		35,50	0,61			-	0,52	-
11	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	2,53	0,83	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
12	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,05	94,17	0,05	5	2	-	68,00	3
		100М2		48,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			15	4	-		6
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			710	50	4		67
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			695	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			840	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			857	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	66	-		-
		ОТДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
13	Е20-408 7-8	-РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ ВР120Х200,РВ200Х200	4,00	2,35	0,08	9	4	-	1,34	5
		1ШТ		1,05	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			9	4	-		5
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	4	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			9	4	=		5
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			9	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			1	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			11	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	4	=		=
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			11	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	4	=		=
		ОТДЕЛ 3. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
14	170648-1311	=ТЕРМОМЕТР П6,ДЛ.В,Ч,=160,ДЛ.Н,Ч,=,66	2,00	2,41	=	5	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
15	170648-1752	=ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	2,00	4,24	=	8	-	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
16	Ц11-1-1	=ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,27	=	1	1	=	0,50	1
		ШТ		0,27	=			=	=	=
17	1704-20193	=МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ=МП4-У ТУ25-02-1101-74	1,00	115,90	=	116	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
18	Ц11-93-1	=МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	1,02	=	1	1	=	1,00	1
		ШТ		0,99	=			=	=	=
19	С130-1039	=КРАН 3-Х ХОДОВЫЙ 14М1 Д=15ММ	2,00	1,85	=	.4	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
20	Е16-134	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	4,00	2,44	0,20	10	5	1	1,51	6
		ШТ		1,24	0,06			=	0,05	=
21	С130-2763	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА/16КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	4,95	=	10	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
22	С130-2764	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ	2,00	6,33	=	13	=	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6МПА/16КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 32ММ		"	"			"	"	"
		ШТ								
23	С130-1807	"ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,26	"	5	"	"	"	"
		ШТ								
24	С130-1808	"ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	4,00	1,63	"	7	"	"	"	"
		ШТ								
25	Е18-185 11-1	"УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ	2,00	38,05	0,38	76	6	1	3,97	8
		ШТ		3,06	0,12			"	0,10	"
26	Е16-235 8-1	"ТО ЖЕ,ДИАМ;40ММ	0,60	1,83	0,08	1	"	"	0,66	"
		М		0,52	0,03			"	0,02	"
27	Е16-232 8-1	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	1,00	1,33	0,08	1	1	"	0,66	1
		М		0,52	0,03			"	0,02	"
28	Е16-233 8-1	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	6,00	1,54	0,08	9	3	"	0,66	4
		М		0,52	0,03			"	0,02	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		267	17	2		21
				РУБ,				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "		РУБ,		267	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "		РУБ,		32	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, "		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, "		РУБ,		"	5	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "		РУБ,		23	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		322	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ,		"	22	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		322	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		"	22	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		РУБ,		267	17	2		21
				РУБ,				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "		РУБ,		267	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "		РУБ,		32	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р., =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	=		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р., =	РУБ.			-	5	=		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			23	-	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			322	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	=		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	22	=		=
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			322	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	-	=		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	22	=		=
		ОТДЕЛ 4. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
29	Е16-41 7-3	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	13,00	1,69 0,29	0,02 =	22	4	=	0,37 =	5 =
30	Е16-43 7-3	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	5,00	1,93 0,29	0,02 =	10	1	=	0,37 =	2 =
31	С130-86	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1,00	2,56 =	= =	3	=	=	=	=
32	С130-85	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	2,16 =	= =	9	=	=	=	=
33	С130-1790	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1,00	1,26 =	= =	1	=	=	=	=
34	С130-1791	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	1,00	1,49 =	= =	1	=	=	=	=
35	Е16-185 16-2	=УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	3,15 0,24	0,02 =	3	=	=	0,31 =	= =
36	Е16-219 22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,18	4,99 4,66	= =	1	1	=	5,16 =	1 =
37	С130-1484	=РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ	20,00	3,46	=	69	=	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25		"	"			"	"	"
		М								
38	Е16-263 24-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	3,00	1,86 0,90	0,04 0,02	6	3	" "	1,17 0,02	4 "
		М								
39	С159-687	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ32	0,10	0,63	"	1	"	"	"	"
		10ШТ		"	"			"	"	"
40	С130АОП,2	-ГИБКАЯ ПОДВОДКА К УНИТАЗУ	1,00	1,12	"	1	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		127	9	"		12
				РУБ.				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		127	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		14	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		"	1	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		11	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		152	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	10	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		152	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	10	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		РУБ.		127	9	"		12
				РУБ.				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		127	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		14	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		"	1	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		11	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		152	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	10	"		"
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		РУБ.		152	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	10	"		"

ОТДЕЛ 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	24,00	1,69 0,29	0,02 -	41	7	- -	0,37 -	9 -
42	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	6,00	1,91 0,29	0,02 -	11	2	- -	0,37 -	2 -
43	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	12,00	1,93 0,29	0,02 -	23	3	- -	0,37 -	4 -
44	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,42	4,99 4,66	- -	2	2	- -	5,16 -	2 -
45	Е17-41 3-1	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ОДНОВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,2М2 ШТ	2,00	3,73 0,46	0,04 0,02	7	1	- -	0,63 0,02	1 -
46	Е17-52	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ ШТ	2,00	19,43 0,64	0,02 -	39	1	- -	0,82 -	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ, РУБ,				123	16	- -		20 -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				123	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				15	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				149	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	18	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,				149	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	18	-		-
	РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
47	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,10	28,64	0,50	3	3	-	41,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		27,25	0,15			"	0,13	"
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,				3	3	"	4
			РУБ,						"	"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3	"	"	"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3	"	"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"	"	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	3	"	"	"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,				3	"	"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"	"	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	3	"	"	"
		РАЗДЕЛ 8. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
48	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,10	28,64	0,50		3	3	"	41,00	4
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		27,25	0,15			"		0,13	"
		М3								
49	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,15	97,36	"		15	"	"	"	"
				"	"				"	"	"
		М3								
50	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0,06	128,45	2,02		8	2	"	47,20	3
				35,50	0,61				"	0,52	"
		100М2								
51	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	6,90	0,83	"		6	"	"	"	"
		М2		"	"				"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,				32	5	"		7
			РУБ,						"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				32	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				4	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				3	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				39	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"	"		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	5	"	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,				39	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"	"		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	5	"	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,				158	24	"		31
			РУБ,						"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ОТДЕЛ 6, КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 9, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
52	Е22-122 8-6	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ	1,00 М	0,37 0,19	0,17 0,05	1	-	- -	0,25 0,04	- -
53	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	6,00 М	2,86 0,47	- -	17	3	- -	0,61 -	4 -
54	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	22,00 М	4,69 0,46	0,02 -	103	10	- -	0,58 -	13 -
55	Е17-57 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	2,00 КОМПЛ	48,46 1,86	0,20 0,06	97	4	- -	2,44 0,05	5 -
56	Е17-5 1-1	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ В4М1-1500	2,00 КОМПЛ,	114,25 2,94	0,48 0,15	229	6	1 -	3,91 0,13	8 -
57	Е17-81 6-2	-УСТАНОВКА МОЕК СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НА ОДНО	1,00	28,73	0,08	29	1	-	1,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, НА КРОНШТЕЙНАХ МСЭ1 В-1		1,42	0,03			-	0,03	-
		КОМПЛ								
58	Е17-12 1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	2,00	29,62	0,09	59	2	-	1,56	3
				1,21	0,03			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			535	26	1		35
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			534	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			645	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ.			535	26	1		35
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			534	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			645	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ.			646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-

ОТДЕЛ 7. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
59	Е16-232 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	8,50	1,32	0,08	11	4	-	0,66	6
		М		0,51	0,03			-	0,03	-
60	Е19-73 12	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	8,50	0,37	-	3	3	-	0,35	3
		М		0,31	-			-	-	-
61	Е19-2 1-2	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ	1,00	2,37	0,28	2	1	-	1,12	1
		ШТ		0,82	0,08			-	0,07	-
62	С130-1416 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63-Д	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ,ЧЫТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4-К С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	1,00	108,12	-	108	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
63	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63Д	-КОМПЕНСАЦИЯ	1,00	135,09	-	135	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:121,1-50=71,1								
64	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	Е24-301 101-1	-УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1,00	62,74	4,46	63	7	4	9,89	10
		ШТ		7,49	1,34			1	1,14	1
66	ЕПЭ3-84 ВЫП.1 ТАБЛ.	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1,00	9,80	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	Е16-66 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	3,00	2,83	0,08	8	2	-	0,66	2
		М		0,51	0,03			-	0,03	-
		ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ТЕМПЕРАТУРНЫЕ)								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			342	17	4		22
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			144	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			135	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			135	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			379	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ,			342	17	4		22
			----					---------		---------
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			144	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			135	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			135	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ,			379	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-

ОТДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20С

РАЗДЕЛ 11. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ИСКЛЮЧИТЬ

68	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ -	7,13	0,95	0,09-	7-	2	- -	0,45-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-1	ОТОПИТЕЛЬНЫХ								
		ЭКМ		0,31	0,03				0,03	
69	С130-3002	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	3,13	15,93		50				
		ЭКМ								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -25С								
70	Е18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ	4,69	0,95	0,09	4	1		0,45	2
	5-1	ОТОПИТЕЛЬНЫХ								
		ЭКМ		0,31	0,03				0,03	
71	С130-3002	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	4,69	15,93		75				
		ЭКМ								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -35С								
72	Е18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ	1,55	0,95	0,09	1			0,45	1
	5-1	ОТОПИТЕЛЬНЫХ								
		ЭКМ		0,31	0,03				0,03	
73	С130-3002	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	1,55	15,93		25				
		ЭКМ								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40С (ДОБАВИТЬ)								
74	Е18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ	2,17	0,95	0,09	2	1		0,45	1
	5-1	ОТОПИТЕЛЬНЫХ								
		ЭКМ		0,31	0,03				0,03	
75	С130-3002	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	2,17	15,93		35				
		ЭКМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			125	2			5
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ.			125				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			16				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				3			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ.			141				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				5			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			141				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				5			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	РУБ.			125	2			5
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ.			125				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			16				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				141	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-		-	7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	5	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	РУБ,				141	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	5	-		-
	ОТДЕЛ 9, ВЕНТИЛЯЦИЯ									
	ВАРИАНТ С ГАРАЖОМ									
	РАЗДЕЛ 12, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
76 E20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	6,40	8,82 1,10	0,07 0,02	56	7	-	1,54 0,02	10 -
77 E20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	4,00	2,35 1,05	0,08 0,03	9	4	-	1,34 0,03	5 -
78 E20-527 12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	ШТ	1,00	22,21 2,97	0,05 0,02	22	3	-	4,10 0,02	4 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,				87	14	-		19
		РУБ,						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				87	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				11	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				98	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	15	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,				98	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	15	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9	РУБ,				87	14	-		19
		РУБ,						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				87	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				11	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				98	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	15	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 9	руб			98	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата	руб			-	I5	-		-

Составила руководитель группы Т.А. Осипова

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту двухэтажного одноквартирного 5-комнатного дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

Электроосвещение

Основание: ЭО.СО

Составлена в ценах I99Iг.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего / осн. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл.	обсл.машины ед.	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ								
		Раздел I. Монтажные работы								
		Вариант с ж/б перекрытиями								
		Добавить								
I	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм2, I00м	0,I5	4I,I6 / 28,80	8,53 / 2,67	6	4	I	5I,60 / 3,44	8
		Итого прямые затраты по разделу I	руб / руб			6	4	I / -	-	8 / I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			6	-	-		-
		Накладные расходы	руб			4	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб			II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб			-	5	-		-
		Итого по разделу I	руб			II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб			-	5	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С151-1196	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,01	282,82	"	3	"	"	"	"
3	С151-1252	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,01	350,76	"	2	"	"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			5	"	"		"
			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ,			5	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ,			5	"	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			5	"	"		"
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
4	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	" 0,30	60,80	22,80	" 18	" 7	7	41,00	" 12
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	"	23,40	8,40		"	3	10,84	" 3
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,		"	18	7	7	"	12
			РУБ,				"	3	"	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ,		"	18	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,		"	6	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч			"	"		"	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ,			" "	1	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,		"	2	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ,		"	26	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"	"	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,			" "	11	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,		"	26	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"	"	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,			" "	11	"		"
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	CI52-427	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ I843-78 в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ, с алюминиевыми жилами АПРФ с числом жил и сечением 2х2,5 мм2, I000м	-0,0I	2I4,88	-	-2	-	-	-	-
6	CI52-429	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ I843-78 в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ, с алюминиевыми жилами АПФР и ПРФ с числом жил и сечением 3х2,5 мм2, I000м	-0,02	257,54	-	-5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			-7	-	-	-	-
			руб							
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	руб			-7	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб			-7	-	-	-	-
		Итого по разделу 4,	руб	-		-7	-	-	-	-

Составила инженер 2 категории Т.М. Арсентьева

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту двухэтажного одноквартирного 5-комнатного дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

Электроосвещение

Основание: ЭС.СО

Составлена в ценах I99Iг.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ								
		Раздел I. Монтажные работы								
		Вариант с электроплитой								
		Добавить								
I	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм2, I00м	0,30	4I,I6 28,80	8,53 2,67	I2	9	3 I	5I,60 3,44	I5 I
2	Ц8-522-5	Установка розетки с 3-м заземляющим контактом, компл	I,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	2	I	-	2,00 0,0I	2
3	Ц8-6I5-I	Электропечь мощностью до I квт, шт	I,00	4,47 3,94	-	4	4	-	4,00	4
		Итого прямые затраты по разделу I	руб руб			I8	I4	3 I		2I I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			I8	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-		-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб			3	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб			33	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата	руб			-	I7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			33				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	17	"		"
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
4	С151-1253	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х4 1000М	0,02	421,86	"	6	"	"	"	"
5	С151-1255	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х10 1000М	0,02	663,60	"	10	-	"	"	"
6	С151-164	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АНРГ,СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х185 1000М	-	8468,80	"	8	"	"	"	-
7	С151-163	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АНРГ,СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х150 1000М	"	6936,20	"	7	"	"	"	"
8	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 15,8,83Г,6 ЗД	-КОМПЕНСАЦИЯ ШТ	1,00	59,19	"	59	-	"	"	"
		ЦЕНА;78-50=28								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			90	"	"		"
			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			35	"	"		"
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			59	"	"		"
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			59	"	"		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2	руб			94	-	-		-
		итого по смете	руб			I27	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата	руб			-	I7	-		-

Составила инженер I категории Т.М. Арсентьева

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту двухэтажного одноквартирного 5-комнатного дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

Электроосвещение

Основание: ЭО.СО

Составлена в ценах I99Iг.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	обсл.машины ед.	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ								
		Отдел I. Электроосвещение								
		Вариант с гаражом								
		Раздел I. Монтажные работы								
		Добавить								
I	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2, I00шт	0,02	I22,60 / 39,25	2,I2 / I,44	2	I	-	56,60 / I,86	I
2	E2I-II3 23-I	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке, I00шт	0,02	I4,42 / I2,87	-	I	-	-	I8,60	-
3	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква, I00шт	0,0I	I66,25 / I07,50	7,60 / 4,97	2	I	-	I38,00 / 6,4I	I
4	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм2, I00м	0,I5	52,79 / 36,00	I2,97 / 4,06	8	5	2 / I	5I,60 / 5,24	8 / I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб / руб			I3	7	2 / I		I0 / I
		в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
5	С151-1196	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,01	282,82	-	3	-	-	-	-
6	С151-1252	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,01	350,76	-	2	-	-	-	-
7	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК НПП-05Х100-НПП03-100-001У3 ШТ	2,00	13,85	-	28	-	-	-	-
8	1504-6161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ-ВК11-1920 ТУ 16-526.294-78 ШТ	2,00	0,84	-	2	-	-	-	-
9	С151-207	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В СВИНЦОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С ОДНИМ СЛОЕМ ПЛАСТМАССОВЫХ ЛЕНТ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ,МАРКИ СБЛ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х16 1000М	-	2970,40	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			41	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб			4I	-	-		-
		Плановые накопления	руб			2	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб			43	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб			43	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	руб			54	7	2		I0
			руб					I		I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			54	-	-		-
		Накладные расходы	руб			8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-		-	I
		Сметная заработная плата,в н.р.	руб		-	-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			3	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб			65	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб			-	9	-		-
		Итого по отделу I	руб			65	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб			-	9	-		-

Составил инженер I категории Т.М. Арсентьева

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту двухэтажного одноквартирного 5-комнатного дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных блоков

Наименование ресурсов	Количество
Общестроительные работы:	
Подземная часть	
Затраты труда, чел/час	267
Заработная плата, руб	I78
Строительные машины, руб	I32
Надземная часть	
Затраты труда, чел/час	20II
Заработная плата, руб	I424
Строительные машины, руб	350
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	2278
Заработная плата, руб	I602
Строительные машины, руб	482
Санитарно-технические работы:	
Затраты труда, чел/час	2II
Заработная плата, руб	I6I
Строительные машины, руб	II
Монтажные работы (электроосвещение):	
Затраты труда, чел/час	70
Заработная плата, руб	48
Строительные машины, руб	I7
Прочие работы (устройства связи):	
Затраты труда, чел/час	86
Заработная плата, руб	78
Строительные машины, руб	25
Всего по смете:	
Затраты труда, чел/час	2645
Заработная плата, руб	I889
Строительные машины, руб	535
Нормативная трудоемкость, ч/ч	3230

gost.e-ecolog.ru

Главный специалист Б.М. Мильман
Составила вед.инженер Л.А. Акимова
Проверила рук.группы Р.А. Форафонова