ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-000-978,94

ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 7-КОМНАТНЫЙ ДОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

АЛЬБОМ П

СМЕТЫ

Ц00162-02

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-000-978.94

ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 7-КОМНАТНЫЙ ДОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

АЛЬБОМ П

СМЕТЫ

РАЗРАБОТАН АТ-центром

Генеральный директор А.С. Сабо
Главный инженер проекта А.З.Бейм

УТВЕРЖДЕН Госстроем России
Письмо от 02.03.94
№ 9-3-I/38

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ АТ-центром
Приказ от 25.I2.93
№ I6-Г

Ц00162-02 2

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		СТР.
1	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	4
3	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
4	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	40
5	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	52
6	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4 УСТРОЙСТВА СВЯЗИ	60

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕРТЕЖАМ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХЭТАОМНАТАЖНОГО ОДНОКВАРТИРНОГО 7-КОМНАТНОГО ДОМА ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМ ФУНКЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН227-82 И УКАЗАНИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ(ЕРЕР-84).

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ СБОРНИКИ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, ПОДРАЙОН 1.1,ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВ$АРЯ 1984 Г.

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,А ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНИКУ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКАМИ ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕННА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ И ПРЕЙСКУРАНТОМ КОМИТЕТА ЦЕН,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В СМЕТЕ ПРИНЯТЫ:

- НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 16,5 ПРОЦЕНТОВ
- НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ - 8,6 ПРОЦЕНТА
- НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13,3 ПРОЦЕНТА
- ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 ПРОЦЕНТОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПЕРЕСЧИТАНА В ЦЕНЫ 1991 ГОДА ВСООТВЕТСТВИИ С ПИСЬМОМ ГОССТРОЯ РСФСР N15-148/6 ОТ 24.09.90Г.ИНДЕКС ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ К=1,64,ОБОРУДОВАНИЯ К=1,48

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СМЕТА В СУММЕ 66,00 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 199 г.

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 66,00 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 199 г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 7-КОМНАТНЫЙ ДОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМ ФУНКЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1. 1991г

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 66,00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5,64 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,89 ТЫС.РУБ.

п пп.	n смет и расчетов	наименование работ и затрат	сметная стоимость, тыс.руб.					норматив условно-чистая продукция тыс.руб.	норматив трудоемкость тыс. чел.-ч	сметная заработная плата тыс.руб.	показатели единичной стоимость руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.ЛОК. СМЕТА 1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	36,16	-	-	-	36,16	-	5,12	3,55	-
2.ЛОК. СМЕТА 2		-САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	2,03	-	-	-	2,03	-	0,31	0,22	-
3.ЛОК. СМЕТА 3		-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,68	-	1,20	-	1,88	-	0,13	0,06	-
4.ЛОК. СМЕТА 4		-УСТРОЙСТВО СВЯЗИ	-	0,24	0,06	-	0,30	-	0,08	0,06	-
		(С-РО)С ИТОГО:	38,87	0,24	1,26	-	40,37	-	5,64	3,89	
5. ПИСЬМО ГОССТРОЯ РСФСР N15-148/6 ОТ24.09.90		-ПЕРЕХОД К ЦЕНАМ 1991Г	24,88	0,15	0,60	-	25,63	-	-	-	-
		(С-РО)С ИТОГО:	63,75	0,39	1,86	-	66,00	-	5,64	3,89	

n пп.	n смет и расчетов	наименование работ и затрат	сметная стоимость, тыс.руб.					нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	норматив. трудоёмкость тыс. чел.-ч	сметная заработная плата тыс.руб.	показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Бейм А.З.

Типовой проект I44-000-976.34 Альбом II

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 7-КОМНАТНЫЙ ДОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМ ФУНКЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 36,163 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5116 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,554 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. земляные работы								
1	Е1-1607	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ) 1000М3	0,10	36,30 -	36,30 12,20	4	-	3 1	- 17,57	- 2
2	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 1000М3	0,40	29,80 -	29,80 10,00	12	-	12 4	- 14,40	- 6
3	Е1-1600	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,10	160,00 9,61	150,39 53,50	16	1	15 5	19,50 77,04	2 8
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	120,00	0,29 0,06	- -	35	7	- -	0,09 -	11 -
5	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ	0,10	11,50	10,06	1	-	1	2,63	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
6	Е1-1559	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,16	185,90	179,94	30	1	28	12,10	2
	Т.Ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И		---	---			---	---	---
	П.3.19	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		5,96	64,46			10	92,82	15
	К=1,1	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫСИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ЗУБЬЯ И СТЕНКИ КОВША								
		1000М3								
7	Е1-1601	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,29	217,80	204,71	63	4	59	26,62	8
	Т.Ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		---	---			---	---	---
	П.3.19	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА		13,09	72,82			21	104,86	30
	К=1,1	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫСИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ЗУБЬЯ И СТЕНКИ КОВША								
		1000М3								
8	Е1-960	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С	0,54	89,40	-	48	48	-	184,80	100
	Т.Ч.	ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ		---	---			---	---	---
	П.3.67	РАЗРАБОТАННЫХ		89,40	-			-	-	-
	К=1,2	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ								
		100М3								
9	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ	0,19	14,20	12,34	3	-	3	3,23	1
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		---	---			---	---	---
		1000М3		1,59	3,81			1	5,49	1
10	Е1-1607	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,19	36,30	36,30	7	-	7	-	-
		БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		---	---			---	---	---
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	12,20			2	17,57	3
		ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ТУДА И ОБРАТНО ДЛЯ ЗАСЫПКИ)								
		1000М3								
11	Е1-1614	-ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 40М	1,52	29,80	29,80	45	-	45	-	-
				---	---			---	---	---
		1000М3		-	10,00			15	14,40	22
12	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	514,50	0,29	-	149	31	-	0,09	46
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
13	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ	0,29	14,20	12,34	4	-	3	3,23	1
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		---	---			---	---	---
		1000М3		1,59	3,81			1	5,49	2
14	Е1-1633	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,14	16,00	16,00	2	-	2	-	-
		БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		---	---			---	---	---
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	5,39			1	7,76	1
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
15	Е1-1644	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,27	9,95	9,95	3	-	3	-	-
		ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	3,34			1	4,81	1
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1633								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
16	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,54	46,00	-	25	25	-	99,30	54
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
17	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	1,36	9,69	3,49	13	8	5	11,20	15
				6,20	2,29			3	2,95	4
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			460	125	186		240
			РУБ.					65		95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			460	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			576	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		338
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	202	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			576	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		338
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	202	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	41,81	29,60	0,69	1238	73	29	3,14	131
				1,74	0,21			9	0,27	11
		М3								
19	Е6-13	-ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ	0,10	34,40	0,34	3	-	-	5,07	1
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
20	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е8-20	-БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,30	114,00	1,38	34	14	-	81,40	24
				46,50	0,41			-	0,53	-
		100М2								
23	Е8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	11,45	34,90	0,78	400	28	9	4,23	48
				2,41	0,23			3	0,30	3
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1682	115	38		204
			РУБ.					12		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1682	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			278	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			155	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	177	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	177	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЦОКОЛЬНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ								
24	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	3,15	0,71	13	4	3	1,65	7
				0,98	0,26			1	0,34	1
		ШТ								
25	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	20,00	4,72	1,06	94	28	22	2,29	46
				1,39	0,38			8	0,49	10
		ШТ								
26	ССЦ ТОМ.3 ДОП.1 П.1644	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК42.10-8Т	19,00	35,60	-	676	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	ССЦ ТОМ.3 ДОП.1 П.1646	-ТО ЖЕ,ПК30.10-8Т	1,00	23,20	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	ССЦ ТОМ.3 П.652	-ТО ЖЕ,ПК51.12-8ВР1	4,00	54,50	-	218	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Е6-179	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	0,66	58,60	1,29	39	6	1	15,30	10
				8,64	0,39			-	0,50	-
		М3								
30	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,03	392,00	-	12	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ								
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1075	38	26		63
			РУБ.					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1075	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦА								
31	Е8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	7,80	34,90	0,78	272	19	6	4,23	33
		М3		2,41	0,23			2	0,30	2
32	Е8-74	-ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА	5,34	44,70	0,80	239	15	4	4,96	26
		М3		2,83	0,24			1	0,31	2
33	Е6-16	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТУПЕНИ	9,15	30,90	0,77	283	9	7	1,87	17
		М3		1,00	0,23			2	0,30	3
34	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,05	392,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
35	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,09	441,00	1,40	40	11	-	210,00	19
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
36	Е7-760	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2	33,00	0,57	0,03	19	17	1	0,84	28
		ШТ		0,51	0,01			-	0,01	-
37	ССЦ П.9-221	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ	2,70	51,60	-	139	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
38	ССЦ ТОМ.1 ТАБЛ.3	-АРМАТУРА А-1	31,50	0,23	-	7	-	-	-	-
		КГ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					-	-			-	-	-
39	ССЦ ТОМ.1 ТАБЛ.3	-АРМАТУРА ВР-1	КГ	105,70	0,32	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	Е8-61	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ		0,01	335,00	6,32	3	-	-	37,40	-
			Т		23,00	1,90			-	2,45	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				1056	71	18		123
			РУБ.						5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1056	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				98	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	107	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				1329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	107	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОТМОСТКА									
41	Е27-42	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2	100М2	0,52	194,33	12,76	101	1	6	3,30	2
					1,74	4,13			2	5,33	3
42	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	0,52	156,00	-	81	4	-	14,40	7
					8,23	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				182	5	6		9
			РУБ.						2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				182	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			4455	354	274		639
			РУБ.					93		130
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4455	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	129	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			411	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5602	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		831
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	576	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			5602	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		831
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	576	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
43	Е8-74	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ;ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТОЛЩ.510ММ)	147,50	44,70	0,80	6593	417	118	4,96	732
				2,83	0,24			35	0,31	46
		М3								
44	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	23,00	34,30	0,81	789	48	19	3,90	90
				2,10	0,24			6	0,31	7
		М3								
45	Е8-47	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,00	39,30	0,85	79	8	2	6,87	14
				4,12	0,26			1	0,34	1
		М3								
46	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	67,00	0,29	0,15	19	5	10	0,13	9
				0,08	0,06			4	0,08	5
		ШТ								
47	ССЦ ТОМ1 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БМ200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	3,93	64,40	-	253	-	-	-	-
		М3		-	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ССЦ ТОМ1 ТАБ.3-1 П.1	-АРМАТУРА А1 КГ	5,00	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
49	ССЦ ТОМ1 ТАБ.3-1 П.3	-ТО ЖЕ, А3 КГ	149,00	0,25 -	- -	37	-	- -	- -	- -
50	ССЦ ТОМ1 ТАБ.3-1 П.6	-ТО ЖЕ, ВР1 КГ	49,10	0,32 -	- -	16	-	- -	- -	- -
51	Е6-84	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ Т	0,37	355,00 38,00	1,30 0,39	131	14	- -	64,00 0,50	24 -
52	Е9-1	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ СО СВЕТОАЭРАЦИОННЫМИ ФОНАРЯМИ И БЕЗ НИХ,ПРОЛЕТОМ ДО 24 М,ВЫСОТОЙ ДО 15 М,БЕЗ КРАНОВ Т	1,96	40,10 11,70	20,30 7,27	79	23	40 14	18,60 9,38	36 18
53	С121-1919	-СТОИМОСТЬ КАРКАСОВ ДЛЯ БАЛКОНА Т	1,96	361,00 -	- -	708	-	- -	- -	- -
54	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИ4ЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА 100М2	0,01	32,00 6,60	0,79 0,24	1	-	- -	11,70 0,31	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ.		8706	515	189		905
				РУБ.				60		77
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		7919	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		1307	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		119
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	235	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		737	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		9963	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1047
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	773	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		787	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		68	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		68	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		923	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		61
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	49	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			10886	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	822	-		-
		РАЗДЕЛ 7. перекрытие+ И Р6								
55	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	45,00	3,15	0,71	142	44	32	1,65	74
		ШТ		0,98	0,26			12	0,34	15
56	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,00	4,72	1,06	38	11	8	2,29	18
		ШТ		1,39	0,38			3	0,49	4
57	ССЦ ТОМ3 П.652	-ПЛИТЫ МАРКИ ПК51-12-8ВР1 ШТ	8,00	54,50 -	- -	436	-	- -	- -	- -
58	ССЦ ТОМ3 ДОП.1 П.1644	-ТО ЖЕ, ПК42.10-8Т ШТ	33,00	35,60 -	- -	1175	-	- -	- -	- -
59	ССЦ ТОМ3 ДОП.1 П.1625	-ТО ЖЕ, ПК42.12-8Т ШТ	1,00	42,70 -	- -	43	-	- -	- -	- -
60	ССЦ П.12-80	-ПЛИТЫ ПТ8.13.13 ШТ	4,00	10,61 -	- -	42	-	- -	- -	- -
61	ССЦ П.12-80	-ПЛИТЫ ПТ8.16.14 ШТ	7,00	14,07 -	- -	98	-	- -	- -	- -
62	Е6-175	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	0,16	38,50	0,73	6	1	-	5,91	1
		М3		3,24	0,22			-	0,28	-
63	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,06	325,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
64	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
65	Е6-179	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БМ200	2,58	58,60	1,29	151	22	3	15,30	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		8,64	0,39			1	0,50	1
66	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	338,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
67	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,09	325,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
68	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,09	392,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
69	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
70	Е6-137	-ПРОКЛАДКА ПСБ-С	0,01	58,60	0,83	1	-	-	12,10	-
		М3		6,61	0,25			-	0,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		2234	78	43		134
				РУБ.				16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2234	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		208	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2811	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	159	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		2811	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	159	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
71	Е10-70	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	6,64	112,00	2,10	744	84	14	23,80	158
		М3		12,60	0,63			4	0,81	5
72	Е10-23	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ (ДОСКИ ПОДШИВКИ)	19,36	3,04	0,03	59	15	-	1,53	30
		М2		0,80	0,01			-	0,01	-
73	Е10-32	-УСТРОЙСТВО ЛОБОВОЙ ДОСКИ	10,30	2,14	0,03	22	2	-	0,40	4
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
74	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	6,64	3,48	0,13	23	3	1	0,87	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЙ. ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ М3		0,46	0,04			-	0,05	-
75	Е10-203	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ 100М2	0,19	11,00 1,60	0,40 0,12	2	-	- -	3,03 0,15	1 -
76	Е8-47	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ М3	0,50	39,30 4,12	0,85 0,26	20	2	- -	6,87 0,34	3 -
77	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	1,54	49,90 10,70	1,30 0,39	77	16	2 1	18,90 0,50	29 1
78	Е12-273	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ: ПАЗОВОЙ ЛЕНТОЧНОЙ 100М2	2,60	150,00 44,20	3,20 0,96	390	115	9 3	81,00 1,24	211 3
79	С ЦЕН.1 Ч.4 СТР.60	-СТОИМОСТЬ ЧЕРЕПИЦЫ М2	260,00	1,75 -	- -	455	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:(100.1,55+140.0,04).1,03.1,02+0,06.1000=174,73 РУБ								
80	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	1,54	51,60 7,64	0,74 0,22	79	12	1 -	14,30 0,28	22 -
81	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 100М2	1,54	17,30 15,50	1,80 0,53	27	24	3 1	28,50 0,68	44 1
82	ССЦ ТОМ.1 П.3-147	-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М3	31,72	16,00 -	- -	508	-	- -	- -	- -
83	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	0,14	41,30 15,40	11,40 4,33	6	2	2 1	24,60 5,59	3 1
84	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 Т	0,14	279,00 -	- -	39	-	- -	- -	- -
85	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ	0,04	60,50 38,40	0,03 -	2	2	- -	68,00 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
86	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	3,30	9,43	0,01	31	8	-	4,14	14
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			2484	285	32		528
			РУБ.					10		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2439	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			224	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3065	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		571
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	365	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	369	-		-
		РАЗДЕЛ 9. САУНА								
87	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	1,05	110,00	1,30	116	14	1	24,00	25
		М3		12,90	0,39			-	0,50	1
88	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ	1,05	3,48	0,13	4	-	-	0,87	1
		М3		0,46	0,04			-	0,05	-
89	Е10-318	-ПОКРЫТИЕ ПОЛОК СЪЕМНЫМИ ЩИТАМИ	2,93	0,41	0,05	1	1	-	0,56	2
		М2		0,36	0,02			-	0,03	-
90	С122-416	-ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ	2,93	7,19	-	21	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
91	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,07	43,30	0,99	3	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,52	29,30	-	15	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
93	Е8-59 ДОП.В.2 П.73	-ЗАЗЕМЛЕННАЯ СЕТКА ИЗ А1 Т	0,01	421,00	1,38	4	-	-	47,26	-
				27,80	0,41			-	0,53	-
94	Е26-33	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ПЕНОСТЕКЛОМ М3	0,65	14,00	1,18	9	4	1	11,80	8
				6,70	0,35			-	0,45	-
95	С111-296	-ПЕНОСТЕКЛО В КУСКЕ М3	0,62	26,10	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
96	Е26-86	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М2	6,50	2,22	0,01	14	3	-	0,84	5
				0,51	-			-	-	-
97	Е11-186	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 118ММ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 100М2	0,07	448,65	4,83	31	4	-	93,61	7
				51,15	1,45			-	1,87	-
98	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПЕНОСТЕКЛОМ М3	1,77	43,80	1,31	78	28	3	26,20	46
				15,80	0,39			1	0,50	1
99	С111-296	-ПЕНОСТЕКЛО В КУСКЕ М3	1,76	26,10	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
100	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ М2	17,74	2,14	0,03	38	4	-	0,40	7
				0,22	0,01			-	0,01	-
101	Е26-86	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М2	17,74	2,22	0,01	39	9	-	0,84	15
				0,51	-			-	-	-
102	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД М2	17,74	2,16	0,03	38	4	-	0,44	8
				0,24	0,01			-	0,01	-
103	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	0,60	34,20	0,81	21	1	-	4,05	2
				2,21	0,24			-	0,31	-
104	Е8-140	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КАМНЕЙ М3	1,90	46,70	0,92	89	4	2	3,36	6
				1,87	0,28			1	0,36	1
105	Е26-86	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М2	6,53	2,22	0,01	15	3	-	0,84	5
				0,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКОВ ПЕНОСТЕКЛОМ М3	0,65	43,80 15,80	1,31 0,39	28	10 -	1 -	26,20 0,50	17 -
107	С111-296	-ПЕНОСТЕКЛО В КУСКЕ М3	0,65	26,10 -	- -	17	-	- -	- -	- -
108	Е10-62	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД М2	6,53	2,50 0,14	0,02 0,01	16	1 -	- -	0,26 0,01	2 -
109	Е10-62	-УСТРОЙСТВО ПОДШИВНОГО ПОТОЛКА ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД М2	5,50	2,50 0,14	0,02 0,01	14	1 -	- -	0,26 0,01	1 -
110	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	1,48	1,45 0,55	0,35 0,11	2	1 -	- -	0,91 0,14	1 -
111	С122-267	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ИД-1 М2	1,48	24,90 -	- -	37	-	- -	- -	- -
112	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	1,00	2,97 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			715	93	8		161
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			715	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			900	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			900	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		РАЗДЕЛ 10. перегородки								
113	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,58	472,00 62,00	7,59 2,28	274	36	4 1	115,00 2,94	67 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е10-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ГИПСОВЫЕ ДОЩАТЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ	4,00	4,91	0,06	20	2	-	1,15	5
		М2		0,60	0,02			-	0,03	-
115	Е8-140	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	4,50	46,70	0,92	210	8	4	3,36	15
		М3		1,87	0,28			1	0,36	2
116	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК (ТОЛЩ.80ММ)	0,90	35,50	1,22	32	11	1	21,50	19
		М3		12,60	0,37			-	0,48	-
117	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	0,88	43,60	-	38	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
118	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,09	386,00	5,90	35	6	-	115,00	10
		100М2		66,00	1,77			-	2,28	-
119	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,09	73,00	0,50	7	1	-	22,30	2
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			616	64	9		118
			РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			616	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			776	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			776	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ДВЕРИ								
120	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	29,19	1,45	0,35	42	16	10	0,91	27
		М2		0,55	0,11			3	0,14	4
121	Е10-109	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	1,94	1,34	0,13	3	1	-	1,29	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		0,69	0,04			-	0,05	-
122	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	12,30	1,34	-	16	2	-	0,36	4
				0,20	-			-	-	-
		М2								
123	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	13,80	2,00	0,13	28	9	2	1,16	16
				0,67	0,04			1	0,05	1
		М2								
124	С122-809 ДОП.В4 П.392	-ДВЕРНЫЕ БЛОКИ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	12,30	14,75	-	181	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
125	С122-220	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА Д021-8С,Д021-9С Д021-8,Д021-9	1,59	10,11	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
126	С122-224	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА Д021-13С Д021-13	13,15	10,39	-	137	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
127	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С ДГ21-7	6,95	15,95	-	111	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
128	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С ДГ21-9	9,00	14,95	-	135	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
129	С122-838	-ЛЮКИ Л-1 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	1,94	31,75	-	62	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
130	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	0,04	222,00	1,40	9	2	-	86,50	3
				47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
131	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
132	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	20,00	2,97	-	59	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
133	С111-450-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮКА	2,00	2,83	-	6	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				818	30	12		53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			818	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1032	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1032	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВИТРАЖИ								
134	E10-28	-ИМПОСТЫ ДЛЯ ВИТРАЖЕЙ	1,60	110,00	1,30	176	21	2	24,00	38
		М3		12,90	0,39			1	0,50	1
135	E10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	59,16	3,25	0,27	192	68	16	1,93	114
		М2		1,15	0,08			5	0,10	6
136	C122-28	-ОКОННЫЕ БЛОКИ ВИТРАЖА	59,16	22,90	-	1355	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
137	E15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖЕЙ	0,59	229,00	1,50	135	14	1	43,10	25
		100М2		23,50	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			1858	103	19		177
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1858	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			307	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			173	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			2338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. окна								
138	E10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕНННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	19,29	4,47 1,49	0,34 0,10	86	29	7 2	2,56 0,13	49 3
139	E10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	19,81	3,25 1,15	0,27 0,08	64	23	6 2	1,93 0,10	38 2
140	E10-114	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	5,67	4,24 1,34	0,33 0,10	24	8	2 1	2,33 0,13	13 1
141	E10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 М2	39,10	0,92 0,34	0,03 0,01	36	13	1 -	0,59 0,01	23 -
142	E15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,34	229,00 23,50	1,50 0,45	78	8	- -	43,10 0,58	15 -
143	E15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,05	121,00 12,50	0,50 0,24	6	1	- -	22,80 0,31	1 -
144	E15-720	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,06	234,00 45,20	1,20 0,54	14	3	- -	82,20 0,70	5 -
145	C122-20	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОР15-06 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА М2	3,32	28,19 -	- -	94	-	- -	- -	- -
146	C122-30	-ТО ЖЕ,ОР15-21 М2	9,06	24,08 -	- -	218	-	- -	- -	- -
147	C122-22	-ТО ЖЕ,ОР15-9 М2	8,89	24,42 -	- -	217	-	- -	- -	- -
148	C122-51	-ТО ЖЕ,ОР12-21	1,36	21,60	-	29	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
				-	-			-	-	-
149	С122-22	-ТО ЖЕ,ОР12-9В	1,01	24,34	-	25	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
150	С122-28	-ТО ЖЕ,ОР15-15	10,75	22,90	-	246	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
151	С122-207	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ БР22-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙЗА 2 РАЗА	5,67	24,77	-	140	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
152	С122-360	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	28,93	2,88	-	83	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
153	С122-52	-ТО ЖЕ,ОИ-1-ОИ-3	4,71	19,69	-	93	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
154	С111-443	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫХ	3,00	5,43	-	16	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
155	С111-413-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНОГО ОКНА С ФОРТОЧКОЙ С РАЗДЕЛЕНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1,5М	4,00	6,26	-	25	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
156	С111-410-1	-СКОБЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ 1,8М	5,00	3,56	-	18	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
157	С111-406-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	15,00	1,78	-	27	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1539	85	16		144
			----					---		---
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1539	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			143	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1936	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	137	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1936	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	137	-		-
		РАЗДЕЛ 14. полы								
		ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ,ХОЛЛЫ								
158	Е11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	3,23	11,70	1,08	38	6	3	4,10	13
	1	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА		---	---			---	---	---
		М3		2,01	0,32			1	0,41	1
159	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	1,61	72,90	0,99	117	23	1	25,50	41
		ПЕРЕКРЫТИЙ		---	---			---	---	---
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	1
160	Е11-194	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	161,30	9,71	0,03	1566	90	5	0,99	160
		НАБОРНОГО ПАРКЕТА КЛЕНОВОГО,		---	---			---	---	---
		ДУБОВОГО,ЯСЕНЕВОГО,ИЛЬМОВОГО		0,56	0,01			2	0,01	2
		М2								
		КУХНЯ-СТОЛОВАЯ, ВЕСТИБЮЛЬ,ТАМБУР								
161	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	1,30	16,10	1,08	21	2	1	3,58	5
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА		---	---			---	---	---
		ТОЛЩ.50ММ		1,80	0,32			-	0,41	1
		М3								
162	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,26	82,60	1,12	21	4	-	29,40	8
	1	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		20ММ (ТОЛЩ.30ММ)		14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
163	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,52	15,60	0,28	8	-	-	0,46	-
	1	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		5ММ		0,23	0,08			-	0,10	-
		100М2								
164	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,26	85,00	1,76	22	1	-	8,22	2
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ		---	---			---	---	---
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		4,09	0,53			-	0,68	-
		100М2								
165	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,26	411,00	0,75	107	11	-	75,50	20
		КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА		---	---			---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО		43,60	0,22			-	0,28	-
		МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО								
		БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М								
		100М2								
		САНУЗЛЫ								
166	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,20	70,00	0,95	14	2	-	18,80	4
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
167	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	20,10	1,83	0,21	37	17	4	1,40	28
		ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В		---	---			---	---	---
		1 СЛОЙ		0,84	0,06			1	0,08	2
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	E13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ	20,10	0,69	0,01	14	6	-	0,50	10
		КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,30	-			-	-	-
		М2								
169	E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,20	70,00	0,95	14	2	-	18,80	4
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
170	E11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,20	417,00	4,52	83	12	1	108,00	22
				61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
		КЛАДОВЫЕ 1 И 2 ЭТАЖА								
171	E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,08	70,00	0,95	6	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
172	E11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,07	13,60	0,23	1	-	-	0,34	-
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
173	E11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	0,07	72,90	0,99	5	1	-	25,50	2
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	-
174	E11-181	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	0,07	405,00	3,82	28	3	-	78,20	5
				42,80	1,15			-	1,48	-
		100М2								
		БАЛКОНЫ								
175	E11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,14	84,70	1,02	12	2	-	28,50	4
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		2114	183	15		330
				РУБ.				4		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2114	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		197	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	248	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		2659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	248	-		-

РАЗДЕЛ 15. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ И АНТРЕСОЛИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е10-150	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	2,50	0,81	0,14	2	1	-	0,66	2
		М2		0,35	0,04			-	0,05	-
177	Е10-151	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК	2,80	0,90	0,05	3	2	-	1,23	3
		М2		0,64	0,01			-	0,01	-
178	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,10	8,99	1,53	1	-	-	6,56	1
		10БЛОКОВ		3,54	0,46			-	0,59	-
179	Е10-153	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ	0,30	4,81	0,48	1	-	-	3,02	1
		10БЛОКОВ		1,64	0,14			-	0,18	-
180	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИ4НИКОВ	0,32	4,43	0,13	1	1	-	7,94	3
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
181	С122-436	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ МАРКА ДШ 20-8,ДШ 17-10,ДШ 20-9,ДШ20-10 (ДШ20-10)	1,60	14,80	-	24	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
182	С122-458	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ МАРКА ДА 5-10	1,29	27,30	-	35	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
183	С122-478	-СТЕНКИ БОКОВЫЕ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕ4НЫХ ПЛИТ МАРКА СБ-2,СБ-2-1 (ПА4-10)	2,50	10,20	-	25	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
184	С122-485	-ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕ4НЫХ ПЛИТ МАРКА 1ПП-8,1ПП-9,1ПП-10,2ПП-6,2ПП-8,2ПП-9,2ПП-10 (ПП4-10)	1,80	10,70	-	19	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
185	С122-484	-ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕ4НЫХ ПЛИТ МАРКА 1ПП-4,5 , 1ПП-5,1ПП-6,2ПП-4,2ПП-4,5,2ПП-5, (ПП4-4,5)	1,00	11,10	-	11	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
186	С122-496	-БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МАРКА МБ-2-1	6,00	1,56	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
187	С122-497	-ШТАНГА Ш3	1,00	0,39	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
188	С122-500	-ШТАНГОДЕРЖАТЕЛИ МАРКА ШД-1	2,00	0,34	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
189	С122-502	-ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ МАРКА ПД-1,ПД-2 (ПД2)		12,00	0,13	-	2	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
190	С122-494	-ЦОКОЛЬ		2,50	0,87	-	2	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.				137	4	-		10
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				137	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.				169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ЛЕСТНИЦЫ									
191	Е9-46	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ДЛЯ ЛЕСТНИЦ		0,53	58,00	32,10	31	7	17	22,60	12
			Т		13,80	11,80			6	15,22	8
192	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К		0,53	327,00	-	173	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
193	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
			100М2		38,40	-			-	-	-
194	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		0,12	823,00	3,10	99	4	-	61,00	7
			100М		35,70	0,94			-	1,21	-
195	Е11-184	-ДЕРЕВЯННЫЕ СТУПЕНИ		0,05	488,00	4,83	24	2	-	85,10	4
			100М2		46,50	1,45			-	1,87	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.				328	13	17		24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			124	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			204	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
196	Е10-62	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДЕРЕВЯННЫМИ РЕЙКАМИ	26,60	2,49	0,02	66	3	-	0,24	6
		М2		0,13	0,01			-	0,01	-
197	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,91	42,10	1,10	80	47	2	45,00	86
		ПОТОЛКОВ		24,40	0,33			1	0,43	1
		100М2								
198	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	3,24	110,00	6,80	356	150	22	74,00	240
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		46,40	4,03			13	5,20	17
		100М2								
199	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	1,01	35,80	1,00	36	21	1	37,00	37
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
200	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	1,14	76,30	0,90	87	26	1	41,00	47
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		23,10	0,27			-	0,35	-
		100М2								
201	Е15-661	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	1,85	82,20	1,00	152	53	2	51,60	95
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		28,90	0,30			1	0,39	1
		100М2								
202	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	6,30	2,14	0,03	13	1	-	0,40	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
203	Е15-802	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ОБОЯМИ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ УЛУ4ШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ 100М2	3,11	37,60	-	117	48	-	26,80	83
				15,30	-			-	-	-
204	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИ4У И БЕТОНУ 100М2	0,39	422,00	2,00	165	37	1	170,00	66
				94,70	0,60			-	0,77	-
205	Е15-563	-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ 100М2	1,66	71,20	0,80	118	46	1	49,20	82
				27,80	0,24			-	0,31	1
206	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ 100М2	0,03	71,20	0,80	2	1	-	49,20	1
				27,80	0,24			-	0,31	-
207	Е15-608	-ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2РАЗА 100М2	1,61	40,20	-	65	12	-	11,80	19
				7,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			1257	445	30		765
			РУБ.					15		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1257	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			115	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		804
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	498	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			1579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		804
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	498	-		-
		РАЗДЕЛ 18. наружная отделка								
208	Е15-636	-ПРООЛИФКА СВЕСОВ И ОБШИВКИ 100М2	0,19	17,90	-	3	1	-	7,70	1
				4,83	-			-	-	-
209	Е15-637	-ПОКРЫТИЕ СВЕСОВ И ОБШИВКИ ЛАКОМ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 100М2	0,19	38,20	-	7	2	-	19,20	4
				12,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	Е15-634	-ПРООЛИФКА ЛОБОВОЙ ДОСКИ	0,10	17,00	-	2	-	-	6,20	1
		100М2		3,86	-			-	-	-
211	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ ЛОБОВОЙ ДОСКИ ЛАКОМ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,10	35,70	-	4	1	-	15,50	2
		100М2		9,60	-			-	-	-
212	Е15-208	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ПОД ШУБУ	0,43	128,00	5,40	55	27	2	93,00	40
		100М2		61,90	2,48			1	3,20	1
213	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	12,00	2,14	0,03	26	3	-	0,40	5
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			97	34	2		53
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ВЕНТШАХТЫ								
214	Е8-210	-ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ,С УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК,ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ	16,25	45,80	0,81	744	112	13	11,90	193
		М3		6,90	0,24			4	0,31	5
215	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,96	35,90	1,23	34	12	1	21,30	20
		М3		12,70	0,37			-	0,48	-
216	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	0,93	43,60	-	41	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
217	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,12	441,00	1,40	53	15	-	210,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
218	Е8-213	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЕ4ЕЙ И О4АГОВ ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ ПО СЕТКЕ	0,19	169,50	3,10	32	5	-	44,00	8
				24,40	0,93			-	1,20	-
		100М2								
219	Е12-280	-ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ВОКРУГ СТОЯКОВ	0,07	192,00	0,41	13	3	-	83,00	6
				45,80	0,12			-	0,15	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			917	147	14		252
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			917	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	178	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			1154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	178	-		-
		РАЗДЕЛ 20. КАМИН								
220	Е8-210	-ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИ4НЫЕ,С УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК,ХОЛОДНЫХ 4ЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ	2,10	45,80	0,81	96	14	2	11,90	25
				6,90	0,24			1	0,31	1
		М3								
221	Е8-199	-ПЕ4И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ С ТОПКОЙ ПОД ДРОВА, НЕ ОБЛИЦОВАННЫЕ И НЕ ОШТУКАТУРЕННЫЕ	3,65	50,70	1,15	185	23	4	10,70	39
				6,20	0,34			1	0,44	2
		М3								
222	Е8-212	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЕ4ЕЙ И О4АГОВ ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ БЕЗ СЕТКИ	0,04	24,83	2,53	1	-	-	15,00	1
				8,20	0,76			-	0,98	-
		100М2								
223	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	2,00	0,29	0,15	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
224	ССЦ ТОМ.1 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б БМ200	0,05	64,40	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
225	ССЦ ТОМ.1 Т.3-1	-АРМАТУРА А-1	0,58	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	ССЦ ТОМ.1 Т.3-1	-АРМАТУРА А-3 КГ	1,56	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
227	ССЦ ТОМ.1 Т.3-1	-АРМАТУРА ВР1 КГ	0,42	0,32 -	- -	1	-	- -	- -	- -
228	Е10-131	-ПРЕДТОПОЧНЫЙ ЛИСТ М2	0,50	3,74 0,50	0,01 -	2	-	- -	0,96 -	- -
229	СГМС ЦЕН.Р.8 П.195МТИ	-СТОИМОСТЬ ПЕЧНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ КАМИНА К-Т	1,00	11,20 -	- -	11	-	- -	- -	- -
230	СГМС ЦЕН.Р.8 П.205	-ЗАСЛОНКА ПЕЧНАЯ ШТ	1,00	1,71 -	- -	2	-	- -	- -	- -
231	Е17-М85 ГМС	-ПЛИТА МРАМОРНАЯ М2	0,90	4,28 3,70	0,05 0,02	4	3	- -	6,29 0,03	6 -
232	Е15 ПРИЛ.2 П.11	-СТОИМОСТЬ МРАМОРНОЙ ПЛИТЫ М2	0,90	45,10 -	- -	41	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ. РУБ.				349	40	6 2		71 3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				349	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				58	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				31	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				438	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	52	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.				438	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	52	-		-
	РАЗДЕЛ 21. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
233	Е8-45	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦВЕТОЧНИЦ 100М2	0,06	472,00 62,00	7,59 2,28	28	4	- -	115,00 2,94	7 -
234	Е8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ	2,61	34,90	0,78	91	6	2	4,23	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,41	0,23			1	0,30	1
		М3								
235	Е8-47	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,00	39,30	0,85	79	8	2	6,87	14
				4,12	0,26			1	0,34	1
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.			198	18	4		32
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			198	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.			249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			24367	2137	416		3757
			РУБ.					139		179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23331	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3849	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	686	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2165	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29345	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2909	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1036	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			30561	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4285
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2978	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			28822	2491	690		4396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					232		309
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27786	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4585	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		403
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	815	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2576	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34947	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5030
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3485	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1036	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			36163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3554	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

номер п/п	наименование разделов	единица измерения	объем	сметная стоимость, руб.					в т.ч. прогрессивных видов работ	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата, руб.	показатели единичной стоимости, руб.	удельный показатель в % к итогу
				строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
1	земляные работы			576				576		338	202		1,59
2	фундаменты			2115				2115		244	177		5,85
3	ЦОКОЛЬНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ			1353				1353		89	78		3,74
4	КРЫЛЬЦА			1329				1329		145	107		3,68
5	ОТМОСТКА			229				229		15	12		0,63
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			5602				5602		831	576		15,49
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
6	стены			10886				10886		1108	822		30,10
7	перекрытие+ И Р6			2811				2811		188	159		7,77
8	кровля			3118				3118		575	369		8,62
9	САУНА			900				900		173	113		2,49
10	перегородки			776				776		131	84		2,15
11	двери			1032				1032		70	56		2,85
12	ВИТРАЖИ			2338				2338		213	164		6,47
13	окна			1936				1936		168	137		5,35
14	полы			2659				2659		368	248		7,35
15	ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ И АНТРЕСОЛИ			169				169		11	8		0,47
16	лестницы			395				395		35	26		1,09
17	внутренняя отделка			1579				1579		804	498		4,37
18	наружная отделка			121				121		55	38		0,33
19	ВЕНТШАХТЫ			1154				1154		271	178		3,19
20	КАМИН			438				438		79	52		1,21
21	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			249				249		36	26		0,69
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			30561				30561		4285	2978		84,51
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			36163				36163		5116	3554		100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1 Э10550166'Н8Г1М1В1'''1.1'''''*
 2 Ю''''''ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 7-КОМНАТНЫЙ ДОМ ПОВЫШ
       ЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМ ФУ
       НКЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ'РП''1'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬН
       ЫЕ РАБОТЫ''*
 3 Н10=16,5*
 4 А*
 5 Р1*
 6 Е1-1607'100''+ (РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ)*
 7 Е1-1614'100.4*
 8 Е1-1600'100*
 9 С310-1'100.1,2*
10 Е1-1603'100*
11 Е1-1559(1022)'156*
12 Е1-1601(1022)'294*
13 Е1-960(1070А)'54*
14 Е1-1604'190*
15 Е1-1607'190''+ (ТУДА И ОБРАТНО ДЛЯ ЗАСЫПКИ)*
16 Е1-1614'190.2.4''ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 40М*
17 С310-1'294.1,75*
18 Е1-1604'294*
19 Е1-1633'136*
20 Е1-1644'136.2*
21 Е1-968'54*
22 Е1-1184'136*
23 Р2*
24 Е6-21(А2=27,17)'41,81*
25 Е6-13(А2=31,28)'0,1''ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ*
26 С124-1'0,014*
27 С124-43'0,010*
28 Е8-20(А2=66,12)'30*
29 Е8-32(А2=31,71)'11,45*
30 Р ЦОКОЛЬНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ*
31 Е7-460(А2=1,46)'4*
32 Е7-463(А2=2,27)'20*
33 СТСЦ ТОМ.3#ДОП.1#П.1644(=19)'19'35,6'СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕ
       РЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК42.10-8Т'ШТ*
34 СТСЦ ТОМ.3#ДОП.1#П.1646(=19)'1'23,2'ТО ЖЕ,ПК30.10-8Т'Ш
       Т*
35 СТСЦ ТОМ.3#П.652(=19)'4'54,5'ТО ЖЕ,ПК51.12-8ВР1'ШТ*
36 Е6-179(А2=48,67)'0,66*
37 С124-43'0,034*
38 Р КРЫЛЬЦА*
39 Е8-32(А2=31,71)'7,8*
40 Е8-74(А2=41,07)'5,34''ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА*
41 Е6-16(А2=29,13)'9,15''МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТУПЕНИ*
42 С124-43'0,051*
43 Е6-83'0,087*
44 Е7-760'33,00*
45 СТСЦ #П.9-221(=19)'2,70'51,6'СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ'М3
       *
46 СТСЦ ТОМ.1#ТАБЛ.3(=19)'31,5'0,229'АРМАТУРА А-1'КГ*
47 СТСЦ ТОМ.1#ТАБЛ.3(=19)'105,7'0,321'АРМАТУРА ВР-1'КГ*
48 Е8-61(А2=305,68)'0,013''УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИ
       Я НОГ*
49 Р ОТМОСТКА*
50 Е27-42(А2=179,83)'52,00*
51 Е27-169(А2=147,77)'52,00*
52 Б*
53 Р4*
54 Е8-74#2(А2=41,07)'147,50''+ (ТОЛЩ.510ММ)*
55 Е8-36(А2=31,39)'23*
56 Е8-47(А2=34,33)'2,00*
57 Е7-445(А2=0,06)'67*
58 СТСЦ ТОМ1#П.9-92(=19)'3,93'64,4'ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БМ200 ОБЪ
       ЕМОМ ДО 0,5М3'М3*
59 СТСЦ ТОМ1#ТАБ.3-1#П.1(=19)'5,00'0,229'АРМАТУРА А1'КГ*
60 СТСЦ ТОМ1#ТАБ.3-1#П.3(=19)'149'0,250'ТО ЖЕ, А3'КГ*
61 СТСЦ ТОМ1#ТАБ.3-1#П.6(=19)'49,1'0,321'ТО ЖЕ, ВР1'КГ*
62 Е6-84'0,37''МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ*
63 Е9-1'1,96*
64 С121-1919'1,960''СТОИМОСТЬ КАРКАСОВ ДЛЯ БАЛКОНА*
65 Е15-612'1,96.0,29*
66 Р5+ И Р6*
67 Е7-460(А2=1,46)'45*
68 Е7-463(А2=2,27)'8*
69 СТСЦ ТОМ3#П.652(=19)'8,00'54,5'ПЛИТЫ МАРКИ ПК51-12-8ВР
       1'ШТ*
70 СТСЦ ТОМ3#ДОП.1#П.1644(=19)'33,00'35,6'ТО ЖЕ, ПК42.10-
       8Т'ШТ*
71 СТСЦ ТОМ3#ДОП.1#П.1625(=19)'1,00'42,7'ТО ЖЕ, ПК42.12-8
       Т'ШТ*
72 СТСЦ П.12-80(=19)'4'6,28.1,69'ПЛИТЫ ПТ8.13.13'ШТ*
73 СТСЦ П.12-80(=19)'7'6,28.2,24'ПЛИТЫ ПТ8.16.14'ШТ*
74 Е6-175(А2=34,53)'0,08.2*
75 С124-12'0,028.2*
76 Е6-84'0,01*
77 Е6-179(А2=48,67)'2,58''УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ
       ИЗ БМ200*
78 С124-10'0,027*
79 С124-12'0,088*
80 С124-43'0,091*
81 Е6-84'0,010*
82 Е6-137(А2=51,16)'0,012''ПРОКЛАДКА ПСБ-С*
83 Р7*
84 Е10-70'6,64*
85 Е10-23'19,36''+ (ДОСКИ ПОДШИВКИ)*
86 Е10-32'10,30''УСТРОЙСТВО ЛОБОВОЙ ДОСКИ*
87 Е10-201'6,64*
88 Е10-203'19,4*
89 Е8-47(А2=34,33)'0,5''КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ*
90 Е12-289'154*
91 Е12-273(А2=102,60)'260*
92 СТ ЦЕН.1 Ч.4 СТР.60(=19)'260'1,75'СТОИМОСТЬ ЧЕРЕПИЦЫ'М
       2*
93 П2 ЦЕНА:(100.1,55+140.0,04).1,03.1,02+0,06.1000=174,73
       РУБ*
94 Е12-299(А2=43,22)'154*
95 Е12-286'154,0*
96 СТСЦ ТОМ.1#П.3-147(=19)'154.0,2.1,03'16'ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИС
       ТОГО БЕТОНА'М3*
97 Е9-88'0,137*
98 С121-1914'0,137*
99 Е15-614'0,137.27,29*
100 Е12-277'330*
```

```
101 Р САУНА*
102 Е10-28'1,05*
103 Е10-201'1,05*
104 Е10-318'2,93''ПОКРЫТИЕ ПОЛОК СЬЕМНЫМИ ЩИТАМИ*
105 С122-416'2,93*
106 Е11-2(А2=38,74)'6,53*
107 Е11-11(А2=27,68)'6,53.0,08*
108 ЕТ8-59#ДОП.В.2#П.73(=1)'0,01'421#27,8#1,38#0,41#391,82
      #54,3'ЗАЗЕМЛЕННАЯ СЕТКА ИЗ А1'Т*
109 Е26-33'0,65''ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ПЕНОСТЕКЛОМ*
110 С111-296'0,65.0,96*
111 Е26-86'6,50''ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ*
112 Е11-186(А5.1,1)(Р1.1,1)'6,50''+ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД*
113 Е26-34'17,74.0,1''ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПЕНОСТЕКЛОМ*
114 С111-296'17,74.0,1.0,99*
115 Е10-32'17,74*
116 Е26-86'17,74''ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ*
117 Е10-32(А5.1,1)(Р1.1,1)'17,74''+ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД*
118 Е8-30(А2=31,18)'0,6*
119 Е8-140(А2=43,91)'1,9''КЛАДКА СТЕН ИЗ КАМНЕЙ*
120 Е26-86'6,53''ИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ*
121 Е26-34'6,53.0,1''ИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКОВ ПЕНОСТЕКЛОМ*
122 С111-296'6,53.0,1.0,99*
123 Е10-62(А5.1,1)(Р1.1,1)'6,53''+ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД*
124 Е10-62(А5.1,1)(Р1.1,1)'5,50''УСТРОЙСТВО ПОДШИВНОГО ПОТ
      ОЛКА ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД*
125 Е10-105'1,48*
126 С122-267'1,48''СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ИД-1*
127 С111-448-1'1*
128 Р13*
129 Е8-45(А2=402,41)'58,00*
130 Е10-45'4,0*
131 Е8-140(А2=43,91)'4,5''ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОННЫХ
      БЛОКОВ*
132 Е26-35'0,9''+ (ТОЛЩ.80ММ)*
133 С114-116'0,90.0,98*
134 Е15-298(А2=314,1)'9*
135 Е15-304'9*
136 Р10*
137 Е10-105'12,3+16,89*
138 Е10-109'0,97.2*
139 Е10-140'12,3*
140 Е10-107'13,80*
141 СТ122-809#ДОП.В4#П.392(=19)'12,3'14,1+0,37.1,76'ДВЕРНЫ
      Е БЛОКИ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ'М2*
142 С122-220'1,59'9,46+0,37.1,76'+ Д021-8,Д021-9*
143 С122-224'13,15'9,79+0,37.1,62'+ Д021-13*
144 С122-217'6,95'15,00+0,37.2,58'+ ДГ21-7*
145 С122-218'9,00'14,2+0,37.2,03'+ ДГ21-9*
146 СТ122-838(=19)'2.0,97'31,0+0,37.2,03'ЛЮКИ Л-1 С МАСЛЯН
      ОЙ ОКРАСКОЙ'М2*
147 Е15-730'3,53*
148 С111-446-1'2*
149 С111-448-1'20*
150 С111-450-1'2''СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮКА*
151 Р ВИТРАЖИ*
152 Е10-28'1,6''ИМПОСТЫ ДЛЯ ВИТРАЖЕЙ*
153 Е10-75'59,16*
154 С122-28'59,16'21,6+0,37.3,51'ОКОННЫЕ БЛОКИ ВИТРАЖА*
155 Е15-701'59,16''ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖЕЙ*
156 Р11*
157 Е10-74'14,58+4,71*
158 Е10-75'19,81*
159 Е10-114'5,67*
160 Е10-103'39,10*
161 Е15-701'39,1-4,71*
162 Е15-705'4,71*
163 Е15-720'5,67*
164 С122-20'3,32'26,3+0,37.5,11'БЛОКИ ОКОННЫЕ ОР15-06 С МА
      СЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
165 С122-30'9,06'22,6+0,37.3,99'ТО ЖЕ,ОР15-21*
166 С122-22'8,89'23,0+0,37.3,83'ТО ЖЕ,ОР15-9*
167 С122-51'1,36'20,3+0,37.3,51'ТО ЖЕ,ОР12-21*
168 С122-22'1,01'23,0+0,37.3,63'ТО ЖЕ,ОР12-9В*
169 С122-28'10,75'21,6+0,37.3,51'ТО ЖЕ,ОР15-15*
170 С122-207'5,67'23,4+0,37.3,69'БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ Б
      Р22-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙЗА 2 РАЗА*
171 С122-360'28,93'2,61+0,37.0,72'ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ С МАСЛЯ
      НОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
172 С122-52'4,71'18,3+0,37.3,75'ТО ЖЕ,ОИ-1-ОИ-3*
173 С111-443'3*
174 С111-413-1'4*
175 С111-410-1'5*
176 С111-406-1'7+1+7*
177 Р14*
178 П2 ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ,ХОЛЛЫ*
179 Е11-51#1(А2=8,61)'161,30.0,02*
180 Е11-63'161,30*
181 Е11-194'161,30*
182 П2 КУХНЯ-СТОЛОВАЯ, ВЕСТИБЮЛЬ,ТАМБУР*
183 Е11-50(А2=13,22)'25,90.0,05''+ ТОЛЩ.50ММ*
184 Е11-57#1(А2=66,98)'25,90''+ (ТОЛЩ.30ММ)*
185 Е11-58#1(А2=15,09)'25,90.2*
186 Е11-53'25,90*
187 Е11-202'25,90*
188 П2 САНУЗЛЫ*
189 Е11-55(А2=59,17)'20,10*
190 Е13-225'20,10*
191 Е13-226'20,10*
192 Е11-55(А2=59,17)'20,10*
193 Е11-135(А2=351,08)'20,10*
194 П2 КЛАДОВЫЕ 1 И 2 ЭТАЖА*
195 Е11-55(А2=59,17)'5,9+1,9*
196 Е11-56(А2=13,21)'7,3*
197 Е11-63'7,3*
198 Е11-181'7,3*
199 П2 БАЛКОНЫ*
200 Е11-69(А2=68,18)'14,4*
201 Р ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ И АНТРЕСОЛИ*
202 Е10-150'2,50*
203 Е10-151'2,80*
204 Е10-152'1,00*
205 Е10-153'3,00*
206 Е10-155'32,0*
207 С122-436'1,60''+ (Д1120-10)*
208 С122-458'1,29*
209 С122-478'2,50''+ (ПА4-10)*
210 С122-485'1,80''+ (ПП4-10)*
```

```
211 С122-484'1,00''+ (ПП4-4,5)*
212 С122-496'6*
213 С122-497'1''ШТАНГА Ш3*
214 С122-500'2*
215 С122-502'12''+ (ПД2)*
216 С122-494'2,5''ЦОКОЛЬ*
217 Р19*
218 Е9-46'0,533''МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ДЛЯ ЛЕСТНИЦ*
219 С121-1981'0,533''СТОИМОСТЬ М/К*
220 Е15-614'0,533*
221 Е7-737'12,2*
222 Е11-184'4,8''ДЕРЕВЯННЫЕ СТУПЕНИ*
223 Р16*
224 Е10-62'26,6''ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДЕРЕВЯННЫМИ РЕЙКАМИ*
225 Е15-276(А2=16,6)'191*
226 Е15-256(А2=56,8)'323,5*
227 Е15-275(А2=14,2)'100,8*
228 Е15-660'113,5*
229 Е15-661'184,6*
230 Е10-32'6,3*
231 Е15-802'311,0*
232 Е15-82'39,00*
233 Е15-563'161,30+4,8*
234 Е15-563'2,60''МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ*
235 Е15-608'161,30*
236 Р17*
237 Е15-636'19,40''ПРООЛИФКА СВЕСОВ И ОБШИВКИ*
238 Е15-637'19,40''ПОКРЫТИЕ СВЕСОВ И ОБШИВКИ ЛАКОМ ПО ПРОО
      ЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
239 Е15-634'10,3''ПРООЛИФКА ЛОБОВОЙ ДОСКИ*
240 Е15-635'10,3''ПОКРЫТИЕ ЛОБОВОЙ ДОСКИ ЛАКОМ ПО ПРООЛИФЛ
      ЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
241 Е15-208(А2=60,7)'43,0''ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ПОД ШУБУ*
242 Е10-32'12*
243 РВЕНТШАХТЫ*
244 Е8-210(А2=38,09)'16,2501*
245 Е26-31'0,96*
246 С114-116'0,96.0,97*
247 Е6-83'0,123*
248 Е8-213(А2=142,0)'19,32*
249 Е12-280'6,53''ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ
      ВОКРУГ СТОЯКОВ*
250 РКАМИН*
251 Е8-210(А2=38,09)'2,10*
252 Е8-199(А2=43,35)'3,65*
253 Е8-212(А2=14,1)'3,65*
254 Е7-445(А2=0,06)'2,00*
255 СТСЦ ТОМ.1#П.9-92(=19)'0,05'64,4'ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б БМ200'М
      3*
256 СТСЦ ТОМ.1#Т.3-1(=19)'0,58'0,229'АРМАТУРА А-1'КГ*
257 СТСЦ ТОМ.1#Т.3-1(=19)'1,56'0,250'АРМАТУРА А-3'КГ*
258 СТСЦ ТОМ.1#Т.3-1(=19)'0,42'0,321'АРМАТУРА ВР1'КГ*
259 Е10-131'0,5''ПРЕДТОПОЧНЫЙ ЛИСТ*
260 СТГМС#ЦЕН.Р.8#П.195МТИ(=19)'1'11,2'СТОИМОСТЬ ПЕЧНЫХ ПР
      ИБОРОВ ДЛЯ КАМИНА'К-Т*
261 СТГМС#ЦЕН.Р.8#П.205(=19)'1'1,71'ЗАСЛОНКА ПЕЧНАЯ'ШТ*
262 ЕТ17-М85#ГМС(=19)'0,90'4,28#3,7#0,05#0,02#0,53#5,7'ПЛИ
      ТА МРАМОРНАЯ'М2*
263 ЕТ15#ПРИЛ.2#П.11(=19)'0,90'45,1'СТОИМОСТЬ МРАМОРНОЙ ПЛ
      ИТЫ'М2*
264 РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
265 Е8-45(А2=402,41)'5,80''КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦВЕТОЧНИЦ*
266 Е8-32(А2=31,71)'11,1.0,12+1,28*
267 Е8-47(А2=34,33)'2*
268 К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕРАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 7-КОМНАТНЫЙ ДОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМ ФУНКЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ОВ-1,ВК-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,028 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 312 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,216 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1. сантехнические работы								
1	Е18-112 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	49,91	0,67	0,06	33	13	3	0,45	22
		ЭКМ		0,26	0,02			1	0,03	2
2	С130-3002	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	49,91	8,13	-	406	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
3	Е18-20 1-1	-КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,06 МВТ	1,00	19,41	1,11	19	15	1	23,50	23
		ШТ		15,30	0,34			-	0,43	-
4	С130-2290	-КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МАЛОМЕТРАЖНЫЕ КЧМ-2М,КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ 5,ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 22,0 МКАЛ/Ч	1,00	271,00	-	271	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	15,00	0,86	0,01	13	3	-	0,35	5
		М		0,21	-			-	-	-
6	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	13,00	0,91	0,01	12	3	-	0,35	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
7	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	70,00	1,03	0,01	72	15	1	0,35	25
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
8	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	47,00	1,14	0,01	54	10	-	0,35	16
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
9	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	22,00	1,29	0,01	28	5	-	0,35	8
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
10	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	15,00	1,62	0,03	24	4	-	0,43	6
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,28	0,01			-	0,01	-
		М								
11	Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	12,00	2,22	0,05	27	6	-	0,77	9
				0,48	0,02			-	0,03	-
		М								
12	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	12,00	0,59	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
13	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,82	4,01	-	7	7	-	5,16	9
				3,80	-			-	-	-
		100М								
14	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,12	4,29	-	1	-	-	5,16	1
				3,80	-			-	-	-
		100М								
15	Е18-198 11-8	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	1,00	15,22	0,12	15	1	-	2,00	2
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
16	С130-1038	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТП-20 ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	5,00	1,26	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
17	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,47 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
18	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,69 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			998	82	5		131
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			998	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			93	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		РАЗДЕЛ 2. строительные работы								
19	Е15-647 164-8	-ОКРАСКА ПЕ4НЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ,РЕШЕТОК И ПЕ4НЫХ ТРУБ ЗА 2РАЗА	0,05	37,10 35,00	- -	2	2	- -	63,90 -	3 -
		100М2								
20	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,25	22,70 21,80	0,33 0,10	6	5	- -	41,00 0,13	10 -
		М3								
21	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,26	60,10 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		М3								
22	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0,12	81,10 28,40	1,33 0,40	10	3	- -	47,20 0,52	6 -
		100М2								
23	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	13,22	0,47 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		М2								
24	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ	0,80	60,50 38,40	0,03 -	48	31	- -	68,00 -	54 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			88	41	-		73
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			1086	123	5		204
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			998	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			93	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			1346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		218
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	148	-		-
		ОТДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. сантехнические работы								
25	E20-408 7-1	-РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ РВ120Х200,РВ200Х200	9,00	1,63	0,05	15	8	-	1,34	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ШТ		0,84	0,02			-	0,03	-
26	E20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1,00	1,48	0,05	1	1	-	1,34	1
		1ШТ		0,84	0,02			-	0,03	-
27	E20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1,00	1,63	0,05	2	1	-	1,34	1
		1ШТ		0,84	0,02			-	0,03	-
28	E20-440 9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 250Х250	1,00	9,23	0,02	9	1	-	1,22	1
		1ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
29	E20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	1,60	5,35	0,04	9	1	-	1,54	2
		М2		0,88	0,01			-	0,01	-
30	E20-10 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	5,00	5,59	0,04	28	4	-	1,54	8
		М2		0,88	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			64	16	-		25
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 4. строительные работы								
31	E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЗА 2 РАЗА	0,07	60,50	0,03	4	3	-	68,00	5
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			4	3	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			68	19	-		30
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ОТДЕЛ 3. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 5. сантехнические работы								
32	E16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	15,00 М	1,20 0,23	0,01 -	18	3	- -	0,37 -	6 -
33	E16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	6,00 М	1,35 0,23	0,01 -	8	1	- -	0,37 -	2 -
34	E16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,00 М	1,36 0,23	0,01 -	7	1	- -	0,37 -	2 -
35	C130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	7,00 ШТ	1,25 -	- -	9	-	- -	- -	- -
36	E18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И	1,00 С	4,43	0,01	4	-	-	0,32	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБКОЙ-СИФОНОМ		0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
37	Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР	1,00	2,41	0,03	2	2	-	3,00	3
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50		1,84	-			-	-	-
		ШТ								
38	С130-2334	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20Ч	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	0,94	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	С130-843	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	0,65	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-
		ШТ		0,19	-			-	-	-
42	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	20,00	2,23	-	45	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
43	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,68	3,94	-	3	3	-	5,16	4
		100М		3,73	-			-	-	-
44	С130-2681	-ПОДВОДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	2,00	1,12	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			149	10	-		17
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			180	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			149	10	-		17
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ОТДЕЛ 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 6. сантехнические работы								
45	E16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	14,00	1,20	0,01	17	3	-	0,37	5
				---	---			---	---	---
				0,23	-			-	-	-
		М								
46	E16-219 22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,14	3,94	-	1	1	-	5,16	1
				---	---			---	---	---
				3,73	-			-	-	-
		100М								
47	E17-52 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ	2,00	11,90	0,01	24	1	-	0,82	2
				---	---			---	---	---
				0,51	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			42	5	-		8
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			42	5	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ОТДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 7. сантехнические работы								
48	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	10,00 М	1,92	-	19	4	-	0,61	6
				0,38	-			-	-	-
49	Е16-34 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	15,00 М	3,10	0,01	47	6	-	0,58	9
				0,37	-			-	-	-
50	Е17-57 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	2,00 КОМПЛ.	23,20	0,13	46	3	-	2,44	5
				1,49	0,04			-	0,05	-
51	Е17-4 1-1	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4М-1700	2,00 КОМПЛ.	55,80	0,31	112	4	-	3,09	6
				1,84	0,09			-	0,12	-
52	Е17-80 6-1	-УСТАНОВКА МОЕК СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, НА КРОНШТЕЙНАХ МС-2-1	1,00	13,20	0,05	13	1	-	1,83	2
				1,14	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ.								
53	Е17-10 1-7	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	2,00	13,90	0,06	28	2	-	1,56	3
				0,97	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
54	Е17-30 1-7	-УСТАНОВКА БИДЭ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х350Х400	1,00	34,50	0,08	35	2	-	3,10	3
				1,94	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			300	22	-		34
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			300	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ.			300	22	-		34
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			300	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ.			368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1645	179	5		293
			----					---		---
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1553	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			143	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1911	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	171	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2028	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	216	-		-

СОСТАВИЛ ШАБАЛИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 1 Э10550167'Н8Г1'''1.1'''''*
 2 Ю'''''ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 7-КОМНАТНЫЙ ДОМ ПОВЫШ
       ЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМ ФУ
       НКЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ'''2'САНИТАРНО-ТЕХНИЧ
       ЕСКИЕРАБОТЫ'ОВ-1,ВК-1'*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н37=1,02'Н38=1,02*
 4 ООТОПЛЕНИЕ*
 5 Р21*
 6 Е18-112#5-1'49,91*
 7 СТ130-3002(=21)'49,91'8,13'СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140
       'ЭКМ*
 8 Е18-20#1-1'1*
 9 С130-2290'1*
10 Е16-35#7-1'15*
11 Е16-36#7-1'13*
12 Е16-37#7-1'70*
13 Е16-38#7-1'47*
14 Е16-39#7-1'22*
15 Е16-40#7-2'15*
16 Е16-67#8-2'12*
17 С130-2305'12*
18 Е16-219#22'182*
19 Е16-220#22'12*
20 Е18-198#11-8'1*
21 С130-1038'5*
22 С130-103'1*
23 С130-104'1*
24 Р20*
25 Н37=1,00'Н38=1,00*
26 Е15-647#164-8'5*
27 Е26-15#4-2'0,25*
28 С114-350'0,25.1,03*
29 Е26-69#13-5'11,5*
30 С111-376'11,5.1,15*
31 Е15-614#164-8'80*
32 О ВЕНТИЛЯЦИЯ*
33 Р21*
34 Е20-408#7-1'9''РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ РВ120Х200,РВ200Х2
       00*
35 Е20-407#7-1'1*
36 Е20-408#7-1'1*
37 Е20-440#9-1'1*
38 Е20-3#1-1'1,6*
39 Е20-10#1-1'5,0*
40 Р20*
41 Е15-614#164-8'6,6''МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЗА 2
       РАЗА*
42 О ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
43 Р21*
44 Е16-41#7-3'15*
45 Е16-42#7-3'6*
46 Е16-43#7-3'5*
47 С130-85'7*
48 Е18-227#15-3'1*
49 Ц11-155-1(=3)'1*
50 С130-2334'1*
51 С130-1776'2*
52 С130-843'1*
53 Е16-185#16-2'1*
54 С130-1484'20*
55 Е16-219#22'68*
56 СТ130-2681(=21)'2'1,12'ПОДВОДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ К ВОДОР
       АЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ'ШТ*
57 ОГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
58 Р21*
59 Е16-41#7-3'14*
60 Е16-219#22'14*
61 Е17-52#3-3'2*
62 ОКАНАЛИЗАЦИЯ*
63 Р21*
64 Е16-33#6-1'10*
65 Е16-34#6-1'15*
66 Е17-57#4-1'2*
67 Е17-4#1-1'2*
68 Е17-80#6-1'1*
69 Е17-10#1-7'2*
70 Е17-30#1-7'1*
71 К'ШАБАЛИНА''*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 7-КОМНАТНЫЙ ДОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМ ФУНКЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭО-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,884 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 129 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,081 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.1 П.1-223	-ПАНЕЛЬ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВРУ1-21-10 ШТ	1,00	191,00 13,50	0,98 0,36	191	14	1 -	21,60 0,46	22 -
2	1514-4039	-ЭЛЕКТРОКАМЕНКА=ИЭТ-44И1 ШТ	1,00	1100,00 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
3	Ц11-781-2	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ КОМПЛ	1,00	16,24 15,90	0,02 0,01	16	16	- -	26,00 0,01	26 -
4	Е21-133 25-9	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ 100ШТ.	0,03	35,40 19,20	0,10 0,05	1	1	- -	34,50 0,06	1 -
5	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИ4ЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ.	0,09	85,20 31,40	1,40 0,95	8	3	- -	56,60 1,23	5 -
6	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 100ШТ.	0,03	120,00 46,50	62,70 19,50	4	1	2 1	88,20 25,16	3 1
7	Е21-133 25-9	-КЛЕММЫ ЛЮСТРОВЫЕ 100ШТ.	0,14	35,40 19,20	0,10 0,05	5	3	- -	34,50 0,06	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 КОМПЛ	2,00	2,32 1,02	0,05 0,01	5	2	- -	2,00 0,01	4 -
9	Е21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ.	0,30	12,90 10,60	- -	4	3	- -	19,20 -	6 -
10	Е21-114 25-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ.	0,05	13,30 10,60	- -	1	1	- -	19,20 -	1 -
11	Е21-166 33-1	-ТО ЖЕ,СДВОЕННАЯ 100ШТ	0,10	21,20 14,60	- -	2	1	- -	21,20 -	2 -
12	Е21-115 23-3	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ 100ШТ.	0,06	33,60 20,80	- -	2	1	- -	37,20 -	2 -
13	Ц8-84-1	-УСТАНОВКА ЗВОНКА ЗП-220 ШТ	1,00	0,38 0,33	0,01 -	1	-	- -	1,00 -	1 -
14	Е21-170 36-1	-НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА 100ШТ	0,01	50,50 43,80	1,60 0,34	1	-	- -	78,10 0,44	1 -
15	Е21-121 23-9	-БЛОКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО С КОЛИЧЕСТВОМ УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ 3 100ШТ.	0,01	23,00 17,70	- -	1	-	- -	32,00 -	- -
16	Е21-122 23-10	-БЛОКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО С КОЛИЧЕСТВОМ УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ 4 100ШТ.	0,01	27,30 20,90	- -	1	-	- -	37,60 -	- -
17	Е21-108 20-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 100М	0,28	39,80 28,80	8,53 2,67	11	8	3 1	51,60 3,44	14 1
18	Е21-104 18-2	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК 100М	1,30	6,60 5,40	- -	9	7	- -	9,70 -	13 -
19	Е21-77 15-5	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 25 100М	0,05	14,30 11,60	0,74 0,50	1	1	- -	20,90 0,65	1 -
20	Е21-84 16-4	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	0,85	6,80 4,65	0,17 0,12	6	4	- -	8,32 0,15	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ 100М								
21	Е21-93 17-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ	0,85	3,62	0,60	3	2	-	5,07	4
		МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2 100М		2,79	0,42			-	0,54	-
22	Е21-94 17-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ	0,05	4,56	0,80	1	-	-	6,24	-
		МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 6 ММ2 100М		3,44	0,26			-	0,34	-
23	Е21-98 17-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ	1,15	1,47	-	2	2	-	2,39	3
		МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 100М		1,35	-			-	-	-
24	Е21-99 17-7	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ	0,40	1,69	-	1	1	-	2,64	1
		МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 6 ММ2 100М		1,50	-			-	-	-
25	Е34-502	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С	0,04	123,00	-	5	-	-	18,60	1
		СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ 100М		10,30	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1382	71	6		123
			РУБ.					2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1100	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			22	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			67	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1203	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			282	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			59	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			25	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			366	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
26	2417-604	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЫТОВАЯ =ЭБ4Ш-6-4-8/220 /ЭЛЕКТРА-1001/ ШТ	1,00	165,00 -	-	165	-	-	-	-
27	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	6,00	2,60 -	-	16	-	-	-	-
28	1507-3023	-СВЕТИЛЬНИК НСО11-1Х150=НС002-150/Н-18УХЛ4 ШТ	2,00	2,20 -	-	4	-	-	-	-
29	С153-140	-СВЕТИЛЬНИК НПО20Х100 ШТ	3,00	2,22 -	-	7	-	-	-	-
30	С153-33	-СВЕТИЛЬНИК НСП02-1Х100 ШТ	1,00	3,62 -	-	4	-	-	-	-
31	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	0,003	286,00 -	-	-	-	-	-	-
32	С153-258	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ЛОН-215-245-40 10ШТ	0,10	0,97 -	-	1	-	-	-	-
33	С153-265	-ТО ЖЕ,ЛОН-215-245-60 10ШТ	1,00	0,99 -	-	1	-	-	-	-
34	С153-276	-ТО ЖЕ,ЛОН-215-245-100 10ШТ	0,20	1,08 -	-	1	-	-	-	-
35	092-2370	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	30,00	0,43 -	-	13	-	-	-	-
36	092-2371	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СДВОЕННАЯ ШТ	1,00	0,56 -	-	1	-	-	-	-
37	С154-152	-РОЗЕТКА С 3-ИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 220В 10А	1,00	0,43 -	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С154-165	-ТО ЖЕ, 220В 25А	1,00	0,70	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С154-153	-ВИЛКА К РОЗЕТКЕ	2,00	0,38	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	092-СТР.30 3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	5,00	0,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	092-СТР.30 3	-ТО ЖЕ,СДВОЕННЫЙ	10,00	0,65	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	092-СТР.30 3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	6,00	0,90	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	1504-17074	-БЛОК ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ НА 1 РОЗЕТКУ И 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	1,00	0,41	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	1504-17076	-ТО ЖЕ,НА 1 РАЗЕТКУ И 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	1,00	0,97	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	С154-218	-ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ КНОПКОЙ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ ТИПА ЗП	1,00	1,80	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	291001-202 9 Ч.2	-НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА	1,00	18,28	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,02	163,00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
48	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С152-196	-ПРОВОД АППВ-660 СЕЧ.2Х2ММ2 1000М	0,08	49,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
50	С152-199	-ПРОВОД АППВ-660 СЕЧ.3Х2ММ2 1000М	0,05	71,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
51	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М	0,20	28,40 -	- -	6	-	- -	- -	- -
52	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,05	45,60 -	- -	2	-	- -	- -	- -
53	С156-53	-КЛЕММЫ ЛЮСТРОВЫЕ 1000ШТ.	0,01	24,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
54	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М	5,00	0,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -
55	503-80122-1-1	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,09	215,20 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.			295	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			295	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			315	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			315	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. РУБ.			1677	71	6 2		123 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1100	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			22	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1203	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			577	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			681	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1884	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-

СОСТАВИЛ ШАБАЛИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
 1 Э10550168'Н8Г1'''1.1'''''М2*
 2 Ю'''''ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 7-КОМНАТНЫЙ ДОМ ПОВЫШ
       ЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМ ФУ
       НКЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ'''3'ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
       'ЭО-1'*
 3 Н24=2'Н25=6'Н27=1,2*
 4 Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 5 ЦТСКЦЭ-84#ВЫП.1#П.1-223(=7)'1'191#13,5#0,98#0,36'ПАНЕЛ
       Ь ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВРУ1-21-10'ШТ*
 6 1514-4039(=14)'1*
 7 Ц11-781-2'1''МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ*
 8 Е21-133#25-9'3*
 9 Е21-129#25-5'9*
10 Е21-126#25-2'3*
11 Е21-133#25-9'14''КЛЕММЫ ЛЮСТРОВЫЕ*
12 Ц8-522-5'2*
13 Е21-119#23-7'30*
14 Е21-114#25-2'5*
15 Е21-166#33-1'10''ТО ЖЕ,СДВОЕННАЯ*
16 Е21-115#23-3'6*
17 Ц8-84-1'1''УСТАНОВКА ЗВОНКА ЗП-220*
18 Е21-170#36-1'1''НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА*
19 Е21-121#23-9'1*
20 Е21-122#23-10'1*
21 Е21-108#20-1'28*
22 Е21-104#18-2'130*
23 Е21-77#15-5'5*
24 Е21-84#16-4'85*
25 Е21-93#17-1'85*
26 Е21-94#17-2'5,0*
27 Е21-98#17-6'115*
28 Е21-99#17-7'40*
29 Е34-502(=7)'4,0*
30 Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ*
31 Н9=1,10*
32 2417-604(=13)'1*
33 С153-138'6*
34 1507-3023'2''СВЕТИЛЬНИК НСО11-1Х150*
35 С153-140'3''СВЕТИЛЬНИК НПО20Х100*
36 С153-33'1''СВЕТИЛЬНИК НСП02-1Х100*
37 1507-7020'3*
38 С153-258'1''ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ЛОН-215-245-40*
39 С153-265'10''ТО ЖЕ,ЛОН-215-245-60*
40 С153-276'2''ТО ЖЕ,ЛОН-215-245-100*
41 Н9=1,082*
42 Т092-2370(=13)'30'0,4'РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ
       УСТАНОВКИ'ШТ*
43 Т092-2371(=13)'1'0,52'РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ
       УСТАНОВКИ СДВОЕННАЯ'ШТ*
44 С154-152'1''РОЗЕТКА С 3-ИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 220В
       10А*
45 С154-165'1''ТО ЖЕ, 220В 25А*
46 С154-153'2''ВИЛКА К РОЗЕТКЕ*
47 Н9=1,08*
48 Т092-СТР.303(=13)'5'0,46'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ
       СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ'ШТ*
49 Т092-СТР.303(=13)'10'0,6'ТО ЖЕ,СДВОЕННЫЙ'ШТ*
50 Т092-СТР.303(=13)'6'0,83'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ'
       ШТ*
51 Т1504-17074(=13)'1'0,38'БЛОК ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ НА 1
       РОЗЕТКУ И 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ'ШТ*
52 Т1504-17076(=13)'1'0,90'ТО ЖЕ,НА 1 РАЗЕТКУ И 3 ВЫКЛЮЧА
       ТЕЛЯ'ШТ*
53 С154-218'1*
54 Н9=1,1*
55 Т291001-2029 Ч.2(=13)'1'16,62'НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА'
       ШТ*
56 С151-1075'20*
57 С151-1091'8*
58 С152-196'80''ПРОВОД АППВ-660 СЕЧ.2Х2ММ2*
59 С152-199'50''ПРОВОД АППВ-660 СЕЧ.3Х2ММ2*
60 С152-228'200*
61 С152-230'45*
62 С156-53'14''КЛЕММЫ ЛЮСТРОВЫЕ*
63 С113-129(=13)'5*
64 Н9=1,076*
65 503-80122-11(=13)'85*
66 К'ШАБАЛИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА УСТРОЙСТВО СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 7-КОМНАТНЫЙ ДОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМ ФУНКЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭО-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,295 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 80 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,059 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е34-646	-УСТАНОВКА СТОЕК ТЕЛЕФОННЫХ ОДИНАРНЫХ	1,00	6,41	-	6	2	-	3,08	3
		ШТ		1,78	-			-	-	-
2	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	1,00	3,17	0,41	3	2	-	2,00	2
		ВВОД		1,53	0,13			-	0,17	-
3	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	15,90	0,22	2	1	-	14,00	2
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
4	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,06	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		12	5	-		7
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
5	С152-502	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАЛОЖЕННОЙ НА КАЖДУЮ ЖИЛУ ПАРНОЙ СКРУТКИ МАРКИ ЛТВ-В С 4ИСЛОМ ЖИЛ И СЕ4ЕНИЕМ 2.0,6ММ2	0,01	25,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
6	503-80122-1-1	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,02	215,20	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ПМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			17	5	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	14,00	-	14	4	-	7,12	7
				4,34	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц10-972-10	-УСТАНОВКА КОРОБОК ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
				1,62	0,18			-	0,23	-
		КОРОБКА								
9	Ц10-381-11	-УСТАНОВКА РАДИОРОЗЕТОК	5,00	0,36	-	2	2	-	1,00	5
		ШТ		0,33	-			-	-	-
10	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,10	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
11	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,50	11,20	-	6	5	-	19,00	10
				10,80	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			27	13	-		25
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
12	С155-23	-РАДИОРОЗЕТКИ РПВ-П	5,00	0,40	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	3,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С	0,06	15,10	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			4	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			4	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			31	13	-		, 25
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ОТДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
15	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ШТ	1,00	10,10	7,70	10	2	8	4,00	4
				---	---			---	---	---
				2,35	2,72			3	3,51	4
16	Ц10-604-4	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:ШИФЕРНОЙ, С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК ШТ	1,00	23,00	5,60	23	7	6	11,00	11
				---	---			---	---	---
				7,48	2,01			2	2,59	3
17	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ	1,00	12,20	-	12	12	-	5,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО ИЗМЕР.		12,00	-			-	-	-
18	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ШТ	1,00	2,26 1,31	- -	2	1	- -	2,00 -	2 -
19	1601-2394	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ =ОТТУ-2 УТ2.002.001 ТУ КОМПЛ	1,00	54,00 -	- -	54	-	- -	- -	- -
20	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	2,00	0,58 0,46	- -	1	1	- -	0,80 -	2 -
21	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,06	48,00 18,20	12,70 4,04	3	1	1 -	31,00 5,21	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			105	24	15		26
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКАМИ								
22	ЦЕНА 3-ДА	-АНТЕННА АТИВ ШТ	1,00	50,39 -	- -	50	-	- -	- -	- -
23	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК-1 27-20-2190-78 ТУ	1,00	1,94	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
24	1601 ДОП10-2549	-КОРОБКА УАР-6 ШТ	1,00	1,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
25	С151-2758	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326.12-79,МАРКИ РК75-9-13 1000М	0,01	257,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			56	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			60	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			161	24	15		26
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ОТДЕЛ 4. МОЛНИЕЗАЩИТА								
		РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
26	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ 10ШТ	0,30	19,30 4,60	0,70 0,10	6	1	- -	9,00 0,13	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,25	51,80	1,60	13	4	-	26,00	7
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
28	Ц8-472-9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,10	58,80	1,70	6	1	-	26,00	3
		100М		14,90	0,20			-	0,26	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			25	6	-		13
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			25	6	-		13
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			234	48	15		71
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			180	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-

СОСТАВИЛ ШАБАЛИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
 1 Э10550169'Н8Г1'''1.1'''''М2*
 2 Ю''''''ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 7-КОМНАТНЫЙ ДОМ ПОВЫШ
       ЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМ ФУ
       НКЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ'''5'УСТРОЙСТВО СВЯЗИ
       '30-1'*
 3 Н24=2'Н25=6'Н27=1,2*
 4 О ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
 5 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 6 Е34-646(=7)'1*
 7 Ц10-972-18'1*
 8 Ц8-417-5'15*
 9 Ц8-409-1'6*
10 Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ*
11 С152-502'6*
12 Н9=1,076*
13 503-80122-11(=13)'15*
14 О РАДИОФИКАЦИЯ*
15 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
16 Е34-641(=7)'1*
17 Ц10-972-10'1''УСТАНОВКА КОРОБОК ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ*
18 Ц10-381-11'5''УСТАНОВКА РАДИОРОЗЕТОК*
19 Ц8-409-1'10*
20 Ц10-54-12'50*
21 Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ*
22 С155-23'5''РАДИОРОЗЕТКИ РПВ-П*
23 С155-12'3*
24 С152-494'60*
25 О ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
26 Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
27 Ц10-604-1'1*
28 Ц10-604-4'1*
29 Ц10-606-17'1*
30 Ц10-605-2'1*
31 1601-2394(=14)'1*
32 Ц10-605-1'2*
33 Ц8-146-1'6*
34 Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКАМИ*
35 Н9=1,15*
36 Т ЦЕНА 3-ДА(=13)'1'43,82'АНТЕННА АТИВ'ШТ*
37 Н9=1,1*
38 1601-2493(=13)'1*
39 Т1601 ДОП10-2549(=13)'1'0,91'КОРОБКА УАР-6'ШТ*
40 С151-2758'6*
41 О МОЛНИЕЗАЩИТА*
42 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
43 Ц8-471-1'3*
44 Ц8-472-8'25*
45 Ц8-472-9'10*
46 К'ШАБАЛИНА*
```


gost.e-ecolog.ru