ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

II4-I2-23I.90

ДВУХЭТАЖНЫЙ I8-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 2-3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

24494-05

ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
II4-I2-23I.90

24494-05

ДВУХЭТАЖНЫЙ I8-КВАРТИРНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 2-3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	I62,32 тыс.руб
Строительно-монтажные работы	I6I,70 тыс.руб
I м2 жилого здания (без учёта летних помещений)	I38,40 руб.
I м2 жилого здания (с учётом летних помещений)	I34,03 руб.
I квартиры	8983,33 руб

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект согласован Госгражданстроем,
приказ № 6/т от II.02.83 г.
Введён в действие ЦНИИЭПграждансельстроем,
приказ № 49/т от I9.09.90 г.

© ГП ЦПП, 1996

Главный инженер института — М.Г.Лейзерович

Главный архитектор проекта — В.В.Куваев

Начальник отдела АПР — Б.Е.Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Локальная смета I общестроительные работы	7
4	Локальная смета 2 сантехнические работы	90
5	Локальная смета 3 электроосвещение	I29
6	Локальная смета 4 устройства связи	I4I
7	Локальная смета (вариантные решения)	I56
8	Ведомость потребности в производственных ресурсах	224

24494-05

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации типового проекта на строительство двухэтажного I8-квартирного жилого дома с 2-3-комнатными квартирами

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и указаниями по применению Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты каталоги единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы Московской области район I.I, введённый в действие с I января I984 г.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, привозных материалов - по сборнику Средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введённым в действие с I января I984 г.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтённых ценниками - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, и прейскурантам Комитета цен, введённым в действие с I января I984 г.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%
- плановые накопления - 8%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные сборные ж/бетонные плиты, блоки стен подвала.

Наружные стены - из пустотелого лицевого керамического кирпича.

Внутренние стены - из глиняного обыкновенного кирпича.

Крыша - чердачная с кровлей из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Перегородки - гипсобетонные панели по серии I.I3I.9-2I.

Полы - линолеумные, керамическая плитка, бетонные.

Наружная отделка - штукатурка цоколя, окраска кремниеорганическими красками.

Внутренняя отделка - штукатурка стен, водоэмульсионная, масляная окраска, побелка, керамическая плитка, оклейка обоями.

Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-I033 по программе АВСЗ-ЕС.

Составил инженер 3 категории Е.А.Миронова

24494-05

Смета в сумме I62,32 тыс.руб
СОГЛАСОВАНА:
Подрядчик
" "_____I990г.

Смета в сумме I62,32 тыс.руб
УТВЕРЖДЕНА:
Заказчик
" "_____I990г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту на строительство двухэтажного I8-квартирного жилого дома с 2-3-комнатными квартирами

Составлена в ценах с I.I.I984 г.

Сметная стоимость I62,32 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 22,62 тыс.ч/час
Сметная заработная плата I5:94 тыс.руб

№№ пп	№№ смет и расчётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб					Нормативная услов. чистая продукция тыс.руб	Нормативная трудоёмк. тыс. ч/час	Сметная зарплата тыс. руб	Показатели единич. стоим. руб
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудован. мебели инвентаря	Прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок. смета I	Общестроительные работы	I46,49	-	-	-	I46,49	-	I9,67	I3,95	-
2	Лок. смета 2	Санитарно-технические работы	II,65	-	-	0,36	I2,0I	-	I,92	I,33	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Лок. смета 3	Электроосвещение	3,04	-	0,20	-	3,24	-	0,80	0,50	-
4	Лок. смета 4	Устройства связи	-	0,52	0,06	-	0,58	-	0,23	0,I6	-
		Итого	I6I,I8	0,52	0,26	0,36	I62,32	-	22,62	I5,94	

Главный архитектор проекта В.В.Куваев

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил Е.А.Миронова

Проверил Л.Е.Киселёва

24494-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

к типовому проекту двухэтажного I8-квартирного кирпичного жилого дома с 2-3-комнатными квартирами на общестроительные работы

Основание: АС

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I46,492 тыс.жруб
Нормативная трудоёмкость	I9665 чел.час
Сметная заработная плата	I3,95I тыс.руб
Строительный объём	682,80 м2
Цена единицы	2I4,55 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб всего	Стоим.ед.руб экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоим.руб всего	Общая стоим.руб основ. з/пл	Общая стоим.руб экспл. машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин обсл.машины на един.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-I607 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до I0 м грунт I группы (срезка растительного слоя толщ.I5 см) I000м3	0,23	36,30	36,30 I2,20	8	-	9 3	- I7,57	- 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI-I6I4 29-8	Дополнительное перемещение грунта на 40м I000м3	0,92	29,80	29,80 I0,00	27	-	27 9	- I4,40	- I3
3	EI-I59I 22-I3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колёсном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы I000м3	0,23	I44,00 6,4I	I37,39 56,I0	33	I	32 I3	I3,00 80,78	3
4	C3I0-I	Перевозка до I км т	276,00	0,29 0,06	-	80	I7	-	0,09	25
5	EI-I603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000М3	0,23	II,50 I,30	I0,06 3,I2	3	-	3 I	2,63 4,49	I I
6	EI-I550 22-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колёсном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал грунт 2 группы I000м3	0,8I	I45,00 6,53	I38,47 56,70	II7	5	II2 46	I3,20 8I,65	II 66
7	C3I0-I	Перевозка до I км т	I458,00	0,29 0,06	-	423	87	-	0,09	I3I
8	EI-I604 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранс-	0,8I	I4,20 I,59	I2,34 3,8I	I2	I	I0 3	3,23 5,49	3 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		портными средствами грунт 2-3 группы I000м3								
9	EI-960 80-2 т ч п 3,67 К=I,2	Срезка недобора грунта 2 группы вручную I00м3	I,00	89,40 / 89,40	-	89	89	-	I84,80	I85
I0	EI-I608 29-2	Перемещение грунта в резерв и обратно I000м3	0,2I	43,90	43,90 / I4,70	9	-	9 / 3	- / 2I,I7	- / 4
II	EI-I6I5 29-9	Дополнительное перемещение на 40м I000м3	0,85	34,70	34,70 / II,60	29	-	30 / I0	- / I6,70	- / I4
I2	EI-I634 3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы I000м3	0,07	20,30	20,30 / 6,82	2	-	2 / I	- / 9,82	- / I
I3	EI-I645 3I-I3	Дополнительное перемещение на 20м I000м3	0,22	II,60	II,60 / 3,90	3	-	3 / I	- / 5,62	- / I
I4	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы I00м3	0,32	46,00 / 46,00	-	I5	I5	-	99,30	32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	ЕI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты 3, 4 групп I00м3	0,74	II,60 7,40	4,20 2,73	9	5	3 2	I3,40 3,93	I0 3
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	859	220	240 92		40I I30
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	859	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I40	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I0
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	24	-		-
		плановые накопления	"	-	-	79	-	-		-
		всего стоимость общестрогительных работ	"	-	-	I078	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		54I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	336	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I078	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		54I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	336	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Фундаменты								
I6	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	I4,05	9,3I 0,40	0,32 0,I0	I3I	6	4 I	0,80 0,I3	II 2
I7	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т шт	86,00	2,09 0,50	I,59 0,57	I80	43	I37 49	0,86 0,74	74 64
I8	E7-3 I-3	То же, массе конструкций до 3,5 т шт	43,00	2,99 0,76	2,23 0,79	I29	33	96 34	I,29 I,02	55 44
I9	ССЦ том 3 п 76	Плиты фундаментные ФЛI0.24-2 шт	43,00	35,20	-	I5I4	-	-	-	-
20	ССЦ том 3 п 77	То же, ФЛI0.I2-2 шт	5,00	I7,50	-	88	-	-	-	-
2I	ССЦ том 3 п 79	То же, ФЛ8.24-2 шт	32,00	3I,60	-	I0II	-	-	-	-
22	ССЦ том 3 п 80	То же, ФЛ8.I2-2 шт	I0,00	I5,70	-	I57	-	-	-	-
23	ССЦ том 3 доп I п I757	То же, ФЛ6.24-4 шт	25,00	23,80	-	595	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	ССЦ том 3 доп I п I758	То же, ФЛ6.I2-4 шт	I4,00	I2,00	-	I68	-	-	-	-
25	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	80,00	I,50 0,22	0,79 0,29	I20	I8	63 23	0,39 0,37	3I 30
26	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий шт	I47,00	I,95 0,30	I,09 0,40	287	44	I60 59	0,53 0,52	78 76
27	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т шт	46,00	2,96 0,47	I,63 0,60	I36	22	75 28	0,82 0,77	38 35
28	Е7-403 36-4	То же, массой более I,5т шт	8I,00	3,75 0,6I	2,03 0,74	304	49	I64 60	I,04 0,95	84 77
29	ССЦ том 2 п I2-3	Блоки стен подвала ФБС24.5.6-Т шт	8I,00	28,20	-	2284	-	-	-	-
30	ССЦ том 2 п I2-6	То же, ФБСI2.5-6-т шт	33,00	I4,60	-	482	-	-	-	-
3I	ССЦ том 2 п I2-I3	То же, ФБС9.5.6-т шт	65,00	II,30	-	735	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	ССЦ том 2 п I2-9	То же, ФБСI2.5-3-т шт	9,00	7,29	-	66	-	-	-	-
33	ССЦ том 2 п I2-2	То же, ФБС24.4-6-т шт	46,00	22,60	-	I040	-	-	-	-
34	ССЦ том 2 п I2-5	То же, ФБСI2.4-6-т шт	49,00	I2,I0	-	593	-	-	-	-
35	ССЦ том 2 п I2-I2	То же, ФБС9.4-6-т шт	54,00	9,0I	-	487	-	-	-	-
36	ССЦ том 2 п I2-8	То же, ФБСI2.4-3-т шт	I7,00	5,83	-	99	-	-	-	-
36	Е6-20 I-20	Заделки бетонные М200 м3 ц: 29,39+(28,2-26,3)хI,02=3I,35	4,70	33,66 I,55	0,76 0,23	I58	7	3 I	2,86 0,30	I3 I
38	СI24-I	Арматура класса AI т	0,28	270,00	-	76	-	-	-	-
39	Е8-30 5-I	Кирпичные заделки м3	2,55	34,20 2,2I	0,8I 0,24	87	6	2 I	4,05 0,3I	I0 I
40	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом I00м2	I,I6	86,50 I9,60	I,50 0,45	I0I	23	2 I	38,I0 0,58	44 I
4I	Е8-I9 4-3	То же, оклеечная в 2 слоя гидроизолом I00м2	I,I6	280,00 I0,80	4,37 I,3I	325	I3	6 2	I9,70 I,69	23 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	2,39	90,00 I9,50	I,50 0,45	2I5	47	4 I	33,60 0,58	80 I
43	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	55,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I6	4	8 3	0,I3 0,08	7 4
44	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	2,2I	64,40	-	I42	-	-	-	-
45	ССЦ том I п 3-I п I	Арматура AI кг	4,68	0,23	-	I	-	-	-	-
46	ССЦ том I п 3-I п 3	То же, А3 кг	57,68	0,25	-	I4	-	-	-	-
47	ССЦ том I п 3-I п 6	То же, ВрI	20,53	0,32	-	7	-	-	-	-
48	Е7-668 47-II-I,8	Установка опорных подушек шт	4,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	6	2	-	I,0I 0,06	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
49	ССЦ том I п 9-92	Опорные подушки из бетона М200 м3	0,08	64,40	-	5	-	-	-	-
50	ССЦ том I п 3-I п 3	Арматура А3 кг	5,I2	0,25	-	I	-	-	-	-
5I	ССЦ том I п 3-I п I	То же, АI кг	I,28	0,23	-	I	-	-	-	-
52	Е7-668 47-II-I,8	Установка прогонов шт	6,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	8	4	-	I,0I 0,06	6
53	ССЦ том I п 9-287	Прогоны из бетона М200 объёмом до I м3 м2 цена 70,4-0,82х2=68,76	0,90	68,76	-	62	-	-	-	-
54	ССЦ том I таб 3-I п I	Арматура АI кг	20,04	0,23	-	5	-	-	-	-
55	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, А3 кг	67,08	0,25	-	I7	-	-	-	-
56	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, ВрI	I2,48	0,03	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
57	ССЦ том I таб 3-I п I3	Закладные детали кг	II,40	0,4I	-	5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	II859	32I	724 263		558 338
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	II859	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I954	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I77
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	352	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II02	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I49I5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I073
		сметная зарплата	руб	-	-	-	936	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	I49I5	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I073
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	936	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 3. Стены цоколя до отм.-0,35								
58	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	I00,89	34,20 2,2I	0,8I 0,24	3450	223	82 24	4,05 0,3I	409 3I
59	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	55,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I6	4	8 3	0,I3 0,08	7 4
60	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	2,2I	64,40	-	I42	-	-	-	-
6I	ССЦ том I п 3-I п I	Арматура AI	4,68	0,23	-	I	-	-	-	-
62	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, A3 Кг	57,86	0,25	-	I4	-	-	-	-
63	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, BpI	20,53	0,32	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	3630	227	90 27		4I6 35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3630	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	598	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		54
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I06	-		-
		плановые накопления	"	-	-	338	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4566	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		505
		сметная зарплата	руб	-	-	-	360	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	4566	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		505
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	360	-		-
		Раздел 4. Перекрытие на отм. -0,33								
64	Е7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м, шт	I6,00	3,I5 0,98	0,7I 0,26	50	I6	II 4	I,65 0,34	26 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
65	Е7-463 39-6-I,8	То же, площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м шт	73,00	4,72 I,39	I,06 0,38	345	I0I	78 28	2,29 0,49	I67 36
66	ССЦ том 3 п 544	Плиты перекрытий ПК63.I5-4А4Т шт	20,00	56,40	-	II28	-	-	-	-
67	ССЦ том 3 п 532	То же, ПК63.I5-8А4Т шт	9,00	67,70	-	609	-	-	-	-
68	ССЦ том 3 п 585	То же, ПК63.I0-6А4Т шт	8,00	57,80	-	462	-	-	-	-
69	ССЦ том 3 п 56I	То же, ПК63.I2-6А4Т шт	I8,00	69,30	-	I247	-	-	-	-
70	ССЦ том 3 п 555	То же, ПК63.I2-8А4Т шт	I0,00	72,40	-	724	-	-	-	-
7I	ССЦ том 3 п 579	То же, ПК63.I0-8А4Т шт	8,00	60,40	-	483	-	-	-	-
72	ССЦ том 3 п I650	Плиты перекрытий ПК36.I0-6Т шт	2,00	29,I0	-	58	-	-	-	-
73	ССЦ том 3 п I636	То же, ПК36.I2-4Т шт	8,00	34,70	-	278	-	-	-	-
74	ССЦ том 3 доп I п I6I9	То же, ПК27.I5-4Т шт	6,00	3I,70	-	I90	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
75	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	2	-	I	0,I3 0,08	I
76	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	0,62	64,40	-	40	-	-	-	-
77	ССЦ том I п 3-I п 3	Арматура А3 кг	55,38	0,25	-	I4	-	-	-	-
78	ССЦ том I п 3-I п 6	То же, ВрI кг	5,40	0,32	-	2	-	-	-	-
79	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций (балконов) т	0,I3	I94,I8 27,80	I,38 0,4I	25	4	-	54,30 0,53	7
80	Е7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов т	0,07	342,00 2I,30	-	24	I	-	34,00	2
8I	ССЦ том I таб 3-I п I8	Металлизация анкерных деталей кг	70,20	0,I8	-	I3	-	-	-	-
82	СI24-I0	Арматура класса АI т	0,II	338,00	-	37	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
83	CI24-II	Арматура класса А2 т	0,32	277,00	-	89	-	-	-	-
84	E6-I73 I6-I	Монолитные участки из бетона М200 м3	6,45	42,70 4,6I	0,8I 0,24	275	30	6 2	8,40 0,3I	54 2
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	6095	I52	96 34		257 43
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	6095	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I005	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		9I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I8I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	566	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7666	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		39I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	367	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	7666	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		39I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	367	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 5. Техподполье								
85	Е8-30 5-I	Кирпичные бортики электрощитовой м3	0,I2	34,20 2,2I	0,8I 0,24	4	-	-	4,05 0,3I	-
86	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4м (электрощитовой) I00м2	0,05	472,00 62,00	7,59 2,28	26	3	-	II5,00 2,94	6
87	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4м (узла ввода) I00М2	0,II	472,00 62,00	7,59 2,28	53	7	I	II5,00 2,94	I3
		Итого прямые затраты по разделу	руб	-	-	83	I0	I		I9
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	83	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I4	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I04	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	I04	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Раздел 6. Двери техподполья								
88	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2 м2	5,0I	I,45 0,55	0,35 0,II	7	3	2 I	0,9I 0,I4	5 I
89	EI0-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях м2	8,96	I,34 0,69	0,I3 0,04	I2	6	I	I,29 0,05	I2
90	С доп в 4 п 833	Дверные блоки однопольные ДСI9-9 м2	5,0I	28,I0	-	I4I	-	-	-	-
9I	С доп в 4 п 839	Люки деревянные однопольные ДЛI0-I0 м2	7,56	30,40	-	230	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
92	С доп в 4 п 832	То же, однопольные ДСI6-9 м2	I,40	28,60	-	40	-	-	-	-
93	СIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных компл	4,00	6,73	-	27	-	-	-	-
94	СIII-448-I	То же, в помещение однопольных компл	6,00	2,97	-	I8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	475	9	3 I		I7 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	475	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	45	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	598	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 6	руб	-	-	598	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-
		Раздел 7. Полы подвала								
		Узел 257								
95	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	6,45	43,30 / 3,57	0,99 / 0,30	279	23	6 / 2	7,I9 / 0,39	46 / 3
		Узел I74								
96	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных толщ.80мм м3	I,65	29,30 / I,62	-	48	3	-	2,90	5
97	ЕII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщ. 30 мм толщ.20мм I00м2	0,2I	I23,00 / 20,50	I,74 / 0,52	25	4	-	40,20 / 0,67	8
98	ЕII-68 II-2	То же, толщ. 5 мм I00м2	0,4I	I5,80 / 0,59	0,28 / 0,08	7	-	-	I,06 / 0,I0	-
		Узел I76								
99	ЕII-2 I-6	Уплотнение грунта щебнем I00м2	0,08	43,30 / 3,57	0,99 / 0,30	3	-	-	7,I9 / 0,39	I
I00	ЕII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщ.20мм толщ.40мм, I00м2	0,08	8I,50 / I4,50	I,I2 / 0,34	6	I	-	I9,40 / 0,44	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0I	EII-58 8-4	То же, толщ. 5 мм I00м2	0,3I	I5,40 / 0,23	0,28 / 0,08	5	-	-	0,46 / 0,I0	-
I02	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в один слой м2	7,63	I,83 / 0,84	0,2I / 0,06	I4	6	I	I,40 / 0,08	II / I
I03	EI3-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя м2	7,63	0,69 / 0,30	0,0I	5	2	-	0,50	4
I04	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных толщ.80 мм м3	0,6I	29,30 / I,62	-	I8	I	-	2,90	2
I05	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщ.30 мм толщ.20мм I00м2	0,08	I23,00 / 20,50	I,74 / 0,52	9	2	-	40,20 / 0,67	3
I06	EII-68 II-2	То же, толщ. 5 мм I00м2	0,I5	I5,80 / 0,59	0,28 / 0,08	2	-	-	I,06 / 0,I0	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	403	42	7 / 2		82 / 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	403	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	68	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II	-		-
		плановые накопления	"	-	-	37	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	508	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	55	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	508	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	55	-		-
		Раздел 8. Подготовка под полы I этажа								
		Узел I3I								
I07	ЕII-52 7-3	Теплоизоляционный слой из плит фибролитовых М300 толщ. 50 мм I00м2	5,60	I6,60 I4,30	2,30 0,68	93	80	I3 4	27,I0 0,88	I52 5
I08	СIII-324	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 длиной 2400-3000 мм толщиной 50 мм м3	28,86	28,20	-	8I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I09	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в один слой м2	560,32	I,83 0,84	0,2I 0,06	I025	47I	II8 34	I,40 0,08	784 45
II0	EI3-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя м2	560,32	0,69 0,30	0,0I	387	I68	6	0,50	280
III	EII-57 8-3	Стяжка из лёгкого бетона В7,5 толщ.50мм I00м2	5,60	8I,50 I4,50	I,I2 0,34	457	8I	6 2	29,40 0,44	I65 2
II2	EII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщ. 5 мм I00м2	33,62	I5,40 0,23	0,28 0,08	5I8	8	I0 3	0,46 0,I0	I5 3
		Узел I37								
II3	EII-I52 7-3	Теплоизоляционный слой из плит фибролитовых М300 толщ. 50 мм м2	48,5I	I,84 I,07	0,09 0,03	89	52	4 I	I,7I 0,04	83 2
II4	CIII-324	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 длиной 2400-3000 мм толщиной 50 Мм м3	2,50	28,20	-	70	-	-	-	-
II5	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в один слой, м2	48,5I	I,83 0,84	0,2I 0,06	89	4I	I0 3	I,40 0,08	68 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II6	EI3-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолои на нефтебитуме каждого последующего слоя м2	48,5I	0,69 / 0,30	0,0I	33	I5	-	0,50	24
II7	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм толщ.40 мм I00м2	0,49	70,00 / 9,88	0,95 / 0,28	34	5	-	I8,80 / 0,36	9
II8	EII-56 8-2	То же, толщ. 5 мм I00м2	I,94	I3,60 / 0,I6	0,23 / 0,07	26	-	-	0,34 / 0,09	I
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	3635	92I	I67 / 47		I58I / 6I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3635	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	600	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		55
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I08	-		-
		плановые накопления	"	-	-	339	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4574	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I697

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I076	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	4574	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I697
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I076	-		-
		Раздел 9. Приямок								
II9	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	4,59	29,30 / I,62	-	I34	7	-	2,90	I3
I20	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ.20мм I00м2	0,23	70,00 / 9,88	0,95 / 0,28	I6	2	-	I8,80 / 0,36	4
I2I	EII-77 9-6	Железнение цементных покрытий I00м2	0,23	9,83 / 7,86	0,08 / 0,02	2	2	-	I2,60 / 0,03	3
I22	E8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича м3	8,09	37,90 / 3,75	0,62 / 0,I9	307	30	5 / 2	6,86 / 0,25	55 / 2
I23	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в два слоя битумная I00м2	0,37	90,00 / I9,50	I,50 / 0,45	34	7	-	33,60 / 0,58	I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I24	E6-82 9-6	Установка ходовых скобок т	0,04	347,00 24,80	I4,80 4,44	I4	I	-	39,20 5,73	2
I25	E22-I I-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диам. I00мм м	6,00	I,67 0,I9	0,0I	I0	I	-	0,32	2
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	5I7	50	5 2		92 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5I7	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	86	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	48	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	65I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I02
		сметная зарплата	руб	-	-	-	66	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 9	руб	-	-	65I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I02
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	66	-		-
		Раздел I0. Крыльца								
I26	E6-I I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50, М300 м3	2,I0	34,32 / 0,70	0,28 / 0,08	72	I	-	I,37 / 0,I0	3
		цена 27,42+(32,I-26,3)xI,02=33,34								
I27	CI24-I	Арматура класса AI т	0,05	270,00	-	I4	-	-	-	-
I28	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ.20мм I00м2	0,08	70,00 / 9,88	0,95 / 0,28	6	I	-	I8,80 / 0,36	2
I29	EII-7I II-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка I00м2	0,08	628,00 / 99,00	2,32 / 0,70	5I	8	-	I66,00 / 0,90	I3
I30	E8-6I 7-5	Установка металлической решётки для вытирания ног т	0,03	335,00 / 23,00	6,32 / I,90	I0	I	-	37,40 / 2,45	I
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб	-	-	I53	II	-		I9
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I53	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I93	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Итого по разделу I0	"	-	-	I93	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Раздел II. Внутренняя отделка								
I3I	EI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону потолков I00м2	0,27	3,I3 / 2,40	0,05 / 0,02	I	I	-	4,60 / 0,03	I
I32	EI5-276 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков, I00м2	0,27	42,I0 / 24,40	I,I0 / 0,33	I2	7	-	45,00 / 0,43	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I33	EI5-262 55-5-I	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен I00м2	0,58	I07,00 46,40	6,80 4,03	62	27	4 2	74,00 5,20	43 3
I34	EI5-508 I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке стен I00м2	0,58	5,84 4,90	0,05 0,02	3	3	-	9,70 0,03	6
I35	С доп в 4 п 405	Масляная окраска блоков ДСI9-9 за два раза м2	5,0I	0,98	-	5	-	-	-	-
I36	С доп в 4 п 4I0	То же, люков-лазов ДЛI0-I3 м2	7,56	I,6I	-	I2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	95	38	4 2		62 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	95	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II9	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		66
		сметная зарплата	руб	-	-	-	42	-		-
		Итого по разделу II	"	-	-	II9	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		66
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	42	-		-
		Раздел I2. Наружная отделка								
I37	EI5-20I 5I-I	Штукатурка цементно-известковым раствором стен цоколя I00м2	I,60	85,30 35,60	4,90 2,33	I36	57	8 4	57,40 3,0I	92 5
I38	EI5-536 I56-5-23	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнеорганическая I00м2	I,60	I69,00 I2,00	I,00 0,29	270	I9	I	20,20 0,37	32 I
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	406	76	9 4	-	I24 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	406	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	67	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	38	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5II	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I36
		сметная зарплата	руб	-	-	-	92	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	5II	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч"ч	-	-	-	-	-		I36
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	92-	-		-
		Раздел I3. Отмостка								
I39	E27-42 II-I	Устройство однослойных оснований толщ. I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более I000 кг/см2 I00м2	I,09	I94,50 I,74	I2,76 4,I3	2I3	2	I4 5	3,30 5,33	4 6
I40	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 3 см I00 м2	I,09	I56,00 8,23	-	I7I	9	-	I4,40	I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	384	II	I4 5		20 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	384	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	63	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч"ч	-	-	-	-	-		6
		Сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II	-		-
		плановые накопления	"	-	-	36	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	483	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		сметная зарплата	руб	-	-	-	27	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	483	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		сметная зарплата	руб	-	-	-	27	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"	-	-	28594	2088	I360 479		3648 629
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	28594	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	47I4	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		422
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	842	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2658	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	35966	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4699
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3409	-		-
		Итого по подземной части	"	-	-	35966	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4699
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3409	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел I4. Стены								
I4I	E8-74 2 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщ. 5I0 мм для зданий высотой до 9 этажей	356,05	44,70 2,83	0,80 0,24	I59I5	I008	284 85	4,96 0,3I	I766 II0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		при высоте этажа до 4 м (из кирпича пустотелого) м3								
I42	E8-72 2 9-I	То же, фронтона м3	28,38	47,60 / 3,24	0,87 / 0,26	I35I	92	24 / 7	5,65 / 0,34	I60 / I0
I43	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м м3	245,86	34,30 / 2,I0	0,8I / 0,24	8433	5I6	I99 / 59	3,90 / 0,3I	959 / 76
I44	E7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I5,00	I,55 / 0,46	I,04 / 0,38	23	7	I6 / 6	0,8I / 0,49	I2 / 7
I45	E7-445 38-I0-I,8	То же, массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	225,00	0,29 / 0,08	0,I5 / 0,06	65	I8	34 / I4	0,I3 / 0,08	29 / I8
I46	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	II,I9	64,40	-	72I	-	-	-	-
I47	ССЦ том I таб 3-I п I	Арматура AI кг	3,I2	0,23	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I48	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, А3 кг	374,48	0,25	-	94	-	-	-	-
I49	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, ВрI кг	I68,80	0,32	-	54	-	-	-	-
I50	Е7-668 47-II-I,8	Установка прогонов шт	I2,00	I,40 / 0,59	0,I3 / 0,05	I7	7	2 / I	I,0I / 0,06	I2 / I
I5I	ССЦ том I п 9-287	Прогоны из бетона М200 объёмом до I м3 м3 цена 70,4-0,82х2=68,76	I,80	68,76	-	I24	-	-	-	-
I52	ССЦ том I таб 3-I п I	Арматура АI кг	40,08	0,23	-	9	-	-	-	-
I53	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, А3	I34,I6	0,25	-	34	-	-	-	-
I54	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, ВрI кг	24,96	0,32	-	8	-	-	-	-
I55	ССЦ том I таб 3-I п I3	Закладные детали	22,80	0,4I	-	9	-	-	-	-
I56	Е7-668 47-II-I,8	Установка опорных подушек шт	8,00	I,40 / 0,59	0,I3 / 0,05	II	5	I	I,0I / 0,06	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I57	ССЦ том I таб 3-I п I	Арматура AI кг	2,56	0,23	-	I	-	-	-	-
I58	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, BpI кг	I0,24	0,25	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб	-	-	26873	I653	560 I72		2946 222
		В том числе:								
		стоимостьобщестроительных работ	"	-	-	26873	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4434	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		408
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	797	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2505	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	338I2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3576
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2622	-		-
		ИТОГО по разделу I4	"	-	-	338I2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3576
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2622	-		-
		Раздел I5. Перекрытие + Р6 на отм. 2,53+5,33								
I59	Е7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м шт	46,00	3,I5 / 0,98	0,7I / 0,26	I45	45	33 / I2	I,65 / 0,34	76 / I6
I60	Е7-463 39-6-I,8	То же, площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м шт	I45,00	4,72 / I,39	I,06 / 0,38	684	202	I54 / 55	2,29 / 0,49	332 / 7I
I6I	СЗСЦ том 3 п 544	Плиты перекрытий ПК63.I5-4А4Т шт	57,00	56,40	-	32I5	-	-	-	-
I62	ССЦ том 3 п 532	То же, ПК63.I5-8А4Т шт	I2,00	67,70	-	8I2	-	-	-	-
I63	ССЦ том 3 п 585	То же, ПК63.I0-6А4Т шт	I7,00	57,80	-	983	-	-	-	-
I64	ССЦ том 3 п 555	То же, ПК63.I2-8А4Т шт	25,00	69,30	-	I733	-	-	-	-
I65	ССЦ том 3 п 579	То же, ПК63.I0-8А4Т шт	I5,00	72,40	-	I086	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I66	ССЦ том 3 п 579	То же, ПК63.I0-8А4Т шт	I9,00	60,40	←	II48	-	-	-	-
I67	ССЦ том 3 доп I п I650	То же, ПК36.I0-6Т шт	4,00	29,I0	-	II6	-	-	-	-
I68	ССЦ том 3 доп I п I636	То же, ПК36.I2-4Т шт	I6,00	34,70	-	555	-	-	-	-
I69	ССЦ том 3 доп I п I6I9	То же, ПК27.I5-4Т шт	24,00	3I,70	-	76I	-	-	-	-
I70	ССЦ том 3 доп I п I638	То же, ПК27.I2-4Т шт	I,00	24,70	-	25	-	-	-	-
I7I	ССЦ том I п II-I59	То же, плоские ПТВ-I6-I4 м2 цена 6,84-0,34=6,6	2,24	6,60	-	I5	-	-	-	-
I72	Е7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов т	0,25	342,00 2I,30	-	86	5	-	34,00	8
I73	ССЦ том I таб 3-I п I8	Металлизация анкерных деталей кг	25I,88	0,I8	-	45	-	-	-	-
I74	Е6-I73 I6-I-I	Монолитные участки из бетона М200 м3	I0,70	42,70 4,6I	0,8I 0,24	457	49	9 3	8,40 0,3I	90 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I75	CI24-II	Арматура класса А2 т	0,5I	277,00	-	I4I	-	-	-	-
I76	CI24-I0	То же, АI т	0,I3	338,00	-	44	-	-	-	-
I77	Е7-I30 9-2-I,8	Укладка перемычек массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	2,00	I,84 0,53	I,24 0,45	4	I	3 I	0,94 0,58	2 I
I78	Е7-445 38-I0-I,8	То же, массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	I3,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	4	I	2 I	0,I3 0,08	2 I
I79	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	I,98	64,40	-	I28	-	-	-	-
I80	ССЦ том I таб 3-I п I	То же, АI кг	2,44	0,23	-	I	-	-	-	-
I8I	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, А3 кг	I22,66	0,25	-	3I	-	-	-	-
I82	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, ВрI кг	I9,32	0,32	-	6	-	-	-	-
I83	Е7-668 47-II-I,8	Установка прогонов шт	4,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	6	2	-	I,0I 0,06	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I84	ССЦ том I п 9-287	Прогоны из бетона М200 объёмом до I,0 м3 длиной от 4 до 6 м м3 цена 70,4-0,82х2=68,76	2,40	68,76	-	I65	-	-	-	-
I85	ССЦ том I таб 3-I п I	Арматура AI кг	62,08	0,23	-	I4	-	-	-	-
I86	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, A3 кг	44I,92	0,25	-	II0	-	-	-	-
I87	ССЦ том I таб 3-I п I3	Закладные детали кг	43,44	0,4I	-	I8	-	-	-	-
I88	Е7-668 47-II-I,8	Установка опорных подушек шт	4,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	6	2	-	I,0I 0,06	4
I89	ССЦ том I п 9-92	Опорные подушки из бетона М200 м3	0,II	64,40	-	7	-	-	-	-
I90	ССЦ том I таб 3-I п 3	Арматура A3 кг	6,72	0,25	-	2	-	-	-	-
I9I	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,I3	I94,I8 27,80	I,38 0,4I	25	4	-	54,30 0,53	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	I2578	3II	20I 72		525 92
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I2578	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2072	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I88
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	370	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II73	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I5823	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		805
		сметная зарплата	руб	-	-	-	753	-		-
		Итого по разделу I5	"	-	-	I5823	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		805
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	753	-		-
		Раздел I6. Кровля								
I92	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые	64,53	34,20 2,2I	0,8I 0,24	2207	I43	52 I5	4,05 0,3I	26I 20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I93	EI0-70 II-I	Установка стропил м3	35,70	II2,00 / I2,60	2,I0 / 0,63	3998	450	74 / 22	23,80 / 0,8I	850 / 29
I94	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	35,70	3,48 / 0,46	0,I3 / 0,04	I24	I6	4 / I	0,87 / 0,05	3I / 2
I95	EI0-22 3-5	Устройство лобовой доски м2	48,00	3,03 / 0,39	0,04 / 0,0I	I45	I9	I	0,72 / 0,0I	35
I96	EI0-69 I0-8	Укладка ходовых досок м	I50,00	0,I4 / 0,02	-	2I	3	-	0,04	6
I97	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике I00м2	7,I4	49,90 / I0,70	I,30 / 0,39	356	76	I0 / 3	I8,90 / 0,50	I35 / 4
I98	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами пенобетонными толщ. 200 мм I00м2	I4,29	I7,30 / I5,50	I,80 / 0,53	247	22I	26 / 8	28,50 / 0,68	407 / I0
I99	ССЦ том I п 3-I47	Плиты пенобетонные из бетона М400 толщ.200 мм м3	I47,I6	I6,00	-	2355	-	-	-	-
200	EI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством I00м2	8,I8	2I3,00 / 24,50	3,50 / I,05	I743	20I	29 / 9	43,90 / I,35	359 / II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20I	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами I00м2	8,I8	9,56 / I,2I	0,03 / 0,0I	78	I0	-	I,94 / 0,0I	I6
202	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам I00м2	8,I8	II,00 / I,60	0,40 / 0,I2	90	I3	3 / I	3,03 / 0,I5	25 / I
203	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб I00м2	I2,29	9,43 / 2,30	0,0I	II6	28	-	4,I4	5I
204	EI0-22 3-5	Зашивка фронтона досками м2	42,00	3,03 / 0,39	0,04 / 0,0I	I27	I6	I	0,72 / 0,0I	30
205	EI0-7I I2-I	Слуховые окна шт	4,00	I6,30 / 3,50	0,30 / 0,I0	65	I4	I	6,03 / 0,I3	24 / I
206	CI22-I80	Слуховое окно 0CI, 0C2 м2	3,28	5,23	-	I7	-	-	-	-
207	CIII-342	Противоветровая скоба кг	0,04	0,32	-	I	-	-	-	-
208	CIII-399	Петля врезная I00шт	0,04	7,04	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб	-	-	II69I	I2I0	20I / 59		2230 / 78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II69I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I930	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I77
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	349	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I090	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I47II	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2485
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I6I8	-		-
		Итого по разделу I6	"	-	-	I47II	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2485
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I6I8	-		-
		Раздел I7. Перегородки								
209	Е7-629 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площ.до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт	374,00	3,74 I,08	0,78 0,29	I399	404	29I I08	I,73 0,37	647 I38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I0	ССЦ том I п 3-I90	Перегородки гипсобетонные площ.до 6 м2 тлщ.80мм м2	600,5I	4,I7	-	2504	-	-	-	-
2II	ССЦ том I п 3-I98	То же, гипсоцементно-пуццолановые м2	276,6I	4,27	-	II8I	-	-	-	-
2I2	ЕI0-28 4-I	Доборы из брусьев м3	0,44	II0,00 I2,90	I,30 0,39	48	6	-	24,00 0,50	II
2I3	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м I00м2	0,08	472,00 62,00	7,59 2,28	30	5	-	II5,00 2,94	9
2I4	Е26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок м3	0,49	35,50 I2,60	I,22 0,37	I7	6	-	2I,50 0,48	II
2I5	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI50 м3	0,48	25,60	-	I2	-	-	-	-
2I6	ЕI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков, I00м2	0,08	396,00 74,00	6,00 I,80	32	6	-	I28,00 2,32	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I7	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен I00м2	0,08	73,00 / I3,40	0,50 / 0,I5	6	I	-	22,30 / 0,I9	2
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб	-	-	5237	428	29I / I08		690 / I38
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5237	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	864	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I55	-		-
		плановые накопления	"	-	-	489	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6590	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		907
		сметная зарплата	руб	-	-	-	69I	-		-
		Итого по разделу I7	"	-	-	6590	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		907
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	69I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I8. Двери								
2I8	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2 м2	43,38	I,45 / 0,55	0,35 / 0,II	63	24	I5 / 5	0,9I / 0,I4	39 / 6
2I9	EI0-I06 20-2	То же, площадь проёма более 3 м2 м2	I8,42	I,I9 / 0,5I	0,29 / 0,09	22	9	6 / 2	0,83 / 0,I2	I5 / 2
220	EI0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проёма более 3 м2 м2	I8,42	0,95 / 0,I4	-	I7	3	-	0,25	5
22I	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м2 м2	I87,84	2,00 / 0,67	0,I3 / 0,04	376	I26	25 / 8	I,I6 / 0,05	2I8 / 9
222	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3мм I00м2	0,76	222,00 / 47,80	I,40 / 0,36	I69	36	I	86,50 / 0,46	66
223	С доп в 4 п 8I2	Блоки дверные двупольные ДН2I-I5АЩРII м2	I8,42	I6,I0	-	297	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
224	CI22-2I8	То же, однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-8С, ДГ2I-9С, ДГ2I-9 м2	39,60	I4,20	-	562	-	-	-	-
225	CI22-220	То же, однопольные с полотнами под остекление марка Д02I-8С, Д02I-9С, Д02I-8 м2	28,62	9,46	-	27I	-	-	-	-
226	CI22-2I7	ТО же, однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-7С м2	72,28	I5,00	-	I084	-	-	-	-
227	CI22-224	То же, двупольные с полотнами под остекление марка Д02I-I3С м2	47,34	9,79	-	463	-	-	-	-
228	CI22-2I9	ДГ2I-I0 м2	36,I8	I3,50	-	480	-	-	-	-
229	CIII-447-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание двупольных компл	6,00	8,94	-	54	-	-	-	-
230	CIII-448-I	То же, в помещение однопольных компл	II4,00	2,97	-	339	-	-	-	-
23I	CIII-449-I	То же, двухпольных компл	I8,00	3,23	-	58	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб	-	-	4263	I98	47 I5		343 I7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4263	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	705	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I29	-		-
		плановые накопления	"	-	-	398	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5366	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		425
		сметная зарплата	руб	-	-	-	342	-		-
		Итого по разделу I8	"	-	-	5366	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		425
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	342	-		-
		Раздел I9. Окна и балконные двери								
232	E10-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переп-	8,28	3,0I 0,93	0,30 0,09	25	8	3 I	I,60 0,I2	I3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		лётами спаренными площадь проёмов до 2 м2								
233	EI0-74 I3-3	То же, с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2 м2	55,34	4,47 I,49	0,34 0,I0	247	82	I9 6	2,56 0,I3	I42 7
234	EI0-75 I3-4	То же, площадью проёмов более 2 м2 м2	55,04	3,25 I,I5	0,27 0,08	I79	63	I4 4	I,93 0,I0	I06 6
235	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёма до 2 м м2	II0,38	0,92 0,34	0,03 0,0I	I02	38	3 I	0,59 0,0I	65 I
236	EI0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадь проёма до 3 м2 м2	50,24	4,24 I,34	0,33 0,I0	2I3	67	I7 5	2,33 0,I3	II7 7
237	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм I00м2	I,I0	229,00 23,50	I,50 0,45	253	26	I	43,I0 0,58	48 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
238	EI5-703 20I-I-34	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в разные стороны оконным стеклом 3мм I00м2	0,2I	243,00 24,90	2,I0 0,48	50	5	-	45,70 0,62	9
239	EI5-720 20I-4-33	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4 мм I00м2	0,50	234,00 45,20	I,20 0,54	II8	23	-	82,20 0,70	4I
240	CI22-49	Блоки индивидуальные И0I м2	8,28	I5,I0	-	I25	-	-	-	-
24I	CI22-22	Блоки оконные одностворные с форточными створками марка 0PI5-9, 0PI8-9, 0PI5-9 м2	40,64	23,00	-	935	-	-	-	-
242	CI22-2I	То же, марка 0PI2-9, 0PI5-7,5, 0PI8-7,5, 0PI5-7,5 м2	I4,70	24,50	-	360	-	-	-	-
243	CI22-28	Блоки оконные двухстворные с форточными створками марка 0PI5-I5, 0PI8-I5, 0PI5-I5 м2	34,40	2I,60	-	743	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
244	CI22-206	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами марка БР22-7,5, БР24-7,5, БР22-7,5, м2	50,24	25,I0	-	I26I	-	-	-	-
245	CI22-29	Блоки оконные трёхстворные с форточными створками марка ОРI5-I8, ОРI8-I8, БРI5-I8 м2	20,64	22,80	-	47I	-	-	-	-
246	CI22-358	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной I44 мм марка ПД7-I4, ПД8-I4, ПДI0-I4, ПДI3-I4, ПДI4-I4, ПДI6-I4, ПДI0-I4-I, ПДI6-I4-I, ПД-7-I4-I м	49,88	I,I7	-	58	-	-	-	-
247	CI22-36I	ПДI9-I4-I м	I5,20	I,38	-	2I	-	-	-	-
248	CI22-363	ПД28-I5-45 мм	8,40	2,95	-	25	-	-	-	-
249	CIII-422-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий трёхстворных независимо от высоты компл	3,00	8,2I	-	25	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
250	СIII-408-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до I,5м компл	46,00	2,70	-	I24	-	-	-	-
25I	СIII-4I3-I	То же, для трёхстворного окна с форточкой с раздельными двойными переплётами жилых зданий высотой I,5м компл	8,00	6,26	-	50	-	-	-	-
252	СIII-4II-I	То же, для двухстворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до I,5 м компл	I6,00	4,30	-	69	-	-	-	-
253	СIII-443	То же, для блоков дверных балконных с раздельными двойными полотнами однопольных компл	32,00	5,43	-	I74	-	-	-	-
254	Е9-88 II-7	Защитное ограждение И0I т	0,0I	4I,30 / I5,40	II,40 / 4,33	I	-	-	24,60 / 5,59	-
255	СI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2, т	0,0I	327,00	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I9	руб	-	-	5632	3I2	57 I7		54I 23
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5628	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	928	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		85
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I67	-		-
		плановые накопления	"	-	-	525	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	708I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		649
		сметная зарплата	руб	-	-	-	496	-		-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		Итого по разделу I9	"	-	-	7085	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		649
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	496	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 20. Подготовка под полы 2 этажа								
		Узел 6I								
256	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ.20мм толщ.40мм I00м2	5,60	70,00 9,88	0,95 0,28	392	55	6 2	I8,80 0,36	I05 2
257	ЕII-56 8-2	То же, толщ. 5 мм I00м2	22,4I	I3,60 0,I6	0,23 0,07	305	4	6 2	0,34 0,09	8 2
		Итого прямые затраты по разделу 20	руб	-	-	697	59	I2 4		II3 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	697	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	65	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	877	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I28
		сметная зарплата	руб	-	-	-	84	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2I. Полы								
258	EII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подосновe толщ.не менее 3,6 мм I00м2	II,2I	453,00 43,60	0,75 0,22	5076	489	8 2	75,50 0,28	846 3
259	EII-I35 20-3	То же, на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем I00м2	0,86	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	360	53	4 I	I08,00 I,75	93 2
260	EII-7I II-5	Устройство покрытий мозаичных толщ. 20 мм без рисунка I00м2	0,33	628,00 99,00	2,32 0,70	208	33	I	I66,00 0,90	55
		Итого прямые затраты по разделу 2I	руб	-	-	5644	575	I3 3		994 5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5644	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	93I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		85
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I68	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	526	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7I0I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I084
		сметная зарплата	руб	-	-	-	746	-		-
		Итого по разделу 2I	"	-	-	7I0I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I084
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	746	-		-
		Раздел 22. Встроенные шкафы								
		ВШ-I (ВШ-IH), AI(A-IH)								
26I	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков I0 блоков	I,60	8,99 3,54	I,53 0,46	I4	6	3 I	6,56 0,59	I0 I
262	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных I0 блоков	3,20	4,8I I,64	0,48 0,I4	I5	5	I -	3,02 0,I8	I0 I
263	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок м2	22,08	0,8I 0,35	0,I4 0,04	I8	8	3 I	0,66 0,05	I5 I
264	EI0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок м2	56,I6	0,90 0,64	0,05 0,0I	5I	36	3 I	I,23 0,0I	69 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
265	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников I00м	0,39	4,43 / 4,I6	0,I3 / 0,04	2	2	-	7,94 / 0,05	3
266	CI22-432	Блоки дверные шкафные однопольные марка ДШ 20-5 м2	8,00	I5,90	-	I27	-	-	-	-
267	CI22-436	ДШ 20-I0, м2	I6,00	I4,80	-	237	-	-	-	-
268	CI22-445	ДА4-5, м2	I,76	34,I0	-	60	-	-	-	-
269	CI22-457	ДА4-9, м2	6,24	33,30	-	208	-	-	-	-
270	CI22-453	ДА4-I0, м2	3,44	30,90	-	I06	-	-	-	-
27I	CI22-478	СБШ2I-6, м2	I0,06	I0,20	-	I03	-	-	-	-
272	CI22-479	СБА4-6, м2	I,92	I0,80	-	2I	-	-	-	-
273	CI22-482	СП2I-6, м2	I0,08	9,8I	-	99	-	-	-	-
274	CI22-485	ПП6-5, м2	I6,80	I0,70	-	I80	-	-	-	-
275	CI22-485	ПП6-I0, м2	9,60	I0,70	-	I03	-	-	-	-
276	CI22-489	ПА, м2	7,28	I0,70	-	78	-	-	-	-
277	CI22-489	Полки переставные из древесностружечных плит антресольные марка IПА-8, IПА-9, IПА-I0, 2ПА-6, 2ПА-8, 2ПА-9, 2ПА-I0 м2	22,48	I0,70	-	24I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
278	CI22-496	Брусья монтажные марка МБ-2-I шт	32,00	I,56	-	50	-	-	-	-
279	CI22-498	Штанга Ш3, шт	8,00	0,50	-	4	-	-	-	-
280	CI22-500	Штангодержатели марка ШД-I шт	I6,00	0,34	-	5	-	-	-	-
28I	CI22-502	Полкодержатели марка ПД-I, ПД-2 шт	96,00	0,I3	-	I2	-	-	-	-
282	CI22-49I	Наличники марка Н-2 м	38,56	0,2I	-	8	-	-	-	-
283	CIII-450-I	Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов однопольных компл ВШ-2 (ВШ2), А2(А2Н)	I6,00	2,83	-	45	-	-	-	-
284	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков I0блоков	0,80	8,99 3,54	I,53 0,46	7	3	I	6,56 0,59	5
285	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных I0блоков	I,20	4,8I I,64	0,48 0,I4	6	2	-	3,02 0,I8	4
286	EI0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок м2	2I,I6	0,90 0,64	0,05 0,0I	I9	I4	I	I,23 0,0I	26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
287	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников I00м	0,4I	4,43 4,I6	0,I3 0,04	2	2	-	7,94 0,05	3
288	CI22-436	ДШ20-I0, м2	I6,00	I4,80	-	237	-	-	-	-
289	CI22-453	ДА4-I0, м2	5,I6	30,90	-	I59	-	-	-	-
290	CI22-489	ДА6-I0, м2	4,80	I0,70	-	5I	-	-	-	-
29I	CI22-485	ПШ6-I0, м2	9,60	I0,70	-	I03	-	-	-	-
292	CI22-485	ПА, м2	6,76	I0,70	-	72	-	-	-	-
293	CI22-496	Брусья монтажные марка МБ-2-I шт	I6,00	I,56	-	25	-	-	-	-
294	CI22-498	Штанга Ш3, шт	8,00	0,50	-	4	-	-	-	-
295	CI22-500	Штангодержатели марка ШД-I шт	I6,00	0,34	-	5	-	-	-	-
296	CI22-49I	Наличники марка Н-2 м	4I,40	0,2I	-	9	-	-	-	-
297	CIII-450-I	Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов однопольных компл ВШ3(ВШ3Н), А3(А3Н)	I2,00	2,83	-	34	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
298	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков I0блоков	0,40	8,99 / 3,54	I,53 / 0,46	4	I	-	6,56 / 0,59	3
299	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных I0блоков	0,60	4,8I / I,64	0,48 / 0,I4	3	I	-	3,02 / 0,I8	2
300	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок м2	I5,72	0,8I / 0,35	0,I4 / 0,04	I3	6	3 / I	0,66 / 0,05	I0 / I
30I	EI0-I5I 29-2	То же, полок м2	9,90	0,90 / 0,64	0,05 / 0,0I	9	6	-	I,23 / 0,0I	I2
302	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников I00м	0,I0	4,43 / 4,I6	0,I3 / 0,04	I	-	-	7,94 / 0,05	I
303	CI22-426	ДШ20-I0, шт	8,00	23,20	-	I86	-	-	-	-
304	CI22-453	ДА4-I0, м2	2,58	30,90	-	80	-	-	-	-
305	CI22-489	ДА6-I0, м2	2,40	I0,70	-	26	-	-	-	-
306	CI22-489	ПА, м2	2,70	I0,70	-	29	-	-	-	-
307	CI22-485	ПШ6-I0, м2	4,80	I0,70	-	5I	-	-	-	-
308	CI22-465	СШ20-I0, м2	8,00	I0,00	-	80	-	-	-	-
309	CI22-473	СА4-I0, м2	I,72	I5,00	-	26	-	-	-	-
3I0	CI22-478	СБШ2I-6, м2	5,04	I0,20	-	5I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3II	CI22-479	СБА4-6, м2	0,96	I0,80	-	I0	-	-	-	-
3I2	CI22-498	Штанги марка ШТ-6, ШТ-8 шт	4,00	0,50	-	2	-	-	-	-
3I3	CI22-500	Штангодержатели марка ШД-I шт	8,00	0,34	-	3	-	-	-	-
3I4	CI22-49I	Наличники марка Н-2 м	I0,26	0,2I	-	2	-	-	-	-
3I5	CIII-450-I	Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов однопольных компл	6,00	2,83	-	I7	-	-	-	-
		ВШ4								
3I6	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков I0блоков	0,40	8,99 3,54	I,53 0,46	4	I	-	6,56 0,59	3
3I7	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных I0блоков	0,40	4,8I I,64	0,48 0,I4	2	I	-	3,02 0,I8	I
3I8	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок м2	6,00	0,8I 0,35	0,I4 0,04	5	2	I	0,66 0,05	4
3I9	EI0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок м2	5,76	0,90 0,64	0,05 0,0I	5	4	-	I,23 0,0I	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
320	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников I00м	0,06	4,43 4,I6	0,I3 0,04	I	-	-	7,94 0,05	I
32I	CI22-435	ДШ20-8, м2	6,40	I5,90	-	I02	-	-	-	-
322	CI22-452	ДШ4-8, м2	I,36	36,30	-	49	-	-	-	-
323	CI22-478	СБШ2I-6, м2	5,04	I0,20	-	5I	-	-	-	-
324	CI22-47I	СБА4-6, м2	0,96	I6,60	-	I6	-	-	-	-
325	CI22-489	ПА6-8, м2	I,92	I0,70	-	2I	-	-	-	-
326	CI22-485	ПП6-8, м2	3,84	I0,70	-	4I	-	-	-	-
327	CI22-498	Ш-I, шт	4,00	0,50	-	2	-	-	-	-
328	CI22-50I	Штангодержатели марка ЩД-2 шт	8,00	0,23	-	2	-	-	-	-
329	CI22-49I	Наличники марка Н-2 м	6,40	0,2I	-	I	-	-	-	-
330	CIII-450-I	Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов однопольных компл ВШ-5 (ВШ5Н)	4,00	2,83	-	II	-	-	-	-
33I	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков I0блоков	0,40	8,99 3,54	I,53 0,46	4	I	-	6,56 0,59	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
332	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных / I0 блоков	0,40	4,8I / I,64	0,48 / 0,I4	2	I	-	3,02 / 0,I8	I
333	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок / м2	I4,64	0,8I / 0,35	0,I4 / 0,04	I2	5	2 / I	0,66 / 0,05	I0 / I
334	EI0-I5I 29-2	То же, полок / м2	I7,28	0,90 / 0,60	0,05 / 0,0I	I6	II	I	I,23 / 0,0I	2I
335	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников / I00м	0,07	4,43 / 4,I6	0,I3 / 0,04	I	-	-	7,94 / 0,05	I
336	CI22-436	ДШ20-9, м2	7,20	I4,80	-	I07	-	-	-	-
337	CI22-457	ДА4-9, м2	I,56	33,30	-	52	-	-	-	-
338	CI22-464	СШ20-9, м2	7,20	I0,30	-	74	-	-	-	-
339	CI22-472	СА4-9, м2	I,44	I5,50	-	22	-	-	-	-
340	CI22-478	СБШ2I-6, м2	5,04	I0,20	-	5I	-	-	-	-
34I	CI22-47I	СБА4-6, м2	0,96	I6,60	-	I6	-	-	-	-
342	CI22-489	ПА6-9, м2	2,I6	I0,70	-	23	-	-	-	-
343	CI22-485	ПА6-9, м2	I5,I2	I0,70	-	I62	-	-	-	-
344	CI22-502	ПД-6, шт	48,00	0,I3	-	6	-	-	-	-
345	CI22-49I	Наличники марка Н-2, м	7,20	0,2I	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
346	CIII-450-I	Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов однопольных компл	4,00	2,83	-	II	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 22	руб	-	-	3987	II8	I9 5		225 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3987	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	654	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		58
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	368	-	-		-
		всего стоимость общестроительгных работ	"	-	-	5009	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		289
		сметная зарплата	руб	-	-	-	236	-		-
		Итого по разделу 22	"	-	-	5009	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		289
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	236	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 23. Лестницы								
347	Е8-45 5-8	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м I00м2	0,03	472,00 62,00	7,59 2,28	I2	2	-	II5,00 2,94	3 -
348	Е7-502 4I-2-I,8	Укладка лестничных площадок массой более I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	9,00	3,5I I,35	I,92 0,73	32	I2	I8 7	2,28 0,94	2I 8
349	ССЦ том I II-I69	Лестничные площадки м2	33,75	9,94	-	335	-	-	-	-
350	Е7-505 4I-3	Укладка лестничных маршей массой до Iт без сварки шт	3,00	4,34 I,I4	3,00 I,II	I3	3	9 3	I,96 I,43	6 4
35I	Е7-506 4I-4-I,8	Укладка лестничных маршей массой более I т без сварки при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт	6,00	3,26 I,24	I,87 0,7I	20	7	II 4	2,I3 0,92	I3 6
352	ССЦ том I II-I68	Лестничные марши м2	25,56	I2,30	-	3I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
353	Е9-46 7-I	Ограждения лестничные т	0,36	58,00 I3,80	32,I0 II,80	2I	5	II 4	22,60 I5,22	8 5
354	СI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2 т	0,36	327,00	-	II8	-	-	-	-
355	Е7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	9,00	3,I5 0,98	0,7I 0,26	28	9	6 2	I,65 0,34	I5 3
356	ССЦ том 3 доп I п I633	Плиты перекрытий ПК27.I2-6Т шт	7,00	24,70	-	I73	-	-	-	-
357	ССЦ том 3 доп I п I6I4	То же, ПК27.I5-6Т шт	2,00	3I,80	-	64	-	-	-	-
358	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	5,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I	-	-	0,I3 0,08	I
359	Е7-I27 9-I-I,8	То же, массой до 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	9,00	I,55 0,46	I,04 0,38	I4	4	9 3	0,8I 0,49	7 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
360	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	2,I5	64,40	-	I38	-	-	-	-
36I	ССЦ том I таб 3-I п I	Арматура AI кг	I4,36	0,23	-	3	-	-	-	-
362	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, A3 кг	68,4I	0,24	-	I6	-	-	-	-
363	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, BPI кг	2I8,39	0,32	-	70	-	-	-	-
364	Е7-668 47-II-I,8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м (опорные подушки) шт	I8,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	25	II	2 I	I,0I 0,06	I8 I
365	ССЦ том I п 9-92	Опорные подушки М200 м3	0,3I	64,40	-	20	-	-	-	-
366	ССЦ том I таб 3-I п I	Арматура AI кг	5,76	0,23	-	I	-	-	-	-
367	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, A3 кг	20,88	0,24	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
368	Е9-46 7-I	Стремянка металлическая для выхода на крышу т	0,03	58,00 / I3,80	32,I0 / II,80	2	-	I	22,60 / I5,22	I
369	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифлёной или круглой стали прямолинейные 4 т	0,03	358,00	-	II	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 23	руб	-	-	I436	53	67 / 24		93 / 3I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I284	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2I2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	37	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6I5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I27
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I05	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость металло-монтажных работ	руб	-	-	I52	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I3	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	I78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого по разделу 23	"	-	-	I793	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I42
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II6	-		-
		Раздел 24. Внутренняя отделка								
370	EI5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит I00м2	I2,28	20,70 I8,50	0,I5 0,04	254	227	I	29,80 0,05	366 I
37I	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная потолков, I00м2	8,89	I2,90 6,80	0,07 0,02	II5	60	-	I2,70 0,03	II3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
372	EI5-663 I68-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков I00м2	3,40	60,80 I5,50	I,00 0,30	206	53	3 I	27,40 0,39	93 I
373	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	II,II	II0,00 46,40	6,80 4,03	I222	5I6	76 45	74,00 5,20	822 58
374	Кальк.	Штукатурка стен гипсоперлитовая толщ.20мм м3	9,65	35,47	-	342	-	-	-	-
375	EI5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен I00м2	I7,34	35,80 20,60	I,00 0,30	62I	357	I7 5	37,00 0,39	64I 7
376	EI5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен I00м2	5,36	76,30 23,I0	0,90 0,27	409	I24	4 I	4I,00 0,35	220 2
377	EI5-662 I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен I00м2	6,53	58,80 I3,80	0,80 0,24	384	90	6 2	24,30 0,3I	I59 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
378	EI5-802 252-I	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными I00м2	2I,38	37,60 I5,30	-	804	327	-	26,80	573
379	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00м2	I,34	422,00 94,70	2,00 0,60	564	I27	3 I	I70,00 0,77	227 I
380	EI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбелённым по дереву полов (плинтусов) I00м2	I,I2	7I,20 27,80	0,80 0,24	80	3I	I	49,20 0,3I	55
38I	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза ограждений лестничных I00м2	0,I9	60,50 38,40	0,03	II	7	-	68,00	I3
382	Доп в 4 п 392	Масляная окраска дверных блоков ДН2I-I5АШРТП за 2 раза, м2	I8,42	0,65	-	I2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
383	Доп в 4 п I70	То же, ДГ2I-9 м2	39,60	0,75	-	30	-	-	-	-
384	Доп в 4 п I74	То же, Д02I-8 м2	28,62	0,65	-	I9	-	-	-	-
385	Доп в 4 п I7I	То же, ДГ2I-7 м2	72,28	0,95	-	69	-	-	-	-
386	Доп в 4 п I73	То же, Д02I-I3 м2	47,34	0,60	-	28	-	-	-	-
387	Доп в 4 п I69	То же, ДГ2I-I0 м2	36,I8	0,74	-	27	-	-	-	-
388	Доп в 4 п 409	Люки-лазы ДЛI0-I0 м2	0,97	I,68	-	2	-	-	-	-
389	Доп в I п 2I	Масляная окраска оконных блоков ОРI5-9 за 2 раза м2	40,64	I,42	-	58	-	-	-	-
390	Доп в I п 8	То же, ОРI5-7,5 м2	I4,70	I,I9	-	I7	-	-	-	-
39I	Доп в I п 30	То же, ОРI5-I5 м2	34,40	I,30	-	45	-	-	-	-
392	Доп в I п 20	То же, ОРI5-I8 м2	20,64	I,34	-	28	-	-	-	-
393	Доп в I п I5I	То же, балконных дверей БР22-7,5 м2	50,24	I,34	-	67	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
394	Доп в I п 27I	То же, подоконных досок м2	II0,38	0,I3	-	I4	-	-	-	-
395	Доп в I п 5I	То же, оконных блоков ОИI м2	8,28	0,66	-	5	-	-	-	-
396	Доп в I п II8	То же, слуховых окон ОСI, ОС2	II,I4	0,64	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 24	руб	-	-	5440	I9I9	III 55		3282 72
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5440	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	896	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		80
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I60	-		-
		плановые накопления	"	-	-	508	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6844	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3434
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2I34	-		-
		Итого по разделу 24	"	-	-	6844	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3434
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2I34	-		-
		Раздел 25. Вентшахта								
397	Е8-2I0 24-7	Кирпичная кладка вентшахт м3	3I,47	45,80 6,90	0,8I 0,24	I44I	2I7	26 8	II,90 0,3I	374 I0
398	Е26-3I 8-4 СII4 п II9	Утепление МВ плитами толщ.50мм м3	II,00	54,43 I2,70	I,23 0,37	599	I40	I3 4	2I,30 0,48	234 5
399	Е8-2I3 25-3	Оштукатуривание по сетке I00м2	2,20	I69,50 24,40	3,I0 0,93	373	54	7 2	44,00 I,20	97 3
400	Е7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	8,00	I,55 0,46	I,04 0,38	I2	4	8 3	0,8I 0,49	6 4
40I	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	23,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	7	2	3 I	0,I3 0,08	3 2
402	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5м3 м3	2,80	64,40	-	I80	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
403	ССЦ том I таб 32I п I	Арматура AI кг	7,80	0,23	-	2	-	-	-	-
404	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, A3 кг	I75,78	0,25	-	44	-	-	-	-
405	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, BpI кг	2I,I9	0,32	-	7	-	-	-	-
406	E7-76I 39-5-I,8	Укладка плит перекрытий каналов площ. до I м2 шт	24,00	2,30 0,58	I,67 0,62	55	I4	40 I5	0,96 0,80	23 I9
407	ССЦ том 2 п I2-79	Плиты плоские ПТПI2,5-8-6 шт	24,00	3,02	-	72	-	-	-	-
408	E8-30 5-I	Кладзка кирпичных столбов м3	I,74	34,20 2,2I	0,8I 0,24	60	4	I	4,05 0,3I	7 I
409	E8-30 5-I	Кладка центральной стены по оси Б м3	I3,0I	34,45 2,2I	0,8I 0,24	448	29	I0 3	4,05 0,3I	53 4
		A2 3I,I8-(23,5-22,4)x0,23= =3I,43								
		Итого прямые затраты по разделу 25	руб	-	-	3300	464	I08 36		797 68
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3300	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	545	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	97	-		-
		плановые накопления	"	-	-	309	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4I54	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		896
		сметная зарплата	руб	-	-	-	597	-		-
		Итого по разделу 25	"	-	-	4I54	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		896
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	597	-		-
		Раздел 26. Разные работы								
4I0	E8-72 2 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м (ограждение балконов) м3	I8,33	47,60 3,24	0,87 0,26	873	59	I6 5	5,65 0,34	I04 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4II	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,20	I94,I8 / 27,80	I,38 / 0,4I	39	6	-	54,30 / 0,53	II
4I2	EI0-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях м2	0,97	I,34 / 0,69	0,I3 / 0,04	I	I	-	I,29 / 0,05	I
4I3	Доп в 4 п 838	Люки чердака деревянные ДЛI0-I0 м2	0,97	3I,00	-	30	-	-	-	-
4I4	E6-73 4I-8	Армоцементные перемычки над стеклоблоками I00м2	0,I3	90,20 / 25,30	0,90 / 0,27	I2	3	-	44,80 / 0,35	6
4I5	CI24-I6	Арматура класса AI т	0,39	270,00	-	I05	-	-	-	-
4I6	E8-I73 I7-5	Установка стеклоблоков I0м2	0,I6	I40,00 / 7,20	0,68 / 0,20	22	I	-	I2,40 / 0,26	2
		Итого прямые затраты по разделу 26	руб	-	-	I082	70	I6 / 5		I24 / 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I082	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	32	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I0I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I36I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I46
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I07	-		-
		Итого по разделу 26	"	-	-	I36I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I46
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I07	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"	-	-	87860	7370	I703 575		I2903 742
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	87704	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I4464	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I320
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2595	-		-
		плановые накопления	"	-	-	8I76	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II0344	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I495I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I053I	-		-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	I56	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I3	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановыенакопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	I82	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого по надземной части	"	-	-	II0526	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4966
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I0542	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	II6454	9458	3063 I054	_	I655I I37I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II6298	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I9I78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в нр.	ч/ч	-	-	-	-	-		I742
		сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	3437	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I0834	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I463I0	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I9650
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I3940	-		-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	I56	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I3	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	I82	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого по смете	"	-	-	I46492	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I9665
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I395I	-		-

Главный архитектор проекта В.В.Куваев

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил инженер 3 категории Е.А.Миронова

Проверил рук.группы Л.Е.Киселёва

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы			859	I078	-	-	0,74
2	Фундаменты			II859	I49I5	-	-	I0,I8
3	Стены цоколя до отм. -0,35			3630	4566	-	-	3,I2
4	Перекрытие на отм. -0,33			6095	7666	-	-	5,23
5	Техподполье			83	I04	-	-	0,07
6	Двери техподполья			475	598	-	-	0,4I
7	Полы подвала			403	508	-	-	0,35
8	Подготовка под полы I этажа			3635	4574	-	-	3,I2
9	Приямок			5I7	65I	-	-	0,44
I0	Крыльца			I53	I93	-	-	0,I3
II	Внутренняя отделка			95	II9	-	-	0,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I2	Наружная отделка			406	5II	-	-	0,35
I3	Отмостка			384	483	-	-	0,33
I4	Стены			26873	338I2	-	-	23,08
I5	Перекрытие+Р6 на отм.2,53+5,33			I2578	I5823	-	-	I0,80
I6	Кровля			II69I	I47II	-	-	I0,04
I7	Перегородки			5237	6590	-	-	4,50
I8	Двери			4263	5366	-	-	3,66
I9	Окна и балконные двери			5632	7085	-	-	4,84
20	Подготовка под полы 2 этажа			697	877	-	-	0,60
2I	Полы			5644	7I0I	-	-	4,85
22	Встроенные шкафы			3987	5009	-	-	3,42
23	Лестницы			I436	I793	-	-	I,22
24	Внутренняя отделка			5440	6844	-	-	4,67
25	Вентшахта			3300	4I54	-	-	2,84
26	Разные работы			I082	I36I	-	-	0,93
	ИТОГО	м2	682,80	II6454	I46492	I7055	2I455	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

к типовому проекту двухэтажного I8-квартирного кирпичного жилого дома с 2-3-комнатными квартирами на санитарно-технические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I2,005 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость I920 чел.час
Сметная заработная плата I,334 тыс.руб
Строительный объём 682,84 м3
Цена единицы I7,58 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб всего	Стоим.ед.руб экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоим.руб всего	Общая стоим.руб основ. зар-платы	Общая стоим.руб экспл. машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин обсл. машины на един.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин обсл. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных экм	250,00	0,27 0,23	0,03 0,0I	68	58	8 3	0,39 0,0I	97 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	С2407 д 3I	Стоимость конвекторов "Универсал-20" экм	250,00	7,8I	-	I953	-	-	-	-
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром I5 мм м	330,00	0,86 0,2I	0,0I	284	69	3	0,35	II5
4	EI6-36 7-I	То же, диам. 20 мм м	33,00	0,9I 0,2I	0,0I	30	7	-	0,35	I2
5	EI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм м	28,00	I,03 0,2I	0,0I	29	6	-	0,35	I0
6	EI6-38 7-I	То же, диам. 32 мм м	84,00	I,I4 0,2I	0,0I	96	I8	I	0,35	29
7	EI6-39 7-I	То же, диам. 40 мм м	70,00	I,29 0,2I	0,0I	90	I5	I	0,35	25
8	EI6-40 7-2	То же, диам. 50 мм м	60,00	I,62 0,28	0,03 0,0I	97	I7	2 I	0,43 0,0I	26 I
9	EI6-47 7-5	То же, из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 65 мм м	9,00	2,68 0,36	0,04 0,0I	24	3	-	0,57 0,0I	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных компл	40,00	0,49 0,08	-	20	3	-	0,I3	5
II	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды давлением I,6 мпа диам.I5 мм шт	30,00	I,47	-	44	-	-	-	-
I2	CI30-I04	То же, диам. 20 мм шт	2,00	I,69	-	3	-	-	-	-
I3	CI30-I08	То же, диам. 50 мм шт	2,00	4,32	-	9	-	-	-	-
I4	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм I00м	6,I4	4,0I 3,80	-	25	23	-	5,I6	32
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	2772	2I9	I5 4		356 4
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2772	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	369	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	67	-		-
		плановые накопления	"	-	-	252	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	3393	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		392
		сметная зарплата	руб	-	-	-	290	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	3393	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		392
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	290	-		-
		Раздел 2. Строительные работы								
I5	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза I00м2	0,48	37,I0 35,00	-	I8	I7	-	63,90	3I
I6	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	2,40	22,70 2I,80	0,33 0,I0	54	52	I	4I,00 0,I3	98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-I695-79 м3	2,47	60,I0	-	I48	-	-	-	-
I8	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	I,34	8I,I0 28,40	I,33 0,40	I09	38	2 I	47,20 0,52	63 I
I9	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	I54,I0	0,47	-	72	-	-	-	-
20	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за два раза I00м2	0,22	60,50 38,40	0,03	I3	8	-	68,00	I5
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	4I4	II5	3 I		207 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4I4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	68	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	39	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	52I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I28	-		-
		ИТОГО по разделу 2	"	-	-	52I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I28	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	3I86	334	I8 5		563 5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4I4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	68	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	39	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	52I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I28	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2772	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	369	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	67	-		-
		плановые накопления	"	-	-	252	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3393	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		392
		сметная зарплата	руб	-	-	-	290	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	39I4	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		606
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4I8	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 2. Узел управления								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
2I	EI6-67 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм м	3,50	2,2I 0,47	0,05 0,02	8	2	-	0,77 0,03	3
22	EI6-66 8-2	То же, Д=60х2,5 мм м	0,60	I,78 0,4I	0,05 0,02	I	-	-	0,66 0,03	-
23	I704-5008I	Клапан обратный пневматический ПЗОК.I ТУ25-02-380601-80 шт	2,00	I,20	-	2	-	-	-	-
24	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий шт	2,00	0,80 0,77	-	2	2	-	I,00	2
25	CI30-I039	Краны трёхходовые натяжные муфтовые латунные II6I8бк для жидких сред давлением I,6 мпа диаметром I5 мм шт	2,00	I,07	-	2	-	-	-	-
26	I70648-I3II	Термометр П6, дл.в.ч.I60, дл.н.ч. 66, шт	2,00	0,85	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27	I70648-I752	Оправа защитная для термометров прямая 2П шт	2,00	I,50	-	3	-	-	-	-
28	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	2,00	0,2I 0,2I	-	I	-	-	0,50	I
29	ЦII-I55-2	Водосчётчик холодной или горячей воды, диаметр условного прохода до I00мм шт	I,00	2,55 I,88	0,II	3	2	-	3,00	3
30	CI30-3000 доп 4	Счётчик (водомер) СТВГ-I-65 шт	I,00	68,90	-	69	-	-	-	-
3I	EI6-I36 I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диам. до I00мм шт	2,00	2,98 I,7I	0,29 0,09	6	3	-	2,67 0,I2	5
32	CI30-2240	Задвижка стальная 30с4Iнж шт	2,00	43,70	-	87	-	-	-	-
33	CI30-I795	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 давлением I,6 мпа диам. 80 мм шт	4,00	I,54	-	6	-	-	-	-
34	EI6-I86 II-2	Установка кранов поливочных диам.32мм шт	2,00	2,62 0,I9	0,0I	5	-	-	0,3I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35	CI30-2028 доп I	Вентиль муфтовый I5бI6к Д=25 мм шт	2,00	I,73	-	3	-	-	-	-
36	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диам.80мм	2,00	24,80 I,7I	0,29 0,09	50	3	-	2,67 0,I2	5
37	ЦII-550-2	Клапан регулирующий, регулирующий игольчатый, регулирующий шиберный, дроссельный игольчатый, или регулирующий питательный, бесфланцевый, с рычажным приводом, диаметр условного прохода до I00 мм шт	I,00	0,79 0,70	0,08 0,0I	I	I	-	I,00 0,0I	I
38	I704-50065	Клапан регулирующий УРРД ТУ25-02-I60970-76 шт	I,00	89,00	-	89	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	340	I3	-		2I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	340	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	44	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	4I3	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		25
		сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	4I3	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		25
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Раздел 4. Строительные работы								
39	ЕI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза I00м2	0,02	37,I0 35,00	-	I	I	-	63,90	I
40	Е26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,07	22,70 2I,80	0,33 0,I0	2	2	-	4I,00 0,I3	3
4I	СII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-I695-79 м3	0,07	60,I0	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	Е26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,04	8I,I0 / 28,40	I,33 / 0,40	3	I	-	47,20 / 0,52	2
43	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	4,I2	0,47	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	I2	4	-		6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I2	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	I4	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	352	I7	-		27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I2	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	340	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	44	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	4I3	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		25
		сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	427	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-
		Отдел 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
44	E20-407 7-I	Установка решёток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером I00X200 мм Iшт	2,00	I,52 0,88	0,05 0,02	3	2	-	I,4I 0,03	3
45	E20-408 7-I	То же, пластмассовые РВ I20x200, РВ 200x200 Iшт	74,00	I,67 0,88	0,05 0,02	I24	65	3 I	I,4I 0,03	I04 2
46	E20-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900мм м2	6,00	5,40 0,92	0,04 0,0I	32	6	-	I,62 0,0I	I0
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	I59	73	3 I		II7 2
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I59	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I93	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч"ч	-	-	-	-	-		I2I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	78	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	I93	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I2I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	78	-		-
		Раздел 6. Строительные работы								
47	EI5-6I2	Окраска воздуховодов за два раза I00м2	0,06	32,00 6,60	0,79 0,24	2	-	-	II,70 0,3I	I
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	2	-	-		I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 6	руб	-	-	2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого прямые затраты по отделу 3	руб	-	-	I6I	73	3 I		II8 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I59	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I93	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	78	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	I95	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I22
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	78	-		-
		Отдел 4. Холодное водоснабжение								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
48	ЕI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. I5 мм м	I60,00	I,20 / 0,23	0,0I	I92	37	2	0,37	59
49	ЕI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм м	35,00	I,35 / 0,23	0,0I	47	8	-	0,37	I3
50	ЕI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	42,00	I,36 / 0,23	0,0I	57	I0	-	0,37	I6
5I	ЕI6-44 7-3	То же, диам. 32 мм м	33,00	I,58 / 0,23	0,0I	52	8	-	0,37	I2
52	ЕI6-45 7-3	То же, диам. 40 мм м	33,00	I,79 / 0,23	0,0I	59	8	-	0,37	I2
53	ЕI6-74	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных	I,00	II,I0 / I,42	0,28 / 0,08	II	I	-	2,34 / 0,I0	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		труб для отопления и водоснабжения наружным диам. 325 мм, толщиной стенки 6 мм м								
54	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм I00М	3,03	3,94 3,73	-	I2	II	-	5,I6	I6
55	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 мпа диам.I5мм шт	72,00	I,25	-	90	-	-	-	-
56	CI30-87	То же, диам. 25 мм шт	4,00	I,82	-	7	-	-	-	-
57	CI30-88	То же, диам. 32 мм шт	2,00	2,22	-	4	-	-	-	-
58	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диам. 25 мм шт	3,00	2,07 0,I9	0,0I	6	I	-	0,3I	I
59	CI30-I482	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мпа диам. I6 мм м	60,00	I,69	-	I0I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
60	CI30-268I вып 2	Гибкая подводка к унитазу шт	I8,00	I,I2	-	20	-	-	-	-
6I	E22-II7 I8-I	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм м	3,00	0,II 0,06	0,05 0,02	I	-	-	0,I0 0,03	-
62	CI59-546	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диам. 40 мм I0м	0,30	3,68	-	I	-	-	-	-
63	CI30-I79I	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением I,6 мпа диам. 32 мм шт	I,00	0,86	-	I	-	-	-	-
64	CI59-687	Втулка под фланец диам. 32 мм I0шт	0,30	0,43	-	I	-	-	-	-
65	EI6-72 8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диам. 2I9 мм толщиной стенки 6 мм м	I,00	8,75 0,94	0,I5 0,05	9	I	-	I,60 0,06	2
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	67I	85	2		I33
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	67I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	90	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	82I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	82I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-
		Раздел 8. Строительные работы								
66	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза I00м2	0,I7	37,I0 35,00	-	6	6	-	63,90	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
67	Е26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,90	22,70 / 2I,80	0,33 / 0,I0	20	20	-	4I,00 / 0,I3	37
68	СII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79 м3	0,93	60,I0	-	56	-	-	-	-
69	Е26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,53	8I,I0 / 28,40	I,33 / 0,40	43	I5	-	47,20 / 0,52	25
70	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	60,5I	0,47	-	28	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	I53	4I	-		73
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I53	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	I5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I93	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		75
		сметная зарплата	руб	-	-	-	46	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	I93	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		75
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	46	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	824	I26	2		206
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I53	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I93	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		75
		сметная зарплата	руб	-	-	-	46	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	67I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	90	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	82I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	I0I4	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I44	-		-
		Отдел 5. Горячее водоснабжение								
		Раздел 9. Сантехнические работы								
7I	EI6-4I 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных	220,0	I,20 / 0,23	0,0I	264	5I	2	0,37	8I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		оцинкованных труб для водоснабжения диам.I5мм м								
72	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм м	66,00	I,35 / 0,23	0,0I	89	I5	I	0,37	24
73	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	48,00	I,36 / 0,23	0,0I	65	II	-	0,37	I8
74	EI6-44 7-3	То же, диам. 32 мм м	35,00	I,58 / 0,23	0,0I	55	8	-	0,37	I3
75	EI6-45 7-3	То же, диам. 40 мм м	II,00	I,79 / 0,23	0,0I	20	3	-	0,37	4
76	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабдения жиам. до 50 мм I00м	3,80	3,94 / 3,73	-	I5	I4	-	5,I6	20
77	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5бIп ду15, руI0 шт	72,00	0,99	-	7I	-	-	-	-
78	2307-I0I85	То же, ду20, руI6 шт	2,00	I,2I	-	2	-	-	-	-
79	2307-I0I86	То же, ду25, руI6 шт	4,00	I,7I	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
80	2307-I0I87	То же, ду32, ру16 шт	2,00	2,20	-	4	-	-	-	-
8I	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ шт	I8,00	II,90 0,5I	0,0I	2I4	9	-	0,82	I5
82	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм поверхность нагрева 0,2 м2 шт	I8,00	2,62 0,37	0,02 0,0I	47	7	-	0,63 0,0I	II
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	853	II8	3		I86
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	853	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II3	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	76	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I042	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I97
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I37	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	I042	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I97
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I37	-		-
		Раздел I0. Строительные работы								
83	Е15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза I00м2	0,I7	37,I0 35,00	-	6	6	-	63,90	II
84	Е26-I5 I4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,96	22,70 2I,80	0,33 0,I0	22	2I	-	4I,00 0,I3	39
85	СII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79 м3	0,99	60,I0	-	59	-	-	-	-
86	Е26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,57	8I,I0 28,40	I,33 0,40	46	I6	I	47,20 0,52	27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
87	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	65,62	0,47	-	3I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб	-	-	I64	43	I		77
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I64	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	28	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в нр	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	208	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		сметная зарплата	руб	-	-	-	48	-		-
		Итого по разделу I0	"	-	-	208	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	48	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 5	руб	-	-	I0I7	I6I	4		263
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I64	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	28	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	208	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		сметная зарплата	руб	-	-	-	48	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	853	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II3	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	76	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I042	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I97
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I37	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	I250	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		276
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I85	-		-
		Отдел 6. Канализация								
		Раздел II. Сантехнические работы								
88	EI6-33 8-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм м	66,00	I,92 / 0,38	-	I27 25		-	0,6I	40
89	EI6-34 8-2	То же, диам. I00 мм м	I20,00	3,I0 / 0,37	0,0I	372	44	I	0,58	70
90	EI6-27 4-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях диам. 50 мм м	9,00	I,7I / 0,36	0,0I	I5	3	-	0,60	5
9I	EI6-72 8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных	2,00	8,75 / 0,94	0,I5 / 0,05	I8	2	-	I,60 / 0,06	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		труб для отопления и водоснабжения наружным диам. 2I9 мм толщ.стенки 6мм м								
92	EI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединённым к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском компл	I8,00	23,20 I,49	0,I3 0,04	4I8	27	3 I	2,44 0,05	44 I
93	EI7-I0 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки размером в мм 550*420хI50 компл	I8,00	I3,90 0,97	0,06 0,02	250	I7	I	I,56 0,03	28 I
94	EI7-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированн:ых на одно отделение со смесителем на кронштейнах МСЭI В-I компл	I8,00	I6,40 I,I4	0,05 0,02	295	2I	I	I,83 0,03	33 I
95	EI7-2 I-I	Ванна ПВ-I компл	I8,00	52,60 I,84	0,3I 0,09	947	33	6 2	3,09 0,I2	56 2
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	2442	I72	I2 3		279 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2442	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	324	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	58	-		-
		плановые накопления	"	-	-	222	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2988	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	233	-		-
		Итого по разделу II	"	-	-	2988	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	233	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 6	"	-	-	2442	I72	I2 3		279 5
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2442	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	324	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	58	-		-
		плановые накопления	"	-	-	222	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2988	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	233	-		-
		Итого по отделу 6	"	-	-	2988	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	233	-		-
		Отдел 7. Газоснабжение								
		Раздел I2. Сантехнические работы								
96	EI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм м	50,00	I,78 0,4I	0,05 0,02	89	2I	3 I	0,66 0,03	33 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
97	EI6-233 8-I	То же, Д=33х3 мм м	I50,00	I,0I 0,4I	0,05 0,02	I5I	62	8 3	0,66 0,03	99 5
98	EI6-232 8-I	То же, Д=22х2 мм м	40,00	0,89 0,4I	0,05 0,02	36	I6	2 I	0,66 0,03	26 I
99	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов м	240,00	0,29 0,25	-	70	60	-	0,35	84
I00	CI30-I00I	Кран муфтовый II6I2бк Д=I5 мм шт	I8,00	0,92	-	I7	-	-	-	-
I0I	CI30-I0I7	Кран II66бк Д=50 мм шт	I,00	4,58	-	5	-	-	-	-
I02	E24-30I I0I-I	Устройство цокольного ввода газопровода в здания Д=50 мм шт	I,00	38,80 5,99	2,93 0,88	39	6	3 I	9,89 I,I4	I0 I
I03	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых 4-конфорочных шт	I8,00	I,66 0,66	0,I8 0,05	30	I2	3 I	I,I2 0,06	20 I
I04	CI30-I4I6 письмо Госстроя СССР 63Д	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие повышенной комфортности 4-горелочные ПГ4-К с духовым шкафом шт цена 77,2-70+50=57,2	I8,00	57,20	-	I030	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I05	Письмо Госстроя СССР 63Д	Компенсация шт	I8,00	20,00	-	360	-	-	-	-
		цена: 70-50=20								
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	I827	I77	I9 7		272 9
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	39	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	49	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I428	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I90	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	35	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I29	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I747	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		287
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2I2	-		-
		стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	2I56	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		299
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	220	-		-
		Раздел I3. Строительные работы								
I06	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера с стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза I00м2	0,80	60,50 38,40	0,03	48	3I	-	68,00	54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	48	3I	-		54
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	48	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		55
		сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	6I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		55
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	I875	208	I97		3269
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	87	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I4	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	II0	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		67
		сметная зарплата	руб	-	-	-	40	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I428	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I90	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	35	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I29	-	-		-
		всего стоимость оантехнических работ	"	-	-	I747	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		287

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2I2	-		-
		стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		ИТОГО по отделу 7	"	-	-	22I7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		354
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	252	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	9857	I09I	58 I6		I782 2I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	832	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I37	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	24	-		-
		плановые накопления	"	-	-	79	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I048	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		442
		сметная зарплата	руб	-	-	-	266	-		-
		стоимость сантехнич.работ	"	-	-	8665	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сдача и испытание	руб	-	-	4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II50	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I05
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	203	-		-
		плановые накопления	"	-	-	782	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I0597	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I478
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I068	-		-
		стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		Итого по смете	"	-	-	I2005	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I920
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I334	-		-

Главный архитектор проекта В.В.Куваев

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил инженер I категории Т.М.Арсентьева

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

к типовому проектувдвухэтажного I8-квартирного кирпичного жилого дома с 2-3-комнатными квартирами на электроосвещение

Основание: ЭО-I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	3,057 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	80I чел.час
Сметная заработная плата	0,500 тыс.руб
Строительный объём	682,80 м3
Цена единицы	4,48 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб всего	Стоим.ед.руб экспл. машин	Общая стоим.руб всего	Общая стоим.руб основ. зарплаты	Общая стоим.руб экспл. машин	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин обсл.машины на един.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин обсл.машины всего
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦСКЦЭ-84 п I2-6	Панель вводно-распределительная ВРУI-25-66УХЛМ шт	I,00	235,00 I4,80	0,98 0,36	235	I5	I	23,68 0,46	24
2	Е2I-I46 27-2	Щиток этажный ЩЭ330IУХЛН I00шт	0,06	236,00 206,00	8,20 5,62	I4	I2	-	3I7,00 7,25	I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствахх: ваттметр, фазометр, счётчик, частотомер, реле электрические шт	I8,00	I,I9 0,73	-	2I	I3	-	I,00	I8
4	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква I00шт	0,02	I24,00 86,00	5,00 3,27	2	2	-	I38,00 4,22	3
5	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2 I00шт	0,54	85,20 3I,40	I,40 0,95	46	I7	I I	56,60 I,23	3I I
6	E2I-I70 36-I	Установка сигнальных фонарей I00шт	0,0I	50,50 43,80	I,60 0,34	I	-	-	78,I0 0,44	I
7	E2I-I32	Монтаж светильников для ламп накаливания, патроны стенной или потолочный I00шт	0,20	28,70 I7,90	0,I0 0,05	6	4	-	32,20 0,06	6
8	E2I-I33 25-9	Монтаж светильников для ламп накаливания, патрон подвесной I00шт	0,36	35,40 I9,20	0,I0 0,05	I3	7	-	34,50 0,06	I2
9	E2I-I33 25-9	Клемма люстровая I00шт	0,86	35,40 I9,20	0,I0 0,05	30	I7	-	34,50 0,06	30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-м заземляющим контактом компл	36,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	84	37	I	2,00 0,0I	72
II	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке I00шт	2,00	I2,90 I0,60	-	26	2I	-	I9,20	38
I2	E2I-II9 23-7	То же, сдвоенная I00шт	0,I8	I2,90 I0,60	-	2	2	-	I9,20	3
I3	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке I00шт	0,40	I3,30 I0,60	-	5	4	-	I9,20	8
I4	E2I-II6 33-I	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке I00шт	0,50	I2,40 II,20	-	6	6	-	20,I0	I0
I5	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических I00шт	0,I8	33,60 20,80	-	6	4	-	37,20	7
I6	E2I-I2I 23-9	Блоки, устанавливаемые в готовое гнездо с количеством установочных аппаратов 3 I00шт	0,I8	23,00 I7,70	-	4	3	-	32,00	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	Ц8-84-I	Звонок ЗП-220 шт	I8,00	0,38 0,33	0,0I	7	6	-	I,00	I8
I8	Е2I-84 I6-4	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 25мм I00м	I,50	6,80 4,65	0,I7 0,I2	I0	7	-	8,32 0,I5	I2
I9	Е2I-86 I6-6	То же, диам. условного прохода до 50 мм I00м	I,00	I6,40 I0,70	0,54 0,37	I6	II	-	I9,20 0,48	I9
20	Е34-502	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами I00м	0,06	I30,93 I8,23	-	8	I	-	I8,60	I
2I	Е2I-93 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до 2,5 мм2 I00м	0,50	3,62 2,79	0,60 0,42	2	I	-	5,07 0,54	3
22	Е2I-94 I7-2	То же, сеч. до 6 мм2 I00м	I,60	4,56 3,44	0,80 0,26	7	6	I	6,24 0,34	I0 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23	E2I-95 I7-3	То же, сеч. до I6 мм2 I00м	0,40	6,67 4,07	I,37 0,45	3	2	-	8,67 0,58	3
24	E2I-98 I7-6	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до 2,5 мм2 I00м	2,50	I,47 I,35	-	4	3	-	2,39	6
25	E2I-99 I7-7	То же, сеч. до 6 мм2 I00м	8,40	I,69 I,50	-	I4	I3	-	2,64	22
26	E2I-I00 I7-8	То же, сеч. до I6 мм2 I00м	3,60	3,08 2,83	-	II	I0	-	4,86	I7
27	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2 I00м	3,00	39,80 28,80	8,53 2,67	II9	86	26 8	5I,60 3,44	I55 I0
28	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок I00м	2I,00	6,60 5,40	-	I39	II3	-	9,70	204
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	84I	423	30 9		758 I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	84I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	367	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	68	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I00	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I308	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		80I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	500	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I308	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		80I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	500	-		-
		Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЁННЫЕ СБОРНИКОМ								
29	I5I7-2404	Щиток квартирный ЩЭ-330I-УЛХ4 шт	6,00	I40,96	-	846	-	-	-	-
30	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 шт	2,00	I3,70	-	27	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	29I00I-2029 г.2	Номерной указатель дома шт	I,00	I8,27	-	I8	-	-	-	-
32	CI53-I37	Светильник НБ0-07х60 шт	22,00	I,9I	-	42	-	-	-	-
33	CI53-I40	То же, НП0-20х60 шт	I5,00	2,22	-	33	-	-	-	-
34	CI53-I	То же, НСП02хI00 шт	I5,00	3,62	-	54	-	-	-	-
35	CI53-I9	Светильник подвесные (ОСТ I6-0.535.046-79) типа с защитной сеткой и стеклом НСП09-200/Р50-03-02 шт	2,00	3,26	-	7	-	-	-	-
36	CI53-258	Лампы Б220-230-40 I0шт	0,I0	0,97	-	I	-	-	-	-
37	CI53-265	Лампы Б220-230-60 I0шт	I,50	0,99	-	I	-	-	-	-
38	CI53-276	Лампы Б220-230-I00 I0шт	I,50	I,08	-	2	-	-	-	-
39	CI53-283	Лампы БК220-230-I50 ТУI6.545.2I5-78 I0шт	0,20	2,56	-	I	-	-	-	-
40	I507-70I9	Патрон подвесной Е27ЦКБ-04 I000шт	0,04	II3,40	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I	I507-7020	Патрон наклонный Е27ФП-0I I000шт	0,02	280,00	-	6	-	-	-	-
42	2405-I099	Клемма люстровая I00шт	0,86	2,48	-	2	-	-	-	-
43	I504-I7075 т ч п 4 К=I,3	Блок УБ-С=28-РК ТУ I6-536.I62-75 шт	I8,00	I,04	-	I9	-	-	-	-
44	CI54-I53	Вилка шт	I8,00	0,38	-	7	-	-	-	-
45	CI54-I52	Розетка У94С шт	I8,00	0,43	-	8	-	-	-	-
46	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой установки шт	200,00	0,2I	-	42	-	-	-	-
47	CI54-I37	То же,сдвоенная шт	I8,00	0,54	-	I0	-	-	-	-
48	CI54-I64	Розетка ПШ-20-С шт	I8,00	0,24	-	4	-	-	-	-
49	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки ВКII-I9I0 ТУ I6-526.294-78 шт	40,00	0,43	-	I7	-	-	-	-
50	I504-6I63	То же, сдвоенный ВКII-I940 ТУ I6-526.294-78 шт	50,00	I,30	-	65	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5I	I504-6I62	Выключатель брызгозащищённый ВКII-I930 ТУ I6-526.294-78 шт	I8,00	0,97	-	I7	-	-	-	-
52	CI5I-I52	Кабели силовые с алюминиевыми жилами 3-жильные на напряжение до 660 В в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марки АНРГс числом жил и сеч. 3х2,5 мм2 I000м	0,06	238,00	-	I4	-	-	-	-
53	I5092-05033	Кабель 2-жильный напряжением до660 В сечением 2х2,5 мм2 АНРГ I000м	0,24	209,95	-	50	-	-	-	-
54	CI52-I96	Провод АПВ сеч. 2х2 мм2 I000м	I,40	49,20	-	69	-	-	-	-
55	CI52-I99	То же, сеч. 3х2 мм2 I000м	0,70	7I,00	-	50	-	-	-	-
56	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220 В, укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый 2-цветный типа ЗП шт	I8,00	I,80	-	32	-	-	-	-
57	CI52-228	Провод АПВ сеч. 2 мм2 I000м	0,30	28,40	-	9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
58	CI52-229	То же, сеч. 4 мм2 I000м	I,00	34,90	-	35	-	-	-	-
59	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. I6 мм2 I000м	0,40	I05,00	-	42	-	-	-	-
60	503-80I22-II	Трубы винипластовые Д=20=20 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ 6-05-I573-77 I000пм	0,06	2I5,20	-	I3	-	-	-	-
6I	503-80I26-I2	То же, Д=40=40 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ 6 05 I573 77 I000пм	0,I0	753,20	-	75	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	I622	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	I9	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I9	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I603	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	I27	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I730	-	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	I749	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	2463	423	30 9		758 I2
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	I9	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I9	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2444	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	367	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	68	-		-
		плановые накопления	"	-	-	227	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3038	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		80I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	500	-		-
		Итого по смете	"	-	-	3057	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		80I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	500	-		-

Главный архитектор проекта В.В.Куваев
Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов
Составил инженер I категории Т.М.Арсентьева
Проверил рук.группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4

к типовому проекту двухэтажного I8-квартирного кирпичного жилого дома с 2-3-комнатными квартирами на устройства связи

Основание: СС-I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,577 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	234 чел.час
Сметная заработная плата	0,I56 тыс.руб
Строительный объём	682,80 м3
Цена единицы	0,82 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб всего	Стоим.ед.руб экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоим.руб всего	Общая стоим.руб основ. зар-платы	Общая стоим.руб экспл. машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин обсл. машины на ед.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин обсл. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Телефонизация								
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI0-966-I	Муфта на кабеле, ёмкость I0х2 шт	I,00	4,50 / 2,33	0,70 / 0,22	5	2	-	4,00 / 0,28	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	3,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	I2	5	2 I	3,00 0,23	9 I
3	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50 мм I00м	0,60	I5,60 9,46	0,75 0,29	9	6	-	I7,00 0,37	I0
4	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до Iкг I00м	0,65	I0,00 6,24	0,27 0,I0	7	4	-	II,00 0,I3	7
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	33	I7	2 I		30 I
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	33	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I5	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	52	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I	руб	-	-	52	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником								
5	503-80I26-I2	Трубы винипластовые 40мм=40 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000пм	0,06	753,20	-	45	-	-	-	-
6	CI5I-2526	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией марки ТПП диаметром жилы 0,4 мм с числом пар I0 I000м	0,06	I58,00	-	I0	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	55	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	55	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	60	-	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	60	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу I	руб	-	-	88	I7	2 I		30 I
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	88	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I5	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	II2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Монтажные работы								
7	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей, стоек одинарных на напряжение до 240В, шт	I,00	I7,65 7,99	-	I8	8	-	7,I2	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на столбе или трубостойке шт	I,00	I,49 I,24	-	I	I	-	2,00	2
9	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения шт	I3,00	0,58 0,46	-	8	6	-	0,80	I0
I0	ЦI0-38I-II	Розетка микрофонная шт	44,00	0,36 0,33	-	I6	I5	-	I,00	44
II	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50 мм I00м	0,60	I5,60 9,46	0,75 0,29	9	6	-	I7,00 0,37	I0
I2	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм2 I00м	0,60	4,88 2,36	2,33 0,7I	3	I	I	4,00 0,92	2 I
I3	Ц8-402-2	Провод ППВ, АППВ при скрытой проводке I00м	4,I0	I2,70 7,55	3,7I I,I8	52	3I	I5 5	I3,00 I,52	53 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	I07	68	I6 5		I28 7
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I07	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	59	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I0	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I39
		сметная зарплата	руб	-	-	-	83	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	I78	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I39
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	83	-		-
		Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником								
I4	290220-I249	Абонентский трансформатор ТАМУ-25Т шт	I,00	3,82	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт	7,00	0,I4	-	I	-	-	-	-
I6	CI55-I2	То же, УРК-4 шт	6,00	0,I6	-	I	-	-	-	-
I7	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО шт	44,00	0,I6	-	7	-	-	-	-
I8	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диам. 2х0,6 мм2 I000м	0,60	I5,I0	-	9	-	-	-	-
I9	503-80I26-I2	Трубы винипластовые 40мм=40 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000пм	0,06	753,20	-	45	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	67	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	67	-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	72	-	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	72	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	I75	68	I6 5		I28 7
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I55	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	59	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I0	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	230	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I39
		сметная зарплата	руб	-	-	-	83	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	230	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I39
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	83	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 3. Телевидение								
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы								
20	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей шт	I,00	I0,I0 2,35	7,70 2,72	I0	2	8 3	4,00 3,5I	4 4
2I	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приёма телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м, на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек шт	I,00	I4,30 7,08	5,63 2,0I	I4	7	6 2	II,00 2,59	II 3
22	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала измер.	I,00	I2,20 I2,00	-	I2	I2	-	5,00	5
23	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство шт	I,00	2,26 I,3I	-	2	I	-	2,00	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	I60I-2394	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное ОТТУ-2 УТ2.002.00I ТУ компл	I,00	54,00	-	54	-	-	-	-
25	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения шт	8,00	0,58 0,46	-	5	4	-	0,80	6
26	ЦI0-54-4	Кабель по стене кирпичной стене, масса I м до I кг I00м	0,70	30,70 I5,I0	4,90 I,56	2I	II	3 I	28,00 2,0I	20 I
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	II8	37	I7 6		48 8
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-		-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		загот.-складские расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	64	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	3I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата вн.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I03	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		59
		сметная зарплата	руб	-	-	-	49	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	I62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		59
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	49	-		-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником								
27	I60I-2484	Антенна АТКГ=АТГК 27-06-I672-75 ТУ 27-06-I673-75 ТУ Компл	I,00	I0,28	-	I0	-	-	-	-
28	I60I дI0 п 2549	Коробка УАР-6 шт	6,00	0,98	-	6	-	-	-	-
29	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2I90-78 ТУ компл	I,00	I,76	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой ГОСТ II326. I2-79 марка РК75-9-I3 I000м	0,07	257,00	-	I8	-	-	-	-
3I	I60I дI0 п 2349	Коробка разветвительная РУМ-3 шт	I,00	0,98	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	37	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	2	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	35	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	37	-	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	39	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	I55	37	I7 / 6		48 / 8
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость оборудования	руб	-	-	56	-	-		-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-		-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		загот.-складские расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	6I	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	99	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I0	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I40	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		59
		сметная зарплата	руб	-	-	-	49	-		-
		ИТОГО по отделу 3	"	-	-	20I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		59
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	49	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 4. Молниезащита								
32	Ц8-472-8	Шины заземления Д=6 мм I00м	0,20	5I,80 I4,90	I,60 0,I0	I0	3	-	26,00 0,I3	5
		Итого прямые затраты по отделу 4	руб	-	-	I0	3	-		5
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I0	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I4	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	I4	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	427	I25	35 I2		2II I6
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость оборудования	руб	-	-	56	-	-		-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-		-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		загот.-складские расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоим.оборудования	"	-	-	6I	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	37I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I08	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	37	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	5I6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		234
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I56	-		-
		Итого по смете	"	-	-	577	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		234
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I56	-		-

Главный архитектор проекта В.В.КУВАЕВ
Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов
Составил инженер I категории Т.М.Арсентьева
Проверил рук.группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ)

к типовому проекту двухэтажного I8-квартирного кирпичного жилого дома с 2-3-комнатными квартирами на общестроительные работы

Основание: АС

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I7I,429 тыс.руб

Нормативная трудоёмкость 52I9 чел.час

Сметная заработная плата 5,69I тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица	К-во	Стоим.ед.руб всего	Стоим.ед.руб эксп. машин	Общая стоим. руб всего	Общая стоим. руб основ. зар-платы	Общая стоим. руб эксп. машин	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин обсл.машины на един.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин обсл.машины всего
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Вариант I для температуры наружного воздуха -40°С								
		Раздел I. Фундаменты								
		Исключить								
I	Е7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т	38,00	2,09	I,59	79	I9	6I	0,86	33
			шт	0,50	0,57			22	0,74	28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ССЦ том 3 п 79	Плиты фундаментные ФЛ8.24-2 шт	28,00	3I,60	-	885	-	-	-	-
3	ССЦ том 3 п 80	То же, ФЛ8.I2-2 шт	I0,00	I5,70	-	I57	-	-	-	-
4	ССЦ том 2 п I2-3	Блоки стен подвала ФБС24.5-6Т шт	73,00	28,20	-	2059	-	-	-	-
5	ССЦ том 2 п I2-6	То же, ФБСI2.5-6Т шт	29,00	I4,60	-	423	-	-	-	-
6	ССЦ том 2 п I2-I3	То же, ФБС9.5-6Т шт	6I,00	II,30	-	689	-	-	-	-
7	ССЦ том 2 п I2-9	То же, ФБСI2.5-3Т шт	5,00	7,29	-	36	-	-	-	-
		ДОБАВИТЬ								
8	Е8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	I,I0	9,3I 0,40	0,32 0,I0	I0	-	-	0,80 0,I3	I
9	Е7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т шт	28,00	2,09 0,50	I,59 0,57	59	I4	45 I6	0,86 0,74	24 2I
I0	Е7-3 I-3	То же, массе конструкций до 3,5 т шт	I0,00	2,99 0,76	2,23 0,79	30	8	22 8	I,29 I,02	I3 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	ССЦ том 3 п 76	Плиты фундаментные ФЛI0.24-2 шт	28,00	35,20	-	986	-	-	-	-
I2	ССЦ том 3 п 77	То же, ФЛI0.I2-2 шт	I0,00	I7,50	-	I75	-	-	-	-
I3	ССЦ том 2 п I2-4	Тоже, ФБС24.6-6-Т шт	73,00	33,90	-	2475	-	-	-	-
I4	ССЦ том 2 п I2-7	То же, ФБСI2.6-6-Т шт	29,00	I7,50	-	508	-	-	-	-
I5	ССЦ том 2 п I2-I4	То же, ФБС9.6-6-Т шт	6I,00	I3,50	-	824	-	-	-	-
I6	ССЦ том 2 п I2-I0	То же, ФБСI2.6-3-Т шт	5,00	8,75	-	44	-	-	-	-
I7	CI24-I	Арматура класса AI т	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
I8	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00м2	0,26	86,50 I9,60	I,50 0,45	23	5	-	38,I0 0,58	I0
I9	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя гидроизолом I00м2	0,30	280,00 I0,80	4,37 I,3I	83	3	I	I9,70 I,69	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	897	II	7/2		2I/3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	897	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I48	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	26	-		-
		плановые накопления	"	-	-	85	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	II30	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		39
		сметная зарплата	руб	-	-	-	39	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	II30	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		39
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	39	-		-
		Раздел 2. Стены + цоколь до отм. -0,35								
		Добавить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	I4,27	34,20 2,2I	0,8I 0,24	488	32	II 3	4,05 0,3I	58 4
2I	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	7,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	2	I	I	0,I3 0,08	I I
22	ССЦ том 2 п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	0,23	64,40	-	I5	-	-	-	-
23	ССЦ том I таб 3-I п 3	Арматура А3 кг	7,76	0,24	-	2	-	-	-	-
24	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, ВрI	0,93	0,32	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	508	33	I2 3		59 5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	508	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	83	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	46	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	637	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	50	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	637	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	50	-		-
		Раздел 3. Стены								
		Добавить								
25	Е8-74 2 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 5I0 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (из кирпича пустотелого) м3	90,77	44,70 2,83	0,80 0,24	4057	257	73 22	4,96 0,3I	450 28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	Е7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	3,00	I,55 0,46	I,04 0,38	5	I	3 I	0,8I 0,49	2 I
27	Е7-445 38-I0-I,8	То же, массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	62,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I8	5	I0 4	0,I3 0,08	8 5
28	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	2,74	64,40	-	I76	-	-	-	-
29	ССЦ том I таб 3-I п 6	Арматура BpI кг	45,46	0,32	-	I5	-	-	-	-
30	ССЦ том I таб 3-I п I	То же, AI кг	5,46	0,23	-	I	-	-	-	-
3I	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, A3	I57,I4	0,25	-	39	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	43II	263	86 27		460 34
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб-	-	-	43II	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7I0	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		66
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I28	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5422	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		560
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4I8	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	5422	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		560
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4I8	-		-
		Раздел 4. Окна + и балконная дверь								
		Исключить								
32	CI22-22	Блоки оконные одностворные с форточными створками марка 0PI5-9, 0PI0-9 (0PI5-9) м2	40,64	23,00	-	935	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	CI22-2I	То же, марка ОРI2-9, ОРI5-7,5, ОРI8-7,5, (ОРI5-7,5), м2	I4,70	24,50	-	360	-	-	-	-
34	CI22-28	Блоки оконные двухстворные с форточными створками марка ОРI5-I5, ОРI8-I5 (ОРI5-I5) м2	34,40	2I,60	-	743	-	-	-	-
35	CI22-206	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами марка БР22-7,5, БР24-7,5 (БР22-7,5) м2	50,24	25,I0	-	I26I	-	-	-	-
36	CI22-29	ОРI5-I8 м2	20,64	22,80	-	47I	-	-	-	-
37	CI22-358	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной I44 мм марка ПД7-I4, ПД8-I4, ПДI0-I4, ПДI3-I4, ПДI4-I4, ПДI6-I4 (ПДI0-I4-I, ПДI6-I4-I, ПД7-I4-I) м	49,88	I,I7	-	58	-	-	-	-
38	CI22-36I	ПДI9-I4-I м	I5,20	I,38	-	2I	-	-	-	-
39	CI22-363	ПД28-45 м	8,40	2,95	-	25	-	-	-	-
		Добавить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	CI22-74	Блоки оконные одностворные с форточными створками марка ОРСI5-7,5, ОРСI5-9, ОРСI5-9 м2	40,64	34,30	-	I394	-	-	-	-
4I	CI22-74	То же, марка ОРСI5-7,5, ОРСI5-9, ОРСI5-7,5 м2	I4,70	34,30	-	504	-	-	-	-
42	CI22-83	То же, двухстворные с форточными створками марка ОРСI5-I3,5, ОРСI5-I5, ОРСI5-I5 м2	34,40	28,20	-	970	-	-	-	-
43	CI22-2I2	Блоки дверные балконные однопольные марка БРС22-7,5, БРС22-9, БРС24-7,5, БРС22-7,5 м2	50,24	3I,20	-	I567	-	-	-	-
44	CI22-85	ОРСI5-I8 м2	20,64	28,70	-	592	-	-	-	-
45	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 250 мм марка ПД7-25, ПД8-25, ПДI0-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6-25, ПДI0-25-I, ПДI6-25-I, ПД7-25-I м	67,40	I,92	-	I29	-	-	-	-
46	CI22-362	ПДI9-25-I м	I5,20	2,26	-	34	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
47	CI2-362	ПД28-45 м	8,40	2,26	-	I9	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	I335	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I335	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	22I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	40	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I24	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I680	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		сметная зарплата	руб	-	-	-	40	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	I680	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	40	-		-
		Раздел 5. Внутренняя отделка								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключить								
48	С доп в I п 2I	Масляная окраска оконных блоков ОРI5-9 за 2 раза м2	40,64	I,42	-	58	-	-	-	-
49	С доп в I п 8	То же, ОРI5-7,5 м2	I4,70	I,I9	-	I7	-	-	-	-
50	С доп в I п 30	То же, ОРI5-I5 м2	34,40	I,30	-	45	-	-	-	-
5I	С доп в I п I5I	То же, балконных дверей БР22-7,5 м2	50,24	I,34	-	67	-	-	-	-
52	С доп в I п 20	То же, ОРI5-I8 м2	20,64	I,34	-	28	-	-	-	-
53	С доп в I п 27I	То же, подоконных досок	II0,38	0,I3	-	I4	-	-	-	-
		Добавить								
54	С доп в I п 4I	Масляная окраска оконных блоков ОРСI5-9 за 2 раза м2	40,64	I,94	-	79	-	-	-	-
55	С доп в I п 40	То же, ОРСI5-7,5 м2	I4,70	2,09	-	3I	-	-	-	-
56	С доп в I п 35	То же, ОРСI5-I5 м2	34,40	I,68	-	58	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
57	С доп в I п I55	То же, балконных БРС22-7,5 м2	50,24	2,I8	-	II0	-	-	-	-
58	С доп в I п 272	То же, подоконных досок	II0,38	0,20	-	22	-	-	-	-
59	Доп в I п 33	То же, ОРСI5-I8 м2	20,64	I,85	-	38	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	I09	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I09	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I8	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I0	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I37	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	I37	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	7I60	307	I05 32		540 42
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	7I60	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II80	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		II3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2II	-		-
		плановые накопления	"	-	-	666	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	9006	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		695
		сметная зарплата	руб	-	-	-	550	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	9006	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		695
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	550	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 2. Вариант 2 для температуры наружного воздуха -20°С								
		Раздел 6. Фундаменты								
		Исключить								
60	CI24-I	Арматура класса AI т	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
6I	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя гидроизолом. I00м2	0,30	280,00 / I0,80	4,37 / I,3I	83	3	I	I9,70 / I,69	6
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	88	3	I		6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	88	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	II2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	II2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Раздел 7. Стены цоколя до отм. -0,35								
		Исключить								
62	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м м3	I2,24	34,20 2,2I	0,8I 0,24	4I9	27	I0 3	4,05 0,3I	50 4
63	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	7,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	2	I	I	0,I3 0,08	I
64	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	0,23	64,40	-	I5	-	-	-	-
65	ССЦ том I таб 3-I п 3	Арматура А3 кг	7,76	0,24	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
66	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, ВрI	0,93	0,32	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	439	28	II 3		5I 5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	439	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	550	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		62
		сметная зарплата	руб	-	-	-	43	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	550	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		62
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	43	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 8. Стены								
		Исключить								
67	E8-74 2 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 5I0 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (киз кирпича пустотелого) м3	90,75	44,70 2,83	0,80 0,24	4057	257	73 22	4,96 0,3I	450 28
68	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	28,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	8	2	5 2	0,I3 0,08	4 2
69	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	0,8I	64,40	-	52	-	-	-	-
70	ССЦ том I таб 3 п 6	Арматура BpI кг	I6,74	0,32	-	5	-	-	-	-
7I	ССЦ том I таб 3 п 3	То же, A3 кг	I,72	0,25	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	4I23	259	78 24		454 30
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4I23	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	680	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		63
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I22	-		-
		плановые накопления	"	-	-	384	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5I87(	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		547
		сметная зарплата	руб	-	-	-	405	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	5I87	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		547
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	405	-		-
		Раздел 9. Окна + и балконные двери								
		Исключить								
72	ЕI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2 м2	55,34	4,47 / I,49	0,34 / 0,I0	247	82	I9 / 6	2,56 / 0,I3	I42 / 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
73	EI0-75 I3-4	То же, площадью проёмов более 2 м2 м2	55,04	3,25 / I,I5	0,27 / 0,08	I79	63	I4 / 4	I,93 / 0,I0	I06 / 6
74	EI0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадь проёма до 3 м2 м2	50,24	4,24 / I,34	0,33 / 0,I0	2I3	67	I7 / 5	2,33 / 0,I3	II7 / 7
75	CI22-22	Блоки оконные одностворные с форточными створками марка 0PI5-9, 0PI8-9 (0PI5-9) м2	40,64	23,00	-	935	-	-	-	-
76	CI22-2I	То же, марка 0PI2-9, 0PI5-7,5, 0PI8-7,5 (0PI5-7,5) м2	I4,70	24,50	-	360	-	-	-	-
77	CI22-28	То же, двухстворные с форточными створками марка 0PI5-I5, 0PI8-I5 (0PI5-I5) м2	34,40	2I,60	-	743	-	-	-	-
78	CI22-29	0PI5-I8 м2	20,64	22,80	-	47I	-	-	-	-
79	CI22-206	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами марка БР22-7,5, БР24-7,5 (БР22-7,5) м2	50,24	25,I0	-	I26I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ДОБАВИТЬ								
80	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами спаренными площадь проёмов до 2 м2 м2	55,34	3,0I 0,93	0,30 0,09	I67	5I	I7 5	I,60 0,I2	89 7
8I	EI0-73 I3-2	То же, площадь проёмов более 2 м2 м2	55,04	2,I8 0,7I	0,24 0,07	I20	39	I3 4	I,2I 0,09	67 5
82	EI0-II2 22-I	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными площадь проёма до 3 м2 м2	50,24	2,86 0,83	0,29 0,09	I44	42	I5 5	I,45 0,I2	73 6
83	CI22-7	Блоки оконные одностворные с форточными створками марка 0CI5-9, 0CI8-9 (0CI5-9) м2	40,64	I8,50	-	752	-	-	-	-
84	CI22-6	То же, марка 0CI2-9, 0CI5-7,5, 0CI8-7,5 (0CI5-7,5) м2	I4,70	I9,40	-	285	-	-	-	-
85	CI22-I3	То же, двухстворные с форточными створками марка 0CI5-I5, 0CI8-I3,5, 0CI5-I3,5, 0CI8-I5 (0CI5-I5) м2	34,40	I7,60	-	605	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
86	CI22-I4	0CI5-I8 м2	20,64	I8,I0	-	374	-	-	-	-
87	CI22-204	Блоки дверные балконные со спаренными полотнами однопольные марка БС22-7,5, БС22-9, БС24-7,5 (БС22-7,5) м2	50,24	2I,00	-	I055	-	-	-	-
88	CI22-358	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной I44 мм марка ПД7-I4, ПД8-I4,ПДI0-I4, ПДI3-I4, ПДI4-I4, ПДI6-I4 (ПДI0-I4-I) м	50,24	I,I7	-	59	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	848	80	5 I		I36 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	848	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I40	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	25	-		-
		плановые накопления	"	-	-	8I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I069	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I50
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I06	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	I069	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I50
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I06	-		-
		Раздел I0. Внутренняя отделка								
		Исключить								
89	С доп в I п 2I	Масляная окраска оконных блоков ОРI5-9 за 2 раза м2	8I,28	I,42	-	II5	-	-	-	-
90	С доп в I п 8	То же, ОРI5-7,5 м2	I4,70	I,I9	-	I7	-	-	-	-
9I	С доп в I п 30	То же, ОРI5-I5 м2	34,40	I,30	-	45	-	-	-	-
92	С доп в I п 20	То же, ОРI5-I8 м2	20,64	I,34	-	28	-	-	-	-
93	С доп в I п I5I	То же, балконных дверей БР22-7,5 м2	50,24	I,34	-	67	-	-	-	-
		Добавить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
94	С доп в I п 3	Масляная окраска оконных блоков ОСI5-9 за 2 раза м2	40,64	I,09	-	44	-	-	-	-
95	С доп в I п 8	То же, ОСI5-7,5 м2	I4,70	I,I9	-	I7	-	-	-	-
96	С доп в I п I4	То же, ОСI5-I5 м2	34,40	0,99	-	34	-	-	-	-
97	С доп в I п I0	То же, ОСI5-I8 м2	20,64	0,99	-	20	-	-	-	-
98	С доп в I п I48	То же, балконных дверей БС22-7,5 м2	50,24	I,34	-	67	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб	-	-	90	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	90	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	II4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу I0	"	-	-	II4	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		СМетная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	5588	370	95 28		647 37
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5588	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	92I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		83
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I63	-		-
		плановые накопления	"	-	-	523	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7032	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		767
		сметная зарплата	руб	-	-	-	56I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 2	руб	-	-	7032	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		767
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	56I	-		-
		Отдел 3. Вариант 3. Перегородки из гипсокартонных листов поэлементной сборки на деревянном каркасе по серии I.I3I.9-24								
		Раздел II. Перегородки								
		Исключить								
99	Е7-629 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	248,00	3,74 / I,08	0,78 / 0,29	928	268	I94 / 72	I,73 / 0,37	429 / 92
I00	ССЦ том I п 3-I90	Перегородки гипсобетонные площ.до 6 м2 толщ.80мм м2	600,5I	4,I7	-	2504	-	-	-	-
I0I	Е10-28 4-I	Доборы из брусьев м3	0,44	II0,00 / I2,90	I,30 / 0,39	48	6	-	24,00 / 0,50	II
		Добавить								
I02	Е10-275 55-5	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водо-	I277,80	4,7I / I,64	0,07 / 0,02	60I8	2096	90 / 26	2,9I / 0,03	37I8 / 38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стойкой шпаклёвкой с изоляционной прокладкой, обшитых гипсокартонными листами в один слой толщина перегородки 78 мм м2								
I03	CIII-249	Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка), толщиной I0-I2 мм м2	2632,27	0,57	-	I500	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	4038	I822	I04 46		3278 54
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4038	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	667	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I2I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	377	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5082	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3285
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I897	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу II	руб	-	-	5082	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3285
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I897	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	4038	I822	I04 46		3278 54
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4038	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	667	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I2I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	377	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5082	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3285
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I897	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	5082	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3285
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I897	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 4. Вариант 4. Перегородки из гипсовых плит по ГОСТ 5428-83								
		Раздел I2. Перегородки								
		Исключить								
I04	Е7-629 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	374,00	3,74 / I,08	0,78 / 0,29	I399	404	29I / I08	I,73 / 0,37	647 / I38
I05	ССЦ том I п 3-I90	Перегородки гипсобетонные площадью до 6 м2 толщ.80мм м2	600,5I	4,I7	-	2504	-	-	-	-
I06	ССЦ том I п 3-I98	То же, гипсоцементно-пуццолановые м2	276,6I	4,27	-	II8I	-	-	-	-
I07	ЕI0-28 4-I	Доборы из брусьев м3	0,44	II0,00 / I2,90	I,30 / 0,39	48	6	-	24,00 / 0,50	II
		Добавить								
I08	Е8-I65 I7-I	Перегородки из гипсовых плит в I Слой толщиной до I00 мм при высоте этажа до 4 м I00м2	7,29	88,30 / 55,50	7,36 / 2,2I	644	405	54 / I6	I03,00 / 2,85	75I / 2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I09	CI40-28 ССЦI п20 стр 8 ССЦ стр 368 п 4	Гипсовые перегородки толщ.80мм м2 цена (I,85+5,7x0,I+3,73x0,08x I,09)xI,02	729,38	I89,6I	-	I38298	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	I338I0	5	237 92		93 II7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I338I0	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	22078	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		203I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3974	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I247I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I68359	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2007
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3877	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	I68359	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2007

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3877	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	I338I0	5	237 92		93 II7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I338I0	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	22078	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		203I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3974	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I247I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I68359	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2007
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3877	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	I68359	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2007
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3877	-		-
		Отдел 5. Вариант 5. Отопление шахты от ВПГ								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I3. Вентшахта								
		Добавить								
II0	E8-2I0 24-7	Кирпичная кладка вентшахт м3	II,3I	45,80 6,90	0,8I 0,24	5I8	78	9 3	II,90 0,3I	I35 4
III	E8-2I2 25-2	Оштукатуривание стен глиняным раствором I00м2	0,30	24,83 8,20	2,53 0, 76	7	2	I	I5,00 0,98	4
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	525	80	I0 3		I39 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	525	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	86	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	49	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	660	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I3	руб	-	-	660	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	525	80	I0 3		I39 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	525	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	86	-	-		-
		нормативная трудоёмкость вн.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	49	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	660	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	660	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 6. Вариант 6. Конструктивное решение крыши на снеговую нагрузку Р=200 кгс/м2								
		Раздел I4. Кровля								
		Добавить								
II2	EI0-70 II-I	Установка стропил м3	4,09	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	458	52	9 3	23,80 0,8I	97 3
II3	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	4,09	3,48 0,46	0,I3 0,04	I4	2	-	0,87 0,05	4
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб	-	-	472	54	9 3		I0I 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	472	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	44	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	594	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		III
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7I	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	594	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		III
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7I	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 6	руб	-	-	472	54	9 3		I0I 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	472	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	44	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	594	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		III
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 6	руб	-	-	594	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		III
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7I	-		-
		Отдел 7. Вариант 7. Чердачная крыша для варианта фасада								
		Раздел I5. Стены								
		Исключить								
II4	Е8-72 2 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (фронтоны из кирпича пустотелого) м3	28,38	47,60 3,24	0,87 0,26	I35I	92	24 7	5,65 0,34	I60 I0
II5	Е8-74 2 9-2	То же, толщ. 5I0 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (пустотелого) м3	339,33	44,70 2,83	0,80 0,24	I5I60	960	27I 8I	4,96 0,3I	I683 I05
		Добавить								
II6	Е8-30 I 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м (пилястры из кирпича силикатного), м3	6,I5	3I,60 2,2I	0,8I 0,24	I94	I4	5 I	4,05 0,3I	25 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II7	E8-72 8 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщ. 380 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (фронтоны из кирпича пустотелого) м3	5,98	37,52 3,24	0,87 0,26	224	I9	6 2	5,65 0,34	34 2
II8	E8-74 2 9-2	То же, толщ. 5I0 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	339,33	37,I0 2,83	0,80 0,24	I26I6	960	27I 8I	4,96 0,3I	I683 I05
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	3485	59	I3 4		I0I 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3485	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	575	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		53
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I02	-		-
		плановые накопления	"	-	-	325	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4385	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч"ч	-	-	-	-	-		I60
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I65	-		-
		Итого по разделу I5	"	-	-	4385	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I60
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I65	-		-
		Раздел I6. Перекрытие на отм. 2,53, 5,33								
		Исключить								
II9	ССЦ том 3 доп I п I6I9	Плиты перекрытий ПК27.I5-4т шт	3,00	3I,70	-	95	-	-	-	-
		Добавить								
I20	ССЦ том 3 доп I п I638	Плиты перекрытий ПК27.I2-4Т шт	3,00	24,70	-	74	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб	-	-	2I	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	27	-	-		-
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу I6	"	-	-	27	-	-		-
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Раздел I7. Кровля								
		Исключить								
I2I	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (парапет) м3	I2,00	34,20 2,2I	0,8I 0,24	4I0	27	I0 3	4,05 0,3I	49 4
I22	EI0-70 II-I	Установка стропил м3	I,I8	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	I32	I5	3 I	23,80 0,8I	28 I
I23	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	I,I8	3,48 0,46	0,I3 0,04	4	I	-	0,87 0,05	I
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб	-	-	546	43	I3 4		78 5

м	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
			В том числе:								
			стоимость общестроительных работ	руб	-	-	546	-	-		-
			накладные расходы	"	-	-	9I	-	-		-
			нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
			сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I6	-		-
			плановые накопления	"	-	-	50	-	-		-
			всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	687	-	-		-
			нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	9I
			сметная зарплата	руб	-	-	-	63	-		-
			Итого по разделу I7	"	-	-	687	-	-		-
			Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9I
			Сметная зарплата	руб	-	-	-	63	-		-
			Раздел I8. Окна								
			Исключить								
I24		EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами спаренными площадь проёмов до 2м2 м2	8,28	3,0I / 0,93	0,30 / 0,09	25	8	3 / I	I,60 / 0,I2	I3 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I25	EI5-703 20I-I-34	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в разные стороны оконным стеклом 3 мм I00м2	0,08	243,00 24,90	2,I0 0,48	20	2	-	45,70 0,62	4
I26	CI22-49	Блоки оконные трёхстворные И0I м2	8,28	I5,I0	-	I25	-	-	-	-
I27	CIII-422-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий трёхстворных независимо от высоты компл	3,00	8,2I	-	25	-	-	-	-
I28	E9-88 II-7	Защитное ограждение И0I т	0,0I	4I,30 I5,40	II,40 4,33	I	-	-	24,60 5,59	-
I29	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2 т	0,0I	327,00	-	3	-	-	-	-
		Добавить								
I30	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадь проёмов до 2 м2, м2	I2,60	4,47 I,49	0,34 0,I0	56	I9	4 I	2,56 0,I3	32 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3I	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм I00м2	0,I3	229,00 23,50	I,50 0,45	29	3	-	43,I0 0,58	5
I32	CI22-I8	Блоки оконные одностворные марка 0PI2-9A, 0PI5-7;5A, 0PI8-7,5A, 0PI5-7,5A м2	I2,60	2I,00	-	265	-	-	-	-
I33	CIII-408-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до I,5м компл	I2,00	2,70	-	32	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб	-	-	I9I	I2	I		20 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I87	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в нр	руб	-	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I8	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	236	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I7	-		-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		Итого по разделу I8	"	-	-	240	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I7	-		-
		Раздел I9. Внутренняя отделка								
		Исключить								
I34	С доп в I п 5I	Масляная окраска окон И0I за два раза м2	8,28	0,66	-	5	-	-	-	-
		Добавить								
I35	С доп в I п 2I	То же, оконных блоков ОРI5-7,5А за 2 раза,	I2,60	I,42	-	I8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб	-	-	I3	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6	-	-		-
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу I9	"	-	-	I6	-	-		-
		Сметная зарплата	"	-	-	-	I	-		-
		Раздел 20. Разные работы								
		Исключить								
I36	E8-I73 I7-5	Установка стеклоблоков I0м2	0,I6	I40,00 7,20	0,68 0,20	22	I	-	I2,40 0,26	2
I37	E8-72 2 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм для	I8,33	47,60 3,24	0,87 0,26	873	59	I6 5	5,63 0,34	I04 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (ограждение балконное из кирпича пустотелого) м3								
		Добавить								
I38	Е8-30 I 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (ограждение балконное из кирпича силикатного) м3	I8,33	3I,60 2,2I	0,8I 0,24	579	4I	I4 4	4,05 0,3I	74 6
		Итого прямые затраты по разделу 20	руб	-	-	3I6	I9	2 I		32
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3I6	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	52	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I0	-		-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	397	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		сметная зарплата	руб	-	-	-	30	-		-
		Итого по разделу 20	"	-	-	397	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	30	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	4I64	I09	27 9		I9I I0
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4I68	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	689	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		62
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I23	-		-
		плановые накопления	"	-	-	387	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5244	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		263

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	24I	-		-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		Итого по отделу 7	"	-	-	5240	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		263
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	24I	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	I36253	I779	339 I37		33I3 I69
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I36249	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	22479(	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2075
		сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	4049	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I2697	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I7I425	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		52I9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	569I	-		-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		Итого по смете	"	-	-	I7I429	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		52I9
		СМетная зарплата	руб	-	-	-	569I	-		-

Главный инженер проектных работ А.И.Румянцева

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил инженер 3 кат. А.Р.Максютова

Проверил рук.группы Л.Е.Киселёва

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ)

к типовому проекту двухэтажного I8-квартирного кирпичного жилого дома с 2-3-комнатными квартирами на санитарно-технические работы

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,877 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 2 чел.час
Сметная заработная плата 0,028 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб всего	Стоим.ед.руб эксп. машин в т.ч. з/пл	Общая стоим. руб всего основ. зар-платы	Общая стоим. руб эксп. машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин обсл.машины на един.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		При температуре наружного воздуха -20 и -25°С								
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключить								
I	EI8-I20	Установка конвекторов отопительных экм	20,00	0,27 0,23	0,03 0,0I	5	5	-	0,39 0,0I	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	С2407 доп 3I	Стоимость конвекторов "Универсал" экм	20,00	7,8I	-	I56	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I5I	5	-		8
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I5I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I85	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I85	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу I	руб	-	-	I5I	5	-		8
		Втом числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I5I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I85	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	I85	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		СМетная зарплата	руб	-	-	-	I	-	-	-
		Отдел 2. Отопление I								
		При температуре наружного возьдуха - 40°С								
		Раздел 2. Сантехнические работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавить								
3	EI8-I20	Установка конвекторов отопительных экм	30,00	0,27 0,23	0,03 0,0I	8	7	I	0,39 0,0I	I2
4	C2407 д3I	Стоимость конвекторов "Универсал-20" экм	30,00	7,8I	-	234	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	242	7	I		I2
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	242	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	32	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	22	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	296	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	296	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	242	7	I	-	I2
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	242	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	32	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	22	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	296	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	296	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Вариант с ВПГ-I8								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
		Добавить								
5	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.I5мм м	I4,00	I,20 0,23	0;0I	I7	3	-	0,37	5
6	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм I00м	0,I4	3,94 3,73	-	I	I	-	5,I6	I
7	CI30-89	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 мпа диам. 40 мм шт	2,00	3,I2	-	6	-	-	-	-
		Исключить								
8	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.20мм м	I5,00	I,35 0,23	0,0I	20	3	-	0,37	6
9	EI6-43 7-3	То же, диам.25мм м	22,00	I,36 0,23	0,0I	30	5	-	0,37	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	EI6-44 7-3	То же, диам.32 мм м	33,00	I,58 / 0,23	0,0I	52	8	-	0,37	I2
II	EI6-45 7-3	То же, диам.40 мм м	3,00	I,79 / 0,23	0,0I	5	I	-	0,37	I
I2	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм I00м	0,73	3,94 / 3,73	-	3	3	-	5,I6	4
I3	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 мпа диам.I5мм шт	I8,00	I,25	-	23	-	-	-	-
I4	CI30-87	То же, диам.25мм шт	I,00	I,82	-	2	-	-	-	-
I5	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза I00м2	0,08	37,I0 / 35,00	-	3	3	-	63,90	5
I6	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,45	22,70 / 2I,80	0,33 / 0,I0	I0	I0	-	4I,00 / 0,I3	I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	СII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ 36-I695-79 м3	0,45	60,I0	-	27	-	-	-	-
I8	Е26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,27	8I,I0 28,40	I,33 0,40	22	8	-	47,20 0,52	I3
I9	СII4-376	Тепловая изоляция стальных труб битумоперлитом с поддерживающим слоем из 2 слоёв мешочной или обёрточной бумаги и гидроизоляционным слоем из сплошной полимерной оболочки, толщина изоляций-ти, наружный диаматр-дн: ти-60, мм, дн-2I9мм пог.м	26,73	6,I9	-	I65	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	338	37	-		6I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	227	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	38	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	286	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		39
		сметная зарплата	руб	-	-	-	28	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	III	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		26
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I9	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	42I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	47	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 3	руб	-	-	338	37	-		6I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	227	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	38	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	286	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		39
		сметная зарплата	руб	-	-	-	28	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	III	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		26
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I9	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	42I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	47	-		-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Исключить								
20	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм м	I00,00	I,20 / 0,23	0,0I	I20	23	I	0,37	37
2I	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм м	66,00	I,35 / 0,23	0,0I	89	I5	I	0,37	24
22	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	48,00	I,36 / 0,23	0,0I	65	II	-	0,37	I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23	EI6-44 7-3	То же, диам. 32 мм м	35,00	I,58 / 0,23	0,0I	55	8	-	0,37	I3
24	EI6-45 7-3	То же, диам. 40 мм м	II,00	I,79 / 0,23	0,0I	20	3	-	0,37	4
25	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм I00м	2,60	3,94 / 3,73	-	I0	I0	-	5,I6	I3
26	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I56Iп ДУI5, руI6 шт	I8,00	0,99	-	I8	-	-	-	-
27	2307-I0I85	То же, ду20, руI6 шт	2,00	I,2I	-	2	-	-	-	-
28	2307-I0I86	То же, ду25, руI6 шт	4,00	I,7I	-	7	-	-	-	-
29	2307-I0I87	То же, ду32, руI6 шт	2,00	2,20	-	4	-	-	-	-
30	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм поверхностью нагрева 0,2 м2 шт	I8,00	2,62 / 0,37	0,02 / 0,0I	47	7	-	0,63 / 0,0I	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	437	77	2		I20
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	437	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	58	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	535	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I25
		сметная зарплата	руб	-	-	-	86	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	535	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I25
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	86	-		-
		Раздел 5. Строительные работы								
		Исключить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза I00м2	0,I7	37,I0 35,00	-	6	6	-	63,90	II
32	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,96	22,70 2I,80	0,33 0,I0	22	2I	-	4I,00 0,I3	38
33	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-I695-79 м3	0,96	60,I0	-	58	-	-	-	-
34	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,57	8I,I0 28,40	I,33 0,40	46	I6	I	47,20 0,52	27
35	CII4-376	Тепловая изоляция стальных труб битумоперлитом с поддерживающим слоем из 2 слоёв мешочной или обёрточной бумаги и гидроизоляционным слоем из сплошной полимерной оболочки, толщина изоляций-ти, наружный диаметр-дн; ти-60 мм, дн-2I9 мм пог.м	57,06	6,I9	-	353	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	22I	43	I		77
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	22I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	277	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		74
		сметная зарплата	руб	-	-	-	37	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	277	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		74
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	37	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	2I6	I20	3		I97
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	22I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	277	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		74
		сметная зарплата	руб	-	-	-	37	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	437	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	58	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	535	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	86	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	258	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I99
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I23	-		-
		Отдел 5. Газоснабжение								
		Раздел 6. Сантехнические работы								
		Исключить								
36	EI9-5 2-I	Установка водонагревателей проточных шт	I8,00	6,70 / 2,66	0,I3 / 0,04	I2I	48	3 / I	4,38 / 0,05	79 / I
37	C24I7-302	Водонагреватель ВПГ-23 шт	I8,00	58,52	-	I053	-	-	-	-
38	CI30-I00I	Кран муфтовый II6I2бк Д=I5 мм шт	I8,00	0,92	-	I7	-	-	-	-
39	EI6-232	Труба Д=22х2 мм м	40,00	0,89 / 0,4I	0,05 / 0,02	36	I6	2 / I	0,66 / 0,03	26 / I
40	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов	40,00	0,29 / 0,25	-	I2	I0	-	0,35	I4
4I	EI6-7I 8-4	Соединительная труба диам.I40мм м	90,00	5,08 / 0,74	0,09 / 0,03	457	67	8 / 3	I,24 / 0,04	II2 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	I696	I4I	I3 5		23I 6
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I696	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	226	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	40	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I53	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2075	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		257
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I86	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	2075	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		257
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I86	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	I696	I4I	I3 5		23I 6
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I696	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	226	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	40	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I53	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2075	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		257
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I86	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	2075	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		257
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I86	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	I535	I4	II 5		23 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	6	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	9	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	65	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I54I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	205	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I9
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	38	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I40	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I886	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	93	-		-
		Итого по смете	"	-	-	I877	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	28	-		-

Главный архитектор проекта В.В.Куваев

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил инженер I категории Т.М.Арсентьева

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту двухэтажного I8-квартирного кирпичного жилого дома с 2-, 3-комнатными квартирами

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	I655I
Заработная плата, руб	9458
Строительные машины, руб	2009
Санитарно-технические работы:	
Затраты труда, чел/час	I782
Заработная плата, руб	I09I
Строительные машины, руб	58
Монтажные работы (электроосвещение):	
Затраты труда, чел/час	758
Заработная плата, руб	423
Строительные машин ы, руб	30

I	2
Прочие работы (связь, радиофикация и др.):	
Затраты труда, чел/час	2II
Заработная плата, руб	I25
Строительные машины, руб	35
Всего:	
Затраты труда, чел/час	I9302
Заработная плата, руб	II097
Строительные машины, руб	2I32

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила инженер 3 категории Е.А. Миронова

Проверила рук.группы Л.Е. Киселева

gost.e-ecolog.ru