ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

II4-I2-230.90

ДВУХЭТАЖНЫЙ I8-КВАРТИРНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С I-2-3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

24493-05
ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

II4-I2-230.90

24493-05

ДВУХЭТАЖНЫЙ I8-КВАРТИРНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С I-2-3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Стоимость:	
общая	I52,I9 тыс.руб.
строительно-монтажные работы	I5I,77 тыс.руб.
I м2 жилого здания (без учета летних помещений)	I43,03 руб.
I м2 жилого здания (с учетом летних помещений)	I37,88 руб.
I квартиры	843I,67 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект согласован Госгражданстроем
приказ № 6/Т от II.02.83г.
Введен в действие ЦНИИЭПграждансельстроем,
приказ № 49/Т от I9.09.90г.

Главный инженер института М.Г. Лейзерович
Главный архитектор проекта В.В. Куваев
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

© ГУП ЦПП, 1999

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Локальная смета № I - Общестроительные работы	7
4	Локальная смета № 2 - Сантехнические работы	85
5	Локальная смета № 3 - Электроосвещение	I22
6	Локальная смета № 4 - Устройства связи	I32
7	Локальная смета на вариантные решения	I46
8	Ведомость потребности в производственных ресурсах	2I2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации типового проекта на строительство двухэтажного I8-квартирного кирпичного жилого дома с I-2-3-комнатными квартирами

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты каталоги единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы Московской области, район I.I, введенный в действие с I января I984 года.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборникам сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, привозных материалов - по сборнику районных средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введенным в действие с I января I984 года.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования; стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантам Комитета цен, введенным в действие с I января I984 года.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%
- плановые накопления - 8%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные сборные железобетонные плиты, блоки стен подвала.

Наружные стены - из пустотелых лицевого керамического кирпича.

Внутренние стены - из глиняного обыкновенного кирпича.

Крыша - чердачная с кровлей из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Перегородки - гипсобетонные панели по серии I.I3I.9-2I.

Полы - линолеумные, керамическая плитка, бетонные.

Наружная отделка - штукатурка цоколя, окраска кремниеорганическими красками.

Внутренняя отделка - штукатурка стен, водоэмульсионная, масляная окраска, побелка, керамическая плитка, оклейка обоями.

Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-I033 по программе АВСЗ-ЕС.

Составила инженер 3 категории Е.А. Миронова

Смета в сумме I52,I9 тыс.руб.
Согласована
Подрядчик _____
" " _____ I990 г.

Смета в сумме I52,I9 тыс.руб.
Утверждена
Заказчик _____
" " _____ I990 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на строительство двухэтажного I8-квартирного кирпичного жилого дома с I-2-3-комнатными квартирами

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I52,I9 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 20,69 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата I4,63 тыс.руб.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норм. усл.-чист. прод. тыс. руб.	Норм. трудоемк тыс. ч/ч	Смет. зар. плата тыс. руб.	Показатели един. стоим. руб.
			строительн. работ	монтажн. работ	обор. меб. инв.	проч. затр.	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	док.смета № I	Общестроительные работы	I36,66	-	-	-	I36,66	-	I7,74	I2,64	
2	№ 2	Санитарно-технические работы	II,59	-	-	0,36	II,95	-	I,93	I,34	
3	№ 3	Электроосвещение	3,00	-	-	-	3,00	-	0,79	0,49	

24493-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	док.смета № 4	Устройства связи	-	0,52	0,06	-	0,58	-	0,23	0,I6	
		Итого:	I5I,25	0,52	0,06	0,36	I52,I9	-	20,69	I4,63	

Главный архитектор проекта В.В. Куваев

/Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила инженер 3 категории Е.А. Миронова

Проверила нач.группы Л.Е. Киселева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту двухэтажного I8-квартирного кирпичного жилого дома с I,2,3-комнатными квартирами

Общестроительные работы

Основание: АС

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I36,663	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I7738	чел/час
Сметная заработная плата	I2,638	тыс.руб.
Строительный объем	597,68	м2
Цена единицы	228,66	руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч	
				всего основ. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	не занятых обсл.машин	обсл.машины
										един. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-I907 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс) с перемещением до I0 м, грунт I группы (срезка растительного слоя толщ. I5 см), I000 м3	0,2I	36,30 -	36,30 I2,20	8	-	8 3	- I7,57	- 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI-I6I4 29-8	Дополнительное перемещение грунта на 40 м, I000 м3	0,83	29,80 -	29,80 I0,00	25	-	24 8	- I4,40	- I2
3	EI-I59I 22-I3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I группы, I000 м3	0,2I	I44,00 6,4I	I37,37 56,I0	30	I	29 I2	I3,00 80,78	3 I7
4	C3I0-I	Перевозка до I км, т	248,40	0,29 0,06	- -	72	I5	- -	0,09 -	22 -
5	EI-I603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы, I000 м3	0,2I	II,50 I,30	I0,06 3.I2	2	-	2 I	2,63 4,49	I I
6	EI-I550 22-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал, грунт 2 группы, I000 м3	0,73	I45,00 6,53	I38,47 56,70	I06	5	I0I 4I	I3,20 8I,65	I0 60
7	C3I0-I	Перевозка до I км, т	I3I4,00	0,29 0,06	- -	38I	79	- -	0,09 -	II8 -
8	EI-I604 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы, I000 м3	0,73	I4,20 I,59	I2,34 3,8I	I0	I	9 3	3,23 5,49	2 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	EI-960 80-2 т.ч п.3.67 кн I,2	Срезка недобора грунта 2 группы вручную, I00 м3	0,90	89,40 89,40	- -	80	80	- -	I84,80 -	I66 -
I0	EI-I600 29-2	Перемещение грунта в резерв и обратно, I000 м3	0,I9	43,90 -	32,90 I4,70	8	-	9 3	- 2I,I7	- -
II	EI-I6I5 29-9	Дополнительное перемещение на 40 м, I000 м3	0,76	34,70 -	34,70 II,60	26	-	27 9	- I6,70	- I3
I2	EI-I634 3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс) с перемещением грунта до 5 м, грунт 2 группы, I000 м3	0,07	20,30 -	20,30 6,82	I	-	I -	- 9,82	- I
I3	EI-I645 3I-I3	Дополнительное перемещение на 20 м, I000 м3	0,20	II,60 -	II,60 3,90	2	-	3 I	- 5,62	- I
I4	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы, I00 м3	0,29	46,00 46,00	- -	I3	I3	- -	99,30 -	29 -
I5	EI-I85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты 3, 4 групп, I00 м3	0,66	II,60 7,40	4,20 2,73	8	5	3 2	I3,40 3,93	9 3
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	772	I99	2I6 83	-	360 I20
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	772	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	72	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	969	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	490
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	303	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	969	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	490
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	303	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты								
I6	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	I3,95	9,3I 0,40	0,32 0,I0	I30	6	4 I	0,80 0,I3	II 2
I7	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5 т, шт	22,00	2,09 0,50	I,59 0,57	46	II	35 I3	0,86 0,75	I9 I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	Е7-3 I-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5 т, шт	9I,00	2,99 0,76	2,23 0,79	272	69	203 72	I,29 I,02	II7 93
I9	ССЦ том 3 п.76	Плиты фундаментные марки: ФЛI0.24-2, шт	4I,00	35,20	-	I443	-	-	-	-
20	-"- п.77	ФЛI0.I2-2, шт	5,00	I7,50	-	88	-	-	-	-
2I	-"- п.79	ФЛ8.24-2, шт	26,00	3I,60	-	822	-	-	-	-
22	-"- п.80	ФЛI0.I2-2, шт	I0,00	I5,70	-	I57	-	-	-	-
23	-"- доп.I п.I757	ФЛ6.24-4, шт	24,00	23,80	-	57I	-	-	-	-
24	-"- п.I758	ФЛ6.I2-4, шт	7,00	I2,00	-	84	-	-	-	-
25	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	57,00	I,50 0,22	0,79 0,29	86	I3	46 I7	0,39 0,37	22 2I
26	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	I28,00	I,95 0,30	I,09 0,40	250	38	I39 5I	0,53 0,52	68 67
27	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	42,00	2,96 0,47	I,63 0,60	I24	20	68 25	0,82 0,77	34 32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28	Е7-403 36-4	Установка блоков стен подвалов более I,5 т, шт	77,00	3,75 0,6I	2,03 0,74	289	47	I56 57	I,04 0,95	80 23
29	ССЦ том 2 п.I2-3	Блоки стен подвала марки: ФБС24.5.6-Т, шт	77,00	28,20	-	2I7I	-	-	-	-
30	-"- п.I2-6	ФБСI2.5.6-Т, шт	40,00	I4,60	-	584	-	-	-	-
3I	-"-п.I2-I3	ФБС9.5.6-Т, шт	50,00	II,30	-	565	-	-	-	-
32	-"- п.I2-9	ФБСI2.5.3-Т, шт	I0,00	7,29	-	73	-	-	-	-
33	-"- п.I2-2	ФБС24.4.6-Т, шт	42,00	22,60	-	949	-	-	-	-
34	-"- п.I2-5	ФБСI2.4.6-Т, шт	38,00	I2,I0	-	460	-	-	-	-
35	-"-п.I2-I2	ФБС9.4.6-Т, шт	4I,00	9,0I	-	369	-	-	-	-
36	-"- п.I2-8	ФБСI2.4.3-Т, шт	6,00	5,83	-	35	-	-	-	-
37	Е6-20 I-20	Заделки бетонные М200, м3 цена: 29,39+(28,2-26,3)хI,02	2,50	33,66 I,55	0,76 0,23	84	4	2 I	2,86 0,30	7 I
38	СI24-I	Арматура класса АI, т	0,28	270,00	-	76	-	-	-	-
39	Е8-30 5-I	Кирпичные заделки, м3	6,03	34,20 2,2I	0,8I 0,24	206	I3	4 I	4,05 0,3I	24 2
40	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом, I00 м2	I,36	86,50 I9,60	I,50 0,45	II8	27	2 I	38,I0 0,58	52 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом, I00 м2	I,82	280,00 I0,80	4,37 I,3I	508	20	8 2	I9,70 I,69	36 3
42	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00 м2	2,94	90,00 I9,50	I,50 0,45	264	57	4 I	33,60 0,58	99 2
43	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	53,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I5	4	8 3	0,I3 0,08	7 4
44	ССЦ том I п.9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, м3	I,89	64,40	-	I22	-	-	-	-
45	ССЦ том I п.3-I п.I	Арматура AI, кг	3,I2	0,23	-	I	-	-	-	-
46	-"- п.3	То же, A3, кг	44,94	0,25	-	II	-	-	-	-
47	-"- п.6	То же, BpI, кг	I8,I7	0,32	-	6	-	-	-	-
48	E7-668 47-II-I.8	Установка опорных подушек, шт	4,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	6	2	- -	I,0I 0,06	4 -
49	ССЦ том I п.9-92	Опорные подушки из бетона М200, м3	0,08	64,40	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
50	ССЦ том I тб.3-I п.3	Арматура А3, кг	5,I2	0,25	-	I	-	-	-	-
5I	-"- п.I	То же, АI, кг	I,28	0,23	-	I	-	-	-	-
52	Е7-668 47-II-I.8	Установка прогнов, шт	6,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	8	4	- -	I,0I 0,06	6 -
53	ССЦ том I п.9-287	Прогоны из бетона М200 объемом до I м3, м3 цена: 70,4-0,82х2	0,90	68,76	-	62	-	-	-	-
54	ССЦ том I тб.3-I п.I	Арматура АI, кг	20,04	0,23	-	5	-	-	-	-
55	-"- п.3	То же, А3, кг	67,08	0,25	-	I7	-	-	-	-
56	-"- п.6	То же, ВрI, кг	I2,48	0,03	-	I	-	-	-	-
57	-"- п.I3	Закладные детали, кг	II,40	0,4I	-	5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	II09I	335	679 245	-	586 3I7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II09I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I830	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	328	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I032	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I3953	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I070
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	908	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I3953	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I070
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	908	-	-	-
		Раздел 3. Стены цоколя до отм. -0.35								
58	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий, высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	97,88	34,20 2,2I	0,8I 0,24	3347	2I6	79 23	4,05 0,3I	396 30
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	3347	2I6	79 23	-	396 30
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	3347	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	552	-	-	-	-

I	2	3	4	5	7	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5I
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3I2	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	99	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	42II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	477
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	338	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	42II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	477
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	338	-	-	-
		Раздел 4. Перекрытие на отм. -0.33								
59	E7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	I0,00	3,I5 0,98	0,7I 0,26	3I	I0	8 3	I,65 0,34	I4 3
60	E7-463 39-6-I.8	То же, площадью до I0 м2, шт	69,00	4,72 I,39	I,06 0,38	326	96	73 26	2,29 0,49	I58 34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6I	ССЦ том 3 п.544	Плиты перекрытия марки: ПК63.I5-4А4Т, шт	I5,00	56,40	-	846	-	-	-	-
62	-"- п.532	ПК63.I5-8А4Т, шт	8,00	67,70	-	542	-	-	-	-
63	-"- п.567	ПК63.I2-4А4Т, шт	8,00	67,70	-	542	-	-	-	-
64	-"- п.56I	ПК63.I2-6А4Т, шт	22,00	69,30	-	I525	-	-	-	-
65	-"- п.555	ПК63.I2-8А4Т, шт	6,00	72,40	-	434	-	-	-	-
66	-"- п.579	ПК63.I0-8А4Т, шт	8,00	60,40	-	483	-	-	-	-
67	ССЦ том 3 п.I650	Плиты перекрытия марки: ПК36.I0-6Т, шт	2,00	29,I0	-	58	-	-	-	-
68	-"-п.I636	То же, ПК36.I2-4Т, шт	8,00	34,70	-	278	-	-	-	-
69	-"- п.59I	ПК63.I0-4В4Т, шт	2,00	56,40	-	II3	-	-	-	-
70	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	6,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	2	-	I -	0,I3 0,08	I -
7I	ССЦ том I п.9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, м3	0,62	64,40	-	40	-	-	-	-
72	ССЦ том I т.3-I п.3	Арматура А3, кг	55,38	0,25	-	I4	-	-	-	-
73	-"- п.6	То же, Вр-I, кг	5,40	0,32	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
74	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций (балконов),т	0,I3	I94,I8 27,80	I,38 0,4I	25	4	- -	54,30 0,53	7 -
75	E7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов, т	0,07	342,00 2I,30	- -	24	I	- -	34,00 -	2 -
76	ССЦ том I тб.3-I п.I8	Металлизация анкерных деталей, кг	70,20	0,I8	-	I3	-	-	-	-
77	CI24-I0	Арматура класса AI, т	0,II	338,00	-	37	-	-	-	-
78	CI24-II	То же, A-2, т	0,32	277,00	-	89	-	-	-	-
79	E6-I73 I6-I	Монолитные участки из бетона M200, м3	6,45	42,70 4,6I	0,8I 0,24	275	30	6 2	8,40 0,3I	54 2
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	5699	I4I	88 3I	-	238 39
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5699	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	94I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч /ч	-	-	-	-	-	-	-	85
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I68	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	528	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	7I68	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	362
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	340	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	7I68	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	362
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	340	-	-	-
		Раздел 5. Техподполье								
80	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м (электрощитовой), I00 м2	0,05	472,00 62,00	7,59 2,28	24	3	- -	II5,00 2,94	6 -
8I	Е8-45 5-9	То же, узла ввода, I00 м2	0,II	472,00 62,00	7,59 2,28	53	7	I -	II5,00 2,94	I3 -
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	77	I0	I	-	I9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	77	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	97	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	97	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Раздел 6. Двери техподполья								
82	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3м2, м2	6,4I	I,45 0,55	0,35 0,II	9	4	3 I	0,9I 0,I4	6 I
83	EI0-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях, м2	7,56	I,34 0,69	0,I3 0,04	I0	5	I -	I,29 0,05	I0 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
84	доп.в.4 п.833	Дверные блоки однопольные ДОI9-9, м2	5,0I	28,I0	-	I4I	-	-	-	-
85	-"- п.839	Люки деревянные однопольные ДЛI3-I0, м2	7,56	30,40	-	230	-	-	-	-
86	-"- п.832	Дверные блоки однопольные ДСI6-9, м2	I,40	28,60	-	40	-	-	-	-
87	СIII-446-I	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, однопольных, компл	4,00	6,73	-	27	-	-	-	-
88	СIII-448-I	То же, входных в помещение, однопольных, компл	6,00	2,97	-	I8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	475	9	4 I	-	I6 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	475	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	79	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	45	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	599	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	599	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Раздел 7. Полы подвала								
		Узел 257								
89	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	5,80	43,30 3,57	0,99 0,30	25I	2I	6 2	7,I9 0,39	42 2
		Узел I74								
90	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм, м3	I,65	29,30 I,62	- -	48	3 -	- -	2,90 -	5 -
9I	ЕII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 40 мм толщиной 20мм, I00 м2	0,2I	I23,00 20,50	I,74 0,52	25	4	- -	40,20 0,67	8 -
92	ЕII-68 II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, I00 м2	0,4I	I5,80 0,59	0,28 0,08	7	-	- -	I,06 0,I0	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Узел I76								
93	ЕII-2 I-6	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	0,08	43,30 3,57	0,99 0,30	3	-	- -	7,I9 0,39	I -
94	ЕII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм толщиной 40 мм, I00м2	0,08	8I,50 I4,50	I,I2 0,34	6	I	- -	29,40 0,44	2 -
95	ЕII-58 8-4	То же, толщиной 5 мм, I00м2	0,3I	I5,40 0,23	0,28 0,08	5	-	- -	0,46 0,I0	- -
96	ЕI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в один слой, м2	7,63	I,83 0,84	0,2I 0,06	I4	6	I -	I,40 0,08	II I
97	ЕI3-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя, м2	7,63	0,69 0,30	0,0I -	5	2	- -	0,50 -	4 -
98	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм, м3	0,6I	29,30 I,62	- -	I8	I	- -	2,90 -	2 -
99	ЕII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм толщиной 20мм, I00 м2	0,08	I23,00 20,50	I,74 0,52	9	2	- -	40,20 0,47	3 -
I00	ЕII-68 II-2	То же, толщиной 5 мм, I00 м2	0,I5	I5,80 0,59	0,28 0,08	2	-	- -	I,06 0,I0	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	375	40	7 2	-	78 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	375	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	472	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	52	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	472	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	--	-	-	52	-	-	-
		Раздел 8. Подготовка под полы I этажа								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Узел I3I								
I0I	EII-52 7-3	Теплоизоляционный слой из плит фибролитовых М300 толщиной 50 мм, I00 м2	5,09	I6,60 I4,30	2,30 0,68	84	73	II 3	27,I0 0,88	I38 4
I02	CIII-324	Плиты фибролитовые на портландцементе, марки 300, длиной 2400-3000 мм, толщиной 50 мм, м3	26,20	28,20	-	739	-	-	-	-
I03	EI4-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в один слой, м2	508,74	I,83 0,84	0,2I 0,06	93I	427	I07 3I	I,40 0,08	7I2 4I
I04	EI3-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя, м2	508,74	0,69 0,30	0,0I -	35I	I53	5 -	0,50 -	254 -
I05	EII-57 8-3	Стяжка из легкобетона В7.5 толщиной 50 мм, I00 м2	5,09	8I,50 I4,50	I,I2 0,34	4I5	74	6 2	29,40 0,44	I50 2
I06	EII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм, I00 м2	30,52	I5,40 0,23	0,28 0,08	470	7	8 2	0,46 0,I0	I4 3
		Узел I37								
I07	EII-I52 7-3	Теплоизоляционный слой из плит фибролитовых М300 толщиной 50 мм, м2	47,I7	I,84 I,07	0,09 0,03	87	50	4 I	I,7I 0,04	8I 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I08	СIII-324	Плиты фибролитовые на портландцементе, марки 300, длиной 2400-3000 мм, толщиной 50 мм, м3	2,43	28,20	-	69	-	-	-	-
I09	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в один слой, м2	47,I7	I,83 0,84	0,2I 0,06	86	40	I0 3	I,40 0,08	66 4
II0	EI3-226 25-2	То же, каждого последующего слоя, м2	47,I7	0,69 0,30	0,0I -	33	I4	- -	0,50 -	24 -
III	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм толщиной 40 мм, I00 м2	0,47	70,00 9,88	0,95 0,28	33	5	- -	I8,80 0,36	9 -
II2	EII-56 8-2	То же, толщиной 5 мм, I00 м2	I,89	I3,60 0,I6	0,23 0,07	26	-	- -	0,34 0,09	I -
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	3324	843	I5I 42	-	I449 56
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3324	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	547	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I00	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3I0	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4I8I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I552
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	985	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	4I8I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I552
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	985	-	-	-
		Раздел 9. Приямок								
II3	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	4,59	29,30 I,62	- -	I34	7	- -	2,90 -	I3 -
II4	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00 м2	0,23	70,00 9,88	0,95 0,28	I6	2	- -	I8,80 0,36	4 -
II5	ЕII-77 9-6	Железнение цементных покрытий, I00 м2	0,23	9,83 7,86	0,08 0,02	2	2	- -	I2,60 0,03	3 -
II6	Е8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича, м3	0,09	37,90 3,75	0,62 0,I9	307	30	5 2	6,86 0,25	55 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II7	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00 м2	0,37	90,00 I9,50	I,50 0,45	34	7	- -	33,60 0,58	I3 -
II8	E6-82 9-6	Установка ходовых скобок, т	0,04	347,00 24,80	I4,80 4,44	I4	I	- -	39,20 5,73	2 -
II9	E22-I I-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром I00 мм, м	6,00	I,67 0,I9	0,0I -	I0	I	- -	0,32 -	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	5I7	50	5 2	-	92 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5I7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	86	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	65I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I02
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	66	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	65I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I02
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	66	-	-	-
		Раздел I0. Крыльца								
I20	E6-II I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50 М300, м3 цена: 27,42+(32,I-26,3)xI,02	2,I0	34,32 0,70	0,28 0,08	72	I	- -	I,37 0,I0	3 -
I2I	CI24-I	Арматура класса AI, т	0,05	270,00	-	I4	-	-	-	-
I22	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00 м2	0,08	70,00 9,88	0,95 0,28	6	I	- -	I8,80 0,36	2 -
I23	EII-7I II-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без риусунка, I00 м2	0,08	628,00 99,00	2,32 0,70	5I	8	- -	I66,00 0,90	I3 -
I24	E8-6I 7-5	Установка металлической решетки для вытирания ног, т	0,03	335,00 23,00	6,32 I,90	I0	I	- -	37,40 2,45	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	I53	II	-	-	I9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I53	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I93	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	I93	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Раздел II. Внутренняя отделка								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I25	EI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону потолков, I00 м2	0,27	3,I3 2,40	0,05 0,02	I	I	- -	4,60 0,03	I -
I26	EI5-276 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков, I00 м2	0,27	52,I0 24,40	I,I0 0,33	I2	7	- -	45,00 0,43	I2 -
I27	EI5-262 55-5-I	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен, I00м2	0,58	I07,00 46,40	6,80 4,03	62	27	4 2	74,00 5,20	43 3
I28	EI5-508 I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке стен, I00 м2	0,58	5,84 4,90	0,05 0,02	3	3	- -	9,70 0,03	6 -
I29	доп.в.4 п.405	Масляная окраска блоков ДСI9-9 за 2 раза, м2	5,0I	0,98	-	5	-	-	-	-
I30	-"- п.4I0	То же, люков-лазов ДПI0-I3, м2	7,56	I,6I	-	I2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	95	38	4 2	-	62 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	95	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	66
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	II9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	66
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	42	-	-	-
		Раздел I2. Наружная отделка								
I3I	EI5-20I 5I-I	Штукатурка цементно-известковая раствором стен цоколя, I00 м2	I,04	85,30 35,60	4,90 2,33	88	37	5 2	57,40 3,0I	60 3
I32	EI5-536 I56-5-23	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнеорганическая, I00 м2	I,04	I69,00 I2,00	I,00 0,29	I75	I2	I -	20,20 0,37	2I -
		Итого прямые затраты по разделу I2, руб	-	-	-	263	49	6 2	-	8I 3
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	263	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	44	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	33I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	88
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	33I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	88
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Раздел I3. Отмостка								
I33	E27-42 II-I	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более I000 кг/см2, I00 м2	0,98	I94,50 I,74	I2,76 4,I3	I9I	2	I2 4	3,30 5,33	3 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I34	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, I00м2	0,98	I56,00 8,23	- -	I53	8	- -	I4,40 -	I4 -
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	344	I0	I2 4	-	I7 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	344	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	432	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	432	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	26532	I95I	I252 437	-	34I3 579
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	26532	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	4377	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	392
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	782	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2467	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	33376	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4384
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I70	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	33376	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4384
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I70	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел I4. Стены								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I35	E8-742 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом кераиическим толщиной 5I0 мм для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (из кирпича пустотелого), м3	359,48	44,70 2,83	0,80 0,24	I6069	I0I7	287 86	3,96 0,3I	I783 III
I36	E8-722 9-I	То же, фронтона, м3	28,38	47,60 3,24	0,87 0,26	I35I	92	24 7	5,65 0,34	I60 I0
I37	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	232,I8	34,30 2,I0	0,8I 0,24	7964	488	I88 56	3,90 0,3I	906 72
I38	E7-I27 9-I-I.8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м,шт	4,00	I,55 0,46	I,04 0,38	6	2	5 2	0,8I 0,49	3 2
I39	E7-445 38-I0-I.8	То же, массой до 0,3 т, шт	207,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	60	I7	3I I2	0,I3 0,08	27 I7
I40	ССЦ том I п.9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, м3	I0,53	64,40	-	678	-	-	-	-
I4I	сСЦ том I тб.3-I п.I	Арматура AI, кг	2,40	0,23	-	I	-	-	-	-
I42	-"- п.3	То же, A3, кг	356,40	0,25	-	89	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I43	-"- п.6	То же, Вр-I, кг	I54,85	0,32	-	50	-	-	-	-
I44	Е7-668 47-II-I.8	Установка прогонов, шт	I2,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	I7	7	2 I	I,0I 0,06	I2 I
I45	ССЦ том I п.9-287	Прогоны из бетона М200 объемом до I м3, м3 цена: 70,4-0,82х2	I,80	68,76	-	I24	-	-	-	-
I46	ССЦ том I тб.3-I п.I	Арматура AI, кг	40,08	0,23	-	9	-	-	-	-
I37	-"- п.3	То же, А3, кг	I34,I6	0,25	-	34	-	-	-	-
I48	-"- п.6	То же, Вр-I, кг	24,96	0,32	-	8	-	-	-	-
I49	ССЦ том I тб.3-I п.I3	Закладные детали, кг	22,80	0,4I	-	9	-	-	-	-
I50	Е7-668 47-II-I.8	Установка опорных подушек, шт	8,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	II	5	I -	I,0I 0,06	8 -
I5I	ССЦ том I тб.3-I п.I	Арматура AI, кг	2,56	0,23	-	I	-	-	-	-
I52	-"- п.3	То же, Вр-I, кг	I0,24	0,25	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I4, руб	-	-	-	26484	I628	538 I64	-	2899 2I3
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	26484	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	4370	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	402
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	785	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2470	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	33324	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	35I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2577	-	-	-
		Итого по разделу I4, руб	-	-	-	33324	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	35I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2577	-	-	-
		Раздел I5. Перекрытие Р6 на отм. 2.53-5.33								
I53	E7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	33,00	3,I5 0,98	0,7I 0,26	I04	32	24 9	I,65 0,34	I4 II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I54	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	I36,00	4,72 I,39	I,06 0,38	642	I89	I44 52	2,29 0,49	3II 47
I55	СЗСЦ том 3 п.544	Плиты перекрытий марки: ПК63.I5-4А4Т, шт	45,00	56,40	-	2538	-	-	-	-
I56	-"- п.532	ПК63.I5-8А4Т, шт	I8,00	67,70	-	I2I9	-	-	-	-
I57	-"- п.567	ПК63.I2-4А4Т, шт	8,00	67,70	-	542	-	-	-	-
I58	-"- п.56I	ПК63.I2-6А4Т, шт	28,00	69,30	-	I940	-	-	-	-
I59	-"- п.555	ПК63.I2-8А4Т, шт	I4,00	72,40	-	I0I4	-	-	-	-
I60	-"- п.579	ПК63.I0-8А4Т, шт	I8,00	60,40	-	I087	-	-	-	-
I6I	ССЦ том 3 д.I п.I650	Плиты перекрытий марки: ПК63.I0-6Т, шт	4,00	29,I0	-	II6	-	-	-	-
I62	-"- п.I636	ПК63.I2-4Т, шт	I6,00	34,70	-	555	-	-	-	-
I63	ССЦ том 3 п.59I	Плиты перекрытий марки: ПК63.I0-4А4Т, шт	5,00	56,40	-	282	-	-	-	-
I64	-"- д.I п.I638	ПК27.I2-4Т, шт	I3,00	24,70	-	32I	-	-	-	-
I65	ССЦ том I п.II-I59	Плиты перекрытий плоские ПТ8-I6-I4, м2 цена: 6,84-0,34=6,6	2,24	6,60	-	I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I66	Е7- 29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов, т	0,25	342,00 2I,30	- -	86	5	- -	34,00 -	8 -
I67	ССЦ том I тб.3-I п.I8	Металлизация анкерных деталей, кг	25I,88	0,I8	-	45	-	-	-	-
I68	Е6-I73 I6-I-I	Монолитные участки из бетона М200, м3	9,37	42,70 4,6I	0,8I 0,24	400	43	7 2	8,40 0,3I	79 3
I69	СI24-II	Арматура класса А2, т	0,46	277,00	-	I27	-	-	-	-
I70	СI24-I0	Арматура класса АI, т	0,I3	338,00	-	44	-	-	-	-
I7I	Е7-I30 9-2-I.8	Укладка перемычек массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	I,84 0,53	I,24 0,45	7	2	5 2	0,94 0,58	4 2
I72	Е7-445 38-I0-I.8	То же, массой до 0,3 т, шт	I2,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	3	I	2 I	0,I3 0,08	2 I
I73	ССЦ том I п.9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, м3	2,24	64,40	-	I44	-	-	-	-
I74	ССЦ том I тб.3-I п.I	То же, АI, кг	6,24	0,23	-	I	-	-	-	-
I75	-"- п.3	То же, А3, кг	I24,60	0,25	-	3I	-	-	-	-
I76	-"- п.6	То же, ВрI, кг	I0,80	0,32	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I77	Е7-668 47-II-I.8	Установка прогонов, шт	4,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	6	2	- -	I,0I 0,06	4 -
I78	ССЦ том I п.9-287	Прогоны из бетона М200 объемом до I,0 м3, длиной от 4 до 6 м, м3 цена: 70,4-0,82х2	2,40	68,76	-	I65	-	-	-	-
I79	ССЦ том I тб.3-I п.I	Арматура AI, кг	62,08	0,23	-	I4	-	-	-	-
I80	-"- п.3	То же, A3, кг	44I,92	0,25	-	II0	-	-	-	-
I8I	-"- п.I3	Закладные детали, кг	43,44	0,4I	-	I8	-	-	-	-
I82	Е7-668 47-II-I.8	Установка опорных подушек, шт	4,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	6	2	- -	I,0I 0,06	4 -
I83	ССЦ том I п.9-92	Опорные подушки из бетона М200, м3	0,II	64,40	-	7	-	-	-	-
I84	ССЦ том I тб.3-I п.3	Арматура A3, кг	6,72	0,25	-	2	-	-	-	-
I85	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций (балконов), т	0,I3	I94,I8 27,80	I,38 0,4I	25	4	- -	54,30 0,53	7 -
		Итого прямые затраты по разделу I5, руб	-	-	-	II6I9	280	I82 66	-	473 84
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II6I9	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I9I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I75
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	342	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I082	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I46I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	732
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	688	-	-	-
		Итого по разделу I5, руб	-	-	-	I46I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	732
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	688	-	-	-
		Раздел I6. Кровля								
I86	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (парапет), м3	58,I7	34,20 2,2I	0,8I 0,24	I989	I29	47 I4	4,05 0,3I	236 I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I87	EI0-70 5-I	Установка стропил, м3	3I,96	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	3580	403	67 20	23,80 0,8I	76I 26
I88	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	3I,96	3,48 0,46	0,I3 0,04	III	I5	4 I	0,87 0,05	28 2
I89	EI0-22 3-5	Устройство лобовой доски, м2	45,00	3,03 0,39	0,04 0,0I	I36	I8	I -	0,72 0,0I	32 -
I90	EI0-69 I0-8	Укладка ходовых досок, м	I20,00	0,I4 0,02	- -	I7	2	- -	0,04 -	5 -
I9I	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РН-350I на битумной мастике, I00м2	6,45	49,90 I0,70	I,30 0,39	322	69	9 3	I8,90 0,50	I22 3
I92	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами пенобетонными толщиной 200мм, I00 м2	I2,90	I7,30 I5,50	I,80 0,53	223	200	23 7	28,50 0,68	368 9
I93	ССЦ том I п.3-I47	Плиты пенобетонные из бетона М400 толщиной 200 мм, м3	I32,89	I6,00	-	2I26	-	-	-	-
I94	EI2-267 6-I	Устройство кровель их волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, I00 м2	7,62	2I3,00 24,50	3,50 I,05	I624	I87	27 8	43,90 I,35	335 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I95	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами, I00 м2	7,62	9,56 I,2I	0,03 0,0I	73	9	- -	I,94 0,0I	I5 -
I96	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам, I00 м2	7,62	II,00 I,60	0,40 0,I2	84	I2	3 I	3,03 0,I5	23 I
I97	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб, I00 м2	II,00	9,43 2,30	0,0I -	I04	25	- -	4,I4 -	46 -
I98	EI0-22 3-5	Зашивка фронтона досками, м2	42,00	3,03 0,39	0,04 0,0I	I27	I6	I -	0,72 0,0I	30 -
I99	EI0-7I I2-I	Слуховые окна, шт	4,00	I6,30 3,50	0,30 0,I0	65	I4	I -	6,03 0,I3	24 I
200	CI22-I80	Слуховое окно 0CI, 0C2, м2	3,28	5,23	-	I7	-	-	-	-
20I	CIII-342	Противоветровая скоба, кг	0,03	0,32	-	I	-	-	-	-
202	CIII-399	Петля врехзная, I00 шт	0,04	7,04	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6, руб	-	-	-	I0600	I099	I83 54	-	2025 70
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I0600	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I749	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I60
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	989	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I3338	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2255
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I567	-	-	-
		Итого по разделу I6, руб	-	-	-	I3338	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2255
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I467	-	-	-
		Раздел I7. Перегородки								
203	Е7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	350,00	3,74 I,08	0,78 0,29	I309	378	274 I02	I,73 0,37	605 I29
204	ССЦ том I п.3-I90	Перегородки гипсобетонные площадью до 6 м2 Тип 8-5Г толщиной 80 мм, м2	494,56	4,I7	-	2062	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
205	ССЦ том I п.3-I98	То же, гипсоцементнопуццолановые тип 8-5ПЦ, м2	284,62	4,27	-	I2I5	-	-	-	-
206	-"- п.3-206	То же, гипсобетонные тип 8-5Г, м2	54,88	4,55	-	250	-	-	-	-
207	ЕI0-28 4-I	Доборы из брусьев, м3	0,39	II0,00 I2,90	I,30 0,39	43	5	- -	24,00 0,50	9 -
208	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м, I00 м2	0,08	472,00 62,00	7,59 2,28	38	5	- -	II5,00 2,94	9 -
209	Е26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок, м3	0,49	35,50 I2,60	I,22 0,37	I7	6	- -	2I,50 0,48	II -
2I0	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI50, м3	0,48	25,60	-	I2	-	-	-	-
2II	ЕI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков, I00 м2	0,08	396,00 74,00	6,00 I,80	32	6	- -	I28,00 2,32	I0 -
2I2	ЕI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен, I00м2	0,08	73,00 I3,40	0,50 0,I5	6	I	- -	22,30 0,I9	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I7, руб	-	-	-	4984	40I	274 I02	-	646 I29
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4984	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	822	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	75
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I47	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	465	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	627I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	850
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	650	-	-	-
		Итого по разделу I7, руб -	-	-	-	627I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	850
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	650	-	-	-
		Раздел I8. Двери								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I3	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	36,I8	I,45 0,55	0,35 0,II	52	20	I3 4	0,9I 0,I4	33 5
2I4	EI0-I06 20-2	То же, более 3 м2, м2	I8,42	I,I9 0,5I	0,29 0,09	22	9	6 2	0,83 0,I2	I5 2
2I5	EI0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3м2, м2	I8,42	0,95 0,I4	- -	I7	3	- -	0,25 -	5 -
2I6	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	I75,08	2,00 0,67	0,I3 0,04	350	II7	23 7	I,I6 0,05	203 9
2I7	EI5-732 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм, I00 м2	0,76	222,00 47,80	I,40 0,36	I69	36	I -	86,50 0,46	66 -
2I8	доп.в.4 п.8I2	Блоки дверные двупольные ДН2I-I5АЩРП, м2	I8,42	I6,I0	-	297	-	-	-	-
2I9	CI22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марки ДГ2I-8с, ДГ2I-9с, ДГ2I-9, м2	32,40	I4,20	-	460	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
220	CI22-220	Блоки дверные однопольные с полотнами под остекление марки ДС2I-8с, ДС2I-9с, ДС2I-8, м2	28,62	9,46	-	27I	-	-	-	-
22I	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марки ДГ2I-7с, м2	66,72	I5,00	-	I00I	-	-	-	-
222	CI22-224	Блоки дверные двупольные с полотнами под остекление марки ДС2I-I3с, м2	47,34	9,79	-	463	-	-	-	-
223	CI22-2I9	То же, ДГ2I-I0, м2	36,I8	I3,50	-	488	-	-	-	-
224	CIII-447-I	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, двухпольных, компл	6,00	8,94	-	54	-	-	-	-
225	CIII-448-I	То же, в помещение, однопольных, компл	96,00	2,97	-	285	-	-	-	-
226	CIII-449-I	То же, двухпольных, компл	I8,00	3,23	-	58	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I8, руб	-	-	-	3987	I85	43 I3	-	322 I6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3987	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	660	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	60
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	373	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5020	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	398
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I9	-	-	-
		Итого по разделу I9, руб	-	-	-	5020	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	398
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I9	-	-	-
		Раздел I9. Окна и балконные двери								
227	ЕI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	5,52	3,0I 0,93	0,30 0,09	I7	5	I -	I,60 0,I2	9 I
228	ЕI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	45,I8	4,47 I,49	0,34 0,I0	202	67	I6 5	2,56 0,I3	II6 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
229	ЕI0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов более 2 м2, м2	55,04	3,25 I,I5	0,27 0,08	I79	63	I4 4	I,93 0,I0	I06 6
230	ЕI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2м, м2	I00,22	0,92 0,34	0,03 0,0I	92	34	3 I	0,59 0,0I	59 I
23I	ЕI0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема до 3 м2, м2	50,24	4,24 I,34	0,33 0,I0	2I3	67	I7 5	2,33 0,I3	II7 7
232	ЕI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00 м2	I,00	229,00 23,50	I,50 0,45	230	24	I -	43,I0 0,58	43 I
233	ЕI5-720 20I-4-33	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4мм, I00 м2	0,50	234,00 45,20	I,20 0,54	II8	23	- -	82,20 0,70	4I -
234	СI22-49	Блоки индивидуальные И0I, м2	5,52	I5,I0	-	83	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
235	CI22-22	Блоки оконные одностворные с форточными створками марки ОРI5-9, ОРI8-9, ОРI5-9, м2	30,48	23,00	-	70I	-	-	-	-
236	CI22-2I	То же, марки ОРI2-9, ОРI5-7.5, ОР I8-7.5, ОРI5-7.5, м2	I4,70	24,50	-	360	-	-	-	-
237	CI22-28	Блоки оконные двухстворные с форточными створками марки ОРI5-I5, ОРI8-I5, ОРI5-I5,м2	34,40	2I,60	-	743	-	-	-	-
238	CI22-206	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами марки БР22-7.5, БР24-7.5, БР22-7.5, м2	50,24	25,I0	-	I26I	-	-	-	-
239	CI22-29	Блоки оконные трехстворные с форточными створками марки ОРI5-I8, ОРI8-I8, ОРI5-I8, м2	20,64	22,80	-	47I	-	-	-	-
240	CI22-358	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной I44 мм, марки ПД7-I4, ПД8-I4, ПДI0-I4, ПДI3-I4, ПДI4-I4, ПДI8-I4, ПДI0-I4-I, ПДI6-I4-I, ПД7-I4-I, м	43,96	I,I7	-	5I	-	-	-	-
24I	CI22-36I	То же, ПДI9-I4-I, м	I5,20	I,38	-	2I	-	-	-	-
242	CI22-363	То же, ПД28-45-I, м	8,40	2,95	-	25	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
243	CIII-422-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий, трехстворных, независимо от высоты, компл	I2,00	8,2I	-	99	-	-	-	-
244	CIII-408-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой до I,5 м, компл	38,00	2,7 0	-	I03	-	-	-	-
245	CIII-4I3-I	Скобяные изделия для трехстворного окна с форточкой с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой I,5 м, компл	8,00	6,26	-	50	-	-	-	-
246	CIII-4II-I	Скобяные изделия для двухстворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой до I,5 м, компл	I6,00	4,30	-	69	-	-	-	-
247	CIII-443	Скобяные изделия для блоков дверных балконных с раздельными двойными полотнами однопольных, компл	32,00	5,43	-	I74	-	-	-	-
248	Е9-88 II-7	Защитное ограждение И0I, т	0,0I	4I,30 I5,40	II,40 4,33	I	-	- -	24,60 5,59	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
249	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2, т	0,0I	327,00	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I9, руб	-	-	-	5266	283	52 I5	-	49I 22
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5262	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	867	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	78
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I55	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	492	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	662I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	59I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	453	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Итого стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I9, руб	-	-	-	6625	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	59I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	453	-	-	-
		Раздел 20. Подготовка под полы 2-го этажа								
250	ЕII-55 8-I	Узел 6I Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм толщ. 50 мм, I00 м2	5,09	70,00 9,88	0,95 0,28	356	50	4 I	I8,80 0,56	96 2
25I	ЕII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм, I00 м2	20,35	I3,60 0,I6	0,23 0,07	277	3	4 I	0,34 0,09	7 2
		Итого прямые затраты по разделу 20, руб	-	-	-	633	53	8 2	-	I03 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	633	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I05	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	797	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	59 -	-	-	-	-
		Итого по разделу 20, руб	-	-	-					
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Раздел 2I. Полы								
252	EII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тепловзвукоизолирующей подоснове, толщиной не менее 3,6 мм, I00 м2	I0,I7	453,00 43,60	0,75 0,22	4609	444	7 2	75,50 0,28	768 3
253	EII-I35 20-3	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем, I00 м2	0,84	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	349	5I	4 I	I08,00 I,75	90 I
254	EII-7I II-3	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка, I00 м2	0,I9	628,00 99,00	2,32 0,70	I2I	I9	- -	I66,00 0,90	32 -
		Итого прямые затраты по разделу 2I, руб	-	-	-	5079	5I4	II 3	-	890 4
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5070	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	839	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	77
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	474	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	6392	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	97I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	668	-	-	-
		Итого по разделу 2I, руб	-	-	-	6392	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	97I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	668	-	-	-
		Раздел 22. Встроенные шкафы ВШ-I (ВШ-IН), AI (A-IН)								
255	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков, I0 блоков	I,20	8,99 3,54	I,53 0,46	II	4	2 I	6,56 0,59	8 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
256	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных, I0 блоков	I,60	4,8I I,64	0,48 0,I4	8	3	I -	3,02 0,I8	5 -
257	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок, м2	I0,08	0,8I 0,35	0,I4 0,04	8	4	I -	0,66 0,05	7 I
258	EI0-I5I 29-2	То же, антресольных полок, м2	3I,22	0,90 0,64	0,05 0,0I	28	20	I -	I,23 0,0I	38 -
259	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников, I00 м	0,28	4,43 4,I6	0,I3 0,04	I	I	- -	7,94 0,05	2 -
260	CI22-436	ДШ20-9, м2	7,20	I4,80	-	I07	-	-	-	-
26I	CI22-435	ДШ20-8, шт	I2,80	I5,90	-	204	-	-	-	-
262	CI22-452	ДА4-8, м2	2,72	36,30	-	99	-	-	-	-
263	CI22-457	ДА4-9, м2	4,68	33,30	-	I56	-	-	-	-
264	CI22-482	СШ2I-6, м2	I0,08	9,8I	-	99	-	-	-	-
265	CI22-485	ПШ6-8, ПШ6-9, м2	22,80	I0,70	-	244	-	-	-	-
266	CI22-485	ПШ6-I0, м2	9,60	I0,70	-	I03	-	-	-	-
267	CI22-489	ПА, м2	8,42	I0,70	-	90	-	-	-	-
268	CI22-496	Брусья монтажные марки МБ2-I, шт	24,00	I,56	-	37	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
269	CI22-498	Штанга ШI, шт	8,00	0,50	-	4	-	-	-	-
270	CI22-500	Штангодержатели марки ШДI, шт	I6,00	0,34	-	5	-	-	-	-
27I	CI22-502	Полкодержатели марки ПДI, ПД2, шт	48,00	0,I3	-	6	-	-	-	-
272	CI22-49I	Наличники марки Н-2, шт	27,60	0,2I	-	6	-	-	-	-
273	CIII-450-I	Скобяные изделия для дверей, встроенных шкафов однопольных, компл	8,00	2,83	-	23	-	-	-	-
		НШ-2 (НШ2), А2 (А2Н)								
274	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков, I0 блоков	0,40	8,99 / 3,54	I,53 / 0,46	4	I	- / -	6,56 / 0,59	3 / -
275	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных, I0 блоков	I,20	4,8I / I,64	0,48 / 0,I4	6	2	- / -	3,02 / 0,I8	4 / -
276	EI0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок, м2	I8,54	0,90 / 0,64	0,05 / 0,0I	I7	I2	I / -	I,23 / 0,0I	23 / -
277	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников, I00 м	0,26	4,43 / 4,I6	0,I3 / 0,04	I	I	- / -	7,94 / 0,05	2 / -
278	CI22-436	ДШ20-I0, м2	8,000	I4,80	-	II8	-	-	-	-
279	CI22-453	ДА4-I0, м2	I,72	30,90	-	53	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
280	CI22-457	ДА4-9, м2	I,56	33,30	-	52	-	-	-	-
28I	CI22-452	ДА4-8, м2	I,36	36,30	-	49	-	-	-	-
282	CI22-485	ПП6-I0, м2	4,80	I0,70	-	5I	-	-	-	-
283	MI22-485	ПА, м2	II,34	I0,70	-	I2I	-	-	-	-
284	CI22-489	ПА6-I0, м2	2,40	I0,70	-	26	-	-	-	-
285	CI22-496	Брусья монтажные марки НБ2-I, шт	8,00	I,56	-	I2	-	-	-	-
286	CI22-498	Штанга Ш3, шт	4,00	0,50	-	2	-	-	-	-
287	CI22-500	Штангодержатели марки ШДI, шт	8,00	0,34	-	3	-	-	-	-
288	CI22-49I	Наличники марки Н2, м	26,00	0,2I	-	5	-	-	-	-
289	CIII-450-I	Скобяные изделия для дверей, встроенных шкафов однопольных, компл ВШ3 (ВШ3Н), А3 (А3Н)	8,00	2,83	-	23	-	-	-	-
290	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков, I0 блоков	0,40	8,99 3,54	I,53 0,46	4	I	- -	6,56 0,59	3 -
29I	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных, I0 блоков	0,80	4,8I I,64	0,48 0,I4	4	I	- -	3,02 0,I8	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
292	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок, м2	I5,72	0,8I 0,35	0,I4 0,04	I3	6	3 I	0,66 0,05	I0 I
293	EI0-I5I 29-2	То же, полок, м2	I3,88	0,90 0,64	0,05 0,0I	I2	9	I -	I,23 0,0I	I7 -
294	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников, I00 м	0,I3	4,43 4,I6	0,I3 0,04	I	I	- -	7,94 0,05	I -
295	CI22-426	ДШ20-I0, шт	8,00	23,20	-	I86	-	-	-	-
296	CI22-453	ДА4-I0, шт	3,44	30,90	-	I06	-	-	-	-
297	CI22-489	ПА, м2	6,668	I0,70	-	7I	-	-	-	-
298	CI22-589	ПА6-I0, м2	2,40	I0,70	-	26	-	-	-	-
299	CI22-485	ПП6-I0, м2	4,80	I0,70	-	5I	-	-	-	-
300	CI22-465	СШ20-I0, м2	8,00	I0,00	-	80	-	-	-	-
30I	CI22-473	СА4-I0, м2	I,72	I5,00	-	26	-	-	-	-
302	CI22-478	СБШ2I-6, м2	5,04	I0,20	-	5I	-	-	-	-
303	CI22-479	СБА4-6, м2	0,96	I0,80	-	I0	-	-	-	-
304	CI22-498	Штанги марки ШТ-6, ШТ-8, шт	4,00	0,50	-	2	-	-	-	-
305	CI22-500	Штангодержатели марки ШД-I,шт	8,00	0,34	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
306	CI22-49I	Наличники марки Н-2, м	I2,60	0,2I	-	3	-	-	-	-
307	CIII-450-I	Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов однопольных компл	8,00	2,83	-	23	-	-	-	-
		ВШ4 (А4)								
308	ЕI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков, I0 блоков	0,80	8,99 3,54	I,53 0,46	7	3	I -	6,56 0,59	5 -
309	ЕI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных, I0 блоков	I,00	4,8I I,64	0,48 0,I4	5	2	- -	3,02 0,I8	3 -
3I0	ЕI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок, м2	3,36	0,8I 0,35	0,I4 0,04	3	I	- -	0,66 0,05	2 -
3II	ЕI0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок, м2	20,02	0,90 0,64	0,05 0,0I	I8	I3	I -	I,23 0,0I	25 -
3I2	ЕI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников, I00 м	0,I7	4,43 4,I6	0,I3 0,04	I	I	- -	7,94 0,05	I -
3I3	CI22-436	ДШ20-9, м2	I4,40	I4,80	-	2I3	-	-	-	-
3I4	CI22-457	ДА4-8, м2	3,I2	33,30	-	I04	-	-	-	-
3I5	CI22-453	ДА4-I0, м2	0,86	30,90	-	27	-	-	-	-
3I6	CI22-48I	СП2I-4, м2	3,36	I0,20	-	34	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I7	CI22-489	ПА, м2	7,06	I0,70	-	76	-	-	-	-
3I8	CI22-485	4-9, м2	I2.96	I0,70	-	I39	-	-	-	-
3I9	CI22-50I	Штангодержатели марки ШД2, шт	56,00	0,23	-	I3	-	-	-	-
320	CI22-49I	Наличники марки Н-2, шт	I6,90	0,2I	-	4	-	-	-	-
32I	CI22-495	Брусья монтажные марки МБI-I, шт	I6,00	I,45	-	23	-	-	-	-
322	CIII-450-I	Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов антресольных однопольных, компл ВШ-5 (ВШ5Н)	4,00	2,83	-	II	-	-	-	-
323	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков, I0 блоков	0,40	8,99 3,54	I,53 0,46	4	I	- -	6,56 0,59	3 -
324	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных, I0 блоков	0,40	4,8I I,64	0,48 0,I4	2	I	- -	3,02 0,I8	I -
325	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок, м2	I4,64	0,8I 0,35	0,I4 0,04	I2	5	2 I	0,66 0,05	I0 I
326	EI0-I5I 29-2	То же, иолок, м2	I7,28	0,90 0,64	0,05 0,0I	I6	II	I -	I,23 0,0I	2I -
327	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников, I00 м	0,07	4,43 4,I6	0,I3 0,04	I	-	- -	7,94 0,05	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
328	CI22-436	ДШ20-9, м2	7,20	I4,80	-	I07	-	-	-	-
329	CI22-457	ДА4-9, м2	I,56	33,30	-	52	-	-	-	-
330	CI22-464	СШ20-9, м2	7,20	I0,30	-	74	-	-	-	-
33I	CI22-472	СА4-9, м2	I,44	I5,50	-	22	-	-	-	-
332	CI22-478	СВШ2I-6, м2	5,04	I0,20	-	5I	-	-	-	-
333	CI22-47I	СВА4-6, м2	0,96	I6,60	-	I6	-	-	-	-
334	CI22-489	ПА6-9, м2	2,I6	I0,70	-	23	-	-	-	-
335	CI22-485	ПШ6-9, м2	I5,I2	I0,70	-	I62	-	-	-	-
336	CI22-502	ПД-2, м2	48,00	0,I3	-	6	-	-	-	-
337	CI22-49I	Наличники марки Н-2, м	7,20	0,2I	-	2	-	-	-	-
338	CIII-450-I	Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов однопольных, компл ВШ-6	4,00	2,83	-	II	-	-	-	-
339	ЕI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков, I0 блоков	0,40	8,99 3,54	I,53 0,46	4	I	- -	6,56 0,59	3 -
340	ЕI0-I83 29-4	Установка блоков дверных антресольных, I0 блоков	0,40	4,8I I,64	0,48 0,I4	2	I	- -	3,02 0,I8	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34I	E0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок, м2	5,76	0,90 0,64	0,05 0,0I	8	4	- -	I,23 0,0I	7 -
342	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников, I00 м	0,06	4,43 4,I6	0,I3 0,04	I	-	- -	7,94 0,05	I -
343	CI22-435	ДШ80-8, м2	6,40	I5,90	-	I02	-	-	-	-
344	CI22-452	ДА4-8, м2	I,36	36,30	-	49	-	-	-	-
345	CI22-489	ПА6-8, м2	I,92	I0,70	-	2I	-	-	-	-
346	CI22-485	ПП6-8, м2	3;84	I0,70	-	4I	-	-	-	-
347	CI22-496	БМ-2, м2	8,00	I,56	-	I2	-	-	-	-
348	CI22-498	Ш-I, шт	4,00	0,50	-	2	-	-	-	-
349	CI22-50I	Штангодержатели марки ШД2, шт	8,00	0,23	-	2	-	-	-	-
350	CI22-49I	Наличники марки Н2, м	6,40	0,2I	-	I	-	-	-	-
35I	CIII-450-I	Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов однопольных, компл ВШ-7	4,00	2,83	-	II	-	-	-	-
352	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков, I0 блоков	0,40	8,99 3,54	I,53 0,46	4	I	- -	6,56 0,59	3 -
353	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных, I0 блоков	0,40	4,8I I,64	0,48 0,I4	2	I	- -	3,02 0,I8	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
354	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок, м2	6,00	0,8I 0,35	0,I4 0,04	5	2	I -	0,66 0,05	4 -
355	EI0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок, м2	7,20	0,90 0,64	0,05 0,0I	6	5	- -	I,23 0,0I	9 -
356	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников, I00 м	0,08	4,43 4,I6	0,I3 0,04	I	-	- -	7,94 0,05	I -
357	CI22-436	ДШ20-I0, м3	8,00	I4,80	-	II8	-	-	-	-
358	CI22-453	ДА4-I0, м2	I,72	30,90	-	53	-	-	-	-
359	CI22-489	ПА6-I0, м2	2,40	I0,70	-	26	-	-	-	-
360	CI22-485	ПШ6-I0, м2	4,80	I0,70	-	5I	-	-	-	-
36I	CI22-478	СБШ2I-6, м2	5,04	I0,20	-	5I	-	-	-	-
362	CI22-47I	СБШ4-6, м2	0,96	I6,60	-	I6	-	-	-	-
363	CI22-498	Штанга марки ШТ-6, ШТ-8, шт	4,00	0,50	-	2	-	-	-	-
364	CI22-50I	Штангодержатели марки ШД-2, шт	8,00	0,23	-	2	-	-	-	-
365	CI22-49I	Наличники марки Н-2, м	8,00	0,2I	-	2	-	-	-	-
366	CIII-450-I	Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов однопольных, компл	4,00	2,83	-	II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 22, руб	-	-	-	4296	II9	I6 3	-	227 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4296	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	708	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	59
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I25	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	394	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	290
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	247	-	-	-
		Итого по разделу 22, руб	-	-	-	5398	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	290
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	247	-	-	-
		Раздел 23. Лестницы								
367	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м, I00 м2	0,03	472,00 62,00	7,59 2,28	I2	2	- -	II5,00 2,94	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
368	Е7-502 4I-2-I.8	Укладка лестничных площадок массой более Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	9,00	3,5I I,35	I,92 0,73	32	I2	I8 7	2,28 0,94	2I 8
369	ССЦ том I п.II-I69	Лестничные площадки, шт	33,75	9,94	-	335	-	-	-	-
370	Е7-503 4I-3	Укладка лестничных маршей массой до Iт без сварки, шт	3,00	4,34 I,I4	3,00 I,II	I3	3	9 3	I,96 I,43	6 4
37I	Е7-506 4I-4-I.8	Укладка лестничных маршей массой более Iт без сварки при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	6,00	3,26 I,24	I,87 0,7I	20	7	II 4	2,I3 0,92	I3 6
372	ССЦ том I п.II-I68	Лестничные марши, м2	25,56	I2,30	-	3I4	-	-	-	-
373	Е9-46 7-I	Ограждения лестничные, т	0,36	58,00 I3,80	32,I0 II,80	2I	5	II 4	22,60 I5,22	8 5
374	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2, т	0,36	327,00	-	II8	-	-	-	-
375	Е7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на 2 стороны при наибольшей массе монтажного элемента до 5т и высоте зданий до 30м, шт	9,00	3,I5 0,98	0,7I 0,26	28	9	6 2	I,65 0,34	I5 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
376	ССЦ том 3 д.I п.I633	Плиты перекрытий марки: ПК27.I2-6Т, шт	9,00	24,70	-	222	-	-	-	-
377	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	3,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I	-	- -	0,I3 0,08	- -
378	Е7-I27 9-I-I.8	То же, массой от 0,3 до 0,7 т, шт	9,00	I,55 0,46	I,04 0,38	I4	4	9 3	0,8I 0,49	7 4
379	ССЦ том I п.9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, м3	I,90	64,40	-	I22	-	-	-	-
380	ССЦ том I тб.3-I п.I	Арматура АI, кг	5,82	0,23	-	I	-	-	-	-
382	-"- п.3	То же, А3, кг	I99,52	0,24	-	48	-	-	-	-
383	-"- п.6	То же, Вр-I, кг	32,88	0,32	-	II	-	-	-	-
384	Е7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м (опорные подушки), шт	I8,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	25	II	2 I	I,0I 0,06	I8 I
384	ССЦ том I п.9-92	Опорные подушки М200, м3	0,3I	64,40	-	20	-	-	-	-
385	ССЦ том I тб.3-I п.I	Арматура АI, кг	5,76	0,23	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
386	ССЦ том I то.3-I п.3	То же, А3, кг	20,88	0,24	-	5	-	-	-	-
387	Е9-46 7-I	Стремянка металлическая для выхода на крышу, т	0,03	58,00 I3,80	32,I0 II,80	2	-	I -	22,60 I5,22	I -
388	CI2I-I975	Лестницы по ступенями из листовой просечной рифленной стали или круглой, прямолинейные, 4, т	0,03	358,00	-	II	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 23, руб	-	-	-	I376	53	67 24	-	92 3I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I224	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	20I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I537	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I04	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	I52	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	I78	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по разделу 23, руб	-	-	-	I7I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I50
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II5	-	-	-
		Раздел 24. Внутренняя отделка								
389	EI5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит, I00 м2	I0,69	20,70 I8,50	0,I5 0,04	22I	I98	I -	29,80 0,05	3I9 I
390	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная потолков, I00 м2	7,96	I2,90 6,80	0,07 0,02	I03	54	- -	I2,70 0,03	I0I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39I	ЕI5-663 I68-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков, I00 м2	2,73	60,80 I5,50	I,00 0,30	I66	42	3 I	27,40 0,39	75 I
392	ЕI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен, I00 м2	6,96	II0,00 46,40	6,80 4,03	766	323	47 28	74,00 5,20	5I5 36
393	калък.	Штукатурка стен гипсоперлитовая толщиной 20 мм, м3	I0,89	35,47	-	386	-	-	-	-
394	ЕI5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен, I00м2	I5,87	35,80 20,60	I,00 0,30	568	327	I6 5	37,00 0,39	587 6
395	ЕI5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен, I00м2	3,35	76,30 23,I0	0,90 0,27	256	77	3 I	4I,00 0,35	I37 I
396	ЕI5-662 I68-5	То же, по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен, I00 м2	6,47	58,80 I3,80	0,80 0,24	300	89	6 2	24,30 0,3I	I57 2
397	ЕI5-802 252-I	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными, I00 м2	I8,46	37,60 I5,30	- -	694	282	- -	26,80 -	495 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
397	ЕI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, I00 м2	I,32	422,00 94,70	2,00 0,60	556	I25	3 I	I70,00 0,77	224 I
399	ЕI5-563 I50-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов (плинтусов), I00 м2	I,02	7I,20 27,80	0,80 0,24	72	28	I -	49,20 0,3I	50 -
400	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетоа, решеток, санитарно-технических приборов, труб дмаиметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза ограждений лестничных, I00 м2	0,I9	60,50 38,40	0,03 -	II	7	- -	68,00 -	I3 -
40I	доп.в.4 п.392	Масляная окраска дверных блоков ДН2I-I5АШРШ за 2 раза, м2	I8,42	0,65	-	I2	-	-	-	-
402	-"- п.I70	То же, ДГ2I-9, м2	32,40	0,75	-	24	-	-	-	-
403	-"- п.I74	То же, ДС2I-8, м2	28,62	0,65	-	I9	-	-	-	-
404	-"- п.I7I	То же, ДГ2I-7, м2	66,72	0,90	-	63	-	-	-	-
405	-"- п.I73	Д02I-I3, м2	47,34	0,60	-	28	-	-	-	-
406	-"- п.I69	То же, ДГ2I-I0, м2	36,I8	0,74	-	27	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
407	доп.в.4	Люка-лазы ДЛI3-I0, м2	7,56	I,68	-	I3	-	-	-	-
408	доп.в.I п.2I	Масляная окраска оконных блоков ОРI5-9 за 2 раза, м2	30,48	I,42	-	43	-	-	-	-
409	-"- п.8	То же, ОРI5-7.5, м2	I4,70	I,I9	-	I7	-	-	-	-
4I0	-"- п.30	То же, ОРI5-I5, м2	34,40	I,30	-	45	-	-	-	-
4II	-"- п.20	То же, ОРI5-I8, м2	20,64	I,34	-	28	-	-	-	-
4I2	-"- п.I5I	То же, балконных дверей марки БР22-7.5, м2	50,24	I,34	-	67	-	-	-	-
4I3	-"- п.27I	То же, подоконных досок, м2	I00,22	0,I3	-	I3	-	-	-	-
4I4	-"- п.5I	То же, оконных блоков ОИI	5,52	0,66	-	4	-	-	-	-
4I5	-"- п.II8	То же, слуховых окон ОСI, ОС2	II,I4	0,64	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 24, руб	-	-	-	4589	I552	80 38	-	2673 48
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4589	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	758	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	69
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I37	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	428	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5775	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2790
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I727	-	-	-
		Итого по разделу 24, руб	-	-	-	5775	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2790
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I727	-	-	-
		Раздел 25. Вентшахта								
4I6	E8-2I0 24-7	Кирпичная кладка вентшахт, м3	20,2I	45,80 6,90	0,8I 0,24	926	I39	I7 5	II,90 0,3I	240 6
4I7	E26-3I 8-4	Утепление МВ плитами толщиной 50 мм, м3	6,58	54,43 I2,70	I,23 0,37	358	84	8 2	2I,30 0,48	I40 3
4I8	E27-50 I0-5	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и кирволинейных поверхностях, м2	I3I,53	I,30 0,06	- -	I7I	8	- -	0,II -	I4 -
4I9	E8-2I3 25-3	Оштукатуривание по сетке, I00 м2	I,32	I69,50 24,40	3,I0 0,93	223	32	4 I	64,00 I,20	58 2
420	E7-I27 9-I-I.8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	5,00	I,55 0,46	I,04 0,38	8	2	5 2	0,8I 0,49	4 2

24493-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42I	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	I9,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	6	2	3 I	0,I3 0,08	2 2
322	ССЦ том I п.9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, м3	2,I2	64,40	-	I37	-	-	-	-
423	ССЦ том I тб.3-I п.I	Арматура AI, кг	7,80	0,23	-	2	-	-	-	-
424	-"- п.3	То же, A2, кг	79,04	0,25	-	20	-	-	-	-
425	-"- п.6	То же, BpI, кг	I9,9I	0,32	-	6	-	-	-	-
426	E7-76I 39-5-I.8	Укладка плит перекрытий каналов площадью до I м2, шт	20,00	2,30 0,58	I,67 0,62	46	I2	33 I2	0,96 0,80	I9 I6
427	ССЦ том 2 п.I2-79	Плиты плоские ПТПI2.5-8-6, шт	20,00	3,02	-	60	-	-	-	-
428	E8-49 5-I	Кладка кирпичных столбиков, м3	I,74	37,20 3,68	0,84 0,25	65	6	I -	6,08 0,32	II I
		Итого прямые затраты по разделу 25, руб	-	-	-	2028	285	7I 23	-	488 32
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2028	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	335	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	60	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I90	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2553	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	550
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	368	-	-	-
		Итого по разделу 25, руб	-	-	-	2553	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	550
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	368	-	-	-
		Раздел 26. Разные работы								
429	E8-722 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом керамическим толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м (ограждения балконов), м3	20,04	47,60 3,24	0,87 0,26	954	65	I7 5	5,65 0,34	II3 7
430	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций, т	0,20	I94,I8 27,80	I,38 0,4I	39	6	- -	54,30 0,53	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43I	EI0-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях, м2	0,97	I,34 0,69	0,I3 0,04	I	I	- -	I,29 0,05	I -
432	доп.в.4 п.838	Люки чердака деревянные ДЛПО-I0, м2	0,97	3I,00	-	30	-	-	-	-
433	E6-73 4I-8	Армоцементные перемычки над стеклоблоками, I00 м2	0,I3	90,20 25,30	0,90 0,27	I2	3	- -	44,80 0,35	6 -
434	CI24-I6	Арматура класса AI, т	0,39	270,00	-	I05	-	-	-	-
435	E8-I73 I7-5	Установка стеклоблоков, I0м2	0,I6	I40,00 7,20	0,68 0,20	22	I	- -	I2,40 0,26	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 26, руб	-	-	-	II63	76	I7 5	-	I33 7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II63	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I9I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I09	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I463	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I57
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II5	-	-	-
		Итого по разделу 26, руб	-	-	-	I463	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I57
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II5	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	82I04	6528	I542 5I2	-	II462 664
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	8I948	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I3520	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I227
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2426	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7637	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I03I05	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3339
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9457	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	I56	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	I82	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	I03287	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3354
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9468	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	I08636	8479	2794 949	-	I4875 I243
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I08480	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I7897	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6I9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3208	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I0I04	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I3648I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7723
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2627	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	I56	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	I82	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	I36663	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7738

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2638	-	-	-

Главный архитектор проекта В.В. Куваев

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер 3 категории Е.А. Миронова

Проверила рук.группы Л.Е. Киселева

СВОДКА

объемов и стоимости работ по смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.		Взвешенная единичная стоимость, руб.		Удельн вес конст-рукт. элемен тов и видов работ
				прямых затрат	с накл. расх. и планов. накопл.	прямых затрат	с накл. расх. и план. накоп	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы			772	969	-	-	0,7I
2	Фундаменты			II09I	I3953	-	-	I0,2I
3	Стены цоколя до отм. -0.35			3347	42II	-	-	3,08
4	Перекрытие на отм. -0.33			5699	7I68	-	-	5,25
5	Техподполье			77	97	-	-	0,07
6	Двери техподполья			475	599	-	-	0,44
7	Полы подвала			375	472	-	-	0,35
8	Подготовка под полы I-го этажа			3324	4I8I	-	-	3,06
9	Приямок			5I7	65I	-	-	0,48

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I0	Крыльца			I53	I93	-	-	0,I4
II	Внутренняя отделка			95	II9	-	-	0,09
I2	Наружная отделка			263	33I	-	-	0,24
I3	Отмостка			344	432	-	-	0,32
I4	Стены			26484	33324	-	-	24,38
I5	Перекрытие Р6 на отм. 2,53-5.33			II6I9	I46I6	-	-	I0,69
I6	Кровля			I0600	I3338	-	-	9,76
I7	Перегородки			4984	627I	-	-	4,59
I8	Двери			3987	5020	-	-	3,67
I9	Окна и балконные двери			5266	6625	-	-	4,85
20	Подготовка под полы 2-го этажа			633	797	-	-	0,58
2I	Полы			5079	6392	-	-	4,68
22	Встроенные шкафы			4296	5398	-	-	3,95
23	Лестницы			I376	I7I5	-	-	I,25
24	Внутренняя отделка			4589	5775	-	-	4,23
25	Вентшахта			2028	2553	-	-	I,87
26	Разные работы			II63	I463	-	-	I,07
	Итого:	м2	597,68	I08636	I36663	I8I76	22866	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту двухэтажного I8-квартирного кирпичного жилого дома с I, 2, 3-комнатными квартирами

Санитарно-технические работы

Основание: ОВI, ВКI

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	II,953	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I93I	чел/час
Сметная заработная плата	I,338	тыс.руб.
Строительный объем	597,68	м2
Цена единицы	20,00	руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в тч з/пл.	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	230,00	0,27 0,23	0,03 0,0I	62	53	7 2	0,39 0,0I	89 2
2	С2407 д.3I	Стоимость конвекторов "Универсал-20", экм	230,00	7,8I	-	I796	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром I5 мм, м	257,00	0,86 0,2I	0,0I -	22I	54	3 -	0,35 -	90 -
4	EI6-36 7-I	То же, 20 мм, м	67,00	0,9I 0,2I	0,0I -	6I	I4	I -	0,35 -	23 -
5	EI6-37 7-I	То же, 25 мм, м	I4,00	I,03 0,2I	0,0I -	I4	3	- -	0,35 -	5 -
6	EI6-38 7-I	То же, 32 мм, м	83,00	I,I4 0,2I	0,0I -	95	I7	I -	0,35 -	29 -
7	EI6-39 7-I	То же, 40 мм, м	44,00	I,29 0,2I	0,0I -	57	9	- -	0,35 -	I5 -
8	EI6-40 7-2	То же, 50 мм, м	80,00	I,62 0,28	0,03 0,0I	I30	22	3 I	0,43 0,0I	34 I
9	EI6-49 8-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 65 мм, м	I0,00	2,68 0,36	0,04 0,0I	29	4	- -	0,57 0,0I	6 -
I0	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных, компл	35,00	0,49 0,08	- -	I7	3	- -	0,I3 -	5 -
II	CI30-I02	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды и пара давлением I,6 МПА диам. 50мм,шт	22,00	3,78	-	83	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	CI30-I08	То же, 20 мм, шт	2,00	I,69	-	3	-	-	-	-
I3	CI30-I08	То же, 50 мм, шт	4,00	4,32	-	I7	-	-	-	-
I4	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00 м	5,55	4,0I 3,80	- -	22	2I	- -	5,I6 -	29 -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	2605	200	I5 3	-	325 3
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	2605	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	347	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	60	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	238	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	3I90	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	360
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	263	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	3I90	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	360
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	263	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы								
I5	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00 м2	0,45	37,I0 35,00	- -	I7	I6	- -	63,90 -	29 -
I6	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	2,20	22,70 2I,80	0,33 0,I0	50	48	I -	4I,00 0,I3	90 -
I7	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79, м3	2,27	60,I0	-	I36	-	-	-	-
I8	E26-89 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00 м2	I,24	8I,I0 28,40	I,33 0,40	I0I	35	I -	47,20 0,52	59 I
I9	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	I42,60	0,47	-	67	-	-	-	-
20	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, I00 м2	0,2I	60,50 38,40	0,03 -	I3	8	- -	68,00 -	I4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	384	I07	2	-	I92
								-		I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	384	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	64	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	36	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	484	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II7	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	484	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II7	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	2989	307	I7	-	5I7
								3		4
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	384	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	64	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	36	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	484	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II7	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	2605	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	347	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	60	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	238	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	3I90	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	360

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	263	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	3674	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	599
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	380	-	-	-
		Отдел 2. Узел управления								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
2I	EI6-67 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и(вентиляций) водоснабжения, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, м	3,50	2,2I 0,47	0,05 0,02	8	2	- -	0,77 0,03	3 -
22	EI6-66 8-2	То же, д=60х2,5 мм, м	0,60	I,78 0,4I	0,05 0,02	I	-	- -	0,66 0,03	- -
23	I704-5008I	Клапан обратный пневматический ПЗОК.I ТУ25-02-380601-80, шт	2,00	I,20	-	2	-	-	-	-
24	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий,шт	2,00	0,80 0,77	- -	2	2	- -	I,00 -	2 -
25	CI30-I039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные IIБI8БК для жидких сред, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм, шт	2,00	I,07	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	I70648--I3II	Термометр П6 ДЛ.В.Ч-I60, ДЛ.Н.Ч-66, шт	2,00	0,85	-	2	-	-	-	-
27	I70648--I752	Оправа защитная для термометров прямая 2П, шт	2,00	I,50	-	3	-	-	-	-
28	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий, шт	2,00	0,2I 0,2I	- -	I	-	- -	0,50 -	I -
29	ЦII-I55-2	Водосчетчик холодной или горячей воды, диаметр условного прохода до I00 мм, шт	I,00	2,55 I,88	0,0I -	3	2	- -	3,00 -	3 -
30	CI30-3000 доп.4	Счетчик (водомер) СТВГ-I-65, шт	I,00	68,90	-	69	-	-	-	-
3I	EI6-I36 I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до I00мм, шт	2,00	2,98 I,7I	0,29 0,09	6	3	- -	2,67 0,I2	5 -
32	CI30-2240	Задвижка стальная 30с4Iнж,шт	2,00	43,70	-	87	-	-	-	-
33	CI30-I795	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА, диаметром 80 мм, шт	4,00	I,54	-	6	-	-	-	-
34	EI6-I86 II-2	Установка кранов поливочных диаметром 32 мм, шт	2,00	2,62 0,I9	0,0I -	5	-	- -	0,3I -	I -
35	CI30-2028 доп.I	Вентиль муфтовый I5БIБК диам. 25 мм, шт	2,00	I,73	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
36	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм, шт	2,00	24,80 I,7I	0,29 0,09	50	3	- -	2,67 0,I2	5 -
37	ЦII-550-2	Клапан регулирующий, регулирующий игольчатый, регулирующ ий шиберный, дроссельный, игольчатый, или регулирующий питательный, бесфланцевый, с рычажным приводом, диаметр условного прохода до I00 мм, шт	I,00	0,79 0,70	0,08 0,0I	I	I	- -	I,00 0,0I	I -
38	I704-50065	Клапан регулирующий УРРД ТУ25-02-I60970-76, шт	I,00	97,90	-	98	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	349	I3	- -	-	2I -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	349	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	45	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехническхих работ, руб	-	-	-	424	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Всего стоимость по разделу 3	-	-	-	424	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы								
39	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00 м2	0,02	37,I0 35,00	- -	I	I	- -	63,90 -	I -
40	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,07	22,70 2I,80	0,33 0,I0	2	2	- -	4I,00 0,I3	3 -
4I	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минераловаты с счетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79, м3	0,07	60,I0	-	4	-	-	-	-
42	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалоами на мастике, I00 м2	0,04	8I,I0 28,40	I,33 0,40	3	I	- -	47,20 0,52	2 -
43	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	4,60	0,47	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	I2	4	-	-	6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	36I	I7	-	-	27
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	349	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	45	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	424	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	438	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Отдел 3. Вентиляция								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
44	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-I50 размером I00х200 мм, Iшт	2,00	I,52 0,88	0,05 0,02	3	2	- -	I,4I 0,03	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45	E20-408 7-I	То же, пластмассовые РВ I20х200, РВ 200х200, Iшт	73,00	I,67 0,88	0,05 0,02	I22	64	3 I	I,4I 0,03	I03 2
46	E20-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм, м2	6,00	5,40 0,92	0,04 0,0I	32	6	- -	I,62 0,0I	I0 -
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	I57	72	3 I	-	II6 2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I57	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I9I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	77	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	I9I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	77	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы								
47	EI5-6I2	Окраска воздуховодов за два раза, I00 м2	0,06	32,00 6,60	0,79 0,24	2	-	- -	II,70 0,3I	I -
48	E20-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм, м2	6,00	5,40 0,92	0,04 0,0I	32	6	- -	I,62 0,0I	I0 -
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	34	6	- -	-	II -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	32	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	4I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	I9I	78	3 I	-	I27 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I89	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	230	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I29
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	84	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	232	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I30
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	84	-	-	-
		Отдел 4. Холодное водоснабжение								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
49	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5мм, м	I60,00	I,20 0,23	0,0I -	I92	37	2 -	0,37 -	59 -
50	EI7-42 7-3	То же, 20 мм, м	35,00	I,35 0,23	0,0I -	47	8	- -	0,37 -	I3 -
5I	EI6-43 7-3	То же, 25 мм, м	45,00	I,36 0,23	0,0I -	6I	I0	- -	0,37 -	I7 -
52	EI6-44 7-3	То же, 32 мм, м	39,00	I,58 0,23	0,0I -	62	9	- -	0,37 -	I4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
53	EI6-45 7-3	То же, 40 мм, м	39,00	I,79 0,23	0,0I -	70	9	- -	0,37 -	I4 -
54	EI6-74	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 6 мм, м	I,00	II,I0 I,42	0,28 0,08	II	I	- -	2,34 0,I0	2 -
55	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00 м	3,I8	3,94 3,73	- -	I3	I2	- -	5,I6 -	I6 -
56	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 МПА, диаметром I5мм, шт	72,00	I,25	-	90	-	-	-	-
57	CI30-87	То же, 25 мм, шт	4,00	I,82	-	7	-	-	-	-
58	CI30-88	То же, 32 мм, шт	2,00	2,22	-	4	-	-	-	-
59	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, шт	3,00	2,07 0,I9	0,0I -	6	I	- -	0,3I -	I -
60	CI30-I482	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром I6мм, м	60,00	I,69	-	I0I	-	-	-	-
6I	CI30-268I вып.2	Гибкая подводка к унитазу,шт	I8,00	I,I2	-	20	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
62	E22-II7 I8-I	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм, м	3,00	0,II 0,06	0,05 0,02	I	-	- -	0,I0 0,03	- -
63	CI59-546	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 40 мм, I0 м	0,30	3,68	-	I	-	-	-	-
64	CI30-I79I	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА, диаметром 32 мм, шт	I,00	0,86	-	I	-	-	-	-
65	CI59-687	Втулка под фланец диаметром 32 мм, I0 шт	I,00	0,86	-	I	-	-	-	-
66	EI6-72 8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 2I9 мм, толщиной стенки 6 мм, м	I,00	8,75 0,94	0,I5 0,05	9	I	- -	I,60 0,06	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	697	88	2	-	I38
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	697	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	92	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	852	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I02	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	852	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I02	-	-	-
		Раздел 8. Строительные работы								
67	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за два раза, I00 м2	0,I9	37,I0 35,00	- -	7	7	- -	63,90 -	I2 -
68	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	I,00	22,70 2I,80	0,33 0,I0	23	22	- -	4I,00 0,I3	4I -
69	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79, м3	I,03	60,I0	-	62	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
70	Е26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00 м2	0,58	8I,I0 28,40	I,33 0,40	47	I7	I -	47,20 0,52	28 -
7I	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	67,I6	0,47	-	32	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	I7I	46	I -	-	8I -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I7I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	83
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	2I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	83
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 4, руб (прямые затраты)	-	-	-	868	I34	3	-	2I9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I7I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	83
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	697	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	92	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	852	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I02	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	I067	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	229
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I53	-	-	-
		Отдел 5. Горячее водоснабжение								
		Раздел 9. Сантехнические работы								
72	EI6-4I 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5мм, м	220,00	I,20 0,23	0,0I -	264	5I	2 -	0,37 -	8I -
73	EI6-42 7-3	То же, 20 мм, м	66,00	I,35 0,23	0,0I -	89	I5	I -	0,37 -	24 -
74	EI6-43 7-3	То же, 25 мм, м	5I,00	I,36 0,23	0,0I -	69	I2	I -	0,37 -	I9 -
75	EI6-44 7-3	То же, 32 мм, м	4I,00	I,58 0,23	0,0I -	65	9	- -	0,37 -	I5 -
76	EI6-45 7-3	То же, 40 мм, м	I7,00	I,79 0,23	0,0I -	30	4	- -	0,37 -	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
77	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм, I00м	3,94	3,94 3,73	- -	I6	I5	- -	5,I6 -	20 -
78	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БП, ДУI5, РУI6, шт	72,00	0,99	-	7I	-	-	-	-
79	2307-I0I85	То же, ДУ20, РУI6, шт	2,00	I,2I	-	2	-	-	-	-
80	2307-I0I86	То же, ДУ25, РУI6, шт	4,00	I,7I	-	7	-	-	-	-
8I	2307-I0I87	То же, ДУ32, РУI6, шт	2,00	2,20	-	4	-	-	-	-
82	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ, шт	I8,00	II,90 0,5I	0,0I -	2I4	9	- -	0,82 -	I5 -
83	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из газоводопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, поверхностью нагрева 0,2 м2, шт	I8,00	2,62 0,37	0,02 0,0I	47	7	- -	0,63 0,0I	II -
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	878	I22	4 -	-	I9I -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	878	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	78	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I072	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	202
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	I072	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	202
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Раздел I0. Строительные работы								
84	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00 м2	0,I9	37,I0 35,00	- -	7	7	- -	63,90 -	I2 -
85	E26-I5 I4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	I,06	22,70 2I,80	0,33 0,I0	24	23	- -	4I,00 0,I3	43 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
86	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79, м3	I,09	60,I0	-	66	-	-	-	-
87	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00 м2	0,63	8I,I0 28,40	I,33 0,40	5I	I8	I -	47,20 0,52	30 -
88	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК,м2	72,27	0,47	-	34	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	I82	48	I -	-	85 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I82	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	229	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по разделу IO, руб	-	-	-	229	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	88
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	I060	I70	5	-	276
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I82	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	229	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	88
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	878	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II

24493-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	78	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I072	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	202
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	I30I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	290
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I97	-	-	-
		Отдел 6. Канализация								
		Раздел II. Сантехнические работы								
89	EI6-33 8-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м	66,00	I,92 0,38	- -	I27	25	- -	0,6I -	40 -
90	EI6-34 8-2	То же, I00 мм, м	I20,00	3,I0 0,37	0,0I -	372	44	I -	0,58 -	70 -
9I	EI6-27 4-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях диаметром 50 мм, м	9,00	I,7I 0,36	0,0I -	I5	3	- -	0,60 -	5 -

24493-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
92	EI6-72 8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 2I9 мм, толщиной стенки 6 мм, м	2,00	8,75 0,94	0,I5 0,05	I8	2	- -	I,60 0,06	3 -
93	EI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельнолитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ т ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл	I8,00	23,20 I,49	0,I3 0,04	4I8	27	3 I	2,44 0,05	44 I
94	EI7-I0 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки, размером 550х420хI50 мм, компл	I8,00	I3,90 0,97	0,06 0,02	250	I7	I -	I,56 0,03	28 I
95	EI7-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МСЭI В-I, компл	I8,00	I6,40 I,I4	0,05 0,02	295	2I	I -	I,83 0,03	33 I
96	EI7-2 I-I	Ванна ПВI, компл	I8,00	52,60 I,84	0,3I 0,09	947	33	6 2	3,09 0,I2	56 2
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	2442	I72	I2 3	-	279 5
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	2442	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	324	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	222	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2988	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	233	-	-	-
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	2988	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	233	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	2442	I72	I2 3	-	279 5
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	2442	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	324	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	222	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2988	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	233	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	2988	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	233	-	-	-
		Отдел 7. Газоснабжение								
		Раздел I2. Сантехнические работы								
97	EI6-76 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм, м	50,00	I,78 0,4I	0,05 0,02	89	2I	3 I	0,66 0,03	33 I
98	EI6-233 8-I	То же, д=33х3 мм, м	I70,00	I,0I 0,4I	0,05 0,02	I72	70	8 3	0,66 0,03	II2 5
99	EI6-232 8-I	То же, д=22х2 мм, м	40,00	0,89 0,4I	0,05 0,02	36	I6	2 I	0,66 0,03	26 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I00	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов, м	260,00	0,29 0,25	- -	75	65	- -	0,39 -	9I -
I0I	CI30-I00I	Кран муфтовый IIBI2БК диам. I5 мм, шт	I8,00	0,92	-	I7	-	-	-	-
I02	CI30-I0I7	Кран IIБ6БК диам. 50 мм, шт	I,00	4,58	-	5	-	-	-	-
I03	E24-30I I0I-I	Устройство цокольного ввода газопровода в здания, диам. 50 мм, шт	I,00	38,80 5,99	2,93 0,88	39	6	3 I	9,89 I,I4	I0 I
I04	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных, шт	I8,00	I,66 0,66	0,I8 0,05	30	I2	3 I	I,I2 0,06	20 I
I05	CI30-I4I6 письмо Госстроя СССР 63Д	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, повышенной комфортности, четырехконфорочные ПГ4-К с духовым шкафом, шт цена: 77,2-70+50=57,2	I8,00	57,20	-	I030	-	-	-	-
I06	письмо Госстроя СССР 63Д	Компенсация, шт цена: 70-50=20	I8,00	20,00	-	360	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2, руб	-	-	-	I853	I90	I9 7	-	292 9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	39	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	49	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I454	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I94	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I780	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	307
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	225	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	360	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	360	-	-	-	-
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	2I89	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	233	-	-	-
		Раздел I3. Строительные работы								
I07	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приблров, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, I00 м2	0,84	60,50 38,40	0,03 -	5I	32	- -	68,00 -	57 -
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	5I	32	- -	-	57 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	64	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	64	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 7, руб	-	-	-	I904	222	I9 7	-	349 9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	90	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	70
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	42	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I454	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I94	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I780	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	307
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	225	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	360	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	360	-	-	-	-
		Итого по отделу 7, руб	-	-	-	2253	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	377
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	267	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	98I5	II00	59 I4	-	I794 20
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	84I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I38	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	78	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I057	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	547
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	268	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	86I4	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II42	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I04
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	200	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	780	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I0636	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I484
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I070	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	360	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	360	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	II953	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I93I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I338	-	-	-

Главный архитектор проекта В.В. Куваев
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Исходные данные:
Составила инженер I категории Т.М. Арсентьева
Проверила рук.группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту двухэтажного I8-квартирного кирпичного жилого дома с I, 2, 3-комнатными квартирами

Электроосвещение

Основание: ЭОI

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	2,999	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	788	чел/час
Сметная заработная плата	0,487	тыс.руб.
Строительный объем	597,68	м2
Цена единицы	5,02	руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦСКЦЭ-84 п.I26	Панель вводно-распределительная ВРУI-25-66УХЛМ, шт	I,00	235,00	0,98	235	I5	I	23,68	24
				I4,80	0,36			-	0,46	-
2	Е2I-I46 27-2	Щиток этажный ЩЭ33OIУХЛЧ, I00 шт	0,06	238,00	0,20	I4	I2	-	3I7,00	I9
				206,00	5,62			-	7,25	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрические, шт	I8,00	I,I9 0,73	- -	2I	I3	- -	I,00 -	I8 -
4	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква, I00 шт	0,02	I24,00 86,00	5,00 3,27	2	2	- -	I38,00 4,22	3 -
5	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2, I00шт	0,54	85,20 3I,40	I,40 0,95	46	I7	I I	56,60 I,23	3I I
6	E2I-I70 36-I	Установка сигнальных фонарей, I00 шт	0,0I	50,50 43,80	I,60 0,34	I	-	- -	78,I0 0,46	I -
7	E2I-I32	Монтаж светильников для ламп накаливания, паротны стенной или потолочный, I00 шт	0,I9	28,70 I7,90	0,I0 0,05	4	3	- -	32,20 0,06	5 -
8	E2I-I33 25-9	То же, патрон подвесной, I00 шт	0,36	35,40 I9,20	0,I9 0,05	I3	7	- -	34,50 0,06	I2 -
9	E2I-I33 25-9	Клемма люстровая, I00 шт	0,76	35,40 I9,20	0,I0 0,05	27	I5	- -	34,50 0,06	26 -
I0	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-м заземляющим контактом, компл	36,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	84	37	I -	2,00 0,0I	72 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке, I00шт	I,00	I2,90 / I0,60	- / -	23	I9	- / -	I9,20 / -	35 / -
I2	E2I-II9 23-7	То же, сдвоенная, I00шт	0,I8	I2,90 / I0,60	- / -	2	2	- / -	I9,20 / -	3 / -
I3	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, I00шт	0,40	I3,30 / I0,60	- / -	5	4	- / -	I9,20 / -	8 / -
I4	E2I-II6 33-I	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке, I00шт	0,40	I2,40 / II,20	- / -	5	4	- / -	20,I0 / -	8 / -
I5	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических, I00 шт	0,I8	33,60 / 20,80	- / -	6	4	- / -	37,20 / -	7 / -
I6	E2I-I2I 23-9	Блоки, устанавливаемые в готовой гнездо с количеством установочных аппаратов - 3, I00шт	0,I8	23,00 / I7,70	- / -	4	3	- / -	32,00 / -	6 / -
I7	Ц8-84-I	Звонок ЗП-220, шт	I8,00	0,38 / 0,33	0,0I / -	7	6	- / -	I,00 / -	I8 / -
I8	E2I-84 I6-4	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, в перекрытиях под заливку бетоном, диаметром условного прохода до 25 мм, I00м	I,50	6,80 / 4,65	0,I7 / 0,I2	I0	7	- / -	8,32 / 0,I5	I2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	E2I-86 I6-6	То же, до 50 мм, I00м	0,90	I6,40 / I0,70	0,54 / 0,37	I5	I0	- / -	I9,20 / 0,48	I7 / -
20	E34-502	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами, I00м	0,06	I30,93 / I8,23	- / -	8	I	- / -	I8,60 / -	I / -
2I	E2I-93 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические провода (рукава), провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	0,50	3,62 / 2,79	0,60 / 0,42	2	I	- / -	5,07 / 0,54	3 / -
22	E2I-94 I7-2	То же, до 6 мм2, I00м	I,60	4,56 / 3,44	0,80 / 0,26	7	6	I / -	6,24 / 0,34	I0 / I
23	E2I-95 I7-3	То же, до I6 мм2, I00м	0,30	6,67 / 4,87	I,37 / 0,45	2	I	- / -	8,67 / 0,58	3 / -
24	E2I-98 I7-6	То же, каждый последующий провод, до 2,5 мм2, I00м	2,50	I,47 / I,35	- / -	4	3	- / -	2,39 / -	6 / -
25	E2I-89 I7-7	То же, до 6 мм2, I00м	8,40	I,69 / I,50	- / -	I4	I3	- / -	2,64 / -	22 / -
26	E2I-I00 I7-8	То же, до I6 мм2, I00м	3,30	3,08 / 2,83	- / -	I0	9	- / -	4,86 / -	I6 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм2, I00м	3,00	39,80 28,80	8,53 2,67	II9	86	26 8	5I,60 3,44	I55 I0
28	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок, I00м	2I,00	6,60 5,40	- -	I39	II3	- -	9,70 -	204 -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	829	4I3	30 9	-	745 I2
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	829	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	360	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	65	-	-	-
		Плановые накоплеиия, руб	-	-	-	97	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I286	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	788
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	487	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I286	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	788

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	487	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
29	I5I7-2404	Щиток квартирный ЩЭ-33OIУХЛ4, шт	6,00	I40,96	-	846	-	-	-	-
30	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25, шт	2,00	I3,70	-	27	-	-	-	-
3I	29I00I-2029 г2	Номерной указатель дома, шт	I,00	I8,27	-	I8	-	-	-	-
32	CI53-I37	Светильник НБО-07х60, шт	22,00	I,9I	-	42	-	-	-	-
33	CI53-I40	То же, НПС20х70, шт	I5,00	2,22	-	33	-	-	-	-
34	CI53-I	Светильник НСП02хI00, шт	I5,00	3,62	-	54	-	-	-	-
35	CI53-I9	Светильники подвесные (ОСТI6-0.535.046-79) типа с защитной сеткой и стеклом НСП09-200/Р50-03-02, шт	2,00	3,26	-	7	-	-	-	-
36	CI53-258	Лампы Б220-230-40, IOшт	0,IO	0,97	-	I	-	-	-	-
37	CI53-265	Б220-230-60, IOшт	I,50	0,99	-	I	-	-	-	-
38	CI53-276	Б220-230-I00, IOшт	I,50	I,08	-	2	-	-	-	-
39	CI53-283	Лампы БК220-230-I50 ТУI6.545.2I5-78, IOшт	0,20	2,56	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	I507-70I9	Патрон подвесной Е27ЦКБ-04, I000шт	0,04	II3,40	-	4	-	-	-	-
4I	I507-7020	Патрон наклонный Е27ФП-0I, I000шт	0,02	280,00	-	4	-	-	-	-
42	2405-I099	Клемма люстровая, I00шт	0,76	2,48	-	2	-	-	-	-
43	I504-I7075	Блок УБ-СЯ28-РК ТУI6-536.I62--75, шт	I4,00	0,86	-	I2	-	-	-	-
44	I504-I7074	То же, на I выключатель РК-С ТУI6-536.I62-75, шт	4,00	0,4I	-	2	-	-	-	-
45	CI54-I53	Вилка, шт	I8,00	0,38	-	7	-	-	-	-
46	CI54-I52	Розетка, шт	I0,00	0,43	-	6	-	-	-	-
47	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой установки, шт	I80,00	0,2I	-	38	-	-	-	-
48	CI54-I37	То же, сдвоенная, шт	I8,00	0,54	-	I0	-	-	-	-
49	CI54-I64	Розетка ПШ-20-С; шт	I8,00	0,24	-	4	-	-	-	-
50	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки ВКII-I9I0 ТУI6-526.294-78, шт	40,00	0,45	-	I7	-	-	-	-
5I	I504-6I63	То же,сдвоенный ВКII-I940 ТУI6-526.294-78, шт	40,00	I,30	-	52	-	-	-	-
52	I504-6I62	Выключатель брызгозащищенный ВКII-I930 ТУI6-526.294-78, шт	I8,00	0,97	-	I7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
53	CI5I-I52	Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильные на напряжение до 660В в резиновой маслостойкой оболочке, нераспространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2, IOOOм	0,06	238,00	-	I4	-	-	-	-
54	I5092-05033	Кабель двухжильный напряжением до 660В сечением 2х2,5мм2, IOOOм	0,24	209,95	-	50	-	-	-	-
55	CI52-I96	Провод АПВ сеч. 2х2 мм2, IOOOм	I,40	49,20	-	69	-	-	-	-
56	CI52-I99	То же, 3х2 мм2, IOOOм	0,70	7I,00	-	50	-	-	-	-
57	CI54-2IO	Звонок безыскровый на напряжение 220В, укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый двухцветный типа ЗП, шт	I8,00	I,80	-	32	-	-	-	-
58	CI52-228	Провод АПВ сеч. 2 мм2, IOOOм	0,30	28,40	-	9	-	-	-	-
59	CI52-229	То же, 4 мм2, IOOOм	I,00	34,90	-	35	-	-	-	-
60	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечнемем I6 мм2, IOOOм	0,36	I05,00	-	38	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6I	503-80I22--II	Трубы винипластовые д.20=20мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000пм	0,06	2I5,20	-	I3	-	-	-	-
62	503-80I26--I2	То же, д=40=40 мм, I000пм	0,09	753,20	-	68	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I587	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I587	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I7I3	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I7I3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу - смете, руб	-	-	-	24I6	4I3	30 9	-	745 I2
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	24I6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	360	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	65	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	223	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	2999	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	788
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	487	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	2999	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	788
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	487	-	-	-

Главный архитектор проекта В.В. Куваев

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер I категории Т.М. Арсентьева

Проверила рук.группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту двухэтажного I8-квартирного кирпичного жилого дома с I, 2, 3-комнатными квартирами

Устройства связи

Основание: ССI

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,577	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	234	чел/час
Сметная заработная плата	0,I56	тыс.руб.
Строительный объем	596,68	м2
Цена единицы	0,97	руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч з-пл	всего	осн. з/пл	экспл маш. в т.ч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	3	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Телефонизация								
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI0-966-I	Муфта на кабеле, емкость I0х2, шт	I,00	4,50 2,33	0,70 0,22	5	2	- -	4,00 0,28	4 -
2	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная, коробка	3,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	I2	5	2 I	3,00 0,23	9 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 50 мм, I00м	0,60	I5,60 9,46	0,75 0,29	9	6	- -	I7,00 0,37	I0 -
4	Ц8-I49-I	Кабель до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг, I00м	0,65	I0,00 6,24	0,27 0,I0	7	4	- -	II,00 0,I3	7 -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	33	I7	2 I	-	30 I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
5	503-80I26--I2	Трубы винипластовые 40мм=40мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000пм	0,06	753,20	-	45	-	-	-	-
6	CI5I-2526	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией марки ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - I0, I 000м	0,06	I58,00	-	I0	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	55	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	55	/	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	60	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	60	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	88	I7	2 / I	-	30 / I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	88	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	II2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	II2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Монтажные работы								
7	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В, шт	I,00	I7,65 7,99	- -	I8 -	8 -	- -	7,I2 -	7 -
8	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25ВТ на столбе или трубостойке, шт	I,00	I,49 I,24	- -	I -	I -	- -	2,00 -	2 -
9	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения, шт	I3,00	0,58 0,46	- -	8 -	6 -	- -	0,08 -	I0 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	ЦI0-38I-II	Розетка микрофонная, шт	44,00	0,36 0,33	- -	I6	I5	- -	I,00 -	44 -
II	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 50мм, I00м	0,60	I5,60 9,46	0,75 0,29	9	6	- -	I7,00 0,37	I0 -
I2	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	0,60	4,88 2,36	2,33 0,7I	3	I	I -	4,00 0,92	2 I
I3	Ц8-402-2	Провод ШВ, АШВ при скрытой проводке, I00м	4,I0	I2,70 7,55	3,7I I,I8	52	3I	I5 5	I3,00 I,52	53 6
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	I07	68	I6 5	-	I28 7
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I07	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I78	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	83	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	I78	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	83	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником								
I4	290220--I249	Абонентский трансформатор ТАМУ-25Т, шт	I,00	3,82	-	4	-	-	-	-
I5	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П, шт	7,00	0,I4	-	I	-	-	-	-
I6	CI55-I2	То же, УРК-4, шт	6,00	0,I6	-	I	-	-	-	-
I7	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО, шт	44,00	0,I6	-	7	-	-	-	-
I8	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2х0,6 мм2, I000м	0,60	I5,I0	-	9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	603-80I26--I2	Трубы винипластовые 40мм=40мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573--77, I000пм	0,06	753,20	-	45	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	67	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	67	-	-	-	-
		Накладные накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	72	-	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	72	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	I75	68	I6 5	-	I28 7
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I55	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	230	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	83	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	230	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	83	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение								
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы								
20	ЦI0-804-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей, шт	I,00	I0,I0 2,35	7,70 2,72	I0	2	8 3	4,00 3,5I	4 4
2I	ЦI0-604-3	Антенная коллективная для приема телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8м, на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек, шт	I,00	I4,30 7,08	5,63 2,0I	I4	7	6 2	II,00 2,59	II 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного, измер.	I,00	I2,20 I2,00	- -	I2	I2	- -	5,00 -	5 -
23	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство, шт	I,00	2,26 I,3I	- -	2	I	- -	2,00 -	2 -
24	I60I-2394	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное ОТТУ-2 УТ2.002.00I ТУ, компл.	I,00	54,00	-	54	-	-	-	-
25	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения, шт	8,00	0,58 0,46	- -	5	4	- -	0,80 -	6 -
26	ЦI0-54-4	Кабель по стенке кирпичной, масса Iм до Iкг, I00м	0,70	30,70 I5,I0	4,90 I,56	2I	II	3 I	28,00 2,0I	20 I
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	II8	37	I7 6	-	48 8
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	59	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	64	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	59
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	I62	-	-	-	-
		Нормативная турдоемекость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	59
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником								
27	I60I-2484	Антенна АТКГ-АТТК 27-06-I672-75 ТУ, 27-06-I673-75 ТУ, комп	I,00	I0,28	-	I0	-	-	-	-
28	I60I д.I0 п.2549	Коробка УАР-6, шт	6,00	0,98	-	6	-	-	-	-
29	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2I90-78 ТУ, компл	I,00	I,76	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
30	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксильные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, ГОСТ II326-I2-79, марки РК75-9-I3, I000м	0,07	257,00	-	I8	-	-	-	-
3I	I60I д.I0	Коробка разветвительная РУМ-3, шт	I,00	0,98	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	35	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	37	-	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	I55	37	I7 6	-	48 8
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	6I	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	99	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I40	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	59
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	20I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	59
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Отдел 4. Молниезащита								
32	Ц8-472-8	Шины заземления 6 мм, I00м	0,20	5I,80 I4,90	I,60 0,I0	I0	3	- -	26,00 0,I3	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	I0	3	-	-	5
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	427	I25	35 I2	-	2II I6
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Заготовительно-складские расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	6I	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	37I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	5I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	234
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I56	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	577	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	234
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I56	-	-	-

Главный архитектор проекта В.В. Куваев
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Исходные данные:
Составила инженер I категории Т.М. Арсентьева
Проверила рук.группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту двухэтажного I8-квартирного кирпичного жилого дома I, 2, 3-комнатными квартирами

Общестроительные работы

Основание: АС

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,053 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость II73 чел/час
Сметная заработная плата 0,464 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины ед.	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Вариант I. Для температуры наружного воздуха -40С								
		Раздел I. Фундаменты								
		Исключить:								
I	ССЦ том 3 п.79	Плиты фундаментные ФЛ8.24-2, шт	-22,00	3I,60	-	-695	-	-	-	-
2	-"- п.80	То же, ФЛ8.I2-2, шт	-I0,00	I5,70	-	-I57	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	ССЦ том 2 п.I2-3	Блоки стен подвала марки: ФБС24.5-6Т, шт	-69,00	28,20	-	-I946	-	-	-	-
4	п.I2-6	ФБСI2.5-6Т, шт	-35,00	I4,60	-	-5II	-	-	-	-
5	п.I2-I3	ФБС9.6-6Т, шт	-46,00	II,30	-	-520	-	-	-	-
6	п.I2 9	ФБСI2.5-3Т, шт	-5,00	7,29	-	-36	-	-	-	-
		Добавить:								
7	Е8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	0,52	9,3I 0,40	0,32 0,I0	5	-	- -	0,80 0,I3	- -
8	ССЦ том 3 п.76	Плиты фундаментные марки: ФЛI0.24-2, шт	22,00	35,20	-	774	-	-	-	-
9	п.77	ФЛI0.I2-2, шт	I0,00	I7,50	-	I75	-	-	-	-
I0	ССЦ том 2 п.I2-4	ФБС24.6-6-Т, шт	69,00	33,90	-	2339	-	-	-	-
II	п.I2-7	ФБСI2.6-6-Т, шт	35,00	I7,50	-	6I3	-	-	-	-
I2	п.I2 I4	ФБС9.6-6-Т, шт	46,00	I3,50	-	62I	-	-	-	-
I3	п.I2-I0	ФБСI2.6-3-Т, шт	5,00	8,75	-	44	-	-	-	-
I4	СI24-I	Арматура класса AI, т	0,0I	270,00	-	3	-	-	-	-
I5	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом, I00 м2	0,07	86,50 I9,60	I,50 0,45	6	I	- -	38,I0 0,58	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом, I00 м2	0,I8	280,00 I0,80	4,37 I,3I	50	2	I -	I9,70 I,69	4 -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	765	3	I	-	7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	765	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	96I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	96I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Стены цоколя до отм. -0.35								
		Добавить:								
I7	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	4,74	34,20 2,2I	0,8I 0,24	I62	I0	4 I	4,09 0,3I	I9 I
I8	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	7,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	2	I	I -	0,I3 0,08	I I
I9	ССЦ том 2 п.9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, шт	0,I9	64,40	-	I2	-	-	-	-
20	ССЦ том I тб.3-I п.3	Арматура А3, кг	I4,42	0,24	-	3	-	-	-	-
2I	-"- п.6	То же, ВрI, кг	8,99	0,32	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, рб	-	-	-	I82	II	5 I	-	20 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I82	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметна заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Раздел 3. Стены								
		Добавить:								
22	Е8-742 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (из кирпича пустотелого), м3	9I,64	44,70 2,83	0,80 0,24	4096	259	73 22	4,96 0,3I	455 28
23	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	56,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I6	4	8 3	0,I3 0,08	7 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	ССЦ том I п.9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, м3	2,62	64,40	-	I69	-	-	-	-
25	ССЦ том I тб.3-I п.6	Арматура BpI, кг	37,3I	0,32	-	I2	-	-	-	-
26	-"- п.I	То же, AI, кг	7,74	0,23	-	2	-	-	-	-
27	-"- п.3	То же, A3, кг	I85,I6	0,25	-	46	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	434I	263	8I 25	-	462 32
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	434I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I28	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	405	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5463	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	560
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	5463	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	560
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4I6	-	-	-
		Раздел 4. Окна и балконные двери								
		Исключить:								
28	CI22-22	Блоки оконные одностворные с форточными створками марки 0PI5-9, 0PI8-9 (0PI5-9), м2	-30,48	23,00	-	-70I	-	-	-	-
29	CI22-2I	То же, 0PI2-9, 0PI5-7.5, 0PI8-7.5 (0PI5-7.5), м2	-I4,70	24,50	-	-360	-	-	-	-
30	CI22-28	Блоки оконные двухстворные с форточными створками марки 0PI5-I9, 0PI8-I5 (0PI5-I5),м2	-34,40	2I,60	-	-743	-	-	-	-
3I	CI22-206	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами марки БР22-7.5, БР24-7.5 (БР22-7.5) м2	-50,24	25,I0	-	-I26I	-	-	-	-
32	CI22-29	Блоки оконные трехстворные с форточными створками марки 0PI5-I8, 0PI8-I8 (0PI5-I8),м2	-20,64	22,80	-	-47I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	CI22-358	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной I44 мм марки ПД7-I4, ПД8-I4, ПДI0-I4, ПДI3-I4, ПДI4-I4, ПДI6-I4 (ПДI0-I4-I, ПДI6-I4-I, ПД7-I4-I), м	-87,9I	I,I7	-	-I03	-	-	-	-
		Добавить:								
34	CI22-74	Блоки оконные одностворные с форточными створками марки 0PCI5-7.5, 0PCI5-9, м2	30,48	34,30	-	I045	-	-	-	-
35	CI22-74	То же, 0PCI5-7.5, 0PCI5-9, м2	I4,70	34,30	-	504	-	-	-	-
36	CI22-83	То же, двухстворные марки 0PCI5-I3.5, 0PCI5-I5, м2	34,40	28,20	-	970	-	-	-	-
37	CI22-2I2	Блоки дверные балконные однопольные марки БРС22-7.5, БРС22-9.5, БРС24-7.5, БРС22-7.5, м2	50,24	3I,20	-	I567	-	-	-	-
38	CI22-85	Блоки оконные трехстворные с форточными створками марки 0PCI5-I8, 0PCI5-I8, м2	20,64	28,70	-	592	-	-	-	-
39	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПДI0-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6-25, ПДI0-25-I, ПДI6-25-I, ПД7-25-I, м	48,54	I,92	-	93	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	II32	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II32	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I87	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I04	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I423	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	I423	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Раздел 5. Внутренняя отделка								
		Исключить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	доп.в.I п.2I	Масляная окраска оконных блоков ОРI5-9 за 2 раза, м2	-30,48	I,42	-	-43	-	-	-	-
4I	-"- п.8	То же, ОРI5-7.5, м2	-I4,70	I,I9	-	-I7	-	-	-	-
42	-"- п.30	То же, ОРI5-I5, м2	-34,30	I,30	-	-45	-	-	-	-
43	-"- п.I5I	То же, балконных дверей БР22-7.5, м2	-50,24	I,34	-	-67	-	-	-	-
44	-"- п.20	То же, ОРI5-I8, м2	-20,64	I,34	-	-28	-	-	-	-
		Добавить:								
45	доп.в.I п.4I	Масляная окраска оконных блоков ОРСI5-9 за 2 раза, м2	30,48	I,94	-	59	-	-	-	-
46	-"- п.40	То же, ОРСI5-7.5, м2	29,40	2,09	-	6I	-	-	-	-
47	-"- п.35	То же, ОРСI5-I5, м2	34,40	I,68	-	58	-	-	-	-
48	-"- п.I55	То же, балконных блоков БРС22-7.5, м2	50,24	2,I8	-	II0	-	-	-	-
49	-"- п.33	То же, ОРСI5-I8, м2	20,64	I,85	-	38	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	21	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	I59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	6546	277	87 26	-	489 34
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	6546	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I080	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I00
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I92	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	608	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	8234	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	623
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	495	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	8234	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	623
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	495	-	-	-
		Отдел 2. Вариант 2. Для температуры наружного воздуха -20С								
		Раздел 6. Фундаменты								
50	CI24-I	Арматура класса AI, т	-0,02	270,00	-	-5	-	-	-	-
5I	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом, I00 м2	-0,I8	280,00 -I0,80	4,37 I,3I	-50	-2	-I -	I9,70 I,69	-4 -
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	-55	-2	-I	-	-4
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-6	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-70	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	-70	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-5
		Сметная заработная плата,руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Раздел 7. Стены цоколя до отм. -0.35								
		Исключить:								
52	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	-22,22	34,20 -2,2I	0,8I 0,24	-660	-49	-I8 -5	4,05 0,3I	-90 -7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
53	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	-6,00	0,29 -0,08	0,I5 0,06	-2	-	-I -	0,I3 0,08	-I -
54	ССЦ том I п.9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, м3	-0,I8	64,40	-	-I2	-	-	-	-
55	ССЦ том I тб.3-I п.6	То же, ВрI, кг	-8,99	0,32	-	-3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	-777	-49	-I9 -5	-	-9I -7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-777	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I27	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-23	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-72	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-976	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-II0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	-976	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-II0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-77	-	-	-
		Раздел 8. Стены								
		Исключить:								
56	Е8-742 9-2	Укладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим крпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (из кирпича пустотелого), м3	-9I,63	44,70 -2,83	0,80 0,24	-4096	-259	-74 -22	4,96 0,3I	-454 -28
57	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	-26,00	0,29 -0,08	0,I5 0,06	-8	-2	-4 -2	0,I3 0,08	-3 -2
58	ССЦ том I п.9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, м3	-0,75	64,40	-	-48	-	-	-	-
59	ССЦ том I тб.3 п.6	Арматура ВрI, кг	-I6,74	0,32	-	-5	-	-	-	-
		Добавить:								
60	ССЦ том I тб.3 п.3	Арматура А3, кг	I7,I8	0,25	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6I	-"- п.I	То же, AI, кг	0,72	0,23	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	-4I52	-26I	-77 -24	-	-457 -30
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-4I52	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-685	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-63
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I23	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-388	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-5225	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-550
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-408	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	-5225	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-550
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-408	-	-	-
		Раздел 9. Окна и балконные двери								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключить:								
62	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	-45,I8	4,47 -I,49	0,34 0,I0	-202	-67	-I6 -5	2,56 0,I3	-II6 -6
63	EI0-75 I3-4	То же, более 2 м2, м2	-55,04	3,25 -I,I5	0,27 0,08	-I79	-63	-I4 -4	I,93 0,I0/	-I06 -6
64	EI0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема до 3 м2, м2	-50,24	4,24 -I,34	0,33 0,I0	-2I3	-67	-I7 -5	2,33 0,I3	-II7 -7
65	CI22-22	Блоки оконные одностворные с форточными створками марки 0PI5-9, 0PI8-9 (0PI5-9), м2	-30,48	23,00	-	-70I	-	-	-	-
66	CI22-2I	То же, 0PI2-9, 0PI5-7.5, 0PI8-7.5 (0PI5-7.5), м2	-I4,70	24,50	-	-360	-	-	-	-
67	CI22-28	То же, двухстворные 0PI5-I5, 0PI8-I5 (0PI5-I5), м2	-34,40	2I,60	-	-743	-	-	-	-
68	CI22-206	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами марки БР22-7.5, БР24-7.5 (БР22-7.5), м2	-50,24	25,I0	-	-I26I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
69	CI22-29	Блоки оконные трехстворные с форточными створками марки 0PI5-I8, 0PI8-I8 (0PI5-I8),м2	-20,64	22,80	-	-47I	-	-	-	-
70	CI22-358	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной I44 мм марки ПД7-I4, ПД8-I4, ПДI0-I4, ПДI3-I4, ПДI4-I4, ПДI6-I4 (ПДI0-I4-I, ПДI6-I4-I, ПД7-I4-I), м	-43,96	I,I7	-	-5I	-	-	-	-
7I	CI22-363	Доски подоконные толщиной 42 мм, шириной 350 мм марки ПДI9-35, ПД22-35, ПД25-35, ПД28-35 (ПД28-45-I), м	8,40	2,95	-	25	-	-	-	-
		Добавить:								
72	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	45,I8	3,0I 0,93	0,30 0,09	I36	42	I3 4	I,60 0,I2	72 5
73	EI0-73 I3-2	То же, более 2 м2, м2	55,04	2,I8 0,7I	0,24 0,07	I20	39	I3 4	I,2I 0,09	67 9
74	EI0-II2 22-I	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными, площадь проема до 3 м2, м2	50,24	2,86 0,83	0,29 0,09	I44	42	I5 5	I,45 0,I2	73 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
75	CI22-7	Блоки оконные одностворные с форточными створками марки 0CI5-9, 0CI8-9 (0CI5-9), м2	30,48	I8,50	-	564	-	-	-	-
76	CI22-6	То же, 0CI2-9, 0CI5-7.5, 0CI8-7.5 (0CI5-7.5), м2	I4,70	I9,40	-	285	-	-	-	-
77	CI22-I3	То же, двухстворные 0CI5-I5, 0CI8-I3.5, 0CI5-I3.5, 0CI8-I5 (0CI5-I5), м2	34,40	I7,60	-	605	-	-	-	-
78	CI22-204	Блоки дверные балконные со спаренными полотнами однопольные марки БС22-7.5, БС22-9, БС24-7.5 (БС22-7.5), м2	50,24	2I,00	-	I055	-	-	-	-
79	CI22-I4	0CI5-I8, м2	20,64	I8,I0	-	374	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	-873	-74	-6 -I	-	-I27 -3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-873	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I44	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-83	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-II00	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I0I	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	-II00	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I0I	-	-	-
		Раздел I0. Внутренняя отделка								
		Исключить:								
80	доп.в.I п.2I	Масляная окраска оконных блоков 0PI5-9 за 2 раза, м2	-30,48	I,42	-	-43	-	-	-	-
8I	-"- п.8	То же, 0PI5-7.5, м2	-I4,70	I,I9	-	-I7	-	-	-	-
82	-"- п.30	То же, 0PI5-I5, м2	-34,40	I,30	-	-45	-	-	-	-
83	-"- п.I5I	То же, балконных дверей БР22-7.5, м2	-50,24	I,34	-	-67	-	-	-	-
84	-"- п.20	То же, 0PI5-I8, м2	-20,64	I,34	-	-28	-	-	-	-
		Добавить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
85	доп.в.I п.3	Масляная окраска оконных блоков ОСI5-9 за 2 раза, м2	I4,70	I,09	-	I6	-	-	-	-
86	-"- п.8	ОСI5-7.5, м2	34,40	I,I9	-	4I	-	-	-	-
87	-"- п.I4	ОСI5-I5, м2	50,24	0,99	-	50	-	-	-	-
88	-"- п.I0	ОСI5-I8, м2	20,64	I,06	-	22	-	-	-	-
89	-"- п.I48	То же, балконных дверей БС22-7.5, м2	I2,56	I,34	-	I7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	-54	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-54	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-67	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	-67	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	-59II	-306	-I03 -30	-	-679 -40
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-59II	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-973	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-90
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I76	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-554	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-7438	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-809
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-592	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	-7438	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-809
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-592	-	-	-
		Отдел 3. Вариант 3. Перегородки из гипсокартонных листов поэлементной сборки на деревянном каркасе по серии I.I3I.9-24								
		Раздел II. Перегородки								
		Исключить:								
90	Е7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	-224,00	3,74 -I,08	0,78 0,29	-838	-242	-I75 -65	I,73 0,37	-388 -83
9I	ССЦ том I п.3-I90	Перегородки гипсобетонные площадью до 6 м2, толщиной 80мм, м2	-494,56	4,I7	-	-2062	-	-	-	-
92	ЕI0-28 4-I	Доборы из брусьев, м3	-0,39	II0,00 -I2,90	I,30 0,39	-43	-5	- -	24,00 0,50	-9 -
93	ССЦ том I 3-206	То же, гипсобетонные тип 8-5Г, м2	-54,88	4,55	-	-250	-	-	-	-
		Добавить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
94	EI0-275 55-5	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкй стыков водостойкой шпаклевкой с изоляционной прокладкой, обшитых гипсокартонными листами в один слой, толщина перегородки 78 мм, м2	5II,50	4,7I I,64	0,07 0,02	2409	839	36 I0	2,9I 0,03	I488 I5
95	CIII-249	Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка), толщиной I0-I2 мм, м2	I053,60	0,57	-	60I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	-I83	-592	-I39 -55	-	-I09I -68
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I83	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I6	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I020

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	533	-	-	-
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I020
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	533	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	I83	592	I39 55	-	I09I 68
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I83	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I020
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	533	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	228	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I020
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	533	-	-	-
		Отдел 4. Вариант 4. Перегородки из гипсовых плит по ГОСТ 5428-83								
		Раздел I2. Перегородки								
		Исключить:								
96	Е7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	-350,0	3,74 -I,08	0,78 0,29	-I309	-378	-274 -I02	I,73 0,37	-605 -I29
97	ССЦ том I п.3-I90	Перегородки гипсобетонные площадью до 6 м2, толщиной 80 мм, м2	-494,56	4,I7	-	-2062	-	-	-	-
98	-"- п.3-I98	То же, гипсоцементнопуццолановые, м2	-284,62	4,27	-	-I2I5	-	-	-	-
99	-"- п.3-206	То же, гипсобетонные 8-5Г, м2	-54,88	4,55	-	-250	-	-	-	-
I00	ЕI0-28 4-I	Доборы из брусьев, м3	-0,39	II0,00 -I2,90	I,30 0,39	-43	-5	- -	24,00 0,50	-9 -
		Добавить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0I	Ж8-I65 I7-I	Перегородки из гипсовых плит в I слой толщиной до I00мм, при высоте этажа до 4м, I00м2	7,96	88,30 55,50	7,36 2.2I	703	442	59 I8	I03,00 2,85	820 23
I02	СI40-28 ССЦI п.20 стр.8 ССЦ стр.368 п.4	Гипсовые перегородки толщиной 80 мм, м2 цена: (I,85+5,7x0,I+7,37x0,08xI,09) xI,02	796,I2	2,80	-	2229	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2, руб	-	-	-	I947	59	2I5 84	-	206 I06
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I947	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	32I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	29
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	57	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I80	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2448	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	2448	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	82	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	I947	59	2I5 84	-	206 I06
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I947	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	32I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	29
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	57	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I80	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2448	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	82	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	2448	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 5. Вариант 5. Отопление шахты от ВИГ								
		Раздел I3. Вентшахта								
		Добавить:								
I03	E8-2I0 24-7	Кирпичная кладка вентшахт, м3	7,45	45,80 / 6,90	0,8I / 0,24	34I	5I	6 / 2	II,90 / 0,3I	89 / 2
I04	E8-2I2 25-2	Оштукатуривание стен глиняным раствором, I00 м2	0,53	24,83 / 8,20	2,53 / 0,76	I3	4	I / -	I5,00 / 0,98	8 / I
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	354	55	7 / 2	-	97 / 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	354	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	58	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	445	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I05
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	67	-	-	-
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	445	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I05
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	67	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	453	55	7 2	-	97 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	354	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	58	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	445	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I05
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	445	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I05
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	67	-	-	-
		Отдел 6. Вариант 6. Конструктивное решение крыши на снеговую нагрузку Р=200 кгс/м2								
		Раздел I4. Кровля								
		Добавить:								
I05	ЕI0-70 II-I	Установка стропил, м3	9,4I	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	I054	II9	20 6	23,80 0,8I	224 8
I06	ЕI0-20I 38-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	9,4I	3,48 0,46	0,I3 0,04	33	4	I -	0,87 0,05	8 -
		Итого прямые затраты по разделу I4, руб	-	-	-	I087	I23	2I 6	-	232 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I087	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I79	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I0I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I367	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	256
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6I	-	-	-
		Итого прямые по разделу I4, руб	-	-	-	I367	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	256
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	I087	I23	2I6	-	2328
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I087	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I79	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I0I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I367	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	256
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6I	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	I367	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	256
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6I	-	-	-
		Отдел 7. Вариант 7. Чердачная крыша для варианта фасада								
		Раздел I5. Стены								
		Исключить:								
I07	E8-722 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (фронтоны из кирпича пустотелого), м3	-28,38	47,60 -3,24	0,87 0,26	-I35I	-92	-24 -7	5,65 0,34	-I60 -I0
I08	E8-74 9-2	То же, толщиной 5I0 мм (из кирпича пустотелого), м3	-359,48	44,70 -2,83	0,80 0,24	-I6069	-I0I7	-287 -86	4,96 0,3I	-I783 -III
		Добавить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I09	E8-728 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (фронтоны из кирпича пустотелого), м3	28,38	37,52 3,24	0,87 0,26	I065	92	24 7	5,65 0,34	I60 I0
II0	E8-74I7 9-2	То же, толщиной 5I0 мм (из кирпича силикатного пустотелого), м3	359,48	37,38 2,83	0,80 0,24	I3437	I0I7	287 86	4,96 0,3I	I783 III
III	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	I2,60	3,0I 0,93	0,30 0,09	38	I2	6 I	I,60 0,I2	20 2
II2	CI22-6	Блоки оконные одностворные с форточными створками марки 0CI2-9, 0CI5-7.5, 0CI8-7.5 (0CI5-7.5), м2	I2,60	I9,40	-	244	-	-	-	-
II3	CIII-406-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до I,5м, компл	I2,00	I,78	-	2I	-	-	-	-
II4	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных зданиях каменных двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм, I000 м2	0,I3	229,00 23,50	I,50 0,45	29	3	- -	43,I0 0,58	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I5, руб	-	-	-	2586	I5	4 I	-	25 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2586	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	426	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	40
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	24I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3253	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	60	-	-	-
		Итого по разделу I5, руб	-	-	-	3253	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	60	-	-	-
		Раздел I6. Перекрытие на отм. 2.53-5.33								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключить:								
II5	Е7-460 39-5-I	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м,шт	-2,00	3,I5 -0,98	0,7I 0,26	-6	-2	-2 -I	I,69 0,34	-3 -I
II6	ССЦ том 3 д.I п.I638	Плиты перекрытия марки ПК27.I2-4Т, шт	-2,00	24,70	-	-49	-	-	-	-
		Добавить:								
II7	Е7-I30 9-2-I	Укладка перемычек массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	3,00	I,84 0,53	I,24 0,45	6	2	3 I	0,94 0,58	3 2
II8	ССЦ том I п.9-92	Перемычки из бетона М200 до 0,5 м3, м3	0,75	64,40	-	48	-	-	-	-
II9	ССЦ том I тб.3-I п.I	Арматура класса АI, кг	4,68	0,23	-	I	-	-	-	-
I20	-"- п.3	То же, А3, кг	I0,44	0,25	-	3	-	-	-	-
I2I	-"- п.6	То же, ВрI, кг	8,55	0,32	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6, руб	-	-	-	6	-	I	-	I
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого по разделу I6, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Раздел I7. Кровля								
		Исключить:								
I22	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (парапет), м3	-I0,00	34,20 -2,2I	0,8I 0,24	-342	-22	-8 -2	5,04 0,3I	-40 -3
I23	EI0-70 II-I	Установка стропил, м3	-0,25	II2,00 -I2,60	2,I0 0,63	-28	-3	- -	23,80 0,8I	-6 -
I24	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	-0,25	3,48 -0,46	0,I3 0,04	-I	-	- -	0,87 0,05	- -
		Добавить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I25	EI0-94 I7-I	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные глухие, площадь проема до 5 м2, м2	I,92	3,06 0,97	0,I6 0,05	6	2	- -	I,73 0,06	3 -
I26	CI22-I79 к=I,5	Переплеты оконные для жилых зданий, (С03)	I,92	9,28	-	I8	-	-	-	-
I27	CI22-203 к=I,5	Переплеты оконные глухие для животноводческих и птицеводческих зданий с жалюзийным заполнением марки 0I'06.I2Ж, м2	I,75	23,25	-	4I	-	-	-	-
I28	CI22-3I2 к=I,5	Коробки оконные, м	5,97	I,60	-	I0	-	-	-	-
I29	CI22-323 к=I,5	Наличники марки I, м	8,22	0,27	-	2	-	-	-	-
I30	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм, I00 м2	0,02	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	2	-	- -	22,80 0,3I	- -
I3I	CIII-399	Петля врезная, I00шт	0,03	7,04	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I7, руб	-	-	-	-29I	-23	-8 -2	-	-43 -3
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-29I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-27	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-366	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-50
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-34	-	-	-
		Итого по разделу I7, руб	-	-	-	-366	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-50
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-34	-	-	-
		Раздел I8. Окна								
		Исключить:								
I32	E10-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	-5,52	3,0I -0,93	0,30 0,09	-I7	-5	-I -	I,60 0,I2	-9 -I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I33	ЕI5-703 20I-I-34	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в разные стороны оконным стеклом 3 мм, I00м2	-0,06	243,00 -24,90	2,I0 0,48	-I3	-I	- -	45,70 0,62	-3 -
I34	СI22-49	Блоки оконные трехстворные И0I, м2	-5,52	I5,I0	-	-83	-	-	-	-
I35	СIII-422-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий трехстворных, независимо от высоты, компл	-2,00	8,2I	-	-I6	-	-	-	-
I36	Е9-88 II-7	Защитное ограждение И0I, т	-0,0I	4I,30 -I5,40	II,40 4,33	-I	-	- -	24,60 5,59	- -
I37	СI2I-I98I	Ограждение из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2, т	-0,0I	327,00	-	-3	-	-	-	-
		Добавить:								
I38	ЕI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	6,30	4,47 I,49	0,34 0,I0	28	9	3 I	2,56 0,I3	I6 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I39	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм, I00 м2	0,06	229,00 23,50	I,50 0,45	I4	I	- -	43,I0 0,58	3 -
I40	CI22-6	Блоки оконные одностворные с форточными створками марки 0CI2-9, 0CI5-7.5, 0CI8-7.5 (0CI5-7.5), м2	6,30	I9,40	-	I22	-	-	-	-
I4I	CIII-408-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой до I,5 м, компл	6,00	2,70	-	I6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I8, руб	-	-	-	47	4	2 I	-	7 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Итого по разделу I8, руб	-	-	-	59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Раздел I9. Внутренняя отделка								
		Исключить:								
I42	доп.в.I п.5I	Масляная окраска окон И0I за за 2 раза, м2	-5,52	0,66	-	-4	-	-	-	-
I43	-"- п.II7	То же, ОС3, м2	-3,07	0,98	-	-3	-	-	-	-
I44	доп.в.I п.8	Масляная окраска оконных блоков ОСI5-7.5 за 2 раза, м2	-6,30	I,I9	-	-7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I9, руб	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Итого по разделу I9, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Раздел 20. Разные работы								
		Исключить:								
I45	Е8-I73 I7-5	Установка стеклоблоков, I0м2	-0,I6	I40,00 -7,20	0,68 0,20	-22	-I	- -	I2,40 0,26	-2 -
I46	Е8-722 9-I	Укладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом керамическим толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (ограждение балконное из кирпича пустотелого), м3	-20,04	47,60 -3,24	0,87 0,26	-954	-65	-I7 -5	5,65 0,34	-II3 -7
		Добавить:								
I47	Е8-30I 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 5м (ограждение балконное из кирпича силикатного), м3	20,04	3I,60 2,2I	0,8I 0,24	633	44	I6 5	4,05 0,3I	8I 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 20, руб	-	-	-	-434	-22	-I	-	-34 -I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-343	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-57	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-32	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-432	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-32	-	-	-
		Итого по разделу 20, руб	-	-	-	-432	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-32	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 7, руб	-	-	-	-3I67	-26	-2	-	-45 -I
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-3I63	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-523	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-92	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-295	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-398I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-93
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-II8	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Итого по отделу 7, руб	-	-	-	-3985	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-93
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-II8	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	322I	694	344 I35	- -	I39I I70
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	32I7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	529	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	48
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	95	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	303	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4049	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II73
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	464	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	4053	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II73
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	464	-	-	-

Главный архитектор проекта В.В. Куваев
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Составила инженер 3 категории Е.А. Миронова
Проверила рук.группы Л.Е. Киселева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту двухэтажного I8-квартирного кирпичного жилого дома с I, 2, 3-комнатными квартирами

Санитарно-технические работы

Основание:

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,836 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3 чел/час
Сметная заработная плата 0,023 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслс.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		При температуре наружного воздуха -25С								
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключить:								
I	EI8-I20	Установка конвекторов отопительных, экм	-24,00	0,27 -0,23	0,03 0,0I	-6	-6	- -	0,39 0,0I	-9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	С2407 д.3I	Стоимость конвекторов "Универсал", экм	24,00	7,8I	-	I87	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	I8I	6	-	-	9
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I8I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	22I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	22I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	I8I	6	-	-	9
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I8I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	22I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	22I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Отдел 2. Отопление - I								
		При температуре наружного воздуха -40С								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
		Добавить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI8-I20	Установка конвекторов отопительных, экм	22,00	0,27 0,23	0,03 0,0I	6	5	- -	0,39 0,0I	9 -
4	C2407 д.3I	Стоимость конвекторов "универсал-20", экм	22,00	7,8I	-	I72	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I78	5	- -	-	9 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I78	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	2I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	I78	5	-	-	9
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I78	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	2I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение								
		Вариант с ВПГ-I8								

I	2	3	4	5	6	7 8	9	I0	II
		Раздел 3. Сантехнические работы							
		Добавить:							
5	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5мм, м	I4,00	I,20 0,23	0,0I -	I7	3	- -	0,37 -	5 -
6	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	0,I4	3,94 3,73	- -	I	I	- -	5,I6 -	I -
7	CI30-89	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 МПА, диаметром 40мм, шт	2,00	3,I2	-	6	-	-	-	-
		Исключить:								
8	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20мм, м	-I5,00	I,35 -0,23	0,0I -	-20	-3	- -	0,37 -	-6 -
9	EI6-43 7-3	То же, 25 мм, м	-22,00	I,36 -0,23	0,0I -	-30	-5	- -	0,37 -	-8 -
I0	EI6-44 7-3	То же, 32 мм, м	-33,00	I,58 -0,23	0,0I -	-52	-8	- -	0,37 -	-I2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	ЕI6-437-3	То же, 40 мм, м	-3,00	I,79 -0,23	0,0I -	-5	-I	- -	0,37 -	-I -
I2	ЕI6-2I922	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	-0,73	3,94 -3,73	- -	-3	-3	- -	5,I6 -	-4 -
I3	СI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 МПА, диаметром I5мм, шт	-I8,00	I,25	-	-23	-	-	-	-
I4	СI30-77	То же, 25 мм, шт	-I,00	I,82	-	-2	-	-	-	-
I5	ЕI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00 м2	-0,08	37,I0 -35,00	- -	-3	-3	- -	63,90 -	-5 -
I6	Е26-I54-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	-0,45	22,70 -2I,80	0,33 0,I0	-I0	-I0	- -	4I,00 0,I3	-I0 -
I7	СII4-350	Шнур теплоизоляционный из из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУI6-36-I695-79, м3	-0,45	60,I0	-	-27	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00 м2	-0,27	8I,I0 -28,40	I,33 0,40	-22	-8	- -	47,20 0,52	-I3 -
I9	CII4-376	Тепловая изоляция стальных труб битумоперлитом с поддерживающим слоем из 2 слоев мешочной или оберточной бумаги и гидроизоляционным слоем из сплошной полимерной оболочки, толщина изоляции ТИ, наружный диаметр ДН: ТИ-60, ДН-2I9 мм, пог.м	-26,73	6,I9	-	-I65	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	-338	-37	-	-	-6I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-227	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-2I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-286	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-28	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-III	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-9	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-I35	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I9	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	-42I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-65
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-47	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	-338	-37	-	-	-6I
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-227	-	-	-	-
		Накладны е расходы, руб	-	-	-	-38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-2I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель-ных работ, руб	-	-	-	-286	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-28	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-III	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-9	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-I35	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I9	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	-42I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-65
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-47	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Исключить:								
20	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5мм, м	-I00,0	I,20 -0,23	0,0I -	-I20	-23	-I -	0,37 -	-37 -
2I	EI6-42 7-3	То же, 20 мм, м	-66,00	I,35 -0,23	0,0I -	-89	-I5	-I -	0,37 -	-25 -
22	EI6-43 7-3	То же, 25 мм, м	-48,00	I,36 0,26	0,0I -	-65	-II	- -	0,37 -	-I8 -
23	EI6-44 7-3	То же, 32 мм, м	-35,00	I,58 -0,23	0,0I -	-55	-8	- -	0,37 -	-I3 -
24	EI6-45 7-3	40 мм, м	-II,00	I,79 -0,23	0,0I -	-20	-3	- -	0,37 -	-4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	-2,60	3,94 -3,73	- -	-I0	-I0	- -	5,I6 -	-I3 -
26	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУI5, РУI6,шт	-I8,00	0,99	-	-I8	-	-	-	-
27	2307-I0I85	То же, ДУ20, РУI6, шт	-2,00	I,2I	-	-2	-	-	-	-
28	2307-I0I86	То же, ДУ25, РУI6, шт	-4,00	I,7I	-	-7	-	-	-	-
29	2307-I0I87	То же, ДУ32, РУI6, шт	-2,00	2,20	-	-4	-	-	-	-
30	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм поверхностью нагрева 0,2 м2, шт	-I8,00	2,62 -0,37	0,02 0,0I	-47	-7	- -	0,63 0,0I	-II -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	-437	-77	-2 -	-	-I20 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-437	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-58	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-40	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-535	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-86	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	-535	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-86	-	-	-
		Раздел 5. Строительные работы								
		Исключить:								
3I	EI5-847 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00 м2	-0,I7	37,I0 -35,00	-- -	-6	-6	- -	63,90 -	-II -
32	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	-0,96	22,70 -2I,80	0,33 0,I0	-22	-2I	- -	4I,00 0,I3	-39 -
33	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-I695-79, м3	-0,96	60,I0	-	-58	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34	Е26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00 м2	-0,57	8I,I0 -28,40	I,33 0,40	-46	-I6	-I -	47,20 0,02	-27 -
35	СII4-376	Тепловая изоляция стальных труб битумоперлитом с поддерживающим слоем из 2 слоев мешочной или оберточной бумаги и гидроизоляционным слоем из сплошной полимерной оболочки, толщина изоляции ТИ, наружный диаметр ДН: ТИ-60 мм, ДН-2I9 мм, пог.м	57,06	6,I9	-	353	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	22I	43	I	-	77
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	22I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	35	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	277	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	74
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	277	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	74
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	2I6	I20	3	-	I97
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	22I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	35	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	277	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	74
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	437	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	58	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	535	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	86	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	258	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I23	-	-	-
		Отдел 5. Газоснабжение								
		Раздел 6. Сантехнические работы								
		Исключить:								
36	EI9-5 2-I	Установка водонагревателей проточных, шт	I8,00	6,70 2,66	0,I3 0,04	I2I	48	3 I	4,38 0,05	79 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37	C24I7-302	Водонагреватель ВПГ-23, шт	I8,00	58,52	-	I053	-	-	-	-
38	CI30-I00I	Кран муфтовый IIБI2БК дI5мм, шт	I8,00	0,92	-	I7	-	-	-	-
39	EI6-232	Труба д=22х2 мм, м	40,00	0,89 0,4I	0,05 0,02	36	I6	2 I	0,66 0,03	26 I
40	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов, м	40,00	0,29 0,25	- -	I2	I0	- -	0,35 -	I4 -
4I	EI6-7I 8-4	Соединительная труба диам. I40 мм, м	90,00	5,08 0,74	0,09 0,03	457	67	8 3	I,24 0,04	II2 4
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	I696	I4I	I3 5	-	23I 6
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I696	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	226	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I53	-	-	-	-
		Всего стоимость санетхнических работ, руб	-	-	-	2075	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	257
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I86	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	2075	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	257
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I86	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	I696	I4I	I3 5	-	23I 6
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I696	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	226	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I83	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2075	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	257
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I86	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	2075	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	257
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I86	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	I50I	I7	I0 5	-	27 6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-		-	-	-	-	II3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	65	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I507	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	20I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I37	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I845	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	88	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	I836	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	23	-	-	-

Главный архитектор проекта В.В. Куваев

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер I категории Т.М. Арсентьева

Проверила рук.группы Т.А. Осипова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту двухэтажного I8-квартирного кирпичного жилого дома с I,2,3-х комнатными квартирами

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	I4875
Заработная плата, руб	8479
Строительные машины, руб	2794
Санитарно-технические работы:	
Затраты труда, чел/час	I794
Заработная плата, руб	II00
Строительные машины, руб	59
Монтажные работы (электроосвещение):	
Затраты труда, чел/час	745
Заработная плата, руб	4I3
Строительные машины, руб	30

I	2
Прочие работы (связь, радиофикация и др.):	
Затраты труда, чел/час	2II
Заработная плата, руб	I25
Строительные машины, руб	30
Всего:	
Затраты труда, чел/час	I7625
Заработная плата, руб	I0II7
Строительные машины, руб	29I8

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила инженер Ш категории Е.А. Миронова

Проверила рук.группы Л.Е. Киселева

gost.e-ecolog.ru