ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0I37.89

2-этажная рядовая блок-секция на 6 квартир
I-2-3

АЛЬБОМ IУ

ЧАСТЬ I

(стр. I - I70)

С М Е Т Ы

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0I37.89

24061-04

2-этажная рядовая блок-секция на 6 квартир
I-2-3

АЛЬБОМ IУ
ЧАСТЬ I

С М Е Т Ы

Стоимость:	
общая	54,07 тыс.руб.
строительно-монтажные работы	54,0I тыс.руб.
I м3 здания	39,2I руб.
I м2 общей площади (без учета летних помещений)	I46,22 руб.
I м2 жилой площади	29I,03 руб.
I м2 общей площади (с учетом летних помещений)	I39,97 руб.
I квартиры	900I,67 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПгражданселькстрой

Проект утвержден Госкомархитектуры
Приказ № I84 от 2 октября I989г.

Главный инженер института — М.Г. Лейзерович

Главный архитектор проекта — О.Д. Добролюбова

Начальник отдела АПР — Б.Е. Черкасов

© ЦИТП Госстроя СССР, 1990

СОДЕРЖАНИЕ

24061-04

		стр.
	ЧАСТЬ I	
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Локальная смета № I - Неизменяемая часть I2-квартирной рядовой блок-секции	7
4	Локальная смета № 2 - Элемент блокировки ЭБ-I	76
5	Локальная смета № 3 - Элемент блокировки ЭБ-2	98
6	Локальная смета № 4 - Элемент блокировки ЭБ-3	I2I
7	Локальная смета № 5 - Элемент блокировки ЭБ-4	I4I
	Часть П	
8	Локальная смета № 6 - Сантехнические работы	I60
9	Локальная смета № 7 - Электроосвещение	I86
I0	Локальная смета № 8 - Устройства связи	I97

24061-04

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией СниП I.02.0I-85 и "Указаниями по применению Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники Единых районных единичных расценок на строительные работы для строек Московской области, введенные в действие с I января I984 года.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику зональных сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции для Московской области; привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введенных в действие с I января I984 года.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования; стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантом Комитета цен, введенным в действие с I января I984 года.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%;
- на металлоконструкции - 8,6%;
- на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%;
- плановые накопления - 8%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных плит и бетонных блоков.

Стены наружные - из крупных легкобетонных блоков М50 объемным весом I000 кг/м3, толщиной 400 мм.

Стены внутренние - из крупных железобетонных блоков толщиной I60 мм, объемным весом 2400 кг/м3.

Перекрытия - железобетонные многопустотные панели.

Крыша - чердачная, по наслонным стропилам.

Перегородки - укрупненные гипсобетонные, в санузлах - на гипсоцементнопуццолановых вяжущих.

Полы - паркетная доская, из керамической плитки, из линолеума.

Лестницы - сборные железобетонные и металлические.

Окна - с раздельными переплетами.

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9.

Двери внутренние - по серии I.I36-I0.

Отделка внутренняя - оклейка обоями, масляная, клеевая окраска, панель из глазурованных плиток.

Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-I033 по программе АВСЗ-ЕС.

Составила руководитель группы Р.А. Форафонова

24061-04

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на I2 квартир
с I-2-3-комнатными квартирами

Составлена в ценах, введенных с I.0I.84г.

Сметная стоимость	54,56 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	8,40 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	5,28 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости	386,30 м2

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норм усл. чист прод тыс. руб.	Норм. тру- доем- кость тыс. ч/ч	Смет. зар. плата тыс. руб.	Показа- тели един. стоим. руб.
			строи- тельн. работ	мон- тажн. работ	обор. меб., инв.	проч. затр.	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I	Общестроительные работы неизменяемая часть	43,I7	-	-	-	43,I7	-	5,50	3,98	III,75
2	2	Общестроительные работы (ЭБ-I к=0,5)	2,65	-	-	-	2,65	-	0,I9	0,I6	6,86
3	3	Общестроительные работы (ЭБ-2 к=0,5)	2,69	-	-	-	2,69	-	0,2I	0,I7	6,96
4	6	Сантехнические работы	3,97	-	-	0,I3	4,I0	-	0,73	0,50	I0,6I
5	7	Электроосвещение	I,I5	-	-	-	I,I5	-	0,26	0,I6	2,98

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	8	Устройства связи	-	0,25	0,06	-	0,3I	-	I,I0	0,08	0,80
		Итого:	54,I2	0,25	0,06	0,I3	54,07	-	7,99	5,05	

Главный архитектор проекта О.Д. Добролюбова
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Составила нач.группы Р.А. Форафонова
Проверила гл.специалист Б.М. Мильман

24061-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту рядовой блок-секции на 6 квартир с I-2-3-комнатными квартирами

Общестроительные работы

Основание: АСI-АС50

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	43,I68	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	5497	чел/час
Сметная заработная плата	3,98I	тыс.руб.
Строительный объем	386,30	м3
Цена единицы	III,75	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб		Затраты труда рабочих, чел/ч, не занятых обсл.машин	
				всего / осн. з/пл.	эксп. машин / в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп. машин / в т.ч з/пл.	обсл.машины на един.	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	ЕI-230 29-I таб.3	Разработка грунта бульдозером мощностью до 59 квт с перемещением до I0м, грунт I группы (срезка растительного слоя)	0,09	36,59 / -	36,59 / I2,39	3	-	3 / I	- / I7,84	- / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI-237 29-8 табл.3	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н.230, I000м3 Объем: 4	0,38	29,99 -	29,98 I0,I6	II	-	II 4	- I4,63	- 6
3	EI-I74 22-I3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I группы (погрузка растительного грунта на автосамосвалы), I000 м3	0,09	I47,08 6,4I	I40,47 56,65	I4	I	I3 5	I3,00 8I,58	I 8
4	EI-I94 25.I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы, I000м3	0,09	II,48 I,30	I0,04 3,I2	I	-	I -	2,63 4,49	- -
5	C3I0-I	Перевозка до I км, т	I3I,60	0,29 0,06	- -	38	8	- -	0,09 -	I2 -
6	EI-I75 22-I4 таб.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы (лишний грунт), I000м3	0,28	I75,I4 7,64	I67,23 67,54	48	2	47 I9	I5,50 97,26	4 27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	EI-I95 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средтствами, грунт 2-3 группы, I000м3	0,28	I4,I5 I,59	I2,29 3,8I	4	-	3 I	3,23 5,49	I 2
8	C3I0-I	Перевозка до I км, т	483,00	0,29 0,06	- -	I40	29	- -	0,09 -	43 -
9	EI-56 II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 2-й группы, I000 м3	0,04	I5I,89 6,53	I45,36 57,20	6	-	6 2	I3,20 82,37	I 3
I0	EI-I06 I7-2	Срезка недобора грунта в выемках, грунт 2 группы, I00м3	0,I8	49,70 25,30	24,20 9,00	9	5	5 2	48,60 I2,96	9 2
II	EI-960 80-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта вручную, I00м3	0,05	89,40 89,40	- -	4	4	- -	I54,00 -	8 -
I2	EI-23I 29-2 техчасть	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0м, грунт 2 группы (перемещение грунта в резерв и из резерва), I000 м3	0,I3	36,82 -	36,82 I4,30	5	-	5 2	- 20,59	- 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	EI-238 29-9 табл.3	Дополнительное перемещение грунта на 40 м в резерв и из резерва, I000м3	0,50	29,I5 -	29,I5 II,30	I5	-	I5 6	- I6,27	- 8
I4	EI-257 3I-2 таб.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 5м бульдозерами, грунт 2 группы, I000м3	0,06	20,46 -	20,46 6,92	I	-	I -	- 9,96	- I
I5	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты 3,4 групп, I00м3	0,59	II,60 7,40	4,20 2,73	7	4	3 2	I3,40 3,93	8 2
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	306	55	II3 44	- -	87 64
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	306	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	28	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	384	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I55
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	384	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I55
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты и стены								
I6	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты	4,70	7,39 0,40	0,32 0,I0	35	2	I -	0,80 0,I3	4 I
I7	E7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций 0,5 т, шт	I0,00	I,52 0,37	I,I5 0,42	I5	4	II 4	0,65 0,54	6 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т, шт	I9,00	2,09 0,50	I,59 0,57	40	I0	30 II	0,86 0,74	I6 I4
I9	E7-400 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	II9,00	I,50 0,22	0,79 0,29	I79	26	95 35	0,39 0,37	46 44
20	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	3I,00	I,95 0,30	I,09 0,40	60	9	33 I2	0,53 0,52	I6 I6
2I	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	25,00	2,96 0,47	I,63 0,60	74	I2	4I I5	0,82 0,77	20 I9
22	E6-I3 I-I3	Устройство фундаментов из столбов из бетона MI00 бетонных, м3	I0,70	35,30 2,78	0,34 0,I0	378	30	4 I	5,07 0,I3	54 I
23	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, I00 м2	0,62	86,50 I9,60	I,50 0,45	54	I2	I -	38,I0 0,58	24 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом, I00 м2	0,39	280,00 I0,80	4,37 I,3I	I08	4	2 I	I9,70 I,69	8 I
25	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	0,97	90,00 I9,50	I,50 0,45	87	I9	I -	33,60 0,58	33 I
26	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м, м3	2,93	34,20 2,2I	0,8I 0,24	I00	6	3 I	3,05 0,3I	I2 I
27	E7-445 38-I0--I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	9,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	3	I	2 I	0,I3 0,08	I I
28	E8-70 8-5	Перегородки из камней керамических кладочных толщиной I20 мм, неармированные, при высоте этажа до 4м, I00м2	0,I6	526,00 40,80	7,82 2,35	82	6	I -	75,20 3,03	I2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	ССЦМ п.I2-I	Стоимость фундаментных бетонных блоков ФБС24.4.6т, шт	25,00	22,60	-	565	-	-	-	-
30	ССМЦ	марки ФБСI2.4.6т, шт	I7,00	I2,I0	-	206	-	-	-	-
3I	ССЦМ п.I2-I2	марки ФБС9.4.6т, шт	35,00	9,0I	-	3I5	-	-	-	-
32	ССЦМ п.I2-8	марки ФБСI2.4.3т, шт	38,00	5,83	-	222	-	-	-	-
33	ССЦМ п.I2-I	марки ФБС24.3.6т, шт	I4,00	I7,60	-	246	-	-	-	-
34	ССЦМ п.I2-II	марки ФБС9.3.6т, шт	3I,00	6,76	-	2I0	-	-	-	-
35	ССЦМ п.I2-9	марки ФБСI2.5.3т, шт	I5,00	7,29	-	I09	-	-	-	-
36	ССЦМ п.76 том 3	марки Ф0I0.24-2, шт	6,00	32,20	-	I93	-	-	-	-
37	ССЦМ том 3 п.I9	марки Ф08.24-3, шт	I2,00	3I,60	-	379	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38	ССЦМ т м 3 п.80	марки ФЛ8.I2-3, шт	8,00	I5,70	-	I26	-	-	-	-
39	ССЦМ том 3 п.77	марки ФЛI0.I2-2, шт	I.00	I7,50	-	I8	-	-	-	-
40	ССЦМ п.5I5	Стоимость перемычек из бетона М200, м3	0,02	85,30	-	2	-	-	-	-
4I	ССЦМ таб.I	Стоимость арматуры из стали класса В-I, кг	4,66	0,22	-	I	-	-	-	-
42	ССЦМ таб.I	То же, из стали класса А-3, кг	9,70	0,25	-	2	-	-	-	-
43	Е8-59 7-3	Армирование отдельных мест, т	0,I4	42I,00 27,00	I,38 0,4I	59	4	- -	54,30 0,53	8 -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	3868	I45	225 8I	-	260 I04
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3868	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	639	-	-	-	-

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	6I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	360	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4867	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	425
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	340	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	4867	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	425
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	340	-	-	-
		Раздел 3. Окна								
44	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов до 2 м2, м2	3,09	4,47 I,49	0,34 0,I0	I4	5	I -	2,56 0,I3	8 -

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость изделий:								
45	CI22-I8 доп.I	Стоимость оконного блока ФВ09-I2, м2	3,03	22,34	-	68	-	-	-	-
46	CIII-425	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для одностворчатых переплетов высотой до I,8 м, компл	3,00	I,29	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	86	5	I	-	8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	86	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I07	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	I07	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	--	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Раздел 4. Двери								
47	EI0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	5,74	I,45 0,55	0,35 0,II	8	3	2 I	0,9I 0,I4	5 I
48	CI22-267	Блоки дверные марки ДСI8-9ГТ, м2	I,60	24,90	-	40	-	-	-	-
49	CI22-259	Блоки дверные решетчатой конструкции, с полотнами одинаковой ширины марки ДН и ДТ 20-9.9-I8, 23-9.9--I8, м2	4,I4	I4,60	-	60	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
50	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, однопольных, компл	I,00	6,73	-	7	-	-	-	-
5I	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, однопольных, компл	2,00	2,97	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	I2I	3	2	-	5
								I		I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I2I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I54	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	I54	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, чел/ч	-	-	-	-	7	-	-	-
		Раздел 5. Перекрытие над техподпольем								
52	E7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	3,00	3,I5 0,98	0,7I 0,26	9	3	2 I	I,65 0,34	5 I
53	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	20,00	4,74 I,39	I,06 0,38	95	28	22 8	2,29 0,49	46 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54	E7-647 47-4-I.8	Установка плит лоджий площадью до I0 м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	3,00	2,26 0,64	0,97 0,35	7	2	3 I	I,09 0,45	3 I
55	E6-I8I5 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до 200 мм, м3	0,24	50,40 4,94	0,92 0,28	I2	I	- -	8,79 0,36	2 -
56	ССЦМ таб.I	Металлизация крепежных элементов, кг	24,58	0,I8 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Стоимость изделий:								
57	ССЦМ п.592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I0-3А4Т, шт	2,00	52,90 -	- -	I06	-	- -	- -	- -
58	ССЦМ п.562	марки ПК60.I2-6А6Т, шт	I,00	64,90 -	- -	65	-	- -	- -	- -
59	ССЦМ п.580	марки ПК60.I0-8-4АТ, шт	I,00	56,20 -	- -	56	-	- -	- -	- -

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
60	ССЦМ п.539	марки ПК60.I5-64АТ, шт	I,00	82,20	-	82	-	-	-	-
6I	ССЦМ п.55I	марки ПК60.I5-4АТ, шт	I5,00	82,20	-	I233	-	-	-	-
62	ССЦМ п.I6I0	марки ПК24.I5-8Т, шт	2,00	28,20	-	56	-	-	-	-
63	ССЦМ п.I634	марки ПК24.I2-6Т, шт	I,00	2I,00	-	22	-	-	-	-
64	ССЦМ п.559	Стоимость плит лоджий марки ПК5I.I2-8А4Т, шт	3,00	54,38	-	I63	-	-	-	-
65	CI24-I0	Арматура класса AI, т	0,0I	338,00	-	3	-	-	-	-
66	CI24-I2	Арматура класса А3, т	I,64	325,00	-	533	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	2446	34	27 I0	-	56 I2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2446	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	405	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	73	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	228	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3079	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I04
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II7	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	3079	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I04
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II7	-	-	-
		Раздел 7. Ввход в техподполье								
67	E8-30 5-I	Кирпичная кладка стен, м3	2,76	34,20 2,2I	0,8I 0,24	94	6	3 I	4,05 0,3I	II I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
68	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, I00 м2	0,02	86,50 I9,60	I,50 0,45	2	-	- -	38,I0 0,58	I -
69	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	0,I4	90,00 I9,50	I,50 0,45	I3	3	- -	33,68 0,58	5 -
70	EII-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных, м3	0,09	I0,40 I,62	- -	I	-	- -	3,00 -	- -
7I	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	0,I5	29,30 I,62	- -	4	-	- -	2,98 -	- -
72	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00м2	0,02	70,53 9,88	0,95 0,28	I	-	- -	I8,80 I,36	- -
73	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм, I00 м2	0,07	I3,60 0,I6	0,23 0,07	I	-	- -	0,34 0,08	- -
74	E7-733 59-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию, гладких, I00 м	0,I0	79,90 74,00	5,90 I,80	8	7	- -	I28,00 2,32	I3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость изделий:								
75	ССЦМ п.775	Стоимость лестничных ступеней, м2	9,90	4,90		49	-			
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	I73	I6	3 I	-	30 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I73	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	33
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	2I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	33
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Раздел 8. Крыльцо								
76	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	0,38	29,30 I,62	- -	II	I	- -	2,98 -	I -
77	EII-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных, м3	0,I9	9,8I I,62	- -	2	-	- -	3,00 -	I -
78	E8-6I 7-5	Решетка для вытирания ног, т	0,0I	335,00 23,00	6,32 I,90	3	-	- -	37,40 2,45	- -
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	I6	I	-	-	2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Раздел 9. Приямки								
79	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	0,36	29,20 I,62	- -	II	I	- -	2,98 -	I -
80	Е8-38 5-I	Стены приямков и каналов из керамического кирпича, м3	I,05	37,90 3,75	0,62 0,I9	40	4	- -	6,86 0,25	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8I	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00 м2	0,04	90,00 I9,50	I,50 0,45	3	I	- -	33,68 0,58	I -
82	E8-59 7-3	Армирование бетонной подготовки, т	-	I94,00 27,80	I,38 0,4I	-	-	- -	54,30 0,5	- -
83	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00 м2	0,02	70,00 9,88	0,95 0,28	I	-	- -	I8,80 0,36	- -
84	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм, I00 м2	0,02	I3,60 0,I6	0,23 0,07	I	-	- -	0,34 0,09	- -
85	E8-6I 7-5	Установка металлических решеток приямков, т	0,I2	335,00 23,00	6,32 I,90	40	3	I -	37,40 2,45	4 -
86	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий, I00 м2	0,02	9,83 7,86	0,08 0,02	I	-	- -	I2,68 0,03	- -
		Работы, не входящие в нулевой цикл								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	97	9	I	-	I3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	97	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	I23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Раздел 9. Основание под полы I этажа								
87	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий, I00 м2	0,96	72,90 I4,20	0,99 0,30	70	I4	I -	25,50 0,39	24 -
88	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм, I00 м2	0,29	82,60 I4,50	I,I2 0,34	24	4	- -	29,40 0,44	8 -
89	EII-58I 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм, I00 м2	I,72	I5,40 0,23	0,28 0,08	27	-	- -	0,46 0,I0	I -
90	EII-55 8I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00 м2	0,I3	70,00 9,88	0,95 0,28	9	I	- -	I8,80 0,36	3 -
9I	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм, I00 м2	0,53	I3,60 0,I6	0,25 0,07	7	-	- -	0,34 0,09	- -
92	EII-I4 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида первый слой, I00 м2	0,6I	96,60 33,40	6,94 2,08	59	20	4 I	46,90 2,68	29 2

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	I96	39	5 / I	-	65 / 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I96	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	245	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	69
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	245	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	69

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Раздел I0. Отмостка								
93	Е27-42 I-I	Основание из щебня толщиной I00 мм, I00 м2	0,30	I57,00 I,74	I2,76 4,I3	47	I	4 I	3,30 5,33	I 2
94	Е27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, I00 м2	0,30	I00,00 8,23	- -	30	2	- -	I4,40 -	4 -
95	Е-27-I72 42-2	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя по расценке н.I69 добавлять или исключать, I00м2	-	0,30 I,3I	I5,78 -	-	5	- -	2,32 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	72	3	4 I	-	4 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	72	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	9I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	9I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	738I	308	38I I39	-	530 I86
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	738I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I220	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	III
		Сметная заработная плата , руб	-	-	-	-	2I2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	686	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	9287	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	827
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	659	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	9287	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	827
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	659	-	-	-

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. Надземная часть								
		Раздел II. Стены								
96	E7-5I6 42-I-I.8	Установка блоков наружных стен массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	6,00	2,86 0,78	0,95 0,36	I7	5	6 2	I,36 0,46	8 3
97	E7-5I9 42-5-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	I8,00	3,98 I,20	I,56 0,58	72	22	28 I0	2,03 0,75	37 I3
98	E7-534 42-I3-I.8	Установка парапетов блоков массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	I6,00	3,24 0,75	I,0I 0,38	52	I2	I6 6	I,2I 0,49	I9 8
99	E7-543 42-I3	Установка перемычечных подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	50,00	I,62 0,75	0,68 0,25	8I	38	35 I3	I,I7 0,3I	58 I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I00	E7-523 42-7-I.8	Установка блоков внутренних стен массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	8,00	2,24 0,66	0,89 0,34	I8	5	7 3	I,I6 0,44	9 4
I0I	E7-528 42-8-I.8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	50,00	3,62 I,I6	I,6I 0,60	I8I	58	80 30	I,97 0,77	98 39
I02	E7-525 42-8-I.8	Установка блоков внутренних стен массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	I2,00	2,24 0,66	0,89 0,34	27	8	II 4	I,I6 0,44	I4 5
I03	E7-690 49-6-I.8	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	I8,00	3,66 I,37	2,07 0,79	66	25	37 I4	2,36 I,02	42 I8
I04	E7-53I 42-9	Установка блоков внутренних стен массой более 2,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высотой зданий до 30м, шт	6,00	4,22 I,32	I,96 0,68	25	8	I2 4	2,23 0,88	I3 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I05	E7-703 5I-3	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами, I00 м	I,I6	58,70 5,49	0,68 0,20	68	6	I -	I0,58 0,26	I2 -
I06	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами, I00 м	I,I8	37,20 I,9I	0,44 0,I3	4	2	- -	3,62 0,I7	4 -
I07	E7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором, I00 м	2,34	4,85 4,54	0,3I 0,09	II	II	I -	7,35 0,I2	I7 -
		Стоимость изделий:								
I08	ССЦМ п.732 пр.06-08 п.9I6I	Блоки наружных стен из легкого бетона объемной массой I000 кг/м3 толщиной 400 см, м2	II2,65	22,63	25,49	-	-	-	-	-
		Транспорт: 2I,5-I8,93=2,57								
		Скидка на поясную, полосовую разрезку стен I0,45								
I09	ССЦМ п.II-9	То же, толщиной 32 см, м2	2I,06	2I,50	-	453	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II0	ССЦМ п.II-80	Блоки внутренних стен из бетона М-I00 толщиной 20 см, объемной массой 2400 кг/м3, с расходом арматуры до 4 кг м2	I53,40	I0,90	-	I672	-	-	-	-
III	ССЦМ п.II-80 примеч.	То же, с расходом арматуры I2,2 кг, м2	0,88	I3,38	-	I2	-	-	-	-
II2	ССЦМ п.II-80 примеч.	То же, с расходом арматуры I3 кг, м2	I,88	I3,69	-	26	-	-	-	-
II3	ССЦМ п.II-80 примеч.	То же, с расходом арматуры I5,6 кг, м2	I,28	I4,62	-	I9	-	-	-	-
II4	ССЦМ п.II-I2-4 прим.2	Блоки внутренних стен с вентиляционными каналами из бетона М-200, объемной массой 2400 кг/м3, толщиной 280 мм м2	45,60	II,90	-	543	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	5936	200	234 86	-	33I III
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5936	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	980	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	88
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I77	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	555	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	747I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	530
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	463	-	-	-
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	747I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	530
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	463	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I2. Перекрытие								
II5	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	20,00	4,72 I,39	I,06 0,38	94	28	22 8	2,29 0,49	46 I0
II6	E7-647 47-4-I.8	Установка плит лоджий площадью до I0 м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	3,00	2,70 0,64	0,97 0,35	7	2	3 I	I,09 0,45	3 I
II7	E6-I8I5 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до 200 м, м3	2,54	44,47 4,94	0,92 0,28	II3	I3	3 I	8,79 0,37	22 I
		Стоимость изделий:								
II8	ССЦМ п.580	Стоимость плит перекрытия марки ПК60.I0-8А4Т, шт	I,00	56,20 =	=	56	-	=	=	=

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II9	ССЦМ п.592	То же, марки ПК60.I0-4А4Т, шт	2,00	52,90	-	I06	-	-	-	-
I20	ССЦМ п.568	То же, марки ПК60.I2-6А4Т, шт	I,00	59,00	-	59	-	-	-	-
I2I	ССЦМ п.539	То же, марки ПК60.I5-6А4Т, шт	I,00	82,20	-	82	-	-	-	-
I22	ССЦМ п.545	То же, марки ПК60.I5-64АТ, шт	I5,00	82,20	-	I233	-	-	-	-
I23	ССЦМ п.559	Стоимость плит лоджий марки ПК5I.I2-8А4Т, шт	3,00	54,30	-	I63	-	-	-	-
I24	CI24-I0	Арматура класса AI, т	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-
I25	CI24-I2	Арматура класса А3, т	0,28	325,00	-	9I	-	-	-	-
I26	CI24-43	Сетки из проволоки холодно-тянутой, т	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2, руб	-	-	-	2020	43	28 I0	-	7I I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2020	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	333	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	60	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I89	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2542	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	II3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II3	-	-	-
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	2542	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	II3
		Сметная заработная плата, ч/руб	-	-	-	-	II3	-	-	-

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I3. Покрытие								
I27	E7-463 39-6-I	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	2I,00	4,72 I,39	I,06 0,38	99	29	22 8	2,29 0,49	48 I0
I28	E6-I80 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщиной до I50 мм, м3	I,28	52,40 6,79	I,I0 0,33	67	9	I -	I2,I0 0,43	I5 I
I29	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляциип покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике, I00м2	2,I7	49,90 I0,70	I,30 0,39	I08	23	3 I	I8,90 0,50	4I I
I30	EI2-284 9-I	Утепление покрытий плитами минеральными или стеклопластиковыми в один слой на битумной мастике, I00м2	2,I7	54,70 28,40	4,00 I,20	II9	62	9 3	48,20 I,55	I05 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3I	ССЦМ п.3-I47	Стоимость плит теплоизоляционных из пенобетона, м3	45,57	I6,00	-	729	-	-	-	-
I32	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм, I00 м2	2,I7	5I,60 7,64	0,74 0,22	II2	I7	I -	I4,30 0,28	3I I
I33	EI0-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях, м2	0,92	I,34 0,69	0,I3 0,04	I	I	- -	I,29 0,05	I I
		Стоимость изделий:								
I34	ССЦМ п.598	Стоимость плит перекрытия марки ПК60.I0-3А4Т, шт	4,00	50,60	-	202	-	-	-	-
I35	ССЦМ п.574	То же, марки ПК60.I2-3А4Т, шт	I,00	60,90	-	6I	-	-	-	-
I36	ССЦМ п.545	То же, марки ПК60.I5-3А4Т, шт	I6,00	78,80	-	I26I	-	-	-	-
I37	CI24-I0	Арматура класса AI, т	0,0I	338,00	-	3	-	-	-	-
I38	CI24-I2	Арматура класса А3, т	0,I6	325,00	-	52	-	-	-	-

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I39	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
I40	ССЦМ таб.I	Металлизация крепежных элементов, кг	I2,04	0,I8	-	2	-	-	-	-
I4I	CI22-270	Люк на чердак, м2	0,92	30,40	-	28	-	-	-	-
I42	CIII-450--I	Скобяные изделия для люка, шт	I,00	2,83	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	2855	I4I	36 I2	-	24I I6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2855	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	470	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	85	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	266	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	359I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	300
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	238	-	-	-
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	359I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	300
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	238	-	-	-
		Раздел I4. Окна								
I43	EI0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2, м2	I8,I2	3,25 I,I5	0,27 0,08	59	2I	4 I	I,93 0,I0	35 2
I44	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов до 2 м2, м2	33,42	4,47 I,49	0,34 0,I0	I49	50	II 3	2,56 0,I3	86 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I45	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м, м2	5I,54	0,92 0,34	0,03 0,0I	47	I8	2 I	0,59 0,0I	30 I
I46	EI5-70I 20I-2-36	Остекление деревянных проемов оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00 м2	0,52	229,00 23,50	I,50 0,45	II8	I2	- -	43,I0 0,58	22 -
I47	EI0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема до 3 м2, м2	9,42	4,24 I,34	0,33 0,I0	40	I3	3 I	2,33 0,I3	22 I
I48	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00 м2	0,09	I5I,00 I7,40	0,90 0,27	I4	2	- -	3I,60 0,35	3 -
I49	CI22-27 доп.I п.29	Блоки оконные марки 0PI5-I2, м2	30,78	22,60 -	- -	696	-	- -	- -	- -

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I50	CI22-30 доп.I п.22	То же, марки 0PI5-2I, м2	I8,I2	20,50	-	37I	-	-	-	-
I5I	CI22-I7 доп.I п.I8	То же, фрамуг марки ФБ006-I2, м2	2,64	28,70	-	76	-	-	-	-
I52	CI22-206 доп.I п.I5I	То же, балконных блоков БР22-7.5	9,42	25,00	-	235	-	-	-	-
I53	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПДI0-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6-25,м	36,60	I,92	-	70	-	-	-	-
I54	CIII-4I0--I	Скобяные изделия для двухстворчатого окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой I,8 м, компл	24,00	3,56	-	85	-	-	-	-
I55	CIII-406--I	Скобяные изделия для одностворчатого окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий, высотой до I,5 м, компл	6,00	I,78	-	II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I56	CII-442	Скобяные изделия для блоков дверных балконных со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий однопольных с фрамугой, компл	6,00	3,54	-	2I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I5, руб	-	-	-	I992	II6	2I 6	-	I98 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I992	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	33I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I86	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2509	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	237
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8I	-	-	-

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I4, руб	-	-	-	2509	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	237
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8I	-	-	-
		Раздел I5. Двери								
I57	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (входные в подъезд), м2	2,66	I,45 0,55	0,35 0,II	4	I	I -	0,9I 0,I4	2 -
I58	EI0-I07 20-5	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 (входные в подъезд), м2	2,66	2,00 0,67	0,I3 0,04	5	2	- -	I,I6 0,05	3 -
I59	EI0-I07 20-I	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	37,37	2,00 0,67	0,I3 0,04	75	25	4 I	I,I6 0,05	43 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I60	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	I5,24	I,45 0,55	0,35 0,II	22	8	6 2	0,9I 0,I4	I4 2
I6I	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 м, I00 м2	0,06	222,00 47,80	I,40 0,36	I3	3	- -	86,50 0,46	5 -
I62	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2, м2	2,66	I,34 0,20	- -	4	I	- -	0,36 -	I -
		Стоимость изделий:								
I63	CI22-28I	Блоки дверные наружные марки ДН2I-I3, м2	5,32	I4,80	-	79	-	-	-	-
I64	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные марки ДГ2I-7, м2	I3,90	I5,00	-	209	-	-	-	-
I65	CI22-2I8	То же, марки ДГ2I-9, м2	2I,60	I4,20	-	307	-	-	-	-
I66	CI22-224	То же, марки ДС2I-I3, м2	I5,78	9,79	-	I54	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I67	СШ-447-I	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, двухуголь-ных, компл	2,00	8,94	-	I8	-	-	-	-
I68	СШ-448-I	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, одно-польных, компл	28,00	2,97	-	83	-	-	-	-
I69	СШ-449-I	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, двух-польных, компл	6,00	3,23	-	I9	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по раз-делу I5, руб	-	-	-	992	40	II 3	-	68 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	992	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I64	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	29	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I247	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	I247	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-
		Итого по разделу I5, руб	-	-	-	I247	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	85
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-
		Раздел I6. Встроенные шкафы и антресоли								
I70	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков, I0 блоков	I,60	8,99 3,54	I,53 0,46	I4	6	3 I	6,56 0,59	I0 I
I7I	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных, I0 блоков	I,60	4,8I I,64	0,48 0,I4	8	3	I -	3,02 0,I8	5 -
I72	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок, м2	9,36	0,8I 0,35	0,I4 0,04	8	3	I -	0,66 0,05	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I73	EI0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок, м2	30,4I	0,90 0,64	0,05 0,0I	27	I9	I -	I,23 0,0I	37 -
I74	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников, I00 м	0,77	4,43 4,I6	0,I3 0,04	3	3	- -	7,94 0,05	6 -
		Стоимость изделий:								
I75	CI22-43I	Блоки дверные шкафные ДШI7-5, м2	I,70	2I,I0	-	36	-	-	-	-
I76	CI22-434	Блоки дверные шкафные ДШI7-9, м2	I8,36	I6,70	-	307	-	-	-	-
I77	CI22-436	Блоки дверные шкафные ДШI7-I0, м2	3,40	I4,80	-	50	-	-	-	-
I78	CI22-447	Блоки антресольные марки ДА6-5, м2	0,64	28,00	-	I8	-	-	-	-
I79	CI22-455	То же, марки ДА6-9, м2	6,84	26,00	-	I78	-	-	-	-
I80	CI22-456	То же, марки ДА6-I0, м2	I,26	24,40	-	3I	-	-	-	-
I8I	CI22-485	Полки переставные ПП4-I0, м2	23,80	I0,70	-	255	-	-	-	-

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I82	CI22-489	Полки антресольные, м2	6,6I	I0,70	-	7I	-	-	-	-
I83	CI22-482	Стенки промежуточные 2СМ-2, м2	9,36	9,8I	-	92	-	-	-	-
I84	CI22-49I	Наличники марки Н-2, м	77,00	0,2I	-	I6	-	-	-	-
I85	CI22-494	Плинтусы, м	I5,20	0,87	-	I3	-	-	-	-
I86	CI22-495	Монтажный брус МБ-2, шт	64,00	I,45	-	93	-	-	-	-
I87	CI22-500	Штангодержатели марки ШД-I, шт	20,00	0,34	-	7	-	-	-	-
I88	CI22-497	Штанги марки ШТ-4, ШТ-4,5, ШТ-5, шт	I0,00	0,39	-	4	-	-	-	-
I89	CI22-502	Полкодержатель ПД-2, шт	II2,00	0,I3	-	I5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6, руб	-	-	-	I246	34	6 I	-	64 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I246	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	205	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II9	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I570	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	70	-	-	-
		Итого по разделу I6, руб	-	-	-	I570	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	70	-	-	-

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I7. Перегородки								
I90	E7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	I90,00	3,74 I,08	0,78 0,29	7II	205	I48 55	I,73 0,37	329 70
		Стоимость изделий:								
I9I	ССЦМ п.3-207	Панели гипсобетонные площадью до 6,0 м2, м2	322,40	4,70 -	- -	I5I5	-	- -	- -	- -
I92	ССЦМ топ I п.3-2I5	Панели гипсоцементнобетонные, площадью менее 6,0 м2, м2	77,28	4,95 -	- -	383	-	- -	- -	- -
I93	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	0,I5	II0,00 I2,90	I,30 0,39	I6	2	- -	24,00 0,50	4 -
I94	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников, I00 м	0,98	4,43 4,I6	0,I3 0,04	4	4	- -	7,94 0,05	8 -
I95	EI0-II0 2I-I	Заполнение полотнами, м2	23,67	3,38 2,83	0,I7 0,05	80	67	4 I	4,54 0,06	I07 I

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I96	CI22-49I	Наличники марки Н-2, м	98,I0	0,2I	-	2I	-	-	-	-
I97	CI22-204	Полотна глухие под остекление высотой 2000 мм, м2	23,67	5,98	-	I42	-	-	-	-
I98	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм, I00 м2	0,09	222,00 47,80	I,40 0,36	I9	4	- -	86,50 0,46	8 -
		Итого прямые затраты по разделу I7, руб	-	-	-	289I	282	I52 56	-	456 7I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	289I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	476	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	85	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	269	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3636	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	570
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	423	-	-	-
		Итого по разделу I7, руб	-	-	-	3636	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	570
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	423	-	-	-
		Раздел I8. Полы								
		Подготовка под полы 2 и 3 этажей								
I99	EII-54 7-5	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги из плит древесноволокнистых, I00 м2	I,43	27,20 2,52	0,53 0,I6	39	4	I -	4,94 0,2I	7 -
200	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий, I00 м2	I,43	72,90 I4,20	0,99 0,30	I05	20	I -	25,50 0,39	37 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20I	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита, м3	6,65	I6,I0 I,80	I,00 0,32	I07	I2	7 2	3,58 0,4I	24 3
202	EII-57I 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм, I00 м2	I,I4	82,60 I4,50	I,I2 0,34	95	I7	I -	29,40 0,44	34 I
203	EII-58I 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм, I00 м2	6,87	I5,60 0,23	0,28 0,08	I07	2	2 I	0,46 0,I0	3 2
		Покрытие								
204	EII-I90 27-I	Устройство покрытий из паркетных досок с лицевым покрытием из березы, м2	I9I,45	I0,40 0,32	0,04 0,0I	I99I	6I	8 2	0,54 0,0I	I03 2
205	EII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тепло-звукоизолирующей подоснове, толщиной не менее 3,6 мм, I00 м2	I,52	453,00 43,60	0,75 0,22	69I	66	I 2	75,50 0,28	II5 -
206	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем, I00м2	0,49	4I7,00	4,52	205	30	3	I08,0	53

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I8, руб	-	-	-	3340	2I2	24 / 6	-	376 / 9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3340	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	552	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	5I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	99	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3I2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4204	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	436
		Сметная заработная плата, чел/ч	-	-	-	-	3I7	-	-	-
		Итого по разделу I8, руб	-	-	-	4204	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	436

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I7	-	-	-
		Раздел I9. Кровля								
207	EI0-3	Монтаж ферм, шт	34,00	9,9I 3,00	3,I4 I,07	337	I02	I06 36	5,I0 I,38	I73 47
208	CI22-393	Стоимость ферм, м3	3,43	I43,00	-	490	-	-	-	-
209	EI0-70 II-I	Установка стропил, стоек, подкосов, затяжек, мауэрлатов, м3	7,53	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	843	95	I6 5	23,80 0,8I	I79 6
2I0	EI0-23 3-6	Устройство карнизов, м3	38,20	3,04 0,80	0,03 0,0I	II6	3I	I -	I,53 0,0I	58 -
2II	EI0-32 6-I	Установка лобовых досок, м2	7,53	2,I4 0,22	0,03 0,0I	I6	2	- -	0,40 0,0I	3 -
2I2	EI0-69 I8-8	Укладка ходовых досок (на чердаке и крыше), м	90,00	0,I4 0,02	- -	I3	2	- -	0,04 -	4 -

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I3	EI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, I00 м2	2,94	2I3,00 24,50	3,50 I,05	627	72	I0 3	43,90 I,35	I29 4
2I4	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	0,07	II0,00 I2,90	I,30 0,39	8	I	- -	24,00 0,50	2 -
2I5	EI2-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах, включая водосточные трубы из готовых элементов, I00 м2	4,47	28,90 9,63	0,08 0,02	I29	43	- -	I3,30 0,03	60 -
2I6	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, ма эрлаты, м3	I0,96	3,48 0,46	0,I3 0,04	38	5	I -	0,87 0,05	I0 I
2I7	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам, I00 м2	2,94	II,00 I,60	0,40 0,I2	32	5	I -	3,03 0,I5	9 -
2I8	EI2-283 8-8	Ограждение кровли перилами, I00 м	0,38	I07,00 6,20	0,38 0,II	40	2	- -	I0,60 0,I4	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I9	EI5-7I3 20-I	Остекление слуховых окон, I00 м2	0,0I	82,70 I2,50	0,80 0,24	I	-	- -	22,80 0,3I	- -
		Стоимость изделий:								
220	CI22-29	Слуховые окна, м2	I,44	22,80 -	- -	33	-	- -	- -	- -
22I	СШ-395	Скобяные изделия для слуховых окон, шт	I,00	I,23 -	- -	I	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I9, руб	-	-	-	2724	360	I35 44	-	63I 58
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2724	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	448	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	4I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	80	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	255	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3427	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	730
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	484	-	-	-
		Итого по разделу I9, руб	-	-	-	3427	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	730
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	484	-	-	-
		Раздел 20. Лестницы								
222	Е7-509 4I-6-I.8	Укладка лестничных маршей массой до Iт со сваркой, шт	2,00	5,20 I,4I	3,05 I,I2	I0	3	6 2	2,35 I,44	5 3
223	Е7-502 4I-2-I.8	Укладка лестничных площадок массой более Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	3,00	3,5I I,35	I,92 0,73	II	4	6 2	2,28 0,94	7 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
224	E8-32 5-I	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м, м3	0,I6	34,90 2,4I	0,78 0,23	6	-	- -	4,23 0,30	I -
225	E7-668 47-II-I.8	Укладка ступеней, шт	6,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	8	4	- -	I,0I 0,06	6 -
226	E7-737 58-3	Металлическое ограждение лестничных маршей и оконных проемов, I00 м	0,I2	823,00 35,70	3,I0 0,94	I00	4	- -	6I,00 I,2I	7 -
227	E9-56 7-I	Монтаж металлических стремянок, т	0,02	58,00 I3,80	32,I0 II,80	I	-	- -	22,60 I5,22	- -
		Стоимость изделий:								
228	ССЦМ п.II-I6-8	Лестничные марши с бетонными ступенями, не требующими дополнительной отделки, м2	5,94	I2,30 -	- -	73	-	- -	- -	- -
229	ССЦМ II-I6-9	То же, площадки, м2	II,22	9,94 -	- -	II2	-	- -	- -	- -
230	ССЦМ II-I7-2	Лестничные ступени, пм	6,60	3,72 -	- -	25	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23I	CI2I-I975	Металлические стремянки на чердак, т	0,02	358,00	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 20, руб	-	-	-	353	I5	I2 4	-	26 6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	345	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	433	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Итого по разделу 20, руб	-	-	-	443	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-		-	-	-
		Раздел 2I. Внутренняя отделка								
232	EI5-276 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков, I00 м2	4,00	42,I0 24,40	I,I0 0,33	I69	98	4 I	45,00 0,43	I80 2
233	EI5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен, I00 м2	I2,85	35,80 20,60	I,00 0,30	460	265	I3 4	37,00 0,39	475 5
234	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная, I00 м2	3,74	I2,90 6,80	0,07 0,02	48	25	- -	I2,70 0,03	48 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
235	EI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен, I00 м2	5,62	76,70 27,80	0,80 0,24	43I	I56	4 I	49,30 0,3I	277 2
236	EI5-569 I59-9	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке потолков, I00м2	0,26	90,I0 33,80	I,26 0,38	23	9	- -	60,00 0,49	I6 -
237	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, I00 м2	0,I4	422,00 94,70	2,00 0,60	59	I3	- -	I70,0 0,77	24 -
238	EI5-802 252-I	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными, I00 м2	8,6I	37,60 I5,30	- -	324	I32	- -	26,80 -	23I -
239	EI5-608 I59-3	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза, I00 м2	2,54	40,20 7,40	- -	I02	I9	- -	II,80 -	30 -

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
240	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен, I00 м2	0,I5	386,00 66,00	5,90 I,77	57	I0	I -	II5,00 2,28	I7 -
24I	EI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков, I00 м2	0,03	396,00 74,00	6,00 I,80	II	2	- -	I28,00 2,32	4 -
242	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен, I00 м2	0,I5	73,00 I3,40	0,50 0,I5	II	2	- -	22,30 0,I9	3 -
243	EI5-305 6I-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков, I00 м2	0,03	I2I,00 24,70	0,80 0,24	3	I	- -	4I,20 0,3I	I -
		Итого прямые затраты по разделу 2I, руб	-	-	-	I698	732	22 6	-	I306 9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I698	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	28I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I59	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I342
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	789	-	-	-
		Итого по разделу 2I, руб	-	-	-	2I38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I342
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	789	-	-	-
		Раздел 22. Наружная отделка								
244	E2I-I5I 59-30А	Проолифка лобовой доски за 2 раза, I00м2	7,53	0,I3 0,03	- -	I	-	- -	- -	- -
245	EI5-627 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной поверхности или оштукатуренной, стен за 2 раза, I00 м2	0,I2	3I,80 9,65	- -	4	I	- -	I5,50 -	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
246	E2I-I52 59-30Б	Проолифка карнизов и подшивок по дереву, м2	38,20	0,I5 0,03	- -	6	I	- -	0,07 -	3 -
247	EI5-629 I65-5-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности потолков за 2 раза, I00 м2	0,38	34,30 I2,08	- -	I3	5	- -	I9,20 -	7 -
248	EI5-523 I56-4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, I00 м2	3,89	56,80 8,70	0,70 0,2I	22I	34	3 I	I3,90 0,27	54 I
		Итого прямые затраты по разд елу 22, руб	-	-	-	245	4I	3 I	-	66 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	245	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	23	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	308	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	70
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Итого по разделу 22, руб	-	-	-	308	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	70
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Раздел 23. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
249	E20-697 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полоски 50,5, I00 кг	-	36,29 3,67	0,26 0,08	I	-	- -	6,02 0,I0	- -
250	E26-I9 4-6	Утепление минераловатными плитами, м3	2,72	8,05 4,73	0,I5 0,05	22	I3	- -	7,90 0,06	2I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25I	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами, I00м2	0,44	64,40 44,40	I,70 0,5I	29	20	I -	74,I0 0,66	33 -
252	EI2-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной, I00 м2	0,25	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	49	I2	- -	83,00 0,I5	2I -
253	ССЦМ таб. п.I8	Лакокрасочные покрытия металлического каркаса, кг	I92,00	0,I7 -	- -	33	-	- -	- -	- -
254	EI2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала, колпак	5,00	8,39 I,45	0,0I -	42	7	- -	2,63 -	I3 -
255	EI2-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке н.28I, колпак	2,00	4,20 0,72	0,0I -	8	I	- -	I,3I -	3 -
		Стоимость изделий:								
256	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М-I50, м3	2,80	25,60 -	- -	72	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
257	СШ-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером I200x800x8 мм, I00 шт	0,43	I06,00	-	45	-	-	-	-
		Козырек								
258	EI0-3I0 6-2	Установка каркаса из брусьев, м3	0,07	I33,00 25,50	I,50 0,45	9	2	- -	40,50 0,58	3 -
259	EI0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками, м2	3,75	2,I4 0,22	0,03 0,0I	8	I	- -	0,40 0,0I	I -
260	EI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, I00 м2	0,03	2I3,00 24,50	3,50 I,05	7	I	- -	43,90 I,35	I -
26I	EI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий, I00 м2	0,0I	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	2	-	- -	83,00 0,I5	I -
		Ограждение лоджий								
262	E7-659 47-8-I.8	Установка экранов ограждений площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	6,00	2,I6 0,60	I,I4 0,43	I3	4	7 3	I,00 0,55	6 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
263	EI5-523 I56-4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, I00 м2	0,62	56,80 8,70	0,70 0,2I	35	5	- -	I3,90 0,27	9 -
264	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм, I00м2	0,36	84,70 I5,50	I,02 0,3I	30	6	- -	28,50 0,40	I0 -
265	EII-77 I-II	Железнение цементных покрытий, I00 м2	0,36	9,83 7,86	0,08 0,02	4	3	- -	I2,60 0,03	5 -
		Стоимость изделий:								
266	ССЦМ п.8-49 прим.3	Стоимость ограждений лоджий из бетона М-300, толщиной I50 мм, с расходом стали 6,64 кг, м2	30,90	7,20 -	- -	222	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 23, руб	-	-	-	63I	75	8 3	-	I27 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	63I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I04	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	60	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3387I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	4670
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3322	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	3388I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	4670
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3322	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	34304	2599	I073 377	-	449I 495
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	34296	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5660	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	5II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I005	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3202	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	43I58	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	5497
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	398I	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	43I68	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	5497
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	398I	-	-	-

Главный архитектор проекта О.Д. Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила рук.группы Р.А. Форафонова

Проверила гл.специалист Б.М. Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир с I-2-3-комнатными квартирами

Общестроительные работы (ЭБ-I)

Основание:

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 5,304 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 384 чел/ч
Сметная заработная плата 0,3I8 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Фундаменты и стены								
I	38-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	0,86	9,32 0,40	0,32 0,I0	8	-	- -	0,80 0,I3	I -
2	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	29,00	I,50 0,22	0,79 0,29	44	6	23 8	0,39 0,37	II II

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	I,95 0,30	I,09 0,40	4	I	2 I	0,53 0,52	I I
4	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	I4,00	2,96 0,47	I,63 0,60	4I	7	22 8	0,82 0,77	II II
5	Е7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т, шт	I,00	I,52 0,37	I,I5 0,42	2	-	I -	0,65 0,54	I I
6	Е7-2 I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т, шт	2,00	2,09 0,50	I,59 0,57	4	I	4 I	0,86 0,74	2 I
7	Е6-I3 I-I3	Заделка отдельных мест бетоном, м3	0,84	35,I2 2,78	0,34 0,I0	30	2	- -	5,07 0,I3	4 -
8	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом, I00 м2	0,I4	86,50 I9,60	I,50 0,45	I2	3	- -	38,I0 0,58	5 -

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя гидроизолом, I00 м2	0,I4	280,00 I0,80	4,37 I,3I	40	2	- -	I9,70 I,69	3 -
I0	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00 м2	0,20	90,00 I9,50	I,50 0,45	I8	4	- -	33,68 0,58	7 -
		Стоимость изделий:								
II	ССЦМ том 3 п.80	Стоимость фундаментных плит марки ФЛ8.I2.3, шт	2,00	I5,70	-	3I	-	-	-	-
I2	ССЦМ том 3 п.77	Стоимость фундаментных плит марки ФЛI0.I2.2, шт	2,00	I7,50	-	35	-	-	-	-
I3	ССЦМ п.I2-I	То же, марки ФБСI4.4.6т, шт	I4,00	22,60	-	3I6	-	-	-	-
I4	ССЦМ п.I2-5	То же, марки ФБСI2.4.6т, шт	2,00	I2,I0	-	24	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	ССЦМ п.I2-I2	То же, марки ФБС9.4.6т, шт	2,00	9,0I	-	I8	-	-	-	-
I6	ССЦМ п.I2-8	То же, марки ФБСI2.4.3т, шт	20,00	5,83	-	II7	-	-	-	-
I7	ССЦМ п.I2-II	То же, марки ФБС9.3.6т, шт	7,00	6,76	-	47	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	79I	26	5I I8	-	46 25
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	79I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I3I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	73	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	995	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	83
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	66	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	995	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	83
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	66	-	-	-
		Раздел 2. Перекрытие								
I8	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	2,00	4,72 I,39	I,06 0,38	9	3	2 I	2,29 0,49	5 I
I9	ССЦМ таб.I	Металлизация крепежных элементов, кг	I,74	0,I8 -	- -	I	-	- -	- -	- -
		Стоимость изделий:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	ССЦМ п.568	Стоимость панелей изделий марки ПК60.I2-4АТ, шт	2,00	59,00	-	II8	-	-	-	-
2I	Е6-I83 I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведенной толщиной до I50 мм, м3	0,30	49,00 4,80	0,80 0,25	I5	I	- -	8,76 0,32	3 -
22	СI24-I2	Арматура класса А3, т	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
23	СI24-I0	Арматура класса АI, т	-	338,00	-	-	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I50	4	2 I	-	8 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I50	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I88	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I88	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	94I	30	53 I9	-	54 26
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	94I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I55	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II83	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	94
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	II83	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	94
		Сметная заработная плата, чел/ч	-	-	-	-	75	-	-	-

Б. Надземная часть

Раздел 3. Стены

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	E7-5I6 42-4-I.8	Установка блоков наружных стен массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	2,00	3,03 0,78	0,95 0,36	6	2	2 I	I,36 0,46	3 I
25	E7-5I9 42-5-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 и при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	I8,00	3,98 I,20	I,56 0,58	72	22	28 I0	2,03 0,75	37 I3
26	E7-543 42-I3-I.8	Монтаж подкарнизных поясных перемычек блоков, шт	34,00	2,98 0,75	0,68 0,25	I0I	26	24 9	I,I7 0,32	40 II
27	E7-528 42-5	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	4,00	3,62 I,I6	I,6I 0,60	I4	5	6 2	I,97 0,77	8 3
28	E7-703 5I-I	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами, I00 м	I,42	58,70 5,49	0,68 0,20	83	8	I -	I0,50 0,26	I5 -
29	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами, I00 м	0,57	37,20 I,9I	0,44 0,I3	2I	I	- -	3,62 0,I7	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30	Е7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором, I00 м	I,99	4,85 4,54	0,3I 0,09	I0	9	- -	7,35 0,I2	I5 -
		Стоимость изделий:								
3I	ССЦМ п.732 пр-т 06-08 п.723	Блокированные стены из легкого бетона объемной массой I000 кг/м3 толщиной 40 см, м2	93,8I	22,63	-	2I23	-	-	-	-
		Транспорт: 2I,5-I8,93=2,57								
		Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45								
32	ССЦМ п.II-I27 прим.2	Блоки внутренних стен с вентиляционными каналами из жароупорного бетона М-200 объемной массой 2400 кг/м3, толщиной 200 мм, м2	I7,29	I3,74	-	238	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	2668	73	6I 22	-	I20 28
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2668	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	440	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	40
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	78	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	249	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3357	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I88
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I73	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	3357	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I88
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I73	-	-	-

Раздел 4. Перекрытие

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	2,00	4,72 I,39	I,06 0,38	9	3	2 I	2,29 0,49	5 I
34	ССЦМ таб.I	Металлизация крепежных элементов, кг	3,40	0,I8	-	I	-	-	-	-
		Стоимость изделий:								
35	ССЦМ доп.3 п.568	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I2-4А4Т, шт	2,00	59,00	-	II8	-	-	-	-
36	E6-I83 I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведенной толщине до I50 мм, м3	0,20	48,7I 4,80	0,80 0,25	I0	I	- -	8,76 0,32	2
37	CI24-I2	Арматура класса А3, т	0,03	325,00	-	I0	-	-	-	-
38	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,0I	392,00	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	I52	4	2 / I	-	7 / I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I52	-	--	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, руб	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I92	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	I92	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Раздел 5. Покрытие								
39	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	2,00	4,72 I,39	I,06 0,38	9	3	2 I	2,29 0,49	5 I
		Стоимость изделий:								
40	ССЦМ доп.3 п.568	Стоимость плит покрытия марки ПК60.I2.3т, шт	2,00	60,90 -	- -	I22	-	- -	- -	- -
4I	E6-I83 I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведенной толщине до I50 мм, м3	0,I3	49,00 4,80	0,80 0,25	6	I	- -	8,76 0,32	I -
42	CI24-I2	Арматура класса А3, т	0,02	325,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43	CI24-42	Комплекты арматурной заготовки, не собранные в каркасы и сетки из стали класса А3 и углеродистой стали общего назначения, диаметром 36-40 мм, т	-	2I7,00	-	-	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	I44	4	2 I	-	6 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I44	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I82	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	I82	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Раздел 6. Кровля								
44	EI0-70	Установка мауэрлата, м3	0,I6	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	I8	2	- -	23,80 0,8I	4 -
45	EI2-267 8-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, I00 м2	0,I6	2I3,00 24,50	3,50 I,05	34	4	- -	43,90 I,35	7 -
46	EI0-32 6-I	Установка лобовых досок, м2	0,40	2,I4 0,22	0,03 0,0I	I	-	- -	0,40 0,0I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
47	EI0-22 3-5	Устройство фронтонов, м2	I7,70	3,03 0,39	0,04 0,0I	54	7	I -	0,72 0,0I	I3 -
48	EI0-23 3-6	Устройство карнизов, м2	9,38	3,04 0,80	0,03 0,0I	29	8	- -	I,53 0,0I	I4 -
49	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	0,I6	3,48 0,46	0,I3 0,04	I	-	- -	0,87 0,05	- -
50	EI0-203 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам, I00 м2	0,I6	II,00 I,60	0,40 0,I2	2	-	- -	3,03 0,I5	- -
5I	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2, м2	0,75	4,47 I,49	0,34 0,I0	3	I	- -	2,56 0,I3	2 -
52	CI22-I7	Блоки оконные одностворные марки ОР9-9, ОРI2-7,5А, м2	0,75	22,40 -	- -	I7	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
53	СШ-406	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до I,5 м, компл	I,00	2,06	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	I6I	22	I	-	40
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I6I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	203	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	203	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	42
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Раздел 7. Наружная отделка								
54	E2I-I5I 59-30	Проолифка фронтона по дереву, м2	I7,70	0,II -	- -	2	-	- -	- -	- -
55	E2I-I5I 59-30	Проолифка карниза и подшивки, м2	9,40	0,I2 -	- -	I	-	- -	- -	- -
56	EI5-627 I65-4	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза, I00 м2	0,I8	3I,80 9,65	- -	6	2	- -	I5,50 -	3 -
57	EI5-629 I65-4	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности потолков за 2 раза, I00 м2	0,09	34,30 I2,08	- -	3	I	- -	I9,20 -	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	I2	3	-	-	5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-

Раздел 8. Разные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Утепление вентиляционных стояков								
58	E20-697 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полоски 50,5, I00 кг	0,96	36,29 3,67	0,26 0,08	35	4	- -	6,02 0,I0	6 -
59	E26-I9 4-6	Утепление минераловатными плитами, м3	0,90	8,05 4,73	0,I5 0,05	7	4	- -	7,90 0,06	7 -
60	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами, I00 м2	0,I5	64,40 44,40	I,70 0,5I	I0	7	- -	74,I0 0,66	II -
6I	EI2-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной, I00 м2	0,06	I92,00 45,00	0,4I 0,I2	II	3	- -	83,00 0,I5	5 -
62	ССЦМ таб.I п.I8	Лакокрасочные покрытия металлического каркаса, кг	96,00	0,I7 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
63	EI2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала, колпак	I,00	8,39 I,45	0,0I -	8	I	- -	2,63 -	3 -
64	EI2-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке н.28I, колпак	2,00	4,20 0,72	0,0I -	8	I	- -	I,3I -	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость изделий:								
65	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI50, м3	0,93	25,60	-	24	-	-	-	-
66	СШ-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером I200х800х х8 мм, I00 шт	0,I5	I06,00	-	I6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	I35	20	-	-	35
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I35	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I72	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	I72	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	3272	I26	66 24	-	2I3 30
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3272	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	542	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, чел/ч	-	-	-	-	93	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	307	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4I2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	290
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	243	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	4I2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	290
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	243	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	42I3	I56	II9 43	-	267 56
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	42I3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	697	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	6I
		Сметная заработная плата, чел/ч	-	-	-	-	II9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	394	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5304	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	384
		Сметная заработная плата, чел/ч	-	-	-	-	3I8	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	5304	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	384

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I8	-	-	-

Главный архитектор проекта О.Д. Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила рук.группы Р.А. Форафонова

Проверила гл.специалист Б.М. Мильман

Сводка объемов и стоимости работ по смете

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сумма, руб.		Средневзвешенная единичная стоимость, руб.		Удельный вес конструктив. элементов и видов работ
				прямых затрат	с накл. расх. и планов. накопл.	прямых затрат	с накл. расх. и планов. накопл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Фундаменты и стены	-	-	79I	995	-	-	I8,76
2	Перекрытие	-	-	I50	I88	-	-	3,54
3	Стены	-	-	2668	3357	-	-	63,29
4	Перекрытие	-	-	I52	I92	-	-	3,62
5	Покрытие	-	-	I44	I82	-	-	3,43
6	Кровля	-	-	I6I	203	-	-	3,83
7	Наружная отделка	-	-	I2	I5	-	-	0,28
8	Разные работы	-	-	I35	I72	-	-	3,24

24061-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир с I-2-3-комнатными квартирами

Общестроительные работы (ЭБ-2)

Основание:

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 5,383 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 4II чел/ч
Сметная заработная плата 0,334 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел/ч, не занятых обсл.машины	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Фундаменты и стены								
I	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	0,86	9,32 0,40	0,32 0,I0	8	-	- -	0,80 0,I3	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	30,00	I,50 0,22	0,79 0,29	45	7	24 9	0,39 0,37	I2 II
3	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	I,95 0,30	I,09 0,40	4	I	2 I	0,53 0,52	I I
4	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	I5,00	2,96 0,47	I,63 0,60	44	7	24 9	0,52 0,77	I2 I2
5	E7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 0,5 т, шт	I,00	I,52 0,37	I,I5 0,42	2	-	I -	0,65 0,54	I I
6	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т, шт	2,00	2,09 0,50	I,59 0,57	4	I	3 I	0,86 0,74	2 I
7	E7-3 I-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 3,5 т, шт	2,00	2,99 0,76	2,23 0,79	6	2	5 2	I,29 I,02	3 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	E6-I3 II-3	Заделка отдельных мест кирпичом, м3	0,87	35,30 2,78	0,34 0,I0	3I	2	- -	5,07 0,I3	4 -
9	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, I00 м2	0,I4	88,50 I9,60	I,50 0,45	I3	3	- -	38,I0 0,58	5 -
I0	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя, гидроизолом, I00 м2	0,I4	280,00 I0,80	4,37 I,3I	40	2	- -	I9,70 I,69	3 -
II	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00 м2	0,I9	90,00 I9,50	I,50 0,45	I7	4	- -	33,60 0,58	6 -
		Стоимость изделий:								
I2	ССЦМ том 3 п.80	Стоимость фундаментных плит марки ФЛ8.I2.2, шт	I,00	I5,70 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
I3	ССЦМ п.79	марки ФЛ8.24.2, шт	I,00	3I,60 -	- -	32	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	ССЦМ п.76	марки ФЛI0.24-2, шт	I,00	35,20	-	35	-	-	-	-
I5	ССЦМ п.I2-I	Стоимость фундаментных блоков марки ФБС24.4.6т, шт	I4,00	22,60	-	3I6	-	-	-	-
I6	ССЦМ п.I2-5	то же, марки ФБСI2.4.6т, шт	I,00	I2,I0	-	I2	-	-	-	-
I7	ССЦМ п.I2-I2	То же, марки ФБС9.4.6т, шт	4,00	9,0I	-	36	-	-	-	-
I8	ССЦМ п.I2-8	То же, марки ФБСI2.4т, шт	20,00	5,83	-	II7	-	-	-	-
I9	ССЦМ п.I2-7	То же, марки ФБС9.3.6т, шт	6,00	6,76	-	4I	-	-	-	-
20	ССЦМ п.I2-I	То же, марки ФБС24.3.6т, шт	I,00	I,60	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	82I	29	59 22	-	50 28
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	82I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I35	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	75	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I03I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	9I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I03I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	9I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2, Перекрытие								
2I	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	2,00	4,72 I,39	I,06 0,38	9	3	2 I	2,29 0,49	5 I
22	Е6-I8I5 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до 200 мм, м3	0,24	44,47 4,94	0,92 0,28	II	I	- -	8,79 0,36	2 -
23	ССЦМ таб.I	Металлизация крепежных элементов, кг	I,74	0,I8	-	I	-	-	-	-
		Стоимость изделий:								
24	ССЦМ том 3 п.592	Стоимость панелей перекрытий ПК60.I0-4АТ, шт	I,00	52,90	-	53	-	-	-	-

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	ССЦМ том 3 п.545	То же, марки ПК60.I5-4АТ, шт	I,00	82,20	-	82	-	-	-	-
26	СI24-I0	Арматура класса АI, т	-	338,00	-	-	-	-	-	-
27	СI24-I2	Арматура класса А3, т	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I63	4	2 I	-	7 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I63	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	207	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	207	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	984	33	6I 23	-	57 29
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	984	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I238	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8I	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	I238	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8I	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3. Стены								
28	E7-5I6 42-4-I.8	Установка блоков наружных стен массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	2,00	2,86 0,78	0,95 0,36	6	2	2 I	I,36 0,46	3 I

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	E7-5I9 42-5-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	I8,00	3,98 I,20	I,56 0,58	72	22	28 I0	2,03 0,75	37 I3
30	E7-543 42-I3-I.8	Установка перемычечных и подбалочных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	34,00	2,98 0,75	0,68 0,25	I0I	26	24 9	I,I7 0,32	40 II
3I	E7-528 42-9-I.8	Установка ьлоков наружных стен массой до 2,5 т и при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	4,00	3,62 I,I6	I,6I 0,60	I4	5	6 2	I,97 0,77	8 3
32	E7-703 5I-I	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными плитами, I00 м	I,42	58,70 5,49	0,68 0,20	83	8	I -	I0,50 0,26	I5 -
33	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами, I00 м	0,57	37,20 I,9I	0,44 0,I3	2I	I	- -	3,62 0,I7	2 -

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34	E7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором, I00 м	I,99	4,85 4,54	0,3I 0,09	I0	9	- -	7,35 0,I2	I5 -
		Стоимость изделий:								
35	ССЦМ п.732 пр-нт 06-08 п.9.7	Блоки наружных стен из легкого бетона объемной массой I000 кг/м3 толщиной 40 см, м2	90,07	22,63	-	2038	-	-	-	-
		Транспорт: 2I,5-I8,93=2,57								
		Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45								
36	ССЦМ п.756 прим.2	Блоки внутренних стен с вентиляционными каналами из жароупорного бетона М-300 объемной массой 2400 кг/м3 толщиной 280 мм, м2	I7,29	I3,74	-	238	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	2583	73	6I 22	-	I20 28
		в том числе:								

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2583	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	426	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	24I	-	-	-	-
		Всего стоимостть общестроительных работ, руб	-	-	-	3250	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I87
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7I	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	3250	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I87
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 4. Перекрытие								
37	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наиболее массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	2,00	4,72 I,39	I,06 0,39	9	3	2 I	2,29 0,49	5 I
38	E6-I8I5 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до 200мм, м3	0,45	44,47 4,94	0,92 0,28	20	2	- -	8,79 0,36	4 -
39	ССЦМ тб.I	Металлизация крепежных элементов, кг	0,85	0,I8	-	I	-	-	-	-
		Стоимость изделий:								
40	ССЦМ п.792	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I0-4А4Т, шт	I,00	52,90	-	53	-	-	-	-
4I	СЦЦМ п.545	марки ПК60.I5-4А4Т, шт	I,00	82,20	-	82	-	-	-	-
42	CI24-I0	Арматура класса AI, т	0,0I	338,00	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43	CI24-I2	Арматура класса А3, т	0,03	325,00	-	I0	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	I78	5	2 I	-	9 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I78	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	226	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	226	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Раздел 5. Покрытие								
44	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	2,00	4,72 I,39	I,06 0,38	9	3	2 I	2,29 0,49	5 I
45	Е6-I8I I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до 200мм, м3	0,30	44,47 4,94	0,92 0,28	I3	I	- -	8,79 0,36	3 -
46	ССЦМ тб.I	Металлизация крепежных элементов, кг	6,96	0,I8	-	I	-	-	-	-
		Стоимость изделий:								
47	ССЦМ п.598	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I0-3А4Т, шт	I,00	50,60	-	5I	-	-	-	-
48	ССЦМ п.55I	марки ПК60.I5-3А4Т, шт	I,00	78,80	-	79	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
49	CI24-I0	Арматура класса AI, т	-	338,00	-	-	-	-	-	-
50	CI24-I2	Арматура класса A3, т	0,02	325,00	-	-7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	I60	4	2 I	-	8 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I60	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	20I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	20I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Раздел 6. Кровля								
5I	EI0-70 II-7	Установка мауэрлата, м3	0,I6	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	I8	2	- -	23,80 0,8I	4 -
52	EI2-267 8-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, I00м2	0,I6	2I3,00 24,50	3,50 I,05	34	4	- -	43,90 I,35	7 -
53	EI0-32 6-I	Установка лобовых досок, м2	0,40	2,I4 0,22	0,03 0,0I	I	-	- -	0,40 0,0I	- -
54	EI0-22 3-5	Устройство фронтонов, м2	I7,70	3,03 0,39	0,04 0,0I	54	7	I -	0,72 0,0I	I3 -
55	EI0-23 3-6	Устройство карнизов, м2	9,38	3,04 0,80	0,03 0,0I	29	8	- -	I,53 0,0I	I4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	0,I6	3I,40 0,46	0,I3 0,04	I	-	- -	0,87 0,05	- -
57	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам, I00м2	0,I6	II,00 I,60	0,40 0,I2	2	-	- -	3,03 0,I5	- -
58	EI0-22 3-5	Устройство фронтонов, м2	20,40	3,03 0,39	0,04 0,0I	62	8	I -	0,72 0,0I	I5 -
59	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков у каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проема до 2м2, м2	0,75	4,47 I,49	0,34 0,I0	3	I	- -	2,56 0,I3	2 -
60	CI22-I7	Оконные блоки ОР9-9, м2	0,75	22,40	-	I7	-	-	-	-
6I	CIII-406	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до I,5 м, компл	I,00	2,06	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	223	30	I	-	55
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	223	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	28I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	28I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Раздел 7. Наружная отделка								

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
62	E2I-I5I 59-30А	Проолифка стен фронтона по дереву за 2 раза, м2	I7,70	0,I3 0,03	- -	2	I	- -	- -	- -
63	EI5-627 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной поверхности или огрунтованной стен за 2 раза, I00м2	0,I8	3I,80 9,65	- -	6	2	- -	I5,50 -	3 -
64	E2I-I52 59-30Б	Проолифка карнизов и подшивок по дереву, м2	9,40	0,I5 0,03	- -	I	-	- -	0,07 -	I -
65	EI5-629 I65-5-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности потолков за 2 раза, I00м2	0,09	34,30 I2,08	- -	3	I	- -	I9,20 -	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	I2	4	-	-	6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Раздел 8. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
66	E20-697 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полоски 50,5 I00кг	0,96	36,29 3,67	0,26 0,08	35	4	- -	6,02 0,I0	6 -
67	E26-I9 4-6	Утепление минераловатными плитами, м3	0,90	8,05 4,73	0,I5 0,05	7	4	- -	7,90 0,06	7 -
68	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков абес-тоцементными листами,I00м2	0,I5	64,40 44,40	I,70 0,5I	I0	7	- -	74,I0 0,66	II -
69	EI2-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной, I00м2	0,06	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	II	3	- -	83,00 0,I5	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
70	ССЦМ тб.I п.I8	Лакокрасочные покрытия металлического каркаса, кг	96,00	0,I7 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
7I	EI2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала, колпак	I,00	8,39 I,45	0,0I -	8	I	- -	2,63 -	3 -
72	EI2-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке ном.28I, колпак	2,00	4,20 0,72	0,0I -	8	I	- -	I,3I -	3 -
		Стоимость изделий:								
73	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 MI50	0,93	25,60 -	- -	24	-	- -	- -	- -
74	CIII-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером I200x800 x8 мм, I00шт	0,I5	I06,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	I35	20	- -	-	35 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I35	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I72	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	I72	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	329I	I36	67 24	-	233 30
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	329I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	545	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	93	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	309	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4I45	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	253	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	4I45	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	253	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	4275	I69	I28 47	-	290 59

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4275	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	708	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	400	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5383	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	334	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	5383	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	-	-	-	-	-	-	-	4II
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	334	-	-	-

Главный архитектор проекта О.Д. Добролюбова
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Составила рук.группы Р.А. Форафонова
Проверила гл.специалист Б.М. Мильман

24061-04

Сводка объемов и стоимости работ по смете

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сумма, руб		Средневзвешенная единичная стоимость, руб.		Удельный вес конструкт. элементов и видов работ
				прямых затрат	с накл. расх. и планов. накопл.	прямых затрат	с накл. расх. и планов. накопл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Фундаменты и стены	-	-	82I	I03I	-	-	I9,I5
2	Перекрытие	-	-	I63	207	-	-	3,85
3	Стены	-	-	2583	3250	-	-	60,38
4	Перекрытие	-	-	I78	226	-	-	4,20
5	Покрытие	-	-	I67	20I	-	-	3,73
6	Кровля	-	-	223	28I	-	-	5,22
7	Наружная отделка	-	-	I2	I5	-	-	0,28
8	Разные работы	-	-	I35	I72	-	-	3,20
	Итого:	-	-	4275	5383	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту 2-этажной блок-секции на 2 квартиры
с I-2-3-комнатными квартирами

Общестроительные работы (ЭБ-3)

Основание:

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 7,237 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 699 чел/ч
Сметная заработная плата 0,54I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабочих, чел/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Фундаменты и стены								
I	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	0,79	9,32 0,40	0,32 0,I0	7	-	- -	0,80 0,I3	I -
2	E7-2 I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине кстлована до 4м и массе конструкций до I,5 т, шт	3,00	2,09 0,50	I,59 0,57	6	2	5 2	0,86 0,74	3 2

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	38,00	I,50 0,22	0,79 0,29	57	8	30 II	0,39 0,37	I5 I4
4	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	I5,00	I,95 0,30	I,09 0,40	29	5	I6 6	0,53 0,52	8 8
5	E7-402 36-3	Установа блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	I,00	2,96 0,47	I,63 0,60	3	-	2 I	0,82 0,77	I I
6	E6-I3 I-I3	Заделка отдельных мест бетоном м3	0,84	35,22 2,78	0,34 0,I0	30	2	- -	5,07 0,I3	4 -
7	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, I00м2	0,I4	86,50 I9,60	I,50 0,45	I2	3	- -	38,I0 0,58	5 -
8	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом, I00м2	0,I4	280,00 I0,80	4,37 I,3I	40	2	- -	I9,70 I,69	3 -
9	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоломяция стен, фундаментов и масивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	0,20	90,00 I9,50	I,50 0,45	I8	4	- -	33,60 0,58	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость изделий:								
I0	ССЦМ т.3 п.76	Стоимость фундаментных плит марки ФЛI0.24-2, шт	I,00	35,20	-	35	-	-	-	-
II	п.79	марки ФЛ8.24-3, шт	I,00	3I,60	-	32	-	-	-	-
I2	п.80	марки ФЛ8.I2-3, шт	I,00	I5,70	-	I6	-	-	-	-
I3	ССЦМ п.I2-2	Стоимость фундаментных блоков марки ФБС24.4.6Т, шт	I,00	22,60	-	23	-	-	-	-
I4	п.I2-I2	марки ФБС9.4.6Т, шт	2,00	9,0I	-	I8	-	-	-	-
I5	п.I2-8	марки ФБСI2.4.3Т, шт	22,00	5,83	-	I28	-	-	-	-
I6	п.I2-I	марки ФБС24.3.6Т, шт	I5,00	I7,60	-	264	-	-	-	-
I7	п.I2-II	марки ФБС 9.3.6Т, шт	I4,00	6,76	-	95	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	8I3	26	53 20	-	47 25
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	8I3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I35	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	77	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I025	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7I	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I025	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7I	-	-	-
		Раздел 2. Перекрытие								
I8	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	4,74 / I,39	I,06 / 0,38	I9	6	5 / 2	2,29 / 0,49	9 / 2
I9	ССЦМ тб.I	Металлизация крепежных элементов, кг	3,48	0,I8 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
		Стоимость изделий:								

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	ССЦМ д.3 п.568	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I2-4АТ, шт	2,00	59,00	-	II8	-	-	-	-
2I	п.545	марки ПК60.I5-4АТ4Т, шт	I,00	82,20	-	82	-	-	-	-
22	п.592	марки ПК60.I0-4А4Т, шт	I,00	52,90	-	53	-	-	-	-
23	Е16-180 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до I50 мм, м3	0,26	52,43 6,79	I,I0 0,33	I4	2	- -	I2,I0 0,43	3 -
24	С124-I0	Арматура класса АI, т	0,04	338,00	-	I4	-	-	-	-
25	С124-I2	Арматура класса А3, т	-	325,00	-	-	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	30I	8	5 2	-	I2 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	30I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	49	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	378	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	378	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	III4	34	58 22	-	59 27
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	III4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I84	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I05	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I403	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I00
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	90	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	I403	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I00
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	90	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3. Стены								
26	E7-5I6 42-4-I,8	Установка блоков наружных стен массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	I8,00	2,86 0,78	0,95 0,36	5I	I4	I7 6	I,36 0,46	24 8
27	E7-5I9 42-5-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	6,00	4,04 I,20	I,56 0,58	24	7	9 3	2,03 0,75	I2 5
28	E7-543 42-I3-I.8	Установка перемычечных и подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	8,00	2,98 0,75	0,68 0,25	24	6	5 2	I,I7 0,32	9 3

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	E7-528 42-9-I.8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	I4,00	3,62 I,I6	I,6I 0,60	5I	I6	22 8	I,97 0,77	28 II
30	E7-703 5I-I	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами, I00 м	0,25	58,70 5,49	0,68 0,20	I5	I	- -	I0,50 0,26	3 -
3I	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами, I00м	0,25	37,20 I,9I	0,44 0,I3	9	-	- -	3,62 0,I7	I -
32	E7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором, I00м	0,II	4,85 4,54	0,3I 0,09	I	I	- -	7,35 0,I2	I -
		Стоимость изделий:								
33	ССЦМ п.732 пр-нт 06-08 п.9.7I	Блокировка наружных стен из легкого бетона объемной массой I000 кг/м3 толщиной 30 см м2	37,34	22,63 -	- -	845	-	- -	- -	- -
		Транспорт: 2I,5-I8,93=2,57								
		Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34	ССЦМ п.747	Блоки внутренних стен из бетона М100 толщиной I60м объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры до 4 кг, м2	65,34	I0,90	-	7I2	-	-	-	-
35	ССЦМ п.756 прим.2	Блоки внутренних стен с вентиляционными каналами из жаропорного бетона М200 объемной массой 2400 кг/м3 толщиной 280 мм, м2	34,58	II,90	-	4I2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	2I44	45	53 I9	-	78 27
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I44	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	353	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	64	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I99	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2696	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I37
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	2696	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I37
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I28	-	-	-
		Раздел 4. Перекрытие								
36	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	4,74 I,39	I,06 0,38	I9	4	5 2	2,29 0,49	9 2
37	ССЦМ тб.I	Металлизация крепежных элементов, кг	5,22	0,I8 -	= =	I	-	= =	= =	= =
		Стоимость изделий:								
38	ССЦ т.3 п.592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I0-4А4Т, шт	2,00	52,90 -	= =	I06	-	= =	= =	= =
39	п.568	марки ПК60.I2-4А4Т, шт	I,00	59,00 -	= =	59	-	= =	= =	= =
40	п.545	марки ПК60.I5-4А4Т, шт	I,00	82,20 -	= =	82	-	= =	= =	= =
4I	E6-I80 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до I50мм,м3	0,72	52,43 6,79	I,I0 0,33	38	5	I -	I2,I0 0,43	9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	CI24-I0	Арматура класса AI, т	0,0I	338,00	-	3	-	-	-	-
43	CI24-I2	Арматура класса A3, т	0,09	325,00	-	29	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	337	II	6 2	-	I8 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	337	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	425	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	425	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	25

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	23	-	-	-
		Раздел 5. Покрытие								
44	Е7-463 39-6- -I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	4,74 I,39	I,06 0,38	I9	6	5 2	2,29 0,49	9 2
45	ССЦМ тб.I	Металлизация крепежных элементов, кг	3,48	0,I8 -	- -	I	-	- -	- -	- -
46	Е6-I80 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до I50 мм, м3	0,48	52,43 6,79	I,I0 0,33	25	3	- -	I2,I0 0,43	6 -
47	CI24-I0	Арматура класса AI, т	0,0I	338,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
48	CI24-I2	Арматура класса A3, т	0,06	325,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		Стоимость изделий:								
49	ССЦ д.3 п.598	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I0-3А4Т, мшт	2,00	50,60 -	- -	I0I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
50	п.574	марки ПК60.I2-3А4Т, шт	I,00	60,90	-	6I	-	-	-	-
5I	п.55I	марки ПК60.I5-3А4Т, шт	I,00	78,80	-	79	-	-	-	-
		Итого по разделу 5 прямые затраты, руб	-	-	-	309	9	5 2	-	I5 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	309	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	388	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	388	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Раздел 6. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
52	E20-69 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полоски 50,5, м2	I92,00	8,57 0,98	0,06 0,02	I645	I88	I2 4	I,7I 0,03	329 6
53	E26-I9 4-6	Утепление минераловатными плитами, м3	I,8I	8,05 4,73	0,I5 0,05	I5	9	- -	7,90 0,06	I4 -
54	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами, I00м2	0,30	64,40 44,40	I,70 0,5I	I9	I3	- -	74,I0 0,66	22 -
55	EI2-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной, I00м2	0,II	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	22	5	- -	83,00 0,I5	9 -
56	ССЦМ тб.I п.I8	Лакокрасочное покрытие металлического каркаса, кг	I92,00	0,I7 -	- -	33	-	- -	- -	- -
57	EI2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала, колпак	2,00	8,39 I,45	0,0I -	I7	3	- -	2,63 -	5 -
58	EI2-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке ном.28I, колпак	4,00	4,20 0,72	0,0I -	I7	3	- -	I,3I -	5 -
		Стоимость изделий:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
59	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI50, м3	I,86	25,60	-	48	-	-	-	-
60	CIII-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером I200x800x8 мм, I00шт	0,3I	I06,00	-	33	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	I849	22I	I2 4	-	384 6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I849	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	304	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I72	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2325	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	279	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	2325	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	279	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	4639	286	76 27	-	495 37
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4639	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	764	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	67
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I38	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	43I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5834	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	599
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	45I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	5834	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	599
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	45I	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	5753	320	I34 49	-	554 64
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5753	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	948	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I72	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	536	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	7237	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	699
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54I	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	7237	-	-	-	-

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	699
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54I	-	-	-

Главный архитектор проекта О.Д. Добролюбова
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Составила рук.группы Р.А. Форафонова
Проверила гл.специалист Б.М. Мильман

Сводка объемов и стоимости работ
по смете

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сумма, руб		Средневзвешенная единичная стоим., руб		Удельный вес конструкт. элемент. и видов работ
				прямых затрат	с накл расх.и план. накоп.	прямых затрат	с накл расх.и план. накоп.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Фундаменты и стены	-	-	8I3	I025	-	-	I4,I6
2	Перекрытие	-	-	30I	378	-	-	5,22
3	Стены	-	-	2I44	2696	-	-	37,25
4	Перекрытие	-	-	337	425	-	-	5,87
5	Покрытие	-	-	309	388	-	-	5,36
6	Разные работы	-	-	I849	2325	-	-	32,I3
	Итого:	-	-	5753	7237	-	-	I00,00

24061-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту 2-этажной блок-секции на 6 квартир
с I-2-3-комнатными квартирами

Общестроительные работы (ЭБ-4)

Основание:

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 8,856 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 8I4 чел/ч
Сметная заработная плата 0,644 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда, рабочих, чел/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Фундаменты и стены								
I	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	0,86	9,32 0,40	0,32 0,I0	8	-	- -	0,80 0,I3	I -
2	E7-2 I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкции до I,5т, шт	2,00	2,09 0,50	I,59 0,57	4	I	3 I	0,86 0,74	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т, шт	54,00	I,50 0,22	0,79 0,29	8I	I2	43 I6	0,39 0,37	2I 20
4	E7-40I 36-2	Установка блоков стен полвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	29,00	I,95 0,30	I,09 0,40	57	9	32 I2	0,53 0,52	I5 I5
5	E6-I3 I-I3	Заделка отдельных мест бетоном, м3	0,84	35,22 2,78	0,34 0,I0	30	2	- -	5,07 0,I3	4 -
6	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, I00м2	0,I4	86,50 I9,60	I,50 0,45	I2	3	- -	38,I0 0,58	5 -
7	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом, I00м2	0,I4	280,00 I0,80	4,37 I,3I	40	2	- -	I9,70 I,69	3 -
8	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	0,20	90,00 I9,50	I,50 0,45	I8	4	- -	33,60 0,58	7 -

Стоимость изделий:

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	ССЦМ п.I2-5	Стоимость фундаментных блоков марки ФБСI2.4.6Т, шт	I,00	I2,I0	-	I2	-	-	-	-
I0	п.I2-I2	марки ФБС9.4.6Т, шт	3,00	9,0I	-	27	-	-	-	-
II	ССЦМ т.3 п.77	Стоимость фундаментных плит ФЛI0.I2-2, шт	I,00	I7,50	-	I8	-	-	-	-
I2	п.80	ФЛ8.I2-3, шт	I,00	I5,70	-	I6	-	-	-	-
I3	п.I2-8	ФБСI2.4.3Т, шт	33,00	5,83	-	I92	-	-	-	-
I4	п.I2-I	ФБС24.3.6Т, шт	28,00	I7,60	-	493	-	-	-	-
I5	п.I2-II	ФБС9.3.6Т, шт	I8,00	6,76	-	I22	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	II30	33	78 29	-	58 36
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II30	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I86	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I06	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I422	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I09
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	96	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I422	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I09
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	96	-	-	-
		Раздел 2. Перекрытие								
I6	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м,шт	4,00	4,74 I,39	I,06 0,38	I9	6	5 2	2,29 0,49	9 2
I7	ССЦМ тб.I	Металлизация крепежных элементов, кг	3,48	0,I8	-	I	-	-	-	-
		Стоимость изделий:								
I8	ССЦМ д.3 п.568	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I2-4АТ, шт	2,00	59,00	-	II8	-	-	-	-
I9	п.545	марки ПК60.I5-4АТ4Т, шт	I,00	82,20	-	82	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	п.592	марки ПК60.I0-4АТ4Т, шт	I,00	52,90	-	54	-	-	-	-
2I	Е6-I80 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетсна М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до I50 мм, м3	0,38	52,43 6,79	I,I0 0,33	20	3	- -	I2,I0 0,43	5 -
22	СI24-I0	Арматура класса АI, т	0,04	338,00	-	I4	-	-	-	-
23	СI24-I2	Арматура класса А3, т	0,04	325,00	-	I3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	320	9	5 2	-	I4 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	320	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	402	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	402	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	I450	42	83 3I	-	72 38
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I450	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	238	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	44	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I36	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I824	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I29
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II7	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	I824	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I29
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II7	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3. Стены								
24	E7-5I6 42-4-I.8	Установка блоков наружных стен массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	2,86 0,78	0,95 0,36	II	3	3 I	I,36 0,46	5 2
25	E7-5I9 42-5-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	8,00	4,04 I,20	I,56 0,58	32	I0	I3 5	2,03 0,75	I6 6
26	E7-543 42-I3-I.8	Установка перемычечных и подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	20,00	2,98 0,75	0,68 0,25	60	I5	I4 5	I,I7 0,32	23 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27	E7-528 42-9-I.8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	36,00	3,62 I,I6	I,6I 0,60	I30	42	58 22	I,97 0,77	7I 28
28	E7-703 5I-I	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными плитами, I00м	2,35	58,70 5,49	0,68 0,20	I38	I3	I -	I0,50 0,26	25 I
29	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными плитами, I00м	0,25	37,20 I,9I	0,44 0,I3	9	-	- -	3,62 0,I7	I -
30	E7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором, I00м	0,II	4,85 4,54	0,3I 0,09	I	I	- -	7,35 0,I2	I -
		Стоимость изделий:								
3I	ССЦМ п.732 пр-нт II-46 п.9.7I	Блоки наружных стен из легкого бетона объемной массой I000 кг/м3 толщиной 40 см, м2	39,74	22,63	-	899	-	-	-	-
		Транспорт: 2I,5-I8,93=2,57								
		Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	ССЦМ п.747	Блоки внутренних стен из бетона М-I00 толщиной I60м объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры до 4кг, м2	I30,72	I0,90	-	I425	-	-	-	-
33	ССЦМ п.756 прим.2	Блоки внутренних стен с вентиляционными каналами из жароупорного бетона М200 объемной массой 2400 кг/м3 толщиной 280 мм, м2	34,58	II,90	-	4I2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	3II7	84	89 33	-	I42 43
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3II7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	92	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	29I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительные работы, руб	-	-	-	3923	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	232
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	209	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	3923	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	232
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	209	-	-	-
		Раздел 4. Перекрытие								
34	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	4,74 I,39	I,06 0,38	I9	6	5 2	2,29 0,49	9 2
35	ССЦМ тб.I	Металлизация крепежных элементов, кг	5,22	0,I8 -	- -	I	-	- -	- -	- -
		Стоимость изделий:								
36	ССЦМ т.3 п.592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I0-4А4Т, шт	2,00	52,90 -	- -	I06	-	- -	- -	- -
37	ССЦМ т.3 п.568	марки ПК60.I2-4А4Т, шт	I,00	59,00 -	- -	59	-	- -	- -	- -
38	п.545	марки ПК60.I5-4А4Т, шт	I,00	82,20 -	- -	82	-	- -	- -	- -
39	Е6-I80 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до I50 мм, м3	0,28	52,43 6,79	I,I0 0,33	I5	2	- -	I2,I0 0,43	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	CI24-I0	Арматуру класса AI, т	0,03	338,00	-	I0	-	-	-	-
4I	CI24-I2	Арматура класса A3, т	0,08	325,00	-	26	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	3I8	8	5 2	-	I2 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3I8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	399	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	399	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Раздел 5. Покрытие								
42	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	4,74 I,39	I,06 0,38	I9	6	5 2	2,29 0,49	9 2
43	ССЦМ тб.I	Металлизация крепежных элементов, кг	3,48	0,I8	-	I	-	-	-	-
44	E6-I80 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до I50 мм, м3	0,37	52,43 6,79	I,I0 0,33	I9	3	- -	I2,I0 0,43	4 -
45	CI24-I0	Арматура класса AI, т	0,04	338,00	-	I4	-	-	-	-
46	CI24-I2	Арматура класса A3, т	0,04	325,00	-	I3	-	-	-	-
		Стоимость изделий:								
47	ССЦМ д.3 п.596	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I0-3A4T, шт	2,00	50,60	-	I0I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48	ССЦМ п.574	марки ПК60.I2-3А4Т, шт	I,00	60,90	-	6I	-	-	-	-
49	п.55I	марки ПК60.I5-3А4Т, шт	I,00	78,80	-	79	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	307	9	5	-	I3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	307	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	385	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	385	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Раздел 6. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
50	E20-69 I8-2	Металлический каркас из уголга 45,5 и полоски 50,5, м2	I92,00	8,57 0,98	0,06 0,02	I645	I88	I2 4	I,7I 0,03	329 6
5I	E26-I9 4-6	Утепление минераловатными плитами, м3	I,8I	8,05 4,73	0,I5 0,05	I5	9 -	- -	7,90 0,06	I4 -
52	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами, I00м2	0,30	64,40 44,40	I,70 0,5I	I9	I3	- -	74,I0 0,66	22 -
53	EI2-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной, I00м2	0,II	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	22	5	- -	83,00 0,I5	9 -
54	ССЦМ тб.I п.I8	Лакокрасочное покрытие неметаллического каркаса, кг	I92,00	0,I7 -	- -	33	-	- -	- -	- -
55	EI2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами на два канала, колпак	2,00	8,39 I,45	0,0I -	I7	3	- -	2,63 -	5 -
56	EI2-282 8-7	На каждый последующий канал добавлять к расценке н.28I, колпак	4,00	4,20 0,72	0,0I -	I7	3	- -	I,3I -	5 -
		Стоимость изделий:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
57	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI80, м3	I,86	25,60	-	48	-	-	-	-
58	CIII-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером I200x800x8 мм, I00шт	0,3I	I06,00	-	33	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	I849	22I	I2 4	-	384 6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I849	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	304	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I72	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2325	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	279	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	2325	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	279	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	559I	322	III 4I	- -	55I 53
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	559I	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	92I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I64	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	520	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	7032	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	685
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	527	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	7032	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	685
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	527	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	704I	364	I94 72	-	623 9I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	704I	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I00
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	208	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	656	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	8856	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	644	-	-	-
		Всего по смете, руб	-	-	-	8856	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	644	-	-	-

Главный архитектор проекта О.Д. Добролюбова
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Составила рук.группы Р.А. Форафонова
Проверила гл.специлаист Б.М. Мильман

24061-04

Сводка объемов и стоимости работ по смете

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб		Средневзвешенная единичная стоимость, руб		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накл расх.и план. накопл.	прямых затрат	с накл расх.и план. накопл	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Фундаменты и стены	-	-	II30	I422	-	-	I6,06
2	Перекрытие	-	-	320	402	-	-	4,54
3	Стены	-	-	3II7	3923	-	-	44,30
4	Перекрытие	-	-	3I8	399	-	-	4,5I
5	Покрытие	-	-	307	385	-	-	4,35
6	Разные работы	-	-	I849	2325	-	-	26,25
	Итого:	-	-	704I	8856	-	-	I00,00