25349-08

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-9-32.92

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС.АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ 8

С СМЕТЫ

Стоимость:

общая	- 438,93/670,56 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	- 299,I9/463,74 тыс.руб.
I куб.м здания	- 27,I3/42,04 руб.
I кв.м общей площади	- I36,55/2II,66 руб.

Разработан:
Гипроавтотрансом

Главный инженер института В.Н.Крюков
Главный инженер проекта А.В.Трушин

Утвержден и введен в действие
Министерством внутренних дел СССР
Протокол от 28.I2.9I № 40-9I

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА N 8

№ п/п	№№ смет	Наименование смет	№№ страниц
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	3
2.	I	Объектная смета	4
3.	I-I	Общестроительные работы	6
4.	I-2	Устройство хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного водопровода	44
5.	I-3	Устройство горячего водоснабжения	48
6.	I-4	Устройство бытовой канализации	5I
7.	I-5	Устройство производственной канализации	54
8.	I-6	Устройство внутренних водостоков	56
9.	I-7	Устройство трубопровода оборотной системы от мойки автомобилей	59
I0.	I-8	Устройство отопления	62
II.	I-9	Устройство теплоснабжения	70
I2.	I-I0	Устройство индивидуального теплового пункта	79
I3.	I-II	Устройство вентиляции	87
I4.	I-I2	Приобретение и монтаж технологического оборудования	97
I5.	I-I3	Приобретение и монтаж нестандартизированного технологического оборудования	I0I
I6.	I-I4	Технологические промпроводки	I04
I7.	I-I5	Инвентарь и приспособления	I09
I8.	I-I6	Приобретение мебели	II2
I9.	I-I7	Приобретение и монтаж электроосвещения	II5
20.	I-I8	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	I25
2I.	I-I9	Приобретение и монтаж КиП и автоматики	I37
22.	I-20	Приобретение и монтаж связи и сигнализации	I47
23.	I-2I	Приобретение и монтаж охранно-пожарной сигнализации	I50
24.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I53

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и информационного сборника ЦИТП I вып. 1989 г.

Основными нормативными документами при составлении смет явились:

- Единые районные единичные расценки на строительные и сантехнические работы в ценах 1984 г.
- Сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, части I, II, III в ценах 1984 г.
- Сборники сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденные Мособлисполкомом в ценах 1984 г.
- Прейскуранты, введенные в действие с I января 1982 г.
- Ценники на монтаж оборудования издания 1983 г.

Сметная документация разработана применительно к "Iа" территориальному району. Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых смет (16,5% - общестроительные работы; 13,3% - на сантехнические работы; 8,6% - на металлоконструкции; 8% - плановые накопления).

Для перехода в цены 1991 г. по отрасли "Автомобильный транспорт" принимаются следующие коэффициенты: на СМР - 1,55; на оборудование - 1,48 (письмо Госстроя СССР № 14-Д от 06.09.90 г.).

Итог объектной сметы показан дробью. В числителе - сметная стоимость в ценах 1984 г., в знаменателе - в ценах 1991 г. с учетом отраслевых индексов.

Сметная документация составлена для вариантов на $-30^{\circ}C$ (основной), $-20^{\circ}C$ и $-40^{\circ}C$.

Составил зав.группой Л.Г.Постнова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту производственного корпуса диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс. автомобилей в год

Сметная стоимость	438,93/670,56	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	52,07	тыс.ч/ч.
Трудозатраты построечные	48,92	тыс.ч/ч.
Сметная заработная плата	35,98	тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	7,32	руб.

Составлен в ценах I984 г.
I99I г.

№ п/п	№№ смет расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость	Сметная заработная плата	Показатели единичной стоимости
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I-I	Общестроительные работы, вариант -30	244,95	-	-	-	244,95	40,66	28,40	
		То же, вариант -20	243,60	-	-	-	243,60	-	-	
		То же, вариант -40	245,27	-	-	-	245,27	-	-	
2.	I-2	Устройство хоз.-питьевого, производственного противопожарного водопровода	I,I3	0,0I	0,72	-	I,86	0,I4	0,II	
3.	I-3	Устройство горячего водоснабжения	0,I3	-	-	-	0,I3	0,04	0,03	
4.	I-4	Устройство бытовой канализации	0,50	-	-	-	0,50	0,05	0,04	
5.	I-5	Устройство производственной канализации	0,08	-	-	-	0,08	0,0I	0,0I	
6.	I-6	Устройство внутренних водостоков	0,93	-	-	-	0,93	0,I3	0,09	
7.	I-7	Устройство трубопровода оборотной системы от мойки автомобилей	0,04	-	-	-	0,04	0,02	0,0I	
8.	I-8	Устройство отопления, вариант -30	4,I0	-	-	-	4,I0	0,5I	0,37	
		То же, вариант -20	3,42	-	-	-	3,42	-	-	
		То же, вариант -40	4,87	-	-	-	4,87	-	-	
9.	I-9	Устройство теплоснабжения, вариант -30	2,52	0,I5	2,39	-	5,06	0,79	0,52	
		То же, вариант -20	2,45	0,I5	2,39	-	4,99	-	-	
		То же, вариант -40	2,54	0,I5	2,39	-	5,08	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	I-I0	Устройство индивидуального теплового пункта, вариант -30	I,33	-	0,08	-	I,4I	0,30	0,20	
		То же, вариант -20	I,28	-	0,08	-	I,36	-	-	
		То же, вариант - 40	I,28	-	0,08	-	I,4I	-	-	
II.	I-II	Устройство вентиляции, вариант -30	23,24	-	-	-	23,24	2,03	I,48	
		То же, вариант -20	23,22	-	-	-	23,22	-	-	
		То же, вариант -40	23,92	-	-	-	23,92	-	-	
I2.	I-I2	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	2,45	II2,43	-	II4,88	2,I3	I,36	
I3.	I-I3	Приобретение и монтаж нестандартизированного технологического оборудования	-	I,03	I6,56	-	I7,59	0,77	0,52	
I4.	I-I4	Технологические промпроводки	0,20	0,I3	-	-	0,33	0,I9	0,I0	
I5.	I-I5	Инвентарь и приспособления	-	-	2,46	-	2,46	-	-	
I6.	I-I6	Приобретение мебели	-	-	0,04	-	0,04	-	-	
I7.	I-I7	Приобретение и монтаж электроосвещения	-	8,49	0,88	-	9,37	I,44	0,9I	
I8.	I-I8	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	6,33	2,45	-	8,78	2,20	I,42	
I9.	I-I9	Приобретение и монтаж КиП и автоматики	-	I,I9	I,67	-	2,86	0,46	0,30	
20.	I-20	Приобретение и монтаж связи и сигнализации	-	0,II	-	-	0,II	0,05	0,03	
2I.	I-2I	Приобретение и монтаж охранно-пожарной сигнализации	-	0,I5	0,06	-	0,2I	0,I5	0,08	
		И т о г о:	279,I5	20,04	I39,74	-	438,93	52,07	35,98	
			432,68	3I,06	206,82		670,56			

Главный инженер института — В.Н.Крюков
Главный инженер проекта — А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет — Т.Г.Родионова
Составил зав.группой — Л.Г.Постнова

АЛЬБОМ 8 ТП 503-9-32.92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ КЖ(1-16),АР(1-7),КМ(1-14)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 244,945 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 40662 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 28,401 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ		В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1592 1-22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ;С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3,ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	3,76	172,00 7,64	164,09 66,90	648 252	29	618 252	15,50 96,34	58 363
2	Е1-960 1-80-2 ТЧП,3,67	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,67	89,40 89,40	- -	60 -	60	- -	184,80 -	124 -
3	Е1-1591 1-22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ;С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3,ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,07	144,00 6,41	137,39 56,10	10 4	-	9 4	13,00 80,78	1 5
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	6172,25	0,29 0,06	- -	1790 -	370	- -	0,09 -	556 -
5	С310-7	-ПЕРЕВОЗКА ДО 7 КМ Т	533,75	0,70 0,14	- -	374 -	75	- -	0,21 -	112 -
6	Е1-1604 1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ	3,83	14,20	12,34	54	6	48	3,23	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СРЕДСТВАМИ;ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			15	6,49	21
		1000М3								
7	Е1-1591	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	3,53	144,00	137,39	508	23	485	13,00	46
	1-22-13	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
		КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА		6,41	56,10			198	80,78	285
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ;С КОВШОМ								
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3,ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)								
		1000М3								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	6172,25	0,29	-	1790	370	-	0,09	556
		Т								
				0,06	-			-	-	-
9	Е1-1636	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	3,17	12,30	12,30	39	-	39	-	-
	1-31-4	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М								
		БУЛЬДОЗЕРАМИ;МОЩНОСТЬЮ ДО		-	3,82			12	5,50	17
		96КВТ,ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	31,74	9,69	3,49	308	197	111	11,20	355
	1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			73	3,30	105
		100М3								
11	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	3,53	41,50	-	146	146	-	89,60	316
	1-81-1	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			5727	1276	1310		2136
			РУБ,					554		796
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5727	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			945	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	169	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			535	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3020
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1999	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			7207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3020
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1999	-		-

РАЗДЕЛ 2, ПОДЗЕМНОЕ ХОЗ-ВО

ФОМ1-КАНАВА ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ С 2-МЯ СТЕНДАМИ

12	Е11-66	-УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ С	0,49	140,00	17,90	68	7	9	27,40	13
	11-10-3	ПРОЛИВКОЙ БИТУМОМ								
		100М2		13,80	5,37			3	6,93	3
13	Е6-32	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	37,50	30,90	0,77	1159	46	29	2,30	86
	6-3-6	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ		1,22	0,23			9	0,30	11
		25М3 (М150)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
14	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА	37,50	0,91	0,43	34	14	16	0,67	25
	6-3-7	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ								
		АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ		0,38	0,13			5	0,17	6
		М3								
15	Е6-37	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА	37,50	3,35	0,54	126	43	20	1,96	73
	6-3-8	УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ								
		ФУНДАМЕНТОВ		1,15	0,16			6	0,21	8
		М3								
16	Е6-83	-РАМКА Р2	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	6-9-7	Т								
				124,00	0,42			-	0,54	-
17	Е6-84	-РАМКА Р1	0,18	355,00	1,30	64	7	-	64,00	12
	6-9-8	Т								
				38,00	0,39			-	0,50	-
18	Е22-64	-ТРУБЫ	36,28	0,27	0,02	10	7	-	0,32	12
	22-5-1	26,8,2,8+33,6,3,2+21,3,2,8								
		М		0,19	0,01			-	0,01	-
19	С113-132	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	36,28	0,40	-	15	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
20	Е10-318	-ПЕРЕКРЫТИЕ РЕШЕТКАМИ РД1-7ШТ	4,50	0,41	0,05	2	2	-	0,56	3
		КАНАВЫ								
		М2		0,36	0,02			-	0,03	-
21	С122-405	-СТОИОСТЬ РЕШЕТКИ РД1	4,50	3,34	-	15	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
22	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ (СЕТКА С2)								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
23	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,13	355,00	1,30	46	5	-	64,00	8
	6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20 (СЕТКА С1)								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
24	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
25	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,23	355,00	1,30	82	9	-	64,00	15
	6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
26	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,90	329,00	1,30	296	11	1	21,10	19
	6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
27	Е11-135	-ОБЛИЦОВКА ПОЛА КАНАВЫ	0,18	417,00	4,52	74	11	1	108,00	19
	11-20-3	КЕРАМ,ГЛАЗУР,ПЛИТКОЙ								
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
28	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН КАНАВЫ	0,45	422,00	2,00	188	42	1	170,00	76
	15-14-1	КЕРАМ,ГЛАЗУР,ПЛИТКОЙ								
		100М2		94,70	0,60			-	0,77	-
29	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,70	90,00	1,50	63	14	1	33,60	24
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО								
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
30	Е15-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛ,ИЗДЕЛИЙ	0,91	10,60	0,24	10	1	-	2,39	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13-54-2	ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ								
	К=2 К	100М2		1,62	0,07			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ									
31	Е13-153	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133	0,91	10,30	0,12	9	1	-	2,30	2
	13-16-6	В 2 СЛОЯ								
	К=2 К	100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ									
		ФОМ2-СТЕНДЫ ТОРМОЗНЫЕ-3ШТ								
32	Е11-66	-УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ С	0,22	140,00	17,90	31	3	4	27,40	6
	11-10-3	ПРОЛИВКОЙ БИТУМОМ								
		100М2		13,80	5,37			1	6,93	2
33	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	10,50	36,70	1,20	375	25	13	4,35	46
	6-3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			4	0,46	5
		(М150)								
		М3								
34	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		6ММ (СЕТКА С3)								
		Т		-	-			-	-	-
35	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,87	221,00	7,34	192	29	6	56,70	49
	34-55	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			2	2,84	2
36	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,38	355,00	1,30	135	14	-	64,00	24
	6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
37	Е11-135	-ОБЛИЦОВКА ПОЛА ФОМ2-3ШТ	0,10	417,00	4,52	43	6	-	108,00	11
	11-20-3	КЕРАМИЧ,ГЛАЗУРОВ,ПЛИТКОЙ								
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
38	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ФОМ2-3ШТ	0,23	422,00	2,00	97	22	-	170,00	39
	15-14-1	КЕРАМИЧ,ГЛАЗУР,ПЛИТКОЙ								
		100М2		94,70	0,60			-	0,77	-
39	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,23	90,00	1,50	21	4	-	33,60	8
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
40	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛ,ИЗДЕЛИЙ	0,40	10,60	0,24	4	1	-	2,39	1
	13-54-2	ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ								
	К=2 К	100М2		1,62	0,07			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ									
41	Е13-153	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133	0,40	10,30	0,12	4	1	-	2,30	1
	13-16-6	В 2 СЛОЯ								
	К=2 К	100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ									
		ФОМ3-ОТСОС НАПОЛЬНЫЙ-3ШТ								
42	Е11-66	-УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ С	0,02	140,00	17,90	2	-	-	27,40	-
	11-10-3	ПРОЛИВКОЙ БИТУМОМ								
		100М2		13,80	5,37			-	6,93	-
43	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	0,90	35,70	1,20	32	2	1	4,35	4
	6-3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 (М150)		2,34	0,36			-	0,46	-
		М3								
44	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
45	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
	6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
46	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ (КРУГ)								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
47	Е22-69	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	7,80	0,59	0,22	5	2	2	0,43	3
	22-5-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ С								
		ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ		0,26	0,07			1	0,09	1
		ДИАМЕТРОМ 200ММ (ДИАМ,219)								
		М								
48	С113-189	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	7,80	4,57	-	36	-	-	-	-
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20								
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т,ДН-219 Т-5								
		М								
49	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,06	90,00	1,50	5	1	-	33,60	2
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
50	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛ,ИЗДЕЛИЙ	0,15	10,60	0,24	2	-	-	2,39	-
	13-54-2	ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ								
	К=2 К	100М2		1,62	0,07			-	0,09	-
	ОБЬЕМУ									
51	Е13-153	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133	0,15	10,30	0,12	2	-	-	2,30	-
	13-18-6	В 2 СЛОЯ								
	К=2 К	100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ОБЬЕМУ									
		ФОМ4-ПОДЬЕМНИК НАПОЛЬНЫЙ-3ШТ								
52	Е11-66	-УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ С	0,09	140,00	17,90	13	1	1	27,40	2
	11-10-3	ПРОЛИВКОЙ БИТУМОМ								
		100М2		13,80	5,37			-	6,93	1
53	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	4,50	55,70	1,20	161	11	6	4,35	20
		ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			2	0,46	2
		(М150)								
		М3								
54	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА	4,50	0,91	0,43	4	2	2	0,67	3
	6-3-7	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ								
		АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ		0,38	0,13			1	0,17	1
		М3								
55	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,22	90,00	1,50	20	4	-	33,60	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ФОМ5-4ШТ,ФОМ6-6ШТ-ФУНДАМЕНТЫ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ								
56	Е11-66	-УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ С	0,18	140,00	17,90	25	2	3	27,40	5
	11-10-3	ПРОЛИВКОЙ БИТУМОМ		13,80	5,37			1	6,93	1
		100М2								
57	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	9,00	35,70	1,20	321	21	11	4,35	39
	6-3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 (М150)		2,34	0,36			3	0,46	4
		М3								
58	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА	9,00	0,91	0,43	8	3	4	0,67	6
	6-3-7	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ		0,38	0,13			1	0,17	2
		М3								
59	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,27	90,00	1,50	25	5	-	33,60	9
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ПР1-ПРИЯМОК ВК-1ШТ,ПР2-ЛЮЧОК ДЛЯ ПРОЧИСТКИ-6ШТ								
60	Е11-66	-УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ С	0,04	140,00	17,90	6	1	1	27,40	1
	11-10-3	ПРОЛИВКОЙ БИТУМОМ		13,80	5,37			-	6,93	-
		100М2								
61	Е6-225	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТ,БЕТ,СТЕН И ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТ,КЛ,В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ,ДО 150ММ	2,40	60,70	0,92	146	21	3	14,60	35
				8,78	0,28			1	0,36	1
		М3								
62	Е8-61	-РЕШЕТКА РС1	0,03	335,00	6,32	10	1	-	37,40	1
	8-7-5	Т		23,00	1,90			-	2,45	-
63	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,09	355,00	1,30	32	3	-	64,00	6
	6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
64	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,17	221,00	7,34	39	6	1	56,70	10
	34-55	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ		33,10	2,20			-	2,84	-
		10М2								
65	Е16-224	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ (ДИАМ,150ММ)	1,00	8,90	0,01	9	2	-	2,69	3
				1,59	-			-	-	-
		САЛЬНИК								
66	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,16	90,00	1,50	14	3	-	33,60	5
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
67	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛ,ИЗДЕЛИЙ	0,11	10,60	0,24	1	-	-	2,39	-
	13-54-2	ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ								
	К=2 К			1,62	0,07			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
68	Е13-153	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133	0,11	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
	13-18-6	В 2 СЛОЯ								
	К=2 К			1,51	0,04			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
		КАНАЛЫ ОВ-ПК1-1ШТ,ПК2-1ШТ,ПК3-1ШТ,ПК4-2ШТ,ПК5-1ШТ+КАНАЛ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ-ПК6-1ШТ								
69	Е11-66	-УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ С	0,43	140,00	17,90	60	6	7	27,40	12
	11-10-3	ПРОЛИВКОЙ БИТУМОМ								
		100М2		13,80	5,37			2	6,93	3
70	Е6-195	-УТРОИСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТ,СТЕН	9,95	40,40	1,52	402	35	15	6,43	64
		И ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА								
		КЛ,12,5(М150)ПРИ ОТНОШЕНИИ		3,53	0,45			4	0,58	6
		ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ ДО 1								
		М3								
71	Е6-198	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТ,БЕТ,СТЕН И	2,90	43,90	1,68	127	15	4	9,05	26
		ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА								
		КЛ,В12,5(М150) ПРИ ОТНОШЕНИИ		5,03	0,50			1	0,65	2
		ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ БОЛЕЕ 1								
		М3								
72	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,09	441,00	1,40	40	11	-	210,00	19
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
73	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,30	355,00	1,30	107	11	-	64,00	19
	6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
74	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,10	221,00	7,34	23	3	1	56,70	6
	34-55	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
75	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	20,00	1,67	0,01	33	4	-	0,32	6
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С								
		СОЕДИНЕНИЕМ НА		0,19	-			-	-	-
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ								
		ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
76	Е7-760	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	98,00	0,57	0,03	56	50	3	0,84	82
	7-65-1	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2								
		ШТ		0,51	0,01			1	0,01	1
77	ССЦ	-СТОИМ,Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТ,М300	1,96	53,30	-	104	-	-	-	-
	М,0,ТОМ1П,	П3-8-98ШТ								
	9-222	М3		-	-			-	-	-
78	ТО	-СТОИМ,АР-РЫ А3	147,00	0,24	-	35	-	-	-	-
	ЖЕ,ТОМ2ТАБ	КГ								
	Л,1Т,Ч,П,3			-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
79	ТО ЖЕ,П,6	-ТО ЖЕ, ВР-1	КГ	19,60	0,31 -	- -	6	-	- -	- -	- -
80	ТО ЖЕ,П,15	-СТОИМ,ЗАКЛ,ДЕТАЛЕЙ	КГ	29,40	0,40 -	- -	12	-	- -	- -	- -
81	ТО ЖЕ П,18	-МЕТАЛ-ЦИЯ ЗАКЛ,ДЕТ,	КГ	29,40	0,17 -	- -	5	-	- -	- -	- -
82	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	1,17	90,00 19,50	1,50 0,45	105	23	2 1	33,60 0,58	39 1
83	Е13-393 13-54-2 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛ,ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ	100М2	0,25	10,60 1,62	0,24 0,07	3	-	- -	2,39 0,09	1 -
84	Е13-153 13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	100М2	0,25	10,30 1,51	0,12 0,04	3	-	- -	2,30 0,05	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ, РУБ,				5242	582	168 49		1024 63
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,				5233	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				862	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,				-	151	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,				485	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,				6580	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1161
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	780	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,				9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,				11	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,				6591	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	782	-		-
	РАЗДЕЛ 3, ФУНДАМЕНТЫ										
85	Е8-10 8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	6,34	10,70 0,40	0,32 0,10	68	3	2 1	0,80 0,13	5 1
86	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ		12,55	27,40	0,28	344	9	4	1,37	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 (ТОЛЩ.100)		0,70	0,08			1	0,10	1
		М3								
87	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	13,00	1,50	0,79	20	3	11	0,39	5
	7-36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		0,22	0,29			4	0,37	5
		ШТ								
88	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	14,00	1,95	1,09	27	4	16	0,53	7
	7-36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ		0,30	0,40			6	0,52	7
		ШТ								
89	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	10,00	2,96	1,63	30	5	16	0,82	8
	7-36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т		0,47	0,60			6	0,77	8
		ШТ								
90	ССЦ М,0,ТОМ2П, 12-2	-ФБС24,4,6-Т	10,00	22,60	-	226	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
91	ССЦ М,0,ТОМ2П, 12-5	-ФБС12,4,6-Т	14,00	12,10	-	169	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
92	ССЦ М,0,ТОМ2П, 12-8	-ФБС12,4,3-Т	13,00	5,83	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
93	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	69,87	38,90	0,59	2718	254	42	6,66	465
	6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 (ФМ1,2,3,5)		3,63	0,18			13	0,23	16
		М3								
94	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	8,60	37,20	1,29	320	24	11	5,17	44
	6-1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 (ФМ4)		2,79	0,39			3	0,50	4
		М3								
95	С124-3-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,31	270,00	-	84	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
96	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,46	270,00	-	124	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
97	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	1,40	270,00	-	378	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
98	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	3,76	441,00	1,40	1658	466	6	210,00	790
	6-8-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			2	0,54	2
		Т								
99	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	8,00	6,50	2,68	52	22	22	4,51	36
	7-1-15	ДЛИНОЙДО 6М		2,71	0,96			8	1,24	10
		ШТ								
100	ССЦ М,0,ТОМ1П, 9-352	-ФУНДАМЕНТ,БАЛКИ ДО 6М	3,39	67,50	-	229	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
101	ССЦ ТОМ2 ТАБЛ,1Т,Ч, П,3	-СТОЙМ,АРМ,А3	150,20	0,24	-	36	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	ТО ЖЕ,П,6	-СТОИМ,АРМ,ВР1 КГ	33,00	0,31 -	- -	10	-	- -	- -	- -
103	Е8-13 8-4-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМ,-ПЕСЧАНАЯ 100М2	0,14	86,50 19,60	1,50 0,45	12	3	- -	38,10 0,58	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			6581	793	130		1382
			РУБ,					44		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6581	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1087	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	195	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			614	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1032	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			8282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1032	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			17550	2651	1608		4542
			РУБ,					647		913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17541	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2894	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	515	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1634	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22069	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5715
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3811	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			22080	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5718
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3813	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
104	Е9-12	-МОНТАЖ ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦИЙ	20,30	169,09	82,60	3433	1137	1677	89,21	1811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-2-3	ПОКРЫТИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ								
	ТЧП,2	ТИПА МОЛОДЕЧНО /ПО		55,99	29,70			603	38,31	778
	ТАБЛ2	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ								
	К=1,1	ОПОРАМ/								
		100М2								
105	Е9-14	-МОНТАЖ ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦИЙ	5,46	31,96	14,50	175	64	79	18,70	102
	9-2-5	КОЛОНН СО СВЯЗЯМИ ДЛЯ								
	ТЧП,2	ПОКРЫТИЙ ТИПА		11,66	5,12			28	6,60	36
	ТАБЛ2	КИСЛОВОДСК,УРАЛ,МОЛОДЕЧНО И								
	К=1,1	МОСКВА (МОЛОДЕЧНО)								
		Т								
106	С121-2641	-ФЕРМЫ ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЙ	14,00	264,00	-	3696	-	-	-	-
		ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ З		-	-			-	-	-
		МКНУТЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ								
		ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА								
		,,МОЛОДЕЧНО,, ПФ12-30								
		ШТ								
107	С121-2649	-ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЙ	23,00	451,00	-	10373	-	-	-	-
		ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		ЗАМКНУТЫХ ГНУТОСВАРНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО								
		СЕЧЕНИЯ ТИПА ,,МОЛОДЕЧНО,,								
		ФС24-2,2 (ФС24-1,5)								
		ШТ								
108	С121-2657	-НАДКОЛОННИКИ Н1-Н4	2,00	578,00	-	1156	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
109	С121-2659	-СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С1-С9	3,24	473,00	-	1533	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
110	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ	1,90	42,84	11,40	81	32	21	27,06	51
	9-11-7	ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ								
	ТЧП,2	УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ		16,94	4,33			8	5,59	11
	ТАБЛ2	ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ								
	К=1,1	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М (СВЯЗИ								
		ПОКРЫТИЙ Д1,Д2,Д5)								
		Т								
111	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	1,90	393,00	-	747	-	-	-	-
		ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ		-	-			-	-	-
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ								
		МАРКИ,Т ДО 0,05 6								
		Т								
112	Е9-209	-МОНТАЖ ЛЮЛЬКИ,ЭТАЖЕРКИ СУШИЛ	2,26	74,13	20,00	168	85	45	59,18	134
	9-32-12	И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СОРТОВОЙ								
	ТЧП,2	СТАЛИ (РАМКИ РВ1,РВ2)		37,73	5,97			13	7,70	17
	ТАБЛ2	Т								
	К=1,1									
113	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	2,26	393,00	-	888	-	-	-	-
		ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ		-	-			-	-	-
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ								
		МАРКИ,Т ДО 0,05 6								
		Т								
114	Е9-35	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА /ПО	5,86	44,26	18,10	259	81	106	21,34	125
	9-4-10	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЧП,2	ОПОРАМ/		13,86	6,59			39	8,50	50
	ТАБЛ2	Т								
	К=1,1									
115	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3	5,86	259,00	-	1518	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
116	Е9-94	-МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ	13,94	30,07	14,30	419	133	200	14,85	207
	9-12-1	Т								
	ТЧП,2			9,57	5,00			70	6,45	90
	ТАБЛ2									
	К=1,1									
117	С121-1791	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 2	13,94	266,00	-	3708	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
118	Е9-51	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ	17,87	19,80	9,10	354	118	163	10,06	180
	9-8-1									
	ТЧП,2	ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ		6,60	3,42			61	4,41	79
	ТАБЛ2	ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 5Т								
	К=1,1	/ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/								
		Т								
119	С121-1754	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,СОЕДИНЕННЫХ ПЛАНКАМИ ИЛИ СПЛОШНЫМ ЛИСТОМ 3	17,87	267,00	-	4771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
120	Е9-209	-МОНТАЖ ЛЮЛЬКИ,ЭТАЖЕРКИ СУШИЛ И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ (РАМКИ)	1,07	74,13	20,00	79	40	21	59,18	63
	9-32-12									
	ТЧП,2			37,73	5,97			6	7,70	8
	ТАБЛ2	Т								
	К=1,1									
121	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6	1,07	393,00	-	421	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
122	Е9-86	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ	0,03	42,84	11,40	1	1	-	27,06	1
	9-11-8									
	ТЧП,2	УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ		16,94	4,33			-	5,59	-
	ТАБЛ2	ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ								
	К=1,1	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М (СВЯЗИ)								
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 Т	0,03	393,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
124	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛ,ИЗДЕЛИЙ	52,83	10,60	0,24	560	86	13	2,39	126
	13-54-2	ГРУНТОВКОЙ ГФ0119 В 2 СЛОЯ								
	К=2 К ОБЪЕМУ	100М2		1,62	0,07			4	0,09	5
125	Е13-153	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133	52,83	10,30	0,12	544	80	6	2,30	122
	13-18-6	В 2 СЛОЯ								
	К=2 К ОБЪЕМУ	100М2		1,51	0,04			2	0,05	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,				34896	1857	2331		2922
		РУБ,						834		1077
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1104	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				182	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	33	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				103	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1389	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		272
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	205	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				33792	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				2904	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		266
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	523	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				2936	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				39632	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		4009
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	3042	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,				41021	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		4281
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	3247	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ,2,500								
126	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	5,00	4,72	1,06	24	7	5	2,29	11
	7-39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ		1,39	0,38			2	0,49	2
127	ССЦ М,О,ТОМ3П, 579	-ПК63,10-8А4Т ШТ	1,00	60,40	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
128	ССЦ М,О,ТОМ3П,	-ПК63,12-8А4Т ШТ	1,00	72,40	-	72	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	555			-	-			-	-	-
129	ТО	-ПК63,15-8А4Т	1,00	89,60	-	90	-	-	-	-
	ЖЕ,П,532	ШТ								
				-	-			-	-	-
130	ТО	-ПК57,10-8А4Т	1,00	52,30	-	52	-	-	-	-
	ЖЕ,П,581	ШТ								
				-	-			-	-	-
131	ТО	-ПК57,15-8А4Т	1,00	78,30	-	78	-	-	-	-
	ЖЕ,П,534	ШТ								
				-	-			-	-	-
132	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	3,83	53,80	0,89	206	23	3	10,80	41
	6-16-10	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ		5,91	0,27			1	0,35	1
		М3								
133	С124-1-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
134	С124-3-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
135	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,11	270,00	-	30	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
136	С124-3-22	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 22ММ	0,23	270,00	-	62	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
137	С124-3-25	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 25ММ	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
138	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,06	392,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
139	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,13	489,00	6,00	64	4	1	40,50	5
	7-17-4	МАССОЙ ДО 20КГ		27,80	1,80			-	2,32	-
		Т								
140	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			797	35	9		59
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			797	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			131	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	24	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			73	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1001	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	62	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ,				1001	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	62	-		-
		РАЗДЕЛ 6, СТЕНЫ								
141	Е8-36 8-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТОЛЩ,0,38М) М3	4,75	34,30 2,10	0,81 0,24	163	10	4 1	3,90 0,31	19 1
142	Е8-36 8-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТОЛЩ,0,25М) М3	3,56	34,30 2,10	0,81 0,24	122	7	3 1	3,90 0,31	14 1
143	Е8-35 8-5-3	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СЛОЖНЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М (ТОЛЩ,0,25М) М3	44,40	35,40 2,71	0,60 0,18	1572	120	27 8	4,52 0,23	201 10
144	Е8-189 8-22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ВП	2,60	42,20 25,40	0,23 0,07	110	66	- -	45,80 0,09	119 -
145	Е7-445 7-38-10-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	21,00	0,23 0,08	0,15 0,06	5	2	3 1	0,13 0,08	3 2
146	ССЦ М,0,ТОМ1П, 9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ М3	0,37	64,40 -	- -	24	-	- -	- -	- -
147	ССЦ М,0,ТОМ2,П ,6	-СТАЛЬ КЛ,ВР1 КГ	8,15	0,31 -	- -	3	-	- -	- -	- -
148	Е9-31 9-4-8 ТЧП,2 ТАБЛ2 К=1,1	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 20М /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/ 100М2	6,92	255,91 87,01	98,80 37,10	1772	602	684 257	149,60 47,86	1036 331
149	ПР-НТ 01-22-1980 /19 П,401-31;К =1,04 К СТОИМОСТИ	-ПАНЕЛЬ ТИПА СЭНДВИЧ С МИНЕРАЛОВАТ,УТЕПЛИТЕЛЕМ ТОЛЩ,80ММ М2	692,28	18,82 -	- -	13029	-	- -	- -	- -
150	Е7-546 7-43-1	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	13,00	8,07 1,70	3,19 1,13	105	22	42 15	2,74 1,46	36 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
151	ССЦ М,0,ТОМ1,П ,8-351	-ПАНЕЛИ ЦОКОЛЬНЫЕ ТОЛЩ,35СМ ПСЦ60,15,3,5-1-11-9ШТ,ПСЦ66,5, 15,3,5-6-11-4ШТ	119,71	18,94	-	2267	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
152	Е7-767 7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,01	489,00	6,00	5	-	-	40,50	-
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
153	Е11-11 11-1-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫЕ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М150 ПОД КИРП,СТЕНЫ ТОЛЩ,250ММ И 380ММ	8,42	29,30	-	247	14	-	2,90	24
				1,62	-			-	-	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			19424	843	763		1452
			РУБ,					283		364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4623	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			762	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		70
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	137	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			428	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			5813	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		519
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	404	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			14801	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1272	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		117
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	229	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1286	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			17359	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1484
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1088	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			23172	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2003
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1492	-		-
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ								
154	Е9-24 9-4-1 ТЧП,2 ТАБЛ2 К=1,1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	20,30	41,61	15,30	845	404	310	34,54	701
				19,91	5,13			104	6,62	134
		100М2								
155	С121-1253	-СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ	31,21	351,00	-	10955	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
156	Е12-286 12-9-3	-УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ,80ММ	20,30	17,30	1,80	351	315	37	28,50	579
		100М2		15,50	0,53			11	0,68	14
157	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА	167,30	25,60	-	4283	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150		-	-			-	-	-
		М3								
158	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕИ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 (3 СЛОЯ ИЗ РУБЕРОИДА РПП-350Б,1 СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350)	20,30	319,00	14,90	6477	1064	303	90,80	1844
				52,40	4,47			91	5,77	117
		100М2								
159	Е9-122	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШНЫХ	0,86	52,51	4,10	45	22	3	38,39	33
	9-17-5	ВЕНТИЛЯТОРОВ								
	ТЧП,2	Т		25,41	1,22			1	1,57	1
	ТАБЛ2									
	К=1,1									
160	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕЦУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7	0,86	441,00	-	379	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
161	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛ,ИЗДЕЛИЙ	17,88	10,60	0,24	190	29	4	2,39	43
	13-54-2	ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ								
	К=2 К	100М2		1,62	0,07			1	0,09	2
	ОБЪЕМУ									
162	Е13-153	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133	17,88	10,30	0,12	184	27	2	2,30	41
	13-18-6	В 2 СЛОЯ								
	К=2 К	100М2		1,51	0,04			1	0,05	1
	ОБЪЕМУ									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			23709	1861	659		3241
			РУБ,					209		269
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			22440	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			3703	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		340
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	665	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			2092	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			28235	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2981
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	2204	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1269	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			110	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			110	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1489	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		879
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	551	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			29724	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3860
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2755	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ								
163	Е9-251	-МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ	0,48	436,00	223,00	209	78	107	260,00	125
	9-47	100М2		163,00	84,30			40	108,75	52
164	С121-346	-СТОИМОСТЬ М/К ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ	4,00	457,00	-	1828	-	-	-	-
		Ш		-	-			-	-	-
165	Е15-771	-ОСТЕКЛЕНИЕ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ	0,49	66,70	2,50	33	27	1	104,00	51
	15-204-2	ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩ,ДО 2М2		56,10	0,75			-	0,97	-
		100М2								
166	С111-601	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	48,92	14,80	-	724	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
167	С111-383	-СЕТКА ЗАЩИТНАЯ	44,66	1,18	-	53	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
168	Е7-763	-УСТРОЙСТВО ФАРТУКА ИЗ А/Ц	0,19	71,20	19,10	14	3	4	29,80	6
	ДОП,2	ЛИСТОВ ТОЛЩ,6ММ								
	7-61-1	100М2		17,30	5,87			1	7,57	1
169	С111-31	-СТОИМОСТЬ А/Ц ЛИСТОВ ТОЛЩ,6ММ	19,20	1,28	-	25	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
170	Е12-304	-ИЗОЛЯЦИЯ СТАКАНОВ ,ЗЕНИТНЫХ	0,49	221,00	10,50	108	26	6	89,20	44
	12-61-2	ФОНАРЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ,ПРОФИЛЬНОГО ИЛИ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА		52,60	3,15			2	4,06	2
		100М								
171	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	1,95	43,60	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
172	Е10-28	-УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,07	110,00	1,30	8	1	-	24,00	2
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			3087	135	118		228
			РУБ,					43		55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1050	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			97	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	92	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2037	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			177	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	149	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			3708	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	241	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПЕРЕГОРОДКИ								
173	Е10-290 10-58-3	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА ДО 6М С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 100ММ 100М2	64,82	626,00 145,00	6,70 2,01	40577	9399	434 130	233,00 2,59	15103 168
174	С111-754	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14ММ (ТОЛЩ,12ММ) М2	13612,20	1,75 -	- -	23821	-	- -	- -	- -
175	Е8-44 8-5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 100М2	0,41	481,00 58,50	7,70 2,31	196	24	3 1	107,00 2,98	44 1
176	Е8-189 8-22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ВП	0,19	42,20 25,40	0,23 0,07	8	5	- -	45,80 0,09	9 -
177	Е6-86 6-9-10	-УКЛАДКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК НАД ОТВЕРСТИЯМИ ОТ 200 ДО 600ММ ИЗ АРМАТУРЫ АI8 Т	0,01	15,30 6,76	1,40 0,42	1	-	- -	12,30 0,54	- -
178	С124-7-8	-РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ АРМАТУРЫ АI8 Т	0,01	253,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
179	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (МЕТАЛ,РАМКА РМ1) Т	0,04	355,00 38,00	1,30 0,39	14	2	- -	64,00 0,50	3 -
180	Е6-85 6-9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ (МН1) Т	0,38	329,00 12,40	1,30 0,39	125	5	- -	21,10 0,50	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			64746	9435	437		15167
			РУБ,					131		169
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			64745	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10682	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		983
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1922	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6034	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			81461	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11488	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			81461	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11488	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ЛЕСТНИЦЫ								
181	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ		0,30	59,38	32,10	18	5	10	24,86	7
	9-7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С									
	ТЧП,2	ОГРАЖДЕНИЕМ /ПО			15,18	11,80			4	15,22	5
	ТАБЛ2	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕНЫМ									
	К=1,1	ОПОРАМ/									
182	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ		0,30	358,00	-	107	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ									
		ИЛИ КРУГЛОЙ			-	-			-	-	-
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4									
183	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛ,ИЗДЕЛИЙ		0,17	10,60	0,24	2	-	-	2,39	-
	13-54-2	ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ									
	К=2 К		100М2		1,62	0,07			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ										
184	Е13-153	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133		0,17	10,30	0,12	2	-	-	2,30	-
	13-18-6	В 2 СЛОЯ									
	К=2 К		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			129	5	10		7
			РУБ,					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			125	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ И ВОРОТА								
185	Е10-306 10-61-2	-ОФОРМЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С КАРКАСОМ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПС-6 И ПН-6	0,1	201,00 50,90	0,26 0,08	22	6	- -	81,50 0,10	9 -
		100ШТ								
186	Е10-308 10-61-4	-УСТАНОВКА В ПЕРЕГОРОДКАХ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,26	63,60 39,90	12,40 3,72	17	10	3 1	70,00 4,80	18 1
		100М2								
187	С122-834	-ДС21-13ГТ	15,96	28,50 -	- -	455	-	- -	- -	- -
		М2								
188	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С (ДГ21-10П-3ШТ,ДГ21-10Л-1ШТ)	8,00	13,50 -	- -	108	-	- -	- -	- -
		М2								
189	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С (ДГ21-7П-1ШТ)	1,39	15,00 -	- -	21	-	- -	- -	- -
		М2								
190	Е10-107 10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	12,15	2,00 0,67	0,13 0,04	24	8	1 -	1,16 0,05	14 1
		М2								
191	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С (ДГ21-7П-1ШТ,ДГ21-7Л-3ШТ)	5,56	15,00 -	- -	83	-	- -	- -	- -
		М2								
192	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С (ДГ21-10П-3ШТ)	6,00	13,50 -	- -	81	-	- -	- -	- -
		М2								
193	Е20-656 20-15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х600	3,00	124,42 -	- -	373	-	- -	3,12 -	9 -
		ШТ								
194	Е9-49 ТЧП,2 ТАБЛ2 К=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛ,РАСПАШНЫХ ВОРОТ	11,19	105,24 24,64	55,20 15,60	1178	276	618 175	38,61 20,12	432 225
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	ПР-НТ 01-22-1980 /18 П.102-814 К=1,048 К СТОИМОСТИ	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ИЗ ТРУБЧАТОГО ПРОФИЛЯ ВР42,42-Т М2	176,40	54,51 -	- -	9616	-	- -	- -	- -
196	Е15-614 15-164-8	-ОКРАСКА М/К 100М2	3,12	60,50 38,40	0,03 -	189	120	- -	68,00 -	212 -
		ОКНА								
197	Е9-34 9-5-1 ТЧП,2 ТАБЛ2 К=1,1	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/ 100М2	0,90	285,90 75,90	156,00 50,70	258	68	141 46	122,10 65,40	110 59
198	С121-2361	-ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ Т	0,94	411,00 -	- -	386	-	- -	- -	- -
199	Е15-614 15-164-8	-ОКРАСКА М/К 100М2	0,26	60,50 38,40	0,03 -	16	10	- -	68,00 -	18 -
200	Е15-771 15-204-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 100М2	0,90	66,70 56,10	2,50 0,75	60	51	3 1	104,00 0,97	94 1
201	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ М2	90,10	9,87 -	- -	889	-	- -	- -	- -
202	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	26,00	3,38 -	- -	88	-	- -	- -	- -
203	Е20-400 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490 1ШТ	16,00	1,46 0,88	0,05 0,02	23	14	- -	1,41 0,03	23 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			13887	563	766		939
			РУБ,					223		287
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2053	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			340	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			192	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2585	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	268	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11438	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			983	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	177	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			993	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13414	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		916
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	742	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			396	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			485	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			16484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1350
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1034	-		-

РАЗДЕЛ 12, ПОЛЫ

ПО ГРУНТУ

204	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	21,30	43,30	0,99	922	76	21	7,19	153
	11-1-2	100М2		3,57	0,30			6	0,39	8
205	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	193,60	29,30	-	5672	314	-	2,90	561
	11-1-11	БЕТОННЫХ (М200 ТОЛЩ,100ММ)								
		М3		1,62	-			-	-	-
206	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	9,90	29,30	-	290	16	-	2,90	29
	11-1-11	БЕТОННЫХ (М200 ТОЛЩ,90ММ)								
		М3		1,62	-			-	-	-
207	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	5,36	29,30	-	157	9	-	2,90	16
	11-1-11	БЕТОННЫХ (М200 ТОЛЩ,80ММ)								
		М3		1,62	-			-	-	-
208	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,02	29,30	-	30	2	-	2,90	3
	11-1-11	БЕТОННЫХ (М200 ТОЛЩ,60ММ)								
		М3		1,62	-			-	-	-
209	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	2,70	16,10	1,08	43	6	3	3,58	10
	11-7-1	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА								
		(КЕРАМЗ,ГРАВИЙ ТОЛЩ,150ММ)		1,80	0,32			1	0,41	1
		М3								
210	Е13-225	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В	67,00	1,75	0,21	117	51	14	1,26	84
	13-25-1	ОДИН СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА								
	Т,Ч,П,3,28	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		0,76	0,06			4	0,08	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
211	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,67	81,50	1,12	55	10	1	29,40	20
	11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ (БЕТОН М200)		14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
212	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО	4,02	15,40	0,28	62	1	1	0,46	2
	11-8-4	ТОЛЩ.50ММ(БЕТОН М200)								
	К=6 К	100М2		0,23	0,08			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ									
213	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	20,03	123,00	1,74	2464	411	34	40,20	805
	11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ (БЕТОН М300)								
		100М2		20,50	0,52			10	0,67	13
214	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И	20,03	91,10	1,30	1825	955	26	81,10	1624
	11-11-12	МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ								
		100М2		47,70	0,39			8	0,50	10
215	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	1,10	417,00	4,52	459	68	4	108,00	119
	11-20-3	КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ НА								
		ЦЕМ.-ПЕСЧ.РАСТВОРЕ М150		61,40	1,36			1	1,75	2
		100М2								
216	Е11-72	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,17	653,00	2,32	111	21	-	210,00	36
	11-11-6	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ С								
		РИСУНКОМ		124,00	0,70			-	0,90	-
		100М2								
217	Е11-73	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.30ММ	0,34	130,00	0,20	44	4	-	18,30	6
	11-11-7	100М2								
	К=2 К			11,20	0,07			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ									
218	Е11-50	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ШЛАКОМ	20,31	16,10	1,08	327	37	21	3,58	73
	А1-7-1	М3								
				1,80	0,32			6	0,41	8
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
219	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,66	81,50	1,12	54	10	1	29,40	19
	11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ (БЕТОН М200)		14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
220	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО	3,96	15,40	0,28	61	1	1	0,46	2
	11-8-4	ТОЛЩ.50ММ(БЕТОН М200)								
	К=6 К	100М2		0,23	0,08			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ									
221	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,66	123,00	1,74	81	14	1	40,20	27
	11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ (БЕТОН М300)								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ,			12774	2006	128		3589
			РУБ,					36		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			12774	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2107	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		194
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	379	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1192	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			16073	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3830
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	2420	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 РУБ,				16073	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3830
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	2420	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛОК								
222	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	14,73	64,85	1,18	955	285	17	34,25	505
	15-168-6	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2		19,37	0,30			4	0,39	6
223	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	1,03	60,80	1,00	63	16	1	27,40	28
	15-168-6	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2		15,50	0,30			-	0,39	-
		СТЕНЫ								
224	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	26,58	64,74	0,94	1721	403	25	26,75	710
	15-168-5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2		15,18	0,26			7	0,34	9
225	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	1,18	68,80	0,80	69	16	1	24,30	29
	15-168-5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2		13,80	0,24			-	0,31	-
		НИЗ СТЕН ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК								
226	Е15-100	-ОБЛИЦОВКА СТЕН	4,02	551,00	2,00	2215	438	8	191,00	768
	15-15-5	КЕРАМИЧ,ГЛАЗУРОВ,ПЛИТКОЙ 100М2		109,00	0,60			2	0,77	3
227	Е15-131	-ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ПЛИТКОЙ ТИПА	1,17	757,00	2,40	887	203	3	275,00	322
	15-19-1	КАБАНЧИК 100М2		173,00	0,72			1	0,93	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 РУБ,				5910	1361	55		2362
		РУБ,						14		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5910	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			974	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	175	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			550	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7434	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2471
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1550	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			7434	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2471
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1550	-		-
		РАЗДЕЛ 14, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВЕНТКАМЕРА								
228	Е8-44 8-5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 100М2	1,93	481,00 58,50	7,70 2,31	927	113	14 4	107,00 2,98	206 6
229	Е8-189 8-22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ВП	0,59	42,20 25,40	0,23 0,07	25	15	- -	45,80 0,09	27 -
230	Е26-35 26-8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТ,ПЛИТАМИ ТОЛЩ,80ММ М3	1,56	35,50 12,60	1,22 0,37	55	20	2 1	21,50 0,48	34 1
231	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/ М3	1,53	32,10 -	- -	49	-	- -	- -	- -
232	Е26-63 26-11-7	-ОБШИВКА ПЕРЕГОРОДОК А/Ц ЛИСТАМИ ТОЛЩ,8ММ 100М2	0,20	64,40 44,40	1,70 0,51	13	9	- -	74,10 0,66	14 -
233	С111-30	-СТОИМОСТЬ А/Ц ЛИСТОВ М2	19,51	2,13 -	- -	42	-	- -	- -	- -
234	Е7-745 7-60-1	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПЛОСКИМИ А/Ц ЛИСТАМИ ТОЛЩ,8ММ НА ОТМ,3,000 100М2	0,23	112,00 22,00	24,20 7,45	26	5	6 2	41,10 9,61	9 2
235	С111-30	-СТОИОСТЬ А/Ц ЛИСТОВ	23,00	2,13 -	- -	49	-	- -	- -	- -
		ОТМОСТКА								
236	Е27-173 27-43-1	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ,12СМ 100М2	2,17	230,00 14,00	7,40 1,90	500	30	16 4	25,60 2,45	56 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	Е27-174	-ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.2СМ	- 4,34	9,06	-	- 39-	1	-	- 0,57-	2
	27-43-2	100М2								
	К=2 К ОБЪЕМУ		-	0,30	-			-	-	-
238	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ	2,17	156,00	-	339	18	-	14,40	31
	27-42-1	ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.3СМ		8,23	-			-	-	-
		100М2								
239	Е27-172	-ДОБАВИТЬ НА ОТМ.1СМ	4,34	25,30	-	110	6	-	2,32	10
	27-42-2	100М2								
	К=2 К ОБЪЕМУ			1,31	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ,			2096	215	38		385
			РУБ,					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2096	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			345	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	62	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			195	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2636	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		431
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	288	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ,			2636	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		431
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	288	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ,			101454	18315	5314		30351
			РУБ,					1791		2309
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			117596	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			19398	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1779
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	3490	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			10956	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			147950	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27413
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	18981	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			63462	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			5455	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		500
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	982	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			5513	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			74430	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7494
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	5583	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			396	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ,			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			485	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			222865	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		34944
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24588	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			199004	20966	6922		34893
			РУБ,					2438		3222
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			135137	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			22292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2042
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4005	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12590	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			170019	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22792	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			63462	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5455	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	982	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5513	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			74430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7494
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5583	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			405	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			244945	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		40662
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28401	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			5727	7207	-	-	2,94
2	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗ-ВО			5242	6591	-	-	2,69
3	ФУНДАМЕНТЫ			6581	8282	-	-	3,38
4	КАРКАС			34896	41021	-	-	16,75
5	ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.2,500			797	1001	-	-	0,41
6	СТЕНЫ			19424	23172	-	-	9,46
7	КРОВЛЯ			23709	29724	-	-	12,13
8	ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ			3087	3708	-	-	1,51
9	ПЕРЕГОРОДКИ			64745	81461	-	-	33,26
10	ЛЕСТНИЦЫ			129	151	-	-	0,06
11	ПРОЕМЫ			13887	16484	-	-	6,73
12	ПОЛЫ			12774	16073	-	-	6,56
13	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			5910	7434	-	-	3,03
14	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			2096	2636	-	-	1,08
	ИТОГО:		-	199004	244945	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 16)

```
255      1      95134016' Н8В1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
256      2      Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                        АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' ЧЕРТЕЖИ КЖ(1-16
                        ),АР(1-7),КМ(1-14)' ТРУШИН*
257      3      Н10=16,5*
258      4      А*
259      5      Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
260      6      Е1-1592#1-22-14' 3765*
261      7      Е1-960#1-80-2(136Ж)' 67' ' СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
262      8      Е1-1591#1-22-13' 67*
263      9      С310-1' 3527,1,75*
264     10      С310-7' 305,1,75*
265     11      Е1-1604#1-25-2' 3832*
266     12      Е1-1591#1-22-13' 3527' ' + (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)*
267     13      С310-1' 3527,1,75*
268     14      Е1-1636#1-31-4' 3174*
269     15      Е1-1184#1-118-10' 3174*
270     16      Е1-967#1-81-1' 353*
271     17      Р ПОДЗЕМНОЕ ХОЗ-ВО*
272     18      П2#ФОМ1-КАНАВА ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ С 2-МЯ СТЕНДАМИ#*
273     19      Е11-66#11-10-3(А1=140,0)' 48,81' ' УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ С ПРОЛИВКОЙ БИТУМОМ*
274     20      Е6-32#6-3-6(604Б)(А1=30,9)' 37,5' ' + (М150)*
275     21      Е6-36#6-3-7(А1=0,91)' 37,5*
276     22      Е6-37#6-3-8(А1=3,35)' 37,5*
277     23      Е6-83#6-9-7(А1=441)' 0,01' ' РАМКА Р2*
278     24      Е6-84#6-9-8(А1=355)' 0,18' ' РАМКА Р1*
279     25      Е22-64#22-5-1' 36,28' ' ТРУБЫ 26,8,2,8+33,5,3,2+21,3,2,8*
280     26      С113-132' 36,28' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ*
281     27      Е10-318' 4,5' ' ПЕРЕКРЫТИЕ РЕШЕТКАМИ РД1-7ШТ КАНАВЫ*
282     28      С122-405' 4,5' ' СТОИОСТЬ РЕШЕТКИ РД1*
283     29      Е6-83#6-9-7(А1=441)' 0,01' ' + (СЕТКА С2)*
284     30      Е6-84#6-9-8(А1=355)' 0,13' ' + (СЕТКА С1)*
285     31      Е6-83#6-9-7(А1=441)' 0,03*
286     32      Е6-84#6-9-8(А1=355)' 0,23*
287     33      Е6-85#6-9-9(А1=329)' 0,9*
288     34      Е11-135#11-20-3(А1=417)' 17,84' ' ОБЛИЦОВКА ПОЛА КАНАВЫ КЕРАМ,ГЛАЗУР,ПЛИТКОЙ*
289     35      Е15-82#15-14-1' 44,66' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН КАНАВЫ КЕРАМ,ГЛАЗУР,ПЛИТКОЙ*
290     36      Е8-27#8-4-7(А1=90)' 70*
291     37      Е13-393#13-54-2#К=2 К ОБЪЕМУ' 91' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛ,ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
292     38      Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ' 91' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ*
293     39      П2#ФОМ2-СТЕНДЫ ТОРМОЗНЫЕ-3ШТ#*
294     40      Е11-66#11-10-3(А1=140,0)' 22,17' ' УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ С ПРОЛИВКОЙ БИТУМОМ*
295     41      Е6-30#6-3-1(604Б)(А1=35,7)' 10,5' ' + (М150)*
296     42      С124-1-6' 0,01' ' + (СЕТКА С3)*
297     43      Е34-304#34-55' 8,7*
298     44      Е6-84#6-9-8(А1=355)' 0,38*
299     45      Е11-135#11-20-3(А1=417)' 10,36' ' ОБЛИЦОВКА ПОЛА ФОМ2-3ШТ КЕРАМИЧ,ГЛАЗУРОВ,ПЛИТКОЙ*
300     46      Е15-82#15-14-1' 23,02' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН ФОМ2-3ШТ КЕРАМИЧ,ГЛАЗУР,ПЛИТКОЙ*
301     47      Е8-27#8-4-7(А1=90)' 23,0*
302     48      Е13-393#13-54-2#К=2 К ОБЪЕМУ' 40' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛ,ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
303     49      Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ' 40' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ*
304     50      П2#ФОМ3-ОТСОС НАПОЛЬНЫЙ-3ШТ#*
305     51      Е11-66#11-10-3(А1=140,0)' 1,77' ' УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ С ПРОЛИВКОЙ БИТУМОМ*
306     52      Е6-30#6-3-1(604Б)(А1=35,7)' 0,9' ' + (М150)*
307     53      Е6-83#6-9-7(А1=441)' 0,01*
308     54      Е6-84#6-9-8(А1=355)' 0,03*
```

```
309     55      Е6-83#6-9-7(А1=441)' 0,002' ' + (КРУГ)*
310     56      Е22-69#22-5-6' 7,8' ' + (ДИАМ,219)*
311     57      С113-189' 7,8*
312     58      Е8-27' 6,01*
313     59      Е13-393#13-54-2#К=2 К ОБЪЕМУ' 15' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛ,ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
314     60      Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ' 15' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ*
315     61      П2#ФОМ4-ПОДЪЕМНИК НАПОЛЬНЫЙ-3ШТ#*
316     62      Е11-66#11-10-3(А1=140,0)' 9,0' ' УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ С ПРОЛИВКОЙ БИТУМОМ*
317     63      Е6-30(604Б)(А1=35,7)' 4,5' ' + (М150)*
318     64      Е6-36#6-3-7(А1=0,91)' 4,5*
319     65      Е8-27#8-4-7(А1=90)' 22*
320     66      П2#ФОМ5-4ШТ,ФОМ6-6ШТ-ФУНДАМЕНТЫ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ#*
321     67      Е11-66#11-10-3(А1=140,0)' 17,64' ' УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ С ПРОЛИВКОЙ БИТУМОМ*
322     68      Е6-30#6-3-1(604Б)(А1=35,7)' 9' ' + (М150)*
323     69      Е6-36#6-3-7(А1=0,91)' 9*
324     70      Е8-27#8-4-7(А1=90)' 27,3*
325     71      П2#ПР1-ПРИЯМОК ВК-1ШТ,ПР2-ЛЮЧОК ДЛЯ ПРОЧИСТКИ-6ШТ#*
326     72      Е11-66#11-10-3(А1=140)' 4,02' ' УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ С ПРОЛИВКОЙ БИТУМОМ*
327     73      Е6-225(614Б)(А1=60,")' 2,4' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТ,БЕТ,СТЕН И ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТ,КЛ,В12,5(М1
                50) ПРИ ТОЛЩ,ДО 150ММ*
328     74      Е8-61#8-7-5(А1=335)' 0,03' ' РЕШЕТКА РС1*
329     75      Е6-84#6-9-8(А1=355)' 0,09*
330     76      Е34-304#34-55' 1,75*
331     77      Е16-224' 1' ' + (ДИАМ,150ММ)*
332     78      Е8-27#8-4-7(А1=90)' 15,92*
333     79      Е13-393#13-54-2#К=2 К ОБЪЕМУ' 11' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛ,ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
334     80      Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ' 11' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ*
335     81      П2#КАНАЛЫ ОВ-ПК1-1ШТ,ПК2-1ШТ,ПК3-1ШТ,ПК4-2ШТ,ПК5-1ШТ+КАНАЛ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ-ПК6-1ШТ#*
336     82      Е11-66#11-10-3(А1=140)' 42,93' ' УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ С ПРОЛИВКОЙ БИТУМОМ*
337     83      Е6-195(611Б)(А1=40,4)' 9,95' ' УТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТ,СТЕН И ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛ,12,5(М150)ПРИ ОТН
                ОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ ДО 1*
338     84      Е6-198(611Б)(А1=43,9)' 2,9' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТ,БЕТ,СТЕН И ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛ,В12,5(М150) ПРИ ОТНО
                ШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ БОЛЕЕ 1*
339     85      Е6-83#6-9-7(А1=441)' 0,09*
340     86      Е6-84#6-9-8(А1=355)' 0,3*
341     87      Е34-304#34-55' 1,05*
342     88      Е22-1' 20*
343     89      Е7-760#7-65-1' 98*
344     90      ТССЦ М,0,ТОМ1П,9-222(=11)' 1,96' 53,3' СТОИМ,Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТ,М300#П3-8-98ШТ' М3*
345     91      Т ТО ЖЕ,ТОМ2ТАБЛ,1Т,Ч,П,3(=11)' 147' 0,24' СТОИМ,АР-РЫ А3' КГ*
346     92      Т ТО ЖЕ,П,6(=11)' 19,6' 0,31' ТО ЖЕ, ВР-1' КГ*
347     93      Т ТО ЖЕ,П,13(=11)' 29,4' 0,40' СТОИМ,ЗАКЛ,ДЕТАЛЕЙ' КГ*
348     94      Т ТО ЖЕ П,18(=11)' 29,4' 0,17' МЕТАЛ-ЦИЯ ЗАКЛ,ДЕТ,' КГ*
349     95      Е8-27#8-4-7(А1=90)' 116,65*
350     96      Е13-393#13-54-2#К=2 К ОБЪЕМУ' 25' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛ,ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
351     97      Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ' 25' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ*
352     98      Р ФУНДАМЕНТЫ*
353     99      Е8-10#8-3-1(А1=10,7)' 6,34*
354     100     Е6-1#6-1-1(А1=27,4)' 12,55' ' + (ТОЛЩ,100)*
355     101     Е7-400#7-36-1(А1=1,5)' 13*
356     102     Е7-401#7-36-2(А1=1,95)' 14*
357     103     Е7-402#7-36-3(А1=2,96)' 10*
358     104     ТССЦ М,0,ТОМ2П,12-2(=11)' 10' 22,6' ФБС24,4,6-Т' ШТ*
359     105     ТССЦ М,0,ТОМ2П,12-5(=11)' 14' 12,1' ФБС12,4,6-Т' ШТ*
360     106     ТССЦ М,0,ТОМ2П,12-8(=11)' 13' 5,83' ФБС12,4,3-Т' ШТ*
361     107     Е6-5#6-1-5(А1=38,9)' 69,87' ' + (ФМ1,2,3,5)*
362     108     Е6-6#6-1-6(А1=37,2)' 8,6' ' + (ФМ4)*
363     109     С124-3-6' 0,31*
364     110     С124-3-10' 0,46*
```

```
365   111   С124-3-12' 1,4*
366   112   Е6-83#6-8-7(А1=441)' 3,76*
367   113   Е7-15#7-1-15(А1=6,5)' 8*
368   114   ТССЦ М,О,ТОМ1П,9-352(=11)' 3,39' 67,5' ФУНДАМЕНТ,БАЛКИ ДО 6М' М3*
369   115   ТССЦ ТОМ2 ТАБЛ,1Т,Ч,П,3(=11)' 150,2' 0,24' СТОИМ,АРМ,А3' КГ*
370   116   Т ТО ЖЕ,П,6(=11)' 33' 0,31' СТОИМ,АРМ,ВР1' КГ*
371   117   Е8-13#8-4-1(А1=86,5)' 13,54' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМ,-ПЕСЧАНАЯ*
372   118   Б*
373   119   Р КАРКАС*
374   120   Е9-12#9-2-3(903)' 2030,4*
375   121   Е9-14#9-2-5(903)' 5,25,1,01,1,03' ' + (МОЛОДЕЧНО)*
376   122   С121-2641' 14*
377   123   С121-2649' 23' 451' + (ФС24-1,5)*
378   124   С121-2657' 2*
379   125   С121-2659' 3,24*
380   126   Е9-86#9-11-7(903)' 1,83,1,01,1,03' ' + (СВЯЗИ ПОКРЫТИЙ Д1,Д2,Д5)*
381   127   С121-2095' 1,83,1,01,1,03*
382   128   Е9-209#9-32-12(903)' 2,17,1,01,1,03' ' + (РАМКИ РВ1,РВ2)*
383   129   С121-2095' 2,17,1,01,1,03*
384   130   Е9-33#9-4-10(903)' 5,63,1,01,1,03*
385   131   С121-1785' 5,63,1,01,1,03*
386   132   Е9-94#9-12-1(903)' 13,4,1,01,1,03' ' МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ*
387   133   С121-1791' 13,4,1,01,1,03*
388   134   Е9-51#9-8-1(903)' 17,18,1,01,1,03*
389   135   С121-1754' 17,18,1,01,1,03*
390   136   Е9-209#9-32-12(903)' 1,03,1,01,1,03' ' + (РАМКИ)*
391   137   С121-2095' 1,03,1,01,1,03*
392   138   Е9-88#9-11-8(903)' 0,03,1,01,1,03' ' + (СВЯЗИ)*
393   139   С121-2095' 0,03,1,01,1,03*
394   140   Е13-393#13-54-2#К=2 К ОБЪЕМУ' 5283' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛ,ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ0119 В 2 СЛОЯ*
395   141   Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ' 5283' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ*
396   142   Р ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.2,500*
397   143   Е7-463#7-39-6-1,8(А1=4,72)' 5*
398   144   ТССЦ М,О,ТОМ3П,579(=11)' 1' 60,4' ПК63,10-8А4Т' ШТ*
399   145   ТССЦ М,О,ТОМ3П,555(=11)' 1' 72,4' ПК63,12-8А4Т' ШТ*
400   146   Т ТО ЖЕ,П,532(=11)' 1' 89,6' ПК63,15-8А4Т' ШТ*
401   147   Т ТО ЖЕ,П,581(=11)' 1' 52,3' ПК57,10-8А4Т' ШТ*
402   148   Т ТО ЖЕ,П,534(=11)' 1' 78,3' ПК57,15-8А4Т' ШТ*
403   149   Е6-182#6-16-10(А1=53,8)' 3,83*
404   150   С124-1-8' 0,05*
405   151   С124-3-8' 0,01*
406   152   С124-3-10' 0,11*
407   153   С124-3-22' 0,23*
408   154   С124-3-25' 0,05*
409   155   С124-43' 0,06*
410   156   Е7-767#7-17-4' 0,13*
411   157   Е6-83#6-9-7(А1=441)' 0,01*
412   158   Р СТЕНЫ*
413   159   Е8-36#8-5-4(А1=34,3)' 4,75' ' + (ТОЛЩ,0,38М)*
414   160   Е8-36#8-5-4(А1=34,3)' 3,56' ' + (ТОЛЩ,0,25М)*
415   161   Е8-35#8-5-3(А1=35,4)' 44,4' ' + (ТОЛЩ,0,25М)*
416   162   Е8-189#8-22-1(А1=42,2)' 260*
417   163   Е7-445#7-38-10-1,8' 21*
418   164   ТССЦ М,О,ТОМ1П,9-92(=11)' 0,37' 64,4' ПЕРЕМЫЧКИ' М3*
419   165   ТССЦ М,О,ТОМ2,П,6(=11)' 8,15' 0,31' СТАЛЬ КЛ,ВР1' КГ*
420   166   Е9-31#9-4-8(903)' 692,28*
421   167   Т ПР-НТ 01-22-1980/19 П,401-31,К=1,04 К СТОИМОСТИ(=20)' 692,28' 18,1,1,04' ПАНЕЛЬ ТИПА СЭНДВИЧ С МИНЕРАЛОВА
                  Т,УТЕПЛИТЕЛЕМ ТОЛЩ,80ММ' М2*
422   168   Е7-546#7-43-1(А1=8,07)' 13*
```

```
423   169   ТССЦ М,0,ТОМ1,П,8-351(=11)' 119,71' 18,94' ПАНЕЛИ ЦОКОЛЬНЫЕ ТОЛЩ,35СМ*ПСЦ60,15,3,5-1-11-9ШТ,ПСЦ66,5,15,3,5-
                6-11-4ШТ' М2*
424   170   Е7-767#7-17-4' 0,01*
425   171   Е11-11#11-1-11(1101В)(А1=29,3)' 8,42' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫЕ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М150 ПОД КИРП,СТЕНЫ ТОЛЩ,2
                50ММ И 380ММ*
426   172   Р КРОВЛЯ*
427   173   Е9-24#9-4-1(903)' 2030,4*
428   174   СТ121-1253(=11)' 30,1,01,1,03' 351' СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ' Т*
429   175   Е12-286#12-9-3' 2030,4' ' УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ,80ММ*
430   176   С114-125' 162,43,1,03*
431   177   Е12-153' 2030,4' ' + (3 СЛОЯ ИЗ РУБЕРОИДА РПП-350Б,1 СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350)*
432   178   Е9-122#9-17-5(903)' 0,83,1,01,1,03' ' СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ*
433   179   С121-2114' 0,83,1,01,1,03*
434   180   Е13-393#13-54-2#К=2 К ОБЪЕМУ' 1788' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛ,ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
435   181   Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ' 1788' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ*
436   182   Р ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ*
437   183   Е9-251#9-47' 48' ' МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ*
438   184   С121-346' 4' ' СТОИМОСТЬ М/К ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕй*
439   185   Е15-771#15-204-2' 48,92' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩ,ДО 2М2*
440   186   С111-601' 48,92*
441   187   С111-383' 44,66' ' СЕТКА ЗАЩИТНАЯ*
442   188   Е7-763#7-61-1' 19,2' ' УСТРОЙСТВО ФАРТУКА ИЗ А/Ц ЛИСТОВ ТОЛЩ,6ММ*
443   189   СТ111-31(=11)' 19,2' 1,28' СТОИМОСТЬ А/Ц ЛИСТОВ ТОЛЩ,6ММ' М2*
444   190   Е12-304#12-61-2' 48,8*
445   191   С114-116' 48,8,0,04*
446   192   Е10-28' 0,07' ' УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ*
447   193   Р ПЕРЕГОРОДКИ*
448   194   Е10-290#10-58-3' 6482*
449   195   С111-754' 6482,2,1' ' + (ТОЛЩ,120ММ)*
450   196   Е8-44#8-5-8(А1=481)' 40,7*
451   197   Е8-189#8-22-1(А1=42,2)' 18,7*
452   198   Е6-86#6-9-10(А1=15,3)' 0,01' ' УКЛАДКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК НАД ОТВЕРСТИЯМИ ОТ 200 ДО 600ММ ИЗ АРМАТУРЫ АI8*
453   199   С124-7-8' 0,01' ' РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ АРМАТУРЫ АI8*
454   200   Е6-84#6-9-8(А1=355)' 0,04' ' + (МЕТАЛ,РАМКА РМ1)*
455   201   Е6-85#6-9-9(А1=329)' 0,38' ' + (МН1)*
456   202   Р ЛЕСТНИЦЫ*
457   203   Е9-46#9-7-1(903)' 0,29,1,01,1,03*
458   204   С121-1975' 0,29,1,01,1,03*
459   205   Е13-393#13-54-2#К=2 К ОБЪЕМУ' 17' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛ,ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
460   206   Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ' 17' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ*
461   207   Р ПРОЕМЫ*
462   208   П2#ДВЕРИ И ВОРОТА#*
463   209   Е10-306#10-61-2' 11*
464   210   Е10-308#10-61-4' 26,1*
465   211   СТ122-834(=11)' 2,66,6' 28,5' ДС21-13ГТ' М2*
466   212   С122-219' 2,0,4' ' + (ДГ21-10П-3ШТ,ДГ21-10Л-1ШТ)*
467   213   С122-217' 1,39' ' + (ДГ21-7П-1ШТ)*
468   214   Е10-107#10-20-3' 12,15*
469   215   С122-217' 5,56' ' + (ДГ21-7П-1ШТ,ДГ21-7Л-3ШТ)*
470   216   С122-219' 2,0,3' ' + (ДГ21-10П-3ШТ)*
471   217   Е20-656#20-15-1' 3' 16,2,7,68*
472   218   Е9-49(903)' 10,76,1,01,1,03' ' УСТАНОВКА МЕТАЛ,РАСПАШНЫХ ВОРОТ*
473   219   Т ПР-НТ 01-22-1980/18 П,102-814#К=1,048 К СТОИМОСТИ(=20)' 176,4' 52,01,1,048' СТОИМОСТЬ ВОРОТ ИЗ ТРУБЧАТОГО
                ПРОФИЛЯ ВР42,42-Т' М2*
474   220   Е15-614#15-164-8' 312' ' ОКРАСКА М/К*
475   221   П2#ОКНА#*
476   222   Е9-34#9-5-1(903)' 90,1*
477   223   С121-2361' 0,90,1,01,1,03*
478   224   Е15-614#15-164-8' 26' ' ОКРАСКА М/К*
```

```
479   225   E15-771#15-204-2' 90,1*
480   226   C111-599' 90,1*
481   227   C111-437' 26*
482   228   E20-400#20-7-1' 16*
483   229   Р ПОЛЫ*
484   230   П2#ПО ГРУНТУ#*
485   231   E11-2#11-1-2(A1=43,3)' 2130*
486   232   E11-11#11-1-11(1101В)(A1=29,3)' 193,6' ' + (М200 ТОЛЩ,100ММ)*
487   233   E11-11#11-1-11(1101В)(A1=29,3)' 9,9' ' + (М200 ТОЛЩ,90ММ)*
488   234   E11-11#11-1-11(1101В)(A1=29,3)' 5,36' ' + (М200 ТОЛЩ,80ММ)*
489   235   E11-11#11-1-11(1101В)(A1=29,3)' 1,02' ' + (М200 ТОЛЩ,60ММ)*
490   236   E11-50#11-7-1(A1=16,1)' 2,7' ' + (КЕРАМЗ,ГРАВИЙ ТОЛЩ,150ММ)*
491   237   E13-226#13-25-1#Т,Ч.П.3,2В(А5,0,9)(Р1,0,9)' 67' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМН
                  ОЙ МАСТИКЕ*
492   238   E11-57#11-8-3(1102В)(A1=81,5)' 67' ' + (БЕТОН М200)*
493   239   E11-58#11-8-4#К=6 К ОБЪЕМУ(1102В)(A1=15,4)' 402' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ,50ММ(БЕТОН М200)*
494   240   E11-67#11-11-1(1103Д)(A1=123,0)' 2003' ' + (БЕТОН М300)*
495   241   E11-78#11-11-12' 2003*
496   242   E11-135#11-20-3(A1=417)' 110' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ НА ЦЕМ,-ПЕСЧ,РАСТВОРЕ М150*
497   243   E11-72#11-11-6(A1=653)' 17*
498   244   E11-73#11-11-7#К=2 К ОБЪЕМУ(A1=130)' 34' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ,30ММ*
499   245   E11-50#A1-7-1(A1=16,1)' 20,31' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ШЛАКОМ*
500   246   П2#ПО ПЕРЕКРЫТИЮ#*
501   247   E11-57#11-8-3(1102В)(A1=81,5)' 66' ' + (БЕТОН М200)*
502   248   E11-58#11-8-4#К=6 К ОБЪЕМУ(1102В)(A1=15,4)' 396' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ,50ММ(БЕТОН М200)*
503   249   E11-67#11-11-1(1103Д)(A1=123,0)' 66' ' + (БЕТОН М300)*
504   250   Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
505   251   П2#ПОТОЛОК#*
506   252   E15-663#15-168-6(A3,1,25)(A5,1,25)(P1,1,25)' 1473*
507   253   E15-663#15-168-6' 103*
508   254   П2#СТЕНЫ#*
509   255   E15-662#15-168-5(A3,1,1)(A1,1,1)(P1,1,1)' 2658*
510   256   E15-662#15-168-5' 118*
511   257   П2#НИЗ СТЕН ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК*
512   258   E15-100#15-15-5' 402' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧ,ГЛАЗУРОВ,ПЛИТКОЙ*
513   259   E15-131#15-19-1' 117,2' ' ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАНЧИК*
514   260   Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
515   261   П2#ВЕНТКАМЕРА#*
516   262   E8-44#8-6-8(A1=481)' 192,6*
517   263   E8-189#8-22-1(A1=42,2)' 58,8*
518   264   E26-35#26-8-8' 1,56' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТ,ПЛИТАМИ ТОЛЩ,80ММ*
519   265   C114-689' 1,56,0,98*
520   266   E26-63#26-11-7' 19,51' ' ОБШИВКА ПЕРЕГОРОДОК А/Ц ЛИСТАМИ ТОЛЩ,8ММ*
521   267   СТ111-30(=11)' 19,51' 2,13' СТОИМОСТЬ А/Ц ЛИСТОВ' М2*
522   268   E7-745#7-60-1' 23' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ПЛОСКИМИ А/Ц ЛИСТАМИ ТОЛЩ,8ММ НА ОТМ,3,000*
523   269   СТ111-30(=11)' 23' 2,13' СТОИОСТЬ А/Ц ЛИСТОВ*
524   270   П2#ОТМОСТКА#*
525   271   E27-173#27-43-1(A1=230)' 217,2' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ,12СМ*
526   272   E27-174#27-43-2#К=2 К ОБЪЕМУ(A1=9,06)(ВП)' 434,4' ' ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ,2СМ*
527   273   E27-169#27-42-1(A1=156)' 217,2' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ,3СМ*
528   274   E27-172#27-42-2#К=2 К ОБЪЕМУ(A1=25,3)' 434,4' ' ДОБАВИТЬ НА ОТМ,1СМ*
529   275   К' КАЗЬМИНА' ПОСТНОВА*
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ -20								
1		-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ -30 СЛЕДУЮЩИЙ П,157	- 1,00	4283,00	-	- 4283	-	-	-	-
		РУБ		-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ -30								
		РАЗДЕЛ 1, КРОВЛЯ								
2	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150 (ТОЛЩ.60ММ) М3	125,47	25,60	-	3212	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3212	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3212	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			530	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	95	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			299	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4041	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4041	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	95	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	1071	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	1071	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	1348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	32	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	1348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	32	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ-40								
1		-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ -30 СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ П,П,100,101,102,103,157,149,230,231 РУБ	- 1,00	17703,00 -	- - -	17703	-	- -	- -	- -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ -30								
		РАЗДЕЛ 1, ФУНДАМЕНТЫ								
2	ССЦ М,О,ТОМ1П, 9-352	-ФУНД,БАЛКИ ДЛ,ДО 6М М3	3,97	67,50 -	- -	268	-	- -	- -	- -
3	ССЦ М,О,ТОМ2ТА БЛ,1Т,Ч,П, 3	-АРМАТУРА А3 КГ	149,90	0,24 -	- -	36	-	- -	- -	- -
4	ТО ЖЕ, П,6	-АРМАТУРА ВР1 КГ	34,10	0,31 -	- -	11	-	- -	- -	- -
5	Е8-13 8-4-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМ-ПЕСЧАНАЯ 100М2	0,17	86,50 19,60	1,50 0,46	15	3	- -	38,10 0,58	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			330	3	-		6
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			330	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			414	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			414	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 2, КРОВЛЯ								
6	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150 (ТОЛЩ,100ММ) М3	209,13	25,60 -	- -	5354	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			5354	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5354	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	159	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			499	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	159	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			6736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	159	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СТЕНЫ								
7	ПР-НТ 01-22-1980 /19 П.401-31.К =1,04 К СТОИМОСТИ	-ПАНЕЛЬ ТИПА СЭНДВИЧ С МИНЕРАЛОВАТ.УТЕПЛИТЕЛЕМ ТОЛЩ.100ММ М2	692,28	18,82 -	- -	13029	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			13029	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13029	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	202	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1132	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	202	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			15281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	202	-		-
		РАЗДЕЛ 4, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВЕНТКАМЕРА								
8	Е26-35 26-8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТ.ПЛИТАМИ ТОЛЩ.100ММ М3	1,95	35,50 12,60	1,22 0,37	69	25	3 1	21,50 0,48	42 1
9	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	1,91	32,10	-	61	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/ М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			130	25	3		42
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			130	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1140	28	3		48
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	11889	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	1963	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	354	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	1109	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	14961	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	325	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13029	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	202	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1132	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	202	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			320	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	123	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

УСТРОЙСТВО ХОЗ-ПИТЬЕВОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,860 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 143 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,106 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2406-4012	-АВТОМАТ ДЛЯ ВЫДАЧИ ВОДЫ=АВ-2-900	1,00	470,00	-	470	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц28-902-2	-АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ	1,00	6,04	0,42	6	5	-	10,00	10
		ШТ		5,47	0,28			-	0,36	-
3	С130-44	-БАЛЛОНЫ ДЛЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6 МПА , ВМЕСТИМОСТЬЮ В Л: 27	1,00	8,52	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Е16-119 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	29,00	0,29	58	3	-	2,67	5
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
5	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	1,42	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,00	1,98	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Е16-184 2402-4007 ДОП,23-07 ТЕХН,Ч, П,1,9 16-16-1	-УСТАНОВКА КРАНА ПОЖАРНОГО Д,65ММ	6,00	60,32	0,08	362	11	-	3,14	19
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
8	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ	60,00	1,76	-	106	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
9	2402-3018	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ =ОП-5-01	12,00	15,45	-	185	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	2407-1905 К=1,098	-КРАН ПИССУАРНЫЙ, ТУ 21-26-126-75 ИЗМ,1	1,00	1,10	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е16-41 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	7,00	1,20	0,01	8	2	-	0,37	3
				0,23	-			-	-	-
		М								
12	Е16-43 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	30,00	1,36	0,01	41	7	-	0,37	11
				0,23	-			-	-	-
		М								
13	Е16-47 16-7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	20,00	2,67	0,04	53	7	1	0,57	11
				0,35	0,01			-	0,01	-
		М								
14	Е16-48 16-7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	35,00	2,99	0,04	105	12	1	0,57	20
				0,35	0,01			-	0,01	-
		М								
15	Е16-69 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	50,00	3,12	0,07	156	27	4	0,86	43
				0,53	0,02			1	0,03	1
		М								
16	Е16-220 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	1,42	4,22	-	6	5	-	5,16	7
				3,73	-			-	-	-
		100М								
17	Е30-М344	-УСТАНОВКА ОПОРЫ ПОДВИЖНОЙ	0,02	59,34	7,43	1	1	-	72,60	1
		ТН		44,20	3,14			-	4,05	-
18	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,42	7,71	0,20	3	1	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
19	Е13-153 13-16-6	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,62	10,30	0,12	6	1	-	2,30	1
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ,			1587	82	6		132
			РУБ,					1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			655	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			13	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			14	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			715	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			917	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	98	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1860	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	106	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 6)

```
 82      1        Э5134005' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
 83      2        Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                           АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##УСТРОЙСТВО ХОЗ-ПИТЬЕВОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОПРО
                           ТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА' ЧЕРТЕЖИ ВК1-3' ТРУШИН*
 84      3        Н10=16,5' Н12=13,3' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
 85      4        2406-4012' 1*
 86      5        Ц28-902-2' 1*
 87      6        С130-44' 1*
 88      7        Е16-119#16-12-2' 2*
 89      8        С130-2035' 1*
 90      9        С130-2037' 5*
 91     10        Е16-184#2402-4007#ДОП,23-07#ТЕХН,Ч,#П,1,9#16-16-1(А1=60,32)' 6' ' УСТАНОВКА КРАНА ПОЖАРНОГО Д.65ММ*
 92     11        С130-2322' 60*
 93     12        2402-3018' 12*
 94     13        2407-1905#К=1,098' 1' 1,1,098*
 95     14        Е16-41#16-7-3' 7*
 96     15        Е16-43#16-7-3' 30*
 97     16        Е16-47#16-7-5' 20*
 98     17        Е16-48#16-7-5' 35*
 99     18        Е16-69#16-8-3' 50*
100     19        Е16-220#16-22' 142*
101     20        ЕТ30-М344(=3)' 0,02' 59,34#44,2#7,43#3,14' УСТАНОВКА ОПОРЫ ПОДВИЖНОЙ' ТН' ' 1,72,6*
102     21        Е13-121#13-15-6' 42*
103     22        Е13-153#13-18-6' 62' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
104     23        К' ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,134 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч, ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е17-53 С130-1506 17-3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА СМ-УМ-НКС ШТ	1,00	5,75 0,51	0,01 -	6	1	- -	0,82 -	1 -
2	С130-2027	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	2,00	1,24 -	- -	2	-	- -	- -	- -
3	Е16-41 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	5,00	1,20 0,23	0,01 -	6	1	- -	0,37 -	2 -
4	Е16-42 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	35,00	1,35 0,23	0,01 -	47	8	- -	0,37 -	13 -
5	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,40	3,94 3,73	- -	2	1	- -	5,16 -	2 -
6	Е13-121 13-16-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,04	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
7	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,05	10,30 1,51	0,12 0,04	1	-	- -	2,30 0,05	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,16	73,68	0,33	13	4	-	41,00	7
	26-4-2	МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ,30ММ								
	С114-349	М3		21,80	0,10			-	0,13	-
9	Е26-62	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,10	308,22	1,21	31	8	-	128,00	15
	26-11-6	ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬЮ ТОНКОЛИСТОВОЙ								
	С114-1059	ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩ,0,55ММ 100М2		78,30	0,36			-	0,46	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			109	23	-		38
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			46	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			7	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			57	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	13	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			63	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			8	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			77	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	12	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			134	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	25	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 6)

```
105    1    Э5134006' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
106    2    Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                 АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕ
                 НИЯ' ЧЕРТЕЖИ ВК1-3' ТРУШИН*
107    3    Н10=16,5' Н12=13,3*
108    4    Е17-53#С130-1506#17-3-3(А1+5,16)' 1' ' УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА СМ-УМ-НКС*
109    5    С130-2027' 2*
110    6    Е16-41#16-7-3' 5*
111    7    Е16-42#16-7-3' 36*
112    8    Е16-219#16-22' 40*
113    9    Е13-121#13-15-6' 4*
114   10    Е13-153#13-18-6' 5' ' ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
115   11    Е26-15#26-4-2#С114-349(А1+49,5,1,03#)' 0,18' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ,30ММ*
116   12    Е26-62#26-11-6#С114-1059(А1+190,1,1,2#)' 10,2' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬЮ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИН
                 КОВАННОЙ ТОЛЩ,0,55ММ*
117   13    К' ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

УСТРОЙСТВО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,504 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,035 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е17-67 17-4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ,	1,00	23,20 1,49	0,13 0,04	23	1	- -	2,44 0,05	2 -
2	Е17-23 17-1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ,	1,00	19,00 1,37	0,07 0,02	19	1	- -	2,19 0,03	2 -
3	Е17-75 17-5-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1 КОМПЛ,	1,00	6,80 0,73	0,05 0,02	7	1	- -	1,19 0,03	1 -
4	Е17-36 17-1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ,	1,00	6,31 0,29	0,02 0,01	6	-	- -	0,46 0,01	- -
5	Е17-37 17-1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ,	3,00	14,60 1,14	0,03 0,01	44	3	- -	1,85 0,01	6 -
6	Е16-34 С130-1559 С130-1561	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д,110ММ	55,00	5,56 0,37	0,01 -	306	20	1 -	0,58 -	32 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-6-2	М								
7	Е16-20	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕИ	0,01	484,00	2,60	5	-	-	64,60	1
	16-3-1	4УГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ								
		50ММ		37,20	0,78			-	1,01	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			410	26	1		44
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			410	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			56	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			38	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			504	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		49
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	35	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			504	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		49
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	35	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 7)

```
118     1     Э5134007' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
119     2     Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                    АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##УСТРОЙСТВО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ' ЧЕРТЕЖИ ВК1
                    -3' ТРУШИН*
120     3     Н10=16,5' Н12=13,3*
121     4     Е17-57#17-4-1' 1*
122     5     Е17-23#17-1-5' 1*
123     6     Е17-75#17-5-1' 1*
124     7     Е17-36#17-1-9' 1*
125     8     Е17-37#17-1-10' 3*
126     9     Е16-34#С130-1559#С130-1561#16-6-2(А1-2,2)(А1+4,66)' 55' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КАН
                    АЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д,110ММ*
127    10     Е16-20#16-3-1' 0,01*
128    11     К' ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

Альбом 8 ТП 503-9-32.92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

УСТРОЙСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,080 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	Е16-6 16-1-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,150 ММ М	9,00	7,12 0,43	0,08 0,02		64	4	1 -	0,82 0,03	7 -
2	Е13-125 13-15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	0,04	4,38 1,61	0,25 0,08		1	-	- -	2,38 0,10	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				65	4	1		7
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	6	-		-

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 8)

```
129     1       @5134008' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
130     2       Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                        АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##УСТРОЙСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ' ЧЕ
                        РТЕЖИ ВК1-3' ТРУШИН*
131     3       Н10=16,5' Н12=13,3*
132     4       Е16-6#16-1-4' 9*
133     5       Е13-125#13-16-10' 3,6*
134     6       К' ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ВОДОСТОКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,934 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 126 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,085 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	Е16-188 16-17-1 С130-2224	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ВР-9Б Д,100ММ ШТ	6,00	18,28 1,69	0,46 0,14		110	10	3 1	2,70 0,18	16 1
2	Е16-4 16-1-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М	135,00	4,82 0,38	0,06 0,02		651	51	8 3	0,70 0,03	95 4
3	Е13-125 13-15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	0,38	4,38 1,61	0,25 0,08		2	1	- -	2,38 0,10	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				763	62	11		112
			РУБ,						4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				761	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				932	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	84	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			934	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	85	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 9)

```
136      1      95134009' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
136      2      Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                        АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ВОДОСТОКОВ' ЧЕРТЕЖИ В
                        К1-3' ТРУШИН*
137      3      Н10=16,5' Н12=13,3*
138      4      Е16-188#16-17-1#С130-2224(А1+16)' 6' ' УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ВР-9Б Д,100ММ*
139      5      Е16-4#16-1-3' 136*
140      6      Е13-125#13-15-10' 38*
141      7      К' ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА ОБОРОТНОЙ СИСТЕМЫ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,036 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,010 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-2039	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	3,45	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	С130-2040	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	4,24	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Е16-264 16-24-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	1,79	0,02	4	2	-	1,56	3
				0,96	0,01			-	0,01	-
		М								
4	Е16-265 16-24-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50ММ	10,00	1,92	0,03	19	8	-	1,35	13
				0,83	0,01			-	0,01	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			30	10	-		16
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 69)

```
3232      1       Э5134076' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
3233      2       Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГА
                    И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА ОБОРОТНОЙ СИСТЕМЫ ОТ
                     МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ' ЧЕРТЕЖИ ВК1-3' ТРУШИН*
3234      3       Н10=16,5' Н12=13,3*
3235      4       С130-2039' 1*
3236      5       С130-2040' 1*
3237      6       Е16-264#16-24-4' 2*
3238      7       Е16-265#16-24-5' 10*
3239      8       К' ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ОВ1-10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,103 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 513 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,371 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	14,00	1,47	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	4,00	1,69	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	3,54	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	С130-2654	-КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ШИБЕРНЫЕ КРДШ ЛАТУННЫЕ,ДИАМ,20ММ	10,00	1,98	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРА	129,60	20,07	0,06	2601	32	8	0,46	59
	18-5-1	ОТОПИТЕЛЬНОГО МС-140								
	С130-3002			0,25	0,02			3	0,03	4
		ЭКМ								
6	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНА МАЕВСКОГО	3,00	0,49	-	1	-	-	0,13	-
	18-15-5	КОМПЛ								
				0,08	-			-	-	-
7	Е16-231	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	210,00	0,80	0,05	168	88	10	0,67	141
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								
				0,42	0,02			4	0,03	6
		М								
8	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	140,00	0,90	0,05	126	59	7	0,67	94
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								
				0,42	0,02			3	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
9	Е16-233	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	1,02	0,05	10	4	-	0,67	7
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		0,42	0,02			-	0,03	-
		32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								
		М								
10	Е16-234	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	15,00	1,08	0,05	16	6	-	0,67	10
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		0,42	0,02			-	0,03	-
		38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								
		М								
11	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	15,00	1,19	0,05	18	6	-	0,67	10
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		0,42	0,02			-	0,03	-
		45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								
		М								
12	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	190,00	0,86	0,01	163	40	2	0,36	68
	16-7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
13	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	8,00	7,32	0,12	59	10	1	2,04	16
	18-11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
		И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ								
		ШТ								
14	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ	6,00	4,34	0,03	26	1	-	0,20	1
	18-5-5	ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ								
		СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ		0,11	0,01			-	0,01	-
		100ММ								
		М								
15	Е16-219	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	5,65	4,01	-	23	21	-	5,26	30
	16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯ4ЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
16	Е13-121	-ОКРАСКА ТРУБ И РАДИАТОРОВ	3,00	7,71	0,20	23	6	-	3,10	9
	13-15-6	ГРУНТОВКОЙ ГФ-021								
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
17	Е13-153	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И	6,00	10,30	0,12	62	9	-	2,30	14
	13-18-6	РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2								
		РАЗА		1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,		3351	282	28	459
	РУБ,				10	14
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		85	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		14	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч		-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,		-	3	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3266	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			434	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			296	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3996	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		489
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	353	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			4103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		513
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	371	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ;ГРУППОИ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 19)

```
1266      1        95134023' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
1267      2        Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                    АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ' ЧЕРТЕЖИ ОВ1-10' ТРУШИН
                    *
1268      3        Н10=16,5' Н12=13,3' Н21=2*
1269      4        С130-103' 14*
1270      5        С130-104' 4*
1271      6        С130-107' 2*
1272      7        С130-2654' 10*
1273      8        Е18-112#18-5-1#С130-3002(А1+19,4)' 129,6' ' УСТАНОВКА РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЬНОГО МС-140*
1274      9        Е18-229#18-15-5' 3' ' УСТАНОВКА КРАНА МАЕВСКОГО*
1275     10        Е16-231#16-8-1' 210*
1276     11        Е16-232#16-8-1' 140*
1277     12        Е16-233#16-8-1' 10*
1278     13        Е16-234#16-8-1' 15*
1279     14        Е16-235#16-8-1' 15*
1280     15        Е16-35#16-7-1' 190*
1281     16        Е18-196#18-11-6' 8*
1282     17        Е18-132#18-5-5' 6*
1283     18        Е16-219#16-22' 565*
1284     19        Н21=0*
1285     20        Е13-121#13-15-6' 300' ' ОКРАСКА ТРУБ И РАДИАТОРОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021*
1286     21        Е13-153#13-18-6' 600' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА*
1287     22        К' ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ -20								
1		-ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ -30 СЛЕД,ПУНКТЫ П,П,3,5,7,8,9,11,15,16,17 РУБ	1,00	3038,00 -	- -	3038	-	- -	- -	- -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ -30								
2	Е18-112 18-5-1 С130-3002	-УСТАНОВКА РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЬНОГО МС-140 ЭКМ	104,16	20,07 0,25	0,06 0,02	2090	26	6 2	0,46 0,03	48 3
3	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25 ШТ	2,00	2,02 -	- -	4	-	- -	- -	- -
4	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32 ШТ	2,00	2,53 -	- -	5	-	- -	- -	- -
5	Е16-231 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	270,00	0,79 0,41	0,05 0,02	213	111	13 5	0,66 0,03	178 8
6	Е16-232 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	80,00	0,89 0,41	0,05 0,02	71	33	4 2	0,66 0,03	53 2
7	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	5,55	3,94 3,73	- -	22	21	- -	5,16 -	29 -
8	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100М2	2,60	7,71 2,05	0,20 0,06	20	5	- -	3,10 0,08	8 -
9	Е13-153 13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100М2	5,77	10,30 1,51	0,12 0,04	59	9	- -	2,30 0,05	13 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	554	205	23		329
			РУБ,					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	554	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		-	679	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	679	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ -40								
1		-ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ - -30 СЛЕД,ПУНКТЫ 5,7,8,9,15,17	1,00	3013,00	-	3013	-	-	-	-
		РУБ		-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ -30								
2	Е18-112 18-5-1 С130-3002	-УСТАНОВКА РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЬНОГО МС-140	160,30	20,07	0,06	3217	40	9	0,46	74
		ЭКМ		0,25	0,02			3	0,03	5
3	Е16-231 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	150,00	0,79	0,05	119	62	8	0,66	99
		М		0,41	0,02			3	0,03	5
4	Е16-232 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	180,00	0,89	0,05	160	74	9	0,66	119
		М		0,41	0,02			4	0,03	5
5	Е16-233 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	15,00	1,01	0,05	15	6	-	0,66	10
		М		0,41	0,02			-	0,03	-
6	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	5,65	3,94	-	22	21	-	5,16	29
		100М		3,73	-			-	-	-
7	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	3,50	7,71	0,20	27	7	-	3,10	11
		100М2		2,06	0,06			-	0,08	-
8	Е13-153 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	7,78	10,30	0,12	80	12	1	2,30	18
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			627	222	27		360
			РУБ,					10		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			627	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			768	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		381
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			768	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		381
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ НА 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ОВ1-10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,061 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 790 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,519 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ: НА ЕДИН,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	12,00	1,47	-	18	-	-	-
				-	-			-	-
2	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	3,00	1,69	-	5	-	-	-
				-	-			-	-
3	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	3,00	2,02	-	6	-	-	-
				-	-			-	-
4	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	11,00	3,54	-	39	-	-	-
				-	-			-	-
5	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	8,00	4,32	-	35	-	-	-
				-	-			-	-
6	ДОП,63 2307-13328 1704-50828 1704-50823	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ Д,15ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ШТ	4,00	178,00	-	712	-	-	-
				-	-			-	-
7	ДОП,20 2307-12787	-ТО ЖЕ, 25Ч940НЖ Д,25ММ ШТ	8,00	185,00	-	1480	-	-	-
				-	-			-	-
8	Ц11-540-13	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С	12,00	1,74	0,01	21	18	-	3,06	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИ4ЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50		1,52	-			-	-	-
		ШТ								
9	Е18-197 18-11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	2,00	10,43 1,24	0,12 0,04	21	2	- -	2,04 0,05	4 -
		ШТ								
10	Е18-198 18-11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	7,00	15,23 1,24	0,12 0,04	107	9	1 -	2,04 0,05	14 -
		ШТ								
11	Е18-212 18-14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	20,62 0,67	0,16 0,05	62	2	- -	1,08 0,06	3 -
		ШТ								
12	Е18-213 18-14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	1,00	23,92 0,67	0,16 0,05	24	1	- -	1,08 0,06	1 -
		ШТ								
13	Е18-215 18-14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	34,92 0,79	0,23 0,07	279	6	2 1	1,25 0,09	10 1
		ШТ								
14	Е16-231 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	10,00	0,80 0,42	0,05 0,02	8	4	- -	0,67 0,03	7 -
		М								
15	Е16-232 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	15,00	0,90 0,42	0,05 0,02	14	6	- -	0,67 0,03	10 -
		М								
16	Е16-233 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	80,00	1,02 0,42	0,05 0,02	82	34	4 2	0,67 0,03	54 2
		М								
17	Е16-235 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	105,00	1,19 0,42	0,05 0,02	125	44	5 2	0,67 0,03	71 3
		М								
18	Е16-66 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	160,00	1,79 0,42	0,05 0,02	286	67	8 3	0,67 0,03	108 5
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	25,00	2,22	0,05	56	12	2	0,79	20
	16-8-2	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,48	0,02			1	0,03	1
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
20	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	110,00	2,63	0,07	289	59	8	0,88	96
	16-8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,54	0,02			2	0,03	3
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
21	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	5,05	4,29	-	22	19	-	5,26	27
	16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		100ММ								
		100М								
22	Ц12-698-11	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ	12,00	4,69	0,68	56	33	8	4,08	49
		КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА								
		ШТ		2,75	0,08			1	0,10	1
23	Ц12-698-16	-ТО ЖЕ, МАНОМЕТРА	8,00	1,35	0,10	11	6	1	1,02	8
		ШТ								
				0,80	-			-	-	-
24	Б13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	2,40	4,38	0,25	11	4	-	2,38	6
	13-15-10	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577		1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
25	Е13-153	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ	5,00	10,30	0,12	52	8	-	2,30	11
	К=2 К	ПФ-133 ЗА 2 РАЗА								
	ОБЪЕМУ	100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
26	Б26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	4,11	73,68	0,33	303	90	1	41,00	169
	26-4-2	МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ,30ММ								
	С114-349	М3		21,80	0,10			-	0,13	1
27	Б26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	1,87	108,08	0,05	202	22	-	21,10	39
	26-13-9	ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
	С114-191	РУЛОННЫМ РСТ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,	432	446	40	744
	РУБ,			12	17
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	2192	-	-	-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,	44	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,	45	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	68	-	-	-
ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	28	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,	16	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	2393	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	88	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			568	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			714	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	141	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1478	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			134	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1809	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	311	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			5061	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		790
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	519	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 20)

```
1288      1        @5134024' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1289      2        Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                    АИ НА 60 ТЫС.АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД#УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ' ЧЕРТЕЖИ ОВ1-10' ТРУШИН*
1290      3        Н10=16,5' Н12=13,3' Н21=2' Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' Н28=0,7*
1291      4        С130-103' 12*
1292      5        С130-104' 3*
1293      6        С130-105' 3*
1294      7        С130-107' 11*
1295      8        С130-108' 8*
1296      9        Т ДОП,63#2307-13328#1704-50828#1704-50823(=14)' 4' 178' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ Д,15ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
                    ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ' ШТ*
1297      10       Т ДОП,20#2307-12787(=14)' 8' 185' ТО ЖЕ, 25Ч940НЖ Д,25ММ' ШТ*
1298      11       Ц11-540-13' 12*
1299      12       Е18-197#18-11-6' 2*
1300      13       Е18-198#18-11-6' 7*
1301      14       Е18-212#18-14-1' 3*
1302      15       Е18-213#18-14-1' 1*
1303      16       Е18-215#18-14-2' 8*
1304      17       Е16-231#16-8-1' 10*
1305      18       Е16-232#16-8-1' 15*
1306      19       Е16-233#16-8-1' 80*
1307      20       Е16-235#16-8-1' 105*
1308      21       Е16-66#16-8-1' 160*
1309      22       Е16-67#16-8-2' 25*
1310      23       Е16-68#16-8-3' 110*
1311      24       Е16-220#16-22' 505*
1312      25       Ц12-696-11' 12' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА*
1313      26       Ц12-698-16' 8' ' ТО ЖЕ, МАНОМЕТРА*
1314      27       Н21=0*
1315      28       Е13-125#13-15-10' 240*
1316      29       Е13-153#К=2 К ОБЪЕМУ' 500' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА*
1317      30       Е26-15#26-4-2#С114-349(А1+49,5,1,03#)' 4,11' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.30ММ*
1318      31       Е26-73#26-13-9#С114-191(А1+86,8,1,1#)' 186,75' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ
                    РСТ*
1319      32       К' ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА' ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАН НА -20								
1		-ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ - -30 СЛЕД,ПУНКТЫ П,П,1,2,3,4,12,15,16,17,18,22, 26,27	1,00	1160,00	-	1160	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		РУБ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ -30								
2	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	7,00	1,47	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	6,00	1,69	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	3,00	2,53	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	8,00	3,54	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	Е18-214 18-14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	29,42	0,23	29	1	-	1,25	1
				0,79	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
7	Е16-232 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	30,00	0,89	0,05	27	12	2	0,66	20
				0,41	0,02			1	0,03	1
		М								
8	Е16-233 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	75,00	1,01	0,05	76	31	4	0,66	50
				0,41	0,02			2	0,03	2
		М								
9	Е16-234 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	10,00	1,07	0,05	11	4	-	0,66	7
				0,41	0,02			-	0,03	-
		М								
10	Е16-235 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	100,00	1,18	0,05	118	41	5	0,66	66
				0,41	0,02			2	0,03	3
		М								
11	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	145,00	1,78	0,05	258	59	7	0,66	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,41	0,02			3	0,03	4
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
12	П12-698-11	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ	12,00	4,62	0,67	55	32	8	4,00	48
		КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ								
		ТЕМПЕРАТУРЫ		2,70	0,08			1	0,10	1
		ШТ								
13	Е16-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	4,07	61,88	0,18	252	5	1	2,14	9
	26-4-2	МИНЕРАЛОВАТНЫМ								
	С114-349	М		1,24	0,05			-	0,06	-
14	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	1,86	108,08	0,05	201	22	-	21,10	39
	26-13-9	ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
	С114-191	РУЛОННЫМ РСТ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		-	77	207	27		336
			РУБ,					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			55	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			26	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			7	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			88	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	38	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		-	132	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		-	18	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		-	11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		-	161	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		294
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	180	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,		-	73	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		345
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	218	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ НА -40								
1		-ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ - -30 СЛЕД,ПУНКТЫ П,П,1,4,6,7,8,12,15,16,17,18,26,27 РУБ	1,00	3273,00 - -	- -	3273	-	- -	- -	- -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ -30								
2	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	6,00	1,47 -	- -	9	-	- -	- -	- -
3	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	4,00	2,02 -	- -	8	-	- -	- -	- -
4	ДОП,63 2307-13328 1704-50828 1704-50823	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ Д,15ММ ШТ	3,00	178,00 -	- -	534	-	- -	- -	- -
5	ДОП,20 2307-12787	-ТО ЖЕ, Д,25ММ ШТ	9,00	185,00 -	- -	1665	-	- -	- -	- -
6	Ц11-540-13	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 ШТ	12,00	1,71 1,49	0,01 -	21	18	- -	3,00 -	36 -
7	Е18-214	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	1,00	29,42 0,79	0,23 0,07	29	1	- -	1,25 0,09	1 -
8	Е16-232 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	25,00	0,89 0,41	0,05 0,02	22	10	2 1	0,66 0,03	17 1
9	Е16-233 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	75,00	1,01 0,41	0,05 0,02	76	31	4 2	0,66 0,03	50 2
10	Е16-235 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	85,00	1,18 0,41	0,05 0,02	100	35	5 2	0,66 0,03	56 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
11	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	175,00	1,78	0,05	311	72	9	0,66	115
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,41	0,02			4	0,03	5
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
12	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	4,12	73,68	0,33	304	90	1	41,00	169
	26-4-2	МИНЕРАЛОВАТНЫМ								
	С114-349	М3		21,80	0,10			-	0,13	1
13	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	1,87	108,08	0,05	202	22	-	21,10	39
	26-13-9	ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
	С114-191	РУЛОННЫМ РСТ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			8	279	21		483
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			21	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			14	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			38	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	21	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		-	13	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		-	3	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		-	1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		-	17	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		458
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	270	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			21	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		495
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	291	-		-

СОСТАВИЛ Цыбина ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ Постнова ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА

АЛЬБОМ 8 ТП 503-9-32.92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДЧТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

УСТРОИСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ОВ1-10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,406 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 301 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,196 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-118 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3Ø46БР ДИАМЕТРОМ 8ØММ	4,00	24,84	Ø,29	99	7	1	2,72	11
		ШТ		1,74	Ø,Ø9			-	Ø,12	-
2	Е16-117 16-12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3Ø46БР ДИАМЕТРОМ 5ØММ	2,00	17,42	Ø,13	35	2	-	1,54	3
		ШТ		Ø,99	Ø,Ø4			-	Ø,Ø5	-
3	Е16-119 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3Ø46БР ДИАМЕТРОМ 1ØØММ	2,00	29,Ø4	Ø,29	58	3	-	2,72	5
		ШТ		1,74	Ø,Ø9			-	Ø,12	-
4	С13Ø-1Ø3	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1Ø,00	1,47	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	С13Ø-1Ø5	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	2,Ø2	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	С13Ø-1Ø7	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 4Ø	2,Ø0	3,54	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С13Ø-2763	-ТО ЖЕ, 15КЧ19П2 Д,25ММ	2,00	2,86	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	ДОП,22 1704-51119	-РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ДР-5Ø Д,25ММ	1,00	7Ø,00	-	7Ø	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е18-76 18-3-1 С13Ø-2Ø94	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО 57,2ØØØР	1,00	47,92	Ø,46	48	6	-	8,92	9
		ШТ		5,5Ø	Ø,14			-	Ø,18	-
10	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В	7,00	2,41	-	17	1	-	Ø,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18-15-4	ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ								
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
11	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРА	3,00	4,43	0,01	13	1	-	0,33	1
	18-15-3	МП34-1,6-2,5								
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
12	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ	11,00	1,07	-	12	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК,								
		ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ		-	-			-	-	-
		1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ								
		ШТ								
13	Е18-187	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ	1,00	42,17	0,52	42	3	-	5,35	5
	18-11-2	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ		3,24	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
14	Е18-184	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ	1,00	20,65	0,25	21	2	-	4,05	4
	18-11-1	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ		2,44	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
15	Е18-188	-УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРА	2,00	55,71	0,70	111	10	1	8,21	16
	18-11-3	ДИАМ.133,4ММ								
		ШТ		4,86	0,21			-	0,27	1
16	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	70,00	3,13	0,07	219	38	5	0,88	61
	16-8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,54	0,02			1	0,03	2
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 4ММ								
		М								
17	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	20,00	2,63	0,07	53	11	1	0,88	18
	16-8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,54	0,02			-	0,03	1
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
18	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	20,00	1,79	0,06	36	8	1	0,67	13
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,42	0,02			-	0,03	1
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
19	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	1,19	0,05	12	4	-	0,67	7
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		0,42	0,02			-	0,03	-
		45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								
		М								
20	Е16-233	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	30,00	1,02	0,05	31	13	2	0,67	20
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		0,42	0,02			1	0,03	1
		32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								
		М								
21	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	15,00	0,90	0,06	14	6	-	0,67	10
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		0,42	0,02			-	0,03	-
		25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
22	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,65	4,29	-	7	6	-	5,26	9
	16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		100ММ								
		100М								
23	Е30-М344	-УСТАНОВКА ОПОР	0,04	60,37	7,58	2	2	-	74,05	3
		ТН								
				45,08	3,20			-	4,13	-
24	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	1,62	73,68	0,33	119	35	-	41,00	66
	26-4-2	МИНЕРАЛОВАТНЫМ								
	С114-349	М3		21,80	0,10			-	0,13	-
25	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,70	108,08	0,05	76	8	-	21,10	15
	26-13-9	ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
	С114-191	РУЛОННЫМ РСТ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
26	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,90	4,38	0,25	4	1	-	2,38	2
	13-15-10	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577		1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
27	Е13-153	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ	1,90	10,30	0,12	20	3	-	2,30	4
	К=2 К	ПФ-115 ЗА 2 РАЗА								
	ОБЪЕМУ	100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			1151	170	11		284
			РУБ,					2		6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ,			70	-	-		-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ,			1	-	-		-
ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ,			1	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,			2	-	-		-
ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ,			1	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ,			75	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ,			219	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,			37	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -			ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -			РУБ,			-	7	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,			20	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ,			276	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		90
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	54	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ,			862	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -			РУБ,			1	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,			116	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -			ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -			РУБ,			-	17	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,			78	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ,			1056	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		211
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	142	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			1406	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		301
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	196	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 21)

```
1320    1   35134025' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1321    2   Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДЧТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                  АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
                  ' ЧЕРТЕЖИ ОВ1-10' ТРУШИН*
1322    3   Н10=16,5' Н12=13,3' Н21=2' Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' Н28=0,7*
1323    4   Е16-118#16-12-2' 4*
1324    5   Е16-117#16-12-1' 2*
1325    6   Е16-119#16-12-2' 2*
1326    7   С130-103' 10*
1327    8   С130-105' 2*
1328    9   С130-107' 2*
1329   10   СТ130-2763(=3)' 2' 2,86' ТО ЖЕ, 15КЧ19П2 Д,25ММ' ШТ*
1330   11   Т ДОП,22#1704-51119(=14)' 1' 70' РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ДР-50 Д,25ММ' ШТ*
1331   12   Е18-76#18-3-1#С130-2094(А1+36,1)' 1' ' УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО 57,2000Р*
1332   13   Е18-228#18-15-4' 7*
1333   14   Е18-227#18-15-3' 3' ' УСТАНОВКА МАНОМЕТРА МП34-1,6-2,5*
1334   15   С130-1039' 11*
1335   16   Е18-187#18-11-2' 1*
1336   17   Е18-184#18-11-1' 1*
1337   18   Е18-186#18-11-3' 2' ' УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРА ДИАМ,133,4ММ*
1338   19   Е16-69#16-8-3' 70*
1339   20   Е16-68#16-8-3' 20*
1340   21   Е16-66#16-8-1' 20*
1341   22   Е16-235#16-8-1' 10*
1342   23   Е16-233#16-8-1' 30*
1343   24   Е16-232#16-8-1' 15*
1344   25   Е16-220#16-22' 165*
1345   26   ЕТ30-М344(=3)' 0,04' 59,34#44,2#7,43#3,14' УСТАНОВКА ОПОР' ТН' ' 1,72,6*
1346   27   Н21=0*
1347   28   Е26-15#26-4-2#С114-349(А1+49,5,1,03#)' 1,62' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ*
1348   29   Е26-73#26-13-9#С114-191(А1+86,8,1,1#)' 70,25' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ Р
                  СТ*
1349   30   Е13-125#13-15-10' 90*
1350   31   Е13-153#К=2 К ОБЬЕМУ' 190' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
1351   32   К' ЦЫБИНА' ПОСТНОВА*
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ НА -20								
1		-ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ - -30 СЛЕД,ПУНКТЫ П,П.2,18,19,20,21	1,00	128,00	-	128	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		РУБ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ -30								
2	С130-106	-БЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32	2,00	2,53	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Е16-66 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	10,00	1,78	0,05	18	4	-	0,66	7
				0,41	0,02			-	0,03	-
		М								
4	Е16-235 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	20,00	1,18	0,05	24	8	1	0,66	13
				0,41	0,02			-	0,03	1
		М								
5	Е16-233 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	35,00	1,01	0,05	35	14	2	0,66	23
				0,41	0,02			1	0,03	1
		М								
6	Е16-232 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	10,00	0,89	0,05	9	4	-	0,66	7
				0,41	0,02			-	0,03	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	37	30	3		50
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	46	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ НА -40								
1		-ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ -30 СЛЕД,ПУНКТЫ П.П,21	1,00	14,00	-	14	-	-	-	-
		РУБ		-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ -30								
2	Е16-232 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	10,00	0,89	0,05	9	4	-	0,66	7
		М		0,41	0,02			-	0,03	-
3	Е16-233 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	5,00	1,01	0,05	5	2	-	0,66	3
		М		0,41	0,02			-	0,03	-
4	Е16-220 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	1,15	4,22	-	5	4	-	5,16	6
		100М		3,73	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			5	10	-		16
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ОВ1-10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 23,243 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2026 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,480 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-722 20-20-2 ДОП,45 23-08-01 П,312 1501-1394 1501-1395	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75 4 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А71В4 ШТ	1,00	85,62 3,57	0,31 0,09	86	4	- -	6,17 0,12	6 -
2	Е20-721 20-20-1 ДОП,45 23-08-01 П,310	-ТО ЖЕ, ВЦ4-75 2,5 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2 ШТ	1,00	57,03 1,56	0,13 0,04	57	2	- -	2,52 0,05	3 -
3	Е20-721 20-20-1 ДОП,45 23-08-01 П,311 1501-1398 1501-1395	-ТО ЖЕ, ВЦ4-75 3,15 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А71В2 ШТ	1,00	76,83 1,56	0,13 0,04	77	2	- -	2,52 0,05	3 -
4	Е20-723 20-20-3 ДОП,27 23-08-01 П,263 1501-1413 1501-1410	-ТО ЖЕ,ВЦ4-75 6,3 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А100L6 ШТ	1,00	156,06 5,02	0,72 0,22	156	5	1 -	8,59 0,28	9 -
5	Е20-723 20-20-3 ДОП,27 23-08-01 П,263	-ТО ЖЕ ВЦ4-75 6,3 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А132S4 ШТ	16,00	205,56 5,02	0,72 0,22	3289	80	12 4	8,59 0,28	137 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1501-1413									
	1501-1416									
6	Е20-763	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО	1,00	827,45	0,63	827	4	-	7,53	8
	20-26-1	ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА								
	23-08-01	ПА212М С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ		4,08	0,19			-	0,25	-
	ДОП,	АИР80А2								
		шт								
7	Е20-721	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА	1,00	63,63	0,13	64	2	-	2,52	3
	20-20-1	РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75 3,15 С								
	ДОП,45	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4		1,55	0,04			-	0,05	-
	23-08-01	шт								
	П,311									
	1501-1398									
	1501-1393									
8	Е20-721	-ТО ЖЕ, ВЦ4-75 2,5 С	1,00	48,56	0,13	49	2	-	2,52	3
	20-20-1	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА50В4								
	ДОП,45	шт		1,55	0,04			-	0,05	-
	23-08-01									
	П,310									
	1501-1393									
	1501-10058									
9	Е20-721	-ТО ЖЕ, ВЦ4-75 2,5 С	1,00	66,93	0,13	67	2	-	2,52	3
	20-20-1	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2								
	ДОП,45	шт		1,55	0,04			-	0,05	-
	23-08-01									
	П,310									
	1501-1393									
	1501-1395									
10	Е20-722	-ТО ЖЕ, ВЦ4-75 5 С	2,00	114,22	0,31	228	7	-	6,17	12
	20-20-2	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А90L4								
	ДОП,27	шт		3,57	0,09			-	0,12	-
	23-08-01									
	П,263									
	1501-1395									
	1501-1402									
11	Е20-721	-ТО ЖЕ, ВЦ4-75 3,15 С	1,00	63,63	0,13	64	2	-	2,52	3
	20-20-1	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА56В4								
	ДОП,45	шт		1,55	0,04			-	0,05	-
	23-08-01									
	П,311									
	1501-1398									
	1501-10060									
12	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ОСЕВОГО	1,00	94,83	1,01	95	5	1	7,92	8
	20-23-1	КРЫШНОГО ВКО 4 С								
	С130-2532	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР63А4У2		4,61	0,30			-	0,39	-
	1501-1392	шт								
	1501-12377									
13	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА	2,00	56,45	0,46	113	6	1	5,38	11
	20-25-1	БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КСК3-6-02								
	С130-710	шт		2,97	0,14			-	0,18	-
14	Е20-760	-ТО ЖЕ, КСК3-7-02	1,00	65,05	0,46	65	3	-	5,38	5
	20-25-1	шт								
	С130-711			2,97	0,14			-	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е20-760	-ТО ЖЕ, КСК3-8-02	66,00	72,75	0,46	4802	196	30	5,38	355
	20-25-1	ШТ								
	С130-712			2,97	0,14			9	0,18	12
16	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5,00	1,47	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е20-480	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО	4,00	223,93	0,09	896	10	-	4,41	18
	20-9-7	УТЕПЕННОГО П600,1000 С								
	2308-6001	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭ016/63-0,25-80		2,59	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
18	Е20-416	-УСТАНОВКА КЛАПАНА	3,00	35,36	0,06	106	11	-	6,31	19
	20-8-1	ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО								
	С130-2957	АЗЕ,066,000 250,250ММ		3,51	0,02			-	0,03	-
	К=1,25 НА МАТЕР.	1ШТ								
19	Е20-416	-ТО ЖЕ, АЗЕ,066,000-02	1,00	39,06	0,06	39	4	-	6,31	6
	20-8-1	400,400ММ								
	С130-2958	1ШТ		3,51	0,02			-	0,03	-
	К=1,25 НА МАТЕР.									
20	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	40,10	7,36	0,04	295	37	1	1,62	65
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160								
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
21	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	65,30	5,40	0,04	353	60	3	1,62	106
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200								
		М2		0,92	0,01			1	0,01	1
22	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	86,40	5,26	0,04	454	79	4	1,62	140
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315								
		М2		0,92	0,01			1	0,01	1
23	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	75,00	4,73	0,04	355	53	3	1,25	94
	20-1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450								
		М2		0,70	0,01			1	0,01	1
24	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	3,20	5,34	0,04	17	2	-	1,25	4
	20-1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600								
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
25	Е20-13	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	3,00	5,75	0,04	17	2	-	1,07	3
	20-1-3	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000								
		М2		0,61	0,01			-	0,01	-
26	Е20-696	-УСТАОВКА ПОДСТАВОК ПОД	0,34	36,23	0,49	12	2	-	10,32	4
	20-18-1	КАЛОРИФЕР								
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
27	Е20-325	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ	2,00	7,39	0,13	15	4	-	3,14	6
	20-6-2	ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ВЭПШ 10		1,96	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
28	Е20-402	-УСТАНОВКА РЕШЕТКИ	10,00	2,70	0,05	27	9	-	1,41	14
	20-7-1	РЕГУЛИРУЕМОЙ РВ2-1								
		1шт		0,88	0,02			-	0,03	-
29	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	2,00	16,32	0,50	33	4	1	3,12	6
	20-15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ								
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
		шт								
30	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ	9,00	3,75	-	34	-	-	-	-
		ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2								
		м2		-	-			-	-	-
31	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ	37,00	0,13	-	5	-	-	-	-
		ЛЮЧКАМ СТД 8281								
		шт		-	-			-	-	-
32	Е20-418	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО	1,00	25,80	0,01	26	1	-	1,09	1
	20-8-3	ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КО Д,200ММ								
	С130-2947	1шт		0,65	-			-	-	-
33	Е20-418	-ТО ЖЕ, КО-03	1,00	28,50	0,01	29	1	-	1,09	1
	20-8-3	1шт								
	С130-2948			0,65	-			-	-	-
34	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	3,00	11,99	0,10	36	5	-	3,01	9
	20-13-1	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ								
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА, ММ 200		1,71	0,03			-	0,04	-
		шт								
35	Е20-538	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	2,00	20,11	0,17	40	4	-	3,65	7
	20-13-2	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ								
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-4 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА, ММ 400		2,09	0,05			-	0,06	-
		шт								
36	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	3,00	3,54	0,01	11	5	-	3,03	9
	20-11-1	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ								
		ШАХТЫ,ММ, 200		1,81	-			-	-	-
		шт								
37	Е20-438	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ	2,00	8,95	0,02	18	2	-	1,28	3
	20-9-1	УНИФИЦИРОВАННОЙ Р200Р								
		1шт		0,75	0,01			-	0,01	-
38	Е16-72	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	27,00	8,80	0,16	238	27	4	1,68	45
	16-8-5	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 6ММ		0,99	0,05			1	0,06	2
		м								
39	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	30,00	0,87	0,01	26	7	-	0,37	11
	16-7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,22	-			-	-	-
		м								
40	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	4,00	1,52	0,05	6	4	-	1,41	6
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
41	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	16,00	1,67	0,05	27	14	-	1,41	23
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
42	Е20-485	-УСТАНОВКА НАСАДКОВ С	0,64	57,44	0,27	37	2	-	4,04	3
	20-10-2	ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ НВК								
	С130-2670	100КГ		2,47	0,09			-	0,12	-
43	Е20-692	-УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ТИПА	20,00	1,88	0,06	38	18	1	1,62	32
	20-17-4	В И Н								
		ШТ		0,89	0,02			-	0,03	1
44	С130-515	-СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК	3,10	11,20	-	35	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
45	Е20-696	-УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ	4,30	36,23	0,49	156	28	2	10,32	44
	20-18-1	ПРИТОЧНЫХ КАМЕР								
		100 КГ		6,40	0,15			1	0,19	1
46	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	3,00	9,25	0,01	28	7	-	3,57	11
	20-47-1	38								
		10 ШТ		2,24	-			-	-	-
47	Е20-1003	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	0,50	12,93	0,02	6	1	-	4,22	2
	20-47-2	39								
		10 ШТ		2,64	0,01			-	0,01	-
48	Е20-1004	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	1,00	15,54	0,02	16	3	-	4,70	5
	20-47-3	40								
		10 ШТ		2,96	0,01			-	0,01	-
49	Е20-1005	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	8,50	19,46	0,04	165	28	-	5,27	45
	20-47-4	41								
		10 ШТ		3,31	0,01			-	0,01	-
50	Е13-116	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ	2,73	10,30	0,25	28	4	-	2,38	6
	13-15-1	ГРУНТОВКОЙ ХС-010								
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
51	Е13-155	-ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ХС-710 ЗА 2	5,46	16,20	0,14	88	8	1	2,30	13
	13-18-6	РАЗА								
	К=2 К	100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ									
52	Е20-399	-УСТАНОВКА КОРОБОВ	96,96	55,97	0,31	5427	261	30	4,66	452
	С130-2645	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ								
		100КГ		2,69	0,10			10	0,13	13
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			19185	1029	95		1782
			РУБ,					28		36
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			116	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			20	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			147	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	16	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			19069	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			48	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2316	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	419	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1711	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			23096	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2006
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1464	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			23243	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2026
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1480	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 22)

```
1352    1   95134026' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1353    2   К' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ' ЧЕРТЕЖИ ОВ1-10' ТРУШ
                ИН*
1354    3   Н10=16,5' Н12=13,3' Н21=5*
1355    4   Е20-722#20-20-2#ДОП,45#23-08-01#П,312#1501-1394#1501-1395(А1+73,1,1#)' 1' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНО
                ГО ВЦ4-75 4 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А71В4*
1356    5   Е20-721#20-20-1#ДОП,45#23-08-01#П,310(А1+49,1,1#)' 1' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-75 2,5 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2*
1357    6   Е20-721#20-20-1#ДОП,45#23-08-01#П,311#1501-1398#1501-1395(А1+67,1,1#)' 1' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-75 3,15 С ЭЛ,ДВИГАТЕ
                ЛЕМ 4А71В2*
1358    7   Е20-723#20-20-3#ДОП,27#23-08-01#П,263#1501-1413#1501-1410(А1+135,1,1#)' 1' ' ТО ЖЕ,ВЦ4-75 6,3 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛ
                ЕМ 4А100L6*
1359    8   Е20-723#20-20-3#ДОП,27#23-08-01#П,263#1501-1413#1501-1416(А1+180,1,1#)' 16' ' ТО ЖЕ ВЦ4-75 6,3 С ЭЛ,ДВИГАТЕ
                ЛЕМ 4А132S4*
1360    9   Е20-763#20-26-1#23-08-01 ДОП,(А1+745,1,1#)' 1' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА ПА212
                М С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ АИР80А2*
1361   10   Е20-721#20-20-1#ДОП,45#23-08-01#П,311#1501-1398#1501-1393(А1+55,1,1#)' 1' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНО
                ГО ВЦ4-75 3,15 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4*
1362   11   Е20-721#20-20-1#ДОП,45#23-08-01#П,310#1501-1393#1501-10058(А1+41,3,1,1#)' 1' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-75 2,5 С ЭЛ,ДВИГА
                ТЕЛЕМ 4АА50В4*
1363   12   Е20-721#20-20-1#ДОП,45#23-08-01#П,310#1501-1393#1501-1395(А1+58,1,1#)' 1' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-75 2,5 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛ
                ЕМ 4А71А2*
1364   13   Е20-722#20-20-2#ДОП,27#23-08-01#П,263#1501-1395#1501-1402(А1+99,1,1#)' 2' ' ТО ЖЕ,  ВЦ4-75 5 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕ
                М 4А90L4*
1365   14   Е20-721#20-20-1#ДОП,45#23-08-01#П,311#1501-1398#1501-10060(А1+55,1,1#)' 1' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-75 3,15 С ЭЛ,ДВИГАТ
                ЕЛЕМ 4АА56В4*
1366   15   Е20-749#20-23-1#С130-2532#1501-1392#1501-12377(А1+87,5)' 1' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ОСЕВОГО КРЫШНОГО ВКО 4
                С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ АИР63А4У2*
1367   16   Е20-760#20-25-1#С130-710(А1+50,2)' 2' ' УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КСК3-6-02*
1368   17   Е20-760#20-25-1#С130-711(А1+58,8)' 1' ' ТО ЖЕ, КСК3-7-02*
1369   18   Е20-760#20-25-1#С130-712(А1+66,5)' 66' ' ТО ЖЕ, КСК3-8-02*
1370   19   С130-103' 5*
1371   20   Е20-480#20-9-7#2308-6001(А1+200,1,1#)' 4' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО УТЕПЕННОГО П600,1000 С ИСПОЛНИТЕЛЬ
                НЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭ016/63-0,25-80*
1372   21   Е20-416#20-8-1#С130-2957#К=1,25 НА МАТЕР,(А1+22,8,1,25#)' 3' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО АЗЕ,066
                ,000 250,250ММ*
1373   22   Е20-416#20-8-1#С130-2958#К=1,25 НА МАТЕР,(А1+32,2)' 1' ' ТО ЖЕ, АЗЕ,066,000-02 400,400ММ*
1374   23   Е20-1#20-1-1' 40,1*
1375   24   Е20-2#20-1-1' 65,3*
1376   25   Е20-4#20-1-1' 86,4*
1377   26   Е20-5#20-1-2' 75*
1378   27   Е20-11#20-1-2' 3,2*
1379   28   Е20-13#20-1-3' 3*
1380   29   Е20-696#20-18-1' 34' ' УСТАОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕР*
1381   30   Е20-325#20-6-2' 2*
1382   31   Е20-402#20-7-1' 10' ' УСТАНОВКА РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМОЙ РВ2-1*
1383   32   Е20-656#20-15-1' 2*
1384   33   С130-1487' 9*
1385   34   С130-640' 37*
1386   35   Е20-418#20-8-3#С130-2947(А1+24,9)' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КО Д,200ММ*
1387   36   Е20-418#20-8-3#С130-2948(А1+27,6)' 1' ' ТО ЖЕ, КО-03*
1388   37   Е20-535#20-13-1' 3*
1389   38   Е20-538#20-13-2' 2*
1390   39   Е20-486#20-11-1' 3*
1391   40   Е20-438#20-9-1' 2' ' УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ Р200Р*
1392   41   Е16-72#16-8-5' 27*
```

Альбом 8 ТП 503-9-32.92

```
1393      42        E16-35#16-7-1' 30*
1394      43        E20-407#20-7-1' 4*
1395      44        E20-408#20-7-1' 16*
1396      45        E20-485#20-10-2#C130-2670(A1+53)' 64' ' УСТАНОВКА НАСАДКОВ С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ НВК*
1397      46        E20-692#20-17-4' 20' ' УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ТИПА В И Н*
1398      47        C130-515' 3,1' ' СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК*
1399      48        E20-696#20-18-1' 430' ' УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ ПРИТОЧНЫХ КАМЕР*
1400      49        E20-1002#20-47-1' 30*
1401      50        E20-1003#20-47-2' 5*
1402      51        E20-1004#20-47-3' 10*
1403      52        E20-1005#20-47-4' 85*
1404      53        H21=0*
1405      54        E13-116#13-15-1' 273' ' ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ХС-010*
1406      55        E13-155#13-18-6#K=2 К ОБЪЕМУ' 546' ' ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ХС-710 ЗА 2 РАЗА*
1407      56        H21=5*
1408      57        E20-399#C130-2645(A1+51)' 9696' ' УСТАНОВКА КОРОБОВ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ*
1409      58        К' ЦЫБИНА' ПОСТНОВА*
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ НА -20								
1		-ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ -	1,00	4867,00	-	4867	-	-	-	-
		-30 СЛЕД.ПУНКТЫ П.П.14,15								
		РУБ		-	-			-	-	-
2	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА	3,00	65,05	0,46	195	9	1	5,38	16
	20-25-1	БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КСК3-7-02								
	С130-711	ШТ		2,97	0,14			-	0,18	1
3	Е20-760	-ТО ЖЕ, КСК3-8-02	64,00	72,75	0,46	4656	190	29	5,38	344
	20-25-1	ШТ								
	С130-712			2,97	0,14			9	0,18	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	16	199	30		360
			РУБ,					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	16	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		372
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	207	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		372
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	207	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ НА -40								
1		-ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ -	1,00	4867,00	-	4867	-	-	-	-
		-30 СЛЕД.ПУНКТЫ П.П.14,15								
		РУБ		-	-			-	-	-
2	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА	1,00	75,06	0,46	75	3	-	5,38	5
	20-25-1	БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КСК-7-02								
	С130-723	ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
3	Е20-760	-ТО ЖЕ, КСК3-8-02	64,00	72,75	0,46	4656	190	29	5,38	344
	20-25-1	ШТ								
	С130-712			2,97	0,14			9	0,18	12
4	Е20-760	-ТО ЖЕ, КСК4-8-02	2,00	88,05	0,46	176	6	1	5,38	11
	20-25-1	ШТ								
	С130-724			2,97	0,14			-	0,18	-
5	ДОП,17	-ПРИВОД УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ,	4,00	145,00	-	580	-	-	-	-
	1704-50421	ВЫНЕСЕННОЙ В ОТАПЛИВАЕМОЕ								
		ПОМЕЩЕНИЕ		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			620	199	30		360
			РУБ,					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			620	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		372
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	208	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		372
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	208	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС.АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: С,О,-ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 114,880 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 112,426 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,454 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2133 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,363 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ГРОЗНЕНСКОГО ОЗЗ АСО	-ПОДЬЕМНИК ДВУХСТОЕЧНЫЙ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ П157 0,620 Т ШТ	3,00	2216,00 -	6648	-	-	- -	- -	- -	- 1,86		
2	Ц23-321-4	-МОНТАЖ ПОДЬЕМНИКА ШТ	3,00	- 44,40	-	133	113	16 7	64,00 3,10	192 9	- -		
3	ДОП,155 24-04-01 П,1256	-СТЕНД ТОРМОЗНОЙ К486 0,750 Т ШТ	6,00	5503,00 -	33018	-	-	- -	- -	- -	- 4,50		
4	Ц23-307-4	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	6,00	- 136,00	-	816	678	108 42	197,00 9,03	1182 54	- -		
5	ПЕРЕЧЕНЬ ГАРО 1989Г П,11 СТР,16	-ПОДЬЕМНИК КАНАВНЫЙ ГРУЗОПОДЬЕМН,8Т П246 0,400 Т ШТ	1,00	500,00 -	500	-	-	- -	- -	- -	- 0,40		
6	Ц23-321-4	-МОНТАЖ ПОДЬЕМНИКА ШТ	1,00	- 44,40	-	44	38	5 2	64,00 3,10	64 3	- -		
7	ДОП,34 24-04-02 П,214	-СТЕНД ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ КИ-8964	2,00	5000,00 -	10000	-	-	- -	- -	- -	- 5,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2,760 Т ШТ									
8	Ц23-307-4	-МОНТАЖ СТЕНДА	2,00	-	-	272	226	36	197,00	394	-
		ШТ		136,00				14	9,03	18	-
9	ДОП,151 24-04-01	-КОМПРЕССОР ГАРАЖНЫЙ С416	1,00	772,00	772	-	-	-	-	-	-
	П,1252	0,500 Т ШТ		-				-	-	-	0,50
10	Ц7-47-1М	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРА	1,00	-	-	40	26	4	44,00	44	-
		ШТ		39,70				2	2,54	3	-
11	24-04-01 П,5ПРИМ,	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ШЛАНГОВАЯ М217	1,00	300,00	300	-	-	-	-	-	-
		0,200 Т ШТ		-				-	-	-	0,20
12	ДОП,15 18-01	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16Б16П	1,00	5700,00	5700	-	-	-	-	-	-
	П,1-170	2,050 Т ШТ		-				-	-	-	2,05
13	Ц1-31-2	-МОНТАЖ СТАНКА	1,00	-	-	21	11	8	21,00	21	-
		ШТ		20,50				3	4,22	4	-
14	ДОП,209 18-01	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Л631	1,00	550,00	550	-	-	-	-	-	-
	П,3-338	40,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,04
15	Ц1-201-1	-МОНТАЖ СТАНКА	1,00	-	-	12	11	-	17,00	17	-
		ШТ		11,60				-	0,09	-	-
16	ДОП,47 18-01	-СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ	1,00	14600,00	14600	-	-	-	-	-	-
	П,5-064	6720ПФ1		-				-	-	-	0,90
		0,900 Т ШТ									
17	Ц1-21-1	-МОНТАЖ СТАНКА	1,00	-	-	18	12	5	21,00	21	-
		ШТ		18,40				2	3,07	3	-
18	1801-2006	-СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ=2Н125	1,00	1420,00	1420	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,88
		0,880 Т ШТ									
19	Ц1-202-3	-МОНТАЖ СТАНКА 2Н125	1,00	-	-	14	12	-	20,00	20	-
		ШТ		14,10				-	0,19	-	-
20	ДОП,167 24-04-01	-СИГНАЛИЗАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ К290	1,00	890,00	890	-	-	-	-	-	-
	П,1271	4,000 КГ ШТ		-				-	-	-	-
21	ДОП,169 24-04-01	-АНАЛИЗАТОР КАРБЮРАТОРНЫЙ К518	5,00	1540,00	7700	-	-	-	-	-	-
	П,1273	70,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,35
22	17-14 Ч,1	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПОРТАТИВНЫЙ ГАИ-1	4,00	1225,00	4900	-	-	-	-	-	-
	П,1-050	6,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
23	ДОП,25 17-14	-ДЫМОМЕР ИНА-109	4,00	1250,00	5000	-	-	-	-	-	-
	П,3-004	4,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
24	ДОП,60 24-04-01	-КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ К-482	1,00	135,00	135	-	-	-	-	-	-
	П,892	15,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
25	ДОП,103 24-04-01	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ФАР	4,00	530,00	2120	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П,1102	К310		-				-	-	-	0,16
		40,000 КГ ШТ									
26	ДОП,49	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ	1,00	600,00	600	-	-	-	-	-	-
	24-04-01	РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ									
	П,871	К465М		-				-	-	-	0,06
		65,000 КГ ШТ									
27	240401-98	-ЛИНЕЙКА=КИ-650	4,00	10,00	40	-	-	-	-	-	-
		0,170 КГ ШТ									
				-				-	-	-	-
28	17-14	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР	2,00	5500,00	11000	-	-	-	-	-	-
	Ч,1	ГЛ-1121									
	ДОП,38	4,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
	П,1-138										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		105893	1370	1127	182		1955	17,48
			РУБ,					72		94	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				1309				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		6533	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		112426	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			1370	1127	182		2049	17,48
			РУБ,					72			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			902	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		84	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	164	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		112426	2272	1291	182		2133	17,48
			РУБ,					72			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			182	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		112426	2454	1291	182		2133	17,48
			РУБ,					72			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		114880	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2133	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1363	-		-	-

СОСТАВИЛ САВИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
  1     1       35134001' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2     2       К' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                      АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО О
                      БОРУДОВАНИЯ' С,О,-ТХ' ТРУШИН*
  3     3       Н23=2' Н24=2' Н26=10,2' Н27=1,2' Н28=0,7*
  4     4       Т ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ГРОЗНЕНСКОГО 093 АСО(=15)' 3' 2216' ПОДЪЕМНИК ДВУХСТОЕЧНЫЙ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ#П157'
                      ШТ' 0,62*
  5     5       Ц23-321-4' 3' ' МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА*
  6     6       Т ДОП,155#24-04-01#П,1256(=15)' 6' 5503' СТЕНД ТОРМОЗНОЙ#К486' ШТ' 0,75*
  7     7       Ц23-307-4' 6' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
  8     8       Т ПЕРЕЧЕНЬ ГАРО#1989Г#П,11#СТР,16(=15)' 1' 500' ПОДЪЕМНИК КАНАВНЫЙ#ГРУЗОПОДЪЕМН,8Т#П246' ШТ' 0,4*
  9     9       Ц23-321-4' 1' ' МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА*
 10    10       Т ДОП,34#24-04-02#П,214(=15)' 2' 5000' СТЕНД ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ#КИ-8964' ШТ' 2,76*
 11    11       Ц23-307-4' 2' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
 12    12       Т ДОП,151#24-04-01#П,1252(=15)' 1' 772' КОМПРЕССОР ГАРАЖНЫЙ#С416' ШТ' 0,5*
 13    13       Ц7-47-1М' 1' ' МОНТАЖ КОМПРЕССОРА*
 14    14       Т24-04-01#П,5ПРИМ,(=15)' 1' 300' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ШЛАНГОВАЯ#М217' ШТ' 0,2*
 15    15       Т ДОП,15#18-01#П,1-170(=15)' 1' 5700' СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ#16Б16П' ШТ' 2,05*
 16    16       Ц1-31-2' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
 17    17       Т ДОП,209#18-01#П,3-338(=15)' 1' 550' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ#3Л631' ШТ' 0,04*
 18    18       Ц1-201-1' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
 19    19       Т ДОП,47#18-01#П,5-064(=15)' 1' 14600' СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ#ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ#6720ПФ1' ШТ' 0,9*
 20    20       Ц1-21-1' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
 21    21       1601-2006(=15)' 1*
 22    22       Ц1-202-3' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА 2Н125*
 23    23       Т ДОП,167#24-04-01#П,1271(=15)' 1' 890' СИГНАЛИЗАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ#К290' ШТ' 0,004*
 24    24       Т ДОП,169#24-04-01#П,1273(=15)' 5' 1540' АНАЛИЗАТОР КАРБЮРАТОРНЫЙ#К518' ШТ' 0,07*
 25    25       Т17-14#Ч,1#П,1-050(=15)' 4' 1225' ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПОРТАТИВНЫЙ#ГАИ-1' ШТ' 0,006*
 26    26       Т ДОП,25#17-14#П,3-004(=15)' 4' 1250' ДЫМОМЕР#ИНА-109' ШТ' 0,004*
 27    27       Т ДОП,60#24-04-01#П,892(=15)' 1' 135' КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ#К-482' ШТ' 0,015*
 28    28       Т ДОП,103#24-04-01#П,1102(=15)' 4' 530' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ФАР#К310' ШТ' 0,04*
 29    29       Т ДОП,49#24-04-01#П,871(=15)' 1' 600' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ#К465М' ШТ' 0,065*
 30    30       240401-98(=15)' 4*
 31    31       Т17-14#Ч,1#ДОП,38#П,1-138(=15)' 2' 5500' ГАЗОАНАЛИЗАТОР#ГЛ-1121' ШТ' 0,004*
 32    32       К' САВИНА' ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-13

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: С,О,-ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	17,593 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	16,564 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,029 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	767 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,518 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	24-38 П,09-068	-ПРИВОД ВОРОТ 1-435,2-23 0,250 Т	ШТ	8,00	604,00	4832	-	-	-	-	-	-		
2	Ц25-555-1М	-МОНТАЖ ПРИВОДА ВОРОТ	Т	2,00	-	-	115	87	20	72,00	144	-	2,00	-
3	ДОП,11 24-15 П,2-749	-ШЛАНГОВЫЙ ОТСОС ПО ТИПУ 92286 2,000 Т	ШТ	2,00	57,50 2700,00	5400	-	-	10 -	6,71 -	13 -	- -		
4	Ц7-223-2М	-МОНТАЖ ОТСОСА	ШТ	2,00	-	-	360	196	97	165,00	310	-	4,00	-
5	24-20-37 СБ,2ПРИМ, П,01-015	-ОТСОС НАПОЛЬНЫЙ 9397 42,000 КГ	ШТ	3,00	180,00 71,00	213	-	-	33 -	21,54 -	43 -	- -		
6	Ц7-221-2	-МОНТАЖ ОТСОСА	ШТ	3,00	-	-	16	12	2	7,00	21	-	0,13	-
7	ДОП,155 24-04-01 П,1256	-СТЕНД ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ ПРОЕКТНЫЙ 0,500 Т	ШТ	1,00	5,43 5500,00	5500	-	-	1 -	0,31 -	1 -	- -		
8	Ц23-307-4	-МОНТАЖ СТЕНДА	ШТ	1,00	-	-	136	113	18	197,00	197	-	0,50	-
					136,00				7	9,03	9	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		15945	627	408	137		672	6,63
			РУБ.					51		66	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				545				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		582	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		37	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		16564	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			627	408	137		738	6,63
			РУБ.					51			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			326	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		29	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	59	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		16564	953	467	137		767	6,63
			РУБ.					51			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		16564	1029	467	137		767	6,63
			РУБ.					51			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		17593	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		767	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	518	-		-	-

СОСТАВИЛ САВИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Альбом 8 ТП 503-9-32.92

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 2)

```
 33      1        95134002' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
 34      2        Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                           АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАН
                           НОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ' С,О,-ТХ' ТРУШИН*
 35      3        Н24=2' Н26=10,2' Н27=1,2*
 36      4        Т24-38#П,09-068(=15)' 8' 604' ПРИВОД ВОРОТ#1-435,2-23' ШТ' 0,25*
 37      5        Ц25-555-1М' 2,0' ' МОНТАЖ ПРИВОДА ВОРОТ*
 38      6        Т ДОП,11#24-15#П,2-749(=15)' 2' 2700' ШЛАНГОВЫЙ ОТСОС#ПО ТИПУ 9228Б' ШТ' 2,0*
 39      7        Ц7-223-2М' 2' ' МОНТАЖ ОТСОСА*
 40      8        Т24-20-37#СБ,2ПРИМ,#П,01-015(=15)' 3' 71' ОТСОС НАПОЛЬНЫЙ#9397' ШТ' 0,042*
 41      9        Ц7-221-2' 3' ' МОНТАЖ ОТСОСА*
 42     10        Т ДОП,155#24-04-01#П,1256(=15)' 1' 5500' СТЕНД ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ#ПРОЕКТНЫЙ' ШТ' 0,5*
 43     11        Ц23-307-4' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
 44     12        К' САВИНА' ПОСТНОВА*
```

Альбом 8 ТП 503-9-32.92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-14

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМПРОВОДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: С,О,-ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,326 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 190 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,096 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-1-1	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ,50ММ	5,00	0,48	0,04	2	2	-	1,00	5
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
2	Ц12-1-1	-ТО ЖЕ, ТРУБ ДИАМ,25ММ	90,00	0,48	0,04	43	39	4	1,00	90
		М		0,43	0,01			1	0,01	1
3	Ц12-163-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 25 ММ	0,10	130,00	39,50	13	9	4	142,00	14
		Т		86,90	7,89			1	10,18	1
4	Ц12-1-1	-МОНТАЖ ТРУБ ДИАМ,15ММ	21,00	0,48	0,04	10	9	1	1,00	21
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
5	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	3,00	0,75	-	2	2	-	1,00	3
		ШТ		0,73	-			-	-	-
6	Ц12-427-1	-ПОДЗЕМНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РУКАВА И ШЛАНГИ РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 25-50ММ ДЛИНОЙ 20М	0,15	1,33	0,15	1	-	-	0,97	-
		КОМПЛ		1,16	0,06			-	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			71	61	9		133
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
7	С130-1545	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ 50	5,00	1,34	-	7	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
8	С130-1542	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ 25	132,00	0,85	-	112	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
9	С130-1540	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ 15	21,00	0,79	-	17	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
10	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	3,00	1,20	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16	3,00	1,69	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			145	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			145	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			156	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			156	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е1-1650	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И	0,03	145,00	138,47	5	-	5	13,20	-
		КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ;С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3,ГРУНТ 2 ГРУППЫ		6,53	56,70			2	81,65	3
		1000М3								
13	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	0,31	46,00	-	14	14	-	99,30	31
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
14	Е26-79	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ ИЛИ	0,07	50,00	1,66	3	2	-	48,60	3
		СМОЛОЙ ЗА 2 РАЗА		28,10	0,50			-	0,65	-
		100М2								
15	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,19	60,50	0,03	11	7	-	68,00	13
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			33	23	5		47
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			249	84	14		180
			РУБ,					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			49	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			145	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			156	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		190
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	96	-		-

СОСТАВИЛ САВИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 4)

```
59      1       95134004' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
60      2       Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                    АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМПРОВОДКИ' С,О,-ТХ' Т
                    РУШИН*
61      3       Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
62      4       Ц12-1-1' 5' ' МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ#ДИАМ,50ММ*
63      5       Ц12-1-1' 90' ' ТО ЖЕ, ТРУБ#ДИАМ,25ММ*
64      6       Ц12-163-3' 0,101*
65      7       Ц12-1-1' 21' ' МОНТАЖ ТРУБ#ДИАМ,15ММ*
66      8       Ц12-807-1' 3*
67      9       Ц12-427-1' 0,15*
68      10      Н12=0*
69      11      Р СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ*
70      12      С130-1545' 5*
71      13      С130-1542' 132*
72      14      С130-1540' 21*
73      15      С130-97' 3*
74      16      С130-1482' 3*
75      17      Н10=16,5*
76      18      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
77      19      Е1-1550' 32*
78      20      Е1-968' 31*
79      21      Е26-79' 7*
80      22      Е15-614' 18,5*
81      23      К' САВИНА' ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-17

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

НА ИНВЕНТАРЬ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: С,О,-ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,462 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 2,462 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,000 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДОП,10 24-04-15 П,2-026	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОРГ-5365 0,210 Т	ШТ	2,00	126,00 -	252	-	-	- -	- -	- -	- 0,42
2	24-18-40 Ч,3 П,3-004	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 60,000 КГ	ШТ	7,00	100,00 -	700	-	-	- -	- -	- -	- 0,42
3	186-20 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТН,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ 9475 0,650 Т	ШТ	3,00	106,00 -	318	-	-	- -	- -	- -	- 1,95
4	186-19 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТН,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124 0,206 Т	ШТ	1,00	200,00 -	200	-	-	- -	- -	- -	- 0,21
5	186-19 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТН,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА 5153А 76,000 КГ	ШТ	8,00	110,00 -	880	-	-	- -	- -	- -	- 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		2350	-	-	-		-	3,61
			РУБ,					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		112	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		2462	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			-	-	-		-	3,61
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		2462	-	-	-		-	3,61
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		2462	-	-	-		-	3,61
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		2462	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	-	-		-	-

СОСТАВИЛ САФИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 3)

```
 45      1        $5134003' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
 46      2        Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                  АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##НА ИНВЕНТАРЬ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ' С,О,-ТХ' ТРУ
                  ШИН*
 47      3        Н24=2' Н26=10,2' Н27=1,2*
 48      4        Т ДОП,10#24-04-15#П,2-026(=15)' 2' 126' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ#ОРГ-5365' ШТ' 0,21*
 49      5        Е9-123' 0,42' ' УСТАНОВКА ВЕРСТАКА*
 50      6        Т24-18-40#Ч,3#П,3-004(=15)' 7' 100' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ#1087' ШТ' 0,06*
 51      7        Е9-123' 0,29' ' УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ*
 52      8        186-20' 3' 106' ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ#9475' ШГ' 0,65*
 53      9        Е9-123' 0,65' ' УСТАНОВКА ШКАФА*
 54     10        186-19' 1' 200' СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ#1124' ШТ' 0,206*
 55     11        Е9-123' 0,21' ' УСТАНОВКА СТЕЛЛАЖА*
 56     12        186-19' 8' 110' СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА#5153А' ШТ' 0,076*
 57     13        Е9-123' 0,61' ' УСТАНОВКА СЕКЦИИ СТЕЛЛАЖА*
 58     14        К' САВИНА' ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-16

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: С.О.5134-ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,038 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,038 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,000 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	24-06 П,15-018	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ЭРА1,0/1,0 3,000 КГ ШТ	1,00	37,00 -	37	-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	37	-	-	-		-	-		
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			-		-				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ,	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,		38	-	-	-		-	-	
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,			-						
		ИТОГО:		РУБ,			-	-	-		-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			-	-	-		-	-	
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	-	-		-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		РУБ,			-	-	-		-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	-	-		-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ,		38	-	-	-		-	-
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		38	-	-	-		-	-
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			38 -	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	-	-		-	-

СОСТАВИЛ САВИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Альбом 8 ТП 503-9-32.92

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 14)

```
223      1       95134014' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
224      2       Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                 АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ' С,0,5134-ТХ' ТРУШИН
                 *
225      3       Н24=2' Н26=10,2' Н27=1,2*
226      4       Т24-06#П,15-018(=15)' 1' 37' ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ#ЭРА1,0/1,0' ШТ' 0,003*
227      5       К' САВИНА' ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-17

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС.АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 5134-90,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	9,369 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,879 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	8,490 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1435 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,910 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	8,00	- 2,60	-	21	10	- -	2,00 0,01	16 -	- -	
		ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПР8501-1006-1У3-1ШТ+ПР8501-1056-1У3-1ШТ+ПР8501-1046 -1У3-1ШТ+ПР8501-1051-1У3-1ШТ										
2	1517-1250	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА= ТУ 16-536.431-74,ТУ 16-536.432-74 67,000 КГ ШТ	4,00	60,00 -	240	-	-	- -	- -	- -	- 0,27	
3	1504 ДОП,105 П,01-747	-ВВОДНОЙ АВТОМАТ ВА51-33 ШТ	3,00	30,30 -	91	-	-	- -	- -	- -	- -	
4	1517-1352-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,63А ДО 160А= ШТ	3,00	5,00 -	15	-	-	- -	- -	- -	- -	
5	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	3,00	-	-	5	3	-	1,00	3	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А		1,77				-	-	-	-
		ШТ									
6	1504 ДОП,118 П,01-780	-ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31-1	12,00	15,60	187	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
7	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	12,00	1,05	13	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
8	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	12,00	-	-	3	1	-	0,20	2	-
				0,23				-	-	-	-
		ШТ									
9	1504 ДОП,118 П,01-781	-ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31	12,00	19,00	228	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	12,00	2,70	32	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
11	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	12,00	-	-	14	9	-	1,00	12	-
				1,14				-	-	-	-
		ШТ									
12	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	4,00	-	-	5	3	1	1,00	4	-
				1,20				-	0,10	-	-
		ШТ									
13	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	2,00	-	-	5	2	-	2,00	4	-
				2,32				-	0,01	-	-
		КОМПЛ,									
14	Ц8-522-13	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДО СЕМИ КОНТАКТОВ НА ТОК 63 А	5,00	-	-	20	9	-	3,00	15	-
				3,90				-	0,03	-	-
		КОМПЛ,									
15	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,52	-	-	145	30	30	103,00	54	-
				278,00				9	23,48	12	-
		100ШТ									
16	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,02	-	-	2	1	1	57,00	1	-
				93,00				-	20,90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100ШТ									
17	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,34	-	-	43	18	12	97,00	33	-
				127,00				4	14,32	5	-
		100ШТ									
18	Ц8-601-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ,8-601-2 И 8-601-3/	0,75	-	-	32	31	-	74,00	56	-
				42,50				-	0,01	-	-
		100ШТ									
19	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,75	-	-	276	26	22	62,00	47	-
				368,00				7	12,68	10	-
		100ШТ									
20	Ц8-608-1	-СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА	0,02	-	-	1	1	-	56,00	1	-
				41,60				-	0,12	-	-
		100ШТ									
21	Ц8-620-5	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НА ПРОФИЛЕ ЗАКРЕПЛЕННОМ К ПОДВЕСКАМ СО ВСТРОЕННОЙ ПРА КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 2	0,37	-	-	155	36	42	170,00	63	-
				419,00				13	45,67	17	-
		100ШТ									
22	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	7,76	-	-	472	182	177	41,00	318	-
				60,80				65	10,84	84	-
		100М									
23	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	1,76	-	-	120	44	60	44,00	77	-
				68,00				16	11,46	20	-
		100М									
24	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	4,00	-	-	40	25	1	11,00	44	-
				10,00				-	0,13	1	-
		100М									
25	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,78	-	-	37	14	10	31,00	24	-
				48,00				3	5,21	4	-
		100М									
26	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ	0,40	-	-	2	1	1	4,00	2	-
				4,88				-	0,92	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2									
		100М									
27	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,96	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,21				-	-	-	-
28	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,02	-	-	1	-	-	20,00	-	-
		100ШТ		15,40				-	0,01	-	-
29	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,25	-	-	6	4	-	28,00	7	-
		100ШТ		23,80				-	0,03	-	-
30	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,17	-	-	8	7	-	68,00	12	-
		100ШТ		49,80				-	0,08	-	-
31	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,04	-	-	7	4	-	159,00	6	-
		100ШТ		179,00				-	1,50	-	-
32	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	2,00	-	-	185	23	141	19,00	38	-
		100М		92,30				44	28,51	57	-
33	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	250,00	-	-	332	115	-	1,00	250	-
		ШТ		1,33				-	-	-	-
34	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	2,00	-	-	3	1	-	1,00	2	-
		ШТ		1,61				-	-	-	-
35	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	6,00	-	-	13	3	-	1,00	6	-
		ШТ		2,17				-	-	-	-
36	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,50	-	-	17	7	6	26,00	13	-
		100М		34,80				2	4,97	2	-
37	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,41	-	-	162	10	1	41,00	17	-
		Т		396,00				-	1,32	1	-
38	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	1,94	-	-	85	21	3	17,00	33	-
		100ШТ		43,90				1	0,36	1	-
39	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,25	-	-	7	4	-	25,00	6	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
40	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,03	-	-	1	-	-	25,00	1	-
		100ШТ		32,50				-	0,40	-	-
41	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ И БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	42,00	-	-	40	-	-	-	-	-
		ШТ		0,96				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220 ШТ	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,24				-	-	-	-
43	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 РШ-Ц-20-0-55-10/220УХЛ4 = ШТ	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,24				-	-	-	-
44	С154-156	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-2-1Р43-01-10/42У2 ШТ	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,16				-	-	-	-
45	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 РШ-П-2-0-1Р43-02-10/42У2 = ШТ	5,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,32				-	-	-	-
46	290901 П,588 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП02-100-001-У2 ШТ	13,00	-	-	24	-	-	-	-	-
				1,84				-	-	-	-
47	1507 ДОП,15 П,1-199 К=1,082	-ТО ЖЕ, НСП11,200 ШТ	13,00	-	-	86	-	-	-	-	-
				6,60				-	-	-	-
48	ТО ЖЕ,П,1-198 К=1,082	-ТО ЖЕ, НСП11,100 ШТ	2,00	-	-	12	-	-	-	-	-
				5,95				-	-	-	-
49	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0,535,046-79/ ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02 ШТ	25,00	-	-	82	-	-	-	-	-
				3,26				-	-	-	-
50	1507-1140	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЛСП02-2,65 = ШТ	75,00	-	-	1761	-	-	-	-	-
				23,48				-	-	-	-
51	1507 П,1-164 К=1,082	-ТО ЖЕ,ЛСП18-2,58 ШТ	14,00	-	-	470	-	-	-	-	-
				33,54				-	-	-	-
52	290909 ДОП,2 П,1-06 К=1,082	-ТО ЖЕ, ЛНП03-2,30 ШТ	2,00	-	-	49	-	-	-	-	-
				24,34				-	-	-	-
53	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 ШТ	11,00	-	-	396	-	-	-	-	-
				36,03				-	-	-	-
54	1507-3096	-СВЕТИЛЬНИК ЛП035-2,36 = ШТ	23,00	-	-	388	-	-	-	-	-
				16,88				-	-	-	-
55	1507 ДОП, К=1,082	-ТО ЖЕ, РСП08-250 ШТ	24,00	-	-	540	-	-	-	-	-
				22,50				-	-	-	-
56	С153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100 10ШТ	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				1,78				-	-	-	-
57	С153-283	-ЛАМПЫ БК220-230-150ТУ16,545,215-78	2,00	-	-	5	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10ШТ		2,56				-	-	-	-
58	1515-7016	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 220-230-200	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				1,40				-	-	-	-
		10ШТ									
59	С153-230	-ЛАМПЫ ЛБ20,ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,Л Б30,ЛД30,ЛДЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30	0,40	-	-	2	-	-	-	-	-
				5,38				-	-	-	-
		10ШТ									
60	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	2,50	-	-	18	-	-	-	-	-
		10ШТ		7,20				-	-	-	-
61	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65	15,20	-	-	118	-	-	-	-	-
		10ШТ		7,74				-	-	-	-
62	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 ЛБ36 =	5,00	-	-	36	-	-	-	-	-
				7,20				-	-	-	-
		10ШТ									
63	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 ЛБ58 =	3,00	-	-	23	-	-	-	-	-
				7,74				-	-	-	-
		10ШТ									
64	С153-241	-ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/	2,40	-	-	137	-	-	-	-	-
		10ШТ		57,00				-	-	-	-
65	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	25,60	-	-	36	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,42				-	-	-	-
66	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,60	-	-	100	-	-	-	-	-
				166,00				-	-	-	-
		1000М									
67	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	0,20	-	-	38	-	-	-	-	-
				191,00				-	-	-	-
		1000М									
68	С151-1091	-ТО ЖЕ, 4,2,5	0,25	-	-	62	-	-	-	-	-
		1000М		248,30				-	-	-	-
69	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4	0,15	-	-	29	-	-	-	-	-
				190,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000М									
70	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4	0,08	-	-	18	-	-	-	-	-
		1000М		227,00				-	-	-	-
71	С151-1092	-ТО ЖЕ, 4,4	0,10	-	-	30	-	-	-	-	-
		1000М		295,10				-	-	-	-
72	С151-1094	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х10 АВВГ-4,10 =	0,01	-	-	5	-	-	-	-	-
		1000М		486,20				-	-	-	-
73	С151-1096	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х25 АВВГ-4,25 =	0,05	-	-	45	-	-	-	-	-
		1000М		891,80				-	-	-	-
74	С151-1260	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х70 АВВГ-4,70-1КВ =	0,02	-	-	40	-	-	-	-	-
		1000М		1989,00				-	-	-	-
75	1509/14 Т,5-077 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-1,2-0,66КВ	0,14	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000М		23,44				-	-	-	-
76	С153-259	-ЛАМПЫ БК220-230-40	0,20	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,48				-	-	-	-
77	150408 П,2-025 К=1,082	-ПАТРОН Е27 ФП-02	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,16				-	-	-	-
78	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	4,00	-	-	55	-	-	-	-	-
		ШТ		13,70				-	-	-	-
79	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НРЗ-79	300,00	-	-	129	-	-	-	-	-
		ШТ		0,43				-	-	-	-
80	2405-1725	-ПРОФИЛИ=К239У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ШТ		1,45				-	-	-	-
81	2405-1855	-СТОЙКИ=К120У3		3,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ТУ36-1454-78										
			ШТ		1,45				-	-	-	-
82	2405-1856	-СТОЙКИ=К121У3		25,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		ТУ36-1454-78										
			ШТ		0,86				-	-	-	-
83	2405/3	-УГОЛОК УСЭК55У3		90,00	-	-	116	-	-	-	-	-
	П,11065		ШТ									
	К=1,072				1,29				-	-	-	-
84	2405/3	-ШВЕЛЛЕР УСЭК53У3		34,00	-	-	58	-	-	-	-	-
	П,11063		ШТ									
	К=1,072				1,72				-	-	-	-
85	2405/3	-ТО ЖЕ, УСЭК54У3		34,00	-	-	66	-	-	-	-	-
	П,11064		ШТ									
	К=1,072				1,93				-	-	-	-
86	2405/3	-ТО ЖЕ, УСЭК56У3		34,00	-	-	18	-	-	-	-	-
	П,11066		ШТ									
	К=1,072				0,54				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			806	2231	646	498		1169	0,27
			РУБ,						164		214	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,					1144				
			РУБ,			73	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,			879	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,				5073					
		ИТОГО:	РУБ,				7304	646	498		1383	0,27
			РУБ,						164			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				560	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,				-	-	-		52	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	100	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,			879	7864	746	498		1435	0,27
			РУБ,						164			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				626	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,			879	8490	746	498		1435	0,27
			РУБ,						164			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			9369	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1435	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	910	-		-	-

Составил инженер Сухинина
Проверил зав.группой Постнова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 44)

```
2555      1        95134048' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2556      2        Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                   АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ'
                   5134-80,СО' ТРУШИН*
2557      3        Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
2558      4        Ц8-522-1' 8*
2559      5        П2##ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПР8501-1006-1У3-1ШТ+ПР8501-1055-1У3-1ШТ+ПР8501-1046-1У3-1ШТ+ПР8501-1051-1У3-1ШТ
                   ##*
2560      6        1517-1250' 4' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА*
2561      7        Т1504#ДОП,105#П,01-747(=14)' 3' 30,30' ВВОДНОЙ АВТОМАТ ВА51-33' ШТ*
2562      8        1517-1352-3' 3*
2563      9        Ц8-574-24(=6)' 3*
2564     10        Т1504#ДОП,118#П,01-780(=14)' 12' 15,60' ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31-1' ШТ*
2565     11        1517-1351-1' 12*
2566     12        Ц8-574-18(=6)' 12*
2567     13        Т1504#ДОП,116#П,01-781(=14)' 12' 19,0' ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31' ШТ*
2568     14        1517-1351-3' 12*
2569     15        Ц8-574-23(=6)' 12*
2570     16        Ц8-573-7(=6)' 4*
2571     17        Ц8-522-5' 2*
2572     18        Ц8-522-13' 5*
2573     19        Ц8-594-1' 52*
2574     20        Ц8-593-1' 2*
2575     21        Ц8-599-1' 34*
2576     22        Ц8-601-1' 75*
2577     23        Ц8-601-2' 75*
2578     24        Ц8-608-1' 2*
2579     25        Ц8-620-5' 37*
2580     26        Ц8-400-1' 776*
2581     27        Ц8-400-2' 176*
2582     28        Ц8-149-1' 400*
2583     29        Ц8-146-1' 78*
2584     30        Ц8-409-1' 40*
2585     31        Ц8-409-11' 96*
2586     32        Ц8-592-1' 2*
2587     33        Ц8-591-1' 25*
2588     34        Ц8-591-3' 17*
2589     35        Ц8-610-2' 4*
2590     36        Ц8-398-1' 200*
2591     37        Ц8-153-21' 250*
2592     38        Ц8-153-22' 2*
2593     39        Ц8-153-23' 6*
2594     40        Ц8-417-1' 50*
2595     41        Ц8-405-2' 0,41*
2596     42        Ц8-147-13' 194*
2597     43        Ц8-147-4' 25*
2598     44        Ц8-147-5' 3*
2599     45        С154-87' 42' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ И БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ*
2600     46        С154-163' 2*
2601     47        С154-164' 2' ' + РШ-Ц-20-0-55-10/220УХЛ4 = =*
2602     48        С154-156' 5*
2603     49        С154-159' 5' ' + РШ-П-2-0-IP43-02-10/42У2 = =*
2604     50        Т290901#П,586(=13)#К=1,082' 13' 1,70,1,082' СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП02-100-001-У2' ШТ*
2605     51        Т1507#ДОП,15#П,1-199(=13)#К=1,082' 13' 6,10,1,082' ТО ЖЕ, НСП11,200' ШТ*
2606     52        Т ТО ЖЕ,П,1-198(=13)#К=1,082' 2' 5,95' ТО ЖЕ, НСП11,100' ШТ*
2607     53        С153-19' 25*
```

```
2608     54        1507-1140(A1,1,082)' 75' ' + ЛСП02-2,65 = =*
2609     55        T1507#П,1-164(=13)#К=1,082' 14' 31,0,1,032' ТО ЖЕ,ЛСП18-2,58' ШТ*
2610     56        T290909#ДОП,2#П,1-06(=13)#К=1,082' 2' 22,50,1,082' ТО ЖЕ, ЛНП03-2,30' ШТ*
2611     57        1507-1154(A1,1,082)' 11*
2612     58        1507-3096(A1,1,082)' 23' ' + ЛП035-2,36 : =*
2613     59        T1507#ДОП,(=13)#К=1,082' 24' 22,50' ТО Ж:, РСП08-250' ШТ*
2614     60        С153-277' 20*
2615     61        С153-283' 20*
2616     62        1515-7016(A1,1,074)' 20*
2617     63        С153-230' 4*
2618     64        С153-231' 25*
2619     65        С153-232' 152*
2620     66        С153-231' 50' ' + ЛБ36 = =*
2621     67        С153-232' 30' ' + ЛБ58 = =*
2622     68        С153-241' 24*
2623     69        С153-251' 256*
2624     70        С151-1075' 600*
2625     71        С151-1091' 200*
2626     72        С151-1091(A1,1,3)' 250' ' ТО ЖЕ, 4,2,5*
2627     73        С151-1076' 150*
2628     74        С151-1092' 80*
2629     75        С151-1092(A1,1,3)' 100' ' ТО ЖЕ, 4,4*
2630     76        С151-1094(A1,1,3)' 10' ' + АВВГ-4,10 = =*
2631     77        С151-1096(A1,1,3)' 50' ' + АВВГ-4,25 = =*
2632     78        С151-1260(A1,1,3)' 20' ' + АВВГ-4,70-1КВ = =*
2633     79        T1509/14#Т,5-077(=13)#К=1,116' 140' 21,0,1,116' ПРОВОД МАРКИ АПВ-1,2-0,66КВ' 1000М*
2634     80        С153-259' 2*
2635     81        T150408#П,2-025#К=1,082(=13)' 2' 0,141,1,082' ПАТРОН Е27 ФП-02' ШТ*
2636     82        С156-240' 4*
2637     83        2405-1364(A1,1,082)' 300*
2638     84        T2405/ДОП,#П,1-979#К=1,073' 100' 2,0,1,073' КОРОБ КЛ-1У3' ШТ*
2639     85        503-80086-11(A1,1,076)' 40*
2640     86        2405-1725(A1,1,072)' 2*
2641     87        2405-1855(A1,1,072)' 3*
2642     88        2405-1856(A1,1,072)' 25*
2643     89        T2405/3#П,11065(=13)#К=1,072' 90' 1,2,1,072' УГОЛОК УСЭК55У3' ШТ*
2644     90        T2405/3#П,11063(=13)#К=1,072' 34' 1,6,1,072' ШВЕЛЛЕР УСЭК53У3' ШТ*
2645     91        T2405/3#П,11064(=13)#К=1,072' 34' 1,8,1,072' ТО ЖЕ, УСЭК54У3' ШТ*
2646     92        T2405/3#П,11066(=13)#К=1,072' 34' 0,5,1,072' ТО ЖЕ, УСЭК56У3' ШТ*
2647     93        К' ИНЖЕНЕР СУХИНИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-18

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 5134-ЭМ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,778 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2200 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,415 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1504-1010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522,139-78	4,00	3,00	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	4,00	2,88	0,06	12	4	-	2,00	8
		ШТ		1,04	0,01			-	0,01	-
3	Ц8-522-13	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДО СЕМИ КОНТАКТОВ НА ТОК 63 А	10,00	3,90	0,09	39	17	1	3,00	30
		КОМПЛ,		1,73	0,02			-	0,03	-
4	1504-4550	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-2210	2,00	14,50	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	1504/82-84	-ТО ЖЕ, ПМА5112У3	2,00	29,00	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	П,04-894									
6	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А	2,00	4,93	0,11	10	4	-	3,00	6
		ШТ		2,05	0,02			-	0,03	-
7	1504-4547	-ТО ЖЕ, ПМЛ121002В С	4,00	14,00	-	56	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12-241	ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ2204								
		ШТ		-	-			-	-	-
8	1504-4549	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1230	8,00	12,20	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	1504-4556	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ,С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1611	16,00	22,30	-	357	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	30,00	3,40	0,08	102	45	2	2,00	60
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
11	150408-101 2	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-3У2	16,00	2,90	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	150408 П,1-010	-ТО ЖЕ, ПКЕ222-1У3	6,00	1,40	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	22,00	1,99	0,05	44	24	1	2,00	44
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
		ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ ПКУ15-21,131-40У3-5ШТ								
14	1504-18122	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-40У3 ТУ16-526,333-74,АА3614-77	5,00	5,80	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	1507-5056	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АСТК =	5,00	0,65	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	5,00	0,75	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	10,00	0,80	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	10,00	1,25	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
19	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	5,00	1,99	0,06	10	5	-	2,00	10
				1,09	0,01			-	0,01	-
		шт								
20	185-22631	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-3274УХЛ4-32	8,00	159,00	-	1272	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
21	185-22630	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-2474УХЛ4	1,00	147,00	-	147	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
22	Е85-22630+2 2631	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ЯЩИКА Я5115	9,00	22,60	0,79	203	100	8	18,00	162
		шт		11,10	0,28			3	0,36	3
23	Е85-2546 СКЦ9-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73702-22У3,54У2	2,00	22,20	1,16	44	16	2	13,02	26
				8,14	0,44			1	0,57	1
		шт								
24	Е85-2553 СКЦ9-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73509-22У3,54У2	1,00	30,80	1,16	31	12	1	19,52	20
				12,20	0,44			-	0,57	1
		шт								
25	Е85-2554 СКЦ9-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73510-22У3,54У2	1,00	30,80	1,16	31	12	1	19,52	20
				12,20	0,44			-	0,57	1
		шт								
26	Е85-2549 СКЦ9-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73505-22У3,54У2	1,00	30,80	1,16	31	12	1	19,52	20
				12,20	0,44			-	0,57	1
		шт								
27	Е85-2548 СКЦ9-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73504-22У3,54У2	1,00	30,80	1,16	31	12	1	19,52	20
				12,20	0,44			-	0,57	1
		шт								
28	Е85-2552 СКЦ9-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73108-22У3,54У2	1,00	24,90	1,16	25	9	1	14,66	15
				9,16	0,44			-	0,57	1
		шт								
29	185-120	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-13-20УХЛ4	1,00	152,00	-	152	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
30	Е85-120	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВРУ1-13-20УХЛ4	1,00	45,00	0,98	45	12	1	18,00	18
		шт		12,10	0,36			-	0,46	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц8-523-3	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	1,00	2,91	0,08	3	1	-	2,00	2
				1,27	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
32	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	15,09	60,80	22,80	917	353	344	41,00	619
				23,40	8,40			127	10,84	164
		100М								
33	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,39	68,00	28,20	27	10	11	44,00	17
				25,00	8,88			3	11,46	4
		100М								
34	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	5,00	48,00	12,70	240	91	63	31,00	155
				18,20	4,04			20	5,21	26
		100М								
35	Ц8-505-2	-ТОКОПОДВОД ГИБКИЙ РОЛИКАМИ ИЛИ КОЛЬЦАМИ НА ТРОСЕ	1,50	11,60	0,16	17	4	-	5,00	7
		10М		2,72	0,05			-	0,06	-
36	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	8,33	20,60	0,48	172	72	4	15,00	125
				8,62	0,19			2	0,25	2
		100М								
37	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,22	4,88	2,33	11	5	6	4,00	9
				2,36	0,71			2	0,92	2
		100М								
38	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,24	1,21	-	3	3	-	2,00	4
		100М		1,14	-			-	-	-
39	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,10	6,02	2,86	1	-	-	5,00	-
				2,90	0,87			-	1,12	-
		100М								
40	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,19	1,38	-	1	-	-	2,00	-
		100М		1,26	-			-	-	-
41	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	246,00	1,33	-	327	113	-	1,00	246
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С	12,00	1,61	-	19	6	-	1,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2		0,47	-			-	-	-
		1ШТ								
43	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	14,00	2,17	-	30	7	-	1,00	14
		СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2		0,50	-			-	-	-
		1ШТ								
44	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	2,00	3,55	-	7	2	-	2,00	4
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,08	-			-	-	-
		1ШТ								
45	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	78,00	0,68	-	53	16	-	1,00	78
		СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,20	-			-	-	-
		1ШТ								
46	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД	79,00	1,38	0,04	109	74	3	1,00	79
		НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т		0,94	-			-	-	-
		1ШТ								
47	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,18	123,00	39,20	22	5	7	49,00	9
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ		27,20	11,40			2	14,71	3
		1Т								
48	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО	0,30	27,80	1,90	8	5	-	25,00	7
		1,6КГ		15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
49	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО	0,30	1,34	0,13	1	-	-	2,00	1
		0,4КГ		1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
50	Ц8-405-1	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА	0,02	445,00	8,50	9	1	-	73,00	1
		П-ОБРАЗНАЯ		43,50	2,38			-	3,07	-
		1Т								
51	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,10	43,90	1,20	4	1	-	17,00	2
		ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ		10,90	0,28			-	0,36	-
		100ШТ								
52	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,50	33,40	0,80	17	5	-	17,00	9
		ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ		10,70	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
53	Ц11-582-1	-МОНТАЖ КОРОБКИ КС-10	1,00	0,97	0,04	1	1	-	1,00	1
		1ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
54	Ц11-582-2	-МОНТАЖ КОРОБКИ КС-20	8,00	1,04	0,04	8	6	-	1,00	8
		1ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,77	0,01			-	0,01	-
55	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,63	29,90	5,65	19	10	4	30,00	19
				16,20	1,47			1	1,90	1
		100М								
56	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,10	7,24	0,13	8	6	-	10,00	11
				5,83	0,05			-	0,06	-
		100М								
57	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,30	11,00	0,39	3	2	-	12,00	4
				6,67	0,16			-	0,21	-
		100М								
58	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,29	32,00	7,54	9	3	3	16,00	5
				9,26	2,28			1	2,94	1
		100М								
59	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	10,00	0,70	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
60	185-2546 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73702-22У3,54У2	2,00	101,14	-	202	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
61	185-2548 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73504-22У3,54У2	1,00	122,66	-	123	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
62	185-2553 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73509-22У3,54У2	1,00	129,12	-	129	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
63	185-2554 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73510-22У3,54У2	1,00	139,68	-	140	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
64	185-2552 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73108-22У3,54У2	1,00	115,13	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
65	185-2549 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73505-22У3,54У2	1,00	135,58	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
66	1517-2348	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ТОК 220В ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 380В ЧАСТОТА 50ГЦ ТОК 25А КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3 ТИП ВСТРАИВАЕМОГО ПАКЕТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ-3-60=ЯВШ-3-25 МРТУ 16-536-007-66	1,00	22,06	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
67	С161-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,30	166,00	-	50	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5								
		1000М		-	-			-	-	-
68	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	0,20	191,00	-	38	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
69	С151-1091	-ТО ЖЕ, -4,2,5	1,04	248,30	-	258	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
70	С151-1092	-ТО ЖЕ, -3,4+1,2,5	0,04	272,40	-	11	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
71	С151-1093	-ТО ЖЕ, -3,6+1,4	0,02	339,60	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
72	С151-1094	-ТО ЖЕ, 3,10+1,6	0,11	448,80	-	49	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
73	С151-1095	-ТО ЖЕ, -3,16+1,10	0,20	601,20	-	120	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
74	С151-1097	-ТО ЖЕ, 3,35+1,16	0,03	1044,00	-	31	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
75	С151-1260	-ТО ЖЕ, -3,70+1,25-1КВ	0,13	1836,00	-	239	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
76	С151-1262	-ТО ЖЕ, 3,120+1,35-1КВ	0,02	2700,00	-	54	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
77	1509 ДОП,20 Т,4-050 К=1,3 К=1,105	-КАБЕЛЬ МАРКИ КГ-4,1,5	0,02	262,88	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
78	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1,5	0,42	38,10	-	16	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
79	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ	0,04	28,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6 1000М								
80	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,01	34,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,02	45,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
82	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,50	211,00	-	106	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
83	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,35	277,00	-	97	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	2405/22 П,1-1450 К=1,089	-ЛОТОК МАРКИ НЛ-40-П1,87У3 ШТ	30,00	2,12	-	64	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
85	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,03	235,84	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
86	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,03	203,68	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
87	2405-1726	-ПРОФИЛЬ К241У2=К239У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	10,00	1,45	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
88	2405-1709	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	50,00	0,47	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
89	2405/22 П,1-1467 К=1,082	-КОРОБКА КС-10 ШТ	1,00	4,11	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
90	2405/23 П,1-1481 К=1,082	-КОРОБКА КС-20 ШТ	4,00	6,87	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
91	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,	40,00	0,30	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5		-	-			-	-	-
		М								
92	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,	5,00	0,62	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3								
		М								
93	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,	20,00	0,78	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3								
		М								
94	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	11,00	1,83	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10М								
95	С159-485	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	3,00	7,99	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10М								
96	241649-1064	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3	0,03	220,17	-	7	-	-	-	-
		ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ		-	-			-	-	-
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			7180	1086	465		1907
			РУБ,					162		212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2245	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			44	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			45	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			70	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			28	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2447	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4935	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			928	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	167	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			468	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1415	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			8778	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1415	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР СУЖИНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 37)

```
2199    1   @5134041' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2200    2   Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                АЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБ
                ОРУДОВАНИЯ' 5134-ЭМ,СО' ТРУШИН*
2201    3   Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
2202    4   1504-1010' 4*
2203    5   Ц8-525-2(=6)' 4*
2204    6   Ц8-522-13' 10*
2205    7   1504-4550' 2*
2206    8   Т1504/82-84#П,04-894(=14)' 2' 29,0' ТО ЖЕ, ПМА5112У3' ШТ*
2207    9   Ц8-531-5(=6)' 2*
2208   10   1504-4547#12-241' 4' 14,0' ТО ЖЕ, ПМЛ121002В С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ2204*
2209   11   1504-4549' 8*
2210   12   1504-4555' 16*
2211   13   Ц8-531-4(=6)' 30*
2212   14   Т150408-1012(=6)' 16' 2,90' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-3У2' ШТ*
2213   15   Т150408#П,1-010(=14)' 6' 1,40' ТО ЖЕ, ПКЕ222-1У3' ШТ*
2214   16   Ц8-529-5(=6)' 22*
2215   17   П2##ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ ПКУ15-21,131-40У3-5ШТ##*
2216   18   1504-18122' 5' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА*
2217   19   1507-5056(=14)' 5' ' + АСТК = =*
2218   20   1517-1481-1' 5*
2219   21   1504-18011' 10*
2220   22   1517-1444-1' 10*
2221   23   Ц8-529-5(=6)' 5*
2222   24   Т185-22631(=14)' 8' 159,0' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-3274УХЛ4-32' ШТ*
2223   25   Т185-22630(=14)' 1' 147,0' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-2474УХЛ4' ШТ*
2224   26   ЕТ85-22630+22631(=6)' 9' 22,6#11,1#0,79#0,28' МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ЯЩИКА Я5115' ШТ' ' 1,18*
2225   27   Е85-2546(=6)' 2*
2226   28   Е85-2553(=6)' 1*
2227   29   Е85-2554(=6)' 1*
2228   30   Е85-2549(=6)' 1*
2229   31   Е85-2548(=6)' 1*
2230   32   Е85-2552(=6)' 1*
2231   33   Т185-120(=14)' 1' 152,0' ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-13-20УХЛ4' ШТ*
2232   34   ЕТ85-120(=6)' 1' 45,0#12,1#0,98#0,36' МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВРУ1-13-20УХЛ4' ШТ' ' 1,18*
2233   35   Ц8-523-3' 1*
2234   36   Ц8-400-1' 1509*
2235   37   Ц8-400-2' 39*
2236   38   Ц8-146-1' 500*
2237   39   Ц8-505-2' 15*
2238   40   Ц8-146-9' 833*
2239   41   Ц8-409-1' 222*
2240   42   Ц8-409-11' 224*
2241   43   Ц8-409-2' 10*
2242   44   Ц8-409-12' 19*
2243   45   Ц8-153-21' 246*
2244   46   Ц8-153-22' 12*
2245   47   Ц8-153-23' 14*
2246   48   Ц8-153-5' 2*
2247   49   Ц8-156-8' 78*
2248   50   Ц8-481-19' 79*
2249   51   Ц8-397-2' 0,178*
2250   52   Ц8-147-4' 30*
2251   53   Ц8-147-7' 30*
2252   54   Ц8-405-1' 0,017*
```

```
2253     55        Ц8-147-13' 10*
2254     56        Ц8-147-12' 50*
2255     57        Ц11-582-1(=7)' 1' ' МОНТАЖ КОРОБКИ КС-10*
2256     58        Ц11-582-2(=7)' 8' ' МОНТАЖ КОРОБКИ КС-20*
2257     59        Ц8-406-6' 63*
2258     60        Ц8-418-4' 110*
2259     61        Ц8-418-6' 30*
2260     62        Ц8-408-1' 29*
2261     63        С154-165' 10*
2262     64        185-2546(=13)(А1,1,076)' 2*
2263     65        185-2548(=13)(А1,1,076)' 1*
2264     66        185-2553(=13)(А1,1,076)' 1*
2265     67        185-2554(=13)(А1,1,076)' 1*
2266     68        185-2552(=13)(А1,1,076)' 1*
2267     69        185-2549(=13)(А1,1,076)' 1*
2268     70        1517-2348(=13)(А1,1,076)' 1*
2269     71        С151-1075' 300*
2270     72        С151-1091' 200*
2271     73        С151-1091(А1,1,3)' 1040' ' ТО ЖЕ, -4,2,5*
2272     74        С151-1092(А1,1,2)' 40' ' ТО ЖЕ, -3,4+1,2,5*
2273     75        С151-1093(А1,1,2)' 20' ' ТО ЖЕ, -3,6+1,4*
2274     76        С151-1094(А1,1,2)' 110' ' ТО ЖЕ, 3,10+1,6*
2275     77        С151-1095(А1,1,2)' 200' ' ТО ЖЕ, -3,16+1,10*
2276     78        С151-1097(А1,1,2)' 30' ' ТО ЖЕ, 3,35+1,16*
2277     79        С151-1260(А1,1,2)' 130' ' ТО ЖЕ, -3,70+1,25-1КВ*
2278     80        С151-1262(А1,1,2)' 20' ' ТО ЖЕ, 3,120+1,35-1КВ*
2279     81        Т1509#ДОП,20#Т,4-050(=13)#К=1,3#К=1,105' 15' 183,0,1,3,1,105' КАБЕЛЬ МАРКИ КГ-4,1,5' 1000М*
2280     82        С152-242' 420*
2281     83        С152-228' 40*
2282     84        С152-229' 10*
2283     85        С152-230' 20*
2284     86        С151-2281' 500*
2285     87        С151-2282' 350*
2286     88        Т2405/22#П,1-1450(=13)#К=1,089'·30' 1,95,1,089' ЛОТОК МАРКИ НЛ-40-П1,87У3' ШТ*
2287     89        2405-1861(А1,1,072)' 30*
2288     90        2405-1697(А1,1,072)' 30*
2289     91        2405-1725(А1,1,072)' 10' ' ПРОФИЛЬ К241У2*
2290     92        2405-1709(А1,1,072)' 50*
2291     93        Т2405/22#П,1-1467(=13)#К=1,082' 1' 3,8,1,082' КОРОБКА КС-10' ШТ*
2292     94        Т2405/23#П,1-1481(=13)#К=1,082' 4' 6,35,1,082' КОРОБКА КС-20' ШТ*
2293     95        С113-2(=13)' 40*
2294     96        С113-5(=13)' 5*
2295     97        С113-6(=13)' 20*
2296     98        С159-481' 110*
2297     99        С159-485' 30*
2298    100        241649-1064(А1,1,074)' 30*
2299    101        К' ИНЖЕНЕР СУХИНИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

АЛЬБОМ 8 ТП 503-9-32.92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-19

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ,Ø ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМ.ТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 5134-А,С01

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,856 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	1,668 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,188 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	464 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	Ø,298 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	17064-1342 1753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ=ПНОМ,10-240-253 ШТ	32,00	3,35 / -	107	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -	-	-
2	17064-1342	-ТО ЖЕ, УГЛОВОЙ БЕЗ ОПРАВЫ=ПНОМ,10-240-253 ШТ	3,00	1,35 / -	4	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -	-	-
3	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	37,00	- / 0,21	-	8	8	- / -	0,50 / -	18 / -	- / -	-	-
4	17064-1456	-ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯНЫЙ БЫТОВОЙ ТОЛУОЛОВЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ Ø ДО 35 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ=ТБ-2М ШТ	2,00	0,26 / -	1	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -	-	-
5	1704-11197 ДОП,9	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ Ø ДО 30 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ=ДТКБ ШТ	8,00	3,60 / -	29	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -	-	-
6	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ	8,00	- / 0,51	-	4	4	- / -	1,00 / -	8 / -	- / -	-	-
7	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ	8,00	20,60	165	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С Н,О,КОНТАКТОМ,ДИФФЕРЕНЦИАЛ 4 ГРАДУСА ЦЕЛЬСИЯ,ДЛИНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ 505 ММ= ТУ25-02-281074-78 1,500 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
8	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЕ ШТ	8,00	- 0,36	-	3	3	- -	1,00 -	8 -	- -
9	1704-10181	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ0879 = 0,140 КГ ШТ	2,00	4,10 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
10	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ШТ	2,00	- 0,90	-	2	2	- -	1,00 0,01	2 -	- -
11	1704-10197	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ0987 = 0,100 КГ ШТ	2,00	3,10 -	6	-	-	- -	- -	- -	- -
12	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ШТ	2,00	- 0,90	-	2	2	- -	1,00 0,01	2 -	- -
13	1704 ДОП,50 П,1375	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ4П3 ШТ	4,00	38,00 -	152	-	-	- -	- -	- -	- -
14	Ц11-405-4	-РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ,ТИП РТ ИЛИ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР,ТИП РРТ ШТ	4,00	- 3,10	-	12	12	- -	5,00 -	20 -	- -
15	150408 П,1-011	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У2 ШТ	4,00	2,05 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
16	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	4,00	- 1,99	-	8	4	- -	2,00 0,01	8 -	- -
17	1504-4543	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЛ-1100 ПМА-0128У3В = 0,320 Т ШТ	16,00	5,00 -	80	-	-	- -	- -	- -	- 5,12
18	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ШТ	16,00	4,20 -	67	-	-	- -	- -	- -	- -
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21,231-40У3-4ШТ									
19	1504-18120	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ	4,00	8,50	34	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х205Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2 ,ПКУ15-19231-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77 ШТ		-				-	-	-	-
20	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АЕ121+АЕ123 = 0,058 КГ ШТ	16,00	1,00 -	16	-	-	- -	- -	- -	- -
21	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	16,00	0,75 -	12	-	-	- -	- -	- -	- -
22	1504-18019	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-081У2 ТУ 16-526,407-76 0,200 КГ ШТ	8,00	0,90 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -
23	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	8,00	1,25 -	10	-	-	- -	- -	- -	- -
24	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ	4,00	- 2,43	-	10	5	- -	2,00 0,01	8 -	- -
25	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	1,91	- 4,88	-	9	5	4 1	4,00 0,92	8 2	- -
26	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	9,63	- 1,21	-	12	11	- -	2,00 -	19 -	- -
27	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	8,13	- 20,60	-	167	70	4 2	15,00 0,25	122 2	- -
28	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0,58	- 32,00	-	19	5	4 1	16,00 2,94	9 2	- -
29	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,33	- 54,00	-	72	31	31 13	43,00 12,55	57 17	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
30	Ц11-582-1	-МОНТАЖ КОРОБКИ КС-10	4,00	-	-	4	3	-	1,00	4	-
		ШТ		0,97				-	0,01	-	-
31	Ц11-582-2	-ТО ЖЕ, КС-20	12,00	-	-	12	9	-	1,00	12	-
		ШТ		1,04				-	0,01	-	-
32	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	1,40	-	-	47	15	1	17,00	24	-
				33,40				-	0,15	-	-
		100ШТ									
33	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,18	-	-	8	2	-	17,00	3	-
				43,90				-	0,36	-	-
		100ШТ									
34	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	15,00	-	-	10	3	-	1,00	15	-
				0,68				-	-	-	-
		ШТ									
35	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	15,00	-	-	13	5	-	1,00	15	-
				0,85				-	-	-	-
		ШТ									
36	Ц8-405-1	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА П-ОБРАЗНАЯ	0,01	-	-	4	-	-	73,00	1	-
				445,00				-	3,07	-	-
		Т									
		ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ АД50+АД51+АД52+АД53 ШШМ-1000,600-4ШТ									
37	1517-1103	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 1000Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	4,00	18,70	75	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
38	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 0,200 КГ	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
39	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3	12,00	1,25	15	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
40	1504-6001	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ ПВ1-16 =	4,00	0,75	3	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,150 КГ ШТ		-				-	-	-	-
41	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	4,00	3,30	13	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
42	1504/62 П,01-626	-АВТОМАТ ВА14-26-14-20УХЛ4 ШТ	4,00	1,75	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
43	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	4,00	1,05	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
44	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ УП5311-А23У3 =	4,00	2,15	9	-	-	-	-	-	-
		0,900 КГ ШТ		-				-	-	-	-
45	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	4,00	1,25	6	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
46	1504-6417	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ УП5312-С29У3 =	4,00	3,25	13	-	-	-	-	-	-
		1,250 КГ ШТ		-				-	-	-	-
47	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	4,00	2,50	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
48	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5314 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ УП5314-Л254У3 =	4,00	5,10	20	-	-	-	-	-	-
		1,900 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
49	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	4,00	4,95	20	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
50	1504-3001	-ДЕРЖАТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ДВП4-2В=ПР-2 ТУ 16-522,091-72	8,00	0,11	1	-	-	-	-	-	-
		0,035 КГ ШТ		-				-	-	-	-
51	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АС120 =	8,00	0,33	3	-	-	-	-	-	-
		0,017 КГ ШТ		-				-	-	-	-
52	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	8,00	0,75	6	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
53	17142-8027	-ПРИБОР КОНТРОЛЯ	4,00	80,00	320	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕГИСТРИРУЮЩИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ РИП-2МУХЛ4 = 8,200 КГ ШТ		-				-	-	-	0,03
54	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕН4АТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ШТ	4,00	1,50 -	6	-	-	- -	- -	- -	- -
55	1504/72 П,12-272	-РЕЛЕ ПЭ-37 ШТ	20,00	5,10 -	102	-	-	- -	- -	- -	- -
56	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	20,00	2,50 -	50	-	-	- -	- -	- -	- -
57	1504/87 П,15-753	-РЕЛЕ ВЛ-56 ШТ	4,00	33,10 -	132	-	-	- -	- -	- -	- -
58	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	4,00	2,50 -	10	-	-	- -	- -	- -	- -
59	1517-1479-1	-МОНТАЖ НА ЩИТЕ ПРИБОРА=АППАРАТЫ КОНТРОЛЯ ШТ	4,00	1,70 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -
60	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА;СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИ4ЕСКОЙ ШТ	4,00	- 3,09	-	12	7	1 -	3,00 0,14	12 1	- -
61	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО;10 1ВВОД	24,00	- 0,54	-	13	13	- -	1,00 -	24 -	- -
62	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО;20 1ВВОД	24,00	- 1,05	-	25	25	- -	1,00 -	24 -	- -
63	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1 1000М	0,30	- 23,60	-	7	-	- -	- -	- -	- -
64	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	0,89	- 22,00	-	20	-	- -	- -	- -	- -
65	С151-1874	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ	0,10	-	-	31	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1,5		308,00				-	-	-	-
		1000М									
66	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,38	-	-	74	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
67	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5	0,17	-	-	36	-	-	-	-	-
				211,00				-	-	-	-
		1000М									
68	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,13	-	-	36	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
69	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5	0,05	-	-	18	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
70	2405 ДОП,22 П,1-1467 К=1,082	-КОРОБКА КС-10	4,00	-	-	16	-	-	-	-	-
		ШТ									
				4,11				-	-	-	-
71	2405 ДОП,23 П,1-1481 К=1,082	-КОРОБКА КС-20	12,00	-	-	82	-	-	-	-	-
		ШТ									
				6,87				-	-	-	-
72	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	140,00	-	-	21	-	-	-	-	-
		1М		0,15				-	-	-	-
73	2405 ДОП,10 П,1-1256	-ПРОФИЛЬ 2П2000	18,00	-	-	23	-	-	-	-	-
		ШТ									
				1,29				-	-	-	-
74	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т	137,00	-	-	41	-	-	-	-	-
				0,30				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДУ20 Т2,5									
		М									
75	241649-1063	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=20ММ	0,06	-	-	12	-	-	-	-	-
				193,32				-	-	-	-
		1000М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		1547	476	244	45		423	5,17
			РУБ,					17		24	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				289				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		121	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		1668	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			417					
		ИТОГО:	РУБ,			893	244	45		447	5,17
			РУБ,					17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			206	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	РУБ,			-	-	-		17	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	37	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		1668	1099	281	45		464	5,17
			РУБ,					17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			89	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		1668	1188	281	45		464	5,17
			РУБ,					17			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		2856	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		464	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	298	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР СУХИНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 34)

```
1964      1        95134038' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
1965      2        Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                           АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ'
                           5134-А,С01' ТРУШИН*
1966      3        Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
1967      4        17064-1342#1753' 32' 3,35' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ*
1968      5        17064-1342' 3' 1,35' ТО ЖЕ, УГЛОВОЙ БЕЗ ОПРАВЫ*
1969      6        Ц11-1-1' 37*
1970      7        17064-1456' 2*
1971      8        1704-11197' 8*
1972      9        Ц11-4-2' 8*
1973     10        1704-10040' 8*
1974     11        Ц11-4-3' 8*
1975     12        1704-10181' 2' ' + ТСМ0879 = =*
1976     13        Ц11-13-1' 2*
1977     14        1704-10197' 2' ' + ТСМ0987 = =*
1978     15        Ц11-13-1' 2*
1979     16        Т1704#ДОП,50#П,1375(=14)' 4' 38,0' РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ4П3' ШТ*
1980     17        Ц11-405-4' 4*
1981     18        Т150408#П,1-011(=14)' 4' 2,05' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У2' ШТ*
1982     19        Ц8-529-5(=6)' 4*
1983     20        1504-4543' 16' ' + ПМА-0128У3В = =*
1984     21        1517-1386-1' 16*
1985     22        П2##ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21,231-40У3-4ШТ###*
1986     23        1504-18120' 4*
1987     24        1507-5043(=14)' 16' ' + АЕ121+АЕ123 = =*
1988     25        1517-1481-1' 16*
1989     26        1504-18019' 8*
1990     27        1517-1444-1' 8*
1991     28        Ц8-529-6(=6)' 4*
1992     29        Ц8-409-1' 191*
1993     30        Ц8-409-11' 963*
1994     31        Ц8-148-9' 813*
1995     32        Ц8-408-1' 58*
1996     33        Ц8-406-1' 133*
1997     34        Ц11-582-1(=7)' 4' ' МОНТАЖ КОРОБКИ КС-10*
1998     35        Ц11-582-2(=7)' 12' ' ТО ЖЕ, КС-20*
1999     36        Ц8-147-12' 140*
2000     37        Ц8-147-13' 18*
2001     38        Ц8-156-8' 15*
2002     39        Ц8-156-9' 15*
2003     40        Ц8-405-1' 0,008*
2004     41        П2##ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ АД50+АД51+АД52+АД53 ЩШМ-1000,600-4ШТ###*
2005     42        1517-1103' 4*
2006     43        1504-18011' 12*
2007     44        1517-1444-1' 12*
2008     45        1504-6001' 4' ' + ПВ1-16 = =*
2009     46        1517-1414-1' 4*
2010     47        Т1504/62#П,01-626(=14)' 4' 1,75' АВТОМАТ ВА14-26-14-20УХЛ4' ШТ*
2011     48        1517-1351-1' 4*
2012     49        1504-6416' 4' ' + УП5311-А23У3 = =*
2013     50        1517-1445-1' 4*
2014     51        1504-6417' 4' ' + УП5312-С29У3 = =*
2015     52        1517-1446-1' 4*
2016     53        1504-6412' 4' ' + УП5314-Л254У3 = =*
2017     54        1517-1448-1' 4*
```

```
2018      55        1504-3001' 8' ' ДЕРЖАТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ДВП4-2В*
2019      56        1507-5047(=14)' 8' ' + АС120 = =*
2020      57        1517-1481-1' 8*
2021      58        17142-8027(=14)' 4' ' + РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ РИП-2МУХЛ4 = =*
2022      59        1517-1484-1' 4*
2023      60        Т1504/72#П,12-272(=14)' 20' 5,10' РЕЛЕ ПЭ-37' ШТ*
2024      61        1517-1428-1' 20*
2025      62        Т1504/87#П,15-753(=14)' 4' 33,10' РЕЛЕ ВЛ-56' ШТ*
2026      63        1517-1428-1' 4*
2027      64        1517-1479-1' 4' ' МОНТАЖ НА ЩИТЕ ПРИБОРА*
2028      65        Ц11-680-3' 4*
2029      66        Ц11-711-1' 24*
2030      67        Ц11-711-2' 24*
2031      68        С152-178' 300*
2032      69        С152-166' 890*
2033      70        С151-1874' 100*
2034      71        С151-2280' 380*
2035      72        С151-2281' 170*
2036      73        С151-2282' 130*
2037      74        С151-2283' 50*
2038      75        Т2405#ДОП,22#П,1-1467(=13)#К=1,082' 4' 3,8,1,082' КОРОБКА КС-10' ШТ*
2039      76        Т2405#ДОП,23#П,1-1481(=13)#К=1,082' 12' 6,35,1,082' КОРОБКА КС-20' ШТ*
2040      77        Н9=1,072*
2041      78        2405-1711' 140*
2042      79        Т2405#ДОП,10#П,1-1256(=13)' 18' 1,2' ПРОФИЛЬ ZП2000' ШТ*
2043      80        Н9=1*
2044      81        С113-2(=13)' 137*
2045      82        241649-1063(А1,1,074)' 60*
2046      83        К' ИНЖЕНЕР СУХИНИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-20

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 5134-СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,109 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 45 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ;ВТОРИЧНЫЕ	3,00	3,16	0,03	9	9	-	2,00	6
		ШТ		2,85	0,01			-	0,01	-
2	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	1,00	2,42	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		2,22	-			-	-	-
3	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	3,00	0,41	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,37	-			-	-	-
4	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО;1	0,10	31,60	5,97	3	2	-	35,00	4
		100М		18,90	1,92			-	2,48	-
5	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЙ	1,10	11,20	-	12	12	-	19,00	21
		100М		10,80	-			-	-	-
6	Ц10-50-3	-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ,КАБЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ;10Х2	0,50	8,26	-	4	4	-	12,00	6
		10КОНЦ		7,83	-			-	-	-
7	1703 Ч,2 П,1-053 К=1,2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС-М2ПВ-24Р-300-323К	3,00	13,20	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	290220/223 П,1-004	-КОРОБКА УК-П	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,32									
10	С161-2626	-КАБЕЛЬ ТППЭП-10,2,0,4	0,01	158,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
11	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,11	10,60	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			77	30	-		43
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР СУХИНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 40)

```
2429    1   95134044' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2430    2   Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦ
                ИИ' 5134-СС,СО' ТРУШИН*
2431    3   Н18=77*
2432    4   Ц10-841-2(=7)' 3*
2433    5   Ц10-381-6(=7)' 1*
2434    6   Ц10-975-12(=7)' 3*
2435    7   Ц10-54-7' 10*
2436    8   Ц10-54-12' 110*
2437    9   Ц10-50-3' 5*
2438   10   Н18=1*
2439   11   Т1703#Ч,2#П,1-053(=13)#К=1,2' 3' 11,0,1,2' ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС-М2ПВ-24Р-300-323К' ШТ*
2440   12   С155-16' 1*
2441   13   Т290220/223#П,1-004(=13)#К=1,32' 2' 0,24,1,32' КОРОБКА УК-П' ШТ*
2442   14   С151-2526' 10' ' КАБЕЛЬ ТППЭП-10,2,0,4*
2443   15   С152-488' 110*
2444   16   К' ИНЖЕНЕР СУХИНИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-21

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС.АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 5134-ОПС,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,208 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,056 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,152 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 150 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,082 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1602/14 П,03-0140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП105-2/1 ШТ	62,00	0,80	50	-	-	-	-	-	-		
2	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ШТ	62,00	- 0,45	-	28	25	-	1,00	62	-		
3	2402 П,04-069	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР ШТ	1,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-		
4	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	1,00	- 0,97	-	1	1	-	1,00	1	-		
5	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ ШТ	10,00	- 0,41	-	4	4	-	1,00	10	-		
6	36-09 П,10136	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,25 ШТ	63,00	0,01	1	-	-	-	-	-	-		
7	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	63,00	- 0,14	-	9	9	-	0,22	14	-		
8	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ	3,00	-	-	34	32	-	19,00	57	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ		11,20				-	-	-	-
		100М									
9	290220/223	-КОРОБКА УК-П	10,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ									
	П,1-004			0,32				-	-	-	-
	К=1,32										
10	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С	0,30	-	-	3	-	-	-	-	-
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ									
		МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ		10,60				-	-	-	-
		ЖИЛЫ0,4ММ2									
		1000М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		51	76	71	-		144	-
			РУБ,					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				71				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,									
		ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-									
		СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-									
		ВАНИЯ -	РУБ,		5	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		56	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			6					
		ИТОГО:	РУБ,			82	71	-		144	-
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			59	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	11	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		56	141	82	-		150	-
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		56	152	82	-		150	-
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		208	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		150	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	82	-		-	-

СОСТАВИЛ Сухинина ИНЖЕНЕР СУХИНИНА

ПРОВЕРИЛ Постнова ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 41)

```
2445      1        Э5134045' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2446      2        Ю' ' ' 5134' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Г
                             АИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС,АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД##НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ С
                             ИГНАЛИЗАЦИИ' 5134-ОПС,СО' ТРУШИН*
2447      3        Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
2448      4        Т1602/14#П,03-0140(=14)' 62' 0,80' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП105-2/1' ШТ*
2449      5        Ц10-743-1' 62*
2450      6        Т2402#П,04-069(=14)' 1' 0,25' ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР' ШТ*
2451      7        Ц10-743-2' 1*
2452      8        Н18=77*
2453      9        Ц10-975-12' 10*
2454     10        Н18=1*
2455     11        Т36-09#П,10136(=14)' 63' 0,01' РЕЗИСТОР МЛТ-0,25' ШТ*
2456     12        Ц11-580-11' 63*
2457     13        Н18=77*
2458     14        Ц10-54-12' 300*
2459     15        Н18=1*
2460     16        Т290220/223#П,1-004(=13)#К=1,32' 10' 0,24,1,32' КОРОБКА УК-П' ШТ*
2461     17        С152-488' 300*
2462     18        К' ИНЖЕНЕР СУХИНИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту административно-бытового корпуса диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

Ресурсы	Количество, варианты			Ресурсы	Количество, варианты		
	-20	-30	-40		-20	-30	-40
1	2	3	4	1	2	3	4
Общестроительные работы				Производственная канализация			
				Затраты труда, чел.-ч.	7	7	7
Подземная часть				Заработная плата, руб.	4	4	4
Затраты труда, чел.-ч.	5455	5455	5456	Строительные машины	1	1	1
Заработная плата, руб.	3298	3298	3298				
Строительные машины, руб.	255	255	255	Оборотная система от мойки автомобилей			
Надземная часть				Затраты труда, чел.-ч.	16	16	16
Затраты труда, чел.-ч.	32660	32660	32668	Заработная плата, руб.	10	10	10
Заработная плата, руб.	20106	20106	20111				
Строительные машины, руб.	1529	1529	1529	Внутренние водостоки			
Итого общестроительные работы				Затраты труда, чел.-ч.	117	117	117
Затраты труда, чел.-ч.	38115	38115	38124	Строительные машины	11	11	11
Заработная плата, руб.	23404	23404	23409	Заработная плата, руб	66	66	66
Строительные машины, руб.	1784	1784	1784	Отопление			
Хоз.-питьевой, производственный, противопожарный водопровод				Затраты труда, чел.-ч.	437	473	489
				Заработная плата, руб.	271	292	301
Затраты труда, чел.-ч.	133	133	133	Строительные машины, руб.	29	31	32
Заработная плата, руб.	83	83	83				
Строительные машины, руб.	7	7	7	Теплоснабжение			
				Затраты труда, чел.-ч.	595	761	766
Горячее водоснабжение				Заработная плата, руб.	369	458	461
Затраты труда, чел.-ч.	38	38	38	Строительные машины, руб.	26	32	32
Заработная плата, руб.	23	23	23				
Строительные машины, руб.	1	1	1	Индивидуальный тепловой пункт			
				Затраты труда, чел.-ч.	287	290	296
Бытовая канализация				Заработная плата, руб.	169	172	176
Затраты труда, чел.-ч.	44	44	44	Строительные машины, руб.	15	15	15
Заработная плата, руб.	26	26	26				
Строительные машины, руб.	1	1	1				

1	2	3	4
Вентиляция			
Затраты труда, чел.-ч.	1817	1818	1818
Заработная плата, руб.	1048	1057	1057
Строительные машины, руб.	96	97	97
Технологическое оборудование			
Затраты труда, чел.-ч.	2049	2049	2049
Заработная плата, руб.	1199	1199	1199
Нестандартизированное технологическое оборудование			
Затраты труда, чел.-ч.	738	738	738
Заработная плата, руб.	459	459	459
Технологические промпроводки			
Затраты труда, чел.-ч.	185	185	185
Заработная плата, руб.	88	88	88
Электроосвещение			
Затраты труда, чел.-ч.	1383	1383	1383
Заработная плата, руб.	810	810	810
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел.-ч.	2119	2119	2119
Заработная плата, руб.	1248	1248	1248
КиП и автоматика			
Затраты труда, чел.-ч.	447	447	447
Заработная плата, руб.	261	261	261
Связь и сигнализация			
Затраты труда, чел.-ч.	43	43	43
Заработная плата, руб.	30	30	30
Охранно-пожарная сигнализация			
Затраты труда, чел.-ч.	144	144	144
Заработная плата, руб.	71	71	71
В с е г о:			
Затраты труда, чел.-ч.	48714	48920	48956
Заработная плата, руб.	29639	29761	29782
Строительные машины, руб.	1971	1980	1981

Начальник отдела ПОС и смет Т.Г.Родионова
Составил зав.группой Л.Г.Постнова
Проверил зав.группой Л.С.Казьмина

gost.e-ecolog.ru