ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - 5 - 50.94

# ЗДАНИЕ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

Ц00182-04

gost.e-ecolog.ru

# Т И П О В О Й  П Р О Е К Т

503 - 5 - 50.94

## ЗДАНИЕ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ 4

## С М Е Т Ы

| СТОИМОСТЬ: | | |
|---|---|---|
| Общая | тыс.руб. | 74,87/I3I252,0 |
| Строительно-монтажных работ | тыс.руб. | 57,30/I03I40,0 |
| I куб.м. здания | руб. | 43,8I/78858,0 |
| I кв.м. общей площади | руб. | 204,64/368352,0 |

Разработан:
Арендным предприятием " Гипроавтотрансом"

Утвержден и введен в действие
Департаментом автомобильного
транспорта Минтранса России
Протокол № 3 от 30 июня I994 г.

Главный инженер института — В.Н. Крюков

Главный инженер проекта — А.В. Трушин

# СОДЕРЖАНИЕ


| N П/П | НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТ | N СМЕТ | N СТР |
|---|---|---|---|
| 1 | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | - | 3 |
| 2 | ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК | 1 | 4 |
| 3 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 1-1 | 6 |
| 4 | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД | 1-2 | 39 |
| 5 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 1-3 | 43 |
| 6 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | 1-4 | 46 |
| 7 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | 1-5 | 49 |
| 8 | ОТОПЛЕНИЕ | 1-6 | 52 |
| 9 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 1-7 | 55 |
| 10 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ | 1-8 | 59 |
| 11 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | 1-9 | 64 |
| 12 | МЕБЕЛЬ,ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ БУФЕТА | 1-10 | 69 |
| 13 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | 1-11 | 74 |
| 14 | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 1-12 | 83 |
| 15 | КИП И АВТОМАТИКА | 1-13 | 92 |
| 16 | СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ | 1-14 | 101 |
| 17 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | 1-15 | 106 |
| 18 | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ | - | 112 |

# П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ОБЪЕМЕ И ПО ФОРМАМ,ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82 И ИНФОРМАЦИОННОГО СБОРНИКА ЦИТП ,1ВЫП.1989г.

ОСНОВНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ ЯВИЛИСЬ:

- ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ЦЕНАХ 1984г
- СБОРНИКИ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,ЧАСТИ 1,2,3 В ЦЕНАХ 1984г
- СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ,УТВЕРЖДЕННЫЙ МОСОБЛИСПОЛКОМОМ В ЦЕНАХ 1984г
- ПРЕЙСКУРАНТЫ,ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982г
- ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДАНИЯ 1983г

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К "1а" ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ И ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ТИПОВЫХ СМЕТ ( 16,5 % - НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; 13,3 % - НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ; 8,6 % - НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ; 8 % - ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ )

ДЛЯ ПЕРЕХОДА В ЦЕНЫ 1993г ПРИНЯТЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ : Ксмр=1800 ; Коб=1600

ИТОГИ ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ ПОКАЗАНЫ ДРОБЬЮ.В ЧИСЛИТЕЛЕ - СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 1984г, В ЗНАМЕНАТЕЛЕ - В ЦЕНАХ 1993г

СОСТАВИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ  Л.Г.ПОСТНОВА

ФОРМА 3

# О Б Ъ Е К Т Н А Я  С М Е Т А  1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

| | | |
|---|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 74,87/131252,0 | ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 10,89 | ТЫС.ЧЕЛ.-Ч. |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 9,34 | ТЫС.ЧЕЛ.-Ч. |
| РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ | 300 | ЧЕЛ./СУТ |

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984/1994г

| п пп. | п смет и расчетов | наименование работ и затрат | сметная стоиость, тыс.руб. | | | | | норма- тивная условно- чистая продукция тыс.руб. | норма- тивная трудо- емкость тыс. чел.-ч | сметная заработ- ная плата тыс.руб. | показа- тели единич- ной сто- имость руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строи- тельных работ | монтаж- ных работ | оборудо- вания, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1-1 | | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 45,46 | - | - | - | 45,46 | - | 6,98 | - | - |
| 2.1-2 | | -ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД | 0,74 | 0,01 | 0,51 | - | 1,26 | - | 0,11 | - | - |
| 3.1-3 | | -ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 0,95 | - | - | - | 0,95 | - | 0,09 | - | - |
| 4.1-4 | | -БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | 0,77 | - | - | - | 0,77 | - | 0,10 | - | - |
| 5.1-5 | | -ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | 0,15 | - | - | - | 0,15 | - | 0,03 | - | - |
| 6.1-6 | | -ОТОПЛЕНИЕ | 0,63 | - | - | - | 0,63 | - | 0,18 | - | - |
| 7.1-7 | | -ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 0,18 | 0,01 | 0,39 | - | 0,58 | - | 0,06 | - | - |
| 8.1-8 | | -УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ | 0,59 | 0,01 | 0,15 | - | 0,75 | - | 0,09 | - | - |
| 9.1-9 | | -ВЕНТИЛЯЦИЯ | 1,91 | - | - | - | 1,91 | - | 0,31 | - | - |

| п пп. | п смет и расчетов | наименование работ и затрат | сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | норма-тивная условно-чистая продукция тыс.руб. | норма-тивная трудо-емкость тыс. чел.-ч | сметная заработ-ная плата тыс.руб. | показа-тели единич-ной сто-имость руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строи-тельных работ | монтаж-ных работ | оборудо-вания, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10. | 1-10 | -МЕБЕЛЬ,ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ БУФЕТА | - | 0,48 | 6,19 | - | 6,67 | - | 0,14 | - | - |
| 11. | 1-11 | -ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | - | 2,79 | 0,77 | - | 3,56 | - | 0,72 | - | - |
| 12. | 1-12 | -СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | - | 1,24 | 0,12 | - | 1,36 | - | 0,36 | - | - |
| 13. | 1-13 | -КИП И АВТОМАТИКА | - | 0,45 | 0,71 | - | 1,16 | - | 0,24 | - | - |
| 14. | 1-14 | -СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИ | - | 0,29 | 6,90 | - | 7,19 | - | 0,22 | - | - |
| 15. | 1-15 | -ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | - | 0,64 | 1,83 | - | 2,47 | - | 0,38 | - | - |
| 16. | | -ИТОГО | 51,38 | 5,92 | 17,57 | - | 74,87 | - | 10,01 | - | - |
| | | | 92484,0 | 10656,0 | 28112,0 | | 131252,0 | | | | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.В.ТРУШИН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т.Г.РОДИОНОВА

СОСТАВИЛ Л.Г.ПОСТНОВА

ПРОВЕРИЛ

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-1

## К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

## НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ КЖ1-7,КЖИ1-11,АР1-13,КМ1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 45,463 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6659 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,682 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е1-1610 | -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ | 0,10 | 21,00 | 21,00 | 2 | - | 2 | - | - |
| | 1-29-4 | ЗЕМЛИ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М | | - | 6,53 | | | 1 | 9,40 | 1 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 2 | Е1-1617 | -ДОБАВИТЬ НА 40М | 0,10 | 74,40 | 74,40 | 7 | - | 7 | - | - |
| | 1-29-11 | 1000М3 | | - | 23,08 | | | 2 | 33,24 | 3 |
| 3 | Е1-1591 | -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА | 0,10 | 144,00 | 137,39 | 14 | 1 | 14 | 13,00 | 1 |
| | 1-22-13 | ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ | | 6,41 | 56,10 | | | 6 | 80,78 | 8 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 4 | С310-1 | -ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 1КМ | 140,00 | 0,29 | - | 41 | 8 | - | 0,06 | 8 |
| | | Т | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 5 | Е1-1603 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ | 0,10 | 11,50 | 10,06 | 1 | - | 1 | 2,63 | - |
| | 1-25-1 | ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | | 1,30 | 3,12 | | | - | 4,49 | - |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 6 | Е1-1592 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 0,12 | 172,00 | 164,09 | 21 | 1 | 20 | 15,50 | 2 |
| | 1-22-14 | ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С | | 7,64 | 66,90 | | | 8 | 96,34 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 | | | | | | | | |
| 7 | С310-1 | -ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 1КМ Т | 210,00 | 0,29 | - | 61 | 13 | - | 0,06 | 13 |
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 8 | Е1-1550 1-11-14 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 | 0,20 | 145,00 | 138,47 | 29 | 1 | 27 | 13,20 | 3 |
| | | | | 6,53 | 56,70 | | | 11 | 81,65 | 16 |
| 9 | Е1-960 1-80-2 ТЧП.3.67 | -СРЕЗКА НЕДОБОРА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3 | 0,10 | 89,40 | - | 9 | 9 | - | 184,80 | 18 |
| | | | | 89,40 | - | | | - | - | - |
| 10 | Е1-1611 1-29-5 ТЧП.3.48 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ И ОБРАТНО НА РАССТОЯНИЕ 10М 1000М3 | 0,42 | 22,10 | 22,10 | 9 | - | 9 | - | - |
| | | | | - | 6,85 | | | 3 | 9,86 | 4 |
| 11 | Е1-1618 1-29-12 | -ДОБАВИТЬ НА 40М 1000М3 | 0,42 | 84,00 | 84,00 | 35 | - | 35 | - | - |
| | | | | - | 26,12 | | | 11 | 37,61 | 16 |
| 12 | Е1-1637 1-31-5 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 | 0,19 | 15,10 | 15,10 | 3 | - | 3 | - | - |
| | | | | - | 4,68 | | | 1 | 6,74 | 1 |
| 13 | Е1-1184 1-118-10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3 | 1,90 | 9,69 | 3,49 | 18 | 12 | 6 | 11,20 | 21 |
| | | | | 6,20 | 2,29 | | | 4 | 2,95 | 6 |
| 14 | Е1-968 1-81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 0,20 | 46,00 | - | 9 | 9 | - | 99,30 | 20 |
| | | | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 259 | 54 | 124 | | 86 |
| | | | | РУБ. | | | | 47 | | 67 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 259 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 42 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 25 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 326 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 154 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 108 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 326 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 154 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 108 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 15 | Е8-10<br>8-3-1 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 8,60 | 9,31 | 0,32 | 80 | 3 | 3 | 0,80 | 7 |
| | | М3 | | 0,40 | 0,10 | | | 1 | 0,13 | 1 |
| 16 | Е7-401<br>7-36-2 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | 46,00 | 1,95 | 1,09 | 90 | 14 | 50 | 0,53 | 24 |
| | | ШТ | | 0,30 | 0,40 | | | 18 | 0,52 | 24 |
| 17 | Е7-402<br>7-36-3 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т | 29,00 | 2,96 | 1,63 | 86 | 14 | 47 | 0,82 | 24 |
| | | ШТ | | 0,47 | 0,60 | | | 17 | 0,77 | 22 |
| 18 | Е7-403<br>7-36-4 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т | 56,00 | 3,75 | 2,03 | 210 | 34 | 113 | 1,04 | 58 |
| | | ШТ | | 0,61 | 0,74 | | | 41 | 0,95 | 53 |
| 19 | ССЦМ.О.И<br>ТОМ2П.12-2 | -СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24.4.6-Т | 29,00 | 22,60 | - | 655 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | ТО ЖЕ<br>П.12-5 | -ТО ЖЕ,ФБС12.4.6-Т | 21,00 | 12,10 | - | 254 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | ТО ЖЕ<br>П.12-3 | -ТО ЖЕ,ФБС24.5.6-Т | 54,00 | 28,20 | - | 1523 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | ТО ЖЕ<br>П.12-6 | -ТО ЖЕ,ФБС12.5.6-Т | 21,00 | 14,60 | - | 307 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | ТО ЖЕ<br>П.12-4 | -ТО ЖЕ,ФБС24.6.6-Т | 2,00 | 33,90 | - | 68 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | ТО ЖЕ<br>П.12-14 | -ТО ЖЕ,ФБС9.6.6-Т | 4,00 | 13,50 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | Е6-20<br>6-1-20 | -НЕКРАТНЫЕ МЕСТА В БЛОКАХ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150) | 5,00 | 32,52 | 0,76 | 163 | 8 | 4 | 2,86 | 14 |
| | | М3 | | 1,55 | 0,23 | | | 1 | 0,30 | 2 |
| 26 | Е6-169<br>6-15-10 | -УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150)ПО БЛОКАМ СТЕН ПОДВАЛА(СЕЧ.3-3 КЖ-3) | 1,50 | 32,89 | 0,99 | 49 | 4 | 1 | 4,34 | 7 |
| | | М3 | | 2,62 | 0,30 | | | - | 0,39 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е22-1<br>22-1-1 | -ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ДИАМ.100ММ | 4,00 | 1,67 | 0,01 | 7 | 1 | - | 0,32 | 1 |
| | | М | | 0,19 | - | | | - | - | - |
| 28 | Е6-1<br>6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М-50) | 2,60 | 27,40 | 0,28 | 71 | 2 | 1 | 1,37 | 4 |
| | | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 29 | Е6-5<br>6-1-5 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 КЛ.В12,5(М-150) | 9,00 | 37,89 | 0,59 | 341 | 33 | 6 | 6,66 | 60 |
| | | М3 | | 3,63 | 0,18 | | | 2 | 0,23 | 2 |
| 30 | С124-3-10 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ | 0,13 | 270,00 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | С124-1-6 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ | 0,02 | 270,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | Е6-80<br>6-9-4 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | 0,15 | 478,00 | 2,20 | 72 | 3 | - | 34,40 | 5 |
| | | Т | | 20,20 | 0,66 | | | - | 0,85 | - |
| 33 | Е8-27<br>8-4-7 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 2,98 | 90,00 | 1,50 | 268 | 58 | 4 | 33,60 | 100 |
| | | 100М2 | | 19,50 | 0,45 | | | 1 | 0,58 | 2 |
| 34 | Е8-13<br>8-4-1 | -УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА СОСТАВА 1:2 | 1,12 | 86,50 | 1,50 | 97 | 22 | 2 | 38,10 | 43 |
| | | 100М2 | | 19,60 | 0,45 | | | 1 | 0,58 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 4435 | 196 | 231 | | 347 |
| | | | РУБ. | | | | | 82 | | 108 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4435 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 732 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 131 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 415 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5582 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 521 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 409 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 5582 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 521 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 409 | - | | - |

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КАНАЛЫ И ПРИЯМОК ПР1 | | | | | | | | |
| 35 | Е6-1<br>6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М-50)<br>М3 | 1,30 | 27,40<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | 36 | 1 | -<br>- | 1,37<br>0,10 | 2<br>- |
| 36 | Е6-195<br>6-18-7 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150)ПРИ ТОЛЩ.100ММ<br>М3 | 1,20 | 39,39<br>3,53 | 1,52<br>0,45 | 47 | 4 | 2<br>1 | 6,43<br>0,58 | 8<br>1 |
| 37 | Е7-761<br>7-65-2 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2<br>ШТ | 15,00 | 2,30<br>0,58 | 1,67<br>0,62 | 35 | 9 | 25<br>9 | 0,96<br>0,80 | 14<br>12 |
| 38 | ССЦ М.О.И ТОМ1П.8-50 3 | -СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200 ПЛОЩ.ДО 3М2 П5Д-5<br>М3 | 0,60 | 59,16<br>- | -<br>- | 35 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | ТО ЖЕ ТЕХ.Ч.ТАБЛ .1П.3 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3<br>ТН | 0,02 | 250,00<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | ТО ЖЕ П.6 | -ТО ЖЕ,ВР-1<br>ТН | 0,01 | 321,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | ТО ЖЕ П.13 | -ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>КГ | 4,50 | 0,41<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | Е6-226<br>6-26-4 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 200ММ<br>М3 | 1,25 | 42,03<br>4,49 | 1,23<br>0,37 | 53 | 6 | 1<br>- | 8,01<br>0,48 | 10<br>1 |
| 43 | Е6-84<br>6-9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20<br>Т | 0,02 | 355,00<br>38,00 | 1,30<br>0,39 | 7 | 1 | -<br>- | 64,00<br>0,50 | 1<br>- |
| 44 | Е34-304<br>34-55 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ<br>10М2 | 0,14 | 221,00<br>33,10 | 7,34<br>2,20 | 31 | 5 | 1<br>- | 56,70<br>2,84 | 8<br>- |
| 45 | Е8-27<br>8-4-7 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ<br>100М2 | 0,16 | 90,00<br>19,50 | 1,50<br>0,45 | 14 | 3 | -<br>- | 33,60<br>0,58 | 5<br>- |
| 46 | Е13-393<br>13-54-2 | -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В | 0,05 | 21,20 | 0,48 | 1 | - | - | 2,39 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 СЛОЯ | | 3,24 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 47 | Е13-153 | -ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В | 0,05 | 20,60 | 0,24 | 1 | - | - | 2,30 | - |
| | 13-18-6 | 2 СЛОЯ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 270 | 29 | 29 | | 48 |
| | | | РУБ. | | | | | 10 | | 14 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 270 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 45 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 338 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 46 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 338 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 46 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 4964 | 279 | 384 | | 481 |
| | | | РУБ. | | | | | 139 | | 189 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4964 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 819 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 71 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 145 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 463 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6246 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 741 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 563 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 6246 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 741 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 563 | - | | - |
| | | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 48 | Е8-30 | -КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ | 15,00 | 34,20 | 0,81 | 513 | 33 | 13 | 4,05 | 61 |
| | 8-5-1 | ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО | | | | | | | | |
| | | КИРПИЧА | | 2,21 | 0,24 | | | 4 | 0,31 | 5 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 49 | Е8-59 | -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И | 0,10 | 421,00 | 1,38 | 42 | 3 | - | 54,30 | 5 |
| | 8-7-3 | ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | | 27,80 | 0,41 | | | - | 0,53 | - |
| | | Т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е8-72<br>8-9-1 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М<br>М3 | 6,30 | 45,30<br>3,24 | 0,87<br>0,26 | 285 | 20 | 6<br>2 | 5,65<br>0,34 | 36<br>2 |
| 51 | Е8-74<br>8-9-2 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М<br>М3 | 99,00 | 42,10<br>2,83 | 0,80<br>0,24 | 4168 | 280 | 79<br>24 | 4,96<br>0,31 | 491<br>31 |
| 52 | Е8-76<br>8-9-3 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 640ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М<br>М3 | 59,00 | 40,30<br>2,55 | 0,75<br>0,22 | 2378 | 150 | 44<br>13 | 4,49<br>0,28 | 265<br>17 |
| 53 | Е8-30<br>8-5-1 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М<br>М3 | 4,00 | 34,20<br>2,21 | 0,81<br>0,24 | 137 | 9 | 3<br>1 | 4,05<br>0,31 | 16<br>1 |
| 54 | Е8-36<br>8-5-4 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М<br>М3 | 43,50 | 34,30<br>2,10 | 0,81<br>0,24 | 1492 | 91 | 35<br>10 | 3,90<br>0,31 | 170<br>13 |
| 55 | Е8-49<br>8-6-2 | -СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М<br>М3 | 4,40 | 37,20<br>3,68 | 0,84<br>0,25 | 164 | 16 | 4<br>1 | 6,08<br>0,32 | 27<br>1 |
| 56 | Е8-30<br>8-5-1<br>ССЦМ.О.И<br>ТОМ1.ПП.6-1,6-4 | -КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТАМБУРА ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА ТОЛЩ.250ММ<br>М3 | 3,50 | 54,72<br>2,21 | 0,81<br>0,24 | 192 | 8 | 3<br>1 | 4,05<br>0,31 | 14<br>1 |
| 57 | Е7-445<br>7-38-10-1.8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М<br>ШТ | 77,00 | 0,29<br>0,08 | 0,15<br>0,06 | 22 | 6 | 12<br>5 | 0,13<br>0,08 | 10<br>6 |
| 58 | Е7-127<br>7-9-1-1.8 | - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М<br>ШТ | 7,00 | 1,55<br>0,46 | 1,04<br>0,38 | 11 | 3 | 8<br>3 | 0,81<br>0,49 | 6<br>3 |
| 59 | ССЦ М.О.И<br>ТОМ1П.9-92 | -СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М<br>М3 | 2,91 | 64,40<br>- | -<br>- | 187 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ТО ЖЕ П.9-93 | -ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М3 | 0,62 | 65,70 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 61 | ТО ЖЕ ТЕХ.Ч.ТАБЛ .3-1П.3 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 ТН | 0,17 | 250,00 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | ТО ЖЕ П.6 | -ТО ЖЕ,ВР-1 ТН | 0,05 | 321,00 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | Е9-116 9-16-3 ТЧП.2 ТАБЛ2 К=1,1 | -УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК Т | 0,80 | 32,20 | 14,80 | 26 | 9 | 12 | 17,16 | 14 |
| | | | | 11,00 | 4,74 | | | 4 | 6,11 | 5 |
| 64 | С121-1788 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т | 0,80 | 251,00 | - | 201 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | Е6-86 6-9-10 | -УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ АРМАТУРЫ А-1-6 Т | 0,01 | 15,30 | 1,40 | 1 | - | - | 12,30 | - |
| | | | | 6,76 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 66 | С124-7-6 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т | 0,01 | 253,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | | 9922 | 628 | 219 | | 1115 |
| | | | РУБ. | | | | | 68 | | 85 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 9695 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 1601 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 147 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 287 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 904 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 12200 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1328 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 970 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 227 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 265 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 21 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | | 12465 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1349 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 986 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 67 | Е7-463<br>7-39-6-1.8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М<br>ШТ | 31,00 | 4,72<br>1,39 | 1,06<br>0,38 | 146 | 43 | 33<br>12 | 2,29<br>0,49 | 71<br>15 |
| 68 | ССЦ<br>М.О.И.ТОМ3<br>П.568 | -СТОИМОСТЬ Ж/Б МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ<br>ПК60.12-4А4Т<br>ШТ | 11,00 | 59,00<br>- | -<br>- | 649 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | ТО ЖЕ<br>П.545 | -ТО ЖЕ,ПК60.15-4А4Т<br>ШТ | 16,00 | 82,20<br>- | -<br>- | 1315 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | ТО ЖЕ<br>ТОМ1П.8-48<br>2 | -СТОИМОСТЬ Ж/Б САНТЕХНИЧЕСКИХ РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛ.СОБС.ВЕС)ДО 1200КГС/М2<br>ПР60.15-6АТ5-Т-4ШТ<br>М2 | 35,64 | 10,10<br>- | -<br>- | 360 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | ТО ЖЕ<br>ТЕХ.Ч.ТАБЛ<br>.1П.13 | -СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>ТН | 0,06 | 413,00<br>- | -<br>- | 25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | Е7-460<br>7-39-5-1.8 | -УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ПЛОЩ.ДО 5М2<br>ШТ | 5,00 | 3,15<br>0,98 | 0,71<br>0,26 | 16 | 5 | 3<br>1 | 1,65<br>0,34 | 8<br>2 |
| 73 | ССЦМ.О.И<br>ТОМ1П.8-50<br>3 | -СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300<br>П14Д-3<br>М3 | 0,60 | 60,80<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | ТО ЖЕ<br>ТЕХ.Ч.ТАБЛ<br>.3-1П.3 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3<br>ТН | 0,03 | 250,00<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | ТО ЖЕ<br>П.6 | -ТО ЖЕ,ВР-1<br>КГ | 3,00 | 0,32<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | ТО ЖЕ<br>П.13 | -ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>КГ | 2,50 | 0,41<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | ТО ЖЕ<br>П.1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1-10-(ПОЗ.1,2)<br>ТН | 0,01 | 229,00<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | Е7-445<br>7-38-10-1.<br>8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И | 4,00 | 0,29<br>0,08 | 0,15<br>0,06 | 1 | - | -<br>- | 0,13<br>0,08 | 1<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 79 | ССЦМ.О.И ТОМ1П.9-92 | -СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М 5ПП17-6-2ШТ,2ПП17-5-2ШТ | 0,42 | 64,40 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 80 | ТО ЖЕ ТЕХ.Ч.ТАБЛ .3-1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ | 0,01 | 250,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ТН | | - | - | | | - | - | - |
| 81 | Е7-209 7-12-7 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 4,00 | 2,43 | 1,03 | 10 | 4 | 5 | 1,64 | 7 |
| | | | | 1,01 | 0,38 | | | 2 | 0,49 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 82 | ССЦ М.О.ИТОМ1П .8-236 | -СТОИМОСТЬ Ж/Б СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 СБ4А-1-2ШТ | 0,12 | 90,20 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 83 | ТО ЖЕ П.8-237 | -ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 СБ7А-3-2ШТ | 0,26 | 75,90 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 84 | ТО ЖЕ ТЕХ.Ч.ТАБЛ .3-1П.6 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1 | 0,01 | 321,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ТН | | - | - | | | - | - | - |
| 85 | ТО ЖЕ П.1 | -ТО ЖЕ,А-1 | 0,01 | 229,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ТН | | - | - | | | - | - | - |
| 86 | ТО ЖЕ П.13,18 | -ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ | 0,03 | 591,00 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | ТН | | - | - | | | - | - | - |
| 87 | Е6-182 6-16-10 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15(М-200)ПЛОЩ.БОЛЕЕ 5М2 ТОЛЩ.ДО 100ММ | 1,10 | 53,80 | 0,89 | 59 | 7 | 1 | 10,80 | 12 |
| | | | | 5,91 | 0,27 | | | - | 0,35 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 88 | С124-12-8 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ | 0,04 | 325,00 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 89 | Е7-767 7-17-4 | -УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ МС1 | 0,05 | 489,00 | 6,00 | 24 | 1 | - | 40,50 | 2 |
| | | Т | | 27,80 | 1,80 | | | - | 2,32 | - |
| 90 | Е6-181 6-16-9 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15(М-200)(ФРАГМЕНТЫ 1,2) | 0,44 | 44,50 | 0,92 | 20 | 2 | - | 8,79 | 4 |
| | | | | 4,94 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 91 | С124-12-6 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ | 0,01 | 325,00 | - | 3 | | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Е6-85 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК | 0,19 | 329,00 | 1,30 | 63 | 2 | - | 21,10 | 4 |
| | 6-9-9 | ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 12,40 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 93 | Е11-50 | -ЗАСЫПКА РЕБРИСТЫХ ПЛИТ | 2,90 | 16,10 | 1,08 | 47 | 5 | 3 | 3,58 | 10 |
| | 11-7-1 | КЕРАМЗИТОМ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,80 | 0,32 | | | 1 | 0,41 | 1 |
| 94 | Е7-653 | -УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ | 4,00 | 7,57 | 4,08 | 30 | 11 | 16 | 4,81 | 19 |
| | 7-47-6-1.8 | КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩ.ДО 5М2 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 2,81 | 1,57 | | | 6 | 2,03 | 8 |
| 95 | ССЦ М.О.И | -СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ | 4,00 | 25,50 | - | 102 | - | - | - | - |
| | ТОМ3П.1050 | ИЗ БЕТОНА М-200 ПЛОЩ.ДО 5М2 | | | | | | | | |
| | | КВ18.-16Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 96 | Е12-299 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЕНКИ | 0,08 | 51,60 | 0,74 | 4 | 1 | - | 14,30 | 1 |
| | 12-10-1 | ПО ПЛИТАМ КОЗЫРЬКА С УКЛОНОМ | | | | | | | | |
| | | СРЕД.ТОЛЩИНЫ 15ММ | | 7,64 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 97 | Е11-77 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,08 | 9,83 | 0,08 | 1 | 1 | - | 12,60 | 1 |
| | 11-11-11 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 7,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 98 | ССЦ М.О.И | -СТОИМОСТЬ ДОП.ЗАКЛАДНЫХ | 0,03 | 413,00 | - | 12 | - | - | - | - |
| | ТЕХ.Ч.ТАБЛ | ДЕТАЛЕЙ И АНКЕРОВ ПОЗ.3,4 | | | | | | | | |
| | .1П.13 | ТН | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ. | | | 3032 | 82 | 61 | | 140 |
| | | | РУБ. | | | | | 22 | | 28 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 3032 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 500 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 43 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 89 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 282 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 3814 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 211 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 193 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ. | | | 3814 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 211 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 193 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 99 | Е12-289 | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ | 2,90 | 49,90 | 1,30 | 145 | 31 | 4 | 18,90 | 55 |
| | 12-9-6 | ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН | | | | | | | | |
| | | СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА | | 10,70 | 0,39 | | | 1 | 0,50 | 1 |
| | | БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 100 | Е12-286 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ | 2,90 | 17,30 | 1,80 | 50 | 45 | 6 | 28,50 | 83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12-9-3 | ПЕНОБЕТОННЫМИ С УКЛОНОМ 120-270ММ | | 15,50 | 0,53 | | | 2 | 0,68 | 2 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 101 | ССЦ М.О.ИТОМ1П .3-147 | -СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ М3 | 58,25 | 16,00 | - | 932 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 102 | Е12-299 12-10-1 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 2,90 | 51,60 | 0,74 | 150 | 22 | 3 | 14,30 | 41 |
| | | | | 7,64 | 0,22 | | | 1 | 0,28 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 103 | Е12-176 12-2-6-2 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 4 СЛОЯ РУБЕРОИДА | 2,90 | 338,00 | 15,60 | 980 | 159 | 46 | 95,20 | 276 |
| | | | | 54,90 | 4,69 | | | 14 | 6,05 | 18 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 104 | Е12-277 12-8-2 | -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 3,90 | 9,43 | 0,01 | 37 | 9 | - | 4,14 | 16 |
| | | 100М2 | | 2,30 | - | | | - | - | - |
| 105 | Е12-280 12-8-5 | -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2 | 0,50 | 192,00 | 0,41 | 96 | 23 | - | 83,00 | 42 |
| | | | | 45,80 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | | 2390 | 289 | 59 | | 513 |
| | | | | РУБ. | | | | 18 | | 22 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 2390 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 395 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 36 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 70 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 222 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 3007 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 571 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 377 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | | 3007 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 571 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 377 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 106 | Е8-43 8-5-8 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 2,72 | 496,00 | 7,70 | 1349 | 201 | 21 | 137,00 | 373 |
| | | | | 74,00 | 2,31 | | | 6 | 2,98 | 8 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | РУБ. | | 1349 | 201 | 21 | | 373 |
| | | | | РУБ. | | | | 6 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1349 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 223 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 126 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1698 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 401 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 247 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 1698 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 401 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 247 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ

### ОКОННЫЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Е10-72<br>10-13-1 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2 | 7,47 | 3,01<br>0,93 | 0,30<br>0,09 | 22 | 7 | 3<br>1 | 1,60<br>0,12 | 12<br>1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 108 | Е10-73<br>10-13-2 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 | 31,56 | 2,18<br>0,71 | 0,24<br>0,07 | 69 | 22 | 7<br>2 | 1,21<br>0,09 | 38<br>3 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 109 | С122-1 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС6-9 | 1,96 | 20,30<br>- | -<br>- | 40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 110 | С122-8 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОС6-12 | 3,96 | 22,30<br>- | -<br>- | 88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 111 | С122-10 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОС9-15 | 3,78 | 18,00<br>- | -<br>- | 68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 112 | С122-12 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС12-15,ОС15-12 | 15,39 | 18,40<br>- | -<br>- | 283 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 113 | С122-7 | -ТО ЖЕ,ОС15-9 | 2,54 | 18,50<br>- | -<br>- | 47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 114 | С122-14 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС15-18,ОС18-18 | 11,40 | 18,10<br>- | -<br>- | 206 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 115 | С111-424 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ | 4,00 | 0,86<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М | | | | | | | | |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 116 | С111-426 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ | 2,00 | 1,29<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 117 | С111-427 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФОРТОЧКИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ | 9,00 | 1,72<br>- | -<br>- | 15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 118 | С111-428 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М | 9,00 | 2,15<br>- | -<br>- | 19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 119 | С111-430 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М | 2,00 | 3,01<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 120 | С111-431 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ 1,8М | 2,00 | 3,87<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 121 | Е15-708<br>15-201-2-3<br>3 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ | 0,39 | 373,00<br>65,50 | 1,90<br>0,58 | 145 | 26 | 1<br>- | 122,00<br>0,75 | 48<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 122 | Е20-400<br>20-7-1 | -ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ ЖАЛЮЗИЙНЫМИ РЕШЕТКАМИ | 8,00 | 1,42<br>0,84 | 0,05<br>0,02 | 11 | 7 | -<br>- | 1,34<br>0,03 | 11<br>- |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| | | ДВЕРНЫЕ | | | | | | | | |
| 123 | Е10-105<br>10-20-1<br>ТЕХ.Ч.ТАБЛ<br>.1П.3.1 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 19,06 | 1,63<br>0,73 | 0,35<br>0,11 | 31 | 14 | 7<br>2 | 1,16<br>0,14 | 22<br>3 |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Е10-140 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК | 19,06 | 1,34 | - | 26 | 4 | - | 0,36 | 7 |
| | 10-26.1 | ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| | | 3М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 125 | Е10-106 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И | 6,14 | 1,39 | 0,29 | 9 | 4 | 2 | 1,10 | 7 |
| | 10-20-2 | ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТЕХ.Ч.ТАБЛ | КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ | | 0,71 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| | .1П.3.1 | ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 126 | Е10-141 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК | 6,14 | 0,95 | - | 6 | 1 | - | 0,25 | 2 |
| | 10-26-2 | ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ | | 0,14 | - | | | - | - | - |
| | | 3М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 127 | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И | 7,89 | 1,63 | 0,35 | 13 | 6 | 3 | 1,16 | 9 |
| | 10-20-1 | ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТЕХ.Ч.ТАБЛ | КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ | | 0,73 | 0,11 | | | 1 | 0,14 | 1 |
| | .1П.3.1 | ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 128 | Е10-107 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В | 32,19 | 2,18 | 0,13 | 70 | 27 | 4 | 1,42 | 46 |
| | 10-20-3 | ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТЕХ.Ч.ТАБЛ | НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ | | 0,85 | 0,04 | | | 1 | 0,05 | 2 |
| | .1П.3.1 | ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 129 | С122-819 | -СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ | 6,14 | 15,10 | - | 93 | - | - | - | - |
| | | ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДН21-15-2ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 130 | С122-816 | -ТО ЖЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ | 14,35 | 14,20 | - | 204 | - | - | - | - |
| | | ДН21-10-7ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 131 | С122-834 | -ТО ЖЕ,ДС21-13АТУ-1ШТ | 2,66 | 28,50 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 132 | С122-833 | -ТО ЖЕ,ДС21-10АТУ | 2,05 | 28,10 | - | 58 | - | - | - | - |
| | ПРИМЕН. | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 133 | С122-219 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | 20,00 | 13,50 | - | 270 | - | - | - | - |
| | | ОДНОПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДГ21-10 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 134 | С122-218 | -ТО ЖЕ,ДГ21-9 | 10,80 | 14,20 | - | 153 | - | - | - | - |
| | | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 135 | С122-217 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С | 1,39 | 15,00 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДГ21-7С | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 136 | С122-224 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С | 7,89 | 9,79 | - | 77 | - | - | - | - |
| | | ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | МАРКА ДО21-13С | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М2 | | | | | | | | |
| 137 | С111-446-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ | 8,00 | 6,73 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 138 | С111-447-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ | 3,00 | 8,94 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 139 | С111-448-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ | 17,00 | 2,97 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 140 | С111-449-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ | 3,00 | 3,23 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 141 | Е15-731 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | 0,12 | 256,00 | 1,40 | 31 | 6 | - | 86,50 | 10 |
| | 15-201-6 | 100М2 | | 47,80 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| 142 | Е10-107 | -УСТАНОВКА ЩИТОВ УД-5 ИЗ | 6,48 | 2,00 | 0,13 | 13 | 4 | 1 | 1,16 | 8 |
| | 10-20-3 | ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ,ОБЛИЦОВАННЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ | | 0,67 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 143 | С409-12060 | -СТОИМОСТЬ ЩИТОВ УД5 ИЗ ДСП,ОБЛИЦОВАННЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ | 6,48 | 20,30 | - | 132 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 144 | С111-448-1 | -СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 4,00 | 2,97 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | РУБ. | | 2469 | 128 | 28 | | 220 |
| | | | | РУБ. | | | | 8 | | 11 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 2469 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 409 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 32 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 72 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 227 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 3105 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 263 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 208 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | РУБ. | | 3105 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 263 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 208 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 145 | Е11-50 | -ШЛАКОВАЯ ПОДСЫПКА | 10,00 | 16,10 | 1,08 | 161 | 18 | 11 | 3,58 | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11-7-1 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 1,80 | 0,32 | | | 3 | 0,41 | 4 |
| | | ТИП1 | | | | | | | | |
| 146 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 1,08 | 43,30 | 0,99 | 47 | 4 | 1 | 7,19 | 8 |
| | 11-1-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 147 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 8,67 | 30,22 | - | 262 | 14 | - | 2,90 | 25 |
| | 11-1-11 | БЕТОННЫХ КЛ.В12,5(М-150) | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 148 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 1,08 | 70,00 | 0,95 | 76 | 11 | 1 | 18,80 | 20 |
| | 11-8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 149 | Е11-56 | -ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.5ММ | -1,08 | -13,60 | -0,23 | -15 | - | - | -0,34 | - |
| | 11-8-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | -0,16 | -0,07 | | | - | -0,09 | - |
| 150 | Е11-132 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ | 1,08 | 710,00 | 10,40 | 767 | 46 | 11 | 77,90 | 84 |
| | 11-20-1 ССЦМ.О.И.Т ОМ1П.9-344 ,П.2-8 | МОЗАИЧНЫХ (ТЕРРАЦЦО) ПЛИТ ТОЛЩ.20ММ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М-300 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 43,00 | 3,12 | | | 3 | 4,02 | 4 |
| | | ТИП2 | | | | | | | | |
| 151 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,60 | 43,30 | 0,99 | 26 | 2 | - | 7,19 | 4 |
| | 11-1-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 152 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 4,78 | 30,22 | - | 144 | 8 | - | 2,90 | 14 |
| | 11-1-11 | БЕТОННЫХ КЛ.В12,5(М-150) | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 153 | Е13-225 | -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В | 59,70 | 1,75 | 0,21 | 104 | 45 | 13 | 1,26 | 75 |
| | 13-25-1 | ОДИН СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА | | | | | | | | |
| | ТЕХ.Ч.П.3.2В | М2 | | 0,76 | 0,06 | | | 4 | 0,08 | 5 |
| 154 | Е13-226 | -ДОБАВИТЬ НА 2-ОЙ СЛОЙ | 59,70 | 0,66 | 0,01 | 39 | 16 | 1 | 0,45 | 27 |
| | 13-25-2 | М2 | | | | | | | | |
| | ТЕХ.Ч.П.3.2В | | | 0,27 | - | | | - | - | - |
| 155 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,60 | 70,00 | 0,95 | 42 | 6 | - | 18,80 | 11 |
| | 11-8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 156 | Е11-56 | -ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.5ММ | -0,60 | -13,60 | -0,23 | -8 | - | - | -0,34 | - |
| | 11-8-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | -0,16 | -0,07 | | | - | -0,09 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА | 0,60 | 417,00 | 4,52 | 250 | 37 | 3 | 108,00 | 65 |
| | 11-20-3 | ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | | 61,40 | 1,36 | | | 1 | 1,75 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ТИП3 | | | | | | | | |
| 158 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,37 | 43,30 | 0,99 | 16 | 1 | - | 7,19 | 3 |
| | 11-1-2 | 100М2 | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 159 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 3,65 | 30,22 | - | 110 | 6 | - | 2,90 | 11 |
| | 11-1-11 | БЕТОННЫХ КЛ.В12,5(М-150) | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 160 | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ | 0,37 | 84,70 | 1,02 | 31 | 6 | - | 28,50 | 11 |
| | 11-11-3 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 15,50 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| 161 | Е11-70 | -ДОБАВИТЬ НА 10ММ | 0,37 | 30,00 | 0,23 | 11 | - | - | 0,91 | - |
| | 11-11-4 | 100М2 | | 0,47 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | ТИП4 | | | | | | | | |
| 162 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,45 | 43,30 | 0,99 | 19 | 2 | - | 7,19 | 3 |
| | 11-1-2 | 100М2 | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 163 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 4,52 | 30,22 | - | 137 | 7 | - | 2,90 | 13 |
| | 11-1-11 | БЕТОННЫХ КЛ.В12,5(М-150) | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 164 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,45 | 70,00 | 0,95 | 32 | 4 | - | 18,80 | 8 |
| | 11-8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 165 | Е11-207 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ | 0,45 | 453,00 | 0,75 | 204 | 20 | - | 75,50 | 34 |
| | 11-28-1 | БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ | | 43,60 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 166 | Е15-563 | -ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ | 0,05 | 71,20 | 0,80 | 4 | 1 | - | 49,20 | 2 |
| | 15-159-3 | 100М2 | | 27,80 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| | | ТИП4 | | | | | | | | |
| 167 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,02 | 43,30 | 0,99 | 1 | - | - | 7,19 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11-1-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 168 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 0,16 | 30,22 | - | 5 | - | - | 2,90 | - |
| | 11-1-11 | БЕТОННЫХ КЛ.В12,5(М-150) | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 169 | Е11-47 | -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ | 0,02 | 45,80 | 3,75 | 1 | - | - | 29,50 | 1 |
| | 11-3-5 | ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ | | | | | | | | |
| | | МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНОЙ 2ММ | | 20,90 | 1,12 | | | - | 1,44 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 170 | Е11-48 | -ДОБАВИТЬ НА 2-ОЙ СЛОЙ | 0,02 | 28,40 | 3,28 | 1 | - | - | 9,11 | - |
| | 11-3-6 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 13,00 | 0,98 | | | - | 1,26 | - |
| 171 | Е11-52 | -ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЖЕСТКИХ | 0,02 | 147,00 | 2,30 | 3 | - | - | 27,10 | 1 |
| | 11-7-3 | МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.80ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 14,30 | 0,68 | | | - | 0,88 | - |
| 172 | Е26-69 | -СЛОЙ ИЗ ПЕРГАМИНА | 0,02 | 81,35 | 1,33 | 2 | 1 | - | 47,20 | 1 |
| | 26-13-5 | 100М2 | | | | | | | | |
| | С111-298 | | | 28,40 | 0,40 | | | - | 0,52 | - |
| 173 | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ | 0,02 | 84,70 | 1,02 | 2 | - | - | 28,50 | 1 |
| | 11-11-3 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 15,50 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| 174 | Е11-70 | -ДОБАВИТЬ НА 10ММ | 0,02 | 30,00 | 0,23 | 1 | - | - | 0,91 | - |
| | 11-11-4 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 0,47 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | РУБ. | | | 2475 | 255 | 41 | | 458 |
| | | | РУБ. | | | | | 11 | | 14 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 2475 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 409 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 72 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 227 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 3111 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 509 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 338 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | РУБ. | | | 3111 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 509 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 338 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 175 | Е15-131 | -ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ПЛИТКОЙ | 0,35 | 757,00 | 2,40 | 265 | 61 | 1 | 275,00 | 96 |
| | 15-19-1 | КАБАНЧИК | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 173,00 | 0,72 | | | - | 0,93 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Е15-297 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 2,52 | 20,70 | 0,15 | 52 | 47 | - | 29,80 | 75 |
| | 15-59-4 | ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ | | 18,50 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 177 | Е15-511 | -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ | 0,39 | 11,90 | 0,03 | 5 | 3 | - | 13,50 | 5 |
| | 15-153-4 | 100М2 | | 7,70 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 178 | Е15-663 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА | 2,13 | 60,80 | 1,00 | 130 | 33 | 2 | 27,40 | 58 |
| | 15-168-6 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ | | 15,50 | 0,30 | | | 1 | 0,39 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 179 | Е15-262 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ | 5,99 | 107,00 | 6,80 | 641 | 278 | 41 | 74,00 | 443 |
| | 15-55-5-11 | ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | | 46,40 | 4,03 | | | 24 | 5,20 | 31 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 180 | Е15-511 | -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И | 1,19 | 11,90 | 0,03 | 14 | 9 | - | 13,50 | 16 |
| | 15-153-4 | ПЕРЕГОРОДОК | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 7,70 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 181 | Е15-660 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА | 4,86 | 76,30 | 0,90 | 371 | 112 | 4 | 41,00 | 199 |
| | 15-168-3 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН | | 23,10 | 0,27 | | | 1 | 0,35 | 2 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 182 | Е15-264 | -ШТУКАТУРКА СТЕН ПОД "ШУБУ" | 264,00 | 1,62 | 0,07 | 428 | 230 | 19 | 1,35 | 356 |
| | 15-55-9-11 | М2 | | | | | | | | |
| | | | | 0,87 | 0,04 | | | 11 | 0,05 | 13 |
| | ТЕХ.Ч.ТАБЛ .П.3.11 | | | | | | | | | |
| 183 | Е15-98 | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН С | 1,44 | 567,00 | 2,00 | 816 | 180 | 3 | 219,00 | 315 |
| | 15-15-3 | КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | | 125,00 | 0,60 | | | 1 | 0,77 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 184 | Е15-25 | -ОБЛИЦОВКА МРАМОРНОЙ ПЛИТКОЙ | 8,80 | 36,42 | 0,05 | 321 | 69 | - | 11,80 | 104 |
| | 15-6-10 | М2 | | | | | | | | |
| | ТЕХ.Ч.ПРИЛ ОЖ.2П.14 | | | 7,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 185 | Е13-393 | -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 1,90 | 21,20 | 0,48 | 40 | 6 | 1 | 2,39 | 5 |
| | 13-54-2 | ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ | | 3,24 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 186 | Е13-153 | -ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В | 1,90 | 20,60 | 0,24 | 39 | 6 | - | 2,30 | 4 |
| | 13-18-6 | 2СЛОЯ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | 3122 | 1034 | 71 | | 1676 |
| | | | РУБ. | | | | | 38 | | 48 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3122 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 516 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 47 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 93 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 292 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3930 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1771 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1165 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | 3930 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1771 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1165 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ОТМОСТКА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Е27-173 | -УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО | 0,45 | 230,00 | 7,40 | 103 | 6 | 3 | 25,60 | 12 |
| | 27-43-1 | ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.12СМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 14,00 | 1,90 | | | 1 | 2,45 | 1 |
| 188 | Е27-174 | -ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.2СМ | -0,45 | -33,00 | - | -15 | - | - | -0,57 | - |
| | 27-43-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | -0,30 | - | | | - | - | - |
| 189 | Е27-169 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК | 0,45 | 156,00 | - | 70 | 4 | - | 14,40 | 6 |
| | 27-42-1 | И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ | | | | | | | | |
| | | АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| 190 | Е27-172 | -ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ.1СМ | 0,45 | 50,60 | - | 23 | 1 | - | 2,32 | 1 |
| | 27-42-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 1,31 | - | | | - | - | - |
| 191 | Е6-15 | -УСТРОЙСТВО ВХОДНЫХ ПЛОЩАДОК | 3,10 | 28,62 | 0,34 | 89 | 2 | 1 | 0,99 | 3 |
| | 6-1-15 | ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150) | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 192 | Е8-61 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЛЯ | 0,07 | 335,00 | 6,32 | 23 | 2 | - | 37,40 | 3 |
| | 8-7-5 | ВЫТИРАНИЯ НОГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 23,00 | 1,90 | | | - | 2,45 | - |
| 193 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД | 13,00 | 30,22 | - | 393 | 21 | - | 2,90 | 38 |
| | 11-1-11 | ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩ.120ММ ИЗ | | | | | | | | |
| | | БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150) | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |

ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ КАМЕРА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Е26-35 | -УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК | 1,36 | 35,50 | 1,22 | 48 | 17 | 2 | 21,50 | 29 |
| | 26-8-8 | ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ НА БИТУМНОЙ | | 12,60 | 0,37 | | | 1 | 0,48 | 1 |
| | | МАСТИКЕ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 195 | С114-116 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ | 1,33 | 43,60 | - | 58 | - | - | - | - |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 10140-71 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 196 | Е15-298 | -ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОДОК ПО | 0,17 | 386,00 | 5,90 | 66 | 11 | 1 | 115,00 | 20 |
| | 15-60-1 | СЕТКЕ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 66,00 | 1,77 | | | - | 2,28 | - |
| 197 | Е15-304 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ | 0,17 | 73,00 | 0,50 | 12 | 2 | - | 22,30 | 4 |
| | 15-61-1 | ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 13,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 198 | Е26-46 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА | 0,17 | 17,30 | 3,60 | 3 | 2 | - | 14,80 | 3 |
| | 26-10-1 | ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮ4ЬЕВ ДЛЯ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | | 9,30 | 1,08 | | | - | 1,39 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 199 | Е6-84 | -ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 0,02 | 355,00 | 1,30 | 7 | 1 | - | 64,00 | 1 |
| | 6-9-8 | МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| | | УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРОВ | | | | | | | | |
| 200 | Е26-35 | -УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК | 2,30 | 35,50 | 1,22 | 82 | 29 | 3 | 21,50 | 49 |
| | 26-8-8 | ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ НА БИТУМНОЙ | | 12,60 | 0,37 | | | 1 | 0,48 | 1 |
| | | МАСТИКЕ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 201 | С114-116 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ | 2,25 | 43,60 | - | 98 | - | - | - | - |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 10140-71 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 202 | Е15-298 | -ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОДОК ПО | 0,30 | 386,00 | 5,90 | 116 | 20 | 2 | 115,00 | 35 |
| | 15-60-1 | СЕТКЕ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 66,00 | 1,77 | | | 1 | 2,28 | 1 |
| 203 | Е15-304 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ | 0,30 | 73,00 | 0,50 | 22 | 4 | - | 22,30 | 7 |
| | 15-61-1 | ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 13,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 204 | Е26-46 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА | 0,30 | 17,30 | 3,60 | 5 | 3 | 1 | 14,80 | 4 |
| | 26-10-1 | ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮ4ЬЕВ ДЛЯ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | | 9,30 | 1,08 | | | - | 1,39 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | БАРЬЕР В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ И ОГРАЖДЕНИЕ | | | | | | | | |
| 205 | Е8-45 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО | 0,06 | 472,00 | 7,59 | 28 | 4 | - | 115,00 | 7 |
| | 8-5-9 | КИРПИ4А, НЕАРМИРОВАННЫЕ, | | --- | --- | | | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (БАРЬЕР И ОГРАЖДЕНИЕ) | | 62,00 | 2,28 | | | - | 2,94 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 206 | Е10-28 | -УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ | 0,05 | 110,00 | 1,30 | 6 | 1 | - | 24,00 | 1 |
| | 10-4-1 | 50Х50ММ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 12,90 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 207 | Е10-62 | -УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОЙ ДОСКИ | 0,60 | 2,49 | 0,02 | 1 | - | - | 0,24 | - |
| | 10-10-1 | 220Х40ММ | | | | | | | | |
| | | М2 | | 0,13 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 208 | Е10-151 | -УКЛАДКА ПЛИТЫ | 1,60 | 10,71 | 0,05 | 17 | 1 | - | 1,23 | 2 |
| | 10-29-2 | ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ТОЛЩ.20ММ | | | | | | | | |
| | С122-482 | М2 | | 0,64 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 209 | С409-14007 | -ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ | 0,07 | 39,80 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ | | | | | | | | |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 210 | Е15-635 | -ОКРАСКА ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА ДОСКИ | 0,03 | 35,70 | - | 1 | - | - | 15,50 | - |
| | 15-165-4-2 | И ПЛИТЫ | | | | | | | | |
| | 9 | 100М2 | | 9,60 | - | | | - | - | - |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ | | | | | | | | |
| 211 | Е6-83 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,03 | 441,00 | 1,40 | 13 | 4 | - | 210,00 | 6 |
| | 6-9-7 | ИЗДЕЛИЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 212 | Е10-28 | -УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСА | 0,03 | 110,00 | 1,30 | 3 | - | - | 24,00 | 1 |
| | 10-4-1 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 12,90 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 213 | Е10-150 | -УСТАНОВКА СТЕНКИ ИЗ | 1,60 | 0,81 | 0,14 | 1 | 1 | - | 0,66 | 1 |
| | 10-29-1 | ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТЫ | | | | | | | | |
| | | М2 | | 0,35 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 214 | С409-12050 | -СТОИМОСТЬ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНОЙ | 1,60 | 21,20 | - | 34 | - | - | - | - |
| | | ПЛИТЫ,ОБЛИЦОВАННОЙ ШПОНОМ | | | | | | | | |
| | | СВЕТЛЫХ ПОРОД ДЕРЕВА | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 215 | Е15-635 | -ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСА | 0,02 | 35,70 | - | 1 | - | - | 15,50 | - |
| | 15-165-4-2 | ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА | | | | | | | | |
| | 9 | 100М2 | | 9,60 | - | | | - | - | - |
| 216 | Е15-614 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0,01 | 60,50 | 0,03 | 1 | - | - | 68,00 | 1 |
| | 15-164-8 | НИТРОЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | |
| 217 | С409-14007 | -ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСА | 0,03 | 39,80 | - | 1 | - | | - | |
| | | АНТИПИРЕНАМИ | | | | | | | | |
| | | М3 | | - | - | | | | - | - |
| 218 | Е7-668 | -УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ | 4,00 | 1,40 | 0,13 | 6 | 2 | | 1,01 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-47-11-1.8 | ВЕСОМ ДО 0,5ТН<br>ШТ | | 0,59 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 219 | ССЦМ.О.И ТОМ3П.792 | -СТОИМОСТЬ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ЛСВ-11<br>ШТ | 4,00 | 4,84<br>- | -<br>- | 19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ОКНО О-1,О-2 | | | | | | | | |
| 220 | Е10-124 10-24-5 | -ОБДЕЛКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ДОСКАМИ<br>М2 | 1,10 | 0,46<br>0,41 | 0,03<br>0,01 | 1 | - | -<br>- | 0,76<br>0,01 | 1<br>- |
| 221 | С122-347 | -СТОИМОСТЬ ДОСОК ТОЛЩ.40ММ<br>М3 | 0,14 | 89,20<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 222 | С122-345 | -ТО ЖЕ,ТОЛЩ.20ММ<br>М3 | 0,04 | 104,00<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 223 | Е10-28 10-4-1 | -УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСА 40Х40ММ<br>М3 | 0,01 | 110,00<br>12,90 | 1,30<br>0,39 | 1 | - | -<br>- | 24,00<br>0,50 | -<br>- |
| 224 | С122 ТЕХ.Ч.П.55 ТАБЛ.18 | -ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ<br>М2 | 0,60 | 5,97<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 225 | Е15-706 15-201-1-3 3 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.4ММ<br>100М2 | 0,01 | 187,00<br>32,40 | 1,60<br>0,31 | 2 | - | -<br>- | 59,40<br>0,40 | 1<br>- |
| 226 | С409-14007 | -ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АНТИПИРЕНАМИ<br>М3 | 0,19 | 39,80<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 227 | Е15-641 15-165-7 | -ОКРАСКА ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ<br>100М2 | 0,03 | 46,20<br>20,10 | -<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 32,20<br>- | 1<br>- |
| | | НАВЕС ПЕРРОНА | | | | | | | | |
| 228 | Е9-51 9-8-1 ТЧП.2 ТАБЛ2 К=1,1 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК НАВЕСА ИЗ ГНУТЫХ КВАДРАТНЫХ ЗАМКНУТЫХ СВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ<br>Т | 1,86 | 19,80<br>6,60 | 9,10<br>3,42 | 37 | 12 | 17<br>6 | 10,07<br>4,41 | 19<br>8 |
| 229 | С121-1783 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ<br>Т | 1,86 | 289,00<br>- | -<br>- | 538 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 230 | Е6-73 | -ПОДЛИВКА ПОД СТОЙКИ ИЗ | 0,02 | 90,18 | 0,90 | 2 | 1 | - | 44,80 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-8-2 | ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 25,30 | 0,27 | | | - | 0,35 | - |
| 231 | Е9-116 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК | 1,29 | 31,20 | 14,80 | 40 | 13 | 19 | 15,60 | 20 |
| | 9-16-3 | НАВЕСА | | | | | | | | |
| | | Т | | 10,00 | 4,74 | | | 6 | 6,11 | 8 |
| 232 | С121-1789 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК | 1,29 | 269,00 | - | 347 | - | - | - | - |
| | | ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 233 | Е9-116 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ | 1,61 | 31,20 | 14,80 | 50 | 16 | 24 | 15,60 | 25 |
| | 9-16-3 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 10,00 | 4,74 | | | 8 | 6,11 | 10 |
| 234 | С121-1925 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 1,61 | 233,00 | - | 375 | - | - | - | - |
| | | ПРОГОНОВ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 235 | Е9-24 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО | 2,40 | 39,80 | 15,30 | 96 | 43 | 36 | 31,40 | 75 |
| | 9-4-1 | ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 18,10 | 5,13 | | | 12 | 6,62 | 16 |
| 236 | С121-2415 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО | 2,22 | 390,00 | - | 866 | - | - | - | - |
| | | ПРОФНАСТИЛА | | | | | | | | |
| | | Н57-750-07 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 237 | Е9-116 | -УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК | 0,20 | 31,20 | 14,80 | 6 | 2 | 3 | 15,60 | 3 |
| | 9-16-3 | ИЗ ГНУТОГО ШВЕЛЛЕРА ДЛЯ | | | | | | | | |
| | | КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО | | | | | | | | |
| | | ПРОФЛИСТА | | 10,00 | 4,74 | | | 1 | 6,11 | 1 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 238 | С121-1789 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,20 | 269,00 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 239 | Е9-102 | -ОБЛИЦОВКА НАВЕСА АЛЮМИНИЕВЫМ | 0,46 | 220,00 | 17,00 | 101 | 83 | 8 | 310,00 | 143 |
| | 9-14-2 | ПРОФЛИСТОМ | | | | | | | | |
| | ПРИМЕН. | 100М2 | | 181,00 | 8,94 | | | 4 | 11,53 | 5 |
| 240 | С126-674 | -СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОГО | 45,50 | 14,70 | - | 669 | - | - | - | - |
| | | ПРОФЛИСТА | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 241 | Е27-19 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И | 44,20 | 8,68 | 0,21 | 384 | 3 | 9 | 0,15 | 7 |
| | 27-7-1 | ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ | | | | | | | | |
| | | ИЗ ПЕСКА | | 0,07 | 0,05 | | | 2 | 0,06 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 242 | Е27-173 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД | 2,21 | 230,00 | 7,40 | 508 | 31 | 16 | 25,60 | 57 |
| | 27-43-1 | ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ | | | | | | | | |
| | | ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | | 14,00 | 1,90 | | | 4 | 2,45 | 5 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 243 | Е27-174 | -ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.5СМ | -2,21 | -82,50 | - | -182 | -1 | - | -0,57 | -1 |
| | 27-43-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | -0,30 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Е27-175 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ | 2,21 | 41,60 | 15,30 | 92 | 55 | 34 | 47,90 | 106 |
| | 27-44-1 | БЕТОННЫХ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ НА | | | | | | | | |
| | | ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ | | 25,10 | 4,59 | | | 10 | 5,92 | 13 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 245 | ССЦ М.О.И | -СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПЛИТ | 221,00 | 5,84 | - | 1291 | - | - | - | - |
| | ТОМ1П.9-34 | ТОЛЩ.10СМ | | | | | | | | |
| | 3 | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | ПРИМЕЧ.1 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | | РУБ. | | | 6645 | 397 | 179 | | 696 |
| | | | РУБ. | | | | | 57 | | 73 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 3466 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 571 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 50 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 102 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 322 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 4359 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 486 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 350 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 3179 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 272 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 49 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 277 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 3728 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 357 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 255 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | | РУБ. | | | 8087 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 843 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 605 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | | РУБ. | | | 31404 | 3014 | 679 | | 5191 |
| | | | РУБ. | | | | | 228 | | 289 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 27998 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 4624 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 412 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 825 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 2602 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 35224 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5540 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 3848 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 3406 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 291 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 52 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 296 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3993 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 378 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 271 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 39217 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5918 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4119 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 36368 | 3293 | 1063 | | 5672 |
| | | | РУБ. | | | | | 367 | | 478 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 32962 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5443 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 483 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 970 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3065 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 41470 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6281 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4411 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3406 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 291 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 52 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 296 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3993 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 378 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 271 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 45463 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6659 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4682 | - | | - |

СОСТАВИЛ МИЛОВА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

# СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

## ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

## К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| № по п/п | Наименование разделов | Единица измерения | Объем | Сметная стоимость, руб. | | | | | в т.ч. прогрессивных видов работ | Нормативная трудоемкость, чел.-ч | Сметная заработная плата, руб. | Показатели единичной стоимости, руб. | Удельный показатель в % к итогу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | 326 | | | | 326 | | 154 | 108 | | 0,72 |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | | | 5582 | | | | 5582 | | 521 | 409 | | 12,28 |
| 3 | ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | 338 | | | | 338 | | 66 | 46 | | 0,74 |
| | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | 6246 | | | | 6246 | | 741 | 563 | | 13,74 |
| | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | СТЕНЫ | | | 12465 | | | | 12465 | | 1349 | 986 | | 27,42 |
| 5 | ПОКРЫТИЕ | | | 3814 | | | | 3814 | | 211 | 193 | | 8,39 |
| 6 | КРОВЛЯ | | | 3007 | | | | 3007 | | 571 | 377 | | 6,61 |
| 7 | ПЕРЕГОРОДКИ | | | 1698 | | | | 1698 | | 401 | 247 | | 3,73 |
| 8 | ПРОЕМЫ | | | 3105 | | | | 3105 | | 263 | 208 | | 6,83 |
| 9 | ПОЛЫ | | | 3111 | | | | 3111 | | 509 | 338 | | 6,84 |
| 10 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | 3930 | | | | 3930 | | 1771 | 1165 | | 8,64 |
| 11 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | 8087 | | | | 8087 | | 843 | 605 | | 17,79 |
| | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | 39217 | | | | 39217 | | 5918 | 4119 | | 86,26 |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | 45463 | | | | 45463 | | 6659 | 4682 | | 100,00 |

```
      ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                    (П.Н.=       1)
    ================================================

  1 35265011'Н8В1Г1'''1.1'''''*
  2 Ю'''5265'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК##НА ОБЩЕ
       СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ЧЕРТЕЖИ КЖ1-7,КЖИ1-11,АР1-13,К
       М1-5'ТРУШИН*
  3 Н10=16,5*
  4 А*
  5 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
  6 Е1-1610#1-29-4'100,0''СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ
       БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
  7 Е1-1617#1-29-11(А1.4)'100,0''ДОБАВИТЬ НА 40М*
  8 Е1-1591#1-22-13'100,0''ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА З
       КСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
  9 С310-1'140,0''ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 1КМ*
 10 Е1-1603#1-25-1'100,0*
 11 Е1-1592#1-22-14'120,0*
 12 С310-1'210,0''ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 1КМ*
 13 Е1-1550#1-11-14'200,0*
 14 Е1-960#1-80-2(136Ж)'10,0''СРЕЗКА НЕДОБОРА СУХОГО ГРУНТ
       А 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
 15 Е1-1611#1-29-5(134И)'420,0''ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУХОГО ГРУНТА
       2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ И ОБРАТНО
        НА РАССТОЯНИЕ 10М*
 16 Е1-1618#1-29-12(А1.4)'420,0''ДОБАВИТЬ НА 40М*
 17 Е1-1637#1-31-5'190,0*
 18 Е1-1184#1-118-10'190,0*
 19 Е1-968#1-81-2'20,0*
 20 РФУНДАМЕНТЫ*
 21 Е8-10#8-3-1(А1=9,31)'8,6*
 22 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'46*
 23 Е7-402#7-36-3(А1=2,96)'29*
 24 Е7-403#7-36-4(А1=3,75)'56*
 25 ТССЦМ.О.И ТОМ2П.12-2(=11)'29'22,6'СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ Б
       ЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА#ФБС24.4.6-Т'ШТ*
 26 ТТО ЖЕ#П.12-5(=11)'21'12,1'ТО ЖЕ,ФБС12.4.6-Т'ШТ*
 27 ТТО ЖЕ#П.12-3(=11)'54'28,2'ТО ЖЕ,ФБС24.5.6-Т'ШТ*
 28 ТТО ЖЕ#П.12-6(=11)'21'14,6'ТО ЖЕ,ФБС12.5.6-Т'ШТ*
 29 ТТО ЖЕ#П.12-4(=11)'2'33,9'ТО ЖЕ,ФБС24.6.6-Т'ШТ*
 30 ТТО ЖЕ#П.12-14(=11)'4'13,50'ТО ЖЕ,ФБС9.6.6-Т'ШТ*
 31 Е6-20#6-1-20(604Б)(А1=32,52)'5,0''НЕКРАТНЫЕ МЕСТА В БЛ
       ОКАХ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150)*
 32 Е6-169#6-15-10(609Б)(А1=32,89)'1,5''УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ
        БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150)ПО БЛОКАМ СТЕН ПОДВАЛА(СЕЧ.
       3-3 КЖ-3)*
 33 Е22-1#22-1-1(=1)'4,0''ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ДИАМ.100М
       М*
 34 Е6-1#6-1-1(А1=27,40)'2,60''+ КЛ.В3,5(М-50)*
 35 Е6-5#6-1-5(612Б)(А1=37,89)'9,0''+ КЛ.В12,5(М-150)*
 36 С124-3-10'0,13*
 37 С124-1-6'0,02*
 38 Е6-80#6-9-4'0,15*
 39 Е8-27#8-4-7'298,0*
 40 Е8-13#8-4-1(А1=86,5)'112,0''УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
       ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА СОСТАВА 1:2*
 41 РПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
 42 П2#КАНАЛЫ И ПРИЯМОК ПР1#*
 43 Е6-1#6-1-1(А1=27,40)'1,30''+ КЛ.В3,5(М-50)*
 44 Е6-195#6-18-7(611Б)(А1=39,39)'1,2''УСТРОЙСТВО МОНОЛИТН
       ЫХ БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,
       5(М-150)ПРИ ТОЛЩ.100ММ*
 45 Е7-761#7-65-2'15*
 46 ТССЦ М.О.И ТОМ1П.8-503(=11)'0,60'59,16'СТОИМОСТЬ Ж/Б П
       ЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200 ПЛОЩ.ДО 3М2#П5Д-5'М3*
 47 ТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1П.3(=11)'0,02'250,0'СТОИМОСТЬ АРМАТ
       УРЫ А-3'ТН*
 48 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'0,01'321,0'ТО ЖЕ,ВР-1'ТН*
 49 ТТО ЖЕ#П.13(=11)'4,5'0,413'ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ'КГ*
 50 Е6-226#6-26-4(614Б)(А1=42,03)'1,25''УСТРОЙСТВО МОНОЛИТ
       НЫХ БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПРИЯМКА И
       З БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 200ММ*
 51 Е6-84#6-9-8'0,02*
 52 Е34-304#34-55'1,43*
 53 Е8-27#8-4-7'16,0*
 54 Е13-393#13-54-2(А1.2)'5,0''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ
       ДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
 55 Е13-153#13-18-6(А1.2)'5,0''ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
        В 2 СЛОЯ*
 56 Б*
 57 РСТЕНЫ*
 58 Е8-30#8-5-1(А1=34,20)'15,0''КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ ОБЫКНОВЕН
       НОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА*
 59 Е8-59#8-7-3'0,10*
 60 Е8-72#8-9-1(А1=45,3)'6,3*
 61 Е8-74#8-9-2(А1=42,10)'99,0*
 62 Е8-76#8-9-3(А1=40,3)'59,0*
 63 Е8-30#8-5-1(А1=34,20)'4,0*
 64 Е8-36#8-5-4(А1=34,3)'43,5*
 65 Е8-49#8-6-2(А1=37,2)'4,4*
 66 Е8-30#8-5-1#ССЦМ.О.И ТОМ1.ПП.6-1,6-4(А1=54,72)'3,5''КЛ
       АДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТАМБУРА ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА ТОЛ
       Щ.250ММ*
 67 Е7-445#7-38-10-1.8(А1=0,29)'77*
 68 Е7-127#7-9-1-1.8(А1=1,55)'7*
 69 ТССЦ М.О.И ТОМ1П.9-92(=11)'2,91'64,40'СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЕ
       РЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М'М3*
 70 ТТО ЖЕ#П.9-93(=11)'0,62'65,7'ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М'М3*
 71 ТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3-1П.3(=11)'0,17'250,0'СТОИМОСТЬ АРМ
       АТУРЫ А-3'ТН*
 72 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'0,05'321,0'ТО ЖЕ,ВР-1'ТН*
 73 Е9-116#9-16-3(903)'0,80''УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧ
       ЕК*
 74 С121-1788'0,80''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
 75 Е6-86#6-9-10'0,01''УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ АРМА
       ТУРЫ А-1-6*
 76 С124-7-6'0,01*
 77 РПОКРЫТИЕ*
 78 Е7-463#7-39-6-1.8(А1=4,72)'31*
 79 ТССЦ М.О.И.ТОМ3П.568(=11)'11'59,0'СТОИМОСТЬ Ж/Б МНОГОП
       УСТОТНЫХ ПЛИТ#ПК60.12-4А4Т'ШТ*
 80 ТТО ЖЕ#П.545(=11)'16'82,2'ТО ЖЕ,ПК60.15-4А4Т'ШТ*
 81 ТТО ЖЕ#ТОМ1П.8-482(=11)'35,64'10,1'СТОИМОСТЬ Ж/Б САНТЕ
       ХНИЧЕСКИХ РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(
       ВКЛ.СОБС.ВЕС)ДО 1200КГС/М2#ПР60.15-6АТ5-Т-4ШТ'М2*
 82 ТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1П.13(=11)'0,06'413,0'СТОИМОСТЬ ДОПО
       ЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ'ТН*
```

```
 83 Е7-460#7-39-5-1.8(А1=3,15)'5''УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/Б ПЛ
       ИТ ПЛОЩ.ДО 5М2*
 84 ТССЦМ.О.И ТОМ1П.8-503(=11)'0,6'60,8'СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ
        ИЗ БЕТОНА М-300#П14Д-3'М3*
 85 ТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3-1П.3(=11)'0,03'250,0'СТОИМОСТЬ АРМ
       АТУРЫ А-3'ТН*
 86 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'3,0'0,321'ТО ЖЕ,ВР-1'КГ*
 87 ТТО ЖЕ#П.13(=11)'2,5'0,413'ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ'КГ*
 88 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'0,01'229,0'СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1-10-(
       ПОЗ.1,2)'ТН*
 89 Е7-445#7-38-10-1.8(А1=0,29)'4*
 90 ТССЦМ.О.И ТОМ1П.9-92(=11)'0,42'64,4'СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЕРЕ
       МЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М#5ПП17-6-2ШТ,2ПП
       17-5-2ШТ'М3*
 91 ТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3-1(=11)'0,01'250,0'СТОИМОСТЬ АРМАТУ
       РЫ'ТН*
 92 Е7-209#7-12-7'4*
 93 ТССЦ М.О.ИТОМ1П.8-236(=11)'0,12'90,2'СТОИМОСТЬ Ж/Б СТА
       КАНОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3#СБ4А-1-2ШТ'
       М3*
 94 ТТО ЖЕ#П.8-237(=11)'0,26'75,9'ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М
       3#СБ7А-3-2ШТ'М3*
 95 ТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3-1П.6(=11)'0,012'321,0'СТОИМОСТЬ АР
       МАТУРЫ В-1'ТН*
 96 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'0,013'229,0'ТО ЖЕ,А-1'ТН*
 97 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'0,03'591,0'ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
        С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'ТН*
 98 Е6-182#6-16-10(А1=53,8)'1,1''УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б
        УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15(М-200)ПЛОЩ.БОЛЕЕ 5М2 ТО
       ЛЩ.ДО 100ММ*
 99 С124-12-8'0,04*
100 Е7-767#7-17-4'0,05''+ МС1*
101 Е6-181#6-16-9(А1=44,5)'0,44''УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б
        УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15(М-200)(ФРАГМЕНТЫ 1,2)*
102 С124-12-6'0,01*
103 Е6-85#6-9-9'0,19''УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК ВЕСОМ
       БОЛЕЕ 20КГ*
104 Е11-50#11-7-1(А1=16,1)'2,9''ЗАСЫПКА РЕБРИСТЫХ ПЛИТ КЕР
       АМЗИТОМ*
105 Е7-653#7-47-6-1.8(А1=7,57)'4''УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ
        КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩ.ДО 5М2*
106 ТССЦ М.О.И ТОМ3П.1050(=11)'4'25,5'СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ К
       ОЗЫРЬКОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПЛОЩ.ДО 5М2#КВ18.-16Т'ШТ*
107 Е12-299#12-10-1(А1=51,6)'8,0''УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЕ
       НКИ ПО ПЛИТАМ КОЗЫРЬКА С УКЛОНОМ СРЕД.ТОЛЩИНЫ 15ММ
       *
108 Е11-77#11-11-11'8,0*
109 ТССЦ М.О.И#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1П.13(=11)'0,03'413,0'СТОИМОСТЬ
       ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АНКЕРОВ ПОЗ.3,4'ТН*
110 РКРОВЛЯ*
111 Е12-289#12-9-6'290,0*
112 Е12-286#12-9-3'290,0''УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ПЕНОБ
       ЕТОННЫМИ С УКЛОНОМ 120-270ММ*
113 ТССЦ М.О.ИТОМ1П.3-147(=11)'58,25'16,0'СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕ
       ТОННЫХ ПЛИТ'М3*
114 Е12-299#12-10-1(А1=51,6)'290,0*
115 Е12-176#12-2-6-2'290,0''УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ НА
        БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИ
       ТУМНОЙ МАСТИКЕ В 4 СЛОЯ РУБЕРОИДА*
116 Е12-277#12-8-2'390,0*
117 Е12-280#12-8-5'50,0*
118 РПЕРЕГОРОДКИ*
119 Е8-43#8-5-8(А1=496,0)'272,0*
120 РПРОЕМЫ*
121 П2#ОКОННЫЕ#*
122 Е10-72#10-13-1'7,47*
123 Е10-73#10-13-2'31,56*
124 С122-1'1,96*
125 С122-8'3,96*
126 С122-10'3,78*
127 С122-12'15,39*
128 С122-7'2,54''ТО ЖЕ,ОС15-9*
129 С122-14'11,40*
130 С111-424'4*
131 С111-426'2*
132 С111-427'9*
133 С111-428'9*
134 С111-430'2*
135 С111-431'2*
136 Е15-708#15-201-2-33'38,54*
137 Е20-400#20-7-1(=1)'8''ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ ЖАЛЮЗИ
       ИНЫМИ РЕШЕТКАМИ*
138 П2#ДВЕРНЫЕ#*
139 Е10-105#10-20-1#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1П.3.1(А5.1,32)(Р1.1,27)'19
       ,06*
140 Е10-140#10-26.1'19,06*
141 Е10-106#10-20-2#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1П.3.1(А5.1,39)(Р1.1,33)'6,
       14*
142 Е10-141#10-26-2'6,14*
143 Е10-105#10-20-1#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1П.3.1(А5.1,32)(Р1.1,27)'7,
       89*
144 Е10-107#10-20-3#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1П.3.1(А5.1,27)(Р1.1,22)'32
       ,19*
145 СТ122-819(=1)'6,14'15,1'СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ
       ДВЕРНЫХ БЛОКОВ#ДН21-15-2ШТ'М2*
146 СТ122-816(=1)'14,35'14,20'ТО ЖЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ#ДН21-10-7Ш
       Т'М2*
147 СТ122-834(=1)'2,66'28,5'ТО ЖЕ,ДС21-13АТУ-1ШТ'М2*
148 СТ122-833#ПРИМЕН.(=1)'2,05'28,1'ТО ЖЕ,ДС21-10АТУ'М2*
149 С122-219'20,0''СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ ГЛ
       УХИХ#ДГ21-10*
150 С122-218'10,8''ТО ЖЕ,ДГ21-9*
151 С122-217'1,39*
152 С122-224'7,89*
153 С111-446-1'8*
154 С111-447-1'3*
155 С111-448-1'17*
156 С111-449-1'3*
157 Е15-731#15-201-6'12,0''ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ*
158 Е10-107#10-20-3'6,48''УСТАНОВКА ЩИТОВ УД-5 ИЗ ДРЕВЕСНО
       СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ,ОБЛИЦОВАННЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАС
       ТИКОМ*
159 СТ409-12060(=1)'6,48'20,3'СТОИМОСТЬ ЩИТОВ УД5 ИЗ ДСП,О
       БЛИЦОВАННЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ'М2*
160 С111-448-1'4''СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
161 РПОЛЫ*
162 Е11-50#11-7-1(А1=16,10)'10,0''ШЛАКОВАЯ ПОДСЫПКА*
163 П2#ТИП1#*
```

```
164 Е11-2#11-1-2(А1=43,3)'108,4*
165 Е11-11#11-1-11(1101Б)(А1=30,22)'8,67''+ КЛ.В12,5(М-150
    )*
166 Е11-55#11-8-1(А1=70,0)'108,4*
167 Е11-56#11-8-2(А1=13,6)(ВП)'108,4''ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.5М
    М*
168 Е11-132#11-20-1#ССЦМ.О.И.ТОМ1П.9-344,П.2-8(А1=710,0)'1
    08,4''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МОЗАИЧНЫХ(ТЕРРАЦЦО)ПЛ
    ИТ ТОЛЩ.20ММ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М-300*
169 П2#ТИП2#*
170 Е11-2#11-1-2(А1=43,3)'59,7*
171 Е11-11#11-1-11(1101Б)(А1=30,22)'4,78''+ КЛ.В12,5(М-150
    )*
172 Е13-225#13-25-1#ТЕХ.Ч.П.3.2В(А5.0,9)(Р1.0,9)'59,7''УСТ
    РОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА*
173 Е13-226#13-25-2#ТЕХ.Ч.П.3.2В(А5.0,9)(Р1.0,9)'59,7''ДОБ
    АВИТЬ НА 2-ОЙ СЛОЙ*
174 Е11-55#11-8-1(А1=70,0)'59,7*
175 Е11-56#11-8-2(А1=13,6)(ВП)'59,7''ИСКЛЮЧИТЬ НА ТРОЛЩ.5М
    М*
176 Е11-135#11-20-3(А1=417,0)'59,7*
177 П2#ТИП3#*
178 Е11-2#11-1-2(А1=43,3)'36,5*
179 Е11-11#11-1-11(1101Б)(А1=30,22)'3,65''+ КЛ.В12,5(М-150
    )*
180 Е11-69#11-11-3(А1=84,7)'36,5*
181 Е11-70#11-11-4(А1=30,0)'36,5''ДОБАВИТЬ НА 10ММ*
182 П2#ТИП4#*
183 Е11-2#11-1-2(А1=43,3)'45,2*
184 Е11-11#11-1-11(1101Б)(А1=30,22)'4,52''+ КЛ.В12,5(М-150
    )*
185 Е11-55#11-8-1(А1=70,0)'45,2*
186 Е11-207#11-28-1'45,2*
187 Е15-563#15-159-3'5,0''ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ*
188 П2#ТИП4#*
189 Е11-2#11-1-2(А1=43,3)'2,0*
190 Е11-11#11-1-11(1101Б)(А1=30,22)'0,16''+ КЛ.В12,5(М-150
    )*
191 Е11-47#11-3-5'2,0*
192 Е11-48#11-3-6(А1.2)'2,0''ДОБАВИТЬ НА 2-ОЙ СЛОЙ*
193 Е11-52#11-7-3(А1=147,0)'2,0''ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЖЕСТКИХ
    МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.80ММ*
194 Е26-69#26-13-5#С111-298(А1+0,25)'2,0''СЛОЙ ИЗ ПЕРГАМИН
    А*
195 Е11-69#11-11-3(А1=84,7)'2,0*
196 Е11-70#11-11-4(А1=30,0)'2,0''ДОБАВИТЬ НА 10ММ*
197 РОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
198 Е15-131#15-19-1'35,0''ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИ
    К*
199 Е15-297#15-59-4(А1=20,7)'251,8*
200 Е15-511#15-153-4'38,5''СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
201 Е15-663#15-168-6'213,3*
202 Е15-262#15-55-5-11(А1=107,0)'598,5*
203 Е15-511#15-153-4'119,5''СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПЕРЕ
    ГОРОДОК*
204 Е15-660#15-168-3'485,8*
205 ЕТ15-264#15-55-9-11#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.П.3.11(=1)'264,0'1,62#0
    ,87#0,07#0,04'ШТУКАТУРКА СТЕН ПОД "ШУБУ"'М2''1.1,3
    5*
206 Е15-98#15-15-3'143,8*
207 Е15-25#15-6-10#ТЕХ.Ч.ПРИЛОЖ.2П.14(А1=36,42)'8,8''ОБЛИЦ
    ОВКА МРАМОРНОЙ ПЛИТКОЙ*
208 Е13-393#13-54-2(А1.2)'190,0''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
    ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
209 Е13-153#13-18-6(А1.2)'190,0''ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-1
    33 В 2СЛОЯ*
210 РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
211 П2#ОТМОСТКА#*
212 Е27-173#27-43-1(А1=230,0)'45,0''УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО
    ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.12СМ*
213 Е27-174#27-43-2(А1=33,0)(ВП)'45,0''ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.2
    СМ*
214 Е27-169#27-42-1(А1=156,0)'45,0*
215 Е27-172#27-42-2(А1=50,6)'45,0''ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ.1СМ*
216 Е6-15#6-1-15(604Б)(А1=28,62)'3,1''УСТРОЙСТВО ВХОДНЫХ П
    ЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150)*
217 Е8-61#8-7-5(А1=335,0)'0,07''УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИ
    РАНИЯ НОГ*
218 Е11-11#11-1-11(1101Б)(А1=30,22)'13,0''УСТРОЙСТВО ПОДГО
    ТОВКИ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩ.120ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,
    5(М-150)*
219 П2#ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ#*
220 Е9-50#9-7-5(903)'0,24*
221 С121-1968'0,24*
222 Е17-М129'137,0*
223 С111-769'143,85''СТОИМОСТЬ АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ "АКМИГРАН
    "*
224 П2#ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ КАМЕРА#*
225 Е26-35#26-8-8'1,36''УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ЖЕСТКИМИ МИН
    ЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ
    *
226 С114-116'1,33*
227 Е15-298#15-60-1(А1=386,0)'17,0''ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОДОК
    ПО СЕТКЕ*
228 Е15-304#15-61-1'17,0*
229 Е26-46#26-10-1'17,0*
230 Е6-84#6-9-8'0,02''ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ
    РАМКАМИ*
231 П2#УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРОВ#*
232 Е26-35#26-8-8'2,3''УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ЖЕСТКИМИ МИНЕ
    РАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
233 С114-116'2,25*
234 Е15-298#15-60-1(А1=386,0)'30,0''ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОДОК
    ПО СЕТКЕ*
235 Е15-304#15-61-1'30,0*
236 Е26-46#26-10-1'30,0*
237 П2#ОТДЕЛКА ФАСАДА 1-4#*
238 Е10-28#10-4-1'0,19''УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСА*
239 Е10-32#10-6-1'45,0''ОБШИВКА ДОСКАМИ СЕЧ.120Х20ММ*
240 Е15-635#15-165-4-29'45,0''ОКРАСКА ДОСОК БЕСЦВЕТНЫМ ЛАК
    ОМ ЗА 2 РАЗА*
241 П2#БАРЬЕР В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ И ОГРАЖДЕНИЕ#*
242 Е8-45#8-5-9(А1=472,0)'6,1''+ (БАРЬЕР И ОГРАЖДЕНИЕ)*
243 Е10-28#10-4-1'0,05''УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ 50Х50ММ
    *
244 Е10-62#10-10-1'0,6''УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОЙ ДОСКИ 220Х40ММ*
245 Е10-151#10-29-2#С122-482(А1+9,81)'1,6''УКЛАДКА ПЛИТЫ Д
    РЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ТОЛЩ.20ММ*
```

246 С409-14007'0,07''ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИП
ИРЕНАМИ*
247 Е15-635#15-165-4-29'3,0''ОКРАСКА ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА ДОСКИ
И ПЛИТЫ*
248 П2#ОГРАЖДЕНИЕ#*
249 Е6-83#6-9-7'0,03''УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВЕСО
М ДО 4КГ*
250 Е10-28#10-4-1'0,03''УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСА*
251 Е10-150#10-29-1'1,6''УСТАНОВКА СТЕНКИ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖ
ЕЧНОЙ ПЛИТЫ*
252 СТ409-12050(=1)'1,6'21,2'СТОИМОСТЬ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНОЙ
ПЛИТЫ,ОБЛИЦОВАННОЙ ШПОНОМ СВЕТЛЫХ ПОРОД ДЕРЕВА'М2*
253 Е15-635#15-165-4-29'2,0''ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСА ЛАК
ОМ ЗА 2 РАЗА*
254 Е15-614#15-164-8'1,0''ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ НИ
ТРОЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА*
255 С409-14007'0,03''ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСА АНТИПИРЕНА
МИ*
256 Е7-668#7-47-11-1.8(А1=1,4)'4''УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б СТУП
ЕНЕЙ ВЕСОМ ДО 0,5ТН*
257 ТССЦМ.О.И ТОМ3П.792(=1)'4'4,84'СТОИМОСТЬ Ж/Б СТУПЕНЕЙ
ЛСВ-11'ШТ*
258 П2#ОКНО О-1,О-2#*
259 Е10-124#10-24-5'1,10''ОБДЕЛКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ДОСКАМИ*
260 С122-347'0,14''СТОИМОСТЬ ДОСОК ТОЛЩ.40ММ*
261 С122-345'0,04''ТО ЖЕ,ТОЛЩ.20ММ*
262 Е10-28#10-4-1'0,01''УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСА 40Х40М
М*
263 СТ122#ТЕХ.Ч.П.55ТАБЛ.18(=1)'0,6'5,97'ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИК
ОМ'М2*
264 Е15-706#15-201-1-33'0,8''ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОН ОКОННЫМ СТЕКЛ
ОМ ТОЛЩ.4ММ*
265 С409-14007'0,19''ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АНТИПИР
ЕНАМИ*
266 Е15-641#15-165-7'3,0''ОКРАСКА ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯНН
ЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
267 П2#НАВЕС ПЕРРОНА#*
268 Е9-51#9-8-1(903)'1,86''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК НАВЕ
СА ИЗ ГНУТЫХ КВАДРАТНЫХ ЗАМКНУТЫХ СВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ
*
269 С121-1783'1,86''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
270 Е6-73#6-8-2(А1=90,18)'2,3''ПОДЛИВКА ПОД СТОЙКИ ИЗ ЦЕМЕ
НТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ*
271 Е9-116#9-16-3'1,29''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК НАВЕСА*
272 С121-1789'1,29''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ГНУТЫ
Х ШВЕЛЛЕРОВ*
273 Е9-116#9-16-3'1,61''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ*
274 С121-1925'1,61''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ ИЗ ГН
УТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ*
275 Е9-24#9-4-1'240,0''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛИРОВАНН
ОГО НАСТИЛА*
276 С121-2415'2,22''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФНАСТИЛА#Н
57-750-07*
277 Е9-116#9-16-3'0,20''УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ГНУ
ТОГО ШВЕЛЛЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФЛИСТА
*
278 С121-1789'0,20''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
279 Е9-102#9-14-2#ПРИМЕН.'45,5''ОБЛИЦОВКА НАВЕСА АЛЮМИНИЕВ
ЫМ ПРОФЛИСТОМ*
280 СТ126-674(=2)'45,5'14,7'СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФЛИС
ТА'М2*
281 Е27-19#27-7-1(А1=8,68)'44,2*
282 Е27-173#27-43-1(А1=230,0)'221,0*
283 Е27-174#27-43-2(А1=82,5)(ВП)'221,0''ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.
5СМ*
284 Е27-175#27-44-1(А1=41,6)'221,0''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ
БЕТОННЫХ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАС
ТВОРЕ*
285 ТССЦ М.О.И ТОМ1П.9-343#ПРИМЕЧ.1(=11)'221,0'5,84'СТОИМО
СТЬ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.10СМ'М2*
286 К'МИЛОВА'ПОСТНОВА*

ФОРМА 4

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

НА УСТРОЙСТВО ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОПРОВОДА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,259 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 105 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 99 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,074 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | С130-85 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ | 10,00 | 1,25 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 2 | С130-87 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ | 12,00 | 1,82 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | С130-1943 | -КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д КОМПЛ | 1,00 | 1,51 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | 2407-1905 К=1,098 | -КРАН ПИССУАРНЫЙ КП-2 ШТ | 1,00 | 1,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | 2406-4012 | -АВТОМАТ ДЛЯ ВЫДАЧИ ВОДЫ=АВ-2-900 ШТ | 1,00 | 470,00 | - | 470 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | Ц28-902-2 | -АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ ШТ | 1,00 | 6,04 | 0,42 | 6 | 5 | - | 10,00 | 10 |
| | | | | 5,47 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 7 | С130-44 | -БАЛЛОНЫ ДЛЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6 МПА , ВМЕСТИМОСТЬЮ В Л: 27 ШТ | 1,00 | 8,52 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | Е16-2 16-1-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 | 6,00 | 3,29 | 0,05 | 20 | 2 | - | 0,46 | 3 |
| | | | | 0,27 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 9 | Е16-41<br>16-7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 110,00 | 1,20<br>0,23 | 0,01<br>- | 132 | 25 | 1<br>- | 0,37<br>- | 41<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 10 | Е16-42<br>16-7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 10,00 | 1,35<br>0,23 | 0,01<br>- | 14 | 2 | -<br>- | 0,37<br>- | 4<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 11 | Е16-43<br>16-7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 26,00 | 1,36<br>0,23 | 0,01<br>- | 35 | 6 | -<br>- | 0,37<br>- | 10<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 12 | Е16-44<br>16-7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ | 3,00 | 1,58<br>0,23 | 0,01<br>- | 5 | 1 | -<br>- | 0,37<br>- | 1<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 13 | Е16-45<br>16-7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ | 20,00 | 1,79<br>0,23 | 0,01<br>- | 36 | 5 | -<br>- | 0,37<br>- | 7<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 14 | Е16-219<br>16-22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 1,69 | 3,94<br>3,73 | -<br>- | 7 | 6 | -<br>- | 5,16<br>- | 9<br>- |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 15 | С130-1484 | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 | 70,00 | 2,23<br>- | -<br>- | 156 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 16 | Е13-121<br>13-15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 0,40 | 7,71<br>2,05 | 0,20<br>0,06 | 3 | 1 | -<br>- | 3,10<br>0,08 | 1<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 17 | Е13-153<br>13-18-6<br>К=2 К ОБЪЕМУ | -ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 0,80 | 10,30<br>1,51 | 0,12<br>0,04 | 8 | 1 | -<br>- | 2,30<br>0,05 | 2<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ | | | | | | | | |
| 18 | Е16-192<br>16-18-1 | -УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА, ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, | 1,00 | 83,90<br>6,60 | 0,63<br>0,19 | 84 | 7 | -<br>- | 11,10<br>0,25 | 11<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 19 | С130-2336 | -СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-10/324 | 1,00 | 52,00 | - | 52 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1075 | 61 | 1 | | 99 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 470 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 513 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 588 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 80 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 53 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 721 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 92 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 66 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1259 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 105 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 74 | - | | - |

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
 1 35265005'Н8Г1'''1.1''''*
 2 Ю'''5265'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК##НА УСТР
       ОЙСТВО ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОПРОВОДА
       'ЧЕРТ.ВК'ТРУШИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 С130-85'10*
 5 С130-87'12*
 6 С130-1943'1*
 7 2407-1905#К=1,098(А1.1,098)'1''КРАН ПИССУАРНЫЙ КП-2*
 8 2406-4012'1*
 9 Ц28-902-2'1*
10 С130-44'1*
11 Е16-2#16-1-2'6*
12 Е16-41#16-7-3'110*
13 Е16-42#16-7-3'10*
14 Е16-43#16-7-3'26*
15 Е16-44#16-7-3'3*
16 Е16-45#16-7-3'20*
17 Е16-219#16-22'169*
18 С130-1484'70*
19 Е13-121#13-15-6'40*
20 Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ'80''ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115 З
       А 2 РАЗА*
21 П2#ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ#*
22 Е16-192#16-18-1'1*
23 С130-2336'1*
24 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

ФОРМА 4

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-3

## К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

## НА УСТРОЙСТВО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,949 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 90 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 81 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,065 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | С130-2505 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 2,00 | 0,98 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 2 | 1514-14043 | -ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЭ-210 | 2,00 | 260,00 | - | 520 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | Е17-53 17-3-3 С130-1506 | -УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА СМ-УМ-НКС | 8,00 | 5,75 | 0,01 | 46 | 4 | - | 0,82 | 7 |
| | | ШТ | | 0,51 | - | | | - | - | - |
| 4 | Е17-53 17-3-3 2407-1827 ПРИМ | -ТО ЖЕ,ДЛЯ МОЙКИ С НИЖНИМ ИЗЛИВОМ СМ-М-НИ | 4,00 | 4,33 | 0,01 | 17 | 2 | - | 0,82 | 3 |
| | | ШТ | | 0,51 | - | | | - | - | - |
| 5 | Е16-41 16-7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 80,00 | 1,20 | 0,01 | 96 | 18 | 1 | 0,37 | 30 |
| | | М | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 6 | Е16-42 16-7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 11,00 | 1,35 | 0,01 | 15 | 3 | - | 0,37 | 4 |
| | | М | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 7 | Е16-43 16-7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ | 5,00 | 1,36 | 0,01 | 7 | 1 | - | 0,37 | 2 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ<br>М | | | | | | | | |
| 8 | Е16-219<br>16-22 | -ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ<br>100М | 0,96 | 3,94<br>3,73 | -<br>- | 4 | 4 | -<br>- | 5,16<br>- | 5<br>- |
| 9 | Е13-121<br>13-15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021<br>100М2 | 0,16 | 7,71<br>2,05 | 0,20<br>0,06 | 1 | - | -<br>- | 3,10<br>0,08 | 1<br>- |
| 10 | Е13-153<br>13-18-6<br>К=2 К ОБЬЕМУ | -ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА<br>100М2 | 0,32 | 10,30<br>1,51 | 0,12<br>0,04 | 3 | - | -<br>- | 2,30<br>0,05 | 1<br>- |
| 11 | Е26-15<br>26-4-2<br>С114-349 | -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.30ММ<br>М3 | 0,25 | 73,69<br>21,80 | 0,33<br>0,10 | 18 | 5 | -<br>- | 41,00<br>0,13 | 10<br>- |
| 12 | Е26-62<br>26-11-6<br>С114-1063 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬЮ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩ.0,55ММ<br>100М2 | 0,14 | 322,26<br>78,30 | 1,21<br>0,36 | 45 | 11 | -<br>- | 128,00<br>0,46 | 18<br>- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | 774 | 48 | 1 | 81 |
| | РУБ. | | | - | - |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 67 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 11 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 1 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 2 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 6 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 84 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 31 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 18 | - | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | 707 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 94 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 8 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 15 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 64 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | 865 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 59 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 47 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | 949 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 90 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 65 | - | - |

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА
ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 1 35265006'Н8Г1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5265'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25ЧЕЛОВЕК##НА УСТРО
       ЙСТВО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ'ЧЕРТ.ВК'ТРУШИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3*
 4 С130-2505'2*
 5 Т1514-14043(=3)'2'260'ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЭ
       -210'ШТ*
 6 Е17-53#17-3-3#С130-1506(А2+5,16)'8''УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛ
       ЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА СМ-УМ-НКС*
 7 Е17-53#17-3-3#2407-1827#ПРИМ(А2+3,4.1,1#)'4''ТО ЖЕ,ДЛЯ
        МОЙКИ С НИЖНИМ ИЗЛИВОМ СМ-М-НИ*
 8 Е16-41#16-7-3'80*
 9 Е16-42#16-7-3'11*
10 Е16-43#16-7-3'5*
11 Е16-219#16-22'96*
12 Е13-121#13-15-6'16*
13 Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЬЕМУ'32''ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115 З
       А 2 РАЗА*
14 Е26-15#26-4-2#С114-349(А2+49,5.1,03#)'0,25''ИЗОЛЯЦИЯ Т
       РУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.30ММ*
15 Е26-62#26-11-6#С114-1063(А2+201,8.1,2#)'13,5''ОБЕРТЫВА
       НИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬЮ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИН
       КОВАННОЙ ТОЛЩ.0,55ММ*
16 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

ФОРМА 4

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-4

## К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

## НА УСТРОЙСТВО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,767 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 103 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 95 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,073 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е17-57<br>17-4-1 | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ<br>КОМПЛ. | 7,00 | 23,20<br>1,49 | 0,13<br>0,04 | 162 | 10 | 1<br>- | 2,44<br>0,05 | 17<br>- |
| 2 | Е17-23<br>17-1-5 | -УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150<br>КОМПЛ. | 7,00 | 19,00<br>1,37 | 0,07<br>0,02 | 133 | 10 | -<br>- | 2,19<br>0,03 | 15<br>- |
| 3 | Е17-36<br>17-1-9 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50<br>КОМПЛ. | 1,00 | 6,31<br>0,29 | 0,02<br>0,01 | 6 | - | -<br>- | 0,46<br>0,01 | -<br>- |
| 4 | Е17-37<br>17-1-10 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100<br>КОМПЛ. | 3,00 | 14,60<br>1,14 | 0,03<br>0,01 | 44 | 3 | -<br>- | 1,85<br>0,01 | 6<br>- |
| 5 | Е16-33<br>16-6-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ<br>М | 21,00 | 1,92<br>0,38 | -<br>- | 40 | 8 | -<br>- | 0,61<br>- | 13<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е16-34<br>16-6-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ<br>М | 70,00 | 3,10<br>0,37 | 0,01<br>- | 217 | 26 | 1<br>- | 0,58<br>- | 41<br>- |
| 7 | Е17-75<br>17-5-1 | -УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1<br>КОМПЛ. | 1,00 | 6,80<br>0,73 | 0,05<br>0,02 | 7 | 1 | -<br>- | 1,19<br>0,03 | 1<br>- |
| 8 | Е16-20 | -УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ<br>Т | 0,01 | 484,00<br>37,20 | 2,60<br>0,78 | 5 | - | -<br>- | 64,60<br>1,01 | 1<br>- |
| 9 | Е17-104 | -УСТАНОВКА РАКОВИН РС-2 СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ С ДВУМЯ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КРАНАМИ<br>КОМПЛ | 1,00 | 10,80<br>0,63 | 0,04<br>0,01 | 11 | 1 | -<br>- | 1,02<br>0,01 | 1<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 625 | 59 | 2 | | 95 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 625 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 84 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 767 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 103 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 73 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 767 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 103 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 73 | - | | - |

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
 1 35265007'Н8Г1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5265'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25ЧЕЛОВЕК##НА УСТРО
       ЙСТВО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ'ЧЕРТ.ВК'ТРУШИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3*
 4 Е17-57#17-4-1'7*
 5 Е17-23#17-1-5'7*
 6 Е17-36#17-1-9'1*
 7 Е17-37#17-1-10'3*
 8 Е16-33#16-6-1'21*
 9 Е16-34#16-6-2'70*
10 Е17-75#17-5-1'1*
11 Е16-20'0,01*
12 Е17-104'1*
13 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-5

## К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

## НА УСТРОЙСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,148 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 25 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 24 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,017 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е16-23<br>16-3-3 | -УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ | 0,02 | 457,00 | 2,60 | 9 | - | - | 31,80 | 1 |
| | | Т | | 18,10 | 0,78 | | | - | 1,01 | - |
| 2 | Е17-37<br>17-1-10 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 | 1,00 | 14,60 | 0,03 | 15 | 1 | - | 1,85 | 2 |
| | | КОМПЛ. | | 1,14 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 3 | Е16-33<br>16-6-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ | 10,00 | 1,92 | - | 19 | 4 | - | 0,61 | 6 |
| | | М | | 0,38 | - | | | - | - | - |
| 4 | Е16-34<br>16-6-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ | 25,00 | 3,10 | 0,01 | 78 | 9 | - | 0,58 | 15 |
| | | М | | 0,37 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 121 | 14 | - | | 24 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 121 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 148 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 148 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |

СОСТАВИЛ  ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ  ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
1 35265008'Н8Г1'''1.1'''''*
2 Ю'''5265'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
      РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК##НА УСТР
      ОЙСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ'ЧЕРТ.ВК'ТРУШИН
      *
3 Н10=16,5'Н12=13,3*
4 Е16-23#16-3-3'0,018*
5 Е17-37#17-1-10'1*
6 Е16-33#16-6-1'10*
7 Е16-34#16-6-2'25*
8 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-6

## К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

## НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,628 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 181 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 176 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,116 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | С130-103 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 11,00 | 1,47 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 2 | С130-104 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 4,00 | 1,69 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 3 | Е18-116 18-5-2 | -УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА "УНИВЕРСАЛ" | 45,24 | 5,12 | 0,03 | 232 | 10 | 1 | 0,39 | 18 |
| | | | | 0,22 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ЭКМ | | | | | | | | |
| 4 | Е18-132 18-5-5 | -УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ | 3,00 | 4,34 | 0,03 | 13 | - | - | 0,20 | 1 |
| | | | | 0,11 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 5 | Е16-35 16-7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ | 10,00 | 0,86 | 0,01 | 9 | 2 | - | 0,36 | 4 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 6 | Е16-36 16-7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ | 20,00 | 0,91 | 0,01 | 18 | 4 | - | 0,36 | 7 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 7 | Е16-232 16-8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | 170,00 | 0,90 | 0,05 | 153 | 71 | 8 | 0,67 | 114 |
| | | | | 0,42 | 0,02 | | | 3 | 0,03 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М | | | | | | | | |
| 8 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 2,00 | 4,01 | - | 8 | 8 | - | 5,26 | 11 |
| | 16-22 | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| | | ГОРЯ4ЕГО | | | | | | | | |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО | | | | | | | | |
| | | 50ММ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 9 | Е18-196 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ | 4,00 | 7,31 | 0,12 | 29 | 5 | - | 2,04 | 8 |
| | 18-11-6 | СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ | | 1,24 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 10 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,16 | 4,38 | 0,25 | 1 | - | - | 2,38 | - |
| | 13-15-10 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 11 | Е13-168 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И | 1,10 | 7,13 | 0,15 | 8 | 1 | - | 1,45 | 2 |
| | 13-18-21 | НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | К=2 К | БИТУМНОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 | | 0,98 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | ОБЬЕМУ | РАЗА | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 12 | Е26-7 | -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 0,20 | 39,18 | 0,24 | 8 | 2 | - | 18,80 | 4 |
| | 26-2-7 | ПОЛУЦИЛИНДРАМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | С114-147 | МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ | | 11,00 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 13 | Е26-73 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 0,09 | 108,08 | 0,05 | 10 | 1 | - | 21,10 | 2 |
| | 26-13-9 | ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | С114-191 | РУЛОННЫМ РСТ | | 11,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | 512 | 104 | 9 | 171 |
| | ---- | | | --- | --- |
| | РУБ. | | | 3 | 5 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 27 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 4 | - | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 3 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 34 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 8 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 4 | - | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | 485 | - | - | - |
| СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | 2 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 64 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 5 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 9 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 45 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | 594 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 173 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 112 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | 628 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 181 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 116 | - | - |

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1 35265001'Н8Г1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5265'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК##НА УСТР
       ОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ'ЧЕРТ.ОВ'ТРУШИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н21=2*
 4 С130-103'11*
 5 С130-104'4*
 6 Е18-116#18-5-2'45,24''УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬН
       ЫХ ТИПА "УНИВЕРСАЛ"*
 7 Е18-132#18-5-5'3*
 8 Е16-35#16-7-1'10*
 9 Е16-36#16-7-1'20*
10 Е16-232#16-8-1'170*
11 Е16-219#16-22'200*
12 Е18-196#18-11-6'4*
13 Н21=0*
14 Е13-125#13-15-10'16*
15 Е13-168#13-18-21#К=2 К ОБЬЕМУ'110''ОКРАСКА ТРУБОПРОВОД
       ОВ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ БИТУМНОЙ КРАСКОЙ БТ-1
       77 ЗА 2 РАЗА*
16 Е26-7#26-2-7#С114-147(А2+16,1.0,98#)'0,2''ИЗОЛЯЦИЯ ТРУ
       БОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40М
       М*
17 Е26-73#26-13-9#С114-191(А2+86,8.1,1#)'9''ОБЕРТЫВАНИЕ П
       ОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ*
18 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

ФОРМА 4

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,575 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 61 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 61 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,038 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | С130-103 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 8,00 | 1,47 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 2 | С130-104 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 3,00 | 1,69 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 3 | С130-105 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 3,00 | 2,02 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 4 | ДОП.63 2307-13328 1704-50828 1704-50823 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ Д.15ММ С ЭЛ.ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02ПВ | 2,00 | 178,00 | - | 356 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 5 | Ц11-540-13 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИ4ЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 | 2,00 | 1,74 | 0,01 | 3 | 3 | - | 3,06 | 6 |
| | | | | 1,52 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 6 | Е18-212 18-14-1 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ О4ИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,00 | 20,61 | 0,16 | 21 | 1 | - | 1,08 | 1 |
| | | | | 0,67 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 7 | Е18-212 | -ТО ЖЕ,Д.20ММ | 1,00 | 20,61 | 0,16 | 21 | 1 | - | 1,08 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18-14-1 | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 0,67 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 8 | Е16-231 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 1,00 | 0,80 | 0,05 | 1 | - | - | 0,67 | 1 |
| | 16-8-1 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР | | 0,42 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 9 | Е16-232 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 22,00 | 0,90 | 0,05 | 20 | 9 | 1 | 0,67 | 15 |
| | 16-8-1 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР | | 0,42 | 0,02 | | | - | 0,03 | 1 |
| | | 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 10 | Е16-233 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 25,00 | 1,02 | 0,05 | 25 | 10 | 2 | 0,67 | 17 |
| | 16-8-1 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР | | 0,42 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | | 32ММ,ТОЛЩ!НА СТЕНКИ 2ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 11 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 0,48 | 4,01 | - | 2 | 2 | - | 5,26 | 3 |
| | 16-22 | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| | | ГОРЯ4ЕГО | | | | | | | | |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО | | | | | | | | |
| | | 50ММ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 12 | Ц12-698-16 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ | 4,00 | 1,35 | 0,10 | 5 | 3 | - | 1,02 | 4 |
| | | КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | 0,80 | - | | | - | - | - |
| 13 | Ц12-698-11 | -ТО ЖЕ,ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА | 2,00 | 4,68 | 0,68 | 9 | 6 | 1 | 4,08 | 8 |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 2,75 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 14 | 24-16-46 | -СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И БОБЫШЕК | 6,00 | 1,90 | - | 11 | - | - | - | - |
| | П.6-054 | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,04 | 4,38 | 0,25 | 1 | - | - | 2,38 | - |
| | 13-15-10 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 16 | Е13-168 | -ТО ЖЕ,БИТУМНОЙ КРАСКОЙ БТ-177 | 0,07 | 7,13 | 0,15 | 1 | - | - | 1,45 | - |
| | 13-18-21 | ЗА 2 РАЗА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | К=2 К | 100М2 | | 0,98 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | ОБЬЕМУ | | | | | | | | | |
| 17 | Е26-7 | -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 0,08 | 39,18 | 0,24 | 3 | 1 | - | 18,80 | 2 |
| | 26-2-7 | ПОЛУЦИЛИНДРАМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | С114-147 | МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ | | 11,00 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 18 | Е26-73 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 0,03 | 108,08 | 0,05 | 3 | - | - | 21,10 | 1 |
| | 26-13-9 | ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | С114-191 | РУЛОННЫМ РСТ | | 11,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 505 | 36 | 4 | | 59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 356 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 389 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 138 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 171 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 52 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 575 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 61 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 1 35265002'Н8Г1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5265'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК##НА УСТР
       ОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ'ЧЕРТ.ОВ'ТРУШИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,8'Н21=2*
 4 С130-103'8*
 5 С130-104'3*
 6 С130-105'3*
 7 ТДОП.63#2307-13328#1704-50828#1704-50823(=14)'2'178'КЛ
       АПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ Д.15ММ С ЭЛ.ИСПОЛНИТЕЛЬ
       НЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02ПВ'ШТ*
 8 Ц11-540-13'2*
 9 Е18-212#18-14-1'1*
10 Е18-212#18-14-1'1''ТО ЖЕ,Д.20ММ*
11 Е16-231#16-8-1'1*
12 Е16-232#16-8-1'22*
13 Е16-233#16-8-1'25*
14 Е16-219#16-22'48*
15 Ц12-698-16(=3)'4''УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ
       МАНОМЕТРА*
16 Ц12-698-11(=3)'2''ТО ЖЕ,ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА*
17 Т24-16-46#П.6-054(=3)'6'1,9'СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И БОБЫШ
       ЕК'ШТ*
18 Н21=0*
19 Е13-125#13-15-10'3,5*
20 Е13-168#13-18-21#К=2 К ОБЪЕМУ'7''ТО ЖЕ,БИТУМНОЙ КРАСКО
       Й БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
21 Е26-7#26-2-7#С114-147(А2+16,1.0,98#)'0,08''ИЗОЛЯЦИЯ ТР
       УБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40
       ММ*
22 Е26-73#26-13-9#С114-191(А2+86,8.1,1#)'3,3''ОБЕРТЫВАНИЕ
        ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ
       *
23 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-8

## К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

## НА УСТРОЙСТВО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0,750 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 93 ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 90 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,068 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | С130-2056 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 2,00 | 10,90 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 2 | С130-2059 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 2,00 | 19,80 | - | 40 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | С130-2763 | -ТО ЖЕ,15КЧ19П2 Д.25ММ | 15,00 | 2,86 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | С130-845 | -КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 1,00 | 1,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | ДОП.22 1704-51119 | -РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ДР-50 Д.25ММ | 2,00 | 70,00 | - | 140 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | Ц11-391-1 | -МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА | 2,00 | 2,84 | 0,02 | 6 | 6 | - | 5,10 | 10 |
| | | ШТ | | 2,77 | - | | | - | - | - |
| 7 | Е18-211 18-13-3 2301-16009 | -УСТАНОВКА НАСОСА РУЧНОГО ПОРШНЕВОГО РПН1,3/30 | 1,00 | 37,67 | 0,15 | 38 | 3 | - | 6,15 | 6 |
| | | ШТ | | 3,49 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 8 | Е16-324 | -УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА | 1,00 | 49,11 | 0,01 | 49 | - | - | 0,45 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КРЫЛЬЧАТОГО ВСКМГ9010 Д.25ММ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | 0,27 | - | | | - | - | - |
| 9 | Е18-227 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРА | 6,00 | 14,00 | 0,01 | 84 | 1 | - | 0,33 | 2 |
| | 18-15-3 | ПОКАЗЫВАЮЩЕГО МП3-У | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 1704-20001 | КОМПЛ | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| | 1704-21391 | | | | | | | | | |
| 10 | С130-1039 | -КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ | 6,00 | 1,07 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | Е18-228 | -УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В | 4,00 | 2,41 | - | 10 | 1 | - | 0,32 | 1 |
| | 18-15-4 | ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КОМПЛ | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| 12 | Е18-184 | -УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ | 2,00 | 20,65 | 0,25 | 41 | 5 | - | 4,05 | 8 |
| | 18-11-1 | СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ | | 2,44 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | Е16-231 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 1,00 | 0,80 | 0,05 | 1 | - | - | 0,67 | 1 |
| | 16-8-1 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР | | 0,42 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 14 | Е16-233 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 25,00 | 1,02 | 0,05 | 25 | 10 | 2 | 0,67 | 17 |
| | 16-8-1 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР | | 0,42 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | | 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 15 | Е16-234 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 10,00 | 1,08 | 0,05 | 11 | 4 | - | 0,67 | 7 |
| | 16-8-1 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР | | 0,42 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 16 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 0,38 | 4,01 | - | 2 | 1 | - | 5,26 | 2 |
| | 16-22 | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| | | ГОРЯ4ЕГО | | | | | | | | |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО | | | | | | | | |
| | | 50ММ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 17 | Ц12-698-16 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ | 12,00 | 1,35 | 0,10 | 16 | 10 | 1 | 1,02 | 12 |
| | | КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | 0,80 | - | | | - | - | - |
| 18 | Ц12-698-11 | -ТО ЖЕ,ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА | 4,00 | 4,68 | 0,68 | 19 | 11 | 2 | 4,08 | 16 |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 2,75 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 19 | 24-16-46 | -СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И | 16,00 | 1,90 | - | 30 | - | - | - | - |
| | П.6-054 | РАСШИРИТЕЛЕЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,10 | 4,38 | 0,25 | 1 | - | - | 2,38 | - |
| | 13-15-10 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 21 | Е13-168 | -ТО ЖЕ,БИТУМНОЙ КРАСКОЙ БТ-177 | 0,20 | 7,13 | 0,15 | 1 | - | - | 1,45 | - |
| | 13-18-21 | ЗА 2 РАЗА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | К=2 К | 100М2 | | 0,98 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | ОБЪЕМУ | | | | | | | | | |
| 22 | Е26-7 | -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 0,25 | 39,38 | 0,24 | 10 | 3 | - | 18,80 | 5 |
| | 26-2-7 | ПОЛУЦИЛИНДРАМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | С114-147 | МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ | | 11,00 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 23 | Е26-73 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 0,09 | 108,08 | 0,05 | 10 | 1 | - | 21,10 | 2 |
| | 26-13-9 | ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | С114-191 | РУЛОННЫМ РСТ | | 11,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 24 | С130-2305 | -КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 30,00 | 0,59 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | 624 | 56 | 5 | | 89 |
| | --- | | | --- | | --- |
| | РУБ. | | | 1 | | 1 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | 140 | - | - | | - |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | 3 | - | - | | - |
| ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | 3 | - | - | | - |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 4 | - | - | | - |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 2 | - | - | | - |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | 1 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | 153 | - | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 6 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 4 | - | - | | - |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 1 | - | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 1 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 11 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 10 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 7 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 22 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 4 | - | - | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 2 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 28 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 7 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 4 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | 456 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 60 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 3 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 10 | - | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 42 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 558 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 76 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 57 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 750 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 93 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 68 | - | | - |

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1 35265003'Н8Г1'''1.4'''''*
 2 Ю'''5265'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25ЧЕЛОВЕК##НА УСТРО
       ЙСТВО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ'ЧЕРТ.ОВ'ТРУШИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7'Н21=2*
 4 С130-2056'2*
 5 С130-2059'2*
 6 СТ130-2763(=3)'15'2,86'ТО ЖЕ,15КЧ19П2 Д.25ММ'ШТ*
 7 С130-845'1*
 8 ТДОП.22#1704-51119(=14)'2'70'РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕ
       НИЯ ДР-50 Д.25ММ'ШТ*
 9 Ц11-391-1'2''МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА*
10 Е18-211#18-13-3#2301-16009(А2+30.1,1#)'1''УСТАНОВКА НА
       СОСА РУЧНОГО ПОРШНЕВОГО РПН1,3/30*
11 ЕТ16-324(=3)'1'49,1#0,26#0,01'УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА КРЫЛЬ
       ЧАТОГО ВСКМГ9010 Д.25ММ'ШТ''1.0,44*
12 Е18-227#18-15-3#1704-20001#1704-21391(А1=14,0)'6''УСТА
       НОВКА МАНОМЕТРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО МП3-У*
13 С130-1039'6*
14 Е18-228#18-15-4'4*
15 Е18-184#18-11-1'2*
16 Е16-231#16-8-1'1*
17 Е16-233#16-8-1'25*
18 Е16-234#16-8-1'10*
19 Е16-219#16-22'38*
20 Ц12-698-16(=3)'12''УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ
        МАНОМЕТРА*
21 Ц12-698-11(=3)'4''ТО ЖЕ,ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА*
22 Т24-16-46#П.6-054(=3)'16'1,9'СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И РАСШ
       ИРИТЕЛЕЙ'ШТ*
23 Н21=0*
24 Е13-125#13-15-10'10*
25 Е13-168#13-18-21#К=2 К ОБЪЕМУ'20''ТО ЖЕ,БИТУМНОЙ КРАСК
       ОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
26 Е26-7#26-2-7#С114-147(А2+16,1.0,98#)'0,25''ИЗОЛЯЦИЯ ТР
       УБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40
       ММ*
27 Е26-73#26-13-9#С114-191(А2+86,8.1,1#)'9''ОБЕРТЫВАНИЕ П
       ОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ*
28 С130-2305'30''КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
29 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

ФОРМА 4

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-9

## К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

## НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 1,911 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 314 ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 297 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,216 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ АПР3,15(1ШТ) | | | | | | | | |
| 1 | Е20-712<br>20-20-2<br>1501-1399<br>1501-12350 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ14-46-3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР80В4<br>ШТ | 1,00 | 101,98<br>3,57 | 0,31<br>0,09 | 102 | 4 | -<br>- | 6,17<br>0,12 | 6<br>- |
| 2 | Е20-760<br>20-25-1<br>С130-710 | -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА КСК3-6-02<br>ШТ | 1,00 | 56,45<br>2,97 | 0,45<br>0,14 | 56 | 3 | -<br>- | 5,38<br>0,18 | 5<br>- |
| 3 | 2303-2001-А | -ФИЛЬТР С ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ ФСВУ<br>ШТ | 1,00 | 26,00<br>- | -<br>- | 26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ АПР2 | | | | | | | | |
| 4 | Е20-721<br>20-20-1<br>ДОП.45<br>23-08-01<br>П.310<br>1501 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВР4-75.1-2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2<br>ШТ | 1,00 | 66,92<br>1,55 | 0,13<br>0,04 | 67 | 2 | -<br>- | 2,52<br>0,05 | 3<br>- |
| 5 | Е20-760<br>20-25-1<br>С130-710 | -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА КСК3-6<br>ШТ | 1,00 | 56,35<br>2,97 | 0,45<br>0,14 | 56 | 3 | -<br>- | 5,38<br>0,18 | 5<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2303-2001-А | -ФИЛЬТР С ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ ФСВУ | 1,00 | 26,00 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | Е20-721 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА | 1,00 | 64,72 | 0,13 | 65 | 2 | - | 2,52 | 3 |
| | 20-20-1 | РАДИАЛЬНОГО ВР4-75.1-3,15 С | | | | | | | | |
| | ДОП.45 | ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4 | | 1,55 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | 23-08-01 П.311 1501 | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | Е20-749 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА | 2,00 | 94,82 | 1,01 | 190 | 9 | 2 | 7,92 | 16 |
| | 20-23-1 | КРЫШНОГО ОСЕВОГО ВКО-4 С | | | | | | | | |
| | С130-2532 | ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР63А4У2 | | 4,61 | 0,30 | | | 1 | 0,39 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | Е20-392 | -УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ТИПА | 2,00 | 1,36 | 0,06 | 3 | 2 | - | 1,77 | 4 |
| | 20-6-1 | В И Н | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 1,12 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 10 | С130-515 | -СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК | 0,30 | 11,20 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | Е20-696 | -УСТАНОВКА ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА | 2,00 | 36,24 | 0,49 | 72 | 13 | 1 | 10,32 | 21 |
| | | N4 НА ПОКРЫТИИ | | | | | | | | |
| | | 100 КГ | | 6,41 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 12 | Е20-536 | -УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА | 4,00 | 12,58 | 0,10 | 50 | 7 | - | 3,01 | 12 |
| | 20-13-1 | ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| | | ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ | | | | | | | | |
| | | КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА | | | | | | | | |
| | | КОНДЕНСАТА УП-2 ДИАМЕТРОМ | | | | | | | | |
| | | ПАТРУБКА , ММ 250 | | 1,71 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | Е20-486 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ | 2,00 | 3,54 | 0,01 | 7 | 4 | - | 3,03 | 6 |
| | 20-11-1 | И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ | | | | | | | | |
| | | ШАХТЫ,ММ, 200 | | 1,81 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | Е20-402 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК | 6,00 | 2,70 | 0,05 | 16 | 5 | - | 1,41 | 8 |
| | 20-7-1 | ВОЗДУХОПРИТОЧНЫХ РВ1-1 | | | | | | | | |
| | | 1ШТ | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 15 | Е20-405 | -ТО ЖЕ,РВ1-2 | 5,00 | 4,24 | 0,05 | 21 | 4 | - | 1,41 | 7 |
| | 20-7-1 | 1ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 16 | Е20-407 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ | 14,00 | 1,52 | 0,05 | 21 | 12 | - | 1,41 | 20 |
| | 20-7-1 | СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 | | | | | | | | |
| | | РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е20-408 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ | 1,00 | 1,67 | 0,05 | 2 | 1 | - | 1,41 | 1 |
| | 20-7-1 | СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 18 | Е20-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 15,10 | 7,35 | 0,04 | 111 | 14 | - | 1,62 | 24 |
| | 20-1-1 | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 19 | Е20-2 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 3,80 | 5,39 | 0,04 | 20 | 4 | - | 1,62 | 6 |
| | 20-1-1 | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 20 | Е20-4 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 23,40 | 5,25 | 0,04 | 123 | 22 | 1 | 1,62 | 38 |
| | 20-1-1 | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 21 | Е20-61 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 1,20 | 9,35 | 0,06 | 11 | 1 | - | 1,71 | 2 |
| | 20-2-1 | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 | | 0,98 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 22 | Е20-3 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 14,70 | 5,39 | 0,04 | 79 | 14 | - | 1,62 | 24 |
| | 20-1-1 | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 23 | Е20-10 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 2,00 | 5,63 | 0,04 | 11 | 2 | - | 1,62 | 3 |
| | 20-1-1 | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 24 | Е20-106 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 8,20 | 8,04 | 0,04 | 66 | 8 | - | 1,62 | 13 |
| | 20-1-1 | ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 25 | Е20-107 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 2,50 | 6,10 | 0,04 | 15 | 2 | - | 1,62 | 4 |
| | 20-1-1 | ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 26 | Е20-109 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 6,80 | 5,92 | 0,04 | 40 | 6 | - | 1,62 | 11 |
| | 20-1-1 | ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 27 | Е20-108 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 22,50 | 6,40 | 0,04 | 144 | 21 | 1 | 1,62 | 36 |
| | 20-1-1 | ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 28 | Е20-644 | -УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ | 1,00 | 15,18 | 0,10 | 15 | 1 | - | 1,36 | 1 |
| | 20-14-1 | ТРУБЧАТЫХ ГТК1-1 Д.125ММ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | С130-2697 | ШТ | | 0,78 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 29 | Е20-644 | -ТО ЖЕ,ГТК1-3 Д.250ММ | 2,00 | 20,28 | 0,10 | 41 | 2 | - | 1,36 | 3 |
| | 20-14-1 | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | С130-2699 | | | 0,78 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 30 | Е20-644 | -ТО ЖЕ,ГТК1-4 Д.315ММ | 2,00 | 25,48 | 0,10 | 51 | 2 | - | 1,36 | 3 |
| | 20-14-1 | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С130-2700 | | | 0,78 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 31 | Е20-644 | -ТО ЖЕ,ГТК2-1 Д.125ММ | 1,00 | 11,72 | 0,10 | 12 | 1 | - | 1,36 | 1 |
| | 20-14-1 | ШТ | | | | | | | | |
| | С130-2703 | | | 0,78 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 32 | С130-640 | -ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281 | 35,00 | 0,13 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | Е13-121 | -ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ | 1,22 | 7,71 | 0,20 | 9 | 3 | - | 3,10 | 4 |
| | 13-15-6 | ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 34 | Е13-153 | -ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 2,44 | 10,30 | 0,12 | 25 | 4 | - | 2,30 | 6 |
| | 13-18-6 | 100М2 | | | | | | | | |
| | К=2 К ОБЪЕМУ | | | 1,51 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | 1561 | 178 | 5 | | 296 |
| | РУБ. | | | 1 | | 1 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 34 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 6 | - | - | | - |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 1 | - | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 3 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 43 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 10 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 8 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | 1527 | - | - | | - |
| СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | 7 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 204 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 17 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 36 | - | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 137 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | 1868 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 304 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 208 | - | | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | 1911 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 314 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 216 | - | | - |

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1 35265004'Н8Г1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5265'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25ЧЕЛОВЕК##НА УСТРО
       ЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ'ЧЕРТ.ОВ'ТРУШИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н21=5*
 4 П2#ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ АПР3,15(1ШТ)#*
 5 Е20-712#20-20-2#1501-1399#1501-12350(А1=101,8)'1''УСТА
       НОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ14-46-3,15 С ЭЛ.ДВ
       ИГАТЕЛЕМ АИР80В4*
 6 Е20-760#20-25-1#С130-710(А1+50,2)'1''УСТАНОВКА КАЛОРИФ
       ЕРА КСК3-6-02*
 7 Т2303-2001-А(=3)'1'26'ФИЛЬТР С ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ
       ФСВУ'ШТ*
 8 П2#ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ АПР2#*
 9 Е20-721#20-20-1#ДОП.45#23-08-01#П.310#1501(А2+58.1,1#)
       '1''УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВР4-75.1-2,5
        С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2*
10 Е20-760#20-25-1#С130-710(А2+50,1)'1''УСТАНОВКА КАЛОРИФ
       ЕРА КСК3-6*
11 Т2303-2001-А(=3)'1'26'ФИЛЬТР С ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ
       ФСВУ'ШТ*
12 П2#####*
13 Е20-721#20-20-1#ДОП.45#23-08-01#П.311#1501(А2+56.1,1#)
       '1''УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВР4-75.1-3,1
       5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4*
14 Е20-749#20-23-1#С130-2532(А2+87,5)'2''УСТАНОВКА ВЕНТИЛ
       ЯТОРА КРЫШНОГО ОСЕВОГО ВКО-4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР63
       А4У2*
15 Е20-392#20-6-1'2''УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ТИПА В И Н*
16 С130-515'0,3''СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК*
17 Е20-696'200''УСТАНОВКА ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА N4 НА ПОКРЫ
       ТИИ*
18 Е20-536#20-13-1'4*
19 Е20-486#20-11-1'2*
20 Е20-402#20-7-1'6''УСТАНОВКА РЕШЕТОК ВОЗДУХОПРИТОЧНЫХ Р
       В1-1*
21 Е20-405#20-7-1'5''ТО ЖЕ,РВ1-2*
22 Е20-407#20-7-1'14*
23 Е20-408#20-7-1'1*
24 Е20-1#20-1-1'15,1*
25 Е20-2#20-1-1'3,8*
26 Е20-4#20-1-1'23,4*
27 Е20-61#20-2-1'1,2*
28 Е20-3#20-1-1'14,7*
29 Е20-10#20-1-1'2,0*
30 Е20-106#20-1-1'8,2*
31 Е20-107#20-1-1'2,5*
32 Е20-109#20-1-1'6,8*
33 Е20-108#20-1-1'22,5*
34 Е20-644#20-14-1#С130-2697(А2+13,4)'1''УСТАНОВКА ШУМОГЛ
       УШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ ГТК1-1 Д.125ММ*
35 Е20-644#20-14-1#С130-2699(А2+18,5)'2''ТО ЖЕ,ГТК1-3 Д.2
       50ММ*
36 Е20-644#20-14-1#С130-2700(А2+23,7)'2''ТО ЖЕ,ГТК1-4 Д.3
       15ММ*
37 Е20-644#20-14-1#С130-2703(А2+9,94)'1''ТО ЖЕ,ГТК2-1 Д.1
       25ММ*
38 С130-640'35*
39 Н21=0*
40 Е13-121#13-15-6'122''ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ Г
       Ф-021*
41 Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ'244''ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115
       ЗА 2 РАЗА*
42 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ БУФЕТА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТХ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,670 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 137 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,081 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 24-06 П01-032 | -ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПХВС-1-0,31 ЛС-2 | 1,00 | 447,00 | - | 447 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 2 | Ц28-928-4 | -ПРИЛАВОК ДЛЯ ХОЛОДНЫХ И СЛАДКИХ БЛЮД | 1,00 | 4,78 | 0,43 | 5 | 4 | - | 8,00 | 8 |
| | | ШТ | | 4,26 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 3 | 27-11-34 П.1-097 | -СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-3 | 1,00 | 44,00 | - | 44 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | 24-06 Д.9 П11-009 | -ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭ-0,17 | 1,00 | 81,00 | - | 81 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | Ц28-927-2М | -МОНТАЖ ПЛИТЫ | 1,00 | 7,46 | 0,04 | 7 | 7 | - | 14,00 | 14 |
| | | ШТ | | 7,27 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 6 | 24-06 Д.9 П10-010 | -ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ШЖЭ-0,51-01 | 1,00 | 230,00 | - | 230 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | Ц28-927-4 | -ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕКЦИОННЫЙ МОДУЛИРОВАННЫЙ | 1,00 | 11,20 | 0,07 | 11 | 10 | - | 18,00 | 18 |
| | | ШТ | | 10,50 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 8 | 24-06 П06-004 К=2 | -ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЭ-210 | 2,00 | 146,00 | - | 292 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ц28-923-1М | -МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ | | 2,00 | 2,85 | 0,02 | 6 | 6 | - | 5,00 | 10 |
| | | | ШТ | | 2,77 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 10 | 56-01-01 П146 | -ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ОН-10-878/3 | | 1,00 | 138,50 | - | 139 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | 24-06 П01-004 | -ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,8М | | 1,00 | 370,00 | - | 370 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | Ц28-911-4 | -МОНТАЖ ШКАФА | | 1,00 | 7,82 | 0,09 | 8 | 8 | - | 13,00 | 13 |
| | | | ШТ | | 7,55 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 13 | 27-11-34 П1-074 | -ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-3М 1890Х750Х1810ММ | | 1,00 | 105,00 | - | 105 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | ЦЕНА КОНТОРЫ СОЮЗТОРГОБ ОРУДОВАНИЕ | -ВАННА МОЕЧНАЯ ВМ-1А 800Х800Х900ММ | | 1,00 | 70,00 | - | 70 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | СТР7 | | | | | | | | | | |
| 15 | ЦЕНА КОНТОРЫ СОЮЗТОРГОБ ОРУДОВАНИЕ | -СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 4-Х МЕСТНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ СО СТУЛЬЯМИ | | 4,00 | 94,00 | - | 376 | - | - | - | - |
| | | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | 56-01-01 П52 К=0,5 | -ПОЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ НАВЕСНАЯ | | 2,00 | 31,00 | - | 62 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | 27-11-34 Д.21 П1-212 | -МЕСТНЫЙ ВЕНТОТСОС МВО-1,2М | | 1,00 | 126,00 | - | 126 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | 27-11-34 Д.21 П1-211 | -МЕСТНЫЙ ВЕНТОТСОС МВО-0,5-01 | | 1,00 | 52,00 | - | 52 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | Ц7-155-1 | -МОНТАЖ ВЕНТОТСОСА | | 2,00 | 20,10 | 0,99 | 40 | 23 | 2 | 21,00 | 42 |
| | | | ШТ | | 11,30 | 0,52 | | | 1 | 0,67 | 1 |
| 20 | 56-01-01 П104 | -СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ Ж6112-790 | | 11,00 | 12,00 | - | 132 | | - | | - |
| | | | ШТ | | | - | | | - | - | |
| 21 | 56-01-01 П168 | -СТУЛ ВРАЩАЮЩИЙСЯ | | 2,00 | 26,50 | - | 53 | | - | - | |
| | | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | 29-10-01<br>П63 | -ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ(СЕЙФ)<br>ГШМО<br>ШТ | 1,00 | 85,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 85 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 23 | 56-01-01<br>П161 | -СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ<br>РМГ016.02<br>ШТ | 7,00 | 45,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 315 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 24 | ТО ЖЕ<br>П153 | -СТОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ<br>РМГ131<br>ШТ | 1,00 | 19,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 19 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 25 | ТО ЖЕ<br>П211 | -КРЕСЛО ПОЛУМЯГКОЕ<br>ОН15 7301<br>ШТ | 1,00 | 34,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 34 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 26 | 56-01-01<br>П273 | -ШКАФ КОНТОРСКИЙ<br>ШТ | 2,00 | 92,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 184 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 27 | 17-08<br>П1-112 | -МАШИНА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ<br>ОКА-4401<br>ШТ | 2,00 | 410,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 820 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 28 | Ц28-901-1 | -АППАРАТ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЙ<br>ШТ | 2,00 | 4,06<br>3,63 | 0,36<br>0,24 | 8 | 7 | -<br>- | 7,00<br>0,31 | 14<br>1 |
| 29 | 17-08<br>П8-025ПРИМ | -КАМЕРА ХРАНЕНИЯ РУЧНОЙ КЛАДИ<br>С САМООБСЛУЖИВАНИЕМ<br>КХС-5<br>ШТ | 2,00 | 460,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 920 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 30 | 24-06<br>Д.25<br>П15-019ПРИ<br>М | -ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК<br>ЭРА1,0/1,0<br>ШТ | 4,00 | 37,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 148 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 31 | Ц8-615-3 | -МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ<br>ШТ | 4,00 | 1,22<br>0,83 | -<br>- | 5 | 3 | -<br>- | 2,00<br>- | 8<br>- |
| 32 | 24-06<br>П15-018ПРИ<br>М | -ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ<br>ЭРР-0,71-1<br>ШТ | 1,00 | 22,30<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 22 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 33 | Ц8-615-3 | -МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ<br>ШТ | 1,00 | 1,22<br>0,83 | -<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 2,00<br>- | 2<br>- |
| 34 | 56-01-01<br>П107 | -ДИВАН<br>ШТ | 7,00 | 76,50<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 536 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 35 | ЗПРОЦЕНТА | -РАССТАНОВКА МЕБЕЛИ | 1,00 | 297,75 | - | 298 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОТ СТОИМОСТИ | РУБ | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 6051 | 69 | 2 | | 129 |
| | | РУБ. | | | | | | 1 | | 2 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 5662 | - | - | | - |
| | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | | 114 | - | - | | - |
| | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | | 117 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 180 | - | - | | - |
| | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 75 | - | - | | - |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | | 41 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 6189 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 389 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 55 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 6 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 11 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 37 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 481 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 137 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 81 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 6670 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 137 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 81 | - | | - |

СОСТАВИЛ ШИРОКОВА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
 1 35265015'Н8'''1.1''''*
 2 Ю'''5265'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК##НА ПРИО
       БРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ БУФЕТА'СПЕЦИФИКАЦИЯ
        ТХ.СО'ТРУШИН*
 3 Н23=2'Н24=2'Н25=3'Н27=1,2'Н28=0,7*
 4 Т24-06#П01-032(=14)'1'447'ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНЫЙ
       #ПХВС-1-0,31 ЛС-2'ШТ*
 5 Ц28-928-4'1*
 6 Т27-11-34#П.1-097(=14)'1'44'СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ#СПСМ
       -3'ШТ*
 7 Т24-06#Д.9#П11-009(=14)'1'81'ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ#ПЭ-0,
       17'ШТ*
 8 Ц28-927-2М'1''МОНТАЖ ПЛИТЫ*
 9 Т24-06#Д.9#П10-010(=14)'1'230'ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ#ШЖЭ-0,51-0
       1'ШТ*
10 Ц28-927-4'1*
11 Т24-06#П06-004#К=2(=14)'2'146'ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧ
       ЕСКИЙ#ВЭ-210'ШТ*
12 Ц28-923-1М'2''МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ*
13 Т56-01-01#П146(=14)'1'138,50'ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ#ОН-10-878
       /3'ШТ*
14 Т24-06#П01-004(=14)'1'370'ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ#ШХ-0,8М'ШТ*
15 Ц28-911-4'1''МОНТАЖ ШКАФА*
16 Т27-11-34#П1-074(=14)'1'105'ВАННА МОЕЧНАЯ#ВМСМ-3М#1890
       Х750Х1810ММ'ШТ*
17 ТЦЕНА КОНТОРЫ СОЮЗТОРГОБОРУДОВАНИЕ#СТР7(=14)'1'70'ВАНН
       А МОЕЧНАЯ#ВМ-1А#800Х800Х900ММ'ШТ*
18 ТЦЕНА КОНТОРЫ СОЮЗТОРГОБОРУДОВАНИЕ(=14)'4'94'СТОЛ ОБЕД
       ЕННЫЙ 4-Х МЕСТНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ СО СТУЛЬЯМИ'КОМПЛ*
19 Т56-01-01#П52#К=0,5(=14)'2'31'ПОЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ НАВЕСНА
       Я'ШТ*
20 Т27-11-34#Д.21#П1-212(=14)'1'126'МЕСТНЫЙ ВЕНТОТСОС#МВО
       -1,2М'ШТ*
21 Т27-11-34#Д.21#П1-211(=14)'1'52'МЕСТНЫЙ ВЕНТОТСОС#МВО-
       0,5-01'ШТ*
22 Ц7-155-1'2''МОНТАЖ ВЕНТОТСОСА*
23 Т56-01-01#П104(=14)'11'12'СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ#Ж6112-790'ШТ
       *
24 Т56-01-01#П168(=14)'2'26,50'СТУЛ ВРАЩАЮЩИЙСЯ'ШТ*
25 Т29-10-01#П63(=14)'1'85'ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ(СЕЙФ)#ГШМО'
       ШТ*
26 Т56-01-01#П161(=14)'7'45'СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ#РМГ016.02'Ш
       Т*
27 ТТО ЖЕ#П153(=14)'1'19'СТОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ#РМГ131'ШТ*
28 ТТО ЖЕ#П211(=14)'1'34'КРЕСЛО ПОЛУМЯГКОЕ#ОН15 7301'ШТ*
29 Т56-01-01#П273(=14)'2'92'ШКАФ КОНТОРСКИЙ'ШТ*
30 Т17-08#П1-112(=14)'2'410'МАШИНА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ#ОК
       А-4401'ШТ*
31 Ц28-901-1'2*
32 Т17-08#П8-025ПРИМ(=14)'18'460'КАМЕРА ХРАНЕНИЯ РУЧНОЙ К
       ЛАДИ С САМООБСЛУЖИВАНИЕМ#КХС-5'ШТ*
33 Т24-06#Д.25#П15-019ПРИМ(=14)'4'37'ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ
       РУК#ЭРА1,0/1,0'ШТ*
34 Ц8-615-3'4''МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ*
35 Т24-06#П15-018ПРИМ(=14)'1'22,30'ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ#ЭРР-0,
       71-1'ШТ*
36 Ц8-615-3'1''МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ*
37 Т56-01-01#П107(=14)'7'76,50'ДИВАН'ШТ*
38 ТЗПРОЦЕНТА ОТ СТОИМОСТИ(=6)'1'9925.0,03'РАССТАНОВКА МЕ
       БЕЛИ'РУБ*
39 К'ШИРОКОВА'ПОСТНОВА*
```

ФОРМА 5

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-11

## К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

## НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП-30.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 3,740 ТЫС.РУБ. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| ОБОРУДОВАНИЯ | 0,771 ТЫС.РУБ. |
| МОНТАЖНЫХ РАБОТ | 2,969 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 716 ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 692 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,453 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 1504-4543 ДОП.12 | -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЛ-1100 3,20 КГ ШТ | 1,00 | 5,00 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - | |
| 2 | Ц8-531-4 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ | 1,00 | - | - | 3 | 1 | - | 2,00 | 2 | - | |
| | | | | 3,40 | | | | - | 0,01 | - | - | |
| 3 | Ц8-522-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ | 1,00 | - | - | 3 | 1 | - | 2,00 | 2 | - | |
| | | | | 2,60 | | | | - | 0,01 | - | - | |
| 4 | 1504-18097 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78 2,90 КГ ШТ | 1,00 | 0,95 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | | | | - | - | - | - | |
| 5 | Ц8-529-5 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ | 1,00 | - | - | 2 | 1 | - | 2,00 | 2 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ | | 1,99 | | | | - | 0,01 | - | - |
| | | ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПР8501-1003-1У3-1ШТ;ПР8501-1049-1У3-1ШТ;ПР8501-1002 -1У3-1ШТ;ПР8501-1047-1У3-1ШТ | | | | | | | | | |
| 6 | 1517-1250 | -ШКАФЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПУНКТОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24 1100Х1000Х280ММ= ТУ 16-536.431-74,ТУ 16-536.432-74 670,00 КГ ШТ | 4,00 | 60,00<br>- | 240 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>0,27 |
| 7 | 1504/105 П.1747 | -ВВОДНОЙ АВТОМАТ ВА51-33 ШТ | 2,00 | 30,30<br>- | 61 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | 1517-1352-3 | -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А= ШТ | 2,00 | 5,00<br>- | 10 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | Ц8-574-24 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ | 2,00 | -<br>1,77 | - | 4 | 2 | -<br>- | 1,00<br>- | 2<br>- | -<br>- |
| 10 | 1504/118 П.1780 | -ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31-1 ШТ | 21,00 | 15,60<br>- | 328 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | 1517-1351-1 | -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ | 21,00 | 1,05<br>- | 22 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | Ц8-574-18 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ШТ | 21,00 | -<br>0,23 | - | 5 | 2 | -<br>- | 0,20<br>- | 4<br>- | -<br>- |
| 13 | 1504/118 П.1781 | -ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31 ШТ | 2,00 | 19,00<br>- | 38 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | 1517-1351-3 | -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= | 2,00 | 2,70<br>- | 5 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 15 | Ц8-574-23 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И | 2,00 | - | - | 2 | 2 | - | 1,00 | 2 | - |
| | | ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА | | 1,14 | | | | - | - | - | - |
| | | УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А | | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 16 | Ц8-573-7 | -ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ | 4,00 | - | - | 5 | 3 | 1 | 1,00 | 4 | - |
| | | ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО | | 1,20 | | | | - | 0,10 | - | - |
| | | 900Х900Х450ММ | | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 17 | Ц8-522-5 | -АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА | 3,00 | - | - | 7 | 3 | - | 2,00 | 6 | - |
| | | КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ | | 2,32 | | | | - | 0,01 | - | - |
| | | КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 | | | | | | | | | |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | | |
| 18 | Ц8-603-1 | -ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | 0,02 | - | - | 2 | 1 | - | 63,00 | 1 | - |
| | | 100ШТ | | 103,00 | | | | - | 0,44 | - | - |
| 19 | Ц8-604-1 | -БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ | 0,11 | - | - | 10 | 4 | 3 | 61,00 | 7 | - |
| | | 100ШТ | | 92,40 | | | | 1 | 9,96 | 1 | - |
| 20 | Ц8-593-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП | 0,12 | - | - | 11 | 4 | 6 | 57,00 | 7 | - |
| | | НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА | | 93,00 | | | | 2 | 20,90 | 3 | - |
| | | КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ | | | | | | | | | |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 21 | Ц8-599-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ | 0,24 | - | - | 30 | 13 | 9 | 97,00 | 23 | - |
| | | ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО | | 127,00 | | | | 3 | 14,32 | 3 | - |
| | | УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | | | | | | | | | |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 22 | Ц8-620-5 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ | 0,15 | - | - | 63 | 14 | 17 | 170,00 | 25 | - |
| | | ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ | | 419,00 | | | | 5 | 45,67 | 7 | - |
| | | ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НА ПРОФИЛЕ ЗАКРЕПЛЕННОМ К ПОДВЕСКАМ СО ВСТРОЕННОЙ ПРА КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 2 | | | | | | | | | |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 23 | Ц8-620-6 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ | 0,08 | - | - | 39 | 9 | 12 | 209,00 | 17 | - |
| | | ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ | | 482,00 | | | | 4 | 58,05 | 5 | - |
| | | ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НА ПРОФИЛЕ ЗАКРЕПЛЕННОМ К ПОДВЕСКАМ СО ВСТРОЕННОЙ ПРА КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 4 | | | | | | | | | |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 24 | Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ | 5,88 | - | - | 358 | 138 | 134 | 41,00 | 241 | - |
| | | НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С | | 60,80 | | | | 49 | 10,84 | 64 | - |
| | | УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 25 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | 0,15 | - | - | 7 | 3 | 2 | 31,00 | 5 | - |
| | | | | 48,00 | | | | 1 | 5,21 | 1 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 26 | Ц8-153-21 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | 100,00 | - | - | 133 | 46 | - | 1,00 | 100 | - |
| | | | | 1,33 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 27 | Ц8-402-2 | -ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 9,31 | - | - | 118 | 70 | 35 | 13,00 | 121 | - |
| | | 100М | | 12,70 | | | | 11 | 1,52 | 14 | - |
| 28 | Ц8-591-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,10 | - | - | 2 | 2 | - | 28,00 | 3 | - |
| | | 100ШТ | | 23,80 | | | | - | 0,03 | - | - |
| 29 | Ц8-591-2 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,33 | - | - | 6 | 4 | - | 20,00 | 7 | - |
| | | 100ШТ | | 19,60 | | | | - | 0,03 | - | - |
| 30 | Ц8-591-3 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 0,08 | - | - | 4 | 3 | - | 68,00 | 5 | - |
| | | 100ШТ | | 49,80 | | | | - | 0,08 | - | - |
| 31 | Ц8-591-7 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,08 | - | - | 2 | 1 | - | 22,00 | 2 | - |
| | | 100ШТ | | 20,80 | | | | - | 0,01 | - | - |
| 32 | Ц8-610-2 | -ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ | 0,02 | - | - | 4 | 2 | - | 159,00 | 3 | - |
| | | 100ШТ | | 179,00 | | | | - | 1,50 | - | - |
| 33 | Ц8-604-4 | -ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЬЕЗД ПОДЬЕЗД И Т.П. | 0,01 | - | - | 1 | - | - | 72,00 | 1 | - |
| | | 100ШТ | | 83,40 | | | | - | 12,75 | - | - |
| 34 | Ц8-147-13 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ | 0,03 | - | - | 1 | - | - | 17,00 | 1 | - |
| | | 100ШТ | | 43,90 | | | | - | 0,36 | - | - |
| 35 | Ц8-405-1 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА П-ОБРАЗНАЯ | 0,01 | - | - | 4 | - | - | 73,00 | 1 | - |
| | | Т | | 445,00 | | | | - | 3,07 | - | - |
| 36 | Ц8-405-2 | -КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ | 0,01 | - | - | 4 | - | - | 41,00 | - | - |
| | | Т | | 395,00 | | | | - | 1,32 | - | - |
| 37 | С154-33 | -ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП3-10/Н2 56,67М1Б СИЛУМИН ПП3-16/Н2У330 = | 1,00 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5,52 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 38 | С154-163 | -ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА | 3,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВШ-Ц-20-01-10/220 | | | | | | | | | |
| | | 700,00 КГ ШТ | | 0,24 | | | | - | - | - | - |
| 39 | С154-164 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 РШ-Ц-20-0-55-10/220УХЛ4 = 900,00 КГ ШТ | 3,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0,24 | | | | - | - | - | - |
| 40 | С153-136 | -СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ НАКЛАДНОГО МОЛОЧНОГО СТЕКЛА ТИПА НПО30.100/Н-01УХЛ4,ТУ16-535-707-73 ШТ | 2,00 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2,12 | | | | - | - | - | - |
| 41 | С153-138 | -СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВЫАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ | 11,00 | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2,60 | | | | - | - | - | - |
| 42 | 1507-1057 | -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3 | 9,00 | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| | | 33,00 КГ ШТ | | 11,11 | | | | - | - | - | - |
| 43 | С153-19 | -СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0.535.046-79/ ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02 ШТ | 3,00 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3,26 | | | | - | - | - | - |
| 44 | С153-160 | -СВЕТИЛЬНИК БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ СО СТАРТЕРНЫМИ ПРА,ТИПА ЛП025-2Х40/П54-01УХЛ4 ЛП025М-2Х40-001УХЛ4 = ШТ | 7,00 | - | - | 213 | - | - | - | - | - |
| | | | | 30,50 | | | | - | - | - | - |
| 45 | С153-146 | -СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЯМИ ИЗ ПРИЗМАТИЧЕСКОГО СТЕКЛА ТИПА ЛВ003-2.40-001УХЛ4 ШТ | 15,00 | - | - | 264 | - | - | - | - | - |
| | | | | 17,60 | | | | - | - | - | - |
| 46 | С153-147 | -СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЯМИ ИЗ ПРИЗМАТИЧЕСКОГО СТЕКЛА ТИПА ЛВ003-4.40-001УХЛ4 ШТ | 8,00 | - | - | 273 | - | - | - | - | - |
| | | | | 34,10 | | | | - | - | - | - |
| 47 | 1507-1154 | -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 | 7,00 | - | - | 252 | - | - | - | - | - |
| | | 110,00 КГ ШТ | | 36,03 | | | | - | - | - | - |
| 48 | 1507-5141 | -СВЕТИЛЬНИК=ОЛС-2-1Х40СМУХЛ4 | 10,00 | - | - | 85 | - | - | - | - | - |
| | | 38,00 КГ ШТ | | 8,49 | | | | - | - | - | - |
| 49 | С153-277 | -ЛАМПЫ БК220-230-100 10ШТ | 1,60 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1,78 | | | | - | - | - | - |
| 50 | С153-231 | -ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 | 10,40 | - | - | 75 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10ШТ | | 7,20 | | | | - | - | - | - |
| 51 | С153-251 | -СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 | 10,40 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | 1,42 | | | | - | - | - | - |
| 52 | С153-266 | -ЛАМПЫ БК220-230-60 | 1,30 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | 1,53 | | | | - | - | - | - |
| 53 | С153-258 | -ЛАМПЫ Б220-230-40 Б220-230-25 = | 0,20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | 0,97 | | | | - | - | - | - |
| 54 | С151-1075 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | 0,30 | - | - | 49 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 163,00 | | | | - | - | - | - |
| 55 | С151-1091 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 | 0,15 | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 191,00 | | | | - | - | - | - |
| 56 | С151-1074 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 | 0,15 | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 190,00 | | | | - | - | - | - |
| 57 | С151-1093 | -ТО ЖЕ,4Х6 | 0,15 | - | - | 55 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 367,90 | | | | - | - | - | - |
| 58 | С152-196 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | 0,16 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 49,20 | | | | - | - | - | - |
| 59 | С152-199 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С | 0,80 | - | - | 57 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 | | | 71,00 | | | | - | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | | | |
| 60 | С154-87 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ И БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ | | 18,00 | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | 0,96 | | | | - | - | - | - |
| 61 | 1504-6160 | -ТО ЖЕ,ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ=ВК11-1910 ТУ 16-526.294-78 0,56 КГ | ШТ | 33,00 | - 0,43 | - | 14 | - | - - | - - | - - | - - |
| 62 | С154-162 | -ТО ЖЕ,РОЗЕТКА 500,00 КГ | ШТ | 8,00 | - 0,16 | - | 1 | - | - - | - - | - - | - - |
| 63 | С156-240 | -ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 | ШТ | 2,00 | - 13,70 | - | 27 | - | - - | - - | - - | - - |
| 64 | 2405-1364 | -КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79 2,00 КГ | ШТ | 30,00 | - 0,43 | - | 13 | - | - - | - - | - - | - - |
| 65 | С153-226 | -УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3 | ШТ | 1,00 | - 2,71 | - | 3 | - | - - | - - | - - | - - |
| 66 | 2405/3 П.11065 К=1,072 | -УГОЛОК УС3К55У3 | ШТ | 3,00 | - 1,29 | - | 4 | - | - - | - - | - - | - - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | РУБ. | | | 710 | 831 | 329 | 219 | | 594 | 0,27 |
| | | | РУБ. | | | | | | 76 | | 98 | |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ. | | | | | 548 | | | | |
| ШЕФМОНТАЖ - | | | РУБ. | | | 61 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | | | РУБ. | | | 771 | - | - | - | | - | - |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | | | РУБ. | | | | 1638 | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | | 2469 | 329 | 219 | | 692 | 0,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 76 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | | 285 | - | - | | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | | - | - | - | | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | | | - | - | - | | 24 | - |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | | - | 48 | - | | - | - |
| ИТОГО: | | | РУБ. | | 771 | 2754 | 377 | 219 | | 716 | 0,27 |
| | | | РУБ. | | | | | 76 | | | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | | 215 | - | - | | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | | - | - | - | | - | - |
| ИТОГО: | | | РУБ. | | 771 | 2969 | 377 | 219 | | 716 | 0,27 |
| | | | РУБ. | | | | | 76 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 3740 | - | - | - | | - | - |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | | - | - | - | | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | | - | - | - | | 716 | - |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | | - | 453 | - | | - | - |

СОСТАВИЛ СУХИНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
 1 35265016'ОГ1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5265'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК##НА ПРИО
       БРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ'СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП
       -30.СО'ТРУШИН*
 3 Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 1504-4543'1*
 5 Ц8-531-4(=6)'1*
 6 Ц8-522-1'1*
 7 1504-18097'1*
 8 Ц8-529-5(=6)'1*
 9 П2##ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПР8501-1003-1У3-1ШТ;ПР850
       1-1049-1У3-1ШТ;ПР8501-1002-1У3-1ШТ;ПР8501-1047-1У3
       -1ШТ##*
10 1517-1250'4*
11 Т1504/105#П.1747(=14)'2'30,3'ВВОДНОЙ АВТОМАТ ВА51-33'Ш
       Т*
12 1517-1352-3'2*
13 Ц8-574-24(=6)'2*
14 Т1504/118#П.1780(=14)'21'15,6'ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31
       -1'ШТ*
15 1517-1351-1'21*
16 Ц8-574-18(=6)'21*
17 Т1504/118#П.1781(=14)'2'19'ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31'ШТ
       *
18 1517-1351-3'2*
19 Ц8-574-23(=6)'2*
20 Ц8-573-7(=6)'4*
21 Ц8-522-5'3*
22 Ц8-603-1'2*
23 Ц8-604-1'11*
24 Ц8-593-1'12*
25 Ц8-599-1'24*
26 Ц8-620-5'15*
27 Ц8-620-6'8*
28 Ц8-400-1'588*
29 Ц8-146-1'15*
30 Ц8-153-21'100*
31 Ц8-402-2'931*
32 Ц8-591-1'10*
33 Ц8-591-2'33*
34 Ц8-591-3'8*
35 Ц8-591-7'8*
36 Ц8-610-2'2*
37 Ц8-604-4'1*
38 Ц8-147-13'3*
39 Ц8-405-1'0,01*
40 Ц8-405-2'0,007*
41 С154-33'1''+ ПП3-16/Н2У330 = =*
42 С154-163'3*
43 С154-164'3''+ РШ-Ц-20-0-55-10/220УХЛ4 = =*
44 С153-136'2*
45 С153-138'11*
46 1507-1057(А1.1,182)'9*
47 С153-19'3*
48 С153-160'7''+ ЛП025М-2Х40-001УХЛ4 = =*
49 С153-146'15*
50 С153-147'8*
51 1507-1154(А1.1,082)'7*
52 1507-5141(А1.1,082)'10*
53 С153-277'16*
54 С153-231'104*
55 С153-251'104*
56 С153-266'13*
57 С153-258'2''+ Б220-230-25 = =*
58 С151-1075'300*
59 С151-1091'150*
60 С151-1076'150*
61 С151-1093(А1.1,3)'150''ТО ЖЕ,4Х6*
62 С152-196'160*
63 С152-199'800*
64 С154-87'18''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ И БРЫЗГ
       ОЗАЩИЩЕННЫЙ*
65 1504-6160(=13)(А1.1,08)'33''ТО ЖЕ,ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВК
       И*
66 С154-162'8''ТО ЖЕ,РОЗЕТКА*
67 С156-240'2*
68 2405-1364(А1.1,082)'30*
69 С153-226'1*
70 Т2405/3#П.11065(=13)#К=1,072'3'1,2.1,072'УГОЛОК УСЭК55
       У3'ШТ*
71 К'СУХИНИНА'ПОСТНОВА*
```

ФОРМА 5

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-12

## К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

## НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ ТП-ЭМ.СО

| | | |
|---|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 1,358 | ТЫС.РУБ. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | |
| ОБОРУДОВАНИЯ | 0,121 | ТЫС.РУБ. |
| МОНТАЖНЫХ РАБОТ | 1,237 | ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 363 | ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 350 | ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,234 | ТЫС.РУБ. |

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 1504-1010 | -ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522.139-78 10,00 КГ ШТ | 3,00 | 3,00 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | | | | | - | - | - | - | |
| 2 | 1504-1011 | -ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522.139-78 13,00 КГ ШТ | 1,00 | 3,95 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | | | | | - | - | - | - | |
| 3 | Ц8-525-2 | -АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ | 4,00 | - | - | 12 | 4 | - | 2,00 | 8 | - | |
| | | | | 2,88 | | | | | 0,01 | - | - | - | |
| 4 | Ц8-522-5 | -АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С | 1,00 | - | - | 2 | 1 | - | 2,00 | 2 | - | |
| | | | | 2,32 | | | | | 0,01 | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4<br>КОМПЛ | | | | | | | | | |
| 5 | 1504-4547<br>ДОП.12<br>12-241 | -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1210 С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ2204<br>10,40 КГ ШТ | 2,00 | 14,00<br>-<br>- | 28 | - | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 6 | 1504-4548<br>ДОП.12 | -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1220<br>10,40 КГ ШТ | 1,00 | 11,60<br>-<br>- | 12 | - | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 7 | 1504-4549<br>ДОП.12 | -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1230<br>11,30 КГ ШТ | 2,00 | 12,20<br>-<br>- | 24 | - | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 8 | 1504-4547<br>ДОП.12 | -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1210 ПМЛ111002В =<br>10,40 КГ ШТ | 1,00 | 11,30<br>-<br>- | 11 | - | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 9 | 1504-4550<br>ДОП.12 | -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-2210 ПМЛ211002В =<br>12,00 КГ ШТ | 1,00 | 14,50<br>-<br>- | 15 | - | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 10 | Ц8-531-4 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А<br>ШТ | 7,00 | -<br>3,40 | - | 24 | 10 | -<br>- | 2,00<br>0,01 | 14<br>- | -<br>- |

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.131-40У3-1ШТ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1504-18122 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2, ПКУ15-19131-40У3 ТУ16-526.333-74,АА3614-77<br>ШТ | 1,00 | 5,80<br>- | 6 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | 1507-5056 | -АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АСТК =<br>0,50 КГ ШТ | 1,00 | 0,65<br>- | 1 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | 1517-1481-1 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ<br>ШТ | 1,00 | 0,75<br>- | 1 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1504-18011 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 2,00 КГ ШТ | 2,00 | 0,80 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 15 | 1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ | 2,00 | 1,25 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 16 | Ц8-529-5 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ | 1,00 | - | - | 2 | 1 | - | 2,00 | 2 | - |
| | | | | 1,99 | | | | - | 0,01 | - | - |
| | | ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ,КОМПЛ.-1 | | | | | | | | | |
| 17 | ЕСКЦ3-84 П.1-27 | -УСТАНОВКА АППАРАТУРЫ И МОНТАЖ ВВОДНОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ ВРУ1-26-66УХЛ4 ШТ | 1,00 | - | - | 246 | 15 | 1 | 25,16 | 25 | - |
| | | | | 246,00 | | | | - | 0,46 | - | - |
| 18 | ЕТО ЖЕ, П.1-34 | -ТО ЖЕ,РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ ВРУ1-43-00УХЛ4 ШТ | 1,00 | - | - | 167 | 11 | 1 | 19,38 | 19 | - |
| | | | | 167,00 | | | | - | 0,46 | - | - |
| 19 | Ц8-521-10 | -ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕ МЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ | 1,00 | - | - | 4 | 2 | - | 2,00 | 2 | - |
| | | | | 4,18 | | | | - | 0,03 | - | - |
| 20 | Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М | 1,92 | - | - | 117 | 45 | 44 | 41,00 | 79 | - |
| | | | | 60,80 | | | | 16 | 10,84 | 21 | - |
| 21 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М | 0,20 | - | - | 10 | 4 | 3 | 31,00 | 6 | - |
| | | | | 48,00 | | | | 1 | 5,21 | 1 | - |
| 22 | Ц8-149-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М | 0,04 | - | - | 1 | - | - | 11,00 | - | - |
| | | | | 10,00 | | | | - | 0,13 | - | - |
| 23 | Ц8-148-9 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ | 0,69 | - | - | 14 | 6 | - | 15,00 | 10 | - |
| | | | | 20,60 | | | | - | 0,25 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ | | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 24 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 1,76 | - | - | 9 | 4 | 4 | 4,00 | 7 | - |
| | | | | 4,88 | | | | 1 | 0,92 | 2 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 25 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 6,10 | - | - | 7 | 7 | - | 2,00 | 12 | - |
| | | 100М | | 1,21 | | | | - | - | - | - |
| 26 | Ц8-409-2 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | 0,97 | - | - | 6 | 3 | 3 | 5,00 | 5 | - |
| | | | | 6,02 | | | | 1 | 1,12 | 1 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 27 | Ц8-409-12 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | 1,94 | - | - | 3 | 2 | - | 2,00 | 4 | - |
| | | 100М | | 1,38 | | | | - | - | - | - |
| 28 | Ц8-418-4 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 2,00 | - | - | 14 | 12 | - | 10,00 | 20 | - |
| | | | | 7,24 | | | | - | 0,06 | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 29 | Ц8-406-6 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ | 0,24 | - | - | 7 | 4 | 1 | 30,00 | 7 | - |
| | | | | 29,90 | | | | - | 1,90 | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 30 | Ц8-408-1 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 0,48 | - | - | 15 | 4 | 4 | 16,00 | 8 | - |
| | | | | 32,00 | | | | 1 | 2,94 | 1 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 31 | Ц8-398-1 | -КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ | 0,02 | - | - | 2 | - | 1 | 19,00 | - | - |
| | | 100М | | 92,30 | | | | - | 28,51 | 1 | - |
| 32 | Ц8-147-12 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ | 0,03 | - | - | 1 | - | - | 17,00 | 1 | - |
| | | | | 33,40 | | | | - | 0,15 | - | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 33 | Ц8-147-13 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ | 0,05 | - | - | 2 | 1 | - | 17,00 | 1 | - |
| | | | | 43,90 | | | | - | 0,36 | - | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 34 | Ц8-153-21 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | 50,00 | - | - | 67 | 23 | - | 1,00 | 50 | - |
| | | | | 1,33 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 35 | Ц8-156-8 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С | 15,00 | - | - | 10 | 3 | - | 1,00 | 15 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ | | 0,68 | | | | - | - | - | - |
| 36 | Ц8-481-19 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т ШТ | 25,00 | - | - | 35 | 23 | 1 | 1,00 | 25 | - |
| | | | | 1,38 | | | | - | - | - | - |
| 37 | Ц8-405-1 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА П-ОБРАЗНАЯ Т | 0,01 | - | - | 4 | - | - | 73,00 | 1 | - |
| | | | | 445,00 | | | | - | 3,07 | - | - |
| 38 | С154-165 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 700,00 КГ ШТ | 1,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0,70 | | | | - | - | - | - |
| 39 | 1517-2252 | -ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИ4ЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,4АСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ=ЯВ3-31 ТУ16-526.052-78 190,00 КГ ШТ | 1,00 | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
| | | | | 27,98 | | | | - | - | - | - |
| 40 | С151-1075 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М | 0,05 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| | | | | 163,00 | | | | - | - | - | - |
| 41 | С151-1091 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М | 0,03 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| | | | | 191,00 | | | | - | - | - | - |
| 42 | С151-1091 | -ТО ЖЕ,4Х2,5 1000М | 0,12 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| | | | | 248,30 | | | | - | - | - | - |
| 43 | С151-1095 | -ТО ЖЕ,3Х16+1Х10 1000М | 0,01 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| | | | | 601,20 | | | | - | - | - | - |
| 44 | С151-1097 | -ТО ЖЕ,3Х35+1Х16 1000М | 0,01 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1044,00 | | | | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | С151-2280 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М | 0,04 | -<br>195,00 | - | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | С151-2281 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М | 0,03 | -<br>211,00 | - | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | С152-242 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М | 0,11 | -<br>38,10 | - | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | С152-228 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М | 0,10 | -<br>28,40 | - | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | С152-228 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 АПВ-1Х2-0,66 = 1000М | 0,60 | -<br>28,40 | - | 17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | С152-229 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М | 0,30 | -<br>34,90 | - | 10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | 2405-1709 | -ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 7,90 КГ ШТ | 3,00 | -<br>0,47 | - | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | 2405-1721 | -ПРОФИЛИ К241У2 = 30,90 КГ ШТ | 5,00 | -<br>0,86 | - | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | 2405 | -ТО ЖЕ,У996МУ3 | 1,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П.1350 | ШТ | | --- | | | | --- | --- | --- | --- |
| | К=1,082 | | | 1,41 | | | | - | - | - | - |
| 54 | С156-91 | -КОРОБ ПРЯМОЙ:У1079 | 2,00 | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | --- | | | | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 8,06 | | | | - | - | - | - |
| 55 | С159-544 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 | 20,00 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| | | | | --- | | | | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 1,51 | | | | - | - | - | - |
| | | 10М | | | | | | | | | |
| 56 | С113-2 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5 | 25,00 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| | | | | --- | | | | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 0,30 | | | | - | - | - | - |
| | | 15,00 КГ М | | | | | | | | | |
| 57 | 241649-1064 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ | 0,05 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| | | | | --- | | | | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 220,17 | | | | - | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | РУБ. | | 116 | 781 | 185 | 63 | | 323 | - |
| | | | | | | | | --- | | --- | |
| | | | РУБ. | | | | | 20 | | 27 | |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | | | 248 | | | | |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 5 | - | - | - | - | - | - |
| ШЕФМОНТАЖ - | | РУБ. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | | РУБ. | | | 121 | - | - | - | | - | - |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | | РУБ. | | | | 208 | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 989 | 185 | 63 | | 350 | - |
| | | | | | | | | --- | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 20 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | | 158 | - | - | | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | | - | - | - | | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | РУБ. | | | | - | - | - | | 13 | - |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | | - | 29 | - | | - | - |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | 121 | 1147 | 214 | 63 | | 363 | - |
| | | | | | | | | --- | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 20 | | | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | | 90 | - | - | | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | | - | - | - | | - | - |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | 121 | 1237 | 214 | 63 | | 363 | - |
| | | | | | | | | --- | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 20 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | | 1358 | - | - | - | - | - |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | | | - | - | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | - | - | - | 363 | - |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | | | - | 234 | - | - | - |

СОСТАВИЛ СУХИНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
 1 35265009'ОГ1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5265'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК##НА ПРИО
       БРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ'СПЕ
       ЦИФИКАЦИИ ТП-ЭМ.СО'ТРУШИН*
 3 Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 1504-1010'3*
 5 1504-1011'1*
 6 Ц8-525-2(=6)'4*
 7 Ц8-522-5'1*
 8 1504-4547#12-241(=14)'2'14'+ С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ П
       КЛ2204*
 9 1504-4548'1*
10 1504-4549'2*
11 1504-4547'1''+ ПМЛ111002В = =*
12 1504-4550'1''+ ПМЛ211002В = =*
13 Ц8-531-4(=6)'7*
14 П2##ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.131-40У3-1ШТ###*
15 1504-18122'1*
16 1507-5056(=14)'1''+ АСТК = =*
17 1517-1481-1'1*
18 1504-18011'2*
19 1517-1444-1'2*
20 Ц8-529-5(=6)'1*
21 П2##ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ,КОМПЛ.-1##
       *
22 ЕТСКЦЭ-84#П.1-27(=7)'1'246#14,8#0,98#0,36'УСТАНОВКА АП
       ПАРАТУРЫ И МОНТАЖ ВВОДНОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ В
       РУ1-26-66УХЛ4'ШТ*
23 ЕТТО ЖЕ,#П.1-34(=7)'1'167#11,4#0,98#0,36'ТО ЖЕ,РАСПРЕД
       ЕЛИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ ВРУ1-43-00УХЛ4'ШТ*
24 Ц8-521-10'1*
25 Ц8-400-1'192*
26 Ц8-146-1'20*
27 Ц8-149-1'4*
28 Ц8-148-9'69*
29 Ц8-409-1'176*
30 Ц8-409-11'610*
31 Ц8-409-2'97*
32 Ц8-409-12'194*
33 Ц8-418-4'200*
34 Ц8-406-6'24*
35 Ц8-408-1'48*
36 Ц8-398-1'2*
37 Ц8-147-12'3*
38 Ц8-147-13'5*
39 Ц8-153-21'50*
40 Ц8-156-8'15*
41 Ц8-481-19'25*
42 Ц8-405-1'0,01*
43 С154-165'1*
44 1517-2252(А1.1,076)(=13)'1*
45 С151-1075'50*
46 С151-1091'30*
47 С151-1091(А1.1,3)'120''ТО ЖЕ,4Х2,5*
48 С151-1095(А1.1,2)'10''ТО ЖЕ,3Х16+1Х10*
49 С151-1097(А1.1,2)'10''ТО ЖЕ,3Х35+1Х16*
50 С151-2280'40*
51 С151-2281'30*
52 С152-242'110*
53 С152-228'100*
54 С152-228'600''+ АПВ-1Х2-0,66 = =*
55 С152-229'300*
56 2405-1709(А1.1,072)'3*
57 2405-1721(А1.1,072)'5''+ К241У2 = =*
58 Т2405#П.1350(=13)#К=1,082'1'1,3.1,082'ТО ЖЕ,У996МУ3'ШТ
       *
59 С156-91'2*
60 С159-544(=13)'200*
61 С113-2(=13)'25*
62 241649-1064(А1.1,074)'50*
63 К'СУХИНИНА'ПОСТНОВА*
```

ФОРМА 5

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-13

## К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

## НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП-А.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 1,157 ТЫС.РУБ. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| ОБОРУДОВАНИЯ | 0,704 ТЫС.РУБ. |
| МОНТАЖНЫХ РАБОТ | 0,453 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 237 ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 231 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,119 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 17064-1342 1753 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ=ПНОМ.10-240-253 ШТ | 4,00 | 3,35 - | 13 | - | - | - - | - - | - - | - - | | |
| 2 | 17064-1342 | -ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ=ПНОМ.10-240-253 ШТ | 1,00 | 1,35 - | 1 | - | - | - - | - - | - - | - - | | |
| 3 | 17064-1257 1752 | -ТО ЖЕ,ПРЯМОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ=ПНОМ.2-240-103 ШТ | 4,00 | 2,35 - | 9 | - | - | - - | - - | - - | - - | | |
| 4 | 17064-1257 | -ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ=ПНОМ.2-240-103 ШТ | 2,00 | 0,85 - | 2 | - | - | - - | - - | - - | - - | | |
| 5 | Ц11-1-1 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ | 11,00 | - 0,21 | - | 2 | 2 | - - | 0,50 - | 6 - | - - | | |
| 6 | 1704-10181 | -ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ1088 = 1,40 КГ ШТ | 2,00 | 4,10 - | 8 | - | - | - - | - - | - - | - - | | |
| 7 | Ц11-13-1 | -ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, | 2,00 | - | - | 2 | 2 | - | 1,00 | 2 | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ШТ | | 0,90 | | | | - | 0,01 | - | - |
| 8 | 1704-10040 | -УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 15,00 КГ ШТ | 4,00 | 20,60<br>- | 82 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>0,01 |
| 9 | Ц11-4-3 | -УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИ4ЕСК ОЕ ШТ | 4,00 | -<br>0,36 | - | 1 | 1 | -<br>- | 1,00<br>- | 4<br>- | -<br>- |
| 10 | 1704/50 П.1375 | -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ4ПЗ ШТ | 2,00 | 38,00<br>- | 76 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | Ц11-405-4 | -РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ,ТИП РТ ИЛИ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР,ТИП РРТ ШТ | 2,00 | -<br>3,10 | - | 6 | 6 | -<br>- | 5,00<br>- | 10<br>- | -<br>- |
| 12 | 150408 П.1011 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У2 ШТ | 2,00 | 2,05<br>- | 4 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | Ц8-529-5 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ | 2,00 | -<br>1,99 | - | 4 | 2 | -<br>- | 2,00<br>0,01 | 4<br>- | -<br>- |
| | | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.231-54У2-2ШТ | | | | | | | | | |
| 14 | 1504-18120 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х205Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2 ,ПКУ15-19231-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77 ШТ | 2,00 | 8,50<br>- | 17 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | 1507-5043 | -АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АЕ123121;АЕ121121 = 0,58 КГ ШТ | 8,00 | 1,00<br>- | 8 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | 1517-1481-1 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ | 8,00 | 0,75<br>- | 6 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | 1504-18019 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | 4,00 | 0,90<br>- | 4 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-081У2 ТУ 16-526.407-76 2,00 КГ ШТ | | | | | | | | | |
| 18 | 1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ | 4,00 | 1,25<br>- | 5 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | Ц8-529-6 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ | 2,00 | -<br>2,43 | - | 5 | 3 | -<br>- | 2,00<br>0,01 | 4<br>- | -<br>- |
| 20 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М | 0,53 | -<br>4,88 | - | 3 | 1 | 1<br>- | 4,00<br>0,92 | 2<br>- | -<br>- |
| 21 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М | 0,68 | -<br>1,21 | - | 1 | 1 | -<br>- | 2,00<br>- | 1<br>- | -<br>- |
| 22 | Ц8-148-9 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М | 2,25 | -<br>20,60 | - | 46 | 19 | 1<br>- | 15,00<br>0,25 | 34<br>1 | -<br>- |
| 23 | Ц8-156-8 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ | 70,00 | -<br>0,68 | - | 48 | 14 | -<br>- | 1,00<br>- | 70<br>- | -<br>- |
| 24 | Ц8-156-9 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37 ШТ | 20,00 | -<br>0,85 | - | 17 | 7 | -<br>- | 1,00<br>- | 20<br>- | -<br>- |
| 25 | Ц11-582-1 | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8 ШТ | 2,00 | -<br>0,97 | - | 2 | 1 | -<br>- | 1,00<br>0,01 | 2<br>- | -<br>- |
| 26 | Ц11-582-2 | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ | 2,00 | -<br>1,04 | - | 2 | 2 | -<br>- | 1,00<br>0,01 | 2<br>- | -<br>- |
| 27 | Ц8-147-13 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОВ МАССОЙ ДО 2КГ 100ШТ | 0,33 | -<br>43,90 | - | 14 | 4 | -<br>- | 17,00<br>0,36 | 6<br>- | -<br>- |
| 28 | Ц8-405-1 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | 0,01 | - | - | 4 | - | - | 73,00 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА П-ОБРАЗНАЯ | | 445,00 | | | | - | 3,07 | - | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 29 | Ц8-406-1 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 0,53 | - | - | 29 | 12 | 12 | 43,00 | 23 | - |
| | | | | 54,00 | | | | 5 | 12,55 | 7 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 30 | Ц11-585-3 | -МОНТАЖ РИП-2М | 2,00 | - | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 2 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| | | | | 0,59 | | | | - | - | - | - |
| | | ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ АД14;АД15,РАЗМЕРОМ 1000Х600Х500ММ-2ШТ | | | | | | | | | |
| 31 | 1517-1104 | -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА= | 2,00 | 21,00 | 42 | - | - | - | - | - | - |
| | | ОСТ 16-0.684.116-74 | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 32 | 1504-1006 | -ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 | 2,00 | 1,45 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | 2,70 КГ ШТ | | | | | | | | | |
| 33 | 1517-1351-1 | -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО ДО 63А= | 2,00 | 1,05 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 34 | 1504-6001 | -ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ ПВ1-16У300В = | 2,00 | 0,75 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | 1,50 КГ ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 35 | 1517-1414-1 | -ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ И ВЫКЛЮ4АТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= | 2,00 | 3,30 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 36 | 1504-6416 | -ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5 311 ТУ 16-524.074-75 | 4,00 | 2,15 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | 9,00 КГ ШТ | | | | | | | | | |
| 37 | 1517-1445-1 | -ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 | 4,00 | 1,25 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1504-6412 | -ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5314 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524.074-75 19,00 КГ ШТ | 2,00 | 5,10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 39 | 1517-1448-1 | -ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО ШТ | 2,00 | 4,95 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 40 | 1504-18011 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 2,00 КГ ШТ | 6,00 | 0,80 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 41 | 1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ | 6,00 | 1,25 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 42 | 17142-8027 | -РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ РИП-2М=РПВ4.33 82,00 КГ ШТ | 2,00 | 80,00 | 160 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | 0,02 |
| 43 | 1517-1484-1 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕН4АТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ШТ | 2,00 | 1,50 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 44 | 1504/87 П.15753 | -РЕЛЕ ВЛ-56 ШТ | 2,00 | 33,10 | 66 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 45 | 1517-1428-1 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4 НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ | 2,00 | 2,50 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 46 | 1504/72 П.12272 | -РЕЛЕ ПЭ-37 ШТ | 10,00 | 5,10 | 51 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 47 | 1517-1428-1 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4 НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ | 10,00 | 2,50 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 48 | 1507-5047 | -АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2 0,17 КГ ШТ | 4,00 | 0,33 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 49 | 1517-1481-1 | -ПРИБОРЫ | 4,00 | 0,75 | 3 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ | | -------- - | | | | | -------- - | -------- - | -------- - | -------- - |
| 50 | 1504-3001 | -ДЕРЖАТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ДВП-2В=ПР-2 ТУ 16-522.091-72 0,35 КГ ШТ | 4,00 | 0,11 -------- - | - | - | - | - -------- - | - -------- - | - -------- - | - -------- - |
| 51 | 1517-1479-1 | -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ НА ЩИТЕ=АППАРАТЫ КОНТРОЛЯ ШТ | 2,00 | 1,70 -------- - | 3 | - | - | - -------- - | - -------- - | - -------- - | - -------- - |
| 52 | Ц11-680-3 | -ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИ4ЕСКОЙ ШТ | 2,00 | - -------- 3,09 | - | 6 | 4 | - -------- - | 3,00 -------- 0,14 | 6 -------- - | - -------- - |
| 53 | Ц11-711-1 | -ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 ВВОД | 12,00 | - -------- 0,54 | - | 6 | 6 | - -------- - | 1,00 -------- - | 12 -------- - | - -------- - |
| 54 | Ц11-711-2 | -ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО:20 ВВОД | 12,00 | - -------- 1,05 | - | 13 | 12 | - -------- - | 1,00 -------- - | 12 -------- - | - -------- - |
| 55 | С152-178 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М | 0,13 | - -------- 23,60 | - | 3 | - | - -------- - | - -------- - | - -------- - | - -------- - |
| 56 | С151-1874 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5 1000М | 0,03 | - -------- 308,00 | - | 9 | - | - -------- - | - -------- - | - -------- - | - -------- - |
| 57 | С151-2280 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М | 0,05 | - -------- 195,00 | - | 10 | - | - -------- - | - -------- - | - -------- - | - -------- - |
| 58 | С151-2282 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М | 0,09 | - -------- 277,00 | - | 25 | - | - -------- - | - -------- - | - -------- - | - -------- - |
| 59 | С151-2283 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С | 0,07 | - | - | 26 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 | 1000М | | 367,00 | | | | - | - | - | - |
| 60 | 2405/22<br>П.11467<br>К=1,082 | -КОРОБКА КС-10 | ШТ | 2,00 | -<br>4,11 | - | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | ТО ЖЕ<br>ДОП.23<br>П.11481<br>К=1,082 | -ТО ЖЕ,КС-20 | ШТ | 2,00 | -<br>6,35 | - | 13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | 2405-1711 | -ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79<br>6,50 КГ | 1М | 20,00 | -<br>0,15 | - | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | 2405/10<br>П.11256 | -ПРОФИЛЬ ZП2000 | ШТ | 6,00 | -<br>1,29 | - | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | 2405-1910 | -ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=32У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79<br>15,00 КГ | 1М | 2,00 | -<br>0,24 | - | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | 2405-1886 | -УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=35Х35У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79<br>14,00 КГ | 1М | 5,00 | -<br>0,30 | - | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | С113-2 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5<br>15,00 КГ | М | 55,00 | -<br>0,30 | - | 16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | РУБ. | | 655 | 213 | 100 | 14 | | | 223 | 0,03 |
| | | | РУБ. | | | | | 5 | | | 8 | |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ. | | | | 114 | | | | | |
| ШЕФМОНТАЖ - | | | РУБ. | | 49<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | | | РУБ. | | 704 | - | - | - | | | - | - |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | | | РУБ. | | | 123 | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 336 | 100 | 14 | | | 231 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ---- | | | | | -------- | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 5 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | | 85 | - | - | | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | | - | - | - | | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | РУБ. | | | | - | - | - | | 6 | - |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | | - | 14 | - | | - | - |
| ИТОГО: | | | РУБ. | | 704 | 421 | 114 | 14 | | 237 | 0,03 |
| | | | ---- | | | | | -------- | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 5 | | | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | | 32 | - | - | | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | | - | - | - | | - | - |
| ИТОГО: | | | РУБ. | | 704 | 453 | 114 | 14 | | 237 | 0,03 |
| | | | ---- | | | | | -------- | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 5 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 1157 | - | - | - | | - | - |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | | - | - | - | | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 237 | - |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | | - | 119 | - | | - | - |

СОСТАВИЛ СУХИНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
 1 35265010'ОГ1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5265'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК##НА ПРИО
       БРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ'СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП
       -А.СО'ТРУШИН*
 3 Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 17064-1342#1753'4'3,35'ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ В
       ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ*
 5 17064-1342'1''ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ*
 6 17064-1257#1752'4'2,35'ТО ЖЕ,ПРЯМОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ*
 7 17064-1257'2''ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ*
 8 Ц11-1-1'11*
 9 1704-10181'2''+ ТСМ1088 = =*
10 Ц11-13-1'2*
11 1704-10040'4*
12 Ц11-4-3'4*
13 Т1704/50#П.1375(=14)'2'38'РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТР
       ИЧЕСКИЙ ТЭАПЗ'ШТ*
14 Ц11-405-4'2*
15 Т150408#П.1011(=14)'2'2,05'ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ П
       КЕ222-2У2'ШТ*
16 Ц8-529-5(=6)'2*
17 П2##ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.231-54У2-2ШТ##*
18 1504-18120'2*
19 1507-5043(=14)'8''+ АЕ123121;АЕ121121 = =*
20 1517-1481-1'8*
21 1504-18019'4*
22 1517-1444-1'4*
23 Ц8-529-6(=6)'2*
24 Ц8-409-1'53*
25 Ц8-409-11'68*
26 Ц8-148-9'225*
27 Ц8-156-8'70*
28 Ц8-156-9'20*
29 Ц11-582-1'2*
30 Ц11-582-2'2*
31 Ц8-147-13'33*
32 Ц8-405-1'0,01*
33 Ц8-406-1'53*
34 Ц11-585-3'2''МОНТАЖ РИП-2М*
35 П2##ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ АД14;АД15,РАЗМЕРОМ 1000Х600Х500
       ММ-2ШТ##*
36 1517-1104'2''МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА*
37 1504-1006'2*
38 1517-1351-1'2*
39 1504-6001'2''+ ПВ1-16У300Б = =*
40 1517-1414-1'2*
41 1504-6416'4*
42 1517-1445-1'4*
43 1504-6412'2*
44 1517-1448-1'2*
45 1504-18011'6*
46 1517-1444-1'6*
47 17142-8027'2''РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ РИП-
       2М*
48 1517-1484-1'2*
49 Т1504/87#П.15753(=14)'2'33,1'РЕЛЕ ВЛ-56'ШТ*
50 1517-1428-1'2*
51 Т1504/72#П.12272(=14)'10'5,10'РЕЛЕ ПЭ-37'ШТ*
52 1517-1428-1'10*
53 1507-5047(=14)'4*
54 1517-1481-1'4*
55 1504-3001'4''ДЕРЖАТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ДВП-2В*
56 1517-1479-1'2''УСТАНОВКА ПРИБОРОВ НА ЩИТЕ*
57 Ц11-680-3'2*
58 Ц11-711-1'12*
59 Ц11-711-2'12*
60 С152-178'125*
61 С151-1874'30*
62 С151-2280'45*
63 С151-2282'85*
64 С151-2283'70*
65 Т2405/22#П.11467(=13)#К=1,082'2'3,8.1,082'КОРОБКА КС-1
       0'ШТ*
66 ТТО ЖЕ#ДОП.23#П.11481#К=1,082(=13)'2'6,35'ТО ЖЕ,КС-20'
       ШТ*
67 Н9=1,072*
68 2405-1711'20*
69 Т2405/10#П.11256(=13)'6'1,2'ПРОФИЛЬ ZП2000'ШТ*
70 2405-1910'2*
71 2405-1886'5*
72 Н9=1*
73 С113-2(=13)'55*
74 К'СУХИНИНА'ПОСТНОВА*
```

ФОРМА 5

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-14

## К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

## НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП-СС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 7,188 ТЫС.РУБ. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| ОБОРУДОВАНИЯ | 6,898 ТЫС.РУБ. |
| МОНТАЖНЫХ РАБОТ | 0,290 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 222 ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 214 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,148 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | ПР-НТ141 ДОП.41 П328 | -АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11321 ШТ | 3,00 | 22,00 / - | 66 | - | - | - / - | - / - | - / - | - / - | |
| 2 | Ц10-127-5 | -АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС 30,00 КГ ШТ | 3,00 | - / 0,37 | - | 1 | 1 | - / - | 0,50 / - | 2 / - | - / - | |
| 3 | 1604-5013 | -ТАКСОФОН ТМГС-1516=АМТ-69/15 120,00 КГ ШТ | 1,00 | 46,50 / - | 47 | - | - | - / - | - / - | - / - | - / 0,01 | |
| 4 | Ц10-127-3 | -АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ИЛИ ТАКСОФОН ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС 100,00 КГ ШТ | 1,00 | - / 0,82 | - | 1 | - | - / - | 0,80 / - | 1 / - | - / - | |
| 5 | 084-01-196 П.1681 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ 3 КЛАССА ШТ | 5,00 | 5,00 / - | 25 | - | - | - / - | - / - | - / - | - / - | |
| 6 | Ц10-397-7 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ | 5,00 | - / 2,73 | - | 14 | 12 | - / - | 4,00 / - | 20 / - | - / - | |
| 7 | 1703 Ч2 | -ЧАСЫ ЭЛЕКТРОНИКА 7-06М ШТ | 5,00 | 111,00 / - | 555 | - | - | - / - | - / - | - / - | - / - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОП | | | - | | | | - | - | - | - |
| 8 | ТО ЖЕ | -ЧАСЫ ЭЛЕКТРОНИКА 7-06К | 2,00 | 400,00 | 800 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 9 | 1601/12 П.2067 | -УСИЛИТЕЛЬ ПОЛНЫЙ СТЕПЬ-103 | 1,00 | 340,00 | 340 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 10 | Ц10-395-8 | -АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:50 | 1,00 | - | - | 7 | 5 | - | 9,00 | 9 | - |
| | | ШТ | | 6,66 | | | | - | - | - | - |
| 11 | Ц10-396-1М | -РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600 | 1,00 | - | - | 22 | 21 | - | 31,00 | 31 | - |
| | | БЛОК | | 21,70 | | | | - | - | - | - |
| 12 | 1601-2364 | -КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2КЗ-7 ИЦ3.843.756 ТУ | 3,00 | 15,00 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| | | 50,00 КГ КОМПЛ | | - | | | | - | - | - | 0,02 |
| 13 | Ц10-397-7 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ | 3,00 | - | - | 8 | 7 | - | 4,00 | 12 | - |
| | | ШТ | | 2,73 | | | | - | - | - | - |
| 14 | 1601/ДОП | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 10ГР-38 | 1,00 | 60,00 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 15 | Ц10-397-7 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ | 1,00 | - | - | 3 | 2 | - | 4,00 | 4 | - |
| | | ШТ | | 2,73 | | | | - | - | - | - |
| 16 | 1603/3 П1118 | -ТЕЛЕТАЙПНЫЙ АППАРАТ РТА-80 | 1,00 | 4300,00 | 4300 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 17 | Ц10-192-1 | -АППАРАТ СТАРТСТОПНЫЙ БУКВОПЕЧАТАЮЩИЙ | 1,00 | - | - | 7 | 4 | - | 7,00 | 7 | - |
| | | ШТ | | 6,62 | | | | - | - | - | - |
| 18 | Ц10-193-3 | -АППАРАТУРА ТОНАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФА | 1,00 | - | - | 5 | 5 | - | 6,00 | 6 | - |
| | | КАНАЛ | | 4,60 | | | | - | - | - | - |
| 19 | 1601/ДОП | -ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-3 | 2,00 | 41,00 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 20 | Ц10-116-1 | -МОНТАЖ ПРИБОРА ПГС-3 | 2,00 | - | - | 26 | 25 | - | 19,00 | 38 | - |
| | | 270,00 КГ ШТ | | 13,10 | | | | - | - | - | - |
| 21 | Ц10-381-6 | -КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ | 1,00 | - | - | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ<br>10,00 КГ ШТ | | 2,42 | | | | - | - | - | - |
| 22 | Ц10-397-4 | -ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ | 1,00 | - | - | 1 | - | - | 1,00 | 1 | - |
| | | НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ<br>ШТ | | 0,67 | | | | - | - | - | - |
| 23 | Ц10-975-12 | -КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ<br>ШТ | 11,00 | - | - | 5 | 4 | - | 1,00 | 11 | - |
| | | | | 0,41 | | | | - | - | - | - |
| 24 | Ц10-54-7 | -КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 | 0,30 | - | - | 9 | 6 | 2 | 35,00 | 10 | - |
| | | 100М | | 31,60 | | | | 1 | 2,48 | 1 | - |
| 25 | Ц10-54-12 | -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ | 2,50 | - | - | 28 | 27 | - | 19,00 | 48 | - |
| | | СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ<br>100М | | 11,20 | | | | - | - | - | - |
| 26 | Ц10-50-3 | -ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ,КАБЕЛЬ | 0,50 | - | - | 4 | 4 | - | 12,00 | 6 | - |
| | | ЕМКОСТЬЮ:10Х2<br>10КОНЦ | | 8,26 | | | | - | - | - | - |
| 27 | Ц10-50-1 | -ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ КАБЕЛЬ | 0,50 | - | - | 2 | 2 | - | 7,00 | 4 | - |
| | | ЕМКОСТЬЮ:5Х2<br>10КОНЦ | | 4,94 | | | | - | - | - | - |
| 28 | С155-16 | -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10 | 1,00 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 1,50 | | | | - | - | - | - |
| 29 | 290220-1251 | -ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10=ТАМУ-10Т | 1,00 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| | | 20,00 КГ ШТ | | 4,02 | | | | - | - | - | - |
| 30 | 290220/223 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П<br>ШТ | 6,00 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | П.1004К=1,32 | | | 0,32 | | | | - | - | - | - |
| 31 | 290220/ДОП .К=1,32 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-Р-0,5 | 5,00 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 0,36 | | | | - | - | - | - |
| 32 | С151-2526 | -КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ | 0,02 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | | ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10<br>1000М | | 158,00 | | | | - | - | - | - |
| 33 | С152-495 | -ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С | 0,10 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | | ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2<br>1000М | | 22,90 | | | | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С152-488 | -ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2 | 1000М | 0,15 | –<br>10,60 | – | 2 | – | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 35 | 1509/ДОП. К=1,118 | -КАБЕЛЬ МАРКИ РМПЭЗП-2Х1,2 | 1000М | 0,01 | –<br>157,64 | – | 2 | – | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | РУБ. | | | 6320 | 145 | 127 | 2<br>1 | | 213<br>1 | 0,03 |
| НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ – ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ – | | | РУБ. | | | | | 129 | | | | |
| ШЕФМОНТАЖ – | | | РУБ. | | | 578<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | | | РУБ. | | | 6898 | – | – | – | | – | – |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ – | | | РУБ. | | | | 19 | | | | | |
| ИТОГО: | | | РУБ. | | | | 164 | 127 | 2<br>1 | | 214 | 0,03 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – | | | РУБ. | | | | 106 | – | – | | – | – |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП – | | | РУБ. | | | | – | – | – | | – | – |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. – | | | РУБ. | | | | – | – | – | | 8 | – |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. – | | | РУБ. | | | | – | 20 | – | | – | – |
| ИТОГО: | | | РУБ. | | | 6898 | 270 | 147 | 2<br>1 | | 222 | 0,03 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ – | | | РУБ. | | | | 20 | – | – | | – | – |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП – | | | РУБ. | | | | – | – | – | | – | – |
| ИТОГО: | | | РУБ. | | | 6898 | 290 | 147 | 2<br>1 | | 222 | 0,03 |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | РУБ. | | | 7188 | – | – | – | | – | – |
| НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ – | | | РУБ. | | | | – | – | – | | – | – |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ – | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | – | – | – | | 222 | – |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – | | | РУБ. | | | | – | 148 | – | | – | – |

СОСТАВИЛ ПАНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Ал.4 ТП 503-5-50.94

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
 1 35265018'ОГ1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5265'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК##НА ПРИО
       БРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ'ТП-СС.СО'ТР
       УШИН*
 3 Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 ТПР-НТ141#ДОП.41#П328(=14)'3'22'АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-
       11321'ШТ*
 5 Ц10-127-5'3*
 6 1604-5013'1''ТАКСОФОН ТМГС-1516*
 7 Ц10-127-3'1*
 8 Т084-01-196#П.1681(=14)'5'5'ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСК
       ИЙ 3 КЛАССА'ШТ*
 9 Ц10-397-7'5*
10 Т1703#Ч2#ДОП(=14)'5'111'ЧАСЫ ЭЛЕКТРОНИКА 7-06М'ШТ*
11 ТТО ЖЕ(=14)'2'400'ЧАСЫ ЭЛЕКТРОНИКА 7-06К'ШТ*
12 Т1601/12#П.2067(=14)'1'340'УСИЛИТЕЛЬ ПОЛНЫЙ СТЕПЬ-103'
       ШТ*
13 Ц10-395-8'1*
14 Ц10-396-1М'1*
15 1601-2364'3*
16 Ц10-397-7'3*
17 Т1601/ДОП(=14)'1'60'ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 10ГР-38'
       ШТ*
18 Ц10-397-7'1*
19 Т1603/3#П1118(=14)'1'4300'ТЕЛЕТАЙПНЫЙ АППАРАТ РТА-80'Ш
       Т*
20 Ц10-192-1'1*
21 Ц10-193-3'1*
22 Т1601/ДОП(=14)'2'41'ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-3
       'ШТ*
23 Ц10-116-1'2''МОНТАЖ ПРИБОРА ПГС-3*
24 Н18=77*
25 Ц10-381-6'1*
26 Ц10-397-4(=7)'1*
27 Ц10-975-12'11*
28 Ц10-54-7'30*
29 Ц10-54-12'250*
30 Ц10-50-3'5*
31 Ц10-50-1'5*
32 Н18=1*
33 С155-16'1*
34 290220-1251(А1.1,2)(=13)'1''ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10*
35 Т290220/223#П.1004К=1,32(=13)'6'0,24.1,32'КОРОБКА УНИВ
       ЕРСАЛЬНАЯ УК-П'ШТ*
36 Т290220/ДОП.К=1,32(=13)'5'0,27.1,32'КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬ
       НАЯ УК-Р-0,5'ШТ*
37 С151-2526'20*
38 С152-495'100*
39 С152-488'150*
40 Т1509/ДОП.(=13)#К=1,118(=13)'10'141.1,118'КАБЕЛЬ МАРКИ
        РМПЭЗП-2Х1,2'1000М*
41 К'ПАНИНА'ПОСТНОВА*
```

ФОРМА 5

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-15

## К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

## НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП-ПС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 2,472 ТЫС.РУБ. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| ОБОРУДОВАНИЯ | 1,830 ТЫС.РУБ. |
| МОНТАЖНЫХ РАБОТ | 0,642 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 376 ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 361 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,284 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ БРУТТО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ НЕТТО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 1602/ДОП. | -ПРИБОР КОНТРОЛЬНО-ПРИЕМНЫЙ ППКП019-10-2(ППС-3) ШТ | 1,00 | 1225,00 - | 1225 | - | - | - - | - - | - - | - - | |
| 2 | Ц10-742-1 | -ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ 590,00 КГ ШТ | 1,00 | - 20,20 | - | 20 | 18 | - - | 26,00 - | 26 - | - - | |
| 3 | 2402/14 П30140 | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП105-2/1 ШТ | 24,00 | 0,80 - | 19 | - | - | - - | - - | - - | - - | |
| 4 | Ц10-743-2 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ | 24,00 | - 0,97 | - | 23 | 21 | - - | 1,00 - | 24 - | - - | |
| 5 | 17-10-81/49 | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ДИП-3 ШТ | 6,00 | 58,00 - | 348 | - | - | - - | - - | - - | - - | |
| 6 | Ц10-743-2 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | 6,00 | - 0,97 | - | 6 | 5 | - - | 1,00 - | 6 - | - - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2402/ДОП. | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР | 2,00 | 14,00 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 8 | Ц10-743-2 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | 2,00 | - | - | 2 | 2 | - | 1,00 | 2 | - |
| | | | | 0,97 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 9 | 3609 П10136 | -РЕЗИСТОР МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ МЛТ-0,25-11 | 32,00 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 10 | Ц11-580-11 | -РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ | 32,00 | - | - | 4 | 4 | - | 0,22 | 7 | - |
| | | ШТ | | 0,14 | | | | - | - | - | - |
| 11 | 1504-4547 ДОП.12 12-240 | -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1210 ПМЛ1116 С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ-0404 = 10,40 КГ | 1,00 | 14,00 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 12 | Ц8-531-4 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А | 1,00 | - | - | 3 | 1 | - | 2,00 | 2 | - |
| | | | | 3,40 | | | | - | 0,01 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 13 | 1511-1010 | -АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ 6СТ-60ЗМ | 2,00 | 21,50 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 14 | Ц8-125-2 | -ФОРМИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ КИСЛОТНЫХ | 2,00 | - | - | 119 | 117 | - | 74,00 | 148 | - |
| | | | | 59,60 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 15 | Ц8-122-6 | -БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ КИСЛОТНЫХ,ШЕСТИЭЛЕМЕНТНЫЙ,ЕМКОСТЬ,А.4,ДО:78 | 2,00 | - | - | 2 | 2 | - | 1,00 | 2 | - |
| | | | | 1,19 | | | | - | - | - | - |
| | | БЛОК | | | | | | | | | |
| 16 | Ц10-381-6 | -КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ | 1,00 | - | - | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 | - |
| | | | | 2,42 | | | | - | - | - | - |
| | | 10,00 КГ ШТ | | | | | | | | | |
| 17 | Ц10-975-12 | -КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ | 10,00 | - | - | 4 | 4 | - | 1,00 | 10 | - |
| | | ШТ | | 0,41 | | | | - | - | - | - |
| 18 | Ц8-126-5 | -ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОДНОЯРУСНЫЙ | 1,00 | - | - | 7 | 6 | - | 10,00 | 10 | - |
| | | ШТ | | 7,02 | | | | - | - | - | - |
| 19 | Ц10-54-7 | -КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА | 0,10 | - | - | 3 | 2 | - | 35,00 | 4 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1М,КГ,ДО:1 | | 31,60 | | | | - | 2,48 | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 20 | Ц10-54-12 | -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ | 1,50 | - | - | 17 | 16 | - | 19,00 | 29 | - |
| | | | | 11,20 | | | | - | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 21 | Ц8-146-1 | -МОНТАЖ КАБЕЛЯ ВРГ-1Х2 ПО БЕТОННОЙ СТЕНЕ | 0,30 | - | - | 14 | 5 | 4 | 31,00 | 9 | - |
| | | 100М | | 48,00 | | | | 1 | 5,21 | 2 | - |
| 22 | Ц8-148-9 | -ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СИЛОВОГО АКВВГ-4Х2,5 ПО КОНСТРУКЦИЯМ | 0,15 | - | - | 3 | 1 | - | 15,00 | 2 | - |
| | | 100М | | 20,60 | | | | - | 0,25 | - | - |
| 23 | Ц8-148-9 | -ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПВ1-1Х0,5 ПО КОНСТРУКЦИЯМ | 0,15 | - | - | 3 | 1 | - | 15,00 | 2 | - |
| | | 100М | | 20,60 | | | | - | 0,25 | - | - |
| 24 | Ц10-54-12 | -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ | 0,10 | - | - | 1 | 1 | - | 19,00 | 2 | - |
| | | | | 11,20 | | | | - | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 25 | Ц10-50-3 | -ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ,КАБЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ:10Х2 | 0,50 | - | - | 4 | 4 | - | 12,00 | 6 | - |
| | | | | 8,26 | | | | - | - | - | - |
| | | 10КОНЦ | | | | | | | | | |
| 26 | Ц8-153-5 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | 30,00 | - | - | 107 | 32 | - | 2,00 | 60 | - |
| | | | | 3,55 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 27 | Ц8-156-8 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 | 5,00 | - | - | 3 | 1 | - | 1,00 | 5 | - |
| | | | | 0,68 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 28 | С155-16 | -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10 | 1,00 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 1,50 | | | | - | - | - | - |
| 29 | 290220/223 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П | 10,00 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| | П.1004 К=1,32 | | | 0,32 | | | | - | - | - | - |
| 30 | 1517-1102 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0.684.116-74 | 1,00 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| | | | | 19,56 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 31 | С151-2526 | -КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 | 0,01 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | | | | 158,00 | | | | - | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С152-501 | -ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С 4ИСЛОМ ЖИЛ И СЕ4ЕНИЕМ 2.0,6ММ2 1000М | 0,15 | -<br>23,10 | - | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | 1509<br>Т.2004<br>К=1,105 | -КАБЕЛЬ МАРКИ ВРГ-1Х2 1000М | 0,03 | -<br>91,71 | - | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | С151-2280 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М | 0,02 | -<br>195,00 | - | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | С152-176 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:0,5 1000М | 0,02 | -<br>16,60 | - | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | С152-168 | -ПРОВОД СИЛОВОЙ АПВ-1Х6 1000М | 0,01 | -<br>39,20 | - | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | РУБ. | | 1677 | 349 | 245 | 4 | | 359 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 2 | |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ. | | | | 249 | | | | |
| ШЕФМОНТАЖ - | | | РУБ. | | 153<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | | | РУБ. | | 1830 | - | - | - | | - | - |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | | | РУБ. | | | 37 | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 386 | 245 | 4 | | 361 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ. | | | 210 | - | - | | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | | РУБ. | | | - | - | - | | 15 | - |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | | РУБ. | | | - | 38 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 1830 | 596 | 283 | 4 | | 376 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | | 46 | - | - | | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | | - | - | - | | - | - |
| ИТОГО: | | РУБ. | | | 1830 | 642 | 283 | 4 | | 376 | - |
| | | РУБ. | | | | | | 1 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 2472 | - | - | - | | - | - |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | | - | - | - | | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | | - | - | - | | 376 | - |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | | - | 284 | - | | - | - |

СОСТАВИЛ ПАНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
 1 35265017'ОГ1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5265'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК##НА ПРИО
       БРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ'ТП-ПС.СО'Т
       РУШИН*
 3 Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 Т1602/ДОП.(=14)'1'1225'ПРИБОР КОНТРОЛЬНО-ПРИЕМНЫЙ ППКП
       019-10-2(ППС-3)'ШТ*
 5 Ц10-742-1'1*
 6 Т2402/14#П30140(=14)'24'0,8'ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВ
       ОЙ ИП105-2/1'ШТ*
 7 Ц10-743-2'24*
 8 Т17-10-81/49(=14)'6'58'ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ДИП
       -3'ШТ*
 9 Ц10-743-2'6*
10 Т2402/ДОП.(=14)'2'14'ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР'ШТ
       *
11 Ц10-743-2'2*
12 Т3609#П10136(=14)'32'0,01'РЕЗИСТОР МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ М
       ЛТ-0,25-11'ШТ*
13 Ц11-580-11'32*
14 1504-4547#12-240'1'14'+ ПМЛ1116 С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНО
       Й ПКЛ-0404 = =*
15 Ц8-531-4(=6)'1*
16 Т1511-1010(=14)'2'21,5'АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ СВИНЦОВА
       Я СТАРТЕРНАЯ 6СТ-60ЗМ'ШТ*
17 Ц8-125-2'2*
18 Ц8-122-6'2*
19 Н18=77*
20 Ц10-381-6'1*
21 Ц10-975-12'10*
22 Ц8-126-5'1*
23 Ц10-54-7'10*
24 Ц10-54-12'150*
25 Ц8-146-1'30''МОНТАЖ КАБЕЛЯ ВРГ-1Х2 ПО БЕТОННОЙ СТЕНЕ*
26 Ц8-148-9'15''ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СИЛОВОГО АКВВГ-4Х2,5 ПО
       КОНСТРУКЦИЯМ*
27 Ц8-148-9'15''ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПВ1-1Х0,5 ПО КОНСТРУКЦИ
       ЯМ*
28 Ц10-54-12'10*
29 Ц10-50-3'5*
30 Ц8-153-5'30*
31 Ц8-156-8'5*
32 Н18=1*
33 С155-16'1*
34 Т290220/223#П.1004#К=1,32(=13)'10'0,24.1,32'КОРОБКА УН
       ИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П'ШТ*
35 1517-1102(=13)(А1.1,2)'1*
36 С151-2526'10*
37 С152-501'150*
38 Т1509#Т.2004#К=1,105(=13)'30'83.1,105'КАБЕЛЬ МАРКИ ВРГ
       -1Х2'1000М*
39 С151-2280'15*
40 С152-176'15*
41 С152-168'10''ПРОВОД СИЛОВОЙ АПВ-1Х6*
42 К'ПАНИНА'ПОСТНОВА*
```

ал.4 ТП 503-5-50.94

# В Е Д О М О С Т Ь

## ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ

## ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

| Р Е С У Р С Ы | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч | 670 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ. | 563 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ. | 50 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч. | 5770 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ. | 4351 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ. | 435 |
| ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч. | 6440 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ. | 4914 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ. | 485 |
| ХОЗ.-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч. | 99 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ. | 74 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ. | 3 |
| ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА , ЧЕЛ.Ч. | 81 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА , РУБ. | 65 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ | 2 |
| БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч. | 95 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ. | 73 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ. | 2 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч. | 24 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ. | 17 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ. | 1 |

| Р Е С У Р С Ы | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|
| ОТОПЛЕНИЕ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч. | 176 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ. | 116 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ. | 10 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч. | 61 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ. | 38 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ. | 3 |
| УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч. | 90 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ. | 68 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ. | 3 |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч. | 297 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ. | 216 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ,РУБ. | 11 |
| МЕБЕЛЬ,ОБОРУДОВВАНИЕ И МЕБЕЛЬ БУФЕТА | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч. | 131 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ. | 81 |
| ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч. | 692 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ. | 453 |
| СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч. | 350 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ. | 234 |
| | 469 |
| | 297 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| КИП И АВТОМАТИКА | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч. | 231 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ. | 119 |
| СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч. | 214 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ. | 148 |
| ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч. | 361 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ. | 284 |
| ВСЕГО | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч. | 9342 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ. | 6900 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ. | 520 |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОС И СМЕТ — Т.Г.РОДИОНОВА

СОСТАВИЛА ЗАВ.ГРУППОЙ — Л.Г.ПОСТНОВА

gost.e-ecolog.ru