ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-6-33.94

ЗДАНИЕ ПУНКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ/ПТО/ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ. /СЛУЖЕБНО-БЫТОВОЕ ЗДАНИЕ НА 378 ЧЕЛОВЕК С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ МАСТЕРСКИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ/

АЛЬБОМ 7

СМЕТЫ. КНИГА 2. СТР. 131 - 208

gost.e-ecolog.ru

20607

Т.П. 501-6-33.94 Ал.7кн.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ (Т=-30ГРАД.С)
НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЧЕРТ.ОВ.СО

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1.23	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	156	ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	146	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.11	ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-135 12-1	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙ Д50	ШТ 2	1.6 0.97	0.13 0.04	3	2	- -	1.51 0.0516	3 -
2	С3-2229 ВЫП.1	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ 30С76НЖМ РУ= 64 КГС/СМ2 ДУ= 50 ММ	ШТ 2	41.7 -	- -	83	-	- -	- -	- -
3	16-117 12-1	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМ. 50 ММ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ШТ 2	17.4 0.97	0.13 0.04	35	2	- -	1.51 0.0516	3 -
4	С3-107	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 40 ММ	ШТ 5	3.54 -	- -	18	-	- -	- -	- -
5	С3-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 25 ММ	ШТ 3	2.02 -	- -	6	-	- -	- -	- -
6	С3-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 20 ММ	ШТ 3	1.69 -	- -	5	-	- -	- -	- -
7	С3-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 15 ММ	ШТ 6	1.47 -	- -	9	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	18-226 15-2	УСТАНОВКА КРАНА ТРЕХХОДОВОГО ДЛЯ МАНОМЕТРА	КОМПЛ	6	3.91 0.14	0.01 -	23	1	- -	0.22 -	1 -
9	16-192 18-1	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ПРИ ДИАМ. ВВОДА 50 ММ И ДИАМ. ВОДОМЕРА ДО 50 ММ	ШТ	1	83.9 6.6	0.63 0.19	84	7	1 -	11.1 0.2451	11 -
10	С3-2336 Вып.1	ВОДОМЕР КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-32	ШТ	1	52 -	- -	52	-	- -	- -	- -
11	18-234 12-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ (БЕЗ СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ), НОМЕР 1-2	УЗЕЛ	1	135 11.7	0.83 0.25	135	12	1 -	19 0.3225	19 -
12	С3-2489 Вып.1	ЭЛЕВАТОР ВОДОСТРУЙНЫЙ N 1 40С10БК РУ= 16 КГС/СМ2	ШТ	1	19.6 -	- -	20	-	- -	- -	- -
13	18-185 11-1	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ Д50 ТС569.00.000-09	ШТ	2	23 2.39	0.25 0.08	46	5	1 -	3.97 0.1032	8 -
14	18-215 14-2	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ЖИДКОСТНЫХ ОРК2.10-02	ШТ	1	34.9 0.77	0.23 0.07	35	1	- -	1.23 0.0903	1 -
15	18-212 14-1	ТО ЖЕ,ОРК2.20-01	ШТ	1	20.6 0.66	0.16 0.05	21	1	- -	1.06 0.0645	1 -
16	18-214 14-2	ТО ЖЕ,ОРК2.10-01	ШТ	1	29.4 0.77	0.23 0.07	29	1	- -	1.23 0.0903	1 -
17	16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	1	0.86 0.21	0.01 -	1	-	- -	0.345 -	- -
18	16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	5	0.91 0.21	0.01 -	5	1	- -	0.345 -	2 -
19	16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	10	1.03 0.21	0.01 -	10	2	- -	0.345 -	3 -
20	16-39 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	5	1.29 0.21	0.01 -	6	1	- -	0.35 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	16-40 7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М 3	1.61 0.27	0.03 0.01	5	1	- -	0.43 0.01289	1 -
22	16-231 Вып.2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ГОСТ10704-76 Д20*2	М 2	0.79 0.41	0.05 0.02	2	1	- -	0.66 0.02579	1 -
23	16-232 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25*2 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 10	0.89 0.41	0.05 0.02	9	4	- -	0.66 0.02579	7 -
24	16-233 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32*2 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 10	1.01 0.41	0.05 0.02	10	4	- -	0.66 0.02579	7 -
25	16-236 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 45*2,5 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 10	1.28 0.41	0.05 0.02	13	4	1 -	0.663 0.0258	7 -
26	16-66 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57*3,5 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 3	1.78 0.41	0.05 0.02	5	1	- -	0.66 0.0258	2 -
27	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 50 ММ	100М 0.59	3.94 3.73	- -	2	2	- -	5.16 -	3 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				672	53	4		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			672	53	4		83
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	% 13.3	672		89				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 89*0.092 ЧЕЛ.-Ч								8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 89*0.18	РУБ.				16			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			761	69	4		91
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	% 8	761		61				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			822	69	4		91
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА	% 2	57		1				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С ПУСКОМ И РЕГУЛИРОВКОЙ	РУБ.				823	69	4		91
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				823	69	4		91
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ									
28	П23-07 доп.63 1-3328	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Д15 25Ч943НЖ	ШТ	3	78 -	- -	234	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					234				
		НАЧИСЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ	%	9,5	234		22				
		ИТОГО С НАЧИСЛЕНИЯМИ	РУБ.				256				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				256				
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
29	12-805-1	МОНТАЖ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ Д15ММ 1.85+1.59*(1.25-1)	ШТ	3	2,247 1.987	0,06 0,01	7	6	- -	3,75 0,0129	11 -
30	12-698-1	УСТАНОВКА ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ТЕМПЕРАТУР 10-3К-1-87,3-3КЧ-3-87	ШТ	5	1.16 0,52	0,1 -	6	3	1 -	1 -	5 -
31	12-699-1	УСТАНОВКА ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ДАВЛЕНИЙ ЗКЧ-46-87,3КЧ-45-87	ШТ	17	1.19 0,52	0,1 -	20	9	2 -	1 -	17 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					33	18	3		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				33	18	3		33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	%	80	18		14				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14*0,092 ЧЕЛ.-Ч									1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 14*0.18	РУБ.					3			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				47	21	3		34
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	47		4				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				51	21	3		34
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				51	21	3		34
		РАЗДЕЛ 4. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
32	13-121 15-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	100М2	0.1	7.71 2.05	0.2 0.06	1	-	- -	3.1 0.0774	- -
33	13-153 18-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	100М2	0.2	10.3 1.51	0.12 0.04	2	-	- -	2.3 0.0516	- -
34	26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ШНУРОМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0.61	22.7 21.8	0.33 0.1	14	13	- -	41 0.129	25 -
35	С1-4-349	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 49.5*1.03	М3	0.61	50.98 -	- -	31	-	- -	- -	- -
36	26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ	100М2	0.23	12.6 11.8	0.05 0.02	3	3	- -	21.1 0.0258	5 -
37	С1-4-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-Х-Н 1010*1.11	1000М2	0.023	1121 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					77	16			30
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				77	16			30
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	%	16.5	77		13				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13*0.092 ЧЕЛ.-Ч									1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 13*0.18	РУБ.					2			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				90	18			31
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	90		7				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				97	18			31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			97	18			31
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				1227	108	7		156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			920				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			51				
		ОБОРУДОВАНИЕ	РУБ.			256				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				108			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР ЮДОВА

ПРОВЕРИЛ

20606

т.п. 501-6-33.94 Ал 7кн.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 9-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ (Т=-20ГРАД.С)
НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЧЕРТ.ОВ.СО

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1.21	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	152	ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	142	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.11	ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-135 12-1	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙ Д5ф	ШТ 2	1.6 0.97	0.13 0.04	3	2	- -	1.51 0.0516	3 -
2	С3-2229 ВЫП.1	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ 30С76НЖМ РУ= 64 КГС/СМ2 ДУ= 50 ММ	ШТ 2	41.7 -	- -	83	-	- -	- -	- -
3	16-117 12-1	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМ. 50 ММ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ШТ 2	17.4 0.97	0.13 0.04	35	2	- -	1.51 0.0516	3 -
4	С3-107	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 40 ММ	ШТ 5	3.54 -	- -	18	-	- -	- -	- -
5	С3-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 25 ММ	ШТ 3	2.02 -	- -	6	-	- -	- -	- -
6	С3-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 15 ММ	ШТ 9	1.47 -	- -	13	-	- -	- -	- -
7	18-226 15-2	УСТАНОВКА КРАНА ТРЕХХОДОВОГО ДЛЯ МАНОМЕТРА	КОМПЛ 6	3.91 0.14	0.01 -	23	1	- -	0.22 -	1 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	16-192 18-1	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ПРИ ДИАМ. ВВОДА 50 ММ И ДИАМ. ВОДОМЕРА ДО 50 ММ	ШТ	1	83.9 6.6	0.63 0.19	84	7	1 -	11.1 0.2451	11 -
9	С3-2336 ВЫП.1	ВОДОМЕР КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-32	ШТ	1	52 -	- -	52	-	- -	- -	- -
10	18-234 12-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ (БЕЗ СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ), НОМЕР 1-2	УЗЕЛ	1	135 11.7	0.83 0.25	135	12	1 -	19 0.3225	19 -
11	С3-2489 ВЫП.1	ЭЛЕВАТОР ВОДОСТРУЙНЫЙ N 1 40С10БК РУ= 16 КГС/СМ2	ШТ	1	19.6 -	- -	20	-	- -	- -	- -
12	18-185 11-1	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ Д50 ТС569.00.000-09	ШТ	2	23 2.39	0.25 0.08	46	5	1 -	3.97 0.1032	8 -
13	18-215 14-2	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ЖИДКОСТНЫХ ОРК2.10-02	ШТ	1	34.9 0.77	0.23 0.07	35	1	- -	1.23 0.0903	1 -
14	18-212 14-1	ТО ЖЕ,ОРК2.20-01	ШТ	1	20.6 0.66	0.16 0.05	21	1	- -	1.06 0.0645	1 -
15	18-213 14-1	ТО ЖЕ,ОРК2.10	ШТ	1	23.9 0.66	0.16 0.05	24	1	- -	1.06 0.0645	1 -
16	16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	7	0.86 0.21	0.01 -	6	1	- -	0.345 -	2 -
17	16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	10	1.03 0.21	0.01 -	10	2	- -	0.345 -	3 -
18	16-39 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	5	1.29 0.21	0.01 -	6	1	- -	0.35 -	2 -
19	16-40 7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	3	1.61 0.27	0.03 0.01	5	1	- -	0.43 0.01289	1 -
20	16-231 ВЫП.2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ГОСТ10704-76 Д20*2	М	10	0.79 0.41	0.05 0.02	8	4	- -	0.66 0.02579	7 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
21	16-233 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32*2 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	10	1.01 0.41	0.05 0.02	10	4	- -	0.66 0.02579	7 -
22	16-236 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 45*2,5 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	10	1.28 0.41	0.05 0.02	13	4	1 -	0.663 0.0258	7 -
23	16-66 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57*3,5 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	3	1.78 0.41	0.05 0.02	5	1	- -	0.66 0.0258	2 -
24	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 50 ММ	100М	0.58	3.94 3.73	- -	2	2	- -	5.16 -	3 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					663	52	4		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				663	52	4		82
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	%	13.3	663		88				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 88*0.092 ЧЕЛ.-Ч									8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 88*0.18	РУБ.					16			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				751	68	4		90
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	751		60				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				811	68	4		90
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА	%	2	56		1				
		ИТОГО С ПУСКОМ И РЕГУЛИРОВКОЙ	РУБ.				812	68	4		90
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				812	68	4		90
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ									
25	П23-07 ДОП.63 1-3328	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Д15 25Ч943НЖ	ШТ	3	78 -	- -	234	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					234				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАЧИСЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ	%	9,5	234		22				
		ИТОГО С НАЧИСЛЕНИЯМИ	РУБ.				256				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				256				
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
26	12-805-1	МОНТАЖ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ Д15ММ									
		1.85+1.59*(1.25-1)	ШТ	3	2.247	0.06	7	6	-	3,75	11
					1.987	0.01			-	0.0129	-
27	12-698-1	УСТАНОВКА ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ									
		ТЕМПЕРАТУР 10-3К-1-87,3-3КЧ-3-87	ШТ	5	1.16	0.1	6	3	1	1	5
					0.52	-			-	-	-
28	12-699-1	УСТАНОВКА ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ДАВЛЕНИЙ									
		3КЧ-46-87,3КЧ-45-87	ШТ	17	1.19	0.1	20	9	2	1	17
					0.52	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					33	18	3		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				33	18	3		33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	%	80	18		14				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14*0.092	ЧЕЛ.-Ч								1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 14*0.18	РУБ.					3			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				47	21	3		34
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	47		4				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				51	21	3		34
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				51	21	3		34
		РАЗДЕЛ 4. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
29	13-121	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
	15-6	ГФ-021	100М2	0,09	7.71	0.2	1	-	-	3.1	-
					2.05	0.06			-	0.0774	-
30	13-153	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ									
	18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	100М2	0,18	10.3	0.12	2	-	-	2.3	-
					1.51	0.04			-	0.0516	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
31	26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ШНУРОМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0.54	22.7 21.8	0.33 0.1	12	12	- -	41 0.129	22 -
32	С1-4-349	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 49.5*1.03	М3	0.54	50.98 -	- -	28	-	- -	- -	- -
33	26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ	100М2	0.22	12.6 11.8	0.05 0.02	3	3	- -	21.1 0.0258	5 -
34	С1-4-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-Х-Н 1010*1.11	1000М2	0.022	1121 -	- -	25	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					71	15			27
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				71	15			27
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	%	16.5	71		12				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12*0.092	ЧЕЛ.-Ч								1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 12*0.18	РУБ.					2			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				83	17			28
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	83		7				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				90	17			28
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				90	17			28
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					1209	106	7		152
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				902				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				51				
		ОБОРУДОВАНИЕ	РУБ.				256				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. 106

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР ЮДОВА

ПРОВЕРИЛ

20608

т.п. 501-6-33.94 Ал.7кн2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 9-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ (Т=-40ГРАД.С)
НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЧЕРТ.ОВ.СО

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.23 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 156 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 146 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.11 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО
					ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	16-135 12-1	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙ Д5Ø	ШТ	2	1.6 Ø.97	Ø.13 Ø.Ø4	3	2	- -	1.51 Ø.Ø516	3 -
2	С3-2229 Вып.1	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ 3ØС76НЖМ РУ= 64 КГС/СМ2 ДУ= 5Ø ММ	ШТ	2	41.7 -	- -	83	-	- -	- -	- -
3	16-117 12-1	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3Ø4Ø6Р ДИАМ. 5Ø ММ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ШТ	2	17.4 Ø.97	Ø.13 Ø.Ø4	35	2	- -	1.51 Ø.Ø516	3 -
4	С3-1Ø7	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 4Ø ММ	ШТ	5	3.54 -	- -	18	-	- -	- -	- -
5	С3-1Ø5	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 25 ММ	ШТ	3	2.Ø2 -	- -	6	-	- -	- -	- -
6	С3-1Ø4	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 2Ø ММ	ШТ	3	1.69 -	- -	5	-	- -	- -	- -
7	С3-1Ø3	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 15 ММ	ШТ	6	1.47 -	- -	9	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	18-226 15-2	УСТАНОВКА КРАНА ТРЕХХОДОВОГО ДЛЯ МАНОМЕТРА	КОМПЛ	6	3.91 0.14	0.01 -	23	1	- -	0.22 -	1 -
9	16-192 18-1	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ПРИ ДИАМ. ВВОДА 50 ММ И ДИАМ. ВОДОМЕРА ДО 50 ММ	ШТ	1	83.9 6.6	0.63 0.19	84	7	1 -	11.1 0.2451	11 -
10	С3-2336 Вып.1	ВОДОМЕР КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-32	ШТ	1	52 -	- -	52	-	- -	- -	- -
11	18-234 12-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ (БЕЗ СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ), НОМЕР 1-2	УЗЕЛ	1	135 11.7	0.83 0.25	135	12	1 -	19 0.3225	19 -
12	С3-2489 Вып.1	ЭЛЕВАТОР ВОДОСТРУЙНЫЙ N 1 40С10БК РУ= 16 КГС/СМ2	ШТ	1	19.6 -	- -	20	-	- -	- -	- -
13	18-185 11-1	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ Д50 ТС569.00.000-09	ШТ	2	23 2.39	0.25 0.08	46	5	1 -	3.97 0.1032	8 -
14	18-215 14-2	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ЖИДКОСТНЫХ ОРК2.10-02	ШТ	1	34.9 0.77	0.23 0.07	35	1	- -	1.23 0.0903	1 -
15	18-212 14-1	ТО ЖЕ,ОРК2.20-01	ШТ	1	20.6 0.66	0.16 0.05	21	1	- -	1.06 0.0645	1 -
16	18-214 14-2	ТО ЖЕ,ОРК2.10-01	ШТ	1	29.4 0.77	0.23 0.07	29	1	- -	1.23 0.0903	1 -
17	16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	1	0.86 0.21	0.01 -	1	-	- -	0.345 -	- -
18	16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	5	0.91 0.21	0.01 -	5	1	- -	0.345 -	2 -
19	16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	10	1.03 0.21	0.01 -	10	2	- -	0.345 -	3 -
20	16-39 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	5	1.29 0.21	0.01 -	6	1	- -	0.35 -	2 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
21	16-40 7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	3	1.61 0.27	0.03 0.01	5	1	- -	0.43 0.01289	1 -
22	16-231 ВЫП.2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ГОСТ10704-76 Д20*2	М	2	0.79 0.41	0.05 0.02	2	1	- -	0.66 0.02579	1 -
23	16-232 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25*2 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	10	0.89 0.41	0.05 0.02	9	4	- -	0.66 0.02579	7 -
24	16-233 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32*2 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	10	1.01 0.41	0.05 0.02	10	4	- -	0.66 0.02579	7 -
25	16-236 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 45*2,5 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	10	1.28 0.41	0.05 0.02	13	4	1 -	0.663 0.0258	7 -
26	16-66 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57*3,5 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	3	1.78 0.41	0.05 0.02	5	1	- -	0.66 0.0258	2 -
27	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 50 ММ	100М	0.59	3.94 3.73	- -	2	2	- -	5.16 -	3 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					672	53	4		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				672	53	4		83
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	%	13.3	672		89				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 89*0.092 ЧЕЛ.-Ч									8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 89*0.18	РУБ.					16			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				761	69	4		91
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	761		61				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				822	69	4		91
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА	%	2	57		1				

1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С ПУСКОМ И РЕГУЛИРОВКОЙ	РУБ.					823	69	4		91
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.					823	69	4		91
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ										
28	П23-07 доп.63 1-3328	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Д15 25Ч943НЖ	ШТ	3	78 -		- -	234	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						234				
		НАЧИСЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ	%	9.5	234			22				
		ИТОГО С НАЧИСЛЕНИЯМИ	РУБ.					256				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.					256				
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
29	12-805-1	МОНТАЖ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ Д15ММ 1.85+1.59*(1.25-1)	ШТ	3	2.247 1.987		0.06 0.01	7	6	- -	3.75 0.0129	11 -
30	12-698-1	УСТАНОВКА ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ТЕМПЕРАТУР 10-3К-1-87,3-3КЧ-3-87	ШТ	5	1.16 0.52		0.1 -	6	3	1 -	1 -	5 -
31	12-699-1	УСТАНОВКА ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ДАВЛЕНИЙ 3КЧ-46-87,3КЧ-45-87	ШТ	17	1.19 0.52		0.1 -	20	9	2 -	1 -	17 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						33	18	3		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.					33	18	3		33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	%	80	18			14				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14*0.092 ЧЕЛ.-Ч										1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 14*0.18	РУБ.						3			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.					47	21	3		34
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	47			4				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				51	21	3		34
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				51	21	3		34
		РАЗДЕЛ 4. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
32	13-121 15-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	100М2	0.1	7.71 2.05	0.2 0.06	1	-	- -	3.1 0.0774	- -
33	13-153 18-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	100М2	0.2	10.3 1.51	0.12 0.04	2	-	- -	2.3 0.0516	- -
34	26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ШНУРОМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0.61	22.7 21.8	0.33 0.1	14	13	- -	41 0.129	25 -
35	С1-4-349	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 49.5*1.03	М3	0.61	50.98 -	- -	31	-	- -	- -	- -
36	26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ	100М2	0.23	12.6 11.8	0.05 0.02	3	3	- -	21.1 0.0258	5 -
37	С1-4-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-Х-Н 1010*1.11	1000М2	0.023	1121 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					77	16			30
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				77	16			30
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	%	16.5	77		13				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13*0.092	ЧЕЛ.-Ч								1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 13*0.18	РУБ.					2			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				90	18			31
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	90		7				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				97	18			31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			97	18			31
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				1227	108	7		156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			920				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			51				
		ОБОРУДОВАНИЕ	РУБ.			256				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				108			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР ЮДОВА

ПРОВЕРИЛ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 10-3

Т.П. 501-6-33.94 Ал.7кн.2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ВАГОНОВ В СУТКИ (tН=-30, -20° ГР.С)

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЧЕРТ.ЭО.СО

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5.45	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	615	ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	523	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.41	ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1	8-612-2	УСТАНОВКА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100 А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ, КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	100ШТ	0.02	386 148	8 2.82	8	3	- -	248 3.638	5 -				
2	8-612-11	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100 А, КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	100ШТ	0.02	472 316	13 4.56	9	6	- -	525 5.882	11 -				
3	8-610-1	УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССОЙ ДО 5 КГ	100ШТ	0.04	71.5 50	1.3 0.52	3	2	- -	80 0.6708	3 -				
4	8-603-1	УСТАНОВКА ПЛАФОНОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0.23	103 35	0.9 0.34	24	8	- -	63 0.4386	14 -				
5	8-604-1	УСТАНОВКА БРА С 1 ЛАМПОЙ	100ШТ	0.12	92.4 34.2	24.5 7.72	11	4	3 1	61 9.959	7 1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	8-593-2	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ, ПЫЛЬНОСТЬЮ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	100ШТ 0.12	116 48.8	58 18.2	14	6	7 2	81 23.48	10 3
7	8-608-1	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА	100ШТ 0.01	41.6 31.4	0.22 0.09	0	-	- -	56 0.1161	1 -
8	8-599-1	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ 1.62	127 53.9	34.9 11.1	206	87	57 18	97 14.32	157 23
9	8-599-4	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ 0.06	167 68.3	50.5 16	10	4	3 1	122 20.64	7 1
10	8-591-8	УСТАНОВКА РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ 0.04	30 19.5	1.13 0.11	1	1	- -	34 0.1419	1 -
11	8-400-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	100М 1.4	60.8 23.4	22.8 8.4	85	33	32 12	41 10.84	57 15
12	8-402-2	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ МАРОК ППВ И АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М 16.5	12.7 7.55	3.71 1.18	210	125	61 19	13 1.522	215 25
13	8-591-7	УСТАНОВКА РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННЫХ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ 0.49	20.8 12.5	0.02 0.01	10	6	- -	22 0.0129	11 -
14	8-591-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННЫХ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ 0.41	19.6 11.3	0.05 0.02	8	5	- -	20 0.0258	8 -
15	8-591-10	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДВУХКЛАВИШНЫХ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ 0.38	37.3 29.8	0.04 0.01	14	11	- -	27 0.0129	10 -
16	8-591-3	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ 0.09	48.8 38.4	0.1 0.06	4	3	- -	68 0.0774	6 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				617	304	163 53		523 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				617	304	163 53		591
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ %	87	304		264				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 264*0.092 ЧЕЛ.-Ч								24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 264*0.18 РУБ.					48			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				881	352	163 53		615
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ %	8	881		70				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ РУБ.				951	352	163 53		615
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РУБ.				951	352	163 53		615
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
17	П15-17 01-1111 ДОП.17	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ НАВЕСНЫХ СЕРИИ ПР-11 РАЗМЕРОМ 600*750*200 ММ (ПР8501-1002)									
		36*1.076 ШТ	1	38.74 -	- -	39	-	- -	- -	- -
18	П15-04 01-626 ДОП.62	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51-31-14								
		1.75*1.076 ШТ	6	1.883 -	- -	11	-	- -	- -	- -
19	П15-17 01-1125 ДОП.17	УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ АЕ-2030 И ДРУГИХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПР-11								
		2.6*1.076 ШТ	6	2.798 -	- -	17	-	- -	- -	- -
20	П15-17 01-1111 ДОП.17	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ НАВЕСНЫХ СЕРИИ ПР-11 РАЗМЕРОМ 600*750*200 ММ (ПР8501-1005)								
		36*1.076 ШТ	2	38.74 -	- -	77	-	- -	- -	- -
21	П15-04 01-626 ДОП.62	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51-31-14								
		1.75*1.076 ШТ	24	1.883 -	- -	45	-	- -	- -	- -
22	П15-17 01-1125 ДОП.17	УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ АЕ-2030 И ДРУГИХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПР-11								
		2.6*1.076 ШТ	24	2.798 -	- -	67	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	П15-17 01-1111 ДОП.17	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ НАВЕСНЫХ СЕРИИ ПР-11 РАЗМЕРОМ 600*750*200 ММ (ПР8501-1001) 36*1.076	ШТ 1	38.74 -	- -	39	-	- -	- -	- -
24	П15-04 01-626 ДОП.62	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51-31-14 1.75*1.076	ШТ 3	1.883 -	- -	6	-	- -	- -	- -
25	П15-17 01-1125 ДОП.17	УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ АЕ-2030 И ДРУГИХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПР-11 2.6*1.076	ШТ 3	2.798 -	- -	8	-	- -	- -	- -
26	П15-05 11-118 ДОП.107	ТРАНСФОРМАТОР ОСЗР-0,063-83УХЛ3 6.1*1.077	ШТ 4	6.57 -	- -	26	-	- -	- -	- -
27	П15-07 1-199 ДОП.15	СВЕТИЛЬНИК НСП11*200-231У3, НСП11*200-33У3 С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ 6.1*1.082	ШТ 12	6.6 -	- -	79	-	- -	- -	- -
28	С5-3-137	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ НБ006Х100/Р2'0-01УХЛ4 И НБ006-100/Р2'0-03УХЛ4 С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ 12	1.91 -	- -	23	-	- -	- -	- -
29	С5-3-139	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЕ НП020-100/Р2'0-01УХЛ4 С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ 10	1.57 -	- -	16	-	- -	- -	- -
30	С5-3-136	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НП030*100/Н-01УХЛ4 ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ 13	2.12 -	- -	28	-	- -	- -	- -
31	С5-3-8	СВЕТИЛЬНИК НКС01*100/П20-01УХЛ4 С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ 1	5.14 -	- -	5	-	- -	- -	- -
32	П15-07 1-137	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЛСП02-2*40/Д20-01УХЛ4, ЛСП02-2*40/Д20-04УХЛ4 С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 15.9*1.082	ШТ 6	17.2 -	- -	103	-	- -	- -	- -
33	С5-3-152	СВЕТИЛЬНИК ЛП002-2*40/П-01УХЛ4 С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	ШТ 153	18.1 -	- -	2769	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	П15-07 1-154	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПВЛП-1-2*40-02УХЛ4 С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 33.3*1.082	ШТ 9	36.03 -	- -	324	-	- -	- -	- -
35	С5-3-277	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ БИСПИРАЛЬНЫЕ, БК220-230-100	10ШТ 1.1	1.78 -	- -	2	-	- -	- -	- -
36	С5-3-283	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ БИСПИРАЛЬНЫЕ ТИПА БК220-230-150	10ШТ 0.6	2.56 -	- -	2	-	- -	- -	- -
37	С5-3-231	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ЛБ40, ЛД 40, ЛДЦ 40, ЛТБ40, ЛХБ40	10ШТ 33.4	7.2 -	- -	240	-	- -	- -	- -
38	С5-3-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	10ШТ 33.4	1.42 -	- -	47	-	- -	- -	- -
39	С5-4-159	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	ШТ 4	0.32 -	- -	1	-	- -	- -	- -
40	С5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 2*2,5 ММ2	1000М 0.105	163 -	- -	17	-	- -	- -	- -
41	С5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 3*2,5 ММ2	1000М 0.035	191 -	- -	7	-	- -	- -	- -
42	С5-2-196	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ АППВ-0,38КВ СЕЧЕНИЕМ 2*2,5 ММ2	1000М 1.27	49.2 -	- -	62	-	- -	- -	- -
43	С5-2-199	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ АППВ-0,38КВ СЕЧЕНИЕМ 3*2,5 ММ2	1000М 0.38	71 -	- -	27	-	- -	- -	- -
44	С5-3-266	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ БИСПИРАЛЬНЫЕ ТИПА БК220-230-60	10ШТ 3	1.53 -	- -	5	-	- -	- -	- -
45	С5-3-309	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТИПА МО36-60	10ШТ 0.1	0.88 -	- -	0	-	- -	- -	- -
46	П15-04-01 П.53	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА РШ-Ц-2-С-02-6/220 0.21*1.08	ШТ 40	0.2268 -	- -	9	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	15-04-01 П.54	ТО ЖЕ,Рш-Ц-20-С-56-10/220 0.21*1.08	ШТ 9	0.2268 -	- -	2	-	- -	- -	- -
48	П64-01-15 3-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-02-6/220 0.285*1.08	ШТ 41	0.3078 -	- -	13	-	- -	- -	- -
49	П64-01-15 3-4	ТО ЖЕ,С-2-02-6/220 0.38*1.08	ШТ 38	0.4104 -	- -	16	-	- -	- -	- -
50	П64-01-15 3-5	ТО ЖЕ,0-1-7Р44-17-6/220 0.54*1.08	ШТ 9	0.5832 -	- -	5	-	- -	- -	- -
51	П24-05 1-338	КОРОБКА ТИПА У196УХЛ3 60*1.082	1000ШТ 0.128	64.92 -	- -	8	-	- -	- -	- -
52	П24-05 1-370	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ТИПА У191МХЛ2 56*1.082	1000ШТ 0.212	60.59 -	- -	13	-	- -	- -	- -
53	П24-05 1-364	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОР-73У3 0.4*1.082	ШТ 15	0.4328 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				4164				
		В ТОМ ЧИСЛЕ: МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			4164				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			4164				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	% 8	4164		333				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			4497				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			4497				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				5448	352	163 53		615
		В ТОМ ЧИСЛЕ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			5448				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							615
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				405			

Составил: вед. инженер Кривойченко

20474

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 10-1

т.п. 501-6-33.94 Ал.7кн.2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ВАГОНОВ В СУТКИ (ТН=-40 ГР.С)
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЧЕРТ.ЭО.СО

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5.46	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	618	ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	526	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.41	ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	в том числе: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в том числе: ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в том числе: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в том числе: ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	в том числе: ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН: НА ЕДИНИЦУ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	8-612-2	УСТАНОВКА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100 А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ, КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	100ШТ 0.02	386 148	8 2.82		8	3	- -		248 3.638	5 -
2	8-612-11	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100 А, КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	100ШТ 0.02	472 316	13 4.56		9	6	- -		525 5.882	11 -
3	8-610-1	УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССОЙ ДО 5 КГ	100ШТ 0.04	71.5 50	1.3 0.52		3	2	- -		80 0.6708	3 -
4	8-603-1	УСТАНОВКА ПЛАФОНОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ 0.26	103 35	0.9 0.34		27	9	- -		63 0.4386	16 -
5	8-604-1	УСТАНОВКА БРА С 1 ЛАМПОЙ	100ШТ 0.12	92.4 34.2	24.5 7.72		11	4	3 1		61 9.959	7 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	8-593-2	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ,ПЫЛЬНОСТЬЮ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	100ШТ 0.12	116 48.8	58 18.2	14	6	7 2	81 23.48	10 3
7	8-608-1	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА	100ШТ 0.01	41.6 31.4	0.22 0.09	0	-	- -	56 0.1161	1 -
8	8-599-1	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ 1.62	127 53.9	34.9 11.1	206	87	57 18	97 14.32	157 23
9	8-599-4	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ 0.06	167 68.3	50.5 16	10	4	3 1	122 20.64	7 1
10	8-591-8	УСТАНОВКА РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ 0.04	30 19.5	1.13 0.11	1	1	- -	34 0.1419	1 -
11	8-400-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	100М 1.4	60.8 23.4	22.8 8.4	85	33	32 12	41 10.84	57 15
12	8-402-2	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ МАРОК ППВ И АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М 16.5	12.7 7.55	3.71 1.18	210	125	61 19	13 1.522	215 25
13	8-591-7	УСТАНОВКА РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННЫХ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ 0.49	20.8 12.5	0.02 0.01	10	6	- -	22 0.0129	11 -
14	8-591-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННЫХ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ 0.44	19.6 11.3	0.05 0.02	9	5	- -	20 0.0258	9 -
15	8-591-10	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДВУХКЛАВИШНЫХ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ 0.38	37.3 29.8	0.04 0.01	14	11	- -	27 0.0129	10 -
16	8-591-3	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ 0.09	48.8 38.4	0.1 0.06	4	3	- -	68 0.0774	6 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				621	305	163 53		526 68

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				621	305	163 53		594
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	%	87	305		265				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 265*0.092	ЧЕЛ.-Ч								24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 265*0.18	РУБ.					48			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				886	353	163 53		618
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	886		71				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				957	353	163 53		618
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				957	353	163 53		618
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
17	П15-17 01-1111 ДОП.17	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ НАВЕСНЫХ СЕРИИ ПР-11 РАЗМЕРОМ 600*750*200 ММ (ПР8501-1002) 36*1.076	ШТ	1	38.74 -	- -	39	-	- -	- -	- -
18	П15-04 01-626 ДОП.62	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51-31-14 1.75*1.076	ШТ	6	1.883 -	- -	11	-	- -	- -	- -
19	П15-17 01-1125 ДОП.17	УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ АЕ-2030 И ДРУГИХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПР-11 2.6*1.076	ШТ	6	2.798 -	- -	17	-	- -	- -	- -
20	П15-17 01-1111 ДОП.17	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ НАВЕСНЫХ СЕРИИ ПР-11 РАЗМЕРОМ 600*750*200 ММ (ПР8501-1005) 36*1.076	ШТ	2	38.74 -	- -	77	-	- -	- -	- -
21	П15-04 01-626 ДОП.62	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51-31-14 1.75*1.076	ШТ	24	1.883 -	- -	45	-	- -	- -	- -
22	П15-17 01-1125 ДОП.17	УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ АЕ-2030 И ДРУГИХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПР-11 2.6*1.076	ШТ	24	2.798 -	- -	67	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	П15-17 01-1111 ДОП.17	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ НАВЕСНЫХ СЕРИИ ПР-11 РАЗМЕРОМ 600*750*200 ММ (ПР8501-1001) 36*1.076	ШТ 1	38.74 -	- -	39	-	- -	- -	- -
24	П15-04 01-626 ДОП.62	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51-31-14 1.75*1.076	ШТ 3	1.883 -	- -	6	-	- -	- -	- -
25	П15-17 01-1125 ДОП.17	УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ АЕ-2030 И ДРУГИХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПР-11 2.6*1.076	ШТ 3	2.798 -	- -	8	-	- -	- -	- -
26	П15-05 11-118 ДОП.107	ТРАНСФОРМАТОР ОСЗР-0,063-83УХЛ3 6.1*1.077	ШТ 4	6.57 -	- -	26	-	- -	- -	- -
27	П15-07 1-199 ДОП.15	СВЕТИЛЬНИК НСП11*200-231У3, НСП11*200-33У3 С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ 6.1*1.082	ШТ 12	6.6 -	- -	79	-	- -	- -	- -
28	С5-3-137	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ НБ006Х100/Р2'0-01УХЛ4 И НБ006-100/Р2'0-03УХЛ4 С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ 12	1.91 -	- -	23	-	- -	- -	- -
29	С5-3-139	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЕ НП020-100/Р2'0-01УХЛ4 С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ 10	1.57 -	- -	16	-	- -	- -	- -
30	С5-3-136	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НП030*100/Н-01УХЛ4 ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ 16	2.12 -	- -	34	-	- -	- -	- -
31	С5-3-8	СВЕТИЛЬНИК НКС01*100/П20-01УХЛ4 С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ 1	5.14 -	- -	5	-	- -	- -	- -
32	П15-07 1-137	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЛСП02-2*40/Д20-01УХЛ4, ЛСП02-2*40/Д20-04УХЛ4 С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 15.9*1.082	ШТ 6	17.2 -	- -	103	-	- -	- -	- -
33	С5-3-152	СВЕТИЛЬНИК ЛП002-2*40/П-01УХЛ4 С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	ШТ 153	18.1 -	- -	2769	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	П15-07 1-154	СВЕТильНИК ПОДВЕСНОЙ ПВЛП-1-2*40-02УХЛ4 С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 36.3*1.082	ШТ 9	36.03 - -	-	324	-	- - -	-	- - -
35	С5-3-277	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ БИСПИРАЛЬНЫЕ, БК220-230-100	10ШТ 1.1	1.78 - -	-	2	-	- - -	-	- - -
36	С5-3-283	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ БИСПИРАЛЬНЫЕ ТИПА БК220-230-150	10ШТ 0.6	2.56 - -	-	2	-	- - -	-	- - -
37	С5-3-231	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ЛБ40, ЛД 40, ЛДЦ 40, ЛТБ40, ЛХБ40	10ШТ 33.4	7.2 - -	-	240	-	- - -	-	- - -
38	С5-3-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА СЗС-220	10ШТ 33.4	1.42 - -	-	47	-	- - -	-	- - -
39	С5-4-159	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	ШТ 4	0.32 - -	-	1	-	- - -	-	- - -
40	С5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 2*2,5 ММ2	1000М 0.105	163 - -	-	17	-	- - -	-	- - -
41	С5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 3*2,5 ММ2	1000М 0.035	191 - -	-	7	-	- - -	-	- - -
42	С5-2-196	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ АППВ-0,38КВ СЕЧЕНИЕМ 2*2,5 ММ2	1000М 1.27	49.2 - -	-	62	-	- - -	-	- - -
43	С5-2-199	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ АППВ-0,38КВ СЕЧЕНИЕМ 3*2,5 ММ2	1000М 0.38	71 - -	-	27	-	- - -	-	- - -
44	С5-3-266	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ БИСПИРАЛЬНЫЕ ТИПА БК220-230-60	10ШТ 3.3	1.53 - -	-	5	-	- - -	-	- - -
45	С5-3-309	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТИПА МО36-60	10ШТ 0.1	0.88 - -	-	0	-	- - -	-	- - -
46	П15-04-01 П.53	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА РШ-Ц-2-С-02-6/220 0.21*1.08	ШТ 40	0.2268 - -	-	9	-	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	15-04-01 П.54	ТО ЖЕ,РШ-Ц-20-С-56-10/220 0.21*1.08	ШТ 9	0.2268	-	2	-	-	-	-
48	П64-01-15 3-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-02-6/220 0.285*1.08	ШТ 44	0.3078	-	14	-	-	-	-
49	П64-01-15 3-4	ТО ЖЕ,С-2-02-6/220 0.38*1.08	ШТ 38	0.4104	-	16	-	-	-	-
50	П64-01-15 3-5	ТО ЖЕ,0-1-7Р44-17-6/220 0.54*1.08	ШТ 9	0.5832	-	5	-	-	-	-
51	П24-05 1-338	КОРОБКА ТИПА У196УХЛ3 60*1.082	1000ШТ 0.131	64.92	-	9	-	-	-	-
52	П24-05 1-370	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ТИПА У191МХЛ2 56*1.082	1000ШТ 0.215	60.59	-	13	-	-	-	-
53	П24-05 1-364	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОР-73У3 0.4*1.082	ШТ 15	0.4328	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				4172				
		В ТОМ ЧИСЛЕ: МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			4172				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			4172				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	% 8	4172		334				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			4506				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			4506				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				5463	353	163 53		618
		В ТОМ ЧИСЛЕ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			5463				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							618
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				406			

Составил: вед. инженер К Кривойченко

20465

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 11 Э

т.п. 501-6-33.94 Ал.7кн.2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ВАГОНОВ В СУТКИ НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЧЕРТ.ЭМ.СО

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.89 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 360 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 323 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.30 ТЫС.РУБ.

N п.п.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	36-05 4-033	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ОПЕ-25-28,5-У3	ШТ 1	40 -	- -	40	-	- -	- -	- -
2	8-105-1	МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 1 КВ	ШТ 1	16 13.7	- -	16	14	- -	19 -	19 -
3	П17-01 08-037	СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ СА4-И672М	ШТ 2	10.5 -	- -	21	-	- -	- -	- -
4	8-613-2	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ТРЕХФАЗНЫХ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	100ШТ 0.02	66.2 49	1.1 0.44	1	1	- -	70 0.5676	1 -
5	П15-04 04-548 ДОП.125	ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТИПА ПМЛ-1220	ШТ 10	12.6 -	- -	126	-	- -	- -	- -
6	П15-04 13-326 ДОП.5-47	РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫЕ СЕРИИ РТЛ	ШТ 10	3.1 -	- -	31	-	- -	- -	- -
7	П15-04 12-238	ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-1104	ШТ 2	2.05 -	- -	4	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8-531-4	УСТАНОВКА ПУСКАТЕЛЕЙ МАГНИТНЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТОК ДО 40 А НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ 10	3.4 1.49	0.08 0.01	34	15	1 -	2 0.0129	20 -
9	8-591-6	УСТАНОВКА РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ НЕУТОПЛЕННЫХ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ 0.14	25.1 17.1	0.04 0.02	4	2	- -	31 0.0258	4 -
10	СКЦ384 П.1-301	ЯЩИК ЯВП2-60У2	КОМПЛ 1	18.5 1.51	0.09 0.02	19	2	- -	2 0.0258	2 -
11	П15-17 1-101	М/К ЯЩИКА Я2 РАЗМЕРОМ 400*600*360	ШТ 1	15.2 -	- -	15	-	- -	- -	- -
12	8-572-4	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ РАЗМЕРОМ ДО 1000*800 ММ	ШТ 1	4.74 1.58	0.79 0.28	5	2	1 -	3 0.3612	3 -
13	П15-04 01-626 ДОП.62	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА14-26-14	ШТ 2	1.95 -	- -	4	-	- -	- -	- -
14	П15-17 1-351-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОДНОПОЛЮСНЫХ ТИПА АП-50, АК-50, АК-63, А316, АЕ2010, АЕ2030, АЕ2040 НА ТОК ДО 63 А НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ 2	1.05 -	- -	2	-	- -	- -	- -
15	8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ УСТАНОВОЧНЫХ ОДНОПОЛЮСНЫХ АВТОМАТОВ НА ТОК ДО 50 А	ШТ 2	0.23 0.11	- -	0	-	- -	0.2 -	- -
16	П15-04 12-272 ДОП.72	РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37У3	ШТ 1	5.1 -	- -	5	-	- -	- -	- -
17	П15-17 1-429-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫХ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ 1	3.75 -	- -	4	-	- -	- -	- -
18	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВАТТМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	ШТ 1	1.19 0.73	- -	1	1	- -	1 -	1 -
19	П15-07 5-049	АРМАТУРА АС440	ШТ 1	1.15 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	П15-17 1-481-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АРМАТУРЫ СИГНАЛЬНОЙ НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ 1	0.75 -	- -	1	-	- -	- -	- -
21	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ДИОДОВ, СУХИХ КОНДЕНСАТОРОВ, ПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПАТРОНОВ ДЛЯ ЛАМП, ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК И Т.П.	ШТ 1	0.55 0.33	- -	1	-	- -	0.5 -	1 -
22	П15-17 1-495-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ЗАЖИМОВ ОТВОДНОЙ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ НА ТОК ДО 63 А НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ 10	0.3 -	- -	3	-	- -	- -	- -
23	П15-17 1-504	ИЗГОТОВЛЕНИЕ, НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ, УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ	ШТ 2	0.1 -	- -	0	-	- -	- -	- -
24	П15-17 1-101	М/К ЯЩИКА Я1 РАЗМЕРОМ 400*600*360	ШТ 1	15.2 -	- -	15	-	- -	- -	- -
25	8-572-4	УСТАНОВКА ШИТКОВ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ РАЗМЕРОМ ДО 1000*800 ММ	ШТ 1	4.74 1.58	0.79 0.28	5	2	1 -	3 0.3612	3 -
26	П15-04 01-626 ДОП.62	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА14-26-14	ШТ 2	1.95 -	- -	4	-	- -	- -	- -
27	П15-17 1-351-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОДНОПОЛЮСНЫХ ТИПА АП-50, АК-50, АК-63, А316, АЕ2010, АЕ2030, АЕ2040 НА ТОК ДО 63 А НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ 2	1.05 -	- -	2	-	- -	- -	- -
28	8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ УСТАНОВОЧНЫХ ОДНОПОЛЮСНЫХ АВТОМАТОВ НА ТОК ДО 50 А	ШТ 2	0.23 0.11	- -	0	-	- -	0.2 -	- -
29	П15-04 12-272 ДОП.72	РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37У3	ШТ 3	5.1 -	- -	15	-	- -	- -	- -
30	П15-17 1-429-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫХ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ 3	3.75 -	- -	11	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВАТТМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	ШТ 3	1.19 0.73	- -	4	2	- -	1 -	3 -
32	П16-02 05-0114	ЗВОНОК ЗВП	ШТ 1	8.7 -	- -	9	-	- -	- -	- -
33	П15-17 1-478-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ЗВОНКОВ, СИРЕН КОЛОКОЛОВ, ЗУММЕРОВ, РЕВУНОВ НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ 1	0.95 -	- -	1	-	- -	- -	- -
34	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ДИОДОВ, СУХИХ КОНДЕНСАТОРОВ, ПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПАТРОНОВ ДЛЯ ЛАМП, ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК И Т.П.	ШТ 1	0.55 0.33	- -	1	-	- -	0.5 -	1 -
35	П15-04 18-0111	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА КЕ-011У3	ШТ 2	0.95 -	- -	2	-	- -	- -	- -
36	П15-17 1-444-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ КНОПКИ КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ 2	1.25 -	- -	3	-	- -	- -	- -
37	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ 2	0.45 0.29	- -	1	1	- -	0.5 -	1 -
38	П15-07 5-049	АРМАТУРА АС-440	ШТ 3	1.15 -	- -	3	-	- -	- -	- -
39	П15-17 1-481-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АРМАТУРЫ СИГНАЛЬНОЙ НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ 3	0.75 -	- -	2	-	- -	- -	- -
40	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ДИОДОВ, СУХИХ КОНДЕНСАТОРОВ, ПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ ЗВУКОВОИ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПАТРОНОВ ДЛЯ ЛАМП, ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК И Т.П.	ШТ 3	0.55 0.33	- -	2	1	- -	0.5 -	2 -
41	П15-17 1-495-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ЗАЖИМОВ ОТВОДНОЙ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ НА ТОК ДО 63 А НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ 10	0.3 -	- -	3	-	- -	- -	- -
42	П15-17 1-504	ИЗГОТОВЛЕНИЕ, НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ, УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ	ШТ 6	0.1 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	8-571-13	МОНТАЖ ВВОДНОГО УСТРОЙСТВА	ШТ 1.71	3.33 1.69	1.5 0.56	6	3	3 1	3 0.7224	5 1
44	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ДИОДОВ, СУХИХ КОНДЕНСАТОРОВ, ПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПАТРОНОВ ДЛЯ ЛАМП, ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК И Т.П.	ШТ 8	0.55 0.33	- -	4	3	- -	0.5 -	4 -
45	8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ УСТАНОВОЧНЫХ ОДНОПОЛЮСНЫХ АВТОМАТОВ НА ТОК ДО 50 А	ШТ 2	0.23 0.11	- -	0	-	- -	0.2 -	- -
46	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПЛАВКИХ НА ТОК ДО 250 А	ШТ 6	0.66 0.34	- -	4	2	- -	0.4 -	2 -
47	8-574-1	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РУБИЛЬНИКОВ НА ТОК ДО 250 А	ШТ 6	0.53 0.2	- -	3	1	- -	0.3 -	2 -
48	8-574-53	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШУНТОВ, ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ, СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ	ШТ 6	0.51 0.13	- -	3	1	- -	0.2 -	1 -
49	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АВТОМАТОВ УСТАНОВОЧНЫХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 63 А	ШТ 5	1.14 0.78	- -	6	4	- -	1 -	5 -
50	8-574-24	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АВТОМАТОВ УСТАНОВОЧНЫХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 160 А	ШТ 3	1.77 0.96	- -	5	3	- -	1 -	3 -
51	П15-17 01-1113 ДОП.17	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ НАВЕСНЫХ СЕРИИ ПР-11 РАЗМЕРОМ 800*750*200 ММ (ПР850 1-1023-3У3)	ШТ 2	41 -	- -	82	-	- -	- -	- -
52	8-572-4	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ РАЗМЕРОМ ДО 1000*800 ММ	ШТ 2	4.74 1.58	0.79 0.28	9	3	2 1	3 0.3612	6 1
53	П15-04 01-781 ДОП.118	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-31	ШТ 20	19 -	- -	380	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	П15-17 Ø1-1127 ДОП.17	УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТИПА АЕ2Ø5Ø ДЛЯ ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПР-11	ШТ 2Ø	7.25 -	- -	145	-	- -	- -	- -
55	8-574-24	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АВТОМАТОВ УСТАНОВОЧНЫХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 16Ø А	ШТ 2Ø	1.77 Ø.96	- -	35	19	- -	1 -	2Ø -
56	П15-17 Ø1-1113 ДОП.17	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ НАВЕСНЫХ СЕРИИ ПР-11 РАЗМЕРОМ 8ØØ*75Ø*2ØØ ММ (ПР85Ø1-1Ø23)	ШТ 1	41 -	- -	41	-	- -	- -	- -
57	8-572-4	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ РАЗМЕРОМ ДО 1ØØØ*8ØØ ММ	ШТ 1	4.74 1.58	Ø.79 Ø.28	5	2	1 -	3 Ø.3612	3 -
58	П15-Ø4 Ø1-781 ДОП.118	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-31	ШТ 8	19 -	- -	152	-	- -	- -	- -
59	П15-17 Ø1-1127 ДОП.17	УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТИПА АЕ2Ø5Ø ДЛЯ ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПР-11	ШТ 8	7.25 -	- -	58	-	- -	- -	- -
60	8-574-24	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АВТОМАТОВ УСТАНОВОЧНЫХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 16Ø А	ШТ 8	1.77 Ø.96	- -	14	8	- -	1 -	8 -
61	П15-Ø4 18-242 ДОП.85	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.131-54У2, ПКУ15-21.131-4ØУ3	ШТ 4	5.8 -	- -	23	-	- -	- -	- -
62	П15-Ø4 18-265 ДОП.85	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ТИПА КЕ-Ø81У2	ШТ 8	Ø.9 -	- -	7	-	- -	- -	- -
63	П15-Ø7 5-Ø44	АРМАТУРА АЕУ2, АМЕУ2 (С ТРАНСФОРМАТОРОМ) СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ	ШТ 4	1.4 -	- -	6	-	- -	- -	- -
64	8-529-5	МОНТАЖ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫХ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ 4	1.99 1.Ø9	Ø.Ø5 Ø.Ø1	8	4	- -	2 Ø.Ø129	8 -
65	П15-Ø4 Ø1-Ø1Ø	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТИПА АП5Ø6-2М	ШТ 2	3.35 -	- -	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	8-525-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УСТАНОВОЧНЫХ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63 А	ШТ 2	2.88 1.04	0.06 0.01	6	2	- -	2 0.0129	4 -
67	П15-04 01-011	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АП50Б-3	ШТ 1	4.5 -	- -	5	-	- -	- -	- -
68	П15-04 01-018	НАДБАВКА К ОПТОВЫМ ЦЕНАМ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА АП50, АП50Б С <Т> РАСЦЕПИТЕЛЕМ И КОНТАКТОМ УПРАВЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ <ШТ>	ШТ 1	1 -	- -	1	-	- -	- -	- -
69	8-525-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УСТАНОВОЧНЫХ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63 А	ШТ 1	2.88 1.04	0.06 0.01	3	1	- -	2 0.0129	2 -
70	8-522-1	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПАКЕТНЫХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9, НА ТОК ДО 25 А НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ 2	2.6 1.26	0.07 0.01	5	3	- -	2 0.0129	4 -
71	8-400-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	100М 0.5	60.8 23.4	22.8 8.4	30	12	11 4	41 10.84	21 5
72	8-403-1	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПРН ИЛИ АПРН СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ	100М 0.2	11.5 9.28	0.16 0.01	2	2	- -	16 0.0129	3 -
73	8-406-1	МОНТАЖ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМ. ДО 25 ММ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	100М 0.15	54 23.2	23.1 9.73	8	3	3 1	43 12.55	6 2
74	8-406-3	МОНТАЖ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМ. ДО 50 ММ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	100М 0.02	70.7 32.4	27.7 10.4	1	1	1 -	60 13.42	1 -
75	8-418-1	МОНТАЖ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМ. ДО 25 ММ	100М 6.07	9.89 8.57	0.17 0.08	60	52	1 -	15 0.1032	91 1
76	8-418-3	МОНТАЖ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМ. ДО 50 ММ	100М 0.21	13.8 9.48	0.53 0.21	3	2	- -	17 0.2709	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	8-408-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОРУКАВОВ НАРУЖНЫМ ДИАМ. ДО 78 ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М 0.23	32 9.26	7.54 2.28	7	2	2 1	16 2.941	4 1
78	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М 6.09	4.88 2.36	2.33 0.71	30	14	14 4	4 0.9159	24 6
79	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М 0.36	6.02 2.9	2.85 0.87	2	1	1 -	5 1.122	2 -
80	8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М 0.23	9.29 4.1	4.84 1.46	2	1	1 -	7 1.883	2 -
81	8-409-11	ЗАТЯГИВАНИЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М 17.26	1.21 1.14	- -	21	20	- -	0.02 -	- -
82	8-409-12	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М 2.24	1.38 1.26	- -	3	3	- -	0.02 -	- -
83	8-409-13	ЗАТЯГИВАНИЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М 0.77	2.53 2.38	- -	2	2	- -	0.04 -	- -
84	8-146-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ПРИ МАССЕ 1 М ДО 3 КГ	100М 0.05	48 18.2	12.7 4.04	2	1	1 -	31 5.212	2 -
85	8-153-14	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	ШТ 4	0.81 0.4	- -	3	2	- -	0.01 -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
86	8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАШИН СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ МАССОЙ ДО 0,1 Т К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ	ШТ	8	1.38 0.94	0.04 -	11	8	- -	1 -	8 -
87	8-573-6	МОНТАЖ КОРОБКИ У995	ШТ	8	1.08 0.66	0.16 0.03	9	5	1 -	1 0,0387	8 -
88	8-85-2	ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА	100ШТ	0.32	26.5 18.9	0.02 0.01	8	6	- -	0.31 0,0129	- -
89	8-534-14 ВЫП.1	УСТАНОВКА КЛЕММНЫХ КОРОБОК НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 10	ШТ	2	3.84 1.73	0.06 0.01	8	3	- -	2 0,0129	4 -
90	8-91-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0.077	377 33.3	4.7 1.41	29	3	- -	61 1.819	5 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					1686	245	45 12		323 17
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	РУБ.				1235				
		ИТОГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				451	245	45 12		340
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				451	245	45 12		340
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	%	87	245		213				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 213*0.092	ЧЕЛ.-Ч								20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 213*0.18	РУБ.					38			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				664	283	45 12		360
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	664		53				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				717	283	45 12		360
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				1235				
		НАЧИСЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ	%	8.9	1235		110				
		ИТОГО С НАЧИСЛЕНИЯМИ	РУБ.				1345				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				2062	283	45 12		360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
91	П24-05 1-383	КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ ТИПА У272У3 0.8*1.082	ШТ 7	0.8656 - -	-	6	-	- - -	- - -	- - -
92	С5-6-81	КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ ТИПА У995У3	ШТ 8	1.14 - -	-	9	-	- - -	- - -	- - -
93	П24-05 1-1039 ДОП.2	ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ ТИПА У123У2,1 150*1.082	1000ШТ 0.032	162.3 - -	-	5	-	- - -	- - -	- - -
94	П24-05 1-660	ПАТРУБКИ У476У3 120*1.082	1000ШТ 0.008	129.8 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -
95	П24-05 1-055	ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ 16.6*1.082	1000ШТ 0.008	17.96 - -	-	0	-	- - -	- - -	- - -
96	П15-04 06-634 ДОП.112	ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ2-16-УР30 1.95*1.08	ШТ 2	2.106 - -	-	4	-	- - -	- - -	- - -
97	П24-16-49 1-051	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Р3-Ц-Х ДУ= 22 ММ 210*1.089	1000М 0.023	228.7 - -	-	5	-	- - -	- - -	- - -
98	С5-4-164	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ 14	0.24 - -	-	3	-	- - -	- - -	- - -
		ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО:								
99	П15-17 1-082	М/К ВВОДНОГО УСТРОЙСТВА РАЗМЕРОМ 2(630*2000*450)+450*2000*450 130*1.076 М ШИРИНЫ ПО ФРОНТУ	1.71	139.9 - -	-	239	-	- - -	- - -	- - -
100	П36-05 П.1-0765	КОНДЕНСАТОР К3-7С-1000В,047МКФ 7.4*1.076	10ШТ 0.6	7.962 - -	-	5	-	- - -	- - -	- - -
101	П15-17 1-485-2	КОНДЕНСАТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ МБГП, МБГВ, БМГО И ДР. НА МНОГОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ 1*1.076	ШТ 6	1.076 - -	-	6	-	- - -	- - -	- - -
102	П15-04 01-055	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТИПА АЕ1031 1.8*1.076	ШТ 2	1.937 - -	-	4	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	П15-17 1-351-3	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТРЕХПОЛЮСНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТИПА АП-50, АК-50, АК-63, А3160, АЕ2010, АЕ2030, АЕ2040 НА НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63 А НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ 2.7*1.076	ШТ 2	2.905	-	6	-	-	-	-
104	П15-07 7-020	ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ МАРКИ Е27ФП-01 260*1.076	1000ШТ 0.002	279.8	-	1	-	-	-	-
105	П15-17 1-481-2	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ЛАМП СИГНАЛЬНЫХ, ТАБЛО, ПАТРОН, ЛИНЗ, ФОНАРЕЙ, ПРИБОРОВ СИГНАЛЬНЫХ И ТРАНСПАРАНТОВ 0.85*1.076	ШТ 2	0.9146	-	2	-	-	-	-
106	П15-04 02-439 ДОП.3	РУБИЛЬНИКИ РП16, 16-3530 С БОКОВОЙ ВЫНЕСЕННОЙ НЕС'ЕМНОЙ И С'ЕМНОЙ РУКОЯТКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP32 10*1.076	ШТ 2	10.76	-	22	-	-	-	-
107	П15-17 1-364-6	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ТРЕХПОЛЮСНЫХ РУБИЛЬНИКОВ НА НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК СВЫШЕ 200 ДО 250 А НА МНОГОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ 3.3*1.076	ШТ 2	3.551	-	7	-	-	-	-
108	П15-04 03-101	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ ТИПА ПН2-100 0.57*1.076	ШТ 6	0.6133	-	4	-	-	-	-
109	П15-17 1-381-2	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,5 КВ НА НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК СВЫШЕ 60 ДО 100 А НА МНОГОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ 1.55*1.076	ШТ 6	1.668	-	10	-	-	-	-
110	П15-03 05-012	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-05/50-5 5*1.076	ШТ 6	5.38	-	32	-	-	-	-
111	П15-17 1-464-2	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ТК, ТНШЛ, ТШЛМ НА ТОК ДО 50 А НА МНОГОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ 1.4*1.076	ШТ 6	1.506	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	П15-04 01-060	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТИПА АЕ2043-10 12.9*1.076	ШТ 5	13.88 -	- -	69	-	- -	- -	- -
113	П15-04 01-073	НАДБАВКИ ЗА ТЕПЛОВОЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ТИПА АЕ2013 2.25*1.076	ШТ 5	2.421 -	- -	12	-	- -	- -	- -
114	П15-17 1-351-6	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ ТИПА АП-50, АК-50, АК-63, А3160, АЕ2010, АЕ2030, АЕ2040 НА НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63 А НА МНОГОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ 2.9*1.076	ШТ 5	3.12 -	- -	16	-	- -	- -	- -
115	П15-04 01-062	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТИПА АЕ2053-10 18.7*1.076	ШТ 3	20.12 -	- -	60	-	- -	- -	- -
116	П15-04 01-074	НАДБАВКИ ЗА ТЕПЛОВОЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ТИПА АЕ2053 2.75*1.076	ШТ 3	2.959 -	- -	9	-	- -	- -	- -
117	П15-17 1-352-6	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТРЕХПОЛЮСНЫХ ТИПА А3120, А3710, АЕ2050, А3110 НА НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК СВЫШЕ 63 ДО 160 А НА МНОГОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ 5.2*1.076	ШТ 3	5.595 -	- -	17	-	- -	- -	- -
118	С5-1-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ МАРКИ АКВВГ СЕЧЕНИЕМ 7*2,5 ММ2	1000М 0.005	277 -	- -	1	-	- -	- -	- -
119	С5-1-1091	КАБЕЛЬ АВВГ 4*2,5 ММ2 191*1.3	1000М 0.05	248.3 -	- -	12	-	- -	- -	- -
120	П15-09 5-001 3Г	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ ПВ3-0,38КВ СЕЧЕНИЕМ 1*1 ММ2 22.5*1.116	1000М 0.08	25.11 -	- -	2	-	- -	- -	- -
121	П15-09 5-001 4Г	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ ПВ3-0,38КВ СЕЧЕНИЕМ 1*1,5 ММ2 30*1.116	1000М 0.025	33.48 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	П15-09 5-001 5Г	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ ПВ3-0,38КВ СЕЧЕНИЕМ 1*2,5 ММ2 49*1.116	1000М 0.01	54.68 -	- -	1	-	- -	- -	- -
123	П15-09 5-029 4А	ПРОВОДА МАРКИ РКГМ СЕЧ.1*2,5ММ2 200*1.116	1000М 0.015	223.2 -	- -	3	-	- -	- -	- -
124	П15-09 5-109 6А ДОП.86	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ АПВ-0,45КВ СЕЧЕНИЕМ 1*2 ММ2 17.3*1.116	1000М 2.225	19.31 -	- -	43	-	- -	- -	- -
125	П15-09 5-109 8А ДОП.86	ТО ЖЕ,СЕЧ,3ММ2 21*1.116	1000М 0.03	23.44 -	- -	1	-	- -	- -	- -
126	С5-2-167	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ АПВ-0,38КВ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2	1000М 0.03	29.5 -	- -	1	-	- -	- -	- -
127	С5-2-168	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ АПВ-0,38КВ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2	1000М 0.2	39.2 -	- -	8	-	- -	- -	- -
128	С5-2-169	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ АПВ-0,38КВ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2	1000М 0.025	63.2 -	- -	2	-	- -	- -	- -
129	С5-2-170	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ АПВ-0,38КВ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2	1000М 0.075	94.7 -	- -	7	-	- -	- -	- -
130	С5-9-544	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДН= 25 ММ СРЕДНЕГО ТИПА	10М 60.7	1.51 -	- -	92	-	- -	- -	- -
131	С5-9-546	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДН= 40 ММ СРЕДНЕГО ТИПА	10М 2.1	3.68 -	- -	8	-	- -	- -	- -
132	С1-3-135	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМ. 48*2,5 ММ	М 2	0.52 -	- -	1	-	- -	- -	- -
133	С1-3-130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Т25*1,6	М 15	0.32 -	- -	5	-	- -	- -	- -
134	П24-05 1-1722 ДОП.4-29	КОРОБКА КЛЕММНАЯ КЗН08У2 8.9*1.082	ШТ 2	9.63 -	- -	19	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						770				
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
МАТЕРИАЛЫ		РУБ.				770				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.				770				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		%	8	770		62				
ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ		РУБ.				832				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		РУБ.				832				
ИТОГО ПО СМЕТЕ						2894	283	45 12		360
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		РУБ.				1549				
ОБОРУДОВАНИЕ		РУБ.				1345				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								360
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.					295			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР КРИВОЙЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 12-3

т.п. 501-6-33.94 Ал.7кн.2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ВАГОНОВ В СУТКИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯ САНТЕХСИСТЕМ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЧЕРТ.А08.С01,С02

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.92 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 261 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 249 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.18 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	в том числе ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в том числе ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в том числе ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в том числе ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ
										на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	П17-06-48 1-362	ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ У-2, ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 240 ММ, ДЛИНА НИЖНЕЙ ЧАСТИ 241 ММ	ШТ 3	0.95	-	-	3	-	-	-	-
				-	-						
2	П17-06-48 1-375	ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ У-4, ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 240 ММ, ДЛИНА НИЖНЕЙ ЧАСТИ 356 ММ	ШТ 3	0.95	-	-	3	-	-	-	-
				-	-						
3	П17-06-48 1-282	ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ П-4, ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 160 ММ, ДЛИНА НИЖНЕЙ ЧАСТИ 128 ММ	ШТ 6	0.85	-	-	5	-	-	-	-
				-	-						
4	П17-06-48 1-312	ТЕРМОМЕТР П6-2-160-103	ШТ 5	0.85	-	-	4	-	-	-	-
				-	-						
5	П17-06-48 1-752	ОПРАВЫ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМЫХ ТИПА 2П	ШТ 11	1.5	-	-	17	-	-	-	-
				-	-						
6	П17-06-48 1-753	ОПРАВЫ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВЫХ ТИПА 2У	ШТ 6	2	-	-	12	-	-	-	-
				-	-						
7	П17-06-48 1-456	ТЕРМОМЕТРЫ ТБ-2М	ШТ 3	0.26	-	-	1	-	-	-	-
				-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-1-1	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ПОКАЗЫВАЮЩИХ	ШТ 20	0.21 0.21	- -	4	4	- -	0.5 -	10 -
9	П17-04 1-0040	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ТУДЭ1-4	ШТ 6	20.6 -	- -	124	-	- -	- -	- -
10	11-4-3	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	ШТ 6	0.36 0.35	- -	2	2	- -	1 -	6 -
11	П17-04 1-1212 ДОП.26	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-1088,МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 200ММ	ШТ 2	4.2 -	- -	8	-	- -	- -	- -
12	П17-04 1-1214 ДОП.26	ТО ЖЕ,МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 320ММ	ШТ 1	4.5 -	- -	5	-	- -	- -	- -
13	11-13-2	УСТАНОВКА ОДИНАРНЫХ ИЛИ ДВОЙНЫХ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ	ШТ 3	0.5 0.49	- -	2	1	- -	1 -	3 -
14	П17-04 5-1127 ДОП.55	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ Тм-8	ШТ 3	110 -	- -	330	-	- -	- -	- -
15	11-406-7 ВЫП.1	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ТИПА Тм	ШТ 3	1.72 1.69	- -	5	5	- -	3 -	9 -
16	П17-04 2-1397 ДОП.43	МАНОМЕТР МП4-У-0,06-6	ШТ 5	6 -	- -	40	-	- -	- -	- -
17	11-93-1	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ, ВАКУУММЕТРОВ ИЛИ МАНОВАКУУММЕТРОВ ПОКАЗЫВАЮЩИХ	ШТ 5	0.8 0.77	- -	4	4	- -	1 -	5 -
18	ТЕХН. ЦИРКУЛ.N28-6-1/И16	ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ ЩУС-01-01 (П2-ЩА)	КОМПЛ 1	414 -	- -	414	-	- -	- -	- -
19	11-680-3	УСТАНОВКА ШКАФНЫХ МАЛОГАБОРИТНЫХ ЩИТОВ НА СТЕНЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОЛОННЕ	ШТ 1	3.09 1.87	0.32 0.11	3	2	- -	3 0.1419	3 -
20	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПЛАВКИХ НА ТОК ДО 250 А	ШТ 3	0.66 0.34	- -	2	1	- -	0.4 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВАТТМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	ШТ 11	1.19 0.73	- -	13	8	- -	1 -	11 -
22	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ДИОДОВ, СУХИХ КОНДЕНСАТОРОВ, ПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПАТРОНОВ ДЛЯ ЛАМП, ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК И Т.П.	ШТ 4	0.55 0.33	- -	2	1	- -	0.5 -	2 -
23	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КОМАНДОКОНТРОЛЛЕРОВ ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ	ЦЕПЬ 15	0.43 0.18	- -	6	3	- -	0.3 -	5 -
24	8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПАКЕТНЫХ ДВУХПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 25 А	ШТ 1	0.28 0.16	- -	0	-	- -	0.3 -	- -
25	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ 6	0.45 0.29	- -	3	2	- -	0.5 -	3 -
26	8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ УСТАНОВОЧНЫХ ОДНОПОЛЮСНЫХ АВТОМАТОВ НА ТОК ДО 50 А	ШТ 1	0.23 0.11	- -	0	-	- -	0.2 -	- -
27	П15-04 18-093	ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ ТИПА ПКЕ212-2У3	ШТ 1	2.25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
28	8-529-5	МОНТАЖ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫХ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ 1	1.99 1.09	0.05 0.01	2	1	- -	2 0.0129	2 -
29	8-408-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОРУКАВОВ НАРУЖНЫМ ДИАМ. ДО 78 ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М 0.05	32 9.26	7.54 2.28	2	-	- -	16 2.941	1 -
30	8-418-1	МОНТАЖ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМ. ДО 25 ММ	100М 0.48	9.89 8.57	0.17 0.08	5	4	- -	15 0.1032	7 -
31	8-149-1	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ, БЛОКИ ИЛИ КОРОБА ПРИ МАССЕ 1 М ДО 1 КГ	100М 0.48	10 6.24	0.27 0.1	5	3	- -	11 0.129	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М 0,05	4,88 2,36	2,33 0,71	0	-	- -	4 0,9159	-
33	8-409-11	ЗАТЯГИВАНИЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М 0,35	1,21 1,14	- -	0	-	- -	0,02 -	- -
34	8-153-13	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ 32	0,49 0,22	- -	16	7	- -	0,01 -	- -
35	8-153-14	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	ШТ 8	0,81 0,4	- -	6	3	- -	0,01 -	- -
36	11-582-2	МОНТАЖ КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 16	ШТ 3	1,04 0,77	0,04 0,01	3	2	- -	1 0,0129	3 -
37	11-582-3	МОНТАЖ КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТИПА КСК С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 32	ШТ 1	1,47 1,17	0,04 0,01	1	1	- -	2 0,0129	2 -
38	12-523-2	ПРОВОДКА ТРУБНАЯ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДН= 22 ММ НА РУ ДО 160 КГС/СМ2	М 5	0,24 0,21	0,02 -	1	1	- -	0,4 -	2 -
39	11-711-1	УСТАНОВКА ВВОДА КАБЕЛЬНОГО С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 10	ВВОД 108	0,54 0,53	- -	58	57	- -	1 -	108 -
40	11-711-2	МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 20	ВВОД 14	1,05 1,03	- -	15	14	- -	1 -	14 -
41	12-807-1	МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ, КЛАПАНОВ ЧУГУННЫХ МУФТОВЫХ НА РУ= 10 КГС/СМ2 ДУ= 15-25 ММ	ШТ 3	0,75 0,73	- -	2	2	- -	1 -	3 -
42	12-809-1	МОНТАЖ КРАНОВ ПРУЖИННЫХ И БРОНЗОВЫХ МУФТОВЫХ РУ= 10 КГС/СМ2 ДУ= 15-25 ММ	ШТ 2	0,81 0,75	- -	2	2	- -	1 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	8-472-11	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ П5ØØ	1ØШТ Ø,7	2.4 1.5	Ø.2 Ø.Ø1	2	1	- -	3 Ø,Ø129	2 -
44	11-642-1	МОНТАЖ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА НА ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ= 2ØØ КГС/СМ2	ШТ 5	Ø.34 Ø.29	Ø.Ø4 -	2	1	- -	1 -	5 -
45	П15-17 Ø1-1Ø16 ДОП.7	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЩИТОВ ШКАФНЫХ МАЛОГАБАРИТНЫХ ТИПА ЩШМ РАЗМЕРОМ 1ØØØ*6ØØ*5ØØ ММ (П1-ЩА)(П3-ЩА)	ШТ 2	3Ø -	- -	6Ø	-	- -	- -	- -
46	11-68Ø-3	УСТАНОВКА ШКАФНЫХ МАЛОГАБОРИТНЫХ ЩИТОВ НА СТЕНЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОЛОНКЕ	ШТ 2	3.Ø9 1.87	Ø.32 Ø.11	6	4	1 -	3 Ø,1419	6 -
47	П15-Ø4 Ø1-626 ДОП.62	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА14-26-14	ШТ 4	1.75 -	- -	7	-	- -	- -	- -
48	П15-17 1-351-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОДНОПОЛЮСНЫХ ТИПА АП-5Ø, АК-5Ø, АК-63, А316, АЕ2Ø1Ø, АЕ2Ø3Ø, АЕ2Ø4Ø НА ТОК ДО 63 А НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ 4	1.Ø5 -	- -	4	-	- -	- -	- -
49	8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ УСТАНОВОЧНЫХ ОДНОПОЛЮСНЫХ АВТОМАТОВ НА ТОК ДО 5Ø А	ШТ 4	Ø.23 Ø.11	- -	1	-	- -	Ø.2 -	1 -
5Ø	П15-Ø4 12-272 ДОП.72	РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37У3	ШТ 1Ø	5.1 -	- -	51	-	- -	- -	- -
51	П15-17 1-429-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫХ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ 1Ø	3.75 -	- -	38	-	- -	- -	- -
52	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВАТТМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	ШТ 1Ø	1.19 Ø.73	- -	12	7	- -	1 -	1Ø -
53	П15-Ø4 13-425 ДОП.116	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РЭУ11-2ØУ3, РЭУ11-Ø2У3, РЭУ11-11У3	ШТ 2	8 -	- -	16	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	П15-17 1-428-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫХ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ 2	2.5 -	- -	5	-	- -	- -	- -
55	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВАТТМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	ШТ 2	1.19 0.73	- -	2	1	- -	1 -	2 -
56	П15-04 12-307 ДОП.8-47	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43-6У3,УЗЛ4	ШТ 2	48 -	- -	96	-	- -	- -	- -
57	П15-17 1-429-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫХ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ 2	3.75 -	- -	8	-	- -	- -	- -
58	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВАТТМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	ШТ 2	1.19 0.73	- -	2	1	- -	1 -	2 -
59	П15-04 06-248	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ ПКУ3-12С-5006	ШТ 2	5.7 -	- -	11	-	- -	- -	- -
60	П15-04 06-246	ТО ЖЕ,ПКУ3-12И-3083	ШТ 2	4.25 -	- -	9	-	- -	- -	- -
61	П15-17 1-449-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ НА 10 СЕКЦИЙ НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ 2	6.2 -	- -	12	-	- -	- -	- -
62	П15-17 1-447-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ НА 6 СЕКЦИЙ НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ 2	3.7 -	- -	7	-	- -	- -	- -
63	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КОМАНДОКОНТРОЛЛЕРОВ ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ	ЦЕПЬ 32	0.43 0.18	- -	14	6	- -	0.3 -	10 -
64	П15-04 18-011	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА КЕ-011У3	ШТ 4	0.95 -	- -	4	-	- -	- -	- -
65	П15-17 1-444-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ КНОПКИ КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ 4	1.25 -	- -	5	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
66	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	4	0.45 0.29	- -	2	1	- -	0.5 -	2 -
67	П15-07 5-051	АРМАТУРА АС-220 СИГНАЛЬНАЯ	ШТ	4	0.38 -	- -	2	-	- -	- -	- -
68	П15-17 1-481-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АРМАТУРЫ СИГНАЛЬНОЙ НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ	4	0.75 -	- -	3	-	- -	- -	- -
69	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ДИОДОВ, СУХИХ КОНДЕНСАТОРОВ, ПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПАТРОНОВ ДЛЯ ЛАМП, ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК И Т.П.	ШТ	4	0.55 0.33	- -	2	1	- -	0.5 -	2 -
70	П15-17 1-504	ИЗГОТОВЛЕНИЕ, НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ, УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ	ШТ	16	0.1 -	- -	2	-	- -	- -	- -
71	П15-17 1-495-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ЗАЖИМОВ ОТВОДНОЙ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ НА ТОК ДО 63 А НА ОДНОБЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ	80	0.3 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					1541	153	1		249
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	РУБ.				1332				
		ИТОГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				209	153	1		249
		В ТОМ ЧИСЛЕ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				110	102	1		181
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				99	51			68
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	%	80	102		82				
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	%	87	51		44				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 126*0.092	ЧЕЛ.-Ч								12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 126*0.18	РУБ.					23			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				335	176	1		261
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	335		27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			362	176	1		261
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1332				
		НАЧИСЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ	% 8,9	1332		119				
		ИТОГО С НАЧИСЛЕНИЯМИ	РУБ.			1451				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			1813	176	1		261
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
72	С3-1023	КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА РУ= 10 КГС/СМ2 ДУ= 20 ММ	ШТ 3	1.26	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	С3-1036	КРАН 14М1-16	ШТ 2	1.03	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	С5-1-1864	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ МАРКИ КВВГЭ СЕЧЕНИЕМ 4*1 ММ2	1000М 0.02	288	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	С5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ МАРКИ АКВВГ СЕЧЕНИЕМ 4*2,5 ММ2	1000М 0.12	195	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	С5-1-2281	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ МАРКИ АКВВГ СЕЧЕНИЕМ 5*2,5 ММ2	1000М 0.03	211	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	С5-1-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ АКВВГ СЕЧЕНИЕМ 10*2,5 ММ2	1000М 0.01	367	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	С5-1-2284	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ МАРКИ АКВВГ СЕЧЕНИЕМ 14*2,5 ММ2	1000М 0.015	458	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	П15-09 5-001 3Г	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ ПВ3-0,38КВ СЕЧЕНИЕМ 1*1 ММ2 22.5*1.116	1000М 0.04	25.11	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
80	24-18-29 П.06-053	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П 1.75*1.098	ШТ 5	1.921	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	П24-05 1-403 ДОП.29	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КС10У2 4.5*1.082	ШТ 3	4.869	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
82	П24-05 1-404 доп.29	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КС-20 7.3*1.082	ШТ	1	7.899 - -	- -	8	-	- - -	- - -	- - -
83	П24-16-49 1-063	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х-III ДУ= 20 ММ 180*1.089	100М	0.005	196 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
84	С5-9-544	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДН= 25 ММ СРЕДНЕГО ТИПА	10М	4.8	1.51 - -	- -	7	-	- - -	- - -	- - -
85	П01-13 Т.13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ8734-75 14*2*6000 0.47*1.034	М	5	0.486 - -	- -	2	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					96				
		В ТОМ ЧИСЛЕ: МАТЕРИАЛЫ	РУБ.				96				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				96				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	96		8				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				104				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				104				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					1917	176	1		261
		В ТОМ ЧИСЛЕ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				465				
		ОБОРУДОВАНИЕ	РУБ.				1451				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					176			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР КРИВОЙЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 13

т.п. 501-6-33.94 Ал.7кн.2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ 5043/240-СС

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5.45 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 739 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 681 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.51 ТЫС.РУБ.

N п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	10-127-5	МОНТАЖ АППАРАТОВ ТЕЛЕФОННЫХ НАСТОЛЬНЫХ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС	ШТ 4	0.37 0.31	- -	1	1	- -	0.5 -	2 -
2	10-972-10	УСТАНОВКА КОРОБКИ НАСТЕННОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ	ШТ 2	4.01 1.62	0.55 0.18	8	3	1 -	3 0.2322	6 -
3	10-970-1	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100 ПАР 0.1	9.14 8.61	- -	1	1	- -	13 -	1 -
4	10-967-1	МОНТАЖ МУФТ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ ЕМКОСТЬЮ 20*2 НА КАБЕЛЯХ ПОДВЕСНЫХ И ПРОЛОЖЕННЫХ ПО СТЕНАМ	ШТ 1	6.71 3.11	0.87 0.27	7	3	1 -	5 0.3483	5 -
5	8-149-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРУБЕ	100М 0.1	10 6.24	0.27 0.1	1	1	- -	11 0.129	1 -
6	8-409-1	ТО ЖЕ, ПРОВОДА ОДНОПАРНОГО В ТРУБЕ	100М 1.35	4.88 2.36	2.33 0.71	7	3	3 1	4 0.9159	5 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ								
7	С5-1-2526	КАБЕЛЬ МАРКИ ТППэп 10х2х0,4	1000М 0,01	158	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	С5-2-488	ПРОВОД МАРКИ ТРП1Х2Х0,4	1000М 0,135	10,6	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	С5-5-16	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ10Х2	ШТ 2	1,5	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
10	П141 п.7	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ АТС ТИПА ТА-72М-2	ШТ 4	20	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				111	12	5 1		20 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	РУБ.			80				
		ИТОГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			31	12	5 1		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ: МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			6				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			25	12	5 1		21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	% 97	12		12				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12*0.092	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 12*0.18	РУБ.				2			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			43	14	5 1		22
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	% 8	43		3				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			46	14	5 1		22
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			80				
		НАЧИСЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ	% 8.9	80		7				
		ИТОГО С НАЧИСЛЕНИЯМИ	РУБ.			87				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			133	14	5 1		22

РАЗДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
11	10-397-4	УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРА АБОНЕНТСКОГО НА СТЕНЕ	ШТ 1	0.67 0.47	- -	1	-	- -	1 -	1 -
12	10-397-7	ТО ЖЕ,ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕИ В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ 22	2.73 2.34	- -	60	51	- -	4 -	88 -
13	10-775-2 ДОП.ВЫП.2	ТО ЖЕ,КОРОБОК УНИВЕРСАЛЬНЫХ	ШТ 22	0.4 0.34	- -	9	7	- -	0.6 -	13 -
14	8-591-7	ТО ЖЕ,РОЗЕТОК	100ШТ 0.22	20.8 12.5	0.02 0.01	5	3	- -	22 0.0129	5 -
15	8-409-1	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В ТРУБЕ	100М 1.9	4.88 2.36	2.33 0.71	9	4	4 1	4 0.9159	8 2
		МАТЕРИАЛЫ								
16	С5-2-494	ПРОВОД МАРКИ ПТПЖ2Х0,6	1000М 0.18	15.1 -	- -	3	-	- -	- -	- -
17	С5-2-495	ТО ЖЕ,ПТПЖ2Х1,2	1000М 0.01	22.9 -	- -	0	-	- -	- -	- -
18	С5-5-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	ШТ 8	0.14 -	- -	1	-	- -	- -	- -
19	С5-5-12	ТО ЖЕ,УК-Р-1-30	ШТ 14	0.16 -	- -	2	-	- -	- -	- -
20	П29-02- 20/Д.16 П.222	РОЗЕТКА РПВ-2	ШТ 22	26 -	- -	572	-	- -	- -	- -
21	П29-02-20 П.1-248	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10	ШТ 1	3.56 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ОБОРУДОВАНИЕ								
22	П084-01 П.15	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ *МОЩНОСТЬЮ 0,15 Вт*	ШТ 22	5 -	- -	110	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				776	65	4 1		115 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	РУБ.			110				
		ИТОГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			666	65	4 1		117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ.				582				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				84	65	4 1		117
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	%	97	65		63				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63*0.092	ЧЕЛ.-Ч								6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 63*0.18	РУБ.					11			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				729	76	4 1		123
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	729		58				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				787	76	4 1		123
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				110				
		НАЧИСЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ	%	8.9	110		10				
		ИТОГО С НАЧИСЛЕНИЯМИ	РУБ.				120				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				907	76	4 1		123
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОЧАСИФИКАЦИЯ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
23	10-772-1 ДОП.ВЫП.2	УСТАНОВКА НА СТЕНЕ ОДНОСТОРОННИХ ЭЛЕКТРОЧАСОВ	ШТ	12	1.42 0.87	- -	17	10	- -	1 -	12 -
24	10-775-2 ДОП.ВЫП.2	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	12	0.4 0.34	- -	5	4	- -	0.6 -	7 -
25	8-409-1	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ОДНОПАРНОГО В ТРУБЕ	100М	1	4.88 2.36	2.33 0.71	5	2	2 1	4 0.9159	4 1
		МАТЕРИАЛЫ									
26	С5-2-488	ПРОВОД МАРКИ ТРП1Х2Х0,4	1000М	0.1	10.6 -	- -	1	-	- -	- -	- -
27	С5-5-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	ШТ	12	0.14 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ОБОРУДОВАНИЕ									
28	П17-03 1-052	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р-200-326К	ШТ	12	7 -	- -	84	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					114	16	2 1		23 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	РУБ.				84				
		ИТОГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				30	16	2 1		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ.				3				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				27	16	2 1		24
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	%	97	16		16				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16*0.092	ЧЕЛ.-Ч								1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 16*0.18	РУБ.					3			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				46	19	2 1		25
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	46		4				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				50	19	2 1		25
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				84				
		НАЧИСЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ	%	8.9	84		7				
		ИТОГО С НАЧИСЛЕНИЯМИ	РУБ.				91				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				141	19	2 1		25
		РАЗДЕЛ 4. ОПЕРАТИВНАЯ СВЯЗЬ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
29	10-659-2	УСТАНОВКА КОММУТАТОРА УКСС-8	КОМПЛ	1	37.5 18.8	- -	38	19	- -	31 -	31 -
30	10-127-5	ТО ЖЕ,АППАРАТА ТЕЛЕФОННОГО СИСТЕМЫ ЦБ	ШТ	1	0.37 0.31	- -	0	-	- -	0.5 -	1 -
31	10-116-2	ТО ЖЕ,БЛОКА ЗАЩИТЫ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ	ШТ	1	5.8 5.3	- -	6	5	- -	8 -	8 -
32	10-116-2	ТО ЖЕ,БЛОКА ПИТАНИЯ	ШТ	1	5.8 5.3	- -	6	5	- -	8 -	8 -
33	8-409-1	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В ТРУБЕ	100М	0.5	4.88 2.36	2.33 0.71	2	1	1 -	4 0.9159	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	10-54-7	ТО ЖЕ,КАБЕЛЯ ПО БЕТОННОЙ СТЕНЕ	100М 0.1	31.6 18.9	5.97 1.92	3	2	1 -	35 2.477	4 -
35	8-400-1	ТО ЖЕ,КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10КВ.ММ	100М 0.05	60.8 23.4	22.8 8.4	3	1	1 -	41 10.84	2 1
36	10-970-1	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100 ПАР 0.1	9.14 8.61	- -	1	1	- -	13 -	1 -
		МАТЕРИАЛЫ								
37	С5-1-2526	КАБЕЛЬ МАРКИ ТППэп 10х2х0,4	1000М 0.01	158 -	- -	2	-	- -	- -	- -
38	С5-1-1076	ТО ЖЕ,АВВГ2Х4	1000М 0.005	190 -	- -	1	-	- -	- -	- -
39	С5-2-488	ПРОВОД МАРКИ ТРП1Х2Х0,4	1000М 0.05	10.6 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ОБОРУДОВАНИЕ								
40	П29-01-16 16-015	КОММУТАТОР СТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УКСС-8379-00-00	ШТ 1	105 -	- -	105	-	- -	- -	- -
41	П16-02 05-0089	БЛОК ПИТАНИЯ БП-24/1	ШТ 1	44 -	- -	44	-	- -	- -	- -
42	П141/4 П.369	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ"СПЕКТР-3" ТА-21220	ШТ 1	17 -	- -	17	-	- -	- -	- -
43	ЦЕНА З-ДА Г.ХАРЬКОВ	БЛОК ЗАЩИТЫ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ БЗП-25	ШТ 1	23.5 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				253	34	3		57 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	РУБ.			190				
		ИТОГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			63	34	3		58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			4				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			59	34	3		58
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	% 97	34		33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 33*0.092 ЧЕЛ.-Ч								3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 33*0.18 РУБ.					6			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				96	40	3		61
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ %	8	96		8				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ РУБ.				104	40	3		61
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.				190				
		НАЧИСЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ %	8.9	190		17				
		ИТОГО С НАЧИСЛЕНИЯМИ РУБ.				207				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РУБ.				311	40	3		61
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛЫ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
44	10-975-8	УСТАНОВКА ЛЮЧКОВ ШТ	18	0.48 0.41	0.04 -	9	7	1 -	1 -	18 -
45	10-975-12	ТО ЖЕ,КОРОБОК ПОДШТУКАТУРНЫХ ШТ	40	0.41 0.37	- -	16	15	- -	1 -	40 -
46	10-975-13	ТО ЖЕ,КРЫШЕК ДЕКОРАТИВНЫХ 100ШТ	0.22	16.7 3.1	- -	4	1	- -	5 -	1 -
47	8-417-1	ПРОКЛАДКА ТРУБ ВИНИПЛАСТОВЫХ ДИАМ.25ММ 100М	2.65	34.8 14.4	12.2 3.85	92	38	32 10	26 4.966	69 13
48	8-417-2	ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ 100М	0.05	49.8 17.8	19.2 6.07	2	1	1 -	32 7.83	2 -
49	8-417-3	ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ 100М	0.2	59.5 18.4	19.5 6.18	12	4	4 1	33 7.972	7 2
		МАТЕРИАЛЫ								
50	П05-03 П.8-0125	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.25ММ 1000М	0.265	400 -	- -	106	-	- -	- -	- -
51	П05-03 П.8-0126	ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ М	5	0.62 -	- -	3	-	- -	- -	- -
52	П05-03 П.8-0128	ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ М	20	1.45 -	- -	29	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С5-6-82	ЛЮЧКИ Л-2П	ШТ 18	1.63 -	- -	29	-	- -	- -	- -
54	П24-05/Д.1 П.1-984	КОРОБКА ПОДШТУКАТУРНАЯ КП-4 1.45*1.082	ШТ 40	1.569 -	- -	63	-	- -	- -	- -
55	П24-05 П.1-462	КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ У-86АМ 0.13*1.082	ШТ 22	0.1407 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				368	66	38 11		137 15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			233				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			135	66	38 11		152
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	% 97	66		64				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 64*0.092	ЧЕЛ.-Ч							6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 64*0.18	РУБ.				12			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			432	78	38 11		158
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	% 8	432		35				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			467	78	38 11		158
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			467	78	38 11		158
		РАЗДЕЛ 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
56	1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА II ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ	100М3 0.07	74.5 74.5	- -	5	5	- -	154 -	11 -
57	1-968 81-2	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА	100М3 0.07	46 46	- -	3	3	- -	99.3 -	7 -
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
58	10-933-7	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ГОТОВОЙ ТРАНШЕЕ	КМ 0.005	12.9 9.86	2.88 0.93	0	-	- -	17 1.2	- -
59	8-149-1	ТО ЖЕ,В ТРУБЕ	100М 0.4	10 6.24	0.27 0.1	4	2	- -	11 0.129	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	8-471-1	МОНТАЖ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50*50*5 ММ	10ШТ 0.4	19.3 4.6	0.7 0.1	8	2	- -	9 0.129	4 -
61	8-472-2	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100М 0.15	27 6.8	0.9 0.1	4	1	- -	12 0.129	2 -
		МАТЕРИАЛЫ								
62	С5-1-1025	КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ 1Х6	1000М 0.045	91.2 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				28	13			28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			4				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			16	5			10
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			8	8			18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	% 97	5		5				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	% 16.5	8		1				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6*0.092	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6*0.18	РУБ.				1			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			34	14			29
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	% 8	34		3				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			37	14			29
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			37	14			29
		РАЗДЕЛ 7. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
63	10-743-2	МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ПС АВТОМАТИЧЕСКИХ МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ 102	0.97 0.88	- -	99	90	- -	1 -	102 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	10-743-12	МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ, КОЛОНКЕ, СТОЛБЕ	ШТ 7	3.91 2.79	- -	27	20	- -	4 -	28 -
65	11-580-11	МОНТАЖ РЕЗИСТОРОВ И КОНДЕНСАТОРОВ	ШТ 72	0.14 0.14	- -	10	10	- -	0.22 -	16 -
66	8-574-56	*тоже, диодов*	*шт 8*	*0,55* *0,33*	- -	*4*	*3*	- -	*0,5* -	*4* -
67	10-39-3	УСТАНОВКА РЕЛЕ	ШТ 1	0.97 0.94	- -	1	1	- -	2 -	2 -
68	10-775-2 ДОП.ВЫП.2	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ 51	0.4 0.34	- -	20	17	- -	0.6 -	31 -
69	М10-54-12	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ОДНОПАРНОГО ПО ПОТОЛКУ	100М 4.8	12.82 12.42	- -	62	60	- -	19 -	91 -
70	10-54-12	ТО ЖЕ,ПО СТЕНЕ	100М 1.2	11.2 10.8	- -	13	13	- -	19 -	23 -
71	8-409-1	ТО ЖЕ,В ТРУБЕ	100М 0.2	4.88 2.36	2.33 0.71	1	-	- -	4 0.9159	1 -
72	8-408-1	ТО ЖЕ,МЕТАЛЛОРУКАВА	100М 0.2	32 9.26	7.54 2.28	6	2	2 -	16 2.941	3 1
		МАТЕРИАЛЫ								
73	С5-2-488	ПРОВОД МАРКИ ТРП1Х2Х0,4	1000М 0.62	10.6 -	- -	7	-	- -	- -	- -
74	П24-16-49 П.1-Ф46	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ ДИАМ.10ММ 110*1.089	КМ 0.02	119.8 -	- -	2	-	- -	- -	- -
75	П16-02 03-0140 ДОП.ВЫП.14	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП105-2/1 0.8*1.082	КОМПЛ 58	0.8656 -	- -	50	-	- -	- -	- -
76	С5-5-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	ШТ 51	0.14 -	- -	7	-	- -	- -	- -
77	П36-09 1-0130	РЕЗИСТОР МЛТ0,25-11КОМ 0.013*1.082	ШТ 65	0.01407 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	П36-09 1-0130	ТО ЖЕ,МЛТ0,25-4,3КОМ 0.013*1.082	ШТ 7	0.0147	-	0	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	36-08 1-121	ДИОД КД-521А 0.24*1.082	ШТ 8	0.2597	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
80	П17-10/Д.49	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП212-5	ШТ 44	58	-	2552	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	П17-10/Д.34 П.18-012	ТО ЖЕ,РУЧНОЙ ИПР	ШТ 7	14	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
82	П16-05 01-014	РЕЛЕ МКУ-48С-К	ШТ 1	3.5	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				2966	216	2		301 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	РУБ.			2654				
		ИТОГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			312	216	2		302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			69				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			243	216	2		302
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	% 97	216		210				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 210*0.092	ЧЕЛ.-Ч							19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 210*0.18	РУБ.				38			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			522	254	2		321
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	% 8	522		42				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			564	254	2		321
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2654				
		НАЧИСЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ	% 8.9	2654		236				
		ИТОГО С НАЧИСЛЕНИЯМИ	РУБ.			2890				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			3454	254	2		321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				5450	495	54 14		739
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			10				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			2044				
		ОБОРУДОВАНИЕ	РУБ.			3395				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							739
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				509			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ РУК.ГРУППЫ ДУБОВИК

ПРОВЕРИЛ

ОБ'ЕКТ 1

20734

ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ

Т.П. 501-6-33.94 Ал.7кн.2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 14 ТХ.Со

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ТХ

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6.71 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЕ 6.21 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 0.50 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 249 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.26 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПР-Т 18-01 П.3-246 ДОП.78	СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634	ШТ 1	708.6 7.43	0.17 0.09	709	7	- -	13 0.1161	13 -
2	1-220-3	МОНТАЖ СТАНКОВ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ, ОБОРУДОВАНИЯ СБОРОЧНОГО И ПРЕССОВОГО МАССОЙ ДО 0,5 Т	ШТ 1	8.59 7.43	0.17 0.09	9	7	- -	13 0.1161	13 -
3	ПР-Т 18-01 ДОП.10 9-684	АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ ПА2-12М	ШТ 1	752 5.18	0.72 0.31	752	5	1 -	7 0.4	7 -
4	7-221-3	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ 0,11 Т	ШТ 1	7.01 5.18	0.72 0.31	7	5	1 -	9 0.4	9 -
5	ПР-Т 18-01 2-005	СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Г125	ШТ 1	1716 9.64	5.51 2.38	1716	10	6 2	18 3.07	18 3
6	1-31-1	МОНТАЖ СТАНКОВ МАССОЙ ОТ 1,1 ДО 2 Т	ШТ 1	16.1 9.64	5.51 2.38	16	10	6 2	18 3.07	18 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ПР-Т 24-04-	ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ С ТИСКАМИ ОПР-400	ШТ 1	111.2	1.49	111	6	1	11	11
	05 П.170			5.58	0.71			1	0.9159	1
8	36-31-8	МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРАМИ МАССОЙ ДО 0,3 Т ДЛЯ СЕДЛ БАШЕННЫХ МАШИННОГО	ШТ 1	7.18	1.49	7	6	1	11	11
				5.58	0.71			1	0.9159	1
9	ПР-Т 24-18-	СТЕЛЛАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ГОСТ 14757-81	Т 0.96	323.3	7.16	310	5	7	1	1
	46 Т.1			4.79	2.62			3	3.38	3
10	14-106-5м	МОНТАЖ РЕШЕТОК ИЛИ СТЕЛЛАЖЕЙ	Т 6	17.3	7.16	104	29	43	-	-
				4.79	2.62			16	3.38	20
11	ПР-Т 24-18-	СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 3748-19-220-10	Т 0.66	132.3	7.16	87	3	5	-	-
	46 Т.1			4.79	2.62			2	3.38	2
12	14-106-5м	МОНТАЖ РЕШЕТОК ИЛИ СТЕЛЛАЖЕЙ	Т 11	17.3	7.16	190	53	79	-	-
				4.79	2.62			29	3.38	37
13	ПР-Т 24-18-	ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ 9471-Г4	ГТ 1	1479	-	1479	9	-	15	15
	31 П.202			9.1	-			-	-	-
14	8-126-7	МОНТАЖ ТРЕХЯРУСНЫХ ШКАФОВ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ	ШТ 1	11	-	11	9	-	15	15
				9.21	-			-	-	-
15	ПР-Т 28-02-	АКВАДИСТИЛЛЯТОР ДЭ-4-2	ШТ 1	45.1	0.11	45	5	-	13	13
	22 П.16-041			4.71	0.04			-	0.0516	-
16	18-80-16	МОНТАЖ АППАРАТОВ ДИСТИЛЛЯЦИОННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4 Л/Ч	ШТ 1	5.1	0.11	5	5	-	7	7
				4.71	0.04			-	0.0516	-
17	ПР-Т 24-18-	ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 3271-ГУ	Т 0.043	91.64	0.23	4	-	-	17	1
	46 Т.1			9.18	0.15			-	0.1935	-
18	М33-691-1	ТО ЖЕ, МОНТАЖ	ШТ 1	9.64	0.23	10	9	-	17	17
				9.18	0.15			-	0.1935	-
19	ПР-Т24-04-	ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	ШТ 1	170	-	170	-	-	-	-
	15 ДОП.16 S-195			-	-			-	-	-
20	ПР-Т 24-04-	ТУМБОЧКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	ШТ 2	160	-	320	-	-	-	-
	05			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				6062	183	150 56		169 70
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	РУБ.			5703	50	20 8		88
		ИТОГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			359	183	150 56		239
		В ТОМ ЧИСЛЕ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			348	124	130 48		136
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			11	9			15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	%	80	124	99				
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	%	87	9	8				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 107*0.092	ЧЕЛ.-Ч							10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 107*0.18	РУБ.				19			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			466	202	150 56		249
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	466	37				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			503	202	150 56		249
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			5703	50	20 8		88
		НАЧИСЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ	%	8.9	5703	508				
		ИТОГО С НАЧИСЛЕНИЯМИ	РУБ.			6211	50	20 8		88
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6714	202	150 56		249
		В ТОМ ЧИСЛЕ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			504				
		ОБОРУДОВАНИЕ	РУБ.			6211				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							249
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				258			

АВТОР РАЗДЕЛА ФЕРОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ОБ'ЕКТ 1

20735

ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ

т.п. 501-6-33.94 Ал.7кн.2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 15 ТХ.СО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМНАТЫ ПРИЕМА ПИЩИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ АС.СО Л.1,2

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6.09 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЕ 4.90 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1.20 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 666 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.42 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН: ВСЕГО
					ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		А)МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	ПР-Т 24-06 ДОП.9 П.11-009	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭ-017-01	ШТ	1	88.46 7.27	0.04 0.03	88	7	- -	14 0.0387	14 -
2	28-927-2М	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ	ШТ	1	7.46 7.27	0.04 0.03	7	7	- -	14 0.0387	14 -
3	28-927-2 ПРИЛ.1	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	КВТ.Ч	35.5	0.03 -	- -	1	-	- -	- -	- -
4	ПР-Т 24-06 П.06-003	КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНЭ-50МЦ	ШТ	1	71.85 2.77	0.02 0.01	72	3	- -	5 0.0129	5 -
5	28-923-1М	УСТАНОВКА КИПЯТИЛЬНИКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	ШТ	1	2.85 2.77	0.02 0.01	3	3	- -	5 0.0129	5 -
6	ПР-Т 24-06 П.01-001	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,40М	ШТ	1	272.8 7.55	0.09 0.06	273	8	- -	13 0.0774	13 -
7	28-911-4	МОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНОГО ШКАФА	ШТ	1	7.82 7.55	0.09 0.06	8	8	- -	13 0.0774	13 -
8	ПР-Т 24-06 П.01-004	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,80М	ШТ	1	377.8 7.55	0.09 0.06	378	8	- -	13 0.0774	13 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	28-911-4	МОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНОГО ШКАФА	ШТ	1	7.82 7.55	0.09 0.06	8	8	- -	13 0.0774	13 -
10	ПР-Т 24-06 П.09-001	ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ПВШ	ШТ	1	432.8 7.56	0.1 0.06	433	8	- -	13 0.0774	13 -
11	28-911-3	УСТАНОВКА ПРИЛАВКА-ВИТРИНЫ	ШТ	17	7.84 7.56	0.1 0.06	133	129	2 1	13 0.0774	221 1
12	ПР-Т 24-06 ДОП.3 П.06-005	ЭЛЕКТРОТЕРМОСТАТ ТЭ-25	ШТ	1	82.85 2.77	0.02 0.01	83	3	- -	5 0.0129	5 -
13	28-923-1М	УСТАНОВКА КИПЯТИЛЬНИКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	ШТ	1	2.85 2.77	0.02 0.01	3	3	- -	5 0.0129	5 -
14	ПР-Т 17-08 П.1-113	КАССОВЫЙ АППАРАТ"ОКА-1401"	ШТ	1	404.1 3.63	0.36 0.24	404	4	- -	7 0.3096	7 -
15	28-901-1	МОНТАЖ АППАРАТА КОНТРОЛЬНО-КАССОВОГО	ШТ	1	4.06 3.63	0.36 0.24	4	4	- -	7 0.3096	7 -
16	ПР-Т 27-11-34 Ч.II П.1-083	МЕСТНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ОТСОС МВО-05-01	ШТ	1	44.64 6.4	1.68 0.71	45	6	2 1	4 0.9159	4 1
17	М28-5-7459	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1	44.64 6.4	1.68 0.71	45	6	2 1	4 0.9159	4 1
18	ПР-Т 24-07 П.12-03	МОЙКА"МОСКВА"	ШТ	1	61.7 11.2	0.66 0.41	62	11	1 -	21 0.5289	21 1
19	М33-262-6	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1	61.7 11.2	0.66 0.41	62	11	1 -	21 0.5289	21 1
20	ПР-Т 27-11-34 П.1-075	ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-1	ШТ	1	65.3 11.2	0.66 0.41	65	11	1 -	21 0.5289	21 1
21	М33-262-6	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1	65.3 11.2	(-0.66) 0.41	65	11	(-1) -	21 0.5289	21 1
22	ПР-Т 27-11-34 П.1-076	ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-2	ШТ	1	101.3 11.2	0.66 0.41	101	11	1 -	21 0.5289	21 1
23	М33-262-6	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1	101.3 11.2	0.66 0.41	101	11	1 -	21 0.5289	21 1
24	ПР-Т 56-01-01 П.304	ЭЛЕКТРОКАМИН ТИПА ЭКУ-1	ШТ	3	34.22 0.83	- -	103	2	- -	2 -	6 -
25	8-615-3	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦА	ШТ	3	1.22 0.83	- -	4	2	- -	2 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ПР-Т 24-06 ДОП.25 П.15-019	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК"ЭРА-5"	ШТ 11	38.22 0.83	- -	420	9	- -	2 -	22 -
27	8-615-3	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦА	ШТ 11	1.22 0.83	- -	13	9	- -	2 -	22 -
28	ПР-Т 24-06 ДОП.25 П.15-019 ПРИМЕН.	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС ЭР-1,3/1,0	ШТ 4	41.47 3.94	- -	166	16	- -	4 -	16 -
29	8-615-1	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 1 КВТ	ШТ 4	4.47 3.94	- -	18	16	- -	4 -	16 -
30	ПР-Т 15-14 ДОП.34 П.12-190	ЭЛЕКТРОРАДИАТОР"ТЕРМО-1"	ШТ 2	23.43 2.56	- -	47	5	- -	3 -	6 -
31	8-615-2	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ	ШТ 2	3.43 2.56	- -	7	5	- -	3 -	6 -
32	ПР-Т 28-02- 22 П.15-048	СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-40	ШТ 1	113.4 7.92	0.17 0.07	113	8	- -	14 0.0903	14 -
33	34-2-1	МОНТАЖ ПОЛИМЕРОВ КАМНЕЛИТЫЕ	ШТ 1	8.37 7.92	0.17 0.07	8	8	- -	14 0.0903	14 -
34	ПР-Т 56-01- 01 П.37	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ МДВ-40,2	ШТ 2	207.5 4.11	0.28 0.11	415	8	1 -	7 0.1419	14 -
35	М34-55-2М	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ 2	207.5 4.11	0.28 0.11	415	8	1 -	7 0.1419	14 -
36	ПРИЛОЖЕНИЕ	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	КВТ.Ч 43	0.03 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		Б)НЕМОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
37	ПР-Т N092 П.1	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ"ЗИЛ"	ШТ 1	352 -	- -	352	-	- -	- -	- -
38	ПР-Т 27-11- 34 ДОП.11 П.1-165	ВСТАВКА В-400-01	ШТ 2	41 -	- -	82	-	- -	- -	- -
39	ПР-Т 24-19- 73 П.204	ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ,МОЕЧНЫХ СРЕДСТВ,ИНВЕНТАРЯ (ШУП)	ШТ 1	100 -	- -	100	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ПР-Т 24-06- 01 П03.12	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ	ШТ 1	34 -	- -	34	-	- -	- -	- -
41	ПР-Т 24-06 ДОП.12 08-032	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДНОСОВ ТВП-120	ШТ 1	42 -	- -	42	-	- -	- -	- -
42	ПР-Т 24-06 ДОП.12 08-033	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ ТСП-900	ШТ 1	53 -	- -	53	-	- -	- -	- -
43	ПР-Т 27-11- 34 1-096	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-1	ШТ 6	37 -	- -	222	-	- -	- -	- -
44	ПР-Т 24-19- 73 6004	СТЕЛЛАЖ ОДНОСТОРОННИЙ	ШТ 5	54.5 -	- -	273	-	- -	- -	- -
45	ПР-Т 28-02- 22 14-096	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ-1	ШТ 1	70 -	- -	70	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				5402	377	12 3		638 9
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	РУБ.			4496	128	6 1		219
		ИТОГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			906	377	12 3		647
		В ТОМ ЧИСЛЕ: МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			2				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			862	217	6 2		378
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			42	32			50
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	%	80	217	174				
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	%	87	32	28				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 202*0.092	ЧЕЛ.-Ч							19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 202*0.18	РУБ.				36			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1108	413	12 3		666
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	1108	89				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			1197	413	12 3		666
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			4496	128	6 1		219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАЧИСЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ	%	8.9	4496	400				
		ИТОГО С НАЧИСЛЕНИЯМИ	РУБ.			4896	128	6 1		219
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6093	413	12 3		666
		В ТОМ ЧИСЛЕ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			1197				
		ОБОРУДОВАНИЕ	РУБ.			4896				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							666
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				416			

АВТОР РАЗДЕЛА ФЕРОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ

ПРОВЕРИЛ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ расчёт №I

на приобретение инвентаря и мебели для Т=-30°С
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № АР

Сметная стоимость 14,22 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость ____ чел. /ч.

Сметная заработная плата ____ тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Стоимость единицы, руб. в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб всего	Общая стоимость, руб основной заработной платы	Общая стоимость, руб эксплуатации машин	Общая стоимость, руб в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел. -ч, не занятых обслуживанием машин обслуживающих маш.	
1	2	3	4	5		6		7	8	9		10	11
I	УСН п.47	Приобретение инвентаря и мебели, м³	5026	2,83		-		I4224					
		Всего: руб	-	-		-		I4224					

Составил: руководитель сметной группы Морозова Л.Д.Морозова

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №I-I

на на приобретение инвентаря и мебели для Т=-20°С
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № АР

Сметная стоимость I4,06 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость _____ чел. /ч.

Сметная заработная плата _____ тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Общая стоимость, руб всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел. -ч, не занятых обслуживанием машин обслуживающих маш.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
I	УСН п.47	Приобретение инвентаря и мебели, $м^3$	4969,I	2,83	-		I4063			
		Всего: руб	-	-	-		I4063			
		Составил: руководитель сметной группы: Морозова Л.Д.Морозова								

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ расчёт №I-2

на приобретение инвентаря и мебели для Т!=-40°С
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № АР

Сметная стоимость I4,28 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость ____ чел. /ч.

Сметная заработная плата ____ тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин	в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин	в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	обслуживающих маш.
1	2	3	4	5		6		7	8	9		10	11
I	УСН п.47	Приобретение инвентаря и мебели, м³	5046,	I 2,83		-		I4280					
		Всего: руб						I4280					
		Составил: руководитель сметной группы		Морозова				Л.Д.Морозова					

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Вариант −20°С	−30°С	−40°С
I	2	3	4	5	6
	I.Общестроительные работы				
I	Затраты труда	чел-ч	II0I8	III80	II634
2	Нормативная трудоёмкость	чел-ч	I3273	I353I	I4035
3	Заработная плата/основная/	руб	6343	644I	6686
4	Строительные машины	руб	2300	2308	2343
	II Сантехнические работы				
I	Затраты труда	чел-ч	2857	2757	2759
2	Нормативная трудоёмкость	чел-ч	3025	2923	2926
3	Заработная плата/основная/	руб	I720	I662	I664
4	Прочие машины	руб	95	92	9I
	III Монтажные работы				
	Электроосвещение				
I	Затраты труда	чел-ч	523	523	526
2	Нормативная трудоёмкость	чел-ч	6I5	6I5	6I8
3	Заработная плата	руб	304	304	305
4	Прочие машины	руб	I63	I63	I63
	Силовое электрооборудование				
I	Затраты труда	чел-ч	323	323	323
2	Нормативная трудоёмкость	чел-ч	360	360	360
3	Заработная плата	руб	245	245	245

I	2	3	4	5	6
4	Прочие машины	руб	45	45	45
	Автоматизация				
I	Затраты труда	чел-ч	249	249	249
2	Нормативная трудоёмкость	чел-ч	26I	26I	26I
3	Заработная плата	руб	I53	I53	I53
4	Прочие машины	руб	I	I	I
	Технологическое оборудование				
I	Затраты труда	чел-ч	3I2	3I2	3I2
2	Нормативная трудоёмкость	чел-ч	343	343	343
3	Заработная плата	руб	I87	I87	I87
4	Прочие машины	руб	26	26	26
	Слаботочные устройства				
I	Затраты труда	чел-ч	68I	68I	68I
2	Нормативная трудоёмкость	чел-ч	739	739	739
3	Заработная плата	руб	422	422	422
4	Прочие машины	руб	54	54	54
	Всего по объекту:				
I	Затраты труда	чел-ч	I5963	I6025	I6484
2	Нормативная трудоёмкость	чел-ч	I86I6	I8772	I9282
3	Заработная плата	руб	9374	94I4	9662
4	Прочие машины	руб	2684	2689	2723

Начальник отдела: В.А.Одиноков

оставил: руководитель сметной группы Л.Д.Морозова

gost.e-ecolog.ru