ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-6-33.94

ЗДАНИЕ ПУНКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ/ПТО/ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ. /СЛУЖЕБНО-БЫТОВОЕ ЗДАНИЕ НА 378 ЧЕЛОВЕК С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ МАСТЕРСКИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ/

АЛЬБОМ 7

СМЕТЫ. КНИГА 1. СТР. 1-130

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-6-33.94

ЗДАНИЕ ПУНКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ/ПТО/ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ. /СЛУЖЕБНО-БЫТОВОЕ ЗДАНИЕ НА 378 ЧЕЛОВЕК С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ МАСТЕРСКИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ/

АЛЬБОМ 7
СМЕТЫ. КНИГА 1, КНИГА 2

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.....260,58 ТЫС.РУБ
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....215,64 ТЫС.РУБ
СТОИМОСТЬ 1 $м^3$ ЗДАНИЯ ОТ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....42,90 РУБ
СТОИМОСТЬ 1 $м^2$ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ОТ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....154,44 РУБ

РАЗРАБОТАН
АО"МОСПРОМТРАНСПРОЕКТ"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР Н.А.ПИСКУНОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.М.ФЕРОНОВ

УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
АО"МОСПРОМТРАНСПРОЕКТ"
ПРИКАЗ ОТ 23.02.95 Г. №14

т.п. 501-6-33.94
Ал. 7 кн.1

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 7

КНИГА I

СТР.

I.Пояснительная записка..... 3
2.Объектная смета к типовому проекту..... 4
3.Локальная смета №I на общестроительные работы для Т=-30°С..... 6
4.Локальная смета №I-I на общестроительные работы для Т=-20°С..... 38
5.Локальная смета №I-2 на общестроительные работы для Т=-40°С..... 49
6.Локальная смета №2 на водопровод хоз.-питьевой..... 62
7.Локальная смета №3 на горячее водоснабжение..... 66
8.Локальная смета №4 на канализацию бытовую..... 70
9.Локальная смета №5 на канализацию производственную..... 73
I0.Локальная смета №6 на водостоки внутренние..... 75
II.Локальная смета №7 на отопление для Т=-30°С..... 77
I2.Локальная смета №7-I на отопление для Т=-20°С..... 82
I3.Локальная смета №7-2 на отопление для Т=-40°С..... 87
I4.Локальная смета №8 на вентиляцию для Т=-30°С..... 92
I5.Локальная смета №8-I на вентиляцию для Т=-20°С..... 105
I6.Локальная смета №8-2 на вентиляцию для Т=-40°С..... 118...130

КНИГА 2

I7.Локальная смета №9 на теплоснабжение установок и узел управления для Т=-30°С..... 131
I8.Локальная смета №9-I на теплоснабжение установок и узел управления для Т=-20°С..... 137
I9.Локальная смета №9-2 на теплоснабжение установок и узел управления для Т=-40°С..... 143
20.Локальная смета №I0 на электроосвещение для Т=-20°С,-30°С..... 149
2I.Локальная смета №I0-I на электроосвещение для Т=-40°С..... 155
22.Локальная смета №II на силовое электрооборудование..... 161
23.Локальная смета №I2 на автоматизацию сантехсистем..... 175
24.Локальная смета №I3 на приобретение и монтаж слаботочных устройств..... 184
25.Локальная смета №I4 на приобретение и монтаж технологического оборудования..... 196
26.Локальная смета №I5 на приобретение и монтаж технологического оборудования комнаты приёма пищи.... 199
27Локальный сметный расчёт №I на приобретение инвентаря и мебели для Т=-30°С..... 204
28.Локальный сметный расчёт №I-I на приобретение инвентаря и мебели для Т=-20°С..... 205
29.Локальный сметный расчёт №I-2 на приобретение инвентаря и мебели для Т=-40°С..... 206
30.Ведомость потребности в производственных ресурсах..... 207... 208

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

СМЕТЫ К РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОССТРОЯ СССР СН 227-82.

ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОПРЕДЕЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ,ДЕЙСТВУЮЩИХ С I АНВАРЯ I984 ГОДА ДЛЯ I ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА/ПОДРАЙОН I/ ДЛЯ РАЙОНОВ С РАСЧЁТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30^{0}С,-20^{0}С,-40^{0}С ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПЕРЕСЧЁТОМ В ЦЕНЫ С 0I.0I.9I Г.ПО ИНДЕКСАМ СОГЛАСНО ПИСЬМАМ ГОССТРОЯ ОТ 06.09.90Г.№I4Д,ОТ I2.09. 90Г.№I5Д И ОТ 03.07.90Г.№I2Д.

ОБЪЁМЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПОДСЧИТАНЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ I6,5%,НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ-8,6%,НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ-I3,3%,ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%.

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН ПРОМЫШЛЕННОСТИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ НАЧИСЛЕНИЯМИ.

НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ ПРИВЕДЕНА СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ I99IГ.

РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ Морозов Л.Д.МОРОЗОВА

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

К типовому проекту"Здание ПТО грузовых вагонов в парках отправления с обработкой от I09 до I44 поездов в сутки"

Составлена в ценах I99Iг.

Сметная стоимость 260,58 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость I8770 чел-ч
Трудозатраты построечные I6030 чел-ч
Сметная заработная плата I6,80 тыс.руб

№ пп	№ смет и расчётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.руб — строительных работ	монтажных работ	оборудования,мебели,инвентаря	прочих затрат	Всего	Нормативная трудоёмкость тыс.чел-ч	Сметная заработная плата,тыс.руб	Показатели единичной стоимости
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I	Общестроительные работы	II2,II	-	-	-	II2,II	I3,53I	9,85	22,3I
2	2	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,94	-	-	-	0,94	0,I76	0,I2	0,I9
3	3	Горячее водоснабжение	I,07	-	-	-	I,07	0,206	0,I4	0,2I
4	4	Канализация бытовая	I,II	-	-	-	I,II	0,I50	0,II	0,22
5	5	Канализация производственная	0,46	-	-	-	0,46	0,066	0,05	0,09
6	6	Внутренние водостоки	0,I7	-	-	-	0,I7	0,048	0,03	0,03
7	7	Отопление	2,36	-	-	-	2,36	0,392	0,28	0,47
8	8	Вентиляция	8,2I	-	-	-	8,2I	I,729	I,I2	I,63
9	9	Теплоснабжение установки	0,92	0,05	0,26	-	I,23	0,I56	0,II	0,24
I0	I0	Электроосвещение	-	5,45	-	-	5,45	0,6I5	0,4I	I,08
II	II	Силовое электрооборудование	-	I,55	I,34	-	2,89	0,36	0,3	0,58
I2	I2	Автоматизация сантехсистем	-	0,47	I,45	-	I,92	0,26I	0,I8	0,38
I3	I3	Приобретение и монтаж слаботочных устройств	0,0I	2,04	3,4	-	5,45	0,739	0,5I	I,08
I4	I4	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,I5	9,I7	-	9,32	0,II9	0,08	I,85
I5	I5	Приобретение и монтаж технологического оборудования комнаты отдыха и приёма пищи	-	0,28	4,73	-	5,0I	0,224	0,I5	0,99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	Сметный расчёт №I	Приобретение инвентаря и мебели	-	-	I4,22	-	I4,22	-	-	2,83
		Всего по объекту:	I27,36	9,99	34,57	-	I7I,92	I8,77	I3,44	34,2
	Письмо ГОССТРОЯ СССР от 06.09.90г. №I4Д,от I2.09.90г. №I5Д,от 03.07.90г. №I2Д	Всего по объекту с учётом пересчёта в цены,введённые с 0I.0I.90г.с индексом I,57 на строй-монтажные работы, индексом I,3 на оборудоваеие и индексом I,25 на сметную заработную плату	I99,96	I5,68	44,94	-	260,58	I8,77	I6,8	

Примечание:объектная смета составлена в нормах и ценах I984 года с пересчётом в цены I99I года по индексам на строймонтаж,оборудование и сметную заработную плату.
Расчётный измеритель единичной стоимости-I поезд.

Главный инженер Н.А.Пискунов
Главный инженер проекта В.М.Феронов
Начальник отдела В.А.Одиноков
Составил:руководитель сметной группы Л.Д.Морозова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1

т.п. 501-6-33.94 Ал.7кн.1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ Т=-30ГРАДС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ АР1-АР9;КЖ1-КЖ11

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 112.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13531 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 11180 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 9.85 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1-1128 116-1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТА 1 ГРУППЫ	100М2 6.64	0.3 -	0.3 0.09	2	-	2 1	- 0.1296	- 1
2	1-1607 ДОП.3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.)	1000М3 0.059	36.3 -	36.3 12.2	2	-	2 1	- 17.57	- 1
3	1-1591 ДОП.3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	1000М3 0.059	144 6.41	137.4 56.1	8	-	8 3	13 80.78	1 5
4	ССЦМО НА ПЕРЕВОЗКИ Ч.I,СТР.28	ОТВОЗ ГРУНТА НА 1 КМ	Т 71	0.29 -	0.29 -	21	-	21 -	0.087 -	6 -
5	1-1550 ДОП.3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 В ОТВАЛ	1000М3 0.257	145 6.53	136.5 56.7	37	2	36 15	13.2 81.65	3 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	7-6 1-6	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5 Т	ШТ 18	4.89 1.2	3.69 1.33	88	22	66 24	2.08 1.716	37 31
16	ССЦМО П.9-123	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА М200,МАССОЙ ДО 5Т,ОБ'ЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	М3 4.0	59.2 -	- -	237	-	- -	- -	- -
17	ССЦМО П.9-124	ТО ЖЕ,ОБ'ЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3	М3 19.6	52.5 -	- -	1029	-	- -	- -	- -
18	ССЦМО Т.Ч.Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т 0.159	229 -	- -	36	-	- -	- -	- -
19	ССЦМО Т.Ч.Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т 0.527	250 -	- -	132	-	- -	- -	- -
20	7-1 1-1	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т	ШТ 5	1.52 0.37	1.15 0.42	8	2	6 2	0.65 0.5418	3 3
21	7-2 1-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т	ШТ 5	2.09 0.5	1.59 0.57	10	3	8 3	0.86 0.7353	4 4
22	ССЦМО П.9-96,Т.Ч. Т.3.3	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М150,МАССОЙ ДО 5Т,ОБ'ЕМОМ ДО 0,2М3 62.7-0.82	М3 0.9	61.88 -	- -	56	-	- -	- -	- -
23	ССЦМО П.9-97 Т.Ч.Т.3.3	ТО ЖЕ,ОБ'ЕМОМ БОЛЕЕ 02 ДО 1М3 52.4-0.82	М3 1.85	51.58 -	- -	95	-	- -	- -	- -
24	ССЦМО Т.Ч.Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т 0.014	321 -	- -	4	-	- -	- -	- -
25	ССЦМО Т.Ч.Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т 0.007	229 -	- -	2	-	- -	- -	- -
26	7-400 36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т 1.01+28.2*0.00919+24.4*0.00929	ШТ 5	1.496 0.22	0.79 0.29	7	1	4 1	0.39 0.3741	2 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	7-402 36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т 2.1+28.2*0.00919+24.4*0.02479	ШТ 5	2.964 0.47	1.63 0.6	15	2	8 3	0,817 0,774	4 4
28	ССЦМО П.3-3	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М100,ОБ'ЕМОМ 0,5М3 И БОЛЕЕ	М3 1.22	40.9 -	- -	50	-	- -	- -	- -
29	ССЦМО П.3-19	ТО ЖЕ,ОБ'ЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	М3 0.73	44.2 -	- -	32	-	- -	- -	- -
30	7-15 ПРИМЕН.	УКЛАДКА ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ ДО 6М 5.59+29.3*0.03099+21.9*0.00419	ШТ 13	6.59 2.71	2.68 0.96	86	35	35 12	4,51 1,238	59 16
31	ССЦМО П.8-291,ПРИМЕН. ПРИМЕЧ.П.2Б	СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М100,ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,РАСХОД СТАЛИ 6,3 КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 35СМ 13.7+0.26*15	М2 8.22	17.6 -	- -	145	-	- -	- -	- -
32	ССЦМО П.8-300,ПРИМЕН. ПРИМЕЧ.П.2Б	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,МАССОЙ ДО 5Т,РАСХОД СТАЛИ 12,8КГ/М2,ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА 35СМ 11.3+0.26*21	М2 19.25	16.76 -	- -	323	-	- -	- -	- -
33	6-1 1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ 1.6+25.3*1.02	М3 5.3	27.41 0.7	0.28 0.08	145	4	1 -	1.37 0,1032	7 1
34	6-30 3-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБ'ЕМОМ ДО 5М3 (ФМ3-ФМ5) 9.41+25.8*1.02	М3 0.73	35.73 2.34	1.2 0.36	26	2	1 -	4.35 0,4644	3 -
35	6-36 3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3 0.73	0.91 0.38	0.43 0,129	1	-	- -	0.67 0,1664	- -
36	6-34 3-5	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБ'ЕМОМ ДО 25М3 (ФМ1-ФМ2) 6.87+27.4*1.015	М3 21,0	34.68 1.74	1 0.3	728	37	21 6	3.27 0,387	69 8
37	С2-4-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т 0.051	270 -	- -	14	-	- -	- -	- -
38	С2-4-3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т 0.391	270 -	- -	106	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С2-4-43	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т 0.071	392 -	- -	28	-	- -	- -	- -
40	6-90 11-1	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ БЕТОНА В7,5 (М100) 5.929+25.8*1.02	М3 0.85	32.24 1.55	0.33 0.1	27	1	- -	2.81 0.129	2 -
41	6-168 15-9	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА В7,5 13.7+26.3*1.015	М3 2.6	40.39 4.91	1.06 0.32	105	13	3 1	8.54 0.4128	22 1
42	6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНОМ ПОЯСЕ	Т 0.034	355 38	1.3 0.39	12	1	- -	64 0.5031	2 -
43	7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 0.23+24.4*0.0025	ШТ 1	0.291 0.08	0.15 0.06	0	-	- -	0.13 0.0774	- -
44	ССЦМО П.9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБ'ЕМОМ ДО 0,5М3	М3 0.076	64.4 -	- -	5	-	- -	- -	- -
45	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т 0.001	321 -	- -	0	-	- -	- -	- -
46	8-13 ССЦМО П.2-4	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ НА ОТМ.-0,020 ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100 25.1+24.4*3.099	100М2 0.38	100.7 19.6	1.5 0.45	38	7	1 -	38.1 0.5805	14 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				3590	130	154 52		228 70
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
47	7-405 37-2	УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 3 Т 9.71+33.3*0.0642	ШТ 28	11.85 3.38	6.12 2.22	332	95	171 62	5.65 2.864	158 80
48	ССЦМО П.9-29,Т.Ч. Т.3.3	СТОИМОСТЬ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ИЗ БЕТОНА М400,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ОБ'ЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 84.2+0.82+1.63	М3 13.72	86.65 -	- -	1189	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ССЦМО П.9-51,Т.Ч. Т.3.3	СТОИМОСТЬ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ ИЗ БЕТОНА М5ØØ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ОБ'ЕМОМ БОЛЕЕ Ø,2 ДО 1М3 87.2+Ø.82+1.63*3	М3 12	92.91 -	- -	1115	-	- -	- -	- -
5Ø	ССЦМО П.9-5,Т.Ч. Т.3.3	СТОИМОСТЬ КОЛОНН БЕЗ КОНСОЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М4ØØ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ОБ'ЕМОМ БОЛЕЕ Ø,2 ДО 1М3 8Ø.6+Ø.82+1.63	М3 1.92	83.Ø5 -	- -	159	-	- -	- -	- -
51	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т Ø.23	229 -	- -	53	-	- -	- -	- -
52	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т 2.428	25Ø -	- -	6Ø7	-	- -	- -	- -
53	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т 1.1Ø2	413 -	- -	455	-	- -	- -	- -
54	ССЦМО Т.3-1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т 1.6Ø3	413 -	- -	662	-	- -	- -	- -
55	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ И ДРУГИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ	Т 2.7Ø5	55.8 -	- -	151	-	- -	- -	- -
56	7-43Ø 38-5-1.8	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 3Ø М 2.55+24.4*Ø.ØØ25	ШТ 26	2.611 1	1.28 Ø.46	68	26	33 12	1.64 Ø.5934	43 15
57	7-433 38-6-1.8	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 3Ø М 3.88+24.4*Ø.ØØ25	ШТ 12	3.941 1.58	1.76 Ø.63	47	19	21 8	2.53 Ø.8127	3Ø 1Ø
58	7-436 38-7-1.8	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 3Ø М 12.8+24.4*Ø.ØØ79	ШТ 3Ø	12.99 3.15	3.Ø3 1.Ø5	39Ø	95	91 31	5.Ø1 1.354	15Ø 41
59	ССЦМО П.9-285	СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М3ØØ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4М,ОБ'ЕМОМ ДО 1М3	М3 1.84	68.5 -	- -	126	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ССЦМО П.9-299	СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М300,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБ'ЕМОМ ДО 1,5М3	М3 12.48	69.6	-	869	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	ССЦМО П.9-299	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М400 69.6+0.82+1.63	М3 28.66	72.05	-	2066	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т 0.581	229	-	133	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т 2.688	250	-	672	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т 0.52	321	-	167	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА АТ5	Т 0.794	239	-	190	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т 1.181	413	-	488	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
67	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ И ДРУГИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ	Т 1.181	55.8	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
68	7-584 44-5-1.8	УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ВЕСОМ ДО 5Т 22.8+33.3*0.144+28.1*0.01829	ШТ 12	28.11	4.92	337	65	59	8.53	102
				5.39	1.74			21	2.245	27
69	7-597 44-9-1.8	ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2,ВЕСОМ ДО 8Т 35.9+33.3*0.198+28.1*0.03199	ШТ 6	43.39	9.82	260	54	59	14.5	87
				9.07	2.91			17	3.754	23
70	ССЦМО П.8-259,ПРИМЕЧ. П.1	СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 20СМ,РАСХОД СТАЛИ 37КГ/М2,2ДП26.33/2ДП26.33-1 11.8+0.31*26	М2 27.75	19.86	-	551	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	ССЦМО П.8-258,ПРИМЕЧ. П.1	ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 18СМ,РАСХОД СТАЛИ 14КГ/М2,2Д26.33 11.4+0.22*4+0.31	М2 58.59	12.59	-	738	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	ССЦМО П.8-336	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 3М,РАСХОД СТАЛИ 7,1-10КГ/М2	М2 55.16	23.7 -	- -	1307	-	- -	- -	- -
80	ССЦМО П.8-336,ПРИМЕЧ. П.2б	ТО ЖЕ,РАСХОД СТАЛИ 12,88КГ/М2 23.7+0.31*3	М2 13.8	24.63 -	- -	340	-	- -	- -	- -
81	ССЦМО П.8-399	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО УГЛА ЗДАНИЯ	М3 12.29	49 -	- -	602	-	- -	- -	- -
82	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т 0.031	229 -	- -	7	-	- -	- -	- -
83	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т 0.006	250 -	- -	2	-	- -	- -	- -
84	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т 0.084	321 -	- -	27	-	- -	- -	- -
85	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т 0.07	413 -	- -	29	-	- -	- -	- -
86	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ И ДРУГИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ	Т 0.07	55.8 -	- -	4	-	- -	- -	- -
87	7-668 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ 0.72+24.4*0.0279	ШТ 64	1.401 0.59	0.13 0.05	90	38	8 3	1.01 0.0645	65 4
88	ССЦМО П.11-233	СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М	М3 3.32	69.9 -	- -	232	-	- -	- -	- -
89	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т 0.033	229 -	- -	8	-	- -	- -	- -
90	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т 0.027	321 -	- -	9	-	- -	- -	- -
91	7-668 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ 0.72+24.4*0.0279	ШТ 4	1.401 0.59	0.13 0.05	6	2	1 -	1.01 0.0645	4 -
92	ССЦМО П.9-96	СТОИМОСТЬ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ ОП5.4-Т ИЗ БЕТОНА М200,ОБ'ЕМОМ ДО 0,2М3	М3 0.108	62.7 -	- -	7	-	- -	- -	- -
93	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т 0.001	229 -	- -	0	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т 0.007	250 -	- -	2	-	- -	- -	-
95	9-210 32-13	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т 0.181	42.9 21.3	18.8 5.6	8	4	3 1	35 7.224	6 1
96	С2-1-1-1781	СТОИМОСТЬ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	Т 0.169	250 -	- -	42	-	- -	- -	-
97	С2-1-1-1784	СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т 0.012	281 -	- -	3	-	- -	- -	-
98	7-291 17-7	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,НЕ УЧТЕННЫЕ В СМЕТЕ	Т 0.435	342 21.3	- -	149	9	- -	34 -	15 -
99	7-706 51-6	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ	100М ШВА 5.7	88.7 9.44	14.7 4.41	506	54	84 25	16 5.689	91 32
100	7-708 51-8	ТО ЖЕ,КОРОБОК ОКОН	100М ШВА 4.14	65 8.88	14.7 4.41	269	37	61 18	15 5.689	62 24
101	7-701 51-1	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ УПРУГИМИ ПРОКЛАДКАМИ	100М ШВА 9.84	42.3 4.02	0.08 0.02	416	40	1 -	6.43 0.0258	63 -
102	ССЦМО Т.3-1	ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т 0.641	55.8 -	- -	36	-	- -	- -	-
103	8-30 5-1	ВСТАВКИ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М50 3.19+78.6*0.23+68*0.38	М3 11,0	47.11 2.21	0.81 0.24	518	24	9 3	4.05 0.3096	45 3
104	8-59 ДОП.2,С2-4-43,С2-4-28	АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН СЕТКОЙ ИЗ АРМАТУРЫ АI 421-392+232	Т 0.02	261 27.8	1.38 0.41	5	1	- -	54.3 0.5289	1 -
105	7-291 17-7	КРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН К КОЛОНКАМ И СТЕНАМ	Т 0.083	342 21.3	- -	28	2	- -	34 -	3 -
106	7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 0.23+24.4*0.0025	ШТ 15	0.291 0.08	0.15 0.06	4	1	2 1	0.13 0.0774	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	ССЦМО п.9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБ'ЕМОМ ДО 0,5М3	М3 0.39	64.4 -	- -	25	-	- -	- -	- -
108	ССЦМО т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т 0.008	321 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				22199	779	850 286		1285 368
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
109	7-463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 3.09+24.4*0.06669	ШТ 120	4.717 1.39	1.06 0.38	566	167	127 46	2.29 0.4902	275 59
110	ССЦМО п.8-479	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) ДО 1200КГС/М2,ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА ДО 14СМ	М2 874.8	9.63 -	- -	8424	-	- -	- -	- -
111	ССЦМО п.8-480	ТО ЖЕ,РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 1201-1600КГС/М2	М2 38.7	10.4 -	- -	402	-	- -	- -	- -
112	7-469 39-8-1.8	УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 1.73+24.4*0.003	ШТ 28	1.803 0.68	1 0.38	50	19	28 11	1.18 0.4902	33 14
113	ССЦМО п.8-439	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) ДО 1610КГС/М2,ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА СВЫШЕ 12 ДО 15СМ	М2 235.8	12.7 -	- -	2994	-	- -	- -	- -
114	ССЦМО т.3-1	СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ВР1	Т 0.022	321 -	- -	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	12-287 ССЦМО П.9-329	ЗАПОЛНЕНИЕ КОРЫТНОЙ ЧАСТИ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ У600КГ/М3 2.48+1.04*23.8	М3 19.6	27.23 1.28	0.56 0.17	534	25	11 3	2.54 0.2193	50 4
116	6-181 16-9	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА М200 14.8+29.3*1.015	М3 11.6	44.54 4.94	0.92 0.28	517	57	11 3	8.79 0.3612	102 4
117	С2-4-10	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т 0.138	338 -	- -	47	-	- -	- -	- -
118	С2-4-12	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т 0.463	325 -	- -	150	-	- -	- -	- -
119	С2-4-43	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т 0.041	392 -	- -	16	-	- -	- -	- -
120	7-209 12-7	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25 М	ШТ 7	2.43 1.01	1.03 0.38	17	7	7 3	1.64 0.4902	11 3
121	ССЦМО П.8-236	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ОБ'ЕМОМ ДО 0,1М3	М3 0.4	90.2 -	- -	36	-	- -	- -	- -
122	ССЦМО П.8-237	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ОБ'ЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3 0.36	75.9 -	- -	27	-	- -	- -	- -
123	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т 0.032	229 -	- -	7	-	- -	- -	- -
124	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	Т 0.021	321 -	- -	7	-	- -	- -	- -
125	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т 0.042	413 -	- -	17	-	- -	- -	- -
126	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ И ДРУГИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ	Т 0.042	55.8 -	- -	2	-	- -	- -	- -
127	9-210 32-13	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК ПОД СТАКАНЫ	Т 0.381	42.9 21.3	18.8 5.6	16	8	7 2	35 7.224	13 3
128	С2-1-1-2095	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК ПОД СТАКАНЫ	Т 0.381	393 -	- -	150	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	7-285 ССЦМО Т.Ч.Т.3-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ С ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ (НЕ УЧТЕННЫЕ В СНИПЕ) 362+55.8	Т 0.229	417.8 92	8 2.4	96	21	2 1	141 3.096	32 1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				14082	304	193 69		516 88
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
130	8-45 5-9	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М 75.4+68*5.04+23.5*2.3	100М2 6.88	472.2 62	7.59 2.28	3249	427	52 16	115 2.941	791 20
131	8-165 ССЦМО П.4-20	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ ДО 100 ММ В 1 СЛОЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М 88.3+7.79*0.6	100М2 4.23	92.97 55.5	7.36 2.21	393	235	31 9	103 2.851	436 12
132	С4 Т.42 СТР.43 П.28,ССЦМО ПРИЛ.1 П.206 СТР.123	СТОИМОСТЬ ГИПСОВЫХ ПЛИТ 1.85+4.89*(1*1*0.08*1.4*1.05)/((1*1)+ 0.012)*1.02	М2 385	2.43 -	- -	935	-	- -	- -	- -
133	8-59 ДОП.2,С2-4-43,С2-4-28	АРМИРОВАНИЕ ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК АРМАТУРНЫМИ СТЕРЖНЯМИ ДИАМ.6АI 421-392+232	Т 0.123	261 27.8	1.38 0.41	32	3	- -	54.3 0.5289	7 -
134	8-59 ДОП.2	АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСАМИ	Т 0.171	421 27.8	1.38 0.41	72	5	- -	54.3 0.5289	9 -
135	7-291 17-7	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	Т 0.242	342 21.3	- -	83	5	- -	34 -	8 -
136	6-83 9-7	ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ	Т 0.183	441 124	1.4 0.42	81	23	- -	210 0.5418	38 -
137	7-748 ДОП.1	УСТАНОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В ДУШЕВЫХ КАБИНАХ	100М2 0.23	29.4 11.5	16.3 5.03	7	3	4 1	20.2 6.489	5 1
138	С1-1-30,ПРИМЕН.	СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2 23	2.13 -	- -	49	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	12-153 С1-1- 370,С1-1- 367	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24 М 319-468*0.22+468*0.25	100М2 4.6	333 52.4	14.9 4.47	1532	241	69 21	90.8 5.766	418 27
149	12-277 8-2	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2 10.21	9.43 2.3	0.01 -	96	23	- -	4.14 -	42 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				4036	448	111 33		801 42
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
150	11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 4.58+9.49*4.08	100М2 4.605	43.3 3.57	0.99 0.3	199	16	5 1	7.19 0.387	33 2
151	11-11 1-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ БЕТОНА М100-80ММ 2.5+26.3*1.02	М3 37	29.33 1.62	- -	1085	60	- -	2.9 -	107 -
152	11-55 8-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 17.2+25.9*2.039	100М2 10.88	70.01 9.88	0.95 0.28	762	108	10 3	18.8 0.3612	205 4
153	11-55 8-1	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТЯЖКА 17.2+25.9*2.039	100М2 3.861	70.01 9.88	0.95 0.28	270	38	4 1	18.8 0.3612	73 1
154	11-20 3-1	УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ БРИЗОЛА НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ	100М2 5.257	101 33.4	6.94 2.08	329	109	23 7	46.9 2.683	153 9
155	13-225 Т.Ч.П.3.28	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ-ОДИН СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 1.83+0.84*(0.9-1)	М2 60.4	1.746 0.756	0.21 0.06	105	46	13 4	1.26 0.0774	76 5
156	13-226 Т.Ч.П.3.28	ДОПОЛНИТЕЛЬНО 3 СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (0.69+0.3*(0.9-1))*3	М2 60.4	1.98 0.81	0.03 -	120	49	2 -	1.35 -	82 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	11-53 7-4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 16ММ	100М2 0.25	85 4.09	1.76 0.53	21	1	- -	8,22 0,6837	2 -
158	11-55 8-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 17.2+25.9*2.039	100М2 0.25	70,01 9.88	0,95 0,28	18	2	- -	18,8 0,3612	5 -
159	11-55 8-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (17.2+25.9*2.039)*4	100М2 0.25	280 39.52	3,8 1.12	70	10	1 -	75,2 1.445	19 -
160	11-206 28-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МАРКИ Д НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2 7.022	421 43.6	0,75 0,22	2956	306	5 2	75,5 0,2838	530 2
161	11-67 11-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ 28.9+29.3*3.059+28.1*0.159	100М2 1.045	123 20.5	1.74 0,52	129	21	2 1	40,2 0,6708	42 1
162	11-68 11-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67) (0.8699+29.3*0.5)*2	100М2 (-1.045)	31,04 1.18	0,56 0,16	(-32)	(-1)	(-1) -	2,12 0,2064	(-2) -
163	11-135 ССЦМО П.2-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ 363+25.9*2.23	100М2 4.659	420.7 61.4	4,52 1.36	1960	286	21 6	108 1.754	503 8
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА								
164	11-11 1-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 2.5+26.3*1.02	М3 5.8	29.33 1.62	- -	170	9	- -	2.9 -	17 -
165	12-309 ПРИМЕНИТ. ,ДОП.1,С1- 1-367,С1-1- 80	1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НАСУХО 36.5-111*0.25+111*0.41	100М2 0.32	54,26 4.78	0,7 0,21	17	2	- -	8,47 0,2709	3 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
166	11-52	УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ У400КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 120ММ									
	ПРИМЕН. ССЦМО П.9-331	16.6+103*30.4*0.12	100М2	0.32	392.3 14.3	2.3 0.68	126	5	1 -	27.1 0.8772	9 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8					8305	1067	86 25		1857 32
		РАЗДЕЛ 9. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
167	10-73 13-2	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	М2	2.05	2.18 0.71	0.24 0.07	4	1	- -	1.21 0.0903	2 -
168	10-75 13-4	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	М2	155.9	3.25 1.15	0.27 0.08	507	179	42 12	1.93 0.1032	301 16
169	С2-2-105 ДОП.1 К С2-2 Т.Ч.Т. 20,ПРИЛ. 1,П.95	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОРС18-18В С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 26.7+0.37*4.57	М2	78,0	28.39 -	- -	2214	-	- -	- -	- -
170	С2-2-97 ДОП.1 К С2-2 Т.Ч.Т. 20,ПРИЛ. 1,П.88	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОРС12-18В С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 28.3+0.37*4.48	М2	77.9	29.96 -	- -	2334	-	- -	- -	- -
171	С2-2-39 ДОП.1 К С2-2 Т.Ч.Т. 20,ПРИЛ.1 П.55	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС12-18В С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 16.1+0.37*2.67	М2	2.05	17.09 -	- -	35	-	- -	- -	- -
172	15-707 201-2	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3 ММ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	100М2	0.0205	242 25.2	1.5 0.45	5	1	- -	46.9 0.5805	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	15-709 201-2-3.36	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ТРОЙНЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3 ММ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	100М2 1.559	366 40.3	2.3 0.66	571	63	4 1	75 0.8514	117 1
174	С1-1-437	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ,ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ,ШИРИНОЙ ДО 2,1М,ОРС18-18В 3.38*1.5	ШТ 25	5.07 -	- -	127	-	- -	- -	- -
175	С1-1-436	ТО ЖЕ,ДВУХСТВОРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М ОРС12-18В 2.58*1.5	ШТ 38	3.87 -	- -	147	-	- -	- -	- -
176	С1-1-435	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ,ДВУХСТВОРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	ШТ 1	1.72 -	- -	2	-	- -	- -	- -
177	7-668 47-11-1.8	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ПЛИТ 0.72+24.4*0.0279	ШТ 64	1.401 0.59	0.13 0.05	90	38	8 3	1.01 0.0645	65 4
178	ССЦМО п.9-334	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ	М2 18.24	5 -	- -	91	-	- -	- -	- -
179	20-400 7-1	УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	ШТ 14	1.42 0.84	0.05 0.02	20	12	1 -	1,34 0.02579	19 -
180	С3-1473А	СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	ШТ 14	0.37 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9				6152	294	55 16		505 21
		РАЗДЕЛ 10. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
181	10-105 20-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	М2 13.36	1.45 0.55	0.35 0.11	19	7	5 1	0.91 0.1419	12 2
182	10-140 26-1	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК М2 ПРОЕМА	13.36	1.34 0.2	- -	18	3	- -	0.36 -	5 -
183	10-107 20-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ТАМБУР	М2 8.04	2 0.67	0.13 0.04	16	5	1 -	1.16 0.0516	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	10-142	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК М2 ПРОЕМА	8.04	1.24	-	10	1	-	0.26	2
	26-3			0.15	-			-	-	-
185	10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ								
	20-3	ПРОЕМА ДО 3 М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ И								
		ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ М2	110.9	2	0.13	222	74	14	1.16	129
				0.67	0.04			4	0.0516	6
186	ДОП.4	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21-13Щ С								
	С2-2-	МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
		15.4+0.37*2.1 М2	16.06	16.18	-	260	-	-	-	-
	811,ТЕХН.Ч.			-	-			-	-	-
	ПРИЛ.1									
	П.394									
187		СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДС21-13ГУ С								
	ДОП.4,С2-2-	МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
		26.2+0.37*2.51 М2	5.32	27.13	-	144	-	-	-	-
	837,ТЕХН.Ч.			-	-			-	-	-
	ПРИЛ.1,П.									
	408									
188		СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДС19-9ГТ С								
	ДОП.4,С2-2-	МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
		28.1+0.37*2.65 М2	11.69	29.08	-	340	-	-	-	-
	833,ТЕХН.Ч.			-	-			-	-	-
	ПРИЛ.1,П.									
	405									
189		СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДС21-13ГТ С								
	ДОП.4,С2-2-	МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
		28.5+0.37*2.53 М2	2.66	29.44	-	78	-	-	-	-
	834,ТЕХН.Ч.			-	-			-	-	-
	ПРИЛ.1,П.									
	406									
190	С2-2-221	ТО ЖЕ,ДО21-10 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2								
	ДОП.1 К С2-	РАЗА								
	2	8.76+0.37*1.62 М2	12.06	9.359	-	113	-	-	-	-
	ТЕХН.Ч.			-	-			-	-	-
	ПРИЛ.									
	1,ТАБЛ.									
	20,П.173									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	С2-2-217 ДОП.1 К С2-2 ТЕХН.Ч. ПРИЛ.1 ТАБЛ.20,П. 171	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-7Л С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 15-15*0.16+0.37*2.58	М2 43.09	13.55 -	- -	584	-	- -	- -	-
192	С2-2-218 ДОП.1 К С2-2 ТЕХН.Ч. ПРИЛ. 1,ТАБЛ. 20,П.170	ТО ЖЕ,ДГ21-9 14.2-14.2*0.16+0.37*2.03	М2 41.4	12.68 -	- -	525	-	- -	- -	-
193	С1-1-447б	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ 8	8.94 -	- -	72	-	- -	- -	-
194	С1-1-448б	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ 67	2.97 -	- -	199	-	- -	- -	-
195	С1-1-449б	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ 1	3.23 -	- -	3	-	- -	- -	-
196	С1-1-390	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ	ШТ 48	2.91 -	- -	140	-	- -	- -	-
197	15-733 2@1-6-1.30	ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4 ММ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ	100М2 ОСТЕКЛЕНИЯ 0.096	267 47.8	1.4 0.36	26	5	- -	86.5 0.4644	8 -
198	С2 Т.Ч.П.55 Т.18	ОБЛИЦОВКА НИЗА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ С 2-Х СТОРОН	М2 1.8	5.97 -	- -	11	-	- -	- -	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10				2780	95	20 5		165 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ								
199	7-510 41-6-1.8	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 5.76+24.4*0.0172	ШТ 8	6.18 2.4	3.31 1.24	49	19	26 10	4.01 1.6	32 13
200	ССЦМО П.11-167	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЛМП57.11.17-5	М2 52	10.8 -	- -	562	-	- -	- -	- -
201	7-499 41-1-1.6	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 2.22+24.4*0.0076	ШТ 2	2.405 0.91	1.26 0.48	5	2	3 1	1.53 0.6192	3 1
202	ССЦМО П.11-169	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ЛПП14.13В	М2 3.6	9.94 -	- -	36	-	- -	- -	- -
203	7-668 47-11-1.8	УСТАНОВКА ПРОСТУПЕЙ 0.72+24.4*0.0279	ШТ 128	1.401 0.59	0.13 0.05	179	76	17 6	1.01 0.0645	129 8
204	ССЦМО П.11-173	СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М, ШИРИНОЙ ДО 45СМ	М 118.2	1.67 -	- -	197	-	- -	- -	- -
205	ССЦМО П.11-173, ПРИМЕЧ. П.40	ТО ЖЕ, ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 45СМ 1.67+0.16	М 42.7	1.83 -	- -	78	-	- -	- -	- -
206	7-737 ДОП.1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПОРУЧНЕМ 100М ОГРАЖДЕНИЯ	0.6	823 35.7	3.1 0.94	494	21	2 1	61 1.213	37 1
207	7-285 ССЦМО Т.3-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ С ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ 362+55.8	Т 0.029	417.8 92	8 2.4	12	3	- -	141 3.096	4 -
208	15-614 164-8	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0.52	60.5 38.4	- -	31	20	- -	68 -	35 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	15-568 159-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН	100М2 1.57	76.7 27.8	0.8 0.24	120	44	1 -	49.3 0.3096	77 -
218	15-502 152-2	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100М2 9.72	12.9 6.8	0.07 0.02	125	66	1 -	12.7 0.0258	123 -
219	15-508 153-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100М2 4.08	5.84 4.9	0.05 0.02	24	20	- -	9.7 0.0258	40 -
220	15-660 168-3	ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН	100М2 16.6	76.3 23.1	0.9 0.27	1267	383	15 4	41 0.3483	681 6
221	15-563 159-3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100М2 0.702	71.2 27.8	0.8 0.24	50	20	1 -	49.2 0.3096	35 -
222	26-29 ССЦМО П.9- 331	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ТАМБУРОВ ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 80ММ 6.9+0.95*30.4	М3 2.7	35.78 2.19	0.52 0.16	97	6	1 -	4.1 0.2064	11 1
223	26-63 ПРИМЕНИТ. ,С1-1- 27,С1-1-526	ПОДШИВКА К ПОТОЛКУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ 64.4+101*1.48/(1.75*1.13)+20*7.85* 0.254	100М2 0.08	179.9 44.4	1.7 0.51	14	4	- -	74.1 0.6579	6 -
224	26-63 ПРИМЕНИТ. ,С1-1- 30,С1-1-526	ОБШИВКА ПОТОЛКОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ЛИСТАМИ 64.4+101*6.4/(2.5*1.2)+20*7.85*0.254	100М2 0.08	319.7 44.4	1.7 0.51	26	4	- -	74.1 0.6579	6 -
225	26-34 С1-4-124	УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ П125,ТОЛЩИНОЙ 50ММ 43.8+0.99*23.4	М3 0.4	66.97 15.8	1.31 0.39	27	6	1 -	26.2 0.5031	10 -
226	7-291 17-7	КРЕПЛЕНИЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ И ПЛОСКИХ ЛИСТОВ	Т 0.088	342 21.3	- -	30	2	- -	34 -	3 -
227	26-58 11-3	ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2 0.34	74.5 44	1.51 0.45	25	15	1 -	72.6 0.5805	25 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13				5976 94 37	1809			3149 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		А)ОТМОСТКА								
228	11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 4.58+9.49*4.08	100М2 0.62	43.3 3.57	0.99 0.3	27	2	1 -	7.19 0.387	4 -
229	11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ ЩЕБЕНОЧНЫХ СЛОЕВ 2.9+9.7*0.97+13*0.18+11.7*0.09	М3 9.3	15.7 1.82	1.06 0.32	146	17	10 3	3.52 0.4128	33 4
230	11-83 13-1	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ 25.5+16.1*6.1	100М2 0.62	123.7 18.2	1.39 0.4	77	11	1 -	31.1 0.516	19 -
231	11-84 13-2	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 83) (1.49+16.1*1.11)*3	100М2 0.62	58.08 4.02	0.45 0.12	36	2	- -	7.05 0.1548	4 -
		Б)ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ								
232	11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 4.58+9.49*4.08	100М2 0.18	43.3 3.57	0.99 0.3	8	1	- -	7.19 0.387	1 -
233	11-11 1-11	ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100 2.5+26.3*1.02	М3 0.9	29.33 1.62	- -	26	1	- -	2.9 -	3 -
234	7-762 ДОП. 2,ПРИМЕН.	УКЛАДКА ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	ШТ 5	2.57 0.64	1.83 0.66	13	3	9 3	1.07 0.8514	5 4
235	ССЦМО П.8-479	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) ДО 1200 КГС/М2,ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА ДО 14СМ	М2 17.75	9.63 -	- -	171	-	- -	- -	- -
236	27-75	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ,БР100.20.8	100М 0.15	51.8 40.1	0.71 0.21	8	6	- -	74 0.2709	11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	ССЦМО П.3-145,Т. Ч.Т.3.3	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БР100.20.8 ИЗ БЕТОНА М300 75.5-1.63-0.82	М3 0.24	73.05 -	- -	18	-	- -	- -	- -
238	11-71 11-5	УСТРОЙСТВО МОЗАИЧНЫХ (ТЕРРАЦЦО) ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ БЕЗ РИСУНКА 148+34.54*2.039+28.1*0.159	100М2 0.18	222.9 99	2.32 0.7	40	18	- -	166 0.903	30 -
239	11-73 11-7	УСТРОЙСТВО МОЗАИЧНЫХ (ТЕРРАЦЦО) ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 5 ММ ПО РАСЦЕНКЕ 71, 72) (11.4+34.54*0.5)*8	100М2 0.18	229.4 89.6	1.6 0.56	41	16	- -	146.4 0.7223	26 -
240	6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	Т 0.025	355 38	1.3 0.39	9	1	- -	64 0.5031	2 -
241	8-61 7-5	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКА 318+22.3*0.75	Т 0.055	334.7 23	6.32 1.9	18	1	- -	37.4 2.451	2 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14				638	79	21 6		140 8

РАЗДЕЛ 15. СПЕЦИАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

А)ПРИЯМКИ И КАНАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	11-11 1-11	БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА В3,5 2.5+25.3*1.02	М3 1.5	28.31 1.62	- -	42	2	- -	2.9 -	4 -
243	6-225 ССЦМО П.1-28	УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА ПРИЯМКА И КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В10(М150) ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН 150ММ 26.9+28.2*1.015	М3 2.61	55.52 8.78	0.92 0.28	145	23	2 1	14.6 0.3612	38 1
244	6-226 ССЦМО П.1-16	ТО ЖЕ,ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН СВЫШЕ 150ММ 14.4+28.2*1.015	М3 1.8	43.02 4.49	1.23 0.37	77	8	2 1	8.01 0.4773	14 1
245	С2-4-29	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ДИАМ.8АI	Т 0.002	223 -	- -	0	-	- -	- -	- -
246	С2-4-30	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ДИАМ.10АI,ДИАМ.12АI	Т 0.001	202 -	- -	0	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	С2-4-43	АРМИРОВАНИЕ ПРИЯМКА ПРМ2 СЕТКОЙ ИЗ ВРI	Т 0.011	392	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
248	6-83	ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ МН102-6	Т 0.003	441	1.4	1	-	-	210	1
	9-7			124	0.42			-	0.5418	-
249	23-8	УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ БНТ100								
		2.09-(1.47-0.9)*0.995	М 10.6	1.523	-	16	2	-	0.381	4
	С1-3-			0.22	-			-	-	-
	760,С1-3-761									
250	34-304	ПОКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	10М2 0.14	221	7.34	31	5	1	56.7	8
	55-1			33.1	2.2			-	2.838	-
251	ДОП.2	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 М2	ШТ 10	0.57	0.03	6	5	-	0.84	8
				0.51	0.01			-	0.01289	-
252	ССЦМО П.8-	СТОИМОСТЬ ПЛИТ П1-5 ИЗ БЕТОНА В15(М200)								
		60.80-0.82*2	М3 0.2	59.16	-	12	-	-	-	-
	503,ТЕХН.Ч. Т.3.3			-	-			-	-	-
253	ССЦМО	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т 0.004	250	-	1	-	-	-	-
	Т.Ч.Т.3-1			-	-			-	-	-
254	ССЦМО	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т 0.002	321	-	1	-	-	-	-
	Т.Ч.Т.3-1			-	-			-	-	-
255	ССЦМО	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т 0.003	229	-	1	-	-	-	-
	Т.Ч.Т.3-1			-	-			-	-	-
256	8-27	ОБМАЗКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ,СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ,ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА								
	4-7		100М2 0.24	90	1.5	22	5	-	33.6	8
				19.5	0.45			-	0.5805	-
		Б)ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА								
257	8-45	УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА НА ЦЕМЕНТНОМ								
	ССЦМО П.6-1,2-2	РАСТВОРЕ М50,ТОЛЩИНОЙ 120ММ								
		75.4+68*5.04+23.5*2.3	100М2 0.18	472.2	7.59	85	11	1	115	21
				62	2.28			-	2.941	1
258	26-29	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ								
	ССЦМО П.9-331	У400КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 100ММ								
		6.9+0.95*30.4	М3 1.8	35.78	0.52	64	4	1	4.1	7
				2.19	0.16			-	0.2064	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	26-34 С1-4-124	УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ П125,ТОЛЩИНОЙ 50ММ 43.8+0.99*23.4	М3 0.2	66.97 15.8	1.31 0.39	13	3	- -	26.2 0.5031	5 -
260	26-63 С1-1-32,С1-1-526	ОБШИВКА ПОТОЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ЛИСТАМИ ТОЛЩИНОЙ 8ММ 64.4+101*1.06/(1.2*0.8)+20*7.85*0.254	100М2 0.04	215.8 44.4	1.7 0.51	9	2	- -	74.1 0.6579	3 -
261	26-58 11-3	ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2 0.18	74.5 44	1.51 0.45	13	8	- -	72.6 0.5805	13 -
262	9-210 32-13	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	Т 0.118	42.9 21.3	18.8 5.6	5	3	2 1	35 7.224	4 1
263	С2-1-1-2095	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	Т 0.118	393 -	- -	46	-	- -	- -	- -
264	15-614 164-8	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	100М2 0.021	60.5 38.4	- -	1	1	- -	68 -	1 -
265	26-46 10-1	КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ К СТЕНАМ ШТЫРЯМИ ДИАМ.6АI	100М2 0.18	17.3 9.3	3.6 1.08	3	2	1 -	14.8 1.393	3 -
		В)ВЫХОД НА КРОВЛЮ								
266	8-30 5-1	СТЕНЫ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ МАРКИ 50 3.19+68*0.23+68*0.38	М3 3	44.67 2.21	0.81 0.24	134	7	2 1	4.05 0.3096	12 1
267	8-59 ДОП.2,С2-4-43,С2-4-28	АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН В УГЛАХ СЕТКАМИ ИЗ АРМАТУРЫ АI 421-392+232	Т 0.018	261 27.8	1.38 0.41	5	1	- -	54.3 0.5289	1 -
268	7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 0.23+24.4*0.0025	ШТ 2	0.291 0.08	0.15 0.06	1	-	- -	0.13 0.0774	- -
269	ССЦМО П.9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБ'ЕМОМ ДО 0,5М3	М3 0.075	64.4 -	- -	5	-	- -	- -	- -
270	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т 0.0045	250 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	С2-1-1-1975	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРЕМЯНКИ	Т 0.063	358 -	- -	23	-	- -	- -	- -
285	12-286 ССЦМО п.9- 331	УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ У400КГ/М3-100ММ 17.3+103*30.4*0.100	100М2 0.031	330.4 15.5	1.8 0.53	10	-	- -	28.5 0.6837	1 -
286	12-299 10-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М50,ТОЛЩИНОЙ 15ММ 14.8+21.9*1.58	100М2 0.031	49.4 7.64	0.74 0.22	2	-	- -	14.3 0.2838	- -
287	12-300 10-2	ИСКЛЮЧИТЬ 5ММ 0.08+21.9*0.105	100М2 (-0.031)	2.379 0.03	0.05 0.02	0	-	- -	0.07 0.0258	- -
288	12-176 С1-1- 370,С1-1- 367	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М 338-468*0.22+468*0.25	100М2 0.062	352 54.9	15.6 4.69	22	3	1 -	95.2 6.05	6 -
289	11-67 ССЦМО п.2- 4,1-27	БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА В7,5(М100)-30ММ 28.9+3.06*27.3+0.16*24.4	100М2 0.027	116.3 20.5	1.74 0.52	3	1	- -	40.2 0.6708	1 -
290	7-668 47-11-1.8	УКЛАДКА ПРОСТУПИ 0.72+24.4*0.0279	ШТ 1	1.401 0.59	0.13 0.05	1	1	- -	1.01 0.0645	1 -
291	ССЦМО п.11- 173	СТОИМОСТЬ ПРОСТУПИ ДЛИНОЙ ДО 3М,ШИРИНОЙ ДО 45СМ	М 1.2	1.67 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15				941	101	16 5		169 6
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				89122	6441	2308 770		11180 1000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			88820	6425	2294 765		12150
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.			297	16	14 5		30
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			5				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	% 16.5	88820		14655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ %	8.6	297		26				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14681*0.092 ЧЕЛ.-Ч								1351
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 14681*0.18 РУБ.					2643			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				103803	9084	2308 770		13531
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ %	8	103803		8304				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ РУБ.				112107	9084	2308 770		13531
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ.				112107	9084	2308 770		13531
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				112107				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч								13531
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.					9854			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ РУК.ГРУППЫ МОРОЗОВА

ПРОВЕРИЛ

СВОДКА

объемов к стоимости работ к локальной смете № I

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы		плановые накопления % от стоимости по графам 5, 7	всего по графам 5, 7, 8	в том числе		в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от суммы по графам 10, 11	всего по данным граф 10, 11, 12, 13	стоимость единицы измерения, руб.
					%	сумма			основная заработная плата	эксплуатация машин, в т. ч. заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Земляные работы	$м^3$	362	I5I	I6,5	25	I4	I90	26	I24/35	–	–	–	0,I7/0,52
2	Фундаменты	$м^3$	6I,8	3590	I6,5	592	335	45I7	I30	I54/52	–	–	–	4,03/73,09
3	Каркас	$м^3$	I03,39	I3I95	"	2I77	I230	I6602	354	434/I5I	–	–	–	I4,8I/I60,6
4	Стены	$м^3$	328,8	22I99	–	–	–	–	779	850/286	–	–	–	–
	строительные	–	–	22I46	I6,5	3654	2064	27864	775	847/285	–	–	–	24,86/84,75
	металлоконструкции	–	–	53	8,6	5	5	63	4	3/1	–	–	–	0,06/0,19
5	Перекрытие и покрытие	$м^3$	I74,72	I4082	–	–	–	–	304	I93/69	–	–	–	–
	строительные	–	–	I39I6	I6,5	2296	I297	I7509	296	I86/67	–	–	–	I5,62/I00
	металлоконструкции			I66	8,6	I4	I4	I94	8	7/2	–	–	–	0,I7/I,II
6	Кровля	$м^2$	460	4036	I6,5	666	376	5078	448	III/33	–	–	–	4,53/II,04
7	Перегородки	$м^2$	II34	5028	I6,5	830	469	6327	707	93/29	–	–	–	5,64/5,58
8	Полы	$м^2$	I273	8305	I6,5	I370	774	I0449	I067	86/25	–	–	–	9,32/8,2I
9	Проёмы оконные	$м^2$	I58	6I52	I6,5	I0I5	573	7740	294	55/I6	–	–	–	6,9/49
I0	Дверные блоки	$м^2$	I32,3	2780	"	459	259	3498	95	20/5	–	–	–	3,I2/26,44
II	Лестницы	$м^3$	II	I643	I6,5	27I	I53	2067	I4I	48/I8	–	–	–	I,84/I88,8

Тип. Мосметростроя. Зак. 3083—1000

т.п. 501-6-33.94 Ал.7кн.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ Т=-20ГРАДС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ АР1-АР9;Кж1-Кж11

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ -7.76 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -258 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ -162 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -0.28 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	в том числе ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в том числе ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в том числе ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в том числе ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: в том числе ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ N1									
1	8-13 ССЦМО П.2-4	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ НА ОТМ.-0,020 ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100 25.1+24.4*3.099	100М2 (-0.38)	100.7 19.6	1.5 0.45	(-38)	(-7)	(-1) -	38.1 0.5805	(-14) -	
2	7-563 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 5.96+24.4*0.0246	ШТ (-128)	6.56 2.62	2.84 1.03	(-840)	(-335)	(-364) (-132)	4.3 1.329	(-550) (-170)	
3	7-566 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 8.32+24.4*0.0259	ШТ (-34)	8.952 3.49	4.33 1.56	(-304)	(-119)	(-147) (-53)	5.74 2.012	(-195) (-68)	
4	7-570 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40 М 13.3+24.4*0.0564	ШТ (-23)	14.68 4.92	7.4 2.19	(-338)	(-113)	(-170) (-50)	7.96 2.825	(-183) (-65)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ССЦМО П.8-335	СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 2-Х СТОРОН ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50,ОБ'ЕМНОЙ МАССОЙ 1100 КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,РАСХОД СТАЛИ ДО 7,0 КГ/М2,ТОЛЩИНОЙ 400ММ	М2 (-111,5)	22.8	-	(-2542)	-	-	-	-
6	ССЦМО П.8-355	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,РАСХОД СТАЛИ ДО 7КГ/М2	М2 (-574.1)	23.5	-	(-13491)	-	-	-	-
7	ССЦМО П.8-336	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 3М,РАСХОД СТАЛИ 7,1-10КГ/М2	М2 (-55.16)	23.7	-	(-1307)	-	-	-	-
8	ССЦМО П.8-336,ПРИМЕЧ. П.2Б	ТО ЖЕ,РАСХОД СТАЛИ 12,88КГ/М2 23.7+0.31*3	М2 (-13.8)	24.63	-	(-340)	-	-	-	-
9	ССЦМО П.8-399	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО УГЛА ЗДАНИЯ	М3 (-12.29)	49	-	(-602)	-	-	-	-
10	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т (-0.031)	229	-	(-7)	-	-	-	-
11	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т (-0.006)	250	-	(-2)	-	-	-	-
12	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т (-0.084)	321	-	(-27)	-	-	-	-
13	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т (-0.07)	413	-	(-29)	-	-	-	-
14	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ И ДРУГИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ	Т (-0.07)	55.8	-	(-4)	-	-	-	-
15	7-068 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ 0.72+24.4*0.0279	ШТ (-64)	1.401 0.59	0.13 0.05	(-90)	(-38)	(-8) (-3)	1.01 0.0645	(-65) (-4)
16	ССЦМО П.11-233	СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М	М3 (-3.32)	69.9	-	(-232)	-	-	-	-
17	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т (-0.033)	229	-	(-8)	-	-	-	-
18	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т (-0.027)	321	-	(-9)	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	7-668 ССЦМО п.2-4	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ 0.72+24.4*0.0279 ШТ	(-4)	1.401 0.59	0.13 0.05	(-6)	(-2)	(-1) -	1.01 0.0645	(-4) -
20	ССЦМО п.9-96	СТОИМОСТЬ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ ОП5.4-Т ИЗ БЕТОНА М200,ОБ'ЕМОМ ДО 0,2М3 М3	(-0.108)	62.7 -	- -	(-7)	-	- -	- -	- -
21	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	(-0.001)	229 -	- -	0	-	- -	- -	- -
22	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	(-0.007)	250 -	- -	(-2)	-	- -	- -	- -
23	9-210 32-13	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК Т	(-0.181)	42.9 21.3	18.8 5.6	(-8)	(-4)	(-3) (-1)	35 7.224	(-6) (-1)
24	С2-1-1-1781	СТОИМОСТЬ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ Т	(-0.169)	250 -	- -	(-42)	-	- -	- -	- -
25	С2-1-1-1784	СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Т	(-0.012)	281 -	- -	(-3)	-	- -	- -	- -
26	7-291 17-7	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,НЕ УЧТЕННЫЕ В СНИПЕ Т	(-0.435)	342 21.3	- -	(-149)	(-9)	- -	34 -	(-15) -
27	7-706 51-6	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ 100М ШВА	(-5.7)	88.7 9.44	14.7 4.41	(-506)	(-54)	(-84) (-25)	16 5.689	(-91) (-32)
28	7-708 51-8	ТО ЖЕ,КОРОБОК ОКОН 100М ШВА	(-4.14)	65 8.88	14.7 4.41	(-269)	(-37)	(-61) (-18)	15 5.689	(-62) (-24)
29	7-701 51-1	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ УПРУГИМИ ПРОКЛАДКАМИ 100М ШВА	(-9.84)	42.3 4.02	0.08 0.02	(-416)	(-40)	(-1) -	6.43 0.0258	(-63) -
30	ССЦМО Т.3-1	ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	(-0.641)	55.8 -	- -	(-36)	-	- -	- -	- -
31	8-30 5-1	ВСТАВКИ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М50 3.19+78.6*0.23+68*0.38 М3	(-11)	47.11 2.21	0.81 0.24	(-518)	(-24)	(-9) (-3)	4.05 0.3096	(-45) (-3)
32	8-59 ДОП.2,С2-4-43,С2-4-28	АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН СЕТКОЙ ИЗ АРМАТУРЫ АI 421-392+232 Т	(-0.02)	261 27.8	1.38 0.41	(-5)	(-1)	- -	54.3 0.5289	(-1) -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
33	7-291 17-7	КРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН К КОЛОНКАМ И СТЕНАМ	Т	(-0.083)	342 21.3	- -	(-28)	(-2)	- -	34 -	(-3) -
34	7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 0.23+24.4*0.0025	ШТ	(-15)	0.291 0.08	0.15 0.06	(-4)	(-1)	(-2) (-1)	0.13 0.0774	(-2) (-1)
35	ССЦМО П.9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБ'ЕМОМ ДО 0,5М3 -	М3	(-0.39)	64.4 -	- -	(-25)	-	- -	- -	- -
36	ССЦМО Г.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 -	Т	(-0.008)	321 -	- -	(-3)	-	- -	- -	- -
37	12-286 ССЦМО П.9-331	УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ У400КГ/М3-100ММ 17.3+103*30.4*0.10	100М2	(-4.6)	330.4 15.5	1.8 0.53	(-1520)	(-71)	(-8) (-2)	28.5 0.6837	(-131) (-3)
38	12-277 8-2	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	(-10.21)	9.43 2.3	0.01 -	(-96)	(-23)	- -	4.14 -	(-42) -
39	11-11 1-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 2.5+26.3*1.02	М3	(-5.8)	29.33 1.62	- -	(-170)	(-9)	- -	2.9 -	(-17) -
40	11-52 ПРИМЕН. ССЦМО П.9-331	УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ У400КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 120ММ 16.6+103*30.4*0.12	100М2	(-0.32)	392.3 14.3	2.3 0.68	(-126)	(-5)	(-1) -	27.1 0.8772	(-9) -
41	10-73 13-2	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	М2	(-2.05)	2.18 0.71	0.24 0.07	(-4)	(-1)	- -	1.21 0.0903	(-2) -
42	10-75 13-4	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	М2	(-155.9)	5.25 1.15	0.27 0.08	(-507)	(-179)	(-42) (-12)	1.93 0.1032	(-301) (-16)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С2-2-1Ø5 ДОП.1 К С2- 2 Т.Ч.Т. 2Ø,ПРИЛ. 1,П.95	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОРС18-18В С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 26.7+Ø.37*4.57	М2 (-78) -	28.39 -	- -	(-2214)	-	- -	- -	-
44	С2-2-97 ДОП.1 К С2- 2 Т.Ч.Т. 2Ø,ПРИЛ. 1,П.88	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОРС12-18В С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 28.3+Ø.37*4.48	М2 (-77.9) -	29.96 -	- -	(-2334)	-	- -	- -	-
45	С2-2-39 ДОП.1 К С2- 2 Т.Ч.Т. 2Ø,ПРИЛ.1 П.55	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС12-18В С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 16.1+Ø.37*2.67	М2 (-2.Ø5) -	17.Ø9 -	- -	(-35)	-	- -	- -	-
46	15-7Ø7 2Ø1-2	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3 ММ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ØØМ2 (-Ø.Ø2Ø5242 25.2	1.5 Ø.45	(-5)	(-1)	- -	46,9 Ø.58Ø5	(-1) -
47	15-7Ø9 2Ø1-2-3.36	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ТРОЙНЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3 ММ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ØØМ2 (-1.559)366 4Ø.3	2,3 Ø.66	(-571)	(-63)	(-4) (-1)	75 Ø.8514	(-117) (-1)
48	С1-1-437	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ,ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ,ШИРИНОЙ ДО 2,1М,ОРС18-18В 3.38*1.5	ШТ (-25) -	5.Ø7 -	- -	(-127)	-	- -	- -	-
49	С1-1-436	ТО ЖЕ,ДВУХСТВОРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М ОРС12-18В 2.58*1.5	ШТ (-38) -	3.87 -	- -	(-147)	-	- -	- -	-
5Ø	С1-1-435	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ,ДВУХСТВОРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	ШТ (-1) -	1.72 -	- -	(-2)	-	- -	- -	-
51	15-537	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ СВЕТЛЫХ ТОНОВ	1ØØМ2 (-1Ø.21)37.2 9.36	Ø.74 Ø.23	(-38Ø)	(-96)	(-8) (-2)	16.7 Ø.2967	(-171) (-3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	10-73 13-2	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	М2 157.9	2.18 0.71	0.24 0.07	344	112	38 11	1.21 0.0903	191 14
100	С2-2-45 ДОП.1 К С2-2 Т.Ч.Т. 20,ПРИЛ. 1,П.55	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС18-18В С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 17.7+0.37*2.67	М2 78	18.69 -	- -	1458	-	- -	- -	- -
101	С2-2-39 ДОП.1 К С2-2 Т.Ч.Т. 20,ПРИЛ. 1,П.55	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС12-18В С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 16.1+0.37*2.67	М2 79.95	17.09 -	- -	1366	-	- -	- -	- -
102	15-707 201-2	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3 ММ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	100М2 1.579	242 25.2	1.5 0.45	382	40	2 1	46.9 0.5805	74 1
103	С1-1-437	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ,ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ,ШИРИНОЙ ДО 2,1М,ОС18-18В	ШТ 25	3.38 -	- -	85	-	- -	- -	- -
104	С1-1-435	ТО ЖЕ,СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ,ДВУХСТВОРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М,ОС12-18В	ШТ 39	1.72 -	- -	67	-	- -	- -	- -
105	15-537	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ СВЕТЛЫХ ТОНОВ	100М2 10.17	37.2 9.36	0.74 0.23	378	95	8 2	16.7 0.2967	170 3
106	26-29 8-2	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ У400КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 80ММ 6.9+0.95*30.4	М3 1.4	35.78 2.19	0.52 0.16	50	3	1 -	4.1 0.2064	6 -
107	26-58 11-3	ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2 0.175	74.5 44	1.51 0.45	13	8	- -	72.6 0.5805	13 -
108	9-210 32-13	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	Т 0.115	42.9 21.3	18.8 5.6	5	2	2 1	35 7.224	4 1
109	С2-1-1-2095	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	Т 0.115	393 -	- -	45	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	15-614 164-8	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	100М2 0.02	60.5 38.4	- -	1	1	- -	68 -	1 -
111	26-46 10-1	КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ К СТЕНАМ ШТЫРЯМИ ДИАМ.6АI	100М2 0.175	17.3 9.3	3.6 1.08	3	2	1 -	14.8 1.393	3 -
112	12-286 ССЦМО П.9-331	УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ У400КГ/М3-80ММ 17.3+103*30.4*0.08	100М2 0.031	267.8 15.5	1.8 0.53	8	-	- -	28.5 0.6837	1 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				24414	1148	910 303		1944 390
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				(-6170)	(-98)	(-8) (-1)		(-162) (-2)
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			(-6169)	(-97)	(-8) (-1)		(-164)
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.			(-1)	(-1)			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	% 16.5	(-6169)		(-1018)				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ (-1018)*0.092	ЧЕЛ.-Ч							(-94)
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (-1018)*0.18	РУБ.				(-183)			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			(-7188)	(-281)	(-8) (-1)		(-258)
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	% 8	(-7188)		(-575)				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			(-7763)	(-281)	(-8) (-1)		(-258)
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			(-7763)	(-281)	(-8) (-1)		(-258)
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			(-7763)				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							(-258)
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				(-282)			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ РУК.ГРУППЫ МОРОЗОВА

ПРОВЕРИЛ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ Т=-40ГРАДС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ АР1-АР9;КЖ1-КЖ11

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2.91	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	504	ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	454	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.32	ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
					В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ N1									
1	7-400 36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т 1.01+28.2*0.00919+24.4*0.00929	ШТ (-5)	1.496 0.22	0.79 0.29	(-7)	(-1)	(-4) (-1)	0.39 0.3741	(-2) (-2)	
2	7-401 36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т 1.39+28.2*0.00919+24.4*0.01249	ШТ (-5)	1.954 0.3	1.09 0.4	(-10)	(-2)	(-5) (-2)	0.53 0.516	(-3) (-3)	
3	ССЦМО П.3-11	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М100,ОБ'ЕМОМ 0,5М3 ДО 0,3М3	М3 (-1,22)	42.5 -	- -	(-52)	-	- -	- -	- -	
4	ССЦМО П.3-19	ТО ЖЕ,ОБ'ЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	М3 (-0.73)	44.2 -	- -	(-32)	-	- -	- -	- -	
5	6-90 11-1	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ В7,5(М100) 5.929+25.8*1.02	М3 (-0.85)	32.24 1.55	0.33 0.1	(-27)	(-1)	- -	2.81 0.129	(-2) -	
6	7-563 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 5.96+24.4*0.0246	ШТ (-128)	6.56 2.62	2.84 1.03	(-840)	(-335)	(-364) (-132)	4.3 1.329	(-550) (-170)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ И ДРУГИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ	Т (-0.07)	55.8 -	- -	(-4)	-	- -	- -	- -
19	7-668 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ 0.72+24.4*0.0279	ШТ (-64)	1.401 0.59	0.13 0.05	(-90)	(-38)	(-8) (-3)	1.01 0.0645	(-65) (-4)
20	ССЦМО П.11-233	СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М	М3 (-3.32)	69.9 -	- -	(-232)	-	- -	- -	- -
21	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т (-0.033)	229 -	- -	(-8)	-	- -	- -	- -
22	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т (-0.027)	321 -	- -	(-9)	-	- -	- -	- -
23	7-668 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ 0.72+24.4*0.0279	ШТ (-4)	1.401 0.59	0.13 0.05	(-6)	(-2)	(-1) -	1.01 0.0645	(-4) -
24	ССЦМО П.9-96	СТОИМОСТЬ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ ОП5.4-Т ИЗ БЕТОНА М200,ОБ'ЕМОМ ДО 0,2М3	М3 (-0.108)	62.7 -	- -	(-7)	-	- -	- -	- -
25	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т (-0.001)	229 -	- -	0	-	- -	- -	- -
26	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т (-0.007)	250 -	- -	(-2)	-	- -	- -	- -
27	9-210 32-13	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т (-0.181)	42.9 21,3	18.8 5.6	(-8)	(-4)	(-3) (-1)	35 7.224	(-6) (-1)
28	С2-1-1-1781	СТОИМОСТЬ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	Т (-0.169)	250 -	- -	(-42)	-	- -	- -	- -
29	С2-1-1-1764	СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т (-0,012)	281 -	- -	(-3)	-	- -	- -	- -
30	7-291 17-7	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,НЕ УЧТЕННЫЕ В СНИПЕ	Т (-0.435)	342 21,3	- -	(-149)	(-9)	- -	34 -	(-15) -
31	7-706 51-6	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ 100М ШВА	(-5.7)	88.7 9.44	14.7 4.41	(-506)	(-54)	(-84) (-25)	16 5.689	(-91) (-32)
32	7-708 51-8	ТО ЖЕ,КОРОБОК ОКОН 100М ШВА	(-4.14)	65 8.88	14.7 4.41	(-269)	(-37)	(-61) (-18)	15 5.689	(-62) (-24)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	7-701 51-1	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ УПРУГИМИ ПРОКЛАДКАМИ 100М ШВА	(-9.84)	42.3 4.02	0.08 0.02	(-416)	(-40)	(-1) -	6.43 0.0258	(-63) -
34	ССЦМО Т.3-1	ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	(-0.641)	55.8 -	- -	(-36)	-	- -	- -	- -
35	8-30 5-1	ВСТАВКИ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М50 3.19+78.6*0.23+68*0.38 М3	(-11)	47.11 2.21	0.81 0.24	(-518)	(-24)	(-9) (-3)	4.05 0.3096	(-45) (-3)
36	8-59 ДОП.2,С2-4-43,С2-4-28	АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН СЕТКОЙ ИЗ АРМАТУРЫ А1 421-392+232 Т	(-0.02)	261 27.8	1.38 0.41	(-5)	(-1)	- -	54.3 0.5289	(-1) -
37	7-291 17-7	КРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН К КОЛОНКАМ И СТЕНАМ Т	(-0.083)	342 21.3	- -	(-28)	(-2)	- -	34 -	(-3) -
38	7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 0.23+24.4*0.0025 ШТ	(-15)	0.291 0.08	0.15 0.06	(-4)	(-1)	(-2) (-1)	0.13 0.0774	(-2) (-1)
39	ССЦМО П.9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБ'ЕМОМ ДО 0,5М3 М3	(-0.39)	64.4 -	- -	(-25)	-	- -	- -	- -
40	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	(-0.008)	321 -	- -	(-3)	-	- -	- -	- -
41	12-286 ССЦМО П.9-331	УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ У400КГ/М3-100ММ 17.3+103*30.4*0.10 100М2	(-4.6)	330.4 15.5	1.8 0.53	(-1520)	(-71)	(-8) (-2)	28.5 0.6837	(-131) (-3)
42	11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 4.58+9.49*4.08 100М2	(-4.605)	43.3 3.57	0.99 0.3	(-199)	(-16)	(-5) (-1)	7.19 0.387	(-33) (-2)
43	11-55 8-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 17.2+25.9*2.039 100М2	(-10.88)	70.01 9.88	0.95 0.28	(-762)	(-108)	(-10) (-3)	18.8 0.3612	(-205) (-4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	11-206 28-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МАРКИ Д НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2 (-7.022)	421 43.6	0.75 0.22	(-2956)	(-306)	(-5) (-2)	75.5 0.2838	(-530) (-2)
45	11-135 ССЦМО П.2-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ 363+25.9*2.23	100М2 (-4.659)	420.7 61.4	4.52 1.36	(-1960)	(-286)	(-21) (-6)	108 1.754	(-503) (-8)
46	11-11 1-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 2.5+26.3*1.02	М3 (-5.8)	29.33 1.62	- -	(-170)	(-9)	- -	2.9 -	(-17) -
47	11-52 ПРИМ.ССЦМО П.9-331	УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ У400КГ/М3,ТОЛЩ.120ММ 16.6+103*30.4*0.12	100М2 (-0.32)	392.3 14.3	2.3 0.68	(-126)	(-5)	(-1) -	27.1 0.8772	(-9) -
48	15-297 59-4	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ 19.3+23.7*0.06	100М2 (-12.86)	20.72 18.5	0.15 0.04	(-267)	(-238)	(-2) (-1)	29.8 0.0516	(-383) (-1)
49	15-325 65-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ 126+22.8*0.06	100М2 (-9.272)	127.4 36.5	4.6 2.13	(-1181)	(-338)	(-43) (-20)	62.3 2.748	(-578) (-25)
50	15-502 152-2	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100М2 (-9.72)	12.9 6.8	0.07 0.02	(-125)	(-66)	(-1) -	12.7 0.0258	(-123) -
51	15-660 168-3	ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН	100М2 (-16.6)	76.3 23.1	0.9 0.27	(-1267)	(-383)	(-15) (-4)	41 0.3483	(-681) (-6)
52	15-563 159-3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100М2 (-0.702)	71.2 27.8	0.8 0.24	(-50)	(-20)	(-1) -	49.2 0.3096	(-35) -
53	26-29 ССЦМО П.9-331	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ У400КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 100ММ 6.9+0.95*30.4	М3 (-1.8)	35.78 2.19	0.52 0.16	(-64)	(-4)	(-1) -	4.1 0.2064	(-7) -
54	26-58 11-3	ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2 (-0.18)	74.5 44	1.51 0.45	(-13)	(-8)	- -	72.6 0.5805	(-13) -
55	9-210 32-13	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	Т (-0.118)	42.9 21.3	18.8 5.6	(-5)	(-3)	(-2) (-1)	35 7.224	(-4) (-1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С2-1-1-2095	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	Т (-0.118)	393	-	(-46)	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	15-614	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	100М2 (-0.021)	60.5	-	(-1)	(-1)	-	68	(-1)
	164-8			38.4	-			-	-	-
58	26-46	КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ К СТЕНАМ ШТЫРЯМИ								
	10-1	ДИАМ.6АI	100М2 (-0.18)	17.3	3.6	(-3)	(-2)	(-1)	14.8	(-3)
				9.3	1.08			-	1.393	-
59	12-286	УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ								
	ССЦМО П.9-	У400КГ/М3-100ММ								
	331	17.3+103*30.4*0.100	100М2 (-0.031)	330.4	1.8	(-10)	-	-	28.5	(-1)
				15.5	0.53			-	0.6837	-
		ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ N 1								
60	7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ								
	36-1	ДО 0,5 Т								
		1.01+28.2*0.00919+24.4*0.00929	ШТ 5	1.496	0.79	7	1	4	0.39	2
				0.22	0.29			1	0.3741	2
61	7-402	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ								
	36-3	ДО 1,5 Т								
		2.1+28.2*0.00919+24.4*0.02479	ШТ 5	2.964	1.63	15	2	8	0.817	4
				0.47	0.6			3	0.774	4
62	ССЦМО П.3-3	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО								
		БЕТОНА М100,ОБ'ЕМОМ 0,5М3 И БОЛЕЕ	М3 2.72	40.9	-	111	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	ССЦМО П.3-	ТО ЖЕ,ОБ'ЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	М3 0.98	44.2	-	43	-	-	-	-
	19			-	-			-	-	-
64	6-96	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ								
	11-1	В7,5(М100)								
		5.929+25.8*1.02	М3 1.01	32.24	0.33	33	2	-	2.81	3
				1.55	0.1			-	0.129	-
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								

65	7-563	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ								
	ССЦМО П.2-4	ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30								
		М								
		5.96+24.4*0.0246	ШТ 128	6.56	2.84	840	335	364	4.3	550
				2.62	1.03			132	1.329	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	7-701 51-1	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ УПРУГИМИ ПРОКЛАДКАМИ	100М ШВА 9.84	42.3 4.02	0.08 0.02	416	40	1 -	6.43 0.0258	63 -
93	ССЦМО Т.3-1	ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т 0.641	55.8 -	- -	36	-	- -	- -	- -
94	8-30 5-1	ВСТАВКИ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М50 3.19+78.6*0.23+68*0.38	М3 11	47.11 2.21	0.81 0.24	518	24	9 3	4.05 0.3096	45 3
95	8-59 ДОП.2,С2-4-43,С2-4-28	АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН СЕТКОЙ ИЗ АРМАТУРЫ АI 421-392+232	Т 0.02	261 27.8	1.38 0.41	5	1	- -	54.3 0.5289	1 -
96	7-291 17-7	КРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН К КОЛОННАМ И СТЕНАМ	Т 0.083	342 21.3	- -	28	2	- -	34 -	3 -
97	7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 0.23+24.4*0.0025	ШТ 20	0.291 0.08	0.15 0.06	6	2	3 1	0.13 0.0774	3 2
98	ССЦМО П.9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБ'ЕМОМ ДО 0,5М3	М3 0.52	64.4 -	- -	33	-	- -	- -	- -
99	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т 0.011	321 -	- -	4	-	- -	- -	- -
100	8-165 ССЦМО П.4-20	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ ДО 100 ММ В 1 СЛОЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М 88.3+7.79*0.6	100М2 4.17	92.97 55.5	7.36 2.21	388	231	31 9	103 2.851	430 12
101	С4 Т.42 СТР.43 П.28,ССЦМО ПРИЛ.1 П.206 СТР.123	СТОИМОСТЬ ГИПСОВЫХ ПЛИТ 1.85+4.89*((1*1*0.08)*1.4*1.05)/(1*1+0.012)*1.02	М2 379.5	2.43 -	- -	922	-	- -	- -	- -
102	8-45 5-9	ДОБАВИТЬ ПЕРЕГОРОДКИ В ТАМБУРАХ 75.4+68*5.04+23.5*2.3	100М2 0.19	472.2 62	7.59 2.28	90	12	1 -	115 2.941	22 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	7-445 38-10-1.8	ДОБАВИТЬ ПЕРЕМЫЧКИ 0.23+24.4*0.0025	ШТ 3	0.291 0.08	0.15 0.06	1	-	- -	0.13 0.0774	- -
104	ССЦМО П.9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБ'ЕМОМ ДО 0,5М3	М3 0.078	64.4 -	- -	5	-	- -	- -	- -
105	ССЦМО Г.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т 0.002	321 -	- -	1	-	- -	- -	- -
106	11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 4.58+9.49*4.08	100М2 4.539	43.3 3.57	0.99 0.3	197	16	4 1	7.19 0.387	33 2
107	11-55 8-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 17.2+25.9*2.039	100М2 10.79	70.01 9.88	0.95 0.28	755	107	10 3	18.8 0.3612	203 4
108	11-206 28-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МАРКИ Д НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2 6.926	421 43.6	0.75 0.22	2916	302	5 2	75.5 0.2838	523 2
109	11-135 ССЦМО П.2-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ 363+25.9*2.23	100М2 4.689	420.7 61.4	4.52 1.36	1973	288	21 6	108 1.754	506 8
110	11-11 1-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 2.5+26.3*1.02	М3 6.7	29.33 1.62	- -	196	11	- -	2.9 -	19 -
111	11-52 ПРИМЕН.,ССЦМО П.9-331	УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ У400КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 140ММ 16.6+103*30.4*0.14	100М2 0.32	455 14.3	2.3 0.68	146	5	1 -	27.1 0.8772	9 -
112	10-107 20-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ТАМБУР	М2 8.04	2 0.67	0.13 0.04	16	5	1 -	1.16 0.0516	9 -
113	10-142 26-3	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ М2 ПРОЕМА	8.04	1.24 0.15	- -	10	1	- -	0.26 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	ДОП.4 С2-2- 811,ТЕХН.Ч. ПРИЛ.1П.394	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21-13Ш С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 15.4+0.37*2.1	М2 8.04	16.18 -	- -	130	-	- -	- -	-
115	С1-1-447Б	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ 3	8.94 -	- -	27	-	- -	- -	-
116	15-733 201-6-1.30	ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4 ММ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ	100М2 ОСТЕКЛЕНИЯ 0.0214	267 47.8	1.4 0.36	6	1	- -	86.5 0.4644	2 -
117	С2 Т.Ч.П.55Т. 18	ОБЛИЦОВКА НИЗА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ С 2-Х СТОРОН	М2 0.9	5.97 -	- -	5	-	- -	- -	-
118	10-135 25-4-3.2	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ВОЙЛОКУ С 1 СТОРОНЫ ДС21-13ГУ	М2 ПРОЕМА 5.32	5.04 0.51	0.01 -	27	3	- -	0.98 -	5 -
119	15-297 59-4	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ 19.3+23.7*0.06	100М2 12.81	20.72 18.5	0.15 0.04	266	237	2 1	29.8 0.0516	382 1
120	15-325 65-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ 126+22.8*0.06	100М2 9.095	127.4 36.5	4.6 2.13	1158	332	42 19	62.3 2.748	567 25
121	15-502 152-2	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100М2 9.66	12.9 6.8	0.07 0.02	125	66	1 -	12.7 0.0258	123 -
122	15-660 168-3	ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН	100М2 16.48	76.3 23.1	0.9 0.27	1257	381	15 4	41 0.3483	676 6
123	15-563 159-3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100М2 0.693	71.2 27.8	0.8 0.24	49	19	1 -	49.2 0.3096	34 -
124	26-29 8-2	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ У400КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 120ММ 6.9+0.95*30.4	М3 2.1	35.78 2.19	0.52 0.16	75	5	1 -	4.1 0.2064	9 -
125	26-58 11-3	ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2 0.175	74.5 44	1.51 0.45	13	8	- -	72.6 0.5805	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		504
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	323	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ РУК.ГРУППЫ МОРОЗОВА

ПРОВЕРИЛ

т.п. 501-6-33.94 Ал. 7кн.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2 ВК

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ НА ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК.СО

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.94	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	176	ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	166	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.12	ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 120	1.2 0.23	0.01 -	144	28	1 -	0.37 -	44 -
2	16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 30	1.35 0.23	0.01 -	41	7	- -	0.37 -	11 -
3	16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 70	1.36 0.23	0.01 -	95	16	1 -	0.37 -	26 -
4	16-44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 20	1.58 0.23	0.01 -	32	5	- -	0.37 -	7 -
5	16-45 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 5	1.79 0.23	0.01 -	9	1	- -	0.37 -	2 -
6	16-46 7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 20	2.21 0.29	0.03 0.01	44	6	1 -	0.476 0.01289	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	16-47 7-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 10	2.67 0.35	0.04 0.01	27	4	- -	0,571 0.01289	6 -
8	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 50 ММ	100М 2.45	3.94 3.73	- -	10	9	- -	5,16 -	13 -
9	16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 100 ММ	100М 0.3	4.22 3.73	- -	1	1	- -	5,16 -	2 -
10	16-192 18-1	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ПРИ ДИАМ. ВВОДА 50 ММ И ДИАМ. ВОДОМЕРА ДО 50 ММ	ШТ 1	83,9 6.6	0.63 0.19	84	7	1 -	11,1 0.2451	11 -
11	П17-04 ДОП.36 3-272	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВКСМ-40 57*0.098	ШТ 1	5.586 -	- -	6	-	- -	- -	- -
12	С3-1039	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б18БК РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 15 ММ	ШТ 1	1.07 -	- -	1	-	- -	- -	- -
13	С3-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 Ч 8Р2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 15 ММ	ШТ 19	1.35 -	- -	25	-	- -	- -	- -
14	С3-86	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 Ч 8Р2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 20 ММ	ШТ 8	1.48 -	- -	12	-	- -	- -	- -
15	С3-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 Ч 8Р2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 25 ММ	ШТ 6	1.82 -	- -	11	-	- -	- -	- -
16	С3-88	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 Ч.8Р2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 32 ММ	ШТ 3	2.22 -	- -	7	-	- -	- -	- -
17	16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМ. 15 ММ 2.07-1.87+1.31	ШТ 2	1.51 0.19	0.01 -	3	-	- -	0,31 -	1 -
18	С3-1482	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2 ДУ= 16 ММ	М 10	1.69 -	- -	17	-	- -	- -	- -
19	16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМ. 25 ММ	ШТ 2	2.07 0.19	0.01 -	4	-	- -	0,31 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С3-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2 ДУ= 25 ММ	М 40	2.23 -	- -	89	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				662	84	4		134
		В ТОМ ЧИСЛЕ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			662	84	4		134
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	% 13.3	662		88				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 88*0.092 ЧЕЛ.-Ч								8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 88*0.18	РУБ.				16			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			750	100	4		142
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	% 8	750		60				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			810	100	4		142
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			810	100	4		142
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	15-613 164-7	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМ. БОЛЕЕ 50 ММ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА ЗА 2 РАЗА	100М2 0.04	43.5 21.4	0.03 -	2	1	- -	38.8 -	2 -
22	15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМ. МЕНЕЕ 50 ММ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА ЗА 2 РАЗА	100М2 0.4	60.5 38.4	- -	24	15	- -	68 -	27 -
23	26-7 2-7	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ НАСУХО	М3 0.09	23.4 11	0.24 0.07	2	1	- -	18.8 0.09029	2 -
24	С1-4-207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200 С ВНУТРЕННИМ ДИАМ. 25-57 ММ	М3 0.0882	56.7 -	- -	5	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	16-47 7-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 10	2.67 0.35	0.04 0.01	27	4	- -	0.571 0.01289	6 -
8	16-68 8-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 89*3,5 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 15	2.62 0.53	0.07 0.02	39	8	1 -	0.86 0.0258	13 -
9	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 50 ММ	100М 2.69	3.94 3.73	- -	11	10	- -	5.16 -	14 -
10	16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 100 ММ	100М 0.25	4.22 3.73	- -	1	1	- -	5.16 -	1 -
11	17-50 3-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	ШТ 17	4.59 0.51	0.01 -	78	9	- -	0.82 -	14 -
12	16-200 19-2	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ ПРИ ДИАМ. ВВОДА 50 ММ И ДИАМ. ВОДОМЕРА ДО 50 ММ	ШТ 1	49 4.41	0.56 0.17	49	4	1 -	7.24 0.2193	7 -
13	П17-04 ДОП.65 3-303	СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-65 89.5*1.098	ШТ 1	98.27 -	- -	98	-	- -	- -	- -
14	16-192 18-1	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ПРИ ДИАМ. ВВОДА 50 ММ И ДИАМ. ВОДОМЕРА ДО 50 ММ	ШТ 1	83.9 6.6	0.63 0.19	84	7	1 -	11.1 0.2451	11 -
15	С3-2334	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20Ч	ШТ 1	46.1 -	- -	46	-	- -	- -	- -
16	С3-1039	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б18БК РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 15 ММ	ШТ 2	1.07 -	- -	2	-	- -	- -	- -
17	С3-2505 ДОП.2	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 15 ММ	ШТ 14	0.98 -	- -	14	-	- -	- -	- -
18	С3-2506 ДОП.2	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 20 ММ	ШТ 18	1.19 -	- -	21	-	- -	- -	- -
19	С3-2507 ДОП.2	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 25 ММ	ШТ 9	1.69 -	- -	15	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
20	С3-2508 доп.2	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДИАМ. 32 ММ	ШТ 6		2.71	-	16	-	-	-	-
21	С3-2300 доп 1	Кран спускной 11438п	шт 2		4.09	-	8		-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					932	117	6		183
		В ТОМ ЧИСЛЕ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				932	117	6		183
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 932	%	13.3	932		124				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 124*0.092	ЧЕЛ.-Ч								12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 124*0.18	РУБ.					22			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1056	139	6		195
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	1056		85				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				1141	139	6		195
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				1141	139	6		195
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
21	15-613 164-7	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМ. БОЛЕЕ 50 ММ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА ЗА 2 РАЗА	100М2	0.09	43.5 21.4	0.03 -	4	2	- -	38.8 -	3 -
22	15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМ. МЕНЕЕ 50 ММ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА ЗА 2 РАЗА	100М2	0.4	60.5 38.4	- -	24	15	- -	68 -	27 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					28	17			30
		В ТОМ ЧИСЛЕ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				28	17			30
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	%	13.3	28		4				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4*0.18	РУБ.					1			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				32	18			30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	32	3				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			35	18			30
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			35	18			30
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				1176	157	6		225
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			1176				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				157			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ ХАЧАТРЯН ИНЖЕНЕР

ПРОВЕРИЛ ПРОКОФЬЕВА

-33.94 Ал.7кн.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 4 ВК

ВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ П ТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ПРИБЫТИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ
НА КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ

НИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК.СО

ЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.11
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 150
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 139
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.11

ЕР ИИ ИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТР РАБОЧ НЕ ОБС ОБС НА ЕДИНИ
			ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	
	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	М 50	1.92 0.38	- -	96	19	- -	0.609 -
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	М 60	3.1 0.37	0.01 -	186	22	1 -	0.583 -
	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 50 ММ	100М 0.5	3.94 3.73	- -	2	2	- -	5.16 -
	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 100 ММ	100М 0.6	4.22 3.73	- -	3	2	- -	5.16 -
	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 550*420*150 ММ	КОМПЛ 15	18.2 1.37	0.07 0.02	273	21	1 -	2.19 0.025
	УСТАНОВКА НОЖНЫХ ВАНН СО СМЕСИТЕЛЕМ ТИ-49	КОМПЛ 1	35 1.94	0.1 0.03	35	2	- -	3.14 0.038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			1107				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				110			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ПРОКОФЬЕВА

ПРОВЕРИЛ

т.п. 501-6-33.94 Ал.7кн.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 5 ВК

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ П ТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ
НА КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК.СО

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.46 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 66 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 61 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.05 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-30 5-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ М	25	3.21 0.45	0.02 0.01	80	11	1 -	0.72 0.0129	18 -
2	16-31 5-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ М	30	4.59 0.49	0.03 0.01	138	15	1 -	0.79 0.0129	24 -
3	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 50 ММ 100М	0.25	3.94 3.73	- -	1	1	- -	5.16 -	1 -
4	16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 100 ММ 100М	0.3	4.22 3.73	- -	1	1	- -	5.16 -	2 -
5	17-24 1-5	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 550*420*150 ММ КОМПЛ	3	18.2 1.37	0.07 0.02	55	4	- -	2.19 0.0258	7 -
6	17-104 ДОП.2	УСТАНОВКА РАКОВИН РС-2 СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЕМНОЙ СПИНКОЙ И ДВУМЯ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КРАНАМИ КОМПЛ	2	10.8 0.63	0.04 0.01	22	1	- -	1.02 0.0129	2 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	17-37 1-10	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ	1	14,6 1.14	0,03 0,01	15	1	- -	1,85 0,0129	2 -
8	17-8 1-2	УСТАНОВКА НОЖНЫХ ВАНН СО СМЕСИТЕЛЕМ ТИ-49	КОМПЛ	1	35 1.94	0,1 0,03	35	2	- -	3,14 0,03869	3 -
9	17-83 6-1	УСТАНОВКА МОЕК МЧ-1-Б ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ	КОМПЛ	1	28,9 1.14	0,05 0,02	29	1	- -	1,83 0,0258	2 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					376	37	2		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				376	37	2		61
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	%	13.3	376		50				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 50*0.092	ЧЕЛ.-Ч								5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 50*0.18	РУБ.					9			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				426	46	2		66
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	426		34				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				460	46	2		66
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				460	46	2		66
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					460	46	2		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				460				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					46			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ПРОКОФЬЕВА

ПРОВЕРИЛ

т.п. 501-6-33.94 Ал. 7кн.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 6 ВК

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ П ТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ПРИБЫТИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ
НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК,СО

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.17 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 48 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 45 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.03 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
					ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
										ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	16-269 24-8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА ДИАМ. 110 ММ	М	30	3.45 0.76	0.05 0.02	104	23	2 1	1.25 0.0258	38 1
2	16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 100 ММ	100М	0.3	4.22 3.73	- -	1	1	- -	5.16 -	2 -
3	16-188 17-1	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2	2.28 1.69	0.45 0.14	5	3	1 -	2.7 0.1806	5 -
4	С3-2224 ДОП.1	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ	2	16 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					142	27	3 1		45 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				142	27	3 1		46
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	%	13.3	142		19				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19*0.092 ЧЕЛ.-Ч									2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 19*0.18	РУБ.				3			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			161	30	31		48
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	161	13				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			174	30	31		48
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			174	30	31		48
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				174	30	31		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			174				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				31			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ПРОКОФЬЕВА

ПРОВЕРИЛ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 7

т.п. 501-6-33.94 Ал.7кн.1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ (т=-30ГРАД.С)
НА ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЧЕРТ.ОВ.СО

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2.36	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	392	ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	361	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.28	ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	в том числе: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в том числе: ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в том числе: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в том числе: ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	в том числе: ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	С3-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 15 ММ	ШТ 15	1.47	-	22	-	-	-	-		
2	С3-106	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 32 ММ	ШТ 4	2.53	-	10	-	-	-	-		
3	18-120 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА"УНИВЕРСАЛ" КОНЦЕВЫЕ КН20-0,400К	ЭКМ 4.28	0.26 0.22	0.03 0.01	1	1	- -	0.381 0.0129	2 -		
4	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-0,479К	ЭКМ 4.28	0.26 0.22	0.03 0.01	1	1	- -	0.381 0.0129	2 -		
5	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-0,655К	ЭКМ 11.7	0.26 0.22	0.03 0.01	3	3	- -	0.381 0.0129	4 -		
6	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-0,787К	ЭКМ 5.54	0.26 0.22	0.03 0.01	1	1	- -	0.381 0.0129	2 -		
7	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-0,918К	ЭКМ 9.82	0.26 0.22	0.03 0.01	3	2	- -	0.381 0.0129	4 -		
8	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,049К	ЭКМ 13.11	0.26 0.22	0.03 0.01	3	3	- -	0.381 0.0129	5 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,18К	ЭКМ 6,32	0,26 0,22	0,03 0,01	2	1	- -	0,381 0,0129	2 -
10	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,311К	ЭКМ 7,02	0,26 0,22	0,03 0,01	2	2	- -	0,381 0,0129	3 -
11	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,442К	ЭКМ 2,57	0,26 0,22	0,03 0,01	1	1	- -	0,381 0,0129	1 -
12	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,573К	ЭКМ 16,86	0,26 0,22	0,03 0,01	4	4	1 -	0,381 0,0129	6 -
13	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,704К	ЭКМ 18,21	0,26 0,22	0,03 0,01	5	4	1 -	0,381 0,0129	7 -
14	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,835К	ЭКМ 22,86	0,26 0,22	0,03 0,01	6	5	1 -	0,381 0,0129	9 -
15	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,966К	ЭКМ 10,54	0,26 0,22	0,03 0,01	3	2	- -	0,381 0,0129	4 -
16	18-120 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА"УНИВЕРСАЛ" ПРОХОДНЫЕ КН20-1,835П	ЭКМ 3,29	0,26 0,22	0,03 0,01	1	1	- -	0,381 0,0129	1 -
17	18-120 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА"УНИВЕРСАЛ" ПРОХОДНЫЕ КН20-1,966П	ЭКМ 7,02	0,26 0,22	0,03 0,01	2	2	- -	0,381 0,0129	3 -
18	П24-07 ДОП.31 09-08	КОНВЕКТОР"УНИВЕРСАЛ КН-20" 7.1*1.1	ЭКМ 143,4	7,81 -	- -	1120	-	- -	- -	- -
19	18-120 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА"УНИВЕРСАЛ С" КОНЦЕВЫХ КН20-2,574К	ЭКМ 4,59	0,26 0,22	0,03 0,01	1	1	- -	0,381 0,0129	2 -
20	18-120 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА"УНИВЕРСАЛ С" ПРОХОДНЫХ КН20-2,941П	ЭКМ 10,5	0,26 0,22	0,03 0,01	3	2	- -	0,381 0,0129	4 -
21	П24-07 ДОП.70 09-09	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ"УНИВЕРСАЛ С" 12.46*1.1	КВТ 8,45	13,71 -	- -	116	-	- -	- -	- -
22	18-192 11-6	ВОЗДУХОСБОРНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ Д50 А1И010.000-02	ШТ 1	4,72 1,22	0,12 0,04	5	1	- -	2 0,0516	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М 20	0.86 0.21	0.01 -	17	4	- -	0.345 -	7 -
24	16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М 140	0.91 0.21	0.01 -	127	29	1 -	0.345 -	48 -
25	16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М 33	1.03 0.21	0.01 -	34	7	- -	0.345 -	11 -
26	16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М 34	1.14 0.21	0.01 -	39	7	- -	0.345 -	12 -
27	16-40 7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М 20	1.61 0.27	0.03 0.01	32	5	1 -	0.43 0.01289	9 -
28	16-231 ВЫП.2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ГОСТ10704-76 Д20*2	М 15	0.79 0.41	0.05 0.02	12	6	1 -	0.66 0.02579	10 -
29	16-232 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25*2 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 140	0.89 0.41	0.05 0.02	125	57	7 3	0.66 0.02579	92 4
30	16-233 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32*2 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 33	1.01 0.41	0.05 0.02	33	14	2 1	0.66 0.02579	22 1
31	16-234 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 38*2 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 30	1.07 0.41	0.05 0.02	32	12	1 1	0.66 0.02579	20 1
32	16-66 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57*3,5 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 20	1.78 0.41	0.05 0.02	36	8	1 -	0.66 0.0258	13 1
33	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 50 ММ	100М 4.85	3.94 3.73	- -	19	18	- -	5.16 -	25 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					1821	204	17 5		332 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				1821	204	17 5		339
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	%	13.3	1821		242				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 242*0.092	ЧЕЛ.-Ч								22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 242*0.18	РУБ.					44			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2063	248	17 5		361
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	2063		165				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				2228	248	17 5		361
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА	%	2	221		4				
		ИТОГО С ПУСКОМ И РЕГУЛИРОВКОЙ	РУБ.				2232	248	17 5		361
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				2232	248	17 5		361
		РАЗДЕЛ 2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
34	13-121 15-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	100М2	3	7.71 2.05	0.2 0.06	23	6	1 -	3.1 0.0774	9 -
35	13-153 18-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	100М2	6	10.3 1.51	0.12 0.04	62	9	1 -	2.3 0.0516	14 -
36	26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ШНУРОМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0.13	22.7 21.8	0.33 0.1	3	3	- -	41 0.129	5 -
37	С1-4-349	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 49.5*1.03	М3	0.13	50.98 -	- -	7	-	- -	- -	- -
38	26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ	100М2	0.0581	12.6 11.8	0.05 0.02	1	1	- -	21.1 0.0258	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С1-4-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-Х-Н 1010*1.1	1000М2 0.00581	1111	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				102	19	2		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			102	19	2		29
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	% 16.5	102		17				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17*0.092	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 17*0.18	РУБ.				3			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			119	22	2		31
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	% 8	119		10				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			129	22	2		31
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			129	22	2		31
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				2361	270	19 5		392
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			2361				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				275			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР ЮДОВА

ПРОВЕРИЛ

Т.П. 501-6-33.94 Ал.7кн.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА -82- N 7-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ (Т=-20ГРАД.С)
НА ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЧЕРТ.ОВ.СО

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2.28	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	497	ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	465	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.34	ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С3-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 15 ММ	ШТ 15	1.47 -	- -	22	-	- -	- -	- -
2	С3-106	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 32 ММ	ШТ 4	2.53 -	- -	10	-	- -	- -	- -
3	18-120 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА"УНИВЕРСАЛ" КОНЦЕВЫЕ КН20-0,400К	ЭКМ 6.43	0.26 0.22	0.03 0.01	2	1	- -	0.381 0.0129	2 -
4	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-0,479К	ЭКМ 2.57	0.26 0.22	0.03 0.01	1	1	- -	0.381 0.0129	1 -
5	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-0,655К	ЭКМ 10.54	0.26 0.22	0.03 0.01	3	2	- -	0.381 0.0129	4 -
6	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-0,787К	ЭКМ 8.43	0.26 0.22	0.03 0.01	2	2	- -	0.381 0.0129	3 -
7	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-0,918К	ЭКМ 14.75	0.26 0.22	0.03 0.01	4	3	- -	0.381 0.0129	6 -
8	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,049К	ЭКМ 3.75	0.26 0.22	0.03 0.01	1	1	- -	0.381 0.0129	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,442К	ЭКМ 15,45	0,26 0,22	0,03 0,01	4	3	- -	0,381 0,0129	6 -
10	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,573К	ЭКМ 8,43	0,26 0,22	0,03 0,01	2	2	- -	0,381 0,0129	3 -
11	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,704К	ЭКМ 24,29	0,26 0,22	0,03 0,01	6	5	1 -	0,381 0,0129	9 -
12	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,835К	ЭКМ 6,55	0,26 0,22	0,03 0,01	2	1	- -	0,381 0,0129	2 -
13	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,966К	ЭКМ 10,54	0,26 0,22	0,03 0,01	3	2	- -	0,381 0,0129	4 -
14	18-120 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА"УНИВЕРСАЛ" ПРОХОДНЫЕ КН20-1,966П	ЭКМ 3,52	0,26 0,22	0,03 0,01	1	1	- -	0,381 0,0129	1 -
15	П24-07 ДОП.31 09-08	КОНВЕКТОР"УНИВЕРСАЛ КН-20" 7.1*1.1	ЭКМ 115,2	7,81 -	- -	900	-	- -	- -	- -
16	18-120 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА"УНИВЕРСАЛ С" КОНЦЕВЫХ КН20-1,226К	ЭКМ 2,2	0,26 0,22	0,03 0,01	1	-	- -	0,381 0,0129	1 -
17	18-120 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА"УНИВЕРСАЛ С" ПРОХОДНЫХ КН20-2,941П	ЭКМ 10,5	0,26 0,22	0,03 0,01	3	2	- -	0,381 0,0129	4 -
18	П24-07 ДОП.70 09-09	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ"УНИВЕРСАЛ С" 12.46*1.1	КВТ 7,11	13,71 -	- -	97	-	- -	- -	- -
19	18-192 11-6	ВОЗДУХОСБОРНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ Д50 А1И010.000-02	ШТ 1	4,72 1,22	0,12 0,04	5	1	- -	2 0,0516	2 -
20	16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М 135	0,86 0,21	0,01 -	116	28	1 -	0,345 -	47 -
21	16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М 135	0,91 0,21	0,01 -	123	28	1 -	0,345 -	47 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М 30	1.03 0.21	0.01 -	31	6	- -	0.345 -	10 -
23	16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М 40	1.14 0.21	0.01 -	46	8	- -	0.345 -	14 -
24	16-40 7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М 20	1.61 0.27	0.03 0.01	32	5	1 -	0.43 0.01289	9 -
25	16-231 ВЫП.2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ГОСТ10704-76 Д20*2	М 130	0.79 0.41	0.05 0.02	103	53	6 3	0.66 0.02579	86 3
26	16-232 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25*2 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 130	0.89 0.41	0.05 0.02	116	53	6 3	0.66 0.02579	86 3
27	16-233 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32*2 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 25	1.01 0.41	0.05 0.02	25	10	1 -	0.66 0.02579	17 1
28	16-234 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 38*2 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 35	1.07 0.41	0.05 0.02	37	14	2 1	0.66 0.02579	23 1
29	16-66 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57*3,5 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 20	1.78 0.41	0.05 0.02	36	8	1 -	0.66 0.0258	13 1
30	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 50 ММ	100М 7	3.94 3.73	- -	28	26	- -	5.16 -	36 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				1762	266	20 7		437 9
		В ТОМ ЧИСЛЕ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			1762	266	20 7		446
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	% 13.3	1762		234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 234*0.092 ЧЕЛ.-Ч								22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 234*0.18 РУБ.					42			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				1996	308	20 7		468
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ %	8	1996		160				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ РУБ.				2156	308	20 7		468
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА %	2	286		5				
		ИТОГО С ПУСКОМ И РЕГУЛИРОВКОЙ РУБ.				2161	308	20 7		468
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РУБ.				2161	308	20 7		468
		РАЗДЕЛ 2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
31	13-121 15-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021 100М2	2.8	7.71 2.05	0.2 0.06	22	6	1 -	3.1 0.0774	9 -
32	13-153 18-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 100М2	5.6	10.3 1.51	0.12 0.04	58	8	1 -	2.3 0.0516	13 -
33	26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ШНУРОМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0.13	22.7 21.8	0.33 0.1	3	3	- -	41 0.129	5 -
34	С1-4-349	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 49.5*1.03 М3	0.13	50.98 -	- -	7	-	- -	- -	- -
35	26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ 100М2	0.0581	12.6 11.8	0.05 0.02	1	1	- -	21.1 0.0258	1 -
36	С1-4-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-Х-Н 1010*1.1 1000М2	0.00581	1111 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				97	18	2		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				97	18	2		28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 7-2

т.п. 501-6-33.94 Ал.7кн.1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ (Т=-40ГРАД.С)
НА ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЧЕРТ.ОВ.СО

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2.41	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	395	ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	363	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.28	ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С3-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 15 ММ	ШТ 15	1.47 -	- -	22	-	- -	- -	- -
2	С3-106	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 РУ= 16 КГС/СМ2 ДУ= 32 ММ	ШТ 4	2.53 -	- -	10	-	- -	- -	- -
3	18-120 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА"УНИВЕРСАЛ" КОНЦЕВЫЕ КН20-0,400К	ЭКМ 5	0.26 0.22	0.03 0.01	1	1	- -	0.381 0.0129	2 -
4	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-0,479К	ЭКМ 5.125	0.26 0.22	0.03 0.01	1	1	- -	0.381 0.0129	2 -
5	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-0,655К	ЭКМ 8.2	0.26 0.22	0.03 0.01	2	2	- -	0.381 0.0129	3 -
6	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-0,787К	ЭКМ 7.04	0.26 0.22	0.03 0.01	2	2	- -	0.381 0.0129	3 -
7	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-0,918К	ЭКМ 11.48	0.26 0.22	0.03 0.01	3	3	- -	0.381 0.0129	4 -
8	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,049К	ЭКМ 7.5	0.26 0.22	0.03 0.01	2	2	- -	0.381 0.0129	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,18К	ЭКМ 2,11	0.26 0.22	0.03 0.01	1	-	- -	0.381 0.0129	1 -
10	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,311К	ЭКМ 7,02	0.26 0.22	0.03 0.01	2	2	- -	0.381 0.0129	3 -
11	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,442К	ЭКМ 25.71	0.26 0.22	0.03 0.01	7	6	1 -	0.381 0.0129	10 -
12	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,573К	ЭКМ 11.23	0.26 0.22	0.03 0.01	3	2	- -	0.381 0.0129	4 -
13	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,704К	ЭКМ 15.21	0.26 0.22	0.03 0.01	4	3	- -	0.381 0.0129	6 -
14	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,835К	ЭКМ 26.25	0.26 0.22	0.03 0.01	7	6	1 -	0.381 0.0129	10 -
15	18-120 5-2	ТО ЖЕ,КН20-1,966К	ЭКМ 3.52	0.26 0.22	0.03 0.01	1	1	- -	0.381 0.0129	1 -
16	18-120 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА"УНИВЕРСАЛ" ПРОХОДНЫЕ КН20-1,704П	ЭКМ 3,05	0.26 0.22	0.03 0.01	1	1	- -	0.381 0.0129	1 -
17	18-120 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА"УНИВЕРСАЛ" ПРОХОДНЫЕ КН20-1,966П	ЭКМ 7,02	0.26 0.22	0.03 0.01	2	2	- -	0.381 0.0129	3 -
18	П24-07 ДОП.31 09-08	КОНВЕКТОР"УНИВЕРСАЛ КН-20" 7.1*1.1	ЭКМ 147.4	7.81 -	- -	1151	-	- -	- -	- -
19	18-120 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА"УНИВЕРСАЛ С" КОНЦЕВЫХ КН20-2,328К	ЭКМ 4.16	0.26 0.22	0.03 0.01	1	1	- -	0.381 0.0129	2 -
20	18-120 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА"УНИВЕРСАЛ С" ПРОХОДНЫХ КН20-2,941П	ЭКМ 10.5	0.26 0.22	0.03 0.01	3	2	- -	0.381 0.0129	4 -
21	П24-07 ДОП.70 09-09	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ"УНИВЕРСАЛ С" 12.46*1.1	КВТ 8.21	13.71 -	- -	113	-	- -	- -	- -
22	18-192 11-6	ВОЗДУХОСБОРНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ Д50 А1И010.000-02	ШТ 1	4.72 1.22	0.12 0.04	5	1	- -	2 0.0516	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М 20	0.86 0.21	0.01 -	17	4	- -	0.345 -	7 -
24	16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М 140	0.91 0.21	0.01 -	127	29	1 -	0.345 -	48 -
25	16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М 30	1.03 0.21	0.01 -	31	6	- -	0.345 -	10 -
26	16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М 40	1.14 0.21	0.01 -	46	8	- -	0.345 -	14 -
27	16-40 7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М 20	1.61 0.27	0.03 0.01	32	5	1 -	0.43 0.01289	9 -
28	16-231 ВЫП.2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ГОСТ10704-76 Д20*2	М 15	0.79 0.41	0.05 0.02	12	6	1 -	0.66 0.02579	10 -
29	16-232 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25*2 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 140	0.89 0.41	0.05 0.02	125	57	7 3	0.66 0.02579	92 4
30	16-233 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32*2 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 26	1.01 0.41	0.05 0.02	26	11	1 1	0.66 0.02579	17 1
31	16-234 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 38*2 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 35	1.07 0.41	0.05 0.02	37	14	2 1	0.66 0.02579	23 1
32	16-66 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57*3,5 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 20	1.78 0.41	0.05 0.02	36	8	1 -	0.66 0.0258	13 1
33	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 50 ММ	100М 4.86	3.94 3.73	- -	19	18	- -	5.16 -	25 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С1-4-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-Х-Н 1010*1,1	1000М2 0,00581	1111 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				112	21	2		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			112	21	2		31
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	% 16,5	112		18				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 18*0,092	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 18*0,18	РУБ.				3			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			130	24	2		33
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	% 8	130		10				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			140	24	2		33
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			140	24	2		33
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				2410	272	18 5		395
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			2410				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				277			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР ЮДОВА

ПРОВЕРИЛ

20613

т.п 501-6-33.94 Ал.7кн.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ (Т=-30ГРАД.С)
НА ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЧЕРТ.ОВ.СО

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8.21 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1729 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 1643 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1.12 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	20-723 20-3	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	ШТ 1	7.29 4.78	0,69 0,21	7	5	1 -	8.18 0,2709	8 -
2	С3-2789 ВЫП.3	ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЦ-4-75 N 6,3	КОМПЛ 1	215 -	- -	215	-	- -	- -	- -
3	П15-01 01-417	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ТИПА 4А132М2,4,6,8У3 125*1.1	ШТ (-1)	137.5 -	- -	(-138)	-	- -	- -	- -
4	П15-01 01-410	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ТИПА 4А100L2,4,6,8У3 68*1.1	ШТ 1	74.8 -	- -	75	-	- -	- -	- -
5	20-1005 47-4	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО N 41	10ШТ 0.5	19,3 3.15	0,04 0,01	10	2	- -	5.02 0,01289	3 -
6	20-722 ВЫП.3	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,12 Т	ШТ 1	5.14 3.4	0,3 0,09	5	3	- -	5.88 0,1161	6 -
7	С3-2788 ВЫП.3	ВЕНТИЛЯТОР ВЦ-4-75 N 5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100S4	КОМПЛ 1	121 -	- -	121	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	П15-01 01-409	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ТИПА 4А100S2,4У3 63*1.1	ШТ (-1)	69,3 -	- -	(-69)	-	- -	- -	- -
9	П15-01 01-394	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ТИПА 4А71А2,4,6У3 34*1.1	ШТ 1	37,4 -	- -	37	-	- -	- -	- -
10	20-1004 47-3	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО N 40	10ШТ 0,5	15,4 2,82	0,02 0,01	8	1	- -	4,48 0,01289	2 -
11	20-706 20-2	УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ВР4-75.1 N4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4,6	ШТ 2	83,5 3,4	0,3 0,09	167	7	1 -	5,88 0,1161	12 -
12	20-1003 47-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО N 39	10ШТ 1	12,8 2,51	0,02 0,01	13	3	- -	4,02 0,01289	4 -
13	20-705 20-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ВР-75,1 N3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56В4	ШТ 2	61.2 1.48	0.13 0.04	122	3	- -	2,4 0,05159	5 -
14	П15-01 01-392	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ТИПА 4АА63А2,4,6У3 24*1.1	ШТ (-2)	26,4 -	- -	(-53)	-	- -	- -	- -
15	П15-01 10-060	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ТИПА 4АА56В2,4У3 24*1.1	ШТ 2	26.4 -	- -	53	-	- -	- -	- -
16	20-1002 47-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО N 38	10ШТ 1	9.14 2.13	0,01 -	9	2	- -	3,4 -	3 -
17	20-704 20-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ВР-75,1 N2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	ШТ 1	54,4 1,48	0.13 0,04	54	1	- -	2,4 0,05159	2 -
18	20-1002 47-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО N 38	10ШТ 0,5	9.14 2.13	0,01 -	5	1	- -	3,4 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	20-664 17-1	УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ3,2	ШТ 1	2.78 0.43	0.01 -	3	-	- -	0.78 -	1 -
35	С3-2699 Вып.2	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ КТК1-3	ШТ 1	18.5 -	- -	19	-	- -	- -	- -
36	20-697 18-2	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ ДО 100 КГ	100КГ 0.1	36.1 3.5	0.25 0.08	4	-	- -	5.73 0.1052	1 -
37	20-424 8-9	УСТАНОВКА КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО СТВОРНОГО КУС-1	ШТ 1	1.46 0.91	0.05 0.02	1	1	- -	1.54 0.0258	2 -
38	С3-633	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ФАНЕРЫ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000 ММ	ШТ 1	11.4 -	- -	11	-	- -	- -	- -
39	20-399 6-8	УСТАНОВКА ПАТРУБКА П28	100КГ 0.3	4.83 2.56	0.3 0.1	1	1	- -	4.44 0.129	1 -
40	С3-1387	ПАТРУБКИ ДУШИРУЮЩИЕ ППД С ПОВОРОТНЫМ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ 30	0.45 -	- -	13	-	- -	- -	- -
41	20-399 6-8	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ ФД3	100КГ 0.04	4.83 2.56	0.3 0.1	0	-	- -	4.44 0.129	- -
42	С3-1387	ФЛАНЕЦ ФД3	КГ 4	0.45 -	- -	2	-	- -	- -	- -
43	20-399 6-8	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ ФД1	100КГ 0.02	4.83 2.56	0.3 0.1	0	-	- -	4.44 0.129	- -
44	С3-1387	ФЛАНЕЦ ФД1	КГ 2	0.45 -	- -	1	-	- -	- -	- -
45	20-399 6-8	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ ФД5	100КГ 0.062	4.83 2.56	0.3 0.1	0	-	- -	4.44 0.129	- -
46	С3-1387	ФЛАНЕЦ ФД5	КГ 6.2	0.45 -	- -	3	-	- -	- -	- -
47	20-399 6-8	УСТАНОВКА КОНФУЗОРА Д1	100КГ 0.74	4.83 2.56	0.3 0.1	4	2	- -	4.44 0.129	3 -
48	С3-2645 Вып.2	КОНФУЗОР Д1	КГ 74	0.51 -	- -	38	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	20-474 9-1	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ. ДО 315 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	ШТ 1	0.96 0.71	0.02 0.01	1	1	- -	1.22 0.0129	1 -
50	20-440 9-1	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНО-УНИФИЦИРОВАННОЙ Р250*250 1	ШТ 1	9.23 0.71	0.02 0.01	9	1	- -	1.22 0.0129	1 -
51	20-660 15-2	УСТАНОВКА ЛЮКОВ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ	ШТ 3	2.23 1.58	0.36 0.11	7	5	1 -	2.51 0.1419	8 -
52	С3-640	ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ СТД-8281	ШТ 3	0.13 -	- -	0	-	- -	- -	- -
53	20-697 18-2	РАМА РК3	100КГ 0.14	36.1 3.5	0.25 0.08	5	-	- -	5.73 0.1032	1 -
54	20-423 8-8	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	ШТ 1	0.86 0.62	0.01 -	1	1	- -	1.05 -	1 -
55	П24-15 ДОП.21 2-856	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОЛ1 22*1.1	ШТ 1	24.2 -	- -	24	-	- -	- -	- -
56	20-424 8-9	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000 ММ	ШТ 2	1.46 0.91	0.05 0.02	3	2	- -	1.54 0.0258	3 -
57	П24-15 ДОП.21 2-857	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОП2 31*1.1	ШТ 2	34.1 -	- -	68	-	- -	- -	- -
58	20-418 8-3	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. ДО 315 ММ	ШТ 1	0.87 0.62	0.01 -	1	1	- -	1.04 -	1 -
59	П24-15 ДОП.21 2-846	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КО-01 24*1.1	ШТ 1	26.4 -	- -	26	-	- -	- -	- -
60	20-407 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ЩЕЛЕВЫХ Р N 150 РАЗМЕРОМ 150*150 ММ	ШТ 35	1.48 0.84	0.05 0.02	52	29	2 1	1.34 0.02579	47 1
61	20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р150-II 1.48*2	ШТ 4	2.96 1.68	0.1 0.04	12	7	- -	2.68 0.0516	11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	20-486 11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ СТАЛИ ЛИСТОВОЙ ДИАМ. 200 ММ	ШТ 2	3.45 1.72	0.01 -	7	3	- -	2.89 -	6 -
74	20-487 11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМ. 250 ММ	ШТ 1	4.3 1.72	0.01 -	4	2	- -	2.89 -	3 -
75	20-488 11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ СТАЛИ ЛИСТОВОЙ ДИАМ. 315 ММ	ШТ 1	5.15 1.72	0.01 -	5	2	- -	2.89 -	3 -
76	20-490 11-2	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ СТАЛИ ЛИСТОВОЙ ДИАМ. 500 ММ	ШТ 1	9.93 2.28	0.02 0.01	10	2	- -	3.84 0.0129	4 -
77	20-525 12-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМ. ПАТРУБКА 200 ММ	ШТ 3	8.309 2.38	0.03 0.01	25	7	- -	4.1 0.0129	12 -
78	20-526 12-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМ. ПАТРУБКА 280 ММ	ШТ 2	9.25 2.38	0.03 0.01	19	5	- -	4.1 0.0129	8 -
79	20-527 12-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМ. ПАТРУБКА 400 ММ	ШТ 1	13.5 2.38	0.03 0.01	14	2	- -	4.1 0.0129	4 -
80	20-535 13-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200 ММ	ШТ 2	11.9 1.63	0.1 0.03	24	3	- -	2.87 0.0387	6 -
81	20-536 13-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2 ДИАМ. ПАТРУБКА 250 ММ	ШТ 2	12.5 1.63	0.1 0.03	25	3	- -	2.87 0.0387	6 -
82	20-537 13-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМ. ПАТРУБКА 315 ММ	ШТ 2	13.2 1.63	0.1 0.03	26	3	- -	2.87 0.0387	6 -
83	20-538 13-2	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4 ДИАМ. ПАТРУБКА 400 ММ	ШТ 1	20 1.99	0.16 0.05	20	2	- -	3.48 0.0645	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	20-540 13-2	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ УП-6 БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА ДИАМ. ПАТРУБКА 500 ММ	ШТ 1	20.9 1.99	0.16 0.05	21	2	- -	3.48 0.0645	3 -
85	20-108 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ14918-80 ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩ.0,5ММ РАЗМ.100*150ММ	М2 2.5	6.36 0.88	0.04 0.01	16	2	- -	1.54 0.0129	4 -
86	20-108 1-1	ТО ЖЕ,РАЗМ.200*100ММ	М2 12	6.36 0.88	0.04 0.01	76	11	- -	1.54 0.0129	18 -
87	20-108 1-1	ТО ЖЕ,РАЗМ.200*150ММ	М2 24.5	6.36 0.88	0.04 0.01	156	22	1 -	1.54 0.0129	38 -
88	20-108 1-1	ТО ЖЕ,РАЗМ.200*200ММ	М2 8	6.36 0.88	0.04 0.01	51	7	- -	1.54 0.0129	12 -
89	20-108 1-1	ТО ЖЕ,РАЗМ.200*250ММ	М2 36	6.36 0.88	0.04 0.01	229	32	1 -	1.54 0.0129	55 -
90	20-115 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 14918-80 ТОЛЩ.0,7ММ,РАЗМ.300*250ММ	М2 11	6.37 0.67	0.04 0.01	70	7	- -	1.19 0.0129	13 -
91	20-115 1-2	ТО ЖЕ,РАЗМ.400*250ММ	М2 52	6.37 0.67	0.04 0.01	331	35	2 1	1.19 0.0129	62 1
92	20-115 1-2	ТО ЖЕ,РАЗМ.400*200ММ	М2 12	6.37 0.67	0.04 0.01	76	8	- -	1.19 0.0129	14 -
93	20-116 1-2	ТО ЖЕ,РАЗМ.400*450ММ	М2 3.4	6.6 0.67	0.04 0.01	22	2	- -	1.19 0.0129	4 -
94	20-109 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМ. ОТ 225 ДО 315 ММ	М2 9.86	5.88 0.88	0.04 0.01	58	9	- -	1.54 0.0129	15 -
95	20-3 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903-74 ТОЛЩ.0,5ММ 100*100	М2 0.8	5.35 0.88	0.04 0.01	4	1	- -	1.54 0.0129	1 -
96	20-3 1-1	ТО ЖЕ,100*150ММ	М2 22.5	5.35 0.88	0.04 0.01	120	20	1 -	1.54 0.0129	35 -
97	20-3 1-1	ТО ЖЕ,100*200ММ	М2 36	5.35 0.88	0.04 0.01	193	32	1 -	1.54 0.0129	55 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	20-3 1-1	ТО ЖЕ,150*150ММ	М2 24	5.35 0.88	0.04 0.01	128	21	1 -	1.54 0.0129	37 -
99	20-3 1-1	ТО ЖЕ,150*200	М2 38.5	5.35 0.88	0.04 0.01	206	34	2 -	1.54 0.0129	59 -
100	20-3 1-1	ТО ЖЕ,250*150	М2 12	5.35 0.88	0.04 0.01	64	11	- -	1.54 0.0129	18 -
101	20-3 1-1	ТО ЖЕ,200*200	М2 36	5.35 0.88	0.04 0.01	193	32	1 -	1.54 0.0129	55 -
102	20-3 1-1	ТО ЖЕ,200*250	М2 13.5	5.35 0.88	0.04 0.01	72	12	1 -	1.54 0.0129	21 -
103	20-3 1-1	ТО ЖЕ,250*250	М2 30	5.35 0.88	0.04 0.01	161	26	1 -	1.54 0.0129	46 -
104	20-11 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903-74 ТОЛЩ.0,7ММ,РАЗМ.300*250ММ	М2 11	5.3 0.67	0.04 0.01	58	7	- -	1.19 0.0129	13 -
105	20-10 1-1	ТО ЖЕ,300*200	М2 50	5.59 0.88	0.04 0.01	280	44	2 1	1.54 0.0129	77 1
106	20-11 1-2	ТО ЖЕ,350*350	М2 14	5.3 0.67	0.04 0.01	74	9	1 -	1.19 0.0129	17 -
107	20-11 1-2	ТО ЖЕ,300*500	М2 16	5.3 0.67	0.04 0.01	85	11	1 -	1.19 0.0129	19 -
108	20-11 1-2	ТО ЖЕ,400*250	М2 52	5.3 0.67	0.04 0.01	276	35	2 1	1.19 0.0129	62 1
109	20-11 1-2	ТО ЖЕ,400*300	М2 35	5.3 0.67	0.04 0.01	186	23	1 -	1.19 0.0129	42 -
110	20-14 1-4	ТО ЖЕ,600*700	М2 5.2	5.53 0.39	0.04 0.01	29	2	- -	0.702 0.0129	4 -
111	20-4 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903-74 ТОЛЩ.0,6ММ Д200ММ	М2 6.28	5.21 0.88	0.04 0.01	33	6	- -	1.54 0.0129	10 -
112	20-4 1-1	ТО ЖЕ,Д250ММ	М2 3.93	5.21 0.88	0.04 0.01	20	3	- -	1.54 0.0129	6 -
113	20-6 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903-74 ТОЛЩ.0,7ММ Д315ММ	М2 4.95	4.84 0.67	0.04 0.01	24	3	- -	1.19 0.0129	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	20-6 1-2	ТО ЖЕ,Д400ММ	М2 12.56	4.84 0.67	0.04 0.01	61	8	1 -	1.19 0.0129	15 -
115	20-35 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903-74 ТОЛЩ.1ММ 100*200ММ	М2 3	7.32 0.88	0.04 0.01	22	3	- -	1.54 0.0129	5 -
116	20-35 1-1	ТО ЖЕ,150*200ММ	М2 5	7.32 0.88	0.04 0.01	37	4	- -	1.54 0.0129	8 -
117	20-35 1-1	ТО ЖЕ,200*200	М2 4	7.32 0.88	0.04 0.01	29	4	- -	1.54 0.0129	6 -
118	20-35 1-1	ТО ЖЕ,250*200ММ	М2 13.5	7.32 0.88	0.04 0.01	99	12	1 -	1.54 0.0129	21 -
119	20-36 1-2	ТО ЖЕ,400*250ММ	М2 13	5.91 0.67	0.04 0.01	77	9	1 -	1.19 0.0129	15 -
120	20-35 1-1	ТО ЖЕ,250*250ММ	М2 10	7.32 0.88	0.04 0.01	73	9	- -	1.54 0.0129	15 -
121	20-35 1-1	ТО ЖЕ,200*300ММ	М2 10	7.32 0.88	0.04 0.01	73	9	- -	1.54 0.0129	15 -
122	20-36 1-2	ТО ЖЕ,300*500ММ	М2 9.6	5.91 0.67	0.04 0.01	57	6	- -	1.19 0.0129	11 -
123	20-36 1-2	ТО ЖЕ,400*300ММ	М2 21	5.91 0.67	0.04 0.01	124	14	1 -	1.19 0.0129	25 -
124	20-28 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Д200ММ ТОЛЩ.1ММ ГОСТ 19903-74	М2 1.88	6.58 0.88	0.04 0.01	12	2	- -	1.54 0.0129	3 -
125	20-28 1-1	ТО ЖЕ,Д250ММ	М2 4.71	6.58 0.88	0.04 0.01	31	4	- -	1.54 0.0129	7 -
126	20-28 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОПРОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДИАМ. ДО 315 ММ	М2 14.84	6.58 0.88	0.04 0.01	98	13	1 -	1.54 0.0129	23 -
127	20-29 1-2	ТО ЖЕ,Д400ММ	М2 12.56	5.86 0.67	0.04 0.01	74	8	1 -	1.19 0.0129	15 -
128	20-29 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДИАМ. ДО 500 ММ	М2 3.14	5.86 0.67	0.04 0.01	18	2	- -	1.19 0.0129	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	20-764 27-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2 0,2	3.46 2.82	0.1 0.03	1	1	- -	4.425 0.0387	1 -
130	С3-1487	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,2 М2	М2 0,2	3.75 -	- -	1	-	- -	- -	- -
131	20-484 10-1	МЕСТНЫЙ ОТСОС МВО-05-01	100КГ 0,3	4.08 3.56	0.21 0.06	1	1	- -	6.09 0.0774	2 -
132	С3-2670 ВЫП.2	ОТСОСЫ БОРТОВЫЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	КГ 30	0.53 -	- -	16	-	- -	- -	- -
133	20-760 25-1	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ ДО 0,125 Т	ШТ 2	6.09 2.83	0.43 0.13	12	6	1 -	5.12 0.1677	10 -
134	С3-710	КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МНОГОХОДОВЫЕ МАРКИ КСК3-6-02 ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 10,85 М2	ШТ 2	50.2 -	- -	100	-	- -	- -	- -
135	20-760 25-1	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ ДО 0,125 Т	ШТ 2	6.09 2.83	0.43 0.13	12	6	1 -	5.12 0.1677	10 -
136	С3-711	КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МНОГОХОДОВЫЕ МАРКИ КСК3-7-02 ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 13,37 М2	ШТ 2	58.8 -	- -	118	-	- -	- -	- -
137	20-399 6-8	УСТАНОВКА ПАТРУБКА П36	100КГ 0,235	4.83 2.56	0.3 0.1	1	1	- -	4.44 0.129	1 -
138	С3-1387	ПАТРУБКИ ДУШИРУЮЩИЕ ППД С ПОВОРОТНЫМ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ 23,5	0.45 -	- -	11	-	- -	- -	- -
139	20-399 6-8	УСТАНОВКА КОНФУЗОРА Д9	100КГ 0,65	4.83 2.56	0.3 0.1	3	2	- -	4.44 0.129	3 -
140	С3-2645 ВЫП.2	КОНФУЗОР Д9	КГ 65	0.51 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				6357	822	37 4		1412 6
		В ТОМ ЧИСЛЕ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			6357	822	37 4		1418
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								

1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	%	80	23			18				
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	%	13,3	5508			733				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 751*0.092	ЧЕЛ.-Ч									69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 751*0.18	РУБ.						135			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.					7108	957	37 4		1487
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	7108			569				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.					7677	957	37 4		1487
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА	%	5	859			42				
		ИТОГО С ПУСКОМ И РЕГУЛИРОВКОЙ	РУБ.					7719	957	37 4		1487
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.					7719	957	37 4		1487
		РАЗДЕЛ 2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
141	13-121 15-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	100М2	6	7,71 2,05		0,2 0,06	46	12	1 -	3,1 0,0774	19 -
142	13-153 18-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	100М2	12	10,3 1,51		0,12 0,04	124	18	1 -	2,3 0,0516	28 1
143	26-46 10-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	100М2	1,8	17,3 9,3		3,6 1,08	31	17	6 2	14,8 1,393	27 3
144	26-51 11-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	100М2	1,8	104 53,2		1,46 0,44	187	96	3 1	87,3 0,5676	157 1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						388	143	11 3		231 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.					388	143	11 3		236
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	%	16,5	388			64				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 64*0.092	ЧЕЛ.-Ч									6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 64*0.18	РУБ.					12			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				452	155	113		242
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	452		36				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				488	155	113		242
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				488	155	113		242
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					8207	1112	487		1729
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				8206				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1729
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					1119			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР ЮДОВА

ПРОВЕРИЛ

т.п. 501-6-33.94Ал.7кн.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 8-1

20612

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ (Т=-20ГРАД.С)
НА ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЧЕРТ.ОВ.СО

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8.18	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1730	ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	1643	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1.12	ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	в том числе ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в том числе ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в том числе ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в том числе ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	в том числе ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	20-723 20-3	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	ШТ 1	7.29 4.78	0.69 0.21	7	5	1 -	8.18 0.2709	8 -		
2	С3-2789 ВЫП.3	ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЦ-4-75 N 6.3	КОМПЛ 1	215 -	- -	215	-	- -	- -	- -		
3	П15-01 01-417	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ТИПА 4А132М2,4,6,8У3 125*1.1	ШТ (-1)	137.5 -	- -	(-138)	-	- -	- -	- -		
4	П15-01 01-410	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ТИПА 4А100L2,4,6,8У3 68*1.1	ШТ 1	74.8 -	- -	75	-	- -	- -	- -		
5	20-1005 47-4	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО N 41	10ШТ 0.5	19.3 3.15	0.04 0.01	10	2	- -	5.02 0.01289	3 -		
6	20-722 ВЫП.3	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,12 Т	ШТ 1	5.14 3.4	0.3 0.09	5	3	- -	5.88 0.1161	6 -		
7	С3-2788 ВЫП.3	ВЕНТИЛЯТОР ВЦ-4-75 N 5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100S4	КОМПЛ 1	121 -	- -	121	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	П15-01 01-409	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ТИПА 4А100S2,4У3 63*1.1	ШТ (-1)	69.3 -	- -	(-69)	-	- -	- -	- -
9	П15-01 01-394	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ТИПА 4А71А2,4,6У3 34*1.1	ШТ 1	37.4 -	- -	37	-	- -	- -	- -
10	20-1004 47-3	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО N 40	10ШТ 0.5	15.4 2.82	0.02 0.01	8	1	- -	4.48 0.01289	2 -
11	20-706 20-2	УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ВР4-75.1 N4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4,6	ШТ 2	83.5 3.4	0.3 0.09	167	7	1 -	5.88 0.1161	12 -
12	20-1003 47-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО N 39	10ШТ 1	12.8 2.51	0.02 0.01	13	3	- -	4.02 0.01289	4 -
13	20-705 20-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ВР-75,1 N3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56В4	ШТ 2	61.2 1.48	0.13 0.04	122	3	- -	2.4 0.05159	5 -
14	П15-01 01-392	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ТИПА 4АА63А2,4,6У3 24*1.1	ШТ (-2)	26.4 -	- -	(-53)	-	- -	- -	- -
15	П15-01 10-060	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ТИПА 4АА56В2,4У3 24*1.1	ШТ 2	26.4 -	- -	53	-	- -	- -	- -
16	20-1002 47-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО N 38	10ШТ 1	9.14 2.13	0.01 -	9	2	- -	3.4 -	3 -
17	20-704 20-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ВР-75,1 N2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	ШТ 1	54.4 1.48	0.13 0.04	54	1	- -	2.4 0.05159	2 -
18	20-1002 47-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО N 38	10ШТ 0.5	9.14 2.13	0.01 -	5	1	- -	3.4 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	20-469 9-9	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ1600*1000 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭО-4/63-0,63	ШТ 1	253 3.7	0.39 0.12	253	4	- -	6.38 0.1548	6 -
20	20-662 17-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ В.00.00-03	ШТ 2	2.33 0.43	0.01 -	5	1	- -	0.78 -	2 -
21	20-664 17-1	ТО ЖЕ,В.00.00-05	ШТ 2	2.78 0.43	0.01 -	6	1	- -	0.78 -	2 -
22	20-665 17-2	ТО ЖЕ,В.00.00-08	ШТ 2	4.4 0.59	0.01 -	9	1	- -	1.05 -	2 -
23	20-666 17-2	ТО ЖЕ,В.00.00-09	ШТ 1	5.23 0.59	0.01 -	5	1	- -	1.05 -	1 -
24	20-669 17-4	ТО ЖЕ,В.00.00-12	ШТ 1	9.82 0.85	0.05 0.02	10	1	- -	1.54 0.0258	2 -
25	20-674 17-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ Н.00.00-03	ШТ 2	2.15 0.43	0.01 -	4	1	- -	0.78 -	2 -
26	20-676 17-1	ТО ЖЕ,Н.00.00-07	ШТ 2	2.57 0.43	0.01 -	5	1	- -	0.78 -	2 -
27	20-677 17-2	ТО ЖЕ,Н.00.00-08	ШТ 2	3.44 0.59	0.01 -	7	1	- -	1.05 -	2 -
28	20-678	ТО ЖЕ,Н.00.00-11	ШТ 1	4.04 0.59	0.01 -	4	1	- -	1.05 -	1 -
29	20-682 17-4	ТО ЖЕ,Н.00.00-15	ШТ 1	9.26 0.85	0.05 0.02	9	1	- -	1.54 0.0258	2 -
30	20-697 18-2	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ ДО 100 КГ	100КГ 2.4	36.1 3.5	0.25 0.08	87	8	1 -	5.73 0.1032	14 -
31	20-656 15-1	УСТАНОВКА УТЕПЛЕННЫХ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ РАЗМЕРОМ 1250*500 ММ	ШТ 1	16.2 1.88	0.47 0.14	16	2	- -	2.97 0.1806	3 -
32	20-401 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ РАЗМЕРОМ 150*580 ММ	ШТ 12	1.48 0.84	0.05 0.02	18	10	1 -	1.34 0.02579	16 -
33	20-642	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГПБ-1	ШТ 1	33.2 0.51	0.15 0.04	33	1	- -	0.94 0.0516	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	20-664 17-1	УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ3,2	ШТ 1	2.78 0.43	0.01 -	3	- -	- -	0.78 -	1 -
35	С3-2699 Вып.2	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ КТК1-3	ШТ 1	18.5 -	- -	19	-	- -	- -	- -
36	20-697 18-2	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ ДО 100 КГ	100КГ 0.1	36.1 3.5	0.25 0.08	4	-	- -	5.73 0.1032	1 -
37	20-424 8-9	УСТАНОВКА КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО СТВОРНОГО КУС-1	ШТ 1	1.46 0.91	0.05 0.02	1	1	- -	1.54 0.0258	2 -
38	С3-633	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ФАНЕРЫ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000 ММ	ШТ 1	11.4 -	- -	11	-	- -	- -	- -
39	20-399 6-8	УСТАНОВКА ПАТРУБКА П28	100КГ 0.3	4.83 2.56	0.3 0.1	1	1	- -	4.44 0.129	1 -
40	С3-1387	ПАТРУБКИ ДУШИРУЮЩИЕ ППД С ПОВОРОТНЫМ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ 30	0.45 -	- -	13	-	- -	- -	- -
41	20-399 6-8	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ ФД3	100КГ 0.04	4.83 2.56	0.3 0.1	0	-	- -	4.44 0.129	- -
42	С3-1387	ФЛАНЕЦ ФД3	КГ 4	0.45 -	- -	2	-	- -	- -	- -
43	20-399 6-8	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ ФД1	100КГ 0.02	4.83 2.56	0.3 0.1	0	-	- -	4.44 0.129	- -
44	С3-1387	ФЛАНЕЦ ФД1	КГ 2	0.45 -	- -	1	-	- -	- -	- -
45	20-399 6-8	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ ФД5	100КГ 0.062	4.83 2.56	0.3 0.1	0	-	- -	4.44 0.129	- -
46	С3-1387	ФЛАНЕЦ ФД5	КГ 6.2	0.45 -	- -	3	-	- -	- -	- -
47	20-399 6-8	УСТАНОВКА КОНФУЗОРА Д1	100КГ 0.74	4.83 2.56	0.3 0.1	4	2	- -	4.44 0.129	3 -
48	С3-2645 Вып.2	КОНФУЗОР Д1	КГ 74	0.51 -	- -	38	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	20-474 9-1	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ. ДО 315 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	ШТ 1	0,96 0,71	0,02 0,01	1	1	- -	1,22 0,0129	1 -
50	20-440 9-1	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНО-УНИФИЦИРОВАННОЙ Р250*2501	ШТ 1	9,23 0,71	0,02 0,01	9	1	- -	1,22 0,0129	1 -
51	20-660 15-2	УСТАНОВКА ЛЮКОВ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ	ШТ 3	2,23 1,58	0,36 0,11	7	5	1 -	2,51 0,1419	8 -
52	С3-640	ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ СТД-8281	ШТ 3	0,13 -	- -	0	-	- -	- -	- -
53	20-697 18-2	РАМА РК3	100КГ 0,14	36,1 3,5	0,25 0,08	5	-	- -	5,73 0,1032	1 -
54	20-423 8-8	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	ШТ 1	0,86 0,62	0,01 -	1	1	- -	1,05 -	1 -
55	П24-15 ДОП.21 2-856	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОЛ1 22*1.1	ШТ 1	24,2 -	- -	24	-	- -	- -	- -
56	20-424 8-9	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000 ММ	ШТ 2	1,46 0,91	0,05 0,02	3	2	- -	1,54 0,0258	3 -
57	П24-15 ДОП.21 2-857	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОП2 31*1.1	ШТ 2	34,1 -	- -	68	-	- -	- -	- -
58	20-418 8-3	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. ДО 315 ММ	ШТ 1	0,87 0,62	0,01 -	1	1	- -	1,04 -	1 -
59	П24-15 ДОП.21 2-846	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КО-01 24*1.1	ШТ 1	26,4 -	- -	26	-	- -	- -	- -
60	20-407 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ЩЕЛЕВЫХ Р N 150 РАЗМЕРОМ 150*150 ММ	ШТ 35	1,48 0,84	0,05 0,02	52	29	2 1	1,34 0,02579	47 1
61	20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р150-II 1.48*2	ШТ 4	2,96 1,68	0,1 0,04	12	7	- -	2,68 0,0516	11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	20-407 С3-1480	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р150-IIА 1.48+0.43	ШТ 1	1.91 0.84	0.05 0.02	2	1	- -	1.34 0.0258	1 -
63	20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р150-III 1.48*3	ШТ 2	4.44 2.52	0.15 0.06	9	5	- -	4.02 0.0774	8 -
64	20-408 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ЩЕЛЕВЫХ Р N 200 РАЗМЕРОМ 200*200 ММ	ШТ 6	1.63 0.84	0.05 0.02	10	5	- -	1.34 0.02579	8 -
65	20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р200-II 1.63*2	ШТ 12	3.26 1.68	0.1 0.04	39	20	1 -	2.68 0.0516	32 1
66	20-408 С3-1481	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р200-IIА 1.63+0.58	ШТ 1	2.21 0.84	0.05 0.02	2	1	- -	1.34 0.0258	1 -
67	20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р200-III 1.63*3	ШТ 3	4.89 2.52	0.15 0.06	15	8	- -	4.02 0.0774	12 -
68	20-410 7-2	УСТАНОВКА РЕШЕТКИ Р400-IV	ШТ 4	1.5 1.02	0.1 0.03	6	4	- -	1.63 0.03869	7 -
69	С3-1481	РЕШЕТКА Р400-IV 0.58*16	ШТ 4	9.28 -	- -	37	-	- -	- -	- -
70	20-403 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ N 2 РАЗМЕРОМ 100*400 ММ	ШТ 13	3.5 0.84	0.05 0.02	46	11	1 -	1.34 0.02579	17 -
71	20-402 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ N 1 РАЗМЕРОМ 100*200 ММ	ШТ 25	2.66 0.84	0.05 0.02	67	21	1 -	1.34 0.02579	34 1
72	20-404 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ N 3 РАЗМЕРОМ 200*200 ММ	ШТ 6	2.99 0.84	0.05 0.02	18	5	- -	1.34 0.02579	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	20-486 11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ СТАЛИ ЛИСТОВОЙ ДИАМ. 200 ММ	ШТ 2	3.45 1.72	0.01 -	7	3	- -	2.89 -	6 -
74	20-487 11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМ. 250 ММ	ШТ 1	4.3 1.72	0.01 -	4	2	- -	2.89 -	3 -
75	20-488 11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ СТАЛИ ЛИСТОВОЙ ДИАМ. 315 ММ	ШТ 1	5.15 1.72	0.01 -	5	2	- -	2.89 -	3 -
76	20-490 11-2	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ СТАЛИ ЛИСТОВОЙ ДИАМ. 500 ММ	ШТ 1	9.93 2.28	0.02 0.01	10	2	- -	3.84 0.0129	4 -
77	20-525 12-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМ. ПАТРУБКА 200 ММ	ШТ 3	8.309 2.38	0.03 0.01	25	7	- -	4.1 0.0129	12 -
78	20-526 12-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМ. ПАТРУБКА 280 ММ	ШТ 2	9.25 2.38	0.03 0.01	19	5	- -	4.1 0.0129	8 -
79	20-527 12-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМ. ПАТРУБКА 400 ММ	ШТ 1	13.5 2.38	0.03 0.01	14	2	- -	4.1 0.0129	4 -
80	20-535 13-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200 ММ	ШТ 2	11.9 1.63	0.1 0.03	24	3	- -	2.87 0.0387	6 -
81	20-536 13-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2 ДИАМ. ПАТРУБКА 250 ММ	ШТ 2	12.5 1.63	0.1 0.03	25	3	- -	2.87 0.0387	6 -
82	20-537 13-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМ. ПАТРУБКА 315 ММ	ШТ 2	13.2 1.63	0.1 0.03	26	3	- -	2.87 0.0387	6 -
83	20-538 13-2	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4 ДИАМ. ПАТРУБКА 400 ММ	ШТ 1	20 1.99	0.16 0.05	20	2	- -	3.48 0.0645	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	20-540 13-2	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ УП-6 БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА ДИАМ. ПАТРУБКА 500 ММ	ШТ 1	20,9 1,99	0,16 0,05	21	2	- -	3,48 0,0645	3 -
85	20-108 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ14918-80 ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩ.0,5ММ РАЗМ.100*150ММ	М2 2,5	6,36 0,88	0,04 0,01	16	2	- -	1,54 0,0129	4 -
86	20-108 1-1	ТО ЖЕ,РАЗМ.200*100ММ	М2 12	6,36 0,88	0,04 0,01	76	11	- -	1,54 0,0129	18 -
87	20-108 1-1	ТО ЖЕ,РАЗМ.200*150ММ	М2 24,5	6,36 0,88	0,04 0,01	156	22	1 -	1,54 0,0129	38 -
88	20-108 1-1	ТО ЖЕ,РАЗМ.200*200ММ	М2 8	6,36 0,88	0,04 0,01	51	7	- -	1,54 0,0129	12 -
89	20-108 1-1	ТО ЖЕ,РАЗМ.200*250ММ	М2 36	6,36 0,88	0,04 0,01	229	32	1 -	1,54 0,0129	55 -
90	20-115 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 14918-80 ТОЛЩ.0,7ММ,РАЗМ.300*250ММ	М2 11	6,37 0,67	0,04 0,01	70	7	- -	1,19 0,0129	13 -
91	20-115 1-2	ТО ЖЕ,РАЗМ.400*250ММ	М2 52	6,37 0,67	0,04 0,01	331	35	2 1	1,19 0,0129	62 1
92	20-115 1-2	ТО ЖЕ,РАЗМ.400*200ММ	М2 12	6,37 0,67	0,04 0,01	76	8	- -	1,19 0,0129	14 -
93	20-116 1-2	ТО ЖЕ,РАЗМ.400*450ММ	М2 3,4	6,6 0,67	0,04 0,01	22	2	- -	1,19 0,0129	4 -
94	20-109 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМ. ОТ 225 ДО 315 ММ	М2 9,86	5,88 0,88	0,04 0,01	58	9	- -	1,54 0,0129	15 -
95	20-3 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903-74 ТОЛЩ.0,5ММ 100*100	М2 0,8	5,35 0,88	0,04 0,01	4	1	- -	1,54 0,0129	1 -
96	20-3 1-1	ТО ЖЕ,100*150ММ	М2 22,5	5,35 0,88	0,04 0,01	120	20	1 -	1,54 0,0129	35 -
97	20-3 1-1	ТО ЖЕ,100*200ММ	М2 36	5,35 0,88	0,04 0,01	193	32	1 -	1,54 0,0129	55 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	20-3 1-1	ТО ЖЕ,150*150ММ	М2 24	5,35 0,88	0,04 0,01	128	21	1 -	1,54 0,0129	37 -
99	20-3 1-1	ТО ЖЕ,150*200	М2 38,5	5,35 0,88	0,04 0,01	206	34	2 -	1,54 0,0129	59 -
100	20-3 1-1	ТО ЖЕ,250*150	М2 12	5,35 0,88	0,04 0,01	64	11	- -	1,54 0,0129	18 -
101	20-3 1-1	ТО ЖЕ,200*200	М2 36	5,35 0,88	0,04 0,01	193	32	1 -	1,54 0,0129	55 -
102	20-3 1-1	ТО ЖЕ,200*250	М2 13,5	5,35 0,88	0,04 0,01	72	12	1 -	1,54 0,0129	21 -
103	20-3 1-1	ТО ЖЕ,250*250	М2 30	5,35 0,88	0,04 0,01	161	26	1 -	1,54 0,0129	46 -
104	20-11 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903-74 ТОЛЩ.0,7ММ,РАЗМ.300*250ММ	М2 11	5,3 0,67	0,04 0,01	58	7	- -	1,19 0,0129	13 -
105	20-10 1-1	ТО ЖЕ,300*200	М2 50	5,59 0,88	0,04 0,01	280	44	2 1	1,54 0,0129	77 1
106	20-11 1-2	ТО ЖЕ,350*350	М2 14	5,3 0,67	0,04 0,01	74	9	1 -	1,19 0,0129	17 -
107	20-11 1-2	ТО ЖЕ,300*500	М2 16	5,3 0,67	0,04 0,01	85	11	1 -	1,19 0,0129	19 -
108	20-11 1-2	ТО ЖЕ,400*250	М2 52	5,3 0,67	0,04 0,01	276	35	2 1	1,19 0,0129	62 1
109	20-11 1-2	ТО ЖЕ,400*300	М2 35	5,3 0,67	0,04 0,01	186	23	1 -	1,19 0,0129	42 -
110	20-14 1-4	ТО ЖЕ,600*700	М2 5,2	5,53 0,39	0,04 0,01	29	2	- -	0,702 0,0129	4 -
111	20-4 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903-74 ТОЛЩ.0,6ММ Д200ММ	М2 6,28	5,21 0,88	0,04 0,01	33	6	- -	1,54 0,0129	10 -
112	20-4 1-1	ТО ЖЕ,Д250ММ	М2 3,93	5,21 0,88	0,04 0,01	20	3	- -	1,54 0,0129	6 -
113	20-6 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903-74 ТОЛЩ.0,7ММ Д315ММ	М2 4,95	4,84 0,67	0,04 0,01	24	3	- -	1,19 0,0129	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	20-6 1-2	ТО ЖЕ,Д400ММ	М2 12.56	4.84 0.67	0.04 0.01	61	8	1 -	1.19 0.0129	15 -
115	20-35 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903-74 ТОЛЩ.1ММ 100*200ММ	М2 3	7.32 0.88	0.04 0.01	22	3	- -	1.54 0.0129	5 -
116	20-35 1-1	ТО ЖЕ,150*200ММ	М2 5	7.32 0.88	0.04 0.01	37	4	- -	1.54 0.0129	8 -
117	20-35 1-1	ТО ЖЕ,200*200	М2 4	7.32 0.88	0.04 0.01	29	4	- -	1.54 0.0129	6 -
118	20-35 1-1	ТО ЖЕ,250*200ММ	М2 13.5	7.32 0.88	0.04 0.01	99	12	1 -	1.54 0.0129	21 -
119	20-36 1-2	ТО ЖЕ,400*250ММ	М2 13	5.91 0.67	0.04 0.01	77	9	1 -	1.19 0.0129	15 -
120	20-35 1-1	ТО ЖЕ,250*250ММ	М2 10	7.32 0.88	0.04 0.01	73	9	- -	1.54 0.0129	15 -
121	20-35 1-1	ТО ЖЕ,200*300ММ	М2 10	7.32 0.88	0.04 0.01	73	9	- -	1.54 0.0129	15 -
122	20-36 1-2	ТО ЖЕ,300*500ММ	М2 9.6	5.91 0.67	0.04 0.01	57	6	- -	1.19 0.0129	11 -
123	20-36 1-2	ТО ЖЕ,400*300ММ	М2 21	5.91 0.67	0.04 0.01	124	14	1 -	1.19 0.0129	25 -
124	20-28 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Д200ММ ТОЛЩ.1ММ ГОСТ 19903-74	М2 1.88	6.58 0.88	0.04 0.01	12	2	- -	1.54 0.0129	3 -
125	20-28 1-1	ТО ЖЕ,Д250ММ	М2 4.71	6.58 0.88	0.04 0.01	31	4	- -	1.54 0.0129	7 -
126	20-28 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОПРОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДИАМ. ДО 315 ММ	М2 14.84	6.58 0.88	0.04 0.01	98	13	1 -	1.54 0.0129	23 -
127	20-29 1-2	ТО ЖЕ,Д400ММ	М2 12.56	5.86 0.67	0.04 0.01	74	8	1 -	1.19 0.0129	15 -
128	20-29 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДИАМ. ДО 500 ММ	М2 3.14	5.86 0.67	0.04 0.01	18	2	- -	1.19 0.0129	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	20-764 27-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2 0,2	3,46 2,82	0,1 0,03	1	1	- -	4,425 0,0387	1 -
130	С3-1487	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,2 М2	М2 0,2	3,75 -	- -	1	-	- -	- -	- -
131	20-484 10-1	МЕСТНЫЙ ОТСОС МВО-05-01	100КГ 0,3	4,08 3,56	0,21 0,06	1	1	- -	6,09 0,0774	2 -
132	С3-2670 ВЫП.2	ОТСОСЫ БОРТОВЫЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	КГ 30	0,53 -	- -	16	-	- -	- -	- -
133	20-760 25-1	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ ДО 0,125 Т	ШТ 4	6,09 2,83	0,43 0,13	24	11	2 1	5,12 0,1677	20 1
134	С3-710	КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МНОГОХОДОВЫЕ МАРКИ КСК3-6-02 ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 10,85 М2	ШТ 4	50,2 -	- -	201	-	- -	- -	- -
135	20-399 6-8	УСТАНОВКА ПАТРУБКА П35	100КГ 0,218	4,83 2,56	0,3 0,1	1	1	- -	4,44 0,129	1 -
136	С3-1387	ПАТРУБКИ ДУШИРУЮЩИЕ ППД С ПОВОРОТНЫМ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ 21,8	0,45 -	- -	10	-	- -	- -	- -
137	20-399 6-8	УСТАНОВКА КОНФУЗОРА Д8	100КГ 0,64	4,83 2,56	0,3 0,1	3	2	- -	4,44 0,129	3 -
138	С3-2645 ВЫП.2	КОНФУЗОР Д8	КГ 64	0,51 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				6339	821	37 5		1412 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			6339	821	37 5		1419
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	% 80	23		18				
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	% 13,3	5490		730				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 748*0,092	ЧЕЛ.-Ч							69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 748*0,18	РУБ.				135			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				7087	956	375		1488
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	7087		567				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				7654	956	375		1488
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА	%	5	858		42				
		ИТОГО С ПУСКОМ И РЕГУЛИРОВКОЙ	РУБ.				7696	956	375		1488
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				7696	956	375		1488
		РАЗДЕЛ 2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
139	13-121 15-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	100М2	6	7.71 2.05	0.2 0.06	46	12	1 -	3.1 0.0774	19 -
140	13-153 18-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	100М2	12	10.3 1.51	0.12 0.04	124	18	1 -	2.3 0.0516	28 1
141	26-46 10-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	100М2	1.8	17.3 9.3	3.6 1.08	31	17	6 2	14.8 1.393	27 3
142	26-51 11-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	100М2	1.8	104 53.2	1.46 0.44	187	96	3 1	87.3 0.5676	157 1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					388	143	113		2315
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				388	143	113		236
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	%	16.5	388		64				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 64*0.092 ЧЕЛ.-Ч									6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 64*0.18	РУБ.					12			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				452	155	113		242
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	452		36				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				488	155	113		242
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				488	155	113		242

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					8184	1111	488		1730
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				8184				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1730
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					1119			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР ЮДОВА

ПРОВЕРИЛ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 8-2

т.п. 501-6-33.94 Ал.7кн.1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ ПТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ (Т=-40ГРАД.С)
НА ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЧЕРТ.ОВ.СО

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8.23 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1729 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 1643 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1.12 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	в том числе ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в том числе ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в том числе ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в том числе ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	20-723 20-3	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	ШТ 1	7.29 4.78	0.69 0.21	7	5	1 -	8.18 0.2709	8 -			
2	С3-2789 ВЫП.3	ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЦ-4-75 N 6,3	КОМПЛ 1	215 -	- -	215	-	- -	- -	- -			
3	П15-01 01-417	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ТИПА 4А132М2,4,6,8У3 125*1.1	ШТ (-1)	137,5 -	- -	(-138)	-	- -	- -	- -			
4	П15-01 01-410	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ТИПА 4А100L2,4,6,8У3 68*1.1	ШТ 1	74,8 -	- -	75	-	- -	- -	- -			
5	20-1005 47-4	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО N 41	10ШТ 0,5	19,3 3.15	0.04 0.01	10	2	- -	5.02 0.01289	3 -			
6	20-722 ВЫП.3	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,12 Т	ШТ 1	5.14 3.4	0,3 0.09	5	3	- -	5.88 0.1161	6 -			
7	С3-2788 ВЫП.3	ВЕНТИЛЯТОР ВЦ-4-75 N 5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100S4	КОМПЛ 1	121 -	- -	121	-	- -	- -	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	П15-01 01-409	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ТИПА 4А100S2,4У3 63*1.1	ШТ (-1)	69.3 -	- -	(-69)	-	- -	- -	- -
9	П15-01 01-394	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ТИПА 4А71А2,4,6У3 34*1.1	ШТ 1	37.4 -	- -	37	-	- -	- -	- -
10	20-1004 47-3	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО N 40	10ШТ 0.5	15.4 2.82	0.02 0.01	8	1	- -	4.48 0.01289	2 -
11	20-706 20-2	УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ВР4-75.1 N4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4,6	ШТ 2	83.5 3.4	0.3 0.09	167	7	1 -	5.88 0.1161	12 -
12	20-1003 47-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО N 39	10ШТ 1	12.8 2.51	0.02 0.01	13	3	- -	4.02 0.01289	4 -
13	20-705 20-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ВР-75,1 N3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56В4	ШТ 2	61.2 1.48	0.13 0.04	122	3	- -	2.4 0.05159	5 -
14	П15-01 01-392	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ТИПА 4АА63А2,4,6У3 24*1.1	ШТ (-2)	26.4 -	- -	(-53)	-	- -	- -	- -
15	П15-01 10-060	ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ТИПА 4АА56В2,4У3 24*1.1	ШТ 2	26.4 -	- -	53	-	- -	- -	- -
16	20-1002 47-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО N 38	10ШТ 1	9.14 2.13	0.01 -	9	2	- -	3.4 -	3 -
17	20-704 20-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ВР-75,1 N2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	ШТ 1	54.4 1.48	0.13 0.04	54	1	- -	2.4 0.05159	2 -
18	20-1002 47-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО N 38	10ШТ 0.5	9.14 2.13	0.01 -	5	1	- -	3.4 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	20-469 9-9	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ1600*1000 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭО-4/63-0,63	ШТ 1	253 3.7	0.39 0.12	253	4	- -	6.38 0.1548	6 -
20	20-662 17-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ В.00.00-03	ШТ 2	2.33 0.43	0.01 -	5	1	- -	0.78 -	2 -
21	20-664 17-1	ТО ЖЕ,В.00.00-05	ШТ 2	2.78 0.43	0.01 -	6	1	- -	0.78 -	2 -
22	20-665 17-2	ТО ЖЕ,В.00.00-08	ШТ 2	4.4 0.59	0.01 -	9	1	- -	1.05 -	2 -
23	20-666 17-2	ТО ЖЕ,В.00.00-09	ШТ 1	5.23 0.59	0.01 -	5	1	- -	1.05 -	1 -
24	20-669 17-4	ТО ЖЕ,В.00.00-12	ШТ 1	9.82 0.85	0.05 0.02	10	1	- -	1.54 0.0258	2 -
25	20-674 17-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ Н.00.00-03	ШТ 2	2.15 0.43	0.01 -	4	1	- -	0.78 -	2 -
26	20-676 17-1	ТО ЖЕ,Н.00.00-07	ШТ 2	2.57 0.43	0.01 -	5	1	- -	0.78 -	2 -
27	20-677 17-2	ТО ЖЕ,Н.00.00-08	ШТ 2	3.44 0.59	0.01 -	7	1	- -	1.05 -	2 -
28	20-678	ТО ЖЕ,Н.00.00-11	ШТ 1	4.04 0.59	0.01 -	4	1	- -	1.05 -	1 -
29	20-682 17-4	ТО ЖЕ,Н.00.00-15	ШТ 1	9.26 0.85	0.05 0.02	9	1	- -	1.54 0.0258	2 -
30	20-697 18-2	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ ДО 100 КГ	100КГ 2.4	36.1 3.5	0.25 0.08	87	8	1 -	5.73 0.1032	14 -
31	20-656 15-1	УСТАНОВКА УТЕПЛЕННЫХ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ РАЗМЕРОМ 1250*500 ММ	ШТ 1	16.2 1.88	0.47 0.14	16	2	- -	2.97 0.1806	3 -
32	20-401 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ РАЗМЕРОМ 150*580 ММ	ШТ 12	1.48 0.84	0.05 0.02	18	10	1 -	1.34 0.02579	16 -
33	20-642	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГПБ-1	ШТ 1	33.2 0.51	0.15 0.04	33	1	- -	0.94 0.0516	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	20-664 17-1	УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ3,2	ШТ 1	2.78 0.43	0.01 -	3	-	- -	0.78 -	1 -
35	С3-2699 ВЫП.2	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ КТК1-3	ШТ 1	18.5 -	- -	19	-	- -	- -	- -
36	20-697 18-2	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ ДО 100 КГ	100КГ 0.1	36.1 3.5	0.25 0.08	4	-	- -	5.73 0.1032	1 -
37	20-424 8-9	УСТАНОВКА КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО СТВОРНОГО КУС-1	ШТ 1	1.46 0.91	0.05 0.02	1	1	- -	1.54 0.0258	2 -
38	С3-633	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ФАНЕРЫ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000 ММ	ШТ 1	11.4 -	- -	11	-	- -	- -	- -
39	20-399 6-8	УСТАНОВКА ПАТРУБКА П28	100КГ 0.3	4.83 2.56	0.3 0.1	1	1	- -	4.44 0.129	1 -
40	С3-1387	ПАТРУБКИ ДУШИРУЮЩИЕ ППД С ПОВОРОТНЫМ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ 30	0.45 -	- -	13	-	- -	- -	- -
41	20-399 6-8	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ ФД3	100КГ 0.04	4.83 2.56	0.3 0.1	0	-	- -	4.44 0.129	- -
42	С3-1387	ФЛАНЕЦ ФД3	КГ 4	0.45 -	- -	2	-	- -	- -	- -
43	20-399 6-8	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ ФД1	100КГ 0.02	4.83 2.56	0.3 0.1	0	-	- -	4.44 0.129	- -
44	С3-1387	ФЛАНЕЦ ФД1	КГ 2	0.45 -	- -	1	-	- -	- -	- -
45	20-399 6-8	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ ФД5	100КГ 0.062	4.83 2.56	0.3 0.1	0	-	- -	4.44 0.129	- -
46	С3-1387	ФЛАНЕЦ ФД5	КГ 6.2	0.45 -	- -	3	-	- -	- -	- -
47	20-399 6-8	УСТАНОВКА КОНФУЗОРА Д1	100КГ 0.74	4.83 2.56	0.3 0.1	4	2	- -	4.44 0.129	3 -
48	С3-2645 ВЫП.2	КОНФУЗОР Д1	КГ 74	0.51 -	- -	38	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	20-474 9-1	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ. ДО 315 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	ШТ 1	0.96 0.71	0.02 0.01	1	1	- -	1.22 0.0129	1 -
50	20-440 9-1	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНО-УНИФИЦИРОВАННОЙ Р250*250 1	ШТ 1	9.23 0.71	0.02 0.01	9	1	- -	1.22 0.0129	1 -
51	20-660 15-2	УСТАНОВКА ЛЮКОВ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ	ШТ 3	2.23 1.58	0.36 0.11	7	5	1 -	2.51 0.1419	8 -
52	С3-640	ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ СТД-8281	ШТ 3	0.13 -	- -	0	-	- -	- -	- -
53	20-697 18-2	РАМА РК3	100КГ 0.14	36.1 3.5	0.25 0.08	5	-	- -	5.73 0.1032	1 -
54	20-423 8-8	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	ШТ 1	0.86 0.62	0.01 -	1	1	- -	1.05 -	1 -
55	П24-15 ДОП.21 2-856	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОЛ1 22*1.1	ШТ 1	24.2 -	- -	24	-	- -	- -	- -
56	20-424 8-9	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000 ММ	ШТ 2	1.46 0.91	0.05 0.02	3	2	- -	1.54 0.0258	3 -
57	П24-15 ДОП.21 2-857	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОП2 31*1.1	ШТ 2	34.1 -	- -	68	-	- -	- -	- -
58	20-418 8-3	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. ДО 315 ММ	ШТ 1	0.87 0.62	0.01 -	1	1	- -	1.04 -	1 -
59	П24-15 ДОП.21 2-846	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КО-01 24*1.1	ШТ 1	26.4 -	- -	26	-	- -	- -	- -
60	20-407 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ЩЕЛЕВЫХ Р N 150 РАЗМЕРОМ 150*150 ММ	ШТ 35	1.48 0.84	0.05 0.02	52	29	2 1	1.34 0.02579	47 1
61	20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р150-II 1.48*2	ШТ 4	2.96 1.68	0.1 0.04	12	7	- -	2.68 0.0516	11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	20-407 С3-1480	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р150-IIА 1.48+0.43	ШТ 1	1.91 0.84	0.05 0.02	2	1	- -	1.34 0.0258	1 -
63	20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р150-III 1.48*3	ШТ 2	4.44 2.52	0.15 0.06	9	5	- -	4.02 0.0774	8 -
64	20-408 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ЩЕЛЕВЫХ Р N 200 РАЗМЕРОМ 200*200 ММ	ШТ 6	1.63 0.84	0.05 0.02	10	5	- -	1.34 0.02579	8 -
65	20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р200-II 1.63*2	ШТ 12	3.26 1.68	0.1 0.04	39	20	1 -	2.68 0.0516	32 1
66	20-408 С3-1481	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р200-IIА 1.63+0.58	ШТ 1	2.21 0.84	0.05 0.02	2	1	- -	1.34 0.0258	1 -
67	20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р200-III 1.63*3	ШТ 3	4.89 2.52	0.15 0.06	15	8	- -	4.02 0.0774	12 -
68	20-410 7-2	УСТАНОВКА РЕШЕТКИ Р400-IV	ШТ 4	1.5 1.02	0.1 0.03	6	4	- -	1.63 0.03869	7 -
69	С3-1481	РЕШЕТКА Р400-IV 0.58*16	ШТ 4	9.28 -	- -	37	-	- -	- -	- -
70	20-403 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ N 2 РАЗМЕРОМ 100*400 ММ	ШТ 13	3.5 0.84	0.05 0.02	46	11	1 -	1.34 0.02579	17 -
71	20-402 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ N 1 РАЗМЕРОМ 100*200 ММ	ШТ 25	2.66 0.84	0.05 0.02	67	21	1 -	1.34 0.02579	34 1
72	20-404 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ N 3 РАЗМЕРОМ 200*200 ММ	ШТ 6	2.99 0.84	0.05 0.02	18	5	- -	1.34 0.02579	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	20-486 11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ СТАЛИ ЛИСТОВОЙ ДИАМ. 200 ММ	ШТ 2	3.45 1.72	0.01 -	7	3	- -	2.89 -	6 -
74	20-487 11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМ. 250 ММ	ШТ 1	4.3 1.72	0.01 -	4	2	- -	2.89 -	3 -
75	20-488 11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ СТАЛИ ЛИСТОВОЙ ДИАМ. 315 ММ	ШТ 1	5.15 1.72	0.01 -	5	2	- -	2.89 -	3 -
76	20-490 11-2	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ СТАЛИ ЛИСТОВОЙ ДИАМ. 500 ММ	ШТ 1	9.93 2.28	0.02 0.01	10	2	- -	3.84 0.0129	4 -
77	20-525 12-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМ. ПАТРУБКА 200 ММ	ШТ 3	8.309 2.38	0.03 0.01	25	7	- -	4.1 0.0129	12 -
78	20-526 12-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМ. ПАТРУБКА 280 ММ	ШТ 2	9.25 2.38	0.03 0.01	19	5	- -	4.1 0.0129	8 -
79	20-527 12-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМ. ПАТРУБКА 400 ММ	ШТ 1	13.5 2.38	0.03 0.01	14	2	- -	4.1 0.0129	4 -
80	20-535 13-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200 ММ	ШТ 2	11.9 1.63	0.1 0.03	24	3	- -	2.87 0.0387	6 -
81	20-536 13-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2 ДИАМ. ПАТРУБКА 250 ММ	ШТ 2	12.5 1.63	0.1 0.03	25	3	- -	2.87 0.0387	6 -
82	20-537 13-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМ. ПАТРУБКА 315 ММ	ШТ 2	13.2 1.63	0.1 0.03	26	3	- -	2.87 0.0387	6 -
83	20-538 13-2	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4 ДИАМ. ПАТРУБКА 400 ММ	ШТ 1	20 1.99	0.16 0.05	20	2	- -	3.48 0.0645	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	20-540 13-2	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ УП-6 БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА ДИАМ. ПАТРУБКА 500 ММ	ШТ 1	20,9 1.99	0,16 0,05	21	2	- -	3,48 0.0645	3 -
85	20-108 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ14918-80 ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩ.0,5ММ РАЗМ.100*150ММ	М2 2,5	6.36 0.88	0.04 0.01	16	2	- -	1.54 0.0129	4 -
86	20-108 1-1	ТО ЖЕ,РАЗМ.200*100ММ	М2 12	6.36 0.88	0.04 0.01	76	11	- -	1.54 0.0129	18 -
87	20-108 1-1	ТО ЖЕ,РАЗМ.200*150ММ	М2 24,5	6.36 0.88	0.04 0.01	156	22	1 -	1.54 0.0129	38 -
88	20-108 1-1	ТО ЖЕ,РАЗМ.200*200ММ	М2 8	6.36 0.88	0.04 0.01	51	7	- -	1.54 0.0129	12 -
89	20-108 1-1	ТО ЖЕ,РАЗМ.200*250ММ	М2 36	6.36 0.88	0.04 0.01	229	32	1 -	1.54 0.0129	55 -
90	20-115 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 14918-80 ТОЛЩ.0,7ММ,РАЗМ.300*250ММ	М2 11	6.37 0.67	0.04 0.01	70	7	- -	1.19 0.0129	13 -
91	20-115 1-2	ТО ЖЕ,РАЗМ.400*250ММ	М2 52	6.37 0.67	0.04 0.01	331	35	2 1	1.19 0.0129	62 1
92	20-115 1-2	ТО ЖЕ,РАЗМ.400*200ММ	М2 12	6.37 0.67	0.04 0.01	76	8	- -	1.19 0.0129	14 -
93	20-116 1-2	ТО ЖЕ,РАЗМ.400*450ММ	М2 3,4	6.6 0.67	0.04 0.01	22	2	- -	1.19 0.0129	4 -
94	20-109 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМ. ОТ 225 ДО 315 ММ	М2 9,86	5.88 0.88	0.04 0.01	58	9	- -	1.54 0.0129	15 -
95	20-3 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903-74 ТОЛЩ.0,5ММ 100*100	М2 0,8	5.35 0.88	0.04 0.01	4	1	- -	1.54 0.0129	1 -
96	20-3 1-1	ТО ЖЕ,100*150ММ	М2 22,5	5.35 0.88	0.04 0.01	120	20	1 -	1.54 0.0129	35 -
97	20-3 1-1	ТО ЖЕ,100*200ММ	М2 36	5.35 0.88	0.04 0.01	193	32	1 -	1.54 0.0129	55 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	20-3 1-1	ТО ЖЕ,150*150ММ	М2 24	5.35 0.88	0.04 0.01	128	21	1 -	1.54 0.0129	37 -
99	20-3 1-1	ТО ЖЕ,150*200	М2 38.5	5.35 0.88	0.04 0.01	206	34	2 -	1.54 0.0129	59 -
100	20-3 1-1	ТО ЖЕ,250*150	М2 12	5.35 0.88	0.04 0.01	64	11	- -	1.54 0.0129	18 -
101	20-3 1-1	ТО ЖЕ,200*200	М2 36	5.35 0.88	0.04 0.01	193	32	1 -	1.54 0.0129	55 -
102	20-3 1-1	ТО ЖЕ,200*250	М2 13.5	5.35 0.88	0.04 0.01	72	12	1 -	1.54 0.0129	21 -
103	20-3 1-1	ТО ЖЕ,250*250	М2 30	5.35 0.88	0.04 0.01	161	26	1 -	1.54 0.0129	46 -
104	20-11 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903-74 ТОЛЩ.0,7ММ,РАЗМ.300*250ММ	М2 11	5.3 0.67	0.04 0.01	58	7	- -	1.19 0.0129	13 -
105	20-10 1-1	ТО ЖЕ,300*200	М2 50	5.59 0.88	0.04 0.01	280	44	2 1	1.54 0.0129	77 1
106	20-11 1-2	ТО ЖЕ,350*350	М2 14	5.3 0.67	0.04 0.01	74	9	1 -	1.19 0.0129	17 -
107	20-11 1-2	ТО ЖЕ,300*500	М2 16	5.3 0.67	0.04 0.01	85	11	1 -	1.19 0.0129	19 -
108	20-11 1-2	ТО ЖЕ,400*250	М2 52	5.3 0.67	0.04 0.01	276	35	2 1	1.19 0.0129	62 1
109	20-11 1-2	ТО ЖЕ,400*300	М2 35	5.3 0.67	0.04 0.01	186	23	1 -	1.19 0.0129	42 -
110	20-14 1-4	ТО ЖЕ,600*700	М2 5.2	5.53 0.39	0.04 0.01	29	2	- -	0.702 0.0129	4 -
111	20-4 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903-74 ТОЛЩ.0,6ММ Д200ММ	М2 6.28	5.21 0.86	0.04 0.01	33	6	- -	1.54 0.0129	10 -
112	20-4 1-1	ТО ЖЕ,Д250ММ	М2 3.93	5.21 0.88	0.04 0.01	20	3	- -	1.54 0.0129	6 -
113	20-6 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903-74 ТОЛЩ.0,7ММ Д315ММ	М2 4.95	4.84 0.67	0.04 0.01	24	3	- -	1.19 0.0129	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	20-6 1-2	ТО ЖЕ,Д400ММ	М2 12.56	4.84 0.67	0.04 0.01	61	8	1 -	1.19 0.0129	15 -
115	20-35 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903-74 ТОЛЩ.1ММ 100*200ММ	М2 3	7.32 0.88	0.04 0.01	22	3	- -	1.54 0.0129	5 -
116	20-35 1-1	ТО ЖЕ,150*200ММ	М2 5	7.32 0.88	0.04 0.01	37	4	- -	1.54 0.0129	6 -
117	20-35 1-1	ТО ЖЕ,200*200	М2 4	7.32 0.88	0.04 0.01	29	4	- -	1.54 0.0129	6 -
118	20-35 1-1	ТО ЖЕ,250*200ММ	М2 13.5	7.32 0.88	0.04 0.01	99	12	1 -	1.54 0.0129	21 -
119	20-36 1-2	ТО ЖЕ,400*250ММ	М2 13	5.91 0.67	0.04 0.01	77	9	1 -	1.19 0.0129	15 -
120	20-35 1-1	ТО ЖЕ,250*250ММ	М2 10	7.32 0.88	0.04 0.01	73	9	- -	1.54 0.0129	15 -
121	20-35 1-1	ТО ЖЕ,200*300ММ	М2 10	7.32 0.88	0.04 0.01	73	9	- -	1.54 0.0129	15 -
122	20-36 1-2	ТО ЖЕ,300*500ММ	М2 9.6	5.91 0.67	0.04 0.01	57	6	- -	1.19 0.0129	11 -
123	20-36 1-2	ТО ЖЕ,400*300ММ	М2 21	5.91 0.67	0.04 0.01	124	14	1 -	1.19 0.0129	25 -
124	20-28 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Д200ММ ТОЛЩ.1ММ ГОСТ 19903-74	М2 1.88	6.58 0.88	0.04 0.01	12	2	- -	1.54 0.0129	3 -
125	20-28 1-1	ТО ЖЕ,Д250ММ	М2 4.71	6.58 0.88	0.04 0.01	31	4	- -	1.54 0.0129	7 -
126	20-28 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОПРОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДИАМ. ДО 315 ММ	М2 14.84	6.58 0.88	0.04 0.01	98	13	1 -	1.54 0.0129	23 -
127	20-29 1-2	ТО ЖЕ,Д400ММ	М2 12.56	5.86 0.67	0.04 0.01	74	8	1 -	1.19 0.0129	15 -
128	20-29 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДИАМ. ДО 500 ММ	М2 3.14	5.86 0.67	0.04 0.01	18	2	- -	1.19 0.0129	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	20-764 27-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2 0,2	3,46 2,82	0,1 0,03	1	1	- -	4,425 0,0387	1 -
130	С3-1487	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,2 М2	М2 0,2	3,75 -	- -	1	-	- -	- -	- -
131	20-484 10-1	МЕСТНЫЙ ОТСОС МВО-05-01	100КГ 0,3	4,08 3,56	0,21 0,06	1	1	- -	6,09 0,0774	2 -
132	С3-2670 ВЫП.2	ОТСОСЫ БОРТОВЫЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	КГ 30	0,53 -	- -	16	-	- -	- -	- -
133	20-760 25-1	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ ДО 0,125 Т	ШТ 2	6,09 2,83	0,43 0,13	12	6	1 -	5,12 0,1677	10 -
134	С3-712	КАЛОРИФЕР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МНОГОХОДОВОЙ МАРКИ КСК3-8-02 ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 15,89 М2	ШТ 2	66,5 -	- -	133	-	- -	- -	- -
135	20-760 25-1	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ ДО 0,125 Т	ШТ 2	6,09 2,83	0,43 0,13	12	6	1 -	5,12 0,1677	10 -
136	С3-710	КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МНОГОХОДОВЫЕ МАРКИ КСК3-6-02 ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 10,85 М2	ШТ 2	50,2 -	- -	100	-	- -	- -	- -
137	20-399 6-8	УСТАНОВКА ПАТРУБКА П37	100КГ 0,253	4,83 2,56	0,3 0,1	1	1	- -	4,44 0,129	1 -
138	С3-1387	ПАТРУБКИ ДУШИРУЮЩИЕ ППД С ПОВОРОТНЫМ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ 25,3	0,45 -	- -	11	-	- -	- -	- -
139	20-399 6-8	УСТАНОВКА КОНФУЗОРА Д10	100КГ 0,68	4,83 2,56	0,3 0,1	3	2	- -	4,44 0,129	3 -
140	С3-2645 ВЫП.2	КОНФУЗОР Д10	КГ 68	0,51 -	- -	35	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				6374	822	37 4		1412 6
		В ТОМ ЧИСЛЕ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			6374	822	37 4		1418
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1-960 Т.Ч.П.3.67	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М 74.5*1.2	100М3 0.09	89.4 89.4	- -	8	8	- -	184.8 -	17 -
7	1-1592 ДОП.3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	1000М3 0.037	172 7.64	164.1 66.9	6	-	6 2	15.5 96.34	1 4
8	ССЦМО НА ПЕРЕВОЗКИ Ч.I,СТР.28	ОТВОЗ ГРУНТА НА 1 КМ	Т 65	0.29 -	0.29 -	19	-	19 -	0.087 -	6 -
9	1-1608 ДОП.3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.)	1000М3 0.266	43.9 -	43.9 14.7	12	-	12 4	- 21.17	- 6
10	1-1634 ДОП.3	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.)	1000М3 0.266	20.3 -	20.3 6.82	5	-	5 2	- 9.821	- 3
11	1-1645 ДОП.3	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 1634	1000М3 0.266	11.6 -	11.6 3.9	3	-	3 1	- 5.616	- 1
12	1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1-2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100М3 2.66	9.69 6.2	3.49 2.29	26	16	9 6	11.2 3.298	30 9
13	1-1603 25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 1 ГРУППЫ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ	1000М3 0.059	11.5 1.3	10.06 3.12	1	-	1 -	2.63 4.493	- -
14	1-1604 25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3 ГРУППЫ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ	1000М3 0.037	14.2 1.59	12.34 3.81	1	-	- -	3.23 5.486	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				151	26	124 35		64 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	ССЦМО П.8-268,ПРИМЕЧ. П.1	СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,МАССОЙ СВЫШЕ 5Т,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ,РАСХОД СТАЛИ 17КГ/М2,1ДПК56.33Л,П 11.8+0.22*2+0.31*4	М2 30.72	13.48 -	- -	414	-	- -	- -	- -
73	ССЦМО П.8-268,ПРИМЕЧ. П.1	ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ,РАСХОД СТАЛИ 10,1КГ/М2,1Д56.33 11.8+0.22*2	М2 72.72	12.24 -	- -	890	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				13195	354	434 151		570 196
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
74	7-563 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 5.96+24.4*0.0246	ШТ 128	6.56 2.62	2.84 1.03	840	335	364 132	4.3 1.329	550 170
75	7-566 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 8.32+24.4*0.0259	ШТ 34	8.952 3.49	4.33 1.56	304	119	147 53	5.74 2.012	195 68
76	7-570 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40 М 13.3+24.4*0.0564	ШТ 23	14.68 4.92	7.4 2.19	338	113	170 50	7.96 2.825	183 65
77	ССЦМО П.8-335	СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 2-Х СТОРОН ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50,ОБ'ЕМНОЙ МАССОЙ 1100 КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,РАСХОД СТАЛИ ДО 7,0 КГ/М2,ТОЛЩИНОЙ 400ММ	М2 111.5	22.8 -	- -	2542	-	- -	- -	- -
78	ССЦМО П.8-355	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,РАСХОД СТАЛИ ДО 7КГ/М2	М2 574.1	23.5 -	- -	13491	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	7-291 ССЦМО Т.3-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ С ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ 342+55.8	Т 0.125	397.8 21.3	- -	50	3	- -	34 -	4 -
140	7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕИ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 0.23+24.4*0.0025	ШТ 42	0.291 0.08	0.15 0.06	12	3	6 3	0.13 0.0774	5 3
141	ССЦМО П.9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБ'ЕМОМ ДО 0,5М3	М3 0.94	64.4 -	- -	61	-	- -	- -	- -
142	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т 0.014	321 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				5028	707	93 29		1303 36
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
143	12-289 9-6	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2 4.6	49.9 10.7	1.3 0.39	230	49	6 2	18.9 0.5031	87 2
144	12-291 9-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОИ РУБЕРОИДА НАД ДУШЕВЫМИ	100М2 0.29	40.5 7.56	1.02 0.31	12	2	- -	12.8 0.4	4 -
145	12-288 ССЦМО П.7-30	ЗАСЫПКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ У600КГ/М3,НСР.=50ММ 2.25+1.1*14.5	М3 23	18.2 1.17	1.08 0.32	419	27	25 7	2.32 0.4128	53 9
146	12-286 ССЦМО П.9-331	УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ У400КГ/М3-100ММ 17.3+103*30.4*0.10	100М2 4.6	330.4 15.5	1.8 0.53	1520	71	8 2	28.5 0.6837	131 3
147	12-299 10-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М50,ТОЛЩИНОЙ 15ММ 14.8+21.9*1.58	100М2 4.6	49.4 7.64	0.74 0.22	227	35	3 1	14.3 0.2838	66 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11				1643	141	48 18		240 23
		РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
209	15-201 51-1	ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ 40.5+23.7*1.89	100М2 0,3	85.29 35.6	4.9 2.33	26	11	1 1	57,4 3,006	17 1
210	15-537	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПОДИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ СВЕТЛЫХ ТОНОВ	100М2 10.21	37,2 9.36	0.74 0.23	380	96	8 2	16,7 0,2967	171 3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12				406	107	9 3		188 4
		РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
211	15-297 59-4	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ 19.3+23.7*0.06	100М2 12.86	20.72 18.5	0.15 0.04	267	238	2 1	29,8 0,0516	383 1
212	15-571 159-11	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	100М2 0.684	68.4 20.3	1.26 0.38	47	14	1 -	35,8 0,4902	24 -
213	15-663 168-6	ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	100М2 6.451	60.8 15.5	1 0,3	392	100	6 2	27,4 0,387	177 2
214	15-262 55-5-3.11	МОКРАЯ ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК 65.4+22.3*1.87	100М2 1.62	107.1 46.4	6.8 4.03	174	75	11 7	74 5,199	120 8
215	15-325 65-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ 126+22.8*0.06	100М2 9,272	127.4 36.5	4.6 2.13	1181	338	43 20	62,3 2,748	578 25
216	15-82 14-1	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	100М2 5	422 94.7	2 0.6	2110	474	10 3	170 0,774	850 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т 0.0002	321 -	- -	0	-	- -	- -	-
272	7-460 39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 2.09+24.4*0.04339	ШТ 1	3.149 0.98	0.71 0.26	3	1	1 -	1.65 0.3354	2 -
273	ССЦМО П.8-504	СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ БУДКИ П14-3 ИЗ БЕТОНА М300	М3 0.5	62.5 -	- -	31	-	- -	- -	-
274	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т 0.024	250 -	- -	6	-	- -	- -	-
275	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т 0.003	321 -	- -	1	-	- -	- -	-
276	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т 0.001	229 -	- -	0	-	- -	- -	-
277	10-109 20-5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	М2 0.97	1.54 0.69	0.13 0.04	1	1	- -	1.29 0.0516	1 -
278	С2-2-270 ДОП.1 К С2-2 Т.20,ПРИЛ.1,П.222	СТОИМОСТЬ ЛЮКА ДЛ10-10 30.4+0.37*4.54	М2 0.97	32.08 -	- -	31	-	- -	- -	-
279	С1-1-446Б	СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЛЮКА	КОМПЛ 1	6.73 -	- -	7	-	- -	- -	-
280	10-105 20-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	М2 1.4	1.45 0.55	0.35 0.11	2	1	- -	0.91 0.1419	1 -
281	С2-2-264 ДОП.1 К С2-2 Т.20,ПРИЛ.1,П.212	СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДС19-9ГТ 28.3+0.37*2.62	М2 1.4	29.27 -	- -	41	-	- -	- -	-
282	С1-1-446Б	СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ 1	6.73 -	- -	7	-	- -	- -	-
283	9-46 7-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРЕМЯНКИ	Т 0.063	58 13.8	32.1 11.8	4	1	2 1	22.6 15.22	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2	Наружная отделка	$м^2$	I02I	406	I6,5	67	38	5II	I07	9/3	–	–	–	0,5/0,5
I3	Внутренняя отделка	$м^2$	4409	5976	I6,5	986	557	75I9	I809	94/37	–	–	–	6,6/I,7
I4	Прочие работы	–	–	638	–	–	–	–	79	2I/6	–	–	–	–
	а/отмостка	$м^2$	62	286	I6,5	47	27	360	32	I2/3	–	–	–	0,3/6
	б/крыльца входов	$м^2$	I8	352	I6,5	58	33	443	67	9/3	–	–	–	0,4/25
I5	Специально-строительные работы	–	–	94I	–	–	–	–	I0I	I6/5	–	–	–	
	а/приямки и каналы	$м^3$	6,2	359	I6,5	59	33	45I	50	5/2	–	–	–	0,4/74
	б/приточная камера	$м^3$	5026	239	–	–	–	–	34	5/I	–	–	–	
	строительные	–	–	I88	I6,5	3I	I8	237	3I	3/–	–	–	–	0,2I/
	металлоконструкции	–	–	5I	8,6	4	4	59	3	2/I	–	–	–	0,05/–
	в/выход на кровлю	$м^3$	5026	343	–	–	–	–	I7	6/2	–	–	–	
	строительные	–	–	3I6	I6,5	52	29	397	I6	4/I	–	–	–	0,35/–
	металлоконструкции	–	–	27	8,6	2	2	3I	I	2/I	–	–	–	0,03/–
	Итого посводке	руб	–	89I22	–	I4680	8305	II2I07	644I	230	8/770			I00%

Составил руководитель сметной группы Л.Д.Морозова

Тип. Мосметростроя. Зак. 3084—4000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	26-29 ССЦМО п.9- 331	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ У400КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 100ММ 6.9+0.95*30.4	М3 (-1.6)	35.78 2.19	0.52 0.16	(-64)	(-4)	(-1) -	4.1 0.2064	(-7) -
53	26-58 11-3	ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2 (-0.18)	74.5 44	1.51 0.45	(-13)	(-8)	- -	72.6 0.5805	(-13) -
54	9-210 32-13	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	Т (-0.118)	42.9 21.3	18.8 5.6	(-5)	(-3)	(-2) (-1)	35 7.224	(-4) (-1)
55	С2-1-1-2095	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	Т (-0.118)	393 -	- -	(-46)	-	- -	- -	- -
56	15-614 164-8	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	100М2 (-0.021)	60.5 38.4	- -	(-1)	(-1)	- -	68 -	(-1) -
57	26-46 10-1	КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ К СТЕНАМ ШТЫРЯМИ ДИАМ.6А1	100М2 (-0.18)	17.3 9.3	3.6 1.08	(-3)	(-2)	(-1) -	14.8 1.393	(-3) -
58	12-286 ССЦМО п.9- 331	УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ У400КГ/М3-100ММ 17.3+103*30.4*0.100	100М2 (-0.031)	330.4 15.5	1.8 0.53	(-10)	-	- -	28.5 0.6837	(-1) -
		ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ N 1								
59	8-13 ССЦМО п.2-4	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ НА ОТМ.-0,020 ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100 25.1+24.4*3.099	100М2 0.33	100.7 19.6	1.5 0.45	33	6	- -	38.1 0.5805	13 -
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
60	7-563 ССЦМО п.2-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 5.96+24.4*0.0246	ШТ 128	6.56 2.62	2.84 1.03	840	335	364 132	4.3 1.329	550 170
61	7-566 ССЦМО п.2-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 8.32+24.4*0.0259	ШТ 34	8.952 3.49	4.33 1.56	304	119	147 53	5.74 2.012	195 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	7-570 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40 М								
		13.3+24.4*0.0564	ШТ 23	14.68 4.92	7.4 2.19	338	113	170 50	7.96 2.825	183 65
63	ССЦМО П.8- 331,ПРИМЕЧ. П.2Б	СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 2-Х СТОРОН ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50,ОБ'ЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,РАСХОД СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ТОЛЩИНОЙ 350ММ								
		17.3+0.26*4	М2 111.5	18.34 -	- -	2045	-	- -	- -	- -
64	ССЦМО П.8- 351,ПРИМЕЧ. П.2Б	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,РАСХОД СТАЛИ ДО 7КГ/М2								
		17.9+0.26*4	М2 574.1	18.94 -	- -	10873	-	- -	- -	- -
65	ССЦМО П.8- 332,ПРИМЕЧ. П.2Б	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 3М,РАСХОД СТАЛИ 7,1-10КГ/М2								
		18.7+0.26*4	М2 55.16	19.74 -	- -	1089	-	- -	- -	- -
66	ССЦМО П.8- 333,ПРИМЕЧ. П.2Б	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 3М,РАСХОД СТАЛИ 10,1-13КГ/М2								
		19.3+0.26*4	М2 13.8	20.34 -	- -	281	-	- -	- -	- -
67	ССЦМО П.8-399	СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	М3 10.05	49 -	- -	492	-	- -	- -	- -
68	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т 0.028	229 -	- -	6	-	- -	- -	- -
69	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т 0.005	250 -	- -	1	-	- -	- -	- -
70	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т 0.08	321 -	- -	26	-	- -	- -	- -
71	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т 0.07	413 -	- -	29	-	- -	- -	- -
72	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ И ДРУГИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ	Т 0.07	55.8 -	- -	4	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	7-668 ССЦМО п.2-4	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ 0.72+24.4*0.0279	ШТ 64	1.401 0.59	0.13 0.05	90	38	8 3	1.01 0.0645	65 4
74	ССЦМО п.11-233	СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М	М3 2.63	69.9 -	- -	184	-	- -	- -	- -
75	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т 0.019	229 -	- -	4	-	- -	- -	- -
76	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т 0.025	321 -	- -	8	-	- -	- -	- -
77	7-668 ССЦМО п.2-4	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ 0.72+24.4*0.0279	ШТ 4	1.401 0.59	0.13 0.05	6	2	1 -	1.01 0.0645	4 -
78	ССЦМО п.9-96	СТОИМОСТЬ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ ОП5.2-Т ИЗ БЕТОНА М200,ОБ'ЕМОМ ДО 0,2М3	М3 0.068	62.7 -	- -	4	-	- -	- -	- -
79	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т 0.001	229 -	- -	0	-	- -	- -	- -
80	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т 0.005	250 -	- -	1	-	- -	- -	- -
81	9-210 32-13	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т 0.181	42.9 21.3	18.8 5.6	8	4	3 1	35 7.224	6 1
82	С2-1-1-1781	СТОИМОСТЬ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	Т 0.169	250 -	- -	42	-	- -	- -	- -
83	С2-1-1-1784	СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т 0.012	281 -	- -	3	-	- -	- -	- -
84	7-291 17-7	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	Т 0.435	342 21.3	- -	149	9	- -	34 -	15 -
85	7-706 51-6	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ	100М ШВА 5.68	88.7 9.44	14.7 4.41	504	54	83 25	16 5.689	91 32
86	7-708 51-8	ТО ЖЕ,КОРОБОК ОКОН	100М ШВА 4.14	65 8.88	14.7 4.41	269	37	61 18	15 5.689	62 24
87	7-701 51-1	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ УПРУГИМИ ПРОКЛАДКАМИ	100М ШВА 9.82	42.3 4.02	0.08 0.02	415	39	1 -	6.43 0.0258	63 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	ССЦМО Т.3-1	ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т 0.641	55.8 -	- -	36	-	- -	- -	- -
89	8-30 5-1	ВСТАВКИ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М50 3.19+78.6*0.23+68*0.38	М3 11	47.11 2.21	0.81 0.24	518	24	9 3	4.05 0.3096	45 3
90	8-59 ДОП.2,С2-4-43,С2-4-28	АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН СЕТКОЙ ИЗ АРМАТУРЫ АI 421-392+232	Т 0.02	261 27.8	1.38 0.41	5	1	- -	54.3 0.5289	1 -
91	7-291 17-7	КРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН К КОЛОННАМ И СТЕНАМ	Т 0.083	342 21.3	- -	28	2	- -	34 -	3 -
92	7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 0.23+24.4*0.0025	ШТ 15	0.291 0.08	0.15 0.06	4	1	2 1	0.13 0.0774	2 1
93	ССЦМО П.9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБ'ЕМОМ ДО 0,5М3	М3 0.39	64.4 -	- -	25	-	- -	- -	- -
94	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т 0.008	321 -	- -	3	-	- -	- -	- -
95	12-286 ССЦМО П.9-331	УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ У400КГ/М3-80ММ 17.3+103*30.4*0.08	100М2 4.6	267.8 15.5	1.8 0.53	1232	71	8 2	28.5 0.6837	131 3
96	12-277 8-2	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2 10.17	9.43 2.3	0.01 -	96	23	- -	4.14 -	42 -
97	11-11 1-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 2.5+26.3*1.02	М3 4.8	29.33 1.62	- -	141	8	- -	2.9 -	14 -
98	11-52 ПРИМЕН.,ССЦМО П.9-331	УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ У400КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 100ММ 16.6+103*30.4*0.10	100М2 0.32	329.7 14.3	2.3 0.68	106	5	1 -	27.1 0.8772	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7-566 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 М 8.32+24.4*0.0259	ШТ (-34)	8.952 3.49	4.33 1.56	(-304)	(-119)	(-147) (-53)	5.74 2,012	(-195) (-68)
8	7-570 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40 М 13.3+24.4*0.0564	ШТ (-23)	14.68 4.92	7.4 2.19	(-338)	(-113)	(-170) (-50)	7,96 2,825	(-183) (-65)
9	ССЦМО П.8-335	СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 2-Х СТОРОН ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50,ОБ'ЕМНОЙ МАССОЙ 1100 КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,РАСХОД СТАЛИ ДО 7,0 КГ/М2,ТОЛЩИНОЙ 400ММ	М2 (-111.5)	22.8 -	- -	(-2542)	-	- -	- -	- -
10	ССЦМО П.8-355	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,РАСХОД СТАЛИ ДО 7КГ/М2	М2 (-574.1)	23.5 -	- -	(-13491)	-	- -	- -	- -
11	ССЦМО П.8-336	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 3М,РАСХОД СТАЛИ 7,1-10КГ/М2	М2 (-55.16)	23.7 -	- -	(-1307)	-	- -	- -	- -
12	ССЦМО П.8- 336,ПРИМЕЧ. П.2Б	ТО ЖЕ,РАСХОД СТАЛИ 12,88КГ/М2 23.7+0.31*3	М2 (-13.8)	24.63 -	- -	(-340)	-	- -	- -	- -
13	ССЦМО П.8-399	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО УГЛА ЗДАНИЯ	М3 (-12.29)	49 -	- -	(-602)	-	- -	- -	- -
14	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т (-0.031)	229 -	- -	(-7)	-	- -	- -	- -
15	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т (-0.006)	250 -	- -	(-2)	-	- -	- -	- -
16	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т (-0.084)	321 -	- -	(-27)	-	- -	- -	- -
17	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т (-0.07)	413 -	- -	(-29)	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	7-566 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М								
		8.32+24.4*0.0259	ШТ 34	8.952 3.49	4.33 1.56	304	119	147 53	5.74 2.012	195 68
67	7-570 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40 М								
		13.3+24.4*0.0564	ШТ 23	14.68 4.92	7.4 2.19	338	113	170 50	7.96 2.825	183 65
68	ССЦМО П.8- 331,ПРИМЕЧ. П.2б	СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 2-Х СТОРОН ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50,ОБ'ЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,РАСХОД СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ТОЛЩИНОЙ 400ММ	М2 111.5	22.8 -	- -	2542	-	- -	- -	- -
69	ССЦМО П.8- 355	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,РАСХОД СТАЛИ ДО 7КГ/М2	М2 574.1	23.5 -	- -	13491	-	- -	- -	- -
70	ССЦМО П.8- 336	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 3М,РАСХОД СТАЛИ 7,1-10КГ/М2	М2 55.16	23.7 -	- -	1307	-	- -	- -	- -
71	ССЦМО П.8- 336,ПРИМЕЧ. П.2б	ТО ЖЕ,РАСХОД СТАЛИ 12,88КГ/М2 23.7+0.31*3	М2 13.8	24.63 -	- -	340	-	- -	- -	- -
72	ССЦМО П.8- 398	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО УГЛА ЗДАНИЯ	М3 12.29	51.1 -	- -	628	-	- -	- -	- -
73	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т 0.031	229 -	- -	7	-	- -	- -	- -
74	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т 0.006	250 -	- -	2	-	- -	- -	- -
75	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т 0.084	321 -	- -	27	-	- -	- -	- -
76	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т 0.07	413 -	- -	29	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ И ДРУГИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ	Т 0.07	55.8 -	- -	4	-	- -	- -	- -
78	7-668 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ 0.72+24.4*0.0279	ШТ 64	1.401 0.59	0.13 0.05	90	38	8 3	1.01 0.0645	65 4
79	ССЦМО П.11-233	СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М	М3 3.32	69.9 -	- -	232	-	- -	- -	- -
80	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т 0.033	229 -	- -	8	-	- -	- -	- -
81	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т 0.026	321 -	- -	8	-	- -	- -	- -
82	7-668 ССЦМО П.2-4	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ 0.72+24.4*0.0279	ШТ 4	1.401 0.59	0.13 0.05	6	2	1 -	1.01 0.0645	4 -
83	ССЦМО П.9-96	СТОИМОСТЬ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ ОП5.2-Т ИЗ БЕТОНА М200,ОБ'ЕМОМ ДО 0,2М3	М3 0.108	62.7 -	- -	7	-	- -	- -	- -
84	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т 0.001	229 -	- -	0	-	- -	- -	- -
85	ССЦМО Т.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т 0.007	250 -	- -	2	-	- -	- -	- -
86	9-210 32-13	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т 0.181	42.9 21.3	18.8 5.6	8	4	3 1	35 7.224	6 1
87	С2-1-1-1781	СТОИМОСТЬ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	Т 0.169	250 -	- -	42	-	- -	- -	- -
88	С2-1-1-1784	СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т 0.012	281 -	- -	3	-	- -	- -	- -
89	7-291 17-7	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	Т 0.435	342 21.3	- -	149	9	- -	34 -	15 -
90	7-706 51-6	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ	100М ШВА 5.7	88.7 9.44	14.7 4.41	506	54	84 25	16 5.689	91 32
91	7-708 51-8	ТО ЖЕ,КОРОБОК ОКОН	100М ШВА 4.14	65 8.88	14.7 4.41	269	37	61 18	15 5.689	62 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	9-210 32-13	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	Т 0.121	42.9 21.3	18.8 5.6	5	3	2 1	35 7.224	4 1
127	С2-1-1-2095	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	Т 0.121	393 -	- -	48	-	- -	- -	- -
128	15-614 164-8	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	100М2 0.023	60.5 38.4	- -	1	1	- -	68 -	2 -
129	26-46 10-1	КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ К СТЕНАМ ШТЫРЯМИ ДИАМ.6АI	100М2 0.175	17.3 9.3	3.6 1.08	3	2	1 -	14.8 1.393	3 -
130	12-286 ССЦМО П.9- 331	УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ У400КГ/М3-140ММ 17.3+103*30.4*0.14	100М2 4.6	455.7 15.5	1.8 0.53	2096	71	8 2	28.5 0.6837	131 3
131	12-286 ССЦМО П.9- 331	УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ У400КГ/М3-140ММ 17.3+103*30.4*0.14	100М2 0.031	455.7 15.5	1.8 0.53	14	-	- -	28.5 0.6837	1 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				35156	2887	998 334		4994 434
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				2313	245	35 9		454 15
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			2311	245	35 9		469
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.			2				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	% 16.5	2311		381				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 381*0.092	ЧЕЛ.-Ч							35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 381*0.18	РУБ.				69			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			2694	314	35 9		504
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	% 8	2694		216				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			2910	314	35 9		504
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2910	314	35 9		504
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			2909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2 0.04	12.6 11.8	0.05 0.02	1	-	- -	21.1 0.0258	1 -
26	С1-4-90	Стеклопластик рулонный	1000М2 0.0044	1010 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				38	17			32
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			38	17			32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	% 16.5	38		6				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6*0.092	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6*0.18	РУБ.				1			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			44	18			33
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	% 8	44		4				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			48	18			33
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			48	18			33
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				710	102	4		167
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			710				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				102			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ПРОКОФЬЕВА

ПРОВЕРИЛ

т.п. 501-6-33.94 Ал.7кн.1 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 3 ВК

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ П ТО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ПАРКАХ ОТПРАВЛЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ОТ 109 ДО 144 ПОЕЗДОВ В СУТКИ
НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 206 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 196 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.14 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ		НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 120	1.2 0.23	0.01 -	144	28	1 -	0.37 -	44 -
2	16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 60	1.35 0.23	0.01 -	81	14	1 -	0.37 -	22 -
3	16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 85	1.36 0.23	0.01 -	116	20	1 -	0.37 -	32 -
4	16-44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 35	1.58 0.23	0.01 -	55	8	- -	0.37 -	13 -
5	16-45 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 8	1.79 0.23	0.01 -	14	2	- -	0.37 -	3 -
6	16-46 7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М 6	2.21 0.29	0.03 0.01	13	2	- -	0.476 0.01289	3 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	17-83 6-1	УСТАНОВКА МОЕК МЧ-1-Б ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ	КОМПЛ	2	28.9 1.14	0.05 0.02	58	2	- -	1.83 0.0258	4 -
8	17-58 4-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ С БОКОВЫМ ПУСКОМ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ	КОМПЛ	6	21.2 1.49	0.13 0.04	127	9	1 -	2,44 0.0516	15 -
9	17-31	УСТАНОВКА БИДЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ РАЗМ. 640*350*380 ММ	КОМПЛ	1	33.2 1.94	0.08 0.02	33	2	- -	3,1 0.0258	3 -
10	17-36 1-9	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ	1	6.31 0.29	0.02 0.01	6	-	- -	0.46 0.0129	- -
11	17-37 1-10	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ	5	14.6 1.14	0.03 0.01	73	6	- -	1.85 0.0129	9 -
12	17-76 5-1	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ (ОДИНОЧНЫХ), ТИП III С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	1	13.1 0.73	0.05 0.02	13	1	- -	1.19 0.0258	1 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					905	88	3		139
		В ТОМ ЧИСЛЕ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				905	88	3		139
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	%	13.3	905		120				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 120*0.092	ЧЕЛ.-Ч								11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 120*0.18	РУБ.					22			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1025	110	3		150
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	1025		82				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.				1107	110	3		150
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				1107	110	3		150
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					1107	110	3		150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	%	16.5	97	16				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16*0.092	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 16*0.18	РУБ.				3			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			113	21	2		29
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	113	9				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			122	21	2		29
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			122	21	2		29
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				2283	329	227		497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			2283				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							497
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				336			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР ЮДОВА

ПРОВЕРИЛ

1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						1852	204	16 5		332 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.					1852	204	16 5		339
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	%	13.3	1852			246				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 246*0.092	ЧЕЛ.-Ч									23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 246*0.18	РУБ.						44			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.					2098	248	16 5		362
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	2098			168				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.					2266	248	16 5		362
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА	%	2	220			4				
		ИТОГО С ПУСКОМ И РЕГУЛИРОВКОЙ	РУБ.					2270	248	16 5		362
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.					2270	248	16 5		362
		РАЗДЕЛ 2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
34	13-121 15-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	100М2	3.35	7.71 2.05		0.2 0.06	26	7	1 -	3.1 0.0774	10 -
35	13-153 18-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	100М2	6.7	10.3 1.51		0.12 0.04	69	10	1 -	2.3 0.0516	15 -
36	26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ШНУРОМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0.13	22.7 21.8		0.33 0.1	3	3	- -	41 0.129	5 -
37	С1-4-349	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 49.5*1.03	М3	0.13	50.98 -		- -	7	-	- -	- -	- -
38	26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ	100М2	0.0581	12.6 11.8		0.05 0.02	1	1	- -	21.1 0.0258	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	20-469 9-9	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ1600*1000 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭО-4/63-0,63	ШТ 1	253 3.7	0.39 0.12	253	4	- -	6.38 0.1548	6 -
20	20-662 17-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ В.00.00-03	ШТ 2	2.33 0.43	0.01 -	5	1	- -	0.78 -	2 -
21	20-664 17-1	ТО ЖЕ,В.00.00-05	ШТ 2	2.78 0.43	0.01 -	6	1	- -	0.78 -	2 -
22	20-665 17-2	ТО ЖЕ,В.00.00-08	ШТ 2	4.4 0.59	0.01 -	9	1	- -	1.05 -	2 -
23	20-666 17-2	ТО ЖЕ,В.00.00-09	ШТ 1	5.23 0.59	0.01 -	5	1	- -	1.05 -	1 -
24	20-669 17-4	ТО ЖЕ,В.00.00-12	ШТ 1	9.82 0.85	0.05 0.02	10	1	- -	1.54 0.0258	2 -
25	20-674 17-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ Н.00.00-03	ШТ 2	2.15 0.43	0.01 -	4	1	- -	0.78 -	2 -
26	20-676 17-1	ТО ЖЕ,Н.00.00-07	ШТ 2	2.57 0.43	0.01 -	5	1	- -	0.78 -	2 -
27	20-677 17-2	ТО ЖЕ,Н.00.00-08	ШТ 2	3.44 0.59	0.01 -	7	1	- -	1.05 -	2 -
28	20-678	ТО ЖЕ,Н.00.00-11	ШТ 1	4.04 0.59	0.01 -	4	1	- -	1.05 -	1 -
29	20-682 17-4	ТО ЖЕ,Н.00.00-15	ШТ 1	9.26 0.85	0.05 0.02	9	1	- -	1.54 0.0258	2 -
30	20-697 18-2	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ ДО 100 КГ	100КГ 2,4	36.1 3.5	0.25 0.08	87	8	1 -	5.73 0.1032	14 -
31	20-656 15-1	УСТАНОВКА УТЕПЛЕННЫХ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ РАЗМЕРОМ 1250*500 ММ	ШТ 1	16.2 1.88	0.47 0.14	16	2	- -	2.97 0.1806	3 -
32	20-401 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ РАЗМЕРОМ 150*580 ММ	ШТ 12	1.48 0.84	0.05 0.02	18	10	1 -	1.34 0.02579	16 -
33	20-642	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГПБ-1	ШТ 1	33.2 0.51	0.15 0.04	33	1	- -	0.94 0.0516	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	20-407 С3-1480	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р150-IIА 1.48+0.43	ШТ 1	1.91 0.84	0.05 0.02	2	1	- -	1.34 0.0258	1 -
63	20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р150-III 1.48*3	ШТ 2	4.44 2.52	0.15 0.06	9	5	- -	4.02 0.0774	8 -
64	20-408 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ЩЕЛЕВЫХ Р N 200 РАЗМЕРОМ 200*200 ММ	ШТ 6	1.63 0.84	0.05 0.02	10	5	- -	1.34 0.02579	8 -
65	20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р200-II 1.63*2	ШТ 12	3.26 1.68	0.1 0.04	39	20	1 -	2.68 0.0516	32 1
66	20-408 С3-1481	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р200-IIА 1.63+0.58	ШТ 1	2.21 0.84	0.05 0.02	2	1	- -	1.34 0.0258	1 -
67	20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р200-III 1.63*3	ШТ 3	4.89 2.52	0.15 0.06	15	8	- -	4.02 0.0774	12 -
68	20-410 7-2	УСТАНОВКА РЕШЕТКИ Р400-IV	ШТ 4	1.5 1.02	0.1 0.03	6	4	- -	1.63 0.03869	7 -
69	С3-1481	РЕШЕТКА Р400-IV 0.58*16	ШТ 4	9.28 -	- -	37	-	- -	- -	- -
70	20-403 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ N 2 РАЗМЕРОМ 100*400 ММ	ШТ 13	3.5 0.84	0.05 0.02	46	11	1 -	1.34 0.02579	17 -
71	20-402 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ N 1 РАЗМЕРОМ 100*200 ММ	ШТ 25	2.66 0.84	0.05 0.02	67	21	1 -	1.34 0.02579	34 1
72	20-404 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ N 3 РАЗМЕРОМ 200*200 ММ	ШТ 6	2.99 0.84	0.05 0.02	18	5	- -	1.34 0.02579	8 -

1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	%	80	23			18				
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	%	13.3	5525			735				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 753*0.092	ЧЕЛ.-Ч									69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 753*0.18	РУБ.						136			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.					7127	958	37 4		1487
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	7127			570				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.					7697	958	37 4		1487
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА	%	5	859			42				
		ИТОГО С ПУСКОМ И РЕГУЛИРОВКОЙ	РУБ.					7739	958	37 4		1487
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.					7739	958	37 4		1487
		РАЗДЕЛ 2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
141	13-121 15-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	100М2	6	7.71 2.05		0.2 0.06	46	12	1 -	3.1 0.0774	19 -
142	13-153 18-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	100М2	12	10.3 1.51		0.12 0.04	124	18	1 -	2.3 0.0516	28 1
143	26-46 10-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	100М2	1.8	17.3 9.3		3.6 1.08	31	17	6 2	14.8 1.393	27 3
144	26-51 11-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	100М2	1.8	104 53.2		1.46 0.44	187	96	3 1	87.3 0.5676	157 1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						388	143	11 3		231 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.					388	143	11 3		236
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	%	16.5	388			64				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 64*0.092 ЧЕЛ.-Ч										6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 64*0,18	РУБ.				12			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			452	155	113		242
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	%	8	452	36				
		ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	РУБ.			488	155	113		242
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			488	155	113		242
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				8227	1113	487		1729
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			8227				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							1729
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				1120			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР ЮДОВА

ПРОВЕРИЛ

gost.e-ecolog.ru