ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409 - 28 - 55.89

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

АСФАЛЬТОБЕТОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПЕРИЛЬНОГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 40 ТОНН В ЧАС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

АЛЬБОМ 3

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Ц 00552-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409 - 28 - 55 . 89

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ .

АСФАЛЬТОБЕТОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИРЕЛЬСОВОГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ

40 Т В ЧАС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

АЛЬБОМ 3

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ.

СТОИМОСТЬ:

ОБЩАЯ	- 131,48 ТЫС.РУБ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	- 25,01 ТЫС.РУБ
ОБОРУДОВАНИЯ	- 106,47 ТЫС.РУБ
НА 1 Т/ЧАС МОЩНОСТИ	- 3287 РУБ.

РАЗРАБОТАН

КИЕВСКИМ ФИЛИАЛОМ
"СОЮЗДОРПРОЕКТ"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ФИЛИАЛА — Л.Н.ШИЛОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — Л.А.ЭТНИС

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — В.Н.ФРОЛОВ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА		3
2.ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	- АСФАЛЬТОСМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИРЕЛЬСОВОГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 40Т В ЧАС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	4
3.ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N1	- АСФАЛЬТОСМЕСТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА И УСТАНОВКА ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ И ВВЕДЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ	5
4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-1	- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-2	- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АСФАЛЬТОСМЕСТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДС-158	9
6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-3	- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ И ВВЕДЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ ДС-160	12
7.ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N2	- ОТДЕЛЕНИЕ ПОДАЧИ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ	15
8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-1	- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	16
9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-2	- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	20
10.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-3	- СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	29
11.ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N3	- НАВЕС ДЛЯ ТАРНОГО ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ	36
12.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N3-1	- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	37
13.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N3-2	- ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ	41
14.СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ В ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ		43
15.ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ И ВВЕДЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ		45
16.ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПОДАЧИ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ		46
17.ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАВЕСА ДЛЯ ТАРНОГО ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ		49
18.ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ		51

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту асфальтосмесительного цеха асфальтобетонного автоматизированного прирельсового завода мощностью 40т/час. составлены в соответствии с инструкцией Госстроя СССР по типовому проектированию СН 227-82.

Сметная стоимость определена в базисных ценах (I территориальный район, подрайон I), введенных с 01.01.1984 г. Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам расценок на монтаж оборудования Госстроя СССР. Стоимость оборудования определена по прейскурантам цен Госкомцен СССР, введенным с 01.01.1982 г.

Для общестроительных работ приняты накладные расходы в размере 16,5%; для монтажа металлоконструкций - 8,6%. Плановые накопления приняты в размере 8%.

Главный инженер проекта Л.А. ЭТНИС

Начальник отдела В.Н. ФРОЛОВ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОГО ЦЕХА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИРЕЛЬСОВОГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 40Т В ЧАС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ -131,48 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -6,19 ТЫС.ЧЕЛ/Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -4,26 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
МОЩНОСТЬ -40 Т/ЧАС
СТОИМОСТЬ НА 1 Т/ЧАС -3287 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

NN ПП	НОМЕР СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЫС.РУБ					НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.ЧЕЛ. ЧАС.	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1	АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ И ВВЕДЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ	4,59	3,80	84,44	-	92,83	3,40	2,32
2.	2	ОТДЕЛЕНИЕ ПОДАЧИ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ	8,01	5,17	22,03	-	35,21	2,27	1,59
3.	3	НАВЕСЫ ДЛЯ ТАРНОГО ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ	3,35	0,09	-	-	3,44	0,52	0,35
		ИТОГО:	15,95	9,06	106,47	-	131,48	6,19	4,26

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ФИЛИАЛА Л.М.ШИЛОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.А.ЭТНИС

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В.Н.ФРОЛОВ

СОСТАВИЛА Е.С.СТЕФАНОВИЧ

ПРОВЕРИЛА Г.А.ТРОФИМОВА

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту асфальтосмесительного цеха асфальтобетонного автоматизированного прирельсового завода мощностью 40т в час для строительства автомобильных дорог

на строительство асфальтосмесительной установки и установки для дозирования и введения резиновой крошки

Сметная стоимость	-	92,83 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-	3,40 тыс.руб.
Сметная заработная плата	-	2,32 тыс.руб.
Показатели по смете:		
Мощность	-	40 т/час.
Стоимость на I т/час	-	2321 руб.

Составлена в ценах 1984 года.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего		
I.	I-I	Общестроительные работы	4,47	-	-	-	4,47	0,50	0,38
2.	I-2	Технологическое оборудование асфальтосмесительной установки ДС-I58	-	3,49	63,63	-	67,I2	2,57	I,72
3.	I-3	Технологическое оборудование установки для дозирования и введения резиновой крошки ДС-I60	0,I2	0,3I	20,8I	-	2I,24	0,33	0,22
		Итого:	4,59	3,80	84,44	-	92,83	3,40	2,32

Главный инженер филиала — Л.М. ШИЛОВ
Главный инженер проекта — Л.А. ЭТНИС
Начальник отдела — В.Н. ФРОЛОВ
Составила — Е.С. СТЕФАНОВИЧ
Проверила — Г.А. ТРОФИМОВА

ТП 409-28-55.89

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОГО ЦЕХА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИРЕЛЬСОВОГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 40Т В ЧАС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ И ВВЕДЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АС4÷АС10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 4.47 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 496. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.38 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 40,0 СТОИМОСТЬ НА 1 Т/ЧАС. 111.70 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1-1585	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,65(0,65-0,8)М3 С С ПОГРУЗКОЙ НА А/САМОСВАЛЫ 1000М3	0.070	105.00	100.69	7.	0.	7.	8.33	1.	
				4.11	38.50			3.	55.44	4.	
2	СЦПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	115.500	0.29	0.29	33.		33.			
					0.06			7.	0.09	10.	
3	1-188(М=2)	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 4,63*2	0.070	9.26	8.04	1.		1.			
					2.42			0.	3.48	0.	
4	1-1603	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 1ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000М3	0.070	11.50	10.06	1.	0.	1.	2.63	0.	
				1.30	3.12			0.	4.49	0.	
5	1-1543	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,65(0,65-0,8)М3 В ОТВАЛ 1000М3	0.110	82.30	79.03	9.	0.	9.	6.63	1.	
				3.27	30.20			3.	43.49	5.	
6	1-959 (П1=1,2)(Т.Ч.П.3,67)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 62,3+62,3*0,2	0.180	74.76		13.	13.		157.20	28.	
				74.76							
7	1-1607	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩ-	0.128	30.85	30.85	4.		4.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(П2=0,85) (Т.Ч. П.3,48)	НОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3			10.37			1.	14.93	2.
		ЦЕНА ЕД.: 36,3=36,3*0,15								
8	1-1614 (Н=4)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС-ЦЕНКЕ 1-1607 1000М3	0.128	119.20	119.20	15.		15.		
					40.00			5.	57.60	7.
		ЦЕНА ЕД.: 29,8*4								
9	1-1633	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 1ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000М3	0.128	16.00	16.00	2.		2.		
					5.39			1.	7.76	1.
10	1-1644 (М=9)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАС-ЦЕНКЕ 1-1633 1000М3	0.128	89.55	89.55	11.		11.		
					30.06			4.	43.29	6.
		ЦЕНА ЕД.: 9,95*9								
11	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1.280	9.69	3.49	12.	8.	4.	11.20	14.
				6.20	2.29			3.	3.30	4.
12	1-1186	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ (50% ОБЪЕМА ГРУНТА) 100М3	0.640	9.90	8.34	6.	0.	5.	1.27	1.
				0.56	1.20			1.	1.73	1.
		ФУНДАМЕНТЫ								
13	11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 10СМ М3	10.600	10.40		110.	17.		3.00	32.
				1.62						
14	6-20	ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ ИЗ БЕТОНА М200 М3	4.700	33.33	0.76	157.	7.	4.	2.86	13.
				1.55	0.23			1.	0.30	1.
		ЦЕНА ЕД.: 31,7+(27,4-25,8)*1,02								
15	6-31	ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТО-НА М200 М3	16.800	34.63	0.98	582.	28.	16.	3.09	52.
				1.64	0.29			5.	0.37	6.
		ЦЕНА ЕД.: 33+(27,4-25,8)*1,02								
16	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0.077	441.00	1.40	34.	10.	0.	210.00	16.
				124.00	0.42			0.	0.54	0.
17	7-5	УКЛАДКА БЛОКОВ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВА-НИЕ ПРИ МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО1,5Т ШТ	65.000	3.20	2.45	208.	49.	159.	1.32	86.
				0.75	0.89			58.	1.15	75.
18	7-6	ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	14.000	4.89	3.69	68.	17.	52.	2.08	29.
				1.20	1.33			19.	1.72	24.
19	7-7	ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ КОНСТРУКЦИИ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	4.000	7.59	5.85	30.	7.	23.	3.01	12.
				1.74	2.13			9.	2.75	11.
20	ССЦП9-96	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ	2.600	62.70		163.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА М200,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3								
21	ССЦП9-97	ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3	М3	32.000	52.40		1677.				
22	ССЦП9-98	ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ДО 4М3	М3	3.400	46.70		159.				
23	ССЦП9-100	ТО ЖЕ,МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ДО 15Т	М3	5.300	47.00		249.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.				3551.	156.	346.	-	442.
			РУБ.					-	120.		(287/155)
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			586.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	54.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	105.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				4137.	261.	346.	-	496.
			РУБ.					-	120.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			331.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				4468.	261.	346.	-	-
			РУБ.						120.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	496.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	381.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Л.А.ЭТНИС /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../В.Н.ФРОЛОВ /

СОСТАВИЛ...../Е.С.СТЕФАНОВИЧ /

ПРОВЕРИЛ...../Г.А.ТРОФИМОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../Т.А.ВОЛОШИН /

ТП 409-28-55.89

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОГО ЦЕХА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИРЕЛЬСОВОГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 40Т В ЧАС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДС-158

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 67.12 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 63.63 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 3.49 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 2569. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 1.72 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 40.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Т/ЧАС. 1678.07 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	НОМЕНКЛ. ПЕРЕЧЕНЬ КРЕМЕЧУГСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ДОРМАШИНА"	АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДС-158 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40Т/ЧАС, ВЕС 70.00 Т ШТ	1.000	60000.00	60000.						70.00
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
2	18-3-8	БЛОК НАГНЕТАНИЯ БИТУМА ШТ	1.000	53.20		53.	16.	24.	28.00	28.	
								6.	8.24	8.	
3	15-51-1	ЦИКЛОНЫ ЦН-15 4ШТ Т	8.000	39.40		315.	151.	132.	29.00	232.	
								45.	7.22	58.	
4	7-223-1	ВЕНТИЛЯТОР ДУТЬЕВОЙ ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ, ВЕСОМ 0,6Т ШТ	1.000	32.40		32.	20.	4.	33.00	33.	
								1.	1.57	2.	
5	7-239-2	ДЫМОСОС ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ, МАССОЙ 4,7 Т ШТ	1.000	177.00		177.	67.	62.	107.00	107.	
								22.	28.77	29.	
6	6-264-3	ПЫЛЕПРОВОД С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ, КОМПЕНСАТОРАМИ, ПЛОТНЫМИ КЛАПАНА-	4.000	62.60		250.	74.	72.	30.00	120.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МИ, ОПОРАМИ И ПОДВЕСКАМИ, НЕ ПОК-						24.	7.70	31.	
		РЫТЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ Т									
7	3-301-14	КОНВЕЙЕР С ЛЕНТОЙ ШИРИНОЙ ДО 500	2.000	66.30		133.	98.	20.	84.00	168.	
		ММ, ДЛИНА КОНВЕЙЕРА ДО 20 М ШТ						9.	6.01	12.	
8	5-161-2	ДОЗАТОР ВЕСОВОЙ К АСФАЛЬТОСМЕСИ-	4.000	33.20		133.	118.	13.	49.00	196.	
		ТЕЛЮ ШТ						7.	2.33	9.	
9	18-11-7	МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ МАССА	1.000	148.00		148.	69.	37.	116.00	116.	
		Т:5,3 ШТ						15.	18.70	19.	
10	3-384-16	ЭЛЕВАТОР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕПНОЙ С	1.000	209.00		209.	165.	32.	284.00	284.	
		РАССТАВЛЕННЫМИ КОВШАМИ ШИРИНОЙ									
		400 ММ, ВЫСОТА ДО 10 М ШТ						16.	20.38	20.	
11	4-187-2	ПИТАТЕЛЬ ШНЕКОВЫЙ ДИАМЕТРОМ	2.000	62.90		126.	83.	25.	72.00	144.	
		300ММ, ДЛИНОЙ 2500ММ ШТ						13.	8.54	17.	
12	4-195-2	ГРОХОТ ИНЕРЦИОННЫЙ НАКЛОННЫЙ	1.000	131.00		131.	94.	12.	166.00	166.	
		ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СИТО РАЗМЕРОМ									
		1500Х3000ММ ШТ						23.	30.06	30.	
13	5-161-1	ДОЗАТОР ВЕСОВОЙ К АСФАЛЬТОСМЕСТИ-	1.000	21.40		21.	19.	2.	31.00	31.	
		ТЕЛЯМ, МАССА ПОРЦИИ ДО 100 КГ,									
		ДЛЯ НАГРЕТОГО БИТУМА ШТ						1.	1.47	1.	
14	7-222-3	ВЕНТИЛЯТОР ГРОХОТА ШТ	1.000	7.72		8.	6.	1.	10.00	10.	
								0.	0.57	0.	
15	17-117-4	СМЕСИТЕЛЬ ДВУХВАЛКОВЫЙ ЛОПАТНЫЙ С	1.000	230.00		230.	176.	44.	314.00	314.	
		ПАРОВЫМОБОГРЕВОМ ШТ						21.	26.44	26.	
16	7-1-1	АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬ-	2.000	93.20		186.	160.	3.	121.00	242.	
		НЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ,МАССА,									
		Т, 0,15 КОМПЛ						1.	0.83	2.	
17	18-3-4	АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ	1.000	24.90		25.	7.	9.	12.00	12.	
		ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, МОНТАЖ НА ОТК-									
		РЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА В Т:2,1 ШТ						4.	4.76	5.	
18	2309-3-53	ФИЛЬТР РУКАВНЫЙ СМЦ169, ВЕС 0.220	1.000	470.00	470.						0.22
		Т ШТ									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.			60470.	2177.	1323.	492.	-	2472.	70.22
		РУБ.					-	208.		(2203/269)	
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			60470.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	1.3%		786.						
	ИТОГО	РУБ.			61256.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	0.35%		212.						
	ИТОГО:	РУБ.			61468.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	14.00Р.		983.						
	ИТОГО:	РУБ.			62451.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		749.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		429.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			63629.						
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				2177.	1323.	492.	-	2472.	
		РУБ.					-	208.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%			1058.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	97.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	190.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			63629.	3235.	1513.	492.	-	2569.	
		РУБ.					-	208.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			259.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			63629.	3494.	1513.	492.	-	-	
		РУБ.						208.			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2569.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1721.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			67123.		-	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Л.А.ЭТНИС /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../В.Н.ФРОЛОВ /

СОСТАВИЛ...../Р.И.ЛЕЦКАН /

ПРОВЕРИЛ...../Е.С.СТЕФАНОВИЧ /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../Т.Д.ВОЛОШИН /

ТП 409-28-55.89

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОГО ЦЕХА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИРЕЛЬСОВОГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 40Т В ЧАС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ И ВВЕДЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ ДС-160

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	21.24 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	0.12 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ.....	20.81 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.31 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	325. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.22 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 40.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Т/ЧАС.	531.05 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
								В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ КРЕМЕНЧУГСКОГО ЗАВОДА	УСТАНОВКА ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ И ВВЕДЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ ДС160, ВЕС 6.500 Т	1.000 шт	20000.00	20000.						6.50
		МОНТАЖ									
2	18-3-3	ПРИЕМНЫЙ БУНКЕР,ЕМК.6М3,ВЕСОМ 0,8Т	1.000 шт	18.60		19.	6.	6.	11.00	11.	
								2.	3.07	3.	
3	5-161-1	ДОЗАТОР ВЕСОВОЙ,ВЕСОМ 0,15Т	1.000 шт	21.40		21.	19.	2.	31.00	31.	
								1.	1.47	1.	
4	18-3-3	БАНКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ,ЕМК,5М3,ВЕСОМ 0,6Т	1.000 шт	18.60		19.	6.	6.	11.00	11.	
								2.	3.07	3.	
5	3-341-3	КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ, ДИАМЕТР ВИНТА 200 ММ, ДЛИНА КОНВЕЙЕРА ДО 4 М	2.000 шт	30.60		61.	48.	6.	38.00	76.	
								3.	1.99	4.	
6	7-221-3	ВЕНТИЛЯТОР ПЫЛЕВОЙ N8	1.000 шт	7.01		7.	5.	1.	9.00	9.	
								0.	0.40	0.	
7	Ц15-51-2	ЦИКЛОНЫ ТИПА ЦН-15 ДИАМ.600ММ	0.110 т	33.30		4.	2.	2.	26.00	3.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
									1.	5.93	1.	
8	12-2-9	ВОЗДУХОВОДЫ И МАТЕРИАЛОПРОВОДЫ ДИАМ.250ММ	Т	1.125	51.10		57.	42.	12.	63.00	71.	
									7.	7.55	8.	
9	ЕРЕР 9-50	НАВЕС ПРИЕМНОГО БУНКЕРА	Т	0.500	73.00		37.	22.	7.	69.10	35.	
									2.	5.53	3.	
10	ЕРЕР 9-46	СТОЙКИ,ЛЕСТНИЦЫ	Т	0.190	58.00		11.	3.	6.	22.60	4.	
									2.	15.22	3.	
11	ЕРЕР 9-94	АГРЕГАТ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ	Т	1.890	29.20		55.	16.	27.	13.50	26.	
									9.	6.45	12.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Руб.			20000.	291.	169.	75.	-	315.	6.50
			Руб.					-	29.		(277/38)	
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		Руб.			20000.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		Руб.	1.30%		260.						
	ИТОГО:		Руб.			20260.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		Руб.	0.35%		70.						
	ИТОГО:		Руб.			20330.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		Руб.	14.00Р		91.						
	ИТОГО:		Руб.			20421.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		Руб.	1.20%		245.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		Руб.	0.70%		142.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		Руб.			20808.						
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		Руб.				188.	128.	35.	-	232.	
			Руб.					-	16.			
	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....		Руб.				103.	41.	40.	-	83.	
			Руб.					-	13.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		Руб.	80.00%			102.	-	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ		Руб.	8.60%			9.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	10.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		Руб.	0.18			-	20.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		Руб.			20808.	402.	189.	75.	-	325.	
			Руб.					-	29.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		Руб.	8.00%			32.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		Руб.			20808.	434.	189.	75.	-	-	
			Руб.						29.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	325.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	218.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			21242.		-	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Л.А.ЭТНИС /

НАЧАЛЬНИК СТДЕЛА...../В.Н.ФРОЛОВ /

СОСТАВИЛ...../Р.И.ЛЕЦКАН /

ПРОВЕРИЛ...../Е.С.СТЕФАНОВИЧ /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../Т.Д.ВОЛОШИН /

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОГО ЦЕХА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИРЕЛЬСОВОГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 40Т В ЧАС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОТДЕЛЕНИЯ ПОДАЧИ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ -35,21 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -2,27 ТЫС.ЧЕЛ/Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -1,59 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

МОЩНОСТЬ -40 Т/ЧАС
СТОИМОСТЬ НА 1 Т/ЧАС -880 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

NN ПП	НОМЕР СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЫС.РУБ					НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.ЧЕЛ. ЧАС.	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	7,61	--	--	-	7,61	0,67	0,51
2.	2-2	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,40	2,97	21,44	-	24,81	1,00	0,68
3.	2-3	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	--	2,20	0,59	-	2,79	0,60	0,40
		ИТОГО:	8,01	5,17	22,03	-	35,21	2,27	1,59

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ФИЛИАЛА Л.М.ШИЛОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.А.ЭТНИС

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В.Н.ФРОЛОВ

СОСТАВИЛА Е.С.СТЕФАНОВИЧ

ПРОВЕРИЛА Г.А.ТРОФИМОВА

ТП 409-28-55.89

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОГО ЦЕХА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИРЕЛЬСОВОГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 40Т В ЧАС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПОДАЧИ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АС11-АС12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 7,61 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 671. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,51 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 40,0 СТОИМОСТЬ НА 1 Т/ЧАС. 190,30 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1-1549	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,5М3 В ОТВАЛ 1000М3	0,080	106,00	101,19	8,	0,	8,	9,75	1,		
				4,81	41,60			3,	59,90	5,		
2	1-959 (П1=1,2)(Т.Ч.П.3,67)	ДОРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,080	74,76		6,	6,		157,20	13,		
		ЦЕНА ЕД.: 62,3+62,3*0,2		74,76								
3	1-1607	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,088	36,30	36,30	3,		3,				
					12,20			1,	17,57	2,		
4	1-1614 (М=4)	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40МЕТРОВ 1000М3	0,088	119,20	119,20	10,		10,				
		ЦЕНА ЕД.: 29,8*4			40,00			4,	57,60	5,		
5	1-1607	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И УСТРОЙСТВА ПАНДУСОВ 1000М3	0,080	36,30	36,30	3,		3,				
					12,20			1,	17,57	2,		
6	1-1614 (М=4)	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40МЕТРОВ 1000М3	0,088	119,20	119,20	10,		10,				
		ЦЕНА ЕД.: 29,8*4			40,00			4,	57,60	5,		
7	1-959	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,240	62,30		15,	15,		131,00	31,		
				62,30								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М3								
8	1-1591	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА А/САМОСВАЛЫ	0,071	144,00	137,39	10.	0.	10.	13,00	1.
		1000М3		6,41	56,10			4.	80,78	6.
9	СЦПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	124,000	0,29	0,29	36.		36.		
					0,06			7.	0,09	11.
10	1-188(М=2)	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГИ НА 1КМ 1000М3	0,071	9,26	8,04	1.		1.		
		ЦЕНА ЕД.: 4,63*2			2,42			0.	3,48	0.
11	1-1607	УСТРОЙСТВО ПАНДУСОВ ТОЛЩ.30СМ ИЗ ГРУНТА 1ГРУППЫ 1000М3	0,135	36,30	36,30	5.		5.		
					12,20			2.	17,57	2.
12	1-959	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,140	62,30		9.	9.		131,00	18.
				62,30						
13	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,350	9,69	3,49	13.	8.	5.	11,20	15.
		ФУНДАМЕНТЫ		6,20	2,29			3.	3,30	4.
14	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,460	43,30	0,99	20.	2.	0.	7,19	3.
				3,57	0,30			0.	0,39	0.
15	6-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ М150 М3	16,620	35,22	0,34	585.	46.	6.	5,07	84.
		ЦЕНА ЕД.: 34,4-(25,8-26,6)*1,02		2,78	0,10			2.	0,13	2.
16	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,039	441,00	1,40	17.	5.	0.	210,00	8.
				124,00	0,42			0.	0,54	0.
17	7-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	7,000	2,99	2,23	21.	5.	16.	1,29	9.
				0,76	0,79			6.	1,02	7.
18	ЦСЦП.9-98	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПФ1-1,ВЕСОМ 2,9Т ИЗБЕТОНА М300 М3	8,100	46,34		392.				
		ЦЕНА ЕД.: 46,7+2*0,82								
19	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,623	22,40		14.				
20	7-25	УКЛАДКА ПЛИТ ПОДПОРНЫХ СТЕН ШТ	7,000	14,50	4,66	102.	19.	33.	4,39	31.
				2,67	1,66			12.	2,14	15.
21	ЦСЦП.9-265	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛ1-1 ШТ	7,000	45,40		318.				
22	11-6	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДУШКА ПОД ОСНОВАНИЕ СТОЕК	33,000	16,00	1,06	528.	60.	35.	3,52	116.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНВЕЙЕРА	М3								
					1,82	0,32			11,	0,41	14,
23	10-28	УКЛАДКА БРУСЬЕВ НА ЩЕБЕНОЧНУЮ ПОДУШКУ	М3	3,600	110,00	1,30	396,	46,	5,	24,00	86,
					12,90	0,39			1,	0,50	2,
24	10-206	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ВОДНЫМИ РАСТВО-РАМИ	10М2	7,600	3,83	0,02	29,	2,	0,	0,40	3,
					0,23	0,01			0,	0,01	0,
		ПАНДУС									
25	27-20 (ЦЧ4П,72, 93)	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ КАМЕННОГО ОТСЕВА	М3	65,000	6,26	0,26	407,	5,	17,	0,15	10,
					0,08	0,05			3,	0,06	4,
		ЦЕНА ЕД.: 0,28*1,05*0,9*3,29*1,5*1,02									
26	27-43	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИЙ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ОТ 700 ДО 1000 КГ/СМ2	100М2	3,250	193,00	11,06	627,	6,	36,	3,30	11,
					1,74	3,46			11,	4,46	15,
27	ПРИМЕЧ. (М=5)	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЯ НА 5СМ	100М2	3,250	54,50		177,				
		ЦЕНА ЕД.: 10,9*5									
28	27-164	НИЖНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫХ ПОРИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩ.4СМ	100М2	3,100	201,00	4,74	623,	6,	15,	3,75	12,
					2,08	1,78			6,	2,30	7,
29	27-165 (М=2)	НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.164 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	1000М2	0,310	480,00		149,	0,		0,14	0,
					0,06						
		ЦЕНА ЕД.: 240*2									
30	27-164	ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А МАРКИ 1 ТОЛЩ.4СМ	100М2	3,100	201,00	4,74	623,	6,	15,	3,75	12,
					2,08	1,78			6,	2,30	7,
31	27-165 (М=12)	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 6СМ	1000М2	0,310	2880,00		893,	0,		0,84	0,
					0,36						
		ЦЕНА ЕД.: 240*12									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6050,	246,	269,	-	464,
			РУБ.					-	87,		115,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%			998,	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	92,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	180,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				7048,	426,	269,	-	671,
			РУБ.					-	87,		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%			564,	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				7612,	426,	269,	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					87.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	671.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	513.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Л.А.ЭТНИС /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../В.Н.ФРОЛОВ /

СОСТАВИЛ...../Л.Ф.НИКИШИНА /

ПРОВЕРИЛ...../Е.С.СТЕФАНОВИЧ /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../Т.Ж.ТУЗИНКЕВИЧ /

ТП 409-28-55.89

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОГО ЦЕХА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИРЕЛЬСОВОГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 40Т В ЧАС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОДАЧИ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 24.81 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.40 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 21.44 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 2.97 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1002. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.68 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 40.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Т/ЧАС. 620.25 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН С ТЧ. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 КОНВЕЙЕР 1									
1	ПР-Т 1914-1-026	БАРАБАН ПРИВОДНОЙ ГЛАДКИЙ 5050-80, ВЕС 0.194 Т ШТ	1.000	101.00	101.						0.19
2	3-431-8	МОНТАЖ ШТ	1.000	5.12		5.	4.	1.	8.00	8.	
								1.	0.71	1.	
3	ПР-Т 1914-1-152	РОЛИКООПОРА ЖЕЛОБЧАТАЯ НОРМАЛЬНОГО ТИПА Ж50-108-20, ВЕС 0.0185Т ШТ	53.000	12.10	641.						0.98
4	3-435-4	РОЛИК ДИАМЕТРОМ 105 ММ, ДЛИНА ДО 300-500 ММ 10ШТ	5.300	1.89		10.	10.	0.	3.00	16.	
								0.	0.03	0.	
5	ПР-Т 1914-1-203	РОЛИКООПОРА ПРЯМАЯ НИЖНЯЯ Н50-108, ВЕС 0.0103Т ШТ	26.000	5.20	135.						0.27
6	3-435-5'	РОЛИК ДИАМЕТРОМ 105 ММ, ДЛИНА ДО 650 ММ 10ШТ	2.600	2.08		3.	5.	0.	4.00	10.	
								0.	0.04	0.	
7	ПР-Т 1914-1-297	РОЛИК ДИЭЛЕКТОРНЫЙ ВЕРХНИЙ 1088, ВЕС 0.0055Т ШТ	3.000	4.90	15.						0.02
8	3-435-4	МОНТАЖ 10ШТ	0.300	1.89		1.	1.	0.	3.00	1.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0.	0.03	0.	
9	ПР-Т 1914-1-300	РОЛИК ДЕФЛЕКТОРНЫЙ НИЖНИЙ 108Н, ВЕС 0.006 Т	ШТ	3.000	5.00	15.						0.02
10	3-435-4	МОНТАЖ	10ШТ	0.300	1.89		1.	1.	0.	3.00	1.	
									0.	0.03	0.	
11	СЦМ 1-1-58	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	Т	0.040	573.00		23.					
12	1501-1-587	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А112М4У3, ВЕС 0.050 Т	ШТ	1.000	96.00	96.						0.05
13	8-481-2	УСТАНОВКА МАШИН СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, НА САЛАЗКАХ, РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ, МАССА, ДО: 0,1Т	ШТ	1.000	3.05		3.	2.	0.	3.00	3.	
									0.	0.19	0.	
14	8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, ДО: 0,1Т	ШТ	1.000	1.38		1.	1.	0.	1.00	1.	
15	ПР-Т 1914-1-309	НАТЯЖНОЕ ВИНТОВОЕ УСТРОЙСТВО 5040-60-80, ВЕС 0,145 Т	ШТ	1.000	77.00	77.						0.14
16	ПР-Т 1914-1-504	ОЧИСТИТЕЛЬ ПРИВОДНОГО БАРАБАНА ОПБ50-1, ВЕС 0.004 Т	ШТ	1.000	3.50	4.						0.00
17	3-431-16	МОНТАЖ	ШТ	1.000	5.36		5.	4.	1.	8.00	8.	
									1.	0.70	1.	
18	ПР-Т 1914-1-540	ОЧИСТИТЕЛЬ БАРАБАНА ВИНТОВОГО НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ОВБ50-2, ВЕС 0.0165Т	ШТ	1.000	13.30	13.						0.02
19	3-431-16	МОНТАЖ	ШТ	1.000	5.36		5.	4.	1.	8.00	8.	
									1.	0.70	1.	
20	ПР-Т 1914-1-479	СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛЕНТЫ ОДИНАРНЫЙ СЛ50-1, ВЕС 0.020 Т	ШТ	1.000	10.30	10.						0.02
21	ПР-Т 1914-1-495	УСТРОЙСТВО ОЧИСТНОЕ ПЛУЖКОВОЕ УОЧ-50, ВЕС 0.0115Т	ШТ	1.000	17.50	18.						0.01
22	3-431-16	МОНТАЖ	ШТ	1.000	5.36		5.	4.	1.	8.00	8.	
									1.	0.70	1.	
23	ПР-Т 1914-1-573	УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧАЮЩЕЕ КАНАТНОЕ УВК, ВЕС 0.0043Т	ШТ	2.000	15.70	31.						0.01
24	ЕРЕР 9-122	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОПОРНЫХ		2.020	50.20		101.	47.	8.	34.90	70.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАМ	Т						2.	1.57	3.	
25	СЦМ 2-1-1902	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	2.081	261.00		543.					
		ОБ'ЕМ: 2,02*1,03										
26	Е9-234	ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0.400	64.10		26.	20.	1.	61.20	24.	
									0.	1.24	0.	
27	СЦМ 2-1-1981	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0.412	327.00		135.					
		ОБ'ЕМ: 0,4*1,03										
28	1908-1-007	РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ Ц2У-160, ВЕС 0,055 Т	ШТ	1.000	150.00	150.						0.05
29	3-461-1	МОНТАЖ	ШТ	1.000	12.70		13.	11.	2.	17.00	17.	
									1.	1.29	1.	
30	1908-8-051	МУФТЫ КУЛАЧКОВЫЕ М-1000, ВЕС 0,072 Т	ШТ	1.000	30.00	30.						0.07
31	1908-8-037	МУФТЫ УПРУГИЕ М-63, ВЕС 0,002 Т	ШТ	1.000	15.00	15.						0.00
32	1504-9-078	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВПК2112	ШТ	2.000	2.10		4.					
33	8-522-1	МОНТАЖ	ШТ	2.000	2.60		5.	3.	0.	2.00	4.	
									0.	0.01	0.	
34	0516-1-255	ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ РЕЗИНОТКАНЕВАЯ 2-500-3БКНЛ-65-4,5-2-Б,ГОСТ20-85, ВЕС 0,004 Т	ПМ	124.900	4.80	600.						0.50
35	3-301-21	КОНВЕЙЕР С ЛЕНТОЙ ШИРИНОЙ ДО 500 ММ, ДЛИНА КОНВЕЙЕРА ДО 60 М	ШТ	1.000	119.00		119.	85.	16.	145.00	145.	
									7.	9.26	9.	
36	19-96ДОП.129	ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ ТО-30, ВЕС 7,100 Т	ШТ	1.000	15000.00	15000.						7.10
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			16951.	1010.	202.	31.	-	341.	9.47
			РУБ.					-	14.			
		2 КОНВЕЙЕР 2										
37	ПР-Т 1914-1-026	БАРАБАН ПРИВОДНОЙ ГЛАДКИЙ 5050-80, ВЕС 0,194 Т	ШТ	1.000	101.00	101.						0.19
38	3-431-8	МОНТАЖ	ШТ	1.000	5.12		5.	4.	1.	8.00	8.	
									1.	0.71	1.	
39	ПР-Т 1914-	РОЛИКООПОРА ЖЕЛОБЧАТАЯ НОРМАЛЬНО-		53.000	12.10	641.						0.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-152	ГО ТИПА Ж50-108-20, ВЕС 0.0185Т ШТ									
40	3-435-4	РОЛИК ДИАМЕТРОМ 105 ММ, ДЛИНА ДО 300-500 ММ 10ШТ	5.300	1.69		10.	10.	0.	3.00	16.	
								0.	0.03	0.	
41	ПР-Т 1914- 1-203	РОЛИКООПОРА ПРЯМАЯ НИЖНЯЯ Н50- 108, ВЕС 0.0103Т ШТ	26.000	5.20	135.						0.27
42	3-435-5	РОЛИК ДИАМЕТРОМ 105 ММ, ДЛИНА ДО 650 ММ 10ШТ	2.600	2.08		5.	5.	0.	4.00	10.	
								0.	0.04	0.	
43	ПР-Т 1914- 1-297	РОЛИК ДИФЛЕКТОРНЫЙ ВЕРХНИЙ 108В, ВЕС 0.0055Т ШТ	3.000	4.90	15.						0.02
44	3-435-4	МОНТАЖ 10ШТ	0.300	1.89		1.	1.	0.	3.00	1.	
								0.	0.03	0.	
45	ПР-Т 1914- 1-300	РОЛИК ДЕФЛЕКТОРНЫЙ НИЖНИЙ 108Н, ВЕС 0.006 Т ШТ	3.000	5.00	15.						0.02
46	3-435-4	МОНТАЖ 10ШТ	0.300	1.89		1.	1.	0.	3.00	1.	
								0.	0.03	0.	
47	СЦМ 1-1-58	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Т	0.040	573.00		23.					
48	1501-1-587	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А112М4У3, ВЕС 0,059 Т ШТ	1.000	96.00	96.						0.05
49	8-481-2	УСТАНОВКА МАШИН СО ШИТОВЫМИ ПОД- ШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ,НА САЛАЗКАХ,РАМЕ ИЛИ МЕТАЛ- ЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ,МАССА,ДО:0,1Т ШТ	1.000	3.05		3.	2.	0.	3.00	3.	
								0.	0.19	0.	
50	8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУ- ТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т ШТ	1.000	1.38		1.	1.	0.	1.00	1.	
51	ПР-Т 1914- 1-504	ОЧИСТИТЕЛЬ ПРИВОДНОГО БАРАБАНА ОПБ50-1, ВЕС 0.004 Т ШТ	1.000	3.50	4.						0.00
52	3-431-16	МОНТАЖ ШТ	1.000	5.36		5.	4.	1.	8.00	8.	
								1.	0.70	1.	
53	ПР-Т 1914- 1-540	ОЧИСТИТЕЛЬ БАРАБАНА ВИНТОВОГО НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ОВБ50-2, ВЕС 0.0165Т ШТ	1.000	13.30	13.						0.02
54	3-431-16	МОНТАЖ ШТ	1.000	5.36		5.	4.	1.	8.00	8.	
								1.	0.70	1.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	ПР-Т 1914-1-479	СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛЕНТЫ ОДИНАРНЫЙ СЛ50-1, ВЕС 0,020 Т	ШТ	1.000	10.30	10.						0,02
56	ПР-Т 1914-1-495	УСТРОЙСТВО ОЧИСТНОЕ ПЛУЖКОВОЕ УО4-50, ВЕС 0,0115Т	ШТ	1.000	17.50	18.						0,01
57	3-431-16	МОНТАЖ	ШТ	1.000	5.36		5.	4.	1.	8.00	8.	
									1.	0,70	1.	
58	ПР-Т 1914-1-573	УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧАЮЩЕЕ КАНАТНОЕ УВК, ВЕС 0,0043Т	ШТ	2.000	15.70	31.						0,01
59	ЕРЕР 9-122	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОПОРНЫХ РАМ	Т	1.930	50.20		97.	45.	8.	34.90	67.	
									2.	1.57	3.	
60	СЦМ 2-1-1902	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБ'ЕМ: 1,93*1,03	Т	1.988	261.00		519.					
61	Е9-234	ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0.400	64.10		26.	20.	1.	61.20	24.	
									0.	1.24	0.	
62	СЦМ 2-1-1981	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБ'ЕМ: 0,4*1,03	Т	0.412	327.00		135.					
63	1908-1-007	РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ Ц2У-160, ВЕС 0,055 Т	ШТ	1.000	150.00	150.						0,05
64	3-461-1	МОНТАЖ	ШТ	1.000	12.70		13.	11.	2.	17.00	17.	
									1.	1.29	1.	
65	1908-8-051	МУФТЫ КУЛАЧКОВЫЕ М-1000, ВЕС 0,072 Т	ШТ	1.000	30.00	30.						0,07
66	1908-8-037	МУФТЫ УПРУГИЕ М-63, ВЕС 0,002 Т	ШТ	1.000	15.00	15.						0,00
67	1504-9-078	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВПК2112	ШТ	2.000	2.10		4.					
68	8-522-1	МОНТАЖ	ШТ	2.000	2.60		5.	3.	0.	2.00	4.	
									0.	0,01	0.	
69	0516-1-255	ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ РЕЗИНОТКАНЕВАЯ 2-500-3БКНЛ-65-4,5-2-Б,ГОСТ20-85, ВЕС 0,004 Т	ПМ	124.900	4.80	600.						0,50
70	3-301-21	КОНВЕЙЕР С ЛЕНТОЙ ШИРИНОЙ ДО 500 ММ, ДЛИНА КОНВЕЙЕРА ДО 60 М	ШТ	1.000	119.00		119.	85.	16.	145.00	145.	
									7.	9.26	9.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			1874.	982.	200.	31.		338.	2,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Руб.			-	14.			
		3 КОНВЕЙЕР 3									
71	ПР-Т 1914-1-026	БАРАБАН ПРИВОДНОЯ ГЛАДКИЙ 5Д50-80, ВЕС 0.194 Т ШТ	1.000	101.00	101.						0.19
72	3-431-8	МОНТАЖ ШТ	1.000	5.12		5.	4.	1.	8.00	8.	
								1.	0.71	1.	
73	ПР-Т 1914-1-152	РОЛИКООПОРА ЖЕЛОБЧАТАЯ НОРМАЛЬНОГО ТИПА Ж50-108-20, ВЕС 0.018ЗТ ШТ	45.000	12.10	545.						0.83
74	3-435-4	РОЛИК ДИАМЕТРОМ 105 ММ, ДЛИНА ДО 300-500 ММ 10ШТ	4.500	1.89		9.	8.	0.	3.00	14.	
								0.	0.03	0.	
75	ПР-Т 1914-1-203	РОЛИКООПОРА ПРЯМАЯ НИЖНЯЯ Н50-108, ВЕС 0.0103Т ШТ	20.000	5.20	104.						0.21
76	3-435-5	РОЛИК ДИАМЕТРОМ 105 ММ, ДЛИНА ДО 650 ММ 10ШТ	2.000	2.08		4.	4.	0.	4.00	8.	
								0.	0.04	0.	
77	ПР-Т 1914-1-297	РОЛИК ДИФЛЕКТОРНЫЙ ВЕРХНИЙ 108В, ВЕС 0.0055Т ШТ	3.000	4.90	15.						0.02
78	3-435-4	МОНТАЖ 10ШТ	0.300	1.89		1.	1.	0.	3.00	1.	
								0.	0.03	0.	
79	ПР-Т 1914-1-300	РОЛИК ДЕФЛЕКТОРНЫЙ НИЖНИЙ 108Н, ВЕС 0.006 Т ШТ	3.000	5.00	15.						0.02
80	3-435-4	МОНТАЖ 10ШТ	0.300	1.89		1.	1.	0.	3.00	1.	
								0.	0.03	0.	
81	СЦМ 1-1-58	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Т	0.030	573.00		17.					
82	ПР-Т 1914-1-504	ОЧИСТИТЕЛЬ ПРИВОДНОГО БАРАБАНА ОП650-1, ВЕС 0.004 Т ШТ	1.000	3.50	4.						0.00
83	3-431-16	МОНТАЖ ШТ	1.000	5.36		5.	4.	1.	8.00	8.	
								1.	0.70	1.	
84	ПР-Т 1914-1-540	ОЧИСТИТЕЛЬ БАРАБАНА ВАНТОВОГО НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ОВВ50-2, ВЕС 0.016ЗТ ШТ	1.000	13.30	13.						0.02
85	3-431-16	МОНТАЖ ШТ	1.000	5.36		5.	4.	1.	8.00	8.	
								1.	0.70	1.	
86	ПР-Т 1914-	СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛЕНТЫ ОДИНАР-	1.000	10.30	10.						0.02

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-479	НЫЙ СЛ50-1, ВЕС 0,020 Т	ШТ									
87	ПР-Т 1914-1-495	УСТРОЙСТВО ОЧИСТНОЕ ПЛУЖКОВОЕ УО4-50, ВЕС 0,011ST	ШТ	1.000	17.50	18.						0,01
88	3-431-16	МОНТАЖ	ШТ	1.000	5.36		5.	4.	1.	8.00	8.	
									1.	0.70	1.	
89	ПР-Т 1914-1-573	УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧАЮЩЕЕ КАНАТНОЕ УВК, ВЕС 0,0043Т	ШТ	2.000	15.70	31.						0,01
90	ПР-Т 1914-1-308	НАТЯЖНОЕ ВИНТОВОЕ УСТРОЙСТВО 5040-60-50, ВЕС 0,130 Т	ШТ	1.000	70.00	70.						0,13
91	ЕРЕР 9-122	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОПОРНЫХ РАМ	Т	1.503	50.20		75.	35.	6.	34.90	52.	
									2.	1.57	2.	
92	СЦМ 2-1-1902	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБ'ЕМ: 1,503*1,03	Т	1.548	261.00		404.					
93	Е9-234	ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0.300	64.10		19.	15.	1.	61.20	18.	
									0.	1.24	0.	
94	СЦМ 2-1-1981	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБ'ЕМ: 0,3*1,03	Т	0.309	327.00		101.					
95	1501-1-417	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А13284У3, ВЕС 0,090 Т	ШТ	1.000	125.00	125.						0,09
96	8-481-2	УСТАНОВКА МАШИН СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ,НА САЛАЗКАХ,РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ,МАССА,ДО:0,1Т	ШТ	1.000	3.05		3.	2.	0.	3.00	3.	
									0.	0.19	0.	
97	8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	ШТ	1.000	1.38		1.	1.	0.	1.00	1.	
98	1908-1-007	РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ Ц2У-160, ВЕС 0,055 Т	ШТ	1.000	150.00	150.						0,05
99	3-461-1	МОНТАЖ	ШТ	1.000	12.70		13.	11.	2.	17.00	17.	
									1.	1.29	1.	
100	1908-8-051	МУФТЫ КУЛАЧКОВЫЕ М-1000, ВЕС 0,072 Т	ШТ	1.000	30.00	30.						0,07
101	1908-8-037	МУФТЫ УПРУГИЕ М-63, ВЕС 0,002 Т	ШТ	1.000	15.00	15.						0,02
102	1504-9-078	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВПК2112	ШТ	2.000	2.10		4.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	8-522-1	МОНТАЖ	ШТ	2.000	2.60		5.	3.	0.	2.00	4.	
									0.	0.01	0.	
104.	0516-1-255	ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ РЕЗИНОТКАНЕВАЯ 2-500-3БКНЛ-65-4,5-2-Б,ГОСТ20-85, ВЕС 0,004 Т	ПМ	92.000	4.80	442.						0.37
105	3-301-20	КОНВЕЙЕР С ЛЕНТОЙ ШИРИНОЙ ДО 500 ММ, ДЛИНА КОНВЕЙЕРА ДО 50 М	ШТ	1.000	106.00		106.	73.	15.	124.00	124.	
									7.	9.08	9.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			1688.	783.	170.	28.	-	291.	2.05
			РУБ.					-	14.			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			20513.	2775.	572.	90.	-	970.	13.74
			РУБ.					-	42.		(920/50)	
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			20513.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	1.30%		266.						
	ИТОГО:		РУБ.			20779.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	0.35%		72.						
	ИТОГО:		РУБ.			20851.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	14.00%		193.						
	ИТОГО:		РУБ.			21044.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		252.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.70%		145.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			21441.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				1912.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				492.	372.	65.	-	683.	
			РУБ.					-	36.			
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				27.	18.	0.	-	24.	
	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....		РУБ.				344.	182.	25.	-	263.	
			РУБ.					-	6.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80.00%			298.	-	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%			16.	-	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ		РУБ.	8.60%			30.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	32.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	62.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			21441.	3119.	634.	90.	-	1002.	
			РУБ.					-	42.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%			250.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			21441.	3369.	634.	90.	-	-	
			РУБ.						42.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1002.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	676.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			24810.		-	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Л.А.ЭТНИС /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../В.Н.ФРОЛОВ /

СОСТАВИЛ...../Р.И.ЛЕЦКАН /

ПРОВЕРИЛ...../Л.Ф.НИКИШИНА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../Т.Ж.ТУЗИНКЕВИЧ /

ТП 409-28-55.89

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОГО ЦЕХА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИРЕЛЬСОВОГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 40Т В ЧАС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОДАЧИ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭЛ1-4÷ЭЛ1-13

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.79 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.59 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 2.20 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 595. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.40 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 40,0 СТОИМОСТЬ НА 1 Т/ЧАС. 69.95 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
				СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В 1.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ 1ШУ									
1	ПР-Т 1517-1-82	СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х400Х600Х2200ММ ОСТ 16-0.800.652-79 М	1.000	130.00	130.						
2	8-571-18	СТЕЛЛАЖ С ЯЩИКАМИ СОПРОТИВЛЕНИЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ С ОГРАЖДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000В ШИРИНА СТЕЛЛАЖА ПО ФРОНТУ 1000ММ ШТ	1.000	2.10		2.	1.	1. 0.	1.00 0.48	1. 0.	
		АППАРАТУРА НА ЩИТЕ									
3	ПР-Т 1504-2-53	РУБИЛЬНИК С БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3 Р11-31320 ТУ16-525.005-74, ВЕС 0.0014Т ШТ	1.000	4.55	5.						0.00
4	1517-1-635-2	РУБИЛЬНИК ШТ	1.000	11.90	12.						
5	8-574-1	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А ПОЛЮС	1.000	0.53		1.	0.		0.30	0.	
6	ПР-Т 1504-1-10	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3	1.000	3.00	3.						0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10 16 25 40 50 63 АП50Б-2НТУ3									
		АП50Б-2МУ3									
		ТУ 16-522.139-78, ВЕС 0.001 Т ШТ									
7	ПР-Т 1517-1-351-2	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГОДО 63А ШТ	1.000	2.00	2.						
8	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	1.000	1.14		1.	1.		1.00	1.	
9	СКЦЭД.2П.3-162	БЛОК 65131-3177-УХЛ4, ВЕС 0.010 Т ШТ	2.000	41.00	82.						0.02
10	ТО ЖЕ	МОНТАЖ БЛОКА ШТ	2.000	4.80		10.	5.		4.38	9.	
11	СКЦЭД.2П.3-162	БЛОК УПРАВЛЕНИЕ 65131-3277, ВЕС 0.010 Т ШТ	1.000	41.00	41.						0.01
12	ТО ЖЕ,	МОНТАЖ БЛОКА ШТ	1.000	4.80		5.	3.		4.32	4.	
13	ПР-Т 1504-6-260	ПУСКАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,4ПАКЕТА ПКУ3-14У3,ПКУ3-16У3	1.000	4.50	5.						0.00
		ТУ 16-526.047-74, ВЕС 0.0004Т ШТ									
14	ПР-Т 1517-1-446-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	1.000	2.50	2.						
15	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	1.000	0.43		0.	0.		0.30	0.	
16	15-04Д.12П.04-543	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ 1100046, ВЕС 0.001 Т ШТ	6.000	5.00	30.						0.01
17	ПР-Т 1517-1-386-1	ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А ШТ	6.000	4.20	25.						
18	8-531-1	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 40А ШТ	6.000	3.73		22.	9.	0.	2.00	12.	
								0.	0.01	0.	
19	1504Д.12П.12-241	ПРИСТАВКА ПКЛ-226, ВЕС 0.002 Т ШТ	3.000	2.90	9.						0.01
20	ПР-Т 1517-1-386-1	ТО ЖЕ ШТ	3.000	4.20	13.						
21	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	3.000	1.15		3.	2.		0.90	3.	
22	ПР-Т 1504-	ПНЕВМОПРИСТАВКА ПВО 1204Б ВЛ-34У4	1.000	51.00	51.						0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15-85	ТУ 16-523.535-77, ВЕС 0.0015Т ШТ									
23	ПР-Т 1517-1-429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ ШТ	1.000	3.75	4.						
24	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1.000	1.19		1.	1.		1.00	1.	
25	ПР-Т 1504-15-314	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ УКС-1,1 ТУ16-534.038-79, ВЕС 0.004 Т ШТ	3.000	40.00	120.						0.01
26	ПР-Т 1517-1-429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ ШТ	3.000	3.75	11.						
27	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	3.000	1.19		4.	2.		1.00	3.	
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА									
28	ПР-Т 1504-18-123	ПОСТ ПКУ 15-21,231-54У2 ПКУ15-19121-54У2,ПКУ15-19121-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77 ШТ	1.000	4.85	5.						
29	8-529-6	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ	1.000	2.43		2.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0.01	0.	
30	ПР-Т 1504-6-43	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПВ3-25 М3Б ОСТ 16 0.526.001-77, ВЕС 0.0007Т ШТ	3.000	1.40	4.						0.00
31	8-522-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	3.000	2.60		8.	4.	0.	2.00	6.	
								0.	0.01	0.	
32	ПР-Т 1504-18-94	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 222-2У3 ПКЕ212-3У3 ТУ16-526.216-78, ВЕС 0.0005Т ШТ	3.000	2.80	8.						0.00
33	8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	3.000	1.99		6.	3.	0.	2.00	6.	
								0.	0.01	0.	
34	ПР-Т 1504-	СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ	3.000	3.45	10.						0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19-61	127/220/380В,50-60ГЦ СС-1 ТУ 16-539.383-79, ВЕС 0,0017Т ШТ									
35	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ШТ	3.000	0.55		2.	1.		0.50	2.
36	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М ОБЪЕМ: 1110+40+560	17.100	32.00		547.	158.	129. 39.	16.00 2.94	274. 50.	
37	8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 (КАБЕЛЬ АВВГ 3Х2,5ММ2) 100М	3.350	9.29		31.	14.	16. 5.	7.00 1.88	23. 6.	
38	8-409-4	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 (КАБЕЛЬ АВВГ 4Х6,0ММ2) 100М	1.900	12.30		23.	10.	12. 4.	10.00 2.39	19. 5.	
39	8-409-6	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:120ММ2 (КАБЕЛЬ АВВГ 4Х25ММ2) 100М	0.350	17.00		6.	3.	3. 1.	13.00 3.34	5. 1.	
40	8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 (КАБЕЛЬ АКВВГ 4Х2,5ММ2) 100М	1.200	9.29		11.	5.	6. 2.	7.00 1.88	8. 2.	
41	8-409-4	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 (КАБЕЛЬ АКВВГ 7Х2,5ММ2) 100М	2.850	12.30		35.	16.	18. 5.	10.00 2.39	29. 7.	
42	8-409-4	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 (КАБЕЛЬ АКВВГ 10Х2,5ММ2) 100М	0.400	12.30		5.	2.	3. 1.	10.00 2.39	4. 1.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	8-409-4	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 (КАБЕЛЬ АКВВГ 14Х2,5ММ2): 100М	2.000	12.30		25.	11.	13.	10.00	20.	
								4.	2.39	5.	
44	8-409-5	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2 (КАБЕЛЬ АКВВГ 19Х2,5ММ2): 100М	3.000	14.00		42.	17.	24.	10.00	30.	
								7.	2.95	9.	
45	8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 (КАБЕЛЬ АВВГЭ СЕЧ.4Х2,5ММ2) 100М	1.800	9.29		17.	7.	9.	7.00	13.	
								3.	1.88	3.	
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
46	СЦМ 5-1-1091	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АВВГ СЕЧ.3Х2,5ММ2 1000М	0.335	191.00		64.					
47	СЦМ 5-1-1093(К=1,3)	ТО ЖЕ СЕЧ.4Х6ММ2 1000М	0.190	367.90		70.					
		ЦЕНА ЕД.: 283*1,3									
48	СЦМ 5-1-1096(К=1,3)	ТО ЖЕ СЕЧ.4Х25ММ2 1000М	0.035	891.80		31.					
		ЦЕНА ЕД.: 686*1,3									
49	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0.120	195.00		23.					
50	СЦМ 5-1-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0.285	277.00		79.					
51	СЦМ 5-1-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0.040	367.00		15.					
52	СЦМ 5-1-2284	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0.200	458.00		92.					
53	СЦМ 5-1-	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ	0.300	592.00		178.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2285	ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО-									
		ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С									
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5									
		1000М									
54	СЦМ 5-1-2297	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ АКВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0.180	276.00		50.					
55	ПР24-16-49П.1-051	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОРУКАВА РЗ-Ц-Х-16,РЗ-Ц-Х-22,РЗ-Ц-Х-32 КМ ОБЪЕМ: 1,11+0,04+0,56 ЯЩИКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК	1.710	210.00		359.					
56	8-534-3	КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:16 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 4 ШТ	3.000	4.22		13.	5.	0. 0.	3.00 0.03	9. 0.	
57	29-03-19П.4-130	КОРОБКА С НАБОРНЫМИ ЗАЖИМАМИ К3Н16У2 ШТ ЦЕНА ЕД.: 3,5*1,32	3.000	4.62		14.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			573.	1797.	281.	234.	-	573.	0.07
		РУБ.					-	71.		(484/89)	
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			573.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... РУБ.	1.30%		7.						
		ИТОГО: РУБ.			580.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... РУБ.	0.35%		2.						
		ИТОГО: РУБ.			582.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ.	14.00Р.		1.						
		ИТОГО: РУБ.			583.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ РУБ.	1.20%		7.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ..... РУБ.	0.70%		4.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			594.						
		МАТЕРИАЛЫ, УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ.				975.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				822.	281.	234.	-	573.	
		РУБ.					-	71.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	57.00%			244.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	22.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	44.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			594.	2041.	325.	234.	-	595.	
		РУБ.					-	71.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%			163.	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			594.	2204.	325.	234.	-	-	
		----						-------			
		РУБ.						71.			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	595.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	396.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2798.		-	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Л.А.ЭТНИС /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../В.Н.ФРОЛОВ /

СОСТАВИЛ...../Л.Ф.НИКИШИНА /

ПРОВЕРИЛ...../Е.С.СТЕФАНОВИЧ /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../Т.Ж.ТУЗИНКЕВИЧ /

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОГО ЦЕХА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИРЕЛЬСОВОГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 40Т В ЧАС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАВЕСА ДЛЯ ТАРНОГО ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ = 3,44 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =0,52 ТЫС.ЧЕЛ/Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =0,35 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
МОЩНОСТЬ =40 Т/ЧАС
СТОИМОСТЬ НА 1 Т/ЧАС =86 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

NN ПП	НОМЕР СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЫС.РУБ					НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.ЧЕЛ. ЧАС.	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	3-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	3,35	--	--	-	3,35	0,50	0,34
2.	3-2	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	0,09	--	-	0,09	0,02	0,01
		ИТОГО:	3,35	0,09	-	-	3,44	0,52	0,35

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ФИЛИАЛА Л.М.ШИЛОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.А.ЭТНИС
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В.Н.ФРОЛОВ
СОСТАВИЛА Е.С.СТЕФАНОВИЧ
ПРОВЕРИЛА Г.А.ТРОФИМОВА

ТП 409-28-55.89

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 3-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОГО ЦЕХА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИРЕЛЬСОВОГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 40Т В ЧАС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАВЕСА ДЛЯ ТАРНОГО ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АС13-АС14

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.35 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 501. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.34 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 40.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Т/ЧАС. 83.70 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ.	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1-1585	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,65(0,65-0,8)М3 С С ПОГРУЗКОЙ НА А/САМОСВАЛЫ 1000М3	0,002	105,00 4,11	100,69 38,50	0,	0,	0, 0,	8,33 55,44	0, 0,			
2	СЦПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	3,520	0,29	0,29	1,		1,					
3	1-188(М=2)	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 4,63*2	0,002	9,26	8,04 0,06 2,42	0,	0,	0, 0, 0,	0,09 3,48	0, 0,			
4	1-1603	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 1ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000М3	0,002	11,50 1,30	10,06 3,12	0,	0,	0, 0,	2,63 4,49	0, 0,			
5	1-1543	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,65(0,65-0,8)М3 В ОТВАЛ 1000М3	0,004	82,30 3,27	79,03 30,20	0,	0,	0, 0,	6,63 43,49	0, 0,			
6	1-1607	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,004	36,30	36,30 12,20	0,		0,	17,57	0,			
7	1-1614	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 10МЕТРОВ 1000М3	0,004	29,80	29,80 10,00	0,		0, 0,	14,40	0,			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1-967 (П1=1,2)(Т.Ч.П.3,67)	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,001	49,80		0.	0.		107,52	0.
				49,80						
		ЦЕНА ЕД.: 41,5+41,5*0,2								
9	1-1607	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ) 1000М3	0,004	36,30	36,30	0.		0.		0.
					12,20			0.	17,57	
10	1-1614	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 10МЕТРОВ 1000М3	0,004	29,80	29,80	0.		0.		0.
					10,00			0.	14,40	
11	1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,040	41,50		2.	2.		89,60	4.
				41,50						
		ФУНДАМЕНТЫ								
12	6-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ МБ150 М3	2,160	35,22	0,34	76.	6.	1.	5,07	11.
				2,78	0,10			0.	0,13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 34,4+(26,6-25,8)*1,02								
13	6-80	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,067	478,00	2,20	32.	1.	0.	34,40	2.
				20,20	0,66			0.	0,85	0.
		КАРКАС								
14	9-51	МОНТАЖ СТОЕК Т	1,300	19,20	9,10	25.	8.	12.	9,15	12.
				6,00	3,42			4.	4,41	6.
15	СЦМ 2-1-1781	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	1,339	250,00		335.				
		ОБ'ЕМ: 1,300*1,03								
16	9-94	МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ Т	0,600	29,20	14,30	18.	5.	9.	13,50	8.
				8,70	5,00			3.	6,45	4.
17	СЦМ 2-1-1787	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0,618	275,00		170.				
		ОБ'ЕМ: 0,600*1,03								
18	9-94	МОНТАЖ ПРОГОНОВ Т	0,900	29,20	14,30	26.	8.	13.	13,50	12.
				8,70	5,00			5.	6,45	6.
19	СЦМ 2-1-1924	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0,927	219,00		203.				
		ОБ'ЕМ: 0,900*1,03								
20	9-33	МОНТАЖ ФАХВЕРКА Т	2,000	43,00	18,10	86.	25.	36.	19,40	39.
				12,60	6,59			13.	8,50	17.
21	СЦМ 2-1-	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	2,460	275,00		567.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1782	ОБЪЕМ: 2,00*1,03								
22	15-618	ОКРАСКА М/К МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА 100М2	1.360	60,50	0.03	82.	52.	0.	68,00	92.
				38,40						
		СТЕНЫ								
23	7-741(ДОП.8 1)	СТЕНЫ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 100М2	1.050	161,00	1.90	169.	43.	2.	70,50	74.
				40,80	0.57			1.	0,74	1.
		КРОВЛЯ								
24	12-269	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100М2	0.860	211,00	2.64	181.	21.	2.	42,90	37.
				24,70	0.79			1.	1,02	1.
		ПОЛЫ								
25	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0.720	43,30	0.99	31.	3.	1.	7,19	5.
				3,57	0.30			0.	0,39	0.
26	11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	7.200	10,40		75.	12.		3,00	22.
				1,62						
27	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	7.200	29,30		211.	12.		2,90	21.
				1,62						
28	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2	0.720	123,00	1.74	89.	15.	1.	40,20	29.
				20,50	0.52			0.	0,67	0.
29	11-68(И=4)	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 20ММ 100М2	0.720	63,20	1.12	46.	2.	1.	4,24	3.
				2,36	0.32			0.	0,41	0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,8*4								
		ВОРОТА								
30	ПРЦ(М=МФ) РАСЦ.1-286	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ ВОРОТА ПОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ ВЫСОТОЙ 1,7М ТИП ВМ 56(СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)	1.000	23,00	1.56	23.	3.	2.	3,34	3.
				2,64	0.60			1.	0,77	1.
31	ПРЦ(М=МФ) РАСЦ.1-286	ТО ЖЕ,МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СООРУЖ	1.000	164,00	0.43	164.	22.	0.	33,40	33.
				22,40	0.15			0.	0,19	0.
		ОТМОСТКА								
32	11-3	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ М3	2.700	10,40		28.	4.		3,00	8.
				1,62						
33	11-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.100ММ М3	2.700	29,30		79.	4.		2,90	8.
				1,62						
34	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0.268	123,00	1.74	33.	5.	0.	40,20	11.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М2								
					20,50	0,52			0,0	0,67	0,
35	11-68(М=4)	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 20ММ	100М2	0,268	63,20	1,12	17,	1,	0,0	4,24	1,
					2,36	0,32			0,0	0,41	0,
		ЦЕНА ЕД.: 15,8*4									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2769,	254,	81,	-	431,
			РУБ.					-	28,		40,
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				1175,	186,	11,	-	334,
			РУБ.					-	3,		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				1594,	68,	70,	-	137,
			РУБ.					-	25,		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%			194,	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8,60%			137,	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	30,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	60,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3100,	314,	81,	-	501,
			РУБ.					-	28,		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%			248,	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				3348,	314,	81,	-	-
			РУБ.						28,		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	501,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	342,	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../А.А.ЭТНИС /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../В.Н.ФРОЛОВ /

СОСТАВИЛ...../Р.И.ЛЕЦКАН /

ПРОВЕРИЛ...../Л.Ф.НИКИШИНА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../Т.М.ТУЗИНКЕВИЧ /

ТП 409-28-55.89

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОГО ЦЕХА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИРЕЛЬСОВОГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 40Т В ЧАС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАВЕСА ДЛЯ ТАРНОГО ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭЛ1-14

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.09 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.09 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 17. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 40.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Т/ЧАС. 2.15 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СКЦЭП.1-299	ЯЩИК С ПАКЕТНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЯВП2-15 ШТ	1.000	12.90		13.	1.	0.	2.03	2.
								0.	0.01	0.
2	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0.010	49.80		0.	0.	0.	68.00	1.
								0.	0.08	0.
3	8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0.080	116.00		9.	4.	5.	81.00	6.
								1.	23.48	2.
4	8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	0.300	20.60		6.	3.	0.	15.00	5.
								0.	0.25	0.
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
5	15-07Д.54П,1-248	СВЕТИЛЬНИК НСП11Х100 ШТ	8.000	4.81		38.				
		ЦЕНА ЕД.: 4,45*1,082								
6	СЦМ 5-4-28	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ2-1030М1Б ШТ	1.000	1.85		2.				
7	СЦМ 5-1-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	0.030	166.00		5.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1075	660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		0.	73.	8.	5.	-	16.	0.00
			РУБ.				-	1.		(14/2)	
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			45.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			28.	8.	5.	-	16.	
			РУБ.				-	1.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%		7.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	1.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		0.	80.	9.	5.	-	17.	
			РУБ.				-	1.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		6.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		0.	86.	9.	5.	-	-	
			РУБ.					1.			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	17.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	10.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		86.		-	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Л.А.ЭТНИС /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../В.Н.ФРОЛОВ /

СОСТАВИЛ...../Л.Ф.НИКИШИНА /

ПРОВЕРИЛ...../Е.С.СТЕФАНОВИЧ /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../Т.Ж.ТУЗИНКЕВИЧ /

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО Г О С Т -21.109-80

NC	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	025600	168	6.044	
2	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА		093000			
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I	Т		168	0.167	
4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-II	Т		168	0.027	
5	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА АТ-V И АТ-VI	Т	093007	168	0.450	
6	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т		168	0.644	
7	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ДЛЯ ЗД	Т	095000	168	0.294	
8	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ		120000			
9	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ О/К В-I	Т	121300	168	0.044	
10	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т		168	0.044	
11	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095000			
12	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т		168	12.447	
13	СТАЛЬ ХОЛОДНОГНУТАЯ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ	Т		168	0.106	
14	ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т		168	12.447	
15	ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К С38/23	Т		168	12.589	
16	В С Е Г О СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т		168	13.429	
17	В Т.Ч.БАЛКИ И ШВЕЛЕРА	Т	092500	168	9.845	
18	В Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	093100	168	0.106	
19	В Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	093200	168	0.388	
20	В Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	093300	168	0.532	
21	В Т.Ч.КАТАНКА	Т	093400	168	1.219	
22	В Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4ММ)	Т	097100	168	1.276	
23	В Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	097400	168	0.018	
24	В С Е Г О СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А-I И С38/23	Т		168	14.134	
25	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ (БЕЛИЛА, ОЛИФА И Т.Д.)	КГ		116	37.128	
26	КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	231701	116	0.272	
27	КОЛЕР МАСЛЯННЫЙ	КГ	231720	116	33.184	
28	ОЛИФА	КГ	231800	116	3.672	

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО Г О С Т -21.109-80

NC	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
29	ПРОДУКЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ		530000			
30	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	531400	113	0.148	
31	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	533100	113	6.428	
32	РАСХОД ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3		113	9.795	
33	ЩЕБЕНЬ	М3	571110	113	249.616	
34	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	571140	113	108.539	
35	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ	М3	571150	113	79.300	
36	ЦЕМЕНТ		573000			
37	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	Т	573110	168	29.977	
38	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М300	Т	573151	168	9.895	
39	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М400	Т	573112	168	20.082	
40	ЦЕМЕНТ ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400 (В С Е Г О)	Т		168	28.295	
41	В Т. Ч. НА МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ	Т		168	8.213	
42	В Т. Ч. НА СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ	Т		168	20.033	
43	ЛИСТЫ А/ЦЕМЕНТНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ	Т.УСЛ.ПЛ.	578111	732	2.164	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — ЭТНИС
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ФРОЛОВ В.Н.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО Г О С Т -21.109-80

ВМ.70

NC	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ДЛЯ ЗД	Т	095000	168	0.077	
2	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т		168	0.077	
3	В Т.Ч. СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	093200	168	0.077	
4	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С38/23	Т		168	0.077	
5	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А-I И С38/23	Т		168	0.077	
6	В С Е Г О СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т		168	0.077	
7	В Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	093200	168	0.077	
8	В С Е Г О СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А-1 И С38/23	Т		168	0.077	
9	В Т.Ч.ПРОЧИЕ	Т		168	0.077	
10	ПРОДУКЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ		530000			
11	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	531400	113	0.148	
12	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	533100	113	0.669	
13	РАСХОД ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3		113	1.156	
14	ЩЕБЕНЬ	М3	571110	113	52.184	
15	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	571140	113	51.010	
16	ЦЕМЕНТ		573000			
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	Т	573110	168	15.204	
18	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М300	Т	573151	168	3.860	
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М400	Т	573112	168	11.345	
20	ЦЕМЕНТ ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400 (В С Е Г О)	Т		168	14.549	
21	В Т. Ч. НА МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ	Т		168	3.196	
22	В Т. Ч. НА СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ	Т		168	11.345	

СОСТАВИЛ РЕШЕТОВА
ПРОВЕРИЛ ЛЕТТЕЦКАЯ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПОДАЧИ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ,40Т/ЧАС

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО Г О С Т -21.109-80

ВМ.71

NC	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	025600	168	6.044	
2	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА		093000			
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I	Т		168	0.167	
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	093200	168	0.063	
5	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	093300	168	0.055	
6	КАТАНКА	Т	093400	168	0.049	
7	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-II	Т		168	0.027	
8	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	093300	168	0.027	
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА АТ-V И АТ-VI	Т	093007	168	0.450	
10	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	093300	168	0.450	
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т		168	0.644	
12	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ДЛЯ ЗД	Т	095000	168	0.039	
13	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т		168	0.683	
14	В Т.Ч. СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	093200	168	0.102	
15	В Т.Ч. СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	093300	168	0.532	
16	В Т.Ч. КАТАНКА	Т	093400	168	0.049	
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ		120000			
18	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ О/К В-I	Т	121300	168	0.044	
19	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т		168	0.044	
20	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-I	Т		168	1.252	
21	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С38/23	Т		168	0.039	
22	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А-I И С38/23	Т		168	1.291	
23	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095000			
24	ПРОКАТ ИЗ СТАЛ. УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т		168	0.011	
25	ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т		168	0.011	
26	В Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	095200	168	0.011	
27	ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К С38/23	Т		168	0.011	
28	В С Е Г О СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т		168	0.739	
29	В Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ					

NC	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
30	В Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	093300	168	0.532	
31	В Т.Ч.КАТАНКА	Т	093400	168	0.049	
32	В С Е Г О СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А-1 И С38/23	Т		168	1.302	
33	ПРОДУКЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ		530000			
34	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	533100	113	5.640	
35	РАСХОД ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3		113	8.460	
36	ЩЕБЕНЬ	М3	571110	113	180.622	
37	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	571140	113	35.856	
38	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ	М3	571150	113	79.300	
39	ЦЕМЕНТ		573000			
40	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	Т	573110	168	11.672	
41	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М300	Т	573151	168	2.984	
42	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М400	Т	573112	168	8.688	
43	ЦЕМЕНТ ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400 (В С Е Г О)	Т		168	11.164	
44	В Т. Ч. НА МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ	Т		168	2.476	
45	В Т. Ч. НА СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ	Т		168	8.688	

СОСТАВИЛ РЕШЕТОВА
ПРОВЕРИЛ ЛЕТТЕЦКАЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОДАЧИ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО Г О С Т -21.109-80

ВМ.72

NC	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ДЛЯ ЗД	Т	095000	168	0.111	
2	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т		168	0.111	
3	В Т.Ч. СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	093200	168	0.111	
4	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К.СТАЛИ КЛАССА С38/23	Т		168	0.111	
5	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А-I И С38/23	Т		168	0.111	
6	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095000			
7	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т		168	7.076	
8	ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т		168	7.076	
9	В Т.Ч.БАЛКИ И ШВЕЛЕРА	Т	092500	168	5.906	
10	КАТАНКА	Т	093400	168	1.170	
11	ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К С38/23	Т		168	7.076	
12	В С Е Г О СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т		168	7.187	
13	В Т.Ч.БАЛКИ И ШВЕЛЕРА	Т	092500	168	5.906	
14	В Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	093200	168	0.111	
15	В Т.Ч.КАТАНКА	Т	093400	168	1.170	
16	В С Е Г О СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А-1 И С38/23	Т		168	7.187	
17	В Т.Ч.ПРОЧИЕ	Т		168	7.187	

СОСТАВИЛ РЕШЕТОВА
ПРОВЕРИЛ ЛЕТТЕЦКАЯ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАВЕСА ДЛЯ ТАРНОГО ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО Г О С Т -21.109-80

ВМ.74

NC	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ДЛЯ ЗД	Т	095000	168	0,067	
2	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т		168	0,067	
3	В Т.Ч. СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	093200	168	0,067	
4	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С38/23	Т		168	0,067	
5	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А-I И С38/23	Т		168	0,067	
6	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095000			
7	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т		168	5,359	
8	ШВЕЛЛЕРЫ С ПАРАЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК	Т	092500	168	2,024	
9	N 16	Т	092500	168	2,024	
10	СТАЛЬ ХОЛОДНОГНУТАЯ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ	Т		168	0,106	
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	112110	168	0,106	
12	90Х6ММ	Т	112110	168	0,106	
13	ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т		168	5,359	
14	В Т.Ч.БАЛКИ И ШВЕЛЕРА	Т	092500	168	3,939	
15	В Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	095100	168	0,106	
16	В Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	095200	168	0,020	
17	В Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4ММ)	Т	097100	168	1,276	
18	В Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	097400	168	0,018	
19	ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К С38/23	Т		168	5,501	
20	В С Е Г О СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т		168	5,427	
21	В Т.Ч.БАЛКИ И ШВЕЛЕРА	Т	092500	168	3,939	
22	В Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	093100	168	0,106	
23	В Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	093200	168	0,087	
24	В Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4ММ)	Т	097100	168	1,276	
25	В Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	097400	168	0,018	
26	В С Е Г О СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А-1 И С38/23	Т		168	5,568	
27	В Т.Ч.ПРОЧИЕ	Т		168	5,568	
28	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ (БЕЛИЛА, ОЛИФА И Т.Д.)	КГ		116	37,128	
29	КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	231701	116	0,272	
30	КОЛЕР МАСЛЯННЫЙ	КГ	231720	116	33,184	
31	ОЛИФА	КГ	231800	116	3,672	
32	ПРОДУКЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ		530000			

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАВЕСА ДЛЯ ТАРНОГО ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО Г О С Т -21.109-80

ВМ.74

NC	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
34	РАСХОД ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	113	0.178	
35	ЩЕБЕНЬ	М3 571110	113	16.810	
36	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3 571140	113	21.674	
37	ЦЕМЕНТ	573000			
38	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	Т 573110	168	3.102	
39	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М300	Т 573151	168	3.052	
40	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М400	Т 573112	168	0.050	
41	ЦЕМЕНТ ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400 (В С Е Г О)	Т	168	2.583	
42	В Т. Ч. НА МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ	Т	168	2.533	
43	ЛИСТЫ А/ЦЕМЕНТНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ	Т.УСЛ.ПЛ. 578111	732	2.164	

СОСТАВИЛ РЕШЕТОВА

ПРОВЕРИЛ ЛЕТТЕЦКАЯ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОГО ЦЕХА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИРЕЛЬСОВОГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 40 Т В ЧАС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

РЕСУРСЫ	КОЛИЧЕСТВО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	1668
2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	1230
3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	696
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	4518
2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	3030
3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	896
ВСЕГО	
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	6186
2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	4260
3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	1592

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В.Н. ФРОЛОВ

СОСТАВИЛА Е.С. СТЕФАНОВИЧ

ПРОВЕРИЛ М.Г. ЗОЛОТАРЕВ

gost.e-ecolog.ru