ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-967с.93

# ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 6-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Ц00189-04

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-000-967с.93

# ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 6-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННОГО СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

## АЛЬБОМ IУ

## С М Е Т Ы

Стоимость:

| | |
|---|---|
| Общая сметная | - 27,28 т.р. |
| Строительно-монтажных работ | - 27,28 т.р. |
| I м2 общей площади | - I60,63 руб. |
| I м3 здания | - 40,7 руб. |
| 1-й квартиры | - 27280 руб. |

РАЗРАБОТАН
"ТАДЖИКГИПРОСЕЛЬСТРОЙ"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГОССТРОЕМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПРИКАЗ

| | |
|---|---|
| Директор института | А.КАМИЛОВ |
| Гл.инженер института | А.СУЛТАНОВ |
| Гл.инженер проекта | В.НЕМЦЕВ |
| Нач.сметно-экономического отдела | Н.УСТЕНКО |

г.Душанбе - 1993 г.

Ц 00189-04 2

СОДЕРЖАНИЕ


| №№ пп | №№ смет | Наименование | стр. |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | | Пояснительная записка. . . . . | 5 |
| 2. | | Объектная смета - на строительство одноквартирного 6-комнатного жилого дома. . | 8 |
| 3. | I-I | Локальная смета на общестроительные работы основного варианта, сейсмичность 8 баллов, грунты непросадочные, толщина стен 380 мм. . . . . | II |
| 4. | I-2 | Локальная смета на отопление центральное. . . . . | 5I |
| 5. | I-3 | Локальная смета на вентиляцию. . . . . | 57 |
| 6. | I-4 | Локальная смета на холодный водопровод. . . . . | 6I |
| 7. | I-5 | Локальная смета на горячий водопровод. . . . . | 65 |
| 8. | I-6 | Локальная смета на канализацию. . . . . | 74 |
| 9. | I-7 | Локальная смета на газоснабжение. . . . . | 79 |
| I0. | I-8 | Локальная смета на электроосвещение. . . . . | 83 |
| II. | I-9 | Локальная смета на радиофикацию. . . . . | 90 |
| I2. | | Локальная смета, вариант 2 - грунты просадочные. 2 типа.при.центральном.отоплении | 96 |
| I3. | | Локальная смета, вариант 3 - грунты непросадочные при поквартирном отоплении | II0 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| I4. | | Локальная смета, вариант 4 - грунты просадочные при поквартирном отоплении. . . . | I20 |
| I5. | | Локальная смета, вариант 5 - четырехслойная кровля.. . . . . | I30 |
| I6. | | Локальная смета, вариант 6 - толщина стен 5I0 мм. . . . . | I40 |
| I7. | | Локальная смета, вариант 7 - сейсмичность 7 баллов при толщине стен 380 мм.. . . | I5I |
| I8. | | Локальная смета, вариант 8 - сейсмичность 7 баллов при толщине стен 5I0 мм. . . . | I56 |
| I9. | | Локальная смета, вариант I0 - вариант с двухскатной крышей. . . . . | I6I |
| 20. | | Локальная смета, вариант при поквартирном отоплении - холодный водопровод. . . . | I66 |
| 2I. | | Локальная смета - горячий водопровод. . . . . | I69 |
| 22. | | Локальная смета, вариант при поквартирном отоплении. . . . . | I72 |
| 23. | | Локальная смета, вариант при поквартирном отоплении, вентиляция. . . . . | I79 |
| 24. | | Локальная смета, вариант 9 - газоснабжение природным газом. . . . . | I83 |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта одноэтажного одноквартирного
6-комнатного жилого дома со стенами из сырцового кирпича,
усиленными сетчатым армированием
/для индивидуальных застройщиков)

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией СН-227-82 для разработки проектов и смет по типовому проектированию. Сметные расчеты выполнены в ценах I984 г. и пересчитаны в цены I99I года путем введения индексов пересчета.

Основными нормативными документами при составлении смет являются:
единые районные единичные расценки для I-го территориального района, подрайон I Московской области
сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции I,П,Ш части
сборник сметных цен на местные строительные материалы
стоимость монтажных работ и оборудования предусмотренного спецификациями определены ценниками на монтаж и по оптовым ценам введенными в действие с I января I983 года

Сметная документация разработана для I климатического района с расчетной температурой воздуха -I4°С, грунты непросадочные, толщина стен 380 мм, сейсмичность 8 баллов

К стоимости прямых затрат учтены:
накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%
на металлоконструкции - 8,6%
на сантехнические - I3,3%
на монтажные - 87%
Плановые накопления 8%

Характеристика конструктивных решений и видов работ основного варианта:
фундаменты - ленточные бетонные В-7,5
стены наружные и внутренние - из сырцового кирпича
перегородки - армокирпичные и из гипсовых плит
покрытие - деревянное с подшивкой ДВП с утеплением из минеральной ваты с прокладкой I слоя толя
кровля - из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке и стропилам)
полы - деревянные, керамические, бетонные
окна - по серии I.I36.5-23
двери - по серии I.I36.I0, I.I36.5-I9, I.I36.5-I0
отделка наружная - штукатурка цементно-глинопесчаным раствором
внутренняя - глино-цементно-песчаным раствором

Технико-экономические показатели

строительным объем - 670,27 м3
общая площадь - I69,83 м2
расчетная единица - I квартира
общая сметная стоимость - 27,28 т.р.
в том числе:
общестроительные работы - 26,97 т.р.
монтажных работ - 0,3I т.р.
стоимость I м3 здания - 40,7 руб.
I м2 общей площади - I60,63 руб.
I расчетной единицы - 27280 руб.

На варианты проектных решений составлены следующие сметы
вариант 2 - грунты просадочные, отопление центральное
вариант 3 - грунты непросадочные, отопление поквартирное
вариант 4 - грунты просадочные, отопление поквартирное
вариант 5 - четырехскатная кровля и отделочные работы
вариант 6 - стены толщиной 5I0 мм
вариант 7 - сейсмичность 7 баллов, толщина стен 380 мм
вариант 8 - то же при толщине стен 5I0 мм
вариант 9 - газоснабжение природным газом
вариант I0 - двухскатная кровля



шв

Альбом IУ
ТП I44-000-967с.93



(шифр)

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

(объектный сметный расчет)

К типовому проекту одноэтажного одноквартирного 6-комнатного жилого дома со стенами из сырцового кирпича, усиленными сетчатым армированием
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

Сметная стоимость I5,86 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) I5860 руб.
1 м² общей площади здания 93,39 руб.
1 м³ объема здания 23,66 руб.

Составлена в ценах 19 84 г.

| № п. п. | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | в том числе | | нормативной условно-чистой продукции | единица измерения | количество единиц измерения | стоимость единицы измерения, руб. |
| | | | | | | | | основной заработной платы | эксплуатации машин | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. | I-I | Общестроительные работы | I4,20 | | | | I4,20 | 2,07 | 0,29<br>0,I0 | | м2 | I69,83 | 83,6I |
| 2. | I-2 | Холодный водопровод | 0,32 | | | | 0,32 | 0,0I | - | | " | I69,83 | I,90 |
| 3. | I-3 | Горячий водопровод | 0,05 | | | | 0,05 | 0,0I | - | | " | " | 0,26 |
| 4. | I-4 | Канализация | 0,I9 | | | | 0,I9 | 0,0I | - | | " | " | I,I2 |
| 5 | I-5 | Отопление | 0,55 | | | | 0,55 | 0,04 | - | | " | " | 3,26 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | I-6 | Вентиляция | 0,09 | | | | 0,09 | 0,02 | | | м2 | I69,83 | 0,54 |
| 7. | I-7 | Газоснабжение | 0,I4 | | | | 0,I4 | 0,0I | | | " | " | 0,85 |
| 8. | I-8 | Электроосвещение | 0,I4 | 0,I5 | | | 0,29 | 0,04 | | | " | " | I,7I |
| 9. | I-9 | Радиофикация | | 0,03 | | | 0,03 | 0,0I | | | " | " | 0,I8 |
| | | Итого | I5,68 | 0,I8 | | | I5,86 | 2,22 | 0,29<br>0,I0 | | м2 | I69,83 | 93,39 |

Гл.инженер проекта В.Немцев

Нач.сметно-экономического отдела Н.Устенко

Составила-вед.инженер Н.Устенко

Ц 00189-04 10

шв

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА В ЦЕНАХ I99I ГОДА

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 6-комнатного жилого дома со стенами из сырцового кирпича усиленными сетчатым армированием

| №№ пп | №№ смет и расчетов | Сметная стоимость в ценах, введенных с 0I.0I.I984 г. /тыс.руб/ | | | | | Индексы для пересчета сметной стоимости в цены | | | | Сметная стоимость в ценах, введенных с 0I.0I.9I г. /тыс.руб./ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе | | | | общая сметная стоимость | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | в том числе | | | | общая сметная стоимость |
| | | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | | | | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 |
| | сметы I-I ÷ I-9 | I5,68 | 0,I8 | | | I5,86 | I,72 | I,72 | | | 26,97 | 0,3I | | | 27,28 |

Примечание: индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ приняты по приложению к письму Госстроя СССР от 06.I0.90 г. № I4-Д

Гл.инженер института А.Султанов

Нач.сметно-экономического отдела Н.Устенко

Гл.инженер проекта В.Немцев

Ц 00189-04 11

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-967с.93
(обозначение ТПД)



Форма № 4

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I**
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича усиленными сетчатым армированием
*(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на общестроительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость I4,20 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 3249 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 2,597 тыс. руб.

Строит.объем - I69,83 м3, цена единицы-83,6Iруб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | Общая стоимость, руб. эксплуатации машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | А. Подземная часть | | | | | | | | |
| | | Раздел I. Земляные работы | | | | | | | | |
| I. | I-I607 29-I | Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 КВТ (80 л.с.) с перемещением до I0 м грунт I группы I000 м3 | 0,03 | 36,30 | 36,30 | I | - | I | - | - |
| | | | | - | I2,20 | | | - | I7,57 | I) |
| 2. | I-I6I4 28-8 К-4 | Добавить " | 0,03 | II9,20 | II9,20 | 4 | - | 3 | - | - |
| | | | | - | 40,0 | | | I | 57,60 | 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | I-I597 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы I000 м3 | 0,03 | I56,0<br>8,04 | I47,99<br>42,0 | 5 | - | 4<br>I | I6,20<br>60,48 | -<br>2 |
| 4. | 3I0-I | Перевозка до I км т | 39,20 | 0,29<br>0,06 | - | II | 2 | - | 0,09<br>- | 4<br>- |
| 5. | I-I603 25-I | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы " | 0,03 | II,50<br>I,30 | I0,06<br>3,I2 | I | - | - | 2,63<br>4,49 | - |
| 6. | I-I598 I2-2 т.ч. п.3,5 К-I,I | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы, в траншеях прямоугольного сечения " | 0,06 | 2I7,80<br>II,22 | 206,58<br>58,52 | I3 | I | I3<br>4 | I2,66<br>84,27 | I<br>5 |
| 7. | I-960 | Зачистка дна и стенок | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80-2 т.ч. п.3,67 К-I,2 | с выкидкой грунта в траншеях разработанных механизированным способом I00 м3 | 0,02 | 89,40<br>89,40 | - | 2 | 2 | - | I84,80<br>- | 4<br>- |
| 8. | I-I608 29-2 т.ч. п.3,48 К-0,85 | для удобства I000 м3 | 0,06 | 37,32<br>- | 37,32<br>I2,50 | 2 | - | 2<br>I | -<br>I8,0 | -<br>I |
| 9. | I-I6I5 К-4 | Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I608 " | 0,06 | I38,80<br>- | I38,80<br>46,40 | 8 | - | 9<br>3 | -<br>66,82 | -<br>4 |
| I0. | I-I634 3I-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 КВТ (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы " | 0,02 | 20,30<br>- | 20,30<br>6,82 | I | - | - | -<br>9,82 | - |
| II. | I-I645 3I-I3 К-9 | Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бульдозерами к расценке № I634 I000 м3 | 0,02 | I04,40<br>- | I04,40<br>35,I0 | 2 | - | 2<br>I | -<br>50,54 | -<br>I |
| I2. | I-II84 II8-I | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп I00 м3 | 0,20 | 9,69<br>6,20 | 3,49<br>2,29 | 2 | I | - | II,20<br>3,30 | 2<br>I |
| I3. | I-968 8I-2 | Засыпка вручную траншей пазух, котлованов и ям грунт 2 группы " | 0,09 | 46,00<br>46,0 | - | 4 | 4 | - | 99,30<br>- | 9<br>- |
| I4. | I-968 8I-2 | Подсыпка под полы " | 0,43 | 46,0<br>46,0 | - | 20 | 20 | - | 99,30<br>- | 43<br>- |
| I5. | I-II32 II6-5 т.ч. п.3.93 К-0,6 | Планировка под полы I00 м2 | I,59 | 4,29<br>4,29 | - | 7 | 7 | - | 7,74<br>- | I2<br>- |
| I6. | I-I608 29-2 т.ч. п.3,48 | Для обратной засыпки вручную и подсыпки под полы I000 м3 | 0,05 | 37,32<br>- | 37,32<br>I2,50 | 2 | - | 2<br>I | -<br>I8,0 | -<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7. | I-I6I5 29-8 К-4 | Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I608 I000 м3 | 0,05 | I38,80 - | I38,80 46,40 | 7 | - | 7 2 | - 66,82 | - 3 |
| I8. | I-960 80-2 | Под подпольные каналы приямок и перегородки I00 м3 | 0,06 | 74,50 74,50 | - | 4 | 4 | - | I54,0 - | 9 - |
| I9. | I-960 80-2 | Под отмостку " | 0,05 | 74,50 74,50 | - | 4 | 4 | - | I54,0 - | 8 - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб | | | | I00 | 45 | 43 I4 | | 92 2I |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | I00 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | I5 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 7 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | I22 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | II3 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 60 | | | |
| | | Итого по разделу I | руб | | | I22 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | II3 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 60 | | | |
| | | Раздел 2. Фундаменты | | | | | | | | |
| 20. | 6-20 I-2 | Устройство фундаментов ленточных из бетона М-I00, бетонных | м3 | 44,64 | 3I,70 / I,55 | 0,76 / 0,23 | I42I | 70 | 34 / I0 | 2,86 / 0,30 | I28 / I3 |
| 2I. | 8-59 7-3 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,II | 42I,0 / 27,60 | I,38 / 0,4I | 46 | 3 | - | 54,30 / 0,53 | 6 / - |
| 22. | II-55 8-I | Устройство цементных стяжек I00 | м2 | 0,47 | 70,0 / 9,88 | - | 33 | 6 | - | I8,80 / 0,36 | 9 / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 руб | | | | I500 | 80 | 34<br>I0 | | I43<br>I3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | I500 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 248 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | I4I | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | I40 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | I888 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 369 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 303 | | | |
| | | Итого по разделу 2 руб | | | | I888 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 369 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 303 | | | |
| | | Раздел 3. Отделочные работы | | | | | | | | |
| 23. | I5-209 52-2 | Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковая раствором по камню стен с прорезными рустами I00 м2 | 0,28 | I28,0 / I28,0 | 5,90 / 2,65 | 36 | 36 | 2 / I | I90,0 / 3,68 | 53 / I |
| 24. | I5-20I 5I-I | Крыльцо " | 0,0I | 85,30 / 35,60 | 4,90 / 2,33 | I | - | - | 57,40 / 3,0I | I / - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 руб | | | | 37 | 36 | 2 / I | | 54 / I |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 37 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 6 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления руб | | | | 3 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 46 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 56 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 38 | | | |
| | | Итого по разделу 3 руб | | | | 46 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 56 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 38 | | | |
| | | Раздел 4. Разные работы | | | | | | | | |
| | | а/ Подпольные каналы и приямки | | | | | | | | |
| 25. | 6-238 28-2 | Устройство подпольных каналов БМ-I50 м3 | I,06 | 50,3I<br>8,I7 | 0,86<br>0,26 | 53 | 9 | I<br>- | I4,60<br>0,34 | I5<br>- |
| 26. | I24-2I | Арматура класса А3 т | 0,0I | 306,0 | - | 3 | | | | |
| 27. | I24-449 | Сетки из проволоки холоднотянутой т | 0,0I | 392,0 | - | 4 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | I5-275<br>55-I3 | Устройство подпольных каналов и приямков I00 м2 | 0,09 | 35,80<br>20,60 | I,0<br>0,30 | 3 | 2 | - | 37,0<br>0,39 | 3<br>- |
| 29. | 7-760<br>65-I | Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 шт | I0,0 | 0,57<br>0,5I | 0,03<br>0,0I | 6 | 5 | - | 0,84<br>0,0I | 8<br>- |
| 30. | I47-I | Арматура А-I I00 кг | 0,02 | 22,40 | - | I | | | | |
| 3I. | I47-3 | Арматура А-3В " | 0,06 | 22,40 | - | I | | | | |
| 32. | I47-I6 | Проволочная арматура ВР-I " | 0,02 | 3I,60 | - | I | | | | |
| 33. | ССЦ<br>8-5I3 | Стоимость плит ПК-I, ПК-2 м3 | 0,I6 | 60,74 | - | I0 | | | | |
| | | Отмостка | | | | | | | | |
| 34. | 27-I73<br>27-I74<br>ССЦ<br>п.4-I0 | Основание из гравия толщиной I0 см I00 м2 | 0,45 | I69,47<br>I4,0 | 7,40<br>I,90 | 76 | 6 | 3<br>I | 25,60<br>2,45 | I2<br>I |
| 35. | 27-I69 | Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфаль- | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тобетонной смеси толщиной 3 см | I00 м2 | 0,45 | I0,80<br>8,23 | - | 5 | 4 | - | I4,40<br>- | 6<br>- |
| | | Крыльцо | | | | | | | | | |
| 36. | 6-20<br>I-20 | Основание крылец БМ-I50 | м3 | 0,66 | 32,50<br>I,55 | 0,76<br>0,23 | 2I | I | - | 2,86<br>0,30 | 2<br>- |
| 37. | 6-128<br>I3-4 | Бетонные ступени и площадки крылец | м3 | 0,46 | 4I,I0<br>3,53 | 0,69<br>0,2I | I9 | 2 | - | 6,46<br>0,27 | 3<br>- |
| 38. | II-69<br>II-3 | Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм | I00 м2 | 0,05 | 84,70<br>I5,50 | I,02<br>0,3I | 4 | I | - | 28,50<br>0,40 | I<br>- |
| 39. | II-77<br>II-II | Железнение цементных покрытий | " | 0,05 | 9,83<br>7,86 | 0,08<br>0,02 | I | - | - | I2,60<br>0,03 | I<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 4 | руб | | | | 208 | 30 | 4<br>I | | 5I<br>I |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | | 208 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы руб | | | | 37 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 6 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | I8 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 263 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 37 | | | |
| | | Итого по разделу 4 руб | | | | 263 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 37 | | | |
| | | Итого прямые затраты по подземной части руб | | | | I845 | 263 | 83<br>26 | | 480<br>36 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | I845 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 306 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | I49 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | I68 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 23I9 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 592 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 438 | | | |
| | | Итого по подземной части руб | | | | 23I9 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 592 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 438 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Б. Надземная часть | | | | | | | | |
| | | Раздел 5. Стены | | | | | | | | |
| 40. | 2I-I0 I969 ВА-3864-4 | Стены из сырца с устройством деревянных перемычек и пояса м3 | 95,90 | I0,65<br>6,I3 | 0,87<br>0,36 | I02I | 588 | 84<br>35 | 2,50<br>0,46 | 240<br>44 |
| 4I. | I22-393 | Стоимость перемычек и пояса м3 | 2,59 | I43,0 | - | 370 | | | | |
| 42. | СТМ п.4-I | Стоимость глины м3 | I07,40 | 5,58 | - | 599 | | | | |
| 43. | СММ п.4-23 | Стоимость песка м3 | 3,64 | 7,56 | - | 28 | | | | |
| 44. | 8-59 7-3 | Армирование кладки стен и других конструкций т | 0,47 | 42I,0<br>27,80 | I,38<br>0,4I | I98 | I3 | - | 54,30<br>0,53 | 26<br>- |
| 45. | I0-28 4-I | Деревянные стойки и балки м3 | 0,70 | II0,0<br>I2,90 | I,30<br>0,39 | 77 | 9 | I<br>- | 24,0<br>0,50 | I7<br>- |
| 46. | I0-20I 37-I | Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3 | 0,70 | 3,48<br>0,46 | 0,I3<br>0,04 | 2 | - | - | 0,87<br>0,05 | I<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | 8-2I | Обертка толем стоек I00 м2 | 0,0I | 212,0<br>26,20 | 3,33<br>I,0 | 2 | - | - | 47,80<br>I,29 | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 5 руб | | | | 2297 | 6I0 | 85<br>35 | - | 284<br>44 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 2297 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 380 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 69 | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | 2I4 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 289I | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 362 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 7I4 | | | |
| | | Итого по разделу 5 руб | | | | 289I | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 362 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 7I4 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 6. Покрытие | | | | | | | | |
| 48. | I0-53<br>9-4<br>III-298<br>III-6I5 | Устройство перекрытий с укладкой балок и подшивкой досками; укладкой I-го слоя толя | I53,72 | 3,62<br>0,6I | 0,I2<br>0,04 | 556 | 94 | I8<br>6 | I,I4<br>0,05 | I75<br>8 |
| 49. | I22-393 | Балки одинарные из цельной древесины с двусторонним расположением черепных брусков сечением 50х х150 мм и 50хI80 мм марка БДЩ-I.24.2, БДЩ-I.27.2, БДЩ-I.33.2, БДЩ-I.36.2 м3 | 2,63 | I43,0 | - | 376 | | | | |
| 50. | II4-I23 | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI00 м3 | 9,22 | 20,40 | - | I88 | | | | |
| 5I. | I0-64<br>I0-3 | Подшивка потолков древесно-волокнистыми твердыми плитами толщиной 4 мм м2 | I58,64 | I,38<br>0,40 | 0,02<br>0,0I | 2I9 | 63 | 4<br>2 | 0,7I<br>0,0I | II3<br>2 |
| 52. | 2I-I06 | Смазка глиносаманная | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Письмо ВА-3864-4 | по плитам утеплителя м2 | I53,72 | 0,II<br>0,I0 | 0,0I<br>- | I7 | I5 | 2<br>- | I,30<br>- | 200<br>- |
| 53. | СММ 4-I | Стоимость глины м3 | 2,46 | 8<br>5,50 | - | I4 | | | | |
| 54. | СММ 4-23 | Стоимость песка м3 | I5,37 | 7,56 | - | II6 | | | | |
| 55. | I0-28 4-I | Каркас из брусков сеч.50х50 м3 | 0,I6 | II0,0<br>I2,90 | I,30<br>0,39 | I8 | 2 | - | 24,0<br>0,50 | 4<br>- |
| 56. | I0-20I 37-I | Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3 | 0,I6 | 3,48<br>0,46 | 0,I3<br>0,04 | I | - | - | 0,87<br>0,05 | - |
| 57. | I0-52 9-3 | Устройство диагонального настила м2 | I53,72 | 3,35<br>0,66 | 0,II<br>0,03 | 5I5 | I0I | I7<br>5 | I,27<br>0,04 | I95<br>6 |
| 58. | I0-203 37-3 | Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытий и настилы по фермам I00 м2 | I,54 | II,0<br>I,60 | 0,40<br>0,I2 | I7 | 2 | - | 3,03<br>0,I5 | 5<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты по разделу 6 | руб | | | 2037 | 277 | 4I / I3 | | 692 / I6 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 2037 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 336 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | 3I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 60 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I92 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 2565 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 739 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 350 | | | |
| | | Итого по разделу 6 | руб | | | 2565 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 739 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 350 | | | |
| | | Раздел 7. Кровля | | | | | | | | |
| 59. | I0-29 4-2 | Установка элементов каркасов из бревен и пластин м3 | I,48 | 64,0 / II,60 | I,30 / 0,40 | 95 | I7 | 2 / I | 2I,50 / 0,52 | 32 / I |
| 60. | I0-70 II-I | Установка стропил м3 | 3,89 | II2,0 / I2,60 | 2,I0 / 0,63 | 436 | 49 | 8 / 2 | 23,80 / 0,8I | 93 / 3 |
| 6I. | I2-267 6-I | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством I00 м2 | 2,86 | 2I3,0 / 24,50 | 3,50 / I,05 | 609 | 70 | I0 / 3 | 43,90 / I,35 | I26 / 4 |
| 62. | I0-20I 37-I | Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3 | 5,37 | 3,48 / 0,46 | 0,I3 / 0,04 | I9 | 2 | - | 0,87 / 0,05 | 5 / - |
| 63. | I0-203 37-3 | Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытий и настилы по фермам I00 м2 | 2,86 | II,0 / I,60 | 0,40 / 0,I2 | 3I | 5 | I / - | 3,03 / 0,I5 | 9 / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. | I0-22<br>3-5 | Устройство фронтонов<br>м2 | 6,04 | 3,03<br>0,39 | 0,04<br>0,0I | I8 | 2 | - | 0,72<br>0,0I | 4<br>- |
| 65. | I0-23<br>3-6 | Устройство карниза<br>м2 | 24,40 | 3,04<br>0,80 | 0,03<br>0,0I | 74 | 20 | - | I,53<br>0,0I | 37<br>- |
| 66. | I0-50<br>9-I | Карнизный щит поз. I4<br>м2 | 38,56 | 4,92<br>0,50 | 0,I4<br>0,04 | I90 | I9 | 6<br>2 | 0,94<br>0,05 | 36<br>2 |
| 67. | I0-I07<br>20-3 | Установка двери ИД-I<br>м2 | 0,48 | 2,0<br>0,67 | 0,I3<br>0,04 | I | - | - | I,I6<br>0,05 | I<br>- |
| 68. | I22-2I7 | Стоимость ИД-I<br>м2 | 0,48 | I5,0 | - | 7 | | | | |
| 69. | III-450-I | Стоимость прибора<br>комп | I,0 | 2,83 | - | 3 | | | | |
| | | Итого прямые затраты по разделу 7<br>руб | | | | I483 | I84 | 27<br>8 | | 343<br>I0 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ<br>руб | | | | I483 | | | | |
| | | Накладные расходы<br>руб | | | | 244 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 2I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 45 | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | I40 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | I867 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 374 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 237 | | | |
| | | Итого по разделу 7 руб | | | | I867 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 374 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 237 | | | |
| | | Раздел 8. Перегородки | | | | | | | | |
| 70. | II-II I-II | Фундамент под перегородки БМ-I00 м3 | 0,20 | 29,30 / I,62 | - | 6 | - | - | 2,90 / - | I / - |
| 7I. | 8-I65 | Перегородки из гипсо- | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I7-I | вых плит в I слой, толщиной до I00 мм, при высоте этажа до 4 м I00 м2 | 0,22 | 88,30<br>55,50 | 7,36<br>2,2I | I9 | I2 | I<br>- | I03,0<br>2,85 | 23<br>I |
| 72. | ССЦ 3-I74 | Стоимость м2 | 2I,92 | 4,07 | - | 89 | | | | |
| 73. | 7-285 I7-I | Установка стальных накладок т | 0,04 | 362,0<br>92,0 | 8,0<br>2,40 | I4 | 4 | - | I4I,0<br>3,I0 | 6<br>- |
| 74. | I47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг | 0,42 | I7,30 | - | 7 | | | | |
| 75. | 8-43 5-8 | Кирпичные перегородки в санузлах I00 м2 | 0,II | 49,60<br>74,0 | 7,70<br>2,3I | 5 | 8 | I<br>- | I37,0<br>2,98 | I5<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 8 руб | | | | I40 | 24 | 2<br>- | | 45<br>I |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | I40 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы руб | | | | 23 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 4 | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | I4 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | I77 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 28 | | | |
| | | Итого по разделу 8 руб | | | | I77 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 28 | | | |
| | | Раздел 9. Окна | | | | | | | | |
| 76. | I0-72 I3-I | Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | до 2 м2 | м2 | 4I,24 | 3,0I<br>0,93 | 0,30<br>0,09 | I24 | 38 | I3<br>4 | I,60<br>0,I2 | 66<br>5 |
| 77. | I22-I2 | Блоки оконные двухстворные с форточными створками марка 0CI2-I5, 0CI5-I2 | м2 | 20,52 | I8,40 | - | 378 | | | | |
| 78. | I22-I3 | Блоки оконные двухстворные с форточными створками марка 0CI5-I5, 0CI8-I3,5, 0CI5-I3,5, 0CI8-I5 | м2 | 20,72 | I7,60 | - | 365 | | | | |
| 79. | I0-72 I3-I | Установка фрамуги | м2 | 0,8I | 3,0I<br>0,93 | 0,30<br>0,09 | 2 | I | - | I,60<br>0,I2 | I<br>- |
| 80. | доп. вып.4 п.932 | Стоимость ФВ 04-00 | | 0,30 | I3,90 | - | 5 | | | | |
| 8I. | доп. вып.4 п.935 | Стоимость фрамуги ФВ06-07 | | 0,43 | I3,20 | - | 6 | | | | |
| 82. | III-395 | Прибор фрамужный ПФ-2-2 | шт | 2,0 | I,23 | - | 2 | | | | |
| 83. | III-428 | Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинар- | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ными переплетами жилых зданий для двухстворных переплетов с форточкой высотой до I,5 м комп | 20,0 | 2,I5 | - | 43 | | | | |
| 84. | I0-23<br>I9-2 | Устройство карнизов м2 | 4I,24 | 3,04<br>0,80 | 0,03<br>0,0I | I25 | 33 | I<br>- | I,53<br>0,0I | 63<br>- |
| 85. | I22-358 | Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной I44 мм марка ПД7-I4, ПД8-I4, ПДI0-I4, ПДI3-I4, ПДI4-I4, ПДI6-I4 м | 30,0 | I,I7 | - | 35 | | | | |
| 86. | I5-707<br>20I-2 | Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм I00 м2 | 0,4I | 242,0<br>25,20 | I,50<br>0,45 | 99 | I0 | - | 46,90<br>0,58 | I9<br>- |
| 87. | I5-705<br>20I-I-35 | Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм " | 0,0I | I2I,0<br>I2,50 | 0,50<br>0,24 | I | - | - | 22,80<br>0,3I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты по разделу 9 | руб | | | II85 | 82 | I4_ 4 | _ | I49 5 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | II85 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | I95 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | I9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 35 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | II0 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | I490 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I73 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I2I | | | |
| | | Итого по разделу 9 | руб | | | I490 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I73 |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | | I2I | | | |
| | | Раздел I0. Двери | | | | | | | | | |
| 88. | I0-I05 20-I | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2 | м2 | I5,88 | I,45 0,55 | 0,35 0,II | 23 | 9 | 6 2 | 0,9I 0,I4 | I4 2 |
| 89. | I0-I07 20-3 | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2 | м2 | 9,0I | 2,0 0,67 | 0,I3 0,04 | I8 | 6 | I - | I,I6 0,05 | I0 - |
| 90. | I0-I40 26-I | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2 | м2 | 3,80 | I,34 0,20 | - | 5 | I | - | 0,36 - | I - |
| 9I. | I22-2I9 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-I0С, ДГ2I-I2С, ДГ24-I0С, ДГ24-I2С | м2 | 2,0 | I3,50 | - | 27 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92. | I22-230 | Стоимость ДН2I-I0 м2 | 2,I0 | I6,90 | - | 35 | | | | |
| 93. | I22-2I8 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-8С, ДГ2I-9С м2 | I2,60 | I4,20 | - | I79 | | | | |
| 94. | I22-224 | Блоки дверные двупольные с полотнами под остекление марка Д02I-I3С м2 | 2,63 | 9,79 | - | 26 | | | | |
| 95. | I22-2I7 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-7С м2 | 5,56 | I5,0 | - | 83 | | | | |
| 96. | III-446-I | Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных комп | 2,0 | 6,73 | - | I3 | | | | |
| 97. | III-448-I | Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных " | I2,0 | 2,97 | - | 36 | | | | |
| | | Итого прямые затраты по разделу I0 руб | | | | 445 | I6 | 7/2 | | 25/2 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 445 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы руб | | | | 73 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | I3 | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | 4I | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 559 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 3I | | | |
| | | Итого по разделу I0 руб | | | | 559 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 3I | | | |
| | | Раздел II. Полы | | | | | | | | |
| | | Тип I49 | | | | | | | | |
| 98. | II-5 I-5 | Устройство подстилающих слоев гравийных м3 | 8,58 | I2,80 / I,67 | - | II0 | I4 | - | 3,I6 | 27 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99. | II-62 27-I | Укладка лаг по кирпичным прокладкам I00 м2 | I,07 | I55,0 / 2I,40 | 2,35 / 0,70 | I66 | 23 | 3 / I | 39,30 / 0,90 | 42 / I |
| I00. | II-I82 27-I | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 88 и 98 мм I00 м2 | I,07 | 390,0 / 42,80 | 3,82 / I,I5 | 4I7 | 48 | 4 / I | 78,20 / I,48 | 84 / 2 |
| | | Тип I80 | | | | | | | | |
| I0I. | II-II I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных БМ-I00 м3 | 0,47 | 29,30 / I,62 | - | I4 | I | - | 2,90 / - | I / - |
| I02. | II-I35 20-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем I00 м2 | 0,06 | 4I7,0 / 6I,40 | 4,52 / I,36 | 25 | 4 | - | I08,0 / I,75 | 6 / - |
| | | Тип I74 | | | | | | | | |
| I03. | II-II I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных БМ-I00 м3 | 3,64 | 29,30 / I,62 | - | I07 | 6 | - | 2,90 / - | II / - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I04. | II-67<br>II-I | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | I00<br>м2 | 0,45 | I40,0<br>20,50 | I,74<br>0,52 | 63 | 9 | I<br>- | 40,20<br>0,67 | I8<br>- |
| I05. | II-68<br>II-4<br>К-2 | Исключить I0 мм | " | 0,9I | I5,80<br>0,59 | 0,28<br>0,08 | I4 | I | - | I,06<br>0,I0 | I<br>- |
| I06. | II-78<br>II-I2 | Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий | " | 0,45 | 9I,I0<br>47,70 | I,30<br>0,39 | 4I | 2I | - | 8I,I0<br>0,50 | 36<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу II | руб | | | | 929 | I23 | 8<br>2 | | 224<br>3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | | 929 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | | I53 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | | I5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | | 27 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления руб | | | | 86 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | II68 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 242 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I52 | | | |
| | | Итого по разделу II руб | | | | II68 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 242 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I52 | | | |
| | | Раздел I2. Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| I07. | I5-273<br>55-5-I2 | Штукатурка по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, цементным раствором улучшенная | I00 м2 | 0,25 | II4,0<br>55,70 | 8,0<br>4,32 | 29 | I4 | 2<br>I | 88,62<br>5,57 | 22<br>I |
| I08. | 2I-I48 | Штукатурка цементно- | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I969 Письмо ВА-3864-4 | глинопесчаным раствором м2 | 266,46 | 0,25 / 0,20 | 0,02 | 67 | 53 | 5 / - | - | I / - |
| I09. | ССЦ 4-I | Стоимость глины м3 | 4,36 | 5,58 | - | 24 | | | | |
| II0. | I5-275 55-I3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен I00 м2 | 0,44 | 35,80 / 20,60 | I,0 / 0,30 | I6 | 9 | - | 39,0 / 0,39 | I6 / - |
| III. | I5-256 55-5-II | То же, кирпичных перегородок " | 0,2I | II0,0 / 46,40 | 6,80 / 4,03 | 23 | I0 | 2 / I | 74,0 / 5,20 | I6 / I |
| II2. | I5-508 I59-2 | Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке " | 3,88 | 5,84 / 4,90 | 0,05 / 0,02 | 23 | I9 | - | 9,70 / 0,03 | 38 / - |
| II3. | I5-562 I59-2 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву потолков " | I,70 | 82,50 / 38,80 | I,I5 / 0,34 | I40 | 68 | 2 / I | 66,80 / 0,44 | II7 / I |
| II4. | I5-568 I59-8 | Окраска панелей " | 0,30 | 76,70 / 27,80 | 0,80 / 0,24 | 23 | 8 | - | 49,30 / 0,3I | I5 / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II5. | I5-82<br>I4-1 | Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00 м2 | 0,09 | 422,0<br>94,70 | 2,0<br>0,60 | 38 | 9 | - | I70,0<br>0,77 | I5<br>- |
| II6. | I5-563<br>I59-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов " | I,07 | 7I,20<br>27,80 | 0,80<br>0,24 | 76 | 30 | I<br>- | 49,20<br>0,3I | 53<br>- |
| II7. | I5-564<br>I59-4 | Масляная окраска наличников " | 0,08 | 80,00<br>50,80 | 0,08<br>0,02 | 6 | 4 | - | 88,70<br>0,03 | 7<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I2 руб | | | | 465 | 223 | I2<br>3 | | 30I<br>3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 465. | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 78 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | I5 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 42 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 583 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 308 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 24I | | | |
| | | Итого по разделу I2 | " | | | 583 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 308 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 24I | | | |
| | | Раздел I3. Наружная отделка | | | | | | | | |
| II8. | I5-20I 5I-I | Штукатурка сложным раствором до отм. +0,I5 | I00 м2 0,09 | 85,30 / 35,60 | 4,90 / 2,33 | 8 | 3 | - | 57,40 / 3,0I | 5 / - |
| II9. | 2I-I48 | Штукатурка цементно- | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I969 письмо ВА-3864-4 | глинопесчаным раствором м2 | I43,05 | 0,25<br>0,20 | 0,02<br>- | 36 | 29 | 3<br>- | 0,05<br>- | 7<br>- |
| I20. | ССЦ 4-I | Стоимость глины м3 | 3,48 | 5,58 | - | I9 | | | | |
| I2I. | 2I-I50 I969 письмо ВА-3864-4 | Штукатурка оконных и дверных откосов м2 | I7,73 | I,49<br>I,46 | 0,03<br>- | 26 | 26 | I<br>- | 2,I6<br>- | 38<br>- |
| I22. | ССЦ п4-I | Стоимость глины м3 | 0,59 | 5,58 | - | 3 | | | | |
| I23. | ССЦ п4-23 | Стоимость песка м3 | 0,30 | 7,56 | - | 2 | | | | |
| I24. | I5-209 52-2 прим. | Отделка стен известковым раствором с рустовкой 100 м2 | I,43 | 2I2,0<br>I28,0 | 5,90<br>2,85 | 303 | I83 | 8<br>4 | I90,0<br>3,68 | 272<br>5 |
| I25. | I5-520 I56-I | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая " | I,70 | 4,62<br>3,40 | 0,38<br>0,II | 8 | 6 | - | 6,I0<br>0,I4 | I0<br>- |
| I26. | I2-277 | Устройство обрамлений | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-2 | на фасадах без водосточных труб | I00 м2 | I,70 | 9,43<br>2,30 | 0,0I<br>- | I6 | 4 | - | 4,I4<br>- | 7<br>- |
| I27. | I5-56I<br>I59-I | Окраска фронтонов | " | 0,06 | 70,I0<br>3I,50 | 0,69<br>0,2I | 4 | 2 | - | 56,0<br>0,27 | 3<br>- |
| I28. | I5-562<br>I59-2 | Окраска карниза | " | 0,39 | 82,50<br>38,80 | I,I5<br>0,34 | 32 | I5 | - | 68,80<br>0,44 | 27<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I3 | руб | | | | 457 | 268 | I2<br>4 | | 369<br>5 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | | 457 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | | 75 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | | I3 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | | 42 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 574 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 379 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 285 | | | |
| | | Итого по разделу I3 | руб | | | 574 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 379 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 285 | | | |
| | | Итого прямые затраты по надземной части | руб | | | 944I | I807 | 208<br>7I | | 2432<br>89 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 944I | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | I557 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | I36 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 26I | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб | | | 68I | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | II879 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 2657 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 2I59 | | | |
| | | Итого по надземной части | руб | | | II879 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 2657 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 2I59 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | II286 | 2070 | 29I / 97 | - | 2912 / I25 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | II286 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | I863 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | 2I2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 430 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I049 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | I4I98 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 3249 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 2597 | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | I4I98 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 3249 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 2597 | | | |

Составила Пудайкина

Проверила Кавалерова

Ц 00189-04 51

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-967с.93
(обозначение ТПД)



Форма № 4

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на холодный водопровод
*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,322 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость I6 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,0I2 тыс. руб.

Строит.объем-I69,83 м2, цена единицы-I,90 руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | Общая стоимость, руб. эксплуатации машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч, обслуживающих машины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | I6-4I 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм м | 7,0 | I,I9 | 0,0I | 8 | 2 | - | 0,37 | 3 |
| | | | | 0,23 | - | | | | - | - |
| 2. | I6-43 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром м | 4,0 | I,33 | 0,0I | 5 | I | - | 0,37 | I |
| | | | | 0,23 | - | | | | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | I6-263<br>24-3 | Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм м | 3,50 | I,34<br>0,72 | 0,02<br>0,0I | 5 | 3 | - | I,I7<br>0,0I | 4<br>- |
| 4. | I6-269<br>24-8 | Гильза из труб ПНД-I25 м | 0,60 | 3,45<br>0,76 | 0,05<br>0,02 | 2 | - | - | I,25<br>0,03 | I<br>- |
| 5. | I6-2I9<br>22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00м | 0,I4 | 3,94<br>3,73 | - | I | I | - | 5,I6<br>- | I<br>- |
| 6. | I6-I85<br>I6-2 | Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм шт | 2,0 | 2,07<br>0,I9 | 0,0I<br>- | 4 | - | - | 0,3I<br>- | I<br>- |
| 7. | I30-I484 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром 25 мм м | 60,0 | 2,23 | - | I34 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | I30-85 | Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм шт | I,0 | I,25 | - | I | | | | |
| 9. | I6-326 20-I | Установка счетчиков холодной воды крыльчатых марки ВСКМ-I6/404 Iсч | I,0 | 54,0 / 0,26 | 0,0I / - | 54 | - | - | 0,44 / - | - |
| I0. | I8-227 I5-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комп | I,0 | 4,43 / 0,20 | 0,0I / - | 4 | - | - | 0,32 / - | - |
| II. | 22-429 29-I | Приварка свободного фланца шт | I,0 | 0,46 / 0,22 | 0,23 / 0,07 | I | - | - | 0,35 / 0,09 | - |
| I2. | I30-2366 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СПА, ВСТ3СП3, давлением 6 кгс/см2, диаметром 25 мм шт | 2,0 | 0,55 | - | I | | | | |
| I3. | 22-365 23-I | Установка полиэтиленовых фасонных частей, отводов, колен, патрубков, переходов I0шт | 0,I0 | 4,08 / 2,3I | I,5I / 0,45 | I | - | - | 3,89 / 0,58 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4. | 503-60475 доп. II-I4 К-I,I2 | Стоимость полиэтиленовых фасонных частей тн | 0,0I | 4I00,0 | - | 4I | | | | |
| I5. | I5-6I4 I64-6 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м2 | 0,0I | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | I | - | - | 68,0<br>- | I<br>- |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 263 | 7 | - | | I2 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 44 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 7 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | 4 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 55 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб | | | 2I9 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 30 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 4 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I8 | | | | |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб | | | 267 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I4 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | II | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | 322 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I6 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I2 | | | |

/Составила Л.Балдина

/Проверила И.Кавалерова



шв

Альбом IУ
ТП I44-000-967с.93
(обозначение ТПД)



Форма № 4

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на горячий водопровод
*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,045 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость I3 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,008 тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | Общая стоимость, руб. эксплуатации машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | I6-4I 7-3 | Прокладка труб д-I5 мм, легкие м | I5,50 | I,I9<br>0,23 | 0,0I<br>- | I8 | 4 | - | 0,37<br>- | 6<br>- |
| 2. | I6-42 7-3 | То же, д-20 мм м | 4,0 | I,33<br>0,23 | 0,0I<br>- | 5 | I | - | 0,37<br>- | I<br>- |
| 3. | I6-43 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для водоснабдения, диаметром 25 мм | м | 4,50 | I,33<br>0,23 | 0,0I<br>- | 6 | I | - | 0,37<br>- | 2<br>- |
| 4. | I7-46 3-I | Установка полотенцесушителей П-образных из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм поверхностью нагрева 0,25 м2 | шт | I,0 | 2,96<br>0,37 | 0,02<br>0,0I | 3 | - | - | 0,63<br>0,0I | I<br>- |
| 5. | I6-2I9 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм | I00м | 0,24 | 3,94<br>3,73 | - | I | I | - | 5,I6<br>- | I<br>- |
| 6. | I30-2026 | Вентили проходные муфтовые I5БIБК давлением I6 кгс/см2, диаметром I5 мм | шт | I,0 | I,03 | - | I | | | | |
| 7. | I30-2026 | Вентили проходные муфтовые I5БIБК давлением I6 кгс/см2, диаметром 25 мм | шт | I,0 | I,73 | - | 2 | | | | |
| 8. | I5-6I4 | Масляная окраска бе- | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I64-8 | лилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м2 | 0,03 | 60,50<br>36,40 | 0,03<br>- | 2 | I | - | 66,0<br>- | 2<br>- |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 38 | 8 | - | | I3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 2 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 2 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ руб | | | | 36 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 4 | | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | 3 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб | | | 43 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | II |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 7 | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | 45 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I3 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 8 | | | |

Составила Л.Балдина

Проверила И.Кавалерова

Ц00189-04 61

ШВ

Альбом IУ
ТП I44-000-967с.93
(обозначение ТПД)



Форма № 4

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*
на канализацию
*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,I92 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 24 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,0I6 тыс. руб.
Строит.объем-I69,83 м2, цена единицы-I,08 руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | Общая стоимость, руб. эксплуатации машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | I6-33 6-I | Прокладка труб ТКР-ПНД-50 м | 6,0 | I,0I<br>0,38 | - | 6 | 2 | - | 0,6I<br>- | 4<br>- |
| 2. | I6-34 6-2 | То же, ТКР-ПНД-I00 м | II,0 | I,87<br>0,37 | 0,0I<br>- | 2I | 4 | - | 0,58<br>- | 6<br>- |
| 3. | I6-270 24-9 | Гильзы из труб ПНД-225 м | 3,0 | 4,80<br>0,77 | 0,05<br>0,02 | I4 | 2 | - | I,28<br>0,05 | 4<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | I7-22<br>I-5 | Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижей камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером 550х420хI50 мм комп | I,0 | I8,50<br>I,37 | 0,07<br>0,02 | I9 | I | - | 2,I9<br>0,03 | 2<br>- |
| 5. | I7-58<br>4-I | Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-IВ и ТП-КВ со смывным бачком с боковым пуском комп | I,0 | 2I,20<br>I,49 | 0,I3<br>0,04 | 2I | I | - | 2,44<br>0,05 | 2<br>- |
| 6. | I7-80<br>6-I | Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МС-2-I комп | I,0 | I3,20<br>I,I4 | 0,05<br>0,02 | I3 | I | - | I,83<br>0,03 | 2<br>- |
| 7. | I7-4<br>I-I | Установка ванн купальных прямобортных чу- | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гунных эмалированных без смесителя В4М-I700 комп | I,0 | 55,80<br>I,84 | 0,3I<br>0,09 | 56 | 2 | - | 3,09<br>0,I2 | 3<br>- |
| 8. | I7-5I 3-3 | Стоимость смесителя комп | I,0 | 6,59<br>0,5I | 0,0I<br>- | 7 | I | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | I57 | I4 | - | | 23 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ руб | | | | I57 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 2I | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 3 | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | I4 | | | | |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ руб | | | | I92 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 24 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I6 | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | I92 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I6 | | | |

/ Составила — Л.Балдина

/ Проверила — И.Кавалерова



шв

Альбом IУ
ТП I44-000-967с.93

(обозначение ТПД)



Форма № 4

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на отопление центральное

*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,554 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 75 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,054 тыс. руб.

Строит.объем-I69,83 м2,цена единицы-3,26 руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | Общая стоимость, руб. эксплуатации машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | обслуживающих машины на единицу | обслуживающих машины всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел I. Сантехнические работы | | | | | | | | |
| I. | I6-36 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м | 60,0 | 0,9I<br>0,2I | 0,0I<br>- | 55 | I3 | I<br>- | 0,35<br>- | 2I<br>- |
| 2. | I6-38 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | труб для отопления, диаметром 32 мм м | 9,0 | I,I4<br>0,2I | 0,0I<br>- | I0 | 2 | - | 0,35<br>- | 3<br>- |
| 3. | I6-2I9 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00м | 0,69 | 3,94<br>3,73 | - | 3 | 3 | - | 5,I6<br>- | 4<br>- |
| 4. | I8-II6 5-2 | Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом экм | 2I,20 | 5,I2<br>0,22 | 0,03<br>0,0I | I09 | 5 | - | 0,38<br>0,0I | 8<br>- |
| 5. | I30-I06 | Вентили проходные муфтовые I5КЧ18П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 32мм шт | 2,0 | 2,53 | - | 5 | | | | |
| 6. | I20-I04 | Вентили проходные муфтовые I5КЧ18П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 20мм шт | I,0 | I,69 | - | 2 | | | | |
| 7. | I30-I03 | Вентили проходные муфтовые I5КЧ18П2 для воды, давлением I,6 | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МПА, диаметром I5мм шт | 3,0 | I,47 | - | 4 | | | | |
| 8. | I30-2059 | Вентили проходные фланцевые I5С29НЖI давлением 64 кгс/см2, диаметром 32 мм шт | 2,0 | I9,80 | - | 40 | | | | |
| 9. | I8-I84 II-I | Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45 мм шт | 2,0 | 20,60<br>2,39 | 0,25<br>0,08 | 4I | 5 | - | 3,97<br>0,I0 | 8<br>- |
| I0. | I8-229 I5-5 | Установка кранов воздушных радиаторных комп | 2,0 | 0,49<br>0,08 | - | I | - | - | 0,I3<br>- | - |
| II. | I8-228 I5-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых комп | 2,0 | 2,4I<br>0,20 | - | 5 | - | - | 0,3I<br>- | I<br>- |
| I2. | I8-226 I5-2 | Установка манометров с трехходовым краном комп | 2,0 | 3,9I<br>0,I4 | 0,0I<br>- | 8 | - | - | 0,22<br>- | - |
| I3. | I6-325 20-I | Установка счетчиков холодной воды крыльчатых марки ВСКМ-I0/324 Iсч | I,0 | 52,30<br>0,26 | 0,0I<br>- | 52 | - | - | 0,44<br>- | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб | | | 335 | 28 | I | | 45 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб | | | 335 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 43 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 7 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 30 | | | | |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб | | | 408 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 48 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 35 | | | |
| | | Итого по разделу I | руб | | | 408 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 48 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 35 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 2. Строительные работы | | | | | | | | |
| I4. | I3-I2I<br>I5-6 | Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I I00 м2 | 0,02 | 7,7I<br>2,05 | 0,20<br>0,06 | I | - | - | 3,I0<br>0,08 | - |
| I5. | I3-I53<br>I8-6 | Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 " | 0,03 | I0,30<br>I,5I | 0,I2<br>0,04 | I | - | - | 2,30<br>0,05 | - |
| I6. | 26-I5<br>4-2 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3 | 0,09 | 22,70<br>2I,80 | 0,33<br>0,I0 | 2 | 2 | - | 4I,0<br>0,I3 | 4<br>- |
| I7. | II4-I79 | Ровинг из стеклянных нитей ГОСТ I7I39-79 РБН I3-2400, РБН I3-2520, РБН I3-2640 т | 0,09 | 995,0 | - | 90 | | | | |
| I8. | 26-84<br>I5-6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком конструкционным I00 м2 | 0,05 | I79,0<br>92,I0 | 0,86<br>0,26 | 9 | 5 | - | I58,0<br>0,34 | 8<br>- |
| I9. | II4-I90 | Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РСТ-Х-Н | I000 м2 | - | I0I0,0 | - | 5 | | | | |
| 20. | I5-6I4 I64-7 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза | I00 м2 | 0,05 | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | 3 | 2 | - | 68,00<br>- | 3<br>- |
| 2I. | I5-68I I70-I | Окраска радиаторов красками масляными цветными, готовыми к применению за 2 раза | " | 0,26 | 43,80<br>25,80 | 0,03<br>0,0I | II | 7 | - | 4I,20<br>0,0I | II<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб | | | | II7 | I6 | | | 26 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | | II7 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | | I9 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 3 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I0 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | I46 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I9 | | | |
| | | Итого по разделу 2 | руб | | | I46 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I9 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | 452 | 44 | I | | 7I |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | II7 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | I9 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 3 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I0 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | I46 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I9 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб | | | 335 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 43 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 7 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 30 | | | | |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб | | | 408 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 48 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 35 | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | 554 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 75 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 54 | | | |

/Составила Л.Балдина

/ Проверила И.Кавалерова



шв

Альбом IУ
ТП I44-000-967с.93
(обозначение ТПД)



Форма № 4

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6**

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на вентиляцию (основной вариант)
*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,09I тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 30 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,0I8 тыс. руб.
Строит.объем-I69,83м2,цена единицы-0,34 руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | Общая стоимость, руб. эксплуатации машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел I. Сантехнические работы | | | | | | | | |
| I. | 20-407 7-I | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером I00х200мм | Iшт 3,0 | I,52 / 0,88 | 0,05 / 0,02 | 5 | 3 | - | I,4I / 0,03 | 4 / - |
| 2. | 20-408 7-I | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером 200х200 мм | Iшт I,0 | I,67 / 0,88 | 0,05 / 0,02 | 2 | I | - | I,4I / 0,03 | I / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 20-3 I-I | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм м2 | 0,60 | 5,39 / 0,92 | 0,04 / 0,0I | 3 | I | - | I,62 / 0,0I | I / - |
| 4. | 20-496 II-I | Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты I000 мм шт | 3,0 | 4,72 / I,8I | 0,0I / - | I4 | 5 | - | 3,03 / - | 9 / - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб | | | | 24 | I0 | | | I5 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ руб | | | | 24 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 3 | | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ руб | | | | 28 | | | | |
| | | Нормативная трудоекость чел.ч | | | | | | | | I5 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I0 | | | |
| | | Итого по разделу I руб | | | | 28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | I5 |
| | | Сметная зарплата руб | | | | | I0 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 2. Строительные работы | | | | | | | | |
| 5. | I4-2I I0-5 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открытием клапана в зданиях с чердачным помещением и внутренним сечением шахт 200х200 мм | I0м2 | 0,36 | I35,06<br>20,58 | I,68<br>0,50 | 49 | 7 | - | 38,95<br>0,65 | I4<br>- |
| 6. | I5-6I2 I64-2 | Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей за 2 раза | I00 м2 | 0,0I | 32,37<br>6,93 | 0,83<br>0,25 | I | - | - | I2,28<br>0,32 | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб | | | 50 | 7 | - | | I4 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 50 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 8 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 5 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 63 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I5 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 8 | | | |
| | | Итого по разделу 2 | руб | | | 63 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I5 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 8 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | 74 | I7 | | | 29 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 50 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 8 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная зарплата руб | | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | 5 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 63 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | I5 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 8 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ руб | | | | 24 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 3 | | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ руб | | | | 28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | I5 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I0 | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | 9I | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I8 | | | |

Составила Л.Балдина

Проверила И.Кавалерова

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-967с.93

(обозначение ТПД)



Форма № 4

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на газоснабжение сжиженным газом

*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,I4I тыс. руб.

Нормативная трудоемкость I4 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,0I0 тыс. руб.

Строит.объем-I69,83 м2, цена единицы-0,83 руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | I9-2<br>I-2 | Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных шт | I,0 | I,66<br>0,66 | 0,I8<br>0,05 | 2 | I | - | I,I2<br>0,06 | I<br>- |
| 2. | I30-I4I3 | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, основного исполнения, четырехгорелочные ПГ4 (мод.I42I) с духовым шкафом шт | I,0 | 44,70 | - | 45 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | I9-77<br>I4-2 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 2 шт | I,0 | 52,I0<br>I,80 | 0,45<br>0,I4 | 52 | 2 | - | 2,9I<br>0,I8 | 3<br>- |
| 4. | 608-I504 | Стоимость брусков м3 | 0,04 | 43,40 | - | 2 | | | | |
| 5. | I6-60<br>8-4 | Установка футляра из труб м | 0,30 | 0,93<br>0,74 | 0,09<br>0,03 | I | - | - | I,24<br>0,04 | - |
| 6. | I6-36<br>7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м | 5,0 | 0,9I<br>0,2I | 0,0I<br>- | 5 | I | - | 0,35<br>- | 2<br>- |
| 7. | I9-73<br>I2-I | Пневматическое испытание газопроводов м | 5,0 | 0,29<br>0,25 | - | I | I | - | 0,35<br>- | 2<br>- |
| 8. | I9-4I<br>5-I | Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм шт | I,0 | 6,48<br>2,73 | 0,85<br>0,26 | 6 | 3 | I<br>- | 4,27<br>0,34 | 4<br>- |
| 9. | I30-I460 | Регуляторы давления | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РДСГI-I,2 | шт | I,0 | 2,45 | - | 2 | | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | | II6 | 8 | I | | I2 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | | 2 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | | 2 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб | | | | II4 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | | I5 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | | 2 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | | I0 | | | | |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб | | | | I39 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | | I4 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | | I0 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по смете | руб | | | I4I | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I4 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I0 | | | |
| | | | /Составила | | | Л.Балдина | | | | |
| | | | /Проверила | | | И.Кавалерова | | | | |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на электроосвещение

*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,289 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 85 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,053 тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел I. Строительные работы | | | | | | | | |
| I. | 2I-28<br>2I-26 | Монтаж электропроводки в 6-комнатной квартире кварт. | I,0 | 45,60<br>2I,30 | 0,I4<br>0,09 | 46 | 2I | - | 36,2I<br>0,I2 | 36<br>- |
| 2. | 2I-5I | Щиток квартирный ЩКИ 8502 УХЛ Iст-этаж | I,0 | 4,43<br>3,03 | 0,I4<br>0,09 | 4 | 3 | - | 5,I8<br>0,I2 | 5<br>- |
| 3. | 2I-67 | Указатель световой шт | I,0 | 2,55<br>I,84 | - | 3 | 2 | - | 3,3I<br>- | 3<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 2I-59 | Монтаж светильников с лампами накаливания в лестничных клетках, карманах, мусоросборниках, входах в секции в кирпичных домах св.точка | I7,0 | 2,36<br>I,07 | 0,23<br>0,I6 | 40 | I8 | 4<br>3 | I,92<br>0,2I | 33<br>4 |
| | | Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | |
| 5. | I5I7 доп. п.6 | Щиток квартирный ЩКИ 8502 УХЛ шт | I,0 | 45,08 | - | 45 | | | | |
| 6. | I507-5I32 | Светильник сельскохозяйственный ПСХ-60 МУ3 шт | 3,0 | I,35 | - | 4 | | | | |
| 7. | I507-I057 | Светильник подвесной НПО3-I00-00IУ3 ОСТ I6.0.046-79 шт | I,0 | I0,I9 | - | I0 | | | | |
| 8. | I53-228 | Указатель световой вход СУП-МУ2 шт | I,0 | 2,76 | - | 3 | | | | |
| 9. | I54-2I8 | Звонок безыскровый на напряжение 220 В укомплектован звонковой кнопкой корпус пластмассовый двухцветный типа ЗП шт | I,0 | I,80 | - | 2 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0. | Пр-т 092 | Розетка штепсельная РШ-Ц-20-С-0-I0/220 | шт | 2,0 | I,8I | - | 4 | | | |
| II. | I52-I96 | сеч.2х2,0 мм2 | I000м | 0,I6 | 49,20 | - | 8 | | | |
| I2. | I52-I99 | сеч.3х2,0 мм2 | " | 0,0I | 7I,0 | - | I | | | |
| I3. | I52-200 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-7 на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами, плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АППВ, с числом жил и сечением 3х4 мм2 | " | 0,03 | 95,70 | - | 3 | | | |
| I4. | I52-404 | сеч.2х2,0 мм2 | " | 0,0I | 75,50 | - | I | | | |
| I5. | I52-407 | сеч.3х2,0 мм2 | " | 0,0I | II5,0 | - | I | | | |
| I6. | I5I-I077 | Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил сечением 2х6 мм2 | " | 0,02 | 225,0 | - | 5 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7. | Пр-т 092 | Патрон подвесной шт | 3,0 | 0,72 | - | 2 | | | | |
| I8. | Пр-т 092 | Патрон стенной шт | 2,0 | 0,72 | - | I | | | | |
| I9. | Пр-т 092 | Розетка штепсельная РШ-Ц-2-08-6 220 шт | I9,0 | I,02 | - | I9 | | | | |
| 20. | Пр-т 092 | То же, сдвоенная шт | 2,0 | I,5I | - | 3 | | | | |
| 2I. | 2405-1368 | Коробки ответвительные У194МХЛ2 ТУ 36-I882-8, изм.НР2-78 | I000 шт | 0,03 | 43,28 | - | I | | | |
| 22. | 2405 доп. п.I0 | Коробка КУВ-IМУХЛ3 шт | 38,0 | 0,08 | - | 3 | | | | |
| 23. | Пр-т 092 | Выключатель однополюсный шт | 8,0 | 0,9I | - | 7 | | | | |
| 24. | Пр-т 092 | То же, сдвоенный шт | 5,0 | I,5I | - | 8 | | | | |
| 25. | Пр-т 092 | То же, брызгозащищенный шт | 4,0 | I,3I | - | 5 | | | | |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб | | | | 229 | 44 | 4/3 | | 77/4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | руб | | | I36 | | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I0 | | | | |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб | | | I46 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 93 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 40 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 6 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I0 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | I43 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 53 | | | |
| | | Итого по разделу I | руб | | | 289 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 53 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | 229 | 44 | 4/3 | | 77/4 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | руб | | | I36 | | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I0 | | | | |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб | | | I46 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 93 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 40 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 6 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I0 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | I43 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 53 | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | 289 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 53 | | | |

Составила Хацкевич

Проверила Норова

Ц00189-04 90

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-967с.93
(обозначение ТПД)



Форма № 4

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на радиофикацию
*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,028 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость I6 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,0II тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | Общая стоимость, руб. эксплуатации машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | обслуживающих машины на единицу | обслуживающих машины всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел I. Монтаж | | | | | | | | |
| I.I0 | 54-I2 | Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной I00м | 0,50 | II,20<br>I0,80 | - | 6 | 5 | - | I9,0<br>- | 9<br>- |
| 2.I0 | 972-I8 | Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену ввод | I,0 | 3,I7<br>I,53 | 0,4I<br>0,I3 | 3 | 2 | - | 2,0<br>0,I7 | 2<br>- |

Ц00189-04 91

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8-59I-6 | | Радиорозетка РПВ-2 I00 шт | 0,04 | 25,I0<br>I7,I0 | 0,04<br>0,02 | I | I | - | 3I,0<br>0,03 | I<br>- |
| 4.I0-605-I | | Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения шт | 3,0 | 0,58<br>0,46 | - | 2 | I | - | 0,80<br>- | 2<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб | | | | I2 | 9 | | | I4 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ руб | | | | I2 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 8 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость монтажных работ руб | | | | 2I | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | I4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная зарплата руб | | | | | I0 | | | |
| | | Итого по разделу I руб | | | | 2I | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | I4 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I0 | | | |
| | | Раздел 2. Строительные работы | | | | | | | | |
| 5. | 34-654 | Разные работы на стоечных линиях - пробивка отверстий в железобетонных крышах шт | I,0 | I,24<br>I,24 | - | I | I | - | 2,47<br>- | 2<br>- |
| | | Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | |
| 6. | I52-495 | Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2xI,2 мм2 1000м | 0,05 | 22,90 | - | I | | | | |
| 7. | I52-490 | Провода с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинил- | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | хлоридной изоляцией одножильные марки ПВЖ диаметром I000м | 0,0I | 2I,20 | - | I | | | | |
| 8. | I55-23 | Радиорозетка РПВ-2 шт | 4,0 | 0,40 | - | 2 | | | | |
| 9. | I55-I2 | Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р шт | 3,0 | 0,I6 | - | I | | | | |
| | | Итого прямых затрат по разделу 2 руб | | | | 6 | I | | | 2 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ руб | | | | 5 | | | | |
| | | Всего, стоимость монтажных работ руб | | | | 5 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | I | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 2 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу 2 | руб | | | 7 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | I8 | I0 | | | I6 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | руб | | | I7 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 8 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб | | | 26 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I4 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I0 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | I | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы руб | | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 2 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | 28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | I6 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | II | | | |

Составила Хашкевич

Проверила Норова

Ц 00189-04 96

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-967с.93
(обозначение ТПД)



Форма № 4

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на общестроительные работы (вариант 2)
*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость I,300 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 426 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,283 тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | Общая стоимость, руб. эксплуатации машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | А. Подземная часть | | | | | | | | |
| | | Раздел I. Земляные работы | | | | | | | | |
| | | Дополнить | | | | | | | | |
| I. | I-I607 29-I | Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 КВТ (80 л.с.) с перемещением до I0 м грунт I группы I000 м3 | 0,0I | 36,30 – | 36,30 I2,20 | I | – | – | – – – I7,57 | – |

Ц00189-04 97

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | I-I6I4 28-8 К-4 | Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I607 I000 м3 | 0,0I | II9,20 - | II9,20 40,0 | I | - | I - | - 57,60 | - I |
| 3. | I-I597 23-8 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы " | 0,0I | I56,0 8,0I | I47,99 42,0 | 2 | - | I - | I6,20 60,48 | - I |
| 4. | 3I0-I | Перевозка до I км т | I8,20 | 0,29 0,06 | - | 5 | I | - | 0,09 - | 2 - |
| 5. | I-I603 25-I | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы " | 0,0I | II,50 I,30 | I0,06 3,I2 | I | - | - | 2,63 4,49 | - |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| 6. | I-I598 I2-2 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | т.ч. п.3,5 К-I,I | вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы, в траншеях прямоугольного сечения I000 м3 | 0,06 | 2I7,80 / II,22 | 206,58 / 58,52 | I3 | I | I3 / 4 | 22,66 / 84,27 | I / 5 |
| 7. | I-960 80-2 т.ч. п.3,67 К-I,2 | Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях разработанных механизированным способом I00 м3 | 0,02 | 89,40 / 69,40 | - | 2 | 2 | - | I84,80 / - | 4 / - |
| | | Дополнить | | | | | | | | |
| 8. | I-I598 I2-2 т.ч. п.3,6 К-I,2 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы (объем котлована до 300 м3) I000 м3 | 0,8I | 237,60 / I2,24 | 225,36 / 63,84 | I92 | I0 | I83 / 52 | 24,72 / 9I,93 | 20 / 74 |
| 9. | I-I598 | Зачистка после мех. | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I2-2 т.ч. п.3,6 К-I,2 | разработки | | | | | | | | |
| | | I000 м3 | 0,02 | 237,60 / I2,24 | 225,36 / 63,84 | 5 | - | 4 / I | 24,72 / 9I,93 | - / 2 |
| I0. | I-960 80-2 т.ч. п.3,67 К-I,2 | Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах разработанных механизированным способом | | | | | | | | |
| | | I00 м3 | 0,03 | 89,40 / 89,40 | - | 3 | 3 | - | I84,80 / - | 6 / - |
| II. | I-I608 29-2 т.ч. п.3,48 К-0,85 | Перемещение грунта для удобства работ | | | | | | | | |
| | | I000 м3 | 0,83 | 37,32 / - | 37,32 / I2,50 | 3I | - | 3I / I0 | - / I8,0 | - / I5 |
| I2. | I-I6I5 К-4 | Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I608 | " | 0,83 | I38,80 / - | I38,60 / 46,40 | II5 | - | II6 / 39 | - / 66,82 | - / 55 |
| I3. | I-II96 I20-I | Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах | I00 м3 | 6,63 | 2I,80 / 0,09 | 2I,67 / 6,30 | I45 | I | I44 / 42 | 0,I9 / 9,07 | I / 60 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4. | I-I634<br>3I-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 КВТ (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы I000 м3 | 0,I0 | 20,30<br>- | 20,30<br>6,82 | 2 | - | 2<br>I | -<br>9,82 | -<br>I |
| I5. | I-I645<br>3I-I3<br>К-9 | Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I634 " | 0,I0 | I04,40<br>- | I04,40<br>35,I0 | I0 | - | II<br>4 | -<br>50,54 | -<br>5 |
| I6. | I-II84<br>II8-I | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп I00 м3 | 0,97 | 9,69<br>6,20 | 3,49<br>2,29 | 9 | 6 | 3<br>2 | II,20<br>3,30 | II<br>3 |
| I7. | I-968<br>8I-2 | Засыпка вручную траншей пазух, котлованов и ям грунт 2 группы " | 0,4I | 46,0<br>46,0 | - | I9 | I9 | - | 99,30<br>- | 4I<br>- |
| I8. | I-I608<br>29-2<br>т.ч.<br>п.3,4б | Перемещение грунта для обратной засыпки вручную и подсыпки под полы I000 м3 | 0,04 | 37,32<br>- | 37,32<br>I2,50 | I | - | 2<br>I | -<br>I8,0 | -<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I9. | I-I6I5 29-8 К-4 | Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I608 I000 м3 | 0,04 | I36,80 - | I38,80 46,40 | 6 | - | 6 2 | - - 66,82 | - - 3 |
| 20. | I-960 | Рытье траншей под подпольные каналы и приямок и перегородки I00 м3 | 0,07 | 74,50 74,50 | - | 5 | 5 | - | I54,0 - | II - |
| 2I. | I-936 80-2 | То же, под отмостку " | 0,09 | 80,80 80,80 | - | 7 | 7 | - | I54,0 - | I4 - |
| 22. | I-I598 23-2 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы I000 м3 | 0,05 | I98,0 I0,20 | I87,80 53,20 | I0 | I | I0 3 | 20,60 76,6I | I 4 |
| 23. | 3I0-I | Вывоз лишнего грунта т | 82,25 | 0,29 0,06 | - | 24 | 5 | - | 0,09 - | 7 - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | I-I604 25-2 | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы I000 м3 | 0,05 | I4,20 / I,59 | I2,34 / 3,8I | I | - | - | 3,25 / 5,49 | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб | | | | 538 | 45 | 507 / I55 | | 95 / 222 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 538 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 88 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | I4 | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | 50 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 676 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 324 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 2I4 | | | |
| | | Итого по разделу I руб | | | | 676 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 324 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 2I4 | | | |
| | | Раздел 2. Фундаменты | | | | | | | | |
| 25. | 6-20<br>I-2 | Устройство фундаментов ленточных избетона MI00, бетонных м3 | 6,46 | 3I,70<br>I,55 | 0,76<br>0,23 | 205 | I0 | 4<br>I | 2,86<br>0,30 | I8<br>2 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 руб | | | | 205 | I0 | 4<br>I | | I8<br>2 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 205 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 34 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 6 | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | I9 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 258 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I7 | | | |
| | | Итого по разделу 2 руб | | | | 258 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I7 | | | |
| | | Раздел 3. Разные работы | | | | | | | | |
| | | а/ Подпольные каналы и приямки | | | | | | | | |
| 26. | 6-238 26-2 | Подпольные каналы из БМ-I50 м3 | I,85 | 50,3I / 8,I7 | 0,86 / 0,26 | 93 | I5 | I / - | I4,60 / 0,34 | 27 / I |
| 27. | I24-2I | Арматура класса А3 т | 0,02 | 306,0 | - | 6 | | | | |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | I24-449 | Сетки из проволоки холоднотянутой | т | 0,0I | 392,0 | - | 4 | | | | |
| 29. | 7-760 65-I | Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | шт | 8,0 | 0,57 / 0,5I | 0,05 / 0,0I | 5 | 4 | - | 0,84 / 0,0I | 7 / - |
| 30. | ССЦ п8-5I3 | Стоимость плит ПК-I, ПК-2 | м3 | 0,I6 | 60,74 | - | I0 | | | | |
| 3I. | I47-I | Арматура А-I | I00 кг | 0,02 | 22,40 | - | I | | | | |
| 32. | I47-3 | Арматура А-3В | " | 0,06 | 22,40 | - | I | | | | |
| 33. | I47-I6 | Проволочная арматура ВР-I | " | 0,02 | 3I,50 | - | I | | | | |
| 34. | I5-275 55-I3 | Однослойная штукатурка подпольных каналов и приямков | I00 м2 | 0,03 | 35,80 / 20,60 | I,0 / 0,30 | I | I | - | 37,0 / 0,39 | I / - |
| 35. | II-77 II-II | Железнение цементных покрытий | " | 0,II | 9,83 / 7,86 | 0,08 / 0,02 | I | I | - | I2,60 / 0,03 | I / - |
| | | Отмостка | | | | | | | | | |
| 36. | 27-I73 27-I74 ССЦ п4-I0 | Основание из гравия толщ. I0 см | " | 0,93 | I69,47 / I4,0 | 7,40 / I,90 | I58 | I3 | 7 / 2 | 25,60 / 2,45 | 24 / 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | 27-I69 | Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00 м2 | 0,93 | I0,80 / 8,23 | - | I0 | 8 | - | I4,40 / - | I3 / - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 руб | | | | 29I | 42 | 8 / 2 | | 73 / 3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 29I | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 48 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 8 | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | 27 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 366 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 79 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 52 | | | |
| | | Итого по разделу 3 | руб | | | 366 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 79 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 52 | | | |
| | | Итого прямые затраты по подземной части | руб | | | I034 | 97 | 5I9<br>I58 | | I86<br>227 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | I034 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | I70 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | I3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 28 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 96 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | I300 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 426 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 283 | | | |
| | | Итого по подземной части | руб | | | I300 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 426 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 283 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | I034 | 97 | 5I9<br>I58 | | I86<br>227 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | I304 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | I70 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | I3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 28 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 96 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | I300 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 426 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 283 | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | I300 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 426 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 283 | | | |

/Составила Пудайкина

/ Проверила Кавалерова

Ц.00189-04 110

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-967с.93

(обозначение ТПД)



Форма № 4

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на общестроительные работы, вариант 3

*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,029 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 3 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата _____ тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | А. Подземная часть | | | | | | | | |
| | | Раздел I. Земляные работы | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| I. | I-960 80-2 | Рытье траншей под каналы I00 м3 | 0,02 | 74,50 / 74,50 | - | I | I | - | I54,0 / - | 3 / - |
| 2. | | Дополнить | | | | | | Ц00189-04 111 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | I-I598 23-2 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы | I000 м3 - | I98,0 I0,20 | I87,80 53,20 | - | - | - | 20,60 76,6I | - |
| 3. | 3I0-I | Подвоз грунта | т 0,87 | 0,29 0,06 | - | I | - | - | 0,09 - | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб | | | - | I | | | 3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |
| | | Итого по разделу I | руб | | | - | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 2. Разные работы | | | | | | | | | |
| | | а/ Подпольные каналы и приямки | | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | | |
| 4. | 6-238<br>28-2 | Подпольные каналы из БМ-I50 | м3 | 0,68 | 50,3I<br>8,I7 | 0,86<br>0,26 | 34 | 6 | - | I4,60<br>0,34 | I0<br>- |
| 5. | I5-275<br>55-I3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен | I00 м2 | 0,06 | 35,80<br>20,60 | I,0<br>0,30 | 2 | I | - | 37,0<br>0,39 | 2<br>- |
| 6. | 7-760<br>65-I | Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | шт | 6,0 | 0,57<br>0,5I | 0,03<br>0,0I | 3 | 3 | - | 0,84<br>0,0I | 5<br>- |
| 7. | ССЦ<br>п8-5I3 | Стоимость плит | м3 | 0,I0 | 60,74 | - | 6 | | | | |
| 8. | I47-I | Арматура А-I | I00 кг | 0,0I | 22,40 | - | I | | | | |
| 9. | I47-3 | Арматура А-3В | " | 0,04 | 22,40 | - | I | | | | |
| I0. | I47-I6 | Проволочная арматура ВР-I | " | 0,0I | 3I,60 | - | I | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб | | | 48 | I0 | | | I7 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 48 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 8 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 4 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 60 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I8 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | II | | | |
| | | Итого по разделу 2 | руб | | | 60 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I8 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | II | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 3. Разные работы | | | | | | | | |
| | | Дополнить | | | | | | | | |
| | | Дымовая труба | | | | | | | | |
| II. | 6-I3<br>I-I3 | Устройство фундаментов-столбов из бетона MI00 бетонных м3 | 0,I0 | 34,40<br>2,78 | 0,34<br>0,I0 | 3 | - | - | 5,07<br>0,I3 | I<br>- |
| I2. | 8-2I0<br>24-7 | Трубы дымовые кирпичные, с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов м3 | I,26 | 45,80<br>6,90 | 0,8I<br>0,24 | 58 | 9 | I<br>- | II,90<br>0,3I | I5<br>- |
| I3. | 9-I23<br>I7-6 | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри здания т | 0,02 | 36,70<br>34,30 | I,0<br>0,30 | I | I | - | 62,60<br>0,39 | I<br>- |
| I4. | I2I-2095 | Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из горячекатанных профилей, масса отправочной марки, т до 0,05 6 т | 0,02 | 393,0 | - | 8 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5. | I2I т.I2 | Окраска металлоконструкций т | 0,02 | 3I,20 | - | I | | | | |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 руб | | | | 7I | I0 | I | | I7 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 62 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | II | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 2 | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | 5 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 78 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | I7 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | II | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ руб | | | | 9 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | руб | | | I | | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб | | | II | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |
| | | Итого по разделу 3 | руб | | | 89 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I8 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I2 | | | |
| | | Итого прямые затраты по подземной части | руб | | | 23 | I | I | | 3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | I4 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 3 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | I | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | " | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | I8 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб | | | 9 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | I | | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб | | | II | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |
| | | Итого по подземной части | руб | | | 29 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | 23 | I | I | | 3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | I4 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 3 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | I8 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб | | | 9 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | I | | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость металломонтажных рубот | руб | | | II | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | 29 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 3 |

Составила Пудайкина

Проверила Кавалерова

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на общестроительные работы, вариант 4

*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,009 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость I чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,00I тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Исключить из варианта 2 | | | | | | | | |
| | | А. Подземная часть | | | | | | | | |
| | | Раздел I. Земляные работы | | | | | | | | |
| I. | I-960 80-2 | Рытье траншей под подпольные каналы и приямок I00 м3 | 0,0I | 74,50 / 74,50 | - | I | I | - | I54,0 / - | 2 / - |
| 2. | I-I598 23-2 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вмести- | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мостью 0,4 (0,3-0,4) м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы | I000 м3 | - | I98,0<br>I0,20 | I87,80<br>53,20 | - | - | - | 20,60<br>76,6I | - |
| 3. | 3I0-I | Перевозка до I км | т | I,40 | 0,29<br>0,06 | - | I | - | - | 0,09<br>- | - |
| 4. | I-I604 25-2 | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы | I000 м3 | - | I4,20<br>I,59 | I2,34<br>3,8I | - | - | - | 3,23<br>5,49 | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб | | | | 2 | I | - | | 2 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | | 2 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | | 2 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | | 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I | | | |
| | | Итого по разделу I руб | | | | 2 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I | | | |
| | | Раздел 2. Разные работы | | | | | | | | |
| | | а/ Подпольные каналы и приямок | | | | | | | | |
| 5. | 6-238 28-2 | Подпольные каналы из БМ-I00 м3 | 0,75 | 50,3I / 8,I7 | 0,86 / 0,26 | 38 | 6 | - | I4,60 / 0,34 | II / - |
| 6. | I24-2I | Арматура класса А3 т | 0,0I | 306,0 | - | 3 | | | | |
| 7. | I24-449 | Сетки из проволоки холоднотянутой т | 0,02 | 392,0 | - | 8 | | | | |
| 8. | 7-760 65-I | Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 шт | 6,0 | 0,57 / 0,5I | 0,03 / 0,0I | 3 | 3 | - | 0,84 / 0,0I | 5 / - |
| 9. | ССЦ | Стоимость плит ПК-I, | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-5I3 | ПК-2 | м3 | 0,II | 60,74 | - | 7 | | | | |
| I0. | I47-I | Арматура А-I | I00 кг | 0,0I | 22,40 | - | I | | | | |
| II. | I47-3 | Арматура А-3В | " | 0,04 | 22,40 | - | I | | | | |
| I2. | I47-I6 | Проволочная арматура ВР-I | " | 0,0I | 3I,60 | - | I | | | | |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб | | | | 62 | 9 | | | I6 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | | 62 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | | I0 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | | 6 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | | 78 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | | I7 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I0 | | | |
| | | Итого по разделу 2 руб | | | | 78 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | I7 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I0 | | | |
| | | Раздел 3. Разные работы | | | | | | | | |
| | | Дополнить | | | | | | | | |
| | | Дымовая труба | | | | | | | | |
| I3. | 6-I3 I-I3 | Устройство фундаментов-столбов из бетона MI00 бетонных м3 | 0,I0 | 34,40 2,78 | 0,34 0,I0 | 3 | - | - | 5,07 0,I3 | I - |
| I4. | 8-2I0 24-7 | Трубы дымовые кирпичные, с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов м3 | I,26 | 45,80 6,90 | 0,8I 0,24 | 58 | 9 | I - | II,90 0,3I | I5 - |
| I5. | 9-I23 I7-6 | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фун- | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | даментах внутри здания т | 0,02 | 38,70<br>34,30 | I,0<br>0,30 | I | I | - | 62,60<br>0,39 | I<br>- |
| I6.I2I-2095 | | Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из горячекатанных профилей, масса отправочной марки, т до 0,05 6 т | 0,02 | 393,0 | - | 8 | | | | |
| I7. I2I т.I2 | | Окраска металлоконструкций т | 0,02 | 3I,20 | - | I | | | | |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 руб | | | | 7I | I0 | I | | I7 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 62 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | II | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 2 | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | 5 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 78 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | I7 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | II | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ руб | | | | 9 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | I | | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ руб | | | | II | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I | | | |
| | | Итого по разделу 3 руб | | | | 89 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | I8 |
| | | СМетная заработная плата руб | | | | | I2 | | | |
| | | Итого прямые затраты по подземной части руб | | | | 7 | | I | | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 2 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | I | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 2 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 2 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб | | | 9 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | I | | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб | | | II | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по подземной части | руб | | | 9 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | 7 | | I | | I |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 2 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | I | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 2 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 2 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб | | | 9 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | руб | | | I | | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб | | | II | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | 9 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |

Составила Пудайкина

Проверила Кавалерова

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-967с.93

(обозначение ТПД)



Форма № 4

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на общестроительные работы, вариант 5

*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,2I0 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость I18 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,080 тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | Общая стоимость, руб. эксплуатации машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | А. Подземная часть | | | | | | | | |
| | | Раздел I. Отделочные работы | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| I. | I5-209 52-2 | Отделка цоколя I00 м2 | 0,28 | I28,0 / I28,0 | 5,90 / 2,85 | 36 | 38 | 2 / I | I90,0 / 3,68 | 53 / I |
| | | Дополнить | | | | | | | | |
| 2. | I5-I6 6-I | Облицовка цоколя мелкой плоской речной галькой м2 | 27,50 | 4,96 / 2,80 | 0,I6 / 0,05 | I36 | 77 | 4 / I | 4,30 / 0,06 | II8 / 2 |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | СММ 4-5 | Стоимость гальки | м3 | 2,75 | I0,I0 | - | 28 | | | | |
| 4. | I3-296 40-4 | Промывка соляной кислотой | I00 м2 | 0,28 | 7,92 / 6,47 | 0,8I / 0,24 | 2 | 2 | - | 9,85 / 0,3I | 3 / - |
| 5. | I5-627 I65-4 | Покрытие бесцветным лаком | " | 0,28 | 3I,80 / 9,65 | - | 9 | 3 | - | I6,50 / - | 4 / - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб | | | | I39 | 46 | 2 / - | | 72 / I |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | | I39 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | | 23 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | | 4 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | | I4 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | | I76 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 74 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 50 | | | |
| | | Итого по разделу I | руб | | | I76 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 74 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 50 | | | |
| | | Итого прямые затраты по подземной части | руб | | | I39 | 46 | 2 - | | 72 I |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | I39 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 23 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 4 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I4 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | I76 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 74 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 50 | | | |
| | | Итого по подземной части руб | | | | I76 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 74 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 50 | | | |
| | | Б. Надземная часть | | | | | | | | |
| | | Раздел 2. Кровля | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| 6. | I0-29 4-2 | Установка элементов каркасов из бревен и пластин м3 | 0,74 | 64,0 / II,60 | I,30 / 0,40 | 47 | 9 | I / - | 2I,50 / 0,52 | I6 / - |
| | | Дополнить | | | | | | | | |
| 7. | I0-70 II-I | Установка стропил м3 | 0,39 | II2,0 / I2,60 | 2,I0 / 0,63 | 44 | 5 | I / - | 23,80 / 0,8I | 9 / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | I2-267 6-I | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством I00 м2 | 0,I6 | 2I3,0<br>24,50 | 3,50<br>I,05 | 34 | 4 | - | 43,90<br>I,35 | 7<br>- |
| 9. | I0-20I 37-I | Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3 | I,I3 | 3,48<br>0,46 | 0,I3<br>0,04 | 4 | I | - | 0,87<br>0,05 | I<br>- |
| I0. | I0-203 37-3 | Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам I00 м2 | 0,I6 | II,0<br>I,60 | 0,40<br>0,I2 | 2 | - | - | 3,03<br>0,I5 | -<br>- |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| II. | I0-22 3-5 | Устройство фронтонов м2 | 6,04 | 3,03<br>0,39 | 0,04<br>0,0I | I8 | 2 | - | 0,72<br>0,0I | 4<br>- |
| I2. | I0-I07 20-3 | Установка ИД-I м2 | 0,48 | 2,0<br>0,67 | 0,I3<br>0,04 | I | - | - | I,I6<br>0,05 | I<br>- |
| I3. | I22-2I7 | Стоимость дверного блока м2 | 0,48 | I5,0 | - | 7 | | | | |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4. | III-450-I | Стоимость прибора | комп | I,0 | 2,63 | - | 3 | | | | |
| | | Дополнить | | | | | | | | | |
| I5. | I0-7I I2-I | Устройство слухового окна | шт | I,0 | I6,30 / 3,50 | 0,30 / 0,I0 | I6 | 4 | - | 6,03 / 0,I3 | 6 / - |
| I6. | I5-56I I59-I | Окраска фронтона | I00 м2 | 0,06 | 70,I0 / 3I,50 | 0,69 / 0,2I | 4 | 2 | - | 56,0 / 0,27 | 3 / - |
| | | Исключить | | | | | | | | | |
| I7. | 2I-I48 I969 письмо ВА-3864-4 | Штукатуркастен | м2 | I3,09 | 0,25 / 0,20 | 0,02 / - | 3 | 3 | - | 0,05 / - | I / - |
| I8. | ССЦ 4-I | Стоимость глины | м3 | 0,2I | 5,58 | - | I | | | | |
| | | Дополнить | | | | | | | | | |
| I9. | I5-I6 6-I | Облицовка стен плоской речной галькой | м2 | I3,09 | 4,96 / 2,80 | 0,I6 / 0,05 | 65 | 37 | 2 / I | 4,30 / 0,06 | 56 / I |
| 20. | СММ 4-5 | Стоимость гальки | м3 | I,20 | I0,I0 | - | I2 | | | | |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I. | I3-296 40-4 | Промывка соляной кислотой | I00 м2 | 0,I3 | 7,92<br>6,47 | 0,8I<br>0,24 | I | I | - | 9,85<br>0,3I | I<br>- |
| 22. | I5-627 I65-4 | Покрытие бесцветным лаком | " | 0,I3 | 3I,80<br>9,65 | - | 4 | I | - | I5,50<br>- | 2<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб | | | | 26 | 29 | 2<br>I | | 43<br>I |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | | 26 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | | 5 | | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | | 3 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | | 34 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | | 30 | | | |
| | | Итого по разделу 2 | руб | | | | 34 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 30 | | | |
| | | Итого прямые затраты по надземной части | руб | | | 26 | 29 | 2/I | | 43/I |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 26 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 5 | | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 3 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 34 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 30 | | | |
| | | Итого по надземной части | руб | | | 34 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 44 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 30 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | I65 | 75 | 4/I | | II5/2 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | I65 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 4 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I7 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 2I0 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | II8 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 80 | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | 2I0 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | II8 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 80 | | | |

/Составила Пудайкина

/ Проверила Кавалерова

шв

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на общестроительные работы, вариант 6

*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость I,057 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость I22 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,236 тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | А. Подземная часть | | | | | | | | |
| | | Раздел I. Земляные работы | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| I. | I-968 8I-2 | Засыпка вручную траншей пазух, котлованов и ям грунт 2 группы I00 м3 | 0,04 | 46,0 / 46,0 | - | 2 | 2 | - | 99,30 / - | 4 / - |
| 2. | I-I608 | Перемещение грунта для | | | | | Ц00 189-04 | | 141 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29-2 т.ч. п.3,48 К-0,85 | обратной засыпки I000 м3 | - | 37,32 - | 37,32 I2,50 | - | - | - | - - - I8,0 | - |
| 3. | I-I6I5 29-8 К-4 | Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I608 " | - | I38,80 - | I38,80 46,40 | - | - | - | - - - 66,82 | - |
| 4. | I-I598 23-2 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы " | - | I98,0 I0,20 | I87,80 53,20 | - | - | - | 20,60 76,6I | - |
| 5. | 3I0-I | Подвоз грунта т | 7,0 | 0,29 0,06 | - | 2 | - | - | 0,09 - | I - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб | | | | 4 | 2 | | | 5 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 4 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 4 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 2 | | | |
| | | Итого по разделу I руб | | | | 4 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 2 | | | |
| | | Раздел 2. Фундаменты | | | | | | | | |
| | | Дополнить | | | | | | | | |
| 6. | 6-20 I-2 | Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00 бетонных м3 | 7,6I | 3I,70 / I,55 | 0,76 / 0,23 | 24I | I2 | 6 / 2 | 2,86 / 0,30 | 22 / 2 |
| 7. | 8-59 7-3 | Армирование кладки стен и других конструкций т | 0,0I | 42I,0 / 27,80 | I,38 / 0,4I | 4 | - | - | 54,30 / 0,53 | I / - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 руб | | | | 245 | I2 | 6 / 2 | | 23 / 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 245 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 4I | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 7 | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | 22 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 308 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 2I | | | |
| | | Итого по разделу 2 руб | | | | 308 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 2I | | | |
| | | Итого прямые затраты по подземной части руб | | | | 24I | I0 | 6/2 | | I8/2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 24I | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 4I | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 7 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 22 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 304 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I9 | | | |
| | | Итого по подземной части | руб | | | 304 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I9 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Б. Надземная часть | | | | | | | | |
| | | Добавить | | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Стены | | | | | | | | |
| 8. | 2I-I0<br>I969<br>ВА-3864-4 | Стены из сырца с устройством деревянных перемычек и пояса м3 | 30,69 | I0,65<br>6,I3 | 0,87<br>0,36 | 327 | I88 | 27<br>II | 2,50<br>0,46 | 77<br>I4 |
| 9. | I22-393 | Стоимость перемычек и пояса м3 | 0,50 | I43,0 | - | 72 | | | | |
| I0. | СММ<br>4-I | Стоимость глины " | 34,34 | 5,58 | - | I92 | | | | |
| II. | СММ<br>4-23 | Стоимость песка " | I,I4 | 7,56 | - | 9 | | | | |
| I2. | 8-59<br>7-3 | Армирование кладки стен и других конструкций т | 0,02 | 42I,0<br>27,80 | I,38<br>0,4I | 8 | I | - | 54,30<br>0,53 | I<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 руб | | | | 608 | I89 | 27<br>II | | 78<br>I4 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 608 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | I00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | I8 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 57 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 765 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I0I |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 2I8 | | | |
| | | Итого по разделу 3 | руб | | | 765 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I0I |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 2I8 | | | |
| | | Раздел 4. Полы | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тип I74 | | | | | | | | | |
| I3. | II-II<br>I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных БМ-I00 | м3 | 0,I7 | 29,30<br>I,62 | - | 5 | - | - | 2,90<br>- | - |
| I4. | II-67<br>II-I | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | I00 м2 | 0,02 | I40,0<br>20,50 | I,74<br>0,52 | 3 | - | - | 40,20<br>0,67 | I<br>- |
| I5. | II-68<br>II-4<br>К-2 | Исключить I0 мм | " | 0,03 | I5,80<br>0,59 | 0,28<br>0,08 | I | - | - | I,06<br>0,I0 | - |
| I6. | II-78<br>II-I2 | Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий | " | 0,02 | 9I,I0<br>47,70 | I,30<br>0,39 | 2 | I | - | 8I,I0<br>0,50 | 2<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 4 | руб | | | | II | I | - | | 3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | | II | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | | I | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | I2 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |
| | | Итого по разделу 4 | руб | | | I2 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |
| | | Итого прямые затраты по надземной части | руб | | | 597 | I88 | 27<br>II | | 75<br>I4 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 597 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 99 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | I8 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб | | | 57 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 753 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 98 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 2I7 | | | |
| | | Итого по надземной части | руб | | | 753 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 98 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 2I7 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | 838 | I98 | 33<br>I3 | | 93<br>I6 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 838 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | I40 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | I3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 25 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 79 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | I057 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I22 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 236 | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | I057 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I22 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 236 | | | |

/Составила Пудайкина

/ Проверила Кавалерова

Ц 00189-04 151

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-967с.93

(обозначение ТПД)



Форма № 4

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*
на общестроительные работы, вариант 7
*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____
Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,043 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 5 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,003 тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | Общая стоимость, руб. эксплуатации машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Б. Надземная часть | | | | | | | | |
| | | Раздел I. Стены | | | | | | | | |
| | | исключить | | | | | | | | |
| I. | 8-59 7-3 | Армирование кладки стен и других конструкций т | 0,08 | 42I,0 | I,38 | 34 | 2 | - | 54,30 | 4 |
| | | | | 27,80 | 0,4I | | | | 0,53 | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб | | | | 34 | 2 | | | 4 |

Ц 00189-04 152

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 34 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 6 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб. | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 3 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 43 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 3 | | | |
| | | Итого по разделу I | руб | | | 43 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 3 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты по надземной части | руб | | | 34 | 2 | | | 4 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 34 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 6 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 3 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 43 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 3 | | | |
| | | Итого по надземной части | руб | | | 43 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 3 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | 34 | 2 | | | 4 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 34 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 6 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 3 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 43 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 3 | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | 43 | | | | |

| № | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 3 | | | |

/Составила Пудайкина

/Проверила Кавалерова

шв

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на общестроительные работы, вариант 8
*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,043 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 5 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,003 тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Б. Надземная часть | | | | | | | | |
| | | Раздел I. Стены | | | | | | | | |
| | | Исключить из варианта 6 | | | | | | | | |
| I. | 8-59<br>7-3 | Армирование кладки стен и других конструкций т | 0,08 | 42I,0<br>27,80 | I,38<br>0,4I | 34 | 2 | - | 54,30<br>0,53 | 4<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб | | | | 34 | 2 | | | 4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 34 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 6 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 3 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 43 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 3 | | | |
| | | Итого по разделу I | руб | | | 43 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 3 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты по надземной части | руб | | | 34 | 2 | | | 4 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 34 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 6 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 3 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 43 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 3 | | | |
| | | Итого по надземной части | руб | | | 43 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 3 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | 34 | 2 | | | 4 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 34 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 6 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 3 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 43 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 3 | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | 43 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 3 | | | |

/Составила — Пудайкина

/Проверила — Кавалерова

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на общестроительные работы - вариант I0

*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,237 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 5I чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,033 тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | Общая стоимость, руб. эксплуатации машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел I. Кровля | | | | | | | | |
| I. | I0-29 4-2 | Установка элементов каркасов из бревен и пластин м3 | 0,22 | 64,0 | I,30 | I4 | 3 | - | 2I,50 | 5 |
| | | | | II,60 | 0,40 | | | | 0,52 | - |
| 2. | I0-70 II-I | Установка стропил м3 | 0,56 | II2,0 | 2,I0 | 63 | 7 | I | 23,80 | I3 |
| | | | | I2,60 | 0,63 | | | - | 0,8I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | I2-267 6-I | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством I00 м2 | 0,32 | 2I3,0 / 24,50 | 3,50 / I,05 | 68 | 8 | I / - | 43,90 / I,35 | I4 / - |
| 4. | I0-20I | Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3 | 0,78 | 3,48 / 0,46 | 0,I3 / 0,04 | 3 | - | - | 0,87 / 0,05 | I / - |
| 5. | I0-203 37-3 | Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам I00 м2 | 0,32 | II,0 / I,60 | 0,40 / 0,I2 | 4 | I | - | 3,03 / 0,I5 | I / - |
| 6. | I0-22 3-5 | Устройство фронтонов м2 | I9,I6 | 3,03 / 0,39 | 0,04 / 0,0I | 58 | 7 | I / - | 0,72 / 0,0I | I4 / - |
| 7. | I0-23 3-6 | Устройство карнизов м2 | II,20 | 3,04 / 0,80 | 0,03 / 0,0I | 34 | 9 | - | I,53 / 0,0I | I7 / - |
| 8. | I0-50 | Устройство перекрытий | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-I | с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов | м2 | I5,I6 | 4,92 / 0,50 | 0,I4 / 0,04 | 75 | 8 | 3 / I | 0,94 / 0,05 | I4 / I |
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб | | | | I89 | 27 | 4 / I | | 47 / I |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | | I89 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | | 30 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | | 5 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | | I8 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | | 237 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | | 5I |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | | 33 | | | |
| | | Итого по разделу I | руб | | | | 237 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 5I |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 33 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | I89 | 27 | 4/I | | 47/I |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | I89 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 30 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 5 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I8 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 237 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 5I |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 33 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по смете | руб | | | 237 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 5I |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 33 | | | |

/Составила — Пудайкина

/Проверила — Кавалерова

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2а**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на холодный водопровод при поквартирном отоплении

*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,0I2 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 3 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,00I тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Добавить к основному варианту | | | | | | | | |
| I. | I30-85 | Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм шт | 2,0 | I,25 | - | 3 | | | | |
| 2. | I6-4I 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм м | 4,50 | I,I9 / 0,23 | 0,0I / - | 5 | I | - | 0,37 / - | 2 / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | I6-2I9 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм | I00м | 0,05 | 3,94_ 3,73 | - | I | - | - | 5,I6_ - | - |
| 4. | I5-6I4 I64-8 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза | I00 м2 | 0,0I | 60,50 38,40 | 0,03_ - | I | - | - | 68,0_ - | I_ - |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | | I0 | I | | | 3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | | I | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ | руб | | | 9 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | I | | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб | | | II | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | I2 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |

/Составила Л.Балдина

/ Проверила И.Кавалерова

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3а**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на горячий водопровод при поквартирном отоплении

*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,024 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 7 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,004 тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | I6-4I 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм м | 8,50 | I,I9<br>0,23 | 0,0I<br>- | I0 | 2 | - | 0,37<br>- | 3<br>- |
| 2. | I6-43 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм м | 4,50 | I,33<br>0,23 | 0,0I<br>- | 6 | I | - | 0,37<br>- | 2<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | I6-2I9 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00м | 0,I3 | 3,94 / 3,73 | - | I | - | - | 5,I6 / - | I / - |
| 4. | I30-2028 | Вентили проходные муфтовые I5БIБК давлением I6 кгс/см2 диаметром 25 мм шт | I,0 | I,73 | - | 2 | | | | |
| 5. | I5-6I2 I64-8 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м2 | 0,02 | 60,50 / 38,40 | 0,03 / - | I | I | - | 68,0 / - | I / - |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 20 | 4 | | | 7 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | I | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб | | | I9 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 2 | | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 2 | | | | |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб | | | 23 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 3 | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | 24 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 4 | | | |

/Составила Л.Балдина

шв / Проверила И.Кавалерова

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5а**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на отопление поквартирное

*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,943 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость I28 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,09I тыс. руб.

Строит.объем-I69,83м2, цена единицы-5,55 руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | I8-20 I-I | Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВТ шт | I,0 | I9,43<br>I5,30 | I,I3<br>0,34 | I9 | I5 | I<br>- | 23,97<br>0,44 | 24<br>- |
| 2. | цена з-да | Стоимость котла КС-ТСВ-I6 шт | I,0 | 350,0 | - | 350 | | | | |
| 3. | I8-237-I I6 | Установка радиаторов отопительных стальных однорядных РСГ-I и РСГ-2 | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8-канальные экм | 20,20 | 4,45<br>0,27 | 0,03<br>0,0I | 90 | 5 | - | 0,45<br>0,0I | 9<br>- |
| 4. | I8-I33<br>6-I | Установка баков расширительных, вместимостью до 0,I м3 шт | I,0 | I7,55<br>2,34 | 0,22<br>0,07 | I8 | 2 | - | 3,88<br>0,09 | 4<br>- |
| 5. | I30-I03 | Вентили проходные муфтовые I5КчI8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм шт | I,0 | I,47 | - | I | | | | |
| 6. | I30-I04 | Вентили проходные муфтовые I5КчI8П2 для вода, давлением I,6 МПА диаметром 20 мм шт | I,0 | I,69 | - | 2 | | | | |
| 7. | I30-I06 | Вентили проходные муфтовые I5КчI8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 32 мм шт | 2,0 | 2,53 | - | 5 | | | | |
| 8. | I30-I08 | Вентили проходные муфтовые I5КчI8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 50 мм шт | I,0 | 4,32 | - | 4 | | | | |
| 9. | I7-4I<br>3-I | Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм поверх- | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ностью нагрева 0,2 м2 шт | I,0 | 2,63 / 0,38 | 0,02 / 0,0I | 3 | - | - | 0,64 / 0,0I | I / - |
| I0. | I6-35 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм м | 8,0 | 0,86 / 0,2I | 0,0I / - | 7 | 2 | - | 0,36 / - | 3 / - |
| II. | I6-36 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м | 33,0 | 0,9I / 0,2I | 0,0I / - | 30 | 7 | - | 0,36 / - | I2 / - |
| I2. | I6-37 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м | 45,0 | I,03 / 0,2I | 0,0I / - | 46 | 9 | - | 0,36 / - | I6 / - |
| I3. | I6-38 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | отопления, диаметром 32 мм м | 27,0 | I,I4<br>0,2I | 0,0I<br>- | 3I | 6 | - | 0,36<br>- | I0<br>- |
| I4. | I6-39 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм м | I6,0 | I,29<br>0,2I | 0,0I<br>- | 2I | 3 | - | 0,36<br>- | 6<br>- |
| I5. | I6-40 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм м | I0,0 | I,62<br>0,28 | 0,03<br>0,0I | I6 | 3 | - | 0,44<br>0,0I | 4<br>- |
| I6. | I6-2I9 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00м | I,39 | 4,0I<br>3,80 | - | 6 | 5 | - | 5,26<br>- | 7<br>- |
| I7. | I3-I2I I5-6 | Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I I00 м2 | 0,02 | 7,75<br>2,09 | 0,20<br>0,06 | I | - | - | 3,I6<br>0,08 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I8. | I3-I53<br>I8-6 | Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м2 | 0,03 | I0,33<br>I,54 | 0,I2<br>0,04 | I | - | - | 2,35<br>0,05 | - |
| I9. | 26-I5<br>4-2 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3 | 0,08 | 23,I4<br>22,24 | 0,33<br>0,I0 | 2 | 2 | - | 4I,82<br>0,I3 | 3<br>- |
| 20. | II4-I79 | Ровинг из стеклянных нитей ГОСТ I7I39-79 РБН I3-2400, РБН I3-2520, РБН I3-2640 т | 0,08 | 995,0 | - | 80 | | | | |
| 2I. | 26-84<br>I5-6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком конструкционным I00 м2 | 0,04 | I80,56<br>93,94 | 0,88<br>0,27 | 7 | 4 | - | I6I,I6<br>0,35 | 6<br>- |
| 22. | II4-I90 | Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Х-Н I000 м2 | - | I0I0,0 | - | - | - | | | |
| 23. | I5-6I4<br>I64-7 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза | I00 м2 | 0,I5 | 6I,27<br>39,I7 | 0,03<br>- | 9 | 6 | - | 69,36<br>- | I0<br>- |
| 24. | I5-68I I70-I | Окраска радиаторов красками масляными цветными, готовыми к применению за 2 раза | " | 0,I5 | 44,32<br>26,32 | 0,03<br>0,0I | 7 | 4 | - | 42,02<br>0,0I | 6<br>- |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | | 756 | 73 | I | | I2I |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | | I97 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | | 32 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | | 5 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | | I8 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | | 247 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 26 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | | | 559 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 84 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | I3 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | 53 | | | | |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб | | | 696 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 65 | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | 943 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I28 |
| | | Сметная зарплата | руб | | | | 9I | | | |

шв

/Составила Л.Балдина

Альбом IУ
ТП I44-000-967с.93

(обозначение ТПД)



Форма № 4

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6а**

**(локальный сметный расчет)**

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на вентиляцию при поквартирном отоплении
*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,065 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 2I чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,015 тыс. руб.

Строит.объем-I69,83м2, цена единицы-0,38 руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | 20-407 7-I | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером I00х200 мм Iшт | 3,0 | I,52<br>0,88 | 0,05<br>0,02 | 5 | 3 | - | I,4I<br>0,03 | 4<br>- |
| 2. | 20-408 7-I | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером 200х200 мм Iшт | I,0 | I,67<br>0,88 | 0,05<br>0,02 | 2 | I | - | I,4I<br>0,03 | I<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 20-496 II-I | Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты I000 мм шт | 2,0 | 4,72 / I,8I | 0,0I / - | 9 | 4 | - | 3,03 / - | 6 / - |
| 4. | 20-I I-I | Газоход д-I40 м2 | 0,22 | 7,35 / 0,92 | 0,04 / 0,0I | 2 | - | - | I,62 / 0,0I | - |
| 5. | 20-3 I-I | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм м2 | 0,60 | 5,39 / 0,92 | 0,04 / 0,0I | 3 | I | - | I,62 / 0,0I | I / - |
| 6. | I4-2I I0-5 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открытием клапана в зданиях с чердачным помещением и внутренним сечением шахт 200х200 мм I0м2 | 0,24 | I35,06 / 20,58 | I,68 / 0,50 | 32 | 5 | - | 38,95 / 0,65 | 9 / - |
| 7. | I5-6I2 I64-2 | Масляная окраска белилами с добавлением колера больших ме- | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | таллических поверхностей за 2 раза I00 м2 | 0,0I | 32,37<br>6,93 | 0,83<br>0,25 | I | - | - | I2,28<br>0,32 | - |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 54 | I4 | | | 2I |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 33 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 5 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления " | | | | 3 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 4I | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 6 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ руб | | | | 2I | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 2 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб | | | 24 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | I2 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 9 | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | 65 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 2I |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I5 | | | |

Составила Л.Балдина

Проверила И.Кавалерова

шв

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7а

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) одноэтажный одноквартирный 6-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

*(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)*

на газоснабжение природным газом, вариант 9

*(наименование работ и затрат)*

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,219 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 4I чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,028 тыс. руб.

Строит.объем-I69,83 м2, цена единицы-I,29 руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | Общая стоимость, руб. эксплуатации машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | | | в том числе заработной платы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | I9-2<br>I-2 | Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных шт | I,0 | I,66<br>0,66 | 0,I8<br>0,05 | 2 | I | - | I,I2<br>0,06 | I<br>- |
| 2. | I30-I4I3 | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, основного исполнения, четырехгорелочные ПГ4 (мод.I42I) с духовым шкафом шт | I,0 | 44,70 | - | 45 | | | | |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | I8-79 3-4 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева одной секции до 20 м2 | шт | I,0 | 42,20 / I4,40 | 2,27 / 0,68 | 42 | I4 | 3 / I | 23,0 / 0,88 | 23 / I |
| 4. | I30-2I27 | Аппарат водонагревательный газовый АОГВ-I7,4-3-9 | шт | I,0 | 70,30 | - | 70 | | | | |
| 5. | I30-I0I3 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные IIБ6БК для жидких сред, давлением IМПА, диаметром I5 мм | шт | I,0 | 0,92 | - | I | | | | |
| 6. | I30-I0I4 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные IIБ6БК для жидких сред, давлением I МПА, диаметром 20 мм | шт | I,0 | I,32 | - | I | | | | |
| 7. | 20-I I-I | Дымоход | м2 | 0,50 | 7,35 / 0,92 | 0,04 / 0,0I | 4 | - | - | I,62 / 0,0I | I / - |
| 8. | I6-36 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазо- | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-I | проводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м | 2,0 | 0,9I<br>0,2I | 0,0I<br>- | 2 | - | - | 0,35<br>- | I<br>- |
| 9. | I6-60<br>80-4 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром I59 мм, толщиной стенки 4,5 мм м | 0,60 | 0,93<br>0,74 | 0,09<br>0,03 | I | - | - | I,24<br>0,04 | I<br>- |
| I0. | I9-73<br>I2-I | Пневматическое испытание газопроводов м | 22,0 | 0,29<br>0,25 | - | 6 | 6 | - | 0,35<br>- | 8<br>- |
| II. | I5-6I4<br>I64-7 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м2 | 0,03 | 60,50<br>38,40 | 0,05<br>- | 2 | I | - | 68,0<br>- | 2<br>- |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | I76 | 22 | 3<br>I | | 37<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 2 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 2 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | I | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб | | | I74 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | 28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | 5 | | | |
| | | Плановые накопления | " | | | I5 | | | | |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб | | | 2I7 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 39 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 27 | | | |
| | | Итого по смете | руб | | | 2I9 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | 4I |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 28 | | | |

/Составила Л.Балдина

/ Проверила И.Кавалерова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного одноквартирного жилого дома с 6-комнатной квартирой

| Ресурсы | Варианты | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| Общестроительные работы | | | | | | | | | | |
| Подземная часть | | | | | | | | | | |
| Затраты труда, чел.час | 487,07 | 670,47 | 474,55 | 477,29 | 478,07 | 496,40 | 476,07 | 476,07 | 476,07 | 476,07 |
| З/плата, руб | 438 | 72I | 438 | 439 | 438 | 456 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Строительные машины, руб | 37,28 | 43,82 | 37,7I | 37,70 | 37,28 | 43,07 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 |
| Надземная часть | | | | | | | | | | |
| Затраты труда, чел.час | 243I,66 | 243I,66 | 243I,66 | 243I,68 | 2547,37 | 2506,53 | 2427,32 | 2427,32 | 243I,68 | 2383,6I |
| З/плата, руб | 2I59 | 2I59 | 2I59 | 2I59 | 2239 | 2376 | 2I56 | 2I56 | 2I59 | 2I26 |
| Строительные машины, руб | II3,28 | II3,28 | II3,28 | II3,28 | II8,6I | II3,24 | II3,I7 | II3,I7 | II3,28 | I09,I3 |
| Итого общестроительные работы | | | | | | | | | | |

| I | 2 | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Затраты труда, чел.час | | 2909,73 | 3I02,I3 | 2906,2I | 2908,97 | 3025,44 | 3002,98 | 2905,39 | 2905,39 | 2909,75 | 286I,68 |
| З/плата, руб | | 2597 | 2880 | 2597 | 2598 | 2677 | 2832 | 2594 | 2594 | 2597 | 2564 |
| Строительные машины, руб | | I50,56 | I57,I0 | I50,99 | I50,98 | I50,89 | I56,3I | I50,45 | I50,45 | I50,56 | I46,4I |
| Санитарно-строительные работы | | | | | | | | | | | |
| Затраты труда, чел.час | | I6I,96 | I6I,96 | 202,35 | 202,35 | I6I,96 | I6I,96 | I6I,96 | I6I,96 | I87,9 | I6I,96 |
| З/плата, руб | | II8 | II8 | I49 | I49 | II8 | II8 | II8 | II8 | I36 | II8 |
| Строительные машины, руб | | 6,5I | 6,5I | 7,40 | 7,40 | 6,5I | 6,5I | 6,5I | 6,5I | 8,I9 | 6,5I |
| Монтажные работы | | | | | | | | | | | |
| Затраты труда, чел.час | | 4I,I3 | 4I,I3 | 4I,I3 | 4I,I3 | 4I,I3 | 4I,I3 | 4I,I3 | 4I,I3 | 4I,I3 | 4I,I3 |
| З/плата, руб | | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Строительные машины, руб | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие работы | | | | | | | | | | | |
| Затраты труда, чел.час | | I7,6I | I7,6I | I7,6I | I7,6I | I7,6I | I7,6I | I7,6I | I7,6I | I7,6I | I7,6I |

| | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З/плата, руб | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Строительные машины, руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | | | | | | | | | | |
| Затраты труда, чел.час | 3I30,43 | 3322,83 | 3I67,30 | 3I70,06 | 3246,I4 | 3223,68 | 3I26,09 | 3I26,09 | 3I56,39 | 3082,38 |
| З/плата, руб | 2779 | 3062 | 28I0 | 28II | 2859 | 30I4 | 2776 | 2776 | 2797 | 2746 |
| Строительные машины,руб | I57,07 | I63,6I | I58,39 | I58,38 | I57,40 | I62,82 | I56,96 | I56,96 | I58,75 | I52,92 |

Нач.сметно-экономического отдела Н.Устенко

Составила-вед.инженер Н.Устенко

Проверила-зав.группой Л.Балдина

gost.e-ecolog.ru

шв