ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-000-964с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Ц00186-04

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-000-964с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая сметная	- I9,0I тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- I9,0I тыс.руб.
I м3 здания	- 48,I4 руб.
I м2 общей площади	- I89,I руб.
I квартиры	- I90I0 руб.

Рабочий проект утвержден и введен в действие Госстроем Республики Таджикистан
Приказ

Разработан "Таджикгипросельстроем"

Директор института	А.КАМИЛОВ
Гл.инженер института	А.СУЛТАНОВ
Гл.инженер проекта	В.НЕМЦЕВ
Нач.сметно-экономического отдела	Н.УСТЕНКО

г. Душанбе - I993 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп:	№№ смет	Наименование	стр.
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка.	5
2.		Объектная смета в ценах I99I г.	8
3.	I-I	Локальная смета на общестроительные работы основного варианта, сейсмичность 8 баллов, грунты непросадочные.	II
4.	I-2	Локальная смета на холодный водопровод.	54
5.	I-3	То же, горячий водопровод.	59
6.	I-4	То же, канализация.	63
7.	I-5	То же, вентиляция.	67
8.	I-6	То же, отопление.	7I
9.	I-7	То же, газификация (баллонные емкости).	78
I0.	I-8	То же, электроосвещение.	84
II.	I-9	То же, радиофикацию.	9I
		Вариант 2 - грунты просадочные при центральном отоплении.	97

I 2 3 4

Вариант 3 – грунты непросадочные при поквартирном отоплении. II3
Вариант 4 – грунты просадочные при поквартирном отоплении. I22
Вариант 5 – четырехскатная кровля и отделочные работы. I38
Вариант 6 – стены 5I0 мм. I52
Вариант 7 – двускатная кровля. I65
Вариант 8 – сейсмичность 7 баллов. I73
Вариант 9 – сейсмичность 7 баллов при толщине стен 5I0 мм. I76
Вариант – холодный водопровод при поквартирном отоплении. I8I
Вариант – горячий водопровод при поквартирном отоплении. I86
Вариант – отопление при поквартирном отоплении. I93
Вариант – вентиляция при поквартирном отоплении. I99
Вариант – газоснабжение (сжиженный газ). 203
Ведомость потребности в производственных ресурсах. 2I0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к типовой смете на строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома с 3-комнатной квартирой

Сметная документация составлена в объеме предусмотренном инструкцией СН 227-82 для разработки проектов и смет по типовому проектированию по формам СНиП I.02.0I-85.

Сметные расчеты выполнены в ценах I984 года и пересчитаны в цены I99I года путем введения индексов пересчета.

Основными нормативными документами при составлении смет являются:

Единые районные единичные расценки для I-го территориального района, подрайон I, Московской области

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции I,II,III частям

Сборник сметных цен на местные строительные материалы

Стоимость монтажных работ и оборудования предусмотренного спецификациями определены ценниками на монтаж и по оптовым ценам, введенным в действие с I января I983 года

Сметная документация разработана для I климатического района с расчетной температурой наружного воздуха $-I4^{o}C$, грунты непросадочные, толщина стен 380 мм, сейсмичность 8 баллов

К стоимости прямых затрат учтены накладные расходы:

на общестроительные работы - I6,5%

на металлоконструкции - 8,6%

на внутренние сантехнические работы - I3,3%

на монтажные работы - 87%

плановые накопления - 8%

Характеристика конструктивных решений и видов работ основного варианта:

Фундаменты - ленточные бетонные В-7,5

Стены наружные и внутренние - из сырцового кирпича

Перегородки - армиокирпичные, толщиной I20 мм и из гипсовых плит

Покрытие - деревянное с подшивкой досками с утеплением из минеральной ваты с прокладкой I слоя толи

Кровля - из волнистых асбоцементных листов по деревянной обрешетке и стропилам

Полы - деревянные, керамические, бетонные

Окна - по серии I.I36.5-23

Двери - по серии I.I36.I0, I.I36.5-I9, I.I36.5-I0

Отделка наружная - штукатурка цементно-глино-песчаным раствором

Внутренняя - цементно-песчаным раствором

Технико-экономические показатели:

Строительный объем - 394,88 м3

Общая площадь - I02,38 м2

Расчетная единица - I квартира

Общая сметная стоимость - I9,0I тыс.руб.

в том числе:

общестроительных работ - I8,77 тыс.руб.

монтажных работ - 0,24 тыс.руб.

Стоимость I м3 здания - 48,I4 руб.

Стоимость I м2 общей площади - I89,I руб.

I-й расчетной единицы - I90I0 руб.

На варианты проектных решений составлены следующие сметы:

Вариант 2 - общестроительные работы на просадочных грунтах, при центральном отоплении

Вариант 3 - общестроительные работы на непросадочных грунтах, при поквартирном отоплении

Вариант 4 - общестроительные работы на просадочных грунтах

Вариант 5 - общестроительные работы при 4-х скатной кровле

Вариант 6 - общестроительные работы при толщине стен 5I0 мм

Вариант 7 - общестроительные работы при двускатной кровле

Вариант 8 - общестроительные работы при сейсмичности 7 баллов

Вариант 9 - общестроительные работы при сейсмичности 7 баллов и толщине стен 5I0 мм

Вариант - локальная смета на холодный водопровод при поквартирном отоплении

Вариант - то же, горячий водопровод

Вариант - то же, вентиляция

Вариант - то же, отопление

Вариант - газоснабжение, сжиженный газ

Ведомость потребности в производственных ресурсах

Гл.инженер проекта В.Немцев
/Начальник СЭО В.Бущуев
шв Составила-вед.инженер Н.Устенко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА В ЦЕНАХ I99I ГОДА

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома со стенами из сырцового кирпича, усиленного сетчатым армированием

№№ пп: смет и расчетов	Сметная стоимость в ценах, введенных с 0I.0I.84 г. (тыс.руб.)					Индексы для пересчета сметной стоимости в цены I99I года				Сметная стоимость в ценах, введенных с 0I.0I.9Iг. (тыс.руб.)				
	в том числе				Общая сметная стоимость	строительные работы	монтажные работы	оборудование	прочие затраты	в том числе				общая сметная стоимость
	строительные работы	монтажные работы	оборудование	прочие затраты						строительные работы	монтажные работы	оборудование	прочие затраты	
I. I-I+I-9	I0,9I	0,I4			II,05	I,72	I,72	-	-	I8,77	0,24			I9,0I

Примечание: индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ приняты по приложению к письму Госстроя СССР от 06.I0.90 г. № I4-Д

Гл.инженер института А.Султанов

Нач.сметно-экономического отдела Н.Устенко

Гл.инженер проекта В.Немцев

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93

(шифр)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I
(объектный сметный расчет)

Одноэтажного одноквартирного жилого дома с 3-комнатной квартирой

К типовому проекту _____
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

Сметная стоимость II,05 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) II050 руб.
1 м² общей площади здания I46,9 руб.
1 м³ объема здания 27,98 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п. п.	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.							Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
								основной заработной платы	эксплуатации машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	I-I	Общестроительные работы	9,64				9,64	I,3I	0,2I 0,08		м2	75,22	I28,I5
2.	I-2	Холодный водопровод	0,28				0,28	0,0I	-		м2	-"-	3,74
3.	I-3	Горячий водопровод	0,05				0,05	0,0I	-		"	"	0,60
4.	I-4	Канализация	0,I7				0,I7	0,0I	-		"	"	2,30
5.	I-5	Вентиляция	0,I0				0,I0	0,02	-		"	"	I,34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6.	I-6	Отопление	0,40				0,40	0,04	-		м2	75,22	5,29
7.	I-7	Газификация	0,I5				0,I5	0,0I			"	"	I,94
8.	I-8	Электроосвещение	0,I0	0,I2			0,22	0,03			"	"	
9.	I-9	Радиофикация	0,02	0,02			0,04	0,0I			"	"	
		Итого	I0,9I	0,I4			II,05	I,45	0,2I 0,08		м2	75,22	I46,9

Гл.инженер проекта В.Немцев

Нач.сметно-экономического отдела Н.Устенко

Составила-вед.инженер Н.Устенко

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93

(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 9,640 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 2023 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата I,606 тыс. руб.

Строит.объем - 75,22м2, цена единицы-I28,I5 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Земляные работы								
I.	I-I607 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 КВТ (80 л.с.) с перемещением до I0 м грунт I группы I000 м3	0,03	36,30	36,30	I	-	I	-	-
				-	I2,20			-	I7,57	I
2.	I-I6I4 28-8 К-4	Добавить "	0,03	II9,20	II9,20	4	-	3	-	-
				-	40,0			I	57,60	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	I-I6I4 23-I	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4/ м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы I000 м3	0,03	I56,00 / 8,0I	I47,99 / 42,00	5	-	4 / I	I6,20 / 60,48	- / 2
4.	3I0-I	Перевозка до I км т	52,I5	0,29 / 0,06	-	I5	3	-	0,09 / -	5 / -
5.	I-I603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000 м3	0,03	II,50 / I,30	I0,06 / 3,I2	I	-	-	2,63 / 4,49	-
6.	I-I598 I2-2 т.ч. п.3,5 К-I,I	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4/ м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы, в траншеях прямоугольного сечения I000 м3	0,04	2I7,80 / II,22	206,58 / 58,52	9	-	8 / 2	22,66 / 84,27	I / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I-960 80-2 т.ч. п.3,67 К-I,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях разработанных механизированным способом I00 м3	0,0I	89,40 / 89,40	-	I	I	-	I84,80 / -	2 / -
8.	I-I608 29-2 т.ч. п.3,48 К-0,85	Для удобства работ I000 м3	0,04	37,32 / -	37,32 / I2,50	I	-	2 / I	= / I8,00	= / I
9.	I-I6I5 29-8 К-4	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I608 I000 м3	0,04	I38,80 / -	I38,80 / 46,40	6	-	6 / 2	= / 66,82	= / 3
I0.	I-I634 3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 КВТ (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы I000 м3	0,02	20,30 / -	20,30 / 6,82	I	-	-	= / 9,82	= / -
II.	I-I645	Добавлять на каждые								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	3I-I3 К-9	последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I634 I000 м3	0,02	I04,40 –	I04,40 35,I0	2	–	2 I	– 50,54	– I
I2.	I-II84 II8-I	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп I00 м3	0,I5	9,69 6,20	3,49 2,29	I	I	–	II,20 3,30	2 –
I3.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м3	0,07	46,00 46,00	–	3	3	–	99,30 –	7 –
I4.	I-968 8I-2	Подсыпка под полы I00 м3	0,2I	46,00 46,00	–	I0	I0	–	99,30 –	2I –
I5.	I-II32 II6-5 т.ч. п.3.93 К-0,6	Планировка подсыпки I00 м2	I,02	4,29 4,29	–	4	4	–	7,74 –	8 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6.	I-I608 29-2 т.ч. п.3,48 К-0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ (80 л.с.) с перемещением до I0 м грунт 2 группы ранее ранее разрыхленных I000 м3	0,03	37,32 -	37,32 I2,50	I	-	I -	- I8,00	- I
I7.	I-I6I5 29-8 К-4	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I608 I000 м3	0,03	I38,80 -	I38,80 46,40	4	-	4 I	- 66,82	- 2
I8.	I-936 78-2 т.ч. п.3,72 К-0,8	Корыто под отмостку I00 м3	0,03	80,80 80,80	-	2	2	-	I47,20 -	4 -
I9.	I-960 80-2	Рытье траншей под крыльца I00 м3	0,0I	74,50 74,50	-	I	I	-	I54,00 -	2 -
20.	I-960 80-2	Рытье траншей под подпольные каналы и приямки I00 м3	0,04	74,50 74,50	-	3	3	-	I54,00 -	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I.	I-I598 23-2	(лишний грунт) I000 м3	-	I98,00 / I0,20	I87,80 / 53,20	-	-	-	20,60 / 76,6I	-
22.	3I0-I	Перевозка до I км т	2,62	0,29 / 0,06	-	I	-	-	0,09 / -	-
23.	I-I604 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы I000 м3	-	I4,20 / I,59	I2,34 / 3,8I	-	-	-	3,23 / 5,49	-
		Итого прямые затраты по разделу I руб				76	28	3I / 9		58 / I6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				76				
		Накладные расходы руб				I2				
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					I			
		Плановые накопления руб				5				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				93				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.ч								74
		Сметная заработная плата руб					38			
		Итого по разделу I руб				93				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								74
		Сметная заработная плата руб					38			
		Раздел 2. Фундаменты								
24.	6-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М I00, бетонных м3	28,20	3I,70 I,55	0,76 0,23	894	44	2I 6	2,86 0,30	8I 8
25.	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00 м2	0,30	70,00 9,88	0,95 0,28	2I	3	-	I8,80 0,36	6 -
26.	II-II I-II	Уширения из бетона БМ-I00 под перегородки м3	0,90	29,30 I,62	-	26	I	-	2,90 -	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27.	6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок т	0,07	I5,30 6,76	I,40 0,42	I	-	-	I2,30 0,54	I -
28.	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,07	392,00	-	27				
29.	8-27 4-7	Обмазка деревянных стен битумом I00 м2	0,02	90,00 I9,50	I,50 0,45	2	-	-	33,60 0,58	I -
30.	8-2I 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя толем I00 м2	0,02	2I2,00 28,20	3,33 I,00	4	I	-	47,80 I,29	I -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб				975	49	2I 6		93 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				975				
		Накладные расходы руб				I60				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					30			
		Плановые накопления руб				90				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I225				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								II5
		Сметная заработная плата руб					85			
		Итого по разделу 2 руб				I225				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								II5
		Сметная заработная плата руб					85			
		Раздел 3. Разные работы								
		Отмостка шириной 0,7 м								
3I.	27-I73 27-I74 К-2 ССЦ п4-I0	Основание из гравия толщиной I00 мм I00 м2	0,35	I69,47 I4,00	7,40 I,90	59	5	3 I	25,60 2,45	9 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32.	27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00 м2	0,35	I0,80 8,23	-	4	3	-	I4,40 -	5 -
		Подпольные каналы								
33.	6-238 28-2	Лоток из БМ-I50 м3	0,52	50,3I 8,I7	0,86 0,26	26	4	-	I4,60 0,34	8 -
34.	I24-25	Арматура А-I т	0,0I	309,00	-	3				
35.	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,0I	392,00	-	4				
36.	6-238 28-2	Приямок ПР-I из БМ-I50 м3	0,62	50,3I 8,I7	0,86 0,26	3I	5	-	I4,60 0,34	9 -
37.	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,0I	392,00	-	4				
38.	I24-27	То же, А-3 т	0,0I	284,00	-	3				
39.	7-76I 65-2	Укладка плит перекрытий каналов пло-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		щадью до I м2 шт	9,0	2,30 0,58	I,67 0,62	2I	5	I5 6	0,96 0,80	9 7
40.	608-8235	Стоимость плит ПК-2, ПК-2 из БМ-I50 м3	0,I7	73,98	-	I3				
4I.	I47-8	Арматура А-3 I00кг	0,06	24,50	-	I				
42.	I47-I	Арматура А-I "	0,02	22,40	-	I				
43.	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I "	0,02	3I,60	-	I				
44.	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен I00 м2	0,II	35,80 20,60	I,00 0,30	4	2	-	37,00 0,39	4 -
45.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий "	0,II	9,83 7,86	0,08 0,02	I	I	-	I2,60 0,03	I -
		Крыльца								
46.	6-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бетонных м3	0,70	32,50 I,55	0,76 0,23	23	I	-	2,86 0,30	2 -
47.	6-90	Стенки крылец из								

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	II-I	БМ-I50	м3	I,20	33,00 I,55	0,33 0,I0	40	2	-	2,8I 0,I3	3 -
48.	II-II I-II	Площадка крылец БМ-I50	м3	0,I4	29,30 I,62	-	4	-	-	2,90 -	-
49.	6-I28 I3-4	Ступени крылец БМ-I50	м3	0,40	4I,I0 3,53	0,69 0,2I	I6	I	-	6,46 0,27	3 -
50.	II-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,04	84,70 I5,50	I,02 0,3I	3	I	-	28,50 0,40	I -
5I.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00 м2	0,04	9,83 7,86	0,08 0,02	I	-	-	I2,60 0,03	-
		Отделка цоколя									
52.	I5-209 52-2	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковая раствором по камню стен с прорезными рустами	I00 м2	0,I9	I28,00 I28,00	5,90 2,85	24	24	2 I	I90,00 3,68	36 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
53.	I5-20I 5I-I	Боковых сторон крылец I00 м2	0,02	85,30 35,60	4,90 2,33	2	I	-	57,40 3,0I	I -
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб				289	55	20 8		9I 9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				289				
		Накладные расходы руб				47				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					8			
		Плановые накопления руб				23				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				359				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I02
		Сметная заработная плата руб					7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3 руб				359				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I02
		Сметная заработная плата руб					7I			
		Раздел 4. Стены								
54.	2I-I0 I969 ВА-3864-4	Устройство наружных стен из сырцового кирпича м3	46,50	I0,65 6,I3	0,87 0,36	495	285	4I I7	2,50 0,46	II6 2I
55.	ССМ.М	Стоимость глины м3	52,08	5,58	-	29I				
56.	ССМ.М	Стоимость песка м3	I,78	7,56	-	I3				
57.	2I-I0 I969 ВА-3864-4	Кладка внутренних стен из сырцового кирпича м3	27,90	I0,65 6,I3	0,87 0,36	297	I7I	24 I0	2,50 0,46	70 I3
58.	ССМ.М	Стоимость глины м3	3I,30	5,58	-	I75				
59.	ССМ.М	То же, песка м3	I,06	7,56	-	8				
60.	I0-28 4-I	Деревянный сейсмопояс из досок м3	I,20	II0,00 I2,90	I,30 0,39	I32	I5	I -	24,00 0,50	29 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6I.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	I,20	3,48 0,46	0,I3 0,04	4	I	-	0,87 0,05	I -
62.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	-	2I0,0 0,54	2 -
63.	8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,30	42I,00 27,80	I,38 0,4I	I26	8	-	54,30 0,53	I6 -
		Итого прямые затраты по разделу 4 руб				I545	48I	66 27		234 35
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				I545				
		Накладные расходы руб				255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					22			
		Плановые накопления руб				I44				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I944				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								280
		Сметная заработная плата руб					483			
		Итого по разделу 4 руб				I944				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								280
		Сметная заработная плата руб					483			
		Раздел 5. Перегородки								
64.	8-43 5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м I00 м2	0,2I	496,00 74,00	7,70 2,3I	I04	I6	I -	I37,00 2,98	29 I
65.	6-83	Установка закладных								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	9-7	деталей весом до 4 кг т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	-	2I0,00 0,54	2 -
66.	8-I65 I7-I	Перегородки из гипсовых плит в I слой, толщиной до I00 мм, при высоте этажа до 4 м I00 м2	0,I7	88,30 55,50	7,36 2,2I	I5	9	I -	I03,00 2,85	I8 -
67.	ССЦ 3-I74	Стоимость м2	I7,30	4,07	-	70				
68.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,02	44I,00 I24,00	I,40 0,42	9	2	-	2I0,00 0,54	4 -
69.	I0-28 4-I	Деревянный брус м3	0,0I	II0,00 I2,90	I,30 0,39	I	-	-	24,00 0,50	-
70.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	0,0I	3,48 0,46	0,I3 0,04	I	-	-	0,87 0,05	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7I.	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,35	I7,30	-	6				
		Итого прямые затраты по разделу 5 руб				2I0	28	2 / -		53 / I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				2I0				
		Накладные расходы руб				34				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					5			
		Плановые накопления руб				20				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				264				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								57
		Сметная заработная плата руб					33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 5 руб				264				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								57
		Сметная заработная плата руб					33			
		Раздел 6. Покрытие								
72.	I0-53 9-4 III-298 III-6I5	Устройство перекрытий с укладкой балок и подшивкой досками, укладкой I слоя толя	93,24	3,62 0,6I	0,I2 0,04	338	57	II 4	I,I4 0,05	I06 5
73.	II4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 MI00 м3	5,59	20.40	-	II4				
74.	I22-393	Балки одинарные из цельной древесины с двухсторонним расположением черепных брусков сечением 50х I50 мм и 50хI80 мм марка БДЦ-I.24.2, БДЦ-I.27.2, БДЦ-I.33.2 БДЦ-I.36.2 м3	2,I7	I43,00	-	3I0				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
75.	I0-64 I0-3	Подшивка потолков древесно-волокнистыми твердыми плитами толщиной 4 мм м2	I02,I0	I,38 0,40	0,02 0,0I	I4I	4I	2 I	0,7I 0,0I	72 I
76.	2I-I06 5-6	Глиносаманная стяжка м2	93,24	0,II 0,I0	0,0I -	I0	9	I -	I,20 -	II2 -
77.	ССММ 4-I	Стоимость глины м3	2,80	5,50	-	I6				
78.	ССММ 4-23	Стоимость песка м3	I,40	7,56	-	II				
79.	8-2I 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя толем I00 м2	0,0I	2I2,0 28,20	3,33 I,00	2	-	-	47,80 I,29	-
		Итого прямые затраты по разделу 6 руб				942	I07	I4 5		290 6
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестрои-тельных рубот руб				942				
		Накладные расходы руб				I56				
		Нормативная трудоем-кость в Н.Р. чел.ч								I5
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					26			
		Плановые накопления руб				88				
		Всего, стоимость обще-строительных работ руб				II86				
		Нормативная трудоем-кость чел.ч								3II
		Сметная заработная плата руб					I38			
		Итого по разделу 6 руб				II86				
		Нормативная трудоем-кость чел.ч								3II
		Сметная заработная плата руб					I38			
		Раздел 7. Кровля								
80.	I0-22	Устройство фронто-								

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	3-5	нов	м2	6,04	3,03 / 0,39	0,04 / 0,0I	I8	2	-	0,72 / 0,0I	4 / -
8I.	I0-50 9-I	Устройство карнизного щита	м2	3I,I0	4,92 / 0,50	0,I4 / 0,04	I53	I6	4 / I	0,94 / 0,05	29 / 2
82.	I0-70 II-I	Установка стропил	м3	2,55	II2,00 / I2,60	2,I0 / 0,63	286	32	6 / 2	23,80 / 0,8I	6I / 2
83.	I0-I92 36-2	Прогоны по фермам из брусьев	м3	0,52	II8,00 / 8,70	I,30 / 0,4I	6I	5	-	I4,80 / 0,53	8 / -
84.	I0-29 4-2	Стойки из бревен	м3	0,23	64,00 / II,60	I,30 / 0,40	I5	3	-	2I,50 / 0,52	5 / -
85.	I0-28 4-I	Балки из брусьев	м3	0,75	II0,00 / I2,90	I,30 / 0,39	83	I0	I / -	24,00 / 0,50	I8 / -
86.	I0-23 3-6	Устройство карнизов	м2	I7,56	3,04 / 0,80	0,03 / 0,0I	53	I4	-	I,53 / 0,0I	27 / -
87.	I0-28	Мауэрлаты, кобылки,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	4-I	накладки и т.д. м3	0,9I	II0,00 I2,90	I,30 0,39	I00	I2	I -	24,00 0,50	22 -
88.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	4,96	3,48 0,46	0,I3 0,04	I7	2	-	0,87 0,05	4 -
89.	I0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам I00 м2	I,95	II,00 I,60	0,40 0,I2	2I	3	I -	3,03 0,I5	6 -
90.	I0-206 38-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам I0м2	9,32	3,83 0,23	0,02 0,0I	36	2	-	0,40 0,0I	4 -
9I.	I0-205 38-2	Антисептирование водными растворами перегородок I0м2	5,47	6,64 0,39	0,04 0,0I	36	2	-	0,74 0,0I	4 -
92.	I2-268 6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля I00 м2	I,95	230,00 24,60	3,54 I,06	449	48	7 2	43,90 I,37	86 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
93.	I2-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы из готовых элементов I00 м2	I,37	28,90 / 9,63	0,08 / 0,02	40	I3	-	7,90 / 0,03	II / -
		Дверь ИД-I на фронтоне								
94.	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2 м2	0,48	2,00 / 0,67	0,I3 / 0,04	I	-	-	I,I6 / 0,05	I / -
95.	I0-45 8-2	Перегородки чистые дощатые однослойные м2	0,48	4,9I / 0,60	0,06 / 0,02	2	-	-	I,I5 / 0,03	I / -
96.	I0-88 I5-2	Установка приборов оконных шт	I,0	0,24 / 0,24	-	I	-	-	0,46 / -	-
97.	III-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в по-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		мещение однопольных комп	I,0	2,97	-	3				
98.	I5-564 I59-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных заполнений I00 м2	0,0I	80,I0 50,80	0,08 0,02	I	I	-	88,70 0,03	I -
		Итого прямые затраты по разделу 7 руб				I376	I65	20 5		292 7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				I376				
		Накладные расходы руб				227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								2I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					40			
		Плановые накопления руб				I28				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I73I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								320

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата руб					2I0			
		Итого по разделу 7 руб				I73I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								320
		Сметная заработная плата руб					2I0			
		Раздел 8. Окна								
99.	I0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2 м2 м2	II,09	3,0I 0,93	0,30 0,09	33	I0	3 I	I,60 0,I2	I8 I
I00.	I0-73 I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2 м2 м2	I0,36	2,I8 0,7I	0,24 0,07	23	7	3 I	I,2I 0,09	I3 I
I0I.	I22-I2	Стоимость оконного блока ОС I5-I2 м2	I0,26	I8,40	-	I89				
I02.	I22-5	То же, ОС I5-6 м2	0,83	20,70	-	I7				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I03. I22-I3	То же, ОС I8-I5 м2	I0,36	I7,60	-	I82				
	I04. III-428	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для двухстворных переплетов с форточкой высотой до I,5 м комп	6,0	2,I5	-	I3				
	I05. III-429	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переплетами жилых зданий для двухстворных переплетов с форточкой высотой до I,8 м комп	4,00	2,58	-	I0				
	I06. III-424	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для одностворчатых переплетов высотой до I,5 м комп	I,0	0,86	-	I				
	I07. I5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I08.	I0-74 I3-3	Установка фрамужных блоков м2	0,8I	4,47 I,49	0,34 0,I0	4	I	-	2,56 0,I3	2 -
I09.	I22-539	Фрамуги ФВ4-I0 м2	0,38	7,63	-	3				
II0.	I22-546	Фрамуга ФВ6-7,6-8 м2	0,43	6,35	-	3				
III.	III-395	Прибор фрамужный ПФ-2-2 шт	2,0	I,23	-	2				
II2.	I5-705	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3мм I00 м2	0,0I	I2I,0 I2,50	0,50 0,24	I	-	-	22,80 0,3I	-
II3,	I0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м м2	I0,26	0,92 0,34	0,03 0,0I	9	3	-	0,59 0,0I	6 -
II4.	I0-I02 I9-I	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до I м м2	0,83	I,65 0,63	0,05 0,02	I	I	-	I,I2 0,03	I -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
II5.	I22-359	Подоконная доска ПДI3-25	м	7,59	I,92	-	I5				
II6.	I22-359	То же, ПДО7-25	м	I,I6	I,92	-	2				
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб				559	27	6 / 2		50 / 2
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				559				
		Накладные расходы	руб				9I				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч								8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб					I8			
		Плановые накопления	руб				5I				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				70I				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч								60
		Сметная заработная плата	руб					45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 8 руб				70I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								60
		Сметная заработная плата руб					45			
		Раздел 9. Двери								
II7.	I0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2 м2	2,0I	I,45 0,55	0,35 0,II	3	I	-	0,9I 0,I4	2 -
II8.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2 м2	2,0I	I,34 0,20	-	3	-	-	0,36 -	I -
II9.	I22-2I9	Стоимость дверного блока ДН2I-I0 м2	2,0I	I3,50	-	27				
I20.	III-446--I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных комп	I,0	6,73	-	7				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2I.	I0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2 м2	7,24	I,45 / 0,55	0,35 / 0,II	II	4	3 / I	0,9I / 0,I4	7 / I
I22.	I22-2I8	Дверной блок ДГ2I-9 м2	3,60	I4,20	-	5I				
I23.	I22-2I8	То же, ДГ2I-9Ц м2	I,84	I4,20	-	26				
I24.	III-448--I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных комп	4,0	2,97	-	I2				
I25.	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2 м2	II,22	2,0 / 0,67	0,I3 / 0,04	22	8	I / -	I,I6 / 0,05	I3 / I
I26.	I22-2I8	Дверной блок ДГ2I-9 м2	3,60	I4,20	-	5I				
I27.	I22-2I7	То же,ДГ2I-7 м2	5,56	I5,00	-	83				
I28.	I22-2I9	То же,ДГ2I-I0Ц м2	2,06	I3,50	-	28				
I29.	III-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в по-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		мещение однопольных комп	7,0	2,97	-	2I				
		Итого прямые затраты по разделу 9 руб				345	I3	4 / I		23 / 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				345				
		Накладные расходы руб				55				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					II			
		Плановые накопления руб				33				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				433				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								28
		Сметная заработная плата руб					25			
		Итого по разделу 9 руб				433				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.ч								28
		Сметная заработная плата руб					25			
		Раздел I0. Полы								
		Деталь пола I80								
I30.	II-II I-II	Основание из БМ-I00 (толщиной 80 мм) м3	0,29	29,30 I,62	-	9	-	-	2,90 -	I -
I3I.	II-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем I00 м2	0,04	363,0 6I,40	4,52 I,36	I5	2	-	I08,00 I,75	4 -
		Деталь пола I74								
I32.	II-II	Основание из БМ-I00 (толщиной 80 мм) м3	2,I7	29,30 I,62	-	64	4	-	2,90 -	6 -
I33.	II-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм I00 м2	0,27	I40,0 20,50	I,74 0,52	38	6	-	40,20 0,67	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I34.	II-68 II-2 К-2	Исключить толщину I0 мм I00 м2	0,54	I5,80 0,59	0,28 0,08	9	-	-	I,06 0,I0	I -
I35.	II-78 II-I2	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий I00 м2	0,27	9I,I0 47,70	I,30 0,39	25	I3	-	8I,I0 0,50	22 -
		Деталь пола I49								
I36.	II-6 I-6	Основание из БМ-I00 (толщиной 80 мм) м3	5,70	I6,00 I,82	I,06 0,32	9I	I0	6 2	3,52 0,4I	20 2
I37.	II-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам I00 м2	0,7I	I32,75 24,90	2,84 0,85	94	I8	2 I	46,30 I,I0	33 I
I38.	II-I84 27-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм с шириной досок 68 и 78 мм I00 м2	0,7I	488,0 46,50	4,83 I,45	346	33	3 I	85,I0 I,87	60 I
		Итого прямые затраты по разделу I0 руб				673	86	II 4		I56 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				673				
		Накладные расходы руб				II0				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								9
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					20			
		Плановые накопления руб				62				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				845				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I69
		Сметная заработная плата руб					II0			
		Итого по разделу I0 руб				845				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I69
		Сметная заработная плата руб					II0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел II. Внутренняя отделка								
I39.	I5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00 м2	0,08	422,0 94,70	2,0 0,60	34	8	-	I70,0 0,77	I4 -
I40.	I5-262 55-5-II	(кирпичные стены) I00 м2	I,86	I60,20 46,40	6,80 4,03	298	86	I3 8	74,00 5,20	I38 I0
I4I.	I5-295 59-2	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями из блоков и плит I00 м2	0,82	30,70 I6,50	0,87 0,26	25	I4	I -	29,40 0,34	24 -
I42.	I5-297 прим. 54-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит I00 м2	I,02	20,70 I8,50	0,I5 0,04	2I	I9	-	29,80 0,05	30 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I43.	I5-508 I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке I00 м2	3,II	5,84 4,90	0,05 0,02	I8	I5	-	9,70 0,03	30 -
I44.	I5-564 I59-4	(наличников) "	0,05	80,0 50,80	0,08 0,02	4	3	-	88,70 0,03	4 -
I45.	I5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов "	0,7I	7I,20 27,80	0,80 0,24	5I	20	-	49,20 0,3I	35 -
I46.	I5-562 I59-I	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву потолков "	I,02	82,50 38,80	I,I5 0,34	84	40	I -	68,80 0,44	70 -
I47.	I5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен "	0,27	76,70 27,80	0,80 0,24	2I	8	-	49,30 0,3I	I3 -
I48.	I5-565	То же, подоконных до-								

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	I59-5	сок	I00 м2	0,03	I07,0 77,40	0,09 0,02	3	2	-	I33,00 0,03	4 -
		Итого прямые затраты по разделу II	руб				559	2I5	I5 8		362 I0
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				559				
		Накладные расходы	руб				92				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч								8
		Сметная заработная плата	руб					I8			
		Плановые накопления	руб				52				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				703				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								380
		Сметная заработная плата руб					24I			
		Итого по разделу II руб				703				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								380
		Сметная заработная плата руб					24I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I2. Наружная отделка								
I49.	I5-520 I56-I	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая I00 м2	I,37	4,62 3,40	0,38 0,II	6	5	-	6,I0 0,I4	8 -
I50.	I5-562 I59-2	Карнизов, фронтонов и т.д. "	0,55	82,50 38,80	I,I5 0,34	45	2I	-	68,80 0,44	38 -
I5I.	2I-I42 I969г письмо ВА-3864-4	Штукатурка фасада цементно-глино-песчаным раствором м2	II2,7I	0,34 0,33	0,0I -	38	37	I -	0,49 -	55 -
I52.	ССММ п4-I	Стоимость глины м3	0,96	5,58	-	5				
I53.	ССММ п4-23	То же, песка м3	0,96	7,56	-	7				
I54.	I5-2I0 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских I00м	0,68	34,60 I7,60	I,I0 0,33	24	I2	I -	30,00 0,43	20 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I55.	I5-20I 5I-I	До отм. 0,I5 I00 м2	0,07	85,30 / 35,60	4,90 / 2,33	6	2	-	57,40 / 3,0I	4 / -
		Итого прямые затраты по разделу I2 руб				I3I	77	2		I25
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				I3I				
		Накладные расходы руб				22				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					3			
		Плановые накопления руб				I3				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I66				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I27
		Сметная заработная плата руб					80			
		Итого по разделу I2 руб				I66				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I27
		Сметная заработная плата руб					80			
		Итого прямые затраты по смете руб				7680	I33I	2I2 75		I827 I00
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				7680				
		Накладные расходы руб				I26I				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								96
		Сметная заработная плата руб					200			
		Плановые накопления руб				709				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				9637				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I803
		Сметная зарплата руб					II23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете руб				9637				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								2023
		Сметная заработная плата руб					I606			

Составила-вед.инженер Н.Устенко

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93
(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный однокварти рный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на холодный водопровод при центральном отоплении
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № 84

Составлена в ценах 19 ____ г.

Сметная стоимость 0,28I тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 25 чел.-ч
Трудозатраты построечные ____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,016 тыс. руб.

Строит.объем-75,22 м2, цена единицы-3,74 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сантехнические работы								
I.	I6-323 28-I	Счетчик холодной воды ВКСМ-I5 Iсч	I,0	46,40 0,26	0,0I	46	-	-	0,44 -	-
2.	I8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комп	I,0	4,43 0,20	0,0I	4	-	-	0,32 -	-
3.	I30-85	Вентили проходные муфто-								

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		вые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм	шт	I,0	I,25	-	I				
4.	I6-I92 I8-I	Водомерный узел с обводной линией д-25 мм	шт	I,0	83,90 6,60	0,63 0,I9	84	7	-	II,I0 0,25	II -
5.	I6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	2,0	2,07 0,I9	0,0I -	4	-	-	0,3I -	I -
6.	I30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром 25 мм	м	30,0	2,23	-	67				
7.	I6-4I 7-3	Легкие	м	6,0	I,I9 0,23	0,0I -	7	I	-	0,37 -	2 -
8.	I6-43 7-3	Легкие	"	4,0	I,33 0,23	0,0I -	5	I	-	0,37 -	I -
9.	I6-263 24-3 I59-482 I59-506	Трубы ПНД-32Т	м	3,50	2,23 0,72	0,02 0,0I	8	3	-	I,I7 0,0I	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	I6-2I9 22-I	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00м	0,I0	3,94 / 3,73	-	I	-	-	5,I6 / -	I / -
II.	I6-269 24-8 I59-488 I59-445	Гильза из труб ПНД I25Л м	0,60	7,62 / 0,76	0,05 / 0,02	I	-	-	I,25 / 0,03	I / -
I2.	I30-268I	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре давлением I МПА (I0 кгс/см2), длиной до 2 м, наружным диаметром до I3,5 мм (в комплекте: полиэтиленовая трубка - I шт, накидные гайки - 2 шт, втулки латунные - 2 шт и прокладки - 2 шт) комп	I,0	I,I2	-	I				
		Строительные работы								
I3.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток,								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м2	0,0I	60,50 38,40	0,03 -	I	-	-	68,0 -	I -
		Итого прямые затраты по смете руб				230	I2			22
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				I				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I
		Стоимость сантехнических работ руб				229				
		Накладные расходы руб				3I				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					4			
		Плановые накопления руб				20				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			280				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч							24
		Сметная заработная плата	руб				I6			
		Итого по смете	руб			28I				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч							25
		Сметная заработная плата	руб				I6			
				Составила	Н.Устенко					
				Проверила	И.Кавалерова					

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93
(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3
(локальный сметный расчет)

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

К типовому проекту (типовым проектным решениям)

на горячий водопровод при центральном отоплении
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи №

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,045 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость I3 чел.-ч
Трудозатраты построечные чел.-ч
Сметная заработная плата 0,007 тыс. руб.

Строит.объем-75,22м2, цена единицы-0,60 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сантехнические работы								
I.	I30-2026	Вентили проходные муфтовые I5БIБК давлением I6 кгс/см2 диаметром I5 мм шт	I,0	I,03	-	I				
2.	I30-2028	Вентили проходные муфтовые I5БIБК давлением I6 кгс/см2 диаметром 25 мм шт	I,0	I,73	-	2				
3.	I6-4I 7-3	Легкие м	I5,0	I,I9 0,23	0,0I -	I8	3	-	0,37 -	6 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4.	I6-42 7-3	Легкие	м	3,0	I,33_ 0,23	0,0I_ -	4	I	-	0,37_ -	I_ -
5.	I6-43 7-3	Легкие	м	4,50	I,33_ 0,23	0,0I_ -	6	I	-	0,37_ -	2_ -
6.	I6-2I9 22-I	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0,23	3,94_ 3,73	-	I	I	-	5,I6_ -	I_ -
7.	I7-47 3-I	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	I,0	0,5I_ 0,37	0,02_ 0,0I	I	-	-	0,63_ 0,0I	I_ -
8.	I30-I427	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, одновитковые диаметром в мм 25, поверхностью нагрева 0,27 м2	шт	I,0	2,50	-	3				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Строительные работы								
9.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00м2	0,03	60,50 38,40	0,03 -	2	I	-	68,00 -	2 -
		Итого прямые затраты по смете руб				38	7			I3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				2				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				2				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								2
		Сметная заработная плата руб					I			
		Стоимость сантехнических работ руб				36				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы руб				4				
		Плановые накопления руб				3				
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				43				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								II
		Сметная заработная плата руб					6			
		Итого по смете руб				45				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I3
		Сметная заработная плата руб					7			

Составила Н.Устенко

Проверила И.Кавалерова

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93
(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на канализацию
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,I73 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 22 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,0I5 тыс. руб.

Строит.объем-75,22м2, цена единицы - 2,30 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сантехнические работы								
I.	I7-20 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером 550х420хI50 мм комп	I,0	I8,I0 I,37	0,07 0,02	I8	I	-	2,I9 0,03	2 -
2.	I7-60	Установка унитазов фаянсо-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	4-I	вых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенных к унитазу типа ДТ-ПВ и ДТ-КВ со смывным бачком с боковым пуском комп	I,0	I8,0 I,49	0,I3 0,04	I8	I	-	2,44 0,05	2 -
3.	I7-80 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МС-2-I комп	I,0	I3,20 I,I4	0,05 0,02	I3	I	-	I,83 0,03	2 -
4.	I7-5 I-I	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных со смесителем В4МI--I500 комп	I,0	66,0 2,35	0,32 0,I0	66	2	-	3,9I 0,I3	4 -
5.	I6-33 6-I	Трубы ТКР ПНД-50 м	4,0	I,0I 0,38	-	4	2	-	0,6I -	2 -
6.	I6-34 6-2	Трубы ТКР ПНД-I00 м	I0,50	I,87 0,37	0,0I -	20	4	-	0,58 -	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I6-270 24-9 I59-490 I59-446	Гильзы из труб ПНД I40Л м	0,50	6,97 0,77	0,05 0,02	I	-	-	I,28 0,03	I -
8.	I6-27I 24-9 I59-49I I59-450	То же, ПНД 225Л м	I,80	3,22 0,77	0,05 0,02	I	I	-	I,28 0,03	2 -
		Итого прямые затраты по смете руб				I4I	I2			2I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб				I4I				
		Накладные расходы руб				I9				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					3			
		Плановые накопления руб				I3				
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				I73				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата руб					I5			
		Итого по смете руб				I73				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								22
		Сметная заработная плата руб					I5			

Составила Н.Устенко

Проверила И.Кавалерова

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93
(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на вентиляцию при центральном отоплении
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ОВ.СО-I ÷ ОВ.СО-3

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,I0I тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 29 чел.-ч
Трудозатраты построечные чел.-ч
Сметная заработная плата 0,0I9 тыс. руб.

Строит.объем-75,22м2, цена единицы-I,34 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сантехнические работы								
I.	20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером I00х200 мм I шт	3,0	I,52 0,88	0,05 0,02	5	3	-	I,4I 0,03	4 -
2.	20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером 200х200 I шт	I,0	I,67 0,88	0,05 0,02	2	I	-	I,4I 0,03	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	20-I08 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,5 мм периметром до 900 мм м2	0,30	6,40 / 0,92	0,04 / 0,0I	2	-	-	I,62 / 0,0I	-
4.	20-496 II-I	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты I000 мм шт	3,0	4,72 / I,8I	0,0I / -	I4	5	-	3,03 / -	9 / -
		Строительные работы								
5.	I4-I7 I0-I	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открытием клапана в зданиях с совмещенным покрытием и внутренним сечением шахт 200х200 мм I0м2	0,36	I63,I0 / 2I,63	I,58 / 0,47	59	8	-	40,II / 0,6I	I4 / -
6.	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м2	-	44,57 / 22,47	0,03 / -	-	-	-	40,74 / -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затрат по смете руб				82	I7			28
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				59				
		Накладные расходы руб				I0				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					2			
		Плановые накопления руб				5				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				74				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I5
		Сметная заработная плата руб					I0			
		Стоимость сантехнических работ руб				23				
		Накладные расходы руб				3				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления руб				I				
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				27				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I4
		Сметная заработная плата руб					9			
		Итого по смете руб				I0I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								29
		Сметная заработная плата руб					I9			

Составила Н.Устенко

Проверила И.Кавалерова

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93

(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на отопление

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,398 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 62 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,042 тыс. руб.

Строит.объем-75,22м2,цена единицы - 5,29 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сантехнические работы								
I.	I8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комп	2,0	4,43 / 0,20	0,0I / -	9	-	-	0,33 / -	I / -
2.	I8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых комп	2,0	2,4I / 0,20	-	5	-	-	0,32 / -	I / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	I6-325	Водомер ВСКМФГ-32 Iсч		I,0	52,3I 0,27	0,0I -	52	-	-	0,45 -	-
4.	I8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных комп		2,0	0,49 0,08	-	I	-	-	0,I3 -	-
5.	I8-I84 II-I	Грязевик Т34-0I	шт	2,0	20,65 2,44	0,25 0,08	4I	5	-	4,05 0,I0	8 -
6.	I8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм	I5,30	5,I2 0,22	0,03 0,0I	78	3	-	0,39 0,0I	6 -
7.	I6-36 7-I	Легкие	м	50,0	0,90 0,2I	0,0I -	45	II	I -	0,36 -	I8 -
8.	I6-37 7-I	Легкие	м	9,0	I,0I 0,2I	0,0I -	9	2	-	0,36 -	3 -
9.	I6-2I9 22-I	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		водоснабжения, диаметром до 50 мм I00м	0,59	4,0I 3,80	-	2	2	-	5,26 -	3 -
I0.	I30-I03	Вентили проходные муфтовые I5К^{Ч}I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5мм шт	3,0	I,47	-	4				
II.	I30-I04	Вентили проходные муфтовые I5К^{Ч}I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 20мм шт	I,0	I,69	-	2				
I2.	I30-I06	Вентили проходные муфтовые I5К^{Ч}I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 32мм шт	2,0	2,53	-	5				
I3.	I30-2059	Вентили проходные фланцевые I5С27НЖI давлением 64 кгс/см2, диаметром 32 мм шт	2,0	I9,80	-	40				
		Строительные работы								
I4.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диамет-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м2	0,I2	6I,27 39,I7	0,03 -	7	5	-	69,36 -	8 -
I5.	I5-68I I70-I	Окраска радиаторов красками масляными цветными, готовыми к применению за 2 раза "	0,I9	44,32 26,32	0,03 0,0I	8	5	-	42,02 0,0I	8 -
I6.	I3-I2I I5-5	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I I00 м2	0,0I	7,75 2,09	0,20 0,06	I	-	-	3,I6 0,08	-
I7.	I3-I68 I8-2I К-2	Окраска поверхностей краской БТ-I77 "	0,0I	7,I5 I,00	0,I5 0,04	I	-	-	I,48 0,05	-
I8.	26-I5 4-I	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,03	23,I4 22,24	0,33 0,I0	I	I	-	4I,82 0,I3	I -
I9.	II4-I79	Ровинг из стеклянных								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	К-I,03	нитей ГОСТ I7I39-79 РБН I3-2400, РБН I3-2520, РБН I3-2640 т	0,0I	995,0	-	I0				
20.	26-84 I5-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком конструкционным I00 м2	0,02	I80,86 93,94	0,88 0,27	4	2	-	I6I,I6 0,35	3 -
2I.	II4-I9I К-0,94	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-А-В, РСТ-А-Н, РСТ-Ф-В, РСТ-Ф-Н I000 м2	-	868,0	-	-	-			
		Итого прямые затраты по смете руб				325	36	I		60
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				32				
		Накладные расходы руб				5				
		Плановые накопления руб				3				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				40				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.ч								20
		Сметная заработная плата руб					I3			
		Стоимость сантехнических работ руб				293				
		Накладные расходы руб								2
		Накладные расходы руб				39				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					6			
		Плановые накопления руб				26				
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				358				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								42
		Сметная заработная плата руб					29			
		Итого по смете руб				398				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.ч								62
		Сметная заработная плата руб					42			
			Составила			Н.Устенко				
			Проверила			И.Кавалерова				

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93
(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на газоснабжение (сжиженный газ)
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № листы ГСВ.СО-I,2

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,I46 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость I7 чел.-ч
Трудозатраты построечные чел.-ч
Сметная заработная плата 0,0I2 тыс. руб.

Строит.объем-75,22м2, цена единицы-I,94 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, обслуживающих машины
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	I9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых четырехконфороч-ных шт	I,0	I,67 0,66	0,I8 0,05	2	I	-	I,I2 0,06	I -
2.	I30-I4I3	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, основного исполнения, четы-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		рехгорелочные ПГ4 (мод. I42I) с духовым шкафом шт	I,0	44,70	-	45				
3.	I9-77 I4-2	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 2 шт	I,0	52,60 I,80	0,45 0,I4	53	2	-	2,9I 0,I8	3 -
4.	I6-60 8-4	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром I59 мм, толщиной стенки 4,5 мм м	0,30	0,93 0,74	0,09 0,03	I	-	-	I,24 0,04	-
5.	I6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	8,0	0,92 0,2I	0,0I -	7	2	-	0,35 -	3 -
6.	I9-73 I2-I	Пневматическое испытание газопроводов м	8,0	0,29 0,25	-	2	2	-	0,35 -	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I9-4I 5-I	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм шт	I,0	6,5I / 2,73	0,85 / 0,26	7	3	I / -	4,27 / 0,34	4 / -
8.	I30-I460	Регуляторы давления РДСТI-I.2 шт	I,0	2,45	-	2				
		Итого прямые затраты по разделу I руб				II9	I0	I		I4
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб				II9				
		Накладные расходы руб				I5				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					2			
		Плановые накопления руб				II				
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				I45				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата руб					I2			
		Итого по разделу I руб				I45				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I6
		Сметная заработная плата руб					I2			
		Раздел 2. Строительные работы								
9.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,0I	60,50 38,40	0,03 -	I	-	-	68,00 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб					I			I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб					I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I
		Итого по разделу 2 руб				I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I
		Итого прямые затраты по смете руб				I20	I0	I		I5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				I				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I
		Стоимость сантехнических работ .руб				II9				
		Накладные расходы руб				I5				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					2			
		Плановые накопления руб				II				
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				I45				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I6
		Сметная заработная плата руб					I2			
		Итого по смете руб				I46				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I7
		Сметная заработная плата руб					I2			

Составила Н.Устенко

Проверила И.Кавалерова

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93
(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

(локальный сметный расчет)

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом

К типовому проекту (типовым проектным решениям)

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на электроосвещение

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № 84

Составлена в ценах 19 ____ г.

Сметная стоимость 0,2I5 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 57 чел.-ч

Трудозатраты построечные ____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,036 тыс. руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Строительные работы								
I.	2I-27	Монтаж электропроводки в квартирах кирпичных домов с обычной санкабиной расположенных на I-9 этажах с 3 комнатами квар.	I,0	29,00 I3,20	0,I4 0,09	29	I3	-	23,60 0,I2	24 -
2.	2I-5I	Щиток квартирный ЩКИ8502 УХЛ4 Iст-этаж	I,0	4,43 3,03	0,I4 0,09	4	3	-	5,I8 0,I2	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	2I-67	Указатель световой шт	I,0	2,55 I,84	-	3	2	-	3,3I -	3 -
4.	2I-59	Монтаж светильников с лампами накаливания в лестничных клетках, карманах, мусоросборниках, входах в секции в кирпичных домах св. точка	II,0	2,36 I,07	0,23 0,I6	26	I2	3 2	I,92 0,2I	2I 2
		Материалы, не учтенные ценником								
5.	I5I7	Щиток квартирный ЩКИ 8502 УХЛ4 шт	I,0	45,08	-	45				
6.	I507-5I32	Светильник сельскохозяйственный ПСХ 60 МУЗ шт	3,0	I,35	-	4				
7.	I507-I057	Светильник подвесной НПП03-I00 00IУЗ ОСТI6,0.046-79 шт	I,0	I0,I9	-	I0				
8.	I53-228	Указатель световой вход СУП-МУ2 шт	I,0	2,76	-	3				
9.	I54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220 В укомплектован звонковой								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		кнопкой корпус пласт-массовый двухцветный типа ЗП шт	I,0	I,80	-	2				
I0.	Пр-т 092	Розетка штепсельная РШ-20 С-02 I0/220 шт	2,0	I,8I	-	4				
II.	I52-I96	сеч.2х2,0 мм2 I000м	0,II	49,20	-	5				
I2.	I52-I99	сеч.3х2,0 мм2 "	0,0I	7I,0	-	I				
I3.	I52-200	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АППВ, с числом жил и сечением 3х4 мм2 I000м	0,03	95,70	-	3				
I4.	I52-404	сеч.2х2,0 мм2 "	0,0I	75,50	-	I				
I5.	I52-407	сеч.3х2,0 мм2 "	0,0I	II5,0	-	I				
I6.	I5I-I077	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х6 мм2 I000м	0,0I	225,0	-	2				
I7.	Пр-т 092	патрон подвесной шт	2,0	0,72	-	I				
I8.	Пр-т 092	Патрон стенной шт	2,0	0,72	-	I				
I9.	Пр-т 092	Розетка штепсельная для скрытой установки шт	II,0	I,02	-	II				
20.	Пр-т 092	То же, сдвоенная шт	2,0	I,5I	-	3				
2I.	2405-I368	Коробки ответвительные УI94МХЛ2 ТУ 36-I882-82, изм.НР2-78 I000шт	0,02	43,28	-	I				
22.	2405 доп.I0	Коробка КУВ-IМУХЛ3 шт	26,0	0,08	-	2				
23.	Пр-т 092	Выключатель однополюсный шт	3,0	0,9I	-	3				
24.	Пр-т 092	То же, сдвоенный шт	4,0	I,5I	-	6				
25.	Пр-т 092	То же, брызгозащищенный шт	4,0	I,3I	-	5				
		Итого прямые затраты по разделу I руб				I76	30	3/2		53/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб				II4				
		Плановые накопления руб				6				
		Всего, стоимость монтажных работ руб				I20				
		Стоимость общестроительных работ руб				62				
		Накладные расходы руб				26				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					4			
		Плановые накопления руб				7				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				95				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								57
		Сметная заработная плата руб					36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I руб				2I5				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								57
		Сметная заработная плата руб					36			
		Итого прямые затраты по смете руб				I76	30	3 / 2		53 / 2
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб				II4				
		Плановые накопления руб				6				
		Всего, стоимость монтажных работ руб				I20				
		Стоимость общестроительных работ руб				62				
		Накладные расходы руб				26				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления руб				7				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				95				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								57
		Сметная заработная плата руб					36			
		Итого по смете руб				2I5				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								57
		Сметная заработная плата руб					36			

Составила Хацкевич

Проверила Норова

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93

(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на радиофикацию

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,038 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 20 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,0I4 тыс. руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Монтаж								
I.	I0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной I00м	0,30	II,20 I0,80	-	3	3	-	I9,0 -	6 -
2.	I0-972-I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену ввод	I,0	3,I7 I,53	0,4I 0,I3	3	2	-	2,0 0,I7	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.8-59I-6		Радиорозетка РПВ-2 I00 шт	0,03	25,I0 I7,I0	0,04 0,02	I	I	-	3I,0 0,03	I -
4.I0-605-I		Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения шт	2,0	0,58 0,46	-	I	I	-	0,80 -	2 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб				8	7	-		II
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб				8				
		Накладные расходы руб				5				
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					I			
		Всего, стоимость монтажных работ руб				I3				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								II
		Сметная заработная плата руб					8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I руб				I3				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								II
		Сметная заработная плата руб					8			
		Раздел 2. Строительные работы								
5.	34-64I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В шт	I,0	I4,0 4,34	-	I4	4	-	7,I2 -	7 -
6.	34-654	Разные работы на стоечных линиях пробивка отверстий в железобетонных крышах шт	I,0	I,24 I,24	-	I	I	-	2,47 -	2 -
		Материалы, не учтенные ценником								
7.	I52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром								

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		2xI,2 мм2	I000м	0,03	22,90	-	I				
8.I52-490		Провода с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией одножильные марки ПВЖ диаметром I,4 мм2	"	0,0I	2I,20	-	I				
9.I55-23		Радиорозетка ОПВ-2	шт	3,0	0,40	-	I				
I0.	I55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р	шт	2,0	0,I6	-	I				
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб				I9	5	-		9
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб				4				
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				4				
		Стоимость общестроительных работ	руб				I5				
		Накладные расходы	руб				5				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб					I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления руб				I				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				2I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								9
		Сметная заработная плата руб					6			
		Итого по разделу 2 руб				25				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								9
		Сметная заработная плата руб					6			
		Итого прямые затраты по смете руб				27	I2			20
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб				I2				
		Накладные расходы руб				5				
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					I			
		Всего, стоимость монтажных работ руб				I7				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.ч								II
		Сметная заработная плата руб					8			
		Стоимость общестроительных работ руб				I5				
		Накладные расходы руб				5				
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					I			
		Плановые накопления руб				I				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				2I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								9
		Сметная заработная плата руб					6			
		Итого по смете руб				38				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								20
		Сметная зарплата руб					I4			

шв

Составила Хацкевич

Проверила Норова

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93
(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IA
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)
на общестроительные работы - вариант 2
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № 84
Составлена в ценах 19 ____ г.

Сметная стоимость I,I29 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 252 чел.-ч
Трудозатраты построечные ____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,I54 тыс. руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, обслуживающих машины
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Земляные работы								
I.	I-I598 I2-2 т.ч. п.3,5 К-I,I	Исключить Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы, в траншеях прямоугольного сечения I000 м3	0,04	217,80	206,58	9	-	8	22,66	I
				II,22	58,52			2	84,27	3

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I-960 80-2 т.ч. п.3,67 К-I,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях разработанных механизированным способом	I00 м2	0,0I	89,40 / 89,40	-	I	I	-	I84,80 / -	2 / -
3.	I-I608 29-2 т.ч. п.3,48 К-0,85	Для удобства работ	"	0,04	37,32 / -	37,32 / I2,50	I	-	2 / I	- / I8,0	- / I
4.	I-I6I5 К-4	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I608	I000 м3	0,04	I38,80 / -	I38,80 / 46,40	6	-	6 / 2	- / 66,82	- / 3
5.	I-I634 3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 КВТ (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы	I000 м3	0,02	20,30 / -	20,30 / 6,82	I	-	-	- / 9,82	-
6.	I-I645 3I-I3	Добавлять на каждые последующие 5 м при									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	К-9	перемещении грунта бульдозерами к расценке № I634 I000 м3	0,02	I04,40 -	I04,40 35,I0	2	-	2 I	- 50,54	- I
7.	I-II84 II8-I	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп I00 м3	0,I5	9,69 6,20	3,49 2,28	I	I	-	II,20 3,30	2 -
8.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы "	0,07	46,00 46,00	-	3	3	-	99,30 -	7 -
9.	I-936 78-I т.ч. п.3,72 К-0,8	Корыто под отмостку "	0,03	80,80 80,80	-	2	2	-	I47,20 -	4 -
I0.	I-960 80-2	Рытье траншей под крыльца "	0,0I	74,50 74,50	-	I	I	-	I54,0 -	2 -
II.	I-960 80-2	Рытье траншей под подпольные каналы и приямки I00 м3	0,04	74,50 74,50	-	3	3	-	I54,0 -	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2.	I-I598 23-2	(лишний грунт) I000 м3	-	I98,0 I0,20	I87,80 53,20	-	-	-	20,60 76,6I	-
I3.	3I0-I	Перевозка до I км т	2,62	0,29 0,06	-	I	-	-	0,09 -	-
I4.	I-I604 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы I000 м3	-	I4,20 I,59	I2,34 3,8I	-	-	-	3,23 5,49	-
		Добавить								
I5.	I-I598 I2-2 т.ч. п.3,5 К-I,I	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы, в траншеях прямоугольного сечения I000 м3	0,22	2I7,80 II,22	206,58 58,52	48	2	46 I3	22,66 84,27	5 I9
I6.	I-960 т.ч.	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	п.3,67 К-I,2 80-2	котлованах разработанных механизированным способом I00 м3	0,I4	89,40 / 89,40	-	I3	I3	-	I84,80 / -	26 / -
I7.	I-I608 29-2 т.ч. п.3,48 К-0,85	Для удобства работ I000 м3	0,24	37,32 / -	37,32 / I2,50	9	-	9 / 3	- / I8,00	- / 4
I8.	I-I6I5 29-8 К-4	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I608 I000 м3	0,24	I38,80 / -	I38,80 / 46,40	33	-	33 / II	- / 66,82	- / I6
I9.	I-II96 I20-I	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах I00 м3	0,99	2I,80 / 0,09	2I,67 / 6,30	22	-	2I / 6	0,I9 / 9,07	- / 9
20.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м3	0,35	46,0 / 46,0	-	I6	I6	-	99,30 / -	35 / -
2I.	I-I634	Засыпка траншей и								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	3I-2	котлованов бульдозерами мощностью до 59 КВТ (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы I000 м3	0,II	20,30 -	20,30 6,82	2	-	2 I	- 9,82	- I
22.	I-I645 3I-3 К-9	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I634 I000 м3	0,II	I04,40 -	I04,40 35,I0	II	-	I2 4	- 80,54	- 6
23.	I-II84 II8-I	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп I00 м3	I,I3	9,69 6,20	3,49 2,29	II	7	4 3	II,20 3,30	I3 4
24.	I-936 78-2 Т.ч. п.3,72 К-0,8	Корыто под отмостку "	0,II	80,80 80,80	-	9	9	-	I47,20 -	I6 -
25.	I-960 80-2	Рытье траншей под крыльца "	0,0I	74,50 74,50	-	I	I	- -	I54,0 -	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26.	I-960 80-2	Рытье траншей под подпольные каналы I00 м3	0,I2	74,50 74,50	-	9	9	-	I54,0 -	I8 -
27.	I-I598 23-2	(недостающий грунт) I000 м3	0,02	I98,0 I0,20	I87,80 53,20	4	-	4 I	20,60 76,6I	- 2
28.	3I0-I	Перевозка до I км т	29,75	0,29 0,06	- -	9	2	-	0,09 -	3 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб				I66	48	II3 36		94 53
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				I66				
		Накладные расходы руб				29				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					3			
		Плановые накопления руб				I6				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				2II				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I49
		Сметная заработная плата руб					87			
		Итого по разделу I руб				2II				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I49
		Сметная заработная плата руб					87			
		Раздел 2. Фундаменты								
29.	6-20 I-2	-"- (на уступы) м3	6,50	3I,70 I,55	0,76 0,23	206	I0	4 I	2,86 0,30	I9 2
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб				206	I0	4 I		I9 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				206				
		Накладные расходы руб				34				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					6			
		Плановые накопления руб				I9				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				259				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								24
		Сметная заработная плата руб					I7			
		Итого по разделу 2 руб				259				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								24
		Сметная заработная плата руб					I7			
		Раздел 3. Разные работы								
		Отмостка шириной 2 м								
		Добавить								
30.	27-I69	Устройство покрытий								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	42-I	дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00 м3	I,09	I0,80 8,23	-	I2	9	-	I4,40 -	I6 -
3I.	II-II I-II	(толщиной I50 мм) м3	I6,38	29,30 I,62	-	480	27	-	2,90 -	48 -
		Исключить								
32.	27-I73 43-I 27-I74 43-2 К-2 ССЦ п4-I0	Основание из гравия толщиной I00 мм I00 м2	0,35	I69,47 I4,0	7,40 I,90	59	5	3 I	25,60 2,45	9 I
33.	27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00 м2	0,35	I0,80 8,23	-	4	3	-	I4,40 -	5 -
		Подпольные каналы								

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключить									
34.	6-238 28-2	Лоток из БМ-I50	м3	0,52	50,3I 8,I7	0,86 0,26	26	4	-	I4,60 0,34	8 -
35.	I24-25	Арматура А-I	т	0,0I	309,0	-	3				
36.	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,0I	392,0	-	4				
37.	6-238 28-2	Приямок ПР-I из БМ-I50	м3	0,62	50,3I 8,I7	0,86 0,26	3I	5	-	I4,60 0,34	9 -
38.	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,0I	392,0	-	4				
39.	I24-24	То же, А-3	т	0,0I	278,0	-	3				
40.	7-76I 65-2	Укладка плит перекрытий каналов площадью до I м2	шт	9,0	2,30 0,58	I,67 0,62	2I	5	I5 6	0,96 0,80	9 7
4I.	608-8235	Стоимость плит ПК-I, ПК-2 из БМ-I50	м3	0,I7	73,98	-	I3				
42.	I47-I	Арматура А-I	I00 кг	0,02	22,40	-	I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43.	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,02	3I,60	-	I				
44.	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен I00 м2	0,II	35,80 20,60	I,00 0,30	4	2	- -	37,0 0,39	4 -
45.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий I00 м2	0,II	9,83 7,86	0,08 0,02	I	I	- -	I2,60 0,03	I -
		Добавить								
46.	6-238 28-2	Лоток из БМ-I50 м3	0,83	50,3I 8,I7	0,86 0,26	42	7	I -	I4,60 0,34	I2 -
47.	I24-25	Арматура А-I т	0,0I	309,0	-	3				
48.	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,0I	392,0	-	4				
49.	6-238 28-2	Приямок ПР-I - ПР-4 из БМ-I50 м3	2,I2	50,3I 8,I7	0,86 0,26	I07	I7	2 I	I4,60 0,34	3I I
50.	I24-27	Арматура класса А3 т	0,03	284,0	-	9				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5I.	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,02	392,0	-	8				
52.	7-76I 65-2	Укладка плит перекрытий каналов площадью до I м2 шт	0,I9	2,30 / 0,58	I,67 / 0,62	I	-	-	0,96 / 0,80	-
53.	I47-I	Арматура А-I I00 кг	0,02	22,40	-	I				
54.	I47-3	Арматура А-3В "	0,07	22,40	-	2				
55.	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I "	0,02	3I,60	-	I				
56.	608-8235	Стоимость плит ПК-I, ПК-2 из БМ-I50 м3	0,I9	73,98	-	I4				
57.	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен I00 м2	0,3I	35,80 / 20,60	I,0 / 0,30	II	6	-	37,0 / 0,39	II / -
58.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий "	0,3I	9,83 / 7,86	0,08 / 0,02	3	2	-	I2,60 / 0,05	4 / -
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб				523	43	I5 / 6		77 / 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				522				
		Накладные расходы руб				86				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								9
		Сметная зарплата в Н.Р. руб					I3			
		Плановые накопления руб				50				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				658				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								79
		Сметная заработная плата руб					50			
		Стоимость прочих работ руб				I				
		Всего, стоимость прочих работ руб				I				
		Итого по разделу I руб				659				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								79

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата руб					50			
		Итого прямые затраты по смете руб				895	I0I	I02 3I		I90_ 48
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				894				
		Накладные расходы руб				I49				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								I4
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					22			
		Плановые накопления руб				85				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				II28				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								252
		Сметная заработная плата руб					I54			
		Стоимость прочих работ руб				I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость прочих работ руб				I				
		Итого по смете руб				II29				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								252
		Сметная заработная плата руб					I54			

Составила Н.Устенко

Проверила И.Кавалерова

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93

(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы - вариант 3

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость I,258 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 7 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,025 тыс. руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Фундаменты								
		Добавить								
I.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,0I	44I,0	I,40	4	I	-	2I0,0	2
				I24,0	0,42				0,54	-
2.		Итого прямые затраты по разделу I руб				4	I			2
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				5				
		Итого по разделу I руб				5				
		Нормативная трудоемкость челч								2
		Сметная заработная плата руб					I			
		Раздел 2. Разные работы								
		Подпольные каналы								
		Исключить								
2.	6-238	Лоток из БМ-I50 м3	0,52	50,3I	0,86	26	4	-	I4,60	8
	28-2			8,I7	0,26				0,34	-
3.	I24-25	Арматура А-I т	0,0I	309,0	-	3				
4.	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,0I	392,0	-	4				
5.	6-238	Приямок ПР-I из БМ-I50								
	28-2	м3	0,62	50,I3	0,86	3I	5	-	I4,60	9
				8,I7	0,26				0,34	-
6.	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,0I	392,0	-	4				

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I24-27	То же, А-3	т	0,0I	284,0	-	3				
8.	7-76I 65-2	Укладка плит перекрытий каналов площадью до I м2	шт	9,0	2,30 0,58	I,67 0,62	2I	5	I5 6	0,96 0,82	9 7
9.	608-8235	Стоимость плит ПК-I, ПК-2 из БМ-I50	м3	0,I7	73,98	-	I3				
I0.	I47-I	Арматура А-I	I00 кг	0,02	22,40	-	I				
II.	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I	"	0,02	3I,60	-	I				
I2.	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	I00 м2	0,II	35,80 20,60	I,0 0,30	4	2	-	37,0 0,39	4 -
I3.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00 м2	0,II	9,83 7,86	0,08 0,02	I	I	-	I2,60 0,03	I -
		Добавить									
I4.	6-238 28-2	Лоток из БМ-I50	м3	0,I7	50,3I 8,I7	0,86 0,26	9	I	-	I4,60 0,34	2 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I5.	I24-25	Арматура А-I	т	I,96	309,0	-	606				
I6.	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,98	392,0	-	384				
		Приямков нет									
I7.	7-76I 65-2	Укладка плит перекрытий каналов площадью до I м2	шт	3,0	2,30 0,58	I,67 0,62	7	2	5 2	0,96 0,80	3 2
I8.	608-8235	Стоимость плит ПК-I из БМ-I50	м3	0,04	73,98	-	3				
I9.	I47-I	Арматура А-I	I00 кг	0,0I	22,40	-	I				
20.	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I	"	-	3I,60	-	-				
		Деревянных щитов нет									
2I.	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	I00 м2	0,03	35,80 20,60	I,0 0,30	I	I	- -	37,0 0,39	I -
22.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий	"	0,03	9,83 7,86	0,08 0,02	I	-	- -	I2,60 0,03	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Крыльца								
		Добавить								
23.	6-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бетонных м3	0,80	32,50 I,55	0,76 0,25	26	I	-	2,86 0,30	2 -
24.	6-90 II-I	Стенки крылец из БМ-I50 м3	I,40	33,0 I,55	0,35 0,I0	46	2	-	2,8I 0,I3	4 -
25.	II-II I-II	Площадка крылец БМ-I50 м3	0,I5	29,30 I,62	-	4	-	-	2,90	-
26.	6-I28	Ступени крылец БМ-I50 м3	0,50	4I,I0 3,53	0,69 0,2I	2I	2	-	6,46 0,27	3 -
27.	II-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм I00 м2	0,04	84,70 I5,50	I,02 0,3I	3	I	-	28,50 0,40	I -
28.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий "	0,04	9,83 7,06	0,08 0,02	I	-	-	I2,60 0,03	-
		Исключить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29.	6-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бетонных м3	0,70	32,50 I,55	0,76 0,23	23	I	-	2,86 0,30	2 -
30.	6-90 II-I	Стенки крылец БМ-I50 м3	I,20	33,0 I,55	0,33 0,I0	40	2	-	2,8I 0,I3	3 -
3I.	II-II I-II	Площадки крылец БМ-I50 м3	0,I4	29,30 I,62	-	4	-	-	2,90 -	-
32.	6-I28	Ступени крылец БМ-I50 м3	0,40	4I,I0 3,53	0,69 0,2I	I6	I	-	6,46 0,27	3 -
33.	II-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм I00 м2	0,04	84,70 I5,50	I,02 0,3I	3	I	-	28,50 0,40	I -
34.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий I00 м2	0,04	9,83 7,86	0,08 0,02	I	-	-	I2,60 0,03	-
		Дымовая труба								
35.	6-I3 I-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бетонных м3	0,42	34,I0 2,78	0,34 0,I0	I4	I	-	5,07 0,I3	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36.	8-2I0 24-7	Трубы дымовые кирпичные, с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов м3	I,26	45,80 6,90	0,8I 0,24	58	9	I -	II,90 0,3I	I5 -
37.	9-I23 I7-6	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий т	0,02	38,70 34,30	I,0 0,30	I	I	-	62,60 0,39	I -
38.	I2I-2095	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из горячекатанных профилей, масса отправочной марки до 0,05 т т	0,02	393,0	-	8				
39.	I2I т.I2	Окраска металлоконструкций т	0,02	3I,20	-	I				
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб				996	I	9 4		6 5
		в том числе:								
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I252				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость металломонтажных работ руб				II				
		Всего, стоимость прочих работ руб				I0				
		Итого по разделу 2 руб				I253				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								5
		Сметная заработная плата руб					24			
		Итого прямые затраты по смете руб				I000		9 — 4		4 — 5
		в том числе:								
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I257				
		Всего, стоимость металломонтажных работ руб				II				
		Всего, стоимость прочих работ руб				I0				
		Итого по смете руб				I258				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.ч								7
		Сметная заработная плата руб					25			

Составила Н.Устенко

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93
(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-Iв

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпич
(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы - вариант 4
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость I,096 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 252 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,157 тыс. руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	обслуживающих машины	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Земляные работы								
		Исключить								
I.	I-I598 I2-2 т.ч. п.3,5 К-I,I	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы, в траншеях прямоугольного сечения I000 м3	0,04	2I7,80 II,22	206,58 58,52	9	-	8 2	22,66 84,27	I 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I-960 80-2 т.ч. п.3,67 К-I,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях разработанных механизированным способом I00 м3	0,0I	89,40 / 89,40	-	I	I	-	I84,80 / -	2 / -
3.	I-I608 29-2 т.ч. п.3,48 К-0,85	Для удобства работ I000 м3	0,04	37,32 / -	37,32 / I2,50	I	-	2 / I	- / I8,0	- / I
4.	I-I6I5 К-4	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I608 "	0,04	I38,80 / -	I38,80 / 46,40	6	-	6 / 2	- / 66,82	- / 3
5.	I-I634 3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 КВТ (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы I000 м3	0,02	20,30 / -	20,30 / 6,82	I	-	-	- / 9,82	-
6.	I-I645 3I-I3	Добавлять на каждые последующие 5 м при								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	К-9	перемещении грунта бульдозерами к расценке № I634 I000 м3	0,02	I04,40 -	I04,40 35,I0	2	-	2 I	- 50,54	- I
7.	I-II84 II8-I	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками трамбовками грунты I,2 групп I00 м3	0,I5	9,69 6,20	3,49 2,29	I	I	-	II,20 3,30	2 -
8.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям грунт 2 группы I00 м3	0,07	46,00 46,00	-	3	3	-	99,30 -	7 -
9.	I-936 78-2 т.ч. п.3,72 К-0,8	Корыто под отмостку "	0,03	80,80 80,80	-	2	2	-	I47,20 -	4 -
I0.	I-960 80-2	Рытье траншей под крыльца "	0,0I	74,50 74,50	-	I	I		I54,00 -	2 -
II.	I-960 80-2	То же, под подпольные каналы "	0,04	74,50 74,50	-	3	3	-	I54,00 -	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2.	I-I598 23-2	(лишний грунт) I000 м3	-	I98,0 I0,20	I87,80 53,20	-	-	-	20,60 76,6I	-
I3.	3I0-I	Перевозка до I км т	2,62	0,29 0,06	-	I	-	-	0,09 -	-
I4.	I-I604 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы I000 м3	-	I4,20 I,59	I2,34 3,8I	-	-	-	3,23 5,49	-
		Добавить								
I5.	I-I590 I2-2 т.ч. п.3,5 К-I,I	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы, в траншеях прямоугольного сечения "	0,22	2I7,80 II,22	206,58 58,52	48	2	46 I3	22,66 84,27	5 I9
I6.	I-960 т.ч. п.3,67	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах разработан-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	К-I,2 80-2	ных механизированным способом I00 м3	0,I4	89,40 89,40	-	I3	I3	-	I84,80 -	26 -
I7.	I-I608 29-2 т.ч. п.3,48 К-0,85	Для удобства работ I000 м3	0,24	37,32 -	37,32 I2,50	9	-	9 3	- I8,0	- 4
I8.	I-I6I5 29-8 К-4	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I608 I000м3	0,24	I38,80 -	I38,80 46,40	33	-	33 II	- 66,82	- I6
I9.	I-II96 I20-I	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах I00 м3	0,99	2I,80 0,09	2I,67 6,30	22	-	2I 6	0,I9 9,07	- 9
20.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям грунт 2 группы I00 м3	0,35	46,00 46,00	-	I6	I8	-	99,30 -	35 -
2I.	I-I634 3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 КВТ								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		(80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы I000 м3	0,II	20,30 -	20,30 6,82	2	-	2 I	- 9,82	- I
22.	I-I645 3I-I3 К-9	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I634 I000 м3	0,II	I04,40 -	I04,40 35,I0	II	-	I2 4	- 50,54	- 6
23.	I-II84 II8-I	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 группы I00 м3	I,I3	9,69 6,20	3,49 2,29	II	7	4 3	II,20 3,30	I3 4
24.	I-936 78-2 т.ч. п.3,72 К-0,8	Корыто под отмостку "	0,II	80,80 80,80	-	9	9	-	I47,20 -	I6 -
25.	I-960 80-2	Рытье траншей под крыльца "	0,0I	74,50 74,50	-	I	I	-	I54,0 -	2 -
26.	I-960	Рытье траншей под								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	80-2	подпольные каналы I00 м3	0,I2	74,50 74,50	-	9	9	-	I54,0 -	I8 -
27.	I-I598 23-2	(недостающий грунт) I000 м3	0,02	I98,0 I0,20	I87,80 53,20	4	-	4 I	20,60 76,6I	- 2
28.	3I0-I	Перевозка до I км т	29,75	0,29 0,06	-	9	2	-	0,09 -	3 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб				I66	48	II3 36		94 53
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				I66				
		Накладные расходы руб				29				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					3			
		Плановые накопления руб				I6				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				2II				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I49
		Сметная заработная плата руб					87			
		Итого по разделу I руб				2II				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I49
		Сметная заработная плата руб					87			
		Раздел 2. Фундаменты								
29.	6-20 I-2	(на уступы) м3	6,50	3I,70 / I,55	0,76 / 0,23	206	I0	4 / I	2,86 / 0,30	I9 / 2
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб				206	I0	4 / I		I9 / 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				206				
		Накладные расходы руб				34				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					6			
		Плановые накопления руб				I9				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				259				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								24
		Сметная заработная плата руб					I7			
		Итого по разделу 2 руб				259				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								24
		Сметная заработная плата руб					I7			
		Раздел 3. Разные работы								
		Отмостка шириной 2 м								
		Добавить								
30.	27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00 м2	I,09	I0,80 8,23	-	I2	9	-	I4,40 -	I6 -
3I.	II-II2I--II	(толщиной I50 мм) м3	I6,38	29,30 I,62	-	480	27	-	2,90 -	48 -
		Исключить								
32.	27-I73 43-I 27-I74 43-2 К-2 ССЦ п4-I0	Основание из гравия толщиной I0 мм I00 м2	0,35	I69,47 I4,0	7,40 I,90	59	5	3 I	25,60 2,45	9 I
33.	27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см "	0,35	I0,80 8,23	-	4	3	-	I4,40 -	5 -
		Подпольные каналы								

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключить									
34.	6-238 28-2	Лоток из БМ-I50	м3	0,52	50,3I 8,I7	0,86 0,26	26	4	-	I4,60 0,34	8 -
35.	I24-25	Арматура А-I	т	0,0I	309,0	-	3				
36.	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,0I	392,0	-	4				
37.	6-238 28-2	Приямок ПР-I из БМ-I50	м3	0,62	50,3I 8,I7	0,86 0,26	3I	5	-	I4,60 0,34	9 -
38.	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,0I	392,0	-	4				
39.	I24-27	То же, А-3	т	0,0I	284,0	-	3				
40.	7-76I 65-2	Укладка плит перекрытий каналов площадью до I м2	шт	9,0	2,30 0,58	I,67 0,62	2I	5	I5 6	0,96 0,80	9 7
4I.	608-8235	Стоимость плит ПК-I, ПК-2 из БМ-I50	м3	0,I7	73,98	-	I3				
42.	I47-I	Арматура А-I	I00кг	0,02	22,40	-	I				
43.	I47-I6	Проволочная армату-									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		ра ВР-I	I00кг	0,02	3I,60	-	I				
44.	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	I00 м2	0,II	35,80 20,60	I,0 0,30	4	2	-	37,0 0,39	4 -
45.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00 м2	0,II	9,83 7,86	0,08 0,02	I	I	-	I2,60 0,03	I -
		Добавить									
46.	6-238 28-2	Лоток из БМ-I50	м3	0,48	50,3I 8,I7	0,86 0,26	24	4	-	I4,60 0,34	7 -
47.	I24-25	Арматура А-I	т	0,0I	309,0	-	3				
48.	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	-	392,0	-	-	-			
49.	6-238 28-2	Приямок ПР-I, ПР-3	м3	2,02	50,3I 8,I7	0,86 0,26	I02	I7	2 I	I4,60 0,34	29 I
50.	I24-27	Арматура А-3	т	0,03	284,0	-	9				
5I.	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,02	392,0	-	8				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
52.	7-76I 65-2	Укладка плит перекрытий каналов площадью до I м2 шт	6,0	2,30 0,58	I,67 0,62	I4	3	I0 4	0,96 0,80	6 5
53.	608-8235	Стоимость плит ПК-I, ПК-2 из БМ-I50 м3	0,09	73,98	-	7				
54.	I47-I	Арматура А-I I00кг	0,0I	22,40	-	I				
55.	I47-8	Арматура А-3 "	0,04	24,50	-	I				
56.	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I "	0,0I	3I,60	-	I				
57.	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен I00 м2	0,23	35,80 20,60	I,0 0,30	8	5	-	37,0 0,39	9 -
58.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий "	0,23	9,83 7,86	0,08 0,02	2	2	-	I2,60 0,03	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб				497	42	6 2		73 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				503				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы руб				8I				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								8
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					I3			
		Плановые накопления руб				48				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				632				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								79
		Сметная заработная плата руб					53			
		Стоимость прочих работ руб				6				
		Всего, стоимость прочих работ руб				6				
		Итого по разделу 3 руб				626				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								79
		Сметная заработная плата руб					53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете руб				869	I00	III		I86
								35		53
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				875				
		Накладные расходы руб				I44				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								I3
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					22			
		Плановые накопления руб				83				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				II02				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								252
		Сметная заработная плата руб					I57			
		Стоимость прочих работ руб				6				
		Всего,стоимость прочих работ руб				6				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете руб				I096				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								252
		Сметная заработная плата руб					I57			

Составила Н.Устенко

Проверила И.Кавалерова

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93
(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-Iг
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)
на общестроительные работы - вариант 5
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____
Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,I85 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 34 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,025 тыс. руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Разные работы								
		Отделка цоколя								
		Исключить								
I.	I5-209 52-2	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковая раствором по камню стен с прорезными рустами I00 м2	0,I9	I28,0 I28,0	5,90 2,85	24	24	2 I	I90,0 3,68	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавить								
2.	I5-I6 примен. 6-I	Облицовка цоколя речной галькой м2	I9,0	4,I6 2,80	0,I6 0,05	79	53	3 I	4,30 0,06	8 -
3.	ССММ п4-4	Стоимость гальки м3	I,92	9,99	-	I9				
4.	I3-296 40-4	Промывка соляной кислотой I00 м2	0,I9	7,92 6,47	0,8I 0,24	2	I	-	9,85 0,3I	2 -
5.	I5-627 I55-I-29	Покрытие бесцветным лаком "	0,I9	3I,80 9,65	-	6	2	-	I5,50 -	3 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб				82	32	I		5 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				82				
		Накладные расходы руб				I3				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					2			
		Плановые накопления руб				8				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I03				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								52
		Сметная заработная плата руб					34			
		Итого по разделу I руб				I03				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								52
		Сметная заработная плата руб					34			
		Раздел 2. Кровля								
		Исключить								
6.	I0-22 3-5	Устройство фронтонов м2	6,04	3,03 / 0,39	0,04 / 0,0I	I8	2	-	0,72 / 0,0I	4 / -
7.	I0-50 9-I	Устройство карнизного щита м2	3I,I0	4,92 / 0,50	0,I4 / 0,04	I53	I6	4 / I	0,94 / 0,05	29 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8.	I0-70 II-I	Установка стропил м3	2,55	II2,0 I2,60	2,I0 0,63	286	32	6 2	23,80 0,8I	6I 2
9.	I0-I92 35-2	Прогоны по фермам из брусьев м3	0,52	II8,0 8,70	I,30 0,4I	6I	5	-	I4,80 0,53	8 -
I0.	I0-29 4-2	Стойки из бревен м3	0,23	64,0 II,60	I,30 0,40	I5	3	-	2I,50 0,52	5 -
II.	I0-28 4-I	Балки из брусьев м3	0,75	II0,0 I2,90	I,30 0,39	83	I0	I -	24,0 0,50	I8 -
I2.	I0-23 3-6	Устройство карнизов м2	I7,56	3,04 0,80	0,03 0,0I	53	I4	-	I,53 0,0I	27 -
I3.	I0-28 4-I	Мауэрлаты, кобылки, накладки и т.д. м3	0,9I	II0,0 I2,90	I,30 0,39	I00	I2	I -	24,0 0,50	2 -
I4.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	4,96	3,48 0,46	0,I3 0,04	I7	2	-	0,87 0,05	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5.	I0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам I00 м2	I,95	II,0 / I,60	0,40 / 0,I2	2I	3	I / -	3,03 / 0,I5	6 / -
I6.	I0-206 38-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам I0м2	9,32	3,83 / 0,23	0,02 / 0,0I	36	2	-	0,40 / 0,0I	4 / -
I7.	I0-205 38-2	Антисептирование водными растворами перегородок "	5,47	6,64 / 0,39	0,04 / 0,0I	36	2	-	0,74 / 0,0I	-
I8.	I2-268 6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля I00 м2	I,95	230,0 / 24,60	3,54 / I,06	449	48	7 / 2	43,90 / I,37	86 / 3
I9.	I2-276 8-I	Устройство обрамления на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы из готовых элементов "	I,37	28,90 / 9,63	0,08 / 0,02	40	I3	-	7,90 / 0,03	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавить								
20.	I0-50 9-I	Устройство карнизного щита м2	3I,02	4,92 / 0,50	0,I4 / 0,04	I53	I6	4 / I	0,94 / 0,05	29 / 2
2I.	I0-70 II-I	Установка стропил м3	2,II	II2,0 / I2,60	2,I0 / 0,63	236	27	4 / I	23,80 / 0,8I	50 / -
22.	I0-I92 35-2	Прогоны по фермам из брусьев м3	0,II	II8,0 / 8,70	I,30 / 0,4I	I3	I	-	I4,80 / 0,53	-
23.	I0-29 4-2	Стойки из бревен м3	0,I2	64,0 / II,60	I,30 / 0,40	8	I	-	2I,50 / 0,52	3 / -
24.	I0-23 3-5	Устройство карнизов м2	I7,60	3,04 / 0,80	0,03 / 0,0I	54	I4	-	I,53 / 0,0I	27 / -
25.	I0-28 4-I	Мауэрлаты, кобылки, накладки и т.д. м3	0,8I	II0,0 / I2,90	I,30 / 0,39	89	I0	I / -	24,0 / 0,50	I9 / -
26.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила,								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		мауэрлаты м3	3,I5	3,48 0,46	0,I3 0,04	II	I	-	0,87 0,05	3 -
27.	I0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам I00 м2	I,73	II,0 I,60	0,40 0,I2	I9	3	-	3,03 0,I5	5 -
28.	I0-206 38-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам I0м2	9,32	3,83 0,23	0,02 0,0I	36	2	-	0,40 0,0I	
29.	I0-205 38-2	Антисептирование водными растворами перегородок "	4,86	6,64 0,39	0,04 0,0I	32	2	-	0,74 0,0I	
30.	I2-268 6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля I00 м2	I,73	230,0 24,60	3,54 I,06	398	43	6 2	43,90 I,37	76 -
3I.	I2-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) вклю-								

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		чая водосточные трубы из готовых элементов	I00 м2	I,37	28,90 9,63	0,08 0,02	40	I3	-	7,90 0,03	II -
32.	I0-7I I2-I	Слуховые окна	шт	I,0	I6,30 3,50	0,30 0,I0	I6	4	-	6,03 0,I3	6 -
33.	I22-I78 0,5.I	Переплеты оконные для жилых зданий	м2	-	6,58	-	-	-	-	-	-
34.	III-395	Прибор оконный	шт	I,0	I,23	-	I				
		Исключить									
		Дверь ИД-I									
35.	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	0,48	2,0 0,67	0,I3 0,04	I	-	-	I,I6 0,05	-
36.	I0-45 8-2	Перегородки чистые дощатые однослойные	м2	0,48	4,9I 0,60	0,06 0,02	2	-	-	I,I5 0,03	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37.	I0-88 I5-2	Установка приборов оконных шт	I,0	0,24 0,24	-	I	-	-	0,46 -	-
38.	III-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных комп	4,0	2,97	-	I2				
39.	I5-564 59-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных заполнений I00 м2	0,0I	80,0 50,80	0,08 0,02	I	I	-	88,70 0,03	I -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб				279	28	5 I		53 --
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				279				
		Накладные расходы руб				46				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								5
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления руб				26				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				35I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								59
		Сметная заработная плата руб					36			
		Итого по разделу 2 руб				35I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								59
		Сметная заработная плата руб					36			
		Раздел 3. Наружная отделка								
		Исключить								
40.	I5-520 I56-I	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая I00 м2	I,37	4,62 / 3,40	0,38 / 0,II	6	5	-	6,I0 / 0,I4	8 / -
4I.	I5-562 I59-2	Карнизов, фронтонов и т.д. "	0,55	82,50 / 38,80	I,I5 / 0,34	45	2I	-	68,80 / 0,44	38 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42.	2I-I42 I969 письмо ВА-3864-4	Штукатурка фасада цементно-глино-песчаным раствором м2	II2,7I	0,34 0,33	0,0I -	38	37	I -	0,49 -	55 -
43.	ССММ п4-I	Стоимость глины м3	0,96	5,58	-	5				
44.	ССММ п4-23	То же, песка м3	0,96	7,56	-	7				
45.	I5-2I0 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских I00м	0,I4	34,60 I7,60	I,I0 0,33	5	2	-	30,0 0,43	-
		Добавить								
46.	I5-520 I56-I	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая I00 м2	I,27	4,62 3,40	0,38 0,II	6	4	-	6,I0 0,I4	8 -
47.	I5-562 I59-2	Карнизов и щитов "	0,49	82,50 38,80	I,I5 0,34	40	I9	-	68,80 0,44	36 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48.	2I-I42 I969 письмо ВА3864-4	Штукатурка фасада цементно-глино-песчаным раствором м2	I02,30	0,34 / 0,33	0,0I / -	35	34	I / -	0,49 / -	50 / -
49.	ССММ п4-I	Стоимость глины м3	0,87	5,58	-	5				
50.	ССММ п4-23	То же, песка "	0,87	7,56	-	7				
5I.	I5-2I0 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских I00м	0,I4	34,60 / I7,60	I,I0 / 0,33	5	2	-	30,0 / 0,43	4 / -
52.	I5-I6 примен. 6-I	Облицовка стен над и под окнами речной галькой м2	I0,45	4,I6 / 2,80	0,I6 / 0,05	43	29	2 / I	4,30 / 0,06	45 / I
53.	ССММ п4-4	Стоимость гальки м3	I,06	9,99	-	II				
54.	I3-296 40-4	Промывка соляной кислотой I00 м2	0,I0	7,92 / 6,47	0,8I / 0,24	I	I	-	9,85 / 0,3I	I / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
55.	I5-627 I56-I-29	Покрытие бесцветным лаком	I00 м2	0,I0	3I,80 9,65	-	3	I	-	I5,50 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб				50	25	2 I		33 I
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				50				
		Накладные расходы	руб				9				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч								I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб					I			
		Плановые накопления	руб				4				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				63				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч								4I
		Сметная зарплата	руб					27			
		Итого по разделу 3	руб				63				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч								4I
		Сметная зарплата	руб					27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете руб				I47	29	2		37
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				I47				
		Накладные расходы руб				24				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					4			
		Плановые накопления руб				I4				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I85				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								3I
		Сметная заработная плата руб					25			
		Итого по смете руб				I85				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								3I
		Сметная зарплата руб					25			

шв

Составила Н.Устенко

Проверила И.Кавалерова

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93
(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-Iд

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы - вариант 6

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,786 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость I48 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,I4I тыс. руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Земляные работы								
I.	I-I634 3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 КВТ (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы I000 м3	-	20,30 -	20,30 6,82	-	-	-	- 9,82	-
2.	I-I645 3I-I3 К-9	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		расценке № I634 I000 м3	-	I04,40 -	I04,40 35,I0	-	-	-	- 50,54	-
3.	I-II84 II8-I	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп I00 м3	0,03	9,69 6,20	3,49 2,29	I	-	-	II,20 3,30	-
4.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы "	0,02	46,0 46,0	-	I	I	-	99,30 -	2 -
5.	I-968 8I-2	Подсыпка под полы "	0,02	46,0 46,0	-	I	I	-	99,30 -	2 -
6.	I-II32 II6-5 т.ч. п.3.93 К-0,6	Планировка подсыпки I00 м2	0,03	4,29 4,29	-	I	-	-	7,74 -	-
7.	I-I598 23-2	лишний грунт I000 м3	-	I98,0 I0,20	I87,80 53,20	-	-	-	20,60 76,6I	-
8.	3I0-I	Перевозка до I км т	5,25	0,29 0,06	-	2	-	-	0,09 -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9.	I-I604 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы I000 м3	-	I4,20 I,59	I2,34 3,8I	-	-	-	3,23 5,49	-
		Итого прямые затраты по разделу I руб				2	2	-	-	4
		в том числе:								
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				2				
		Итого по разделу I руб				2				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								4
		Сметная заработная плата руб					2			
		Раздел 2. Фундаменты								
I0.	6-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00, бетонных м3	38,70	3I,70 I,55	0,76 0,23	I227	60	30 9	2,86 0,30	III I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II.	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00 м2	0,4I	70,0 / 9,88	0,95 / 0,28	29	4	-	I8,80 / 0,36	8 / -
I2.	II-II I-II	Уширения под перегородки из БМ-I00 м3	0,88	29,30 / I,62	-	26	I	-	2,90 / -	3 / -
I3.	6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок т	0,08	I5,30 / 6,76	I,40 / 0,42	I	I	-	I2,30 / 0,54	I / -
I4.	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,08	392,0	-	3I				
		Исключить								
I5.	6-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бетонных м3	28,20	3I,70 / I,55	0,76 / 0,23	894	44	2I / 6	2,86 / 0,30	8I / 8
I6.	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00 м2	0,30	70,0 / 9,88	0,95 / 0,28	2I	3	-	I8,80 / 0,36	6 / -
I7.	II-II	Уширения под перего-								

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	I-II	родки	м3	0,90	29,30 I,62	-	26	I	-	2,90 -	3 -
I8.	6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,07	I5,30 6,76	I,40 0,42	I	-	-	I2,30 0,54	I -
I9.	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,07	392,0	-	27				
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб				345	I8	9 3		32 4
		в том числе:									
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				434				
		Итого по разделу 2	руб				434				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч								4I
		Сметная заработная плата	руб					30			
		Раздел 3. Разные работы									
		Отделка цоколя									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавить								
20.	I5-209 52-2	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковая раствором по камню стен с прорезными рустами I00 м2	0,20	I28,0 I28,0	5,90 2,85	26	26	2 I	I90,0 3,68	38 I
2I.	I5-20I 5I-I	(Боковых сторон крылец) "	0,03	85,30 35,60	4,90 2,33	3	I	-	57,40 3,0I	2 -
		Исключить								
22.	I5-209 52-2	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковая раствором по камню стен с прорезными рустами "	0,I9	I28,0 I28,0	5,90 2,85	24	24	2 I	I90,0 3,68	36 I
23.	I5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен "	0,02	85,30 35,60	4,90 2,33	2	I	-	57,40 3,0I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб				3	2	-	-	3
		в том числе:								
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				3				
		Итого по разделу 3 руб				3				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								3
		Сметная заработная плата руб					2			
		Раздел 4. Стены								
		Добавить								
24.	2I-I0	Кладка наружных стен из сырцового кирпича м3	6I,40	I0,65 6,I3	0,87 0,36	654	376	53 22	2,50 0,46	I53 28
25.	ССММ	Стоимость глины м3	68,80	5,58	-	384				
26.	ССММ	То же, песка м3	2,32	7,56	-	I8				
27.	I0-28 4-I	Сейсмопояс из досок м3	I,44	II0,0 I2,90	I,30 0,39	I58	I9	2 I	24,0 0,50	35 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	I,44	3,48 / 0,46	0,I3 / 0,04	5	I	-	0,87 / 0,05	I / -
29.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,02	44I,0 / I24,0	I,40 / 0,42	9	2	-	2I0,0 / 0,54	4 / -
30.	8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,32	42I,0 / 27,80	I,38 / 0,4I	I35	9	-	54,30 / 0,53	I7 / -
		Исключить								
3I.	2I-I0	Кладка стен из сырцового кирпича м3	46,50	I0,65 / 6,I3	0,87 / 0,36	495	285	4I / I7	7,72 / 0,46	359 / 2I
32.	ССММ	Стоимость глины м3	52,08	5,58		29I				
33.	ССММ	То же, песка м3	I,78	7,56	-	I3				
34.	I0-28 4-I	Сейсмопояс из досок м3	I,20	II0,0 / I2,90	I,30 / 0,39	I32	I5	I / -	24,0 / 0,50	29 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	I,20	3,48 0,46	0,I3 0,04	4	I	-	0,87 0,05	I -
36.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,0I	44I,0 I24,0	I,40 0,42	4	I	-	2I0,0 0,54	2 -
37.	8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,30	42I,0 27,80	I,38 0,4I	I26	8	-	54,30 0,53	I6 -
		Итого прямые затраты по разделу 4 руб				298	97	I3 6		I97 7
		в том числе:								
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				375				
		Итого по разделу 4 руб				375				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I85
		Сметная заработная плата руб					II3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 5. Перегородки								
		Исключить								
38.	8-I65 I7-I	Перегородки из гипсовых плит в I слой, толщиной до I00 мм, при высоте этажа до 4 м I00 м2	0,I7	88,30 55,50	7,36 2,2I	I5	9	I -	I03,0 2,85	I8 -
		Добавить								
39.	8-I65 I7-I	Перегородки из гипсовых плит в I слой, толщиной до I00 мм, при высоте этажа до 4 м I00 м2	0,I7	88,30 55,50	7,36 2,2I	I5	9	I -	I03,0 2,85	I8 -
		Итого прямые затраты по разделу 5 руб				-	-	-		-
		в том числе:								
		Итого по разделу 5 руб				-	-			-
		Раздел 6. Полы								
		Добавить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Деталь пола I74								
40.	II-II I-II	(толщиной 80 мм) м3	2,II	29,30 I,62	-	62	3	-	2,90 -	6 -
4I.	II-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм I00 м2	0,26	I23,0 20,50	I,74 0,52	32	5	-	40,20 0,67	I0 -
42.	II-68 II-2 К-2	Исключить толщину I0 мм "	0,53	I5,80 0,59	0,28 0,08	8	-	-	I,06 0,I0	I -
		Исключить								
		Детали пола I74								
43.	II-II I-II	(толщиной 80 мм) м3	2,I7	29,30 I,62	-	64	4	-	2,90 -	6 -
44.	II-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм I00 м2	0,27	I23,0 20,50	I,74 0,52	33	6	-	40,20 0,67	II -
45.	II-68	Исключить толщину								

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	II-2 К-2	I0 мм	I00 м2	0,54	I5,80 0,59	0,28 0,08	9	-	-	I,06 0,I0	I -
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб				20	2			3
		в том числе:									
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				24				
		Итого по разделу 6	руб				24				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч								3
		Сметная заработная плата	руб					2			
		Итого прямые затраты по смете	руб				624	II3	22 9		I69 II
		в том числе:									
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				786				
		Итого по смете	руб				786				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I48
		Сметная заработная плата руб					I4I			

Составила Н.Устенко

Проверила И.Кавалерова

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93

(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-Iе

(локальный сметный расчет)

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

К типовому проекту (типовым проектным решениям)

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы - вариант 7

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,38I тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 79 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,046 тыс. руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Кровля								
		Исключить								
I.	I0-22 3-5	Устройство фронтонов м2	6,04	3,03	0,04	I8	2	-	0,72	4
				0,39	0,0I				0,0I	-
2.	I0-50 9-I	Устройство карнизного щита м2	3I,I0	4,92	0,I4	I53	I6	4	0,94	2I
				0,50	0,04			I	0,05	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	I0-70 II-I	Установка стропил м3	2,55	II2,0 I2,60	2,I0 0,63	286	32	6 2	23,80 0,8I	62 2
4.	I0-I92 35-2	Прогоны по фермам из брусьев м3	0,52	II8,0 8,70	I,30 0,4I	6I	5	-	I4,80 0,53	8 -
5.	I0-29 4-2	Стойки из бреве м3	0,23	64,0 II,60	I,30 0,40	I5	3	-	2I,50 0,52	5 -
6.	I0-28 4-I	Балки из брусьев м3	0,75	II0,0 I2,90	I,30 0,39	83	I0	I -	24,0 0,50	I8 -
7.	I0-23 3-6	Устройство карнизов м2	I7,56	3,04 0,80	0,03 0,0I	53	I4	-	I,53 0,0I	27 -
8.	I0-28 4-I	Мауэрлаты, кобылки, накладки и т.д. м3	0,9I	II0,0 I2,90	I,30 0,39	I00	I2	I -	24,0 0,50	22 -
9.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	4,96	3,48 0,46	0,I3 0,04	I7	2	-	0,87 0,05	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	I-203 37-3	Устройство, содержание и перекладка деревометаллических щитов при разработке грунтов в мокрых и топких забоях под экскаваторы с ковшом вместимостью до I,5 м3 I000 м3	0,I9	I5,80 8,29	0,08 0,02	3	2	-	I6,70 0,03	3 -
II.	I0-206 38-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам I0м2	9,32	3,83 0,23	0,02 0,0I	36	2	-	0,40 0,0I	4 -
I2.	I0-205 38-2	Антисептирование водными растворами перегородок "	5,47	6,64 0,39	0,04 0,0I	36	2	-	0,74 0,0I	4 -
I3.	I2-268 6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля I00 м2	I,95	230,0 24,60	3,54 I,06	449	48	7 2	43,90 I,37	8I 5
I4.	I2-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) вклю-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		чая водосточные трубы из готовых элементов I00 м2	I,37	28,90 9,63	0,08 0,02	40	I3	-	7,90 0,03	I0 -
		Добавить								
I5.	I0-22 3-5	Устройство фронтонов м2	25,20	3,03 0,39	0,04 0,0I	76	I0	I 3	0,72 0,0I	I8 -
I6.	I0-50 9-I	Устройство карнизного щита м2	I6,82	4,92 0,50	0,I4 0,04	83	8	3 I	0,94 0,05	I4 -
I7.	I0-70 II-I	Установка стропил м3	I,42	II2,0 I2,60	2,I0 0,63	I59	I8	3 I	23,80 0,8I	34 I
I8.	I0-I92 35-2	Прогоны по фермам из брусьев м3	0,48	II8,0 8,70	I,30 0,4I	57	4	-	I4,80 0,53	7 -
I9.	I0-29 4-2	Стойки из бревен м3	0,24	64,0 II,60	I,30 0,40	I5	3	-	2I,50 0,52	5 -
20.	I0-23 3-6	Устройство карнизов м2	8,76	3,04 0,80	0,03 0,0I	27	7	-	I,53 0,0I	I3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I.	I0-28 4-I	Мауэрлаты, кобылки, накладки и т.д. м3	0,77	II0,0 I2,90	I,30 0,39	85	I0	I -	24,0 0,50	I8 -
22.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	2,9I	3,48 0,46	0,I3 0,04	I0	I	-	0,87 0,05	3 -
23.	I0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам I00 м2	I,77	II,0 I,60	0,40 0,I2	I9	3	I -	3,03 0,I5	5 -
24.	I0-206 38-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам I0м2	9,32	3,83 0,23	0,02 0,0I	36	2	-	0,40 0,0I	4 -
25.	I0-205 38-2	Антисептирование водными растворами перегородок "	5,08	6,64 0,39	0,04 0,0I	34	2	-	0,74 0,0I	4 -
26.	I2-268 6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля I00 м2	I,77	230,0 24,60	3,54 I,06	407	44	6 2	43,90 I,37	78 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27.	I2-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы из готовых элементов I00 м2	I,37	28,90 9,63	0,08 0,02	40	I3	-	7,90 0,03	II -
		Итого прямые затраты по разделу I руб				302	38	4 I		70 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				302				
		Накладные расходы руб				50				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								6
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					7			
		Плановые накопления руб				29				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				38I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.ч								79
		Сметная заработная плата руб					46			
		Итого по разделу I руб				38I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								79
		Сметная заработная плата руб					46			
		Итого прямые затраты по смете руб				302	38	4 / I		70 / 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				302				
		Накладные расходы руб				50				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								6
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					7			
		Плановые накопления руб				29				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				38I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								79
		Сметная заработная плата руб					46			
		Итого по смете руб				38I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								79
		Сметная заработная плата руб					46			

Составила Н.Устенко

Проверила И.Кавалерова

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93

(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-Iё

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы - вариант 8

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,0I5 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость I чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,00I тыс. руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Стены								
		Исключить								
I.	8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,30	42I,0 27,80	I,38 0,4I	I26	8	-	54,30 0,53	I6 -
2.		Добавить								
2	8-59	Армирование кладки стен								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	7-3	и других конструкций т	0,27	42I,0 27,80	I,38 0,4I	II4	8	-	54,30 0,53	I5 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб				I2				I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				I2				
		Накладные расходы руб				2				
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					I			
		Плановые накопления руб				I				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I5				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I
		Сметная заработная плата руб					I			
		Итого по разделу I руб				I5				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата руб					I			
		Итого прямые затраты по смете руб				I2				I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				I2				
		Накладные расходы руб				2				
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					I			
		Плановые накопления руб				I				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I5				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I
		Сметная заработная плата руб					I			
		Итого по смете руб				I5				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I
		Сметная зарплата руб					I			

Составила Н.Устенко

шв Проверила И.Кавалерова

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93

(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-Iж

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы - вариант 9

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,370 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 60 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,II3 тыс. руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Стены								
		Добавить								
I.	2I-I0	Кладка наружных стен из сырцового кирпича м3	6I,40	I0,65	0,87	654	376	53	2,50	I53
				6,I3	0,36			22	0,46	28
2.	СЦММ	Стоимость глины м3	68,80	5,58	-	384				
3.	СЦММ	То же, песка м3	2,32	7,79	-	I8				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4.	I0-28 4-I	Сейсмопояс из досок м3	I,44	II0,0 I2,90	I,30 0,39	I58	I9	2 I	24,0 0,50	35 I
5.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	4,44	3,48 0,46	0,I3 0,04	I5	2	-	0,87 0,05	4 -
6.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,02	44I,0 I24,0	I,40 0,42	9	2	-	2I0,0 0,54	4 -
7.	8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,29	42I,0 27,80	I,38 0,4I	I22	8	-	54,30 0,53	I6 -
		Исключить								
8.	2I-I0	Кладка наружных стен из сырцового кирпича м3	46,50	I0,65 6,I3	0,87 0,36	495	285	4I I7	2,50 0,46	II6 2I
9.	ССММ	Стоимость глины м3	52,08	5,58	-	29I				
I0.	ССММ	То же, песка м3	I,78	7,79	-	I4				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II.	I0-28 4-I	Сейсмопояс из досок м3	I,20	II0,0 / I2,90	I,30 / 0,39	I32	I5	I / -	24,0 / 0,50	29 / I
I2.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	I,20	3,48 / 0,46	0,I3 / 0,04	4	I	-	0,87 / 0,05	I / -
I3.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,0I	44I,0 / I24,0	I,40 / 0,42	4	I	-	2I0,0 / 0,54	2 / -
I4.	8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,30	42I,0 / 27,80	I,38 / 0,4I	I26	8	-	54,30 / 0,53	I6 / -
		Итого прямые затраты по разделу I руб				294	97	I3 / 6		48 / 7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				294				
		Накладные расходы руб				47				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								5
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					I0			
		Плановые накопления руб				29				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				370				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								60
		Сметная заработная плата руб					II3			
		Итого по разделу I руб				370				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								60
		Сметная заработная плата руб					II3			
		Итого прямые затраты по смете руб				294	97	I3 6		48 7

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ руб				294				
		Накладные расходы руб				47				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								5
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					I0			
		Плановые накопления руб				29				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				370				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								60
		Сметная заработная плата руб					II3			
		Итого по смете руб				370				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								60
		Сметная зарплата руб					II3			

Составила Н.Устенко

шв Проверила И.Кавалерова

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93

(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2а

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на холодный водопровод при поквартирном отоплении

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,29I тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 27 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,0I9 тыс. руб.
Строит.объем-75,22 м2, цена единицы-3,87 руб

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сантехнические работы								
I.	I6-323 28-I	Счетчик холодной воды ВКСМ-I5 Iсч	I,0	46,40 / 0,26	0,0I / -	46	-	-	0,44 / -	-
2.	I8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комп	I,0	4,43 / 0,20	0,0I / -	4	-	-	0,32 / -	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	I30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм	шт	3,0	I,25	-	4				
4.	I6-I92 I8-I	Водомерный узел с обводной линией д-25 мм	шт	I,0	83,90 6,60	0,63 0,I9	84	7	-	II,I0 0,25	II -
5.	I6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	шт	2,0	2,07 0,I9	0,0I -	4	-	-	0,3I -	I -
6.	I30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром 25 мм	м	30,0	2,23	-	67				
7.	I6-4I	Легкие	м	I0,50	I,I9 0,23	0,0I -	I2	2	- -	0,37 -	4 -
8.	I6-43 7-3	Легкие	м	4,0	I,33 0,23	0,0I -	5	I	-	0,37 -	-
9.	I6-263 24-3 I59-482 I59-506	Трубы ПНД 32Т	м	3,50	2,23 0,72	0,02 0,0I	8	3	-	I,I7 0,0I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	I6-2I9 22-I	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00М	0,I4	3,94_ 3,73	-	I	I	-	5,I6_ -	-
II.	I6-269 24-8 I59-488 I59-445	Гильза из труб ПНД I25 Л м	0,60	7,62_ 0,76	0,05_ 0,02	I	-	-	I,25_ 0,03	-
I2.	I30-I68I	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре давлением I МПА (I0 кгс/см2), длиной до 2 м, наружным диаметром до I3,5 мм (в комплекте: полиэтиленовая трубка - I шт, накидные гайки - 2 шт, втулки латунные - 2 шт и прокладки - 2 шт) комп	I,0	I,I2	-	I				
		Строительные работы								
I3.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00	0,02	60,50	0,03	I	I	-	68,0	-
			м2		38,40	-				-	
		Итого прямые затраты по смете	руб				238	I5	-		2
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				I				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				I				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч								-
		Сметная заработная плата	руб					I			
		Стоимость сантехнических работ	руб				237				
		Накладные расходы	руб				33				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч								3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					4			
		Плановые накопления руб				20				
		Всего, стоимость сантехническиж работ руб				290				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								26
		Сметная заработная плата руб					I8			
		Итого по смете руб				29I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								27
		Сметная заработная плата руб					I9			

Составила Н.Устенко

Проверила И.Кавалерова

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93
(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3а

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на горячий водопровод при поквартирном отоплении
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,020 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 5 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,002 тыс. руб.

Строит.объем-75,22 м2, цена единицы-0,27 руб

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сантехнические работы								
I.	I30-2028	Вентили проходные муфтовые I5БIБК давлением I6 кгс/см2 диаметром 25 мм шт	I,0	I,73	-	2				
2.	I6-4I 7-3	Легкие м	6,50	I,I9 0,23	0,0I -	8	I	-	0,37 -	2 -
3.										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	I6-43 7-3	Легкие м	3,50	I,33 / 0,23	0,0I / -	5	I	-	0,37 / -	I / -
4.	I6-2I9 22-I	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00м	0,I0	3,94 / 3,73	-	I	-	-	5,I6 / -	I / -
		Строительные работы								
5.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м2	0,0I	60,50 / 38,40	0,03 / -	I	-	-	68,0 / -	I / -
		Итого прямые затраты по смете руб				I7	2	-		5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I
		Стоимость сантехнических работ руб				I6				
		Накладные расходы руб				2				
		Плановые накопления руб				I				
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				I9				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								4
		Сметная заработная плата руб					2			
		Итого по смете руб				20				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								5
		Сметная зарплата руб					2			

Составила Н.Устенко

шв Проверила И.Кавалерова

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93
(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5а

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на вентиляцию при поквартирном отоплении
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 **г.**

Сметная стоимость 0,076 **тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость 23 **чел.-ч**
Трудозатраты построечные _____ **чел.-ч**
Сметная заработная плата 0,015 **тыс. руб.**

Строит.объем- 75,22 м2, цена единицы-I,0I руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сантехнические работы								
I.	20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером I00х200 мм	I шт	3,0	I,52 / 0,88	0,05 / 0,02	5	3	-	I,4I / 0,03	4 / -
2.	20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером 200х200 мм	I шт	I,0	I,67 / 0,88	0,05 / 0,02	2	I	-	I,4I / 0,03	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	20-I08 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,5 мм, периметром до 900 мм м2	0,60	6,40 / 0,92	0,04 / 0,0I	4	I	-	I,62 / 0,0I	I / -
4.	20-496 II-I	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты I000 мм шт	2,0	4,72 / I,8I	0,0I / -	9	4	-	3,03 / -	6 / -
5.	20-27 I-I	Газоход д-I40 толщиной I мм из листовой стали м2	0,22	9,27 / 0,92	0,04 / 0,0I	2	-	-	I,62 / 0,0I	-
		Строительные работы								
6.	I4-I7 I0-I	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открытием клапана в зданиях с совмещенным покрытием и внутренним сечением шахт 200х200 мм I0м2	0,24	I63,I0 / 2I,63	I,58 / 0,47	39	5	-	40,II / 0,6I	I0 / -
7.	I5-6I3	Масляная окраска бе-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I64-7	лилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м2	0,0I	44,57 22,47	0,03 -	I	-	-	40,74 -	-
		Итого прямые затраты по смете руб				62	I4			22
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				40				
		Накладные расходы руб				6				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					I			
		Плановые накопления руб				4				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				50				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата руб					6			
		Стоимость сантехнических работ руб				22				
		Накладные расходы руб				3				
		Плановые накопления руб				I				
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				26				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I2
		Сметная заработная плата руб					9			
		Итого по смете руб				76				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								23
		Сметная заработная плата руб					I5			

Составила Н.Устенко

Проверила И.Кавалерова

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93

(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6а

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на отопление (поквартирное отопление)

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,705 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 98 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,063 тыс. руб.

Строит.объем-75,22м2, цена единицы-9,37 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	I6-357-I	Легкие м	I3,0	0,84 0,2I	0,0I -	II	3	-	0,36 -	5 -
2.	I6-367-I	Легкие м	43,0	0,90 0,2I	0,0I -	39	9	-	0,36 -	I5 -
3.	I6-377-I	Легкие м	I7,0	I,0I 0,2I	0,0I -	I7	4	-	0,36 -	6 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4.	I6-38 7-I	Легкие	м	I3,0	I,II 0,2I	0,0I -	I4	3	-	0,36 -	5 -
5.	I6-39 7-I	Легкие	м	20,0	I,24 0,2I	0,0I -	25	4	-	0,36 -	7 -
6.	I6-2I9 22-I	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	I,06	4,0I 3,80	-	4	4	-	5,26 -	6 -
7.	I7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм поверхностью нагрева 0,2м2	шт	I,0	2,63 0,38	0,02 0,0I	3	-	-	0,64 0,0I	I -
8.	I30-I03	Вентили проходные муфтовые I5КЧ I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5мм	шт	I,0	I,47	-	I				
9.	I30-I04	Вентили проходные муф-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		товые I5КЧ I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 20мм шт	I,0	I,69	-	2				
I0.	I30-I07	Вентили проходные муфтовые I5КЧ I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 40мм шт	I,0	3,54	-	4				
II.	I30-I037	Краны регулирующие трехходовые КРТШ латунные, диаметром 20 мм шт	5,0	I,I0	-	6				
I2.	I8-I33	Установка баков расширительных, вместимостью до 0,I м3 шт	I,0	I7,55 2,34	0,22 0,07	I8	2	-	3,88 0,09	4 -
I3.	I8-237-I I6-I	Установка радиаторов отопительных стальных однорядных РСГI и РСГ2 8-канальные экм	I2,26	4,45 0,27	0,03 0,0I	55	3	-	0,45 0,0I	6 -
I4.	I30-I443	Радиаторы стальные панельные РСГI, РСГ2 однорядные 8-канальные экм	I2,26	3,7I	-	45				
I5.	I8-20	Котлы чугунные сек.								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I-I	ционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВТ шт	I,0	I9,43 I5,30	I,I3 0,34	I9	I5	I -	23,97 0,44	24 -
I6.	Письмо завода	Стоимость котла КСТСВ-I6 шт	I,0	350,0	-	350				
		Итого прямые затраты по разделу I руб				6I3	47	I		79
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				I00				
		Накладные расходы руб				I6				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					3			
		Плановые накопления руб				9				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I25				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата руб					6			
		Стоимость сантехнических работ руб				5I3				
		Накладные расходы руб				29				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					4			
		Плановые накопления руб				I5				
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				557				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								74
		Сметная заработная плата руб					48			
		Итого по разделу I руб				682				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								82
		Сметная заработная плата руб					54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Строительные работы								
I7.	I3-I2I I5-5	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I I00 м2	0,0I	7,75 2,09	0,20 0,06	I	-	-	3,I6 0,08	-
I8.	I3-I68 I8-2I К-2	Окраска поверхностей краской БТ-I77 "	0,02	7,I5 I,00	0,I5 0,04	I	-	-	I,48 0,05	-
I9.	26-I5 4-I	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,0I	23,I4 22,24	0,33 0,I0	I	-	-	4I,82 0,I3	-
20.	II4-I79 К-I,03	Ровинг из стеклянных нитей ГОСТ I7I39-79 РБН I3-2400, РБН I3-2520, РБН I3-2640 т	-	995,0	-	-	-	-	-	-
2I.	26-84 I5-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком конструкционным I00 м2	0,03	I80,86 93,94	0,88 0,27	5	3	-	I6I,I6 0,35	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22.	II4-I9I К-0,94	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-А-В, РСТ-А-Н, РСТ-Ф-В, РСТ-Ф-Н I000 м2	-	868,00	-	-	-	-	-	-
23.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м2	0,I0	6I,27 39,I7	0,03 -	6	4	-	69,36 -	7 -
24.	I5-68I I70-I	Окраска радиаторов красками масляными цветными, готовыми к применению за 2 раза I00 м2	0,09	44,32 26,32	0,03 0,0I	4	2	-	42,02 0,0I	4 -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб				I8	9			I6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				I8				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы руб				3				
		Плановые накопления руб				2				
		Всего, стоимость обще-строительных работ руб				23				
		Нормативная трудоем-кость чел.ч								I6
		Сметная заработная плата руб					9			
		Итого по разделу 2 руб				23				
		Нормативная трудоем-кость чел.ч								I6
		Сметная заработная плата руб					9			
		Итого прямые затраты по смете руб				63I	56	I		95
		в том числе:								
		Стоимость общестрои-тельных работ руб				II8				
		Накладные расходы руб				I9				
		Нормативная трудоем-кость в Н.Р. чел.ч								2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					3			
		Плановые накопления руб				II				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I48				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								24
		Сметная заработная плата руб					I5			
		Стоимость сантехнических работ руб				5I3				
		Накладные расходы руб				29				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					4			
		Плановые накопления руб				I5				
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				557				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								74
		Сметная заработная плата руб					48			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете руб				705				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								98
		Сметная заработная плата руб					63			
			Составила			Н.Устенко				
			Проверила			И.Кавалерова				

шв

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93
(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7а
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на газоснабжение (природный газ)
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,250 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 47 чел.-ч
Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
Сметная заработная плата 0,033 тыс. руб.

Строит.объем-75,22м2, цена единицы - 3,32 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	I9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных шт	I,0	I,66 0,66	0,I8 0,05	2	I	-	I,I2 0,06	I -
2.	I30-I4I3	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, четырехгорелочные ПГ4 (мод. I42I) с духовым шкафом шт	I,0	44,70	-	45				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	I30-I0I3	Краны проходные сальниковые муфтовые, латунные IIБ6БК для жидких сред, давлением I МПА, диаметром в мм I5 шт	I,0	0,92	-	I				
4.	I30-I0I4	Краны проходные сальниковые, муфтовые, латунные IIБ6БК для жидких сред, давлением I МПА, диаметром в мм 20 шт	I,0	I,32	-	I				
5.	I6-60 8-4	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром I59 мм, толщиной стенки 4,5мм м	0,60	0,93 0,74	0,09 0,03	I	-	-	I,24 0,04	I -
6.	I6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм м	2,0	0,86 0,2I	0,0I -	2	-	-	0,35 -	I -
7.	I6-36	Прокладка трубопрово-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	7-I	дов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	I7,0	0,9I 0,2I	0,0I	I5	4	-	0,35 -	6 -
8.	20-I I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до I60мм м2	2,0	7,35 0,92	0,04 0,0I	I5	2	-	I,62 0,0I	3 -
9.	I9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов м	I9,0	0,29 0,25	-	6	5	-	0,35 -	7 -
I0.	I8-79 3-4	Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева одной секции до 20 м2 шт	I,0	42,20 I4,40	2,27 0,68	42	I4	3 I	23,0 0,88	23 I
II.	I30-2I27	АОГВ-I7,4-3-У шт	I,0	70,30	-	70				
		Итого прямые затраты по разделу I руб				200	26	3 I		42 I
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ руб				200				
		Накладные расходы руб				32				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					5			
		Плановые накопления руб				I7				
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				249				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								46
		Сметная заработная плата руб					32			
		Итого по разделу I руб				249				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								46
		Сметная заработная плата руб					32			
		Раздел 2. Строительные работы								
I2.	I5-6I4	Масляная окраска бе-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I64-8	лилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м2	0,02	60,50 38,40	0,03 -	I	I -	-	68,0 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб				I	I			I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				I				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I
		Сметная заработная плата руб					I			
		Итого по разделу 2 руб				I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I
		Сметная заработная плата руб					I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете руб				20I	27	3 / I		43 / I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				I				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								I
		Сметная заработная плата руб					I			
		Стоимость сантехнических работ руб				200				
		Накладные расходы руб				32				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб					5			
		Плановые накопления руб				I7				
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				249				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.ч								46
		Сметная заработная плата руб					32			
		Итого по смете руб				250				
		Нормативная трудоемкость чел.ч								47
		Сметная заработная плата руб					33			

Составила Н.Устенко

Проверила И.Кавалерова

шв

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного одноквартирного жилого дома с 3-комнатной квартирой

Ресурсы	Варианты I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
Общестроительные работы										
Подземная часть										
Затраты труда, чел.час	236,20	424,25	242,3	328,49	236,2	266,28	236,20	236,20	236,2	236,20
З/плата, руб	I94	348	2I9	353	I94	226	I94	I94	I94	I94
Строительные машины, руб	24,46	3I,85	24,9I	3I,39	24,46	32,55	24,46	24,46	24,46	24,46
Надземная часть										
Затраты труда, чел.час	I586,48	I586,48	I586,48	I586,48	I622,I0	I78I,I0	I5I6,96	I584,85	I633,87	I586,48
З/плата, руб	I4I2	I4I2	I4I2	I4I2	I437	I52I	I459	I460	I525	I4I2
Строительные машины, руб	74,02	74,02	74,02	74,02	76,85	74,09	68,66	73,98	74,76	74,02

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
Итого общестроительные работы										
Затраты труда, чел.час	I822,68	20I0,73	I828,78	I9I4,97	I858,3	2047,38	I753,I6	I82I,05	I870,07	I822,68
З/плата, руб	I606	I762	I63I	I765	I63I	I747	I653	I607	I7I9	I606
Строительные машины, руб	98,48	I05,87	98,93	I05,4I	I0I,32	I06,64	93,I2	98,44	99,22	98,48
Санитарно-строительные работы										
Затраты труда, чел.час	I62,08	I62,08	I83,29	I62,08	I62,08	I62,08	I62,08	I62,08	I62,08	I89,89
З/плата, руб	III,0	III,0	I26,0	III,0	III,0	III,0	III,0	III,0	III,0	II4,0
Строительные машины, руб	6,45	6,45	7,I0	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	8,II
Монтажные работы										
Затраты труда, чел.час	53,2I	53,2I	53,2I	53,2I	53,2I	53,2I	53,2I	53,2I	53,2I	53,2I
З/плата, руб	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Строительные машины, руб	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
Прочие работы										
Затраты труда, чел.час	I9,82	I9,82	I9,82	I9,82	I9,82	I9,82	I9,82	I9,82	I9,82	I9,82
З/плата,руб	I4	I4	I4	I4	I4	I4	I4	I4	I4	I4
Строительные машины,руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего										
Затраты труда, чел.час	2057,79	2245,84	2085,I0	2I50,08	2093,4I	2282,49	I988,27	2056,I6	2I05,I8	2085,6
З/плата,руб	I767	I923	I807	I926	I792	I908	I8I4	I768	I880	I770
Строительные машины,руб	I07,37	II4,76	I08,47	II4,30	II0,2I	II5,53	I02,0I	I07,33	I08,II	I09,03

Нач.сметно-экономического отдела Н.Устенко

Составила-вед.инженер Н.Устенко

Проверила-зав.группой Л.Балдина

gost.e-ecolog.ru