ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409 - II - I7.94

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГВОЗДЕЙ МОЩНОСТЬЮ I00 т В ГОД

АЛЬБОМ 5

С - Сметы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409 - II - I7.94

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГВОЗДЕЙ МОЩНОСТЬЮ I00 т В ГОД

АЛЬБОМ 5

С - Сметы

Стоимость:		
общая	тыс.руб.	54,04
строительно-монтажных работ	тыс.руб.	33,I5
I куб.м здания	руб.	II8,8
Iкв. м рабочей площади	руб.	39I,9

РАЗРАБОТАН

АО "Проектный институт №2"

Главный инженер института Б.Л. Аронов

Главный инженер проекта Ю.М. Штейнгардт

УТВЕРЖДЕН

Главпроектом Минстроя России
письмо от 22.I2.94 №9-3-I/I95

Введен в действие
АО "Проектный институт №2"
приказ от 26.I2.94 № I03

409-II-I7.94 Альбом 5

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Марка	Наименование смет	стр.
ПЗ	Пояснительная записка	3
I	Объектная смета	4
С	Сводка объемов и стоимости работ	6
С-I	Локальная смета на общестроительные работы	7
ТХ	Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования	26
ОВ	Локальная смета на отопление и вентиляцию	29
ВК	Локальная смета на внутренние сети водопровода и канализации	35
ЭМ	Локальная смета на электроосвещение и силовое электрооборудование	40
СС	Локальная смета на сети связи	50

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ОБЬЕМЕ И ПО ФОРМАМ,ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СН 227-82.

ОСНОВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ ЯВЛЯЛИСЬ:

ЕДИНЫЕ РАЙОНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ;

ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ;

ПРЕЙСКУРАНТЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г.;

ЦЕННИК N1 СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

ПРЕЙСКУРАНТ 06-08.

ДЛЯ 1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ :

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- 16,5%
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	- 8,6%
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8,0%
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	- 13,3%

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН.

К СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ ДЛЯ 1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА В СМЕТАХ УЧТЕНЫ:

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	- 3,0%
КОМПЛЕКТАЦИЯ	- 0,5-1,5%
ЗАПЧАСТИ	- 2,0%
ТАРА И УПАКОВКА	- 1,0-1,5%
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО - СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	- 1,2%

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984 ГОДА И ПЕРЕСЧИТАНА В ЦЕНЫ 1991 ГОДА.

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ N2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ,ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН,УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ – ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В В ПРИЛОЖЕНИИ N3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЫПУЩЕНА С ПОМОЩЬЮ ЭВМ ПО ПРОГРАММЕ АВС-ЗРС С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКОЙ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

409-11-17.94 Альбом 5

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 54,04 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК_____
" " 199 Г.

СМЕТА В СУММЕ 54,04 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК_____
" " 199 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГВОЗДЕЙ МОЩ.100Т/ГОД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 54,04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,67 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,38 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1. 1991Г

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТЬ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.С-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	27,50	-	-	-	27,50	-	2,07	1,90	-
2.ТХ		-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	-	0,10	19,72	-	19,82	-	0,06	0,05	-
3.ОВ		-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	2,20	0,02	0,13	-	2,35	-	0,18	0,15	-
4.ВК		-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	0,61	0,02	0,85	-	1,48	-	0,11	0,08	-
5.ЭМ		-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	0,01	2,65	0,15	-	2,81	-	0,23	0,18	-
6.СС		-СЕТИ СВЯЗИ	-	0,04	0,04	-	0,08	-	0,02	0,02	-
		ИТОГО	30,32	2,83	20,89	-	54,04	-	2,67	2,38	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Ю.М.ШТЕЙНГАРДТ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА З.А.КОВАЛЬЧУК

409-11-17.94 Альбом 5

N пп.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимость руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СОСТАВИЛ З.А.КОВАЛЬЧУК

ПРОВЕРИЛ

409-11-17.94 Альбом 5

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР С-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОБ'ЕМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.					В Т.Ч. ПРОГРЕССИВНЫХ ВИДОВ РАБОТ	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.	УДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В % К ИТОГУ
				СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			596				596		96	90		2,17
2	ФУНДАМЕНТЫ			4722				4722		213	245		17,17
3	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			755				755		52	51		2,75
4	СТЕНЫ			7621				7621		423	400		27,71
5	ПОКРЫТИЕ			2444				2444		65	89		8,89
6	КРОВЛЯ			3424				3424		370	310		12,45
7	ДВЕРИ			179				179		8	8		0,65
8	ОКНА			1972				1972		86	93		7,17
9	ВОРОТА			1271				1271		30	32		4,62
10	ПЕРЕГОРОДКИ			490				490		59	47		1,78
11	ПОЛЫ			3086				3086		344	285		11,22
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			701				701		292	224		2,55
13	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			33				33		15	12		0,12
14	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			209				209		22	19		0,76
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			27503				27503		2075	1903		100,00

409-11-17.94 Альбом 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А С-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГВОЗДЕЙ МОЩНОСТЬЮ 100 Т В ГОД

ОСНОВАНИЕ: АС1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 27,503 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2075 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,903 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984 ГОДА.ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ,ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д.ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА								
1	Е1-1608 Т.1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,02	74,63	74,63	1	-	2	-	-
		1000М3		-	24,99			1	21,17	-
2	Е1-1615 Т.1-29-9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	0,02	58,99	58,99	1	-	1	-	-
		1000М3		-	19,72			-	16,70	-
3	Е1-1585 Т.1-22-7	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,02	176,62	171,17	4	-	3	8,33	-
		1000М3		5,14	65,45			1	55,44	1

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	34,02	0,46 -	- -	16	-	- -	- -	- -
5	Е1-1603 Т.1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,02	18,95 1,63	17,10 5,30	1	-	- -	2,63 4,49	- -
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
6	Е1-1586 Т.1-22-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,23	217,01 6,28	210,31 80,07	50	1	48 18	10,20 67,82	2 16
7	Е1-960 Т.1-80-2 Т.Ч.П.3.67	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,07	111,75 111,75	- -	8	8	- -	154,00 -	11 -
8	Е1-1585 Т.1-22-7 Т.Ч.П.1.17	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,01	176,62 5,14	171,17 65,45	2	-	2 1	8,33 55,44	- 1
9	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	418,46	0,46 -	- -	192	-	- -	- -	- -
10	Е1-1604 Т.1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,23	23,39 1,99	20,98 6,48	5	-	4 1	3,23 5,49	1 1
11	Е1-1585 Т.1-22-7	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,17	176,62 5,14	171,17 65,45	30	1	29 11	8,33 55,44	1 9
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	287,87	0,46 -	- -	132	-	- -	- -	- -
13	Е1-1634 Т.1-31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,14	34,51 -	34,51 11,59	5	-	5 2	- 9,82	- 1
14	Е1-967 Т.1-81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1	0,35	51,88	-	18	18	-	89,60	31

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУППЫ		51,88	-			-	-	-
		100М3								
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,40	13,68	5,93	19	11	8	11,20	16
	Т.1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,75	3,89			5	3,30	5
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			484	39	102		62
			РУБ.					40		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	484)	484	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	79)	-	79	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	68)	68	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	11)	-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	44)	44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	596)	596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	96)	-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	90)	-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	596)	596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	96)	-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	90)	-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	4,65	15,73	0,54	73	2	3	0,80	4
	Т.8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,50	0,17			1	0,13	1
17	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	20,00	3,33	2,70	67	13	54	0,86	17
	Т.7-1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,63	0,97			19	0,74	15
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т								
		УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ								
		ШТ								
18	608-79	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ	8,48	83,51	-	708	-	-	-	-
	Ц.П.9-110	ФЛ8.12-1,ФЛ8.24-1 ИЗ БЕТОНА								
		В12,5		-	-			-	-	-
		М3								
19	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,17	39,39	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
20	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,46	55,21	-	25	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
21	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	18,00	3,24	1,85	58	7	33	0,53	10
	Т.7-36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,38	0,68			12	0,52	9
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е7-403 Т.7-36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	33,00	6,19 0,76	3,45 1,26	204	25	114 42	1,04 0,95	34 31
23	С140-11637 Ц.П.3-3	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС24.5.6, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 М3	22,41	72,80 -	- -	1631	-	- -	- -	- -
24	С140-11637 Ц.П.3-11	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС12.5.6, ОБЪЕМОМ ОТ 0,3М3 ДО 0,5М3 М3	2,65	75,65 -	- -	200	-	- -	- -	- -
25	С140-11637 Ц.П.3-19	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС9.5.6, ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3 М3	2,44	78,68 -	- -	192	-	- -	- -	- -
26	Е6-90 Т.6-11-1	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В15 М3	2,14	57,66 1,94	0,56 0,17	123	4	1 -	2,81 0,13	6 -
27	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,01	812,62 25,25	3,74 1,12	8	-	- -	34,40 0,85	- -
28	Е7-446 Т.7-38-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	4,00	0,52 0,10	0,32 0,10	2	-	1 -	0,13 0,08	1 -
29	608-76 Ц.П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА В15 М3	0,04	99,82 -	- -	4	-	- -	- -	- -
30	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,03	55,21 -	- -	2	-	- -	- -	- -
31	Е8-30 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (НИЖЕ ОТМ.-0,30) М3	7,04	72,54 2,76	1,38 0,41	511	19	10 3	4,05 0,31	29 2
32	Е8-13 Т.8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,47	150,08 24,50	2,56 0,77	71	12	1 -	38,10 0,58	18 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				3886	82	217		119
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			77		58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3886)	3886	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	31)	31	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	159)	-	159	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	748)	748	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	2814)	2814	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	489)	489	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	36)	-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	84)	-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	347)	347	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	4722)	4722	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	213)	-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	243)	-	243	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	4722)	4722	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	213)	-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	243)	-	243	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПРИЯМОК

33	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,17	46,03 0,88	0,48 0,14	8	-	- -	1,37 0,10	- -
		М3								
34	Е6-15 Т.6-1-15	-УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15	0,29	50,91 0,65	0,58 0,17	15	-	- -	0,99 0,13	- -
		М3								
35	Е6-90 Т.6-11-1	-УСТРОЙСТВО СТЕН ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА В15	0,42	57,66 1,94	0,56 0,17	24	1	- -	2,81 0,13	1 -
		М3								
36	Е34-304 Т.34-55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,12	351,78 41,38	12,48 3,74	42	5	1 -	56,70 2,84	7 -
		10М2								
37	Е8-27 Т.8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН. ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,03	178,05 24,38	2,56 0,77	5	1	- -	33,60 0,58	1 -
		100М2								
38	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,07	14,31 2,56	0,34 0,10	1	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
39	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,13	15,54 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		100 М2								

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
40	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	1,13	46,03	0,48	52	1	-	1,37	2
		М3		0,88	0,14			-	0,10	-
41	Е6-30 Т.6-3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 ФОМ1 ИЗ БЕТОНА В15	1,90	63,27	2,04	120	6	4	4,35	8
		М3		2,93	0,61			1	0,46	1
42	Е6-31 Т.6-3-2	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 25М3 ФОМ2 ИЗ БЕТОНА В15	5,70	58,91	1,66	336	12	10	3,09	18
		М3		2,05	0,49			3	0,37	2
43	Е6-36 Т.6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	7,60	1,38	0,73	10	4	6	0,67	5
		М3		0,48	0,22			2	0,17	1
44	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	700,21	2,38	7	2	-	210,00	2
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			622	32	21		44
			РУБ.					6		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(622)		622	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(113)		113	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(38)		-	38	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(456)		456	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(79)		79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(4)		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(13)		-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(54)		54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(755)		755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(52)		-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(51)		-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(755)		755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(52)		-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(51)		-	51	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
45	Е8-30 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	81,64	72,54	1,38	5922	225	112	4,05	331
		М3		2,76	0,41			33	0,31	25
46	Е7-446 Т.7-38-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И	26,00	0,52	0,32	14	3	9	0,13	3
				0,10	0,10			3	0,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
47	Е7-128	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО	8,00	2,79	2,13	22	5	17	0,81	6
	Т.7-9-1	0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,58	0,63			5	0,48	4
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
48	608-76	-ПЕРЕМЫ4КИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С	2,31	99,82	-	231	-	-	-	-
	Ц.П.9-92	4ЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ,								
		ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА		-	-			-	-	-
		В15								
		М3								
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,23	43,00	-	53	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
50	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,29	55,21	-	16	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
51	Е7-291	-УСТАНОВКА УГОЛКА 215Х16 В	0,22	523,71	-	115	6	-	34,00	7
	Т.7-17-7	КАЧЕСТВЕ ПЕРЕМЫЧКИ								
		Т		26,63	-			-	-	-
52	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,06	14,31	0,34	1	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
53	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,12	15,54	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЬЕМУ	РАЗА								
		100 М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		6376	239	138		347
	РУБ.				41		31
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(6376)	6376	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(143)	143	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(280)	-	280	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(299)	299	-	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(5557)	5557	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(680)	680	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(45)	-	-	-		45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(120)	-	120	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(565)	565	-	-		-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(7621)	7621	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(423)	-	-	-		423
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(400)	-	400	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(7621)	7621	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(423)	-	-	-		423
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(400)	-	400	-		-

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ								
54	Е7-669 Т.7-47-11	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП4-4	10,00	2,20	0,28	22	7	3	1,01	10
		ШТ		0,74	0,09			1	0,06	1
55	608-1504 Ц.П.8-526	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК МАРКИ ОП4-4 ИЗ БЕТОНА В15	0,20	84,78	-	17	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
56	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,16	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
57	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,37	71,04	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
58	Е7-193 Т.7-11-9	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИ ДЛИНОЙ ДО 12М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 40М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М (НА КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ)	4,00	29,68	11,98	119	14	48	4,83	19
		ШТ		3,51	3,96			16	3,01	12
59	608-1345 Ц.П.8-135	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ПРИ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ОСЯМИ ПОПЕРЕЧНЫХ РЕБЕР БОЛЕЕ 0,11 ДЛИНЫ ПЛИТЫ И РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2	71,34	12,26	-	875	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
60	608-1345 Ц.П.8-196	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ПРИ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ОСЯМИ ПОПЕРЕЧНЫХ РЕБЕР БОЛЕЕ 0,11 ДЛИНЫ ПЛИТЫ И РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 (С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ .400ММ 700ММ)	70,83	12,31	-	872	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
61	Е7-209 Т.7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	2,00	3,69	1,76	7	3	3	1,64	3
		ШТ		1,26	0,65			1	0,49	1
62	608-1358 Ц.П.8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ4А-1 ИЗ БЕТОНА В15	0,06	139,81	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
63	608-1359 Ц.П.8-237	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 МАРКИ СБ7А-1 ИЗ БЕТОНА В15	0,12	117,65	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
64	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,07	39,39	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
65	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,04	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
66	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,12	71,04	-	9	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
67	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	14,31	0,34	1	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
68	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,03	15,54	0,21	1	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	(ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗА 2 РАЗА)								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				1983	24	54		32
		РУБ.						18		14
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1983)		1983	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(12)		12	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(42)		-	42	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(1831)		1831	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(59)		59	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(282)		282	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(19)		-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(47)		-	47	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(179)		179	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2444)		2444	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(65)		-	-	-		65
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(89)		-	89	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		(2444)		2444	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(65)		-	-	-		65
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(89)		-	89	-		-
	РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ									
69	Е8-59	-УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	0,01	711,03	2,35	7	-	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ								
		Т		34,75	0,70			-	0,53	-
70	Е11-57	-НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	1,73	143,27	1,91	248	31	3	29,40	51
	Т.11-8-3	В7,5								
		100М2		18,13	0,58			1	0,44	1
71	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦ.	6,90	28,89	0,48	199	2	3	0,46	3
	Т.11-8-4	Е11-57.20ММ								
	К=4 К	100М2		0,29	0,14			1	0,10	1

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЬЕМУ								
72	Е12-286 Т.12-9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	1,73	22,44	3,06	39	34	6	28,50	49
		100М2		19,38	0,90			2	0,68	1
73	С140-10991 Ц.П.3-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА В=400КГ/М3	23,10	42,88	-	991	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
74	Е12-299 Т.12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	1,73	93,80	1,25	162	17	3	14,30	25
		100М2		9,55	0,37			1	0,28	-
75	Е12-297 Т.12-9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	1,73	14,59	0,32	25	5	-	4,72	8
		100М2		2,93	0,10			-	0,08	-
76	Е12-176 Т.12-2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	1,73	611,24	26,52	1057	119	46	95,20	165
		100М2		68,63	7,97			14	6,05	10
77	Е12-277 Т.12-8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	1,98	14,65	0,02	29	6	-	4,14	8
		100М2		2,88	-			-	-	-
78	Е12-280 Т.12-8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,31	298,49	0,69	93	18	-	83,00	26
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2850	232	61		336
			РУБ.					19		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2850)		2850	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1057)		1057	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(251)		-	251	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1503)		1503	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(320)		320	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(21)		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(59)		-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(254)		254	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3424)		3424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(370)		-	-	-		370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(310)		-	310	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	(3424)		3424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(370)		-	-	-		370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(310)		-	310	-		-

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
79	Е10-107 Т10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4,58	2,93 0,84	0,22 0,07	13	4	1 -	1,16 0,05	5 -
80	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С М2	2,78	23,40 -	- -	65	-	- -	- -	- -
81	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С М2	1,80	22,15 -	- -	40	-	- -	- -	- -
82	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	3,00	4,63 -	- -	14	-	- -	- -	- -
83	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ	2,00	5,79 -	- -	12	-	- -	- -	- -
84	Е15-624 Т15-165-2 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,03	100,84 56,50	0,12 0,05	3	2	- -	80,00 0,04	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	147 (ОСТАТОК)	6	1 -		7 -
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.			(147)	147	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.			(11)	11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.			(6)	-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.			(133)	133	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.			(19)	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч			(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.			(2)	-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.			(13)	13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.			(179)	179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч			(8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.			(8)	-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.			(179)	179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч			(8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.			(8)	-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА								
85	Е9-34 Т9-5-1	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ	0,22	454,05	265,20	100	19	58	111,00	24

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		86,25	86,19			19	65,40	14
		100М2								
86	С121-226	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕПЛЕТА МАРКИ ОТД	10,00	113,45	-	1135	-	-	-	-
	ПР-НТ	18.12-2-ПС								
	01-22-82/3	ШТ		-	-			-	-	-
	0									
	П.102-1028									
87	С121-328	-НАЩЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1	0,06	670,47	-	40	-	-	-	-
	ПР-НТ	Т								
	01-22-82/3			-	-			-	-	-
	0									
	П.102-1068									
88	С121-329	-ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕПЛЕТОВ 1	0,02	1524,29	-	30	-	-	-	-
	ПР-НТ	Т								
	01-22-82/3			-	-			-	-	-
	0									
	П.102-1069									
89	Е15-771	-ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ	0,16	88,97	4,26	14	11	-	104,00	17
	Т15-204-2	УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ								
		ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ		70,13	1,28			-	0,97	-
		ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2								
		100М2								
90	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ	16,22	14,11	-	229	-	-	-	-
		НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА								
		ТОЛЩИНОЙ 4 ММ		-	-			-	-	-
		М2								
91	Е7-701	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТАЛЬНЫХ ОКОННЫХ	0,66	64,37	0,13	42	3	-	6,83	5
	Т7-51-1	БЛОКОВ ПРОКЛАДКАМИ ПРП-40								
		100М		5,03	0,03			-	0,03	-
92	Е7-709	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОКОН МАСТИКОЙ	0,66	136,37	35,02	90	9	23	17,68	12
	Т7-51-9	100М								
				13,00	10,51			7	7,97	5
93	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,53	15,54	0,21	8	1	-	2,30	1
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	(ОКОННЫХ БЛОКОВ ЗА 2 РАЗА)								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1688	43	81		59
			РУБ.					26		19
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(383)	383	-		-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(108)	108	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(31)	-	31		-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(229)	229	-		-		-

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(59)	59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(11)	-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(35)	35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(477)	477	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(43)	-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(42)	-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1305)	1305	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(23)	23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(38)	-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(1204)	1204	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(79)	79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(5)	-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(13)	-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(111)	111	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1495)	1495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(43)	-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(51)	-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		(1972)	1972	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(86)	-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(93)	-	93	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВОРОТА								
94	Е10-144 Т10-27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ М2	9,00	5,46 1,91	0,84 0,26	49	17	7 2	2,56 0,19	23 2
95	С121-1969 ПР-НТ 01-22-1980 /18 П.102-813	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ МАРКИ ВРЗ0Х30-УХЛ1,ОГРУНТОВАННЫХ И ОКРАШЕННЫХ ШТ	1,00	1055,45 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1104	17	7		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			2		2
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(49)	49	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(25)	25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(19)	-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(26)	-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(20)	-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1055)	1055	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(1056)	1056	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(64)	64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(4)	-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(12)	-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(90)	90	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1209)	1209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(4)	-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(12)	-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.		(1271)	1271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(30)	-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(32)	-	32	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕГОРОДКИ								
96	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,40	1024,87	13,09	410	37	6	137,00	55
	Т8-5-8	КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		92,50	3,93			2	2,98	1
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			410	37	6		55
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(410)	410	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(18)	18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(39)	-	39	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(350)	350	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(44)	44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(8)	-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(36)	36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(490)	490	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(59)	-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(47)	-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.		(490)	490	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(59)	-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(47)	-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ								
97	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	3,63	66,04	1,68	240	16	6	7,19	26
	Т11-1-2	ТОЛЩИНОЙ 100ММ								
	К=2,5 К	100М2		4,46	0,51			2	0,39	1
	ОБЪЕМУ									
98	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	48,86	-	59	2	-	2,90	3
	Т11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5								
		М3		2,03	-			-	-	-
99	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	26,56	52,12	-	1384	54	-	2,90	77
	Т11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В15								
		М3		2,03	-			-	-	-

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е13-225 Т13-25-1 Т.ч.п.3.2. В	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ) М2	7,00	3,33 0,95	0,36 0,10	23	7	3 1	1,40 0,08	10 1
101	Е13-226 Т13-25-2 Т.ч.п.3.2. В	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ (ВТОРОЙ СЛОЙ) М2	7,00	1,59 0,34	0,02 -	11	2	- -	0,50 -	4 -
102	Е11-47 Т11-30-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ 100М2	0,07	78,82 26,13	6,37 1,90	6	2	- -	29,50 1,44	2 -
103	Е13-291 Т13-39-5	-ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ ШПАТЛЕВКИ М2	7,00	0,17 0,15	- -	1	1	- -	0,20 -	1 -
104	Е11-67 Т11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7,5 100М2	0,08	188,62 25,63	2,95 0,88	15	2	- -	40,20 0,67	3 -
105	Е11-67 Т11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22,5 100М2	1,30	219,65 25,63	2,95 0,88	286	33	4 1	40,20 0,67	52 1
106	Е11-78 Т11-11-12	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	1,30	146,71 59,63	2,21 0,66	191	78	3 1	81,10 0,50	105 1
107	Е11-135 Т11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,07	755,78 76,75	7,68 2,31	53	5	- -	108,00 1,75	8 -
108	Е11-50 Т11-7-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА КЕРАМЗИТОМ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ М3	5,28	30,79 2,25	1,83 0,54	163	12	10 3	3,58 0,41	19 2
109	Е11-11 Т11-1-11	-УТОЛЩЕНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПОД КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА В15 М3	1,65	52,12 2,03	- -	86	3	- -	2,90 -	5 -
110	Е8-13 Т8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,02	150,08 24,50	2,56 0,77	3	-	- -	38,10 0,58	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				2521	217	26		316
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			8		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2521)	2521	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(235)	235	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(225)	-	225	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(2036)	2036	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(338)	338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(22)	-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(60)	-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(227)	227	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3086)	3086	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(344)	-	-	-		344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(285)	-	285	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.		(3086)	3086	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(344)	-	-	-		344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(285)	-	285	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
111	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	2,18	27,16	0,26	59	50	-	29,80	65
	Т15-59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	ГЧП2.27	ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		23,13	0,07			-	0,05	-
		100М2								
112	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,72	132,86	10,55	229	80	18	65,00	112
	Т15-55-1-1	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46,38	6,55			11	4,97	9
		СТЕН								
		100М2								
113	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	3,61	18,40	0,05	66	35	-	13,50	49
	Т15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,63	0,02			-	0,01	-
		(ПОТОЛКОВ И СТЕН)								
		100М2								
114	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,29	16,66	0,46	5	-	-	1,37	-
	Т13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ								
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ		1,15	0,14			-	0,10	-
		ПФ-133,ПФ-115								
		100 М2								
115	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,30	707,32	3,40	212	36	1	170,00	51
	Т15-14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ								
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ		118,38	1,02			-	0,77	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			571	201	19		277
			РУБ.					11		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(571)	571	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(232)	232	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(212)	-	212	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(117)	117	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(79)	79	-	-		-

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(6)	-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(12)	-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(51)	51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(701)	701	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(292)	-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(224)	-	224	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		(701)	701	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(292)	-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(224)	-	224	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
116	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,51	52,69	1,87	27	11	1	30,00	15
	Т15-52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		22,00	0,56			-	0,43	-
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			27	11	1		15
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(27)	27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(11)	-	11	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(15)	15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4)	4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(33)	33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(15)	-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(12)	-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.		(33)	33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(15)	-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(12)	-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
117	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,35	16,96	-	40	5	-	3,00	7
	Т11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,03	-			-	-	-
118	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,35	25,28	1,80	59	5	4	3,52	8
	Т11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,28	0,54			1	0,41	1
119	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,38	221,86	-	84	4	-	14,40	5
	Т27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ		10,29	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ТОЛЩИНОЙ 25ММ) 100М2								
120	Е27-172 Т27-42-2	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	-0,38	-35,77	-	-14	-1	-	-2,32	-1
				-1,64	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			169	13	4		19
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(169)	169	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(14)	14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(14)	-	14	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(138)	138	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(24)	24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(5)	-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(16)	16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(209)	209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(22)	-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(19)	-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.		(209)	209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(22)	-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(19)	-	19	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			22838	1193	738		1711
			РУБ.					251		192
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(20478)	20478	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1999)	1999	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1406)	-	1406	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(3240)	3240	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(13045)	13045	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(2493)	2493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(163)	-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(434)	-	434	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1828)	1828	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(24799)	24799	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2028)	-	-	-		2028
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1840)	-	1840	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2360)	2360	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(23)	23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(38)	-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(2260)	2260	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(143)	143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(25)	-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(201)	201	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2704)	2704	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(47)	-	-	-		47

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	63)	-	63	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	27503)	27503	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2075)	-	-	-		2075
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1903)	-	1903	-		-

СОСТАВИЛ — ПРЯДУХИНА

409-11-17.94 Альбом 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГВОЗДЕЙ МОЩНОСТЬЮ 100 Т/ГОД ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ТХ

НА монтаж и приобретение технологического оборудования.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19,823 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 60 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,048 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	18-03 Д.160	-АВТОМАТ ПРОВОЛОЧНО-ГВОЗДИЛЬНЫЙ ОДНОУДАРНЫЙ АВ4116А ШТ	1,00	12495,00	-	12495	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц1-110-4	-МОНТАЖ ШТ	1,00	31,19	15,35	31	13	15	21,00	21
				13,25	6,41			6	4,86	5
3	18-02 Д.100	-ПИЛА РУЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИСКОВАЯ ИЭ-5107А 1 ШТ	1,00	2331,42	-	2331	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц2-30-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	27,02	3,89	27	21	4	31,00	31
				21,25	1,70			2	1,29	1
5	24-18-49 П.09-022	- ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ 1524 ШТ	1,00	205,80	-	206	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	19-07 П.1-0737	-СТОЛ 1991 ШТ	1,00	295,47	-	295	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	17-03 Ч.1 П.5-275	-ВЕСЫ ШКАЛЬНЫЕ РН-50Ш13П-1 ШТ	2,00	48,51	-	97	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	19-06 П.13-004	-КРАН КОНСОЛЬНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ Г/П 0,5Т ШТ	2,00	1411,20	-	2822	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			18304	34	19		52
			РУБ.					8		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(18246)	18246	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		(182)	182	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(553)	553	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(228)	228	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		(124)	124	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(19333)	19333	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(58)	58	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(42)	-	42	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(30)	30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(6)	-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(95)	95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(60)	-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(48)	-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(19428)	19428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(60)	-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(48)	-	48	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
9	УКР.ПОКАЗ.	-ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	3,00	62,00	-	186	-	-	-	-
			РУБ	-	-			-	-	-
10	ТО ЖЕ	- ТО ЖЕ,ХОЗИНВЕНТАРЯ	3,00	69,75	-	209	-	-	-	-
			РУБ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			395	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		(395)	395	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		(395)	395	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(395)	395	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			18699	34	19		52
			РУБ.					8		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(18246)	18246	-	-		-

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	(	182)	182	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	553)	553	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	228)	228	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(	124)	124	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	19333)	19333	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	58)	58	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	5)	5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	42)	-	42	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	30)	30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	6)	-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	95)	95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	60)	-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	48)	-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(	395)	395	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(	395)	395	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	19823)	19823	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	60)	-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	48)	-	48	-		-

СОСТАВИЛ Бодунова БОДУНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГВОЗДЕЙ МОЩН 100Т/ГОД ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ОВ

НА ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ОО ОВ Л.1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,346 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 180 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,156 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	54,00	1,28 0,26	0,02 -	69	14	1 -	0,36 -	19 -
2	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	37,00	1,45 0,26	0,02 -	54	10	1 -	0,36 -	13 -
3	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	12,00	1,83 0,26	0,02 -	22	3	- -	0,36 -	4 -
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ								
4	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	6,00	2,28 -	- -	14	-	- -	- -	- -
5	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	2,00	2,46 1,24	0,22 0,07	5	2	- -	1,54 0,05	3 -
6	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ.	2,00	3,78 -	- -	8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130-1773	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	2,00	2,32	0,22	5	2	-	1,54	3
				1,24	0,07			-	0,05	-
9	С130 2049	-ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ ДИАМ 40ММ ШТ	2,00	25,57	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	С130-1775	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	4,00	1,21	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Е16-135	-УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА ШТ	1,00	2,32	0,22	2	1	-	1,54	2
				1,24	0,07			-	0,05	-
12	С130 2326	-СТ-ТЬ ВОДОСЧЕТЧИКА ДИАМ 50ММ ШТ	1,00	49,35	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	1,46	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,03	5,08	-	5	5	-	5,26	5
				4,75	-			-	-	-
15	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	2,00	4,07	-	8	1	-	0,32	1
				0,25	-			-	-	-
16	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ КОМПЛ	2,00	6,70	0,02	13	-	-	0,22	-
				0,18	-			-	-	-
17	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	69,60	1,12	0,10	78	23	7	0,46	32
				0,33	0,03			2	0,03	2
18	С2407 77	-СТ-ТЬ РАДИАТОРОВ МС140-108 КВТ	38,98	23,44	-	914	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	Е18-186	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ	2,00	67,52	0,89	135	8	2	5,36	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ		4,05	0,26			1	0,19	-
		ШТ								
20	Е18-192	-УСТАНОВКА ВОЗДУХООБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 76ММ	1,00	7,51	0,21	8	2	-	2,04	2
				1,55	0,07			-	0,05	-
		ШТ								
21	Ц12-698-16	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	7,00	1,87	0,17	13	7	1	1,02	7
		ШТ		1,00	-			-	-	-
22	С2410-5007	-ПЫЛЕУБОРОЧНАЯ МАШИНА ЧАЙКА-21	1,00	122,25	-	122	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ	0,68	15,58	0,21	11	1	-	2,35	2
		ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,93	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
24	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,05	14,36	0,34	1	-	-	3,16	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,61	0,10			-	0,08	-
		100М2								
25	Е13-130	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА БТ-577	0,05	6,64	0,56	1	-	-	1,71	-
		100М2		1,44	0,17			-	0,13	-
26	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,30	29,31	0,56	9	8	-	41,82	13
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		27,80	0,17			-	0,13	-
		М3								
27	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	0,31	97,34	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
28	Е26-80	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ	0,10	155,68	0,95	16	5	-	71,09	7
		СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА		54,83	0,29			-	0,22	-
		100М2								
29	С114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80	0,01	1345,40	-	13	-	-	-	-
		РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-Н		-	-			-	-	-
		1000М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1669	92	12		124
			РУБ.					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(122)		122	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(9)	9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(131)	131	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(13)	13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	- 7		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	- 1		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(19)	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(7)	-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(8)	- 8		-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(81)	81	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(18)	18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(14)	- 14		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(10)	10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	- 1		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(98)	98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(22)	-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(15)	- 15		-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(1453)	1453	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(322)	322	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(74)	- 74		-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(163)	163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(27)	- 27		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(124)	124	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(1740)	1740	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(107)	-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(101)	- 101		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(1988)	1988	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(136)	-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(124)	- 124		-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

30	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ. ДИАМЕТРОМ. ММ. ДО 200	1,88	9,68	0,07	18	2	-	1,62	3
				1,15	0,02			-	0,01	-
		М2								
31	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ.ДИАМЕТРОМ. ММ ОТ 225 ДО 315	2,97	9,41	0,07	28	3	-	1,62	5
				1,15	0,02			-	0,01	-
		М2								
32	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ.ДИАМЕТРОМ. ММ ОТ 355 ДО 450	2,51	8,55	0,07	21	2	-	1,25	3
				0,88	0,02			-	0,01	-
		М2								
33	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	2,00	24,36	0,05	49	6	-	4,31	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400								
		ШТ		3,13	0,02			-	0,01	-
34	Е20-523	-БАЗА ПОД ДЕФЛЕКТОР	5,60	16,89	0,10	95	6	-	1,41	8
		М2		1,01	0,03			-	0,03	-
35	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150	1,00	2,31	0,08	2	1	-	1,41	1
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		1,10	0,03			-	0,03	-
		1ШТ								
36	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200	3,00	2,59	0,08	8	3	-	1,41	4
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		1,10	0,03			-	0,03	-
		1ШТ								
37	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1,00	21,73	0,17	22	2	-	3,01	3
				2,14	0,05			-	0,04	-
		ШТ								
38	Е20-538	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 400	1,00	36,99	0,29	37	3	-	3,65	4
				2,61	0,09			-	0,06	-
		ШТ								
39	Е20-696	-ДОП М/К К УЗЛАМ ПРОХОДА	0,25	57,26	0,84	14	2	-	10,32	3
		100 КГ		8,01	0,26			-	0,19	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
40	Е13-162	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ХП-799	0,08	105,53	0,36	8	-	-	1,55	-
		100 М2		1,30	0,10			-	0,08	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			302	30	-		43
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(8)		8	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(8)		8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(10)		10	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(294)		294	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(260)		260	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(30)		-	30	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(30)		30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(24)	24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(348)	348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(44)	-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(32)	-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(358)	358	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(44)	-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(32)	-	32	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1971	122	12		167
			РУБ.					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(122)	122	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(9)	9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(131)	131	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(13)	13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(19)	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(7)	-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(8)	-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(89)	89	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(26)	26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(14)	-	14	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(11)	11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(108)	108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(22)	-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(15)	-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(1747)	1747	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(582)	582	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(104)	-	104	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(193)	193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(29)	-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(148)	148	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(2088)	2088	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(151)	-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(133)	-	133	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(2346)	2346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(180)	-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(156)	-	156	-		-

Составила [illegible] /Кохановская/

409-11-17.94 Альбом 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГВОЗДЕЙ МОЩН 100Т/ГОД ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ВК

НА СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СО ВК Л.1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,478 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 107 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,081 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ В1								
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	10,00	1,70 0,29	0,02 -	17	3	- -	0,37 -	4 -
2	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	15,00	1,93 0,29	0,02 -	29	4	- -	0,37 -	6 -
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ								
3	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,94 -	- -	8	-	- -	- -	- -
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,25	4,99 4,66	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
5	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65 ММ М	7,00	4,90 0,34	0,08 0,03	34	2	- -	0,46 0,03	3 -
6	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	3,35	0,02	3	-	-	0,31	-

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,24	-			-	-	-
7	С130-1485	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 32	35,00	4,73	-	166	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
8	2406-4012	-АВТОМАТ ДЛЯ ВЫДАЧИ ВОДЫ=АВ-2-900	1,00	690,90	-	691	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц28-902-2	-АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ	1,00	7,79	0,72	8	7	-	10,00	10
		ШТ		6,84	0,48			-	0,36	-
10	2406-6002	-ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВАН-10=КНЭ-25М	1,00	95,55	-	96	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц28-923-1М	-КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	1,00	3,90	0,04	4	3	-	5,00	5
		ШТ		3,46	0,02			-	0,01	-
12	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	126,25	-	13	13	-	184,00	18
				126,25	-			-	-	-
		100М3								
13	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	57,50	-	6	6	-	99,30	10
				57,50	-			-	-	-
		100М3								
14	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,04	31,07	0,41	1	-	-	2,30	-
				3,78	0,14			-	0,10	-
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1077	39	-		57
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(787)	787	-		-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(60)	60	-		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(847)	847	-		-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(12)	12	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(10)	-	10		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(8)	8	-		-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(1)	-	1		-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(1)	1	-		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(21)	21	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(15)	-	-		-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(11)	-	11		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(20)	20	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(19)	-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4)	4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(25)	25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(28)	-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(19)	-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(258)	258	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(75)	75	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(31)	31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(23)	23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(312)	312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(15)	-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(14)	-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(1205)	1205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(58)	-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(44)	-	44	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
15	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	4,74	0,04	24	3	-	0,72	4
		М		0,56	0,02			-	0,01	-
16	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	10,00	6,81	0,05	68	6	-	0,79	8
		М		0,61	0,02			-	0,01	-
17	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ВЫПУСК	5,00	6,81	0,05	34	3	-	0,79	4
		М		0,61	0,02			-	0,01	-
18	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	10,90	0,04	11	-	-	0,46	-
		КОМПЛ.		0,36	0,02			-	0,01	-
19	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	1,00	48,48	0,22	48	2	-	2,44	2
				1,86	0,07			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ.								
20	Е17-19	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	1,00	2,10	0,10	2	1	-	1,72	2
		КОМПЛ.		1,33	0,03			-	0,03	-
21	С130-1717	-УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЕ, ФАРФОРОВЫЕ И ПОЛУФАРФОРОВЫЕ С КРАНОМ НАСТОЛЬНЫМ, КРОНШТЕЙНАМИ,СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ БЕЗ СПИНКИ,РАЗМЕРОМ 400-500Х300Х135 ММ	1,00	21,08	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
22	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ. ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	126,25	-	13	13	-	184,00	18
				126,25	-			-	-	-
		100М3								
23	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	57,50	-	6	6	-	99,30	10
				57,50	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			227	34	-		48
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	19)	19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	19)	-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	4)	4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	24)	24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	28)	-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	19)	-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	208)	208	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	171)	171	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	15)	-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	23)	23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	3)	-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	18)	18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	249)	249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	21)	-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	18)	-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	273)	273	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	49)	-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	37)	-	37	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1304	73	-		105
			РУБ.					-		-

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(787)	787	-	-		-	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(60)	60	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(847)	847	-	-		-	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(12)	12	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(10)	-	10	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(8)	8	-	-		-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)	-	1	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1)	1	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(21)	21	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(15)	-	-	-		15	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(11)	-	11	-		-	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(39)	39	-	-		-	
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)	2	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(38)	-	38	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(8)	8	-	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(2)	2	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(49)	49	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(56)	-	-	-		56	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(38)	-	38	-		-	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(466)	466	-	-		-	
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(246)	246	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(25)	-	25	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(54)	54	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)	-	-	-		2	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(7)	-	7	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(41)	41	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(561)	561	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(36)	-	-	-		36	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(32)	-	32	-		-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(1478)	1478	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(107)	-	-	-		107	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(81)	-	81	-		-	

СОСТАВИЛ КОХАНОВСКАЯ

409-11-17.94 Альбом 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГВОЗДЕЙ МОЩНОСТЬЮ 100Т/ГОД ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ЭМ

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЭМ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,805 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 227 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,178 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10		11
		ОТДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ												
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ												
1	1504-1011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522.139-78 ШТ	1,00	5,81	-			6	-	-	-			
				-	-					-	-	-			
2	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	4,17	0,11			4	1	-	2,00	2		
				1,30	0,02					-	0,01	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.						10	1	-		2		
										-		-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ: РУБ.		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ.		(6)				6	-	-		-		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ.		(6)				6	-	-		-		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.		(4)				4	-	-		-		
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.		(3)				3	-	-		-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.		(1)				-	1	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.		(1)				1	-	-		-		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.		(5)				5	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(11)	11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								
3	Д16 1517-2490	-ЩИТОК ЯОУ8501 ШТ	1,00	65,04	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0,01	611,15	15,30	6	2	-	315,00	3
				236,25	5,42			-	4,12	-
5	Д80 1507-1271	-СВЕТИЛЬНИК СП18-2Х36 ШТ	22,00	66,00	-	1452	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,22	185,92	59,33	41	15	13	97,00	21
				67,38	18,87			4	14,32	3
7	Д54 1507-1249	-СВЕТИЛЬНИК НСП11-200 ШТ	1,00	9,05	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Д54 1507-1248	-ТО ЖЕ НСП11-100 ШТ	1,00	7,46	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. 100ШТ	0,02	422,38	99,28	8	1	2	103,00	2
				72,00	30,94			1	23,48	-
10	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3 ШТ	2,00	15,76	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,02	149,28	1,53	3	1	-	63,00	1
				43,75	0,58			-	0,44	-
12	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	4,50	9,72	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	4,50	1,92	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ		-	-			-	-	-
14	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	0,20	1,33	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
15	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	0,10	1,45	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
16	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150	0,10	1,59	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
17	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,10	257,54	-	26	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
18	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2.5	0,02	301,78	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
19	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4 3Х4+1Х2,5	0,02	430,39	-	9	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
20	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,32	90,64	38,76	120	39	51	41,00	54
		100М		29,25	14,28			19	10,84	14
21	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,08	577,50	6,97	46	2	-	41,00	3
		Т		31,13	1,73			-	1,32	-
22	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	19,04	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,01	249,64	5,44	3	1	-	159,00	2
		100ШТ		117,88	1,97			-	1,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	150401-75	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-УР54	4,00	0,54	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,04	65,83	1,87	3	2	-	68,00	3
		100ШТ		48,00	0,10			-	0,08	-
26	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	25,00	1,96	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Д3 2405-11065	-ПРОФИЛЬ УСЭК-55	10,00	2,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Д3 2405-11066	-ТО ЖЕ УСЭК-56	15,00	0,84	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			1995	63	66		89
			РУБ.					24		17
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1995)	1995	-		-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(96)	96	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(87)	-	87		-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(1757)	1757	-		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(59)	59	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-		-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(10)	-	10		-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(161)	161	-		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2215)	2215	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(109)	-	-		-		109
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(97)	-	97		-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	(2215)	2215	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(109)	-	-		-		109
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(97)	-	97		-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	1	РУБ.			2005	64	66		91
			РУБ.					24		17
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(6)	6	-		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(6)	6	-		-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1999)	1999	-		-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(99)	99	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(88)	-	88		-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(1757)	1757	-		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(60)	60	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-		-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(161)	161	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2220)	2220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(111)	-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(98)	-	98	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.		(2226)	2226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(111)	-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(98)	-	98	-		-
		ОТДЕЛ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
29	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	2,00	1,87	0,07	4	2	-	1,00	2
				1,18	-			-	-	-
		ШТ								
30	СКЦЭ-2545	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73701	1,00	127,89	-	128	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ	1,00	32,14	1,97	32	10	2	13,02	13
		ШТ		10,18	0,75			1	0,57	1
32	1504-1011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522.139-78	1,00	5,81	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
33	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	4,17	0,11	4	1	-	2,00	2
				1,30	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			174	13	2		17
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(134)	134	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4)	4	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(141)	141	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(40)	40	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(14)	-	14	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(13)	13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(56)	56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(19)	-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(15)	-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(197)	197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(19)	-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(15)	-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								
34	Д2-47 1517-2616	-ЯЩИК ЯРП11-311 ШТ	2,00	33,36 -	-	67	-	- -	-	-
35	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	2,00	6,03 1,94	0,17 0,03	12	4	- -	2,00 0,03	4 -
36	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,05	301,78 -	-	15	-	- -	-	-
37	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6 3Х6+1Х4 1000М	0,01	536,57 -	-	5	-	- -	-	-
38	Д20 1509 Т4050	-КАБЕЛЬ КГ СЕЧ 3Х2,5+1Х1,5ММ2 КМ	0,02	493,27 -	-	10	-	- -	-	-
39	Ц8-505-1	-ТОКОПОДВОД ГИБКИЙ КАРЕТКАМИ НА ТРОСЕ 10М	2,00	28,17 4,91	0,63 0,22	56	10	1 -	7,00 0,17	14 -
40	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,60	70,84 22,75	21,59 6,87	43	14	13 4	31,00 5,21	19 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
41	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	12,00	0,70	-	8	3	-	1,00	12
				0,28	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	2,00	1,93	-	4	1	-	1,00	2
				0,58	-			-	-	-
		ШТ								
43	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	0,13	44,87	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
44	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,40	7,20	3,96	3	1	1	4,00	2
				2,95	1,21			-	0,92	-
		100М								
45	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,88	1,54	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,43	-			-	-	-
46	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	2,00	0,84	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
47	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,02	40,82	1,92	1	-	-	34,00	1
				24,38	0,19			-	0,14	-
		100ШТ								
48	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78	2,00	2,87	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
50	2405-1708	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР 2-82	10,00	0,26	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
51	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УОЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т	10,00	0,61	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДУ-25 Т-3.2								
		М								
52	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО	0,10	80,20	39,27	8	3	4	43,00	4
		25ММ		29,00	16,54			2	12,55	1
		100М								
53	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,50	3,24	-	8	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
54	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	0,25	9,50	0,23	2	2	-	10,00	3
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		7,29	0,09			-	0,06	-
		100М								
55	2405-1722	-ПРОФИЛИ=К235У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80	3,00	1,49	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	575,07	7,99	6	-	-	61,00	1
		Т		41,63	2,40			-	1,82	-
57	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ	0,30	39,94	1,53	12	3	-	12,00	4
		СТАЛИ.СЕЧЕНИЕ 160ММ2		8,50	0,17			-	0,13	-
		100М								
58	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,60	14,63	0,68	9	2	-	6,00	4
		10ШТ		3,88	0,17			-	0,13	-
59	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ	0,10	76,06	2,72	8	2	-	26,00	3
		КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ		18,63	0,17			-	0,13	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			307	47	19		77
			РУБ.					6		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(307)	307	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(107)	107	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(53)	-	53		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(133)	133	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(44)	44	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)	-	-		-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(4)	-	4		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(22)	22	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(373)	373	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(83)	-	-		-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(57)	-	57		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(373)	373	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(83)	-	-		-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(57)	-	57		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
60	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ. ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,05	101,00 101,00	-	5	5	-	184,00 -	9 -
61	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,05	57,50 57,50	-	3	3	-	99,30 -	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			8	8	-		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(8)		8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(8)		-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(9)		9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(14)		-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(8)		-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	(9)		9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(14)		-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(8)		-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			489	68	21		108
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(134)		134	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(4)		4	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(141)		141	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(347)		347	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(112)		112	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(67)		-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(133)		133	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(57)		57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(3)		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(5)		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(25)		25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(429)		429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(102)		-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(72)		-	72	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(8)		8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(8)		-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	9)	9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	14)	-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	8)	-	8	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.	(	579)	579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	116)	-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	80)	-	80	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2494	132	87		199
			РУБ.					31		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	140)	140	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	4)	4	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	147)	147	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2346)	2346	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	211)	211	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	155)	-	155	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	1890)	1890	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	117)	117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	6)	-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	15)	-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	186)	186	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2649)	2649	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	213)	-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	170)	-	170	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	8)	8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	8)	-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	9)	9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	14)	-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	8)	-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	2805)	2805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	227)	-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	178)	-	178	-		-

/ СОСТАВИЛ ВЕРСТАКОВА

409-11-17.94 Альбом 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДОТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГВОЗДЕЙ МОШНОСТЬЮ 100Т В ГОД ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А СС

НА СЕТИ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,082 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	141-1976/4 1 П.327	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ "СПЕКТР" ШТ	1,00	32,34 -	- -	32	-	- -	- -	- -
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	1,00	0,48 0,39	- -	1	-	- -	0,50 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		33	-	-		1
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(32)	32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(33)	33	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1)	1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(1)	-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(34)	34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(1)	-	-	-		1
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								
3	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С	0,03	20,54	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2		-	-			-	-	-
		1000М								
4	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,30	14,12	-	4	4	-	19,00	6
		100М		13,50	-			-	-	-
5	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,60	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	5,82	0,94	6	2	1	3,00	3
		КОРОБКА		2,03	0,31			-	0,23	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13	6	1		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(13)		13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(6)		-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(5)		5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(18)		18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(7)		-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(18)		18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(7)		-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			46	6	1		10
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(32)		32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(33)		33	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(14)		14	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(6)		-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(5)		5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(19)		19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(10)		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(7)		-	7	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.	(52)		52	-	-		-

409-11-17.94 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		ОТДЕЛ 2. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
7	ЦЕНА ЗАВОДА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГА-3	1,00	7,35	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц10-379-2	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАСТОЛЬНЫЙ	1,00	2,19	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,88	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			9	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(10)	10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								
9	290220-125	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10	1,00	5,60	-	6	-	-	-	-
1		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ	1,00	0,90	-	1	1	-	1,00	1
		НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ		0,59	-			-	-	-
		ШТ								
11	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0.6 ММ2	0,03	23,86	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
12	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,30	14,12	-	4	4	-	19,00	6
				13,50	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
13	290220-110 00 Д.223	-КОРОБКА УК-Р	1,00	0,45	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	1,00	0,52	-	1	-	-	0,60	1
		ШТ		0,43	-			-	-	-
15	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО РПВ-1	1,00	0,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	33,78	0,06	1	-	-	31,00	-
		100ШТ		21,38	0,03			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			16	5	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	16)	16	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	5)	-	5	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	6)	6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	4)	4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	1)	-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	20)	20	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	8)	-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	6)	-	6	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.	(	20)	20	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	8)	-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	6)	-	6	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		РУБ.			25	7	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(	7)	7	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(	7)	7	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	18)	18	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	7)	-	7	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	6)	6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	5)	5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	1)	-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	23)	23	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	11)	-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	8)	-	8	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		РУБ.	(	30)	30	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	11)	-	-	-		11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(8)	-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			71	13	1		21
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИОЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(39)	39	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(40)	40	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(32)	32	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(13)	-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(10)	10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(42)	42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(21)	-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(15)	-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(82)	82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(21)	-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(15)	-	15	-		-

/СОСТАВИЛ ВЕРСТАКОВА

gost.e-ecolog.ru