ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

244-9-39.86

ИЗОЛЯТОР

центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест
(стены кирпичные)

Альбом II

С М Е Т Ы

21936/02

цена 1-90

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
244-9-39.86

Изолятор
центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест
(стены кирпичные)

Альбом II

С М Е Т Ы

Разработан ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов

Стоимость общая	-I2,75 тыс.руб.
в том числе: строительно-монтажные работы	-II,2I тыс.руб.
I м3 здания СМР	-40,74 руб.
I м2 полезной площади	-I54,6Iруб.
Стоимость I места	-5I,0 руб.

Проект утвержден Госгражданстроем приказом № 229 от 8 августа I985 года
рабочий проект введен в действие ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов приказ № 44 от 19 марта 1987 г.

Главный инженер института — В.Овечкин
Главный инженер проекта — В.Ляховецкая
Нач. отдела смет и ПОС — Ф.Тышлер

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета № 2	4
3. Смета № 2-I на общестроительные работы	5
4. Сводка объемов и стоимости работ	I8
5. Смета № 2-2 на вентиляцию	22
6. Смета № 2-3 на холодное водоснабжение	25
7. Смета № 2-4 на горячее водоснабжение	28
8. Смета № 2-5 на канализацию	3I
9. Смета № 2-6 на электрооборудование и электроосвещение	34
I0. Смета № 2-7 на слаботочные устройства	39
II. Смета № 2-8 на технологическое оборудование	44
I2. Сводная ведомость затрат труда	48

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам на строительство изолятора центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест

А. Основные положения, принятые при составлении смет

Сметы на строительство изолятора центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Сметная стоимость определена в базисных ценах I-го территориального района (I подрайон).

Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия утвержденному Мособлисполкомом.

Накладные расходы приняты в размере:

- на общестроительные работы - 16,5%
- на сантехнические работы - 13,3%
- на металлоконструкции - 8,6%
- плановые накопления - 8%

Б. Основные объемно-планировочные и конструктивные решения проекта.

Здание одноэтажное кирпичное, покрытие решено с применением сборных индустриальных изделий включенных в общесоюзные каталоги для жилищного, гражданского и промышленного строительства: одностатные деревянные клееные балки и клееные деревянные панели покрытий.

Пространственна устойчивость здания обеспечивается совместной работой стен и перегородок за счет перевязки и армирования кладки мест пересечения.

Фундаменты - ленточные, бутобетонные.

П о л ы - по грунту.

Кровля - рулонная по деревянным панелям, состоящая из 3-х слоев рубероида.

Составила ст.инженер В.Шмидт

Объектная смета № 2

к типовому проекту Изолятор центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест (стены кирпичные)

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость -12,75 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу -51,0 руб.
1 м2 общей площади -157,82 руб.
1 м3 объема здания -46,34 руб.

№№ пп	№ смет, прейск. укрупн. сметн. норм, расцен.	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. присп. произв. инвент.	прочих затрат	всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин	нормат. условно-чистой продукции	ед. изм.	к-во ед.изм.	стоим. ед.изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2-1	Общестроительные работы	10,23	-	-	-	10,23	-	-	-	м3	275,16	37,18
2	2-2	Вентиляция	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-	"	-"-	0,07
3	2-3	Холодное водоснабжение	0,06	-	-	-	0,06	-	-	-	"	-"-	0,22
4	2-4	Горячее водоснабжение	0,08	-	-	-	0,08	-	-	-	"	-"-	0,29
5	2-5	Канализация	0,41	-	-	-	0,41	-	-	-	"	-"-	1,49
6	2-6	Электрооборудование и электроосвещение	-	0,27	-	-	0,27	-	-	-	"	-"-	0,98
7	2-7	Слаботочные устройства	-	0,09	0,02	-	0,11	-	-	-	"	-"-	0,4
8	2-8	Технологическое оборудование	-	0,05	1,52	-	1,57	-	-	-	"	-"-	5,71
		Итого по смете	10,8	0,41	1,54	-	12,75	-	-	-	м3	275,16	46,34

Главный инженер института В.Овечкин
Главный инженер проекта Е.Ляховецкая
Главный архитектор проекта И.Чернявский
Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Составила ст.инженер В.Шмидт
Проверила главный специалист Л.Сидоренкова

Локальная смета № 2-I

К типовому проекту изолятор центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест
(стены кирпичные)
на общестроительные работы

Основание: Альбом I
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость -10,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1 место -40,92 руб.
1 м2 общей площади здания -126,62руб.
1 м3 объема здания -37,18 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, ценника расценок, и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость,руб.			
						Всего	нормат. условно-чистой продук. прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Земляные работы							
I	ЕI-23I т.ч. таб.3 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59кВт с перемещением до I0м грунт 2 группы	I000м3	0,03	44,I6	I	-/I	-	I/-
2	ЕI-I75 т.ч. таб. 3 таб.22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000м3	0,I0	I75,I4	I8	-/I8	I	I7/7
3	ЕI-960 т.80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы	I00м3	0,I5	74,50	II	-/II	II	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	E1-175 Т.ч. ТАБ.3 ТАБ.22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,07	175,14	12	- 13	1	12 5
5.	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ ОТ РАЗРАБОТКИ И ДЛЯ ЗАСЫПКИ	Т	297,00	0,29	86	- -	-	- -
6.	E1-231 Т.ч. ТАБ.3 Т.29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ	1000М3	0,07	44,16	3	- 3	-	3 1
7.	E1-968 Т.81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	46,00	5	- 5	5	- -
8.	E1-1184 Т.118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	0,68	9,69	7	- 7	4	3 2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	179	- 58	22	36 15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	143			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	23			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	179			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
9.	E11-2 Т.1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,50	43,30	22	- 2	2	- -
10.	E6-21 Т.1-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	М3	33,00	29,60	977	- 80	57	23 7
11.	E8-13 Т.4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,29	86,50	25	- 6	6	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1288	-	65	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							88		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1024			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	72			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	169			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	95			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1288			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ							
12.	Е8-72 7 9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩ.СТЕН 380ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	1,83	33,82	62	- 7	6	1 -
13.	Е8-73 7 9-1	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	4,33	33,52	145	- 17	14	3 1
14.	Е8-32 5-2 ССЦ П.6-15 П.2-12	-СТЕНЫ ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	9,40	33,50	315	- 30	23	7 2
		ЦЕНА:2,41+0,78+0,17+64,4,0,384+23,5,0,23=33,5							
15.	Е8-33 5-2 ССЦ П.6-15 П.2-12	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	30,36	33,25	1009	- 88	71	17 5
		ЦЕНА:2,35+0,59+0,17+64,4,0,384+23,5,0,23=33,25							
16.	Е8-32 1 5-2	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	5,25	32,30	170	- 17	13	4 1
17.	Е8-49 1 6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,НЕАРМИРОВАННЫЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	0,57	34,50	20	- 2	2	- -
18.	Е8-50 6-2 ССЦ П.6-15 П.2-12	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	1,85	35,52	66	- 8	7	1 -
		ЦЕНА:3,62+0,65+0,06+23,5,0,22+64,4,0,404=35,52							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е8-189 Т.22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	1,30	42,20	55 33	- 33	33	- -
20.	Е7-445 Т.38-10-1 .8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	25,00	0,84	21 6	- -	2	4 2
21.	С СЦ П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	0,84	64,40	54 -	- -	-	- -
22.	С СЦ Т.1 Т.4 ТАБ.3-1-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	КГ	9,00	0,25	2 -	- -	-	- -
23.	С ТО ЖЕ Т.3-1-6	-ТО ЖЕ,В1	КГ	15,00	0,32	5 -	- -	-	- -
24.	Е8-59 Т.7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,04	417,00	17 1	- -	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	2442	- 209	172	37 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1941			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	183			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	61			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	320			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	181			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2442			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ							
25.	Е11-11 Т.1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,20	29,30	35 2	- -	2	- -
26.	Е8-45 Т.5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	100М2	0,76	438,00	331 53	- -	47	6 2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	461	-	49	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							55		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	366			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	51			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	61			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	34			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	461			
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ							
27.Е10-3 Т.1-3	-УСТАНОВКА БАЛОК ПРОЛЕТОМ 9М ОБЕМОМ ДО 0,5 М3	ШТ	2,00	9,91	20	-	6	6
							12	2
28.С122-381	-ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ КЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ НА КЛЕЕ КБ-3	М3	0,94	295,00	277	-	-	-
							-	-
29.Е10-246 50-1	-СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	М2	104,35	0,45	47	-	29	13
							42	4
30.06-19 П.2-105 ПРИМЕЧ	-ПАНЕЛИ ДЕРЕВО-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ	М2	104,35	19,32	2016	-	-	-
							-	-
	ЦЕНА(13,4+(12,3-8,9)+0,4.4),1,05=19,32							
31.Е7-668 47-11-1.8	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	4,00	1,40	6	-	2	-
							2	-
32.С СЦ Т.19-96	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП6-4А	М3	0,08	62,70	5	-	-	-
							-	-
33.С СЦ Т.1 Т.3-1-1	-АРМАТУРА КЛАССА А2	КГ	8,00	0,24	2	-	-	-
							-	-
34.СТО ЖЕ 3-1-3	-ТО ЖЕ А3	КГ	8,00	0,25	2	-	-	-
							-	-
35.СТО ЖЕ 3-1-13	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	38,00	0,41	16	-	-	-
							-	-
36.Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,16	417,00	67	-		-
							4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ В КЛАДКЕ МС1-3	Т	0,05	441,00	22	-	6	-
							6		-
38.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК МС-4	Т	0,02	362,00	7	-	2	-
							2		-
39.	Е6-83 9-7 ССЦ Т.3-1-14	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ АНКЕРОВ А1	Т	0,01	702,00	7	-	1	-
							1		-
40.	Е10-70 11-1	-ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,10	112,00	11	-	1	-
							1		-
41.	Е10-70 11-1 Т.4.1,6 С110 Т.4 20-2	-ТО ЖЕ ИЗ БРУСКОВ ЛИСТВЕННИЦЫ	М3	0,17	127,35	22	-	2	-
							2		-
42.	Е26-63 11-7	-УСТАНОВКА В СТЫКАХ ПЛИТ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,10	64,40	6	-	4	-
							4		-
43.	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	100ШТ	0,04	640,00	22	-	-	-
							-		-
44.	Е26-27 7-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М3	1,15	6,21	7	-	6	-
							6		-
45.	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3	1,21	11,20	14	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	3242	-	63	19
							82		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2576
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	69
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2354
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	426
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	240
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ							
46.	Е12-85 1-2-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ДВУХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ; ИЗ РУБЕРОИДА РКУ-420А	100М2	0,97	233,00	226	- 39	31	8 2
47.	Е26-63 11-7	-УСТАНОВКА В УЗЛАХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,05	64,40	3	- 2	2	- -
48.	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	100ШТ	0,02	640,00	13	- -	-	- -
49.	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,08	192,00	16	- 4	4	- -
50.	Е12-289 9-6	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ РУБЕРОИДА НА МАСТИКЕ	100М2	0,65	49,90	32	- 8	7	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	364	- 53	44	9 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	290			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	46			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	47			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	27			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	364			
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА							
51.	Е10-98 18-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ОР-9	М2	1,16	5,84	7	- 5	5	- -
52.	Е10-99 18-2	-ТО ЖЕ ОР-8	М2	5,13	3,92	20	- 13	13	- -
53.	С122-188	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛОЩ. ДО 1,2 М2	М2	1,16	5,96	7	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.	С122-191	-ТО ЖЕ БОЛЕЕ 2 М2	М2	5,13	4,15	21	-	-	-
							-		-
55.	Е10-80 13-9	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ОКОННЫХ СТАНДАРТНЫХ ПЛОЩ.ДО 2 М2	М2	3,42	2,85	10	-	4	-
							4		-
56.	С122-89,32	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПО ТИПУ ОР15-12Г	М2	3,42	8,90	30	-	-	-
	ПРИМЕН						-		-
57.	Е10-80 13-9	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ ОДИНАРНЫХ	М2	4,32	2,85	12	-	5	-
							5		-
58.	С122-193	-БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ	М2	4,32	7,42	32	-	-	-
							-		-
59.	Е15-706 201-1-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,10	187,00	18	-	3	-
							3		-
60.	Е15-717 201-3-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОДИНАРНЫХ ФРАМУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЕЗ КОРОБОК ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,03	222,00	8	-	2	-
							2		-
61.	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	2,00	1,72	3	-	-	-
							-		-
62.	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	6,00	2,58	15	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	232	-	32	-
							32		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	183
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	32
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	108
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	31
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	18
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	232

РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		**********							
63.	E10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	17,53	1,65	25	- 16	10	6 2
64.	E10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	3,52	1,19	4	- 3	2	1 -
65.	C122-217	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-7С	М2	2,78	15,00	42	- -	-	- -
66.	C122-218	-ТО ЖЕ АГ-21-9	М2	5,40	14,20	77	- -	-	- -
67.	C122-219	-ТО ЖЕ АГ-21-12	М2	4,84	13,50	65	- -	-	- -
68.	C122-229	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА АН И АТ,20-8-1,20-8-2	М2	1,85	17,80	33	- -	-	- -
69.	C122-236	-ТО ЖЕ АВУПОЛЬНЫЕ	М2	2,66	14,80	39	- -	-	- -
70.	C122-242	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ,С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА АН И АТ 20-7,7-11,23-7,7-11	М2	3,52	17,30	61	- -	-	- -
71.	C111-448	-АВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	5,00	3,11	16	- -	-	- -
72.	C111-449	-АВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ АВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	2,00	3,51	7	- -	-	- -
73.	C111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	6,94	7	- -	-	- -
74.	C111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ АВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2,00	9,36	19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	497	- 19	12	7 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	395			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	14			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	366			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	65			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	37			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	497			
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ							
75.Е11-2 1-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,61	43,30	27	- 2	2	- -
76.Е11-11 1-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	4,90	29,30	144	- 8	8	- -
77.Е11-55 8-1		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,37	70,00	26	- 4	4	- -
78.Е13-225 25-1		-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	13,80	1,83	25	- 15	12	3 1
79.Е13-226 25-2		-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	13,80	0,69	10	- 4	4	- -
80.Е11-207 28-1		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	100М2	0,14	453,00	63	- 6	6	- -
81.Е11-132 20-1		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ НА ЦЕМЕТНОМ РАСТВОРЕ	100М2	0,38	492,00	188	- 20	16	4 1
82.Е11-136 20-4		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВТОЛЩИНОЙ 6ММ	100М2	0,27	362,00	99	- 16	15	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	730	-	67	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							75		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	582			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	69			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	95			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	53			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	730			
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
83.E15-256 55-5-11		-УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	1,76	110,00	193	- 93	81	12 7
84.E15-86 14-1		-ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИ4У И БЕТОНУ	100М2	0.42	450,00	188	- 41	40	1 -
85.E15-660 168-3		-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,76	76,30	134	- 42	41	1 -
86.E15-663 168-6		-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	100М2	0,77	60,80	47	- 13	12	1 -
87.E15-567 159-7		-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	100М2	0,21	32,10	7	- 5	5	- -
88.E15-566 159-6		-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	100М2	0,53	23,70	13	- 8	8	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	732	- 202	187	15 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	582			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	194			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	54			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	732			
		РАЗДЕЛ 11, РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
89.Е34-318 59-2		-ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВЕНТ.ШАХТ	100М2	0,02	276,00	4	- 2	2	- -
90.Е20-696 18-1		-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМКИ ВЕНТШАХТ	100 КГ	1,00	35,90	36	- 6	6	- -
91.Е26-63 11-7		-ОБЛИЦОВКА ШАХТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	0,04	64,40	3	- 2	2	- -
92.С111-30		-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	100ШТ	0,02	640,00	10	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	65	- 10	10	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	21			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	36			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	44			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	10232	- 883	723	160 54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8099			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	771			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	2912			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1336			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	753			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10188			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	36			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	44			

Главный инженер проекта Л.Ляховицкая

Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тиллер

Исходные данные:
Составил ст.инженер В.Шмидт

Проверил главный специалист Л.Сидоренкова

Перфорация:
Подготовил старший инженер А.Смирнова

Проверил рук. группы В.Ильичева

244-9-39.86 Ал.II

Изолятор центра
обслуживания летней базы отдыха на 250 мест
(стены кирпичные)

С В О Д К А

объемов и стоимости строительных работ к локальной смете № 2-I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.			Нормативная условно-чистая продукция					Уд.вес стоимости конструк. элементов и видов работ в % к общей стоимости работ по смете / стоим.ед. изм.в руб.
				прямые затраты	накладн. расходы I6,5% на общ. работы 8,6% на металлоконструкции	плановые накопления 8% по гр. 5,6	всего по графе 5,6,7	в том числе: основн. зарпл.	в том числе: экспл. машин	в наклад. расход.	в планов. накоплен.	всего по графе 9,I0, II,I2	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Земляные работы	м3	I30,0	I43	23	I3	I79	-	-	-	-	-	I,75/I,38
2	Фундаменты	м3	33,0	I024	I69	95	I288	-	-	-	-	-	I2,59/39,03
3	Стены	м3	53,59	I94I	320	I8I	2442	-	-	-	-	-	23,87/45,57
4	Перегородки	м2	75,62	366	6I	34	46I	-	-	-	-	-	4,5I/6,I
5	Покрытие	м2	I04,35	2576	426	240	3242	-	-	-	-	-	3I,68/3I,07
6	Кровля	м2	96,8	290	47	27	364	-	-	-	-	-	3,56/3,76
7	Окна	м2	I3,II	I83	3I	I8	232	-	-	-	-	-	2,27/I7,7
8	Двери	м2	2I,05	395	65	37	497	-	-	-	-	-	4,86/23,6I
9	Полы	м2	75,3	582	95	53	730	-	-	-	-	-	7,I3/9,69
I0	Внутренняя отделка	м2	275,I6	582	96	54	732	-	-	-	-	-	7,I5/2,66
II	Разные работы	м3 здан.	275,I6	53	8	4	65	-	-	-	-	-	0,64/0,24
	Итого по общестроительным работам	м3 здан.	275,I6	8I35	I34I	756	I0232	-	-	-	-	-	37,I9

Главный инженер проекта Е.Ляховецкая
Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Составила ст.инженер В.Шмидт
Проверила главный специалист Л.Сидоренкова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э9001771' Н3В1Г1М1' ' ' 1.1' ' ' ' 275,16' М3*
Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ#(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 169-798' ИЗОЛЯТО
        Р' Т.Р.П.' ' 2-2-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ 1*
Н10=16,5*
Д2-Б*
Д2-С*
Д3-Д*
Д4-А*
Р1' М3' 130*
Е1-231#Т.Ч. ТАБ.3#Т.29-2(А3.1,1)(А4.1,05)' 29,2*
Е1-175#Т.Ч. ТАБ.3#ТАБ.22-14(А3.1,15)(А4.1,1)' 101*
Е1-960#Т.80-2' 15*
Е1-175#Т.Ч. ТАБ.3#ТАБ.22-14(А3.1,15)(А4.1,1)' 68*
С310-1' 297' ' ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ ОТ РАЗРАБОТКИ И ДЛЯ ЗАСЫПКИ*
Е1-231#Т.Ч. ТАБ.3#Т.29-2(А3.1,1)(А4.1,05)' 68' ' + ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ*
Е1-968#Т.81-2' 10*
Е1-1184#Т.118-10' 68*
Р2' М3' 33*
Е11-2#Т.1-2(А2=38,74)' 50*
Е6-21#Т.1-21(А2=27,17)' 33*
Е8-13#Т.4-1(А2=65,40)' 28,7*
Р4' М3' 53,59*
Е8-72 7#9-1(А2=29,71)' 1,83' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,
        ТОЛЩ.СТЕН 380ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М*
Е8-73 7#9-1(А2=29,66)' 4,33' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М*
Е8-32#5-2#ССЦ П.6-15#П.2-12(А2=30,31)' 9,4' ' СТЕНЫ ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М*
П2#ЦЕНА:2,41+0,78+0,17+64,4.0,384+23,5.0,23=33,5*
Е8-33#5-2#ССЦ П.6-15#П.2-12(А2=30,31)' 30,36' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М*
П2#ЦЕНА:2,35+0,59+0,17+64,4.0,384+23,5.0,23=33,25*
Е8-32 1#5-2(А2=29,11)' 5,25' ' СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ
        ЭТАЖА ДО 4М*
Е8-49 1#6-2(А2=29,98)' 0,57' ' СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,НЕАРМИРОВАННЫЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА
        ДО 4М*
Е8-50#6-2#ССЦ П.6-15#П.2-12(А2=31,25)' 1,85' ' СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫС
        ОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М*
П2#ЦЕНА:3,62+0,65+0,06+23,5.0,22+64,4.0,404=55,52*
Е8-189#Т.22-1' 130*
Е7-445#Т.38-10-1.8(А2=0,61)' 25*
СТ СЦ П.9-92(=19)' 0,84' 64,4' ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
СТ СЦ Т.1 Т.4#ТАБ.3-1-3(=19)' 9' 0,25' АРМАТУРА КЛАССА А3' КГ*
СТ ТО ЖЕ#Т.3-1-6(=19)' 15' 0,32' ТО ЖЕ,В1' КГ*
Е8-59#Т.7-3(А2=387,82)' 0,04*
Р13' М2' 75,62*
Е11-11#Т.1-11(А2=27,68)' 1,2*
Е8-45#Т.5-9(А2=368,41)' 75,62' ' + ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА*
Р6' М2' 104,35*
Е10-3#Т.1-3' 2*
С122-381' 0,94*
Е10-246#50-1' 104,35*
Т06-19 П.2-105#ПРИМЕЧ(=19)' 104,35' 19,32' ПАНЕЛИ ДЕРЕВО-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ' М2*
П2#ЦЕНА(13,4+(12,3-8,9)+0,4.4).1,05=19,32*
Е7-668#47-11-1,8(А2=0,68)' 4' ' УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК*
СТ СЦ Т.19-96(=19)' 0,08' 62,7' ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП6-4А' М3*
СТ СЦ Т.1#Т 3-1-1(=19)' 8' 0,24' АРМАТУРА КЛАССА А2' КГ*
СТТО ЖЕ 3-1-3(=19)' 8' 0,25' ТО ЖЕ А3' КГ*
СТТО ЖЕ 3-1-13(=19)' 38' 0,413' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ' КГ*
```

```
52    52    E8-59#7-3(A2=387,82)' 0,16*
53    53    E6-83#9-7' 0,05' ' * В КЛАДКЕ МС1-3*
54    54    E7-285#17-1' 0,02' ' * МС-4*
55    55    E6-83#9-7(A2*261)#ССЦ Т.3-1-14' 0,01' ' * АНКЕРОВ А1*
56    56    E10-70#11-1' 0,1' ' ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД*
57    57    E10-70#11-1(A2*15,2)(A3.1,1)#Т.Ч.1.6#С110 Т.4 20-2' 0,17' ' ТО ЖЕ ИЗ БРУСКОВ ЛИСТВЕННИЦЫ*
58    58    E26-63#11-7' 9,6' ' УСТАНОВКА В СТЫКАХ ПЛИТ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
59    59    С111-30' 3,5*
60    60    E26-27#7-4' 1,15*
61    61    С114-2' 1,15,1,05*
62    62    Р7' М2' 96,8*
63    63    E12-85#1-2-2' 96,8*
64    64    E26-63#11-7' 4,5' ' УСТАНОВКА В УЗЛАХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
65    65    С111-30' 2*
66    66    E12-280#8-5' 8,49*
67    67    E12-289#9-6' 65' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ РУБЕРОИДА НА МАСТИКЕ*
68    68    Р11' М2' 13,11*
69    69    E10-98#18-1' 1,16' ' УСТАНОВКА БЛОКОВ ОР-9*
70    70    E10-99#18-2' 5,13' ' ТО ЖЕ ОР-8*
71    71    С122-188' 1,16' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛОЩ. ДО 1,2 М2*
72    72    С122-191' 5,13' ' ТО ЖЕ БОЛЕЕ 2 М2*
73    73    E10-80#13-9' 3,42' ' УСТАНОВКА БЛОКОВ ОКОННЫХ СТАНДАРТНЫХ ПЛОЩ.ДО 2 М2*
74    74    СТ122-89,32(=19)#ПРИМЕН' 3,42' 22,8-13,9' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПО ТИПУ ОР15-12Г' М2*
75    75    E10-80#13-9' 4,32' ' УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ ОДИНАРНЫХ*
76    76    С122-193' 4,32' ' БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ*
77    77    E15-706#201-1-33' 9,69*
78    78    E15-717#201-3-33' 3,42*
79    79    С111-435' 2*
80    80    С111-436' 6*
81    81    Р10' М2' 21,05*
82    82    E10-105#20-1' 17,53*
83    83    E10-106#20-2' 3,52*
84    84    С122-217' 2,78*
85    85    С122-218' 5,4' ' ТО ЖЕ АГ-21-9*
86    86    С122-219' 4,84' ' ТО ЖЕ АГ-21-12*
87    87    С122-229' 1,85*
88    88    С122-236' 2,66' ' ТО ЖЕ АВУПОЛЬНЫЕ*
89    89    С122-242' 3,52*
90    90    С111-448' 5*
91    91    С111-449' 2*
92    92    С111-446' 1*
93    93    С111-447' 2*
94    94    Р14' М2' 75,3*
95    95    E11-2#1-2(A2=38,74)' 61,3*
96    96    E11-11#1-11(A2=27,68)' 4,9*
97    97    E11-55#8-1(A2=59,17)' 37,2*
98    98    E13-225#25-1' 13,8*
99    99    E13-226#25-2' 13,8*
100   100   E11-207#28-1' 13,8*
101   101   E11-132#20-1(A2=438,6)' 38,2*
102   102   E11-136#20-4(A2=304,43)' 27,3*
103   103   Р16' М3' 275,16*
104   104   E15-256#55-5-11(A2=56,8)' 175,6*
105   105   E15-86#14-1' 41,8*
106   106   E15-660#168-3' 175,6*
107   107   E15-663#168-6' 77,3*
108   108   E15-567#159-7' 21,5*
109   109   E15-566#159-6' 53*
110   110   Р18' М3' 275,16*
```

111	111	Е34-318#59-2' 1,6' ' ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВЕНТ.ШАХТ*
112	112	Е20-696#18-1' 100' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМКИ ВЕНТШАХТ*
113	113	Е26-63#11-7' 4,06' ' ОБЛИЦОВКА ШАХТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
114	114	С111-30' 1,5*
115	115	К*

Локальная смета № 2-2

к типовому проекту изолятор центра обслуживания летней базы отдыха на 250мест (стены кирпичные)
на вентиляцию

Основание: Заказная спецификация ОВ-I
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость -0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -0,08 руб.
I м2 общей площади здания -0,25 руб.
I м3 объема здания -0,07 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистой продук. прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E20-408	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером: мм200х200	Iшт	5,00	I,63	8	I0/4	4	-/-
2	CI30-6I5	Дроссель-клапан во фланце с сектором управления из листовой и сортовой стали, прямоугольные периметром в мм до I000	шт	2,00	I,9I	4	-/-	-	-/-
3	CI30-I487	Сетки металлические в рамках площадью в свету в м2 до 0.2	м2	0,50	3,75	2	-/-	-	-/-
		Всего по смете:	руб	-	-	I7	I0/4	4	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	14
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	17
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	10

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая

Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Исходные данные:

составила ст.инженер Л.Шабанова Л.Шабанова

проверил нач.отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Перфорация:

подготовила ст.инженер А.Смирнова

проверила: рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
93      1       Э9000384' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 275,16' Н3*
94      2       Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ#(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШИФР-169/798' И3
                    ОЛЯТОР' Р.Ч.' ' 3-2-2' ВЕНТИЛЯЦИЯ' АЛЬБОМ 1*
95      3       Н12=13,3' Н15=63' Н21=5' Н30=8' Н31=44*
96      4       Е20-408' 5*
97      5       С130-615' 2*
98      6       С130-1487' 0,5*
99      7       КЩЕГОЛЕВ' ШАБАНОВА*
```

Локальная смета № 2-3

к типовому проекту изолятор центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест (стены кирпичные)
на холодное водоснабжение

Основание: Заказная спецификация ВК-I
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость -0,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -0,08 руб.
I м2 общей площади -0,74 руб.
I м3 объема здания -0,22 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, ценника (расценок) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	нормат. условно-чистой продукции	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. I5мм для водоснабжения	м	25,00	I,20	30	I2/6	6	-/-
2	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам. 20мм	м	2,00	I,35	3	I/-	-	-/-
3	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам. 25мм	м	3,00	I,36	4	I/I	I	-/-
4	EI6-44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам. 32мм	м	6,00	I,58	9	3/I	I	-/-
5	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов	I00м	0,36	3,94	I	3	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ					1		-
6.С130-103		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	1,47	3	-	-	-
7.С130-106		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00	2,53	3	-	-	-
8.С130-1022		-КРАН СПУСКНОЙ Д=15ММ	ШТ	1,00	1,00	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	64	20	9	-
							9		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	54
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	37
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	9
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	9
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	64
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	20

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая

Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Исходные данные:

составила ст.инженер Л.Шабанова

проверил нач.отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Перфорация:

подготовила ст.инженер А.Смирнова

проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 8)

```
123       1       Э9000387' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 275,16' М3*
124       2       Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ#(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШИФР 169/798' И3
                          ОЛЯТОР' Р.Ч.' ' 2-2-3' ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ' АЛЬБОМ 1*
125       3       Н12=13,3' Н15=63' Н30=8' Н31=44*
126       4       Е16-41' 25*
127       5       Е16-42' 2*
128       6       Е16-43' 3*
129       7       Е16-44' 6*
130       8       Е16-219' 36*
131       9       С130-103' 2*
132      10       С130-106' 1*
133      11       С130-1022' 1' ' КРАН СПУСКНОЙ Д=15ММ*
134      12       КЦЕГОЛЕВ' ШАБАНОВА*
```

Локальная смета № 2-4

к типовому проекту Изолятор центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест
(стены кирпичные)
на горячее водоснабжение

Основание: Заказная спецификация ВК-I
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость -0,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -0,32 руб.
I м2 общей площади здания -0,99 руб.
I м3 объема здания -0,29 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистой продук. прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЕI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам. I5 мм	м	27,00	I,20	32	I3/6	6	-/-
2	ЕI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам. 20мм	м	2,00	I,35	3	I/-	-	-/-
3	ЕI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам. 25мм	м	3,00	I,36	4	I/I	I	-/-
4	ЕI6-44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам. 32мм	м	6,00	I,58	9	3/I	I	-/-
5	СI30-I022	Кран спускной д=I5мм	шт	I,00	I,00	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
6.С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,47	1	-	-	-
							-		-
7.С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00	2,53	3	-	-	-
							-		-
8.Е17-50	-СМЕСИРЕЛЬ ДЛЯ МОЕК	ШТ	3,00	4,59	14	3	2	-
							2		-
9.Е17-40	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ОДНОВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,27М2	ШТ	1,00	3,01	3	1	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	83	22	10	-
							10		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	70
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	54
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	10
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	10
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	83
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	22

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая

Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Исходные данные:
составила ст.инженер Л.Шабанова
проверил начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Перфорация:
подготовила ст.инженер А.Смирнова
проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 7)

```
110      1      Э9000386' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 275,16' Н3*
111      2      Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ#(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШИФР 169/798' ИЗ
                       ОЛЯТОР' Р.Ч.' ' 2-2-4' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ' АЛЬБОМ 1*
112      3      Н12=13,3' Н15=63' Н30=8' Н31=44*
113      4      Е16-41' 27*
114      5      Е16-42' 2*
115      6      Е16-43' 3*
116      7      Е16-44' 6*
117      8      С130-1022' 1' ' КРАН СПУСКНОЙ Д=15ММ*
118      9      С130-103' 1*
119     10      С130-106' 1*
120     11      Е17-50' 3' ' СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК*
121     12      Е17-40' 1*
122     13      КЩЕГОЛЕВ' ШАБАНОВА*
```

Локальная смета № 2-5

к типовому проекту Изолятор центра обслуживания летней базы на 250 мест (стены кирпичные)
на канализацию

Основание: Заказная спецификация ВК-I
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость -0,41 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -1,64 руб.
I м2 общей площади здания -5,07 руб.
I м3 объема здания -1,49 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценки (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. едини. изм.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистой продук. прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	EI6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диам. 50мм	м	I0,00	3,2I	32	I0/5	5	-/-
2	EI6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диам. I00мм	м	I5,00	4,59	69	I6/7	7	-/-
3	EI7-58	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с боковым пуском	ком	2,00	2I,20	42	7/3	3	-/-
4	EI7-20	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со	ком	6,00	I8,I0	I09	I8	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150					8		-
5.Е17-5		-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОВОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ В4М1-1500	КОМПЛ.	1,00	66,00	66	6 2	2	- -
6.Е17-36		-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	2,00	6,31	13	1 1	1	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	405	58 26	26	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	331
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	302
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	26
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	26
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	44
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	30
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	405
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	58

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая
Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Исходные данные:
составила ст.инженер Л.Шабанова
проверил нач.отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Перфорация:
подготовила ст.инженер А.Смирнова
проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 6)

```
100      1      Э9000385' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 275,16' М3*
101      2      Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ#(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШИФР-169/798' И3
                       ОЛЯТОР' Р.Ч.' ' 2-2-5' КАНАЛИЗАЦИЯ' АЛЬБОМ 1*
102      3      Н12=13.3' Н15=63' Н30=8' Н31=44*
103      4      Е16-30' 10*
104      5      Е16-31' 15*
105      6      Е17-58' 2*
106      7      Е17-20' 6*
107      8      Е17-5' 1*
108      9      Е17-36' 2*
109     10      КИЕГОЛЕВ' ШАБАНОВА*
```

Локальная смета № 2-6

к типовому проекту Изолятор центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест (стены кирпичные)
на электрооборудование

Основание: Заказная спецификация и электроосвещение
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость -0,27 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1 место -1,08 руб.
1 м2 общей площади здания -3,34 руб.
1 м3 объема здания -0,98 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. едини. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистой продук. прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарпл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Оборудование и монтаж							
1	Ц8-521-8	Трехполюсный блок ЯБП-1	шт	1,00	7,77	8	-/2	2	-/-
2	Е21-150 27-5	Установка щитков осветительных промышленных с автоматами типа А-3100, серии ОЩВ-6 или ОЩ-6	100шт	0,01	238,00	2	-/2	2	-/-
3	Е21-129 25-5	Светильник Арт. -352	100шт	0,07	85,20	6	-/2	2	-/-
4	Е21-129 25-5	Светильник НПО-20	100шт	0,02	85,20	2	-/1	1	-/-
5	Е21-129	Светильник НБО-19	100шт	0,03	85,20	3	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25-5						1		-
6.	E21-125 25-1	-ТО ЖЕ,АРТ,38 И НС-2	100ШТ.	0,06	88,70	4	- 3	1	2 1
7.	E21-129 25-5	-ТО ЖЕ,АС-19	100ШТ.	0,02	85,20	2	- 1	1	- -
8.	E21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,03	12,90	1	- -	-	- -
9.	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	КОМПЛ.	5,00	2,32	12	- 5	5	- -
10.	E21-114 23-1	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,09	13,30	1	- 1	1	- -
11.	E21-115 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ.	0,02	33,60	1	- -	-	- -
12.	E21-84 16-4	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	1,46	6,80	10	- 7	7	- -
13.	E21-93 17-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М	1,50	3,62	5	- 5	4	1 1
14.	E21-94 17-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,12	4,56	1	- -	-	- -
15.	E21-98 17-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	100М	1,80	1,47	3	- 2	2	- -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
16.	С156-235	-ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ С БЛОКОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕРИИ ЯБПВ ТИПА ЯБПВ-1 НА 100А	ШТ	1,00	13,70	14	- -	-	- -
17.	1517-2217	-ЩИТОК ПРОМЫШЛЕННЫЙ 550Х400Х150ММ=ОЩВ-6ГОСТ 8709-76==	ШТ	1,00	38,74	39	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
18.	640115 П.1-46	-СВЕТИЛЬНИК АРТ.352	ШТ	7,00	5,60	39	-	-	-
19.	1507-3017	-СВЕТИЛЬНИК=НП020Х100/Р20-02УХЛ4=	ШТ	2,00	2,20	4	-	-	-
20.	1507-3001	-СВЕТИЛЬНИК=ДС-19УХЛ4=	ШТ	5,00	2,20	11	-	-	-
21.	640115 П.1-40	-СВЕТИЛЬНИК АРТ.38	ШТ	2,00	4,62	9	-	-	-
22.	1507-5020	-ПЛАФОН=ПТ-37=	ШТ	2,00	1,10	2	-	-	-
23.	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60	10ШТ	0,70	0,97	1	-	-	-
24.	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	1,10	1,08	1	-	-	-
25.	503-60122-11	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,15	215,20	31	-	-	-
26.	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	1000М	0,33	28,40	9	-	-	-
27.	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,01	45,60	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	267	-	29	3
							32		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	18			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	267			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	267	- 32	29	3 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	222			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	18			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	267			

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая
Нач.отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Исходные данные:
Составила ст.инженер Н.Ананьева
Проверил нач.отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Перфорация:
подготовила ст.инженер А.Смирнова

Проверила рук. группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1     1     Э9001960' Н8' ' ' 1' ' ' ' 275,16' Н3*
  2     2     Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' 244-9-39.86 АЛ.2
                    ' ИЗОЛЯТОР' ' ' 2-6' ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ИЗОЛЯТОРА' ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ*
  3     3     Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
  4     4     РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
  5     5     Ц8-521-8' 1' ' ТРЕХПОЛЮСНЫЙ БЛОК ЯБП-1*
  6     6     Е21-150#27-5(=7)' 1*
  7     7     Е21-129#25-5(=7)' 7' ' СВЕТИЛЬНИК АРТ.352*
  8     8     Е21-129#25-5(=7)' 2' ' СВЕТИЛЬНИК НПО-20*
  9     9     Е21-129#25-5(=7)' 3' ' СВЕТИЛЬНИК НБО-19*
 10    10     Е21-125#25-1(=7)' 4' ' ТО ЖЕ,АРТ.38 И НС-2*
 11    11     Е21-129#25-5(=7)' 2' ' ТО ЖЕ,АС-19*
 12    12     Е21-119#23-7(=7)' 3*
 13    13     Ц8-522-5' 5*
 14    14     Е21-114#23-1(=7)' 9*
 15    15     Е21-115#23-2(=7)' 2*
 16    16     Е21-84#16-4(=7)' 146*
 17    17     Е21-93#17-1(=7)' 150*
 18    18     Е21-94#17-2(=7)' 12*
 19    19     Е21-98#17-6(=7)' 180*
 20    20     ПМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 21    21     С156-235' 1*
 22    22     1517-2217(=13)(А1.1,076)' 1*
 23    23     Т640115 П.1-46(=13)' 7' 5,1.1,099' СВЕТИЛЬНИК АРТ.352' ШТ*
 24    24     1507-3017(=13)(А1.1,099)' 2*
 25    25     1507-3001(=13)(А1.1,099)' 5*
 26    26     Т640115 П.1-40(=13)(А1,1,099)' 2' 4,2' СВЕТИЛЬНИК АРТ.38' ШТ*
 27    27     1507-5020(=13)(А1.1,099)' 2*
 28    28     С153-264' 7*
 29    29     С153-276' 11*
 30    30     503-80122-11(=13)(А1.1,076)' 146*
 31    31     С152-228' 330*
 32    32     С152-230' 10*
 33    33     К*
```

Локальная смета № 2-7

к типовому проекту Изолятор центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест (стены кирпичные)
на слаботочные устройства

Основание: Заказная спецификация
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость -0,II тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -0,44 руб.
I м2 общей площади здания -I,36 руб.
I м3 объема здания -0,4 руб.

№№ пп	№ прейск. укрупн. сметных норм, расцен.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	нормат. условно-чистой продукции	в том числе	
								основн. зарпл.	экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Радиофикация							
		Оборудование и монтаж							
I	Нор-ма Мин. связи	Громкоговоритель Ритм	шт	3,00	4,33	I3	-/-	-	-/-
2	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: В помещении	шт	3,00	2,73	8	-/7	7	232
3	ЦI0-975--I3	Крышка декоративная	I00шт	0,03	I6,70	I	-/-	-	-/-
4	ЦI0-975--I2	Коробка подштукатурная КП-5	шт	3,00	0,4I	I	-/I	I	-/-
5	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	I00шт	0,03	20,80	I	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	1,00	2,42	2	- 2	2	- -
	7.Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,50	15,90	8	- 4	4	- -
	8.Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,50	4,88	2	- 2	1	1 -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
	9.503-80122-11	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77-ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,05	215,20	11	- -	-	- -
	10.С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	1000М	0,05	20,98	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			65	- 16	15	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			13			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			14			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			35			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			51			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
	11.6203-12	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72М-АТС	ШТ	1,00	7,70	8	- -	-	- -
	12.Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	ШТ	1,00	0,37	1	- -	-	- -
	13.Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	ШТ	1,00	0,41	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
14.Ц10-975-13	-	КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,01	16,70	1	-	-	-
							-		-
15.Ц8-417-5	-	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,10	15,90	2	-	1	-
							1		-
16.Ц8-409-1	-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,10	4,88	1	-	-	-
							-		-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
17.503-80122-11	-	ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77-ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,01	215,20	2	-	-	-
							-		-
18.С152-489	-	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,01	10,70	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	18	-	1	-
							1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	8			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		РАЗДЕЛ 3, ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
19.Ц10-743-1	-	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ	ШТ	8,00	0,45	4	-	3	-
							3		-
20.Ц11-580-13	-	ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	ШТ	8,00	0,32	3	-	2	-
							2		-
21.Ц10-975-12	-	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	ШТ	5,00	0,41	2	-	2	-
							2		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.Ц10-54-12		-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	0,50	11,20	6	- 5	5	- -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
23.2402-4059		-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИАТЛ	ШТ	8,00	0,15	1	- -	-	- -
24.С152-489		-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,05	10,70	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	30	- 12	12	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	17	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	12	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	1	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	30	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	113	- 29 28 1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	21	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	22	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	61	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	91	

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая
Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Исходные данные:
составила ст.инженер Н.Ананьева
проверил начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Перфорация:
подготовила ст.инженер А.Смирнова
проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
138      1      Э9001597' Н8Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
139      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ(ИЗОЛЯТОР)' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВ
                        АНИЯ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ(ИЗОЛЯТОР)' ' ' 2-2-7' СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ИЗОЛЯТОРА*
140      3      Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
141      4      РРАДИОФИКАЦИЯ*
142      5      ПОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
143      6      ТНОМ-РА МИН.СВЯЗИ(=14)' 3' 5,7,0,76' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РИТМ' ШТ*
144      7      Ц10-397-7' 3*
145      8      Ц10-975-13' 3*
146      9      Ц10-975-12' 3' ' КОРОБКА ПОДШТУКАТУРНАЯ КП-5*
147     10      Ц8-591-7' 3*
148     11      Ц10-381-6' 1*
149     12      Ц8-417-5' 50*
150     13      Ц8-409-1' 50*
151     14      ПМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
152     15      503-80122-11(=13)(А1.1,076)' 50*
153     16      С152-495' 50' 20,98*
154     17      РТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
155     18      ПОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
156     19      6203-12(=14)' 1*
157     20      Ц10-127-5' 1*
158     21      Ц10-975-12' 1*
159     22      Ц10-975-13' 1*
160     23      Ц8-417-5' 10*
161     24      Ц8-409-1' 10*
162     25      ПМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
163     26      503-80122-11(=13)(А1.1,076)' 10*
164     27      С152-489' 10' 10,7*
165     28      РПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
166     29      ПОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
167     30      Ц10-743-1' 8*
168     31      Ц11-580-13' 8*
169     32      Ц10-975-12' 5*
170     33      Ц10-54-12' 50*
171     34      ПМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
172     35      2402-4059(=13)(А1.1,082)' 8*
173     36      С152-489' 50' 10,7*
174     37      К*
```

Локальная смета № 2-8

к типовому проекту Изолятор центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест (стены кирпичные)
на технологическое оборудование

Основание: Заказная спецификация
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость -1,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1 место -6,28 руб.
1 м2 общей площади здания -19,43руб.
1 м3 объема здания -5,71 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость,руб.			
						Всего	нормат. условно-чистой продукции	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28-02-22 п.15-015	Кипятильник дезинфекционный электрический Э-40-220	шт	1,00	15,00	15	-/-	-	-/-
2	28-02-22 п.15-014	То же, Э-34-200	шт	1,00	12,90	13	-/-	-	-/-
3	24-19-73 п.259	Стол производственный СП-1050А	шт	1,00	21,50	22	/-/	-	-/-
4	24-19-73 доп.10 п.8003	Кассета настенная для тарелок кт-та	шт	1,00	10,20	10	-/-	-	-/-
5	24-17 п.6-01	Электроплита бытовая двухконфорочная Актай-1	шт	1,00	70,00	70	-/-	-	-/-
6	24-19-73 п.325	Ванна моечная для мытья посуды ВМУ-2	шт	1,00	32,00	32	-/-	-	-/-
7	Е17-7	Монтаж ванны	ком.	1,00	2,53	3	-/-	2	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
8.	28-02-22 П.14-073	-СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИ-4	ШТ	2,00	26,00	52	-	-	-
9.	28-02-22 П.14-093	-ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ 2-Х СТВОРЧАТЫЙ	ШТ	1,00	26,00	26	-	-	-
10.	64-01 П.01-04	-ХОЛОДИЛЬНИК ЗИЛ	ШТ	2,00	145,00	290	-	-	-
11.	28-02-22 П.17-018	-ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ ОБН-150	ШТ	3,00	37,00	111	-	-	-
12.	Е17-40	-ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ	ШТ	1,00	3,01	3	-	-	-
13.	Е17-26	-УМЫВАЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	КОМПЛ.	1,00	35,50	36	-	1	-
							1		
14.	ЦЕНА З-ДА СТРОЙФАЯНС	-ВАННА КЕРАМИЧЕСКАЯ АНГОБИРОВАННАЯ	ШТ	1,00	185,00	185	-	-	-
15.	Е17-7	-МОНТАЖ ВАННЫ	КОМПЛ.	1,00	2,53	3	-	2	-
							2		
16.	56-01-01 П.83	-СТОЛ ПАЛАТНЫЙ	ШТ	4,00	15,50	62	-	-	-
17.	56-01-01 П.98	-ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ	ШТ	2,00	32,00	64	-	-	-
18.	56-01-01 П.102	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	ШТ	4,00	10,50	42	-	-	-
19.	56-01-01 П.146	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	1,00	138,50	139	-	-	-
20.	56-01-01 ДОП.5 П.558	-КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ	2,00	29,00	58	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	21.56-01-01 доп.5 п.623	-СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ	ШТ	1,00	35,00	35	-	-	-
	22.56-01-01 п.196	-КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА	ШТ	3,00	52,00	156	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1568	-	5	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1382
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	27
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	27
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	58
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	17
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1517
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	45
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	51

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая
Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Исходные данные:
составила ст.инженер К.Малкина
проверил начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Перфорация:
подготовила ст.инженер А.Смирнова
проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
286      1      Э9001603' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
287      2      Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ' ' 169-798' ИЗОЛЯТОР' Р.Ч.' ' 2-2-8' ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
                    ОБОРУДОВАНИЕ*
288      3      Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
289      4      Т28-02-22 П.15-015(=14)' 1' 15' КИПЯТИЛЬНИК ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Э-40-220' ШТ*
290      5      Т28-02-22 П.15-014(=14)' 1' 12,9' ТО ЖЕ,Э-34-200' ШТ*
291      6      Т24-19-73 П.259(=14)' 1' 21,5' СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СП-1050А' ШТ*
292      7      Т24-19-73 ДОП.10 П.8003(=14)' 1' 10,2' КАССЕТА НАСТЕННАЯ ДЛЯ ГАРЕЛОК КТ-1А' ШТ*
293      8      Т24-17 П.6-01(=14)' 1' 70' ЭЛЕКТРОПЛИТА БЫТОВАЯ ДВУХКОНФОРОЧНАЯ АКТАЙ-1' ШТ*
294      9      Т24-19-73 П.325(=14)' 1' 32' ВАННА МОЕЧНАЯ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ВМУ-2' ШТ*
295     10      Е17-7(=6)' 1' ' МОНТАЖ ВАННЫ*
296     11      Т28-02-22 П.14-073(=14)' 2' 26' СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИ-4' ШТ*
297     12      Т28-02-22 П.14-093(=14)' 1' 26' ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ 2-Х СТВОРЧАТЫЙ' ШТ*
298     13      Т64-01 П.01-04(=14)' 2' 145' ХОЛОДИЛЬНИК ЗИЛ' ШТ*
299     14      Т28-02-22 П.17-018(=14)' 3' 37' ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ ОБН-150' ШТ*
300     15      Е17-40(=6)' 1' ' ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ*
301     16      Е17-26(=6)' 1' ' УМЫВАЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ*
302     17      ТЦЕНА 3-ДА СТРОЙФАЯНС(=14)' 1' 185' ВАННА КЕРАМИЧЕСКАЯ АНГОБИРОВАННАЯ' ШТ*
303     18      Е17-7(=6)' 1' ' МОНТАЖ ВАННЫ*
304     19      Т56-01-01 П.83(=14)' 4' 15,5' СТОЛ ПАЛАТНЫЙ' ШТ*
305     20      Т56-01-01 П.98(=14)' 2' 32' ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ' ШТ*
306     21      Т56-01-01 П.102(=14)' 4' 10,5' СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ' ШТ*
307     22      Т56-01-01 П.146(=14)' 1' 138,5' ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ' ШТ*
308     23      Т56-01-01 ДОП.5 П.558(=14)' 2' 29' КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ' ШТ*
309     24      Т56-01-01 ДОП.5 П.623(=14)' 1' 35' СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ' ШТ*
310     25      Т56-01-01 П.196(=14)' 3' 52' КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА' ШТ*
311     26      К*
```

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Изолятор центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест (стены кирпичные)

Ресурсы	Единицы измерения	Количество
Общестроительные работы		
Затраты труда	чел.час	I266,II
Заработная плата	руб.	723
Строительные машины	руб.	I60
Санитарно-технические работы		
Затраты труда	чел.час	80,93
Заработная плата	руб.	49
Строительные машины	руб.	-
Монтажные работы		
Затраты труда	чел.час	7I,I7
Заработная плата	руб.	39
строительные машины	руб.	6
Прочие работы		
Затраты труда	чел.час	6I,66
Заработная плата	руб.	28
Строительные машины	руб.	I
В с е г о:		
Затраты труда	чел.час	I479,87
Заработная плата	руб.	839
Строительные машины	руб.	I67

Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Составила ст.инженер В.Шмидт
Проверила гл.специалист Л.Сидоренкова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г Новосибирск пр Карла Маркса 1

Выдано в печать "9" III 1988 г.
Заказ Г-697 . Тираж 120

gost.e-ecolog.ru