ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - 22I

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ У

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Разработан
Ростовским филиалом
Гипроавтотранс

Утвержден и введен
в действие
Минавтотрансом РСФСР с
1974г.
Протокол № 139
от 30.12. 1974г.

Директор Н.И.Киров

Гл.инженер филиала В.М.Клименко

Гл.инженер проекта Л.И.Бергельсон

610/5

gost.e-ecolog.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ Здание автостанции

№№ пп	Часть проекта	Шифр спецификации	№ формы	Число страниц в спецификации	№ № страниц альбома
I	2	3	4	5	6
I.	Технологическая		I	4	3÷6
2.	Сантехническая часть ОВ		I	2	7÷9
3.	Сантехническая часть ВК		I	2	10÷11
4.	Электротехническая		8,I	I6	12 ÷26
5.	Слаботочные устройства		2,5	7	27 ÷33

КИ

Здание автостанции

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на технологическое оборудование промышленного изготовления.

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Количество	Вес (кг) Ед. изм.	Вес (кг) Общая	Стоимость по смете Единицы (руб)	Стоимость по смете Общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.		Двухконфорочная плита бытовая	-	2	-	шт	I				
2.		Секция-вставка к тепловому оборудованию	ВСМ-420	3	Люберецкий завод торгового машиностроения	"	I	72	72		
3.		Электрокипятильник	КНЭ-50	4	Калининградский завод торг.машин.	"	I	I7,5	I7,5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.		Электрокофеварка	КВЭ-7	6	Ленинабадский завод торг.маш.	шт	I	I0	I0		
5.		Электротермостат	ЭТ-20м	7		"	I	I5	I5		
6.		Электрососиско-варка	- II	8		"	I				
7.		Хлеборезка	ХРМ-300м	II	Кибартайский завод торг.маш.	"	I	I05	I05		
8.		Холодильный шкаф	ШХ-I,2С	I2		"	I	400	400		
9.		Охлаждаемый прилавок	Пингвин "В"	I7	Люберецкий завод торг. маш.	"	I	400	400		
I0.		Посудомоечная машина	МПУ-500	I8	Гродненский завод тор. маш.	"	I	300	300		
II.		Стол обеденный	-	2I	Промышленное изготовление	"	6				

Главный инженер проекта Л.И.Бергельсон

ки Начальник отдела М.А.Куперман

Здание автостанции

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на нестандартизированное технологическое оборудование

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Ед. измерения	Количество	Материал	Вес (кг) Ед. изм.	Вес (кг) Общ.	Стоимость по смете Единицы	Стоимость по смете Общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Стол для хлеборезки	СХ-I	I	Т.пр.70-03I/0 а.I	шт	I	I60	I6			
2.		Подшкафник пристенный	ПКБ-I	5	Т.п.65-027	"	I					
3.		Стол производственный	СП-I470	9	"	"	I					
4.		Подшкафник пристенный	ПКБ-2	I0	"	"	I					
5.		Стеллаж производственный	СПС-2	I3	"	"	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6.		Шкаф подвесной для посуды	ШШ	I4	т.п.70-03I/0 а. №4	шт	I					
7.		Ванна моечная на I отд.	ВМ-IA	I5	т.п.65-027	"	I					
8.		Стойка буфетная	БС-I	I6	Серия I.I7I-I в.2	"	I					
9.		Ванна моечная на 2 отд.	ВМ-2А	I9	т.п.65-0-027	"	I					
I0.		Стол производотвенный	СП-I050А	20	"	"	I					

Главный инженер проекта Л.И.Бергельсон

Начальник отдела М.А.Куперман

ки

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на сантехническое оборудование и арматуру. Часть ОВ. Здание автостанции

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель /для импортного оборудования, страна, фирма/	Единица измерения	Количество	Материал	Вес/кг/ Единицы	Вес/кг/ Общий	Стоимость по смете Единицы /руб./	Стоимость по смете Общая /тыс. руб./
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Вентилятор крышный центробежный № 4 исп.8 с электродвигателем N=0,4 квт. n=915 об/мин.	КЦ3-90 АОЛ2-II-6	В-I	Вентспикский вентиляторный завод им. Яна Фабрициуса гор. Вентспилс ул.Карлиня № 5	компл.	I	сталь	74	74	90.8	90.8
2		Вентилятор потолочный с регулятором скорости	"Зефир"	ВП-I+ +ВП-2	Ленинградский завод электробытприбор	шт	2	сталь	I4	28	5I,9	I03,8
		Арматура										
I	Ц-Iч.II п.I23	Вентиль запорный муфтовый, ф=I5	I5кчI8бр		Ленинградский арматурный завод им.Лепсе	шт	8	ковкий чугун	0,7	5,6	I,02	8,I6
2	п.I24	То же, ф=20	-"-		-"-	"	6	-"-	0,9	5,4	I,I5	6,9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	п.I25	То же,/ для $t_н$=-20°С/ ф=25	I5кчI8бр		Ленинградский арматурный завод им. Лепсе	шт	4	ковкий чугун	I,4	5,6	I,55	6,20
4	п.I26	То же,/ для $t_н$=-20°С/ ф=32	-"-		-"-	"	2	-"-	2,I	4,2	I,76	3,52
5	п.I26	То же,/для $t_н$=-30°С/ ф=32	-"-		-"-	"	6	-"-	2,I	I2,6	I,76	I0,56
6	п.I26	То же,/для $t_н$=-40°С/ ф=32	-"-		-"-	шт	4	-"-	2,I	8,4	I,76	7,04
7	п.I27	То же,/для $t_н$=-20°С и $t_н$=-30°С/ ф=40	-"-		-"-	"	2	-"-	3,7	7,4	2,6I	5,22
8	п.I27	То же,/для $t_н$=-40°С/ ф=40	-"-		-"-	"	4	-"-	3,7	I4,8	2,6I	I0,44
9	п.I464	Кран двойной регулировки ф=I5	КДР		Предприятие УВД Краснодарского края	шт	I6	латунь	0,289	4,65	0,4I	6,56
I0	Ц-Iч.II п.I54I	Кран пробковый проходной сальниковый муфтовый ф=25	II Б6бк		Мосгазстехмонтаж	шт	4	чугун	I,05	4,2	I,28	5,I2
II		Клапан обратный подъемный муфтовый, ф=25	I6кчIIр		Ленинградский арматурный завод им.Лепсе	шт	I	чугун	I	I	0,96	0,96

Главный инженер проекта Л.И.Бергельсон

Начальник отдела Э.Я.Левин

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на сантехническую арматуру. Часть ВК. Здание автостанции

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	Поз. по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Един. измерения	Количество	Материал	Вес (кг) Единицы	Вес (кг) Общий	Стоимость по смете Единицы (руб.)	Стоимость по смете Общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Арматура										
I.	Ц.Iч.Ш п.800	Задвижка чугунная параллельная д=50	30ч6бр		Ханжинский арматурный завод	шт	2	чугун	I8,4	36,8	7,07	I4,I4
2.	" п.I08	Вентиль запорный муфтовый д=40	I5ч8р		Ереванский арматурный завод	"	2		4,I5	8,30	2,25	4,50
3.	п.I07	д=32				"	I		2,70	2,70	I,62	I,62
4.	п.I06	д=25				"	4		I,75	7,00	I,I7	4,68
5.	п.I04	д=I5				"	6		0,75	4,50	0,7	4,20
6.	п.II4	Вентиль запорный муфтовый д=25	I5ч8бр		Предприятие УВД Днепропетровской	"	2		I,75	3,5	I,34	2,68
7.	п.II3	д=20				"	I		I,I	I,I	0,95	0,95
8.	п.II2	д=I5			области	"	3		0,75	2,25	0,79	2,36
9.	23-386	Кран поливочный с длиной резинотканевого рукава типа Б-35В д=25				комп.	2				I,79	3,58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	Ц-Iч.Ш п.I542	Кран сальниковый муфтовый д=32	IIч6бк		Калужский завод коммунального оборудования	шт	I	0,9	0,9	-	2,05	2,05
6	Цена завода	Водомер	УВК-20		Кировобадский приборостроительный з-д	"	I	2,35	2,35	-	26	26,0
7	-"-	То же	УВК-I5		-"-	"	I	I,96	I,96	-	25	25,0

Главный инженер проекта Л.И.Бергельсон

Начальник отдела ВК Э. Массарский

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ здание автостанции
на электротехническое оборудование.

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес (кг) Единицы	Вес (кг) Общий	Стоимость по смете Единицы (руб)	Стоимость по смете Общая (тыс. руб)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. ПО ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ										
I.		Щиток групповой осветительный на I0 автоматических выключателей, из которых: 7 типа А3I6I с тепловыми расцепителями I5А; 3 типа А3I63 с тепловыми расцепителями I5А	СУ9443--I7		Эл.аппаратный завод г.Тирасполь	шт	I		33,7	33,7	45,5	0,0455
2.		Арматура люминесцентная шестиламповая с комплектом пускорегулирующих устройств 220В, для ламп мощностью 20Вт.	УСП-6х20		Рижский светотехнический завод ВНИСИ	шт	I4		8,3	II6	45,0	0,630

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.		-"- 40 вт	УСП-6х40		Рижский светотехнический завод СНИСИ	шт	I		I8,5	I8,5	43,0	0,043
4.		-"- четырехламповая для ламп мощностью 40вт	УСП-4х40		"	шт	6		II,5	69	30,I	0,I800
5.		-"- для ламп мощностью 20вт	УСП-2х20		"	"	6		3,I	I8,6	20,0	0,I20
6.		-"- 40вт	УСП-2х40		"	"	9		6,4	57,6	I7,5	0,I57
7.		-"- двухламповая полностью пылезащищенная с комплектом пускорегулирующих устройств 220в для ламп мощностью 40вт.	ПВЛП-2х х40		Привлеченные предприятия	"	76		I0,5	798,0	I8,3	I,390
8.		-"- частично пыленепроницаемая с комплектом пускорегулирующих устройств 220в для ламп мощностью 40вт	ПВЛЧ-2х х40		"	"	3		I0,5	3I,5	23,I	0,0693

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9.		Арматура полностью пылепроницаемая для ламп мощностью 200вт	ППР-200		Г/ш произв. объединение "Тотра" г.Тернополь	шт	I		2,I5	2,I5	I3,97	0,0I397
I0.		-"- настенная влагозащищенная для ламп мощностью 60вт	БУН-60м		Завод эл. арматура г.Тернополь	"	7		I,I	7,7	I,4I	0,0I
II.		Арматура " Плафон" одноламповый для ламп мощностью до 60вт	III		Завод эл. осветительной арматуры г.Москва	"	3		2,0	6,0	2,94	0,0088
I2.		Табло световое с надписью "Выход"	СУВ-М			"	I		0,6	0,6	I,35	0,00I35
I3.		Ящик с однофазным понижающим трансформатором на напряжение ~ 220/36в. мощностью 250ВА	ЯТП-0,25		Опытный завод эл. монтажной техники г.Москва	"	I		I0,0	I0,0	II,8	0,0II8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4.		Трансформатор газосветный повысительный напряжением 220/I0000В мощностью I20вт.	ТГ-I020к		Эл.аппаратный завод г.Благовещенск	шт	5		II,4	57	-	-
I5.		Трубки газосветные бёлого цвета диаметром 22мм				м	50		-	-	-	-
I6.		Автоматический выключатель трехполюсный J н.расц. =25А	АК-63-3М		Курский эл. аппаратный завод	шт	I		I,2	I,2	II,8	0,0II8
	II. ПО СИЛОВОЙ СЕТИ.											
I.		Щит управления с трехполюсным рубильником, трехфазным счетчиком, трансформаторами тока I50/5 и местным освещением, размером 290х650х490мм	ЩУ-250		Казанский эл.механический завод	"	I		29,0	29,0	II6	0,II6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.		Пункт распределительный со встроенными выключателями: вводной выключатель типа А3I30; фидерные выключатели типа А3I20 с расцепителями комбинированного действия: 50А-Iшт., 30А-3шт. I5А-8шт.	ПР9332--340		Харьковский эл.механический завод	шт	I		300,0	300,0	350	0,350
3.		Пускатель магнитный нереверсивный защищенного исполнения с катушкой ~ 380В с тепловым реле ТРН-I0А на ток 2А	ПМЗ-052		Московский завод н/в аппаратуры	"	I		I,75	I,75	6,6	0,0066
4.		Пост "Пуск-Стоп" для крепления к ровной поверхности со степенью защиты IP40 с отверстием для ввода проводов труб 3/4"	ПКЕ-7I2-- 2У3		омельский з-д "Электроаппаратура"	"	I		0,2	0,2	I,35	0,00I35
5.		Выключатель пакетный трехполюсный герметический	ГПВМ3-I0		Эл.технич. завод г.Ташкент	"	I		4,3	4,3	4,5I	0,0045I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6.		Выключатель пакетный трехполюсный защищенного исполнения	ВПКМЗ--I0		Эл.технический завод г.Ташкент	шт	2		0,37	0,74	I;I5	0,0023
7.		Электронагреватель мощностью I8квт	НЭ-IА			"	2		-	-	5,25	0,0I05
8.		Электрополотенце	ЕЭ		Утешский завод лабораторных печей	"	2		-	-	22	0,044

Главный инженер проекта Л.И.Бергельсон

Начальник отдела А.Б.Молчанов

КИ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на кабели и провода

Здание автостанции

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес (кг) Единицы	Вес (кг) Общий	Стоимость по смете Единицы (руб)	Стоимость по смете Общая (тыс. руб)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. ПО ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ.										
		Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией, сечением мм2										
I.	I0		АПВ-660			м	I5	-	-	-	0,0787	0,00I2
2.	6					"	I45	-	-	-	0,0473	0,00688
3.	4					"	700	-	-	-	0,04I5	0,0290
4.	2,5					"	280	-	-	-	0,0292	0,008I6
		Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией плоский, для скрытой прокладки сечением мм2										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.		2 х 2,5	АПВС			м	400	-	-	-	0,063I	0,025
6.		3 х 2,5	"			"	20		-	-	0,096	0,0019
		Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, сечением мм2										
7.		" 2х2,5	АВВГ			м	I00		-	-	0,355	0,0355
8.		" 3х2,5	"			"	I0		-	-	0,4	0,004
9.		Провод высокого напряжения с медными жилами, с резиновой изоляцией, экранированный, сечением I9 х 0,8мм	ПВЛЭ			"	80		-	-	0,2I	0,0I68
		II. ПО СИЛОВОЙ СЕТИ										
		Провод с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением мм2										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		50	АПВ-660			м	I5		-	-	0,277	0,004I6
2.		I6	"			"	45		-	-	0,I03	0,0046
3.		I0	"			"	I5		-	-	0,787	0,00I2
4.		6	"			"	90		-	-	0,0473	0,0043
5.		4	"			"	20		-	-	0,04I5	0,0008
6.		2,5	"			"	450		-	-	0,0292	0,0I3

Главный инженер проекта Л.И.Бергельсон

Начальник отдела А.Б.Молчанов

ки

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на материалы

Здание автостанции

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиц. по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Ед. измерения	Количество	Материал	Вес (кг) Единицы	Вес (кг) Общий	Стоимость по смете Единицы (руб)	Стоимость по смете Общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. По осветительной сети										
I.		Лампа люминесцентная белая на напряжение 220В, мощностью 40вт	ЛБ-40-4		Странское производст. объединен. "Светотехника"	шт	206	-	-	- I,2		0,248
2.		-"- 20 Вт	ЛБ-20-3		"	"	96	-	-	- 0,52		0,052-
		Лампа накаливания с прозрачной колбой на напряжение 220В, мощностью:										
3.		200 Вт	Б220-200		"	"	I	-	-	- 0,I05		0,000I05
4.		60 Вт	Б220-60		Объединение "Армалектросвет"	"	9	-	-	- 0,08		0,0008

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.		25 вт	Б220-25		Уфимский эл.ламповый завод	шт	2		-	- 0,072		0,00014
6.		Лампа переносная на 36В с защитной сеткой и шнуром	ПЛ-36		Завод "Электролуч" г.Аша	"	I		-	- 2,I7		0,00217
7.		Лампа накаливания на 36В мощностью 25Вт	МО36-25		Рижский эл.ламповый з-д	"	I			0,066		0,000066
8.		Розетка штепсельная двухполюсная на напряжение ~ 250В, I0А, для скрытой проводки защищенного исполнения	У-94-С		Рижский опытный завод средств автоматизации	"	I4	-	-	-		-
9.		-"- на напряжение 36В, I0А, для открытой проводки защищенного исполнения	У-86-РО		"	"	I	-	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
IO.	Выключатель однополюсный для скрытой проводки ~ 220В, 6А, нормального исполнения				Предприятие ВОС	шт	22	–	–	–	–	–
II.	–"– для открытой проводки				"	"	2	–	–	–	–	–
I2.	–"– для открытой проводки герметического исполнения				Таллинский завод "Эстопласт"	"	2	–	–	–	–	–
I3.	Стартер для люминесцентных ламп		I5-80/ /СК-220		Смоленский эл.ламповый завод	"	302	–	–	–	0,4	0,I2I
	II...ПО СИЛОВОЙ СЕТИ											
I.	Штепсельная розетка двухполюсная с заземляющим контактом IOА, ~ 250В		У-94-0		Рижский опытный завод средств автоматизации	"	4	–	–	–	0,3	0,00I2
2.	–"– трехполюсная с заземляющим контактом I5А, ~ 380В		5ДК5– –73034		"	"	I	–	–	–	2,2I	0,002I

Главный инженер проекта Л.И.Бергельсон

ки Начальник отдела А.Б.Молчанов

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
основных монтажных материалов Здание автостанции

№№ пп	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	Единица измерения	Количество
I	2	3	4	5
	Труба электросварная по ГОСТ I0704-63*с характеристиками группы "Б" по ГОСТ I0705-63*с плюсовым допуском с полностью сплющенным гратом с наружным диаметром и толщиной стенки мм:			
I.	-"- 32 х 2,0		км/т	0,005/0,007
2.	-"- 26 х I,8		"	0,I4 / 0,I5
3.	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-62 с цилиндрической короткой резьбой на обоих концах с полностью сплющенным гратом с муфтой с условным проходом Ду 25мм:		"	0,25/0,49
4.	Крюк круглый для подвески светильников	У 625	шт	I
5.	Шпилька для крепления потолочных светильников	У 626	"	235
6.	Коробка ответвительная для скрытой проводки	У I97	"	50
7.	-"- для открытой проводки	У I95	"	20

I	2	3	4	5
8.	Коробка стальная ответвительная для трубной прокладки	У II55	шт	40
9.	Сталь разная		кг	5
IO.	Метизы разные		кг	5
	II. ПО СИЛОВОЙ СЕТИ			
	Труба электросварная по ГОСТ I0704-63* с характеристиками группы "Б" по ГОСТ I0705-63* с плюсовым допуском, с полностью спиленным гратом, с наружным диаметром и толщиной стенки мм			
I.	59 x 2,0		км/т	0,005/0,0I4
2.	47 x 2,0		"	0,0I5/0,035
3.	26 x I,8		"	0,2/0,2I
4.	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-62 с цилиндрической резьбой на обоих концах с полностью спиленным гратом с муфтой с условным проходом ЦИ 20мм		"	0,0I/0,I7
5.	Комплект установки пускателя ПМЕ-0,52 (настенный)		шт	I
6.	Метизы разные		кг	5
7.	Сталь разная		кг	5

Главный инженер проекта Л.И.Бергельсон

Начальник отдела А.Б.Молчанов

ки

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
приборов средств автоматизации

Здание автостанции

№ позиции по принципиальной схеме	Общесоюзный шифр изделия	Наименование параметра, среда и место отбора импульса	Предельное значение параметра	Место установки	Наименование и характеристика	Тип, модель	Количество: На один агрегат	Количество: На все агрегаты	Фактически требуется изделий (заполн. стройкой)	Завод-изготовитель	Стоимость по смете руб.	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Узел ввода на распределительном коллекторе	+95°С	По месту	Термометр технический прямой № 3 в оправе. Предел шкалы 0... I00°С Длина верхней части 220мм, нижней части I00мм. Цена деления I°С	АЖ3-I°-220-I00	2	2		Термометровый з-д г.Клин		
резерв					То же, но без оправы	АЖ3-I°-220-I00	I	I		То же		
2.		Температура воды на обратном коллекторе	+70°С	"	То же, с оправой	АЖ3-I°-220-I00	2	2		То же		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
ре-зерв					То же, без арматуры	АЖ3-I^{0}-220-I00	I	I		То же		
3.		Узел ввода	6кгс/см2	То же	Манометр показывающий общего назначения. Предел измерения 0.... I0 кгс/см2	ОБМIх xI00x xI0	4	4		Манометровый завод г.Томск		
ре-зерв		То же	"	"	"	ОБМIх xI00xI0	I	I		"		
4.		Регулирование расхода воды	-	Узел ввода	Регулирующий клапан с мембранным исполнительным механизмом Ду =25	УРРД	I	I		Завод "Теплоприбор" г.Улан-Удэ		

Главный инженер проекта Л.И.Бергельсон

Начальник отдела А.Б.Молчанов

ки

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Здание автостанции
оборудования и аппаратуры связи

№№ пп	Общесоюзный шифр	Наименование	Тип	Единица измерения	Количество по проекту	Фактически требуется изделий	Завод-изготовитель	Стоимость по смете в руб. Единицы	Стоимость по смете в руб. Общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.		Аппарат телефонный монетный	АМТ	шт	I		Пермский телефонный завод г.Пермь	39,9	39,9	
2.		Аппарат телефонной системы АТС	ТАН-70	"	4		"	I2,0	48,0	
3.		То же, системы ЦБ	ТАН-70-4	"	4		"	I2,0	48,0	
4.		Телефонный комплект местной связи	ТКМС-2	к-т	I		"	46,0	46,0	
5.		Громкоговорящее переговорное устройство	ШУ-С	"	I		г.Москва опытный завод № 408 ГА	200,0	200,0	
6.		Громкоговорящее переговорное устройство	ШУ-I	"	I		Пермский телефонный завод г.Пермь	50,0	50,0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.		Часы электрические первичные	ПКЛЗ-24	шт	I		г.Ленинград завод электрических часов	77,0	77,0	
8.		Часы электрические вторичные для помещений в корпусе 307к	ВЛ200-24	"	5		г.Орджоникидзе Приборостроительный завод	9,2	46,0	
9.		Штамп-часы	72-4ТМ	"	I		г.Ленинград Завод электрических часов	72,0	72,0	
I0.		Концентратор малой емкости	"Комар-оигнал I2АМ"	к-т	I		г.Калуга п/я А-I325	243,0	243,0	
II.		Датчик тепловой с легкоплавким замком	ДТЛ	шт	I4		г.Омск завод "Электроточприбор"	4,7	65,8	
I2.		Трансформатор абонентский мощностью I0вт	ТАГ-I0ТМ	"	I		Сонзный завод "Промсвязь" г.Майкоп	I,7	I,7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.		Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5 вт	ГА-Ш "Тайга-4"	шт	7		Пермский телефонный завод г.Пермь	5,0	35,0	
I4.		Усилитель	УМ-50А	к-т	I		Славгородский завод радиоаппаратуры	60,0	60,0	
I5.		Колонка звуковая мощностью 2вт	2КЗ-5	шт.	2			26,5	53,0	
I6.		То же, мощностью I0вт	I5КЗ-I	"	2			8I,0	I62,0	
I7.		Выпрямитель отабилизированный	КВ-24м	"	I		г.Нальчик завод "Севкавэлектроприбор"	57,0	57,0	
I8.		Выпрямительный блок	ВБ-24/3	"	I		г.Юрьев-Польский завод "Промсвязь"	I80,0	I80,0	

Главный инженер проекта Л.И.Бергельсон

ки Начальник отдела А.Б.Молчанов

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Здание автостанции

кабелей и проводов связи

№№ пп	Общесоюзный шифр	Наименование	Обозначение по ГОСТ, ТУ или нормали	Един. изм.	Количество по проекту	Фактически требуется изделий	Стоимость по смете руб. Единицы	Стоимость по смете руб. Общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	357200	Кабель городской телефонный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в полиэтиленовой оболочке, емкостью I0х2х0,5	ТПП	км	0,0I		I65,0	I,65	
2.	357400	Провод телефонный распределительный однопарный, с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией	ТРП	"	0,265		II,0	2,92	
3.	357500	Провод трансляционный с полиэтиленовой изоляцией емкостью 2 х I,2мм	ПТПЖ	"	0,I2		23,5	2,82	
4.	"	То же, емкостью 2 х 0,6мм	"	"	0,035		II,0	0,39	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
5.	357500	Провод атмосферостойкий со стальной оцинкованной жилой, изолированный полиэтиленом, диаметром токопроводящей жилы I,8мм.	ППЖ	км	0,02		I0,7	0,2I4	
6.	352300	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке сечением 2 х 4мм2	АВВГ	"	0,06		405,0	24,3	
7.	"	То же, сечением I х 6мм2	АВВГ	"	0,06		I05,0	6,3	
8.		Проволока стальная диаметром 5мм		кг	5				

Главный инженер проекта Л.И.Бергельсон

Начальник отдела А.Б.Молчанов

ки

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Здание автостанции

основных монтажных материалов и изделий

с в я з и

№ пп	Общесоюзный шифр	Наименование	Обозначение по ГОСТ, ТУ или нормали	Единица измерения	Количество по проекту	Фактически требуется изделий	Стоимость по смете в руб. Единицы	Стоимость по смете в руб. Общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Трубы							
I.		Труба стальная электросварная по ГОСТ I0704-63	26хI,8	м	2,5		0,26	5,5	
		Б. Монтажные изделия							
2.		Радиорозетка штепсельная	РШР-I	шт	7				
3.		Трубостойка однотраверсная габарита 0,8м., длиной I,3м	РС-I ГОСТ 8715-68	к-т	I				
		В. Монтажные материалы и изделия, поставляемые по фондам как оборудование							
4.		Коробка распределительная телефонная	КРТП-I0	шт	2		I,03	2,06	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
5.		Коробка универсальная для радиотрансляционных линий	УК-2П	шт	8				
6.		То же	УК-2С	"	7				

Главный инженер проекта Л.М.Бергельсон

Начальник отдела А.Б.Молчанов

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 1.
Выдано в печать: "30" августа 1976 г.
Заказ 1627 Тираж 250

gost.e-ecolog.ru