ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - 221

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	66,59 тыс.рублей
Строительно-монтажных работ	60,7I тыс.рублей
Стоимость I м3 здания	42,73 тыс.рублей

Разработаны
Ростовским филиалом
" Гипроавтотранс"
Минавтотранса РСФСР

Утвержден и введен
в действие Министерством
автомобильного транспорта
РСФСР

с 30.12.1974г.
Протокол № 139 от
" 30 " 12 1974 г.

Главный инженер филиала В.М.КЛИМЕНКО
Главный инженер проекта Л.И.БЕРГЕЛЬСОН
Нач.сметного отдела А.А.НАЗАРЕНКО

1974 г.

610/4

gost.e-ecolog.ru

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	Наименование	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
I	Пояснительная записка		5
2	Сводка затрат на строительство пассажирской автостанции вместимостью 25 человек	Сводка затрат	6
3	Объектная смета на строительство здания автостанции/вариант при температуре - 30°С/	Объектная смета № I	7
4	То же,/ вариант при температуре - 20°С/	-"- №I"а"	9
5	То же,/вариант при температуре - 40°С/	-"- №I"б"	11
6	Общестроительные работы здания автостанции/вариант при температуре - 30°С/	Смета № I-I	13
7	Дополнения и изменения для варианта с температурой - 20°С	-"- №I"а"-I	52
8	То же, с температурой - 40°С	-"- №I"б"-I	56

I	2	3	4
9	Бытовая канализация	Смета № I-2	66
I0	Хозяйственно-питьевой водопровод	-"- № I-3	69
II	Внутренние водостоки	-"- № I-4	73
I2	Горячее водоснабжение	-"- № I-5	75
I3	Узел ввода/вариант при температуре - 30°С/	-"- № I-6	77
I4	Узел ввода/ вариант при температуре - 20°С/	-"- №I"а"-6	81
I5	Узел ввода/ вариант при температуре - 40°С/	-"- №I"б"-6	83
I6	Отопление/ вариант при температуре - 30°С/	-"- №I-7	85
I7	Отопление/ вариант при температуре - 20°С/	-"- №I"а"-7	88
I8	Отопление / вариант при температуре - 40°С/	-"- №I6-7	90

I	2	3	4
I9	Вентиляция	Смета № I-8	92
20	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах		97
2I	Электроосвещение	-"- № I-9	110
22	Силовое электрооборудование	-"- № I-I0	119
23	Слаботочные устройства	-"- № I-II	128
24	Газосветная реклама	-"- № I-I2	157
25	Автоматическое управление	-"- № I-I3	160
26	Инвентарь буфета	-"- № I-I4	163
27	Технологическое оборудование приобретаемое	-"- № I-I5	165
28	Крытый перрон	№ П	169
29	Ведомость потребности ресурсов по смете № П	Ведомость	175
30	Дополнения и изменения для варианта с температурой - 20°С	Смета № П"а"	177
3I	Дополнения и изменения для варианта с температурой - 40°С	-"- №П"б"	179

аз

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН-227-70.

Сметная стоимость строительства определена в ценах и нормах, установленных с I.I.69г. Сметная стоимость строительных работ определена по сборным единичных расценок на строительные работы по I-му территориальному району, подрайон Iа, II-му поясу и ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам для Московской области.

Сметная стоимость электротехнических работ определена по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР (вып.I973г.) в I территориальном районе и прейскурантам оптовых цен Госплана СССР.

При составлении смет приняты следующие накладные расходы и плановые накопления.

На общестроительные работы - I6,5%

На внутренние санитарно-технические работы - I4,9%

На металлоконструкции - 8,3%

Плановые накопления - 6%

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по IУ части СНиП вып. I965г. с учетом дополнений вып. I968г. и вып. I970г. и вып. I972г.

Сметная стоимость определена для наружной температуры воздуха - $30^{\circ}C$; для температуры - $20^{\circ}C$ и температуры - $40^{\circ}C$ - даны расчеты изменения сметной стоимости.

Составила Т.П.Чекман

чл

СВОДКА ЗАТРАТ

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек
(вариант при температуре – 30°С)

Составлена в ценах и нормах, введенных с I января 1969г. для I базисного района

Сметная стоимость – 66,59 т.р.

т.п.503-221

№№ пп	№ № смет	Наименование производств объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.					Показатели стоимости
			строит. работ	Монтажн. работ	оборудов. приспос. произв. инвент.	прочих затрат	общая сметная стоимость	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Об.см.№I	Здание автостанции	38,02	I,2I	5,88		45,II	42,73руб/м3
2.	См.№ II	Крытый перрон	2I,48	–	–	–	2I,48	30,68 р/м2
		ИТОГО:	59,50	I,2I	5,88	–	66,59	6,I3р/м2
		Варианты:						
		при температуре – 20°С	58,40	I,2I	5,88	–	65,49	65,72 "
		–"– – 40°С	6I,36	I,2I	5,88	–	68,45	64,84 "

Гл.инженер проекта Бергельсон

Нач. сметного отдела Назаренко

Составила Чекман

Альбом IУ

I - 6 - I

чл.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимость 25 человек на строительство здания автостанции объемом 918 м3 (вариант при расчетной температуре - 30°С)

Составлена в ценах и нормах, введенных с января 1969г. для I базисного района

Сметная стоимость -45,11 тыс.руб.

503-221 Ал IV

№№ пп	№ № смет и СФР	Наименование производств объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в т.р.					Показатели стоимости
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. приспособ. производ. инвент.	прочих затрат	общая сметн. стоим.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	См.№I-I	Общестроительные работы	29,07				29,07	3I,66руб/м3
2.	См.№I-2	Бытовая канализация	0,44				0,44	0,48 "
3.	См.№I-3	Хоз-питьевой водопровод	0,54				0,54	0,59 "
4	См.№I-4	Внутренние водостоки	0,I4				0,I4	0,I6 "
5.	См.№I-5	Горячее водоснабжение	0,09				0,09	0,I "
6.	См.№I-6	Узел ввода	0,35				0,36	0,40 "

I	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	См.№I-7	Отопление	0,98				0,99	I,07руб/м3
8.	См.№I-8	Вентиляция	I,3I				I,05	I,42руб/м3
9.	" №I-9	Электроосвещение	4,53	-	0,06		4,59	-
I0.	" №I-I0	Силовое электрооборудование		0,44	0,62		I,06	
II	" №I-II	Слаботочные устройства		0,60	0,99		I,59	
I2	" №I-I2	Газосветная реклама	0,57	-	-	-	0,57	-
I3	" №I-I3	Автоматическое управление	-	0,05	0,I4		0,I9	
I4	" №I-I4	Инвентарь буфета	-	-	0,72	-	0,72	-
I5.	" №I-I5	Технологическое оборудование приобретаемое буфета		0,I2	3,35	-	3,47	-
		ИТОГО:	38,02	I,2I	5,88	-	45,II	-

Гл.инженер проекта Бергельсон

Нач. сметного отдела Назаренко

Составила Чекман

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I "а"

К типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек
на строительство здания автостанции объемом 907 м3
(вариант при расчетной температуре - 20°С)

Составлена в ценах и нормах,
введенных с I января 1969 года
Для I-го базисного района

Сметная стоимость - 44,55 т.р.

№№ пп	№ № смет	Наименование производств объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.					Показатели стоимости в руб.
			строит. работ	монтажн. работ	Оборудов. приспособ. произв. инвент.	Прочих затрат	Общая сметн. стоим.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	см.№I-а-I	Общестроительные работы	28,69				28,69	3I,63 руб/м3
2.	См.№I-2	Бытовая канализация	0,44				0,44	0,48 "
3.	См. №I-3	Хозпитьевой водопровод	0,54				0,54	0,59 "
4.	См. №I-4	Внутренние водостоки	0,I4				0,I4	0,I6 "
5.	См. №I-5	Горячее водоснабжение	0,09				0,09	0,I "
6.	См.№ I-6	Узел ввода	0,35				0,35	0,44 "
7.	См.№Iа-7	Отопление	0,80				0,80	0,87 "

I	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	См.I-8	Вентиляция	I,3I	-	-	-	I,3I	I,44
9.	См.I-9	Электроосвещение	4,53	-	0,06		4,59	-
I0.	" I-I0	Силовое электрооборудование	-	0,44	0,62	-	I,06	-
II	" I-II	Слаботочные устройства		0,60	0,99	-	I,59	-
I2.	" I-I2	Газосветная реклама	0,57	-	-	-	0,57	-
I3.	"I-I3	Автоматическое управление		0,05	0,I4	-	0,I9	-
I4	"I-I4	Инвентарь буфета			0,72	-	0,72	-
I5	"I-I5	Технологическое оборудование, приобретаемое буфета		0,I2	3,35	-	3,47	
		ИТОГО:	37,46	I,2I	5,88	-	44,55	

Гл.инженер проекта Бергельсон

Нач.сметного отдела Назаренко

Составила Чекман

чл.

т.п. 503 - 22I Альбом IУ - I0 - I

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I "б"

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек;
на строительство здания автостанции объемом 977 м3
(вариант при расчетной температуре – 40°С)

Составлена в ценах и нормах, введенных с января 1969г. для I базисного района

Сметная стоимость –46,96т.р.

№№ пп	№№ смет	Наименование производств объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.					Показатели стоимости в руб.
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. приобрет. производ. инвентар.	Прочих затрат	общая сметная стоим.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	См.№I6-I	Общестроительные работы	30,82				30,82	3I,55р/м3
2.	" №I-2	Бытовая канализация	0,44				0,44	0,45 "
3.	" №I-3	Хоз.питьевой водопровод	0,54				0,54	0,55 "
4.	" №I-4	Внутренние водостоки	0,I4				0,I4	0,I5 "
5.	" №I-5	Горячее водоснабжение	0,09				0,09	0,09 "
6.	" №I6-6	Узел ввода	0,40				0,40	0,4I "
7.	" №I6-7	Отопление	I,03				I,03	I,04р/м3

Альбом IУ

I	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	См.№I-8	Вентиляция	I,3I				I,3I	I,34 р/м3
9.	" №I-9	Электроосвещение	4,53	-	0,06	-	4,59	-
I0.	" №I-I0	Силовое электрооборудование	-	0,44	0,62	-	I,06	-
II.	" №I-II	Слаботочные устройства	-	0,60	0,99	-	I,59	-
I2.	" №I-I2	Газосветная реклама	0,57				0,57	
I3.	"№I-I3	Автоматическое управление	-	0,05	0,I4	-	0,I9	
I4.	" №I-I4	Инвентарь буфета	-		0,72	-	0,72	
I5.	"№ I-I5	Технологическое оборудование приобретаемое буфета		0,I2	3,35	-	3,47	
		ИТОГО	39.87	I,2I	5,88	-	46,96	

Гл. инженер проекта Бергельсон
/ Нач.сметного отдела Назаренко
Составила Чекман

чл.

т.п. 503 - 2.21 Альбом IУ - 12 -

С М Е Т А № I-I

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек. На общестроительные работы автостанции. (Вариант при температуре - 30°С)

Основание: чертежи АРI + I7
КСI + I3

Показатели:
Объем здания - 918 м3
Стоимость I м3 - 3I,66 руб.

Сметная стоимость -29,07т.р.
Составлена в ценах и нормах, с января I969 года для I-го базисного района

№№ пп	Обоснование стоимости (№№ единичных расценок, шифр сметных норм и др)	Наименование работ или затрат	Единица измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в рублях
I	2	3	4	5	6	7
		А. Подземная часть				
		I. Земляные работы				
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка площадей ручным способом плотных грунтов II группы	м2	388,6	0,064	25
2.	I-399 I-400 т.I0-48б	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 60 м	м3	58,3	0,296	I7
		Цена: (0,0529+0,0409х х5)I,I5=0,296				
3.	I-328 т.I0-42д	Погрузка растительного грунта экскаватором в автосамосвалы для отвозки	"	58,3	0,22	I3

I	2	3	4	5	6	7
4.	Пр-нт I3-0I-0I	Отвозка растительного грунта на расстояние I км.	м3	58,3	0,35	20
		Цена: 0,25xI,4=0,35				
5.	I-363 т.I0-44е	Работа на отвале при транспортировании грунта	м3	58,3	0,0I64	I
6.	I-82 т.I0-23е	Разработка грунта II группы экскаватором - обратной лопатой емкостью ковша 0,5 м3 в котловане	"	378,02	0,I09	4I
7.	I-320 т.I0-42д	Разработка грунта II группы экскаватором - обратной лопатой емкостью ковша 0,5 м2 с погрузкой на автосамосвалы	"	52,3	0,I44	8
8.	Пр-нт I3-0I-0I	Отвозка излишнего грунта на расстояние I км.				
		Цена: 0,25xI,75= = 0,44	"	52,3	0,44	23
9.	I-364 т.I0-I03б	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы вручную	"	52,3	0,0I96	I
I0	I-6I0	Срезка недоборов и подчистка после экскаватора в грунтах II группы вручную	"	28,5	I,27	36

I	2	3	4	5	6	7
II.	I-399 I-400 т.I0-48б	Перемещение грунта II группы бульдозером на расстояние 60м в резерв	м	406,5	0,296	I20
		Цена: (0,0529+0,0409х5) I,15= 0,296				
I2	I-399 I-400 т.I0-48б	То же, из резерва для обратной засыпки	м3	406,5	0,296	I20
		Цена: (0,0529+0,0409х х5) I,I5=0,296				
I3	I-429 т.I0-49б	Обратная засыпка грунта II группы бульдозерой	м	378,02	0,028	II
		Цена: 0,0242хI,I5=0,028				
I4.	I-6II т.I0-I03б	Обратная засыпка грунта II группы вручную	м	28,5	0,49	I4
I5.	I-9I0 т.I0-I4Iл Доп.5	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	м	378,02	0,I24	47
		ИТОГО	руб.			497
		Накладные расходы I6,5%	м			82
		ИТОГО	м			579
		Плановые накопления - 6%	м			35
		ИТОГО по разделу I	руб.			6I4

I	2	3	4	5	6	7
		II. Фундаменты				
I6.	I6-43 т.25-6д	Подготовка из бетона М-50 толщиной I00 мм	м3	5,8	2,33	I4
I7.	II-I2 т.I9-I II-I0	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов весом до I,5 т М-200	"	I5,95	3,69	59
		Цена:3,66+0,029=3,69				
I8	I2-I3 т.20-Iв	Фундаменты ленточные железобетонные из бетона М-200	м3	3,03	2,98	9
I9	I2-II	То же, бетонный М- I50	"	I0,8	3,94	43
20.	II-II3 т.I9-8а	Укладка фундаментных балок весом до I,5 т.	шт	8	4,03	32
2I.	I3-I6 т.2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	м2	23,7	0,I9	5
22.	I2-63 т.20-9а	Устройство набетонки из бетона М-I50	м3	0,I4	II,3	2
23.	I2-II т.20-Iл	Фундаменты ленточные бетонные из бетона М-I50 под перегородки	"	I3,0	3,94	5I

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР				
24.	ЦММ п.3	Бетон М-I00				
		I,02 х 5,8	м3	5,92	20	II8
25.	" п.I4	Бетон М-I50	"	24,42	22,8	557
		I,02х23,94= 24,42				
26.	" п.5	Бетон М-200				
		I,0I5х3,03=3,08	"	3,08	23,2	7I
27.	" п.7	Арматура А-Ш	"	0,028	I84,0	5
28.	ЦММ п.4753	Стоимость фундаментных балок ФБ-6-46 из бетона М-200 серии I.4I5-I в.I				
		Цена:				
		63-2,55= 60,45	м3	I,75	60,45	I06
29.	-"-	То же, ФБ6-I2	"	I,8	60,45	I09
30.	Ц.Iч.IУ п.46	Арматура А-I	тн.	0,I22	I73,0	2I
3I.	"	Арматура А-II	"	0,03I	I84,0	6
32.	"	Арматура А-Ш	"	0,I07	I94,0	2I
33.	"	Арматура В-I	"	0,02I	2I4,0	4
34.	"	Закладные детали	"	0,0I4	3I0,0	4

I	2	3	4	5	6	7
35.	" п.4459	Стоимость фундаментов ФК-10, бетон М-200 серии ИИ-04-I, в.I	м3	6,23	38,8	242
36	" К=I,3 тх.ч.	Стоимость фундаментных плит ФП-I бетон М-200 индивидуального изготовления	"	9,72	50,44	490
		Цена: 38,8хI,3=50,44				
37.	II.Iч.II п.46	Арматура А-I	тн.	0,288	173,0	50
38.	-"-	Арматура А-II	"	0,305	184,0	56
39	-"-	Арматура А-III	"	0,166	194,0	33
40.	-"-	Арматура В-I	"	0,042	214,0	9
		ИТОГО:	руб.			2117
		Накладные расходы 16,5 %	"			349
		ИТОГО:	"			2466
		Плановые накопления - 6%	"			148
		ИТОГО по разд. II	"			2614
		III.Приямок и канали				
4I	I-6I0 т.I0-I036	Разработка сухого грунта II группы вручную в траншеях	м3	I,8	I,06	2
42.	I-6II "	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,9	0,43	-

I	2	3	4	5	6	7
43	I-618 т.I0-I046	Разработка сухого грунта II группы вручную в котлованах площадью до 2,5 м2	"	3,44	1,I3	4
44.	I-619 "	Обратная засыпка грунта вручную	"	I,I7	0,3I	-
45.	I-692 I-693 т.I0-III6	Перемещение излишнего грунта тачками на расстояние 60 м				
		Цена: 0,59+0,09x2=0,77	"	3,2	0,77	2
46.	I2-I37 т.20-20г	Монолитные стены и днища приямка к канала из бетона М-I50	"	I,3I	I2,4	I6
47	II-3I3 т.I9-I4л	Перекрытие канала сборными железобетонными плитами	шт	3	0,I9	I
48.	I2-42 т.20-5в	Закладные детали в монолитных конструкциях	тн.	0,022	309	7
49.	I4-33 т.22-7л	Перекрытие приямка рифленой сталью	"	0,04I	33,I	I
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР				
50.	ЦММ п.24	Бетон I50 I,0I5 xI,3I	м3	I,33	23,7	32

I	2	3	4	5	6	7
5I	ЦММ п.96	Раствор цементный 50				
		0,07 х I,3I	м3	0,009I	I4,2	-
52	" п.47I5	Сборные ж.б.плиты Ш6-I серии ИС--0I-04, в.7	"	0,06	55,5	3
53	Ц.Iч.IУ т.46	Арматура А-Ш	кг	I,8	0,I94	-
54.	"	Арматура В-I	"	0,6	0,2I4	-
55.	Доп.4 п.I23	Стоимость рифленой стали	тн.	0,04I	276	II
56.	Ц.Iч.I п.468	Стоимость ходовых скоб	кг	5,4	0,37	2
		ИТОГО:	руб.			8I
		Накладные расходы I6,5%	"			I3
		ИТОГО:	"			94
		Плановые накопления - 6%	"			6
		ИТОГО по разделу Ш-ему	"			I00
		Б. Надземная часть IУ. Каркас				
57	II-I03 т.I9-7а	Установка прямоугольных колонн весом до I тн. в стаканы фундаментов	м3	4,72	I4,3	67

I	2	3	4	5	6	7
58.	II-I94 т.I9-IIд	Укладка ригелей весом до 3 тонн со сваркой	шт	8	5,0	40
59.	II-455	Установка диафрагм жесткости площадью более I0 м2	м2	20,2	0,8	I6
60.	II-474	Соединительные элементы к колоннам	тн.	0,073	259,0	I9
6I.	Ц.Iч.IУ т.336	Металлизация закладных деталей и соединительных элементов	"	I,5	I74,0	26I
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР				
62	ЦММ п.I5	Бетон М-200 0,08I x4,72	м3	0,38	24,6	9
63	ЦММ п.44I7	Сборные конструкции колонн с консолями в одну сторону объемом до I м3, бетон М-300 серии ИИ - -04-2, в.8	м3	3.I2	65,0	203
64	-"- п.4428	То же, с консолями в две стороны	"	I,6	67,0	I07
65	Ц.Iч.IУ т.46	Соединительные элементы	тн.	0,073	460	34
66	"	Арматура А-I	"	0,I47	I73	25

I	2	3	4	5	6	7
67	"	Арматура А-Ш	тн.	0,896	I94,0	I74
68	"	Арматура В-I	"	0,006	2I4,0	I
69.	"	Закладные детали	"	0,I97	3I0,0	6I
70.	"	Дополнительные закладные детали	"	I,0I7	3I0,0	3I5,
7I	ЦМИ п.4750	Сборные конструкции ригелей Р-40-57а и Р2-52--57 из бетона М-400, серии ИИ-04-73, в.4ч.I	м3	5,7	69,06	394
		Цена: 66 + 3,06= 69,06				
72	Ц.Iч.IУ т.46	Арматура А-I	тн.	0,I28	I73,0	22
73	"	Арматура А-II	"	0,I37	I84,0	25
74	"	Арматура А-Ш	"	0,653	I94,0	I07
75	Ц.Iч.IУ т.46	Закладные детали	тн.	0,I49	3I0	46
76	ЦМИ п.47I7 примен.	Стоимость диафрагм жесткости Д-28-36 из бетона М-300 серии ИИ-04-06, в.5 ч.I				
		Цена: 5I,2+2,55= 53,75	м3	2,56	53,75	I38
77	Ц.Iч.IУ т.46	Арматура А-Ш	тн.	0,458	I94	89

I	2	3	4	5	6	7
78	"	Арматура А-I	тн	0,027	I73	5
79	"	Закладные детали	"	0,052	3I0,0	I6
80	"	Дополнительные закладные детали к ригелям	"	0,0II	3I0	3
		ИТОГО	руб.			2I77
		Накладные расходы I6,5%	"			359
		ИТОГО	"			2536
		Плановые накопления - 6%	"			I52
		ИТОГО по разделу IУ	руб			2688
		У. С т е н ы				
8I	II-440 т.I9-24д	Установка панелей наружных стен площадью более 5 м2 в каркасно-панельных общественных зданиях	м2	99	I,0I	I00
82	II-439 т.I9-24к	Установка панелей наружных свай площадью до 5 м2	м2	3,I	I,34	4
83.	II-446 т.I9-25а	Чеканка и расшивка швов наружных стеновых панелей	Iм шва	I45	0,I	I5
84	II-447	Герметизация				

I	2	3	4	5	6	7
	т.I9-25б	стыков наружных стеновых панелей мастикой	"	I45	0,46	65
85	II-448 т.I9-25в	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками насухо в I ряд	"	I45	0,43	6I
86	II-45I т.I9-25с	Солнцезащита герметизации стыков наружных стеновых панелей (окраской)	"	I45	0,07	9
87	II-450 т.I9-25д	Перестановка люлек при герметизации стыков стеновых панелей	"	I45	0,05	7
88	II-474 т.I9-30м	Установка соединительных элементов в сборных железобетонных конструкциях	тн.	0,237	259	6I
89.	Ц.Iч.IУ п.336	Металлизация соединительных элементов и закладных деталей	"	0,649	I74	II3
90.	I3-67 т.2I-I0б	Стены наружные и внутренние из кирпича глиняного обыкновенного или силикатного в жилых общественных зданиях при высоте этажа до 5м с простым архитектурным оформлением	м3	46,7	3,32	I55

I	2	3	4	5	6	7
9I	II-I99 т.I9-IIм	Укладка перемычек весом до 0,3т	"	0,2I	9,3	2
92	II-463 т.I9-30а	Укладка фризового камня весом до 0,I т.	"	I,6	I0,I	I6
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР				
93	ЦММ п.4359	Стоимость панелей из керамзитобетона =900 кг/м3 НП-60-I2, Н-60-9 толщиной 300 мм	"	29,2	48,I	I405
94	" п.4368	То же, угловых блоков НУI-9, НУI-I2, НУI-2I	"	I,7I	37.6	64
95	" п.4362	То же, простенных Н-6-2I, Н-3-2I	"	4,98	45,3	226
96	Ц.Iч.IУ т.46	Арматура А-I	тн.	0,2	I73	35
97	-"-	Арматура А-Ш	"	0,376	I94	73
98	-"-	Арматура В-I	"	0,I77	2I4	38
99	-"-	Закладные детали	"	0,I23	3I0	38
I00	Ц.Iч.IУ т.46	Соединительные элементы	тн.	0,247	460	II4

I	2	3	4	5	6	7
I0I	ЦМ№ п.326	Кирпич глиняный пустотелый 0,383х46,7= I7,89	тыс. шт	I7,89	45,80	8I9
I02.	" п.I04	Раствор цементно-известковый М-25 0,24х46,7=II,2I	м3	II,2I	I5,3	I72
I03.	" п.445I	Перемычки сборные ж.б. Б-I3	"	0,2I	52,7	II
I04.	Ц.Iч_IУ т.ч.	Арматура В-I	тн.	0,0I6	2I4	3
I05.	"	Закладные детали	"	0,042	3I0	I3
I06	ЦММ п.362I	Стоимость фризового камня ФК I5-4 серии ИИ-04-4, в.23 из бетона марки 200	м3	I,6	6I,0	98
I07	Ц.Iч.IУ п.46	Арматура А-I	тн.	0,067	I73,0	I2
I08.	"	Арматура В-I	"	0,029	2I4,0	6
		ИТОГО:	руб.			3735
		Накладные расходы I6,5%	"			6I6
		ИТОГО:	руб.			435I
		Плановые накопления - 6%	"			26I

I	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по разд.У	руб			4612
		УI. Покрытие				
I09	II-323 т.I9-I6д	Укладка плит покрытия толщиной более I6 см. площадью до I0 м2	шт	26	3,I	8I
II0	II-47I т.I9-30и	Установка опорных стаканов	"	4	I,83	7
III	I2-73 т.20-I0а	Монолитный участок покрытия из бетона М-200	м3	0,68	II,I	8
II2	I2-42 т.20-5	Закладные детали в монолите	тн.	0,026	309	8
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР				
II3	ЦММ п.4350	Стоимость ребристых плит покрытия ПР8-58-I5с-а, аб из бетона М-200 серии ИИ-04-4,в.I7	м3	3,I5	5I,2	I6I
		I,05 х 3= 3,I5				
II4	" п.47I7	То же, плоских плит ПК-4,5-58-I2, ПК-4,5-58-I5 из бетона М-200, серии ИИ-04-4 в.I7	"	22,62	5I,2	II58
II5	Ц.Iч.IУ т.46	Арматура А-IУ	тн.	0,667	235,0	I57

I	2	3	4	5	6	7
II6	Ц.Iч.IУ т.46	Арматура А-III	тн.	0,I4	I94	27
II7	"	Арматура А-I	"	0,I03	I73	I7
II8.	"	Арматура В-I	"	0,26	2I4,0	56
II9	"	Дополнительные закладные детали	"	0,0I5	3I0	5
I20	ЦПМ п.4377	Стоимость вентиляционных стаканов СШ 7 из бетона М-200 серии I.465-7 в.5	м3	0,I84	79,0	I5
I2I.	Ц.Iч.IУ т.46	Арматура А-I	кг	I0,8	0,I73	2
I22	"	Арматура А-III	"	5,6	0,I94	I
I23	"	Арматура В-I	"	8,0	0,2I4	2
I24	"	Закладные детали	:"	7,8	0,3I	2
I25	ЦПМ п.24	Бетон I50 I,0I5 x0,I3	м3	0,I3	23,7	3
I26.	Ц.Iч.IУ т.46	Стоимость соединительных элементов	тн.	0,032	460	I5
		Метализация закладных и соединит.	"	0,055	I74	I0
		ИТОГО:	руб.			I735

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы I6,5%	руб.		-	286
		ИТОГО	руб.			202I
		Плановые накопления - 6%	"			I2I
		ИТОГО по разделу УI	"			2I42
		УII. Подвесной потолок				
I27.	I4-32-7I т.22-7к	Монтаж металлоконструкций подвесного потолка	тн.	I,3II	53,5	70
I28	I5-I35 -72 т.23-23б	Устройство подвесного потолка из плиток "Акмигрон"	м2	I38,4	I,3	I80
I29	I4-I79- -7I	Окраска металлоконструкций подвесного потолка черным битумным лаком за 2 раза	тн.	I,3I	24,5	32
I30.	I4-37 т.22-8г	Устройство декоративной решетки Р-I из алюминиевых сплавов	м2	0,49	I,59	I
		Стоимость материалов не учтенных ЕРЕР				
I3I	Ц.Iч.II п.453	Стоимость металлоконструкций	тн.	I,3II	266	349

I	2	3	4	5	6	7
I32	Доп.I ЕРЕР п.I0I2 стр.I62 Ц.Iч.I п.I9I стр.I02	Стоимость плиток " Акмигран" Цена: (8.7xI,I-I76x x0,0053)= 8,64	м2	I38,4	8,64	II96
I33	Письмо Госстроя 33-4 от I7.4.69г	Стоимость декоративной решетки	тн.	0,008	I200	I0
		ИТОГО	руб.			I838
		в т.ч. металлоконструкции	"			430
		Накладные расходы I6,5%	"			232
		8,3% накладные на металлоконструкции	"			36
		ИТОГО	руб			2I06
		Плановые накопления - 6%	"			I26
		ИТОГО по разделу УП	"			2232
		УШ. К р о в л я				
I34	I6-6I8 т.26-I0	Пароизоляция одного слоя рубероида на битумной мастике	м2	2I6	0,48	I04
I35	I2-I73	Укладка легкого бетона М-50 по				

I	2	3	4	5	6	7
		уклону толщиной 60 мм	м3	I2,96	2,05	27
I36	I6-600 т.26-I0в	Утепление кровли из пенобетона толщиной 60 мм	м2	2I6	0,I45	3I
I37	I6-625 т.26-II6	Цементно-песчаная стяжка толщиной I5 мм по плитному утеплителю	"	2I6	0,I07	23
I38	I6-556	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия, втопленного в мастику шириной здания до I2 м.	м2	263,25	3,08	8II
I39	I6-585 т.26-9в	Обделка на фасадах без водосточных труб из оцинкованной кровельной стали	"	252	0,0777	20
I40.	I6-59I т.26-9е	Мелкие покрытия (парапеты, свесы) из оцинкованной кровельной стали	м2	I9,2	I,52	29
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР				
I4I.	ЦМ№ п.2I	Бетон М-50 I,02 х I7,3	м3	I7,65	I8,6	328

I	2	3	4	5	6	7
I42	" п.64	Стоимость утеплителя I,03 х I7,28	м3	I7,8	27,8	495
I43	"	Раствор цементный 0,02I х 2I6	"	4,54	I5,8	72
		ИТОГО	руб			I940
		Накладные расходы I6,5%	"			320
		ИТОГО:	руб.			2260
		Плановые накопления - 6%	"			I36
		ИТОГО по разделу УП	руб			2396
		IX. Перегородки				
I44	I3-48	Устройство перегородок из кирпича глиняного обыкновенного на растворе М-50 толщиной I20 мм	м2	I37,74	0,66	9I
I45.	I3-295 т.2I-226	Устройство гипсолитовых перегородок толщиной I00 мм	"	III,6	2,9I	325
I46	II-474 т.I9-30%	Крепление перегородок к колоннам и покрытию	тн	0,49	259	I27

I	2	3	4	5	6	7
I47	I5-9I т.23-I4к П.Iч.II п.5I К-0,5	Облицовка перегородок древесно-отружечными плитами с одной стороны с отделкой шпоном ценных пород	м2	5I,2	7,58	388
		Цена: 3,96х0,5+5,6				
I48.	I5-I-72 т.23-Iа	Устройство каркаса барьера из древесины хвойных пород	м3	0,3	84	25
I49.	I9-206 т.28-7к	Утепление стен воздуха минераловатными плитами толщиной 45 мм	"	I,2	63	76
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР				
I50.	ЦММ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный				
		0,05I х I38	тыс. шт.	7,04	47,5	334
I5I	" п.I04	Раствор цементно-известковый 50				
		0,023 х I38	м3	3,I7	I5,3	49
I5I	П.Iч.IУ т.46	Крепежные элементы	кг	0,49	460	225
I52	" п.336	Металлизация крепежных элементов	"	0,49	I74	85
I53	ЦММ т.ч.	Расход металла на крепление утеп-				

I	2	3	4	5	6	7
		лителя к перегородкам	м3	72	0,634	46
		0,I74 + 0,460				
		ИТОГО по разделу IX	руб			I77I
		Накладные расходы I6,5%	"			292
		ИТОГО	"			2063
		Плановые накопления - 6%	"			I24
		ИТОГО по IX разделу	"			2I87
		X. П о л ы				
		а) Тип П-I				
I54	I6-39 т.25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	II3	0,06	7
I55	I6-43 т.25-6д	Подготовка из бетона М-I50 толщиной 80 см	м3	9,I2	2,33	2I
I56	I6-82 I6-83 т.25-I0а т.25-I0б	Цементная стяжка толщиной 40 мм				
		Цена: 0,I6+0,0063х4= = 0,I852	м2	II3	0,I852	2I
I57	I6-I04 т.25-I2п	Покрытие мозаичное толщиной 20 мм	"	II3	I,44	I63
		б) Тип П-2				

I	2	3	4	5	6	7
I58.	I6-39 т.25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	20	0,06	I
I59	I6-43 т.25-6д	Подготовка из бетона М-I50 толщиной 80 мм	м3	I,6	2,33	4
I60.	I6-230 т.25-I7д К=I,65 на толщ. Письмо Госстроя	Покрытия из плиток керамических (метлахских) с красителем на цементном растворе	м2	20	4,55	9I
		3,5 + I,05				
I6I	I6-44 I6-45	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике 2 слоя	м2	20	I,53	3I
		Цена: 0,92 +0,6I				
		в) Тип П-3				
I62	I6-39 т.25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	9	0,06	I
I63	I6-43 т.25-6д	Подготовка из бетона М-I50 80мм	м3	0,72	2,33	2
I64	I6-I0I I6-I02 т.25-I2е т.25-I2ж	Покрытие бетонное толщиной 20 мм бетон М-200	м2	9	0,3II	3
		Цена: 0,32-0,0095= =0,3II				

I	2	3	4	5	6	7
		г) Тип - II-4				
I65	I6-39 т.25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	80	0,06	5
I66	I6-43 т.25-6д	Подготовка из бетона М-I50 толщиной 80 мм	м3	6,4	2,33	I5
I66а	I6-74 т,25-9-а	Прослойка из легкого бетона	м3	I,60	2,74	4
I67	I6-336 т.25-23 I6-347 т.25-23 прим.2	Покрытие из линолеума на тканевой основе на битумной мастике Цена: 3,85+0,272= =4,122	м2	80	4,I22	330
		Тип - II-5				
I68	I6-39 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	6	0,06	-
I69	I6-43 т.25-6д	Подстилающий слой из бетона М-I50 толщ. 80 мм	м3	0,48	2,33	I
I70	I6-I03 т.25-I2з	Цементно-песчаное покрытие из цемента М-200 толщиной 20 мм	м2	6	0,22	I
I7I	I7-75 25-96	Утепление полов примыкающих к наружным стенам, шлаком или керамзитом толщиной 20мм и шириной I,5 -2м	м3	20,4	2,I	43

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР				
I72	ЦММ п.259	Щебень 0,042 х 2,28	м3	9,58	8,04	77
I73	" п.24	Бетон М-I50 I,02 хI8,32	"	I8,69	23,7	443
I73а	-"- п.34	Бетон легкий М-50 I,60 х I,04	м3	I,66	I5,80	26
I74	-"- п.98	Раствор цементный I00 (4х0,0053х0,02I)х х II3	"	4,75	I7,9	85
I75.	" п.II9	Раствор декоративный с каменной крошкой для полов 0,02 х II3	"	2,26	2I,7	49
I76.	" п.98	Раствор цементный I00 0,02I х 20	м3	0,42	I7,9	8
I77	" п.25	Бетон М-200 (0,03I-0,0I02)х9	"	0,I98	25,6	5
I78	" п.I00	Раствор цементный М-200 0,027 х 6	"	0,I6	20,7	3

I	2	3	4	5	6	7
I79.	–"– п.299	Шлак или керамзит				
		I,I х 20,4	м3	22,44	3,42	77
		ИТОГО	руб.			I437
		Накладные расходы I6,5%	"			245
		ИТОГО	"			I732
		Плановые накопления – 6%	"			I04
		ИТОГО по разделу X	"			I836
		XI. П р о ё м ы				
		а) Двери				
I80	I5–I88 23–35а I5–I9I	Установка внутренних и наружных дверных блоков площадью до 3 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	I4,5	2,23	32
		Цена: I,33 + 0,9= 2,23				
I8I	II–I90 т.23–35в	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 в перегородках	м2	26,9I	2,I5	58
I82	I7–873	Остекленение дверей однопольных 3 мм стеклом	"	I4,5	I,47	29
		Цена: I,I3xI,74=I,97				

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР				
I83	Ц.Iч.II п.20	Дверные блоки марки Д-I0 площ. I,5 м2 ГОСТ 6629-64	м2	7	I3,4	94
		Цена: I2,3 +I,I				
I84	-"- п.I9	Стоимость блока марки Д-8				
		Цена: II,I+ I,I	"	I9,9I	I2,2	243
I85	-"- п.5I т.ч.	Стоимость дверного блока Д 8-9 площ 29	"	I4,5	I6,I2	234
I86	Ц.Iч.I п.527	Приборы дверные однопольные наружные	к-т	5	5,23	26
I87	-"- п.540	То же, для внутренних	"	I6	4,34	69
		б) Витражи				
I88	I4-35-7I 22-86	Витражи из алюминиевых сплавов	м2	I5I,6	2,78	42I
I89	I3-279	Монтаж мелких металлоконструкций не учтенных СНиПом	тн.	0,403	62,7	25
I90	I7-883 т.27-69м	Остекление внутренних и наружных витражей с металлическими перепле-				

I	2	3	4	5	6	7
		тами, витринным полированным 6 мм стеклом на эластичных прокладках	м2	I30,0	0,77	I00
I9I	I7-883 т.27-69м	То же, I0 мм стеклом	"	2I,6	0,77	I7
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР				
I92	Письмо Госстроя 33-4 от I7.4.69г.	Стоимость витражей из алюминиевых сплавов	тн	0,968	2500	2420
I93	Ц.Iч.II п.83	Стоимость деталей крепления	"	0,403	354	I43
		3,383 х I,03				
I94	Ц.Iч.I п.8I2	Стоимость стекла витринного толщиной I0 мм	м2	22,03	5,23	II5
		I,02 х 2I,6				
I95	Ц.Iч.I п.787	То же, 6 мм				
		I,02 х I30	м2	I32,6	I,96	260
I96	" п.509	Стоимость резины	тн	0,046	I020	47
I97	Ц.Iч.IУ т.ч.	Металлизация деталей крепления	"	0,403	I74	70
I98	I5-I5I т.23-27а	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 с двой-				

I	2	3	4	5	6	7
		ными одинарными и спаренными переплетами	м2	25,2	3,04	77
I99	I7-856 т.27-69в	Остекление оконных переплетов 3мм стеклом	"	25,2	2,2I	56
		Цена: 2,03хI,09				
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР				
200	Ц.Iч.II п.97	Стоимость оконных блоков марки ОС2I-09В ГОСТ I.236 -I	м2	25,2	I3,2	333
20I	Ц.Iч.I п.548	Приборы оконные для одностворчатых окон с форточкой	к-т	I4	I,94	27
		ИТОГО	руб.			4896
		В т.ч. металлоконструкции	"			3009
		Накладные расходы I6,5%	"			3II
		Накладные расходы 8,3%	"			250
		ИТОГО	"			5457
		Плановые накопления 6%	"			327
		ИТОГО разделу XI	руб			5784

I	2	3	4	5	6	7
		XII. Отделочные работы				
		а) Наружная отделка				
202	I7-236 т.27-20г	Высококачественная штукатурка плоских откосов шириной до 200 мм	мп	2I	0,I6	3
203	I7-234 т.27-20б	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором с отделкой под панели	м2	40	I,33	53
		б) Внутренняя отделка				
204.	I7-299 т.27-24а	Улучшенная штукатурка по кирпичу стен цементно-известковым раствором	м2	270,4	0,44	II9
205.	I7-324 т.27-28г	Отделка поверхностей потолков из железобетонных плит под окраску	"	28I	0,I2	34
206	I7-322 т.27-28б	Отделка поверхностей стен и перегородок из плит под окраску	м2	283,2	0,2I	59
207	I7-330 т.27-29в т.27-3а	Штукатурка по сетке	"	52	I,99	I03
208	I7-59I т.27-49г	Водоэмульсионная окраска стен	"	578	0,258	I49

I	2	3	4	5	6	7
209	I7-659 т.27-55д	Улучшенная масляная окраска стен	м2	78	0,74	58
2I0	I7-589 т.27-49б	Внутренняя окраска стен по кирпичу и бетону	"	II6	0,027	4
2II	"	То же, потолков	"	I24	0,037	4
2I2	I7-I38 т.27-I3в	Облицовка стен белой глазурованной плиткой	"	72,5	4,07	295
2I3	I3-337 2I-26з	Устройство лесов для устройства и масляной окраски подвесного потолка	"	I39	0,592	82
2I4	I7-647 27-55е Доп. ЕРЕР 3 стр.I0 К-I,8	Улучшенная масляная окраска дверных блоковостекленных в каменных стенах белилами с добавлением колера, подготовленных под вторую окраску	"	I4,5	0,4I4	6,0
		Цена: 0,23 х I,8				
2I5	I7-647	То же, в перегородках	м2	26,9I	0,774	2I
		Цена: 0,23(2,7-0,3)+ +0,74х0,3=				
2I6	I7-650 т.27-55и	Улучшенная масляная окраска потолков	"	20	0,85	I7

I	2	3	4	5	6	7
2I7	I7-658 Доп.3 стр.I0	Масляная окраска оконных блоков				
		Цена: 0,29х2,2	"	25,2	0,64	I6
2I8	I4-I79	Масляная окраска витражей стальных	тн.	0,403	24,5	I0
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР				
2I9	ЦММ п.I20	Раствор цементно-известковый	м3	3,22	I4,8	48
220.	" п.I26	Раствор известковый	"	6,79	I4,2	96
		ИТОГО	руб			II77
		Накладные расходы I6,5%	"			I94
		ИТОГО	"			I37I
		Плановые накопления - 6%	"			82
		ИТОГО по разделу XII	руб.			I453
		XIII. Разные работы				
		а) Реклама				
22I	I4-I-7I 22-50	Устройство каркаса для рекламы из угловой стали	тн.	0,24	27,8	7
222	I4-I58-7I 22-24а	Масляная окраска металлоконструкций	"	0,24	7,09	2

I	2	3	4	5	6	7
		б) Приямки				
223	I6-43 т.25-6д	Устройство приямка под решетки для вытирания ног	м3	0,I5	2,38	-
224	I3-64 т.2I-9е	Установка металлических решеток над приямками ШР-I	тн.	0,026	285	7
		в) Крыльца				
225	I6-40 т.25-6б	Устройство основания из песка толщиной I60 мм	м3	I,5	I,45	2
226.	I3-325 т.2I-24б	Крыльцо с входом с одной стороны в две железобетонные ступени	м2	9	4,70	42
		г) Отмостка				
227	I6-40 т.25-6б	Устройство подстилающего слоя из песка толщ. I00м	м3	6,0	I,45	9
228	I6-4I т.25-6в	Подстилающий слой из щебня толщиной I50 мм	"	9,0	3,6I	32
229	I3-32 т.2I-6з	Устройство замка из мятой глины по периметру	м3	0,6	4,45	3
		Стол кассира				
230	I5-I т.23-Iа	Устройство каркаса стола и ящика из брусьев	"	0,2	84	I7

I	2	3	4	5	6	7
23I	I5-90 прим. К-0,5 23-I4е	Устройство крышки и ящика стола из древесно-стружечной плиты				
		Цена: 2,I8х0,5	м2	2	I,I	2
232	I5-88 23-I4г Ц.Iч.II п.5I	Обшивка боковых стенок стола фанерой с отделкой шпоном ценных пород	"	0,82	7,42	6
		Цена: I,82 + 5,6				
233	I7-725 27-6Iг	Покрытие лаком боковых стенок к каркаса стола	"	I,54	0,I49	-
234	I8-5I 24-5а	Облицовка крышки стола пластиком на клеевой мастике	"	I,2	I0,9	I3
235	I4-37 22-8г	Обрамление стола уголков из алюминиевых сплавов	"	I,2	I,58	2
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР				
236	Ц.Iч.У т.ч.	Уголковая сталь	тн.	0,037	3I0	II
237	Ц.Iч.II п.468	Стоимость металлического каркаса	тн	0,24	303	73
238	ЦММ п.I3	Бетон М-I00	м3	0,I53	20,8	3
		I,02 х 0,I5				

I	2	3	4	5	6	7
239	Ц.Iч.I п.527 прилож.	Стоимость врезного замка	к-т	2	5,23	I0
240	Письмо Госкомитета от I7.4.69г.	Стоимость алюминиевого уголка	тн.	0,00I	I200	I
24I	-"- п.4452	Плиты железобетонные				
		0,09 х 9	м3	0,8I	44,3	36
242	-"- п.4747	Ступени железобетонные	шт	3,6	4,4	I6
		0,4 х 9				
243	" п.300	П е с о к				
		I,I3xI,5+I,I3x6	м3	8,47	4,96	42
244	ЦММ п.30I	Глина обыкновенная	"	0,69	2,88	2
		ИТОГО:	руб.			338
		в т.ч. металлоконструкции	"			83
		Накладные расходы на строительные работы от суммы 255I руб. - I6,5%	"			42
		Накладные расходы 8,3% от суммы 83 руб.	руб.			7

I	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО:	руб.			387
		Плановые накопления - 6%	"			23
		ИТОГО по разделу XIII	"	-	-	410
		ВСЕГО по смете:	руб.			28626

Гл. инженер проекта Бергельсон

Нач. сметного отдела Назаренко

Составила Ляликова

Проверила Островская

чл.

С В О Д К А

объемов и стоимости работ по сметам № I-I; I"а"-I; I"б"-I к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество	Температура 20°С		Температура -30°С			Температура -40°С		
				стоимость един. измерения в руб.	общая стоимость	К-во	стоимость единицы измерения в руб.	общая стоимость	К-во	стоимость единицы измерения в руб.	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I. Общестроительные работы										
	А. Подземная часть										
I.	Земляные работы	м3	5I7,I	I,I9	6I4	5I7,I	I,I9	6I4	5I7,I	I,I9	6I4
2.	Фундаменты	"	5I,9	47,86	2484	52,3	49,98	26I4	52,8	50,53	2668
3.	Приямок и каналы	руб	-	-	I00	-	-	I00	-	-	I00
	ИТОГО по разделу "А"	"			3I98			3328			3382

т.п. 503-221

Альбом IУ

4/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Б. Надземная часть										
4.	Каркас	м3	I3,0	206,77	2688	I3,0	206,77	2688	I3,0	206,77	2688
5.	Стены	м3	79,6	55,77	4439	84,4	54,64	46I2	II4,0	48,I8	5493
6.	Покрытие	м3	26,6	80,53	2I42	26,6	80,53	2I42	26,6	80,53	2I42
7.	Подвесной потолок	м2	I38,4	I6,I3	2232	I38,4	I6,I3	2232	I38,4	I6,I3	2232
8.	Кровля	м2	263,3	8,82	2322	263,3	9,I0	2396	263,3	9,57	252I
9.	Перегородки	м2	300,5	7,28	2I87	300,5	7,28	2I87	300,5	7,28	2I87
I0.	П о л ы	м2	228,0	8,05	I836	228,0	8,05	I836	233,0	8,02	I869
II	Проёмы	руб	-	-	5784	-	-	5784	-	-	639I
I2.	Отделочные работы	м2	I055,I	I,38	I453	I055,I	I,38	I453	III2,I	I,36	I508
I3.	Разные работы	руб.	-	-	4I0	-	-	4I0	-	-	4I0
	ИТОГО по разделу "Б"				25493			25740			2744I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ВСЕГО по сводке	руб	-	-	28691	-	-	29063	-	-	30829

Гл.инженер проекта Бергельсон

Нач.сметного отдела Назаренко

Составила Чекман

чл.

С М Е Т А № I"а"-I

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек. На общестроительные работы (вариант при расчетной температуре - 20°С)

Основание: чертежи АР-I ÷ I7
КС-I ÷ I3
Показатели: объем здания 907 м3
стоимость Iм3 - 3I,63 руб.

Сметная стоимость- 28,69 т.р.

Составлена в ценах и нормах, с января I969г. для I базисного района

№№ пп	Обоснование стоимости /№№ единичных, расценок, шифр сметных норм и др.)	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		П. Фундаменты				
		Исключить:				
I.	ЦММ п.4753	Стоимость фундаментных балок ФБ6-46 из бетона М-200 серии I,4I5-I в.I				
		Цена:63-2,55=60,45	м3	I,75	60,45	I06
2.	Ц.Iч.IУ т.46	Арматура В-I	тн	0,02I	2I4	4
		ИТОГО:	руб.			II0
		Добавить:				
3.	ЦММ п.4753	Стоимость балок ФБ6-4I из бетона М-200 серии I,4I5-I в.I				
		Цена:63-2,55=60,45	м3	I,35	60,45	82

I	2	3	4	5	6	7
4.	Ц.Iч.IУ т.46	Арматура В-I	тн	0,0I9	2I4	4
		ИТОГО	руб.			86
		ИТОГО исключается	"			24
		Накладные расходы I6,5%	"			4
		ИТОГО	"			28
		Плановые накопления - 6%	"			2
		ИТОГО исключается	"			30
		ИТОГО по разделу "фундаменты"				
		25I4-30= 2484	"			2484
		У. С т е н н				
		Исключить:				
5.	ЦММ п.4359	Стоимость панелей из керамзитобетона = 900 кг/м3 НП-60-I2, Н-60-9 толщиной 300 мм серии ИИ-04-5-в.6				
		Цена: 48,Ix0,97= 46,66	м3	29,2	46,66	I362
6.	" п.4368	То же, угловых блоков НУI-9, НУI-I2 толщиной 300 мм	"	I,3	37,6	49
	I9-I06 т.28-7ж	Утепление стен воздуховодов минераловатными матами	"	0,23	63	I5

I	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО исключить	руб.			I426
		Добавить:				
7.	ЦММ п.4359	Стоимость панелей из керамзитобетона =900кг/м3 НП-60-I2, Н-60-9 толщиной 250 мм	м3	24,8	46,66	II57
8.	-"- п.4368	То же, угловых блоков НУI-9, НУI-I2, толщиной 250 мм	"	0,94	37,6	35
9.	Ц.I-IУ	Закладные детали	"	0,3I	3I0	95
		ИТОГО добавить:	руб.			I287
		ИТОГО исключить	"			I40
		Накладные расходы I6,5%	"			23
		ИТОГО:	"			I63
		Плановые накопления - 6%	"			I0
		ИТОГО исключить	"			I73
		ИТОГО по разделу "Стены"	"			
		46I2-I73 =				4439
		УШ. К р о в л я				
		Исключить:				
9.	ЦММ	Утепление кровли				

I	2	3	4	5	6	7
	п.64	пенобетоном толщиной 60 мм				
		I2xI8x0,06	м3	I2,96	27,8	360
		Добавить:				
I0.	ЦММ п.64	Утепление кровли пенобетоном толщиной 50 мм				
		I2xI8x0,05	м3	I0,80	27,8	300
		ИТОГО исключается	руб.			60
		Накладные расходы I6,5%	"			I0
		ИТОГО	"			70
		Плановые накопления 6%	"			4
		ИТОГО исключается	"			74
		ИТОГО по разделу "Кровля" 2396 - 74=	"			2322

Гл.инженер проекта Бергельсон

Нач.сметного отдела Назаренко

Составила Галкина

чл.

С М Е Т А № I"б"-I

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек. На общестроительные работы (вариант при расчетной температуре - 40°С)

Основание : чертежи АРI + I7, КС-I + I3

Сметная стоимость - 30,82 т.р.

Составлена в ценах и нормах, с января I969г. для I базисного района

Показатели: объем здания 977 м3

Стоимость I м3- 3I,55 руб.

№№ пп	Обоснование стоимости /№№ единичных расценок, шифр сметной нормы и др./	Наименование работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		П. Фундаменты				
		Исключить:				
I.	II-II3 т.I9-8а	Укладка фундаментных балок весом до I,5 т.	шт	3	4,03	I2
2.	ЦММ п.4753	Стоимость фундаментных балок ФБ6-I2 из бетона М-200 серии I,4I5-I, в.I				
		Цена:63-2,55=60,45	м3	I,75	60,45	I06
3.	Ц.Iч.IУ т.46	Арматура А-I	тн	0,07	I73	I2
4.	"	Арматура А-Ш	"	0,074	I94	I4
		ИТОГО исключить	руб.			I44

I	2	3	4	5	6	7
		Добавить:				
5.	II-II4 т.I9-8б	Укладка фундаментных балок весом до 3 тн.	шт	3	4,92	I5
6.	ЦММ п.4753	Стоимость балок ФБ6-29 из бетона М-300 серии I,4I5-I в.I	м3	2,25	63,0	I42
7.	Ц.Iч.IУ т.46	Арматура А-I	тн.	0,038	I73	7
8.	"	Арматура А-Ш	"	0,I26	I94	24
		ИТОГО	руб			I88
		ИТОГО добавляется	"			44
		Накладные расходы I6,5%	"			7
		ИТОГО:	руб.			5I
		Плановые накопления - 6%	"			3
		ИТОГО добавляется	"			54
		ИТОГО по разделу " фундаменты"				
		26I4 + 54=2668	"			2668
		У. С т е н ы				
		Исключить:				
9.	ЦММ п.4359	Стоимость панелей из керамзитобетона =900 кг/м3 НП-60-I2,Н-60-9,				

I	2	3	4	5	6	7
		толщ. 300мм серии ИИ-04-5 в.6				
		Цена: 48,1х0,97= =46,66	м3	29,2	46,66	I362
I0	" п.4368	То же, угловых блоков НУI-9, НУI-I2, толщиной 300 мм	"	I,3	37,6	49
		ИТОГО:	руб.			I4II
		Добавить:				
II.	ЦММ п.4359	Стоимость панелей из керамзитобетона = 900кг/м3 НП-60-I2, Н-60-9 толщиной 350 мм	м3	34,65	46,66	I6I7
IIа	I3-37 п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	5,37	47,5	255
I2	" п.4368	То же, угловых блоков НУI-9, НУI-I2, толщиной 350 мм	"	I,54	37,6	58
I3.	I3-37 т.2I-7в	Стены наружные и внутренние из кирпича глиняного обыкновенного	м3	23,89	3,84	92
I4	" п.I04	Раствор цементно-известковый М-25	"	5,5	3,I8	I8
		0,23х23,89				
I5.	II-I99 т.I9-IIм	Укладка перемычек весом до 0,3 т.	"	0,05	9,3	I
I6.	ЦММ П.445I	Стоимость перемычек	м3	0,05	52,7	3

I	2	3	4	5	6	7
I7.	ЦМ4 п.445I	Закладные детали Цена: 3I0+I74	тн.	0,038	484	I8
I8.	I9-I06 т.28-7к	Утепление стен воздуховодов минераловатными плитами	м3	I,72	63	I08
I9.	ЦМ4 т.ч.	Крепление утеплителя к стенам Цена:460 +I74= 624	тн.	0,007	624	4
		ИТОГО добавить	руб.			2I24
		ИТОГО добавляется: 2I24-I4II	"			7I3
		Накладные расходы I6,5%	"			II8
		ИТОГО:	"			83I
		Плановые накопления - 6%	"			50
		ИТОГО добавляется	"			88I
		ИТОГО по разделу " Стены "	"			
		88I + 46I2				5493
		УШ. К р о в л я				
		Исключить:				
20.	ЦМ4 п.64	Утепление кровли пенобетоном толщиной 60 мм	м3	I2,96	27,8	360
		Добавить:				

I	2	3	4	5	6	7
2I.	ЦМ№ п.64	Утепление кровли пенобетоном толщиной I00 мм	м3	I6,58	27,8	46I
		ИТОГО добавляется	руб.			I0I
		Накладные расходы I6,5%	"			I7
		ИТОГО	"			II8
		Плановые накопления - 6%	"			7
		ИТОГО добавляется	"			I25
		ИТОГО по разделу "Кровля"				
		I25 + 2396=	"			252I
		I0. П о л н				
		Добавляется:				
22.	I6-39 т.25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,0	0,06	-
23.	I6-43 т.25-6д	Подготовка из бетона М-I50 толщиной 80 мм	м3	0,4	2,53	I
24.	I6-82 I6-83	Цементная стяжка толщиной 40 мм	м2	5	0,I82	I
		Цена: 0,I6 + 0,0063х4				
25.	I6-I04	Покрытие мозаичное толщиной 20 мм	"	5	I,44	7

I	2	3	4	5	6	7
26	ЦММ	Щебень или шлак				
		0,042 х 5	м3	0,2I	0,342	I
27	ЦММ	Бетон М-I50				
		I,02 х 0,4	"	0,4I	25,6	II
28.	ЦММ	Раствор цементный				
		(0,02I+0,0053х4)х х 5=	"	0,2II	I7,9	4
29	ЦММ	Раствор декоративный, каменный крошкой				
		0,02 х 5	"	0,I	2I,7	2
		ИТОГО добавляется	руб.			27
		Накладные расходы I6,5%	"			4
		ИТОГО	руб.			3I
		Плановые накопления - 6%	"			2
		ИТОГО добавляется	"			33
		ИТОГО по разделу " Полы"				
		33 +I836= I869	"			I869
		XI. П р о ё м ы				
		Добавляются:				
30.	I5-I88 23-35а I5-I9I	Установка внутренних и наружных дверных блоков				

I	2	3	4	5	6	7
		площ. до 3м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	2,9	2,23	6
		Цена: I,33+0,9=2,23				
3I.	I7-873 К=I,I3 Доп.I стр.96	Остекление дверей однопольных 3 мм стеклом				
		Цена:I,I3xI7,4= =I,97	м2	2,9	I,97	6
32.	Ц.Iч.I п.5I т.ч. п.49	Стоимость дверного блока РВ 8-9 площ. 2,9 м2 серии I.I35--Ia				
		Цена: I5,7 +0,42=I6,I2	"	2,9	I6,I2	47
33.	" п.527	Приборы дверные однопольные наружные	к-т	I	5,23	5
34.	I7-647	Масляная окраска дверных блоков				
		0,23 x I,8	м2	2,9	0,4I4	I
		Витражи:				
		Добавляется:				
35.	I4-35-7I 22-86	Витражи из алюминиевых сплавов	м2	I0,8	2,78	30
36.	I3-279	Монтаж мелких металлоконструкций	тн.	0,05I	62,7	3
		0,05x I,03				
37.	I7-883 т.27-69и	Остекление витражей с металличес-				

I	2	3	4	5	6	7
		ными переплетами 100мм стеклом	м2	I0,8	0,77	8
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР				
38	Письмо Госстроя	Стоимость витражей из алюминиевых сплавов	тн	0,099	2500	248
39.	Ц.Iч.II п.83	Стоимость деталей крепления				
		0,05 х I,03	"	0,052	354	I8
40.	Ц.Iч.I п.8I2	Стоимость стекла I0 мм				
		I,02 х I0,8	м2	II,02	5,23	58
4I.	" п.509	Стоимость резины	тн.	0,073	I020	74
	Ц.Iч.IУ т.ч.	Металлизация деталей крепления	"	0,052	I74	9
		ИТОГО по разделу	"			5I3
		в т.ч. металлоконструкции	"			299
		Накладные расходы I6,5% от 2I4 руб.	"			35
		Накладные расходы на металлоконструкции 8,3%	"			25
		ИТОГО	"			573
		Плановые накопления 6%	"			34

I	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО добавляется	руб.			607
		ИТОГО по разделу "Проемы"	"			6391
		5784 +607= 6391				
		XII. Отделочные работы				
		Добавляется:				
		а) Наружная отделка				
42	I7-234	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором	м2	II,5	I,33	I5
		б) Внутренняя отделка				
43	I7-59I т.27-49т	Окрасочная окраска стен	м2	52	0,258	I3
44	I7-589 т.27-49б	Известковая окраска потолков	"	5	0,037	-
	I7-330	Штукатурка по сетке	"	4,2	I,99	8
45	ЦМА п.I20	Раствор цементно-известковый				
		0,032 x II,5	м3	0,37	I4,8	6
	ЦМА п.I30	Раствор известковый	"	0,I5	I8,4	3
		ИТОГО	руб.			45
		Накладные расходы I6,5%	"			7
		ИТОГО:	"			52

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления - 6%	руб.			3
		ИТОГО добавляется	"			55
		ИТОГО добавляется по разделу "Отделочные работы"				
		I453+55=I508	руб.			I508

Гл. инженер проекта Бергельсон

Нач. сметного отдела Назаренко

Составила Галкина

чл.

С М Е Т А № I-2

К типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек. На бытовую канализацию автостанции /вариант при расчетной температуре - 30°С, -20°С, -40°С/.

Основание: чертежи БК-4

Сметная стоимость - 0,44 т.р

Показатели: объем здания 318м3
стоимость I м3 - 0,48 руб.

Составлена в ценах 1969г. для базисного района

№№ пп	Обоснование стоимости /№№ единичных расценок шифр сметных норм и др./	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в рублях
I	2	3	4	5	6	7
I.	23-34 т.30-6а	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб д-50 мм по стенам здания	м	5,8	2,52	I5
2.	23-3I т.30-4а	То же, по полам	"	4,2	I,45	6
3.	23-32 т.30-4а	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных труб д-I00мм в траншее	"	20,4	2,38	49
4.	23-35 т.30-6б	То же, по стенам здания д-I00 мм	"	I4,6	3,95	58
5.	23-22 т.30-2б	Фасонные части	тн	0,08	380	30
6.	23-56 т.30-I0г	Прокладка трубопроводов из стальных				

I	2	3	4	5	6	7
		водогазопроводных труб д-50мм	м	I,3	I,54	2
7.	23-I8I т.3I-I2г	Воронка стальная сварная	шт	3	I,3	4
8.	Пр-нт 0I-05-0I	Стоимость воронки I5,6xI,077=I6,8	шт	3	I6,8	50
9.	23-35I т.3I-3г	Трап д-50 мм	"	I	4,08	4
I0.	23-3I9 т.3I-Iг	Умывальник керамический с бутылочным сифоном	"	2	20,5	4I
II.	23-359 т.3I-4г прим.	Раковина стальная эмалированная с подводом холодной и горячей воды с сифоном-ревизией	"	2	7,8I	I6
I2	23-364 т.3I-5а	Унитаз керамический с высокорасполагаемым бачком	"	2	2I,4	43
		ИТОГО:	руб			3I8
		Накладные расходы I4,9%	"			47
		ИТОГО:	"			365
		Плановые накопления - 6%	"			22
		ИТОГО:	руб			387

I	2	3	4	5	6	7
		Строительные работы				
I3.	I-570 т.I0-I026	Разработка сухого грунта II группы вручную в траншеях под трубопроводы	м3	I8	0,76	I4
I4	I-702 II.Iч.II п.256	Крепление траншей щитами	"	I8	0,669	I2
I5.	I-6I0 т.I0-I036	Разработка сухого грунта II группы вручную без крепления	м3	6,3	I,06	7
I6.	I-57I т.I0-I026	Обратная засыпка сухого грунта вручную	"	I8	0,34	6
I7.	I-6II т.I0-I036	Обратная засыпка сухого грунта	"	6,3	0,43	3
I8.	I7-703 т.27-60з т.27-68з	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	0,4	0,548	-
		ИТОГО:	руб			42
		Накладные расходы I6,5%	"			7
		ИТОГО:	руб.	-	-	49
		Плановые накопления 6%	"	-	-	3
		ИТОГО	руб.			52
		ВСЕГО по смете:		-	-	439

Гл. инженер проекта Бергельсон

Нач. сметного отдела Назаренко

Составила Хмелева

С М Е Т А № I-3

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек; На хоз.питьевой водопровод автостанции /вариант при расчетной температуре - 30°С; - 20°С; - 40°С/

Основание: чертежи ВК-4

Показатели:

Объем здания - 918 м3
Стоимость 1м3 - 0,59 руб.

Сметная стоимость - 0,54 т.р.

Составлена в ценах 1969г. для I базисного района.

№ № п.п.	Обоснование стоимости /№№ единичных расценок, шифр сметных норм и др./	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	23-I т.30-Ia	Прокладка трубопровода из чугунных водопроводных труб д- 50мм /ввод/	м	5	2,56	I3
2.	23-I07 т.30-I5а	Задвижка чугунная 30чбр д- 50мм	шт	2	II	22
3.	23-398 т.3I-I4е	Водомерный узел с водомером УВК-20 на трубе д-50мм без обводной линии	"	I	54,9	55
4.	Цена завода	Стоимость водомера УВК-20				
		26хI,I=28,6	"	I	28,6	29
5.	23-398 т.3I-I4а	Водомерный узел с водомером УВК-I5 на трубе д-32мм	"	I	54,9	55

I	2	3	4	5	6	7
6.	Цена з-да	Стоимость водомера УВК-I5				
		25xI,I=27,5	шт	I	27,5	28
7.	23-62 т.30-I0г	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д- 50мм	м	6	2,3	I4
8.	23-60 т.30-I0в	То же, д- 32мм	"	5	I,6I	8
9.	23-6I "	-"- д- 40мм	"	6	I,87	II
I0.	23-59	-"- д- 25мм	"	I8	I,34	24
II.	23-58	-"- д- 20мм	"	4	I,07	4
I2.	23-57	-"- д- I5мм	"	28	I,07	30
I3.	Ц.I.ч.IУ п.I08	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р д- 40мм	шт	2	2,25	5
I4.	п.I07	-"- д- 32мм	"	I	I,62	2
I5.	п.I06	-"- д- 25мм	"	4	I,I7	5
I6.	п.I04	-"- д- I5мм	"	6	0,79	5

I	2	3	4	5	6	7
I7.	23-386 т.3I-II6	Кран поливочный с резинотканевым рукавом д-25мм	шт	2	I,79	4
I8.	Ц.I.ч.Ш п.I824	Рукав резино-тканевый	м	70	I,34	94
I9.	п.2207	Фланец стальной плоский, приварной д- 50мм	шт	4	0,62	2
20.	23-I04 т.30-I4а	Испытание системы водопровода гидравлическим давлением	м	67	0,03	2
		ИТОГО:	руб			4I2
		Накладные расходы I4,9%	"			6I
		ИТОГО:	"			473
		Плановые накопления 6%	"			28
		ИТОГО	"			50I
		Строительные работы				
2I.	I-580 т.I0-I02е	Разработка сухого грунта II группы вручную в траншеях под трубопроводы	м3	I2,5	0,93	I2
22.	I-702 Ц.I.ч.II п.256 т.I0-II3б	Крепление траншей щитами 0,23+0,2Ix2,09= 0,669	"	I2,5	0,669	8

I	2	3	4	5	6	7
23.	I-58I т.I0-I02в	Обратная засыпка грунта вручную после прокладки труб	м3	I2,5	0,38	5
24.	I6-43 т.25-6д	Упор бетонный	"	0,I	2,33	-
25.	ЦММ п.23	Бетон М-I00	м3	0,I02	2I,6	2
26.	I7-703 т.27-60з т.27-68з	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	I2	0,548	7
		ИТОГО:	руб			34
		Накладные расходы I6,5%	"			6
		ИТОГО:	"			40
		Плановые накопления 6%	"			2
		ИТОГО:	"			42
		ВСЕГО по смете:	руб			543

Гл.инженер проекта Бергельсон.

Нач.сметного отдела Назаренко.

Составила: Хмелева.

кл.

С М Е Т А № I-4

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек, на внутренние водостоки автостанции /вариант при расчетной температуре - 30°С; -20°С; - 40°С/

Основание: чертежи ВК-4

Показатели:

Объем здания - 918м3

Стоимость Iм3 - 0,I6 руб.

Сметная стоимость - 0,I4 т.р.

Составлена в ценах I969г. для базисного района

№ № п.п.	Обоснование стоимости /№№ единичных расценок, шифр сметных норм и др./	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единицы измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	23-37 т.30-66	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных труб д- I00мм	м	8	2,95	24
2.	23-I3 т.30-I6	Прокладка трубопровода из чугунных водопроводных труб д- I00мм	"	4,5	4,75	2I
3.	23-64 т.30-I0в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб д- 32мм	"	2	I,I4	2
4.	23-22 т.30-26	Фасонные части	тн	0,08	380	30

I	2	3	4	5	6	7
5.	Ц.I.ч.Ш п.I542	Кран сальниковый муфтовый 11ч6бк д- 32мм	шт	I	2,05	2
6.	23-I8I т.3I-I2	Воронка водосточная ВР-9Б д-I00мм	"	2	I,3	3
7.	Пр-нт 0I-05-0I	Стоимость воронки I5,6xI,077= I6,8	"	2	I6,8	34
8.	I6-43 т.25-6д	Упор бетонный	м3	0,07	2,53	-
9.	Ц44 п.23	Бетон М-I00	"	0,07	2I,6	2
I0.	I7-703 т.27-60з т.27-68з	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	0,4	0,548	-
		ИТОГО:	руб			II8
		Накладные расходы I4,9% на сумму II6 руб	"			I7
		Накладные расходы I6,5% на сумму 2 руб	"			I
		ИТОГО:				I36
		Плановые накопления 6%	"			8
		ВСЕГО:	"			I44

Гл.инженер проекта Бергальсон.

Нач.сметного отдела Назаренко.

Составила: Хмелева.

кл.

С М Е Т А № I-5

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек. На горячее водоснабжение автостанции / при расчетной температуре -30°С; - 20°С; - 40°С /

Основание: чертежи ВК-4

Показатели:

Объем здания - 918м3
Стоимость Iм3 - 0,I руб.

Сметная стоимость - 0,09 т.р.

Составлена в ценах I969г. для I-го базисного района

№ № п.п.	Обоснование стоимости/№№ единичных расценок, шифр сметных норм и др./	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единицы измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в рублях
I	2	3	4	5	6	7
I.	23-6I т.30-I0в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д- 40мм	м	3	I,87	6
2.	23-59	-"- д- 25мм	"	I0	I,34	I3
3.	23-58	-"- д- 20мм	"	I0	I,07	II
4.	23-57	-"- д- I5мм	"	3I	I,07	33
5.	Ц.I.ч.Ш п.I06	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р д-25мм	шт	2	I,I7	2
6.	п.I05	-"- д- 20мм	"	I	0,83	I
7.	п.I04	-"- д- I5мм	"	3	0,7	2

I	2	3	4	5	6	7
8.	23-I04 т.30-I4а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	54	0,03	2
9.	I7-703 т.27-60з т.27-68з	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	8	0,548	4
		ИТОГО:	руб			74
		Накладные расходы I4,9% на сумму 70 руб	"			I0
		Накладные расходы I6,5% на сумму 4 руб	"			I
		ИТОГО:	"			85
		Плановые накопления 6%	"			5
		ВСЕГО:	руб			90

Гл.инженер проекта Бергельсон.

Нач.сметного отдела Назаренко.

Составила: Хмелева.

кл.

С М Е Т А № I-6

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек; На узел ввода автостанции /вариант при расчетной температуре - 30°С/

Основание: чертежи ОВ-3; ОВ-4; ОВ-2; ОВ-I;

Показатели:

Стоимость Iм3 - 0,40 руб.

Сметная стоимость - 0,35 т.руб.

Составлена в ценах и нормах, введенных с I969г. для I-го базисного района

№ № п.п.	Обоснование стоимости /№№ единичных расценок, шифр, сметных норм и др./	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единицы измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	23-693 т.32-I3а прим.	Распределительный коллектор д-I59х4, 5= I350мм	шт	I	33,5	34
2.	"	Сборный коллектор д- I59х4,5= I350мм	"	I	33,5	34
3.	23-662 т.32-I0а	Грязевик д-40мм	"	2	I3,3	27
4.	23-393 т.3I-I4а Доп.2 Ц.I.ч.Ш п.279I Ц.I.ч.Ш п.3I3	Водомер горячей воды ВКМС-32г	"	I	25,I	25

I	2	3	4	5	6	7
5.	Ц.I.ч.Ш п.I23	Вентиль запорный муфтовый I5кч I8бр д- I5мм	шт	6	I,02	6
6.	Ц.I.ч.Ш п.I24	-"- д- 20мм	"	2	I,I5	2
7.	п.I26	-"- д- 32мм	"	4	I,76	7
8.	п.I27	-"- д- 40мм	"	2	2,6I	5
9.	п.I540	Кран пробковый IIч6бк д-25мм	"	4	I	4
9а	п.II44	Клапан обратный д-25мм I6кч IIр	"	I	0,96	I
I0.	п.I670	Опора под трубопровод неподвижная	кг	60	0,259	I6
II.	23-703 т.32-I4в	Ручной насос БКФ-2	шт	I	25,3	25
I2.	23-873 т.32-I0д	Воздухосборник горизонтальный д- I59х4,5	"	4	5,83	23
I3.	23-45 т.30-I0а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб д- I5мм	м	20	0,74	I5

I	2	3	4	5	6	7
I4.	23-46	-"- д- 20мм	м	I0	0,79	8
I5.	23-48	-"- д- 32мм	"	30	I,I2	34
I6.	23-49	-"- д- 40мм	"	6	I,24	7
I7.	23-I04 т.30-I4а	Испытание системы гидравлическим давлением	"	66	0,03	2
		ИТОГО:	руб			274
		Накладные расходы I4,9%	"			4I
		ИТОГО:	"			3I5
		Плановые накопления 6%	"			I9
		ИТОГО:	"			334
		Строительные работы				
I8.	I4М-855	Очистка щетками труб перед окраской	м2	7,6	0,I7	I
I8а	I7-703 т.27-60з т.27-68з	Масляная окраска труб за 2 раза	"	7,6	0,548	4
I9.	20-62 27.I-5а	Грунтовка битумным лаком № I77	"	I,3	0,040I	I
20.	I9-50 т.28-3г	Изоляция матами минераловатными				
		56+/49,5х0,25/=	м3	0,05	68,4	5

I	2	3	4	5	6	7
2I.	I9-206 т.28-I3и	Покровный слой лакостеклотканью	м2	2,3	0,96	2
		ИТОГО:	руб			II
		Накладные расходы I6,5%	"			2
		ИТОГО:	"			I3
		Плановые накопления 6%	"			I
		ИТОГО:	"			I4
		ВСЕГО по смете:	руб			348
		Пуск и регулировка системы I%	"	334	0,0I	3
		ИТОГО:	руб			35I

Гл.инженер проекта Бергельсон.

Нач.сметного отдела Назаренко.

Составила: Х мелева.

кл.

С М Е Т А № Iа-6

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек на узел ввода автостанции / вариант при расчетной температуре - 20°С/

Основание: чертежи ОВ-3

Сметная стоимость - 0,35 т.р.

Составлена в ценах I969г. для I-го базисного района

Показатели:

Объем здания - 907м3

Стоимость Iм3 - 0,44 руб.

№ № п.п.	Обоснование стоимости /№№ единичных расценок, шифр сметных норм и др./	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единицы измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Добавить:				
I.	Ц.I.ч.Ш п.I25	Вентиль запорный муфтовый I5кч I8бр д- 25мм	шт	2	I,55	3
2.	23-47 т.30-I0а	Прокладка трубопровода из стальных труб д- 25мм	м	I5	0,96	I4
3.	23-I04	Испытание системы гидравлическим давлением	"	I5	0,03	I
		Исключить:				
4.	Ц.I.ч.Ш п.I26	Вентиль запорный муфтовый I5кч I8бр д- 32мм	шт	2	I,76	4
5.	23-48					

I	2	3	4	5	6	7
	т.30-I0а	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб д- 32мм	м	I5	I,I2	I7
		ИТОГО:	руб			2I
		Добавить:				
6.	I7-703 т.27-60з т.27-68з	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	2	0,548	I
		ИТОГО:	руб			I
		Всего исключить:				2
		Накладные расходы I4,9% на сумму I руб	"			-
		Накладные расходы I6,5% на сумму I руб	"			-
		ИТОГО:	руб			2
		Плановые накопления 6%	"			-
		ИТОГО:	"			2
		Пуск и регулировка системы I%	"	2	0,0I	-
		ИТОГО:	"			2
		ВСЕГО по смете:	руб			349

Гл.инженер проекта Бергельсон.

Нач.сметного отдела Назаренко.

Составила: Хмелева.

кл.

С М Е Т А № I6-6

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек на узел ввода автостанции /вариант при расчетной температуре -40°С/

Основные чертежи: ОВ-3

Показатели:

Объем здания - 977 м3

Стоимость IмЗ - 0,4I руб.

Сметная стоимость - 0,40 т.руб.

Составлена в ценах I969г. для I-го базисного района

№ № п.п.	Обоснование стоимости /№№ единичных расценок, норм и др./	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единицы измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в рублях
I	2	3	4	5	6	7
I.	П.I.ч.Ш п.I27	Добавить: Вентиль запорный муфтовый I5кч I8бр д- 40мм	шт	2	2,6I	5
2.	23-49 т.30-I0а	Трубы стальные водогазопроводные д- 40мм	м	25	I,24	3I
3.	23-I04 т.30-I4а	Испытание системы гидравлическим давлением	"	25	0,03	I
		ИТОГО:	руб			37
		Исключить:				
4.	23-48 т.30-I0а	Трубы стальные водогазопроводные д - 32мм	м	I5	I,I2	I7
		ИТОГО:	руб			20

I	2	3	4	5	6	7
		Добавить:				
5.	20-62 т.27-I-5а	Грунтовка битумным лаком № I77	м2	2,3	0,040I	-
6.	I9-50 т.28-3г	Тепловая изоляция матами минераловатными	м3	0,23	56	I3
7.	I9-206 т.28-I3и	Покровный слой из стеклоткани	м2	7,4	0,96	7
		ИТОГО:	руб			20
		ИТОГО "добавить"	"			40
		Накладные расходы I4,9% на сумму 20 руб.	"			3
		Накладные расходы I6,5% на сумму 20 руб	"			3
		ИТОГО:	"			46
		Плановые накопления 6%	"			3
		ИТОГО:	"			49
		Пуск и регулировка системы I%	"	24	0,0I	I
		ИТОГО:	руб			50
		ВСЕГО по смете: 35I+50=40I	"			40I

Гл.инженер проекта Бергельсон.

Нач.сметного отдела Назаренко.

Составила: Хмелева.

кл.

С М Е Т А № I-7

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек; на отопление автостанции /вариант при расчетной температуре - 30°С/

Основание: чертежи ОВ-3; ОВ-4; ОВ-2; ОВ-I;

Сметная стоимость - 0,98 т.р.

Составлена в ценах I969 г. для I-го базисного района

Показатели:

Объем здания - 9I8м3
Стоимость Iм3 - I,07 руб.

№ № п.п.	Обоснование стоимости /№№ единичных расценок, шифр смет и норм /	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единицы измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	23-45 т.30-I0а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб д- I5мм	м	20	0,74	I5
2.	23-46	-"- д- 20мм	"	65	0,79	5I
3.	23-48	-"- д- 32мм	"	50	I,I2	56
4.	23-47	-"- д- 25мм	"	32	0,96	3I
5.	Ц.I.ч.II п.I24	Вентиль запорный муфтовый д-20мм I5кч I6бр	шт	8	I,I5	9
6.	п.I464	Кран двойной регулировки д- I5мм	"	I6	0,4I	7

I	2	3	4	5	6	7
7.	23-646 т.32-36	Радиатор М-I40АО	экм	92	5,29	487
8.	23-652 т.33-I5 Доп.2 Ц.I.ч.Ш п.295I	Конвектор отопительный 0,28+7,36=7,64	шт	I0	7,64	76
9.	23-I04 т.30-I4а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	I67	0,03	5
		ИТОГО:	руб			737
		Накладные расходы I4,9%	"			II0
		ИТОГО:	"			847
		плановые накопления 6%	"			5I
		ИТОГО:				898
		Пуск и регулировка I%	"			9
		ИТОГО:	"			907
		Строительные работы				
I0.	I7-703 т.27-60з т.27-68з	Масляная окраска труб за 2 раза и радиаторов	м2	I02	0,548	56
II.	Ц.I.ч.II стр.I2	Грунтовка лаком № I38 и алюминиевой краской № АЛ-I77 за 2 раза П-й слой I5% пудры 2-й слой I0% пудры	"	0,42	0,42	-
I2.	I9-46 т.28-3б	Тепловая изоляция труб асбопухшнуром	м3	0,002	206	I

I	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО:	руб			58
		Накладные расходы I6,5%	"			I0
		ИТОГО:	"			68
		Плановые накопле-н ия 6%	"			4
		ИТОГО:	"			72
		ВСЕГО по смете:	руб			979

Гл.инженер проекта Бергельсон.

/Нач.сметного отдела Назаренко.

Составила: Хмелева.

кл.

С М Е Т А № Iа-7

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек на отопление автостанции /вариант при расчетной температуре -20°С/

Основание: чертежи ОВ-3

Показатели:

Объем здания - 907м3
Стоимость 1м3 - 0,87 руб.

Сметная стоимость - 0,80 т.р.

Составлена в ценах и нормах, введенных с I.I.1969г. для I-го базисного района

№ № п.п.	Обоснование стоимости /№ единичных расценок, шифр сметных норм и др./	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единицы измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в рублях
I	2	3	4	5	6	7
		Добавить:				
I.	23-46 т.30-I0а	Трубы стальные водогазопроводные д- 20мм	м	I5	0,79	I2
2.	23-47	-"- д- 25мм	"	27	0,96	26
3.	23-I04 т.30-I4а	Испытание труб гидравлическим давлением	"	42	0,03	I
		ИТОГО:	руб			39
		Исключить:				
4.	23-48 т.30-I0а	Трубы стальные водогазопроводные д- 32мм	м	32	I,I2	36
5.	23-652 т.32-I5	Конвектор отопительный				

I	2	3	4	5	6	7
	Доп.2 Ц.I.ч.Ш п.I95I	Н-I4 0,28+7,36=7,64	шт	I	7,64	8
6.	23-646 т.32-96	Радиатор М-I40АО	экм	I6	5,29	85
		ИТОГО:	руб			I89
		Добавить:				
7.	I7-703 т.27-60з т.27-68з	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	6	0,548	3
		ИТОГО:	руб			3
		Итого исключается:	"			I47
		Накладные расходы I4,9% на сумму I44 руб	"			2I
		Накладные расходы I6,5% на сумму 3 руб	"			I
		ИТОГО:	"			I69
		Плановые накопления 6%	"			I0
		ИТОГО:	"			I79
		Пуск и регулировка I% от стоимости без строительных работ	руб	I76	0,0I	2
		ИТОГО:	"			I8I
		ВСЕГО по смете 980-I8I=799	"			799

Гл.инженер проекта Бергельсон.
Нач.сметного отдела Назаренко.
Составила: Хмелева.

кл.

С М Е Т А № I6-7

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек; на отопление автостанции /вариант при расчетной температуре -40°С/

Основание: чертежи ОВ-3

Сметная стоимость - I,03 т.р.

Показатели:

Объем здания - 977м3
Стоимость Iм3 - I,04 руб.

Составлена в ценах и нормах, введенных с I.I.1969г. для I-го базисного района.

№ № п.п.	Обоснование стоимости /№ единичных расценок, шифр сметных норм и др./	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Добавить:				
I.	23-49 т.30-I0а	Трубы стальные водогазопроводные д- 40мм	м	I8	I,24	22
2.	23-646 т.32-96	Радиатор М-I40АО	экм	9	5,29	48
3.	23-I04 т.30-4Iа	Испытание системы гидравлическим давлением	м	I8	0,03	I
		ИТОГО:	руб			7I
		Исключить:				
4.	23-48 т.30-I0а	Трубы стальные водогазопроводные д- 32мм	м	37	I,I2	4I
		ИТОГО:	руб			4I

I	2	3	4	5	6	7
		Добавить:				
5.	I7-703 т.27-60з т.27-68з	Масляная окраска труб и радиаторов	м2	II	0,548	6
		ИТОГО:	руб			6
		Всего добавляется:	"			36
		Накладные расходы I4,9% на сумму 30 руб	"			4
		Накладные расходы I6,5% на сумму 6 руб	"			I
		ИТОГО:	"			4I
		Плановые накопления 6%	"			2
		ИТОГО:	"			43
		Пуск и регулировка I% от стоимости без строительных работ	"	37	0,0I	-
		ВСЕГО по смете: 987+43=	руб			I030

Гл.инженер проекта Бергельсон.

/Нач.сметного отдела Назаренко.

Составила: Хмелева.

кл.

С М Е Т А № I-8

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек; на вентиляцию автостанции /при расчетной температуре - -30°С; - 20°С; - 40°С/

Основание: чертежи ОВ-I,ОВ-2,ОВ-3,ОВ-5

Показатели:

Объем здания - 918м3

Стоимость Iм3 - I,I6руб.

Сметная стоимость - I,3I т.р.

Составлена в ценах и нормах, введенных с I января 1969г. для I-го базисного района

№ № п.п.	Обоснование стоимости /№ единичных расценок, шифр сметных норм/	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единицы измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в рублях
I	2	3	4	5	6	7
		Оборудование вытяжных установок				
I.	Доп.I 24-5I6 Пр-нт I5-0I " 0I-50I 0I-032	Вентилятор КЦ3-90 № 4 с эл.двигателем АОЛ2-II-6 I00-/25-I7/хI,I= 9I,2	шт	I	9I,2	9I
2.	24-484 Доп.2 Ц.I ч.Ш п.2756	Вентилятор потолочный с регулятором скорости "Зефир"				
		3,59+5I,9=55,49	"	2	55,49	III
3.	8-4835 8-48I7 8-5432м	Ревизия, сушка, присоединение эл.двигателя				
		I,63+I4,2+I,68= I7,5I	"	3	I7,5I	53

I	2	3	4	5	6	7
4.	ЦМО 8 прил.	Расход эл.энергии на сушку	квтч	I80	0,02I	4
5.	24-35 т.33-I6	Устройство воздуховодов из стали тонколистовой т.0,7мм сечением I00xI60мм	м2	I4,6	5,68	83
5а	-"-	-"- I00x200	"	0,6	5,68	3
6.	-"-	-"- 250x250	"	6	5,68	34
7.	-"-	-"- 200x200	"	5,5	5,68	3I
8.	24-36	-"- 250x400	"	4	5,07	20
9.	24-6	Воздуховоды из оцинкованной стали т.0,7мм сечением 200x250	"	I5	6,I4	92
I0.	24-I7 т.33-26	Воздуховоды из оцинкованной стали т.I,5мм д-250мм	"	I,3	6,I3	8
II.	24-69	Воздуховоды из стали тонклистовой т.I,5мм д-250мм	"	I,3	7,36	I0
I2.	24-70	-"- д- 450мм	"	2,3	6,I7	I4
I3.	24-522	Поддон для сбора конденсата	шт	I	3,6	4

I	2	3	4	5	6	7
I4.	Ц.I.ч.II п.468	Стоимость	кг	22	0,303	7
I5.	24-366	Дефлектор Т-I8	шт	2	9,35	I9
I6.	24-368	Дефлектор Т-2I	"	I	I9	I9
I7.	24-4I7 т.33-9а	Воздухоприточная регулирующая решетка РРВ-5	"	4	I,06	4
I8.	Цена завода	стоимость 5,2IxI,I=5,73	"	4	5,73	23
I9.	24-405	Решетка щелевая Р-I50	"	I3	0,99	I3
20.	23-46	Труба стальная водогазопроводная д- 20мм	м	4	0,79	3
		Узел воздухозабора Т-I				
2I.	24-4I7 т.33-9а	Решетка регулирующая	шт	4	I,06	4
22.	Ц.I.ч.Ш п.I847	Стоимость решеток	м2	8	I5,4	I23
23.	Доп.7 24-790 Пр-нт 24-I5 п.2-650	Узел прохода через кровлю УП-2 I3,IxI,I+I,98= I6,38	шт	2	I6,38	33

I	2	3	4	5	6	7
24.	Доп.7 24-791 Пр-нт 24-I5 п.2-653	-"- УП-5 2IxI,I+4,I2= 27,22	шт	I	27,22	27
		ИТОГО:	руб			833
		Накладные расходы I4,9% без п.3,4, на сумму 739 руб	"			II0
		ИТОГО:	"			943
		Плановые накопления 6%	"			57
		ИТОГО:	"			I000
		Пуск и регулировка системы 2,5%	"	I000	0,025	25
		ИТОГО:	руб			I025
		Строительные работы				
25.	I9-50 Ц.I.ч.I р.IУ п.49	Тепловая изоляция узлов прохода матами минераловатными 56+46,8x/I,3-I/x I,03=70,46	м3	I,5	70,46	I06
26.	Доп.3 I9-228 т.28-I5д	Покровный слой лакостеклотканью	м2	36	2,7I	98
27.	I7-703	Масляная окраска стальных труб	"	0,52	0,548	I
28.	I7-704 т.27-60а т.27-68а	Грунтовка воздуховодов изнутри железным сурико в I слой	"	20,3	0,207	4

I	2	3	4	5	6	7
29.	-"-	-:- снаружи	м2	20,3	0,207	4
30.	I7-705 т.27-60б т.27-68б	Покрытие воздуховодов изнутри 2-мя слоями железного сурика	"	20,3	0,287	6
3I.	Ц.I.ч.II стр.I2	Покрытие воздуховодов снаружи 2-мя слоями лаком № I77 с 20% алюминиевой пудры				
		0,2Ix2=0,42	м2	20,3	0,42	9
		ИТОГО:	руб			228
		Накладные расходы I6,5%	"			38
		ИТОГО:	"			266
		Плановые накопления 6%	"			I6
		ИТОГО:	"			282
		ВСЕГО по смете:	руб			I307

Гл.инженер проекта Бергельсон.

/Нач.сметного отдела Назаренко.

Составила: Хмелева.

кл.

СВОДНАЯ В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек /для температуры - 30°С/.

№№ п.п.	Наименование	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
	I. Общестроительные работы		
I.	I. Затраты труда	ч/дн	857,22
	II. Машины		
2.	Краны автомобильные 3-х тн.	м/м	0,75
3.	Краны башенные 5 тн.	"	7,55
4.	Трамбовки	"	7,97
5	Растворонасосы	"	2,62
6.	Краны гусеничные	"	2,36
7.	Экскаваторы	"	5,2
8.	Лебедки	"	I4,6
9.	Бульдозеры	"	20,79
	Ш. Материалы		
I0.	Битум	тн	0,43
II.	Болты	кг	3,75
I2.	Бруски II с	м3	0,28
I3.	Бруски IУс	"	0,5
I4.	Бруски и брусья Шс	"	0,95
I5.	Белила цинковые	кг	I2,45

I	2	3	4
I6.	Бревна строительные Пс	м3	0,92
I7.	Бревна строительные Шс	"	0,05
I8.	Гравий	"	2,74
I9.	Гвозди строительные	кг	I8,95
20.	Гвозди толевые	"	I5,40
2I.	Гипс	тн	0,32
22.	Грунтовка	"	0,46
23.	Доски Пс	"	0,06
24.	Доски Шс	"	0,2I
25.	Доски IУ с	"	0,9
26.	Дрова	"	0,3
27.	Замазка железо-суриковая	кг	I28,8
28.	Замазка меловая	"	86,9
28а	Известь	"	76,80
29.	Краски сухие	"	I,67
30.	Краски тертые	"	2,73
3I.	Краски эмульсионные	"	I73,4
32.	Кирпич	т.шт.	24,97
33.	Линолеу м	м2	82,4
34.	Мастика битумная	тн	4,06
35.	Мазут	кг	47,67
36.	Мастика для герметизации	"	I7,4
37.	Мел молотый	"	38,5
38.	Олифа	"	53,65
39.	Плитки рядовые	м2	92,90
40.	Плитки плинтусные и карнизные	м	46,2

I	2	3	4
41.	Плитки гипсолитовые	м2	I0I,56
42.	Песок	м3	I0,4I
43.	Плинтусы	м	84,I7
44.	Пакля	кг	70,5
45.	Плиты асбоцементные	м2	65
46.	Прокладки уплотнительные	руб	I45
47.	Плитки керамические	м2	20,6
48.	Прокладки резиновые	кг	49,92
49.	Рулонные материалы	м2	I3,86
50.	Рубероид	"	I520,93
5I.	Сетка проволочная	"	70,44
52.	Сталь кровельная	тн	0,I4
53.	Сталь круглая	"	0,22
54.	Сурик железный густотертый	"	I7,5
54а	Стекло оконное	м2	5I,9
54б	Стекло витринное	"	I54,63
55.	Т о л ь	"	42,4I
56.	Цемент М-400	тн	0,06
57.	Щебень	м3	20,83
	Полуфабрикаты:		
58.	Бетон М-50	м3	I7,65
59.	Бетон М-I00	"	23,40
60.	Бетон М-I50	"	I6,30
6I.	Бетон М-200	"	4I,85
62.	Пенобетон	"	I3,34

I	2	3	4
63.	Раствор цементный М-I00	м3	4,54
64.	-"- М-75	"	5,I7
65.	-"- М-50	"	0,2I
66.	Раствор цементно-известковый	"	I7,7I
67.	Раствор известковый	"	6,79
68.	Раствор декоративный для полов с каменной крошкой	"	2,3I
69.	Щ и т ы	м2	II3.25
	Изделия:		
70.	Блоки дверные	м2	4I,4I
7I.	Блоки оконные	"	25,2
	У. Сборные железо-бетонные и бетонные элементы	Количн. шт.	Вес элемента	Стандарт или лист проекта
	Колонны			
72.	КК-336-I4-а	4	0,98	
73.	КК-336-I4б	2	0,98	ИИ-04-2 вып.8
74	КК-336-I4в	2	0,98	КС-8
75.	КР-336-I4а	2	I,0	
76.	КР-336-I4б	2	I,0	
	Диафрагма			
77.	Д-28-36п	2	2,23	ИИ-04-6 вып.5ч.I
	Стаканы			
78.	СШ 7	I	0,I43	I.465-7 в.5

I	2	3	4	5
	Плиты канальные			
79.	П-I6-I	3	0,05	ИС-0I-04 в 7
	Фризовый камень			
80.	ФК-I5-4	40	0,I	ИИ-04-4 в 23
	Фундаментные балки для температуры - 30°С			
8I.	ФБ6-46	5	0,9	I.4I5-I в.I
82.	ФБ6-I2	3	I,5	
	Стеновые панели для температуры - 20°С			
83.	НШ-60-I2	I0	2,39	ИИ-04-5 в.6
84.	Н-60-9	4	I,79	ИИ-04-5 в.6
85.	Н-60-9а	I	I,79	КС-9
	Угловые блоки для температуры -30°С			
86.	НУ-I-9	2	0,20	ИИ-04-5 вып.6
87.	НУ I-I2	4	0,27	
	Ригели.Снег 70 кг/м2, I00кг/м2; I50кг/м2			
88.	Р-40-57а	4	I,6I	ИИ-04-3 в.4 ч.I
89.	Р2-52-57	4	I,95	КС-9
	Плиты покрытия. Снег 70,I00,I50 кг/м2			
90.	ПК-4,5-58 I5п	8	2,67	ИИ-04-4 в.I7
9I.	ПК-4,5-58-I2	8	2,04	
92.	ПК-4,5-58-I5	6	2,7I	

I	2	3	4	5
93.	Ш-4,5-58 I5с	2	2,65	
94.	ПР8-58,I5С-А	I	2,63	ИИ-04-4 в.I7
95.	ПР8-58-I5с-б	I	2,63	КС-9
	П. Санитарно-технические работы			
	А. Бытовая канализация			
I.	Затраты труда	ч/дн.	22,I	
II.	Материалы			
I.	Болты с гайками	кг	2,56	
2.	Белила цинковые	"	0,054	
3.	Краски тертые	"	0,0II	
4.	Колер масляный	"	0,09	
5.	Олифа	"	0,055	
6.	Муфты	шт	4,04	
7.	Прочие материалы	руб	8,4	
8.	Раковины	шт	2	
9.	Стальные конструкции	тн	0,005	
I0.	Трубы чугунные канализационные	м	25,33	
II.	Тразы	шт	I	
I2.	Узлы и детали из чугунных труб	м	24,6	
I3.	Узлы из водогазопроводных труб	"	I,5	
I4.	Умывальники	шт	2	
I5.	Унитаз	"	2	
I6.	Фасонные части	тн	0,08	

I	2	3	4
	Ш. Детали и изделия		
I7.	Воронки водосточные	шт	3
I8.	Щиты инвентарные	м2	3,8
	IУ. Строительные машины		
I9.	Машины	руб	I,75
	Б.Хозяйственно-питьевой водопровод		
I.	Затраты труда	ч/дн	27,8I
II.	Материалы		
I.	Болты с гайками	кг	I7,2
2.	Белила цинковые	"	I,63
3.	Водомеры	шт	2
4.	Вентиль запорные I5ч8р д-40	"	2
5.	-"- д- 32мм	"	I
6.	-"- д- 25мм	"	4
7.	-"- д- I5мм	"	6
8.	Вентиль поливочный	"	2
9.	В о д а	м3	0,74
I0.	Головка для присоединения поливочных рукавов	шт	4
II.	Задвижка чугунная 30ч6бр д- 50мм	шт	2
I2.	Задвижки чугунные	"	6
I3.	Крепление, кронштейны	кг	I7,6

I	2	3	4
I4. Краски тертые		кг	0,34
I5. Колер масляный		"	2,93
I6. Краны пробно-опускные		шт	2
I7. Олифа		кг	I,66
I8. Прочие материалы		руб	4,6
I9. Стальные конструкции		тн	0,004
20. Трубы стальные		м	3,6
2I Трубы чугунные		"	5,25
22. Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб		"	67
23. Фланцы стальные		шт	I0
24. Фасонные части		тн	0,06
Ш.Полуфабрикаты			
I. Бетон М-I00		м3	0,I02
IУ. Строительные машины			
I. Машины		руб	5,62
У. Детали и изделия			
I. Щиты инвентарные		м2	2,63
В.Внутренние водостоки			
I. Затраты труда		ч/дн.	3,I2
II. Материалы			
I. Болты с гайками		кг	2,6
2. Белила цинковые тертые		"	0,05
3. Колер масляный		"	0,I

I	2	3	4
4. Кран сальниковый IIч 6бк д- 32мм		шт	I
5. Краски тертые		кг	0,0II
6. Крепления		"	4,05
7. Олифа		"	0,06
8. Прочие материалы		руб	4,32
9. Трубы чугунные запорные		м	4,72
I0. Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб		"	2
II. -"- из чугунных			8
I2. Фасонные части		тн	0,08
	Ш. Детали и изделия		
I. Воронки водосточные		шт	I
	IУ. Полуфабрикаты		
I. Бетон		м3	0,07I
	У. Строительные машины		
I. Машины		руб	0,53
	Г. Горячее водоснабжение		
I. Затраты труда		руб	9,24
П. Матариал			
I. В о д а		м3	0,6
2. Вентиль запорный I58р д-25мм		шт	2
3. -"- д- 20мм		"	I
4. -"- д- I5мм		"	3
5. Белила цинковые		кг	I,09

I	2	3	4
6. Краски тертые		кг	0,224
7. Олифа		"	I,I04
8. Прочие материалы		руб	0,74
9. Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб с креплением		м	54
IУ. Строительные машины			
I. Машины		руб	4
Д.Узел ввода			
I. Затраты труда		ч/дн	I9,2I
II. Материалы			
I. Болты с гайками		кг	7,3
2. Белила цинковые		"	I,39
3. В о д а		м3	0,73
4. Водомеры		шт	I
5. Вентили I5кч I8бр д- I5мм		"	6
6. -"- д- 20мм		"	2
7. -"- д- 32мм		"	4
8. -"- д- 40мм		"	2
9. Воздухосборники		"	4
I0. Грязевики		"	I
II. Кран пробковый		"	4
I2. Клапан обратный		"	I
I3. Кронштейны		кг	4,2
I3а.Краски тертые		"	0,29
I4. Колер масляный		"	2,49

I	2	3	4
I5.	Коллектор распределительный д-I59 х 4,5	шт	I
I6.	-"- оборный	"	I
I7.	Олифа	кг	I,4I
I8.	Л а к	"	0,I04
I9.	Проволока стальная обожженая	"	0,26
20.	Растворитель	"	0,002
2I.	Ткань стеклянная	м	II,45
22.	Теплоизоляционный материал	м3	0,06
23.	Узлы трубопровода	м	66
24.	Фланцы стальные	шт	I0
25.	Прочие материалы	руб	I4,2
	Ш. Строительные машины и механизмы		
I.	Насосы БКФ-2	шт	I
2.	Машины	руб	5,46
	Е. Отопление		
I.	Затраты труда	ч/дн	52,6I
II.	Материалы		
I.	Белила цинковые	кг	I3,9
2.	В о д а	м3	I,84
3.	Вентиль	шт	8
4.	Грунт	кг	0,056
5.	Кронштейны	"	I43
6.	Конвекторы	шт	I0
7.	Краски тертые	кг	2,86

I	2	3	4
8. Колер масляный		кг	45,29
9. Л а к		"	0,07
I0. Олифа		"	I4,08
II. Пудра алюминиевая		"	0,0084
I2. Проволока стальная обожженая		"	0,05
I3. Прочие материалы		руб	5,I
I4. Радиаторы		экм	92
I5. Растворитель		кг	0,2I
I6. Ткань стеклянная		м	I,6
I7. Теплоизоляционный материал		м3	0,004
I8. Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб		м	I67
Ш.Строительные машины			
I9. Машины		руб	4,8
Х.Вентиляция			
I. Затраты труда		ч/дн.	39,9
2. Материалы			
I. Блоки		шт	I
2. Белила цинковые		кг	2,95
3. Воздуховоды		м2	50,5
4. Дроссель-клапан		шт	I
5. Дрова		м3	0,0I
6. Дефлекторы		шт	3
7. Крепления		кг	2I,26
8. Канат /трос/ стальной		м	5,5
9. Краски тертые		кг	I,I6

I	2	3	4
I0. Колер масляный		кг	4,I4
II. Мастика битумная		тн	0,02
I2. Олифа		кг	4,5I
I3. Прочие материалы		руб	I5,25
I4. Проволока стальная обожженная		кг	4,5
I5. Решетки жалюзийные		шт	I7
I6. Рулонные материалы		м2	I3,8
I7. Сурик густотертый железный		кг	I0,2
I8. Теплоизоляционный материал		м3	0,7I
	Ш.Строительные машины и механизмы		
I. Вентиляторы		шт	3
2. Машины		руб	4

/ Нач.сметного отдела Назаренко.

Составили: Островская.

Хмелева.

Проверила: рук.группы Галкина.

кл.

С М Е Т А № I-9

К типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек. На электроосвещение /при расчетной температуре - 40°С, -30°С, -20°С/

Основание:
чертежи ЭЛ-4÷ЭЛ-5

Сметная стоимость - 4,59 т.р.
в т.ч.оборудование - 0,06 т.р.

Составлена в ценах и нормах, 1973г. для базисного района

№ № п.п.	Обоснование стоимости /№ единичных расценок, шифр сметных норм и др./	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в рублях
I	2	3	4	5	6	7
		I.Монтажные работы				
I.	8-7I00	Монтаж щитка группового осветительного на I0 автоматических выключателей СУ 9443-I7	шт	I	6,58	7
2.	8-7037	Монтаж светильников люминесцентных 6-ти ламповых на штырях	"	I5	5,80	87
3.	8-7036	-"- 4-х ламповых	"	6	3,I2	I9
4.	8-7035	-"- 2-х ламповых	"	I5	2,I8	33
5.	8-7038	Монтаж светильников люминесцентных 2-х ламповых на штангах	"	79	2,57	203

I	2	3	4	5	6	7
6.	8-7014	Монтаж светильников на крюках	шт	I	I,64	2
7.	8-7060	Монтаж светильников настенных	шт	7	2,47	I7
8.	8-7055	Монтаж светильников "Плафон"	"	3	2,2	7
9.	8-7063	Монтаж светового табло с надписью "Выход"	"	I	2,89	3
I0.	8-4223	Монтаж провода АПВС по стенам	I00м	4,20	I5,6	66
II.	8-I02 т.60-I3а	Пробивка борозд сеч.40х40мм2 в стенах				
		0,08хI,65	м	420	0,093	39
I2.	8-I50 т.60-I6	Заделка борозд в стенах				
		9,6хI,I65	м3	0,67	II,I8	7
I3.	8-4208	Монтаж кабеля АВВГ сеч.2х2,5 и 3х2,5 мм2 с креплением накладными скобами	I00м	I,I0	95,5	I05
I4.	8-428I	Монтаж трубы стальной д-7 до 25мм в готовых бороздах	"	3,20	40,9	I3I

I	2	3	4	5	6	7
I5.	8-4282	-"- д- 32мм	I00м	0,05	43,2	2
I6.	8-437I	Затягивание первого провода сеч. 2,5мм2 в трубы	"	0,9	6,86	6
I7.	8-4372	-"- сеч.6мм2	"	2,3	8,49	20
I8.	8-4373	-"- сеч. до I6мм2	"	0,05	I2,6	I
I9.	8-4403	Затягивание каждого последующего провода сеч. 2,5мм2 в трубы	"	I,9	2,37	5
20.	8-4404	-"- сеч.6мм2	"	4,75	2,72	I3
2I.	8-4405	-"- сеч.I6мм2	"	0,I	4,54	I
22.	8-7088 8-6II3 8-7006	Монтаж ящика с понижающим трансформатором	шт	I	5,63	6
23.	8-7007	Монтаж розетки штепсельной для скрытой проводки	"	I4	I,I7	I6
24.	8-7006	-"- для открытой проводки	"	I	0,67I	I
25.	8-7002	Монтаж выключателя в нормальном исполнении для открытой проводки	"	22	I,06	23

I	2	3	4	5	6	7
26.	8-7001	-"- для открытой проводки	шт	2	0,652	I
27.	8-7003	-"- в герметическом исполнении	"	2	2,33	5
28.	8-6124	Монтаж автоматического выключателя 3-х полюсного на ток 25а	"	I	4,I3	4
29.	8-903	Монтаж металлоконструкций	тн	0,0I0	444	4
		ИТОГО:	руб			834
		Плановые накопления 6%	"			50
		ИТОГО:	"			884
		II.Оборудование				
30.	I5-04ч.II п.2-755	Щиток групповой осветительный СУ 9443-I7	шт	I	45,5	46
3I.	-"-ч.I п.0I-0I7	Выключатель автоматический АК-63-3М	"	I	II,8	I2
		ИТОГО:	руб			58
		Тара и упаковка 2%	"			I
		Транспорт 3%				2
		ИТОГО:	"			6I
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"			I

I	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО:	руб			63
		Комплектация оборудования 0,7%	"			-
		ИТОГО:	"			63
		Ш.Материалы, неучтенные ценником				
32.	Цена Рижского светотехнического завода	Арматура люминесцентная потолочная 6-ти лампового на мощн.20 вт УСП-6х20				
		45хI,083	шт	I4	48,74	682
33.	"	То же, мощн. 40вт УСП-6х40				
		43,0хI,083=	"	I	46,57	47
34.	I5-07 доп.8 п.3-I06	-"- 4-х ламповая УСП-4хI0				
		30,I2хI,083=	"	6	32,62	I96
35.	Цена Рижского светотехнического завода	То же, 2-х лампового мощн.20 вт УСП-2х20				
		20,0хI,083	"	6	2I,66	I30
36.	I5-07 Доп.9 п.3-I02	То же, мощн. УСП-2х40				
		I7,47хI,083=	"	9	I8,92	I70
37.	Ц.I ч.У стр.308	Арматура люминесцентная полностью пылезащищенная 2-х ламповая мощн.40 вт ПВЛШ-2х40	"	76	I8,3	I39I

I	2	3	4	5	6	7
38.	I5-07 Доп.8 п.I-24I	То же, типа ПВЛМ-2х40				
		23,IxI,083	шт	3	25,02	75
39.	I5-07 Доп.I0 п.I-257	Арматура полностью пыленепроницаемая для ламп мощностью 200вт ШПР-200				
		I2,90xI,083	"	I	I3,97	I4
40.	Ц.I.ч.У стр.302	Арматура настенная влагозащищенная для ламп мощн.60вт БУН-60м	"	7	I,4I	I0
4I.	стр.3I5	Арматура "Плафон" одноламповая III	"	3	2,94	9
42.	Цена завода г.Казань	Табло световое с надписью "Выход" СЦВ-М				
		I,35xI,083	"	I	I,46	I
43.	I6-03 ч.II п.I-025	Лампа люминесцентная белая на напряжение 220в мощностью 40 вт				
		I,2xI,086	"	2I0	I,3	273
44.	п.I-0I3	То же, мощн. 200 вт				
		0,52xI,085	"	98	0,50	49
45.	п.7-040	Лампа накаливания напряжением 220в мощностью 200 вт				
		0,I05xI,086=	"	I	0,II4	-

I	2	3	4	5	6	7
46.	" п.7-024	То же, мощностью 60 вт				
		0,08xI,086=	шт	9	0,087	I
47.	п.7-008	То же, мощностью 25 вт				
		0,072xI,086=	"	2	0,078	-
48.	Ц.I.ч.У стр.3I8	Лампа переносная 36в с защитной сеткой и шнуром ПТЛ-36	"	I	2,I7	2
49.	стр.222	Провод АПВ-660 сеч.I0мм2	м	I5	0,0787	I
50.	"	-"- сеч. 6мм2	"	5	0,0473	I
5I.	"	-"- сеч.4мм2	"	72I	0,04I5	30
52.	"	-"- сеч.2,5мм2	"	288	0,0292	8
53.	стр.230	Провод АПШВС сеч. 2x2,5мм2	"	4I2	0,063I	26
54.	"	-"- сечением 3x2,5 мм2	"	2I	0,096	2
55.	I5-09 т.4I	Кабель АВВГ сеч. 2x2,5мм2				
		0,355xI,I02	"	I03	0,39I	40

I	2	3	4	5	6	7
56.	-"-	-"- сечением 3х2,5мм2				
		0,4хI,I02	м	I0	0,44	4
57.	I5-04ч.II п.2-730	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25				
		II,8хI,05I	шт	I	I2,4	I2
58.	Ц.I.ч.I стр.I04	Труба стальная водогазопроводная д- 25мм	м	I85	0,4I	76
59.	стр.I06	Труба стальная электросварная д- 32х2мм	"	5	0,32	2
60.	"	-"- д- 25хI,8мм	"	I44	0,26	37
6I.	I6-03ч.II п.6-003	Стартер				
		0,4хI,076=	шт	302	0,43	I30
62.	ЦММ стр.30	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	0,278	47,5	I3
63.	ЦММ стр.I4	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,I6	I4,6	2
		ИТОГО:	руб			3434
		Плановые накопления 6%	"			206

I	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО:	руб			3640
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:				
		Монтажные работы	руб			884
		Материалы	"			3640
		Оборудование	"			63
		ВСЕГО по смете	руб			4587

Гл.инженер проекта Бергельсон.

Нач.сметного отдела Назаренко.

Составила: Хохлова.

кл.

С М Е Т А № I-ЭО

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек.

На силовое электрооборудование

Сметная стоимость – I,06 т.руб.
в т.ч.оборудование – 0,62 т.р.
" монтажные работы – 0,44 т.р.

Основание: Заказные спецификации

Составлена в ценах 1973г. для базисного района.

№ № п.п.	Наименование укрупненных показателей, нормативов, прейскуранта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Вес в тоннах брутто нетто: единицы измерения	Вес в тоннах брутто нетто: общий	Сметная стоимость в т.руб.: единицы: оборудования	Сметная стоимость в т.руб.: единицы: монтажных работ всего	Сметная стоимость в т.руб.: единицы: монтажных работ в т.ч. з/плата	Сметная стоимость в т.руб.: общая: оборудования	Сметная стоимость в т.руб.: общая: монтажных работ всего	Сметная стоимость в т.руб.: общая: монтажных работ в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I.Оборудование и его монтаж										
I.	I5-04ч,II п.2-5I0 прим. 8-6605	Щит управления ЩУ-250 с трехполюсным рубильником, трехфазным счетчиком, трансформаторами тока и местным освещением размером 290х650х490	шт	I			II6,0	I2,8	4,9	II6	I3	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	I5-04ч.II п.2-387 8-6606	Пункт распределительный со встроенными выключателями ПР 9332-340	шт	I			350	I7,2	6,0	350	I7	6
3.	-"-ч.I п.04-I42 8-6273	Пускатель магнитный нереверсивный защищенного исполнения ПМЕ-052	"	I			6,6	3,9I	I,4	7	4	I
4.	-"- п.04-I45 "	Пускатель магнитный пыленепроницаемый исполнение ПМЕ-062	"	4			8,0	3,9I	I,4	32	I6	6
5.	" п.I8-II9 8-6240	Кнопка управления ПКЕ-7I2-2У3	"	I			I,35	I,85	0,7I	I	2	I
6.	" п.I8-I20 "	Кнопка управления ПКЕ-722-2У3	"		4		I,45	I,85	0,7I	6	7	3
7.	I5-I4 п.I4-025 8-7I2I	Электронагреватель ЭВ-IА мощностью I8 вт	"	2			5,25	4,I9	2,I5	II	8	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	24-06 п.I4-008 II-2I82	Электрополотенце Е -3	шт	2			22,0	6,5	3,78	44	I3	8
		ИТОГО:	руб							567	80	34
		Тара и упаковка 2%	"							II		
		Запчасти 2%	"							II		
		ИТОГО:	"							589		
		Транспорт 3%	"							I8		
		ИТОГО:	"							607		
		Заготозительно-складские расходы I,2%	"							7		
		ИТОГО:	"							6I4		
		Комплектация оборудования 0,7%	"							4		
		ИТОГО:	"							6I8	80	34
		Плановые накопления 6%	"								5	
		ИТОГО:	"							6I8	85	34

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Монтажные работы										
9. 8-6704	Подготовка к включению автоматов установочных А3124 трехполюсных на 100а	шт	12				2,99	1,24		35	15
10. 8-6705	-"- трехполюсных на 200а	"	1				3,72	1,41		4	1
11, 8-5973	Монтаж выключателя пакетного герметического трехполюсного ГПВМЗ-10	"	1				4,48	1,87		4	2
12. 8-5973	Монтаж выключателя пакетного трехполюсного защищенного исполнения ВПКМЗ/10	"	2				4,48	1,87		9	4
13. 8-4281	Монтаж трубы стальной д-20мм в бороздах	100м	0,1				40,9	15,7		4	2
14. 8-4282	То же, д- 26мм	"	2,3				43,2	15,8		99	36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5.	8-4283	-"- д- 47мм	I00м	0,I5				46,5	I6,4		7	2
I6.	8-4284	-"- д- 59мм	"	0,05				75,3	27,0		4	I
I7.	8-437I	Затягивание первого провода сечением 2,5мм2 в трубы	"	2,0				6,86	2,69		I4	5
I8.	8-4372	-"- сечением 6мм2	"	0,35				8,49	3,35		3	I
I9.	8-4373	-"- сечением I6мм2	"	0,20				I2,6	4,82		3	I
20.	8-4375	-"- сеч.50мм2	"	0,05				I6,5	6,4I		I	-
2I.	8-4403	Затягивание каждого последующего провода сеч.2,5мм2 в трубы	"	4,0				2,37	I,3I		I	5
22.	8-4404	То же, сечением 6мм2	"	0,75				2,72	I,47		2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23.	8-4405	-"- сечением до I6мм2	I00м	0,45				4,54	2,5		2	I
24.	8-4407	-"- сеч.50мм2	"	0,I				5,98	3,3		I	-
25.	8-5990	Монтаж розетки штепсельной двухполюсной на ток I0а	шт	4				I,76	0,69		7	3
26.	8-5992	Монтаж розетки штепсельной трехполюсной на I5а с заземляющим контактом	"	I				I,87	0,74		2	I
27.	8-903	Монтаж металлоконструкций	тн	0,0I0				444	74,6		4	I
		ИТОГО:	руб								206	82
		Плановые накопления 6%	"								I3	
		ИТОГО:	"								2I9	82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Материалы, неучтенные ценником										
28.	Ц.I.ч.У стр.330	Выключатели пакетные герметический трехполюсные ГПВМ3-I0	шт	I				4,5I			5	
29.	I5-04ч.I п.06-038	Выключатель пакетный защищенный исполнения ВПКм3-I0										
		I,I5xI,05=	"	2				I,2I			3	
30.	Ц.I.ч.У стр.222	Провод с алюминиевой жилой АПВ-500 сечением 50мм2	м	I5				0,277			4	
3I.	"	То же, сеч.I6мм2	"	46				0,I03			5	
32.	"	-"- сеч.I0мм2	"	I5				0,0787			I	
33.	"	-"- сеч.6мм2	"	93				0,0473			4	
34.	"	-"- сеч.4мм2	"	2I				0,04I5			I	
35.	"	-"- сеч.2,5мм2	"	464				0,0292			I4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
36.	Ц.I.ч.I стр.I06	Труба стальная электросварная д- 59х2 ГОСТ I0704-63	м	5				0,99			5	
37.	Ц.I.ч.I стр.I06	Труба стальная электросварная д-47х2,0 ГОСТ I0704-63	"	I5				0,4I			6	
38.	"	-"- д- 26хI,8	"	237				0,32			74	
39.	" стр.I04	Труба стальная водогазопроводная д- 20мм	"	I0				0,3			3	
40.	Ц.I.ч.У стр.340	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом I0а У-94-0	"	4				0,3			I	
4I.	стр.34I	Розетка штепсельная трехполюсная с заземляющим контактом I5А 5 ДК57 3034	"	I				2,2I			2	
		ИТОГО:	руб								I3I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Транспортные и другие расходы:										
		п.29-30 от суммы 2 руб - 5%	руб								-	
		ИТОГО:	"								I3I	
		Плановые накопления 6%	"								8	
		ИТОГО:	"								I39	
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:										
		Оборудование	руб								6I8	
		Монтажные работы	"								304	
		Материалы	"								I39	
		ИТОГО:	руб								I06I	

Гл.инженер проекта Бергельсон.

Нач.сметного отдела Назаренко.

Составила: Сикорская.

кл.

С М Е Т А № I-II

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек на слаботочные устройства

Сметная стоимость – I,59 т.р.
в т.ч.оборудование – 0,99 т.р.
" монтажные работы – 0,60 т.р.

Основание: спецификация № СУ-I
Составлена в ценах I973г. для I-го базисного района.

№ № п.п.	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскуранта, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес в тн. брутто единицы измерения	Вес в тн. брутто нетто общий	Сметная стоимость в тыс.руб. единицы: оборудования	единицы: монтажных работ всего	единицы: монтажных работ в т.ч. з/пл.	общая: оборудования	общая: монтажных работ всего	общая: монтажных работ в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Внешняя телефонная связь Оборудование и его монтаж										
I.	I6-02 п.04-0001 I0-970	Аппарат телефонный ТАН-70 системы АТС	шт	4			II,35	3,62	0,55	45	I4	2
2.	-"- п.04-00I5 I0-970	Аппарат телефонный монетный АМТ	"	I			36,0	3,62	0,55	36	4	I
		ИТОГО:	руб							8I	I8	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Тара и упаковка 2%	руб							2		
		Запчасти 2%	"							2		
		ИТОГО:	"							85	I8	3
		Транспорт 3%								3		
		ИТОГО:	"							88	I8	3
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"							I		
		ИТОГО:	"							89	I8	3
		Комплектация оборудования 0,7%	"							I		
		ИТОГО:	"							90	I8	3
		Дополнительные накладные расходы I6% от з/платы	"								I	
		ИТОГО:	"							90	I9	3
		Плановые накопления 6%	"								I	
		ИТОГО:	"							90	20	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Монтажные работы										
3.	8-2540	Монтаж провода телефонного распределительного ТРП по стене	I00м	0,8				I2,8	7,I2		I0	6
4.	8-2792	Монтаж коробки телефонной распределительной КАТП-I0	шт	I				4,97	I,83		5	2
5.	8-4277	Монтаж трубы стальной д- 20мм с креплением скобами	I00м	0,025				I05	3I,9		3	I
		ИТОГО:	руб								I8	9
		Дополнительные накладные расходы I6% от з/платы	"								2	
		ИТОГО:	"								20	9
		Плановые накопления 6%	"								I	
		ИТОГО:	руб								2I	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Материалы, неучтенные ценником										
6.	I5-09 т.II2	Провод телефонный распределительный ТРП 0,0IIxI,I09	м	82				0,0I2			I	
7.	Ц.I.ч.I стр I06	Труба стальная электросварная д-26х I,8мм ГОСТ I0704-63	"	2,5				0,26			I	
		ИТОГО:	руб								2	
		Плановые накопления 6%	"								-	
		ИТОГО:	"								2	
		ВСЕГО по разделу:	"							90	43	I2
		II. Оперативная телефонная связь начальника										
		Оборудование и его монтаж										
8.	I6-02 п.2-0005 I0-945	Телефонный комплект местной связи ТКМС-2	к-т	I			33,0	8,08	4,66	33	8	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9.	I6-02 Доп.I п.04-00034 I0-970	Аппарат телефонный ТАН-70-4 системы ЦБ	шт	4			9,0	3,62	0,55	36	I4	2
		ИТОГО:	руб							69	22	7
		Тара и упаковка 2%	"							I		
		Запчасти 2%	"							I		
		ИТОГО:	"							7I	22	7
		Транспорт 3%	"							2		
		ИТОГО:	"							73	22	7
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"							I		
		ИТОГО:	"							74	22	7
		Комплектация оборудования 0,7%	"							I		
		ИТОГО:	"							75	22	7
		Дополнительные накладные расходы I6% от з/платы	"								I	
		ИТОГО:	"							75	23	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%	руб								I	
		ИТОГО:	"							75	24	7
		Монтажные работы										
I0.8-2533		Монтаж кабеля телефонного ТШП емк. I0х2х0,5	I00м	0,I0				43,0	I8,0		4	2
II. 8-2540		Монтаж провода телефонного распределительного однопарного ТРП	"	0,8				I2,8	7,I2		I0	6
I2. 8-4209		Монтаж кабеля АВВГ сеч.жилы до 6мм2 с креплением скобами	"	0,2				98,3	32,7		20	7
I3. 8-2792		Монтаж коробки телефонной распределительной КРТП-I0	шт	I				4,97	I,83		5	3
		ИТОГО:	руб								39	I7
		Дополнительные накладные расходы I6% от з/платы	"								3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		ИТОГО:	руб								42	I7
		Плановые накопления 6%	"								3	
		ИТОГО:	"								45	I7
		Материалы, неучтенные ценником										
I4.	I5-09 т.88	Кабель телефонный городской ТПП емк. I0x2x 0,5										
		0,I65xI,097	м	I0				0,I8I			2	
I5.	т.II2	Провод телефонный распределительный одножарный ТРП										
		0,0IIxI,I09	"	82				0,0I2			I	
I6.	т.4I	Кабель силовой АВВГ сечением 2x4мм2										
		0,405xI,I02	"	I0				0,446			4	
I7.	I5-09 т.4I	-"- сечением Ix6 мм2 АВВГ										
		0,I05xI,I02	"	I0				0,II6			I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		ИТОГО:	руб								8	
		Плановые накопления 6%	"								I	
		ИТОГО:	"								9	
		ВСЕГО по разделу:	руб							75	78	24
		Ш.Громкоговорящая связь "Кассир-пассажир"										
		Оборудование и его монтаж										
I8.	I6-02 п.2-00I4 I0-945	Громкоговорящее переговорное устройство ПУ-С	к-т	I			67,0	8,08	4,66	67	8	5
		ИТОГО:	руб							67	8	5
		Тара и упаковка 2%	"							I		
		Запчасти 2%								I		
		ИТОГО:	руб							69	8	5
		Транспорт 3%	"							2		
		ИТОГО:	"							7I	8	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб							I		
		ИТОГО:	"							72	8	5
		Комплектация оборудования 0,7%	"							I		
		ИТОГО:	"							73	8	5
		Дополнительные накладные расходы I6% от з/платы	"								I	
		ИТОГО:	"							73	9	5
		Плановые накопления 6%	"								I	
		ИТОГО:	"							73	I0	5
		Монтажные работы										
I9.	8-2540	Монтаж провода телефонного однопарного распределительного ТРП	I00м	0,I			I2,8	7,I2			I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
20.	8-4209	Монтаж кабеля АВВГ сеч.жилы до 6мм2 с креплением скобами	I00м	0,2				98,3	32,7		20	7
		ИТОГО:	руб								2I	8
		Дополнительные накладные расходы I6% от з/платы	"								I	
		ИТОГО:									22	8
		Плановые накопления 6%	"								I	
		ИТОГО:	"								23	8
		Материалы, неучтенные ценником										
2I.	I5-09 т.II2	Провод телефонный распределительный одно-парный ТРП										
		0,0IIxI,I09	м	I0				0,0I2				
22.	т.4I	Кабель силовой АВВГ сеч.2х4мм2										
		0,405xI,I02	"	I0				0,446			4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	-"-	-"- сечением 1х6мм2 0,105х1,102	м	10			0,116				1	
		ИТОГО:	руб								5	
		Плановые накопления 6%	"								-	
		ИТОГО:	"								5	
		ВСЕГО по разделу:	руб							73	38	13
		IУ. Громкоговорящая связь "кассир-диспетчер"										
		Оборудование и его монтаж										
24.	I6-02 п.2-0028 I0-945	Громкоговорящее переговорное устройство IУ-I	к-т	I			50,0	8,08	4,66	50,0	8	5
		ИТОГО:	руб							50	8	5
		Тара и упаковка 2%	"							I		
		Запчасти 2%	"							2		
		ИТОГО:	"							53	8	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Транспорт 3%	руб							2		
		ИТОГО:	"							55	8	5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"							I		
		ИТОГО:	"							56	8	5
		Комплектация оборудования 0,7%	"							-		
		ИТОГО:	"							56	8	5
		Дополнительные накладные расходы I6% от з/платы	"								I	
		ИТОГО:	"							56	9	5
		Плановые накопления 6%	"								I	
		ИТОГО:	"							56	I0	5
		Монтажные работы										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
25.	8-2540	Монтаж провода телефонного распределительного однопарного ТРП	I00м	0,I5				I2,8	7,I2		2	I
26.	8-4209	Монтаж кабеля АВВГ сечением жилы до 6мм2	"	0,2				98,3	32,7		20	7
		ИТОГО:	руб								22	8
		Дополнительные накладные расходы I6% от з/платы	"								I	
		ИТОГО:	"								23	8
		Плановые накопления 6%	"								I	
		ИТОГО:	"								24	8
		Материалы, неучтенные ценником										
27.	I5-09 т.II2	Провод телефонный распределительный однопарный ТРП										
		0,0IIxI,I09	м	I5				0,0I2				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
28.	I5-09 т.4I	Кабель силовой АВВГ сечением 2х4мм2										
		0,405хI,I02	м	I0				0,446			4	
29.	"	-"- сечением Iх6мм2										
		0,I05хI,I02	"	I0				0,II6			I	
		ИТОГО :	руб								5	
		Плановые накопления 6%	"								-	
		ИТОГО:	"								5	
		ВСЕГО по разделу:	руб							56	39	I3
		У. Громкоговорящее оповещение										
		Оборудование и его монтаж										
30.	I6-0I п.3-00I I0-949	Усилитель УМ-50а	к-т	I			52,0	II,7	6,6I	52	I2	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3I.	-"- п.2-2I0 I0-3098	Колонка звуковая мощностью 2 вт 2К3-5	шт	2			35,0	3,56	I,88	70	7	4
32.	I6-0I п.2-2I0 I0-3098	-"- мощностью I0вт I5К3-I	"	2			35,0	3,56	I,88	70	7	4
		ИТОГО:	руб							I92	26	I5
		Тара и упаковка 2%	"							4		
		Запчасти 2%	"							4		
		ИТОГО:	"							200	26	I5
		Транспорт 3%	"							6		
		ИТОГО:	"							206	26	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"							3		
		ИТОГО:	"							209	26	I5
		Комплектация оборудования 0,7%	"							I		
		ИТОГО:	"							2I0	26	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Дополнительные накладные расходы I6% от з/платы	руб								2	
		ИТОГО:	"							2I0	28	I5
		Плановые накопления 6%	"								2	
		ИТОГО:	"							2I0	30	I5
		Монтажные работы										
33.	8-4I02	Монтаж провода трансляционного ПТПЖ	I00м	I,0				26,3	I3,4		26	I3
34.	8-4209	Монтаж кабеля АВВГ сеч.жилы до 6мм2	"	0,2				93,3	32,7		20	7
35.	I0-7242	Монтаж коробки универсальной УК-2П	шт	2				0,769	0,26		2	I
		ИТОГО:	руб								48	2I
		Дополнительные накладные расходы I6% от з/платы	"								3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		ИТОГО:	руб								5I	2I
		Плановые накопления 6%	"								3	
		ИТОГО:	"								54	2I
		Материалы, неучтенные ценником										
36.	I5-09 т.II9	Провод трансляционный ПТПЖ сеч.2хI,2мм2										
		0,0235хI,I09	м	I03				0,026			3	
37.	т.4I	Кабель силовой АВВГ сеч.2х4мм2										
		0,405хI,I02	"	I0				0,446			4	
38.	"	-"- сеч.Iх6мм2										
		0,I05хI,I02	"	I0				0,II6			I	
		ИТОГО:	руб								8	
		Плановые накопления 6%	"								I	
		ИТОГО:									9	
		ВСЕГО по разделу:	"							2I0	93	36

I	2	3	4	5	6	7	8.	9	I0	II	I2	I3
		-УI. Электрочасофикация										
		Оборудование и его монтаж										
39.	Цена завода г.Ленинград I0-7I35	Часы электрические первичные ПКЛЗ-24	шт	I			77,0	8,38	4,59	77	8	5
40.	I7-03 п.I-I56 I0-7227	Штамп-часы 72-4ТМ	"	I			72,0	3,99	I,63	72	4	2
4I.	I6-02 п.I4-0004 8-I225	Выпрямитель селеновый стабилизированный КВ-24М	"	I			5I,0	II,0	5,4	5I	II	5
		ИТОГО:	руб							200	23	I2
		Тара и упаковка 2%	"							4		
		Запчасти 2%	"							4		
		ИТОГО:	"							208	23	I2
		Транспорт 3%	"							6		
		ИТОГО:	"							2I4	23	I2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заготовительно-складские расходы I,2%	руб							3		
	ИТОГО:	"							2I7	23	I2
	Комплектация оборудования 0,7%	"							2		
	ИТОГО:	"							2I9	23	I2
	Дополнительные накладные расходы I6% от з/платы	"								2	
	ИТОГО:								2I9	25	I2
	Плановые накопления 6%	"								2	
	ИТОГО:	"							2I9	27	I2
	Монтажные работы										
42. I0-7I80	Монтаж часов электрических вторичных для помещений	шт	5				I,35	0,57		7	3
43. 8-2540	Монтаж провода телефонного распределительного однопарного ТРП	I00м	0,4				I2,8	7,I2		5	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
44.	8-4209	Монтаж кабеля АВВГ сечением жилы до 6мм2	I00м	0,2			98,3	32,7			20	7
45.	I0-7242	Монтаж коробки универсальной УК-2П	шт	5				0,769	0,26		4	I
		ИТОГО:	руб								36	I4
		Дополнительные накладные расходы I6% от з/платы	"								2	
		ИТОГО:									38	I4
		Плановые накопления 6%	"								2	
		ИТОГО:									40	I4
		Материалы, неучтенные ценником										
46.	Цена з-да г. Орджоникидзе	Часы электрические вторичные ВП-200-24										
		9,2xI,05I	шт	5				9,67			48	
47.	I5-09 т.II2	Провод телефонный распределительный однопарный ТРП 0,0IIxI,I09	м	4I				0,0I2			I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
48.	I5-09 .4I	Кабель силовой АВВГ сеч.2х4мм2										
		0,405хI,I02	м	I0				0,446			4	
49.	"	-"- сеч.Iх6мм2										
		0,I05хI,I02	"	I0				0,II6			I	
		ИТОГО:	руб								54	
		Плановые накопления 6%	"								3	
		ИТОГО:	"								57	
		ВСЕГО по разделу	"							2I9	I24	26
		УП. Радиофикация										
		Оборудование и его монтаж										
50.	36-06 п.5-0I6 I0-3096	Трансформатор абонентский мощностью I0 квт ТАГ-I0ТМ	шт	I			I,7	I,3	0,I5	2	I	I
5I.	Цена з-да г. Владимир I0-3098	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5 вт ГА-II "Тайга-4"	"	7			6,0	3,56	I,88	42	25	I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		ИТОГО:	руб							44	26	I4
		тара и упаковка 2%	"							I		
		Запчасти 2%	"							I		
		ИТОГО:	"							46	26	I4
		Транспорт 3%	"							I		
		ИТОГО:	"							47	26	I4
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"							I		
		ИТОГО:	"							48	26	I4
		Комплектация оборудования 0,7%								-		
		ИТОГО:	"							48	26	I4
		Дополнительные накладные расходы I6% от з/платы	"								2	
		ИТОГО:	"							48	28	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%	руб								2	
		ИТОГО:	"							48	30	I4
		Монтажные работы										
52.	36-54I	Монтаж трубостойки однотраверсной габаритом 0,8м										
		I4,3+3,5Ix0,75	шт	I				I6,93	3,5I		I7	4
53.	8-4I02	Монтаж провода трансляционного ПТПЖ	I00м	0,55				26,3	I3,4		I4	7
54.	I0-7242	Монтаж коробки универсальной УК-2П, УК-2С	шт	8				0,769	0,26		8	2
55.	I0-2979	Монтаж радиорозетки штепсельной	"	7				0,54	0,29		4	2
		ИТОГО:	руб								4I	I5
		Дополнительные накладные расходы I6% от з/платы	"								2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО:	руб								43	15
		Плановые накопления 6%	"								3	
		ИТОГО:	"								46	15
		Материалы, неучтенные ценником										
56.	15-09 т.III9	Провод трансляционной ПТПЖ 6мк.2х1,2мм										
		0,0235х1,109	м	20				0,026			1	
57.	-"-	-"- 6мк.2х0,6мм										
		0,011х1,109	"	36				0,012			1	
58.	Ц.1.ч.1 стр.50	Проволока стальная д- 5мм	тн	0,005				168,0			1	
		ИТОГО:	руб								3	
		Плановые накопления 6%	"								-	
		ИТОГО:	"								3	
		ВСЕГО по разделу:	"							48	79	29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		УШ. Пожарная сигнализация										
		Оборудование и его монтаж										
59.	I6-02 Доп.I 03-0072 I0-2000	Концентратор малой емкости "Комар-Сигнал-I2АМ"	шт	I			II0	36,3	20,8	II,0	36	2I
60.	24-02 п.4-0I2 I0-724I	Датчик тепловой с легкоплавким замком ДТЛ	"	I4			2,I	I,02	0,24	29	I4	3
6I.	I6-02 п.I4-0003 8-I225	Блок выпрямительный ВБ-24/3	"	I			60,0	II,0	5,4	60	II	5
		ИТОГО:	руб							I99	6I	29
		Тара и упаковка 2%	"							4		
		Запчасти 2%	"							4		
		ИТОГО:	"							207	6I	29
		Транспорт 3%	"							6		
		ИТОГО:	"							2I3	6I	29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб							3		
		ИТОГО:	"							2I6	6I	29
		Комплектация оборудования 0,7%	"							2		
		ИТОГО:	"							2I8	6I	29
		Дополнительные накладные расходы I6% на з/плату	"								5	
		ИТОГО:	"							2I8	66	29
		Плановые накопления 6%	"								4	
		ИТОГО:	"							2I8	70	29
		Монтажные работы										
62.	8-2540	Монтаж провода телефонного распределительного однопарного ТРП	I00м	0,4				I2,8	7,I2		5	3
63.	8-4209	Монтаж кабеля АВВГ сеч. жилы до 6мм2	"	0,2				98,3	32,7		20	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		ИТОГО:	руб								25	I0
		Дополнительные накладные расходы I6% от з/платы	"								2	
		ИТОГО:	"								27	I0
		Плановые накопления 6%	"								2	
		ИТОГО:	"								29	I0
		Материалы, неучтенные ценником										
64.	I5-09 т.II2	Провод телефонный распределительный однопарный ТРП										
		0,0IIxI,I09	м	4I				0,0I2			I	
65.	I5-09 т.4I	Кабель силовой АВВГ сеч.2х4мм2										
		0,408xI,I02	"	I0				0,446			4	
66.	-"-	-"- сечением Ix6мм2										
		0,I05xI,I02	"	I0				0,II6			I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		ИТОГО:	руб								6	
		Плановые накопления 6%	"								-	
		ИТОГО:	"								6	
		ВСЕГО по разделу:	"							2I8	I05	39
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:										
		I. Внешняя телефонная связь	руб							90	43	I2
		2. Оперативная телефонная связь начальника	"							75	78	24
		3. Громкоговорящая связь "Кассир-пассажир"	"							73	38	I3
		4. Громкоговорящая связь "Кассир-диспетчер"	"							56	39	I3
		5. Громковогорящее оповещение	"							2I0	93	36
		6. Электрочасофикация	"							2I9	I24	26
		7. Радиофикация	"							48	79	29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		8. Пожарная сигнализация	руб							2I8	I05	39
		ВСЕГО:	руб							989	599	I92
		ВСЕГО по смете:	"								I588	I92

Гл.инженер проекта Бергельсон.

Нач.сметного отдела Назаренко.

Составила: Сикорская.

кл.

С М Е Т А № I-I2

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек на газосветную рекламу

Сметная стоимость 0,57 тыс.руб.

Основание: Спецификация № ЭЛ-4 + ЭЛ-5

Составлена в ценах и нормах 1973г. для I-го базисного района.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскуранта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Количество	Вес в тоннах брутто единица измерения	Вес в тоннах брутто общий	Сметная стоимость единицы измерения оборудования	Сметная стоимость единицы измерения монтажных работ всего	Сметная стоимость единицы измерения монтажных работ в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в рублях оборудования	Общая стоимость в рублях монтажных работ всего	Общая стоимость в рублях монтажных работ в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	57-I0-73 п.3	Устройство газосветной рекламы из цветных газосветных трубок разной цветности	м2	I4,0				II,20			I57	
2.	" п.I8	Монтаж и стоимость газосветных трубок (включая стоимость трансформатора)	м	50				4,90			245	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	8-4276	Монтаж трубы стальной диам.25мм с креплением накладными скобами	I00м	0,70				97,70			68	
4.	Ц.Iч.I стр.I04	Стоимость трубы стальной водогазопроводной Д=25мм	м	72				0,4I			30	
5.	8-4372	Затягивание первого провода сеч.6мм2 в проложенные трубы	I00м	0,70				8,49			6	
6.	8-4404	То же, каждого последующего	"	0,70				2,72			2	
7.	Ц.Iч.У стр.222	Стоимость провода АВП сеч.6мм2	"	I44				0,0473			7	
8.	I5-I9 т.225	Стоимость провода ПВПЭ сеч.I9х0,8мм2										
		0,2IхI,I09	"	82				0,23			I9	
		ИТОГО	руб								534	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%	руб.								32	
		ИТОГО	руб								566	

Главный инженер проекта Бергельсон

/Нач.сметного отдела Назаренко

Составила Хохлова

ки

С М Е Т А № I-I3

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек на автоматическое управление

Сметная стоимость 0,I9 тыс.руб.

В т.ч. оборудование 0,I4 тыс.руб.

" монтажные работы 0,05 т.руб.

Основание: Спецификация № ЭА-7

Составлена в ценах I973г. для I-го базисного района.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскуранта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес в тоннах брутто: единица измерения	Вес в тоннах брутто: общий	Сметная стоимость единицы измерения: оборудования	Сметная стоимость единицы измерения: монтажных работ: всего	Сметная стоимость единицы измерения: монтажных работ: в т.ч. з/пл	Общая стоимость в рублях: оборудования	Общая стоимость в рублях: монтажных работ: всего	Общая стоимость в рублях: монтажных работ: в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I.Оборудование и его монтаж										
I.	Цена завода II-I	Термометр технический прямой А№3-I°-220-I00 в оправе типа Б	шт	4			5,2	0,7I	0,22	2I	3	I
2.	"	То же, без оправы	"	I			0,74	0,7I	0,22	I	I	-

т.п.503 - 221 Альбом IУ - 160

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	I7-04 п.2-005 II-242	Манометр общего назначения ОБМ I-I00xI0	шт	4			2,65	I,42	0,67	II	6	3
4.	" п.5-0I60 II-I526	Клапан регулирующий УРРД д=25мм	"	I			95,0	I2,3	6,29	95	I2	6
		ИТОГО:	руб.							I28	22	I0
		Тара и упаковка 2%	"							3		
		Транспорт 3%	"							4		
		ИТОГО	"							I35		
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"							2		
		ИТОГО	"							I37		
		Запчасти -2%	"							3		
		ИТОГО	"							I40		
		Комплектация оборудования I%	"							I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		ИТОГО	руб.							I4I	22	I0
		Плановые накопления 6%	"								I	
		ИТОГО	"							I4I	23	I0
		II.Монтажные работы										
5.	II-I886	Монтаж отборных устройств	шт	8				3,52	I,23		28	I0
		ИТОГО	руб								28	I0
		Плановые накопления 6%	"								2	
		ИТОГО	"								30	I0
		Сводка затрат по смете										
		I.Оборудование	руб.								I4I	
		2.Монтажные работы	"								53	
		ИТОГО	руб.								I94	

Гл.инженер проекта Бергельсон

Нач.сметного отдела Н азаренко

Составила Хохлова

ки

С М Е Т А № I-I4

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 единиц на инвентарь буфета

Основание: чертежи АР-I7

Сметная стоимость 0,72 т.руб

Составлена в ценах и нормах, введенных с I.I.69г. для I-го территориального района

№№ пп	Обоснование стоимости (№№ единичных расценок, шифр сметных норм и др.)	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единицы измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в рублях
I	2	3	4	5	6	7
I.	65-027 Кальк.34	Стол для хлеборезки СХ-I	шт	I	I30	I30
2.	65-027 Кальк.I8	Подшкафник пристенный ПКБ-I	"	I	I07,0	I07
3.	" Кальк.22	Стол производственный Сп-I470	"	I	I04,0	I04
4.	" Кальк.I9	Подшкафник пристенный ПКБ-2	"	I	79,0	79
5.	" Кальк.23	Стеллаж производственный СПС-2	"	I	74,0	74
6.	24-I9-73 п.420	Шкаф подвесной для посуды ШП	"	I	I55	I55

I	2	3	4	5	6	7
7.	24-I9-73 калькул.23	Стол производственный СП-I050А	шт	I	74,0	74
		ИТОГО	руб.			723

Гл.инженер проекта Бергельсон

Нач.сметного отдела Назаренко

Составила Хохлова

КЕ

С М Е Т А № I-I5

к типовому проекту пассажирской автостанции, вместимостью 25 человек. На технологическое оборудование, приобретаемое буфета.

Сметная стоимость 3,47 тыс.руб.

в том числе: оборудование 3,25 тыс.руб.
" монтажные работы 0,I2 тыс.руб.

Основание: Спецификация № АР-I7

Составлена в ценах I973 года, для базисного района.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскуранта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Кол-во	Вес в тоннах брутто единицы измерения	Вес в тоннах брутто общая	Сметная стоимость единицы измерения оборудования	Сметная стоимость единицы измерения монтажных работ всего	Сметная стоимость единицы измерения монтажных работ в т.ч. з/пл	Общая стоимость в рублях оборудования	Общая стоимость в рублях монтажных работ всего	Общая стоимость в рублях монтажных работ в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	24-I7 п.I-05 28-У-7452	Шкаф двухкомфорная (онтовая)	шт	I			24,6	I2,0	6,75	25	I2	7
2.	ЦНИИТЭП Легпищемаш 28-У-7463	Секция-вставка к тепловому оборудованию ВСМ-420	"	I	0,072	0,072	I50	8,99	5,I4	I50	9	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	24-06 п.6-002 28-У-74I9	Электрокипятильник КЭ-50	шт	I	0,088	0,088	52,0	7,0	3,98	52	7	4
4.	" п.6-006 23-У-74I8	Электрокофеварка КВЭ-7	"	I	0,0I0	0,0I0	52	3,99	2,3	52	4	2
5.	" п.6-005	Электротермостат ЭТ-20М	"	I	0,0I5	0,0I5	45	3,99	2,3	45	4	2
6.	" п.9-004 28-У-74I9	Электрососиско-варка Е-II	"	I			60	7,0	3,98	60	7	4
7.	" п.I4-0I8 28-У-7479	Хлеборезка ХРМ-300М	"	I	0,I05	0,I05	295	8,56	4,96	295	9	5
8.	" п.I-007 28-У-8272	Шкаф холодильный ШХ/I,2С	"	I	0,4	0,4	4I0	I0,7	6,I3	4I0	II	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9.	65-027 кальк.49 28-У-5057	Ванна моечная на I отделение ВМ-IА	шт	I			97	7,3	3,98	97	7	4
I0.	" кальк.I0 28-У-7463	Стойка буфетная БС-I	"	I			I4I	8;99	5,I4	I4I	9	5
II.	24-06 п.I-0I2 28-У-8272	Охлаждаемый прилавок "Пингвин-В"	"	I	0,4	0,4	435	I0,7	6,I3	435	II	6
I2.	" п.5-003 28-У-7470	Посудомоечная машина ММУ-500	"	I	0,3	0,3	II50	I0,9	5,95	II50	II	6
I3.	65-027 кальк.52 28-У-5057	Ванна моечная на 2 отделения ВМ-2А	"	I			I59	7,3	3,98	I59	7	4
		ИТОГО								307I	I08	60
		Тара и упаковка 2%								6I		
		Транспорт 3%								92		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		ИТОГО								3224	I08	60
		Заготовительно-складские расходы I,2%								39		
		ИТОГО								3263	I08	60
		Запчасти 2%								65		
		ИТОГО								3328	I08	60
		Комплектация оборудования 0,7%								23		
		ИТОГО								335I	I08	60
		Плановые накопления 6%									7	
		ИТОГО								335I	II5	60
		ВСЕГО по смете									3466	60

Гл.инженер проекта Бергельсон

/Нач.сметного отдела Назаренко

Составила Юдицкая

ки

С М Е Т А № II

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек. На общестроительные работы крытого перрона.
(вариант при расчетной температуре - 30°С)

Основание: чертежи КС-I0 + I9; Сметная стоимость 2I,48 т.р.

Показатели: Площадь - 700м2

Стоимость 1м2 - 30,68 руб.

Составлена в ценах и нормах, введенных с I января I969 года, для I-го базисного района.

№ пп	Обоснование стоимости (№№ единичных расценок, шифр сметных норм и др.)	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в рублях
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка площадей ручным способом более плотных грунтов II группы	м2	60I,5	0,064	38
2.	I-399 I-400 т.I0-486	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 60м				
		цена: (0,0529+0,0409х х5)I,I5=0,296	м3	90,2	0,296	27
3.	I-328 т.I0-42д	Погрузка растительного грунта экскаватором в автосамосвалы для отвозки	"	90,2	0,22	20
4.	Пр-нт I3-0I-0I	Отвозка растительного грунта на расстояние Iкм				
		цена: 0,25х I,4= =0,35	"	90,2	0,35	32

I	2	3	4	5	6	7
5.	I-82 т.I0-23в	Разработка грунта II группы экскаватором-обратной лопатой емкостью ковша 0,5м3 в траншеях	м3	273	0,I09	30
6.	I-320 т.I0-42д	Разработка грунта II группы экскаватором-обратной лопатой емкостью ковша 0,5м2 с погрузкой на автосамосвалы	"	I8	0,I44	3
7.	Пр-нт I3-0I-0I	Отвозка излишнего грунта на расстояние Iкм	"	I8	0,44	8
8.	I-384 т.I0-I03б	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы	"	I8	0,0I96	-
9.	I-6I0	Срезка недоборов и подчистка после экскаватора в грунте II группы вручную				
		цена:I,0бхI,2= =I,27	"	20,6	I,27	26
I0.	I-399 I-400 т.I0-48б	Перемещение грунта II группы бульдозером на расстояние 60м в резерв				
		цена:(0,0529+0,0409х х5)I,I5=0,296	"	293,6	0,296	87

I	2	3	4	5	6	7
II.	I-399 I-400 т.I0-486	То же, из резерва для обратной засыпки	м3	293,6	0,296	87
I2.	I-429 т.I0-496	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером				
		цена: 0,0242xI,I5= =0,028	"	273	0,028	8
I3.	I-6II т.I0-I036	Обратная засыпка грунта II группы вручную	"	20,6	0,49	I0
I4.	I-9I0 т.I0-I4Iл Доп.5	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	"	273	0,I24	34
I5.	I6-43 т.25-6д	Подготовка из бетона М-50 толщиной I00мм	"	5,2	2,33	I2
I6.	I2-3 т.20-Iв	Фундаменты железобетонные объемом до I0м3 из бетона М-200 под стойки навеса	"	I8	3,75	68
I7.	I4-I т.22-5а	Монтаж стальных конструкций каркаса	тн	I2,86	27,8	358
I8.	I4-I68 т.22-25а	Масляная окраска стоек за 2 раза				
		5,02 xI,03= = 5,I7	"	5,I7	6,I4	32

I	2	3	4	5	6	7
I9.	I4-I70 т.22-25в	Масляная окраска балок и прогонов				
		7,47xI,03= =7,69	м3	7,69	4,35	33
20.	I4-250 т.22-33б	Устройство и разборка подвесных подмостей для окраски металлоконструкций	тн	I2,86	I5,6	20I
2I.	I6-506 т.26-3в	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	500,0	2,05	I025
22.	I4-I58 т.22-24а	Масляная окраска крепежных элементов за 2 раза	тн	I,588	7,09	II
23.	I4-34 т.22-8а	Устройство подвесного потолка из гофрированного алюминия и обрамления навеса полосовым алюминием	м2	479,50	4,38	209I
24.	32-56--7I т.I5-I8а	Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 260мм под полы	м3	I82	0,27	49
25.	32-205--7I т.45-5а	Покрытие из цементно-песчаной плитки	м2	700	0,4I	287
26.	32-I05-7I т.45-32б	Бетонные бордюрные камни на бетонном основании	I00 м.п.	0,6	43	26

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР				
27.	ЦРМ п.2I	Бетон М-50 I,02х5,2	м3	5,3	I8,6	99
28.	" п.I5	Бетон М-200 I,0I5хI8	"	I8,27	24,6	449
29.	Ц.Iч.II п.5	Арматура AI	тн	0,277	I59	44
30	" п.6	Арматура AII	"	0,504	I68	85
3I.	" п.44	Стоимость металлоконструкций стоек	"	5,I7	I64	848
32.	" п.II6	Стоимость металлоконструкций балок, прогонов	"	7,09	I6I	I238
33.	Письмо Госстроя от I7.4. 69г.	Стоимость гофрированного алюминия	"	2,0	2500	5000
34.	"	То же, полосового	"	0,685	I200	822
35.	Ц.Iч.IУ т.ч.	Крепежные элементы, навесы и рекламы	"	I,588	460	730

I	2	3	4	5	6	7
36.	Ц.Iч.IУ п.300	П е с о к I,IxI82+0,II4x x700	м3	280	4,96	I389
37.	" п.I45	Камни бортовые	"	2,7	42,6	II5
38.	" п.I39	Плиты бетонные 4см	м2	700	2,45	I7I5
39.	" п.8I	Бетон М-200 0,056x700	м3	39,2	25,I	984
		ИТОГО	руб			I8I2I
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	"			I28I
		Накладные расходы 8,3%	"			860
		ИТОГО	руб			20262
		Плановые накопления 6%	"			I2I6
		ВСЕГО по смете	руб.			2I478

Гл.инженер проекта Бергельсон

/Нач.сметного отдела Назаренко

Составила Островская

ки

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в затратах труда, материалов, полуфабрикатов, изделий и механизмов к смете № II к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек на общестроительные работы крытого перрона

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц измерения
I	2	3	4
I.	Затраты труда	ч/дн	793,02
	II.Материалы		
2.	Бревна строительные Ш с I40-240	м3	0,48
3.	Болты строительные	кг	39,50
4.	Гвозди	"	5,36
5.	Доски Ш 40 и более мм	м3	I,55
6.	Доски IУс.25-32мм	"	0,35
7.	Доски IУс.40 и более мм	"	0,I7
8.	О л и ф а	кг	2I,29
9.	Песок	м3	279,80
I0.	Поковки разные	кг	25,0
II.	Поковки оцинкованные	"	85,0
I2.	Плитки бетонные	м2	700,0
I3.	Плитки асбоцементные	"	650,0
I4.	Сталь кровельная оцинкованная	тн	0,I0
I5.	Сурик железный	кг	57,68
I6.	Прочие материалы	руб	86,48
I7.	Цемент	тн	I,49

I	2	3	4
	III. Полуфабрикаты и изделия		
I8.	Бетон марки 50	м3	5,30
I9.	Бетон марки 200	"	2I,66
20.	Камни бортовые	шт	60,0
2I.	Раствор цементно-известковый	м3	0,07
	IУ. Металлоконструкции		
22.	Стальные конструкции каркаса	тн	I3,0
23.	Стальные конструкции подвесного потолка	"	2
	У. Механизмы		
24.	Автогрейдеры	м/см	0,64
25.	Бульдозеры I00 л.с.	"	I3,43
26.	Краны автомобильные 3 тн	"	I,05
27.	Краны гусеничные I0 тн	"	2,83
28.	Катки прицепные на пневмоходу	"	0,I8
29.	Лебедки электрораверсивные	"	5I,77
30.	Машины поливочные	"	0,20
3I.	Прочие машины	руб.	36,78
32.	Тракторы	м/см	0,I8
33.	Трамбовки пневматические	"	4,9I
34.	Экскаваторы	"	3,68

Составила Даш Данильянц

С М Е Т А № II "а"

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 25 человек, на общестроительные работы крытого перрона (вариант при расчетной температуре - 20°С)

Основание: чертежи КС I0 ÷ I3

Показатели:

Площадь - 700 м2

Стоимость Iм2 - 29,9I руб.

Сметная стоимость - 20,94 т.р.

Составлена в ценах и нормах, введенных с I.I.69 года для I-го базисного района.

№ пп	Обоснование стоимости (№№ единичных расценок, шифр сметных норм и пр.)	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Исключить:				
I.	I4-I т.22-5а	Монтаж стальных конструкций каркаса	тн	2,03	27,8	56
2.	Ц.Iч.II п.II6	Стоимость металлоконструкций балок, прогонов	"	2,03	I6I,0	327
3.	I4-I70 т.22-25в	Масляная окраска балок, прогонов за 2 раза	"	2,03	4,35	9
4.	I4-250 т.22-336	Устройство и разборка подвесных подмостей для окраски металлоконструкций	"	2,02	I5,6	32

I	2	3	4	5	6	7
5.	Ц.Iч.IУ т.46	Крепежные элементы	тн	0,082	460	38
6.	I4-I58	Масляная окраска крепежных элементов	"	0,082	7,09	I
		ИТОГО	руб			463
		в т.ч. металлоконструкции	"			383
		Накладные расходы I6,5%	"			I3
		Накладные расходы 8,3%	"			32
		ИТОГО	"			508
		Плановые накопления 6%	"			30
		ИТОГО исключается	"			538
		ВСЕГО по смете: 21478-538=20940	"			20940

Гл.инженер проекта Бергельсон

Нач.сметного отдела Назаренко

Составила Островская

ки

С М Е Т А № П-6

К типовому проекту пассажирской автостанции, вместимостью 25 человек. На общестроительные работы крытого перрона

(вариант при расчетной температуре - 40°С)

Основание: чертежи КС - I0 + I3

Показатели:

Площадь 700м2

Стоимость I м2 - 30,7руб.

Сметная стоимость - 2I,49 т.р.

Составлена в ценах и нормах, с января I969г. для I-го базисного района

№№ пп	Обоснование стоимости (№№ единичных расценок, шифр сметных норм и др.)	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Добавить:				
I.	I4-I т.22-5а	Монтаж стальных конструкций каркаса	тн	0,05	27,8	I
2.	Ц.Iч,II п.II6	Стоимость металлоконструкций, балок, прогонов	"	0,05	I6I	8
3.	I4-I70 т.22-25в	Масляная окраска балок за 2 раза	"	0,05	4,35	-
4.	I4-250 т.22-33б	Устройство и разборка подвесных подмостей для окраски металлоконструкций	"	0,05	I5,6	I
		ИТОГО	руб.			I0

I	2	3	4	5	6	7
		в т.ч.металло-конструкций	руб.			9
		Накладные расходы I6,5%	"			-
		Накладные расходы 8,3%	"			I
		ИТОГО	руб			II
		Плановые накопления 6%	"			I
		ИТОГО добавить	"			I2

ВСЕГО по смете:

2I473+I2 =2I490 руб.

Гл.инженер проекта Бергельсон

Нач.сметного отдела Назаренко

Составила Острозская

ки

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦНТИ
[illegible]
Сдано в печать 30 августа 1976 г.
Заказ 1626 Тираж 100

gost.e-ecolog.ru