ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-I2-I42

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом I2х24 м, со стенами из кирпича

Альбом IX

С М Е Т Ы

Дополнительный альбом к мероприятиям, повышающим тепловую защиту здания

13699-12

ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

13699-12

264-I2-I42

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом I2x24м, со стенами из кирпича

Альбом IX

С М Е Т Ы

дополнительный альбом к мероприятиям, повышающим тепловую защиту здания

Утвержден Госграждансстроем
Приказ № 321 от 29.XII-1973 г.
Введен в действие приказом
по ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева
Приказ №24 от 3 марта 1982г.

Разработан ЦНИИЭП
им. Б.С.Мезенцева

Главный инженер института М.Глинкин
Главный архитектор проекта А.Горшков
Начальник отдела смет и ПОС Л.Мисягина

© МФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988г.

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	№№ стр.
I	Пояснительная записка	4
2	Смета № Iд на дополнительные общестроительные работы здания	5
3	Вспомогательные таблицы № I ÷ 5 объемов работ для вариантов к сметам № I и № Iд.	8-I3
4	Смета № 2д на дополнительные работы по отоплению и теплоснабжению.	I4
5	Вспомогательные таблицы № 6 ÷ 7 объемов работ для вариантов к смете № 2, 2д.	I5-I9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительный альбом IX к мероприятиям, повышающим тепловую защиту здания разработан на основании письма Госгражданстроя ы ГФ-4-2832 от I3 октября I980 г. и методических указаний Госгражданстроя от I2 марта I98I г.

В альбом IX включены вспомогательные таблицы, дополняющие действующую смету типового проекта 264-I2-I42 в части отопления и ограждающих конструкций.

С М Е Т А № Iд

на дополнительные общестроительные работы здания "Сельского дома культуры с залом на 400 мест, спортзалом I2х24 метров со стенами из кирпича.

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969 г.
тыс.руб.

Показатели по смете:
Объем здания - I6063 м3
Стоимость на I м3 здания - руб.

Основание: КМ-I доп., КС-5, КС-6.

№№ пп	№ единичных расценок, шифры норм СНиП	Един. изм.	К-во	Стоим. един. измер. р.к.	Наименование работ или затрат	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
					Б. Надземная часть.	
					I. С т е н ы.	
I	I3-I39,2I-I4-е	м3	-	3,72	Кладка наружных стен из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой в процессе кладки керамическим лицевым кирпичом, общей толщиной 77 см при высоте до 5 м	
2	I3-I40, 2I-I4-е	м3	-	3,0I	Кладка наружных стен из глиняного пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом с 2-х сторон общей толщиной 77 см, при высоте этажа более 5 м	

I	2	3	4	5	6	7
					Стоимость местных материалов:	
3	Ценник Госстроя СССР п.4706	м3	-	55,90	Сборные железобетонные прогоны марки П-60 из бетона М-300	-
					Итого по разделу I:	
					Ш. О к н а.	
I	I5-I5I-72,23-27-а	м2	-	3,04	Установка оконных блоков с тройным остеклением с переплетами площадью до 2 м2	-
2	I5-I52-72_23-27-б	"	-	2,I9	То же, площадью более 2 м2	-
3	Доп.вып.I2 ЕРЕР стр.53,п.580	"	-	20,50	Стоимость одностворчатых оконных блоков типа ОРС-I5-09 с тройным остеклением наружного одинарного и внутреннего спаренного переплетов	-
4	-"- п.587	"	-	2I,80	То же, двухстворчатых блоков типа ОРС-I2-I2	-
5	-"- п.603	"	-	I8,30	То же, типа ОРС I8-I8	-
6	-"- п.605	"	-	I7,90	То же, трехстворчатых типа ОРС I5-I8	-
7	Ц.I ч.I п.542	к-т	-	2,72	Стоимость приборов для оконных блоков одностворчатых с тройным остеклением	-
8	-"- п.544	"	-	5,23	То же, для двухстворчатых окон	-
9	-"- п.547	"	-	7,5I	То же, для трехстворчатых окон	-
I0	Доп.вып.II ЕРЕР I7-9I4	м2	-	3,60	Тройное остекление окон 3-х мм стеклом	-

I	2	3	4	5	6	7
					УШ. В и т р а ж и.	
I	I4-37-7I,22-8-г	м2	-	2,02	Остекление витражей стеклопакетами	-
2	Пр-т 06-02 п.II8 Ц.I ч.I п.45I К=I,09	"	-	I5,04	Стоимость стеклопакетов Цена: I3,80xI,09=I5,04	-
3	I7-II48, 27-69-м	"	-	4,8I	Остекление витражей витринным 6 мм стеклом	-
					Итого по разделу УШ:	
					IX. Д в е р и.	
I	I5-I98-7I, 23-37-а	м2	-	I,86	Установка балконных дверных блоков площадью до 3 м2	-
2	Доп.вып.I2 стр.50 п.523	"	-	I9,70	Стоимость дверных балконных блоков с тройным остеклением наружного одинарного и внутреннего спаренного переплетов типа БРС-22-9	-
3	Ц.I ч.I п.536	к-т	-	3,26	Стоимость приборов для балконной двери	-
4	I7-9I5 Доп.вып.II 27-69-з,прим.7	м2	-	2,45	Тройное остекление балконных дверей 3 мм стеклом	-
					Итого по разделу IX:	

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом I2x24м, со стенами из кирпича

С М Е Т А № Iу.

на общестроительные работы

Вспомогательная таблица № I

объемов работ для варианта толщин наружных стен

№№ пп	№ позиций из сметы к основному варианту и дополнительной смете	Един. изм.	Объем работ	
			к основн. варианту сметы температура наружного воздуха -30°С	к варианту при температуре наружного воздуха - 40°С
I	2	3	4	5	6
I	Разд.I п.I альбом IX	м3	-	54,5
2	Разд.I п.I альбом УI	"	45,3	663,8
3	Раздел I п.2 -"- УI	"	529	234,9
4	Разд.I п.5 -"- УI	"	99	I53,I
5	Разд.I п.2 -"- IX	"	-	II9,I
6	Разд. I п.I2-"- УI	"	7,4	9,8
7	Разд.I п.I4 -"- УI	шт	7	9

I	2	3	4	5	6
8	Разд.I п.I5 альбом УI		т	I,6	2,8
9	Разд.I п.2I альбом УI		т	I,I	I,3
		Стоимость местных материалов:			
I	Разд.I п.3 альбом УI		тыс.шт	220,6	3I2,7
2	Разд.I п.6 альбом УI		м3	327,I	409,0
3	Разд.I п.9 альбом УI		м3	II,2	I2,6
4	Разд.I п.I0 -"- УI		"	I,I4	I,3
5	Разд.I п.3 -"- IX		"	-	0,6
6	Разд.I п.I0 -"- УI	Товарная арматура класса А-I	т	0,0I	0,0I
7	-"- -"-	То же, класса А-II	т	0,0I	0,0I
8	-"- -"-	То же, класса А-III	т	0,6	0,76
9	Разд.I п.I0 альбом IX	То же, класса В-I	т	0,5	0,54
I0	-"- -"-	То же, закладные детали	т	0,0I	0,02

Составила: Нифонтова

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом I2х24м, со стенами из кирпича

С М Е Т А № Iд

на общестроительные работы

Вспомогательная таблица №2

объемов работ для варианта теплоизоляции кровли

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Наименование работ, материалов	Един. изм.	Объемов работ к основн. варианту сметы при температуре наружн. воздуха - 30°С	Объемов работ к варианту при температуре наружного воздуха - 40°С
I	2	3	4	5	6
I	Раздел Ш п.I альбом УI	Плиты пенобетонные =400 кг/м3 для покрытия из пустотных и ребристых плит покрытия	м3	I3I,2	240

Составила: Нифонтова

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом I2x24 м, со стенами из кирпича

С М Е Т А № Iд

на общестроительные работы

Вспомогательная таблица № 3

объемов работ для варианта оконных блоков с тройным остеклением

№№ пп	№ позиций из сметы к основному варианту и дополнительной сметы	Един. изм.	Объемов работ к основному варианту сметы при температуре наружного воздуха - 30°С	Объемов работ к варианту при температуре наружного воздуха - 40°С
I	2	3	4	5	6
I	Разд.Ш п.I альбом IУ	м2	-	7,9
2	-"- п.2 -"-	"	-	42,7
3	-"- п.3 -"-	"	-	2,6
4	-"- п.4 -"-	"	-	5,3
5	-"- п.5 -"-	"	-	24,8
6	-"- п.6 -"-	"	-	I7,9
7	-"- п.7 -"-	к-т	-	2
8	-"- п.8 -"-	"	-	I2
9	-"- п.9 -"-	"	-	7
I0	-"- п.I0 -"-	м2	-	50,6

Составила: Нифонтова

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом I2х24м, со стенами из кирпича

С М Е Т А № Iд

на общестроительные работы

Вспомогательная таблица №4

объемов работ для варианта тройного остекления витражей стеклопакетами и стеклом

№№ пп	№ позиций из сметы к основному варианту и дополнительной сметы	Наименование работ	Един. изм.	Объемов работ к основному варианту сметы при температуре наружного воздуха - 30°С	Объемов работ к варианту при температуре наружного воздуха - 40°С
I	2	3	4	5	6
I	Разд. УШ п.I альбом IX		м2	-	280
2	Разд. УШ п.2 альбом IX		"	-	280
3	Разд. УШ п.2 альбом УI		"	575	295

Составила: Нифонтова

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом I2x24 м, со стенами из кирпича

С М Е Т А № Iд

на общестроительные работы

Вспомогательная таблица № 5

объемов работ для варианта балконных блоков с тройным остеклением

№№ пп	№ позиций из сметы к основному варианту и дополнительной сметы	Един. изм.	Объемов работ к основному варианту сметы при температуре наружного воздуха -30°С	Объемов работ к варианту при температуре наружного воздуха - 40°С
I	2	3	4	5	6
I	Разд. IX п.I альбом IX	м2	-	I,9
2	-"- п.2 -"- IX	"	-	I,9
3	-"- п.3 -"- IX	к-т	-	I
4	-"- п.4 -"- IX	м2	-	I,9

Составила: Нифонтова

С М Е Т А № 2д

на отопление и теплоснабжение сельского дома культуры с залом на 400 мест со спортивным залом I2х24м со стенами из кирпича.

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969 г.
- тыс.руб.

Показатели по смете:
Объем здания м3
Стоимость на I м3 здания руб.

Основание:

№№ пп	№ единичных расценок, шифры норм СНиП	Един. изм.	К-во	Стоим. един. измер. р.к.	Наименование работ или затрат	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
					I. Отопление.	
I	23-50, 30-I0-б	м	-	I,49	Проложить трубы стальные водогазопроводные диам. 50 мм	-
2	Ц.I ч.Ш п.I33	шт	-	I,7I	Стоимость вентилей запорных муфтовых I5кч I8п, диам. 32 мм	-
3	23-I07,30-I5-а	"	-	II,00	Задвижки чугунные 30ч 6бр,диам. 50 мм	-
4	23-I04,30-I4-а	м	-	0,03	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	-
					Итого:	

I	2	3	4	5	6	7
					II. Теплоснабжение	
I	Доп.II 23-222,30-II-б	м	-	2,30	Проложить трубы стальные электросварные диам. 89х3 мм	-
2	23-I04,30-I4-а	"	-	0,03	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	-
					Итого:	

Составила: Шмыкова

Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортивным залом I2x24 м

С М Е Т А № 2д

на отопление и теплоснабжение

Вспомогательная таблица №6

объемов работ для вариантов отопления и теплоснабжения

№№ пп	№ позиций смет к основному варианту	Един. изм.	Объем работ					
			Предусмотренный сметой к основному варианту	При теплоносителе 95° - 70°			При теплоносителе I50° - 70°	
				Температура наружного воздуха				
				- 20°	- 30°	- 40°	- 20°	- 40°
I	2	3	4	5	6	7	8	9
			I. Отопление.					
I	I альбом УI	м	2I0	I83	II2	II2	284	2I0
2	2 -"-	м	227	I56	23I	23I	342	227
3	3 -"-	"	35I	2I8	83	83	263	35I
4	4 -"-	"	2I6	38I	502	502	I6I	2I6
5	5 -"-	"	5I	9I	III	III	27	5I
6	6 -"-	шт	7	3	I	I	I0	7
7	9 -"-	"	I2	9	I0	I0	I0	I2
8	I0 -"-	"	5	6	-	-	4	5
9	II -"-	"	4	-	-	-	4	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I0	I2 альбом УI	шт	5	-	-	-	I0	5
II	I3 -"-	"	I3	-	-	-	I7	I3
I2	I4 -"-	"	II	-	-	-	2	II
I3	I5 -"-	"	2	-	-	-	2	2
I4	I7 -"-	м	I055	I029	I039	I039	I077	I055
I5	I8 -"-	экм	I92,5	I72,87	2I0,73	2I0,7	I38,72	I92,5
I6	I9 -"-	экм	302	293	334	334	275	302
			б) Строительные работы					
I7	I -"-	м2	3I	28	25	25	30	3I
I8	2 -"-	м3	2,78	I,6	I,03	I,03	2,74	2,78
I9	3 -"-	м2	I26,6	I35,3	I37,2	I37,2	I26,4	I26,6
20	4 -"-	"	326	356	395	395	332	326
			II. Теплоснабжение.					
			а) Сантехнические работы.					
2I	I альбом УI	м	59	59	-	-	59	59
22	2 -"-	"	24	-	59	59	24	24
23	3 -"-	"	43	-	-	-	43	43
24	4 -"-	"	57	24	24	24	57	57
25	5 -"-	"	6	57	57	57	6	6
26	6 -"-	"	I4	48	-	-	I4	I4
27	8 -"-	шт	5	4	-	-	5	5
28	9 -"-	"	5	5	4	4	5	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9Я
29	I0 альбом УI	шт	4	-	-	-	4	4
30	II -"-	"	I	4	4	4	5	I
3I	I2 -"-	"	5	6	6	6	I	5
32	I3 -"-	"	4	5	5	5	4	4
33	I4 -"-	"	2	-	-	-	2	2
34	I5 -"-	м	203	I88	I40	I40	203	203
			б) Строительные работы					
35	I альбом УI	м2	20	22	22	22	20	20
36	2 -"-	м3	I,2	I,I5	I,I5	I,I5	I,2	I,2
37	3 -"-	м2	68,86	64,I	66,I	66,I	68,86	68,86
38	4 -"-	"	9	I5	I8	I8	9	9

Составила: Шмыкова

С М Е Т А № 2д

на отопление и теплоснабжение

Вспомогательная таблица №7

объемов работ для вариантов отопления и теплоснабжения

№№ пп	№ позиций смет к основному варианту	Един. изм.	Предусмотренный сметой к осн. варианту	Объем работ при теплоносителе 95° - 70°			При теплоносителе I50° - 70°	
				Температура наружного воздуха				
				- 20°	- 30°	- 40°	- 20°	- 40°
I	2	3	4	5	6	7	8	9
			I. Отопление.					
I	I альбом IX	м	-	27	27	27	-	-
2	2 -"-	шт	-	6	I3	I3	-	-
3	3 -"-	шт	-	4	4	4	-	-
4	4 -"-	м	-	27	27	27	-	-
			II. Теплоснабжение.					
5	I -"-	м	-	-	48	48	-	-
6	2 -"-	м	-	-	48	48	-	-

gost.e-ecolog.ru

Составила: Шмыкова

Тханкова