ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
254-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест спортзалом 12х24 метров со стенами из кирпича

Альбом УП

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Разработан ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С.Мезенцева

Утвержден Госгражданстроем приказ №321 от 29.XII-1973г. введен в действие ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им.Б.С.Мезенцева. приказом № ____ от " " _____ 1975 г.

13699-10
ЦЕНА

Главный инженер института Ю.Горчиков
Главный архитектор проекта А.Горшков

gost.e-ecolog.ru

МФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988г.

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12х24 метров со стенами из кирпича

Альбом УП

13699-40

Листов Лист I

№№ пп	Части проекта	Индекс	Колич. листов	№№ стр.
I	2	3	4	5
I	Отопление и вентиляция	ОВ	I8	3 - 20
2	Водоснабжение и канализация	ВК	I3	2I - 33
3	Автоматизация	АУ	45	34 - 78
4	Электромеханическая	ЭЛ	44	79 - I22
5	Кинофикация	КФ	7	I23 - I29
6	Радио и связь	РС	9	I30 - I38
7	Технологическая	ТЧ	3	I39 - I4I

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

13699-10

Сельский дом культуры на 400 мест со спортивным залом 12м х 24м со стенами из кирпича.

Альбом УП

Перечень заказных спецификаций ОВ на отопление и вентиляцию

Листов I Лист I

№№ пп	Наименование заказных спецификаций	Шифр спецификаций	Кол-во листов
I	2	3	4
I	Сантехническое оборудование	I - ОВ	
2	Арматура	2 - ОВ	

Начальник отдела №2 Солдатов
Гл.архитектор проекта Горшков

ТП Альбом VII

ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142
Сельский дом культуры с залом на 400 мест, со спортивным залом 12м х 24 м со стенами из кирпича

Альбом УП

Заказная спецификация I-ОВ на сантехническое оборудование

13699-10

Листов 9 Лист I

№№ пп	Общесоюзный шифр изделия	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологич. схеме	Завод-изготовитель	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес в кг: единицы	Вес в кг: общий	Стоимость по смете: единицы руб.	Стоимость по смете: общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Камера приточная комплектно (правое исполнение)	ПК-50 (серия 3.904-I5 вып.I-3)	ПР-I	Учреждение Я9-308/5							
		а) Вентустановка с центробежным вентилятором левого вращения; кожух положения "ЛО", исполнение 6.	АI2,5-5 ЦЧ-70 №I2,5	ПР-I	-"-	к-т	I	сталь	I365	I365		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		б)Электродвигатель N =22 квт,n=970об/мин	А02-72-6	ПР-I	Учреждение ЯЭ-308/5	шт	I	-	-			
		в)Секция соединительная		-"-	-"-	"	I	-	I99	I99		
		г)Секция приемная с фильтром ФПК и с 2-мя рециркуляционными заслонками		-"-	-"-	"	I	-	829	829		
		д)Унифицированная воздушная утепленная заслонка с электроприводом МЭО I0/I00	КВУI400х хI800Э	№"-	-"-	"	I	-	I75,I	I75,I		
		е)Секция калориферная с обводным клапаном при теплоносителе 95° -70°С										
		при t =-40°С одноряд-ная установка с калориферами КВС II-П - Iшт КВС I2-П-Iшт		ПР-I	-"-	к-т	I	-	720,0	720,0		
		при t н=-30°С одноряд-ная установка с калориферами КВС II-П-Iшт КВС I2-П-Iшт		-"-	-"-	"	I	-	720,0	720,0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		при $t_н$=-20°С однорядная установка с калориферами КВС II-П - I шт КВС I2-П - I шт		ПР-I	-"-	к-т	I	-	720,0	720,0		
		е)Секция калориферная с обводным клапаном при теплоносителе I50° - 70°С при $t_н$=40°С КВС II-П-Iшт КВС I2-П -Iшт		-"-	-"-	"	I	-	720,0	720,0		
		при $t_н$=-30°С однорядная установка с калориферами КВС II-П-Iшт КВС I2-П-Iшт		-"-	-"-	"	I	-	720,0	720,0		
		при $t_н$=-20°С однорядная установка с калориферами КВС II-П-Iшт КВС I2-П-Iшт		-"-	-"-	"	I	-	720,0	720,0		
2		Камера приточная комплектно (левое исполнение	IПК-I0 (серия 3.904-I5 вып.I-I)	ВТЗ-I	Учреждение Я7-308/5							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
а)		Вентустановка с центробежным вентилятором правого вращения; положение кожуха "П0°" исполнение I	А 6,3I05-I Ц 4-70 №6,3	ВТ3-I	-"-	к-т	I	сталь	200	200		
б)		Электродвигатель N=2,2 квт; n=930 об/мин	А02-32-6	-"-	-"-	шт	I	-				
в)		Секция соединительная		-"-	-"-	"	I		I2I	I2I		
г)		Секция приемная без фильтра с рециркуляционной заслонкой		-"-	-"-	"	I	-	I90	I90		
д)		Секция калориферная с обводным клапаном при теплоносителе 95° - 70°С при t н=-40°С 2-х рядная установка КВБ I0-II-2 шт		-"-	-"-	"	I		65I	65I		
		при t н=-30°С 2-х рядная установка с калориферами КВБ I0--II - 2 шт		-"-	-"-	"	I		65I	65I		
		при t н=-20°С 2-х рядная установка с калориферами КВБI0--II-2 шт		-"-	-"-	"	I		65I	65I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		в) Секция калориферная с обводным клапаном при теплоносителе I50° - 70°С при $t_н$=-40°С 2-х рядная КВС I0-П - 2шт		ВТЗ-I	-"-	шт	I		472	472		
		при $t_н$=-30°С 2-х рядная КВС I0-П-2шт		ВТЗ-I	-"-	"	I		472	472		
		при $t_н$=-20°С 2-х рядная КВС I0-П-2шт		-"-	-"-	"	I		472	472		
3		Агрегат вентиляторный центробежный комплектно	А8-2	ВТЗ-2	Крюковский вентиляторный завод	к-т	I					
		а) Вентилятор центробежный левого вращения, положение кожуха "Л0" исполнение 6.	Ц4-70 №8	ВТЗ-2	-"-	шт	I		550	550		
		б) Электродвигатель N=4,0 квт n=965 об/мин.	А02-42-6	-"-	-"-	"	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4		Калорифер пластинчатый	КВС-II-П	ВТЗ-2	Костромской калориферный завод	шт	I		262,5	262,5		
5		Регулирующая воздушная заслонка с ручным приводом	Р1000х500Р	ВТЗ-2	Вентспилский вентиляторный завод	шт	I		2I,3	2I,3		
6		Агрегат вентиляторный центробежный комплектно;	А8-I	В-I	Крюковский вентиляторный з-д	к-т	I					
	а)	Вентилятор центробежный правого вращения положение кожуха "ПО" исполнение 6	Ц4-70 №8	В-I	-"-	шт	I		554	554		
	б)	Электродвигатель N=3,0 квт n=965 об/мин.	А02-4I-6	В-I	-"-	шт	I					
7		Агрегат вентиляторный центробежный комплектно:	А5090-I	В-2	-"-	к-т	I					
	а)	Вентилятор центробежный правого вращения положение кожуха "ПО" исполнение I	Ц4-70 №5	В-2	-"-	шт	I		III	III		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	б)	Электродвигатель №0,6 квт n=930об/мин	А0Л2-I2--6	В-2	Крюковский вентиляторный з-д	шт	I					
8		Агрегат вентиляторный центробежный комплектно:	А3,2095--I	В-3	-"-	к-т	I					
	а)	Вентилятор центробежный правого вращения положение кожуха "П0" исполнение I.	Ц4-70 №3,2	В-3	-"-	шт	I		42	42		
	б)	Электродвигатель №0,27 квт n=I400 об/мин.	А0Л-2I-4	В-3	-"-	шт	I					
9		Калорифер пластинчатый при теплоносителе 95°-70°С										
		при t н-40°С	КВС7-П	ПЕ-I	Костромской калор.з-д	шт	I		65,6	65,6		
		при t н-30°С	КВС6-П	-"-	-"-	"	I		56,2	56,2		
		при t н-20°С	КВС6-П	-"-	-"-	"	I		56,2	56,2		
I0		Калорифер пластинчатый при теплоносителе I50°-70°С										
		при t н-40°С	КВС-6-П	ПЕ-I	-"-	шт	I		56,2	56,2		
		при t н-30°С	КВС6-П	-"-	-"-	"	I		56,2	56,2		
		при t н-20°С	КВС6-П	-"-	-"-	"	I		56,2	56,2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II		Унифицированная воздушная заслонка утепленная с электроподогревом и электроприводы МЭО 4/I00	КВУ I000x600	ПЕ-I ВЕ-I ВЕ-2 ВЕ-5 ВЕ-6	Вентспилский вентиляторный завод	шт	5		63,7	3I8,5		
I2		Унифицированная воздушная заслонка утепленная с электроподогревом и электроприводом МЭО	КВУ I600xI000	ВЕ-3 ВЕ-4	-"-	"	2		I32,5	265		
I3		Скоростной водоводяной подогреватель 5-ти секционный при теплоносителе I50-70°С	№I8 ОСТ 34-588-68		Московский з-д сантехоборудования Главмосстроя	к-т	I		546	546		
I4		Виброизолирующая вставка с манжетами на концах при теплоносителе I50 - 70°С	ℓ =I,0м d у =50		Московский з-д "Каучук"	шт	I		4,2	4,2		
I5		Виброизолирующая вставка с манжетами на концах при теплоносителе I50 - 70°С	ℓ =I,0м d у=40		-"-	шт	I		4	4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6		Ц/б насос с электродвигателем №=I,5квт n= 2860 об/мин. при теплоносителе I50-70°С	I,5К-6 А0Л2-2I--2		Ереванский насосный завод	к-т	I		53,9	53,9		
I7		Элеватор стальной водоструйный №I при теплоносителе I50° --70°С	40сI0бк		Котельниковский арматурный завод	шт	I		8,8	8,8		

Начальник отдела Солдатов
Гл.инженер проекта Вербицкий
Составил Хелимская

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, со спортивным залом 12м х24м со стенами из кирпича

Альбом

Заказная спецификация 2-ОВ на арматуру

Листов 8 Лист I

№№ пп	Общесоюзный шифр изделия	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологич. схеме	Завод-изготовитель	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес в кг единицы	Вес в кг общий	Стоимость по смете единицы руб.	Стоимость по смете общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем при теплоносителе I50° - 70°С Ду=80	30ч6бр		Георгиевский арматурный з-д им.Ленина							
		при t н=-20°С				шт	6		29	I74,0		
		при t н=-30°С				"	6		29	I74,0		
		при t н=-40°С				"	6		29	I74,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2		То же, Ду=50	"		Георгиевский арматурный завод им.Ленина	шт						
		при t н=-20°С				"	4	-	I8 4	73,6		
		при t н=-30°С				"	8	-	I8,4	I47,2		
		при t н=-40°С				"	8	-	I8,4	I47,2		
3		Вентиль запорный муфтовый при теплоносителе I50°-70°С Ду=40	I5кчI8п		Ленинградский арматурный з-д им.Лепсе							
		при t н=-20°С				шт	9		3,7	33,3		
		при t н=-30°С				"	5		3,7	I8,5		
		при t н=-40°С				"	5		3,7	I8,5		
4		То же, Ду=32	I5кчI8п		-"-	шт						
		при t н=-20°С				"	4		2,I	8,4		
		при t н=-30°С				"	4		2,I	8,4		
		при t н=-40°С				"	4		2,I	8,4		
5		Вентиль запорный муфтовый при теплоносителе I50°-70°С Ду = 25	I5кчI8п		-"-							
		при t н=-20°С				шт	9		I,4	I2,6		
		при t н=-30°С				"	I0		I,4	I4,0		
		при t н=-40°С				"	I0		I,4	I4,0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6		То же, Ду=20	I5кчI8п		Ленинградский арматурный з-д им.Лепсе							
		при t н=-20°С				шт	I5		0,9	I3,5		
		при t н=-30°С				"	I7		0,9	I5,3		
		при t н=-40°С				"	I7		0,9	I5,3		
7		Вентиль запорный муфтовый при теплоносителе I50 - 70°С Ду=I5	I5кч I8п		-"-							
		при t н=-20°С				"	I7		0,7	II,9		
		при t н=-30°С				"	I4		0,7	9,8		
		при t н=-40°С				"	I4		0,7	9,8		
8		Обратный клапан при теплоносителе I50° - 70°С Ду = 80	I6кч9бр		-"-							
		при t н=-20°С				"	2		24,7	49.4		
		при t н=-30°С				"	2		24.7	49.4		
		при t н=-40°С				"	2		24.7	49.4		
9		Кран двойной регулировки при теплоносителе I50° - 70°С Ду=I5	КДР		Харьковский з-д сантехизделий №5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		при t н=-20°С				шт	28		0,29	8,1		
		при t н=-30°С				"	28		0,29	8,1		
		при t н=-40°С				"	28		0,29	8,1		
10		Кран пробковый проходной сальниковый муфтовый при теплоносителе 150°-70°С Ду = 15	11ч66к		Харьковский з-д сантехизделий №5	шт						
		при t н=-20°С				"	3		0,65	1,95		
		при t н=-30°С				"	3		0,65	1,95		
		при t н=-40°С				"	3		0,65	1,95		
11		Кран пробно-спускной сальниковый с цапкой при теплоносителе 150°-70°С Ду=15	10б19бк		Пензенское НПО "Тяжпромарматура"							
		при t н=-20°С				шт	10		0,86	8,6		
		при t н=-30°С				"	5		0,86	4,3		
		при t н=-40°С				"	5		0,86	4,3		
12		То же, Ду=20	-"-		-"-							
		при t н=-20°С				шт	17		1,4	23,8		
		при t н=-30°С				"	13		1,4	18,2		
		при t н=-40°С				"	13		1,4	18,2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3		То же, Ду=25	I06I96к		Пензенское НПО "Тяжпромарматура"							
		при t н=-20°С				шт	6					
		при t н=-30°С				"	I5					
		при t н=-40°С				"	I5					
I4		То же, Ду=32	-"-		-"-							
		при t н=-20°С				"	2					
		при t н=-30°С				"	2					
		при t н=-40°С				"	2					
I5		Кран для спуска воздуха конструкции Маевского при теплоносителе I50°-70°С Ду=I5	СТД 7073-В		Красно-Кутский армат. завод							
		при t н=-20°С				шт	34		0,0I4	0,48		
		при t н=-30°С				"	34		0,0I4	0,48		
		при t н=-40°С				"	34		0,0I4	0,48		
I6		Кран для спуска воздуха конструкции Маевского при теплоносителе 95°-70°С Ду=I5	-"-		-"-							
		при t н=-20°С				"	34		0,0I4	0,48		
		при t н=-30°С				"	34		0,0I4	0,48		
		при t н=-40°С				"	34		0,0I4	0,48		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I7		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем при теплоносителе 95° - 70°С Ду= I25	30ч6бр		Георгиевский арматурный з-д им.Ленина							
		при t н=-20°С				шт	2		58,5			
		при t н=-30°С				"	2		58,5			
		при t н=-40°С				"	2		58,5			
I8		То же, Ду=80	-"-		-"-							
		при t н=-20°С				"	5		29			
		при t н=-30°С				"	5		29			
		при t н=-40°С				"	5		29			
I9		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем при теплоносителе 95° - 70°С Ду=50	30ч6бр		-"-							
		при t н=-20°С				"	I0		I8,4			
		при t н=-30°С				"	I0		I8,4			
		при t н=-40°С				"	I0		I8,4			
20		Вентиль запорный муфтовый при теплоносителе 95° - 70°С Ду = 40 при t н= -20°С	I5кч I8п			"	4		3,7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		при t н=-30°С				шт	4		3,7			
		при t н=-40°С				"	4		3,7			
2I		Вентиль запорный муфтовый при теплоносителе 95° - 70°С Ду = 32	I5кчI8п									
		при t н=-20°С				шт	6		2,I			
		при t н=-30°С				"	I3		2,I			
		при t н=-40°С				"	I3		2,I			
22		То же, Ду=25	-"-									
		при t н=-20°С				"	II		I,4			
		при t н=-30°С				"	4		I,4			
		при t н=-40°С				"	4		I,4			
23		То же, Ду=20										
		при t н=-20°С				"	2I		0,9			
		при t н=-30°С				"	I8		0,9			
		при t н=-40°С				"	I8		0,9			
24		То же, Ду=I5										
		при t н=-20°С				"	I0		0,7			
		при t н=-30°С				"	8		0,7			
		при t н=-40°С				"	8		0,7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
25		Кран двойной регулировки при теплоносителе 95° - 70°С Ду = I5	КДР		Харьковский з-д сантехизделий №5							
		при t н=-20°С				шт	28		0,29	8,I		
		при t н=-30°С				"	28		0,29	8,I		
		при t н=-40°С				"	28		0,29	8,I		
26		Кран пробковый проходной сальниковый муфтовый при теплоносителе 95°-70°С Ду=I5	IIч6бк		-"-							
		при t н=-20°С				"	5		0,65	3,25		
		при t н=-30°С				"	5		0,65	3,25		
		при t н=-40°С				"	5		0,65	3,25		

Начальник отдела Солдатов
Гл.инж.проекта Вербицкий
Составила Хелимская

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортивным залом 24х12м со стенами из кирпича

Альбом VII

Перечень заказных спецификаций ВК на сантехническое оборудование.

Листов 7 Лист I

№№ пп	Наименование заказной спецификации	Шифр спецификации	Кол-во листов
I	2	3	4
I	Сантехническое оборудование	I - ВК	I
2	Арматура	2 - ВК	3
3	Санитарные приборы	3 - ВК	2

Начальник отдела Сидоров
Гл. архитектор проекта Горшков

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

13699-10

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортивным залом 24х12м со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация I-ВК на сантехническое оборудование

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюз. клас.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт.	№ позиций по технологич. схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Ед. изм.	К-во	Материал	Масса, кг един.	Масса, кг общ.	Стоимость по смете един. руб.	Стоимость по смете общ. тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Центробежный насос производительностью I4 м3/час напор I4м с эл.двигателем Р=I,5 квт n=2860 об/мин.	I,5К-6 АОЛ2-2I--2		Ереванский насосный завод	к-т	2		53,9	I07,8		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2		Дренажный насос производительностью I0 м3/час напор I0м с электродвигателем P=I,I квт	ГНОМ I0-I0 АОЛ2-I2--2В		Московский механический з-д	к-т 2			22	44		

Начальник отдела Сидоров

Составил: Ночный

" " _____ I975г.

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортивным залом на 24х12м со стенами из кирпича.

Альбом VII

Заказная спецификация 2-ВК на арматуру

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзн. клас.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № черт.	№ позиции по технологич. схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна-фирма)	Ед. изм.	К-во	Материал	Масса, кг единицы	Масса, кг общая	Стоимость по смете единицы руб.	Стоимость по смете общая т.р.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Задвижки параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая чугунная 30ч 6бр Ду = I00	8437-63		Георгиевский арматурный з-д им.Ленина	шт	3		39,5	II8		
2		Вентили запорные фланцевые Ру=I6 кгс/см2 Ду = 70	II572-66 I5чI4бр		НПО "Киевармату-ра"	"	8		22	I76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3		Вентили запорные муфтовые Ру=10 кгс/см2 Ду=50	9086-66 15Б3К 15Б3р		НПО "Киев-арматура"	шт	1		5,0	5,0		
		Ду=40	-"-		-"-	"	2		3,7	7,4		
		Ду=32	-"-		-"-	"	5		2,1	10,5		
		Ду=25	-"-		-"-	"	9		1,4	12,6		
		Ду=20	-"-		-"-	"	26		0,9	23,4		
		Ду=15	-"-		-"-	"	21		0,7	14,7		
4		Счетчик холодной воды турбинный ВТ Ду=50	14167-69		З-д "Водоприбор"	к-т	1					
5		Манометр общего назначения Ду=100	8625-69		Манометровый завод г.Томск	"	3		1,1	3,3		
6		Кран водоразборный Ду = 15	8906-70		Казанский арматурный завод	"	1		0,3	0,3		
7		Пожарные краны Ду=70			Харьковский механический завод	к-т	22					

Начальник отдела Сидоров

Составил: Ночный

13699-10

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортивным залом 24х12м со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация З-ВК на санитарные приборы

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюз. клас.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № черт.	№ позиции по технологич. схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна-фирма)	Ед. изм.	К-во	Материал	Масса,кг единого.	Масса,кг общ.	Стоимость по смете единого. руб.	Стоимость по смете общ. т.р.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Умывальники прямоугольные со смесителем с бутылочным никелированным сифоном	I4360-69 I9802-44 8246-68		Лобненский з-д "Стройкерамики"	к-т	I4					
2		Унитазы "Компакт" тарельчатые с непосредственно соединенными смывными бачками с прямым выпуском	9I56-68 I4285-69		Кировский з-д Стройфаянс	к-т	I6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3		Писсуары настенные полуфарфоровые с цельноотлитыми сифонами с писсуарным краном	755-72		Лобненский з-д Стройкерамика	к-т 4						
4		Душевые поддоны чугунные эмалированные со смесителем для душа с трапом	I0I6I-73 I9874-74		Литовский з-д "Кайтра"	" 6						
5		Раковина-мойка чугунная эмалированная одно отделение МЧ-ЛМ с настольным смесителем с двухоборотным сифоном-ревизией	7506-60 I9802-74 6924-73		Кировский чугунно-литейный з-д	к-т 4						
6		Ванна ножная керамическая с плоским дном, с центральным смесителем для умывальника с сифоном для биде	По черт. НИИ Сантехники I87А		Кировский завод Стройкерамики	к-т 2						

Начальник отдела Сидоров

Составил: Ночный

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортивным залом 24х12м со стенами из кирпича.

Альбом VII

Перечень заказных спецификаций ВК/ПА на противопожарную автоматику

Листов 6 Лист I

№№ пп	Наименование заказной спецификации	Шифр спецификации	К-во листов
I	2	3	4
I	Противопожарное оборудование	I-ВК/ПА	2
2	Арматура	2-ВК/ПА	3

Начальник отдела Сидоров

Гл.архитектор проекта Горшков

13699-10

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортивным залом 24х12м со стенами из кирпича.

Альбом VII

Заказная спецификация I ВК/ПА на противопожарное оборудование

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюз. клас.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка каталог № черт.	№ позиций по технологич. схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна-фирма)	Ед. изм.	К-во	Материал	Масса, кг един.	Масса, кг общ.	Стоимость по смете един. руб.	Стоимость по смете общ. т.р.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Насос центробежный производительностью 216 м3/час, напор 42 м.в.ст. с эл.двигателем Р=55 квт п=I460 об/мин. на фундаментной плите	6НДВ-60 А2-82-4	I	Ливгидромаш г.Ливны Орловской области	к-т	2		672,0	I344,0		
2		Компрессор производительностью 8,52 м3/час напор I0 кгс/см2	Модель II36 А02-2I-2	2	Бежецкий з-д ГАРО	"	I		90,0	90,0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		п=I200 об/мин. с эл.двигателем Р=I,5 квт, п=2500 об/мин.										
3		Емкость горизонтальная =6,3 м3 Ру = I0 кгс/см2	ТП 90I-2-53/ 02	3	Заводы "Главхимаш"	к-т	I		I640,0	I640,0		
4		Бак для заливки насосов =500 л	ТП 90I-2-53	4		"	I					

Начальник отдела Сидоров

Составил Ночный

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва

1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест 24х12 м со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация 2ВК/ПА на арматуру

Листов 3 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюз. класс.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт.	№ позиций по технологич. схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборуд. страна-фирма)	Ед. изм.	К-во	Материал	Масса, кг: един.	Масса, кг: общ.	Стоимость по смете: един. руб.	Стоимость по смете: общ. т.р.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Задвижка I-50-I0	8437-63 30ч 6бр	I4	Георгиевский арматурный завод им. Ленина	шт	6		I8,4	II0		
2		Задвижка I-I50-I0	-"-	I6	-"-	шт	2					
3		Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевые чугунные Ру=I0 кгс/см2 Д=I00	30ч 6нж	I5	-"-	"	II		34,0	374		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4		Вентиль запорный муфтовый из серого чугуна Ру=10 кгс/см2 Ду = 15	15ч8р	17	Киевский арматурно-машино-строительн. завод	шт	2		0,75	1,5		
5		Вентиль запорный муфтовый из серого чугуна Ру=10 кгс/см2 Ду=25	15ч8р	18	-"-	"	4		1,75	7,0		
6		Вентиль запорный муфтовый из серого чугуна Ру=10 кгс/см2 Ду=50	15ч8р	19	-"-	"	5		5,8	29,0		
7		Кран натяжной муфтовый с контрольным фланцем для манометра Ру=25 кгс/см2	КТК каталог справоч. ЦКБА 1967г.			"	2		0,3	0,6		
8		Кран сальниковый муфтовый Ду=20				"	6		0,6	3,60		
9		Клапан А-100-10	11816-66 А-1646р	20		"	3		35,5	106		
10		Клапан предохранительный пружинный Ру=10 кгс/см2	17с11нж			"	1		-	-		

ТП 264-12-142 Альбом VII – 33 13699-10 2ВК/ПА Листов 3 Лист 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11		Клапан А-25-10 А-50-10	11817-66 21 А-16кч-11р 21а			шт "	2 1		1,0 15,0	2,0 15,0		
12		Клапан А-15-10	11817-66 А-16кч-11р 22			"	1		0,5	0,5		
13		Электроконтактный манометр ТУ08-31--61 Минприбор 1966г.	ЭКМ-1-4			"	2		1,8	3,6		
14		Манометр показывающий АТП-160I-1x15	8625-69			"	2		1,1	2,2		
15		Клапан группового действия Ду=65	ГД-65			к-т	2					
16		Клапан группового действия Ду=100	ГД-100			к-т	1					
17		Дренчер лопаточный Дл-12,0	14630-69			шт	11		0,16	1,76		
18		Дренчер розеточный Др - 10	14630-69			шт	34		0,15	5,1		
19		Дренчер розеточный Др - 12	14630-69			шт	6		0,16	0,96		

Начальник отдела Сидоров
Составил: Ночный

ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
254-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12х24 метров со стенами из кирпича

Альбом VII

Перечень заказных спецификаций АУ по автоматизации

№№ пп	Наименование заказной спецификации	Шифр спецификации	Количество листов
I	Приборы и средства автоматизации	I - АУ	8
2	Электроаппаратура	2 - АУ	5
3	Трубопроводная арматура	3 - АУ	2
4	Щиты	4 - АУ	I
5	Провода	5 - АУ	I
6	Основные монтажные материалы и изделия	6 - АУ	4

/Рук. сектора АУ Комарова Л.Раввин

Гл.архитектор проекта А.Горшков

13699-10

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва

1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12х24 метров со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация I-АУ на приборы и средства автоматизации

Листов 8 Лист I

Позиция	Общесоюзный шифр изд.	Наименование параметра, среда и места отбора импульса	Предельное значение параметра	Место установки	Наименование и характеристика	Тип, модель	К-во по проекту на один агрегат	К-во по проекту на все агрегаты	Факт. треб. издел. (заполняется стройкой)	Завод-изготовитель	Стоимость по смете в руб. единицы	Стоимость по смете в руб. общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I-I		Температура теплоносителя	+I50°С	Трубопроводы	Термометр ртутный технический в металлической оправе. Типа Б. Пределы показаний 0 + I50°С.	А №4-I°-220-I60 мм ГОСТ 2823-73		I5		Термометровый з-д г.Клин			Для варианта с теплоносителем I50 + 70°С
Запасные		-	-	-	То же, без оправы	-"-		3		-"-			-"-
I-2		Температура теплоносителя	+I00°С	Трубопроводы	Термометр ртутный технический в металлической оправе типа Б.	А №3-I°-220-I60 мм		8		-"-			Для варианта с теплоноси-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
					Пределы показаний: 0 + I00°С	ГОСТ 2823-73							телем 95+70°С
Запасные	-	-	-		То же, без оправы	-"-		2		-"-			-"-
2-I	Температура воздуха	+30°С		Промежуточная секция системы	Термометр ртутный технический угловой 90° в металлической оправе типа А. Пределы показаний: 0 + 50°С	Б90 №I-0,5°-220-550 мм ГОСТ 2823-73		I		Термометровый завод г.Клин			
Запасные	-	-	-		То же, без оправы	-"-		I		-"-			
2-2	Температура воздуха	+30°С		Воздуховоды	Термометр ртутный технический угловой 90° в металлической оправе типа А. Пределы показаний: 0 + 50°С.	Б90 №I-0,5°-220-300 мм ГОСТ 2823-73		5		-"-			
Запасные	-	-	-		То же, без оправы	-"-		2		-"-			
2-3	Температура наружного воздуха	-30+ +35°С		Промежуточные секции систем	Термометр ртутный технический угловой 90° в металлической оправе типа А. Пределы показаний: -35 + +50°С	Б90 №2-220-370мм ГОСТ 2823-73		2		-"-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
Запасные		-	-	-	То же, без оправы	-"-		I		-"-			
7		Температура теплоносителя	+I50°С	Трубопровод. Стена.	Термометр манометрический, показывающий с сигнальным устройством. Пределы измерения: 0 ÷ I00°С. Длина дистанционного капилляра 6м. Длина погружения термобаллона I60 мм. Баллон в защитной гильзе	ТПП4-Щ		I		З-д "Теплоконтроль" г.Казань			
I5		Температура воздуха перед калорифером	+3 ÷ +30°С	Промежуточная секция	Датчик-реле температуры двухпозиционное. Диапазон регулирования температуры: -20 ÷ +I0°С. Длина капилляра 3 м	ТР-IБ -02		I		З-д Приборов г.Орел			
I7		Температура воздуха в помещении	+I5 ÷ +30°С	Стена	Датчик температуры камерный биметаллический.	ДТКБ-50		I		З-д Приборов г.Орел			

I	2	3	2	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
					Замыкание контактов при понижении температуры. Пределы регулирования температуры: +I0 ÷ +30°С.								
23-I		Температура теплоносителя	+70°С	Трубопровод	Регулятор температуры прямого действия Ду=I5мм. Диапазон настройки регулируемой температуры: +20 ÷ +60°С. Тип клапана прямой. Длина дистанционного капилляра 6м.	РТ-I5		I		З-д "Теплоконтроль" г.Сафоново.			
23-2		Температура горячей воды	+50°С	Трубопровод	Регулятор температуры прямого действия Ду=40мм. Диапазон настройки регулируемой температуры: +40 ÷ +80°С. Тип клапана - прямой. Длина дистанционного капилляра 6 м.	РТ-40		I		-"-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
33-I		Температура наружного воздуха	-30 ÷ +30°С	Щит. Воздухозаборная решетка	Регулятор температуры двухпозиционный полупроводниковый. Диапазон регулируемых температур: -I0 ÷ +I5°С. Вариант А. Термосистема погружного типа. Глубина погружения 420 мм	ПТР-2-03		I		3-д Приборов г.Орел			
33-2		Температура наружного воздуха	-30 ÷ +30°С	Щит. Воздухозаборная решетка	Регулятор температуры двухпозиционный полупроводниковый. Диапазон регулируемых температур: +5 ÷ +35°С. Вариант А. Термосистема погружного типа. Глубина погружения 420 мм.	ПТР-2-04		I		-"-			
34-I		Температура приточного воздуха	+20°С	Щит. Воздуховод	Регулятор температуры трехпозиционный полупроводниковый. Диапазон регулируемых температур: +5 ÷ +35°С.								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
					Термосистема погружного типа. Глубина погружения 320 мм.	ПТР-8-04		I		-"-			
34-2		Температура воздуха в вестибюле	+25°С	Щит. Стена	Регулятор температуры трехпозиционный полупроводниковый. Диапазон регулируемых температур: +5 ÷ +35°С. Термосистема камерного типа.	ПТР-8-04		I		З-д Приборов г.Орел			
62-I		Давление воды		Трубопроводы.	Манометр показывающий общего назначения в корпусе I60 мм. Верхний предел измерения I0 кгс/см2	ОБМI-I60 хI0				Манометровый з-д г.Томск			Для варианта с теплоносителем I50 ÷ 70°С.
62-2		Давление воды		Трубопроводы	Манометр показывающий общего назначения в корпусе I60 мм. Верхний предел. измерения I6 кгс/см2.	ОБМ-I60 хI6				-"-			Для варианта с теплоносителем 95о÷ 70 С.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
93		Расход теплоносителя		Трубопровод	Универсальный турбинный водосчетчик горячей воды	ВТГ-50		I		З-д "Ленводоприбор" г.Ленинград			
94-I		Расход теплоносителя		Стена	Гидравлический регулятор, трехсильфонный, верхний предел настройки 2,5 кгс/см2	РД-3А		I		З-д "Теплоприбор" г.Улан-Удэ			Комплект для варианта с теплоносителем I50 + 70°С.
95-I		Расход теплоносителя		Трубопровод	Регулирующий клапан с Н.О. золотником, Ду=25 мм. Верхний предел настройки I кгс/см2	УРРД-25		I		-"-			
94-2		Расход теплоносителя		Стена	Гидравлический регулятор, трехсильфонный, верхний предел настройки 2,5 кгс/см2	РД-3А		I		З-д "Теплоприбор" г.Улан-Удэ			Комплект для варианта с теплоносителем 95 + 70°С.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
95-2		Расход теплоносителя		Трубопровод	Регулирующий клапан с Н.О.золотником, Ду=50мм. Верхний предел настройки I,0 кгс/см2	УРРД-50		I		З-д "Теплоприбор" г.Улан-Удэ			
I59		Степень открытия створок клапанов	0 ÷ I00%	Щит	Дистанционный указатель положения	ДУП-М		6		З-д Электрических исполнительных механизмов г. Чебоксары			
I62		-	-	Щит	Балансное реле	Бр-3		3		Опытный з-д "НИИ автоматпрома" г.Гори			

Начальник отдела Солдатов Руководитель строящегося предприятия

Составил Перельштейн

Проверил Комарова Руководитель комплектующей организации

" " _____ 1975г.

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва

1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12х24 метров со стенами из кирпича

Альбом УП

Заказная спецификация 2-АУ на электроаппаратуру

Листов 5 Лист I

Позиция	Общесоюзный шифр издел.	Наименование и характеристика	Тип	Един. изм.	К-во по проекту	Факт. треб. издел. (заполн. стройк.)	Завод-изготовитель или поставщик	Стоимость по смете в руб. единицы	Стоимость по смете в руб. общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Аппаратура на щите								
I80-I		Переключатель роликовый	ПР4-МI	шт	7		П/я М-5546 г.Киев			
I80-2		Переключатель роликовый	ПР4-МI	"	7		-"-			
I87-I		Кнопка, исполнение 39	КЕ-0II МРТУI6--526 007-69	"	5		П/я А-73I2 г.Великие Луки			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I87-2		Кнопка, исполнение 24	КЕ-0II МРТУI6-526 007-69	шт	2		П/я А-73I2 г.Велики Луки			
I87-3		Кнопка, исполнение 8	КЕ-0II МРТУI6-526 007-69	"	3		-"-			
I87-4		Кнопка, исполнение 3	КЕ-0II МРТУI6-526 007-69	"	2		-"-			
I87-5		Кнопка, исполнение I7	КЕ-0II МРТУI6-526 007-69	"	I		-"-			
I93-I		Реле промежуточное электромагнитное ~220в	РПУ-I-365 ТУI6.523. 020.70	"	8		П/я В-2509 г.Ташкент			
I93-2		Реле промежуточное электромагнитное ~ 220в	РПУ-I-368 ТУI6.523 020-70	"	6		-"-			
I93-3		Реле промежуточное электромагнитное ~ 220в	РПУ-I-362 ТУI6.523. 020-70	"	4		-"-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203		Реле времени пневматическое ~220в, 50 гц	РВП 22-322I-00у4	шт	I		Электроаппаратный з-д г.Харьков			
204		Реле времени. Импульс I ÷ I0 сек. Пауза I0 ÷ I00 сек.	ВД-24--IуЧ	"	I		П/я В-8930 г.Киев			
207		Реле времени ~ 220в, 3 переключающих контакта, выдержка времени 5 ÷ I80 сек	ВС-I0-32	"	I		-"-			
226		Трансформатор однофазный (исполнение 5) ~220/36в	ТБС2-0,I	"	I		Электротехнический з-д г.Минск			
23I-I		Автомат переменного тока 220в, номинальный ток расцепителя 5а. Отсечка I,3 Iн. Крепление на панели.	А63-М ТУI6-522 037-69	"	I		П/я Г-46I0 г.Курск			
23I-2		Автомат переменного тока 220в. Номинальный ток расцепителя 0,63а. отсечка I,3 Iн. Крепление на панели.	А63-М ТУI6-522 037-69	"	5		-"-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23I-3		Автомат переменного тока 220в. Номинальный ток расцепителя I,25а. Отсечка I,3 Iн. Крепление на панели.	А63-М ТУI6-522 037-69	шт	I		П/я Г-46I0 г.Курск			
23I-4		Автомат переменного тока 220в. Номинальный ток расцепителя 2,5а. Отсечка I,3 Iн. Крепление на панели.	А63-М ТУI6-522 037-69	"	I		-"-			
233		Предохранитель трубчатый	ПТ-4 ОН-80333--59	"	I		Опытный з-д "Севзапмонтаж-автоматика" г.Ленинград			
236		Диод кремниевый сплавной	Д226-Б	"	I2		Главэлектронсбыт. Мин-во Электронной пром-ти			
2I8		Световое табло	ТСМ ТУI6-535 424-70		II		Опытный з-д треста "Севзапмонтаж-автоматика" г.Ленинград			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Аппаратура вне щита								
183		Переключатель пакетный с 4 сальниками, в металлическом корпусе	ПШМ2--10/Н3		12		П/я В-2509 г.Ташкент			
200		Пускатель магнитный реверсивный ~ 220в	МКР-0--58		8		З-д "Ильмарине" г.Таллин			
223		Звонок	ЗВП-220		1		З-д "Эл. двигатель" г.Могилев			

Начальник отдела Солдатов Руководитель строящегося предприятия

Составил Перельштейн

Проверил Комарова Комарова Руководитель комплектующей организации

" " _____ 1975г.

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12х24 метров со стенами из кирпича

Альбом УП

Заказная спецификация З-АУ на трубопроводную арматуру

Листов 2 Лист I

№№ позиция	Общесоюзный шифр издел.	Наименование и характеристика	Тип, условное обозначение	Размер (ДУ)	Вес одного изделия в кг	К-во по проекту	Факт. треб. издел. (заполн. стройкой)	Стоимость по смете в руб. ед.	Стоимость по смете в руб. общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24I-I		Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом ПР-IМ. Время срабатывания 30сек.	25ч93Iнж			I				Ду клапанов проставляются при привязке проекта
24I-2		Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом ПР-Iм. Время срабатывания 30 сек.	25ч93Iнж			I				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24I-3	Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом ПР-Iм. Время срабатывания 30сек.	25ч93Iнж				I				

Примечание: Расчет пропускной способности, выбор условного прохода клапана и пропускной характеристики производится по ГОСТ I6443-70.

Начальник отдела Солдатов

Составил Перельштейн

Проверил Комарова Комарова

" " _____ 1975г.

Руководитель строящегося предприятия

Руководитель комплектующей организации

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва

1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
154-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12х24 метров со стенами из кирпича

Альбом УП

Заказная спецификация 4-АУ на щиты и пульты

Листов 1 Лист I

№№ пп	Наименование	Обозначение по ГОСТ (чертеж конструкции ТУ)	К-во	Чертеж общего вида	Чертеж монт. схемы	Примечание
I	2	3	4	5	6	7
I	Щит шкафной малогабаритный	ЩМ-1400х 800х600 ГОСТ 8244-68	I	АУ-19	АУ-20 + АУ-24	

Начальник отдела Солдатов

Составил Перельштейн

Проверил Комарова

Руководитель строящегося предприятия

Руководитель комплектующей организации

" " _____ 1975 г.

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва

1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом I2x24 метров со стенами из кирпича

Альбом УП

Заказная спецификация 5-АУ
на кабели и провода

Листов 1 Лист I

№№ пп	Общесоюзный шифр изделия	Наименование	Обозначение по ГОСТ,ТУ или нормали	Ед. изм.	К-во по проекту	Факт. треб. издел. (заполн. строй-кой)	Стоимость в руб. одного издел.	Стоимость в руб. общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I		Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией	ПВIхI,5 мм2 ГОСТ 6323-7I	м	I330				
2		Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ Iх2,5 мм2 ГОСТ 6323-7I	м	6350				

Начальник отдела Солдатов

Составил Перельштейн

Проверил Комарова

Руководитель строящегося предприятия

Руководитель комплектующей организации

13699-10

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
164-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12х24 метров со стенами из кирпича

Альбом УП

Заказная спецификация 6-АУ на основные монтажные материалы и изделия

Листов 4 Лист I

№№ пп	Общесоюзный шифр изделия	Наименование	Обозначение по ГОСТ, ТУ или нормали	Един. изм.	К-во по проекту	Факт. треб. издел. (заполн. стройкой)	Стоимость в руб. одного издел.	Стоимость в руб. общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Трубы защитные							
I		Труба водогазопроводная легкая Ду=I5 мм	Л-I5 ГОСТ 3262-62	м	105				
2		Труба водогазопроводная легкая Ду=20 мм	Л-20 ГОСТ 3262-62	"	250				
3		Труба водогазопроводная легкая Ду=25 мм	Л-25 ГОСТ 3262-62	"	25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		Труба водогазопроводная легкая	Л-32 ГОСТ 3262-63	м	180				
		Черные металлы							
5		Металлоконструкции для крепления приборов и средств автоматизации	-	кг	700				
		Монтажные изделия							
6		Бобышка прямая	БМ 24х1-50 ТК4-225-71	шт	1				
7		Бобышка прямая	БМ 27х2-50 ТК4-225-71	"	24				
8		Бобышка прямая	БМ 36х1,5-50 ТК4-225-71	"	3				
9		Пробка	П-М 24х1 ТК4-229-69	"	1				
10		Пробка	П-М 27х2-50 ТК4-229-69	"	24				
11		Пробка	П-М 36х1,5 ТК4-229-69	"	3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12		Коробка соединительная	СК-8 ОН8-I-64	шт	4				
13		Коробка соединительная	СК-16 ОН-I-64	"	5				
14		Коробка соединительная	СК-24 ОН8-I-64	"	2				
15		Коробка соединительная	СК-40 ОН8-I-64	"	I				
16		Протяжная коробка	ПК200х90 ОН8-2-62	"	3				
17		Отбор давления Ру = 16; $t \leq 225^{\circ}C$	ТК4-130-67	"	8				
18		Отбор давления Ру = 16; $t \leq 225^{\circ}C$	ТКЧ-131-67	"	8				
19		Рукав негерметичный Двн = 15 мм	РЗ-Ц-Х - 15 ОТУ 22-118-66	м	80				
20		Рукав негерметичный Двн = 20 мм	РЗ-Ц-Х-20 ОТУ-22-118-66	"	40				

ТП 264-12-142 Альбом УП -55-13699-10 6-АУ Листов 4 Лист 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
2I		Рукав негерметичный Двн = 25 мм	РЗ-Ц-Х-25 ОТУ 22-II8-66		м	I5			

Начальник отдела Солдатов

Составил: Перельштейн

Проверил: Комарова

Руководитель строящегося предприятия

Руководитель комплектующей организации

" " _____ 1975 г.

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142
Сельский дом культуры с залом на
400 мест со спортивным залом
24х12 м со стенами из кирпича

Альбом VII

Перечень заказных спецификация
АУ/ПА, по автоматизации систем
водяного пожаротушения

Листов Лист I

№№ пп	Наименование заказной спецификации	Шифр спецификации	Кол-во листов
I	2	3	4
I	Приборы и средства автоматизации	I-АУ/ПА	2
2	Электроаппаратура	2-АУ/ПА	4
3	Трубопроводная арматура	3-АУ/ПА	I
4	Щиты и пульты	4-АУ/ПА	I
5	Кабели и провода	5-АУ/ПА	I
6	Основные монтажные материалы и изделия	6-АУ/ПА	4

Начальник отдела В.Сидоров
Гл.архитектор проекта А.Горшков

13699-10

ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С.Мезенцева

г.Москва 1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
154-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортивным залом 24х12 м со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация I-АУ/ПА, на приборы и средства автоматизации

Листов 2 Лист I

№№ поз. по функцион. схеме	Общесоюз. шифр издел.	Наименование параметра, среда и место отбора импульса	Предельное значение параметра	Место установки	Наименование и характеристика	Тип, модель	К-во по проекту на один агр.	К-во по проекту на все агр.	Факт. треб. издел. (заполняется стройкой)	Завод-изготовитель	Стоим. по смете (руб.) един.	Стоим. по смете (руб.) общ.	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
326		Уровень воды в водовоздушном баке		Стена	Регулятор сигнализатор уровня напряжения 220в, переменного тока частотой 50 гц	ЭРСУ-2	I	I		Завод тепловых приборов г. Рязань			
336		Уровень воды в наружном подземном резервуаре		-"-	То же	-"-	I	I		-"-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I2	I4
2Iа		Давление воды в водо-воздушном баке	I0 кг/см2	Водо-воздушный бак	Манометр электро-контактний диапазон изм. от 0 до I6 кгс/см2	ЭКМ-IУ-хI6	I	I		Мано-метро-вый э-д г. Томск			
24 25		Давление во-ды в трубопро-воде	6кгс/см2	Трубо-провод	Реле давления, диапазон измерений от 2 до 8 кгс/см2	РД--I2	I	2		Прибо-рострои-тельный завод г.Тарту			
26а		Давление во-ды в клапане группового действия (КГД)	[redacted]	КГД	Электроводяной сигнал напряжения 220в	ЭВС--62	3	3					

Начальник отдела В.Сидоров

Составил: В.Дягилев

Проверил: К.Краснов

Руководитель строящегося предприятия

Руководитель комплектующей организации

" " _____ I975 г.

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им. Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975 г.

13699-10

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
164-12-142
Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортивным залом 24х12 м со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация 2-АУ/ПА, на электроаппаратуру

Листов 4 Лист I

№№ пп	Общесоюз. шифр изд.	Наименование и характеристика	Тип	Един. изм.	К-во по проекту	Факт. треб. издел. (заполняется стройкой)	Завод-изготовитель или поставщик	Стоимость по смете в руб. един.	Стоимость по смете в руб. общ.	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I		Выключатель пакетный исполнения I, напряжение 220в, ток I0а	ПВМ2--I0	шт	I		Электротехнический завод г. Ташкент			
2		Универсальный переключатель напряжения 500 в, ток 20а	УП-53I3 -CI42	-"-	I		Завод низковольтной аппаратуры г.Уфа			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
3		Реле времени напряжения 220в, переменного тока частотой 50гц	ВС-IO--62	шт	I		Предприятие п/я А-II39 г.Киев			
4		Реле времени напряжение 220в, переменного тока частотой 50 гц, импульс I-IO сек, пауза I-IO сек.	ВЛ-24--IУ4	-"-	I		-"-			
5		Реле электромагнитное напряжение 220в, переменного тока 2 ЛХ.309.I57.0I3	РПУ-I	-"-	8		П/я В-2509 г.Ташкент			
6		То же, 2ЛХ.309.I57.0I4	-"-	-"-	I		-"-			
7		То же, 2ЛХ.309.I57.0I5	-"-	-"-	2		-"-			
8		То же, 2ЛХ.309.I57.II0	-"-	-"-	5		-"-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
9		Кнопка напряжение 500в, ток 6,3а, исполнение I9	КЕ-0II	шт	I		Завод "Реостат"..Великие Луки			
IO		То же, исполнение 24	-"-	-"-	2		-"-			
II		То же, исполнение I9	КЕ-0I2	-"-	I		-"-			
I2		Табло световое ТУ-247-68 ГМСС СССР	ТСБ/2	-"-	6		Завод "Электросвет" г.Гагарин			
I3		То же	ТСМ	-"-	4		-"-			
I4		Лампа накаливания с цоколем 2Ш-I5, напряжения 220в, мощностью IO вт	РНЦ-220--IO	-"-	I6		Предприятие п/я I34 г.Томск			
Запас		То же	-"-	-"-	IO		-"-			
I5		Звонок электрический напряжение 220в, переменного тока	ЗВП-220	-"-	I		Завод "Эл. двигатель" г.Могилев			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I6		Сирена электрическая напряжение 220в, переменного тока	СС-I	шт	I		Завод "Севкавприбор" г.Нальчик			

Начальник отдела В.Сидоров

Составил: В.Дягилев

Проверил: К.Краснов

" " _____ 1975 г.

Руководитель строящегося предприятия

Руководитель комплектующей организации

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
164-12-142
Сельский дом культуры с залом
на 400 мест со спортивным залом
24х12 м со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация 3-АУ/ПА
на трубопроводную арматуру

Листов Лист I

№№ пп	Общесоюзный шифр изд.	Наименование и характеристика	Тип, условное обозначение	Размер (ду)	Масса одного издел. в кг.	К-во по проекту	Факт. треб. издел. (заполн. строй-кой)	Стоимость по смете (в руб.)		Примечание
								един.	общ.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I		Кран	II4ч6бк	I5мм		3				

Начальник отдела В.Сидоров Руководитель строящегося предприятия
Составил: В.Дягилев
Проверил: К.Краснов Руководитель комплектующей организации

" " _____ 1975 г.

ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142
Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортивным залом 24х12 м со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация 4-АУ/ПА, на щиты и пульты

Листов Лист I

№№ пп	Наименование	Обозначение по ГОСТ (чертеж конструкции, ТУ)	Кол-во	Чертеж общего вида	Чертеж монтажной схемы	Примечание
I	2	3 4	4	5	6	7
I	Щит шкафной малогабаритный с передней дверью 1000х х600х500 ГОСТ 3244-68	ЩИМ	I	АУ/ПА-7	АУ/ПА-9 АУ/ПА-8	

Начальник отдела В.Сидоров
Составил: В.Дягилев
Проверил: К. Краснов

Руководитель строящегося предприятия

Руководитель комплектующей организации

" " _____ 1975 г.

13699-10

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142
Сельский дом культуры с залом
на 400 мест со спортивным залом
24х12 м со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация 5-АУ/ПА
на кабели и провода

Листов Лист I

№№ пп	Общесоюз. шифр изд.	Наименование	Обозначение по ГОСТ, ТУ или нормали	Един. изм.	К-во по проекту	Факт. треб. издел. (заполняется строй-кой)	Стоимость в руб. одного изд.	Стоимость в руб. общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I		Провод с медной жилой сечением I,5 кв.мм ГОСТ 6323-7I	ПВIхI,5	м	500				
2		Провод гибкий с медной жилой сечением I,0кв.мм ГОСТ 6323-7I	ПГВIхI	-"-	600				

Начальник отдела В.Сидоров
Составил: В.Дягилев
Проверил: К.Краснов

Руководитель строящегося предприятия

Руководитель комплектующей организации

" " _____ 1975 г.

ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений

13699-10

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142
Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортивным залом 24х12 со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация 6-АУ/ПА, на основные монтажные материалы и изделия

Листов 4 Лист I

№№ пп	Общесоюз. шифр изд.	Наименование	Обозначение по ГОСТ, ТУ или нормали	Един. изм.	К-во по проекту	Фактич. требуется изд. (заполн. стройкой)	Стоимость в руб. одного изд.	Стоимость в руб. общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I		Труба водогазопроводная легкая с резьбой Ду=I5мм ГОСТ 3262-62	Л-I5	м	I00				
2		То же, Ду=20 мм	Л-20	-"-	I5				
3		То же, Ду=40 мм	Л-40	-"-	2				
4		Втулки для оконцевания труб, полуразъемные, ОН4-350-65	ВО-I5	шт.	30				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5		Втулки для оконцевания труб полуразъемные, ОН4-350-65	ВО-20	шт	6				
6		То же	ВО-25	-"-	4				
7		Конструкции для крепления приборов и средств автоматизации		кг	70				
8		Коробка соединительная ОН8-I-64	СК-8	шт	2				
9		То же	СК-I2	-"-	I				
I0		Коробка протяжная ОН8-2-62	ПК-200х х90	-"-	I				
II		Бобышка, ТК4-225-69	БМ 27х хI,5-50	-"-	4				
I2		Трубка хлорвиниловая Б.230.Д=4,5х0,5 МРТУ6.05.919-63		м	I0				
I3		Лента для бондажирования пучков проводов	К-226	м	5				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I4		Кнопка для скрепления ленты К 226	К 227	шт	30				
I5		Оконцеватель шайбовый ОН4-3I4-65	ОШ	-"-	700				
I6		Шайба звездочка ОН4-3I6-65	ШЗ	-"-	300				
I7		Рамка для надписей ОН4-347-65	РПМ-30	-"-	2				
I8		То же	РПМ-55	-"-	4				
I9		То же	РПМ-66	-"-	I				
20		Зажим коммутационный нормальный ОН4-252-64	ЗК-Н	-"-	80				
2I		Зажим коммутационный с перемычкой ОН4-252--64	ЗК-П	-"-	9				
22		Рейка зажимов ОН4-255-65	РЗ-32	-"-	3				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
25		Колодка маркировочная ОН4-254-64	КМ	шт	6				
26		Металлорукав ДУ‡I2мм ОТУ 22-II8-66	РЗ-Ц-Х -I2-IO	м	IO				
27		Соединитель "Металло-рукав- прибор" ТК4-40I-67	СПМ-I2Х -I/2"	шт	4				

Начальник отдела В.Сидоров

Составил: В.Дягилев

Проверил: К. Краснов

" " _____ 1975 г.

Руководитель строящегося предприятия

Руководитель комплектующей организации

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им. Б.С.Мезенцева

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142
Сельский дом культуры с залом
на 400 мест со спортивным залом
24х12 м со стенами из кирпича

Альбом VII

Перечень заказных спецификаций
АУ/ВК по автоматизации системы
канализации

Листов Лист I

№№ пп	Наименование заказной спецификации	Шифр спецификации	Кол-во листов
I	2	3	4
I	Приборы и средства автоматизации	I-АУ/ВК	I
2	Электроаппаратура	2-АУ/ВК	2
3	Щиты и пульты	3-АУ/ВК	I
4	Кабели и провода	4-АУ/ВК	I
5	Основные монтажные материалы и изделия	5-АУ/ВК	3

Начальник отдела В.Сидоров
Гл.архит.проекта А.Горшков

" " _____ 1975 г.

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142
Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортивным залом 24х12 м со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация I-АУ/ВК на приборы и средства автоматизации

Листов Лист I

№№ позиции по функциональн. схеме	Общесоюзный шифр изд.	Наименование параметра, среда и место отбора импульса	Предельн. значение параметра	Место установки	Наименование и характеристика	Тип, модель	Кол-во по проекту на один агрегат	Кол-во по проекту на все агрегаты	Факт. треб. изд. (зап. стр.)	Завод-изготовитель	Стоим. по смете в руб. ед.	Стоим. по смете в руб. общ.	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Уровень воды в дренажном приямке		Щит ЩАУС-2	Регулятор-сигнализатор уровня напряжения 220в переменного тока, частотой 50 гц	ЭРСУ-2	I	2		Завод тепловых приборов г. Рязань			

Начальник отдела В.Сидоров Рук.строящегося предприятия

Составил: В.Дягилев Рук.комплектующей организации

" " _____ 1975 г.

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им. Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142
Сельский дом культуры с залом
на 400 мест со спортивным залом
2 4х12 м со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация 2-АУ/ВК
на электроаппаратуру

Листов 2 Лист I

№№ пп	Общесоюзный шифр издел.	Наименование и характеристика	Тип	Един. изм.	К-во по проекту	Факт. треб. издел. (зап. стр.)	Завод-изготовитель или поставщик	Стоимость по смете в руб. ед.	Стоимость по смете в руб. общ.	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I		Выключатель автоматический исп."М", крепление за панелью напряжение 220в переменного тока Iн=I0а, Iотс=2Iн	А-63	шт	2		Предприятие п/я I-46I0 г.Курск			
2		Выключатель пакетный исп.I, напряжение 220в, ток I0а	ПВМ2--I0	-"-	2		Электротехнический з-д г.Ташкент			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
3		Реле времени напряжение 220в переменного тока частотой 50 гц импульс I-IO сек, пауза I-IO сек.	ВЛ-24--IУ4	шт	2		Предприятие п/я А-II39 г.Киев			
4		Табло световое ТУ 247-68 ГМСС СССР	ТСБ	-"-	4		Изготовитель "ЛОЗ"			
5		Лампа накаливания с цоколем 2Ш-I5, напряжение 220в, мощн. IOвт	РНЦ-220--IO	-"-	4		Предприятие п/я I34 г.Томск			
	Зап.	То же	-"-	-"-	4		-"-			
6		Звонок электрический напряж. 220в ~ переменного тока	ЗВП-220	-"-	2		Завод "Электродвигатель" г.Могилев			

Начальник отдела В.Сидоров Рук.строящегося предприятия

Составил: В.Дягилев

Проверил: К.Краснов Рук.комплектующей организации

" " _____ 1975 г.

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
254-12-142
Сельский дом культуры с залом
на 400 мест со спортивным залом
24х12 м со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация 3-АУ/ВК
на щиты и пульты

Листов Лист I

№№ пп	Наименование	Обозначение по ГОСТ(черт. конструкций, ТУ)	К-во	Чертеж общего вида	Чертеж схема соединений щита	Примечание
I	2	3	4	5	6	7
I	Щит шкафной малогабаритный с передней дверью 600х400х500	ЩШМ	2	АУ/ВК-4	АУ/ВК-4	

Начальник отдела В.Сидоров Рук.строящегося предприятия

Составил : В.Дягилев

Проверил : К.Краснов Рук.комплектующей организации

" " _____ 1975 г.

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им. Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
254-12-142
Сельский дом культуры с залом
на 400 мест со спортивным залом
24х12 м со стенами из кирпича

Альбом VI

Заказная спецификация 4-АУ,ВК
на кабели и провода

Листов Лист I

№№ пп	Общесоюзн. шифр изд.	Наименование	Обозначение по ГОСТ,ТУ или нормали	Един. изм.	К-во по проекту	Факт. треб. издел. (зап. стр.)	Стоимость в руб. единого изд.	Стоимость в руб. общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I		Провод с медной жилой сечением I,5 кв.мм ГОСТ 6323-7I	ПВ IхI,5	м	I00				
2		Провод гибкий с медной жилой сечением I кв.мм ГОСТ 6323-7I	ШВ IхI	-"-	200				

Начальник отдела В.Сидоров Рук.строящегося предприятия
Составил: В.Дягилев
Проверил: В.Краснов Рук.комплектующей организации
" " _____ I975г.

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142
Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортивным залом 24х12 м со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация 5-АУ/ВК
на основные монтажные материалы и изделия

Листов 3 Лист I

№№ пп	Общесоюз. шифр изд.	Наименование	Обозначение по ГОСТ,ТУ или нормали	Един. изм.	К-во по проекту	Факт. треб. изд. (зап. стр.)	Стоимость в руб. одного изд.	Стоимость в руб. общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I		Труба стальная водогазопроводная, легкая с резьбой,Ду=I5 мм ГОСТ 3262-62		м	20				
2		Втулка полуразъемная для оконцевания труб ОН4-350-65	ВО-I5	шт	I2				
3		Конструкции для крепления приборов и средств автоматизации		кг	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		Бобышка, ТК4-225-69	БМ27х1,5--50	шт	8				
5		Трубка хлорвиниловая Ду=4,5мм; МРТУ 6.05.919-63	Б-230	м	6				
6		Лента для бондажирования пучков проводов	К-226	-"-	6				
7		Кнопка для скрепления ленты К-226	К-227	шт	50				
8		Оконцеватель шайбовый ОН4-314-65	ОШ	-"-	120				
9		Шайба звездочка ОН4-316-65	ШЗ	-"-	20				
10		Рамка для надписей ОН4-347-65	РПМ-55	-"-	4				
11		То же,	РПМ-30	-"-	4				
12		Зажим коммутационный нормальный ОН4-251--64	ЗК-Н	-"-	24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13		Зажим коммутационный с перемычкой ОН4-252-64	ЗК-П	шт	4				
14		Рейка зажимов ОН4-256-65	РЗ-16	-"-	2				
15		Колодка маркировочная ОН4-254-64	КМ	-"-	4				

Начальник отдела В.Сидоров Руководитель строящегося предприятия

Составил: В.Дягилев

Проверил: К.Краснов Руководитель комплектующей организации

" " _____ 1975 г.

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142
Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12х24 метров со стенами из кирпича

Альбом УП

Перечень заказных спецификаций ЭЛ
электрической части

Листов I Лист I

№№ пп	Наименование спецификации	Шифр спецификации	Кол-во листов
I	2	3	4
I	Электрооборудование для монтажа силового электрооборудования	I - ЭЛ	10
2	Электрооборудование для монтажа электроосвещения	2 - ЭЛ	11
3	Электрооборудование для монтажа постановочного освещения	3 - ЭЛ	14
4	Материалы для монтажа электрооборудования	4 - ЭЛ	8

Начальник отдела Бенгин
Гл.архитектор проекта Горшков

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12х24 м со стенами из кирпича

Альбом УП

Заказная спецификация I-ЭЛ на электрооборудование для монтажа силового электрооборудования

Листов 10 Лист I

№№ пп	Общесоюзный шифр изделия	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № черт.	№ позиции по технологич. схеме	Завод-изготовитель	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес в кг единицы	Вес в кг общий	Стоимость по смете единицы руб.	Стоимость по смете общая т.р.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Силовые пункты, шкафы управления										
I		Вводная панель шкафного исполнения одностороннего обслуживания. Номинальный ток плавкой вставки предохранителей 400 А	ВРУ-В2		Ленинградский з-д электромонтажных изделий	к-т	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2		Распределительный пункт на 8 выключателей: Iшт - A3I34/7, 200а, без расцепителей (вводной) 8шт - A3I63, 50а с тепловыми расцепителями 8xI5а. На лицевой стороне пункта надпись: "6ШР-С"	ПР9242-3I6		ХЭМЗ	шт	I					
3		Распределительный пункт на 4 выключателя: Iшт - A3I34/7, 200а без расцепителей (вводной) 4 шт - A3I63, 50а с тепловыми расцепителями: Ix25а, 3xI5а На лицевой стороне пункта надпись: "5 ШР-С".	ПР9232-304		ХЭМЗ	"	I					
4		Распределительный пункт на 8 выключателей:	ПР9332-338		ХЭМЗ	"	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Iшт - А3I34/7,200а без расцепителей (вводной) 8шт - А3I24, I00а с комбинированными расцепителями: Iх20а, 2х25а, 3х30а, Iх40а, Iх60а. На лицевой стороне пункта надпись: "ШР-С"										
5		Распределительный пункт на 4 выключателя:	ПР-9332-409		ХЭМЗ	шт	2					
		Iшт - А3I44/7, 600а без расцепителей (вводной) 2шт - А3I24, I00а, с комбинированными расцепителями 2хI5а, 2шт - А3I34, 200а, с комбинированными расцепителями 2х200а. Надпись на лицевой стороне пункта "2ШР-С,3ШР-С"										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5		Распределительный пункт на 8 выключателей: Iшт - А3I34/7, 200а без расцепителей (вводной) 8шт - 3I24, I00а, с комбинированнми расцепителями Ix20a, 3x25a, 2x30a, Ix60a, Ix80a. Надпись на лицевой стороне пункта: "4ШР-С"	ПР9332-338		ХЭМЗ	шт	I					
6		Распределительный пункт на 6 выключателей: Iшт - А3I24/7 - I00а без расцепителей (вводной) 3шт - А3I6I,50а с комбинированными расцепителями 3x20a 3шт - А3I63 50а, с комбинированными расцепителями 3x20a с надписью на лицевой стороне пункта "7ШР-С", "8ШР-С".	ПР9232-205		-"-	"	2					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Шкаф управления асинхронным электродвигателем с к.з. ротором:										
7		Однофидерный автомат с комбинированными расцепителями 50а, ток нагревателей реле пускателя 40а. На лицевой стороне шкафа надпись: "ШУ-С"	ШУ5I02-I3B2Ж		ЧЭАЗ	шт	I					
8		Однофидерный автомат с комбинированными расцепителями I6а, ток нагревателей реле пускателя I2,5а, На лицевой стороне шкафа надпись: "2ШУ-С"	ШУ5I02-03B2М		-"-	"	I					
9		Однофидерный автомат с комбинированными расцепителями I50а, ток нагревателей реле пускателя I00а На лицевой стороне шкафа надпись: "4ШУ-С", "5ШУ-С"	ШУ5I02 -33B2А		-"-	"	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0		Однофидерный автомат с комбинированными расцепителями I2,5а, ток нагревателей реле пускателя I0а. На лицевой стороне шкафа надпись: "9ШУ-С"	ШУ5I02-03В2Л		ЧЭАЗ	шт	I					
II		Двухфидерный автомат с комбинированными расцепителями А-I-3,2а, А-2-4а, ток нагревателей тепловых реле пускателей РТ-I-2,5а, РТ-2-3,2а. На лицевой стороне шкафа надпись: "6ШУ-С".	ШУ5I04-03В2		-"-	"	I					
I2		Двухфидерный автомат с комбинированными расцепителями А-I, А-2-8а, ток нагревателей тепловых реле пускателей РТ-I, РТ-2-6,3а. На лицевой стороне шкафа надпись: "7ШУ-С"	ШУ5I04-03В2И		-"-	"	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3		Двухфидерный автомат с комбинированными расцепителями А-I, А-2-5а, ток нагревателей тепловых реле пускателей РТ-I, РТ-2-4а. На лицевой стороне шкафа надпись: "8ШУ-С", "IIШУ-С"	ШУ5I04-03В2Е		ЧЭАЗ	шт	2					
I4		Трехфидерный автомат с комбинированными расцепителями А-I--3,2а, А-2-6,3а, А-3-4а, ток нагревателей тепловых реле пускателей РТ-I-2,5, РТ-2-5а, РТ-3-3,2а. На лицевой стороне шкафа надпись: "3ШУ-С"	ШУ5I06-03В2		-"-	"	I					
I5		Трехфидерный автомат с комбинированными расцепителями А-I-8а, А-2-2,5а, А-3-I,6а. Ток нагревателей тепловых реле пускателей РТ-I-6,3, РТ-2-2, РТ-3-I,25. На лицевой стороне шкафа надпись: "IOШУ-С".	ШУ5I06-03В2		-"-	"	I					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Аппараты										
I6		Выключатель трехполюсный неавтоматический переменного тока, 380в, 50а, без расцепителя в пластмассовом корпусе	АП-50-3		КЭАЗ	шт	I					
I7		Пост управления с 2-мя кнопками типа КЕ-011 исполнения 23 и 24 МРТУ I6.526.007 и светосигнальной арматурой серии АЕ2I3 I2У2 220в ТУI6.536.582.7I	ПКУ-I5		Эл.механический завод г.Каменец-Подольск	"	3					
I8		Пакетно-кулачковый переключатель в водозащищенном исполнении	ПКВ-I0-33-30		Завод НВА г.Уфа	"	6					
I9		Пакетно-кулачковый переключатель в водозащищенном исполнении	ПКВ-25-33-30		-"-	"	I					
20		Пускатель магнитный, напряжение втягивающей катушки 380в, переменного тока МРТУ I6.536.087-69	ПАЕ-32I		Медногорский эл. техническ. з-д "Уралэлектромотор"	"	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I		Пускатель магнитный, напряжение втягивающей катушки 380в переменного тока МРТУ I6.536.087-69	ПАЕ-52I		Медногорский эл. технический з-д "Уралэлектромотор"	шт	I					
22		Розетка штепсельная трехполюсная 380в, 25а, с заземляющим контактом, комплектно с вилкой А-700 КМБ	А-700ком		Рижский светотехнический завод	"	I					
23		Розетка штепсельная 2-х полюсная, 250в, I0а для утопленного монтажа с третьим заземляющим контактом	У-94С		-"-	"	2					
24		Счетчик активной энергии 30а, для четырехпроводной системы переменного тока 380/220в для непосредственного включения	САЧ-И670П		Ленинградский электромеханический завод	"	2					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Электрооборудование для изделий МЗУ										
25		Счетчик активной энергии 3-х фазный 4-х проводный, универсальный, на линейное напряжение - 380в, номинальный ток 5А.	САЧУ-И672М 380/220в		Ленинградский электромеханический з-д	шт	2					
26		Трансформатор тока. Первичный ток 400А. вторичный ток 5А	ТК-20		Куйбышевский з-д измерительных тр-ов	"	6					

Начальник отдела Бенгин

Гл.архитектор проекта Горшков

Составил: Хомченкова

ТП Альбом VII

ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

13699-10

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский Дом Культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12х24 метров со стенами из кирпича

Альбом УП

Заказная спецификация 2-ЭЛ на электрооборудование для монтажа электроосвещения

Листов 11 Лист I

№№ пп	Общесоюзный шифр издел.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № черт.	№ позиции по технологич. схеме	Завод-изготовитель	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес в кг единицы	Вес в кг общий	Стоимость по смете единицы руб.	Стоимость по смете общ. тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Щитки и аппараты										
I		Групповой осветительный щиток 380/220в с неавтоматическим выключателем А 3II4/7 на вводе и 6-ю автоматическими выключателями А3I6I с тепловыми расцепителями 20а	ОЩВ-6		ГЭМ	шт	2					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Групповой осветительный щиток 380/220в с автоматическими выключателями А3I6I с тепловыми расцепителями 20а:										
2		с I4 выключателями	СУ9443-30		ХЭМЗ	шт	2					
3		с 8 выключателями	СУ9441-II		-"-	"	I					
4		с 6 выключателями	СУ9441-I5		-"-	"	I					
5		Групповой осветительный щиток 380/220в, с одним автоматическим выключателем А3I63 и I7-ю автоматическими выключателями А3I6I с тепловыми расцепителями 20а	СУ9444-I2		-"-	"	I					
6		Темнитель света, 380/220в, I0 ква	ТС-6М		З-д "Гостеасвет" г.Москва	"	I					
7		Пускатель магнитный реверсивный, защищенный (Ш), напряжение катушки 220в	ПМЕ-223		Гомельский з-д "Электроаппаратура"	"	I					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8		Пускатель магнитный нереверсивный, защищенный (2П), напряжение катушки 220в	ПМЕ-122		З-д НВА г.Москва	шт	1					
9		Реле промежуточное электромагнитное, защищенное, 220в, 6А, с 4 замыкающими контактами	РПУ-1-364		Электроаппаратный завод г.Ереван	"	1					
10		Автоматический выключатель, 380в, двухполюсный ток уставки 25а, в пластмассовом кожухе	АП-50-2МТ		Курский электроаппаратный завод	"	2					
11		Ящик с понизительным однофазным трансформатором 220/36в, 250 ва	ЯТП-0,25		ГЭМ	"	5					
12		220/12в, 250 ва	-"-		-"-	"	1					
13		Кнопка управления трехштифтовая	ПКЕ-212-3		Уралэлектромотор г.Медногорск	"	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		II. Электроустановочные изделия (выключатели, штепсельные розетки, вилки)										
14		Выключатель однополюсный, брызгонепроницаемый, для открытой установки, 250в, 6А	Индекс 02610		З-д "Эстопласт" г.Таллин	шт	25					
15		Выключатель сдвоенный, однополюсный для скрытой установки, 250в, 10А	Индекс 02900		УПП ВОС г.Москва	"	50					
16		Выключатель однополюсный для скрытой установки, 250в, 10А	Индекс 02230		Фирма "Кзыл-Ту" г.Алма-Ата	"	25					
17		Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки с уплотненным вводом проводов 250в, 6А	Индекс 03290		Днепропетровский машиностроительный з-д г.Днепропетровск	"	10					
18		Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки, 250в, 6А	Индекс 03450		Фирма "Кзыл-Ту" г.Алма-Ата	"	35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19		Патрон потолочный, пластмассовый, 250в, 4А	ЭП-5 индекс 0II30		ПО УТОС г.Харьков	шт	3					
20		Звонок электрический 220в	ЗВП-220		Могилевский з-д "Электродвигатель"	"	I					
		Ш. Осветительные приборы. Источники света.										
		Арматура для люминесцентных ламп, комплектно с компенсирующим устройством.										
		Потолочная, стартертного зажигания										
21		2 х 40	Л20I Г240-08		"Армэлектросвет"	шт	I80					
		Для спортивных залов, металлическая решетка двух исполнений.										
22		а) без торцов 2×40	ЛП025-2 х х40/п-IIУ4		п/я №А-7442	"	56					
23		б)с одним торцом 2х40	-"-			шт	8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24		Настенная: Ix40	ОЛС-3		Рижский светотехнический завод	шт	6					
25		Ix40	ОЛС-2		-"-	"	30					
26		Подвесная 2x40	ЛД		Ардатовский светотехнический завод	"	I2					
27		Потолочная бесстартерного зажигания 2x40	ПВДП		-"-	"	20					
		Арматура для ламп накаливания:										
28		Потолочная	арт.38		З-д "Эстопласт"	"	22					
29			арт.I98		-"-	"	3					
30			арт.353		-"-	"	I2					
3I			ПУН-I00М		"Ватра" г.Тернополь	"	I7					
32		*Подвесная*	ПШД-200		-"-	"	7					
33			ПШР-200		-"-	"	I8					
34		Настенная	БУН-60М		-"-	"	45					
35			ПСХ		З-д "Электроприбор" г.Гродно	"	15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36		Подвесная	арт.274		З-д "Эсто – пласт" г.Таллин	шт	30					
37			арт.298			"	5					
38		Люстра 5х60 вт	арт.312		–"–	"	21					
39		Люстра 4х60 вт	арт.306		–"–	"	10					
40		Для встраивания в подшивной потолок	СВП-200А		Лихославский светотехнический з-д	"	50					
41		Световой указатель "Выход"	СУВ-М		Г Э М	"	10					
42		Лампа ручная переносная с защитной сеткой	СР-2-6			"	5					
43		Стартер для люминесцентных ламп с конденсатором подавления радиопомех для ламп мощностью 40вт	СК-220			"	350					
44		Лампа люминесцентная, прямая, белого света, 220в, 40 вт	ЛБ			"	370					
		Лампа накаливания общего назначения, 220в, с цоколем Р-27-1 мощностью:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45		200 вт	НГ-220-200			шт	30					
46		150 вт	НГ-220-150			"	50					
47		100 вт	НГ-220-100			"	50					
48		60 вт	НБ-220-60			"	130					
49		Лампа накаливания зеркальная, 220в, с цоколем Р-27-2, мощностью 200 вт	НЗК-220-200			"	50					
		Лампа накаливания местного освещения 36в с цоколем Р-27-1:										
50		40 вт	МО-36-40			"	10					
51		25 вт	МО-36-25			"	30					
52		40 вт	МО-12-40			"	10					
		IУ. Оборудование для монтажно-заготовительного участка										
53		Трансформатор понизительный 2500 ва, 380/220/37,5в	ТСЗ-2,5/I		Батумский з-д "Электроприбор"	"	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
54		Выпрямительное устройство 220в, выпрямительное напряжение от 0 до 65 в, выпрямленный ток до I2А.	ВСА-5А		П/я В-2472 г.Йошкар-Ола	шт	I					
55		Выпрямительное устройство 220в, выпрямленное напряжение =II0в, ток 3А	СВКII0-3м		П/я В-2472 г.Йошкар-Ола	"	I					
56		Аккумуляторная батарея, напряжение 6В, емкость е = I50Ач.	3ТСТ-I50 (ЗСТ-I35) ЭМС		Подольский аккумуляторный з-д	"	7					
57		Контактор постоянного тока, I00А, 36в, напряжение цепи управления 24в	КН-3II		Прокопьевский з-д "Электромашина"	"	2					
58		Контактор постоянного тока, I60А, напряжение втягивающей катушки = II0В	КТП-6022		З-д "Электроконтактор" г.Орджоникидзе	"	I					
59		Пускатель магнитный, катушка 220в	ПМЕ-04I		З-д "Электроаппаратура" г.Кашин	"	I					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60		Блок ввода с автоматическими выключателями: АЗ124-1шт (К-15А) АЗ123-2шт (К-60А)	БУ8003--23А2		ХЭМЗ	шт	1					
61		Выключатель автоматический с передним присоединением, расцепитель К-50А	А3113		Дагэлектроавтомат	"	1					
62		Выключатель пакетный 220в, 6А, исп.3	ПВМ1-10		Ташкентский электротехнический з-д	"	2					
63		Переключатель однополюсный, 220в	ПЕ-011У3		Каменец-Подольский Электромеханический завод	"	1					
64		Кнопка управления одноштифтовая, 220в, исп.2 "Пуск"	КЕ-011У3		-"-	"	2					
65		Кнопка управления, одноштифтовая, 220в исп.2 "Стоп"	КЕ-011У3		-"-	"	2					
66		Арматура сигнальная с белым колпачком, 220в	АС-220		З-д "Электробытприбор" г.Тростянец	"	1					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
67		Арматура сигнальная с зеленым колпачком, 220в	ЛС-220		З-д "Электробытприбор" г.Тростянец	шт	I					
68		Амперметр постоянного тока, шкала 0-75А	М-325		Краснодарский з-д Электроизмерительных приборов	"	2					
69		Вольтметр постоянного тока, шкала 0-50в	М-325			"	3					
70		Шунт стационарный, номинальный ток 75А	75ШСМ		-"-	"	2					
7I		Сопротивление проволочное, 50ом	ПЭВР-25		З-д "Электропульт" г.Ленинград	"	2					

Начальник отдела Бенгин

Гл.архитектор проекта Горшков

Составила Яковишина

ЦНИИЭП ЗРЕЛИЩНЫХ ЗДАНИЙ
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
254-12-142

Сельский Дом Культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12х24 метров со стенами из кирпича.

Альбом УП

Заказная спецификация З-ЭЛ на электрооборудование для монтажа постановочного освещения

Листов 14 Лист I

№№ пп	Общесоюзный шифр издел.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № черт.	№ позиции по технологич. схеме	Завод-изготовитель	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес в кг единицы	Вес в кг общая	Стоимость по смете единицы руб.	Стоимость по смете общ. тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Силовые пункты, щитки										
I		Вводно-распределительное устройство, 250А, плавкие вставки предохранителей ПН-2-150А	ВРУ-8I		Завод "Электроизделий №2 УПП Главмосстроя	шт	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2		Распределительный пункт на 9 выключателей: Iшт – А3I34/7, 200А, без расцепителя (вводной) 8шт – А3I24, I00А, с комбинированными расцепителями 2А–I00А 3А–60А 4А–9А–I5А. На лицевой стороне пункта надпись: "ШР–Т".	ПР9332-338		ХЭМЗ	шт	I					
3		Распределительный пункт на 9 выключателей: Iшт – А3I34/7, 200А, без расцепителя (вводной) 8шт – А3I24, I00А, с комбинированными расцепителями 2А–I00А 3А–5А–I5А 6А– 30А 7А–9А–I5А На лицевой стороне пункта надпись: 2ШР–Т	ПР9332-338		ХЭМЗ	"	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4		Щиток групповой 380/220в, без вводного автомата, на 8 установочных автоматов А3I6I с тепловыми расцепителями I5А	СУ944I-II	ХЭМЗ	шт	2						
5		Щиток групповой 380/220в, без вводного автомата, на I2 установочных автоматов А3I6I с тепловыми расцепителями I5А	СУ9442-II	-"-	"	I						
		П - Трансформаторы, аппараты										
6		Ящик с понизительным трансформатором ОСО-0,25, 220/36в, мощностью 250 ва	ЯТП-0,25	Изделие заводов МЭТП	"	2						
7		Трансформатор однофазный, понижающий, мощн. 500 вт, напряжением 220/I27 в	ОСВ-0,5/0,5	-"-	"	I2						
8		Автомат 3-х полюсный 380в, 50А расцепитель комбинированный I6А	АП-50МТ	Курский электроаппаратный завод	"	2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9		Кнопка управления пыле-водонепроницаемая	ПКЕ222-1		З-д "Реостат" г.Великие Луки	шт	1					
10		Кнопка управления пылеводонепроницаемая	ПКЕ-212--2УЗ		-"-	"	2					
11		Розетка штепсельная двухполюсная,6а 250в	У-220		З-д Электро-установочн. изд.г.Рига	"	4					
12		Разъем штепсельный театральный	ШТС-40П		З-д "Гостеа-свет" г.Москва	"	10					
13		Звонок переменного тока	ЗД-3			"	3					
		III - Светорегулирующая аппаратура и оборудование										
14		Регулятор театральный 2-х вальный на 60 ручек с 60 неповоротными и 120 поворотными роликами на шарикоподшипниках	РТМ-60		З-д "Гос-теасвет" г.Москва	к-т	1					
15		Автотрансформатор 3-х фазный, напряжением 380/220в	ТР-100--30М		-"-	"	2					
		IУ - Осветительная аппаратура и оборудование										
		I. Стационарная										
16		Рампа-софит-подсвет, четырехкамерный, с лампой,мощн.300 вт, 220в	УСРП-4з		ЯЩ-34/2 г.Тюмень	шт	22					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17		Рампа-софит-подсвет четырехкамерный с криптоновой лампой мощностью 100 вт, 220 в	РСП-4К		ЯЦ-34/2 г.Тюмень	шт	14					
18		Горизонтный фонарь с лампой мощностью 1000 вт, 220 в	ГФ-1М		-"-	"	8					
19		Прожектор линзовый универсальный со съемными обоймами для линз ⌀ 150 и 212 мм с лампой мощностью 1000 вт, 220 в	ПРУ-1--212М		-"-	"	12					
20		Прожектор театральный с линзой ⌀ 150 мм, с лампой мощностью 500 вт, 220 в	ПР-05--150		-"-	"	38					
21		Прожектор театральный с линзой ⌀ 115 мм с лампой мощностью 500 вт, 220 в	ПР-05--115		-"-	"	6					
22		Диапроектор универсальный с лампой мощностью 3000 вт, 220 в	ДПТ-3-1		З-д "Кинап" г.Киев	"	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23		Зеркальный глубокоизлучатель с зеркальной лампой, мощностью 500 вт, 220в	ЗГ-0,5			шт	4					
24		Светильник для подсвета ходовых частей паровоза	СЖ-I		З-д "Электросвет" им. Яблочкова г.Москва	шт	I6					
25		Арматура потолочная, брызгонепроницаемая	НПП-0Ix xI00/ П53УЗ		Московский опытный завод	"	6					
26		Арматура подвесная, промышленная, пыленепроницаемая	ППР-I00		Объединение "Ватра" г.Тернополь	"	2					
27		Светосигнальный указатель с лампой накаливания с надписью "Выход"	СУВ-М		Заводы "Главэлектромонтажа"	"	I8					
		"Б" - Переносная										
28		Прожектор линзовый универсальный со съемными обоймами для линз ⌀ I50 и 2I2 мм, с лампой мощностью I000 вт, 220в	ПРУ-I--2I2М		Уч-ие ЯЦ 34/2 г.Тюмень	"	8					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
29		Прожектор "Пистолет"	ПР-300М		Уч-ие ЯЩ-34/2 г.Тюмень	шт	4					
30		Прожектор театральный с линзой ⌀ I50 мм, с лампой мощностью 500вт 220в	ПР-05--I50		-"-	"	I2					
3I		Прожектор театральный с линзой ⌀ II5 мм с лампой мощностью 500вт, 220в	ПР-05--II5		-"-	"	4					
32		Прожектор театральнй, линзовый с лампой мощностью 250 вт,I27 в	ПР-025--I00		-"-	"	I2					
33		Рампа-софит-подсвет четырехкамерный с лампой, мощностью 300 вт, 220в	УСРП-4з		-"-	"	I2					
34		Подсвет нижний с лампой мощностью 500вт, 220в	НП-2		-"-	"	I2					
35		Прожектор театральный ультрафиолетового облучения	СВТУ-I		З-д "Гостеасвет" г.Москва	"	4					
36		Прожектор ультрафиолетового облучения.	ПУФ-500		-"-	"	2					
		Лампа ручная переносная				"	4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		У - Источники света										
37		Лампа зеркальная глубокого светораспределения 500 вт, 220 в	ЗН-8		Изделие заводов МЭТП, СССР	шт	4					
38		Лампа зеркальная 300 вт, 220в	НЗК-220-300		-"-	"	136					
39		Лампа криптоновая 100вт, 220в	НБК-220-100		-"-	"	56					
40		Лампа накаливания 1000 вт, 220в	НГ-220-1000		-"-	"	8					
41		Лампа прожекторная 1000 вт, 220в	ПЖ-220-1000-2		-"-	"	20					
42		Лампа прожекторная, 500 вт, 220в	ПЖ-220-500		-"-	"	72					
43		Лампа накаливания 3000вт, 220в	ПЖК-220-3000		-"-	"	1					
44		Ртутно-кварцевая лампа мощностью 1 квт	ДРТ-1000		-"-	"	4					
45		Газоразрядная лампа, мощностью 0,5 квт	ДРШ-500		-"-	"	2					
46		Лампа прожекторная мощностью 250 вт, 127в	ПЖ-81		-"-	"	12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47		Лампа накаливания с нормальной световой отдачей, с прозрачной колбой, 220в, мощностью 40 вт	НБ-220-40		-"-	шт	16					
48		Лампа накаливания, с нормальной световой отдачей с прозрачной колбой 36в, с цоколем Р-27, мощностью 25 вт	МО36-25		-"-	"	30					
49		Лампа кинопроекционная, 300 вт, 220в	К-220-300		-"-	"	4					
		<u>УI - Приспособления</u>										
50		Обойма съемная к прожектору ПРУ-I-2I2	ОС-I50-М		З-д "Гостеасвет" г.Москва	"	20					
5I		Обойма съемная двухлинзовая, конденсорная с поворотным механизмом к прожектору ПРУ-I-2I2	ОСК-I50М		-"-	"	I0					
52		Универсальная проекционная приставка	УПП-ЭФ		-"-	"	I					
53		Приставка проекционная	ПП-2		-"-	"	2					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
54		Приставка длиннофокусная	ПД-440		З-д "Госстеасвет" г.Москва	шт	2					
55		Комплект устройства смены светофильтров	КУСС-4М		-"-	"	6					
56		Штатив легкий	ШТУ-I		Учреждение ЯЦ-34/2 г.Тюмень	"	5					
57		Штатив тяжелый	ШТУ-2		-"-	"	5					
58		Штатив-подставка	ШП		-"-	"	IO					
59		Кронштейн шарнирный трехсекционный	КШ-3		-"-	"	IO					
		УП - Светофильтры										
60		Светофильтр красный	КС-I		г.Брянск ремонтно-производственный комбинат обл. упр.культуры	м2	8					
6I		Светофильтр синий	СС-I			"	8					
62		Светофильтр желтый	ЖС-2			"	8					
63		Светофильтр голубой	СС-2			"	8					
64		Светофильтр зеленый	ЗС-2		-"-	"	4					
65		Светофильтр увиолевый	УФС-2		-"-	"	2					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		УШ – Оборудование для изделий монтажно-заготовительного участка										
66		Штепсельное театральное соединение	ШТС-40Л	–	П/я 33 Каменец-Уральский	шт	I54					
67		Штепсельное соединение А-700 с вилкой А-70I	А-700		Изделие заводов МЭТП СССР	"	5					
68		Розетка штепсельная двухполюсная 6А,250В	У-2I0		Завод Электроустановочных изделий г.Рига	"	I8					
69		Арматура сигнальная, 220в, с белым колпачком	СС-3		-"-	"	8					
70		Арматура сигнальная II0в, с белым колпачком	СС-3		-"-	шт	2					
7I		Арматура сигнальная II0в, с зеленым колпачком	СС-3		-"-	"	2					
72		Табло сигнальное 220в	ТСМ	–	-"-	"	3					
73		Переключатель однополюсный	ПЕО II-Уз исп.2	–	3-д НВА г.Москва	"	I0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74		Кнопка управления с черным штифтом с надписью "пуск"	КЕ011-Уз исп.2		З-д НВА г.Москва	шт	17					
75		Кнопка управления с красным штифтом с надписью "стоп"	КЕ-011-Уз исп.2		-"-	"	13					
76		Кнопка управления с черным штифтом с надписью "вправо"	КЕ-011-Уз исп.1		-"-	"	1					
77		с надписью "влево"	-"-		-"-	"	1					
78		с надписью "пуск"	-"- исп.2		-"-	"	1					
79		Кнопка управления с красным штифтом с надписью "стоп"	КЕ-011-Уз, исп.2		-"-	"	1					
80		Пускатель магнитный переверсивный с катушкой 220 в	ПМЕ-211		-"-	"	1					
81			ПМЕ-111		-"-	"	8					
82		Пускатель магнитный переверсивный с нагревательным элементом 2,5А	ПМЕ-112		-"-	"	2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83		Пускатель магнитный реверсивный, с катушкой 220в	ПМЕ-113		З-д НВА г.Москва	шт	1					
84		Реле времени, пневматическое, с катушкой 220в переменного тока	РВП-2121		Харьковский эл.механич. завод	"	1					
85		Реле промежуточное с катушкой 220в переменного тока	ПЭ-21			"	2					
86		Предохранитель 220в, 15А. Плавкая вставка 6А	ПР-2		З-д НВА г.Уфа	"	2					
87		Универсальный переключатель	УП5311--И25		-"-	"	1					
88		-"-	УП5314--Л471		-"-	"	1					
89		Автомат 3-х полюсный 380в, 50А, расцепитель комбинированный 4А	АП50-3МТ		Курский эл.механ. завод	"	1					
90		Автомат 2-х полюсный 380в, 50А, расцепитель-комбинированный 25А	АП50--2МТ		-"-	"	1					
91		Автомат однополюсный, 380в, 63А. Расцепитель максимальный 16А	А63-М		-"-	"	2					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
92		Автомат однополюсный 50А, 380в в пластмассовом кожухе с передним присоединением с тепловым расцепителем 20А.	А3I6I		ХЭМЗ	шт	30					
93		Автомат двухполюсный 50А, 380в в пластмассовом кожухе с передним присоединением, с тепловым расцепителем 20А	А3I62		-"-	"	30					

Начальник отдела Бенгин
Главный архитектор проекта Горшков
Составил Кудрейко

ТП Альбом VII
ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

13699-10

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12х24 метров со стенами из кирпича.

Альбом VII

Заказная спецификация 4-ЭЛ на материалы для монтажа электрооборудования

№№ пп	Общесоюзный шифр издел.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № черт.	№ позиции по технологич. схеме	Завод-изготовитель	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес в кг единицы	Вес в кг общий	Стоимость по смете единицы руб.	Стоимость по смете общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	8	I0	II	I2	I3
		I. Кабельная продукция										
		Провод одножильный с алюминиевыми жилами, с полихлорвиниловой изоляцией, сечением :	АПВ-500		"Южкабель"							
1		Ix95 кв.мм				м	430					
2		Ix50 кв.мм				м	60					
3		Ix35 кв.мм				"	I50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4		1х25 кв.мм				м	400					
5		1х16 кв.мм				м	160					
6		1х10 кв.мм				м	720					
7		1х6 кв.мм				м	1600					
8		1х4 кв.мм				м	2450					
9		1х2,5 кв.мм				м	6000					
		Провод с медными жилами, с полихлорвиниловой изоляцией, сечением:	ПВ-500									
10		1х70 кв.мм				м	150					
11		1х50 кв.мм				м	70					
12		1х35 кв.мм				м	80					
13		1х25 кв.мм				м	130					
14		1х16 кв.мм				м	100					
15		1х10 кв.мм				м	50					
16		1х6 кв.мм				м	50					
17		1х4 кв.мм				м	3800					
18		1х2,5 кв.мм				м	6000					
19		1х1,5 кв.мм				м	5000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Провод медный, гибкий, в резиновой изоляции, сечением:	ПРГ-500		Уралкабель							
20		1х10 кв.мм				м	20					
21		1х6 кв.мм				м	20					
22		1х4 кв.мм				м	600					
23		1х2,5 кв.мм				м	500					
24		1х1,5 кв.мм				м	400					
		Плоский провод с медными жилами, сечением:	ППВ-500 ГОСТ 6323-62									
25		2 × 4 кв.мм				м	400					
26		2 × 2,5 кв.мм				м	500					
		Плоский провод с алюминиевыми жилами, сечением:	АППВ ГОСТ 6323-62									
27		2х6 кв.мм				м	200					
28		3х6 кв.мм				м	100					
29		2х4 кв.мм				м	500					
30		3х4 кв.мм				м	700					
31		2х2,5 кв.мм				м	800					
32		3х2,5 кв.мм				м	1000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Теплостойкий провод с медными жилами с резиновой изоляцией	ПРКС ТУ0I7--64-64									
33		2,5 кв.мм				м	200					
34		I,5 кв.мм				м	50					
		Кабель с медными жилами, с резиновой изоляцией, переносной тяжелый, сечением:	КРПТ									
35		2+2,5+IxI,5				м	200					
		II. Монтажные конструкции и детали (изделие заводов)										
36		Ящик протяжной	У1003		ГЭМ	шт	I					
37			У999		-"-	"	I4					
38			У998		-"-	"	I					
39			У997		-"-	"	20					
40		Коробка протяжная	У996		-"-	"	2					
41			У995		-"-	"	6					
42			У994		-"-	"	5					
43		Стойка кабельная	КII52		-"-	"	3					
44		Полка кабельная	КII63		-"-	"	I3					
45		Шкаф навесной	ШН-I		-"-	"	I					
46		Шкаф отдельностоящий	ШИ02		-"-	"	3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47		Лоток сварной	К420		ГЭМ	шт	6					
48		Прижим для лотков	К425		-"-	"	15					
		Рукав гибкий стальной, оцинкованный диаметром:	РЗ-Ц-Х		Завод "Металлорукав"							
49		50 мм				м	4					
50		22 мм				м	20					
51		Муфта	ТР-4			шт	18					
52			ТР-8			шт	3					
53			ТР-2			шт	50					
54		Ввод гибкий	КП082			шт	50					
55		Коробка клеммная защищенная для установки на кровле	У615		ГЭМ	шт	20					
56		Коробка закладная	У780		-"-	шт	140					
57		Коробка ответвительная:	У75		-"-	"	50					
58			У784		-"-	"	100					
59			У419		-"-	"	300					
60		Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой проводке	У196		-"-	"	110					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61		Шпилька для крепления плафонов к закладной коробке У780	У777		ГЭМ	шт	110					
62		Серьга для крепления подвесов к закладной коробке У780	У776		-"-	шт	30					
63		Лапка для крепления крышек закладных коробок У780-4784	У778		-"-	"	240					
64		Крюки для крепления подвесных светильников к перекрытиям	У623		-"-	"	100					
65		Шпилька для крепления плафонов к перекрытиям	У624		-"-	"	250					
66		Патрубок вводной	У476		-"-	"	50					
		Ш. Металлы и металлические изделия										
		Сталь прокатная угловая равнобокая	ГОСТ 8509-57									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67		40х40х4				кг	100					
68		50х50х5				"	60					
69		32х32х3				"	20					
70		20х20х4				"	10					
		Сталь прокатная угловая неравнобокая	ГОСТ 8509-57									
71		75х50х5				кг	20					
72		Сталь прокатная швеллер №8	ГОСТ 8240-56			кг	20					
73		Сталь прокатная тонколистовая толщиной 2 мм	ГОСТ 3680-57			кг	250					
74		Сталь горячекатанная круглая диам. 12 мм	ГОСТ 2590-71			кг	5					
75		8 мм				кг	57					
76		Сталь прокатная толщиной 8 мм толстолистовая	ГОСТ 5681-57			кг	50					
77		Трос стальной диам. 3,1 мм	ГОСТ 3066-66			м	300					
78		Ролик тросовой неповоротный				шт	100					
79		Полоса перфорированная	КП08		ГЭМ	м	100					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Труба стальная водогазопроводная обыкновенная, с цилиндрической резьбой, длиной 6м комплектно с муфтой, с условным проходом:	ГОСТ 3262-62									
80		ЦМ 80				км/т		0,08 / 0,672				
81		ЦМ 50				-"-		0,06 / 0,30				
82		ЦМ 40				-"-		0,45 / 1,73				
83		ЦМ 25				-"-		0,86 / 2,06				
84		ЦМ 20				-"-		2,2 / 3,74				
		Трубы винипластовые										
85		Труба винипластовая, длиной 3 м ф 20	ТУМХП 4251-54			-"-		1,7 / 0,52				
86		Труба винипластовая, длиной 3м ф 25	МН 1427-61			-"-		0,15 / 0,045				

Начальник отдела Бенгин
Гл.архитектор проекта Горшков
Составил: Луговец

ТП Альбом VII

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

73699-10

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
254-12-142
Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортзалом 12х24м со стенами из кирпича

Альбом VII

Перечень заказных спецификаций КФ
на кинотехнологическое оборудование

Листов 1 Лист I

№№ пп	Наименование заказной спецификации	Шифр спецификации	К-во листов
I	2	3	4
I	Кинотехнологическое оборудование	I - КФ	4
2	Основные монтажные материалы	2 - КФ	2

Начальник отдела № 4 В.Бенгин
Гл. архитектор проекта А.Горшков

ТП Альбом VII

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

13698-10

Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортзалом 12х24м со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация I-КФ на кинотехнологическое оборудование

Листов 4 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № черт.	№ позиции по технологич. схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес (кг) единицы	Вес (кг) общая	Стоимость по смете единицы руб.	Стоимость по смете общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Кинопроектор стационарный с объективами:	23КПК		ЛОМО г.Ленинград	шт	2					
		а) для обычной проекции f =85	0КП2-85		-"-	"	2					
		в) для кашетированного кадра f =65	0КП2-65		-"-	"	2					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		в) для широкоэкранной проекции f =I00	0КПI-I00		ЛОМО г.Ленинград	шт	2					
2		Звуковоспроизводящее № устройство	"Звук 4х25К" Iвариант		КИНАП г.Самарканд	ком.	I					
3		Распределительное устройство	5IРУК-I60-380		-"-	шт	I					
4		Выпрямитель	50ВУК-I20		-"-	"	2					
5		Автозаслонки автоматические на два поста	I6КПЗ-2		-"-							
6		Магнитофон	Юпитер-202		г. Киев з-д	к-т шт	I 2					
7		Универсальный прибор	КИП-3			ком.	I					
8		Фильмостат	ФС-I0		г.Минск з-д Вавилова	шт	2					
9		Перематыватель с эл. приводом	35 П-5		Новгородский завод	шт	I					
I0		Пульт дистанционного управления	55ПДУ-I		КИНАП Самарканд	шт	2					
II		Пресс для склейки 35 мм фильмов	35ПКС-I		Ленпром-комбинат	"	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I2		Пресс для склейки 35 мм фильмов липкой лентой	35Л-I		КИНАП г.Одесса	шт	I					
I3		Люксометр	ЛМ-3		з-д МОП	шт	1					
I4		Шкаф для хранения оптики	Медиц. оборуд.			"	I					
I5		Стул киномеханика			Госкино РСФСР	шт	2					
I6		Штепсельная розетка 220в	Индекс 0327		з-д МЭЗ	"	2					
I7		Розетка с заземленным контактом	Индекс 0376		-"-	"	I					
I8		Вилка к розетке с заземляющим контактом	Индекс 0355		-"-	"	I					
I9		Коробки подпольные	ПК-20			"	2					
20		Коробка настенная	У-994		Новосибирский з-д Электроконструкций	"	I					
2I		-"- -"-	У-995			"	3					
22		Коробка настенная для встроенных розеток и выключателей	У-I95		——"——	"	3					
23		Центробежно-вихревой насос			г.Ливны Орлов.обл.	"	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
24		Пускатель магнитный второй величины, переверсальный, без тепловых реле, в пылебрызгонепроницаемом исполнении, МРТУ I6.529. 008-65	IME-235		г.Ливны Орловская обл.							

Начальник отдела № 4 В.Бенгин

/Гл.инженер проекта В.Полунцев

Составил С.Шевченко

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры на 400 мест, со спортзалом 12х24м со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация 2-КФ на основные монтажные материалы

Листов 2 Лист 1

№№ пп	Шифр по общесоюз. классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № черт.	№ позиции по технологич. схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес (кг) един.	Вес (кг) общая	Стоимость по смете един. руб.	Стоимость по смете общ. руб. тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Кабельная продукция										
		Провод с медными жилами в полихлорвиниловой изоляцией сечением:	ПВ									
I		Ix25	"			м	50					
2		Ix4	"			м	45					
3		Ix2,5	"			м	250					
4		IxI,5	"			м	800					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5		Кабель микрофонный КММ-2 СТУ 27458-64	КММ-2			м	I40					
		Металлы, металлические изделия										
		Труба стальная водогазопроводная, обыкновенная с цилиндрической резьбой комплектно с муфтой длиной 6м	ГОСТ 3262-62									
		Условный проход:										
6		40				м	40					
7		20				м	I60					

Начальник отдела № 4 В.Бенгин
Гл.инженер проекта В.Полунцев
Составил: С.Шевченко

ТП Альбом VII

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

13699-10

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортивным залом 24х12 со стенами из кирпича.

Альбом VII

Перечень заказных спецификаций РС на устройство радио и связи

Листов I Лист I

№№ пп	Наименование спецификации	Шифр спецификации	Количество листов
I	2	3	4
I	Оборудование и аппаратура связи	I – РС	2
2	Кабели и провода	2 – РС	2
3	Основные монтажные материалы и изделия	3 – РС	4

Начальник отдела Бенгин

Гл. архитектор проекта Горшков

ТП Альбом VII

ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С.Мезенцева

г.Москва 1975г.

13699-10

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортивным залом 24х12 со стенами из кирпича.

Альбом VII

Заказная спецификация I-РС на оборудование и аппаратуру связи

Листов 2 Лист I

№№ пп	Общесоюзный шифр издел.	Наименование характеристика	Тип	Ед. изм.	К-во по проекту	Факт. треб. издел. (зап. строй-кой)	Завод-изготовитель или поставщик	Стоимость по смете (руб.) единицы	Стоимость по смете (руб.) общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I		Трансформатор абонентский	ТАГ-I0ТМ ГОСТ 7659-69	шт	I					
2		Громкоговоритель абонентский 0,I5ва	Г23.843.034 ТУ	"	I3					
3		Электропервичные часы	ПклЗ-24 ГОСТ 74I2-68	"	I					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		Электровторичные часы	ВП-300-66к ГОСТ 7412--68	шт	8					
5		Выпрямитель	ВУ-24/0,6м СТУ-33-I--46-62	"	I					
6		Унифицированное усилительное оборудование систем коллективного приема телевидения	УТО	к-т	I		Москва п/я Р-6653			
7		Телевизор	ЛТ2.025.257ТУ	шт	2					

Начальник отдела Бенгин

Составил Насретдинова

Проверил Штейнбрехт

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

г.Москва
1975г.

Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортивным залом 24х12 со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация 2-РС на кабели и провода

Листов 2 Лист I

№№ пп	Общесоюзн. шифр издел.	Наименование	Обозначение по ГОСТ, ТУ или нормали	Ед. изм.	К-во по проекту	Факт. требуется издел. (заполняется стройкой)	Стоимость руб. одного издел.	Стоимость руб. общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I		Провод	ПРШМ2х1,2 МРТУ2.0I7.8--62	м	500				
2		Провод	ПРШМ2х0,8 МРТУ2.0I7.8--62	"	200				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	Кабель		ПМПЭВ 2х0,35 ТУ.КП.I99-67	м	300				
4	Провод		ПВ-4 ГОСТ6323-6I	"	50				
5	Провод		ПВ-I ГОСТ6323-6I	"	I00				
6	Провод		ПТПЖ2хI,2 ГОСТI0254-62	м	70				
7	Провод		ПТПЖ2х0,6 ГОСТ6323-6I	"	250				
8	Кабель		РК-75-4-I5 ГОСТIIЗ2622--67	"	I20				
9	Кабель		ТШIIОх2х0,5 ТУI6505 I3I-70	"	20				
I0	Кабель		ТРП2х0,5 ГОСТ6437-65	"	I00				
II	Провод		ПВ-I,5 ГОСТ6323-6I	м	I00				

Начальник отдела Бенгин
Составил: Насретдинова
Проверил: Штейнбрехт

ТП Альбом VII

ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений
им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975г.

13699-10

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

Сельский дом культуры с залом
на 400 мест со спортивным залом
24х12 со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация З-РС на
основные монтажные материалы
и изделия

№№ пп	Общесоюзн. шифр изделия	Наименование	Обозначение по ГОСТ,ТУ или нормали	Ед. изм.	К-во по проекту	Факт. требуется издел. (заполн. стройкой)	Стоимость рублей одного издел.	Стоимость рублей общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I		Трубостойка Ix2 габаритом 0,8 м	Москва монтажный завод №2	к-т	I				
2		Антенна телевизионная коллективного пользования	ТЛП/I-5 заводы Мин. связи	к-т	I				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		Коробка соединительная телевизионная	КСТ МЦХЕТА з-д Промсвязь	шт	I				
4		Коробка распределительная телевизионная	КРТВ-6 МЦХЕТА з-д Промсвязь	"	I				
5		Муфта соединительная I0 х 2	ПСКМ Москва п/я Р-6653	"	I				
6		Коробка распределительная телефонная	КРТП-I0 Москва П/я Р-6653	"	I				
7		Коробка протяжная	У-I98 Курган з-д электромонтажных изделий	"	I0				
8		Коробка протяжная	У-79 Новосибирский завод Электроконструкция	"	30				
9		Коробка подштукатурная	КП-4 ГОСТ 8594-57	"	20				
I0		Крышка декоративная	У-89ГМ ГОСТ II292-65	"	6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		Крышка декоративная	У-89АМ ГОСТ 11292-65	шт	14				
12		Розетка штепсельная	У-86 КСМ ГОСТ 11192-65	"	13				
13		Коробка универсальная	УК-2П ГОСТ 10040-62	"	30				
14		Коробка универсальная	УК-2С ГОСТ 10040-62	"	13				
15		Коробка подпольная тип I	по черт. ЦНИИЭП зз и сс	"	13				
16		тип II		"	2				
17		Труба стальная водогазопроводная, легкая, с накатной цилиндрической резьбой комплектно с муфтой длиной 6м ⌀ 20 мм	ГОСТ 3262-62	м	200				
18		-"- ⌀ 25 мм	-"-	"	120				
19		Винипластовая труба ⌀ 20 мм	ТУМХП 4251-54	"	250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20		Винипластовая труба средний тип (с) ϕ 25мм	МН-1427-61	м	250				
21		Металлорукав	РТ-Ц-Х-10 ОТУ-22-118-66	"	150				

Начальник отдела Бенгин

Составил Насретдинова

Проверил Штейнбрехт

ТП Альбом VII

ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им.Б.С.Мезенцева

г.Москва
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-142

13699-10

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12х24 м со стенами из кирпича

Альбом VII

Заказная спецификация ТХ технологической части буфета

Листов 3 Лист 1

№№ пп	Шифр по общесоюз. клас.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др.изделий	Тип, марка, каталог № черт.	№ позиций по технологич. схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборуд. страна-фирма)	Ед. изм	К-во	Материал	Масса, кг един	Масса, кг общ	Стоимость по смете един руб	Стоимость по смете общ т.р.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Электрокипятильник	КНЭ-I00	I	г.Челябинск МВД	шт	I		43	43		
2		Электрокипятильник	КНЭ-50	2	Калининградский з-д торг.маш	шт	I		I7,2	I7,2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3		Электрокофеварка	Будапешт-супер	3	"Трансэлектро" Венгрия	шт	2		70	I40		
4		Гидрофор		4	В комплекте с кофеваркой	шт	2		90	I80		
5		Кофемолка	КО-I0	5	-"-	шт	2					
6		Электроплита 2-х конфороч.	ПЭСМ-2К	6	Душанбинский з-д торг.маш	шт	I		70	70		
7		Электрососисковарка	FE-II	7	"Трансэлектро" Венгрия	шт	I					
8		Шкаф холодильный	ШХ-0,4МI	8	Марийский з-д торг.маш	шт	I		I80	I80		
9		Шкаф холодильный	ШХ-0,6М2	9	Киевский з-д торг.маш	шт	I		2I0	2I0		
I0		Прилавок-витрина	"Таир-I06"	I0	Марийский з-д торг.маш	шт	I		285	285		
II		Электротермостат	ЛСБ-6М	II	Ленинабадский з-д торг.маш	шт	I		I9	I9		
I2		Ванна моечная	ВМ-IА	I2	Гипроторг 70-03I/0 АЛ.2	шт	3					
I3		Ванна моечная	ВМ-2А	I3	-"-	шт	I					
I4		Стол производств.	СП-I050	I6	Гипроторг 70-03I/0 АЛ.I	шт	3					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5		Стол производств.	КП-I470А	I7	Гипроторг 70-03I/0 АЛI	шт	I					
I6		Стол обеденный		I8	Приобретается по усмотрению заказчика	шт	I5					
I7		Стул		I9	-"-	шт	60					
I8		Стол д/сбора остатков пищи	СО-I	20	Гипроторг 70-03I/0 АЛI	шт	I					
I9		Стойка буфетная	БС-I	2I	Гипроторг 65-027 АЛ.I	шт	3					
20		Стойка буфетная	БС-IА	22	-"-	шт	2					
2I		При нный подшкафник	ПКБ-I	23	-"-	шт	4					
22		Пристенный подшкафник	ПКБ-IА	24	-"-	шт	I					
23		Кассета настенная	КТ-I	25	Гипроторг 70-03I/0 АЛ 2	шт	I					
24		Кассета настенная	КТ-IА	26	-"-	шт	I					

gost.e-ecolog.ru

Главный архитектор пр-та Горшков

Главный специалист Войновская