ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-I2-I42

Сельского дома культуры с залом на 400 мест, спортзалом I2x24 м, со стенами из кирпича

Альбом УI

С М Е Т Ы

Стоимость:		
Общая	460,54	тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	374,8I	-"-
I куб.м здания	23,33	руб.
I кв.м рабочей площади	I92,3I	руб.

Разработан

ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им.Б.С.Мезенцева

Утвержден

Госграждастроем приказ № 32I от 29.XII-73 г.

Введен в действие приказом по ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений

Приказ № от

Главный инженер института Ю.Герчиков

Главный инженер проекта А.Горшков

Начальник отдела смет и ПОР В.Горбунов

13699-09

Цена

gost.e-ecolog.ru

© МФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988г

№№ пп	Наименование	№№ листов
I	2	3

Содержание

I	Пояснительная записка	4
2	Технико-экономические показатели	6
3	Объектная смета	8
4	Сводка строительно-монтажных работ	II
5	Смета № I на общестроительные работы	I7
6	Смета № 2 на отопление и теплоснабжение калориферов	83
7	Смета № 3 на узел управления и бойлерную	89
8	Смета № 4 на вентиляцию	95
9	Смета № 5 на водоснабжение	I08
I0	Смета № 6 на канализацию	II3
II	Смета № 7 на водостоки	II6
I2	Смета № 8 на электроосвещение	II8
I3	Смета № 9 на постановочное освещение	I38
I4	Смета № I0 на силовое электрооборудование	I64
I5	Смета № II на слаботочные устройства	I79
I6	Смета № I2 на кинопроекционное оборудование	I86
I7	Смета № I3 на механическое оборудование сцены	I96
I8	Смета № I4 на дренчерные установки и автоматическую насосную станцию противопожарного оборудования	2I9
I9	Смета № I5 на автоматизацию сантехустройств	230

I	2	3
20	Смета № I6 на технологическое оборудование буфета	242
2I	Смета № I7 на спортивное оборудование	247
22	Смета № I8 на мебель,инвентарь и технологическое оборудование	252
23	Сводная ведомость затрат труда	254
24	Ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах	256

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии с "Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства" - СН 401-69, утвержденной Госгражданстроем I9 декабря I969 года, к рабочим чертежам типового проекта строительства, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью и расчетной зимней температурой наружного воздуха - 30°С.

Базисная сметная стоимость строительства определена в нормах и ценах, действующих с I января I969 года.

Стоимость строительных работ исчислена по единым районным единичным расценкам на строительные работы для I-а территориального района.

Стоимость материалов и изделий, не включенных в единые районные единичные расценки, определена отдельно в конце каждого раздела сметы по "Ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, оборудования по прейскурантам оптовых цен, действующих с I января I973 года.

Накладные расходы приняты установленные для смет к типовым проектам в размере - I6,5% на строительные работы, 8,3% на металлоконструкции и I4,9% на сантехнические работы.

Плановые накопления приняты в размере - 6%.

Особым приложением к смете даются технико-экономические показатели, ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах и сводная ведомость затрат труда.

Строительные конструкции здания

I. Фундаменты - ленточные ж/бетонные из сборных железобетонных плит.

2. Стены подвала - из сборных бетонных блоков и обыкновенного глиняного кирпича.

3. С т е н ы - наружные из обыкновенного глиняного пустотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом из белых глин, внутренние из обыкновенного глиняного кирпича.

4. Перекрытия - сборные железобетонные многопустотные настилы.

5. Покрытия - сборные железобетонные ребристые панели

6. Кровля - 4-х слойная мягкая из 4-х слоев рубероида, утеплитель из пенобетона.

7. Перегородки- кирпичные,

8. П о л ы - цементные, мозаичные, метлахские, паркетные и дощатые, линолеумные.

9. Лестницы - сборные ж/бетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам,

I0. Окна - сосновые блоки со спаренными переплетами под окраску с остеклением 3 мм стеклом,

II. Витражи - стальные с двойным остеклением витринным 6 мм неполированным стеклом.

I2. Двери - сосновые блоки под окраску,

I3. Внутренние отделочные работы - штукатурка стен, облицовка в санузлах панелей стен глазурованной плиткой, масляная и клеевая окраска и т.д.,

I4. Наружные отделочные работы - облицовка цоколя "Кабанчиком".

Каталоги, серии и выпуски для вышеперечисленных конструкций и изделий смотреть в альбоме "О" чертежи КС-0I8 + КС-02I и АС - 05.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№ пп	Наименование показателей	Един. изм.	Колич.
I	2	3	4
	А. Показатели объемно-планировочные		
I	Строительный объем здания (общий)	м3	I6063
2	Строительный объем подземной части здания	"	I750
3	Строительный объем на одно место (или другой показатель)	"	40,I6
4	$\frac{\text{Строительный объем}}{\text{рабочая площадь}} = K_2$		8,24
5	Площадь застройки	м2	I676
6	Площадь полезная	"	2395
7	Площадь рабочая	"	I949
8	$\frac{\text{Рабочая площадь}}{\text{полезная площадь}} = K_I$		0,8I
	Б. Показатели сметной стоимости строительства		
9	Общая сметная стоимость здания	тыс.руб.	460,54
I0	Сметная стоимость строительно-монтажных работ	-"-	374,8I
II	Сметная стоимость технологического оборудования, мебели и инвентаря	-"-	64,92
I2	Сметная стоимость инженерного оборудования	-"-	20,8I
I3	Сметная стоимость I м3 здания	руб.	23,33
I4	Сметная стоимость I м2 рабочей площади	-"-	I92,3I
I5	Сметная стоимость на I место (или другой показатель)	-"-	780

I	2	3	4

В. Показатели затрат труда и расходов материалов

I6.	Затраты труда на возведение здания	ч/дн	I2I45
I7	Затраты труда на возведение Iм3 здания	"	0,76
I8	Расход цемента	т	555
I9	Расход стали	"	I59
20	Железобетон	м3	706
2I	в т.ч.сборный	м3	522
22	Бетон	м3	2II
23	в т.ч.сборный	м3	3I
24	Легкий бетон	м3	48
25	Лесоматериалов	м3	205
26	Кирпича	т.шт	795

Руководитель мастерской № 4 В.Милашевский

Главный архитектор проекта В.Горшков

Начальник отдела смет и ПОР В.Горбунов

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на строительство сельского дома кульруры с залом на 400 мест спортзалом I2х24м со стенами из кирпича

Сметная стоимость 460,54 тыс.руб.

В ценах, введенных с I января I969 года

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб. строит работ	монт работ	инжен оборуд	технологич оборуд мебели и инв.	прочих затрат	Всего	Технико-экономические показатели ед. изм	к-во един изм	стоим един изм
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I	Общестроительные работы	267,44	-	-	-	-	267,44	м3	I6063	I6,65
2	2	Отопление, теплоснабжение калориферов	6,65	-	-	-	-	6,65	"	"	0,4I
3	3	Узел управления и бойлерная	I,I2	-	-	-	-	I,I2	"	"	0,07
4	4	Вентиляция	27,70	-	-	-	-	27,70	"	"	I,72
5	5	Водоснабжение	5,29	-	-	-	-	5,29	"	"	0,33
6	6	Канализация	2,45	-	-	-	-	2,45	"	"	0,I5
7	7	Водостоки	0,77	-	-	-	-	0,77	"	"	0,05
8	8	Электроосвещение	-	20,54	0,72	-	-	2I,26	"	"	I,32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	9	Постановочное освещение	-	I6,97	6,60	-	-	23,57	м3	I6063	I,47
I0	I0	Силовое электрооборудование	-	4,I9	3,28	-	-	7,39	"	"	0,47
II	II	Слаботочные устройства	-	I,45	0,I5	-	-	I,60	"	"	0,I0
I2	I2	Кинопроекционное оборудование	-	4,28	-	II,23	-	I5,5I	"	"	0,97
I3	I3	Механическое оборудование сцены	0,82	7,64	5,85	-	-	I4,3I	"	"	0,89
I4	I4	Дренчерные установки и автоматическую насосную станцию противопожарного оборудования	I,I6	I,90	2,50	-	-	5,56	"	"	0,35
I5	I5	Автоматизаци сантехустройств	-	2,84	I,7I	-	-	4,55	"	"	0,28
I6	I6	Технологическое оборудование буфета	-	0,I3	-	4,95	-	5,08	"	"	0,32
I7	I7	Спортивное оборудование	-	-	-	I3,47	-	I3,47	"	"	0,84

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	I8	Мебель,инвентарь и технологическое оборудование	0,34	I,I3	-	35,27	-	36,74	м3	I6063	2,29
I9		в т.ч.возвратные суммы	-	-	-	(0,26)	-	(0,26)	-	-	-
		Итого по объектной смете:	3I3,74	6I,07	20,8I	64,92	-	460,54	м3	I6063	28,67
		в т.ч.возвратные суммы	-	-	-	(0,26)	-	(0.26)	-	-	-

Главный архитектор проекта А Горшков

Рук.сметной группы Л.Мисягина

Составила: Д.Шергалина

СВОДКА

объемов и стоимости строительно-монтажных работ

№№ пп	Наименование работ	Един изм	К-во един изм	Стоимость по смете в руб			Стоим един измерения в руб.	Удельный вес в % к общей стоимости строит.-монтажн. работ
				прямые затраты	накладные расходы и планов. накопл к-0,2349 к-0,I48	всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. Подземная часть здания							
	Работы нулевого цикла:							
I	Земляные работы	м3	I2948	43I9	I0I5	5334	0,4I	I,42
2	Фундаменты и стены подвала	м3	974	38770	9I07	47877	49,I6	I2,77
3	Перекрытие: а)строительные работы	м3	55	4II7	967	5084	92,44	I,36
	б)металлоконструкции	тн	0,75	I78	26	204	272,0	0,05
	Итого по работам нулевого цикла:	-	-	47384	IIII5	58499	-	I5,60

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Работы, не входящие в нулевой цикл:							
4.	Перегородки	м2	52	I80	42	222	4,27	0,06
5.	Полы	м2	3I2	2492	585	3077	9,86	0,82
6.	Лестницы а)строительные работы	м2	I4	428	I0I	529	37,78	0,I4
	б)металлоконструкции	т	0,I8	3I	5	36	200,0	0,0I
7.	Крыльца	м2	8I	996	234	I230	I5,I9	0,33
8.	Двери	м2	I3,5	350	82	432	32,0	0,I2
9.	Внутренняя отделка	м2	I3I2	8I6	I92	I008	0,77	0,27
I0	Наружная отделка	м2	II3	I062	249	I3II	II,60	0,35
II.	Разные работы а)строительные работы	м2 зд	I6063	I3996	3288	I7284	I,08	5,67
	б)металлоконструкции	т	I,I4	274	4I	3I5	276,3	0,08
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	-	-	20625	48I9	25444	-	7,85

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Б.Надземная часть здания							
I2	Стены:	м3	I542	48I56	II3I2	59468	38,57	I5,86
I3	Перекрытия и покрытие							
	а)строительные работы	м3	292	26369	6I94	32563	III,52	7,69
	б)металлоконструкции	тн	9,4	30I3	446	3459	367,97	0,92
I4	Кровля	м2	I592	I2522	294I	I5463	9,7I	4,I2
I5	Перегородки	м2	930	3295	774	4069	4,37	I,09
I6	Полы	м2	2027	I6202	3806	20008	9,87	5,34
I7	Лестницы:							
	а)строительные работы	м3 зд	I6063	2093	492	2585	0,I6	0,69
	б)металлоконструкции	тн	4,3	223	33	256	59,5	0,07
I8	Окна	м2	5I	924	2I7	II4I	22,37	0,30
I9	Витражи							
	а)строительные работы	м2	575	5I64	I2I3	6377	II,09	I,70
	б)металлоконструкции	тн	I6	6777	I003	7780	486,2	2,07
	Двери и ворота	м2	226	3634	854	4488	I9,85	I,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Внутренние отделочные работы:							
	а)строительные работы	м2	763I	9257	2I74	II43I	I,49	3,05
	б)металлоконструкции	т	6,2	I343	I99	I542	248,7	0,4I
2I	Разные работы:							
	а)строительные работы	м3 зд	I6063	7665	I80I	9466	0,59	2,52
	б)металлоконструкции	тн	I3,7	2963	439	3402	248,3	0,9I
	Итого по надземной части:	-	-	I49600	33898	I83498	-	47,94
	Итого общестроительные работы:	-	-	2I7609	49832	26744I	-	7I,38
	II.Санитарно-технические работы							
22	Отопление	м3 зд	I6063	-	-	5767	0,36	I,53
23	Теплоснабжение калориферов	"	"	-	-	887	0,06	0,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Узел управления	"	"	-	-	346	0,02	0,09
25	Бойлерная горячего водоснабжения	"	"	-	-	774	0,05	0,2I
26	Вентиляция	"	"	-	-	27700	I,72	7,39
27	Водоснабжение	"	"	-	-	5289	0,33	I,4I
28	Канализация	"	"	-	-	245I	0,I5	0,65
29	Водостоки	"	"	-	-	770	0,05	0,2I
30	Дренчерные установки	"	"	-	-	II63	0,07	0,3I
3I	Автоматическая насосная станция	"	"	-	-	I896	0,I2	0,5I
	Итого санитарно-технические работы	м3 зд.	I6063	-	-	47043	2,93	I2,55
	Ш. Электромонтажные работы							
32	Электроосвещение	м3 зд.	I6063	-	-	20542	I,28	5,48
33	Постановочное освещение	"	"	-	-	I6968	I,06	4,52
34	Силовое электрооборудование	"	"	-	-	4I90	0,26	I,I0
	Итого электромонтажные работы:	м3 зд.	I6063	-	-	4I700	2,59	II,I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	IУ. Спецработы							
35	Слаботочные устройства	м3 зд.	I6063	-	-	I449	0,09	0,39
36	Кинопроекционное оборудование	"	I6063	-	-	4282	0,27	I,I4
37	Механическое оборудование сцены	"	"	-	-	8462	0,53	2,26
38	Автоматизация сантехустройств	"	"	-	-	2840	0,I8	0,76
39	Технологическое оборудование буфета	"	"	-	-	I29	0,0I	0,03
40	Мебель, инвентарь и технологическое оборудование	"	"	-	-	I467	0,09	0,39
	Итого спецработы:	м3 зд.	I6063	-	-	I8629	I,I6	4,97
	Всего по объекту:	руб.	-	2I7609	49832	374BI3	23,33	I00

Главный архитектор проекта Горшков
Рук. сметной группы Мисягина
Составили: Шергалина
Баранова
Нифонтова

С М Е Т А № I

на общестроительные работы сельского дома культуры с залом на 400 мест со спортивным залом 24хI2 м со стенами из кирпича

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969г. 267,70 тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Объем здания I6063 м3

Стоимость на:

Iм3 здания I6,67 руб.

Обоснование: чертежи АСОI+ОТ5 КСОI+О2I АСI+АС-35 КС-I+КС-38 КМ-I+КМ-I5

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование работ или затрат	Един. измер.	К-во	Стоим. един. изм. р.к.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		А.Подземная часть				
		Работы,входящие в нулевой цикл				
		I.Земляные работы				
I	I-47 I0-2I-ж	Разработка грунта II группы в котлованах экскаватором-драглайном с ковшом емкостью 0,5 м3 в отвал	м2	52I9	0,II	574
2	I-285 I0-38-ж Цен.3 стр.28	То же,с погрузкой в автосамосвалы и отвозкой на расстояние до I км	м3	2I58	0,59	I273
		Цена:0,I44+0,25хI,8= =0,59				
3	I-364 I0-44-ж	Работа на отвале,при транспортировке грунта	м3	2I58	0,02	43

I	2	3	4	5	6	7
4	I-6I0 I0-I03б тех.ч. п.I3 к=I,2	Добор грунта вручную после экскаваторной разработки	м3	352	I,27	447
		Цена:I,06xI,2=I,27				
5	I-435 I-436 I0-49-д	Обратная засыпка грунта за фундаменты и стены подвалов бульдозером мощн 80-I00 л.с. грунтом II группы с перемещением до 50м	м3	935	0,08	75
		Цена:0,0I65+0,0069x9= =0,08				
6	I-6II I0-I03-б	То же, вручную с уплотнением	м3	656	0,43	282
7	I-6II I0-I03-б	Подсыпка под полы вручную с уплотнением	м3	3628	0,43	I560
8	I-79I I0-I4I-л	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	м3	935	0,07	65
		Итого по разделу I:	руб	-	-	43I9
		II.Фундаменты и стены подвала				
I	II-3-7I I9-I-б	Укладка сборных железобетонных блоков ленточных фундаментов весом до I,5 т при глубине котлована до 4м	м3	28,4	3,63	I03
2	II-5-7I I9-I-в	То же, весом до 3т	м3	68,3	2,48	I69
3	II-4-7I I9-I-б	Укладка сборных железобетонных плит ленточных фундаментов весом до I,5т при глубине котлована более 4м	м3	I,4	4,47	6

I	2	3	4	5	6	7
4	II-6-7I I9-I-в	То же, весом до 3т	м3	30	2,96	89
5	II-I0-7I I9-I-е	Укладка сборных железобетонных фундаментов под колонны весом до 3т при глубине котлована до 4м	м3	3,I	3,66	II
6	II-28-7I I9-2-а	Установка сборных бетонных стен подвала объемом до 0,4м3	м3	I3,I	6,I0	80
7	II-29-7I I9-2-б	То же, объемом более 0,4м3	м3	502,9	3,59	I805
8	I2-48 20-7-г	Устройство монолитных железобетонных вставок из бетона М-200	м3	93,2	7,83	730
	Ц.I ч.II р.IУ п.4I	Стоимость товарной арматуры из сталй класса А-I	т	2,55	I6I,00	4II
	-"- п.42	То же, класса А-II	т	9,99	I69,00	I688
9	I3-35 2I-7-б	Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича	м3	220	3,47	763
I0	I3-49 2I-8-а	Кладка прямоугольных армированных столбов из обыкновенного глиняного кирпича	м3	0,9	7;52	7
II	I3-I6 2I-6-а	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором	м2	257	0,I9	49
I2	I3-30 2I-6-ж	Устройство боковой гидроизоляции из 2-х слоев битумной мастикой	м2	I276	0,56	7I5
I3	I9-I00 28-7-а	Утепление стен пенобетоном	м3	6,4	2,62	I7

I	2	3	4	5	6	7
I4	I7-325 27-29-а	Улучшенная штукатурка стен по сетке с устройством каркаса	м2	80,3	2,29	I84
I5	II-I99-7I I9-II-и	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	м3	3,53	9,30	33
I6	II-I88-7I I9-II-а	То же, весом до Iт	шт	I0	I,63	I6
I7	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,48	309,00	I48
I8	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска за 2 раза закладных деталей	т	0,48	I0,50	5
		Итого	руб	-	-	7029
		Стоимость местных материалов				
I	Ценник Госстроя СССР п.I5	Бетон М-200	м3	94,6	24,60	2327
2	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	50,6	I3,I0	663
3	-"- п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т. шт	84,7	47,50	4023
4	-"- п.I04	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,2	I5,30	3
5	-"- п.95	Раствор цементный М-25	м3	7,9	I2,60	I00
6	-"- п.I25	Раствор известковый I:2,5	м3	2,5	I3,60	34

I	2	3	4	5	6	7
7	-"- п.I77	Пенобетон	м3	6	35,40	2I2
8	-"- р.4459 прил.3	Сборные железобетонные фундаментные блоки из бетона М-I50 объемом до Iм2	м3	I24,4	37,78	4700
		Цена:38,80-I,02=37,78				
9	-"- п.4460 прил.3	То же, объемом более I до 4м3	м3	6,8	33,68	229
		Цена:34,70-I,02=33,68				
	Прил.2 п.I	Товарная арматура из стали класса А-I	т	0,503	I73,40	87
		Цена:I70,00xI,02=I73,40				
	-"- п.4	То же, класса А-III	т	I,25	I93,80	242
		Цена:I90,00xI,02=I93,80				
	-"- п.I0	То же, класса В-I	т	0,24	2I4,20	5I
		Цена:2I0,00xI,02=2I4,20				
I0	-"- п.2346	Стоимость бетонных блоков марки ФС-3	м3	8,5	36,00	306
II	-"- п.2347	То же, марки ФС3-8	м3	8,3	43,I0	358
I2	-"- п.2348	То же, марки ФС-4	м3	32,6	35,90	II70
I3	-"- п.2350	То же, марки ФС-5	м3	95,I	37,I0	3528
I4	-"- п.2352	То же, марки ФС-6	м3	366,7	35,90	I3I65
I5	-"- п.2350	То же, марки ФСН-6	м3	4,8	42,50	204

I	2	3	4	5	6	7
I6	-"- п.445I	Сборные железобетонные перемычки из бетона М-200	м3	4,06	44,70	I8I
	прил.2 п.4	Товарная арматура из стали класса А-II	т	0,I64	I93,80	32
		Цена:I90,00xI,02=I93,80				
	-"- п.I0	То же, класса В-I	т	0,I24	2I4,20	27
		Цена:2I0,00xI,02=2I4,20				
I7	-"- п.4706 прил.3	Сборные железобетонные прогоны из бетона М-200 марки П-36	м3	I,2	53,35	64
		Цена:55,90-I,53-I,02= =53,35				
	-"- прил.2 п.I	Товарная арматура из стали класса А-I	т	0,0I	I73,40	2
		Цена:I70,00xI,02=I73,40				
	-"- п.4	То же, класса А-III	т	0,I23	I93,80	24
		Цена:I90,00xI,02=I93,80				
	-"- п.I0	То же, класса В-I	т	0,04	2I4,20	9
		Цена:2I0,00xI,02=2I4,20				
		Итого стоимость местных материалов	руб	-	-	3I74I
		Итого по разделу II	руб	-	-	38770
		III.Перекрытия				
I	II-322-7I I9-I6-т	Укладка сборных железобетонных плит перекрытий толщ более I6см площадью до 5м2	шт	9	2,35	2I

I	2	3	4	5	6	7
2	II-323-7I I9-I6-д	То же, площадью до I0м2	шт	27	3,I0	84
3	II-324-7I I9-I6-е	То же, площадью более I6м2	шт	I0	4,86	49
4	II-3I4-7I I9-I4-м	Укладка сборных железобетонных канальных плит площадью до Iм2	шт	2	0,47	I
5	II-3I5-7I I9-I4-н	То же, площадью до 5м2	шт	8	I,34	II
6	II-3I6-7I I9-I4-о	То же, площадью до I0м2	шт	2	2,08	4
7	I2-75 20-I0-в	Устройство монолитных железобетонных безбалочных плит перекрытий толщ более 200 мм из бетона М-200	м3	2,84	8,57	24
	Ц.I,ч.II р.IУ п.23	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-Ш	т	0,28	I94,00	54
8	I2-77 20-I0-д	Устройство монолитных железобетонных ребристых плит перекрытий из бетона М-200	м3	6,42	20,80	I34
	Ц.I ч.II р.IУ п.25	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	т	0,I8	I65,00	30
	-"- п.26	То же, класса А-II	т	0,57	I72,00	98
	-"- п.27	То же, класса А-Ш	т	0,39	I93,00	75
9	I2-4I 20-5-б	Установка анкерных болтов	т	0,05	488,00	24

I	2	3	4	5	6	7
I0	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей	т	0,04	309,00	I2
II	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска за 2 раза закладных деталей	т	0,04	I0,50	I
I2	I4-29-7I 22-7-ж	Монтаж металлоконструкций перекрытия различного назначения	т	0,75	26,I0	20
	Ц.I,ч.II р.I п.436	Стоимость металлоконструкций из стали ВСт3кп	т	0,75	2II,00	I58
I3	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска за 2 раза металлоконструкций	т	0,75	I0,50	8
		Итого:	руб	-	-	808
		в т.ч.строительные работы	руб	-	-	630
		металлоконструкции	руб	-	-	I78
		Стоимость местных материалов				
I	Ценник Госстроя СССР п.I5	Бетон М-200	м3	9,4	24,60	23I
2	-"- п.96	Раствор цементный М-50	м3	0,43	I4,20	6
3	-"- п.3957	Сборные железобетонные плиты марки П-5д, П-4д	м3	0,88	69,00	6I
4	-"- п.3952	То же, марки П-5	шт	I	85,00	85
5	-"- п.395I	То же, марки П-4	шт	I	45,I0	45

I	2	3	4	5	6	7
6	-"- п.3956	То же, марки П-3д	м3	0,I8	68,00	I2
7	-"- п.3950	То же, марки П-3	шт	2	27,80	56
8	-"- п.47I8	Сборные железобетонные пустотные плиты размером до 5м2 длиной до 3м из бетона М-200 (ПТ30-I2, ПТ-30-I5)	м3	3,28	49,I0	I6I
9	-"- п.47I9	То же, длиной более 3м из бетона М-200 (ПК8-33-I5,ПТ60-I5, ПТ60-I2,ПТ48-I2, ПТ-48-I5,ПТ60-I0, ПТ-42-I5,ПТ63-I5, ПТ63-I2, ПТ63-I0)	м3	I9,I	5I,00	974
I0	-"- п.47I9 прил.3	То же, длиной более 3м из бетона М-300 (ПКI0-60-I5,ПКI0-60-I2)	м3	I,82	53,55	97
		Цена:5I,00+I,02+I,53= =53,55				
II	-"- п.47I9 прил.3	То же, длиной более 3м из бетона М-400 (ПТ89-I2,ПТ89-I0)	м3	I7,5	56,6I	99I
		Цена:5I,00+I,02+I,53x3= =56,6I				
I2	-"- прил.2 п.I	Товарная арматура из стали класса А-I	т	0,I9	I73,40	33
		Цена:I70,00xI,02=I73,40				
I3	-"- п.4	То же, из стали класса А-Ш	т	0,09	I93,80	I7
		Цена:I90,00xI,02=I93,80				
I4	-"- п.6	То же, класса А-IУ	т	I,25	234,60	293
		Цена:230,00xI,02=234,60				

I	2	3	4	5	6	7
I5	-"- п.I0	То же, класса В-I Цена:2I0,00xI,02=2I4,20	т	0,66	2I4,20	I4I
I6	-"- п.II	То же, класса В-II Цена:320,00xI,02=326,40	т	0,87	326,40	284
		Итого стоимость местных материалов	руб		-	3487
		Итого по разделу Ш	руб	-	-	4295
		в т.ч.строительные работы	руб	-	-	4II7
		металлокон-струкции	руб	-	-	I78
		Работы, не входящие в нулевой цикл				
		IУ. Перегородки				
I	I3-48 2I-7-и	Устройство перегородок из обыкновенного глиняного кирпича т,I/2 кирпича	м2	52	0,66	34
		Итого	руб	-	-	34
		Стоимость местных материалов				
I	Ценник Госстроя СССР п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т. шт	2,7	47,50	I28
2	-"- п.I04	Раствор цементно-известковый 50	м3	I,2	I5,30	I8
		Итого стоимость местных материалов	руб	-	-	I46
		Итого пои разделу IУ	руб	-	-	I80

I	2	3	4	5	6	7
		У. Полы				
I	I6-39 I6-60 25-6-а 25-7-ж	Уплотнение грунта каменным щебнем с пропиткой горячим битумом	м2	29I	0,36	I05
		Цена:0,06+0,30=0,36				
2	I6-43 25-6-д	Устройство подстилающего слоя из бетона по грунту	м3	29,I	2,33	68
3	I6-I03 I6-II0 25-I2-з 25-I2-о	Устройство цементного покрытия с железнением	м2	93	0,30	28
		Цена:0,22+0,08=0,30				
4	I6-230 25-I7-д	Устройство покрытия из керамических метлахских плиток с керамическими плинтусами	м2	2I9	3,50	767
		Итого	руб	-	-	968
		Стоимость местных материалов				
I	Ценник Госстроя СССР п.225	Щебень	м3	I2,2	8,90	I09
2	-"- п.I3	Бетон М-I00	м3	29,7	20,80	6I8
3	-"- п.98	Раствор цементный I00	м3	4I,6	I7,90	745
4	-"- п.I00	Раствор цементный 200	м3	2,5	20,70	52
		Итого стоимость местных материалов	руб	-	-	I524
		Итого по разделу У	руб	-	-	2492

I	2	3	4	5	6	7
		УI.Лестницы № 8,9,I0,II				
I	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	I4	0,06	I
2	I6-43 25-6-д	Устройство бетонной подготовки т.I00мм	м3	I,4	2,33	3
3	I3-35 2I-7-б	Кладка стенок под ступени из обыкновенного глиняного кирпича	м3	2,8	3,47	I0
4	I4-28-7I 22-7-е	Монтаж металлических балок	т	0,I75	I6,20	3
	Ц.I ч.II р.I п.II6	Стоимость металлических балок из стали ВСт3кп	т	0,I75	I6I,00	28
5	I4-I75-7I 22-25-з	Масляная окраска за 2 раза металлоконструкций	т	0,I75	8,58	2
6	I3-302 2I-23-а	Укладка сборных железобетонных и бетонных ступеней по готовому основанию	м.п	58	0,7I	4I
7	I3-3I7 2I-23-з	Устройство металлического ограждения	"	3,5	6,96	24
8	I7-699 27-68-з	Масляная окраска решеток за 2 раза	м2	3,2	0,59	2
		Итого	руб	-	-	II4
		в т.ч.строительные работы	руб	-	-	83
		металлоконструкции	руб	-	-	3I

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость местных материалов				
I	Ценник Госстроя СССР п.225	Щебень	м3	0,6	8,90	5
2	-"- п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т. шт	I,I	47,50	52
3	-"- п.I3	Бетон М-I00	м3	I,4	20,80	29
4	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,3	I3,I0	4
5	-"- п.4747	Ступени лестничные мозаичные	м. п	58	4,40	255
		Итого стоимость местных материалов	руб	-	-	345
		Итого по разделу УI	руб	-	-	459
		в т.ч.строительные работы	руб	-	-	428
		металлоконструкции	руб	-	-	3I
		УП. Крыльца				
I	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	8I	0,06	5
2	I6-43 25-6-д	Устройство подстилающего слоя из бетона	м3	9,8	2,33	23
3	I3-35 2I-7-б	Кладка стенок из обыкновенного глиняного кирпича	м3	4	3,47	I4
4	I3-302 2I-23-а	Укладка сборных железобетонных ступеней по готовому основанию	м. п.	787	0,7I	56

I	2	3	4	5	6	7
5	I6-I05 25-I2-и	Устройство мозаичного покрытия толщ 30мм	м2	56,2	I,44	8I
6	I3-35 2I-7-б	Устройство бортика крыльца из лицевого кирпича	м3	0,23	3,47	I
7	IMC 20-I36 I-I-I623 27-I2-в	Облицовка кирпичных стенок "Кабанчиком" Цена:I,25+8,I5=9,40	м2	9	9,40	85
		Итого:	руб	-	-	265
		Стоимость местных материалов				
I	Ценник Госстроя СССР п.225	Щебень 8Ix0,042	м3	3,4	8,90	30
2	-"- п.325	Кирпич глиняный обыкновенный 0,383x4	т. шт	I,5	47,50	7I
3	-"- п.337	Кирпич лицевой 0,383x0,23	"	0,I	77,00	8
4	-"- п.I3	Бетон М-I00 9,8xI,02	м3	I0	20,80	208
5	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый 25 0,23x4=0,92 0,23x0,23=0,053	м3	0,97	I3,I0	I3
6	ЕРД-2	Раствор с мраморной крошкой 0,032x56,2	м3	I,8	30,83	55
7	-"- п.4747	Сборные железобетонные мозаичные ступени	м п	78,7	4,40	346
		Итого стоимость местных материалов	руб	-	-	73I
		Итого по разделу УП	руб	-		- 996

I	2	3	4	5	6	7
		УШ. Двери				
I	I5-I88-7I 23-35-а	Установка дверных блоков в каменных стенах при площади до 3м2	м2	9,2	I,33	I2
2	I5-I90-7I 23-35-в	То же, в перегородках	м2	4,3	2,I5	9
	Ц.I,ч.II р.II п.I8	Стоимость глухих дверных блоков марки Д-6	м2	2,5	I0,20	26
	-"- п.I9	То же, марки Д-8	м2	II	II,I0	I22
	Ц.I,ч.I п.540	Стоимость скобяных приборов	к-т	7	4,34	30
3	24-446 33-I4-а	Установка герметических дверей	шт	II	I3,70	I5I
		Итого по разделу УШ	руб	-	-	350
		X. Внутренняя отделка				
I	I7-324 27-28-г	Отделка поверхностей потолков из железобетонных плит под окраску	м2	287	0,I2	34
2	I7-283 27-23-а	Простая штукатурка стен (включая оштукатуривание откосов)	м2	969	0,29	28I
3	I7-588 27-64-д	Известковая окраска стен и потолков	м2	879	0,06	53
4	I7-59I 27-49-г	Эмульсионная окраска стен	м2	58	0,26	I5
5	I7-632 27-65-з	Простая масляная окраска стен	м2	34I	0,45	I53

I	2	3	4	5	6	7
6	I7-647 27-66-е	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, белилами с добавлением колера	м2	34	0,23	8
		Итого	руб	-	-	544
		Стоимость местных материалов				
I	Ценник Госстроя СССР п.I20	Раствор цементно-известковый I:I:6 0,0I9x969=	м3	I8,4	I4,80	272
		Итого стоимость местных материалов	руб	-	-	272
		Итого по разделу X	руб	-	-	8I6
		XI.Наружная отделка				
I	ГМС 20-I36 I-I-I623 27-I2-в	Облицовка цоколя керамической плиткой "Кабанчик" Цена:I,25+8,I5=9,40	м2	II3	9,40	I062
		Итого по разделу XI	руб	-	-	I062
		XII. Разные работы				
		а) Подпольные каналы				
I	I6-43 25-6-д	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50	м3	2I,2	2,33	49
2	I6-43 25-6-д	То же, из бетона М-I00	м3	I8,I	2,33	42

I	2	3	4	5	6	7
3	I3-6I 2I-9-г	Армирование бетонной подготовки	т	2,7	I79,00	483
4	I3-4I 2I-7-д	Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича	м3	I0I	4,I8	422
5	II-I99-7I I9-II-и	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	м3	I,2I	9,30	II
6	II-I88-7I I9-II-а	То же, весом до Iт	шт	5	I,63	8
7	II-3I4-7I I9-I4-м	Укладка сборных железобетонных канальных плит площадью до Iм2	шт	74	0,47	35
8	II-3I5-7I I9-I4-н	То же, площадью до 5м2	шт	58	I,34	78
9	II-3I6-7I I9-I4-о	То же, площадью до I0 м2	шт	6	2,08	I2
I0	I3-30 2I-6-ж	Устройство боковой гидроизоляции битумной мастикой в 2 слоя	м2	306	0,56	I7I
II	I6-82 I6-83 25-I0-а 25-I0-б	Устройство цементной стяжки толщ 80 мм по верху плит перекрытий	м2	236,5	0,24	57
		Цена:0,I6+0,0063xI2= =0,24				
I2	I2-75 20-I0-в	Устройство монолитных железобетонных безбалочных плит перекрытий из бетона М-I00	м3	2,4	8,57	2I
	Ц.I,ч.II р.IУ п.2I	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	т	0,09	I66,00	I5
	-"- п.22	То же, класса А-II	т	0,02I	I74,00	4

I	2	3	4	5	6	7
I3	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей	т	I,0I	309,00	3I2
I4	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска за 2 раза закладных деталей	т	I,0I	I0,50	II
I5	I3-4I 2I-7-д	Кладка стены под ступени из обыкновенного глиняного кирпича	м3	I,3	3:47	5
I6	I3-302 2I-23-а	Укладка сборных железобетонных ступеней по готовому основанию	м.п	I5:6	0,7I	II
		б) Глушители				
I7	I3-4I 2I-7-д	Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича	м3	89	4,I8	372
I8	I6-43 25-6-д	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	3,2	2,33	7
I9	II-I99-7I I9-II-и	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	м3	0,64	9,30	6
20	II-3I3-7I I9-I4-л	Укладка сборных железобетонных плит площадью до 0,5м	шт	4	0,I9	I
2I	II-3I4-7I I9-I4-м	То же, площадью до Iм2	шт	I8	0,47	8
22	I2-73 20-I0-а	Устройство монолитных железобетонных безбалочных участков перекрытия из бетона М-200	м3	0,I	II,I0	I

I	2	3	4	5	6	7
	Ц.I,ч.II р.IУ п.2I	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	т	0,0I	I66,00	2
23	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей	т	I,07	309,00	33I
24	I4-I78 22-25-л	Окраска масляными составами за 2 раза закладных деталей	т	I,07	I0,50	II
25	I9-I00 28-7-а	Утепление стен пенобетоном	м3	2,I	2,62	6
26	I9-I0I 28-7-б	То же, потолков	м3	0,4I	2,63	I
27	I7-325 27-29-а	Штукатурка по сетке стен с устройством каркаса	м2	26	2,29	60
28	I7-327 27-29-б	То же, потолков	м2	5,2	2,69	I4
29	I7-284 27-23-а	Штукатурка стен цементным раствором	м2	I9I	0,29	55
30	I6-I03 25-I2-з	Устройство цементного пола	м2	29	0,22	6
3I	I6-86 25-I0-в	Устройство бетонной стяжки толщ 50 мм по плитам перекрытий	м2	4,I	0,I8	I
		<u>в)Воздухозаборный канал</u>				
32	II-4-7I I9-I-б	Укладка сборных железобетонных фундаментных блоков весом до I,5т при глубине котлована более 4м	м3	I,7	4,47	8
33	II-29-7I I9-2-б	Укладка сборных бетонных блоков стен подвала объемом более 0,4м3	м3	3I	3,59	III

I	2	3	4	5	6	7
34	I6-40 25-6-б	Устройство подстилающего слоя из песка по грунту	м3	2,9	I,45	4
35	I6-43 25-6-д	Устройство подстилающего слоя из бетона по грунту	м3	4,8	2,33	II
36	I3-6I 2I-9-г	Армирование бетонной подготовки	т	0,65	I79,00	II6
37	I3-4I 2I-7-д	Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича	м3	I9,7	4,I8	82
38	II-I99-7I I9-II-и	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	м3	0,22	9,30	2
39	II-I88-7I I9-II-а	То же, весом до Iт	шт	I	I,63	2
40	II-3I5-7I I9-I4-н	Укладка сборных железобетонных плит покрытия каналов площадью до 5м2	шт	5	I,34	7
4I	II-3I6-7I I9-I4-а	То же, площадью до I0 м2	шт	2	2,08	4
42	I3-30 2I-6-ж	Устройство боковой гидроизоляции битумной мастикой в 2 слоя	м2	I08	0,56	60
43	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей	т	0,42	309,00	I30
44	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска за 2 раза закладных деталей	т	0,42	I0,50	4
45	I6-626 26-II-в	Устройство цементной стяжки по плитам перекрытий	м2	9	0,I02	I

I	2	3	4	5	6	7
46	I6-59I 26-9-е	Устройство покрытия из оцинкованной кровельной стали	м2	9,6	I,52	I5
		г)Конструкция крепления бойлера				
47	I4-2I-7I 22-6-к	Монтаж металлоконструкций крепления бойлера	т	0,I5	I9,I0	3
	Ц.I,ч.II р.II п.462	Стоимость металлоконструкций из стали класса ВстЗкп	т	0,I5	272,00	4I
48	I4-I76-7I 22-25-и	Масляная окраска за 2 раза металлоконструкций	т	0,I5	I0,50	2
		д) Регуляторная				
49	I6-43 25-6-д	Устройство подстилающего слоя из бетона	м3	I,I	2,33	3
50	I3-4I 2I-7-д	Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича	м3	I,9	4,I8	8
5I	I3-50 2I-8-б	Кладка столбов из обыкновенного глиняного кирпича	м3	0,I4	4,65	I
52	I4-29-7I 22-7-ж	Монтаж металлической лестницы	т	0,47	26,I0	I2
53	Ц.I,ч.II р.I п.436	Стоимость металлоконструкций из стали ВстЗкп	т	0,47	2II,00	99
54	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска за 2 раза металлоконструкций	т	0,47	I0,50	5

I	2	3	4	5	6	7
55	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей	т	0,06	309,00	I9
56	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска за 2 раза закладных деталей	т	0,06	I0,50	I
57	I6-95 25-II-е	Укладка лаг	м2	6	0,32	2
58	I6-3II 25-22-в	Устройство дощатого покрытия	м2	6	3,84	23
		е) Барьер оркестровой ямы				
59	I4-29-7I 22-7-ж	Монтаж металлических конструкций ограждения	т	0,4I	26,I0	II
	Ц.I,ч.II р.II.п.459	Стоимость металлических конструкций из стали Вст3кп	т	0,4I	I73,00	7I
60	I2-69 20-9-ж	Устройство монолитного пояса из бетона М-200	м3	0,52	7,9I	4
	Ц.I,ч.II р.IУ п.I3	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	т	0,03	I53,00	5
	-"- п.I4	То же, класса А-II	т	0,04	I6I,00	6
6I	I7-326 27-29-а 27-30-а	Штукатурка по сетке без устройства каркаса	м2	33,8	I,79	6I
62	I5-2 23-I-а	Установка деревянного бруса по верху барьера сеч.80хI00 мм	м3	0,I	85,00	9
63	I5-4I-7I 23-9-а Ц.№ I ч.I п.I34, I54	Установка дубового поручня на барьере Цена:I,9I+(I50,0х0,082- -54,50х0,02I5)=I3,04	м2	4	I3,04	52

I	2	3	4	5	6	7
64	2I-I5I 59-30-а I7-725 27-6I-г прим.2,3	Покрытие поручня лаком Цена:0,I49+0,II=0,26	м2	4	0,26	I
65	I7-649 27-55-в	Окраска барьера масляной краской	м2	26	0,7I	I9
		ж) Кожух рампы				
66	I4-29-7I 22-7-ж	Устройство металлического кожуха рампы	т	0,II4	26,I0	3
	Ц.I,ч.II р.II п.468	Стоимость металлоконструкций из листовой стали Вст3кп	т	0,II4	300,70	34
		Цена:303,00-(I27,00-I23,00)х xI,I58=300,70				
67	I9-60 28-3-д	Оклейка изнутри кожуха асбестовым картоном	м3	0,002	290,00	I
68	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска за 2 раза металлоконструкций	т	0,II4	I0,50	I
		з)Фундаменты под оборудование				
69	I2-26 20-3-ж	Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона М-200 под оборудование	м3	3,5	5,95	2I
	-"- п.5	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	т	0,05	I59,00	8
		к) Отмостка				
	32-200 45-53-а	Устройство щебеночного основания	м2	I83	0,20	37

I	2	3	4	5	6	7
	32-I97 45-52-а	Устройство покрытия из асфальтовой смеси	м2	I83	0,09	I6
		Итого:	руб	-	- 38I8	
		в т.ч.строительные работы	руб	-	- 3544	
		металлоконструкции		-	- 274	
		Стоимость местных материалов				
I	Ценник Госстроя СССР п.300	Песок I,I3x2,9=3,3	м3	3,3	4,96	I6
2	-"- п.325	Кирпич глиняный обыкновенный 0,40Ix(I0I+I,3+89+I9,7+ +I,9)=85,37	т шт	85,4	47,50	4057
3	-"- п.II	Бетон М-50 I,02x2I,2=2I,6	м3	2I,6	I7,90	387
4	-"- п.I3	Бетон М-I00 I,02x(I8,I+3,2+4,8+I,I)= =27,74 I,0I5x2,4=2,44 0,05Ix4,I=0,2I	м3	30,4	20,80	632
5	-"- п.I5	Бетон М-200 I,0I5x(0,I+0,52+3,5)= =4,I8	м3	4,I8	24,60	I03
6	-"- п.I77	Пенобетон 0,945x2,I=I,98 0,92x0,4I=0,38	м3	2,36	35,40	84
7	-"- п.96	Раствор цементный М-50 0,24X(I0I+I,3+89+I9,7+I,9)= =5I,I 0,0I2x(74+I8)=I,I 0,035x(58+5)=2,2I 0,062x(6+2)=0,5 0,007x4=0,03 0,22x0,I4=0,03	м3	55	I4,20	78I

I	2	3	4	5	6	7
8	-"- п.97	Раствор цементный 75 0,0I3x9=0,I2	м3	0,I2	I5,80	2
9	-"- п.98	Раствор цементный I00 (0,02I+0,0053xI2)x236,5= =20	"	20	I79,0	358
I0	-"- п.I00	Раствор цементный 200 0,027x29=0,78	м3	0,78	20,70	I6
II	-"- п.II7	Раствор цементный I:3 0,0I7xI9I=3,2	м3	3,2	I5,80	5I
I2	-"- п.I20	Раствор цементно-известковый I:I:6 0,002xI9I=0,38	м3	0,38	I4,80	6
I3	-"- п.I25	Раствор известковый I:2,5 0,03Ix(26+33,8)=I,85 0,032x5,2=0,I7	м3	2,0	I3,60	27
I4	-"- п.4459 прил.3	Сборные железобетонные блоки марки Р-6 из бетона М-I50	м3	I,7	37,78	64
		Цена:38,80-I,02=37,78				
I5	Прил.2 п.I	Товарная арматура из стали класса А-I	т	0,0I	I73,40	2
		Цена:I70,00xI,02=I73,40				
I6	-"- п.4	То же, класса А-III	т	0,0I	I93,80	2
		Цена:I90,00xI,02=I93,80				
I7	-"- п.2352	Бетонные блоки подвала марки ФС-6	м3	3I	35,90	III3
I8	-"- п.3946	Сборные железобетонные плиты подвала марки П-I	шт	23	II,50	265
I9	-"- п.3947	То же, марки П-2	шт	I2	20,I0	24I
20	-"- п.3950	То же, марки П-3	шт	5	27,80	I39

I	2	3	4	5	6	7
2I	-"- п.3952	То же, марки П-5	шт	8	85,00	680
22	-"- п.3948	То же, марки П-Iд	м3	I	70,00	70
23	-"- п.3949	То же, марки П-2д	м3	4,06	64,00	260
24	-"- п.3956	То же, марки П-3д	м3	I,I7	68,00	80
25	-"- п.3957	То же, марки П-4д, П-5д	м3	4,23	69,00	292
26	-"- п.47I8	То же, марки ПТ-30-I5 №	м3	I,I4	49,I0	56
27	-"- прил.2 п.I	Товарная арматура из стали класса А-I Цена:I70,00xI,02=I73,40	т	0,006	I73,40	I
28	-"- п.4	То же, класса А-III Цена:I90,00xI,02=I93,80	т	0,0I5	I93,80	3
29	-"- п.I0	То же, класса В-I Цена:2I0,00xI,02=2I4,20	т	0,0I2	2I4,20	3
30	-"- п.445I	Сборные железобетонные перемычки из бетона М-200	м3	3,06	44,70	I37
3I	-"- прил.2 п.I	Товарная арматура из стали класса А-I Цена:I70,00xI,02=I73,40	т	0,0I4	I73,40	2
32	-"- п.4	То же, класса А-III Цена:I90,00xI,02=I93,80	т	0,I2	I93,80	23
33	-"- п.I0	То же, класса В-I Цена:2I0,00xI,02=2I4,20	т	0,I3	2I4,20	28
34	-"- п.4747	Ступени лестничные мозаичные	м. п	I5,6	4,40	69

I	2	3	4	5	6	7
35	-"- п.225	Щебень 0,I5xI83=27,5	м3	27,5	8,90	245
36	-"- п.309	Асфальтобетонная смесь 0,059xI83=I0,8	т	I0,8	I4,50	I57
		Итого стоимость местных материалов	руб	-	I0452	
		Итого по разделу XII	руб	-	I4270	
		в т.ч.строительные работы	руб	-	I3996	
		металлоконструкции		-		274
		Б.Надземная часть				
		I. Стены				
I	I3-I39 2I-I4-е	Кладка наружных стен из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой в процессе кладки керамическим лицевым кирпичом,общей толщиной 64см, при высоте этажа до 5м	м3	45,3	3,72	I69
2	I3-I37 2I-I4-д	То же, толщиной 5I см	м3	529	4,2I	2227
3	I3-I35 2I-I4-г	То же, толщиной 38 см	м3	I75	4,96	868
4	I3-I38 2I-I4-д т.ч. п.I3	Кладка наружных стен из глиняного пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом с двух сторон,общей толщиной 5Iсм, при высоте этажа более 5м	м3	I22	3,26	398
5	I3-I40 2I-I4-е	То же, общей толщиной 64 см	м3	99	3,0I	298

I	2	3	4	5	6	7
6	I3-I23 2I-I4-а	Кладка внутренних стен из обыкновенного глиняного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 38см	м3	68	5,22	355
7	I3-35 2I-7-б	Кладка внутренних стен из обыкновенного глиняного кирпича	м3	445	3,47	I544
8	I2-5I 20-8-а	Устройство монолитной железобетонной колонны периметром до 2м, высотой до 6м, из бетона М-200	м3	0,5	I6,20	8
	Ц.№ I,ч.II р.IУ п.9	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	т	0,0I	I55,00	2
	-"- п.I0	То же, из стали класса А-II	т	0,04	I64,00	7
9	I2-64 20-9-б	Устройство монолитных железобетонных балок из бетона М-200 высотой до 500 мм,на высоте до 6м	м3	8,7	20,60	I79
I0	I2-67 20-9-д	То же, на высоте более 6м	м3	I4	25,80	36I
II	I2-66 20-9-г	То же, высотой более 800 мм, на высоте до 6м, из бетона М-300	м3	I6,3	I3,90	227
	Ц.№ I,ч.II р.IУ п.I3	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	т	I,7	I53,00	260
	-"- п.I4	То же, из стали класса А-II	т	2,8	I6I,00	45I
	-"- п.I5	То же, из стали класса А-III	т	I,5	I79,00	269

I	2	3	4	5	6	7
I2	II-I99 I9-II-и	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	м3	7,4	9,30	69
I3	II-I88 I9-II-а	То же, весом до Iт	шт	25	I,63	4I
I4	II-I88 I9-II-а	Укладка сборных железобетонных прогонов весом до Iт	шт	7	I,63	II
I5	I2-42 20-5-в	Установка металлических уголков в перемычках	т	I,6	309,00	494
I6	I6-82 I6-83 25-I0-а 25-I0-б	Устройство армоцементных перемычек толщиной 50 мм Цена:0,I6+0,0063х6= =0,20	м2	3,7	0,20	I
I7	I3-6I 2I-9-г	Армирование перемычек	т	0,02	I79,00	4
I8	II-474 I9-30-н	Установка крепежных элементов весом до 5 кг Цена:259,00+3I0,00=569,00	т	0,3I	569,00	I76
I9	II-475 I9-30-н	То же, весом более 5 кг Цена:II3,00+3I0,00=423,00	т	0,93	423,00	393
20	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска закладных деталей и крепежных элементов	т	2,8	I0,50	29
2I	I3-6I 2I-9-г	Армирование кирпичной кладки	т	I,I	I79,00	I97
22	I3-330 2I-26-а	Устройство стальных трубчатых лесов для кладочных работ	м2 верт. пр	392	0,43	I69
23	I9-I00 28-7-а	Утепление стен пенобетонными плитами	м3	4,3	2,62	II

I	2	3	4	5	6	7
24	II-463 I9-30-а	Укладка сборных железобетонных парапетных плит	м3	2,6	I0,I0	26
		Итого	руб	-	-	9244
		Стоимость местных материалов				
I	Ценник Госстроя СССР п.I5	Бетон М-200	м3	23,5	24,60	578
2	-"- п.I7	Бетон М-300	м3	I6,5	28,40	469
3	-"- п.326	Кирпич глиняный пустотелый	т шт	220,6	45,80	I0I03
4	-"- п.337	Кирпич керамический лицевой	т шт	I65,6	77,00	I275I
5	-"- п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т шт	I85,I	47,50	8792
6	-"- п.I04	Раствор цементно-известковый кладочный М-50	м3	327,I	I5,30	5005
7	-"- п.98	Раствор цементный М-I00 кладочный	м3	0,2	I7,90	4
8	-"- п.I77	Пенобетон	м3	4,06	35,40	I44
9	-"- п.445I	Сборные железобетонные перемычки из бетона М-200	м3	II,2	52,70	590
I0	-"- п.4706	Сборные железобетонные прогоны марки П32,П36 из бетона М-200	м3	I,I4	53,35	6I
		Цена:55,90-I,02-I,53=				

I	2	3	4	5	6	7
	-"- прилож 2 п.I	Товарная арматура из стали класса А-I	т	0,0I	I73,40	2
		Цена:I70,00xI,02=I73,40				
	-"- п.2	То же, из стали класса АII	т	0,0I	I83,60	2
		Цена:I80,00xI,02=I83,60				
	-"- п.4	То же, из стали класса АIII	т	0,6	I93,80	II6
		Цена:I90,00xI,02=I93,80				
	-"- п.I0	То же, из стали класса BI	т	0,5	2I4,20	I07
		Цена:2I0,00xI,02=2I4,20				
	-"- п.I6	То же, закладные детали	т	0,0I	306,00	3
		Цена:300,00xI,02=306,00				
II	-"- п.47I5	Сборные железобетонные парапетные плиты из бетона М-200	м3	2,6	55,50	I44
	-"- прилож п.I	Товарная арматура из стали класса А-I	т	0,I	I73,40	I7
		Цена:I70,00xI,02=I73,40				
	-"- п.I0	То же, из стали класса BI	т	0,07	2I4,20	I5
		Цена:2I0,00xI,02=2I4,20				
	-"- п.I6	То же, закладные детали	т	0,03	306,00	9
		Цена:300,00xI,02=306,00				
		Итого местных материалов	руб	-		- 389I2
		Итого по разделу	руб	-		- 48I56

I	2	3	4	5	6	7
		П.Перекрытие и покрытие				
I	II-322-7I г I9-I6-г	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия толщиной более I6см, площадью до 5м2	шт	3I	2,35	73
2	II-323 I9-I6-д	То же, площадью до I0 м2	шт	I29	3,I0	400
3	II-324 I9-I6-г	То же, площадью более I0 м2	шт	94	4,86	457
4	II-I28 I9-8-з	Укладка сборных железобетонных балок	шт	3	I0,80	32
5	II-I88 I9-II-а	Укладка сборных железобетонных прогонов весом до Iт	шт	30	I,63	49
6	II-I99 I9-II-и	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	м3	0,22	9,30	2
7	II-I88 I9-II-а	То же, весом до Iт	шт	I	I,63	2
8	II-463 I9-30-а	Укладка сборных железобетонных опорных плит	м3	0,5	I0,I0	5
9	I2-73 20-I0-а	Устройство монолитных железобетонных безбалочных участков перекрытия толщ I20мм из бетона М-200	м3	0,4	II,I0	4
	П.№ I, ч.II р.IУ п.2I	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	т	0,03	I66,00	5
I0	I2-77 20-I0-д	Устройство железобетонных монолитных ребристых участков перекрытия на высоте до 6м, из бетона М-200	м3	5	20,80	I04

I	2	3	4	5	6	7
II	I2-77 20-I0-д	Усиление плит покрытия монолитными железобетонными участками из бетона М-200	м3	II,3	20,80	235
	Ц.№ I,ч.II р.IУ п.25	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	т	0,4I	I65,00	68
	-"- п.26	То же, из стали класса А-II	т	I,2I	I72,00	208
	-"- п.27	То же, из стали класса А-III	т	2,9	I93,00	560
I2	I2-4I 20-5-б	Установка анкерных болтов	т	0,I6	488,00	78
I3	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей	т	I,4I	309,00	436
I4	II-474 I9-30-м Ц.I,ч.IУ т.46	Установка крепежных элементов весом до 5кг со сваркой	т	I,62	569,00	922
		Цена:259,00+3I0,00=569,00				
I5	I2-7I 20-9-м	Устройство монолитных опорных плит из бетона М-200	м3	2,3	I4,90	34
	Ц.I,ч.II р.IУ п.I3	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	т	0,0I	I53,00	2
	-"- п.I4	То же, из стали класса А-II	т	0,45	I6I,00	72
I6	I4-32 22-7-к	Монтаж металлоконструкций подвесных потолков	т	9,43	53,50	505
	Ц.I,ч.II п.453	Стоимость стальных конструкций подвесного потолка	т	9,43	266,00	2508
I7	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска за 2 раза закладных деталей крепежных элементов	т	3,03	I0,50	32
		Итого	руб	-	-	6793
		в т.ч.строительные работы		-	-	3780
		металлоконструкции		-	-	30I3

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость местных материалов				
I	Ценник Госстроя СССР п.I5	Бетон М-200	м3	I9,3	24,60	475
2	-"- п.47I9 прилож.3	Сборные железобетонные плиты перекрытия многопустотные, из бетона М-200	м3	37,5	5I,00	I9I3
3	-"-	То же, из бетона М-300	м3	45,3	53,55	2426
		Цена:5I,00+I,02+I,53= =53,55				
4	-"-	То же, из бетона М-400	м3	I20,2	56,60	6803
		Цена:5I,00+I,02+I,53x3=56,60				
	-"- Прил.2 п.I	Товарная арматура из стали класса А-I	т	0,93	I73,40	I6I
		Цена:I70,00xI,02=I73,40				
	-"- п.4	То же, из стали класса А-III	т	0,23	I93,80	45
		Цена:I90,00xI,02=I93,80				
	-"- п.6	То же, из стали класса А-IУ	т	2,7	234,60	633
		Цена:230,00xI,02=234,60				
	-"- п.I0	То же, из стали класса В-I	т	5,0	2I4,20	I07I
		Цена:2I0,00xI,02=2I4,20				
	-"- п.II	То же, из стали класса В-II	т	6,I	326,40	I99I
		Цена:320,00xI,02=326,40				

I	2	3	4	5	6	7
5	-"- п.472I прил.3	Сборные железобетонные ребристые плиты из бетона М-300	м3	62	60,95	378
		Цена:58,40+I,02+I,53= =60,95				
6	-"-	То же, из бетона М-400	м3	32,8	64,00	2099
		Цена:58,40+I,02+I,53х3= =64,00				
7	-"-	То же, из бетона М-350	м3	I2,3	62,48	768
		Цена:58,40+I,02+I,53х2= =62,48				
	-"- прил.2 п.I	Товарная арматура из стали класса А-I	т	0,23	I73,40	40
		Цена:I70,00хI,02=I73,40				
	-"- п.4	То же, из стали класса А-III	т	I,I8	I93,80	229
		Цена:I90,00хI,02=I93,80				
	-"- п.5	То же, из стали класса АIII в	т	4,35	204,00	887
		Цена:200,00хI,02=204,00				
	-"- п.I0	То же, из стали класса BI	т	I,6	2I4,20	343
	-"- п.I6	То же, закладные детали	т	0,6	306,00	I84
		Цена:300,00хI,02=306,00				
8	-"- п.4332	Сборные железобетонные балки покрытия весом 8т из бетона М-500	м3	9,4	69,06	649
		Цена:66,00+I,53х2=69,06				
9	-"- прил.3	Товарная арматура из стали класса А-I	т	0,08	I73,40	I4
		Цена:I70,00хI,02=I73,40				

I	2	3	4	5	6	7
	-"- п.4	То же, из стали класса А-Ш	т	I,7	I93,80	329
		Цена:I90,00xI,02=I93,80				
	-"- п.I0	То же, из стали класса ВI	т	0,I	2I4,20	2I
		Цена:2I0,00xI,02=2I4,20				
	-"- п.I6	То же, закладные детали	т	0,03	306,00	9
		Цена:300,00xI,02=306,00				
9	-"- п.445I	Сборные железобетонные перемычки из бетона М-200	м3	0,5	52,70	26
I0	-"- п.4706	Сборные железобетонные прогоны из бетона М-200	м3	2,74	53,35	I46
		Цена:55,90-I,53-I,02= =53,35				
II	-"-	То же, из бетона М-300	м3	7,2	55,90	402
	-"- прил.2	Товарная арматура из стали класса А-I для перемычек и прогонов	т	0,27	I73,40	47
		Цена:I70,00xI,02=I73,40				
	-"- п.2	То же, из стали класса А-II	т	0,02	I83,60	4
		Цена:I80,00xI,02=I83,60				
	-"- п.4	То же, из стали класса А-Ш	т	2,0	I93,80	388
		Цена:I90,00xI,02=I93,80				
	-"- п.I0	То же, из стали класса В-I	т	0,I	2I4,20	2I
		Цена:2I0,00xI,02=2I4,20				
	-"- п.I6	То же, закладные детали	т	0,I3	306,00	40
		Цена:300,00xI,02=306,00				

I	2	3	4	5	6	7
I2	-"- п.47I5	Сборные железобетонные опорные плиты из бетона М-200	м3	0,5	55,50	28
	-"- п.I	Товарная арматура из стали класса А-I	т	0,0I	I73,40	2
		Цена:I70,00xI,02=I73,40				
	-"- п.2	То же, из стали класса А-II	т	0,09	I83,60	I7
		Цена:I80,00xI,02=I83,60				
		Итого стоимость местных материалов	руб	-	-	22589
		Итого по разделу	руб	-	29382	
		в т.ч.строительные работы	руб	-	26369	
		металлоконструкции		-		3013
		Ш. Кровля				
I	I6-6I8 26-I0-з	Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида на битумной мастике	м2	I592	0,48	764
2	I6-600 26-I0-в	Утепление покрытия пенобетонными плитами	м2	I592	0,I5	239
3	I6-608 26-I0-е	Устройство уклона из керамзита	м3	47,8	I,85	88
4	I6-6I2 26-I0-ж	Устройство прокладной изоляции из одного слоя рубероида	м2	I592	0,22	350
5	I6-625 26-II-б	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	I592	0,II	I75
6	I3-6I 2I-9-г	Армирование цементной стяжки	т	0,9	I79,00	I6I

I	2	3	4	5	6	7
7	I6-544 26-6-г прим.2	Устройство гидроизоляционного ковра из четырех слоев рубероида с защитным слоем гравия, втопленного в битумную мастику	м2	I592	2,89	460I
8	I6-585 26-9-в прим.I	Мелкие обделки на фасадах	м2 фас	I850	0,08	I48
9	I6-59I 26-9-е прим.I	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	м2 покр	I20	I,52	I82
		Итого:	руб	-		- 6708
		Стоимость местных материалов				
I	Ценник Госстроя СССР п.I77	Плиты пенобетонные I27,4xI,03=I3I,22	м3	I3I,2	35,40	4644
2	-"- п.354	Керамзит I,Ix47,8=52,6	м3	52,6	I2,20	642
3	-"- п.97	Раствор цементный-75 0,02IxI592=33,43	м3	33,4	I5,80	528
		Итого стоимость местных материалов	руб	-		- 58I4
		Всего по разделу	руб	-		-I2522
		IУ. Перегородки				
I	I3-48 2I-7-и	Кладка перегородок из обыкновенного глиняного кирпича толщиной I2 см	м2	92I	0,66	608

I	2	3	4	5	6	7
2	I2-42 20-5-в	Установка металлических ножек санузловых перегородк	кг	8	0,3I	2
3	II-472 I9-30-к Ц.Iч.IУ т.46	Установка крепежных элементов Цена:38,40+3I0,00=348,40	т	0,0I	348,40	3
4	Ц.I ч.IУ п.336	Металлизация металлических изделий	кг	I8	0,I74	3
5	I5-9I 23-I4-ж к=0,5	Устройство перегородок из древесностружечных плит Цена:3,96х0,5=I,98	м2	2,2	I,98	4
6	I5-86 23-I4-б Ц.I ч.II р.II п.387	Устройство перегородок из столярной плиты Цена:0,54+4,77=5,3I	м2	6,4	5,3I	34
7	I8-56 24-22-а	Облицовка столярных и древесностружечных плит пластиком	м2	I7,2	4,22	73
	Ц.I,ч.I п.533	Стоимость дверных приборов	к-т	7	I,53	II
		Итого:	руб	-	-	738
		Стоимость местных материалов				
I	Ценник Госстроя п.325	Кирпич глиняный обыкновенный 0,05Iх92I=46,97	тыс шт	47	47,50	2233
2	-"- п.I04	Раствор цементно-известковый 50 0,023х92I=2I,2	м3	2I,2	I5,30	324
		Итого стоимость местных материалов	руб			2557
		Итого по разделу:	руб			3295

I	2	3	4	5	6	7
		У. Полы				
		а) Полы по грунту				
I	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта каменным щебнем	м2	874	0,06	52
2	I6-60 25-7-ж	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в один слой	м2	700	0,30	2I0
3	I6-43 25-6-д	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	87,4	2,33	204
4	I6-82 25-I0-а	Устройство цементной стяжки толщиной 20мм	м2	2I2	0,I6	34
5	I6-82 25-I0-а I6-83 25-I0-б	Устройство цементной стяжки толщиной 25мм Цена:0,I6+0,0063=0,I7	м2	32	0,I7	5
6	I6-II8 I6-II9 25-I3-ж 25-I3-з	Устройство асфальтобетонной стяжки толщиной 43 мм Цена:0,I4+4х0,004=0,I6	м2	377	0,I6	60
7	I6-44 25-7-а I6-45 25-7-б	Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике Цена:0,92+0,6I=I,53	м2	38	I,53	58
8	I6-95 25-II-с	Укладка лаг при толщине покрытия 37мм	м2 пола	377	0,32	I2I
9	I5-2 23-I-а	Устройство гребенки под паркетные полы в зрительном зале	м3	8,9	85,00	757
I0	I6-3I9 25-22-д	Настилка паркетных полов	м2	240	7,86	I886
II	I6-I05 25-I2-и	Устройство мозаичных полов	м2	I95	I,44	28I
I2	I6-3I2- 25-22-в	Настилка дощатых полов толщиной 37 мм	м2	377	3,72	I402

I	2	3	4	5	6	7
I3	I6-230 25-I7-д	Настилка полов керамической плиткой	м2	96	3,50	336
I4	I6-336 25-23-б	Настилка полов из линолеума	м2	32	3,85	I23
I5	I6-358 25-24-л	Установка пластмассовых плинтусов 32хI,05	п. м	34	0,05	2
		б)Полы по перекрытию				
I6	I6-74 25-9-а	Теплоизоляция полов керамзитобетоном	м3	50,9	2,74	I39
I7	I6-82 25-I0-а	Устройство цементной стяжки толщиной 20мм	м2	92	0,I6	I5
I8	I6-82 25-I0-а I6-83 25-I0-б	Устройство цементной стяжки толщиной I5мм Цена:0,I6-0,006=0,I5	м2	9I4	0,I5	I37
I9	I6-44 25-7-а I6-45 25-7-б	Гидроизоляция двумя слоями гидроизола на битумной мастике Цена:0,92+0,6I=I,53	м2	92	I,53	I4I
20	I9-65 28-3-ж	Утепление минераловатными плитами	м3	I,9	39,30	75
2I	I9-I89 28-II-и	Изоляция асбестоцементными листами	м2 покр	3I	0,97	30
22	I6-6I2 26-I0-ж	Гидроизоляция из двух слоев рубероида Цена:0,2I5х2=0,43	м2	3I	0,43	I3
23	I6-II8 I6-II9 25-I3-ж 25-I3-з	Устройство асфальтобетонной стяжки толщиной 43 мм Цена:0,I4+4х0,004=0,I6	м2	39	0,I6	6

I	2	3	4	5	6	7
24	I6-95 25-II-е	Укладка лаг	м2	77	0,32	25
25	I6-230 25-I7-д	Настилка полов керамической плиткой	м2I	I03	3,50	36I
26	I6-3I2 25-22-в	Настилка дощатых полов	м2	39	5,63	220
		Цена:3,72+3,I9x0,6= =5,63				
27	I6-I03 25-I2-з	Устройство цементных полов	м2	3I	0,22	7
28	I3-6I 2I-9-г	Армирование цементных полов	т	0,07	I79,00	I3
29	I6-3I9 25-22-д	Настилка паркетных полов	м2	440	7,86	3458
30	I6-332 25-23-б	Настилка полов из поливинилхлоридного линолеума на битумной мастике	м2	474	3,64	I725
3I	I6-358 25-24-л	Установка пластмассовых плинтусов	м	400	0,05	20
		Итого:	руб	-	-	II9I6
		Стоимость местных материалов				
I	Ценник Госстроя СССР п.308	Асфальтобетонная смесь	м3	24,7	I3,50	333
2	-"- п.I3	Бетон М-I00	м3	89,2	20,80	I855
3	-"- п.64	Керамзитобетон	м3	35,4	27,80	984

I	2	3	4	5	6	7
4	Ц.I,ч.I стр.230 п.I95	Плинтусы пластмассовые	п. м	5I3	0,37	I90
5	-"- п.98	Раствор цементный I00	м3	I7,2	I7,90	308
6	-"- п.I00	Раствор цементный 200	м3	0,84	20,70	I7
7	Типовой каталог вып.59 п.42 прил.	Раствор декоративный с каменной крошкой для полов	м3	5,I	56,20	287
8	-"- п.238	Щебень	м3	36,7	8,50	3I2
		Итого стоимость местных материалов	руб	-	-	4286
		Итого по разделу	руб	-	-	I6202
		УI. Лестницы				
		Лестница № I				
I	I3-306 2I-23-в	Устройство лестничных маршей на двух стальных косоурах с железобетонными ступенями	м2 гор пр	24,3	8,77	2I3
2	I4-28-7Iг 22-7-е	Монтаж металлических балок лестничных площадок	т	0,67	I6,20	II
3	Ц.№ I, ч.II р.I п.II6	Стоимость металлических балок	т	0,67	I6I,00	I08
4	I2-73 20-I0-а	Устройство монолитных железобетонных площадок толщиной 80 мм, из бетона М-200	м3	0,68	II,I0	8

I	2	3	4	5	6	7
	Ц.№ I,ч.II р.IУ п.2I	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	т	0,05	I66,00	8
5	I4-29 22-7-ж	Устройство металлического ограждения лестницы	т	0,38	26,I0	I0
	Ц.№ I,ч.II р.IУ п.455	Стоимость металлического ограждения лестницы	т	0,38	247,00	94
6	I5-4I 23-9-а	Устройство соснового поручня,офанерованного шпоном ясеня	м2	3,9	6,49	25
		Цена:I,9I+3,40=6,49				
		Лестницы № 2,7				
7	I3-303 2I-23-а	Укладка сборных железобетонных ступеней по кирпичным стенам	м, п.	24	0,76	I8
8	II-379 I9-I9-б	Укладка лестничных маршей и площадок весом до 2,5т	шт	5	4,27	2I
9	II-463 I9-30-а	Укладка сборных железобетонных опорных подушек	м3	0,22	I0,I0	2
I0	I2-73 20-I0-а	Устройство монолитных железобетонных лестничных площадок из бетона М-200	м3	0,25	II,I0	3
	Ц.№ I,ч.II р.IУ п.2I	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	т	0,02	I66,00	3
II	I6-226 25-I7-в	Укладка сборных железобетонных мозаичных простуней	м2	I6,3	0,66	II

I	2	3	4	5	6	7
I2	I3-3I7 2I-23-з	Ограждение лестниц металлическими решетками с сосновым поручнем	м. п.	II,4	6,96	79
		Лестницы № 6.I5				
I3	I4-29 22-7-ж	Устройство металлических лестниц	т	3,2	26,I0	84
	Ц.№ I,ч.II р.II п.438	Стоимость металлоконструкций металлических лестниц	т	3,2	2I4,00	685
I4	I6-I05 25-I2-и	Устройство мозаичного пола на лестничных площадках т.30 мм	м2	I9	I,44	27
		Итого	руб	-	-	I4I0
		в т.ч.строительные работы	"	-	-	II87
		металлоконструкции	"	-	-	223
		Стоимость местных материалов				
I	Ценник Госстроя СССР п.I5	Бетон М-200	м. з	I	24,60	25
2	-"-	Раствор декоративный с каменной крошкой для полов	м3	0,5	56,20	28
3	-"- 4742	Сборные железобетонные лестничные площадки с мозаичной поверхностью	м2	I2,2	9,20	II2
4	-"- п.4729	Сборные железобетонные лестничные марши со ступенями под облицовку	м2	II,8	7,I0	84

I	2	3	4	5	6	7
5	-"- п.4747	Стоимость сборных железобетонных ступеней с мозаичной поверхностью	м. п	I25	4,40	550
6	-"- п.4749	Сборные железобетонные проступи с мозаичной поверхностью	м. п.	4I	2,00	82
7	-"- п.47I5	Сборные железобетонные опорные плиты из бетона М-200	м3	0,22	55,50	I2
	-"- прил.2 п.I	Товарная арматура из стали класса А-I	т	0,0I	I73,40	2
		Цена:I70,00xI,02=I73,40				
	-"- п.2	То же, из стали класса А-II	т	0,06	I83,60	II
		Цена:I80,00xI,02=I83,60				
		Итого стоимость местных материалов	руб	-	-	906
		Итого по разделу в	"	-	-	23I6
		в т.ч.строительные работы	"	-	-	2093
		металлоконструкции	"	-	-	223
		<u>УП. Окна</u>				
I	I5-I5I 23-27-а	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью до 2м2	м2	7,9	3,04	24
2	I5-I52 23-27-б	То же, площадью более 2м2	м2	42,7	2,I9	94
3	I5-I6I 23-29-б	Установка приборов в спаренных оконных блоках	к-т	2I	0,2I	4
	Ц.I,ч.II р.П п.88	Стоимость одностворчатых оконных блоков марки ОСI5-09	м2	2,6	II,60	30

I	2	3	4	5	6	7
	-"- п.I00	То же, двустворчатых оконных блоков марки ОСI2-I2	м2	5,3	I3,30	70
	-"- п.I09	То же, марки ОСI8-I8	м2	24,8	I0,50	260
	-"- п.II9	То же, трехстворчатых марки ОСI5-I8	м2	I7,9	I0,20	I83
	Ц.I,ч.I п.548	Стоимость оконных приборов для одностворчатых окон	к-т	2	I,94	4
	Ц.I,ч.I п.549	То же, для двустворчатых окон	к-т	I2	3,34	40
	Ц.I,ч.I п.550	То же, для трехстворчатых окон	к-т	7	4,72	33
4	I3-328 2I-25-а	Установка подоконных плит	м2	II,7	I,07	I3
5	I7-856 27-69-в к=II	Остекление оконных спаренных переплетов 3мм стеклом	м2 проемов	50,6	2,25	II4
		Цена:2,03хI,II=2,25				
		Итого:	руб	-	-	869
		Стоимость местных материалов				
I	Ценник Госстроя СССР п.4764	Плиты подоконные с мраморовидной поверхностью	м2	II,9	4,60	55
		Итого стоимость местных материалов:	руб	-	-	55
		Итого по разделу	руб	-	-	924

I	2	3	4	5	6	7
		УШ. Витражи				
I	I4-30 22-7-в	Монтаж металлоконструкций витражей из черной стали	т	I6,03	47,80	766
	Ц.I,ч.II р.I п.I32	Стоимость металлоконструкций витражей из черной стали	т	I6,03	375,00	60II
2	I7-II48 27-69-м	Остекление витражей витринным стеклом толщиной 6мм	м2	575	4,9I	2766
3	I9-64 28-3-ж	Утепление витражей минеральной ватой	м3	2,9	33,60	97
4	Ед. расц.	Установка буковых раскладок	п. м	I07I	0,08	86
	Ц.I,ч.II п.3I9 к=I,4	Стоимость буковых раскладок сечением 20х34 мм	п. м	I07I	0,53	568
		Цена:0,I5xI,4x2,5=0,53				
	Сб.доп вып I п.204- стр.I66	Стоимость герметика	кг	290	3,24	940
5	I4-I79 22-25-м	Окраска витражей эмалью за два раза	т	I6,03	24,50	393
	Ц.I,ч.I п.553	Стоимость замка "ЗВС"	шт	6	52,40	3I4
		Итого по разделу	руб			- II94I
		в т.ч.строительные работы	"	-	-	5I64
		-"- металлоконструкции		-	-	6777

I	2	3	4	5	6	7
		IX. Двери и ворота				
		а) Двери				
I	I5-I88 23-35-а	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью до 3-х м2 с прирезкой приборов	м2	52,4	I,33	70
2	I5-I89 23-35-б	То же, площадью более 3-х м2	м2	40,I	I,03	4I
3	I5-I90 23-35-в	Установка дверных блоков в перегородках площадью до 3-х м2	м2	I07,3	2,I5	23I
4	I5-I92 23-35-г	То же, площадью более 3-х м2	м2	7	I,66	I2
5	I5-I9I 23-35-а прим.I	Утепление наружных дверей паклей к позиции I раздела	м2	I8,4	0,90	I7
6	I5-I93 23-35-б прим.I	То же, к позиции 2 раздела	м2	I2,I	0,66	8
		Пакля	кг	0,95	II,495	
7	I5-I98 23-37-а	Установка балконных дверных блоков площадью до 3м2	м2	I,9	I,98	4
8	I7-870 27-69-з	Остекление балконных спаренных дверных полотен 3мм стеклом	м2 пл проемов	I,9	2,II	4
		Цена:I,87xI,I3=2,II				
9	I7-87I 27-69-и	Остекление дверных полотен 3мм стеклом	м2	22	I,76	39
		Цена:I,56xI,I3=I,76				
I0	I5-2I3 23-40-б	Обивка дверей кровельной сталью по асбесту с двух сторон	м2 проемов	2,8	5,25	I5

I	2	3	4	5	6	7
Ц.I.ч.I п.540		Стоимость дверных приборов для однопольных дверей	к-т	62	4,34	269
-"- п.527		То же, для дверей входных в здание	к-т	6	5,23	3I
-"- п.533		То же, для санузловых дверей	к-т	I2	I,53	I8
-"- п.54I		Стоимость дверных приборов для двупольных дверей	к-т	I5	4,68	70
-"- п.528		То же, для дверей входных в здание	к-т	4	6,44	26
-"- п.538		То же, для балконных дверей	к-т	I	2,5I	3
Ц.I.ч.II р.II п.I4		Стоимость двупольных дверей дверей марки Д/I	м2	4,5	9,90	44
-"- п.I5		То же, марки Д-2	м2	I4	I0,50	I47
-"- п.I6		Стоимость однопольных дверей марки Д-3	м2	8,4	I0,40	87
-"- п.I8		То же, марки Д-6	м2	I7,I	I0,20	I74
-"- п.I9		То же, марки Д-8	м2	72,4	II,I0	804
-"- п.20		То же, марки Д-I0 Д-I0-ИI и Д-I0-иг	м2	26,2	I2,30	322
-"- п.2I		Стоимость двупольных остекленных блоков марки Д-II	м2	I0,5	8,60	90
-"- п.24		То же, марки Д-I4	м2	I3,3	9,30	I24

I	2	3	4	5	6	7
	-"- п.5I	Стоимость однопольных дверных блоков под остекление марки ДВ99	м2	I0,3	I5,70	I62
	-"- п.33	Стоимость однопольного дверного блока, марки ДВ9-2/8	м2	8,2	I4,90	I22
	-"- п.32	То же, марки ДВ8-I	м2	3,8	I7,30	66
	-"- п.36 т.ч.	Стоимость индивидуальных двупольнных дверных блоков марки ИД-I	м2	I2,I	I8,00	2I8
		Цена: I4,60+3,40=I8,00				
	-"- п.36 т.ч.	То же, марки ИД-2	м2	6	I8,00	I08
		Цена: I4,60+3,40=I8,00				
	-"- п.4	Стоимость балконных блоков марки БС22-09	м2	I,9	I7,60	33
		Ворота				
II	I5-2I7 23-4I-б	Установка ворот деревянных с утепленными полотнами	м2	I7,6	0,47	8
	Ц.I,ч.II п.I96	Стоимость полотен ворот	м2	I6	II,30	I8I
	-"- п.23I	Стоимость коробок воротных	п. м	24,8	0,63	I6
	Ц.I,ч.I п.468	Стоимость металлоконструкций ворот	кг	I90	0,37	70
		Итого по разделу:	руб	-	-	3634

I	2	3	4	5	6	7
		X.Внутренняя отделка				
I	I7-324 27-28-г	Подготовка потолков из сборных железобетонных плит под окраску	м2	I348	0,I2	I62
2	I7-298 27-23-е	Подготовка поверхностей из монолитного бетона под окраску	м2	II3	0,I7	I9
3	I7-I38 27-I3-в	Облицовка стен и перегородок глазурованными плитками	м2	I45	4,07	590
4	I7-283 27-23-а	Простая штукатурка стен и перегородок	м2	75	0,29	22
5	I7-299 27-24-а	Улучшенная штукатурка стен и перегородок	м2	3I40	0,44	I382
6	I7-3I8 27-27-б	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров	м2 гор пр	67	0,97	65
7	I7-3II 27-24-и	Штукатурка дверных и оконных откосов	м2	85	0,95	8I
8	I7-589 27-49-б	Известковая побелка стен и потолков	м2	807	0,04	32
9	I7-59I 27-49-г	Эмульсионная окраска стен и потолков	м2	2252	0,26	586
I0	I7-59I 27-49-г I7-684	Высококачественная эмульсионная окраска Цена:0,26+0,I2=0,38	м2	763	0,38	290
II	I7-576 27-64-б 27-48-б	Улучшенная клеевая окраска стен и потолков	м2	I73I	0,09	I56
I2	I7-632 27-54-з 27-65-з	Простая масляная окраска стен	м2	75	0,45	34

I	2	3	4	5	6	7
I3	I7-299 27-24-а	Улучшенная масляная окраска стен	м2	369	0,44	I62
I4	I7-647 27-55-е 27-66-е	Улучшенная масляная окраска оконных блоков	м2 окр	I27	0,23	29
I5	I7-648 27-55-ж 27-66-ж	Улучшенная масляная окраска дверных блоков	м2 окр	44I	0,29	I28
I6	I7-7I7 27-6I-г	Покрытие дверей бесцветным лаком	м2	29	0,I3	4
I7	I4-I75 22-25-з	Окраска стальных конструкций подвесного потолка масляной краской за 2 раза	т	9,43	8,58	8I
I8	I4-I78 22-25-л	Окраска лестничных решеток	т	0,4I	I0,50	4
I9	I4-I78 22-25-л	Окраска металлических лестниц	т	3,I	I0,50	33
20	36-300 49-66-д	Устройство каркаса на потолке для крепления акустических плит	м2	9	2,I9	20
2I	36-339 49-68-к	Обшивка потолка звукоаппаратной акустическими перфорированными плитами ПА/С	м2	9	4,38	39
22	I7-33I 27-29-г	Высококачественная штукатурка по сетке подвесного потолка в вестибюле	м2	I8I	2,93	530
23	I9-I89 28-II-и к=0,2 на перфор.	Обшивка каркаса потолка асбоцементными листами Цена:0,97+0,23х0,2= =I,02	м2	254	I,02	259

I	2	3	4	5	6	7
24	I5-2 23-I-а	Устройство деревянного каркаса потолка	м3	5,8	85,00	493
25	I5-25I 23-49-а	Антисептирование деревянного каркаса	м3	5,8	3,6I	2I
		Декоративная стенка зрительного зала и стена сценической коробки				
26	I4-30-7I 22-7-з	Монтаж металлоконструкций декоративной стенки и сценической коробки	т	6,I9	47,80	296
	П.I,ч.II п.III	Стоимость каркаса стен из одиночных швеллеров из стали ВкстЗкп	т	4,65	I67,00	777
	-"- п.II2	То же, составного сечения	т	I,54	I75,00	270
27	I3-6I 2I-9-г	Установка дополнительной арматуры	т	4,7	I79,00	84I
28	I4-I79-7I 22-25-м	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	т	6,I9	24,50	I52
29	I7-325 27-29-а	Улучшенная штукатурка по сетке стен с устройством каркаса	м2	275	2,29	630
30	I9-I06 28-7-д	Звукоизоляция стены кинопроекционной минераловатными плитами	м3	3,I	63,00	I95
		Навесные щиты в спортивном зале				
3I	I5-2-7I 23-I-а прим.	Устройство элементов каркаса из брусков	м3	0,3	85,00	26

I	2	3	4	5	6	7
32	IMC 24-I05	Обшивка каркаса щитов сосновой рейкой	м	2840	0,I6	454
33	II-473 I9-30-I	Установка деталей крепления щитов к стене	т	0,22	I4,20	3
	Цен. Госстр. прил.2	Стоимость деталей крепления	т	0,22	306,00	67
		Цена:300,00xI,02=306,00				
34	I7-7I5 27-6I-в	Окраска щитов нитроэмалью с подготовкой поверхности под окраску	м2	354	0,68	24I
35	I3-337 I3-338 2I-26-з,и	Стальные трубчатые леса для отделки зрительного зала при высоте помещения более 6м	м2 гор пр	255	0,98	250
		Цена:0,592+0,385=0,98				
		Итого	руб	-	-	9424
		в т.ч.строительные работы	"	-	-	808I
		металлоконструкции		-	-	I343
		Стоимость местных материалов				
I	Ценник Госстроя СССР п.I25	Раствор известковый	м3	76,0	I3,60	I034
2	-"- п.I20	Раствор цементно-известковый	м3	9,63	I4,80	I43
		Итого стоимость местных материалов:	руб	-	-	II77
		Итого по разделу	руб	-	-	I060I
		в т.ч.строительные работы				9257
		металлоконструкции				I343

I	2	3	4	5	6	7
		XI. Разные работы				
		Сцена				
I	I6-II6 I6-II7	Асфальтобетонная стяжка толщиной 60 мм под полы сцены	м2	I35	0,25	34
		Цена:0,I8+0,0098х7=0,25				
2	I6-95 25-II-е	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	I35	0,32	43
3	I6-3I2 25-22-в	Дощатое покрытие пола толщиной 60 мм из брусьев	м2	I35	5,63	760
		Цена:3,72+3,I9х0,6=5,63				
4	I5-227 23-43-а	Установка деревянной лестницы на сцену	м2 гор пов маршей	2,3	8;94	2I
		Вентшахты № I и 2				
5	I3-35 2I-7-б	Кладка стен шахт из обыкновенного глиняного кирпича	м3 клад	I,7	3,47	6
6	24-708 33-26-а	Устройство металлического каркаса вентшахт	т	0,6	304,00	I82
7	I9-I45 28-I0-д	Натягивание металлической сетки	м2	3	0,79	2
8	I4-I79 22-25 -м	Масляная окраска металлического каркаса	т	0,6	24,50	I5
9	I7-703 27-68-з	Масляная окраска металлической сетки	м2	6	0,55	3
I0	I9-65 28-3-ж	Изоляция стен вентшахт полужесткими минераловатными плитами	м3	0,7	39,30	28

I	2	3	4	5	6	7
II	I7-325 27-29-а	Штукатурка стен по сетке с устройством каркаса	м2	II	2,29	25
I2	I7-200 27-I7-а	Улучшенная штукатурка стенок с наружной стороны	м2 опт пов	II	0,63	7
I3	I6-59I 26-9-е прим.I	Покрытие вентшахт оцинкованной кровельной сталью	м2	I2,I	I,52	I8
		Штакетные и колосниковые площадки				
I4	I4-23-7I 22-7-а	Монтаж металлических балок	т	6,28	2I,I5	I33
		Цена:I8,90+(8,90+6,I0)х х0,I5=2I,I5				
I5	Ц.№ I ч.II п.II8	Стоимость металлических балок составного сечения из стали ВстЗкп	т	4,07	I78,00	725
I6	-"- п.II6	То же, из одиночных двутавров из стали ВстЗкп	т	2,2I	I6I,00	356
I7	I4-I75-7I 22-25-з	Масляная окраска балок за 2 раза	т	6,28	8,58	54
I8	I4-29-7I 22-7-ж т.ч. п.6	Монтаж металлических ограждений площадок	т	0,35	29,30	I0
		Цена:26,I0+(7,70+I3,60)х х0,I5=29,30				
I9	Ц.№ I ч.II р.I п.45I	Стоимость металлических конструкций ограждения из стали ВстЗкп	т	0,35	244,00	85
20	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска металлического ограждения за 2 раза	т	0,35	I0,50	4

I	2	3	4	5	6	7
2I	I5-2-7I 23-I-а	Устройство дощатого настила из брусков	м3	I0,2	85,00	867
22	I5-25I 23-49-а	Огнезащита дощатого настила	м3	I0,2	3,6I	37
		Софитная галерея				
23	I4-23-7I 22-7-а т.ч. п.6	Монтаж металлических балок галереи Цена:I8,90+(8,90+6,I0)х0,I5= =2I,I5	т	I,08	2I,I5	23
24	Ц.№ I ч.П п.II6	Стоимость металлических балок из одиночных швеллеров и уголков	т	I,08	I6I,00	I74
25	I4-I75-7I 22-25-з	Масляная окраска балок за 2 раза	т	I,08	8,58	9
26	I4-29-7I 22-7-ж	Монтаж металлического ограждения Цена:26,I0+(7,70+I3,60)х х0,I5=29,30	т	0,70	29,30	2I
27	Ц.№ I ч.П п.45I	Стоимость металлоконструкций	т	0,70	244,00	I7I
28	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,70	I0,50	7
29	I5-2-7I 23-I-а	Устройство деревянного каркаса под настил галереи	м3	0,5	85,00	43
30	I6-3I2 25-22-в	Устройство дощатого настила толщиной 60мм Цена:3,72+3,I9х0,6=5,63	м2	34	5,63	I9I
3I	I5-25I	Огнезащита дощатого настила	м3	5,I	3,6I	I8
32	I7-327 27-29-б	Улучшенная штукатурка по сетке металлических балок с обратной стороны	м2	40	2,69	I08

I	2	3	4	5	6	7
		Рабочая галерея				
33	I4-23-7I 22-7-а т.ч. п.6	Монтаж металлических балок галерей Цена:I8,90+(8,90+6,I0)х х0,I5=2I,I5	т	2,75	2I,I5	58
34	Ц.№ I ч.II п.II6	Стоимость металлических балок из одиночных швеллеров и уголков из стали Вст3кп	т	2,75	I6I,00	443
35	I4-I75-7I 22-25-з	Масляная окраска балок за 2 раза	т	2,75	8,58	24
36	I4-29-7I 22-7-ж т.ч. п.6	Монтаж металлического ограждения галерей Цена:26,I0+(7,70+I3,60)х х0,I5=29,30	т	I,56	29,30	46
37	Ц.№ I ч.II п.45I	Стоимость металлоконструкций ограждения из стали Вст3кп	т	I,56	244,00	38I
38	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска металлического ограждения за 2 раза	т	I,56	I0,50	I6
39	I5-2-7I 23-I-а	Устройство деревянного каркаса под настил рабочих галерей	м3	0,5	85,00	43
40	I6-3II 25-22-в	Устройство дощатого настила толщиной 40 мм Цена:3,84+3,3Iх0,I=4,I7	м2	75	4,I7	3I3
4I	I2-25I 23-49-а	Огнезащита дощатого настила	м3	2,I	3,6I	8
		Козырек м/о 4-5				
42	I2-77 20-I0-д	Устройство монолитного железобетонного козырька из бетона М-200	м3	I2,8	20,80	266

I	2	3	4	5	6	7
43	Ц.№ I ч.II п.25	Стоимость товарной арматуры класса А-I	т	0,7	I65,00	II6
44	-"- п.26	То же, класса А-II	т	I,64	I72,00	282
45	-"- п.8I	То же, класса В-I	т	0,06	206,00	I2
46	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,04	309,00	I2
47	I9-I00 28-7-а	Утепление балок пенобетонными плитами	м3	I,2	2,62	3
48	I9-I45 28-I0-д	Обертывание утеплителя сеткой	м2	I3	0,79	I0
49	I4-32-7I 22-7-к	Монтаж металлических подвесок для подвесного потолка	т	0,6	53,50	32
50	II-475-7I I9-30-и	Установка закладных деталей подвесного потолка	т	0,II	II3,00	I2
5I	Ц.№ I ч.II п.453	Стоимость металлоконструкций из стали ВКст3кп	т	0,6	266,00	I60
52	Цен. Госстроя прил.2	Стоимость закладных деталей	т	0,II	306,00	34
53	I4-I72-7I 22-25-д	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,7I	5,70	4
54	I7-327 27-29-б	Улучшенная штукатурка по сетке подвесного потолка	м2	42	2,69	II3
55	I7-620 27-52-д прим.I	Окраска подвесного потолка ПХВ красками	м2	42	0,43	I8

I	2	3	4	5	6	7
56	I4-29-7I 22-7-ж	Монтаж металлического ограждения козырька	т	0,I	29,30	3
		Цена:26,I0+(7,70+I3,60)х х0,I5=29,30				
57	Цен.№ I ч.II п.45I	Стоимость металлоконструкций ограждения из стали Вст3кп	т	0,I	244,00	24
58	I4-I78 -7I 22-25-л	Масляная окраска металлического ограждения за 2 раза	т	0,I	I0,50	I
		Вентрешетки				
59	I5-355-7I 23-65-г	Сборка решеток из брусков	м2	27,I	I,04	28
60	Ц.№ I ч.II п.222	Стоимость решеток из сосны	м3	I,I	I29,00	I42
6I	I7-730 27-6I-ж прим.3 2I-I5I 59-30-а	Покрытие решеток лаком за 2 раза с подготовкой поверхности под окраску	м2	33,0	0,28	9
		Цена:0,0972хI,8+0,II= =0,28				
62	I5-I5I-7I 23-49-а	Огнезащита деревянных конструкций решеток	м3	I,I	3,6I	4
		Вентрешетка РД-6				
63	I5-2-7I 23-I-а прим	Устройство элементов каркаса из брусков	м3 древ	0,0I	85,00	I
64	ГМС 24-I07	Обшивка каркаса дубовыми раскладками	п. м	9,6	0,03	I
65	ГМС Ц.I,р.9 п.363	Стоимость раскладок	"	9,6	0,39	4

I	2	3	4	5	6	7
66	I7-730 27-6I-ж Прим.3 2I-I5I 59-30а	Покрытие решеток лаком за 2 раза Цена:0,0972xI,8+0,II= =0,28	м2	0,6	0,28	I
67	I5-I5I-7I 23-49-а	Огнезащита деревянных конструкций решеток	м3	0,02	3,6I	I
		Встроенные шкафы				
68	I5-2-7I 23-I-а прим	Устройство элементов каркаса из брусков	м3 древ	0,4	85,00	34
69	I5-350-7I 23-65-а	Сборка встроенных шкафов из отдельных готовых элементов	м2 раз пов шкафа	70,5	0,68	48
70	Ц.№ I ч.II п.378	Стоимость стенок шкафов из столярной плиты	м2	33	5,0I	I65
7I	-"- п.377	То же, полок	м2	5,5	5,I5	28
72	Ц.№ I ч.I п.I90	Стоимость стенки из фанеры	м3	0,2	I88,00	38
73	I5-I90-7I таб. 23-35-в	Установка шкафных дверей площадью до 3м2	м2	33	2,I5	7I
74	Ц.№ I ч.II п.378	Стоимость дверок шкафов из столярной плиты	м2	33	5,0I	I65
75	24-708 33-26-а	Установка фурмитуры	кг	24	0,34	8
76	IMC 24-I07	Установка дубовых раскладок	м	78	0,03	2
77	IMC Ц.I,р.9 п.363	Стоимость раскладок	м	78	0,39	30

I	2	3	4	5	6	7
78	п/с	Установка дубовых ручек	шт	48	0,30	I4
79	I7-7I3 27-6I-а	Покрытие стенок и полок шкафов нитроэмалью	м2	I75	0,594	I04
		Шкафы ПК-I, ПК-2				
80	Кат. Моспроект № 2 стр.39 п.I49	Устройство пожарных шкафов из сосны, офанерованной дубовым шпоном	м2	4,5	79,70	359
		Окно звукоаппаратной и окна кинопроекционной				
8I	I5-I64-7I 23-30-в	Заполнение проемов блоками с одинарными переплетами площадью до 2м2	м2 проем по нар обв кор	I,8	4,28	8
82	Ц.№ I ч.II п.I95	Стоимость блоков	м2	I,8	II,40	2I
83	I7-88I 27-69-л	Остекление окон витринным 6 мм стеклом	м2 площ остек	I,5	0,43	I
84	Ц.№ I ч.I п.496	Прокладка резиновая	кг	I	0,90	I
85	-"- п.803	Стекло витринное 6мм	м2	I,53	3,52	5
86	I7-7I5 27-6I-в	Окраска окон нитроэмалью	м2 окр	2,2	0,68	2
		Барьер гардероба				
87	I5-93-7I 23-I4-и	Установка и стоимость барьера с покрытием лаком Цена: 2,68+50,60=53,28	п.м	7	53,28	373

I	2	3	4	5	6	7
		Вешалка гардероба				
88	24-708 33-26-а	Установка металлических конструкций вешалок	кг	75	0,34	26
89	Каталог Моспроект 2 к ЕР№ I р.I0 п.6	Навеска щитков из досок,офанерованных дубовым шпоном	м	44	I7,04	750
90	24-266 22-59-л прим.	Покрытие металлических конструкций эмалью	т	0,08	24,50	2
9I	ГМС 24-I56 3I-3а,б	Установка никелированных крючков	шт	324	0,55	I78
		Скамья				
92	ГМС 43-37 прим	Установка скамеек из деревоплиты на металлических ножках	шт	8	20,20	I62
93	I6-332 25-23-б	Облицовка сиденья скамеек линолеумом	м2	3,5	3,64	I3
		Рама ограждения в спортивном зале				
94	I4-30-7I 22-7-з	Монтаж металлической рамы	т	0,28	47,80	I3
95	П.№ I ч.II п.I33	Стоимость металлоконструкций	т	0,28	375,00	I05
96	I4-I79-7I 22-25-м	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,28	24,50	7
97	I9-I4I I9-I45 зарплата 23-I0-а,д	Заполнение каркаса капроновой сеткой Цена:0,3I+0,05=0,36	м2	24	0,36	9

I	2	3	4	5	6	7
98	Пр-т 43-I2 стр.20	Стоимость капроновой сетки Цена:5,65хI,02=5,76	кг	4,8	5,76	28
99	II-474-7I I9-30-м	Установка закладных деталей для крепления баскетбольных щитов, тренировочного щита, шведской стенки, оконной сетки весом до 5кг	т	0,09	259,00	23
I00	II-475-7I I9-30-н	То же, весом более 5кг	т	0,08	II3,00	9
I0I	Цен. Госстроя прим.2	Стоимость закладных деталей Цена:300,0хI,02=306,00	т	0,I7	306,0	52
I02	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска закладных деталей за 2 раза	т	0,I7	I0,50	2
I03	II-564-7I II-565-7I I9-4I-а,б	Дополнительные затраты на вертикальный транспорт материалов и установку конструкций при строительстве здания высотой более 5 этажей Цена:65,00+46,I0=III,I0	I00 м2 площ	I,45	III,I0	I6I
		Итого:	руб		9833	
		в т.ч.общестр.	руб		6870	
		металлоконструкции			2963	

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость местных материалов				
I	Ценник Госстроя СССР п.3I0	Асфальтобетон	т	I8,8	II,90	224
2	Ценник Госстроя СССР п.I5	Бетон М-200	м3	I3	24,60	320
3	-"- п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс шт	0,65	47,50	3I
4	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,4	I3,I0	5
5	-"- п.I25	Раствор известковый I:2,5	м3	I3,I	I3,60	I78
6	-"- п.I20	То же, цементно-известковый I:I:6	м3	0,4	I4,80	6
7	Ценник Госстроя СССР Д.в I п.I0	Плиты пенобетонные	м3	I,I	28,90	3I
		Итого стоимость местных материалов	руб	-	-	795
		Итого по разделу XI	руб	-	I0628	
		в т.ч.общестр.работы	руб	-	7665	
		металлоконструкции			2963	

С М Е Т А № 2

на отопление, теплоснабжение калориферов сельского Дома Культуры с залом на 400 мест со спортзалом 24хI2 со стенами из кирпича

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969 г. 6,65 тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Объем здания I6063 м3

Стоимость на: I м3 здания 0,4I руб.

Обоснование: по чертежам ОВ-I-ОВ-27

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование работ или затрат	Един измер	К-во	Стоим един изм р.к.	Общая стоим руб
I	2	3	4	5	6	7
		I. Отопление				
		а)Монтажные работы				
I	23-45 30-I0-а	Прокладка стальных водогазопроводных труб Диам.- I5 мм	м	2I0	0,74	I55
2	23-46 30-I0-а	То же, диам.-20 мм	м	227	0,79	I79
3	23-47 30-I0-а	То же, диам.- 25мм	м	35I	0,96	337
4	23-48 30-I0-а	То же, диам.- 32мм	м	2I6	I,I2	242
5	23-49 30-I0-а	То же, диам.-40 мм	м	5I	I,24	63
6	Ц.№ I ч.Ш п.I466	Краны двойной регулировки КД-Р диам.I5мм	шт	28	0,83	23

I	2	3	4	5	6	7
7	-"- п.I539	Кран проходной пробковый сальниковый муфтовый IIч6бк диам-I5 мм	шт	3	0,8I	2
8	Ц.№ I ч.Ш п.I30	Вентили запорные муфтовые I5кчI8п диам.I5мм	м-	7	0,95	7
9	-"- п.I3I	То же, диам.- 20мм	"	I2	I,I0	I3
I0	-"- п.I32	То же, диам.-25мм	"	5	I,44	7
II	-"- п.I34	То же, диам.-40мм	"	4	2,35	9
I2	-"- п.I520	Кран пробноспускной сальниковый диам.-I5мм	шт	5	0,86	4
I3	-"- п.I52I	То же, диам.-20мм	шт	I5	I,05	I6
I4	-"- п.I522	То же, диам.-25мм	шт	II	I,48	I6
I5	-"- п.I523	То же, диам.-32мм	шт	2	2,I9	4
I6	23-689 32-I2-г	Кран для спуска воздуха системы Маевского диам- I5 мм	шт	34	0,40	I4
I7	23-I04 30-I4-а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	I055	0,03	32
I8	23-652 32-I5 Доп.2 Ц.№ I ч.Ш п.295I	Конвекторы типа "Комфорт" Цена:0,28+7,35=7,64	экм	I7I	7,64	I306
I9	23-646 32-9-б	Радиаторы чугунные типа М-I40-АО	экм	302	5,29	I598
		Итого	руб	-	-	4027
		Накладные расходы I4,9%				600
		Итого	руб			4627

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	278
		Итого	руб	-	-	4905
		Пуск и регулировка I%	руб	-	-	49
						4954
		б) Строительные работы				
I	I7-737 27-60-в	Антикоррозийное покрытие трубопроводов перед изоляцией лаком № I77 за 2 раза	м2	3I	0,3I	I0
2	I9-24 28-2-г	Теплоизоляция трубопроводов скорлупами минераловатными на фенольной связке толщ 40мм	м3	2,78	45,00	I25
3	Сб.доп. № 3 к ЕРЕР I9-228 28-I5-д	Покрытие трубопроводов по изоляции лакостеклотканью	м2	I27	2,7I	344
4	I7-703 27-60-з	Масляная окраска неизолированных труб, радиаторов за 2 раза	м2	326	0,55	I79
		Итого	руб	-	-	658
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	I09
		Итого	руб	-	-	767
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	46
		Итого	руб	-	-	8I3
		Итого по I разделу	руб	-	-	5767

I	2	3	4	5	6	7
		II. Теплоснабжение калориферов				
		а) Монтажные работы				
I	23-46 30-I0-а	Прокладка стальных водогазопроводных труб диам.-20мм	м	59	0,79	47
2	23-47 30-I0-а	То же, диам.-25 мм	м	24	0,96	23
3	23-48 30-I0-а	То же, диам.-32 мм	м	43	I,I2	48
4	23-49 30-I0-а	То же, диам.-40мм	м	57	I,24	7I
5	23-50 30-I0-б	То же, диам.-50мм	м	6	I,49	9
6	23-72 30-II-а Ц.№ I ч.I п.I9I5 п.I97	То же, диам.-76х3мм стальных электросварных труб Цена: 2,38-I,47+0,99= =I,90	м	I4	I,90	4I
7	Ц.№ I ч.III п.I30	Вентили запорные муфтовые I5кч18п диам.-I5 мм	шт	7	0,95	7
8	-"- п.I3I	То же, диам.-20мм	шт	5	I,I0	6
9	-"- п.I32	То же, диам.-25мм	шт	5	I,44	7
I0	-"- п.I33	То же, диам.-32мм	шт	4	I,7I	7
II	-"- п.I34	То же, диам.-40мм	шт	I	2,35	2
I2	23-I07 30-I5-а	Задвижки чугунные с выдвижным шпинделем марки 30ч6бр диам.- 50 мм	шт	5	II,00	55

I	2	3	4	5	6	7
I3	23-I08 30-I5-б	То же, диам.-80мм	шт	4	I7,I0	68
I4	23-I39 30-I5-б	Клапаны обратные диам.-80 мм	шт	2	I7,80	36
I5	23-I04 30-I4-а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	203	0,03	6
		Итого	руб			433
		Накладные расходы I4,9%	руб			I08
		Итого	руб			54I
		Плановые накопления 6%	руб			32
		Итого	руб			573
		Пуск и регулировка I%	руб			6
		Итого	руб			579
		б)Строительные работы				
I	I7-737 27-60-в	Антикоррозийное покрытие трубопроводов перед изоляцией лаком № I77 за 2 раза	м2	20	0,3I	6
2	I9-24 28-2-г	Теплоизоляция трубопроводов скорлупами минераловатными на фенольной связке толщ 30мм	м3	I,2	45,00	54

I	2	3	4	5	6	7
3	Сб.доп. п № 3 к ЕРЕР I9-228 28-I5-д	Покрытие трубопроводов по изоляции лакостеклотканью	м2	69	2,7I	I87
4	I7-703 27-60-3	Масляная окраска неизолированных труб за 2 раза	м2	0,55	0,55	3
		Итого	руб	-	-	250
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	4I
		Итого	руб	-	-	29I
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	I7
		Итого	руб	-	-	308
		Итого по II разделу	руб	-	-	887
		Сводка по смете				
I		Отопление	руб	-	-	5767
II		Теплоснабжение калориферов	руб	-	-	887
		Всего по смете	руб	-	-	6654

Составила: Л.Башарова

С М Е Т А № 3

на узел управления и бойлерную сельского Дома культуры с залом на 400 мест со спортзалом 24хI2, со стенами из кирпича

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января 1969 г. I,I2 тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Объем здания I6053 м3

Стоимость на:
I м3 здания 0,07 руб.

Обоснование: по чертежам ОВ-I по ОВ-27

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование работ или затрат	Един измер	К-во	Стоим един изм р.к.	Общая стоим руб
I	2	3	4	5	6	7
		I. Узел управления				
		а)монтажные работы				
I	23-75 30-II-в	Прокладка стальных бесшовных труб диам.- I33х4мм	м	I,5	4,05	6
2	23-73 30-II-б Ц.№ I ч.I п.I954 п.204	То же, из стальных электросварных труб диам.-89х3мм	м	9,5	2,34	22
		Цена:2,85-I,67+I,I6= =2,34				
3	23-72 30-II-а Ц.№ I ч.I п.I9I5 п.I97	То же, диам.-76х3мм	"	9,5	I,90	I8
		Цена:2,38-I,47+0,99= =I,90				
4	23-50 30-I0-б	То же, стальных водогазопроводных труб диам.-50 мм		3,2	I,49	5
5	23-49 30-I0-а	То же, диам.-40мм	"	I	I,24	I

I	2	3	4	5	6	7
6	23-47 30-I0-а	То же, диам.-25мм	м	0,7	0,96	I
7	23-664 32-I0-б	Грязевик абонентский диам.-80 мм	шт	I	23,90	24
8	23-663 32-I0-а	То же, диам.-50мм	шт	I	I5,90	I6
9	23-679 32-II-а	Элеватор стальной тип ВТИ № 2	шт	I	24,50	25
I0	23-I08 30-I5-б	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая, марки 30ч6бр диам-80мм	шт	2	I7,I0	34
II	23-I07 30-I5-а	То же, диам.50мм	шт	3	II,00	33
I2	Ц.№ I ч.Ш п.I5I3	Кран пробковый сальниковый, I06I9бк диам.-25 мм	шт	4	I,63	7
I3	24-708 33-26-а	Опоры металлические	кг	63	0,34	2I
I4	23-I04 30-I4-а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	32	0,03	I
		Итого	руб	-	-	2I4
		Накладные расходы I4,9%	руб	-	-	32
		Итого	руб	-	-	246
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	I5
		Итого	руб	-	-	26I
		Пуск и регулировка I%	руб	-	-	3
		Итого	руб	-	-	264

I	2	3	4	5	6	7
		б) Строительные работы				
I	I7-737 27-60-в	Антикоррозийное покрытие трубопроводов перед изоляцией лаком № I77 за 2 раза	м2	6	0,3I	2
2	I9-5I 28-3-г П.№ I ч.I п.I40	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными толщ 40мм Цена:7,77+24хI,03=32,49	м3	0,5	32,49	I6
3	I9-I46 28-II-а I9-I44 28-I0-г	Асбестоцементная штукатурка по сетке Цена:0,80+0,82=I,62	м2	II	I,62	I8
4	Сб.доп № 3 к ЕРЕР I9-228 28-I5-д	Покрытие трубопроводов по изоляции лакостеклотканью	м2	II	2,7I	30
		Итого	руб	-	-	66
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	II
		Итого	руб	-	-	77
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	5
		Итого	руб	-	-	82
		Итого по I разделу	руб	-	-	346

I	2	3	4	5	6	7
		II. Бойлерная горячего водоснабжения				
		а) Монтажные работы				
I	23-6I0 32-5-е 23-704 32-6-а пк I9-05 п.04-008	Водоподогреватель скоростной ост 34-588-68 ƒ=0,8 5-ти секционный	шт	I	476,8I	477
		Цена:I9,70+2,II+95+90х4= =476,8I				
		в т.ч.зарпл.I0,6+I,I6= =II,76			II,76	
2	23-6I5 32-7-а	Насос центробежный I,5 К-6 с электродвигателем мощн I,5квт	к-т	I	9,72	I0
		в т.ч.зарплата 6,70			6,70	
3	Ц.№ I ч.Ш п.I6I8	Стоимость	"	I	53,60	54
4	Доп.№ I к Ц.№ I ч.Ш п.2585	Виброизоляторы пружинные ДО-42	шт	4	6,97	28
5	23-709 32-I6-а	Рукав-вставка диам - 40мм	шт	I	I2,70	I3
6	23-709 32-I6-а	То же, диам-50мм	шт	I	I2,70	I3
		Итого	руб	-	-	595
		Накладные расходы I4,9%	руб	-	-	8
		на пункты: 4-6				
		Начисления 70% на зарплату: на п.I,2	руб	-	-	I3
		Итого	руб	-	-	6I6

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	37
		Итого:	руб	-	-	653
		Пуск и регулировка I%	руб	-	-	7
		Итого:	руб	-	-	660
		б) Строительные работы				
I	I7-737 27-60-в	Антикоррозийное покрытие водоподогревателя лаком № I77 за 2 раза	м2	9	0,3I	3
2	I9-5I 28-3-г Ц.№ I ч.I р.IУ п.I40	Теплоизоляция водоподогревателя матами минераловатными толщ. 40мм	м3	0,48	32,49	I6
		Цена:7,77+24xI,03=32,49				
3	I9-I46 28-II-а I9-I44 28-I0-г	Асбестоцементная штукатурка по сетке	м2	I7	I,62	28
		Цена:0,80+0,82=I,62				
4	Сб.доп № 3 к ЕРЕР I9-228 28-I5-д	Покрытие изолируемой поверхности водоподогревателя лакостеклотканью	м2	I7	2,7I	46
		Итого:	руб	-	-	93
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	I5
		Итого:	руб	-	-	I08
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	6
		Итого:	руб	-	-	II4
		Итого по II разделу	"	-	-	774

I	2	3	4	5	6	7
		Сводка по смете				
I		Узел управления	руб	-	-	346
II		Бойлерная горячего водоснабжения	руб	-	-	774
		Всего по смете	руб	-	-	II20

Составила: Л.Башарова

С М Е Т А № 4

на вентиляцию сельского Дома культуры с залом на 400 мест, со спортзалом 24хI2 со спортзалом 24хI2 со стенами из кирпича

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969г. 27,70 тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Объем здания I6063 м3

Стоимость на 1м3 здания I,72 руб.

Обоснование: По чертежам ОВ-I по ОВ-27

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование работ или затрат	Един измер	К-во	Стоим един изм р.к.	Общая стоим руб
I	2	3	4	5	6	7
		а) Камера ПК-50 (система ПР-I)				
I	24-725 33-28-в	Установка вентиляторной секции с вентилятором Ц4-70 № I2,5 с электродвигателем А02*72-6	к-т	I	58,00	58
2	Доп. вып.2 к Ц № I ч.Ш п.2752 п/к I5-07 п 0I-595 п 0I-594	Стоимость	"	I	744,30	744
		Цена: 8,5I-(294-I97)хI,I= =744,3				
3	24-736 33-29-в	Установка соединительной секции	"	I	I5,70	I6
4	Рекоменд А-I2-I52 п.46	Стоимость	"	I	76,00	76

I	2	3	4	5	6	7
5	24-743 33-30-г	Установка калориферной секции при однорядной компаковке	к-т	I	48,90	49
6	п/к 23-08 доп.4 п.5-029	Стоимость калорифера КВСII-П Цена:I70xI,I=I87,00	шт	I	I87,00	I87
7	п/к 23-08 доп.4 п.5-030	То же, КВСI2-П Цена:245xI,I=269,50	шт	I	269,50	270
8	Ц.№ I ч.Ш п.I563	Стоимость рамы под калориферы	т	0,I70	260,00	44
9	24-394 33-37-г	Установка заслонки воздушной обводной с ручным приводом 400xII60	шт	I	4,92	5
I0	Рекомен AI2-I52 п. 4	Стоимость	"	I	44,00	44
II	24-758 33-32-б	Установка приемной секции с фильтром ФШК	к-т	I	75,00	75
I2	Реком. AI2-I52 п.28	Стоимость	"	I	I66,00	I66
I3	Реком. AI2-I52 п.8	Натягивание фильтровальной ткани Цена:2,75+0,26=3,0I	м2	60	3,0I	I8I
I4	24-748 33-3I-а	Установка заслонок воздушных рециркуляционных 860xII00 мм	шт	2	33,40	67
I5	Рекомен. AI2-I52 п.I4	Стоимость	"	2	80,50	I6I

I	2	3	4	5	6	7
I6	24-749 33-3I-6	Установка заслонки воздушной утепленной с электроподогревом, I400xI800Э с электроприводом МЭО-I0/I00	шт	I	33,70	34
I7	Рекомен. AI2-I52 п.8	Стоимость	шт	I	467,00	467
		Итого:	руб	-		-2644
		Накладные расходы 70% на зарпл.по пунктам I,3,5,II,I4,I6				II4
		Накладные расходы I4,9% по пунктам 9,I0	руб	-		- 7
		Итого:	руб	-		- 2765
		Плановые накопления 6%	"	-		- I66
		Итого:	руб	-		- 2931
		Пуск и регулировка 2,5%	руб	-		- 73
		Итого:	руб	-		-3004
		б) Камера ПК-I0 (система ВТЗ-I)				
I	24-486 33-I8-в	Установка вентиляторной секции с вентилятором Ц4-70 № 6,3 с электродвигателем А02-32-6, на виброосновании	к-т	I	8,22	8

I	2	3	4	5	6	7
2	Доп.№ 2 к Ц.№ I ч.Ш п.2778 п/к I5-0I п.0I-588 п.0I-586	Стоимость Цена:I9I-(52-39,5)xI,I= =I77,25	к-т	I	I77,25	I77
3	24-735 33-29-б	Установка соединительной секции	к-т	I	II,00	II
4	Реком. AI2-I52 п.44	Стоимость	шт	I	44,00	44
5	24-74I 33-30-б	Установка калориферной секции при однорядной компоновке	к-т	I	27,60	28
		в т.ч.зарпл.I3,80		I3,8		
6	п/к 23-08 доп.4 п.5-028	Стоимость калориферов КВС-I0П Цена:64xI,I=70,4	шт	2	70,40	I4I
7	Ц.№ I ч.Ш п.I563	Стоимость рамы под калориферы	т	0,099	260,00	26
8	24-394 33-37-г	Установка заслонки воздушной обводной с ручным приводом 200xI240 мм	шт	I	4,92	5
9	Реком. AI2-I52 п.3	Стоимость	шт	I	I8,I0	I8
I0	24-736 33-29-в	Установка приемной секции без фильтра	к-т	I	I5,70	I6
II	Рекоменд AI2-I52 п.38	Стоимость	"	I	56,00	56
I2	24-748 33-3I-а	Установка заслонок воздушных рециркуляционных Ц600x800мм в т.ч.зарпл.I5,80	шт	I I5,8	33,40	33

I	2	3	4	5	6	7
I3	Рекомен AI2-I52 п.I2	Стоимость	шт	I	75,00	75
		Итого:	руб	-	-	638
		Накладные расходы 70% на зарплату на пункти: 3,5,I0,I2				34
		Накладные расходы I4,9% по пунктам: I,2,8,9				30
		Итого:	руб	-	-	702
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	42
		Итого	руб	-	-	744
		Пуск и регулировка 2,5%	руб	-	-	I9
		Итого	руб	-	-	763
		в)Сантехнические работы				
I	24-724 33-28-б Доп.№ 2 к Ц.№ I ч.Ш п.2750 н/к I5-0I п.0I-592 п.0I-587	Вентилятор ц/б Ц4-70 № 8 с электродвигателем А02-4I-6 на виброоснование	к-т	I	335,80	336
		Цена:43,90+403-(I48-47) xI,I=335,8				
		в т.ч.зарпл.I8,I	руб	I8,I		
2	24-486 33-I8-в					

I	2	3	4	5	6	7
	Доп.I к Ц.№ I ч.Ш п.2570 п/к I5-0I п.0I-585 п.0I-578	То же, Ц4-70 № 5 электродвигателем А0Л2-I2-6 на виброизолирующем основании Цена:8,22+III-(35,5-20,5)x xI,I=I02,72	к-т	I	I02,72	I03
3	24-485 33-I8-б Доп.2 к Ц.№ I ч.Ш п.2777 п/к I5-0I п.0I-588 п.I2-022	То же, Ц4-70 № 3,2 с электродвигателем А0Л-2I-4 на виброизолирующем основании Цена:6,I3+76-(27-I0,70)x xI,I=64,20	к-т	I	64,20	64
4	24-724 33-28-б Доп.2 к Ц.№ I ч.Ш п.2750 п/к I5-0I п.0I-592 п.0I-588	То же,Ц4-70 № 8 с электродвигателем А02-42-6 Цена:43,9+403-(I48-52,0) xI,I=34I,30 в т.ч.зарпл.I8,I0	к-т руб	I I8,I	34I,30	34I
5	24-449 33-I6	Вставки из прорезиненной ткани	м2	7,5	I3,00	98
6	24-35 33-I-б	Воздуховоды из листовой стали толщ 0,7мм периметром до I000 мм	м2	20	5,68	II4
7	24-49 33-2-г	Воздуховоды из листовой стали толщ Iмм, периметром до 2000 мм	м2	I3	5,29	69
8	24-50 33-2-д	То же, диам.- до 2600 мм	м2	II9	5,28	628

I	2	3	4	5	6	7
9	24-5I 33-2-е	То же, диам.до 3460 мм	м2	67	4,94	33I
I0	24-52 33-2-ж	То же, диам.до 5200мм	м2	29	4,86	I4I
II	24-53 33-2-з	То же, диам.до 5600мм	м2	II0	4,77	525
I2	24-774 33-34-б Ц.№ I ч.I п.45	Асбестоцементная коробка Цена:I,59+0,97xI,05= =2,6I	м2	I508	2,6I	3935
I3	24-4I 33-2-б	Воздуховоды из листовой стали толщ Iмм, круглого сечения диам.до 3I5 мм	м2	I8	5,34	96
I4	24-42 33-2-в	То же, диам.- до 500мм	м2	29	4,63	I34
I5	24-44 33-2-д	То же, диам.до 900 мм	м2	I0	4,22	42
I6	24-405 33-9-а	Решетки щелевые регулирующие тип Р Р-I50	шт	II5	0,99	II4
I7	24-406 33-9-а	То же, Р-200	шт	32	I,II	36
I8	24-4I7 33-9-а	Решетки воздухоприточные тип РР 600х200 мм	шт	40	I,06	42
I9	Ц.№ I ч.Ш п.I846	Стоимость	м2	4,80	I7,80	85
20	24-4I7 33-9-а	Решетки жалюзийные СТД5290 490х450 мм	шт	32	I,06	34
2I	Ц.№ I ч.Ш п.I846	Стоимость	м2	7,04	I7,80	I25

I	2	3	4	5	6	7
22	Ц.№ I ч.Ш п.749	Дросселъ-клапаны I00xI50 мм	шт	24	2,92	70
23	-"- п.749	То же, I00x200мм	шт	3	2,92	9
24	-"- п.749	То же, I00x250мм	шт	3	2,92	9
25	-"- п.749	То же, I50xI50мм	шт	3	2,92	9
26	-"- п.750	То же, I50x250 мм	шт	2	3,28	7
27	24-392 33-37-6 Доп.№ I к Ц.№ I ч.Ш п.2597	Клапаны воздушные регулирующие с ручным приводом 200x200 мм Цена:3,26+25=28,26	шт	I	28,26	28
28	24-392 33-37-6 Доп.№ I к Ц.№ I ч.Ш п.2597	То же, 200x250мм Цена:3,26+25=28,26	шт	4	28,26	II3
29	24-392 33-37-6 Доп.№ I к Ц.№ I ч.Ш п.2597	То же, 200x400мм Цена:3,26+25=28,26	шт	4	28,26	II3
30	24-392 33-37-6 Доп.№ I к Ц.№ I ч.Ш п.2597	То же, 250x400 мм Цена:3,26+25=28,26	шт	I	28,26	28

I	2	3	4	5	6	7
3I	24-393 33-37-а Доп.№ I к Ц.№ I ч.Ш п.2597	То же, 400х300 мм Цена:4,62+25=29,62	шт	2	29,62	59
32	24-392 33-37-б Доп.№ I к Ц.№ I ч.Ш п.2856	То же, круглого сечения диам.3I5 мм Цена:3,26+I9,80=23,06	шт	I	23,06	23
33	24-392 33-37-б Доп.№ 4 к Ц. № I ч.Ш п.3290	То же, диам. - 355 мм Цена:3,26+29,70=32,96	шт	2	32,96	66
34	24-392 33-37-б Доп.№ 2 к Ц.№ I ч.Ш п.2857	То же, диам.-400 мм Цена:3,26+2I,9=25,II	шт	I	25,II	25
35	24-393 33-37-а Доп.№ 2 к Ц.№ I ч.Ш п.2858	То же, диам.450мм Цена:4,62+23,0	шт	2	27,62	55
36	Ц.№ I ч.Ш п.I90I	Сетка металлическая с ячейками I0хI0 мм, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,64	7,42	5
37	-"- п.I902	То же, площадью до 0,30 м2	м2	I,8	6,26	II
38	-"- п.I903	То же, площадью до 0,5 м2	м2	I,9	4,65	9

I	2	3	4	5	6	7
39	24-394 33-37-г Доп.№ I к Ц.№ I ч.Ш п.2606	Заслонка воздушная с ручным приводом РI000х500Р Цена:4,92+43=47,92	шт	I	47,92	48
40	24-40I 33-37-л Доп.№ 6 к Ц.№ I ч.Ш п.370I	Заслонка воздушная утепленная КВУ с электроприводом и электроподогревом М30, I000х600 мм Цена:6,02+458=464,02 в т.ч.зарпл 4,66	шт	5 23,30	464,02	2320
4I	24-404 33-37-о Доп.№ 6 к Ц.№ I ч.Ш п.3702	То же, КВУ I600хI000 мм Цена:II+523=534 в т.ч.зарпл.	шт	2 8,50	534 I7,0	I068
42	24-603 33-20-а п/к 23-08 доп.4 п.5-024	Калорифер пластинчатый КВС6-П Цена:5,43+38хI,I=47,23	шт	I	47,23	47
43	24-604 33-20-б п/к 23-08 п.5-029	То же, КВС-IIП Цена:6,80+I70хI,I= =I93,8	шт	I	I93,8	I94
44	24-94 33-2-ж	Коробки металлические из листовой стали толщ 2 мм	м2	I9,8	6,57	I30
45	24-95 33-2-з	Кожух шумоглушителя из листовой стали толщ 2 мм	м2	22	6,69	I47

I	2	3	4	5	6	7
46	24-708 33-26-а	Подставки под калориферы	кг	32	0,34	II
47	24-708 33-26-а	Сталь уголковая	кг	264	0,34	90
48	24-446 33-I4-а	Двери герметические неутепленные	шт	9	I3,70	I23
49	24-446 33-I4-а Ц.№ I ч.Ш п.654 Доп.№ 4 к Ц.№ I ч.Ш п.3284	Дверь герметическая утепленная Цена:I3,70-II+I3,80= =I6,50	шт	I	I6,50	I7
50	24-799 33-42-ж Доп.№ 4 к Ц.№ I ч.Ш п.3383	Шумоглушители пластинчатые В-356 Цена:0,3I+28,20=28,5I	шт	I20	28,5I	342I
5I	24-799 33-42-ж Доп.№ 4 к Ц.№ I ч.Ш п.3389	То же, В-362 Цена:0,3I+37,80=38,II	шт	34	38,II	I296
52	24-799 33-42-ж Доп.№ 4 к Ц.№ I ч.Ш п.3382	То же, В-355 Цена:0,3I+I8,30=I8,6I	шт	34	I8,6I	632
53	24-799 33-42-ж Доп.№ 4 к Ц.№ I ч.Ш п.3388	То же, В-36I Цена:0,3I+23,90=24,2I	шт	I6	24,2I	387

I	2	3	4	5	6	7
54	24-799 33-42-ж Доп.№ 4 к Ц.№ I ч.Ш п.338I	То же, В-354 Цена:0,3I+I2,60=I2,9I	шт	I2	I2,9I	I55
55	24-799 33-42-ж Доп.№ 4 к Ц.№ I ч.Ш п.3387	То же, В-360 Цена:0,3I+I6,80=I7,II	шт	6	I7,II	I03
		Итого	руб	-	-	I822I
		Накладные расходы I4,9% и на пункты: 2,3,5-39; 42-55				2I09
		Начисления 70% на зарплату: I,4,40,4I				54
		Итого	руб	-	-	20384
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	I223
		Итого	руб	-	-	2I607
		Пуск и регулировка 2,5%	руб	-	-	540
		Итого	руб	-	-	22I47
		г) Строительные работы				
I	I9-63 28-3-ж Ц.№ I ч.I п.I4I	Изоляция воздуховодов матами минераловатными толщ 30 мм Цена:5,57+25,IIxI,03= =3I,42	м3	I0,2	3I,42	320

I	2	3	4	5	6	7
2	Сб.доп. № 3 I9-228 28-I5-д	Покрытие изолируемой поверхности лакостеклотувнью	м2	365	2,7I	989
3	I9-I66 28-II-г I9-I67 28-II-г I9-I45 28-I0-д	Оштукатурить кожух шумоглушителя тяжелой штукатуркой по сетке толщ 30 мм	м2	22	3,I2	69
		Цена: (0,79+0,4I+0,09х х4) 2=3,I2				
4	I7-703 27-60-з	Масляная окраска жалюзийных решеток, не изолированных воздуховодов за 2 раза	м2	I23	0,55	68
		Итого	руб	-	-	I446
		Накладные расходы I6,5%		-	-	239
		Итого	руб	-	-	I685
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	I0I
		Итого	руб	-	-	I786

Сводка по смете

а)	Камера ПК-50	руб	-	-	3004
б)	Камера ПК-I0	руб	-	-	763
в)	Сантехнические работы	руб	-	-	22I47
г)	Строительные работы	"	-	-	I786
	Всего по смете	руб	-	-	27700

Составила: Л.Башарова

С М Е Т А № 5

на водоснабжение, сельского Дома культуры с залом на 400 мест со спортзалом 24хI2 со стенами из кирпича

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969г. 5,29 тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Объем здания I6063 м3

Стоимость на: I м3 здания 0,33 руб.

Обоснование: ВКI-ВК-I6

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование работ или затрат	Един измер	К-во	Стоим един изм р.к.	Общая стоим руб
I	2	3	4	5	6	7
I	23-28 30-3-б	Прокладка стальных электросварных труб диам.- 325х8 мм (гильзы)	пт	I	I4,60	I5
2	23-3 30-I-б	Прокладка чугунных водопроводных раструбных труб диам.- I00 мм (ввод)	м	3	4,50	I4
3	23-63 30-I0-г	Прокладка стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.- 70 мм	м	350	2,74	959
4	23-62 30-I0-г	То же, диам.-50 мм	м	5	2,30	I2
5	23-6I 30-I0-в	То же, диам.-40мм	м	50	I,87	94
6	23-60 30-I0-в	То же, диам.-32 мм	м	55	I,6I	89
7	23-59 30-I0-в	То же, диам.-25 мм	м	75	I,34	I0I

I	2	3	4	5	6	7
8	23-58 30-I0-в	То же, диам.-20мм	м	40	I,07	43
9	23-57 30-I0-в	То же, диам.-I5 мм	м	I25	I,07	I34
I0	23-74 30-II-б	Прокладка стальных бесшовных горячекатанных труб диам.-I00мм	м	I20	3,29	395
II	23-I04 30-I4-а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	823	0,03	25
I2	23-6I5 32-7-а	Насос центробежный I,5К-6 с электродвигателем АОЛ2-2I-2	шт	2	9,72	I9
		в т.ч.зарпл.6,70		I3,4		
I3	Ц.№ I ч.Ш п.I6I8	Стоимость	"	2	53,60	I07
I4	23-I09 30-I5-б	Задвижка чугунная марки 30ч6бр диам.-I00мм	шт	3	2I,30	64
I5	23-386 3I-II-б	Краны поливочные с горячей водой диам.- 20 мм	шт	2	I,79	4
I6	23-385 3I-II-а Ц.№ I ч.Ш п.I826 п.I828 п.I49	Краны пожарные в шкафчике с рукавом 20м диам.-70 мм Цена:36,5-4,55+6,5хI,I- -I,78хI0+2,84х20=78,I	шт	22	78,I0	I7I8
I7	23-393 3I-I3-а	Водомер турбинный ВТ, диам.-50 мм	шт	I	24,50	25
I8	23-386 3I-II-б	Краны поливочные в нише, диам.-25мм	шт	3	I,79	5
I9	23-687 32-I2-б	Манометр общего назначения	"	I	4,I8	4

I	2	3	4	5	6	7
20	Ц.№ I ч.Ш п.I460	Краны водоразборные диам.- I5 мм	шт	I	I,30	I
2I	24-708 33-26-а	Опоры ОП-2 под водомерный узел	кг	I0	0,34	3
22	23-74 30-II-б	Патрубок из стальной трубы диам.-I08х4мм	м	0,25	3,29	I
23	Доп.I 23-I95 30-I5-а Ц.№ I ч.Ш п.I59	Вентили запорные фланцевые I5ч14бр диам- 70 мм Цена:3,9I+I2,0=I5,9I	шт	8	I5,9I	I27
24	Ц.№ I ч.Ш п.97	Вентили запорные муфтовые I5б3к диам.- 50 мм	шт	I	3,I8	3
25	-"- п.96	То же, диам.-40мм	шт	2	2,3I	5
26	-"- п.95	То же, диам.-32мм	шт	5	I,80	9
27	-"- п.94	То же, диам.-25мм	шт	9	I,32	I2
28	-"- п.93	То же, диам.-20мм	шт	26	0,85	22
29	-"- п.92	То же, диам.-I5мм	шт	2I	0,74	I6
30	Ц.№ I ч.Ш п.22I0	Фланцы стальные приварные диам.-I00 мм	шт	3	I,44	4
3I	-"- п.2207	То же, диам.-50 мм	шт	4	0,62	2

I	2	3	4	5	6	7
32	I7-737 27-62-в	Антикоррозийное покрытие трубопроводов перед изоляцией лаком № I77 за 2 раза	м2	5I	0,3I	I6
33	I9-5I 28-3-г Ц.№ I ч.I п.I40	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными толщ 40мм Цена:7,77+24xI,03=32,49	м3	2,5	32,49	8I
34	I9-203 28-I3-ж	Оклейка трубопроводов холодного водоснабжения рубероидом	м2	35	0,29	I0
35	I9-I46 28-II-а I9-I44 28-I0-г	Асбестоцементная штукатурка по сетке Цена:0,80+0,82=I,62	м2	87,0	I,62	I4I
36	I9-209 28-I4-б	Масляная окраска по изоляции за 2 раза	м2	87,0	0,52	45
37	I7-703 27-60-з	Масляная окраска неизолированных труб за 2 раза	м2	40,0	0,55	22
		Итого	руб			4347
		Накладные расходы I4,9% на пункты:I-II,I4-3I	руб	-	-	582
		Начисления 70% на зарплату: на пункт I2				9
		Накладные расходы I6,5% на пункты: 32-37				52
		Итого	руб	-	-	4990

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	299
		Всего по смете	руб	-	-	5289

Составила: Л.Башарова

С М Е Т А № 6

на канализацию сельского Дома Культуры с залом на 400 мест со спортзалом 24х12,со стенами из кирпича

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969 г. 2,45 тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Объем здания I6063 м3

Стоимость на: I м3 здания 0,I5 руб.

Обоснование: по чертежам ВК-I по ВК-I6

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование работ или затрат	Един измер	К-во	Стоим един изм р.к.	Общая стоим руб
I	2	3	4	5	6	7
I	23-35 30-6-б	Прокладка чугунных канализационных труб диам.-I00 мм	м	I30	3,95	5I4
2	23-34 30-6-а	То же, диам.-50мм	м	70	2,52	I76
3	Ц.№ I ч.Ш п.2I33	Прочистки чугунные канализационные диам.-I00 мм	шт	I7	0,29	5
4	-"- п.2I32	То же, диам.-50мм	шт	2	0,II	I
5	23-352 3I-3-г	Тройники чугунные с прямым выпуском диам.-I00 мм	шт	7	7,I6	50
6	23-322 3I-I-г Ц.№ I ч.Ш п.I909 п.I907	Умывальники прямоугольные без спинки полуфарфоровые с настольным смесителем с нижней камерой смешения с бутылочным никелированным сифоном 650х550 мм Цена:2I,80-0,89+4,46= =25,37	шт	I4	25,37	355

I	2	3	4	5	6	7
7	23-366 3I-5-а	Унитазы "Компакт" тарельчатые с непосредственно соединенными смывным бачком с прямым выпуском	шт	I6	2I,80	349
		670х300х430 (h)				
8	23-372 3I-6-а	Писсуары настенные полуфарфоровые с цельноотлитыми сифоном и писсуарным краном	шт	4	6,66	27
9	23-350 3I-3-в 23-343 3I-2-д	Поддоны душевые чугунные эмалированные со смесителем для душа, с трапом	шт	6	35,I4	2II
		Цена:30,I0+5,04=35,I4				
I0	23-355 3I-4-а	Раковина-мойка чугунная эмалированная на одно отделение М4-IМ, с настольным смесителем 600х500 мм	шт	4	I9,80	79
II	23-32I 3I-I-г	Ванна ножная керамическая с плоским дном, с центральным смесителем для умывальника с сифоном для бид 7 500х400 мм	шт	2	I9,00	38
I2	Ц.№ I ч.Ш п.2I69	Резина чугунная канализационная диам.-I00 мм	шт	8	I,37	II
I3	-"- п.2I68	То же, диам.-50мм	шт	I2	0,56	7
I4	23-6I5 32-7-а	Насос дренажный ГНОМ-I0-I0 с электродвигателем АОЛ-2-I2-2В	шт	2	9,72	I9
		в т.ч.зарпл.6,70		I3,4		

I	2	3	4	5	6	7
I5	п/к 23-0I п.06-I23	Стоимость Цена:70xI,I=77,0	шт	2	77,0	I54
I6	23-4I 30-9-а 23-42 30-9-б	Стояки из асбесто-цементных труб, диам.-I00 мм при =I,5 м Цена:4,65-I,I3xI,5= =2,95	шт	4	2,95	I2
I7	I7-737 27-62-в	Окраска чугунных труб лаком № I77 за 2 раза	м2	60	0,3I	I9
		Итого	руб	-	-	2027
		Накладные расходы I4,9% на пункты:I-I3,I6				273
		Начисления 70% на зарпл.на пункт:I4				9
		Накладные расходы I6,5% на пункт: I7				3
		Итого	руб			23I2
		Плановые накопления 6%	руб			I39
		Всего по смете	руб	-	-	245I

Составила: Л.Башарова

С М Е Т А № 7

на водостоки сельского Дома Культуры с залом на 400 мест со спортзалом 24хI2 со стенами из кирпича

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января 1969 г. 0,77 тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Объем здания I6063 м3

Стоимость на: I м3 здания 0,05 руб.

Обоснование: по чертежам ВК-Iпо ВК-I6

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование работ или затрат	Един измер	К-во	Стоим един изм р.к.	Общая стоим руб
I	2	3	4	5	6	7
I	23-37 30-6-6	Прокладка чугунных канализационных труб в водосточной сети диам- I00 мм	м	35	2,95	I03
2	23-I3 30-I-6	То же, чугунных водопроводных труб диам- I00 мм	м	30	4,75	I43
3	23-59 30-I0-в	То же, стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам- 25 мм	м	20	I,34	27
4	23-74 30-II-6 Ц.№ I ч.I п.I995 п.222	То же, стальных электросварных труб диам.-I08х4мм Цена:3,29-2+I,85=3,I4	м	I0	3,I4	3I
5	Ц.№ I ч.Ш п.22I0	Фланцы глухие диам.-I00 мм	шт	8	I,44	I2
6	23-I8I 3I-I2 МТ п/к 0I-05-0I п.76	Воронки водосточные ВР-9 Цена:I,30+I5,60хI,I= =I8,46	шт	I0	I8,46	I85

I	2	3	4	5	6	7
7	23-22 30-2-б	Фасонные части чугунные водопроводные	т	0,32	380,00	I22
8	I7-737 27-62-в	Окраска чугунных трубопроводов лаком № I77 за 2 раза	м2	23	0,3I	7
9	I7-703 27-60-з	Масляная окраска стальных трубопроводов за 2 раза	м2	3	0,55	2
		Итого:	руб	-	-	632
		Накладные расходы I4,9% на пункты: I-7				93
		Накладные расходы I6,5% на пункты: 8,9	"			I
		Итого	руб	-	-	726
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	44
		Всего по смете	руб	-	-	770

Составила: Л.Башарова

С М Е Т А № 8

на электроосвещение сельского Дома культуры с залом на 400 мест, спортзалом I2х24 м.

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января 1969 г. - 2I,26 тыс. руб.

в том числе:
Монтажные работы - 20,54
инженерное оборудование - 0,72

Показатели по смете:

Объем здания - I6063 м3

Стоимость на:
I м3 здания - I,32 руб.

Основание: Альбом Ш, черт. ЭЛ-I5 ÷ ЭЛ-23, ЭЛ-42 ÷ ЭЛ-46

№№ пп	Наимен. ценника и № № позиций	Наименование и характеристика оборудования и материалов	Един. изм.	К-во	Стоимость в рублях: единицы: оборудование	единицы: монтажн. работы	Общая: оборудование	Общая: монтажн. работы
I	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Оборудование и его монтаж						
I	57-07-2I 8-08 8-8I45	Темнитель света ТС-6М	шт	I	I22,50	23,50	I23	24
2.	I5-04-I 04-I69 8-6273	Пускатель магнитный ПМЕ-I22	"	I	7,70	8,9I	8	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3	I5-04-I 04-I84 8-6273	ПМЕ-223	шт	I	II,80	3,9I	II	4
4	То же I2-I77 8-850	Реле промежуточное РПУ-I-364	"	I	8,50	I,29	9	I
5	-"- 0I-004 8-6I4I	Выключатель автоматический АП50-2МТ	"	2	I,65	6,I6	3	I2
6	-"- I8-II3 8-6240	Кнопка управления ПКЕ-2I2-3	"	I	4,0	I,85	4	2
		Оборудование для МЗУ						
7	I5-05 II-078	Трансформатор понижающий ТСЗ-2,5/I	"	I	33,50	-	34	-
8	36-05 4-468	Выпрямительное устройство: ВСА-5А	"	I	50,0	-	50	-
9	-"- 4-I95	СВК-II0-3М	"	I	34,0	-	34	-
I0	I5-II I-08 8-I3I7	Батарея аккумуляторная 3СТ-I50	"	7	20,90	4,50	I46	32

I	2	3	4	5	6	7	8	9
II	8-I336м	Формирование и контрольный заряд - расряд аккумуляторной батареи	одно форм	I	-	85	-	85
I2	8-I340	Стеллаж для аккумуляторов одноярусный однорядный	м	5	-	22,40	-	II2
I3	Цен.8 таб.Б	Расход электроэнергии на формирование аккумуляторов	квт/час	20	-	0,02	-	I
I4	I5-04-I 05-0I5	Контактор: КН-3II	шт	2	49,0	-	98	-
I5	То же 05-I40	КТП-6022	"	I	28,0	-	28	-
I6	-"- 04-I30	Пускатель магнитный ПМЕ-04I	"	I	3,45	-	3	-
I7	-"- 0I-082	Выключатель автоматический А8II3	шт	I	9,50	-	I0	-
I8	СЩЦБ ТПЭП К=0,69	Блок ввода БУ8008-23А2 6I,90х0,69	"	I	42,7I	-	43	-
I9	I5-04-I I8-058	Кнопка управления КЕ0II	"	4	I,50	-	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
20	I7-0I 0I-I86	Амперметр М-325	шт	2	I0,40	-	2I	-
2I	То же,	Вольтметр М-325	"	3	I0,40	-	3I	-
22	-"- II-0I6	Щит 75 ШСМ	"	2	0,56	-	I	-
		итого:					663	277
		Транспортные и прочие расходы	%	8			53	
		всего					7I6	277
		II. Монтажные работы и материалы неучтенные в цене монтажа.						
		Щиток осветительный:						
I	I5-04-II 4-II6 8-7I03	ОЩВ-6	шт	2	4I,0	4,II	82	8
2	То же 8-7099	СУ-9441-II	"	I	43,50	5,25	44	5
3	-"- 4-005 8-7099	СУ9441-I5	"	I	42,50	5,25	43	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9
4	I5-04-II 4-024 8-7I0I	СУ9443-20	шт	2	63,0	8,49	I26	I7
5	-"- 4-026 8-7I0I	СУ9444-I2	"	I	90,0	8,49	90	8
6	-"- 8-670 8-7088	Ящик ЯТП-0,25	"	7	I3,0	3,3I	9I	23
7	I6-02 54-028 8-850	Звонок ЗВП	"	I	9,50	I,29	I0	I
8	8-7002	Выключатель для скрытой установки	I00 шт	0,75	-	I06,0	-	80
9	8-7008	Выключатель в брызгонепроницаемом исполнении	"	0,25	-	233,0	-	58
		Розетка штепсельная:						
I0	8-7006	для открытой установки	I00 шт	0,I	-	67,I0	-	7
II.	8-7007	для скрытой установки	"	0,35	-	II7,0	-	4I
I2	8-6240	Патрон потолочный	шт.	3	-	I,85	-	6
I3		Арматура для люминесцентных ламп:						

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Потолочная:						
I3	Данные з-да изгот. 8-7035	Л20II240-08	шт	I80	36,0	2,I8	6480	392
I4	то же, 8-7035	ЛП025-2х40	"	64	26,0	2,I8	I664	I40
I5	I5-07 I-I83 8-7088	ПВЛП-2х40	"	20	42,0	2,57	840	5I
		Подвесная:						
I6	Данные з-да изгот. 8-7088	ЛД-2х40	"	I2	22,50	2,57	270	3I
I7	номенк. Рижск. з-да 8-7088	ОЛС-2-Iх40	"	80	I5,0	2,57	450	77
I8	То же 8-7088	ОЛС-3-Iх40	шт	6	I7,0	2,57	I02	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Арматура для ламп накаливания:						
		Потолочная:						
I9	Номенк. з-да Эстопласт 8-7055	арт. 88	шт	22	4,20	2,20	92	48
20	то же 8-7055	арт.I98	"	3	5,70	2,20	I7	7
2I	-"- 8-7055	арт. 353	"	I2	5,50	2,20	66	26
22	I5-07 I-020 8-7055	ПУН-I00М	"	I7	I,55	2,20	26	37
		Подвесная:						
23	То же I-049 8-7027	ППД-200	"	7	8,0	2,04	56	I4
24	-"- I-257 8-7027	ШПР-200	"	I8	I2,90	2,04	232	37
25	Номенк. з-да Эстопласт 8-7027	арт.274	"	30	5,50	2,04	I65	6I

I	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Номенк. з-да Эстопласт 8-7027	арт. 298	шт	5	I2,0	2,04	60	I0
27	-"- 8-7065	арт.306	"	I0	I0,0	2,9I	I00	29
28	-"- 8-7065	Люстра 5х60 арт.3I2		2I	I8,50	2,9I	389	6I
		Настенная:						
29	I5-07 I-072 8-7060	БУН-60М	"	45	I,50	2,47	68	III
30	предв. 8-7060	ПСХ	"	I5	3,0	2,47	45	37
3I	I5-07 08-006 8-702I	Встроенная СВП-200А	"	50	4,40	4,50	220	225
32	предв. 8-7063	Световой указатель СУВ-М	"	I0	8,0	2,89	30	29
33	I5-07 05-074	Лампа ручная переносная	"	5	2,75	-	I4	-
34	I6-03-II I-025	Лампа люминесцентная ЛБ-220 мощн. 40 вт	I0 шт	37,0	I2,0	-	444	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
35	То же 6-008	Стартер СК-220	I0 шт	35,0	4,0	-	I40	-
		Лампа накаливания 220в мощн. в вт:						
36	МТ-692 К=0,95	60	I0 шт	I3,0	I,70	-	22	-
37	То же	I00	"	5,0	4,I0	-	2I	-
38	-"-	I50	"	5,0	5,0	-	25	-
39	-"-	200	"	3,0	5,40	-	I6	-
40	I6-08-П I0-0I4	Лампа зеркальная НЗК-220-200	"	5,0	8,I0	-	4I	-
		Лампа накаливания 36 в мощн. в вт:						
4I	То же 9-006	25	"	3,0	0,60	-	2	-
42	-"- 9-007	40	"	2,0	0,60	-	I	-
43	24-05 I-275 8-8I86	Коробка клеммная У6I5	шт	20	4,50	I0,80	90	206

I	2	3	4	5	6	7	8	9
44	06-02 0-98I	Стекло для светильников с лампой накаливания	шт	70	0,76	-	53	-
45	Калькул. № I	Шкаф вводной	"	I	I32,32	35,I8	I32	35
46	№ 2	Шкаф магнитной станции	"	I	I26,76	2I,26	I27	2I
47	№ 3	Шкаф аккумуляторов	"	I	2I2,85	I8,5I	2I3	I9
48	№ 4	Шкаф билетера	"	I	63,42	I2,82	63	I3
49	0I-04 д.4 таб.I	Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-62 условным проходом 20 мм	м	240	0,24	-	58	-
50	0I-04 стр.25	Муфты для труб диам.20мм	I0 шт	4,8	0,8I	-	4	-
5I	То же	контргайки для труб, диам.20 мм	"	4,8	0,22	-	I	-
		Трубы стальные диам. до 25 мм:						
52	8-4276	с креплением скобами	I00 м	I,0	-	97,70	-	98
53	8-428I	в перекрытиях	"	I,4	-	40,90	-	57
54	05-03 стр.54	Трубы винипластовые диам.20 мм /м 900/	т	0,3	900,0	-	270	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
55	то же	Муфты из винипласта	т	0,0I	900,0	-	9	-
		Трубы винипластовые диам. до 25 мм:						
56	8-4500	с креплением скобами	I00 м	3,8	-	80,70	-	307
57	8-45I0	в перекрытиях	"	5,0	-	27,0	-	I35
		Провод АПВ-500 сеч. в ММкв:						
58	I5-09 таб.I40	2,5	км	I,0	27,0	-	27	-
59	то же	4	"	2,0	34,0	-	68	-
60	-"-	6	"	0,8	4I,0	-	33	-
6I	-"-	Провод ПВ-500 сеч.2,5 ММ кв.	"	0,2	45,0	-	9	-
62	-"- таб.I47	Провод ППВС-500 сеч. в ММ кв: 2х2,5	"	0,5	95,0	-	48	-
63	-"-	2х4	"	0,4	I30,0	-	52	-
64	-"-	Провод АППВС сеч.в ММ кв: 2х2,5	"	0,8	53,0	-	42	-
65	-"-	2х4	"	0,5	68,0	-	34	-
66	-"-	2х6	"	0,2	86,0	-	I7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
67	I5-09 таб.I47	3х2,5	км	I,0	80,0	-	80	-
68	-"-	3х4	"	0,7	I08,0	-	72	-
69	-"-	3х6	"	0,I	I27,0	-	I3	-
70	-"- таб.I88	Провод ПРКС сеч.2,5 ММ кв	"	0,2	420,0	-	84	-
		Затягивание проводов в проложенные трубы						
		Провод первый одножильный сеч. в ММ кв. до:						
7I	8-437I	2,5	I00 м	5,8	-	6,86	-	40
72	8-4372	6	"	9,2	-	8,49	-	78
		За каждый последующий провод одножильный сеч. в ММ кв до:						
73	8-4403	2,5	"	5,9	-	2,37	-	I4
74	8-4404	6	"	I8,0	-	2,72	-	49
		Прокладка провода ППВС и АППВС:						
75	8-4222	при открытой проводке	"	I5,8	-	32,40	-	5I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9
76	8-4223	при скрытой проводке	I00 м	25,0	-	I5,60	-	390
77	8-903	конструкции металлические	т	0,2	-	444,0	-	89
		итого:					I4I83	3760
		Транспортные и прочие расходы по поз:						
		I-6 ; 45-48	%	4,7			48	
		7 ; I3-33 ;	"	8,3			946	
		34-44	"	8,6			74	
		49 ; 54	"	7,9			26	
		50-5I ; 55	"	II,3			2	
		58-70	"	I0,9			63	
		итого:					I5342	3760
		Плановые накопления	%	6			92I	
		итого					I6263	3760

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Монтажные работы

Монтаж оборудования			277
Монтаж материалов			3760
итого:			4037
Плановые накопления	%	6	242
итого:			4279

СВОДКА ПО СМЕТЕ:

I. Оборудование	7I6
2. Материал	I6263
3. Монтажные работы	4279
всего:	2I258

Составила Н.Затимова

Проверил Л.Лужнов

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № I

стоимости шкафа вводного

Черт. ЭЛ-69; ЭЛ-24

№ позиц. ценник № 8	Обос-нован. расцен.	Наименование	Ед. изм.	к-во един.	Единицы: Обо-руд.	Единицы: мате-риал.	Единицы: Завод. монт.	Единицы: Мон-тажа	Общая: Обо-руд.	Общая: мате-риал.	Общая: Завод. монт.	Общая: Мон-тажа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04-П I-035 8-6605	Шкаф металлический разм.I900x800x600 мм	шт	I	-	67,0	-	I2,80	-	67,0	-	I2,80
		В шкафу установлено:										
2	I5-04-П 2-087 8-6732	Амперметр М325	"	2	-	-	0,95	0,94	-	-	I,90	I,88
3	То же 2-095 8-6732	Шунт к амперметру 75ШСМ	"	2	-	-	2,05	0,94	-	-	4,I	I,88
4	-"- 2-095 8-6732	Вольметр М325	"	3	-	-	0,95	0,94	-	-	2,85	2,82
5	-"- I-377 ТПЭП СЦШБ I36I	Блок управления БУ800З-23А2	"	I	-	+	I,35	7,83	-	-	I,35	7,83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	I5-04-II 2-I75 8-67I7	Контактор КНЗII	шт	I	-	-	2,45	2,23	-	-	2,45	2,23
7	-"- 2-I52 8-6700	Выключатель автоматический А3II3	"	I	-	-	5,70	2,42	-	-	5,7	2,42
8	I5-04-I-II 06-007 I-I32 8-6707	Выключатель пакетный ПВМI-I0	"	2	-	0,55	I,75	0,66	-	I,I0	3,5	I,32
9.	I5-04-II 2-I68 8-6725	Пускатель магнитный ПМЕ-04I	"	I	-	-	2,35	I,I0	-	-	2,35	I,I0
I0	I6-0I-III I-209 I5-04-II 2-I82 8-6735	Сопротивление ПЭВР-25	"	I	-	2,55	0,70	0,90	-	2,55	0,70	0,90
II	I5-04-II 2-I8I	Выпрямительное устройство ВСА-5А	"	I	-	-	I5,40	-	-	-	I5,40	-
I2	То же I-002 I-377	Плита асбоцементная разм.600х600 мм	"	I	-	4,60	I,35	-	-	4,60	I,35	-
I3	-"- I-348	Табличка	"	I0	-	-	0,25	-	-	-	2,5	-
I4	I5-04-I-II I9-034 2-274 24-05 I-59I	Клемма	"	I2	-	-	0,26	-	-	-	3,I2	-
		итого:								75,25	47,27	35,I8
		Комплексная регулировка % 8								6,02	3,78	-
		всего:								8I,27	5I,05	35,I8

Составила: Н.Затимова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости шкафа магнитной станции

черт. ЭЛ-68 ; ЭЛ-24

№ позиц № 8	Обоснование расценки	Наименование	Ед изм	К-во ед.	Единицы: Обор.	Единицы: матер.	Единицы: завод. монт.	Единицы: монтажа	Общая: Обор.	Общая: матер.	Общая: завод. монт.	Общая: монтажа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04-II I-035 8-6605	Шкаф металлический разм. I900x800x600 мм	шт	I	-	67,0	-	I2,80	-	67,0	-	I2,80
		В шкафу установлено:										
2	I5-04-II 2-I8I	Выпрямитель селеновый СВКII0-3М	"	I	-	-	I5,40	-	-	-	I5,4	-
		Контактор:										
3	То же 2-I75 8-67I7	КН-3II	"	I	-	-	2,45	2,23	-	-	2,45	2,23
4	-"- 2-I74 8-67I8	КТП-6022	"	I	-	-	3,55	4,85	-	-	3,55	4,85
5.	-"- 2-I05 8-6780	Трансформатор ТС8-2,5/I	"	I	-	-	I5,40	0,48	-	-	I5,4	0,48
6	I6-0I-Ш 2-I82 8-6735	Сопротивление ПЭВР-25	"	I	-	2,55	0,70	0,90	-	2,55	0,7	0,90
7	I5-04-II I-002 I-377	Плита асбоцементная разм. I000x600 мм	"	I	-	4,60	I,35	-	-	4,6	I,35	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8	I5-04-II I-348	Табличка	шт	5	-	-	0,25	-	-	-	I,25	-
9	I5-04-I-II I9-034 2-274 I-59I	Клемма	"	I2	-	-	0,26	-	-	-	3,I2	-
		итого:									74,I5	43,22 2I,26
		Комплектная регулировка	%	8							5,93	3,46 -
		всего:									80,08	46,68 2I,26

Составила: Затимова Н.Затимова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

стоимости шкафа аккумуляторов

черт. ЭЛ-66

№ позиц. по ценник № 8	Обоснование расценки	Наименование	ед. изм.	к-во ед.	Единицы: обор.	Единицы: матер.	Единицы: завод. монт.	Единицы: монтажа	Общая: обор.	Общая: матер.	Общая: завод монт	Общая: монтажа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04-II I-035 8-6605	Шкаф металлический разм I900x800x600 мм	шт	I	-	67,0	-	I2,80	-	67,0	-	I2,80
2	то же I-I04	Шкаф вводной разм. 800x450x450 мм	"	I	-	26,30	-	5,7I	-	26,3	-	5,7I
		В шкафу установлено:										
3	-"- 2-I05	Батарея аккумуляторная ЗСТ-I50 /установка/	"	7	-	-	I5,40	-	-	-	I07,8	-
4	-"- I-00I I-377	Плита проходная асбоцементная	"	I	-	3,40	I,35	-	-	3,4	I,35	-
5	-"- 2-275	Коммутация	к-т	I	-	-	7,0	-	-	-	7,0	-
		Всего:								96,70	II6,I5	I8,5I

Составила Затимова Н.Затимова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

стоимости шкафа билетера

черт. ЭЛ-67

№ позиц по ценник № 8	Обоснование расценки	Наименование	ед. изм.	к-во един.	единицы обор. руд.	единицы матери-ал	единицы завод. монт.	единицы монтажа	Общая обор. руд.	Общая матери-ал	Общая завод монт.	Общая монтажа
I	I5-04-II I-I03 8-6646	Шкаф металлический разм.400х300хI50 мм	шт	I	-	22,80	-	5,46	-	22,80	-	5,46
		В шкафу установлено:										
2	I5-04-II 2-II2 8-67I5	Кнопка управления КЕ-0II	"	4	-	-	4,50	I,23	-	-	I8,0	4,92
3	I5-04-I-II I9-05I 2-III 8-6735	Лампа сигнальная СС-3	"	2	-	0,90	2,35	0,90	-	I,80	4,70	I,80
4	то же I8-303 I-I32 8-6682	Переключатель ПЕ-0II	"	I	-	4,0	I,75	0,64	-	4,0	I,75	0,64
5	I5-04-II I-348	Табличка	"	5	-	-	0,25	-	-	-	I,25	-
6	I5-04-I-II I9-034 2-274 I-59I	Клемма	"	I7	-	-	0,26	-	-	-	4,42	-
		Итого:								28,60	30,I2	I2,82
		Комплектная регулировка	%	8						2,29	2,4I	
		Всего:								30,89	32,53	I2,82

Составила: Затимова Н.Затимова

С М Е Т А № 9

на постановочное освещение сельского Дома культуры
с залом на 400 мест, спортзалом I2х24 метров

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969 г. - 23,57 тыс.руб.

в том числе:

монтажные работы - I6,97
инженерное оборудование - 6,60

Показатели по смете:

Объем здания - I6063 м3

Стоимость на:
I м3 здания - I, 47 руб

Основание: Альбом Ш черт. ЭЛ-25 ÷ ЭЛ-38
ЭЛ-47 ÷ ЭЛ-65

№№ пп	Наимен. ценника и № № позиций	Наименование и характеристика оборудования и материалов	Един. изм.	К-во	Стоимость в рублях: единицы: оборудован.	единицы: монтажн. работы	общая: оборудование	общая: монтажн. работы
I	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Оборудование и его монтаж						
I	57-07-2I 3-I2 8-8I07	Регулятор театральный РТМ-60	к-т	I	I020,0	64,20	I020	64
2	8-834I	Система тросовая к регулятору на 60 ручек	"	I	-	368,0	-	368
3	I5-04-П 2-385 8-6646	Пункт распределительный ПР 9832-338	шт	2	270,0	5,46	540	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Подготовка к включению установочных автоматов 3-х пол. на ток в а до:						
4	8-6704	I00	шт	I6	-	2,99	-	48
5	8-6705	200	"	2	-	3,72	-	7
6	I5-04-0I I-005 8-6I4I	Выключатель автоматический АП50-3МТ	"	2	2,I0	6,I6	4	I2
		Пост управления:						
7	То же I8-II2 8-6240	ПКЕ-2I2-2	"	2	2,90	I,85	6	4
8	-"- I8-II4 8-6240	ПКЕ-222-I	"	I	3,20	I,85	3	2
9	57-07-2I 3-08 8-8I08	Автотрансформатор ТР-I00-30М	"	2	563,0	33,20	II26	66
I0	КИНАП г.Киев 8-8I72	Диапроектор универсальный ДПТ-3-I	"	I	I500,0	27,40	I500	27

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Оборудование для МЗУ:						
II.	I5-04-I I8-058	Кнопка управления КЕ-0II	шт	34	I,50	-	5I	-
		Пускатель магнитный:						
I2	То же 04-I65	ПМЕ-III	"	8	3,50	-	28	-
I3	-"- 04-I68	ПМЕ-II2	"	2	6,85	-	I4	-
I4	-"- 04-I7I	ПМЕ-II3	"	I	8,0	-	8	-
I5	-"- 04-I77	ПМЕ-2II	"	I	5,80	-	6	-
		Реле времени:						
I6.	-"- II-I62	РВП-2I2I	"	I	26,0	-	26	-
I7	-"- I2-I63	ПЭ-2I	"	2	3,95	-	8	-
I8	-"- 06-537	Переключатель универсальный УП-53II	"	I	I,85	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	-"- 06-540	УП53I4	шт	I	4,65	-	5	-
20	I5-04-I 0I-004	Выключатель автоматический АП50-2	"	I	I,65	-	2	-
21	то же 0I-005	АП50-3	"	I	2,I0	-	2	-
22	-"- 0I-008	А63-М	"	2	I,55	-	3	-
23	-"- 0I-02I 8-6699	А3I6I	"	30	I,85	0,64	56	I9
24	-"- 0I-022 8-6700	А3I62	"	30	3,70	2,42	III	73
		итого:					452I	70I
		Транспортные и прочие расходы	%	8			362	
		всего:					4883	70I

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Переносная аппаратура						
I	57-07-2I I-03	Прожектор линзовый универсальный ПРУ-I-2I2М	шт	8	I3,20	-	I06	-
2	то же I-I7	Прожектор "Пистолет" ПР-800М	"	4	2I,I0	-	84	-
		Прожектор театральный:						
3	-"- I-I5	ПР-025-I00	"	I2	I6,0	-	I92	-
4	-"- I-0I	ПР-05-II5	"	4	I6,0	-	64	-
5	-"- I-02	ПР-05-I50	"	I2	7,60	-	9I	-
6	-"- I-26	Рампа-софит-подсвет 4-х камерный УСРП-4з	"	I2	I6,0	-	I92	-
		Прожектор театральный ультрафиолетового облучения:						
7	-"- I-22	СВТУ-I	"	4	I38,0	-	552	-
8	-"- I-06	ПУФ-500	"	2	I24,0	-	248	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
9	57-07-2I I-28	Подсвет нижний НП-2	шт	I2	4,20	-	50	-
I0	I5-07 05-074	Лампа ручная переносная	"	4	2,75	-	II	-
		итого:					I590	
		Транспортные и прочие расходы	%	8			I27	
		всего:					I7I7	
		Ш. Монтажные работы и материалы, неучтенные в цене монтажа						
I	Кулькуляция I 8-8235	Панель ввода ВI вводно-распределительного устройства ВРУ	шт	I	I55,4I	56,70	I55	57
		Щиток групповой:						
2	I5-04-П 8-7099	СУ944I-II	"	2	48,50	5,25	97	II

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	То же 4-007 8-7101	СУ9442-II	шт	I	62,0	8,49	62	8
4	-"- 8-7088	Ящик ЯТП-0,25	"	2	I3,0	3,3I	26	7
5	I5-05 06-002 8-7088	Трансформатор понижающий ОСВ-0,5/0,5	"	I2	29,0	3,3I	348	40
6	I5-04-I-II I7-089 2-II3 24-05 I-25I 8-8208	Розетка штепсельная У220	"	4	2,50	2,42	I0	I0
7	57-07-2I 2-II 8-8208	Разъем штепсельный театральный ШТС-40П	шт	I0	3,80	2,42	38	24
8	I6-02 54-0I3 8-850	Звонок ЗД-3	"	3	I,25	I,29	4	4
		Рампа-софит-подсвет четырехкамерный:						
9	57-07-2I I-05 8-8I53	УСРП-4в	"	22	5,80	I,66	I28	37

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I0	То же I-04 8-8I63	РСП-4К	шт	I4	27,0	6,50	378	9I
II	-"- I-07 8-8I56	Горизонтальный фонарь ГФ-IМ	"	8	5,0	I,4I	40	II
I2	-"- 2-04 8-8I56	Прожектор линзовый универсальный ПРУ-I-2I2М	"	I2	I5,40	I,4I	I85	I7
		Прожектор театральный						
I3	-"- 2-08 8-8I58	ПР-05-I50	"	38	I2,30	8,I0	467	808
I4	-"- 2-02 8-8I56	ПР-05-II5	"	I0	I8,0	I,4I	I80	I4
I5	57-07-2I I-I0 8-8I60	Зеркальный глубокоизлучатель ЗГ-0,5	шт	4	II,I0	8,60	44	34
I6	I5-07 05-027 8-70I9	Светильник железнодорожный СЖ-I	"	I6	I,55	I,7I	25	27
I7.	Номенк. з-да им.Яблочкова 8-7055	Арматура потолочная НППО-0I-I00	"	6	I5,65	2,20	94	I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I8	I5-07 д.I0 I-257 8-7027	Арматура подвесная ШПР-I00	шт	2	I2,90	2,04	26	4
I9	предв. 8-7063	Светоуказантель "СУВ-М"	"	I6	3,0	2,89	48	46
		Лампа зеркальная:						
20	I6-03-П I0-007	ЗН-8	I0 шт	0,4	8,80	-	4	-
2I	То же I0-006	НЗК-220-300	"	I3,6	9,90	-	I35	-
22	-"- 7-053	Лампа криптоновая НБК-220-I00	"	5,5	I,90	-	II	-
23	-"- 7-08I	Лампа накаливания НГ-220-I000	"	0,8	5,70	-	5	-
		Лампа прожекторная:						
24	I6-03-П 22-089	ПЖ-220-I000-2	I0 шт	2,0	I5,30	-	3I	-
25	то же I0-0I7	ПЖ-220-500	"	7,2	8,80	-	63	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	I6-03-П 22-032	ПЖ-8I	I0 шт	I,2	6,25	-	8	-
27	-"- 23-007	ПЖК-220-8000	"	0,I	I32,0	-	I3	-
28	-"- 2-0I3	Лампа ртутно-кварцевая ДРТ-I000	"	0,4	I30,0	-	52	-
29	-"- 2-080	Лампа газоразрядная ДРШ-500	"	0,2	I45,0	-	29	-
30	МТ-92 К=0,95	Лампа накаливания 220 в мощн. 40 вт	"	I,6	I,70	-	8	-
3I	I6-03-П 9-006	Лампа накаливания 36 в мощн. 25 вт	"	8,0	0,60	-	2	-
32	то же 2I-087	Лампа кинопроекционная К-220-800	"	0,4	3,0	-	I	-
33	57-07-2I 3-I3 8-8I7I	Обойма съемная: ОС-I50М	шт	20	I5,0	I,I7	300	23
34	то же 3-I4 8-8I7I	ОСК-I50М	"	I0	33,0	I,I7	330	I2
35	-"- 3-I5 8-8I7I	Универсальная проекционная приставка УПП-3Ф	"	I	II6,0	I,I7	II6	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9
36	57-07-2I 8-05 8-8I7I	Приставка проекционная: ПП-2	шт	2	29,0	I,I7	58	2
37	-"- 3-02 8-8I7I	ПД-440	"	2	24,0	I,I7	48	2
38	-"- 3-08 8-8I77	Устройство для дистанционной смены светофильтров КУСС-4М	"	6	79,0	28,40	474	I70
39	-"- 3-06	Штатив легкий ШТУ-I	"	5	3,80	-	I9	-
40	-"- 3-07	Штатив тяжелый ШТУ-2	"	5	4,I0	-	2I	-
4I	-"- 3-08	Штатив-подставка ШП	"	I0	4,60	-	46	-
		Светофильтры:						
42	06-02 стр.53	Красного цвета КС-I	м2	8	20,59	-	I65	-
43	то же	Желтого цвета ЖС-2	"	8	20,09	-	I6I	-
44	-"-	Синего цвета СС-I	"	8	20,09	-	I6I	-
45	-"-	Голубого цвета СС-2	"	4	20,09	-	80	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
46	06-02 стр.53	Зеленого цвета ЭС-2	м2	4	20,59	-	82	-
47	-"-	Увиолевый УФС-2	"	2	I00,89	-	202	-
48	Заявка Главснабсбыта	Ролик неповоротный	шт	I00	I,08	-	I08	-
49	Данные з-да изгот. 8-8I9I	Клеммный ящик на 20 клеммы	"	I0	4I,0	I7,20	4I0	I72
		Штепсельная коробка:						
50	Данные з-да изготов. 8-82I2	ШКГ-2	"	2	4I,I2	7,29	82	I5
5I	то же 8-8220	ШКГ-4	"	8	56,24	I3,80	450	II0
52	-"- 8-8223	ШКГ-6	"	I4	7I,36	20,3I	999	284
		Шкаф управления:						
53	Калькул. № 2 8-83I8	ШУ-Т	шт	I	208,76	50,70	209	5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9
54	№ 3 8-8320	2ШУ-Т	шт	I	246,I6	59,90	246	60
55	№ 4 8-83I6	4ШУ-Т	"	I	94,87	38,80	95	38
56	№ 5 8-83I5	5ШУ-Т	"	I	92,35	27,I0	92	27
57	№ 6 8-83I4	6ШУ-Т	"	I	38,63	I4,30	39	I4
58	№ 7	Конструкция для установки автоматов	"	I	I56,0	-	I56	-
59	№ 8	Сборка с магнитными пускателями	"	I	22,80	-	23	-
60	8-7I83	Зарядка софитов проводом ПРКС	I00 шт	0,36	-	257,0	-	98
6I	8-7I83	Зарядка прожекторов кабелем КРПТ	"	I,34	-	257,0	-	344
		Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-62 условным проходом в мм:						
62	0I-04 доп.4 таб.I	20	м	230	0,24	-	55	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
63	то же	25	м	700	0,33	-	23I	-
64	-"-	40	"	250	0,52	-	I30	-
65	-"-	80	"	20	I,I2	-	22	-
		Муфты для тру:						
66	0I-04 стр.25	20	I0 шт	4,6	0,8I	-	4	-
67	то же	25	"	I4,0	0,87	-	I2	-
68	-"-	40	"	5,0	I,6I	-	8	-
69	-"-	80	"	0,4	3,66	-	I	-
		Контргайки для труб:						
70	-"-	20	"	4,6	0,22	-	I	-
7I	-"-	25	"	I4,0	0,37	-	5	-
72	-"-	40	"	5,0	0,5I	-	3	-
73	-"-	80	"	0,4	I,46	-	I	-
74	8-4309 K=0,8	Трубы стальные водогазопроводные в пожароопасных помещениях с креплением скобами, диам. в мм до: 25 23Ix0,8=I84,80	I00м	4,0	-	I84,80	-	739

I	2	3	4	5	6	7	8	9
75	8-43I0 К=0,8	40 248х0,8=I98,40	I00м	0,8	-	I98,40	-	I59
		То же, по металлическим конструкциям, диам.в мм до:						
76	8-43I2 К=0,8	25 I98х0,8=I58,40	"	0,2	-	I58,40	-	32
77	8-43I3 К=0,8	40 227х0,8=I8I,60	"	0,3	-	I8I,60	-	54
		То же, в перекрытиях диам. в ММ до:						
78	8-43I6 К=0,8	25 I57х0,8=I25,60	"	4,8	-	I25,60	-	603
79	8-43I7 К=0,8	40 I86х0,8=I48,80	"	I,4	-	I48,80	-	208
80	8-43I9 К=0,8	80 238х0,8=I90,40	"	0,2	-	I90,40	-	38
		Провод ПВ-500 сеч. в ММ кв:						
8I	I5-09 таб.I40	I,5	км	2,8	3I,0	-	87	-
82	То же	2,5	"	5,6	45,0	-	252	-
83	-"-	4	"	3,3	62,0	-	205	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	I5-09 таб.I40	I6	км	0,09	2I5,0	-	I9	-
85	-"-	25	"	0,I3	325,0	-	42	-
86	-"-	35	"	0,05	440,0	-	22	-
87	-"-	50	"	0,07	625,0	-	44	-
88	-"-	70	"	0,I5	855,0	-	I28	-
		Провод ПРГ сеч.в ММ кв:						
89	-"- таб.I38	2,5	"	0,5	5I,0	-	26	-
90	-"-	4	"	0,6	72,0	-	43	-
9I		Провод ПРКС сеч.I,5 ММ кв:	"	0,05	Учтено в стоимости зарядки светильников			
92	-	Кабель КРПТ сеч. 2х2,5+IхI,5 ММ кв:	"	0,2	т о	ж е		
93	8-4222	Провод ПВ при открытой проводке	I00м	4,I	-	32,40	-	I33
		Затягивание проводов в проложенные стальные трубы						
		Провод первый-одножильный сеч. в ММ кв. до:						
94	8-437I	2,5	I00м	35,0	-	6,86	-	240

I	2	3	4	5	6	7	8	9
95	8-4372	6	I00м	9,4	-	8,49	-	80
96	8-4373	I6	"	0,3	-	I2,60	-	4
97	8-4374	35	"	0,6	-	I5,80	-	9
98	8-4375	70	"	0,7	-	I6,50	-	I2
		За каждый последующий провод-одножильный сеч. в ММ кв.до:						
99	8-4408	2,5	"	35,3	-	2,37	-	84
I00	8-4404	6	"	20,0	-	2,72	-	54
I0I	8-4405	I6	"	0,6	-	4,54	-	3
I02	8-4406	35	"	I,2	-	5,I0	-	6
I03	8-4407	70	"	I,5	-	5,98	-	9
I04	8-8358	Петли гибкие проводом сеч.	м	40	-	5,40	-	2I6
	8-8379	до I0 ММ кв. до 20 проводов	петля	3	-	25,20	-	76
I05	8-47I5	Шины заземления сеч.I00 ММ кв.	I00м	I,0	-	54,40	-	54
I06	8-908	Конструкции металлические	т	0,8	-	444,0	-	355
		итого:					9220	5349

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Транспортные и прочие расходы по поз:						
		I-5 ; 53-59	%	5,I			79	
		6-8 ; 20-4I; 48-52	"	8,6			332	
		9-I4	"	7,6			I05	
		I5-I9	"	8,3			20	
		42-47	"	8,0			68	
		62-65	"	7,9			35	
		66-73	%	II,3			4	
		8I-90	"	I0,9			95	
		Итого:					9958	5349
		Плановые накопления	%	6			597	
		Итого:					I0555	5349
		Монтажные работы						
		Монтаж оборудования						70I
		Монтаж материалов						5349
		Итого:						6050
		Плановые накопления	%	6				363
		Итого:						64I3

Сводка по смете:

I.	Оборудование	4883
2.	Переносная аппаратура	I7I7
3.	Материал	I0555
4.	Монтажные работы	64I3
	всего:	23568

Составила: /Затимова/
Проверил: /Лужнов/

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № I

стоимости вводной панели ВI вводно-распределительного устройства ВРУ

Основание: черт. № ЭЛ-6

№№ пп	Обоснование расцен.	Наименование	Един. изм.	К-во един. изм.	Цена един.изм. р.к.	Общая стоим. р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-04-II I-035 I-0I5	Шкаф металлический разм. 67,0+7,90=74,90	шт	I	74,90	74,90
		В шкафу установлено:				
2.	I5-04-I-II 02-300 I-I34	Переключатель 3-х пол.на 250а I2,40+4,75+5,60=22,75	"	2	22,75	45,50
3.	То же 08-III I-I40	Предохранитель ПН-2 на I50а I,80+0,95=2,75	"	6	2,75	I6,50
4.	I5-04-II 2-275	Оцинковка	к-т	I	7,0	7,0
		итого:				I43,90
		Комплектная регулировка	%	8		II,5I
		всего:				I55,4I

Составила: Н.Затимова

13699-09

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № 2

стоимости шкафа управления I ШУ-Т

Основание: черт.№№ ЭЛ-73, ЭЛ-32

№№ пп	Обоснование расцен.	Наименование	Един. изм.	К-во един. изм.	Цена един.изм р.к.	Общая стоим. р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I,	I5-04-П I-030	Шкаф металлический разм. 800х600х366мм	шт	I	58,0	58,0
		В шкафу установлено:				
2	I5-04-I/2 I9-238 I5-04-П 2-III	Табло сигнальное ТСМ 0,55+2,35=2,90	шт	I	2,90	2,90
3	I5-04-П 2-II2	Кнопка управления КЕ-0II /установка/	"	22	4,50	99,0
4	I5-04-I-П I9-05I 2-III	Арматура сигнальная СС-3	"	2	3,25	6,50
5	I5-04-I/I I8-803 I5-04-П I-I32	Переключатель ПЕ0II 4,0+I,75=5,75	"	I	5,75	5,75
6	I5-04-П I-348	Табличка	"	I7	0,25	4,25
7	I5-04-I-П I9-034 2-274 24-05 I-59I	Клемма	"	65	0,26	I6,90
		итого:				I93,30
		Комплектная регулировка	%	8		I5,46
		всего:				208,76

Составила: Н.Затимова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №3

стоимости шкафа управления 2ШУ-Т

Основание: черт. № ЭЛ-74, ЭЛ-32

№№ пп	Обоснование расцен.	Наименование	Един. изм.	к-во един. изм.	цена един. изм. р.к.	Общая стоим. р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-04-П I-030	Шкаф металлический разм. 800х600х350 ММ	шт	I	58,0	58,0
		В шкафу установлено:				
2.	I5-04-I/I I9-238 I5-04-П 2-III	Табло сигнальное ТСМ	"	I	2,90	2,90
		Переключатель универсальный:				
3.	I5-04-П 2-I27	УП 53II	"	I	I,55	I,55
4.	То же 2-I30	УП 53I4	"	I	5,30	5,30
5.	-"- 2-II2	Кнопка управления КЕ 0II/установка/	"	8	4,50	36,0
6	I5-04-I-П I9-05I 2-III	Арматура сигнальная СС-3 0,90+2,35=3,25	"	I2	3,25	39,0
7	I5-04-I/I I8-303 I5-04-П I-I32	Переключатель ПЕ 0II 4,0+I,75=5,75	"	II	5,75	63,25
8.	I5-04-П I-348	Табличка	шт	I7	0,25	4,25
9	I5-04-I-П I9-034 2-274 24-05 I-59I	Клемма	"	68	0,26	I7,68
		Итого:				227,93
		Комплектная регулировка	%	8		I8,23
		всего:				246,I6

Составила: Н.Затимова

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № 4

стоимости шкафа управления 4ШУ-Т

Основание: черт. № ЭЛ-75, ЭЛ-38

№№ пп	Обоснование расцен.	Наименование	Един. изм.	К-во един. изм.	цена един.изм р.к.	Общая стоим. р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-04-II I-080	Шкаф металлический разм. 800х600х350 ММ	шт	I	58,0	58,0
В шкафу установлено:						
		Выключатель автоматический:/установка/				
2	I5-04-II 2-I49	АП50-2МТ	шт	I	2,05	2,05
3.	То же 2-I50	А63-М	"	2	3,I5	6,30
4.	-"- 2-I92	Реле времени РВП--2I2I /установка/	"	I	8,0	8,0
5.	-"-	Пускатель магнитный ПМЕ-2II /установка/	"	I	2,30	2,30
6.	I5-04-I-II 08-2I4 08-22I 08-228 08-235 2-I48	Предохранитель ПР-2	"	I	2,82	2,82
7	I5-04-II 2-II2	Кнопка управления КЕ-0II /установка/	шт	2	4,50	9,0
8	То же I-348	Табличка	"	5	0,25	I,25
9	I5-04-I-II I9-034 2-274 24-05 I-59I	Клемма	"	I2	0,26	3,I2
		итого:				87,84
		Комплектная регулировка	%	8		7,08
		всего:				94,87

Составила: Н.Затимова

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № 5

стоимости шкафа управления 5ШУ-Т

Основание: черт.ЭЛ-76,ЭЛ-38

№№ пп	Обоснование расцен.	Наименование	Един. изм.	К-во един. изм.	Цена един.изм. р.к.	Общая стоим. р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-04-II I-080	Шкаф металлический разм. I000x600x350 ММ	шт	I	58,0	58,0
		В шкафу установлено:				
		Пускатель магнитный /установка/				
2	I5-04-II 2-I67	ПМЕ-III	шт	2	2,30	4,60
3	То же	ПМЕ-II2	"	2	2,30	4,60
4	-"-	ПМЕ-II3	"	I	2,30	2,30
5	-"- 2-I50	Выключатель автоматический АП50-3МТ /установка/	"	I	3,I5	3,I5
6	I5-04-I-II 08-2I4 08-22I 08-228 08-235 2-I48	Предохранитель ПР-2	"	I	2,82	2,82
7	I5-04-II I-348	Табличка	"	I0	0,25	2,50
8	I5-04-I-II I9-034 2-274 24-05 I-59I	Клемма	шт	29	0,26	7,54
		итого:				85,5I
		Комплектная регулировка	%	8		6,84
		всего:				92,35

составила: Н.Затимова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6

стоимости шкафа управления 6ШУ-Т

Основание: черт.№ ЭЛ-77; ЭЛ-37

№№ пп	Обоснование расценок	Наименование	Единица измерения	Количество единиц измерения	Цена един. изм руб. коп	Общая стоимость руб коп
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-04-II I-099	Шкаф металлический разм. 400x300xI50 мм	шт	I	20,0	20,0
		В шкафу установлено:				
2	I5-04-I/I I9-238 I5-04-II 2-III	Табло световое ТСМ 0,55+2,35=2,90	шт	I	2,90	2,90
3	I5-04-II 2-II2	Кнопка управления КЕОII (установка)	шт	2	4,50	9,0
4	То же I-348	Табличка	шт	3	0,25	0,75
5	I5-04-I-II I9-034 2-274 24-05 I-59I	Клемма	шт	I2	0,26	3,I2
		Итого				35,77
		Комплектная регулировка	%	8		2,86
		Всего				38,63

Составила Н.Затимова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7

стоимости конструкции для установки автоматов

Основание: черт.№№ ЭМ-3I

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование работ или затрат	Един изм	К-во	Стоим един изм р.к	Общая стоим руб
I	2	3	4	5	6	7
I	-	Конструкция металлическая	Учтено в стоимости монтажа			
		На конструкции установлено:				
2	I5-04-II 2-I49	Автомат: АЗI6I	шт	30	2,05	6I,50
3	То же 2-I50	АЗI62	шт	30	3,I5	94,50
		Итого				I56,0

Составила Н.Затимова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8

стоимости сборки с магнитными пускателями

Основание: черт.№№ ЭЛ-72

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование работ или затрат	Един изм	К-во	Стоим един изм р.к.	Общая стоим руб
I	2	3	4	5	6	7
I	-	Сборка металлическая	Учтено в стоимости монтажа			
		На сборке установлено:				
2	I5-04-II 2-I67	Пускатель магнитный ПМЕ-III	шт	6	2,30	I3,80
3	То же 2-242	Реле промежуточное ПЭ-2I	шт	2	4,50	9,0
		Итого				22,80

Составила Н.Затимова

СМЕТА № IO

на силовое электрооборудование сельского дома культуры с залом на 400 мест, спортзалом I2х24 метров

Сметная стоимость в ценах введенных с I января I969 г.

7,47 тыс.руб.

в том числе:

Монтажные работы 4,I9

Инженерное оборудование 3,28

Показатели по смете:

Объем здания I6068 м3

Стоимость на I м3 здания 0,47 руб.

Основание: Альбом Ш.Черт. ЭЛ-6÷ЭЛ-I4 ЭЛ-42÷ ЭЛ-46

№ № пп	Наимен. ценника и № № позиций	Наименование и характеристика оборудования и материалов	Един. изм.	К-во	Стоимость (в руб) Единицы: Оборудование	Единицы: Монтажные работы	Общая: Оборудование	Общая: Монтажные работы
I	2	3	4		5	6	7	8
		I. Оборудование и его монтаж						
		Пункт силовой распределительный:						
I	I5-04-II 2-I7I 8-6646	ПР92П2 - 205	шт	2	95,0	5,46	I90	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2	То же 2-I75 8-6646	ПР9232-304	шт	I	I09,0	5,46	I09	5
3	то же 2-205 8-6646	ПР9232-3I6	шт	I	I40,0	5,46	I40	5
4	-"- 2-385 8-6647	ПР 9332-338	"	2	270,0	7,45	540	I5
5	-"- 2-396 8-6647	ПР 9332-409	"	2	276,0	7,45	552	I5
		Подготовка к включению установочных автоматов:						
6	8-6699	Однополюсных на 50А (А3I6I)	"	6	-	0,64	-	4
		трехполюсных на:						
7	8-6703	(А 3I63) 50 а	"	I4	-	2,36	-	33
8	8-6704	(А 3I24) I00а	"	22	-	2,99	-	66
9	8-6705	(А3I34) 200а	"	7	-	3,72	-	26
I0	8-6706	(А3I44) 600а	"	2	-	7,57	-	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Шкаф управления:						
II	СШБ ТПЭП К=0,69	ШУ5I02 - 03В2М	шт	2	82,II	7,57	I64	I5
I2	то же 345 К=0,69	ШУ5I02 - I3В2Ж I75 х 0,69 = I20,75	"	I	I20,75	8,I9	I2I	8
I3	-"- 347 К=0,69	ШУ5I02 - 33В2 I94х0,69=I33,86	"	I	I33,86	9,68	I34	I0
I4	-"- 356 К=0,69	ШУ5I04 - 03В2 2I0 х 0,69 = I44,90	"	I	I44,90	I4,90	I45	I5
I5	-"- 355 К=0,69	ШУ5I04 - 03В2 И 203 х 0,69 = I40,07	"	3	I40,07	I4,90	420	45
I6	-"- 362 К=0,69	ШУ5I06 - 03В2 3I5 х 0,69 = 2I7,35	"	2	2I7,35	22,70	435	45
I7	8-6646	Монтаж шкафов	"	I0	-	5,46	-	55
I8	I5-04-I 0I-005 8-6I4I	Выключатель автоматический АП50-3	"	I	2,I0	6,I6	2	6
I9	то же I8-I07 8-6240	Пост управления ПКУ-I5	"	2	3,45	I,85	7	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9
20	I7-0I 07-0I0 8-7III	Счетчик САЧ-И670П	шт	2	9,30	2,40	I9	5
2I	I5-04-I 04-050 8-6273	Пускатель магнитный: ПАЕ-52I	"	I	I6,0	3,9I	I6	4
22	то же 04-090 8-6273	ПАЕ-52I	"	I	I6,0	3,9I	I6	4
		Оборудование для МЗУ						
23	I7-0I 07-0I0	Счетчик САЧУ-И672М	шт	2	9,30	-	I9	-
24	I5-03 05-0II	Трансформатор тока ТК20	"	6	I,45	-	9	-
		Итого					3036	4II
		Транспортные и прочие расходы	%	8			243	
		Всего					3279	4II

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Монтажные работы и материалы, неучтенные в цене монтажа						
I	Калькуляция № I	Панель ввода В2 вводно-распределительного устройства ВРУ	к-т	I	I73,34	30,46	I73	30
		Пакетно-кулачковый переключатель:						
2	I5-04-I 06-053 8-5966	ПКВ - I0- 33- 30	шт	6	4,30	2,68	26	I6
3	то же 06-054 8-5966	ПКВ-25-33-30	"	I	6,40	2,68	6	3
		Соединение штепсельное:						
4	I5-04-I-II I7-064 I7-065 2-II3 24-05 I-25I 8-8208	А 700/А 70I	"	I	4,I8	2,42	4	2
5	то же I7-088 2-II3 I-25I 8-8208	У94-С/У-95	"	2	2,07	2,42	4	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9
6	М.Т. 8-6677	Панель для установки счетчиков	шт	I	4,0	2,96	4	3
7	Калькуляция № 2	Шкаф учета	шт	2	64,75	I6,56	I30	33
		Ящик протяжной :						
8	24-05 I-863 8-6677	У997	шт	20	3,0	2,96	60	59
9	то же I-864 8-6677	У998	"	I	3,60	2,96	4	3
I0	-"- I-867 8-6677	У999	"	I4	5,20	2,96	73	4I
II	-"- I-869 8-6677	УI003	"	I	9,0	2,96	9	3
		Муфта:						
I2	-"- I-38I	ТР-4	"	I8	0,09	-	2	-
I3	-"- I-384	ТР-8	"	3	0,I8	-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-62 условным проходом в мм:						
I4	0I-04 доп.4 таб,I	20	м	II00	0,24	-	264	-
I5	то же	25	"	I00	0,33	-	33	-
I6	-"-	40	"	70	0,52	-	36	-
I7	-"-	50	"	20	0,66	-	I3	-
I8	-"-	80	"	80	I,I2	-	90	-
		Муфты для труб:						
I9	0I-04 стр.25	20	I0шт	22,0	0,8I	-	-I8	-
20	то же	25	"	2,0	0,87	-	2	-
2I	-"-	40	"	I,4	I,6I	-	2	-
22	-"-	50	"	0,4	2,I7	-	I	-
23	-"-	80	"	I,6	3,66	-	6	-
		Контргайки для труб:						
24	-"-	20	"	22,0	0,22	-	5	-
25	-"-	25	"	2,0	0,37	-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
26	0I-04 стр.25	40	I0шт	I,4	0,5I	-	I	-
27	-"-	50	"	0,4	0,87	-	I	-
28	-"-	80	"	I,6	I,46	-	2	-
		Трубы стальные с креплением скобами, диам. в мм.до:						
29	8-4276	25	I00м	5,0	-	97,70	-	489
30	8-4277	40	"	0,3	-	I05,0	-	32
3I	8-4278	50	"	0,05	-	I05,0	-	5
32	8-4279	80	"	0,2	-	I36,0	-	27
		То же, в перекрытиях диам. в мм.до:						
33	8-428I	25	"	6,6	-	40,90	-	270
34	8-4282	40	"	0,4	-	43,20	-	I7
35	8-4283	50	"	0,I5	-	46,50	-	7
36	8-4284	80	"	0,6	-	75,30	-	45
		Трубы винипластовые условным проходом в мм:						
37	05-03 стр.54	20(м 200)	т	0,06	900,0	-	54	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
38	то же	25 (м 60)	т	0,03	900,0	-	27	-
39	-"-	Муфты из винипласта	"	0,0I	900,0	-	9	-
		Трубы винипластовые диам. до 25 мм:						
40	8-4500	с креплением скобами	I00м	I,0	-	80,70	-	8I
4I	8-45I0	в перекрытиях	"	I,6	-	27,0	-	43
		Металлорукав РЗ-Ц-Х диам. в мм:						
42	24-I6-49 I-053	22	м	20	0,I8	-	4	-
43	то же I-056	50	"	4	0,58	-	2	-
		Рукава металлические гибкие диам. в мм до:						
44	8-4364	25	I00м	0,2	-	53,80	-	II
45	8-4366	50	"	0,04	-	6I,30	-	2
		Провод АПВ-500 сеч.в мм,кв:						
46	I5-09 табл.№ I40	2,5	км	4,0	27,0	-	I08	-
47	то же	4	"	0,43	34,0	-	I5	-
48	-"-	6	"	0,45	4I,0	-	I8	-
49	-"-	I0	"	0,48	64,0	-	3I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
50	I5-09 табл.№ I40	I6	км	0,I5	90,0	-	I4	-
5I	-"-	35	"	0,I5	I70,0	-	26	-
52	-"-	50	"	0,06	245,0	-	I5	-
53	-"-	95	"	0,42	400,0	-	I68	-
		Провод ПВ-500 сеч.в мм.кв:						
54	-"-	2,5	"	0,I5	45;0	-	7	-
55	-"-	4	"	0,38	62,0	-	24	-
		Провод ПРГ сеч. в мм.кв:						
56	-"- табл.№ I38	I,5	"	0,45	33,0	-	I5	-
57	-"-	6	"	0,02	I00,0	-	2	-
58	-"-	I0	"	0,03	I60,0	-	5	-
		Затягивание проводов в проложенные стальные трубы						
		Провод первый - одножильный сеч. в мм.кв. до:						
59	8-437I	2,5	I00м	I4,6	-	6,86	-	I00
60	8-4372	6	"	4,2	-	8,49	-	36

I	2	3	4	5	6	7	8	9
6I	8-4373	I6	I00м	2,2	-	I2,60	-	28
62	8-4374	35	"	0,5	-	I5,30	-	8
63	8-4375	70	"	0,2	-	I6,50	-	3
64	8-4376	I20	"	I,4	-	20,0	-	28
		За каждый последующий провод-одножильный сеч. в мм.кв. до:						
65	8-4403	2,5	"	30,0	-	2,37	-	7I
66	8-4404	6	"	8,3	-	2,72	-	23
67	8-4405	I6	"	4,3	-	4,54	-	20
68	8-4406	35	"	I,0	-	5,I0	-	5
69	8-4407	70	"	0,4	-	5,98	-	2
70	8-4408	I20	"	2,8	-	7,39	-	2I
		Присоединение и подготовка к сдаче под наладку электрических машин с к.з. ротором весом в т до:						
7I	8-48I6	0,I	шт	II	-	I,40	-	I5
72	8-48I7	0,25	"	I	-	2,0I	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9
73	8-48I8	0,5	"	I	-	2,80	-	3
74	8-48I9	0,8	"	2	-	3,02	-	6
		Ревизия электрических машин с к.з. ротором весом в т до:						
75	8-4862	0,5	"	I	-	I3,70	-	I4
76	8-4863	0,8	"	2	-	I7,60	-	35
77	8-5435М	Сушка электрических машин с к.з. ротором весом до 0,8 т	"	2	-	28,50	-	57
78	Ценник 8 прил.2 таб.А	Расход электроэнергии на сушку электрических машин	I000 квт.час	0,6	-	22,0	-	I3
79	8-47I5	Шины заземления сеч.I00 мм.кв.	I00м	I,0	-	54,40	-	54
80	8-903	Конструкции металлические	т	0,3	-	444,0	-	I33
		Итого					I5I5	I904
		Транспортные и прочие расходы по поз.:						
		I; 6 - 7	%	4,7			I6	
		2-5	"	8,6			3	
		8-II	"	5,I			7	
		I2-I3;I9-28; 39	"	II,3			6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		I4-I8; 37-38; 42-43	%	7,9			4I	
		46-58	"	I0,9			49	
		Итого					I637	I904
		Плановые накопления	%	6			98	
		Итого					I735	I904
		Монтажные работы						
		Монтаж оборудования						4II
		Монтаж материалов						I904
		Итого						23I5
		Плановыен накопления	%	6				I39
		Итого						2454

Сводка по смете

Оборудование	3279
Материал	I735
Монтажные работы	2454
Всего	7468

Составила Н.Затимова

Проверил Л.Лужнов

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости панели ввода В-2 вводно-распределительного устройства ВРУ

черт. ЭЛ-27

№№ поз.	Обоснование расценки № 8	Наименование	Един. измер.	Колич. единиц	Единицы: Обор.	Материалов	Завод. монт.	Монтажа	Общая: Обор.	Материалов	Завод. монт.	Монтажа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04-II I-035 I-0I5 8-6606	Шкаф металлический разм. I700х х800х500мм	шт	I	-	74,90	-	I7,20	-	74,90	-	I7,20
		В шкафу установлено:										
2	I5-04-I-II 02-30I I-I35 8-6683	Переключатель 3-х пол. 400а	"	2	-	20,0	8,20	3,39	-	40,0	I6,4	6,78
3	то же 03-II2 2-I40 8-6688	Предохранитель ПН-2 400а	"	6	-	2,75	0,95	I,08	-	I6,5	5,7	6,48
4	I5-04-II 2-275	Опиновка	к-т	I	-	-	7,0	-	-	-	7,0	-
		Итого								I3I,40	29,I0	30,46
		Комплектная регулировка	%	8						I0,5I	2,33	
		Всего								I4I,9I	3I,43	30,46

Составила [signature] Н.Затимова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости шкафа учета

черт. ЭЛ-71

№№ позиц.	Обоснование расценника №	Наименование	Един. измер.	Колич. единиц	Единицы				Общая			
					Оборуд.	Материалов	завод. монт.	монтажа	Оборуд.	Материалов	Завод. монт.	монтажа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04-II I-030 8-6605	Шкаф металлический разм. 800х600х366мм	шт	I	-	58,0	-	I2,80	-	58,0	-	I2,80
		В шкафу установлено:										
2	I5-04-II 2-092 8-6733	Счетчик САЧУ-И672М	шт	I	-	-	2,25	2,32	-	-	2,25	2,32
3	то же 2-I06 8-6730	Трансформатор тока ТК20	"	3	-	-	I,50	0,48	-	-	4,50	I,44
		Итого								58,0	6,75	I6,56

Составила Н.Затимова

С М Е Т А № II

на слаботочные устройства сельского дома культуры с залом на 400 мест со спортивным залом 24 х I2 м

Сметная стоимость в ценах введенных с I января I969 г.

I,60 тыс.руб.

в том числе:

Монтажные работы I,45

Инженерное оборудование 0,I5

Показатели по смете

Объем здания I6063 м3

Стоимость на I м3 здания 0,I руб.

Основание черт. РС-I + РС -3

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во	Затраты труда в человеко-часах		Стоимость в рублях					
							Единицы		Общая			
					Единицы	Общая	оборудования	монтажных работ	в т.ч. зарплата эксплуатация машин	оборудование	монтажных работ	в т.ч. зарплата эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I.Оборудование										
I	I7-03чII I-097 I0-7I35	Часы электропервичные ПКЛЗ-24	шт	I	8	8	65,0	8,38	4,59	65	8	4,59
2	36-05 4-466 I0-7249	Выпрямитель ВУ-24/0,6М	шт	I	2	2	7,I	3,84	I,22	7	3	I,22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	Справ. радио пром.	Громкоговоритель абонентский 0,I5 ва	шт	I8			5,0	-	-	65	-	-
		Итого				I0				I37	II	5,8I
		Транспортные и прочие расходы 8%								II		
		Плановые накопления 6%									I	
		Всего				I0				I48	I2	5,8I
		2. Материалы и монтаж										
I	I6-0Iч.II 5-0I8 I0-3096	Трансформатор абонентский ТАГ-ТМ	шт	I	I	I	I,90	I,30	0,65	2	I	0,65
2	I7-03ч.II I-I35 I0-7I80	Часы электровторичные ВП-300-66К	"	8	I	8	8,I0	I,35	0,57	65	II	4,56
3	I6-0Iч.I 3-092 I0-4823	Устройство усилительное системы коллективного приема телевидения "УТО"	к-т	I	3	3	60,0	3,55	I,57	60	4	I,57
4	I0-3I65	Установка абонентского телевизора	шт	2	5	I0	-	4,2	2,3	-	8	4,6
5	I5-09 табл.I27	Провод ПРШМ 2хI,2	м	500			0,045	-	-	23	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	I5-09 таб.I27	Провод ПРШМ-2х0,8	м	200			0,029	-	-	6	-	-
7	I5-09 I978 таб.395	Провод ПМПЭВ-2х0,35	м	300			0,086	-	-	26	-	-
8	I5-09 таб.I40	Провод ПВ-I	м	I00			0,025	-	-	3	-	-
9	-"-	ПВ-I,5	м	I00			0,03I		-	3	-	-
I0	-"-	ПВ-4	м	500			0,062	-	-	3	-	-
II	-"- таб.II9	Провод ПТПЖ-2х0,6	м	250			0,0II	-	-	3	-	-
I2	-"-	ПТПЖ-2хI,2	м	70			0,0235	-	-	2	-	-
I3	-"- таб.II4	Кабель РК-75-4-I5	м	I20			0,I55	-	-	I9	-	-
I4	-"- таб.88	Кабель ТМП-I0х2х0,5	м	20			0,I65	-	-	3	-	-
I5	-"- таб.II2	Провод ТРП-2х0,5	м	I00			0,0II	-	-	I	-	-
I6	8-437I	Затяжка провода в трубы сеч. до 2,5 мм2 600х0,97	м	582	0,06	34,92	-	0,0686	0,0269	- 40		I5,66
I7	8-4372	То же, сеч. до 6 мм2	м	50	0,08	4,0	-	0,0849	0,0335	- 4		I,68

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8	8-4373	То же,сеч. до I6 мм2 950х0,98	м	93I	0,I0	93,I	-	0,I26	0,0482	-	II7	44,87
I9	8-I530	Прокладка кабеля весом до I кг/м в трубы 440 х 0,98	м	I37	0,I3	I7,8	-	0,I34	0,0587	-	I8	8,04
20	8-4223	Прокладка провода под штукатуркой	м	70	0,I4	9,8	-	0,I56	0,056	-	II	3,92
2I	СРСЦ № I,чI стр.200 8-3035	Трубостойка Iх2,габ.0,8	к-т	I	5	5	3,49	4,6	2-30	3	5	2,30
22	I6-0Iч3-099 I0-4802	Антенна телевизионная коллективного пользования ТЛП/I-5	шт	I	I6	I6	9,60	20,3	8,I0	I0	20	8,I0
23	I6-0Iч3-094 I0-4822	Коробка соединительная "КСТ"	"	I	I	I	0,I7	I,0	0,52	I	I	0,52
24	29-02-20 п.222 I0-4822	Коробка телевизионная КРТВ-6	"	I	I	I	2,I0	I,0	0,52	2	I	0,52
25	I0-4800	Определение места установки антенны	шт	I	6	6	-	II,7	2,78	-	I2	2,78
26	8-2660	Муфта соединительная емк. 20 х	шт	I	66	6	-	6,43	2,7	-	6	2,70

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
27	8-2792	Коробка распределительная КРТП-I0	шт	I	4	4	-	4,97	I,83	-	5	I,83
28	8-7007	Крышка декоративная У-89 ск коробками КП	"	20	0,75	I5,0	-	I,I7	0,327	-	28	6,54
29	8-7006	Розетка штепсельная У-86 ксм	"	I3	0,37	4,8	-	0,67I	0,I62	-	9	2,I
30	I0-7242	Коробки универсальные УК-2П; УК-2С и протяжные У-I98	"	53	I	53	-	0,769	0,26	-	4I	I3,78
3I	8-636I	Коробки подпольные тип I и тип II	кг	7I	0,I	7,I	-	0,36	0,05	-	26	3,55
32	СРСЦ №I, чI стр.I04	Труба стальная Л-20	м	200			0,27	-	-	54	-	-
33	-"-	Л-25	м	I20			0,37	-	-	44	-	-
34	8-4276	Прокладка стальных труб Ø до 25 мм с креплением скобами	м	97	0,66	64,0	-	0,977	0,278	-	95	26,97
35	8-428I	То же, в полу 220 х 0,97	м	2I3	0,37	78,8	-	0,409	0,I57	-	87	33,44
36	24-I6-49 I-046 8-4276	Прокладка металлорукава РI-Ц-Х-I0 с креплением скобами	м	I50			0,08	-	-	I2	-	-
		I50х0,97	м	I46	0,66	96,4	-	0,977	0,278	-	I43	40,59

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
37	05-03 п.8I7 с К=I,I п.I0I 8-45I0	Прокладка винипластовых труб в полу Ø 20 мм	м	250			0,22	-	-	55	-	-
		250 х 0,97	м	243	0,26	63,I8	-	0,27	0,II2	-	66	27,22
38	-"- п.I02 8-45I0	То же, Ø 25 мм	м	250			0,39	-	-	98	-	-
		250 х 0,97	м	243	0,26	63,I8	-	0,27	0,II2	-	66	27,22
		Итого				666,09				498	820	285,7I
		Начисление по п.п. I-3,22 - 7,6%								I0		
		-"- 5-I2,I5 - I0,9%								8		
		-"- I3-I4 - 9,7%								2		
		-"- 23,24 - I0,7%								-		
		-"- 36 - 7,9%								I		
		-"- 37,38 - II,4%								I7		
		Итого								536	820	
		Плановые накопления 6%								32	49	
		Всего								568	869	285,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3

СВОДКА ПО СМЕТЕ:

I.Оборудование	I48
2.Монтаж	88I
3.Материалы	568
Всего	I597

Составила Селиванова

С М Е Т А № I2

на кинопроекционное оборудование сельского дома культуры с залом на 400 мест со спортзалом I2 х 24 м

Сметная стоимость в ценах введенных с I января I969 г.

I5,5I тыс.руб.

в том числе:

Монтажные работы 4,28

Технологическое оборудование II,23

Показатели по смете

Объем здания I6063 м3

Стоимость на Iм3 здания 0,97 руб.

Основание: черт. КФ-I4 КФ-I0; I94 КФК

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во	Затраты труда в человеко-часах		Стоимость в рублях					
							Единицы			Общая		
					Единицы	Общая	Оборудования	Монтажных работ	в тч. зарплата эксплуатация машин	Оборудования	Монтажных работ	в т.ч. зарплата эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I.Оборудование										
I	Заявка Комитета по кинематографии	Кинопроектор стационарный 23 КПК	К-т люм.	2 I30	I	I30	I700,0 -	- 0,82	- 0,30	3400 -	- I07	- 39,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	27-2I-80 п.I369	Объектив для кашетирования ОКП-2-65	шт	2			39,0	-	-	78	-	-
3	28-0I-80 2-047 3Iу-2	Распределительное устройство 5I РУК - - I20 + I60	шт	I			470,0	-	-	470	-	-
			тн	0,I3	23I	30,03	-	20I,0	88,4	-	26	II,49
4	28-0I-80 2-038 8-I2I9	Выпрямитель 50 ВУК - I20	шт	2	44	88	550,0	44,5	23,8	II00	89	47,6
5	28-0I-80 2-054 3Iу-44	Автозаслонки I6 КПЗ-2	к-т	I			55,0	-	-	55	-	-
			тн	0,047	430	20,2	-	455,0	I89,0	-	2I	8,88
6	62-0I/40 I0-2956	Магнитофон " Юпитер - 202"	шт	2	I6	32	400,0	I4,3	7,5	800	29	I5,0
7	28-0I-0I п.62 3Iу-I74	Фильмостат ФС-I0	шт	2			33,0	-	-	66	-	-
			тн	0.7	30	2I,I	-	27,0	I3,3	-	I9	9,3I
8	28-0I-0I п.38 3Iу-I67	Электроперематыватель 35П-5	шт	I			I85,0	-	-	I85	-	-
			тн	0,055	608	38,44	-	472,0	27I,0	-	26	I4,9
9	28-0I-80 2-048 3Iу-66	Пульт дистанционного управления 55ПДУ-I	шт	2			29,0	-	-	58	-	-
			тн	0,0I2	2990	35,88	-	2993,0	I446,0	-	36	I7,35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0	28-0I-80 2-070	Пресс для склейки 35мм фильмов 35 ПКС-I	шт	I			II,0	-	-	II	-	-
II	-"- 2-065	То же, 35 Л-I	"	I			59,0	-	-	59	-	-
I2	-"- 3-072	Люксометр ЛМ-3	шт	I			40,0	-	-	40	-	-
I3	28-02-22 I4-093	Шкаф для хранения оптики	шт	I			I7,8	-	-	I8	-	-
I4	28-0I-0I п.55	Стул киномеханика	"	2			28,0	-	-	56	-	-
I5	I5-04чI 04-I9I 8-6273	Пускатель мегнитный ПМЕ - 235	"	I	3	3	8,6	3,9I	I,4	9	4	I,4
I6	Заявка Мин-ва культуры	Звуковоспроизводящее устройство "Звук - 4 х 25К"	к-т	I			3700,0	-	-	3700	-	-
		Оборудование из к-та "Звук -4х25К" II вариант										
I7	I0-3805	Шкаф оконечных усилителей 50УШ	шт	I	I8	I8	-	I7,4	8,92	-	I7	8,92
I8	I0-3804	Шкаф предварительных усилителей 50у99	"	I	I0	I0	-	I0,I	4,78	-	I0	4,78
I9	I0-3802	Пульт управления I00 К 27	"	I	83	83	-	76,5	40,9	-	77	40,9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
20	I0-38II	Шкаф питания и коммутации 40К37	шт	I	I3	I3	-	I6,0	7,23	-	I6	7,23
2I	I0-3826	Коробка включения пульта 6К 203	"	2	5	I0	-	4,I3	2,33	-	8	4,66
22	I0-38I4	Щит коммутации микрофонов 6К 23I	"	I	5	5	-	4,08	2,I7	-	4	2,I7
23	I0-3827	Коробка включения микрофонов 6 К 205	"	8	5	40	-	4,7	2,60	-	38	20,8
24	I0-3826	Коробка включения магнитофонов 6К 207	шт	I	5	5	-	4,I3	2,33	-	4	2,33
25	I0-3826	Блок питания магнитофонов 6К 237	"	I	5	5	-	4,I3	2,33	-	4	2,33
26	-"-	Коробка переходная 6 К I79	"	I	5	5	-	4,I3	2,33	-	4	2,33
27	I0-3068	Регулятор громкости 60 К 3I	"	2	7	I4	-	7,05	4,I	-	I4	8,2
28	3Iу-I56	Громкоговоритель 30А68	шт	8								
			тн	0,54	I90	I02,6	-	I95,0	89,3	-	I05	48,22
29	3Iу-I56	То же, 30А46	шт	4								
			тн	0,I6	I90	30,4	-	I95,0	89,3	-	3I	I4,28
30	3Iу-I55	То же,25А44	шт	26								
			тн	0,2I	753	I58,I3	-	686,0	350,0	-	I44	73,50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3I	3Iу-I55	То же, 25 А46	шт	3								
			тн	0,02	753	I5,06	-	686,0	350,0	-	I4	7,0
32	I0-30I7	Микрофон 82А5М	"	5	I	5	-	I,I6	0,65	-	6	3,25
33	I0-30I7	То же, МД-44	"	2	I	2	-	I,I6	0,65	-	2	I,3I
34	I0-30I9	Стойка микрофонная ИА-I3	"	4	2	8	-	I,54	0,86	-	6	3,44
35	I0-3075	Настройка блоков к-та "Звук-4х25К"	блок	8	36	288	-	36,3	2I,I	-	290	I68,8
36	I0-3402	Настройка магнитофонного каналовещания	канал	2	28	56	-	3I,3	I7,7	-	63	35,4
37	I0-3398	Настройка всейс системы стереофонического озвучания зрительного зала	студ. тракт.	I	456	456	-	5I9,0	293,0	-	5I9	293,0
38	I0-3450	То же, сценической коробки	зал	I	I92	I92	-	2I6,0	I22,0	-	2I6	I22,0
39	I0-3480	Акустические измерения	"	I	736	736	-	853,0	482,0	-	853	482
40	28-0I-0I п.7I 3Iу-I29	Экран пластикатный ЭМБ-М	м2	30	2	60	3,3	6,36	0,8	99	I9I	24,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4I	3Iу-I3I	Обрамление экрана черным полубархатом	м2	25	4	I00	-	I2,6	I,90	-	3I5	47,5
42	29-246	Навеска стального каната	к-т	I	20	20	-	I7;I	9,7	-	I7	9,7
43	I9-06чШ доп.5 I5-264 29-I34	Оттяжка	шт	4	I	4	3,2	0,8	0,5	I3	8	2,0
44	25-0I стр.27 Типовые нормативы НИИЭС Т=0I0, п.2а	Подвеска с тележкой для громкоговорителей	кг	I24			I,I0	-	-	I36		
			шт	8	II	88	-	I0;84	6,38	-	88	I9,I4
45	3Iу-I27	Монтаж рамы киноэкрана	м2	37	2	74	-	2,92	0,87	-	I08	32,I9
46	23-0I 09-009 7у-408	Насос центробежно-вихревой I СЦВ-I,5	шт	I	I4	I4	44,0	I9,7	II,2	44	20	II,2
		Итого				2955,74				I0397	3489	I667,5I
		Транспортные и прочие расходы 8%								832		
		Плановые накопления 6%									209	
		Всего				2955,74				II229	3698	I667,5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		2. Металлоконструкции										
I	СРСЦ №I,ч.II стр.92 п.462	Каркас рамы киноэкрана	тн	0,I4			272,0	-	-	38	-	-
		Накладные расходы 8,3%								3		
		Итого								4I		
		Плановые накопления 6%								2		
		Всего								43		
		3.Материалы и монтаж										
I	I0-7007	Розетки штепсельные	шт	3	0,75	2,25	-	I,I7	0,327	-	4	0,98
2	24-05 I-250 I0-7242	Коробки настенные У-994	"	I	I	I	0,44	0,769	0,26	I	I	0,26
3	24-05 I-25I I0-7242	То же, У-995	"	3	I	3	0,72	0,769	0,26	2	2	0,78
4	I0-7242	Коробки настенные У-I95	"	3	I	3	-	0,769	0,26	-	2	0,78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	I5-09 таб.I40	Провод ПВ-I,5мм2	м	I000			0,03I	-	-	3I	-	-
6	-"-	ПВ-2,5мм2	м	250			0,045	-	-	II	-	-
7	-"-	ПВ-4 мм2	м	45			0,062	-	-	3	-	-
8	-"-	ПВ-25мм2	м	50			0,325	-	-	I6	-	-
9	-"- табл.32I	Кабель КММ-2	м	I40			0,069	-	-	I0	-	-
I0	СРСЦ №I,ч,I стр.I04	Труба стальная водогазопроводная Ø 20	м	I60			0,30	-	-	48	-	-
II	-"-	Ø 40	м	40			0,65	-	-	26	-	-
I2	8-9309 сК=0,8	Прокладка стальных водогазопроводных труб Ø до 25 мм с креплением скобами в пожароопасных помещениях	м	40	I,08	43,2	-	I,85	0,53	-	74	2I,2
I3	8-43I0 сК=0,8	То же ,Ø 40	м	I0	I,II	II,I	-	I,98	0,55	-	20	5,5
I4	8-43I6 сК=0,8	То же,Ø до 25 мм в полу I20х0,97	м	II6	0,73	84,68	-	I,26	0,36	-	I46	4I,76
I5	8-43I7 сК=0,8	То же,Ø 40 мм	м	30	0,80	24,0	-	I,49	0,39	-	45	II,7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6	8-I530	Прокладка в стальные трубы кабеля весом до I кг/м I40 x 0,98	м	I37	0,I3	I7,83	-	0,I34	0,0587	-	I8	8,05
I7	8-437I	Затяжка провода сеч. до 2,5 мм2 в стальные трубы, провод первый I75 x 0,97	м	I70	0,06	I0,2	-	0,0686	0,0269	-	I2	4,57
I8	8-4372	То же,сеч. до 6 мм2	м	I0	0,08	0,8	-	0,0849	0,0335	-	I	0,34
I9	8-4374	То же, сеч. до 35мм	м	I5	0,I4	2,I	-	0,I53	0,0603	-	2	0,9
20	8-4403	То же,сеч. до 2,5мм2 каждый последующий I075 x 0,97	м	I043	0,03	3I,29	-	0,0237	0,0I3I	-	25	I3,66
2I	8-4404	То же,сеч. до 6 мм2	м	35	0,03	I,05	-	0,0272	0,0I47	-	I	0,5I
22	8-4406	То же, сеч.до 35мм2	м	35	0,06	2,I	-	0,05I	0,028I	-	2	0,98
		Итого				237,6					I48 355	III,97
		Начисление по пп. 2,3 № I0,7%									-	
		-"- 5 - 8 -I0,9%									7	
		-"- 9 - 9,7%									I	
		Итого									I56 355	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%								9	2I	
		Всего				237,6				I65	376	III,97
		Сводка пос смете:										
		I.Оборудовнние				II229						
		2.Монтаж				4074						
		3.Металлоконструкции				43						
		4.Материалы				I65						
		Всего				I55II						

Составила Селиванова

С М Е Т А № I3

на механическое оборудование сцены сельского дома культуры с залом на 400 мест, спортзалом I2 х 24

Сметная стоимость в ценах введенных с I января I969 г.

I4,8I тыс.руб.

в том числе:

Строительные работы	0,82
Монтажные работы	7,64
Инженерное оборудование	5,85

Показатели по смете:

Объем здания I6063 м3

Стоимость на:

Iм3 здания 0,89 руб.

Основание: черт. 242 М

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во	Затраты труда в человеко-часах		Стоимость в рублях					
							Единицы			Общая		
					Единицы	Общая	Оборудования	Монтажных работ	в т.ч. зарплата эксплуатация	Оборудования	Монтажных работ	в т.ч. зарплата эксплуатация
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Навесное оборудование										
		I. Оборудование										
I	29-07-0I п.73	Блок одноручьевой Ø2I0	шт	26		II,I	-	-	229	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	29-07-0I п.74	То же, двухручьевой	шт	30			I2,2	-	-	366	-	-
3	-"- п.75	То же,трехручьевой	"	24			I2,7	-	-	305	-	-
4	-"- п.76	То же,четырехручьевой	"	29			I3,5	-	-	392	-	-
5	-"- п.77	То же,пятиручьевой	"	2I			I5,4	-	-	323	-	-
6	-"- п.74	То же, двухручьевой угловой	"	6			I2,2	-	-	73	-	-
7	-"- п.78	То же,одноручьевой угловой	"	2I			II,I	-	-	233	-	-
8	29-68	Монтаж блоков	"	I57	3	47I	-	3,3	I,9	-	5I8	298,3
9	I9-06 чШ 02-09I 29-I5I	Зажим канатов	шт	I	4	4	25,0	3,5	2,0	25	4	2,0
I0	29-07-0I доп.9 п.I93	Противовес Q =800кг	к-т	3			96,0	-	-	288	-	-
	29-8I	Рама	шт	3	5	I5	-	3,7	2,I	-	II	6,3
	29-80	Грузы чугунные	тн	2,I0	9	I8,9	-	5,8	3,4	-	I2	7,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II	29-07-0I п.I93 п.I9I	Противовес Q =600 кг 96,0-32,0 = 64,0	к-т	I			64,0	-	-	64	-	-
	29-8I	Рама	шт	I	5	5	-	3,7	2,I	-	4	2,I0
	29-80	Грузы чугунные	тн	0,5I	9	4,59	-	5,8	3,4	-	3	I,78
I2	29-07-0I п.94	Противовес Q =300 кг	к-т	I9			4I,0	-	-	779	-	-
	29-8I	Рамы	шт	I9	5	95	-	3,7	2,I	-	70	39,9
	29-80	Грузы чугунные	тн	4,96	9	44,64	-	5,8	3,4	-	29	I6,86
I3	29-07-0I доп.9 п.I90 29-I06	Подвеска штанги Ø 60	шт	8	I	8	I,30	0,4	0,2	I0	3	I,6
I4	29-07-0I п.I89 29-I06	Подвеска штанги Ø 60 с цепью	"	68	I	68	2,40	0,4	0,2	I63	27	I3,6
I5	29-07-0I п.98 29-I34	Стяжка	"	I02	I	I02	3,I0	0,8	0,5	3I6	82	5I,0
I6	29-2I8	Навеска стального каната на 4 подвесках до I5 м	к-т	I9	53	I007	-	45,5	22,4	-	865	425,6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I7	29-226	Навеска стального каната на 8 подвесках до I5 софитных подъемов	к-т	3	I06	3I8	-	9I,8	45,0	-	275	I35,0
I8	29-264	Навеска каната пенькового для ручного привода АРЗ	"	I	2	2	-	I,9	I,I	-	2	I,I0
I9	0I-04 стр.42 29-II2	Штанги декорационных подъемов	м	I36			I,I2	-	-	I52	-	-
			шт	I6	3	48	-	2,I	I,2	-	3,4	I9,2
20	29-279	Навеска пенькового каната для горизонта	к-т	I	5	5	-	4,4	2,6	-	4	3,0
2I	29-393	Опробывание софитных подъемов	"	3	I0	30	-	6,9	4,I	-	2I	I2,3
22	29-392	Опробывание декорационных подъемов	"	I6	5	80	-	3,3	I,9	-	53	30,4
23	29-389	То же, горизонта	"	I	23	23	-	2I,3	I2,6	-	2I	I8,0
24	8-900	Щиты ограждений направляющих	м2	I0	4	40	-	6,23	I,94	-	62	I9,0
25	29-342	Ограждение направляющих металлической сеткой	м2	I50	3	450	-	2,6	I,4	-	390	2I0,0
		Итого				2839,I3				37I8	2490	I309,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Транспортные и прочие расходы 8%								297		
		Плановые накопления 6%	-	-	-	-	-	-	-	-	I49	-
		Всего				2839,I8				40I5	2639	I309,I8
		2.Металлоконструкции										
I	СРСЦ №I,чII стр.92 п.462 I3-279	Рамы подлебедочные и направляющие ,дуга горизонта	тн	0,I0	II6	II,6	272,0	62,7	6I,2	27	6	6,I2
		Накладные расходы 8,3%								2	I	-
		Итого				II,6				29	7	6,I2
		Плановые накопления 6%								2	I	
		Всего				II,6				3I	8	6,I2
		3. Материалы										
I	СРСЦ №I,чУ	Канат стальной 6,4-ГЛ-В-ЛС-Н-I80	м	2000			0,I0I	-	-	202	-	-
2	Пр-т 058	Канат пеньковый бельный ∅ 23,9	кг	344			4,I3	-	-	I42I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	СРСЦ №I,чI стр.52	Сетка металлическая № 20 х I,6	м2	I50	-	-	0,84	-	-	I26	-	-
		Итого								I749		
		Плановые накопления 6%								I05		
		Всего								I854		
		Раздел II. Занавес антрактно-раздвижной										
		I.Оборудование										
I	I9-06 ч.II 2-009 29-5	Электролебедка двухскоростная	шт	I	3I	3I	222,0	26,2	I5,2	222	26	I5,20
2	29-07-0I доп.9 п.I99 29-74	Узел блоков АРЗ	к-т	I	I6	I6	48,0	I3,7	8,I	48	I4	8,I0
3	29-07-0I п.8Ж 29-I77	Каретка ведущая	шт	2	I	2	I5,0	0,3	0,2	30	I	0,40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	29-07-0I п.80 29-I77	Каретка ведомая	шт	20	I	20	I2,0	0,3	0,2	240	6	4,0
5	29-246	Оснащение лебедки стальным канатом	к-т	I	20	20	-	I7,I	9,7	-	I7	9,70
6	29-376	Опробывание АРЗ	"	I	3I	3I	-	28,6	I6,8	-	29	I6,80
		Итого				I20				540	98	54,20
		Транспортные и прочие расходы 8%								43		
		Плановые накопления 6%									6	
		Всего				I20				583	99	54,20
		2.Металлоконструкции										
I	СРСЦ №I, чII стр.92 п.462 I3-442	Конструкция каркаса дороги АРЗ	тн	0,2I	I70	35,7	272,0	88,6	86,6	57	I9	I8,I9
		Накладные расходы 8;3%								5	2	
		Итого								62	2I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%								4	I	-
		Всего				35,7				66	22	I8,I9
		3. Материалы										
I	СРСЦ №I, чУ стр.48I	Канат стальной 3,3 - ГЛ -В- СС-Н-I80	м	30	-	-	0,079	-	-	2	-	-
		Плановые накопления 6%								I	-	-
		Всего								3	-	-
		4.Строительные работы										
I	ЕРЕР I5-2	Обшивка каркаса дороги деревянным брусом	м3	0,06	-	-	-	85,0	-	-	5	-
		Накладные расходы I6,5%									I	
		Итого									6	
		Плановые накопления 6%									I	
		Всего :									7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел Ш. Занавес поплан-ный.										
		I. Оборудование										
I	I9-06чШ 03-086 сК=0,5 29-III	Груз натяжной 39,0 х 0,5 = I9,5	шт	4	3	I2	I9,5	2,I	I,2	78	8	4,8
2	29-07-0I I968г. п.53 29-I48	Втулка в сборе	"	44	I	44	I,55	0,7	0,4	68	3I	I7,6
3	28-0I-0I п.30 29-I03	Дорога поплавных занавесов длиной 9м I44,0 - 3,0 = I4I,0	к-т	2	I5	30	I4I,0	I3,0	7,6	282	26	I5,2
4	29-278	Навеска пенькового каната	"	2	8	I6	-	5,8	3,4	-	I2	6,8
5	29-392	Опробывание поплавных занавесей	к-т	2	5	I0	-	3,3	I,9	-	7	3,8
		Итого				II2				428	84	48,20
		Транспортные и прочие расходы 8%								34		
		Плановые накопления 6%									5	
		Всего				II2				462	89	48,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		2. Материалы										
I	Пр-т 058	Канат пеньковый бельный Ø I2,7	кг	5			3,99	-	-	20	-	-
		Плановые накопления 6%								I		
		Всего								2I		
		Раздел IУ. Софитные подъемы										
		I. Металлоконструкции										
I	СРСЦ № I, чII стр.92 п.462 I3-486	Конструкции софитных ферм с корзинами гибкого кабеля весом до I тн	тн	0,66	48	3I,68	272,0	25,7	24,6	I80	I7	I6,24
		Накладные расходы 8,3%								I5	I	
		Итого								I95	I8	I6,24
		Плановые накопления 6%								I2	I	
		Всего				3I,68				207	I9	I6,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел У. Кулисы портальные										
		I. Оборудование										
I	I9-06 чIII 0I-365 29-I80	Колесо ходовое	шт	4	8	32	36,5	7,4	4,8	I46	30	I7,2
2	I9-06 ч.III 07-008 29-I85	Ролик направляющий	"	4	I	4	6,25	0,6	0,4	25	2	I,60
3	29-07-0I I967 г. п.52 29-68	Блок подъема светоаппаратуры	"	2	3	6	8,0	3,3	I,9	I6	7	3,80
4	29-265	Навеска пенькового каната	к-т	2	I0	20	-	8,2	4,2	-	I6	8,40
5	29-34I	Ограждение кулис металлической сеткой	м2	I7	2	34	-	I,9	I,0	-	32	I7,0
6	29-39I	Опробывание портальных кулис	к-т	2	7	I4	-	6,2	3,7	-	I2	7,4
		Итого				II0				I87	99	55,40
		Транспортные и прочие расходы 8%								I5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%									6	
		Всего:				II0				202	I05	55,40
		2. Металлоконструкции										
I	СРСП №I, чII стр.II6 п.597 I3-466	Каркас портальных кулис с мостиками осветителя	т	0,76	63	47,88	280,0	34,5	32,3	2I3	26	24,55
2	СРСП №Iч.II стр.92 п.462 I3-5I0	Дорога кулис	т	0,2I	I28	26,88	272,0	69,5	68,I	57	I5	I4,30
		Итого:				74,76				270	4I	38,85
		Накладные расходы 8,3%								22	3	-
		Итого:				74,76				292	44	38,85
		Плановые накопления 6%								I8	3	-
		Всего:				74,76				3I0	47	38,85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		3. Материалы										
I	Пр-т 058	Канат пеньковый бельный Ø I2,7	кг	4			3,99	-	-	I6	-	-
2	СРСЦ №I,чI стр.52	Сетка стальная № 20хI,6	м2	I7			0,84	-	-	I4	-	-
		Итого								30		
		Плановые накопления 6%								2		
		Всего								32		
		4.Строительные работы										
I	ЕРЕР I5-2	Изготовление каркаса кулис из деревянных брусьев с учетом фартуков	м3	0,24	-	-	-	85,0	-	-	20[illegible]	-
2	-"- I5-88	Обшивка фанерой	м2	8		-		I,82	-	-	I5	-
3	СРСЦ №I,чУ ЕРЕР I9-I89	Обшивка асбестовой тканью АТ-4	м2	40				3,99	-	-	I60	-
		Итого									I95	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Накладные расходы I6,5%									32	
		Итого									227	
		Плановые накопления 6%									I4	
		Всего									24I	
		Раздел УI. Дверь противопожарная										
		I. Оборудование										
I	I9-06чII I-002	Лебедка противопожарной двери ручная	шт	I	27	27	60,0	20,4	II,8	60	20	II,80
2	I9-05ч.III 03-030 29-I85	Ролик Ø 60	"	3	I	3	6,8	0,6	0,4	20	2	I,20
3	I9-06чIII 03-033 29-I85	Ролик направляющий Ø I20	"	2	I	2	II,0	0,6	0,4	22	I	0,80
4	I9-06чIII I5-078 29-I80	Колесо Ø 400	шт	2	8	I6	36,0	7,4	4,3	72	I5	8,60
5	29-245	Оснащение лебедки стальным канатом	к-т	I	27	27	-	22,8	I2,2	-	23	I2,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	29-384	Опробывание противопожарной двери	к-т	I	50	50	-	26,2	I5,4	-	26	I5,40
7	29-34I	Ограждение противопожарной двери стальной сеткой	м2	25	2	50	-	I,9	I,0	-	48	25,0
		Итого				I75				I75	I35	75,0
		Транспортные и прочие расходы 8%								I4	-	-
		Плановые накопления 6%								-	8	
		Всего				I75				I88	I43	75
		2.Металлоконструкции										
I	СРСЦ №I, чII стр.II6 п.597 I3-426	Каркас двери	тн	0,55	80	44,0	280,0	36,8	36,0	I54	20	I9,80
2	-"- стр.92 п.462 I3-279	Ограждение противопожарной двери	"	0,36	II6	4I,76	272,0	62,7	6I,2	98	23	22,03
		Итого				85,76				252	43	4I,83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Накладные расходы 8,3%								2I	4	
		Итого				85,76				273	47	4I,83
		Плановые накопления 6%								I6	3	
		Всего				85,76				289	50	4I,83
		2.Материалы										
I	СРСЦ №I,ч.У стр. 48I	Канат стальной 3,3-ГЛ-В-СС-Н-I8	м	I5		-	0,979	-	-	I	-	-
2	-"- №I,чI стр.52	Сетка стальная № 20 х I,6	м	25			0,84	-	-	2I	-	-
		Итого								22		
		Плановые накопления 6%								I		
		Всего								23		
		4.Строительные работы										
I	ЕРЕР I5-2	Крепление на каркасе деревянного бруса	м3	0,03				85,0	-	-	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	ЕРЕР I9-I45	Устройство металлической сетки.	м2	25				0,79	-	-	20	
3	-"- I9-I72 I9-I73	Устройство асбодиатомовой штукатурки толщ. I5 мм 0,57+0,I7=0,74	м2	64				0,74	-	-	47	-
4	-"- I9-3I СРСЦ №I, чУ стр.5II	Прокладка асбестового волокна 7,7 + 96,0 х I,05 = =I08,50	м3	0,I8				I08,50	-	-	20	
5	ЕРЕР I9-I89 СРСЦ №I, чУ стр.5I5	Прокладка асбестовой ткани АТ-I 0,97-0,73хI,05+3,4I2х хI,05 = 3,78	м2	3I				3,78	-	-	II7	-
6	ЕРЕР I9-I94	Оклейка миткелем	м2	28				I,I7	-	-	33	-
7	-"- I4-I78	Окраска металлоконструкций масляными составами	тн	0,9				I0,5	-	-	9	-
		Итого									249	
		Накладные расходы I6,5%									4I	
		Итого									290	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%									I7	
		Всего									307	
		Раздел УП. Дымовые (2 клапана)										
		I. Оборудование										
I	I9-06чП I-002 29-25	Лебедка ручная	шт	2	I6	32	60,0	I4,4	8,4	I20	29	I6,8
2	29-07-0I п.49 29-73	Блок верхний парный	"	4	8	32	I8,0	6,5	3,8	72	26	I5,2
3	29-07-0I I967г. п.38 29-68	Блок одинарный	"	3	3	9	I3,0	3,3	I,9	39	I0	5,7
4	25-0I I-02I 29-80	Груз большой	тн	0,4	9	3,6	265,0	5,8	3,4	I06	2	I,36
5	29-07-0I -67г. п.87 29-I24	Шарнир поворотного клапана	шт	2	5	I0	I6,0	4,0	2,3	32	8	4,60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	29-207	Навеска стального каната	клап.	2	I6	32	-	9,8	5,5	-	20	II,0
7	29-344	Ограждение трубчатое стального каната	м	22	I	22	-	I,5	0,3	-	55	6,6
8	29-395	Опробывание дымовых люков на 2 клапана	к-т	I	I3	I3	-	I2,0	7,I	-	I2	7,I
		Итого				I53,6				369	I62	68,36
		Транспортные и прочие расходы 8%				-				30	-	-
		Плановые накопления 6%				-				-	I0	
		Всего				I53,6				399	I72	68,36
		2. Металлоконструкции										
I	СРСЦ №I, чII стр.92 п.462 I3-497	Каркас клапанов дымовых люков	тн	0,49	58	28,42	272,0	29,2	27,6	I33	I4	I3,52
		Накладные расходы 8,3%								II	I	
		Итого				28,42				I44	I5	I3,52
		Плановые накопления 6%								9	I	
		Всего				28,42				I53	I6	I3,52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		3. Материалы										
I	СРСЦ № I, чУ стр.480	Канат стальной 6,4-ГЛ-В-ЛС-Н-I60	м	60	-	-	0,I0I	-	-	6	-	-
2	-"- №I, чI стр.I04	Труба стальная Ø 40	м	II	-	-	0,65	-	-	7	-	-
3	-"-	То же, Ø 70	м	II	-	-	I,I8	-	-	I3	-	-
		Итого								26		
		Плановые накопления 6%								2		
		Всего								28		
		4. Строительные работы										
I	ЕРЕР I5-2	Устройство каркаса из деревянного бруса	м3	0,6	-	-		85,0	-	-	5I	-
2	ЕРЕР I5-44 СРСЦ №I, чI стр.44	Обшивка клапанов древесно-волокнистыми плитами толщ. 6 мм 0,6I+(0,6I-0,5)xI,05= =0,73	м2	20	-	-		0,73		-	I5	-
3	ЕРЕР I5-45	То же, толщ. I2,5 мм	м2	20	-	-		0,68		-	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	ЕРЕР I5-2I2 сК=0,5	Обивка клапанов тонколистовой сталью по асбестовому каркасу 5,08 х 0,5 = 2,54	м2	20	-	-	-	2,54	-	-	5I	-
5	ЕРЕР I5-2I4	Окантовка листовой сталью	м2	I2	-	-	-	2,5I	-	-	30	-
6	СРСЦ №I, чУ стр.5I5 ЕРЕР I9-I89	Оклейка поверхности асбестовой тканью АТ-4 0,97-0,73хI,05+I,899х хI,9хI,05 = 3,99	м2	I2	-	-	-	3,99	-	-	48	-
7	-"- I7-733	Окраска металлической поверхности масляными составами за 2 раза	м2	2,0	-	-	-	0,I38	-	-	3	-
		Итого									2I2	
		Накладные расходы I6,5%									35	
		Итого									247	
		Плановые накопления 6%									I5	
		Всего									262	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел УШ. Направляющие и ограждение										
		I. Металлоконструкции										
I	СРСЦ №I, чII стр.92 п.462	Металлоконструкции направляющих	тн	2,56	–	–	272,0	–	–	696	–	–
2	I3-508	Монтаж направляющих из уголка 40х40	пар м	305	2	6I0	–	0,85	0,84	–	259	256,2
3	I3-509	То же, из уголка 50х50	"	II8	2	236	–	0,9I	0,90	–	I07	I06,2
		Итого				846				696	366	362,4
		Накладные расходы 8,3%								58	30	–
		Итого				846				754	396	362,40
		Плановые накопления 6%								45	24	
		Всего				846				799	420	362,40

СВОДКА ПО СМЕТЕ:

№№ п п	Наименование разделов	Оборудование		металлоконструкции		материалы	строительные работы	Итого
		изготовление	монтаж	изготовление	монтаж			
I	Навесное оборудование	4015	2639	31	8	1854	-	8547
2	Навес антрактно-раздвижной	583	99	66	22	3	7	780
3	Занавес поплавный	462	89	-	-	21	-	572
4	Софитные подъемы	-	-	207	19	-	-	226
5	Кулисы портальные	202	105	310	47	32	241	937
6	Дверь противопожарная	188	143	289	50	23	307	1000
7	Люки дымовые	399	172	153	16	28	262	1030
8	Направляющие и ограждение	-	-	799	420	-	-	1219
	Итого	5849	3247	1855	582	1961	817	14311

Составила Селиванова

С М Е Т А № I4

на дренчерные установки и автоматическую насосную станцию противопожарного оборудования сельского Дома культуры с залом на 400 мест со спортзалом 24х12 со стенами из кирпича

Сметная стоимость в ценах введенных с I января I969г.

5,56 тыс.руб.

в том числе:

Строительные работы I,I6 тыс.руб.

Монтажные работы I,90 -"-

Инженерное оборудование 2,50 -"-

Показатели по смете:

Объем здания I6063 м3

Стоимость на:

I м3 здания 0,35 руб.

Обоснование: По чертежам ВК/ПА-I- ВК/ПА-II

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование работ или затрат	Един. измер.	К-во	Стоим. един. изм. р.к.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I.Дренчерная установка				
		а/Строительные работы				
I	I7-703 27-60	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	46	0,55	25
2	I3-337 2I-26-з I3-338 2I-26	Леса стальные трубчатые при высоте помещения до I0 м	I00 м2	I,20	97,70	II7
		Цена:59,2+38,5=97,70				
3	I3-337 2I-26-з I3-338 2I-26-и	То же, при высоте помещения до I4м	I00 м2	2I,42	I36,20	I93
		Цена:59,20+38,5х2= = I36,20				
		Итого	руб.			335
		Накладные расходы I6,5%	"			55
		Итого	руб			390

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб,			23
		Итого	руб.			4I3
		б/Монтажные работы				
	I2у-I5II	Монтаж системы противопожарной защиты помещений сценической части здания дренчерными установками				
		б/ Секция управления дренчерами № I	Iм2 з/п	45	3,2I	I44
		б/Секция управления дренчерами № 2	"	I53,8	3,2I	494
		в/Секция управления дренчерами № 3	"	2I,8	3,2I	70
		Итого	руб.			708
		Плановые накопления 6%	руб.			42
		Итого	руб.			750
		Всего по дренчерным установкам	"			II68

№№ пп	Наименование прейскуранта Ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	К-во	Затраты труда в человеко-часах на единицы	Затраты труда в человеко-часах на общая	Стоимость в рублях: Единицы: Оборудования	Единицы: монтажных работ	Единицы: в т.ч. зарплата эксплуатация	Общая: Оборудования	Общая: монтажных работ	Общая: в т.ч. зарплата эксплуатация
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		II. Автоматическая насосная станция										
		а/Оборудование и монтаж										
I	п/к 23-0I п.0I-039 п/к I5-0I0 П0I-567 П0I-566 7у-309м	Насос центробежный производительностью 2I6 м3/час 6НДв-60 с электродвигателем А-2-82-4 Цена 780-(30I-227)хI,I= = 698,60	к-т	2	-	-	698,60	46,90	22,50	I397	94	45
2	п/к 23-02 п.07-002 Прим. 7у-Iм	Компрессор производительностью 8,52м3/час модель II3Б,с электродвигателем А02-2I-2	к-т	I	-	-	I45	I76	94,70	I45	I76	95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	п/к 23-02 п.I8-007 6-I096	Емкость горизонтальная √-6,3м3	шт	I	-	-	540	48,70	I8,70	540	49	I9
4	п/к 23-03 ч,II П002-00I 6-I097	Бак для заливки насосов √- 500.л	шт	I				6I,20	24,20		6I	24
			т	0,I63	-	-	995			I62		
5	п/к I7-04 П002-II2 II-243	Электроконтактный манометр ЭКМ-I-4	к-т	2	-	-	I4,0	2,57	I,33	28	5	3
6	Цена Томского завода "Манометр" II-242	Манометр МТП-I60	шт	2	-	-	22,50	I,42	0,67	45	3	I
7	Указ. к ЕРЕР т.5	Электроэнергия для опробывания электродвигателей	квт/час	I202	-	-	-	0,02I	-	-	25	-
		Итого	руб.							23I7	4I3	I87
		Начисление 8% на оборудование								I85		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6% на монтажные работы									25	
		Итого	руб.							2502	438	I87
		б/ Монтажные работы										
I	I2у-I3	Трубопроводы из стальных бесшовных труб диам. – 76 х 3 мм										
		Цена:94,4хI,I=I03,84	м	6								
			т	0,032	–	–	–	I03,84	49,72	–	3	2
2	I2у-I4	То же, диам.I08х4мм	м	35								
		Цена:82,90хI,I=9I,I9	м	35								
			т	0,359	–	–	–	9I,I9	42,90	–	33	I5
3	I2у-I5	То же, диам. I59х4мм										
		Цена:72,50 х I,I = 79,75	м	6								
			т	0,I22	–	–	–	79,75	37,07	–	I0	5
4	I2у -I	То же, из стальных водогазопроводных труб Диам.I5 мм										
		Цена:0,58хI,I=0,64	м	I0	–	–	–	0,64	0,35	–	6	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	I2у-I	То же, диам.25 мм Цена: 0,58хI, I=0,64	м	20	-	-	-	0,64	0,35	-	I3	7
6	I2у-2	То же, диам.50 мм Цена:0,79хI, I=0,87	м	35	-	-	-	0,87	0,46	-	30	I6
7	24-343 33-4-в	Воронка сливная концентрическая Цена:0,46хI, I49=0,53	шт кг	I 0,94	-	-	-	0,53	0,05	-	I	-
8	I2у-2I89	Задвижка 50 I-I0 марки 30ч6бр	шт	6	-	-	-	2,84	I,30	-	I4	8
9	I2у-2I9I	Задвижка I00-I-I0 марки 3Iч6нж	"	II	-	-	-	5,40	2,96	-	59	33
I0	I2у-2I92	Задвижка I50-I-I0 марки 30ч6бр	шт	2	-	-	-	7,I3	3,90	-	I4	8
II	I2у-22I2	Вентили запорные муфтовые из серого чугуна, I5ч8р Диам. - I5 мм	шт	2	-	-	-	I,9I	0,08	-	4	I
I2	I2у-22I2	То же, Диам. 25 мм	"	4	-	-	-	I,9I	0,08	-	8	I
I3	I2у-22I2	То же, Диам. 50 мм	"	5	-	-	-	I,9I	0,08	-	I0	I
I4	I2у-2244	Кран натяжной муфтовый с контрольным фильтром	"	2	-	-	-	0,97	0,53	-	2	I
I5	I2у-2I9I	Клапан А-I00-I0 марки I6ч6бр	шт	3	-	-	-	5,40	2,96	-	I6	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6	I2у-3634	Клапан предохранительный пружинный I7с II нж Диам. 25 мм	шт	I	-	-	-	5,58	3,09	-	6	3
I7	I2у-2I89	Клапан Д-50-I0 марки I6 кг II р	шт	I	-	-	-	2,34	I,30	-	2	I
I8	I2у-2I89	То же, Д-25-I0 марки I6 кг II р	"	2	-	-	-	2,34	I,30	-	5	3
I9	I2у-2I89	То же, Д-I5-I0 марки I6 кг II р	шт	I	-	-	-	2,34	I,30	-	2	I
20	I2у-3035	Клапан группового действия ГД-I00 Диам. I00	к-т	I	-	-	-	I6I	I9,90	-	I6I	20
2I	I2у-3025	То же, ГД-65	"	2	-	-	-	59,30	2,03	-	II9	4
22	24-708 33-26-а	Подвески под трубопроводы и кронштейны под бак Цена:0,34xI,I49=0,39	кг	33	-	-	-	0,39	0,07	-	I3	2
23	I7-703 27-60-у	Покрытие стальных труб, арматуры и емкостей серой эмалью ПФ-II5 Цена: 0,55 x I,I49 = 0,63	м2	70	-	-	-	0,63	0,29	-	44	20
		Итого	руб.								575	I65
		Плановые накопления 6%	"								35	
		Итого :	"								6I0	I65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		в/ Материалы неучтенные ценником										
I	Доп № I Ц,№ I ч.У п.986	Узлы технологических трубопроводов из стальных бесшовных труб Диам. 76х3 мм	м	6								
			т	0,032	–	–	–	473	–	–	I5	
2	–"– п.994	То же,диам. № I08х4 мм	м	35								
			т	0,359	–	–	–	404	–	–	I45	
3	–"– п.I002	То же,диам.I59х4 мм	м	6								
			т	0,I22	–	–	–	347	–	–	42	
4	Ц № I чШ п.I98I	То же, из стальных водогазопроводных труб Диам. I5 мм	м	I0	–	–	–	0,53	–	–	5	
5	–"– п.I982	То же,Диам. I5 мм	м	20	–	–	–	0,58	–	–	I2	
6	–"– п.I986	То же,диам. 50мм	"	35	–	–	–	I,24	–	–	43	
7	Ц № I ч,Ш п.800	Задвижка чугунная марки 30 ч 6 бр Диам.–50 мм	шт	6	–	–	–	7,07	–	–	42	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8	Доп.№ 4 к Ц №Iч.Ш п.3287	То же марки 3Iч 6НЖ Диам. I00 мм	шт	II	-	-	-	27,60	-	-	304	
9	Ц № I ч,Ш п.804	То же, Диам. - I50 мм марки 30 ч6 бр.	шт	2	-	-	-	27,70	-	-	55	-
I0	Ц № I ч,Ш п.I04	Вентилиз запорные муфтовые I5 ч 8 р Диам.I5 мм	шт	2	-	-	-	0,70	-	-	I	
II	-"- п.I06	То же, Диам. - 25 мм	"	4	-	-	-	I,I7	-	-	5	
I2	-"- п.I09	То же,Диам. 50 мм	"	5	-	-	-	2,83	-	-	I4	
I3	-"- п.I526	Кран натяжной муфтовый с контрольным фланцем	"	2	-	-	-	0,66	-	-	I	
I4	-"- п.II53	Клапан А-I00-I0 марки I6 ч 6 бр Диам. - I00 мм	"	3	-	-	-	I2,90	-	-	39	
I5	-"- п.I236	Клапан предохранительный пружинный I7 с II НЖ Диам. - 25 мм	"	I	-	-	-	2I,40	-	-	2I	
I6	-"- п.II47	Клапан Д-50-I0 I6 КЧ-IIр Диам. 50 мм	"	I	-	-	-	2,57	-	-	3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I7	Ц № I ч.III п.II44	То же, Диам. 25 мм	шт	2	-	-	-	0,96	-	-	2	
I8	-"- п.II42	Клапан, Д-I5-I0 Диам. - I5 мм	шт	I	-	-	-	0,77	-	-	I	
I9	Ц. № I ч.III п.62I	Головка соединительная ГЦ-70	шт	2	-	-	-	0,44	-	-	I	
20	-"- п.620	Головка соединительная ГМ-50	"	I	-	-	-	0,84	-	-	I	
2I	-"- п.2204	Фланцы стальные приварные Диам. 25 мм	шт	8	-	-	-	0,37	-	-	3	
22	-"- п.2207	То же, Диам. 50 мм	"	8	-	-	-	0,62	-	-	5	
23	-"- п.22I0	То же, Диам. I00 мм	шт	I8	-	-	-	I,44	-	-	26	
24	-"- п.22I2	То же, Диам. I50 мм	"	4	-	-	-	2,34	-	-	9	
25	-"- п.22I3	То же, Диам. 200 мм	"	2	-	-	-	2,37	-	-	5	
		Итого	руб.								800	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%	руб.								48	
		Итого	руб.								848	
		Итого по II разделу	руб.							2502	I869	
		Сводка по смете										
		I. Дренчерные установки	руб.			II63						
		II. Автоматическая насосная станция				4398						
		в т.ч. оборудов.	руб.	2502								
		монтаж	"	I896								
		Всего по смете	руб.	556I								
		в т.ч. оборуд.	"	2502								
		монтаж	"	I896								
		строит.раб.	"	II63								

Составила Башарова

С М Е Т А № I5

на автоматизацию сантехустройств дома культуры с залом на 400 мест, спортзалом I2х24 м

Сметная стоимость в ценах введенных сI января I969г.
4,55 тыс руб.
в том числе:
Монтажные работы 2,84
Инженерное оборудов. I,7I

Показатели по смете:
Объем здания I6063 м3
Стоимость на I м3 здания 0,28 руб.
Основание: черт. АУ-I + АУ-8

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	К-во	Затраты труда в человеко-часах		Стоимость в рублях					
							Единицы			Общая		
					Единицы	Общая	Оборудования	Монтажных работ	в т.ч. зарплата эксплуатация машин	Оборудования	Монтажных работ	в т.ч. зарплата эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование										
I	I7-06-48 I-II3 I-II4 II№I	Термометр технический прямой А №3,4 длина, погружаемой части I60 мм	шт	28 23	0,5	II,5	0,74 -	- 0,7I	- 0,22	2I -	- I6	- 5,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	I7-06-48 I-208 II-I	То же, угловой Б 90 №I длина погружаемой части 550 мм	шт	2 I	- 0,5	- 0,5	I,55 -	- 0,7I	- 0,22	3 -	- I	- 0,22
3	I7-06-48 I-I92 II-I	То же, Б90 № I; длина погружаемой части 300 мм	"	7 5	- 0,5	- 2,5	I,05 -	- 0,7I	- 0,22	7 -	- 4	- I,I0
4	I7-06-48 I-20I II-I	То же, Б90 № 2; длина погружаемой части 370 мм	шт	3 2	 0,5	 I	I,I0 -	- 0,7I	- 0,22	3 -	- I	- 0,44
5	I7-06-48 I-260	Оправа прямая	"	23	-	-	I,80	-	-	4I	-	-
6	-"- I-26I	Оправа угловая	"	8	-	-	2,35	-	-	I9	-	-
7	I7-04 I-00I0 II-50	Термометр манометрический сигнализирующий ТПП4-Ш	шт	I	5	5	I00,0	7,03	2,55	I00	8	2,55
8	I7-04 5-034I II-I833	Датчик -реле температуры двухпозиционный ТР-IБ-02	"	I	5	5	33,0	4,64	2,24	33	5	2,24
9	I7-04 I-0032 II-47	Датчик температуры камерный ДТКБ-50	"	I	4	4	3,9	3,25	I,74	4	3	I,74

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0	I7-04 5-0303 II-I070	Регулятор температуры прямого действия РТ-I5	шт	I	7	7	65,0	6,6I	3,62	65	7	3,62
II	I7-04 5-0306 II-I070	То же, РТ-40	шт	I	7	7	76,0	6,6I	3,62	76	7	3,62
I2	I7-04 I-0274 II-II25	Регулятор температуры полупроводниковый ПТР-2-03; 0,4	"	2	7	I4	34,0	7,25	4,22	68	I5	8,44
I3	I7-04 I-0276 II-II25	То же, трехпозиционный ПТР-3-04	"	2	7	I4	43,0	7,25	4,22	86	I5	8,44
I4	I7-04 2-006 II-242	Манометр показывающий общего назначения ОБМI-I60	"	I2	I	I2	3,I5	I,42	0,67	38	I7	8,04
I5	I7-04 3-028 II-43I	Водосчетчик турбинный ВТГ-50	шт	I	4	4	24,0	4,4I	2,I5	24	4	2,I5
I6	I7-04 5-0I64	Авторегулятор гидравлический трехсильфонный РД-3А	"	I	43	43	755,0	43,2	22,2	I55	43	22,2
I7	I7-04 5-0I60	Клапан регулирующий УРРД-25	"	I	I8	I8	95,0	I7,5	9,4	95	I8	9,4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8	I7-04 5-0263 II-II50	Указатель положения дистанционный ДУМ-М	шт	6	2	I2	I8,5	I,43	0,83	III	9	4,98
I9	I5-04ч.I 04-370 8-6273	Пускатель магнитный МКР-0-58	шт	8	3	24	6,8	3,9I	I,4	54	3I	II,2
20	I5-04чII I-927 II-I956	Щит шкафной малогабаритный ЩШМ-I400x800x600	"	I	I3	I3	48,0	I0,4	5,28	48	I0	5,28
		Итого				I97,5				I05I	2I3	I00,72
		Оборудование, установленное на щите:										
I	I7-04 I967г. 09-0264 I5-04 ч.II I-400 8-673I	Реле балансное БР-3 20,0+3,0=23,0	шт	3	0,9	2,7	23,0	I,27	0,46	69	4	I,38
2	36-06 I-I97 I5-04 ч.II I-427	Переключатель роликовый ПР-4м I,0 +0,8 = I,8	шт	I4	-	-	I,8	-	-	25	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	I5-04-чI I8-058 ч.II I-4I8	Кнопка управления КЕ-0II	шт	I3	I	I3	2,5	I,23	0,47	38	I6	6,II
4	I5-04 ч.I I2-I76 ч.II-400 8-673I	Реле промежуточное РПУ-I 7,0+3,0=I0,0	шт	I8	0,9	I6,2	I0,0	I,27	0,46	I80	23	8,28
5	I5-04 ч.I I2-5I3 ч.II I-399 8-673I	Реле времени РВП-22-322I 6,3 + 2,0 = 8,3	"	I	0,9	0,9	8,3	I,27	0,46	8	I	0,46
6	I5-04 ч.I I5-533 ч.II I-400 8-673I	Реле времени ВЛ-24-Iу4	"	I	0,9	0,9	45,0	I,27	0,46	45	I	0,46
7	I5-04чI I2-I04 ч. II I-400 8-673I	Реле времени ВС-I0-32 20,0+3,0=23,0	"	I	0,9	0,9	23,0	I,27	0,46	23	I	0,46
8	I5-05 ч.I II-060 I5-04 ч.II I-430 8-673I	Трансформатор одно- фазный ТБС-2-0,I 4,86 + 0,9 = 5,76	шт	I	0,4	0,4	5,76	0,48	0,I9	6	I	0,I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9	I5-04 ч.I 0I-003 ч.II I-320 8-6699	Автомат А63-М I,55 + 0,9 = 2,45	шт	8	0,6	4,8	2,45	0,64	0,3I	20	5	2,48
I0	I5-04 ч.I 03-I28 ч.II I-347 8-6687	Предохранитель трубчатый ПТ-4	"	I	0,4	0,4	0,9I	0,58	0,22	I	I	0,22
II	36-08 2-524 I5-04 ч.II I-502 8-6735	Диод кремниевый Д-226Б	"	I2	0,9	I0,8	I,0I	0,9	0,42	I2	II	5,04
I2	I5-04ч.I I9-022 ч.II I-452 8-6735	Табло световое "ТСМ" 0,55+0,6=I,I5	шт	II	0,9	9,9	I,I5	0,9	0,42	I3	I0	4,62
I3	I5-04чII I-475	Клеммы	"	I48	-	-	0,30	-	-	44	-	-
I4	-"- I-483	Рамки для подписи	"	22	-	-	0,20	-	-	4	-	-
I5	I5-09 таб.I40	Провод ПВ-0,75	м	I00	-	-	0,022	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6	I5-09 таб.I40	Провод ПГВ-0,75	м	200	-	-	0,024	-	-	5	-	-
		Итого				60,9				490	74	29,7
		Заводская комплектация 8% от стоимости оборудования								39		
		Итого оборудование								I580	287	
		Транспортные и прочие расходы 8%								I26		
		Плановые накопления 6%									I7	
		Всего				258,4				I706	304	I30,42
		2. Материалы и монтаж										
I	I5-04чI 06-I63 8-5976	Переключатель пакетный ГШМ-2-I0/НЗ	шт	I2	4	48	5,6	4,27	I,69	67	5I	20,28
2	I6-02 54-028 8-850	Звонок ЗВП-220	"	I	2	2	9,5	I,29	0,7I	I0	I	0,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	23-07 I-I303 I2у-2857	Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом 254 98I НЖ Ø 20	"	2	9	I8	86,0	8,54	4,4I	I72	I7	8,82
4	23-07 I-I305 I2у-2857	То же, Ø 40	"	I	9	9	96,0	8,54	4,4I	96	9	4,4I
5	I5-09 таб.I40	Провод ПВ-I,5мм2	м	I330			0,08I	-	-	4I	-	-
6	-"-	АПВ-2,5мм2	"	6350			0,027	-	-	I72	-	-
7	СРСЦ № I,чI стр.I04	Труба стальная Л-I5	м	I05			0,23	-	-	24	-	-
8	-"-	Л-20	м	250			0,27	-	-	68	-	-
9	-"-	Л-25	м	25			0,37	-	-	9	-	-
I0	-"-	Л-32	м	I80			0,48	-	-	86	-	-
II	24-I6-49 I-049	Рукав гибкий металлический РЗ-Ц-Х Ø I5	м	80			0,I3	-	-	I0	-	-
I2	-"- I-05I	Ø 20	м	40			0,I7	-	-	7	-	-
I3	-"- I-052	Ø 25	м	I5			0,25	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	8-4360	Прокладка металлорукава Ø до 25 мм по металлоконструкциям I35 x 0,97	м	I3I	0,29	37,99	-	0,487	0,I26	-	64	I6,50
I5	8-4276	Прокладка стальных труб Ø до 25мм с креплением скобами	м	97	0,66	64,02	-	0,977	0,278	-	95	26,96
I6	8-4277	То же, Ø 40	м	55	0,7I	39,05	-	I,05	0,296	-	58	I6,28
I7	8-428I	То же, Ø до 25 мм, в полу	м	272	0,37	I00,64	-	0,409	0,I57	-	III	42,7
I8	8-4282	То же, Ø 40 I25 x 0,97	м	I2I	0,38	47,50	-	0,432	0,I58	-	54	I9,75
I9а	8-437I	Затяжка провода сеч. до 2,5 мм2 в трубы, провод первый 700 x 0,97	м	679	0,06	40,74	-	0,0686	0,0269	-	47	I8,26
I9	8-4403	То же, каждый последующий 6980x0,97	м	677I	0,03	203,II	-	0,0237	0,0I3I	-	I6I	88,69
20	8-903	Стоимость изготовления и монтаж металлоконструкций для крепления аппаратуры	тн	0,7	I74	I2I,8	-	444,0	74,6	-	3II	52,22
2I	24-05 3-00I	Бобышка прямая БМ-24 x I - 50	шт	I			0,27	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
22	24-05 3-002	БМ-27х2-50	шт	24			0,29	-	-	7	-	-
23	-"- 3-007	БМ-36хI,5-50	"	3			0,60	-	-	2	-	-
24	I2у-35II	Монтаж бобышек	"	28	I	28	-	I,38	0,65	-	39	I8,2
25	24-05 3-063	Пробки П-М 24хI	"	I			0,I6	-	-	I	-	-
26	-"- 3-064	П-М 27х2-50	"	24			0,I8	-	-	4	-	-
27	-"- 3-069	П-М-36 х I,5	"	3			0,50	-	-	2	-	-
28	24-05 I-32I II-I59I	Коробка соединительная СК-8	"	4	7	28	I,9	6,05	3,25	8	24	I3,0
29	24-05 I-323 II-I592	СК-I6	"	5	9	45	2,9	8,02	4,28	I5	40	2I,4
30	24-05 I-324	СК-24	"	2	I0	20	4,0	8,97	4,78	8	I8	9,56
3I	24-05 I-326 II-I594 II-I595	СК-40 I0,8+0,4х4=I2,4	"	I	I3,6	I3,6	5,I0	I2,4	6,66	5	I2	6,66

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
32	24-05 I-294 II-I596	Коробка протяжная ПК - 200 х 90	шт	3	0,9	2,7	I,0	0,78	0,45	3	2	I,35
33	I2у-I874	Отбор давления на трубопроводах	"	I6	I	-	-	3,28	0,6I	-	53	9,76
34	II-2I30	Вводы кабельные в щит с количеством жил до I0	ввод	I5	3	45	-	2,65	I,32	-	8	3,96
35	II-2I3I	То же,до I9 жил	"	I	4	4	-	3,23	I,6I	-	3	I,6I
36	II-2I32	То же, до 37 жил	"	2	5	I0	-	4,6	2,37	-	9	4,74
37	II-I50	Механизм электрический ПР-IМ исполнительный	шт	4	9	36	-	9,3	4,67	-	37	I8,68
38	II-I506	То же, на заслонках	шт	7	49	343,0	-	4I,5	23,2	-	29I	I62,4
		Итого				I307,I5				822	I5I5	586,9
		Начисление по п.п.										
		-"- $\frac{I}{2}$ = 5%								8,6%		
		-"- 3,4,2I-27								7,6%		
		-"- 5,6								I0,9%		
		-"- II,I2,I3								7,9%		
		-"- 28-32								I0,7%		
		Итого								877		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%								58	9I	
		Всего				I307,I5				930	I606	586,9
		Сводка по смете:										
		I.Оборудование				I706						
		2.Монтаж				I9I0						
		3.Материалы				930						
		Всего				4546						

Составила Селиванова

С М Е Т А № I6

на технологическое оборудование буфета сельского дома культуры на 400 мест, со спортивным залом 24х12 м

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969 г. 5,08 тыс.руб.

Монтажные работы	0,I3
Технологическое оборудование	3,34
Мебель и инвентарь	I,6I

Показатели по смете

Объем здания I6063 м3

Стоимость на: Iм3 здания 0,32 руб

Основание: черт. ТЧ-I

№№ пп	Наименование прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед изм	К-во	Затраты труда в чел/час на единицы	Затраты труда в чел/час на общее	Стоимость в рублях: Единицы оборудования	Единицы монтажных работ	Единицы в т.ч. з/пл эксплуатационных машин	Общая оборудования	Общая монтажных работ	Общая в т.ч. з/пл эксплуатационных машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I.Оборудование										
I	24-06-0I п.I 28-у-74I9	Электрокипятильник КИЭ-I00	шт	I	II	II	II0,0	7,0	3,98	II0	7	3,98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	24-06 06-002 28у-74I9	То же, КИЭ-50	шт	I	II	II	52,0	7,0	3,98	52	7	3,98
3	Транс-электро-ВНР 28у-74I9	Электрокофеварка Будапешт с гидрофо-ром и кофемолкой	к-т	2	II	22	783,0	7,0	3,98	I566	I4	7,96
4	28-у-7477	Кофемолка КО-I0	шт	2	9	I8	-	6,28	3,65	-	I3	7,30
5	24-06 доп.7 II-006 28у-7456	Электроплита ПЭСМ-2К	шт	I	9	9	I50,0	8,I	4,4	I50	8	4,4
6	Транс-электро ВНР 28у-74I9	Электрососисковар-ка Е-II	шт	I	II	II	57,0	7,0	3,98	57	7	3,98
7	24-06 0I-00I 28у-8272	Шкаф холодильный ШХ-0,4МI	шт	I	I5	I5	255,0	I0,7	6,I3	255,0	II	6I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8	24-06 0I-003 28у-8272	То же, ШХ-0,6М2	шт	I	I5	I5	370,0	I0,7	6,I3	370,0	II	6,I3
9	24-06 доп.2 0I-044 28у-8272	Прилавок-витрина охлаждаемый "ТАИР-I06"	шт	I	I5	I5	425,0	I0,7	6,I3	425,0	II	6,I3
I0	24-06 06-005 28у-74I8	Электротермостат ЛСБ-6М	шт	I	6	6	45,0	3,99	2,3	45,0	4	2,3
II	24-I9-73 доп.23 п.908 28у-349	Ванна моечная ВМ-IА	шт	3	6	I8	I3,5	7,28	2,54	4I	22	7,62
I2	-"- к=2 28у-349	То же, ВМ-2А I3,5х2=27,0	шт	I	6	6	27,0	7,28	2,54	27	7	2,54
		Итого:				I57				3098	I22	62,25
		Транспортные и прочие расходы 8%								248		
		Плановые накопления 6%									7	
		Всего				I57				3346	I29	62,25

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование работ или затрат	Един изм	К-во	Стоим един изм р.к.	Общая стоим руб
I	2	3	4	5	6	7
		II.Оборудование немонтируемое и мебель				
I	24-I9-73 доп.39 п.I066	Стол производственный СП-I050	шт	3	47,3	I42
2	-"- п.I068	То же, СП-I470А	шт	I	50,2	50
3	-"- доп.28 п.I042	Стол для сбора остатков пищи СО-I	шт	I	33,0	33
4	-"- доп.I0 п.674	Стойка буфетная БС-I	шт	3	I06,0	3I8
5	-"-	То же, БС-2	шт	2	55,0	II0
6	-"- доп.79 п.2205	Подшкафник ПКБ-I	шт	4	5I,0	204
7	-"- доп.I0 п.662	То же, ПКБ-IА	шт	I	27,0	27
8	-"- доп.4 п.348	Кассета настенная КТ-I	шт	2	I0,3	2I
9	-"- доп.73 п.2054	Стол обеденный	шт	I5	I3,0	I95
I0	-"- п.2055	Стул	шт	60	6,5	390
		Итого				I490

I	2	3	4	5	6	7

	Транспортные и прочие расходы 8%	II9
	Всего	I609

Сводка по смете:

I.	Оборудование	3346
2.	Монтаж	I29
3.	Оборудование немонтируемое и мебель	I609
	Всего	5084

Составила Селиванова

С М Е Т А № I7

на спортивное оборудование, мебель и инвентарь сельского Дома культуры на 400 мест со спортзалом 24 х I2 м

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969 г.
- I3,47 тыс. руб.
в том числе:
мебель и инвентарь - I3,47

Показатели по смете:
Объем здания - I6063 м3
Стоимость на:
I м3 здания - 0,84 руб.

№№ пп	№№ един. расцен. шифры норм СНиП	Наименование работ или затрат	един. изм.	К-во	Стоим. един. изм. р.к.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Оборудование спортивное и инвентарь				
I	55-0I п.4I8	Канат для лазания	шт	2	36,0	72
2	-"- п.362	Стенка гимнастическая	прол.	6	40,0	240
3	-"- п.260	Стойка волейбольная с механизмом передвижения сетка	к-т	I	64,0	64
4	55-0I п.259	Щит баскетбольный из оргстекла	к-т	I	450,0	450
5	-"- п.258	Кольца с сеткой для баскетбола	"	I	7,30	7
6	55-0I-0I доп.I9 п.557	Щит тренировочный из дерева с кольцом и сеткой	"	2	485,0	970
7	0I-05-0I МГ п.22	Конструкция крепления щита баскетбольного	шт	4	9I,0	364
8	ФИС	Щит баскетбольный тренировочный ромбический	"	I	I5,0	I5

I	2	3	4	5	6	7
9	Пр-т 080 арт.2	Фоны из материи шир.6I см.	м2 п/м	30 50	0,53	27
I0	0I-05-0I МГ доп.I3	Антена для волейбола	шт	2	55,0	II0
II	049 стр.I06	Булава гимнастическая	"	6	2,I0	I3
I2		Вышка судейская	шт	I	30,5	3I
I3	049-03 сб.№ I	Гантели разные	"	I8	4,7	85
I4	55-0I п.369	Конь гимнастический	шт	I	I25,0	I25
I5	-"- п.408	Мат гимнастический	"	8	42,0	336
I6	Цена культ-торга	Мячи баскетбольные	"	I2	6,0	72
I7	049-0I доп.37	Волейбольные	"	I2	I2,0	I44
I8	-"-	Футбольные	"	I2	I5,0	I80
I9	049-I53 МГ	Комплект игры в бадминтон к-т		I	25,5	26
20	049-332 МГ	Ракетка для игры в бадминтон	шт	6	6,7	40
2I	049 стр.76	Медицинбол весом 2 кг	"	8	5,2	42
22	-"-	весом 3 кг.	"	8	6,75	54
23	-"-	весом 5 кг	"	8	9,0	72
24	55-0I п.406	Дорожка акробатическая	"	I	I600,0	I600

I	2	3	4	5	6	7
25	24-04-06 п.53	Насос универсальный	шт	2	I0,5	2I
26	049 стр.I2I	Очки-шоры тренировочные	"	I2	3,3	40
27	29-0I-0I доп.II п.2	Приспособление для блокирования	"	I	I02,0	I02
28	0I-05-0I МГ п.24	Приспособление для поднятия флага	"	I	I5,5	I6
29	Цена культторга	Рулетка - 20 м	"	I	2,5	3
30	55-0I п.504	Пояс с отягощением	шт	8	38,7	3I0
3I	-"- п.508	Краги с отягощением	"	8	26,0	208
32	049-06 доп.2I	Сетка волейбольная	шт	I	I5,0	I5
33	ФИС	Стойка для обводки	"	I0	I2,0	I20
34	049 стр.I06	Станок для развития кистей рук	"	I	I,I	I
35	55-0I п.366	Скамейка гимнастическая	"	4	80,0	I20
36	049 стр.I29	Скакалка гимнастическая	"	24	I,28	3I
37	55-0I п.232	Штанга тяжелоатлетическая	"	2	80,0	I60
38	ФИС	Гонг	шт	I	2,0	2
39	55-0I п.347	Доска показателей счета	"	I	34,0	34
40	55-0I I967 г п.328	Счетчик для игры в настольный теннис	"	I	2I5,0	2I5
4I	I7-03 чШ I-059	Секундомер	"	I	5,0	5

I	2	3	4	5	6	7
42	Цена культ-торга	Часы шахматные	шт	2	I3,0	26
43	55-0I п.377	Помост тяжелоатлетический	"	I	36I,0	36I
44	049-08 сб.I	Эспандер универсальный	"	2	4,0	8
45	ФИС	Пирамиды /полочки/ для гантелей	"	3	70,0	2I0
46	-"-	Стеллажи для дисков и штанг	"	I	70,0	70
47	55-0I п.400	Ковер гимнастический	"	I	5000,0	5000
		итого:				I22I7
		Транспортные и прочие расходы 8%				977
		всего:				I3I94
		П. Мебель и инвентарь				
I	56-0I-0I п.I80	Стол письменный однотумбовый	шт	I	43,0	43
2	-"- п.95	Стул полужесткий	"	I0	7,5	75
3	-"- п.90	Кушетка медицинская	"	I	28,0	28
4	28-02-22 I4-098	Шкаф медицинский одностворчатый	"	I	I7,8	I8
5	-"- 02-053	Спирометр водяной	"	I	I0,5	II
6	-"- I4-069	Столик медицинский СИ-I	"	I	6,0	6
7	I7-08 чI 5-273	Весы медицинские	"	I	36,0	36

I	2	3	4	5	6	7
8	I7-03 чI 5-264	Весы для взвешивания мячей	шт	I	26,0	26
9	ТУ-795 - 47 -	Ростомер	"	I	I0,4	I0
		итого":				253
		Транспортные и прочие расходы 8%				20
		всего				273

Сводка по смете:

I.	Оборудование спортивное и инвентарь	I3I94
2.	Мебель и инвентарь	273
	всего:	I3467

Составила Селиванова

С М Е Т А № I8

на мебель инвентарь и технологическое оборудование сельского Дома культуры с залом на 400 мест со спортзалом 24хI2 м

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969 г. - 36,74 тыс. руб.

в том числе:
строительные работы - 0,34
монтажные работы - I,I3
технологическое оборудование - 2,97
мебель и инвентарь - 32,80
возвратные суммы / 0,26/

Показатели по смете:

Объем здания - I6068 м3

Стоимость на:
I м3 здания - 2,29 руб

№№ пп	Обоснование расцен.	Наименование работ и затрат	Един изм.	к-во	Стоим. един.изм. р.к.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость мебели инвентаря и технологического оборудования принята по сборнику сметных норм затрат и типовых наборов Госстроя СССР том 2, вып.I I97I г. таб.I				
		м е б е л ь				I8007
		оборудование технологическое монтируемое				I309
		м о н т а ж				I08
		оборудование немонтируемое				I659
		инвентарь, в т.ч.:				
	а/	жесткий и хозяйственный инвентарь				2702
	б/	одежда сцены				47I0

I	2	3	4	5	6	7
		в/ культинвентарь и спортинвентарь				5288
		г/ инструмент разный				I72
		Противопожарное оборудование				I426
		Установка кресел				I024
		Стоимость по сборке немонтируемого оборудования и инвентаря принята в размере I% от общей стоимости				
		33964 х 0,0I				340
		Возвратные суммы от реализации тары приняты в размере 0,75% от общей стоимости.				
		35273х0,0075				264
		Сводка по смете:				
		I. Оборудование				2968
		2. М о н т а ж				II27
		3. Мебель и инвентарь				32305
		4. Строительные работы				340
		всего:				36740
		Возвратные суммы				264

Составила: Селиванова

13699-09

Сводная ведомость затрат труда

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов затрат	Затраты труда чел/дн.
I	2	3
I	Общестроительные работы	7535
	в том числе:	
	А. Подземная часть.	
	Земляные работы	923
	Фундаменты и стены подвала	5I4
	Перекрытие	40
	Перегородки	I0
	П о л ы	70
	Л е с т н и ц ы	I7
	К р ы л ь ц а	I56
	Д в е р и	I0
	Внутренняя отделка	I02
	Наружная отделка	36
	Разные работы	427
	Б. Надземная часть.	
	С т е н ы	I54I
	Перекрытие и покрытие	355
	К р о в л я	49I
	Перегородки	I8I
	Полы	652
	Л е с т н и ц ы	54
	О к н а	2I
	В и т р а ж и	472
	Двери и ворота	49
	Внутренняя отделка	8I4
	Разные работы	600

2.	Отопление и теплоснабжение калориферов	II04
3	Водопровод	II8
4	Канализация	66
5.	Водостоки	2I
6.	Электроосвещение	46I
7	Постановочное освещение	8I8
8	Силовое электрооборудование	280
9	Слаботочные устройства	99
I0	Кинопроекционное оборудование	468
II	Механическое оборудование	678
I2	Дренчерные установки и автоматическую насосную станцию противопожарного оборудования	244
I3	Автоматизация сантехустройств	230
I4	Технологическое оборудование буфета	23
	всего:	I2I45

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в материалах и полуфабрикатах для строительства

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Примечание
I	2	3	4	5
	I. Материалы			
I.	Алебастр /гипс строительн./	тн	0,38	
2	Асбоцементные листы и плиты	м2	32I	
3	Битум / мастика битумная/	тн	38	
4	Б о л т ы	"	I,2	
5	Г в о з д и	"	0,4	
6	Гидроизол	м2	322	
7	Г р а в и й	м3	I6	
8	Грунтовка	тн	4,I	
9	И з в е с т ь	"	0,I6	
I0	Кабель разный	км	0,3	
II	К е р а м з и т	м3	52,6	
I2	Кирпич строительный и лицевой	т.шт.	795	
I3	Краски разные	т	2,3	
I4	в том числе:			
I4	Б е л и л а	т	0,I7	
I5	Лес круглый	м3	2,9	
I6	Лес пиленый	"	68,7	
	в том числе:			
	Доски разных размеров	"	43,8	
	Бруски разных размеров	"	24,9	
I7	Линолеум, релин	м2	525	
I8	Маты минераловатные	м3	23,6	
I9	М е л	тн	I,0	

I	2	3	4	5
20	О л и ф а	тн	0,36	
2I	П а р к е т	м2	694	
22	П е с о к	м3	4,4	
23	П е р г а м и н	м2	4,I	
24	П л а с т и к	тн	0,04	
25	Плитки для полов керамические /метлахские/	м2	442	
26	Плитки облицовочные керамические	м2	259	
27	Плиты древесно-волокнистые, стружечные	"	I7,6	
28	Плиты пенобетонные, газобетонные	"	I4I,2	
	Плиты минераловатные	м3	5,7	
29	Провода разные	км	39.8	
30	Приборы оконные	к-т	27	
3I	Приборы дверные	"	II4	
32	Р у б е р о и д	м2	II633	
33	Сталь кровельная	т	2,9	
34	Сталь круглая	"	6,8	
35	Сталь прокатная /швеллерн. 2-х тавровая, угловая и др/	"	I9,5	
36	Стекло оконное	м2	I00,3	
37	Стекло витринное и зеркальное	"	577	
38	Сетка проволочная	"	I052	
39	Стеклоткань	"	6I8	
40	Т о л ь	м2	I32	
4I	Трубы стальные	м	6254	
42	Трубы чугунные	"	268	
43	Трубы асбоцементные	"	6	
44	Трубы винипластовые	"	I660	
45	Ц е м е н т	т	0,2	

I	2	3	4	5
46	Щебень	м3	8I	
	П - Полуфабрикаты			
47	Арматура товарная для монолитного железобетона	т	27,I2	
48	Асфальтобетон	м3	24,7	
49	Бетон разных марок	"	364	
50	Керамзитобетон	"	35,4	
5I	Пенобетон	"	I2,4	
52	Раствор известковый	"	82,I	
53	Раствор цементный	"	2I3,6	
54	Раствор известково-цементный	"	4366	
55	Раствор асбоцементный	"	I,4	
56	Раствор с мраморной крошкой	"	7,4	
57	Щиты опалубки и настила	м2	308	
58	Металлические крепления и закладные детали	т	I0,60	
	Ш. Конструкции			
59	Сборные железобетонные и бетонные конструкции	м3	553	
60	Деревянные конструкции	"	0,4	
6I	Металличеакие конструкции	"	24,8	
	IУ. Детали и изделия			
62	Блоки оконные	м2	I08	
63	Блоки дверные	"	260	
64	Коробки деревянные дверные	м	I5	
65	Наличники	"	643	
66	Плинтуса деревянные	"	I299	
67	Поручни деревянные	"	I5,2	
68	Рейки и раскладки деревянные	"	3999	
69	Решетки стальные	м	I5	
70	Плинтусы пластмассовые	м	5I3	

gost.e-ecolog.ru

звила Д.Шергалина