ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРр 81-04-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр–2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2015

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр 81-04-2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Издание официальное

Москва 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Московская область
ТЕРр 81-04-2001
Москва, 2015 – 202 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее – ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных сметных нормативов, утвержденных приказом Минстроя России №31/пр от 30.01.2014г., согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3086-ЕС/08 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказ № 675/пр от 21.09.2015г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № 255 от 22.09.2015г.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

Измеритель: **100 м² поверхности**

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:							
61-1-1	до 5 мм	531,15	245,81	10,00	4,32	275,34	29,58
61-1-2	до 10 мм	921,92	352,09	20,01	8,64	549,82	42,37
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:							
61-1-3	до 5 мм	1057,66	299,42	9,07	3,92	749,17	35,73
61-1-4	до 10 мм	1937,39	422,35	18,13	7,83	1496,91	50,4
Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:							
61-1-5	до 5 мм	610,96	309,46	10,63	4,59	290,87	37,24
61-1-6	до 10 мм	1002,62	400,79	20,94	9,05	580,89	48,23

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:						
61-1-7	до 5 мм	1166,71	372,16	9,38	4,05	785,17	44,41
61-1-8	до 10 мм	2070,66	479,76	19,07	8,24	1571,83	57,25
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:						
61-1-9	стен	867,07	720,29	32,24	20,69	114,54	73,8
(402-9544)	*Смеси сухие растворные типа «Ветонит», (т)*	-	-	-	-	*(0,96)*	-
61-1-10	потолков	1077,77	916,45	35,21	23,11	126,11	89,76
(402-9544)	*Смеси сухие растворные типа «Ветонит», (т)*	-	-	-	-	*(1,12)*	-
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	1604,15	1352,02	46,00	31,88	206,13	130,63
(402-9544)	*Смеси сухие растворные типа «Ветонит», (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных	3124,26	2872,13	46,00	31,88	206,13	277,5
(402-9544)	*Смеси сухие растворные типа «Ветонит», (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-

Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:						
61-2-1	до 1 м² толщиной слоя до 20 мм	2871,49	1799,20	20,94	9,05	1051,35	203,07
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-2-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	794,68	258,80	10,63	4,59	525,25	29,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-2-3	до 10 м² толщиной слоя до 20 мм	2366,47	1294,18	20,94	9,05	1051,35	146,07
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-2-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	718,93	183,05	10,63	4,59	525,25	20,66
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-2-5	более 10 м² толщиной слоя до 20 мм	2223,38	1151,09	20,94	9,05	1051,35	129,92
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-2-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5	702,09	166,21	10,63	4,59	525,25	18,76
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:						
61-2-7	до 1 м² толщиной слоя до 20 мм	3184,33	2023,18	20,94	9,05	1140,21	228,35
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-2-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	868,97	288,66	10,63	4,59	569,68	32,58
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-2-9	до 10 м² толщиной слоя до 20 мм	2553,06	1391,91	20,94	9,05	1140,21	157,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-2-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9	776,38	196,07	10,63	4,59	569,68	22,13
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-2-11	более 10 м² толщиной слоя до 20 мм	2425,03	1263,88	20,94	9,05	1140,21	142,65
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-2-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11	760,43	180,12	10,63	4,59	569,68	20,33
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-

Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:						
61-3-1	до 1 м² толщиной слоя до 25 мм	3822,87	1930,84	24,38	10,53	1867,65	220,92
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-3-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1	881,12	305,99	10,63	4,59	564,50	35,01
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-
61-3-3	до 10 м² толщиной слоя до 25 мм	3302,05	1410,02	24,38	10,53	1867,65	161,33
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-3-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3	776,59	201,46	10,63	4,59	564,50	23,05
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-
61-3-5	более 10 м² толщиной слоя до 25 мм	3233,79	1341,76	24,38	10,53	1867,65	153,52
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-3-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5	800,97	225,84	10,63	4,59	564,50	25,84
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-

Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:						
61-4-1	до 1 м² толщиной слоя до 20 мм	3187,25	2060,86	22,51	9,72	1103,88	229,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1	918,12	352,97	11,25	4,86	553,90	39,35
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-4-3	до 10 м² толщиной слоя до 20 мм	2882,27	1755,88	22,51	9,72	1103,88	195,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3	864,30	299,15	11,25	4,86	553,90	33,35
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-4-5	более 10 м² толщиной слоя до 20 мм	2649,05	1522,66	22,51	9,72	1103,88	169,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5	837,39	272,24	11,25	4,86	553,90	30,35
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:						
61-4-7	до 1 м² толщиной слоя до 20 мм	3823,41	2603,72	22,51	9,72	1197,18	290,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7	1061,85	449,85	11,25	4,86	600,75	50,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-4-9	до 10 м² толщиной слоя до 20 мм	3249,33	2029,64	22,51	9,72	1197,18	226,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	963,18	351,18	11,25	4,86	600,75	39,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-4-11	более 10 м² толщиной слоя до 20 мм	3011,27	1791,58	22,51	9,72	1197,18	199,73
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11	927,30	315,30	11,25	4,86	600,75	35,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-

Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:						
61-5-1	до 1 м² толщиной слоя до 25 мм	4277,81	2292,10	22,51	9,72	1963,20	255,53
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-5-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1	968,74	366,60	11,25	4,86	590,89	40,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-
61-5-3	до 10 м² толщиной слоя до 25 мм	3936,95	1951,24	22,51	9,72	1963,20	217,53
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-5-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3	914,92	312,78	11,25	4,86	590,89	34,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-
61-5-5	более 10 м² толщиной слоя до 25 мм	3707,77	1722,06	22,51	9,72	1963,20	191,98
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-5-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5	888,01	285,87	11,25	4,86	590,89	31,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-

Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:						
61-6-1	известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	3665,87	2593,26	21,26	9,18	1051,35	282,49
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-6-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1	975,14	439,26	10,63	4,59	525,25	47,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-6-3	цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	4083,28	2921,81	21,26	9,18	1140,21	318,28
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-6-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3	1099,44	519,13	10,63	4,59	569,68	56,55
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:						
61-6-5	толщиной слоя до 20 мм	4808,41	2902,17	24,38	10,53	1881,86	316,14
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(5,49)*	-
61-6-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5	1015,95	439,26	12,19	5,27	564,50	47,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2)*	-

Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-7-1	прямолинейных	5751,88	3436,05	36,26	15,66	2279,57	383,06
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-
61-7-2	криволинейных	6275,07	3959,24	36,26	15,66	2279,57	431,29
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:						
61-7-3	прямолинейных	5618,78	3134,57	36,26	15,66	2447,95	349,45
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-
61-7-4	криволинейных	6096,08	3611,87	36,26	15,66	2447,95	393,45
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-

Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

Измеритель: **100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-8-1	горизонтальных длиной до 5 м	8440,54	5175,66	50,64	21,87	3214,24	584,16
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-2	горизонтальных длиной до 10 м	7814,14	4549,26	50,64	21,87	3214,24	513,46
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-3	вертикальных длиной до 5 м	9685,34	6420,46	50,64	21,87	3214,24	715,77
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-4	вертикальных длиной до 10 м	8905,31	5640,43	50,64	21,87	3214,24	628,81
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:						
61-8-5	горизонтальных длиной до 5 м	8104,12	4175,28	50,64	21,87	3878,20	471,25
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-6	горизонтальных длиной до 10 м	7603,17	3674,33	50,64	21,87	3878,20	414,71
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-7	вертикальных длиной до 5 м	9105,61	5176,77	50,64	21,87	3878,20	577,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-8	вертикальных длиной до 10 м	8439,40	4510,56	50,64	21,87	3878,20	502,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-

Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	4955,25	2923,32	37,20	16,07	1994,73	325,9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов							
	Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**						
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:							
61-10-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм	2905,50	1764,08	1,21	0,00	1140,21	201,84
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-10-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	886,50	316,21	0,61	0,00	569,68	36,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-10-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм	2786,73	1645,31	1,21	0,00	1140,21	188,25
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-10-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	851,54	281,25	0,61	0,00	569,68	32,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-10-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм	4861,87	3148,83	1,75	0,00	1711,29	347,17
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-
61-10-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм	4435,40	2722,36	1,75	0,00	1711,29	300,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-
Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц							
	Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**						
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:							
61-11-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм	3289,55	2149,34	0,00	0,00	1140,21	245,92
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-11-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	938,33	368,65	0,00	0,00	569,68	42,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-11-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм	3100,16	1959,95	0,00	0,00	1140,21	224,25
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-11-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3	903,37	333,69	0,00	0,00	569,68	38,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-11-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм	5404,32	3693,03	0,00	0,00	1711,29	407,17
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-
61-11-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм	4905,29	3194,00	0,00	0,00	1711,29	352,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек							
	Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:						
61-12-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм	3208,44	2068,23	0,00	0,00	1140,21	236,64
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-12-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1	929,59	359,91	0,00	0,00	569,68	41,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-12-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм	3038,98	1898,77	0,00	0,00	1140,21	217,25
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-12-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3	894,63	324,95	0,00	0,00	569,68	37,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-12-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм	5295,48	3584,19	0,00	0,00	1711,29	395,17
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-
61-12-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм	4805,52	3094,23	0,00	0,00	1711,29	341,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-
Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов							
	Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:						
61-13-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм	5170,40	2888,52	2,31	0,00	2279,57	318,47
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-13-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1	1004,26	434,00	0,58	0,00	569,68	47,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
61-13-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм	4871,09	2589,21	2,31	0,00	2279,57	285,47
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-13-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3	958,91	388,65	0,58	0,00	569,68	42,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
61-13-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм	7496,60	5212,62	2,31	0,00	2281,67	548,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-13-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм	6921,63	4637,65	2,31	0,00	2281,67	487,66
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-
61-13-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3	154,64	154,64	0,00	0,00	0,00	17,05
61-13-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	220,63	220,63	0,00	0,00	0,00	23,2

Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:							
61-14-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм	5666,94	3387,37	0,00	0,00	2279,57	373,47
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-14-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1	1076,24	506,56	0,00	0,00	569,68	55,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
61-14-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм	5367,63	3088,06	0,00	0,00	2279,57	340,47
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-14-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3	1030,89	461,21	0,00	0,00	569,68	50,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
61-14-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм	8397,74	6116,07	0,00	0,00	2281,67	643,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-
61-14-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм	7773,03	5491,36	0,00	0,00	2281,67	577,43
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-
61-14-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	193,55	193,55	0,00	0,00	0,00	21,34
61-14-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	270,94	270,94	0,00	0,00	0,00	28,49

Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:							
61-15-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм	5567,17	3287,60	0,00	0,00	2279,57	362,47
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-15-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1	1067,17	497,49	0,00	0,00	569,68	54,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
61-15-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм	5267,86	2988,29	0,00	0,00	2279,57	329,47
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-15-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3	1021,82	452,14	0,00	0,00	569,68	49,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
61-15-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм	8217,05	5935,38	0,00	0,00	2281,67	624,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-
61-15-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм	7687,44	5405,77	0,00	0,00	2281,67	568,43
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-
61-15-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	185,21	185,21	0,00	0,00	0,00	20,42
61-15-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	263,62	263,62	0,00	0,00	0,00	27,72

Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:						
61-16-1	до 5 м² толщиной слоя до 25 мм	3344,66	1862,93	1,48	0,00	1480,25	213,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-16-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1	804,37	278,54	0,58	0,00	525,25	31,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-16-3	более 5 м² толщиной слоя до 25 мм	3152,38	1670,65	1,48	0,00	1480,25	191,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-16-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3	769,41	243,58	0,58	0,00	525,25	27,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:						
61-16-5	до 5 м² толщиной слоя до 25 мм	3666,56	2186,31	0,00	0,00	1480,25	250,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-16-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5	856,23	330,98	0,00	0,00	525,25	37,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-16-7	более 5 м² толщиной слоя до 25 мм	3474,28	1994,03	0,00	0,00	1480,25	228,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-16-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7	821,27	296,02	0,00	0,00	525,25	33,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:						
61-16-9	до 5 м² толщиной слоя до 25 мм	3596,64	2116,39	0,00	0,00	1480,25	242,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-16-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9	847,49	322,24	0,00	0,00	525,25	36,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-16-11	более 5 м² толщиной слоя до 25 мм	3404,36	1924,11	0,00	0,00	1480,25	220,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-16-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11	812,53	287,28	0,00	0,00	525,25	32,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-

Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:						
61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3470,93	2329,56	1,16	0,00	1140,21	250,76
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-17-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	894,30	324,04	0,58	0,00	569,68	34,88
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6220,73	3938,85	2,31	0,00	2279,57	414,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-17-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	1032,45	462,19	0,58	0,00	569,68	48,6
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6088,82	3807,01	2,24	0,00	2279,57	378,43
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	133,31	133,31	0,00	0,00	0,00	14,35
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	6012,32	4299,28	1,75	0,00	1711,29	457,37
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,39)*	-
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6998,33	4719,53	2,31	0,00	2276,49	496,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,86)*	-
61-17-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7962,39	5683,59	2,31	0,00	2276,49	590,81
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-17-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	178,60	178,60	0,00	0,00	0,00	19
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:						
61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4382,52	2872,36	1,48	0,00	1508,68	305,57
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-17-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	970,17	444,34	0,58	0,00	525,25	47,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6724,28	4291,37	2,96	0,00	2429,95	439,69
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-17-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13	1014,22	488,39	0,58	0,00	525,25	50,04
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-

Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:						
61-18-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3812,29	2672,08	0,00	0,00	1140,21	287,63
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-18-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1	964,32	394,64	0,00	0,00	569,68	42,48
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-18-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6628,68	4349,11	0,00	0,00	2279,57	457,32
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-18-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3	1077,04	507,36	0,00	0,00	569,68	53,35
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-18-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6574,99	4295,42	0,00	0,00	2279,57	426,98
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	137,49	137,49	0,00	0,00	0,00	14,8
61-18-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	6657,29	4946,00	0,00	0,00	1711,29	526,17
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,39)*	-
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7740,46	5463,97	0,00	0,00	2276,49	574,55
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,86)*	-
61-18-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8546,04	6269,55	0,00	0,00	2276,49	651,72
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	184,24	184,24	0,00	0,00	0,00	19,6
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:							
61-18-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4821,71	3313,03	0,00	0,00	1508,68	352,45
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-18-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	1038,40	513,15	0,00	0,00	525,25	54,59
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7155,45	4725,50	0,00	0,00	2429,95	484,17
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-18-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13	1118,95	593,70	0,00	0,00	525,25	60,83
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-

Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:							
61-19-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3961,03	2820,82	0,00	0,00	1140,21	303,64
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-19-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	938,59	368,91	0,00	0,00	569,68	39,71
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-19-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6823,92	4544,35	0,00	0,00	2279,57	477,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-19-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	1103,95	534,27	0,00	0,00	569,68	56,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7099,42	4819,85	0,00	0,00	2279,57	479,11
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	140,28	140,28	0,00	0,00	0,00	15,1
61-19-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	6970,12	5258,83	0,00	0,00	1711,29	559,45
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,39)*	-
61-19-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	8044,40	5767,91	0,00	0,00	2276,49	606,51
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,86)*	-
61-19-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	9127,76	6851,27	0,00	0,00	2276,49	712,19
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	20
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:						
61-19-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4879,14	3370,46	0,00	0,00	1508,68	358,56
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-19-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	1031,44	506,19	0,00	0,00	525,25	53,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-19-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7439,56	5009,61	0,00	0,00	2429,95	513,28
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-19-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	1109,78	584,53	0,00	0,00	525,25	59,89
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-

Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-20-1	с земли и лесов	5286,27	3004,39	2,31	0,00	2279,57	323,4
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
61-20-2	с лестниц	5893,38	3613,81	0,00	0,00	2279,57	389
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
61-20-3	с люлек	5770,75	3491,18	0,00	0,00	2279,57	375,8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:						
61-20-4	с земли и лесов	9469,34	7185,36	2,31	0,00	2281,67	764,4
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
61-20-5	с лестниц	11119,55	8837,88	0,00	0,00	2281,67	940,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
61-20-6	с люлек	11119,55	8837,88	0,00	0,00	2281,67	940,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:						
61-20-7	с земли и лесов	5117,90	2675,52	2,31	0,00	2440,07	288
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-20-8	с лестниц	6209,95	3769,88	0,00	0,00	2440,07	405,8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-20-9	с люлек	5516,92	3076,85	0,00	0,00	2440,07	331,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-

Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-21-1	с земли и лесов	5895,69	3613,81	2,31	0,00	2279,57	389
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
61-21-2	с лестниц	6658,88	4379,31	0,00	0,00	2279,57	471,4
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
61-21-3	с люлек	6502,80	4223,23	0,00	0,00	2279,57	454,6
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:						
61-21-4	с земли и лесов	11121,86	8837,88	2,31	0,00	2281,67	940,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-21-5	с лестниц	13197,89	10916,22	0,00	0,00	2281,67	1161,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
61-21-6	с люлек	13197,89	10916,22	0,00	0,00	2281,67	1161,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:						
61-21-7	с земли и лесов	5577,76	3135,38	2,31	0,00	2440,07	337,5
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-21-8	с лестниц	6281,49	3841,42	0,00	0,00	2440,07	413,5
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-21-9	с люлек	6149,57	3709,50	0,00	0,00	2440,07	399,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-

Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

Измеритель: **100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-22-1	до 5 м с земли и лесов	8112,97	5105,32	3,03	0,00	3004,62	549,55
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-2	до 5 м с лестниц	9308,35	6303,73	0,00	0,00	3004,62	678,55
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-3	до 5 м с люлек	9066,81	6062,19	0,00	0,00	3004,62	652,55
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-4	более 5 м с земли и лесов	7345,24	4337,59	3,03	0,00	3004,62	466,91
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-5	более 5 м с лестниц	8540,62	5536,00	0,00	0,00	3004,62	595,91
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-6	более 5 м с люлек	8299,08	5294,46	0,00	0,00	3004,62	569,91
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-22-7	до 5 м с земли и лесов	9675,55	6667,90	3,03	0,00	3004,62	717,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-8	до 5 м с лестниц	10870,93	7866,31	0,00	0,00	3004,62	846,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-9	до 5 м с люлек	10629,39	7624,77	0,00	0,00	3004,62	820,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-10	более 5 м с земли и лесов	8907,91	5900,26	3,03	0,00	3004,62	635,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-11	более 5 м с лестниц	10103,29	7098,67	0,00	0,00	3004,62	764,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-12	более 5 м с люлек	9861,75	6857,13	0,00	0,00	3004,62	738,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:						
61-22-13	до 5 м с земли и лесов	8519,60	5603,82	3,03	0,00	2912,75	603,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-14	до 5 м с лестниц	9835,75	6923,00	0,00	0,00	2912,75	745,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-15	до 5 м с люлек	9566,34	6653,59	0,00	0,00	2912,75	716,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-16	более 5 м с земли и лесов	7684,06	4768,28	3,03	0,00	2912,75	513,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-17	более 5 м с лестниц	9000,21	6087,46	0,00	0,00	2912,75	655,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-18	более 5 м с люлек	8730,80	5818,05	0,00	0,00	2912,75	626,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						
61-22-19	до 5 м² с земли и лесов	11986,08	8404,94	3,03	0,00	3578,11	904,73
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-22-20	до 5 м² с лестниц	13961,82	10383,71	0,00	0,00	3578,11	1117,73
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-22-21	до 5 м² с люлек	13562,35	9984,24	0,00	0,00	3578,11	1074,73
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						
61-22-22	до 5 м² с земли и лесов	14917,36	11336,22	3,03	0,00	3578,11	1220,26
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-22-23	до 5 м² с лестниц	17589,85	14011,74	0,00	0,00	3578,11	1508,26
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-22-24	до 5 м² с люлек	17051,03	13472,92	0,00	0,00	3578,11	1450,26
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-

Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

Измеритель: **100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-23-1	до 5 м с земли и лесов	12163,41	9155,76	3,03	0,00	3004,62	985,55
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-2	до 5 м с лестниц	13358,79	10354,17	0,00	0,00	3004,62	1114,55
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-3	до 5 м с люлек	12866,42	9861,80	0,00	0,00	3004,62	1061,55
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-4	более 5 м с земли и лесов	11395,68	8388,03	3,03	0,00	3004,62	902,91
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-5	более 5 м с лестниц	12591,06	9586,44	0,00	0,00	3004,62	1031,91
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-6	более 5 м с люлек	12349,52	9344,90	0,00	0,00	3004,62	1005,91
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-23-7	до 5 м с земли и лесов	13725,99	10718,34	3,03	0,00	3004,62	1153,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-8	до 5 м с лестниц	14921,37	11916,75	0,00	0,00	3004,62	1282,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-9	до 5 м с люлек	14679,83	11675,21	0,00	0,00	3004,62	1256,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-10	более 5 м с земли и лесов	12958,35	9950,70	3,03	0,00	3004,62	1071,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-11	более 5 м с лестниц	14153,73	11149,11	0,00	0,00	3004,62	1200,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-12	более 5 м с люлек	13912,19	10907,57	0,00	0,00	3004,62	1174,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:						
61-23-13	до 5 м с земли и лесов	12960,22	10044,44	3,03	0,00	2912,75	1081,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-14	до 5 м с лестниц	14276,37	11363,62	0,00	0,00	2912,75	1223,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-15	до 5 м с люлек	14006,96	11094,21	0,00	0,00	2912,75	1194,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-16	более 5 м с земли и лесов	12124,68	9208,90	3,03	0,00	2912,75	991,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-17	более 5 м с лестниц	13440,83	10528,08	0,00	0,00	2912,75	1133,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-18	более 5 м с люлек	13171,42	10258,67	0,00	0,00	2912,75	1104,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						
61-23-19	до 5 м² с земли и лесов	18647,01	15065,87	3,03	0,00	3578,11	1621,73
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-23-20	до 5 м² с лестниц	20622,75	17044,64	0,00	0,00	3578,11	1834,73
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-23-21	до 5 м² с люлек	20223,28	16645,17	0,00	0,00	3578,11	1791,73
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						
61-23-22	до 5 м² с земли и лесов	23910,08	20328,94	3,03	0,00	3578,11	2188,26
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-23-23	до 5 м² с лестниц	26582,57	23004,46	0,00	0,00	3578,11	2476,26
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-23-24	до 5 м² с люлек	26043,75	22465,64	0,00	0,00	3578,11	2418,26
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-

Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	1040,09	669,99	87,75	64,46	282,35	62,91
(402-9544)	*Смеси сухие растворные типа «Ветонит», (т)*	-	-	-	-	*(0,54)*	-

Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

Измеритель: **100 м² очищенной поверхности**

	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:						
61-25-1	гладкой с земли и лесов	627,41	162,40	459,01	92,15	6,00	18,33
61-25-2	гладкой с лестниц	780,71	202,45	572,26	114,89	6,00	22,85
61-25-3	гладкой с люлек	749,42	194,21	549,21	110,26	6,00	21,92
61-25-4	с рустами с земли и лесов	749,42	194,21	549,21	110,26	6,00	21,92
61-25-5	с рустами с лестниц	934,60	242,59	686,01	137,72	6,00	27,38
61-25-6	с рустами с люлек	898,23	233,28	658,95	132,29	6,00	26,33

Таблица 61-26. Перетирка штукатурки

Измеритель: **100 м² перетертой поверхности**

	Перетирка штукатурки:						
61-26-1	внутренних помещений	263,28	242,52	3,13	1,35	17,63	28,07
61-26-2	фасадов гладких с земли и лесов	324,44	308,71	0,17	0,00	15,56	35,73
61-26-3	фасадов гладких с лестниц	397,45	381,89	0,00	0,00	15,56	44,2
61-26-4	фасадов гладких с люлек	387,43	371,87	0,00	0,00	15,56	43,04
	Перетирка штукатурки фасадов с рустами:						
61-26-5	с земли и лесов	429,67	413,94	0,17	0,00	15,56	47,91
61-26-6	с лестниц	534,65	519,09	0,00	0,00	15,56	60,08
61-26-7	с люлек	513,66	498,10	0,00	0,00	15,56	57,65

Таблица 61-27. Насечка поверхностей под штукатурку

Измеритель: **100 м² поверхности**

	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:						
61-27-1	по кирпичу	408,89	257,89	151,00	31,59	0,00	32,48
61-27-2	по бетону	731,47	455,91	275,56	57,64	0,00	57,42
	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:						
61-27-3	по кирпичу	496,37	313,15	183,22	38,33	0,00	39,44
61-27-4	по бетону	890,97	557,23	333,74	69,82	0,00	70,18

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки							
	Измеритель: **100 м² поверхности**						
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:						
61-28-1	по кирпичным и бетонным поверхностям	3938,41	636,48	11,50	0,00	3290,43	81,6
61-28-2	по дереву и гипсовым плитам	3585,13	405,60	8,89	0,00	3170,64	52
61-28-3	в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	3801,97	554,89	14,12	0,00	3232,96	71,14
61-28-4	Обертывание балок сеткой	3262,42	204,36	7,06	0,00	3051,00	26,2
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:						
61-28-5	стен и перегородок	3937,75	482,80	39,57	0,00	3415,38	60,2
61-28-6	потолков, лестничных маршей	4021,15	545,36	41,31	0,00	3434,48	68
61-28-7	столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	4154,26	694,53	39,57	0,00	3420,16	86,6
61-28-8	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	4300,28	818,84	42,18	0,00	3439,26	102,1
Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности							
	Измеритель: **100 м² поверхности**						
	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:						
61-29-1	из гвоздей с оплетением проволокой	1495,48	826,02	8,89	0,00	660,57	105,9
61-29-2	из драни штукатурной	939,54	304,20	8,89	0,00	626,45	39
Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из драни							
	Измеритель: **100 м² поверхности**						
	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:						
61-30-1	стен площадью до 10 м²	1022,09	376,74	8,89	0,00	636,46	48,3
61-30-2	стен площадью до 20 м²	965,15	319,80	8,89	0,00	636,46	41
61-30-3	потолков площадью до 10 м²	1096,19	450,84	8,89	0,00	636,46	57,8
61-30-4	потолков площадью до 20 м²	1030,67	385,32	8,89	0,00	636,46	49,4
61-30-5	столбов, колонн площадью до 10 м²	1210,85	565,50	8,89	0,00	636,46	72,5
61-30-6	столбов, колонн площадью до 20 м²	1128,95	483,60	8,89	0,00	636,46	62
	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:						
61-30-7	стен площадью до 10 м²	1709,63	458,64	17,77	0,00	1233,22	58,8
61-30-8	стен площадью до 20 м²	1644,11	393,12	17,77	0,00	1233,22	50,4
61-30-9	потолков площадью до 10 м²	1807,91	556,92	17,77	0,00	1233,22	71,4
61-30-10	потолков площадью до 20 м²	1726,01	475,02	17,77	0,00	1233,22	60,9
Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб							
	Измеритель: **100 м² поверхности**						
61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	2165,99	1220,71	1,87	0,00	943,41	131,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм							
	Измеритель: **100 м²**						
61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	992,86	479,76	146,02	0,00	367,08	57,25

gost.e-ecolog.ru