ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРр 81-04-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр–2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2015

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр 81-04-2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Издание официальное

Москва 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Московская область
ТЕРр 81-04-2001
Москва, 2015 – 202 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее – ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных сметных нормативов, утвержденных приказом Минстроя России №31/пр от 30.01.2014г., согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3086-ЕС/08 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказ № 675/пр от 21.09.2015г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № 255 от 22.09.2015г.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ

Таблица 58-1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш

Измеритель: **100 м² кровли**

	Разборка деревянных элементов конструкций крыш:						
58-1-1	обрешетки из брусков с прозорами	160,11	120,37	39,74	6,21	0,00	15,16
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,4)*	-
58-1-2	стропил со стойками и подкосами из досок	208,54	183,48	25,06	3,92	0,00	22,68
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,9)*	-
58-1-3	стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	255,37	219,08	36,29	5,67	0,00	27,08
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,25)*	-
58-1-4	мауэрлатов	76,77	53,44	23,33	3,65	0,00	6,73
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,81)*	-

Таблица 58-2. Разборка слуховых окон

Измеритель: **100 окон**

	Разборка слуховых окон:						
58-2-1	прямоугольных двускатных	2720,29	2709,92	10,37	0,00	0,00	341,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(5,6)*	-
58-2-2	прямоугольных односкатных	2466,21	2455,84	10,37	0,00	0,00	309,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(5,6)*	-
58-2-3	полукруглых и треугольных	1106,18	1098,90	7,28	0,00	0,00	138,4
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,6)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 58-3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали							
	Измеритель: **100 м труб и покрытий**						
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:						
58-3-1	поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	71,18	70,98	0,20	0,00	0,00	9,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
58-3-2	водосточных труб с земли и подмостей	88,54	88,54	0,00	0,00	0,00	11,04
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,325)*	-
58-3-3	водосточных труб с люлек	235,31	235,31	0,00	0,00	0,00	29,34
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,325)*	-
Таблица 58-4. Разборка парапетных решеток							
	Измеритель: **100 м парапетных решеток**						
58-4-1	Разборка парапетных решеток	118,10	116,48	1,62	0,00	0,00	14,8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
Таблица 58-5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш							
	Измеритель: **100 м**						
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:						
58-5-1	укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	3598,88	340,09	31,60	0,00	3227,19	39,87
58-5-2	смена стропильных ног из бревен	4452,25	1366,59	57,99	0,00	3027,67	160,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,66)*	-
58-5-3	смена стропильных ног из брусьев	7413,56	1280,27	29,90	0,00	6103,39	150,09
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,97)*	-
58-5-4	смена стропильных ног из досок	2722,58	1136,62	17,45	0,00	1568,51	133,25
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,564)*	-
58-5-5	смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	4590,28	1366,59	57,99	0,00	3165,70	160,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,27)*	-
	Измеритель: **1 шт.**						
58-5-6	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	79,70	11,90	24,40	0,00	43,40	1,42
58-5-7	смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	126,01	36,17	30,71	0,00	59,13	4,24
Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:						
58-6-1	обыкновенного профиля	3150,36	692,64	247,82	20,52	2209,90	81,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,47)*	-
58-6-2	усиленного профиля	3164,23	808,64	337,42	31,32	2018,17	94,8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,35)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов

Измеритель: **100 м² покрытия**

	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:						
58-7-1	битумными составами с заменой 1 слоя	1349,95	195,34	35,91	2,03	1118,70	22,35
(101-9123)	*Материалы рулонные кровельные, (м²)*	-	-	-	-	*(115)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
58-7-2	битумными составами с заменой 2 слоев	2377,30	376,17	68,83	3,65	1932,30	43,04
(101-9123)	*Материалы рулонные кровельные, (м²)*	-	-	-	-	*(233)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
58-7-3	рубероидной мастикой	996,08	102,37	34,21	3,11	859,50	12,53
58-7-4	смолой	402,79	108,66	27,88	3,38	266,25	13,3
58-7-5	битумным лаком	1929,47	91,83	10,86	2,43	1826,78	11,05
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов:						
58-7-6	в два слоя	2770,73	497,67	50,66	3,65	2222,40	54,87
(101-9121)	*Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м²)*	-	-	-	-	*(114)*	-
(101-9122)	*Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, (м²)*	-	-	-	-	*(134)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,78)*	-
58-7-7	в один слой	2651,64	421,48	28,77	2,03	2201,39	46,47
(101-9121)	*Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м²)*	-	-	-	-	*(134)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,78)*	-

Таблица 58-8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат

Измеритель: **100 листов**

	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:						
58-8-1	черной	1274,10	1122,55	64,77	1,62	86,78	131,6
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,37)*	-
58-8-2	оцинкованной	1197,66	1096,96	64,77	1,62	35,93	128,6
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-

Измеритель: **100 заплат**

	Постановка заплат из листовой кровельной стали:						
58-8-3	черной размером ¼ листа	541,67	494,06	18,68	0,54	28,93	58,4
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
58-8-4	черной размером ½ листа	687,25	603,20	37,06	0,95	46,99	71,3
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
58-8-5	оцинкованной размером ¼ листа	521,14	490,48	18,68	0,54	11,98	57,5
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
58-8-6	оцинкованной размером ½ листа	648,90	590,28	37,06	0,95	21,56	69,2
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 58-9. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали							
	Измеритель: **100 м² кровли**						
58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	60,22	22,39	0,00	0,00	37,83	2,87
Таблица 58-10. Смена частей водосточных труб							
	Измеритель: **100 м**						
	Смена:						
58-10-1	прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	6796,71	313,90	11,33	0,00	6471,48	36,8
58-10-2	прямых звеньев водосточных труб с люлек	7234,21	755,76	6,97	0,00	6471,48	88,6
	Измеритель: **100 шт.**						
58-10-3	колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	4033,82	545,07	6,97	0,00	3481,78	63,9
58-10-4	колен водосточных труб с люлек	4632,62	1143,87	6,97	0,00	3481,78	134,1
58-10-5	отливов (отметов) водосточных труб	4051,69	452,94	6,97	0,00	3591,78	53,1
58-10-6	воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	7241,69	452,94	6,97	0,00	6781,78	53,1
58-10-7	воронок водосточных труб с люлек	7809,79	1021,04	6,97	0,00	6781,78	119,7
Таблица 58-11. Ремонт металлических парапетных решеток							
	Измеритель: **10 м решеток**						
58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	94,69	40,87	3,32	0,00	50,50	4,73
Таблица 58-12. Устройство обрешетки							
	Измеритель: **100 м²**						
58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	2492,19	252,73	40,78	5,94	2198,68	31,83
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю:						
58-12-2	из листовой стали	1766,82	169,52	26,57	4,32	1570,73	21,35
58-12-3	из асбестоцементных листов	1330,48	149,27	14,66	2,57	1166,55	18,8
58-12-4	из черепицы	1364,27	146,18	9,47	1,08	1208,62	18,41
Таблица 58-13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо							
	Измеритель: **100 м² кровли**						
	Устройство покрытия из рулонных материалов:						
58-13-1	насухо без промазки кромок	924,81	36,25	5,23	0,00	883,33	4,52
58-13-2	насухо с промазкой кромок мастикой	1032,31	68,30	6,10	0,00	957,91	8,36
Таблица 58-14. Смена покрытия из листовой стали							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали:						
58-14-1	с настенными желобами и свесами	2126,52	1346,53	120,45	29,43	659,54	148,46
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-14-2	без настенных желобов и свесов	1708,59	1260,37	113,77	27,68	334,45	138,96
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
58-14-3	с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м²	2170,50	1386,89	124,07	30,24	659,54	152,91
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
58-14-4	без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м²	1749,07	1298,10	116,52	28,49	334,45	143,12
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали:						
58-14-5	с настенными желобами и свесами	1804,72	1039,10	120,45	29,43	645,17	117,28
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
58-14-6	без настенных желобов и свесов	1495,04	972,56	113,77	27,68	408,71	109,77
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 58-15. Перенавеска водосточных труб

Измеритель: **100 м труб**

	Перенавеска водосточных труб:						
58-15-1	с земли, лестниц или подмостей	529,88	521,86	0,00	0,00	8,02	60,4
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
58-15-2	с люлек	947,19	939,17	0,00	0,00	8,02	108,7
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 58-16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами

Измеритель: **100 мест**

	Ремонт цементной стяжки площадью заделки:						
58-16-1	до 0,25 м²	643,66	402,24	16,26	3,22	225,16	45,4
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
58-16-2	до 0,5 м²	1225,11	667,16	34,44	6,84	523,51	75,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,7)*	-
58-16-3	до 1,0 м²	2341,86	1150,91	69,93	13,88	1121,02	129,9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,48)*	-
	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки:						
58-16-4	до 0,25 м²	613,94	203,63	8,24	1,61	402,07	24,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,26)*	-
58-16-5	до 0,5 м²	1316,52	362,02	19,41	3,82	935,09	43,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,61)*	-
58-16-6	до 1,0 м²	2669,44	639,39	42,72	8,45	1987,33	76,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,28)*	-

Таблица 58-17. Разборка теплоизоляции на кровле

Измеритель: **100 м² покрытия кровли**

	Разборка теплоизоляции на кровле из:						
58-17-1	двух слоёв стеклоткани	72,03	71,84	0,19	0,00	0,00	9,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-17-2	ваты минеральной толщиной 100 мм	101,56	99,67	1,89	0,00	0,00	13,08
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,04)*	-
58-17-3	плит пенополистирольных толщиной 100 мм	78,91	78,33	0,58	0,00	0,00	10,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,32)*	-

Таблица 58-18. Смена обрешетки

Измеритель: **100 м² сменяемой обрешетки**

	Смена обрешетки с прозорами:						
58-18-1	из досок толщиной до 30 мм	1182,92	362,86	16,08	0,00	803,98	45,7
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,27)*	-
58-18-2	из досок толщиной до 50 мм	1672,54	517,05	25,07	0,00	1130,42	65,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,11)*	-
58-18-3	из брусков толщиной 50 мм и выше	2350,87	645,20	44,66	0,00	1661,01	81,26
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,11)*	-
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:						
58-18-4	до 30 мм	4045,16	759,78	69,47	0,00	3215,91	95,69
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-
58-18-5	до 50 мм	5541,91	1099,61	100,28	0,00	4342,02	138,49
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,83)*	-

Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали

Измеритель: **100 м покрытия**

	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:						
58-19-1	разжелобков	6409,06	1235,88	8,42	1,76	5164,76	151,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,465)*	-
58-19-2	настенных желобов	5069,73	959,57	11,73	2,43	4098,43	117,45
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,358)*	-
58-19-3	карнизных свесов	4891,30	827,13	16,53	3,38	4047,64	101,24
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,594)*	-
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:						
58-19-4	разжелобков	6040,17	866,99	8,42	1,76	5164,76	101,64
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,468)*	-
58-19-5	настенных желобов	4774,92	668,07	8,42	1,76	4098,43	78,32
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,358)*	-
58-19-6	карнизных свесов с настенными желобами	9164,77	1001,85	28,82	5,67	8134,10	117,45
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,712)*	-

Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали

Измеритель: **100 м**

	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной:						
58-20-1	до 0,4 м	2516,07	353,23	5,99	1,08	2156,85	41,41
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,224)*	-
58-20-2	до 0,7 м	4273,73	539,27	9,61	1,89	3724,85	63,22
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной:						
58-20-3	до 1 м	5369,55	599,23	11,73	2,43	4758,59	70,25
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,492)*	-
58-20-4	до 1,75 м	9297,65	965,85	19,84	4,05	8311,96	113,23
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,89)*	-
	Смена обделок из листовой стали, примыканий:						
58-20-5	к каменным стенам	1688,20	556,24	4,18	0,68	1127,78	65,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
58-20-6	к деревянным стенам	1575,26	443,30	4,18	0,68	1127,78	51,97
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-20-7	к дымовым трубам	1875,61	743,65	4,18	0,68	1127,78	87,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
58-20-8	к вытяжным трубам	2185,18	792,10	5,36	0,81	1387,72	92,86
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-

Таблица 58-21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

Измеритель: **10 шт.**

58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	949,78	151,96	2,62	0,00	795,20	18,6
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,052)*	-
58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	278,55	42,48	0,87	0,00	235,20	5,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,015)*	-

Таблица 58-22. Смена ухватов для водосточных труб

Измеритель: **100 шт.**

	Смена ухватов для водосточных труб:						
58-22-1	в каменных стенах	863,90	308,83	0,87	0,00	554,20	37,8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
58-22-2	в деревянных стенах	732,36	177,29	0,87	0,00	554,20	21,7
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-

Таблица 58-23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

Измеритель: **1 место**

58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	677,13	75,32	7,54	0,00	594,27	8,83

Таблица 58-24. Смена кровли из черепицы

Измеритель: **100 м² покрытия кровли**

	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала:						
58-24-1	до 50%	2084,11	1354,51	86,97	18,36	642,63	149,34
(404-9095)	*Черепица, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
58-24-2	до 75%	2305,41	1541,90	120,88	28,49	642,63	170
(404-9095)	*Черепица, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	271,92	271,92	0,00	0,00	0,00	29,98

Таблица 58-26. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками

Измеритель: **100 м**

	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли:						
58-26-1	до 10 см	38,01	0,00	12,26	2,70	25,75	0
58-26-2	до 20 см	82,16	0,00	30,66	6,75	51,50	0
58-26-3	более 20 см	156,97	0,00	79,72	17,55	77,25	0

Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия

Измеритель: **1 м² покрытия**

	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия:						
58-27-1	в один слой	48,41	14,91	6,01	0,00	27,49	1,46
58-27-2	в два слоя	62,81	18,21	6,01	0,00	38,59	1,81

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 58-28. Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей							
	Измеритель: **1 м²**						
58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей	26,51	11,03	1,64	0,00	13,84	1,08
Таблица 58-29. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	18070,12	341,91	26,13	2,20	17702,08	41,85
Таблица 58-30. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	3889,99	481,60	3197,80	529,69	210,59	56,46
58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	2102,89	159,00	1733,30	344,52	210,59	18,64

gost.e-ecolog.ru