ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-38-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм–2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 38

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2015

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-38-2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 38

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ

Издание официальное

Москва 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Московская область
ТЕРм 81-03-38-2001 Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
Москва, 2015 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных сметных нормативов, утвержденных приказом Минстроя России №31/пр от 30.01.2014г., согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3086-ЕС/08 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказ № 675/пр от 21.09.2015г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № 255 от 22.09.2015г.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)

Измеритель: **1 т конструкций**

	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью:						
38-01-001-01	крана на автомобильном ходу	7906,79	883,12	1604,86	121,50	5418,81	91,8
38-01-001-02	крана мостового	7228,65	834,05	976,77	104,36	5417,83	86,7
38-01-001-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	7436,53	1164,02	848,08	131,65	5424,43	121
38-01-001-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	7146,51	1212,12	509,00	6,75	5425,39	126

Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий

Измеритель: **1 т конструкций**

	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью:						
38-01-002-01	крана на автомобильном ходу	5925,65	224,15	313,04	13,50	5388,46	23,3
38-01-002-02	крана мостового	5886,10	221,26	276,43	12,56	5388,41	23
38-01-002-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	5962,69	267,44	305,92	27,06	5389,33	27,8
38-01-002-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	5945,52	298,22	257,36	6,75	5389,94	31

Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции

Измеритель: **1 т конструкций**

	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:						
38-01-003-01	крана на автомобильном ходу	8172,81	875,42	1102,10	89,47	6195,29	91
38-01-003-02	крана мостового	7733,95	843,67	695,63	78,38	6194,65	87,7
38-01-003-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	7763,61	1115,92	447,59	15,20	6200,10	116

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-003-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	7750,55	1154,40	395,28	15,20	6200,87	120

Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы

Измеритель: **1 т конструкций**

	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:						
38-01-004-01	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	6813,56	893,00	880,65	72,75	5039,91	95
38-01-004-02	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9844,25	1154,40	704,16	42,37	7985,69	120
	Сборка с помощью крана мостового:						
38-01-004-03	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	6545,81	874,20	630,51	65,87	5041,10	93
38-01-004-04	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9803,82	1154,40	660,66	41,14	7988,76	120
	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):						
38-01-004-05	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	6755,53	1109,20	598,66	85,14	5047,67	118
38-01-004-06	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	10025,30	1346,80	685,89	55,91	7992,61	140
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):						
38-01-004-07	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	6619,28	1128,00	443,23	26,88	5048,05	120
38-01-004-08	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9975,47	1346,80	636,06	34,27	7992,61	140

Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи

Измеритель: **1 т конструкций**

	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью:						
38-01-005-01	крана на автомобильном ходу	7398,17	528,14	580,34	42,09	6289,69	54,9
38-01-005-02	крана мостового	7238,64	516,59	432,59	38,06	6289,46	53,7
38-01-005-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	7457,28	731,12	431,99	55,01	6294,17	76
38-01-005-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	7365,39	742,66	328,75	15,10	6293,98	77,2

Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции

Измеритель: **1 т конструкций**

	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:						
38-01-006-01	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	11867,66	1513,40	3829,21	139,53	6525,05	161
38-01-006-02	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	8347,46	1034,00	1948,44	22,90	5365,02	110
	Сборка с помощью крана мостового:						
38-01-006-03	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	11202,11	1466,40	3203,19	124,10	6532,52	156
38-01-006-04	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	8307,61	1034,00	1904,94	21,68	5368,67	110
	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):						
38-01-006-05	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	11609,07	1776,60	3268,88	150,16	6563,59	189

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-006-06	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	8540,39	1222,00	1945,96	36,43	5372,43	130
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):						
38-01-006-07	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	11427,26	1823,60	3024,62	36,93	6579,04	194
38-01-006-08	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	8487,33	1222,00	1892,90	14,79	5372,43	130

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз 3
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 3
Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.) 3
Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий 3
Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции 3
Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы 4
Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи 4
Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции 4

gost.e-ecolog.ru