ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 -I-35.85

Производственный корпус автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

АЛЬБОМ IX

КНИГА 1

СМЕТЫ

Нф 1364/10

цена 3-00

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-35.85

Производственный корпус автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

АЛЬБОМ IX

КНИГА П

СМЕТЫ

Стоимость:

общая	887,7I тыс.руб.
строительно-монтажных работ	677,28 тыс.руб.
Iм3 здания	II,05 руб.
Iм2 общей площади	I08,26 руб.
на I автомобиль	I972,60 руб.

Разработан
Новосибирским филиалом
"Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в действие Минавтотрансом РСФСР 23.0I.I985г.
Протокол № 93

Главный инженер — Я.И.Вильбергер

Главный инженер проекта — Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела — Т.Ф.Коркошина

СОДЕРЖАНИЕ
КНИГА П

№№ пп	№№ смет	Наименование смет	№№ страниц
I	2	3	4
I	I-I7	Силовое электрооборудование	4
2	I-I8	КИП и автоматика	2I
3	I-I9	Связь и сигнализация	35
4	I-20	Технологическое оборудование приобретаемое	4I
5	I-2I	Технологическое оборудование изготовляемое на месте (нестандартное)	66
6	I-22	Инвентарь, инструмент и приспособление	75
7	I-23	Технологические промпроводки	82
8	I-24	Приобретение и монтаж установок пожарной сигнализации	88
9	Iа	Объектная смета на производственный корпус автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой, с расчетной температурой -40°С, со скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для П географических районов	99
I0	Iа-I	Смета на общестроительные работы производственного корпуса при температуре -30°С, со скоростным напором ветра для П, весом снегового покрова для П географических районов	I02
II	Iб-I	Смета на общестроительные работы производственного корпуса при температуре -30°С, скоростным напором ветра для П, весом снегового покрова для IУ географических районов	I05
I2	Iв-I	Смета на общестроительные работы производственного корпуса при температуре -40°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для П географических районов	II0

I	2	3	4
I3	Iг-I	Смета на общестроительные работы производственного корпуса при температуре -40°С, скоростным напором ветра для П, весом снегового покрова для Ш географических районов	II9
I4	Iд-I	Смета на общестроительные работы производственного корпуса при температуре -40°С, скоростным напором ветра для П, весом снегового покрова для IУ географических районов	I25
I5	Iа-I2	Отопление (при температуре -40°С)	I34
I6	Iа-I3	Теплоснабжение установок систем (при температуре -40°С)	I38
I7	I-9	Внутренние водостоки (вариант выпуска на рельеф)	I5I
I8		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I54

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на силовое электрооборудование

Основание: чертежи ЭМ1+ЭМ42

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 32,4I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I9,48 тыс.руб.
б) монтажных работ I2,93 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. расчетную единицу (I автомобиль) 72,02 руб.
2. 1м2 общей площади здания 2,07 руб.
3. 1м3 объема здания 0,2I

№№ пп	№ прейск. УСН, един. расценок, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во един. изм.	Вес в т. брутто ед.	Вес в т. нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основ. зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе: основ. зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел I - Оборудование и его монтаж												
I	I5-04 доп.I2 п.04-547	Пускатель магнитный ПМЛ--I2202В	шт	8			I2,30				98			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-04 доп.I2 п04-550	То же, ПМЛ-I2I00	шт	29			I5,50				450			
3	I5-04 п04-237	Пускатель магнитный ПМС-I7I	шт	45			9,70				437			
4	8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на стене или колонне на ток 40А	шт	82				3,40	I,49	0,08 0,0I		279	I22	7 I
5	8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	56				I,99	I,09	0,05 0,0I		III	6I	3
6	I5-04 пI8-097	Пост управления ПКЕ-7I2-2	шт	3			0,95				3			
7	I5-04 пI8-093	То же, ПКЕ-2I2-2	шт	53			I,95				I03			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	I5-04 п19-068	Защитно-отключающее устройство 30 УП-25	шт	3			27				8I			
9	I5-08 стр.36	Конденсаторная установка УКн-0,38-I50-У3	шт	I			III0,0				III0			
		Комплектная трансформаторная подстанция												
I0	I5-05 п0I-0I3	Трансформатор масляный ТМ-630	шт	I			2035				2035			
II	8-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса тонн-3	шт	[illegible]				42,0	I9,5	II,6 4,5		42	20	I2 5
I2	I5-05 стр.I37 п10-006	Шкаф ввода высокого напряжения ШВВ-3	шт	I			670				670			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	I5-05 пI0-006	Шкаф ввода ШНВ-3	шт	I			4300				4300			
I4	8-90-I	Монтаж шкафов ввода высокого напряжения	шт	2				6,I8	3,77	2,2I I,I5		I2	8	4 2
I5	8-89- I	Шкаф отходящих линий ШНЛ-IМЛ	шт	2				24,90	I7,I	6,25 2,4		50	34	I3 5
I6	I5-05 стр.I38 пI0-006	Стоимость шкафа ШНЛ-IМЛ	шт	2			3250				6500			
I7	8-67-I	Сушка трансформаторного масла	т	0,955				I3,90	7,08	5,33 I,I3		I3	7	5 I
I8	8-68-I	Заливка маслом трансформаторов	т	0,955				4,58	I,5I	3,04 I,06		4	I	2 I
I9	8-86-I	Установка защитно-отключающее устройство	шт	3				I,57	I,22	0,3I		4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	8-70-I	Конденсатор статический, масса, кг до I5	шт	I				0,57	0,6I	0,05 0,02		I	I	
2I	ЦСКПЭ-84 п2-55I	Монтаж и подготовка к включению шкафов ШРII-73007-22У3	шт	6				24,90	9,I6	I,I6 0,44		I49	55	7 3
22	СКПЭ-84 п2-55I	Стоимость шкафа ШРII-7307-22У3	шт	6			I00				600			
23	-"- п.2-547	Монтаж и подготовка к включению шкафа ШРII-7350I-22У3	шт	2				22,20	8,I4	I,I6 0,44		44	I6	2 I
24	-"- п2-547	Стоимость шкафа	шт	2			9I,0				I82			
25	-"- п2-554	Монтаж и подготовка к включению шкафа ШРII-73504-22У3	шт	8				30,80	I2,2	I,I6		246	98	9 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	ЦСКПЭ-84 п2-548	Стоимость шкафа	шт	8			II4				9I2			
27	СКПЭ-84 п2-553	Монтаж и подготовка к включению шкафа ШРII-73509	шт	3				30,8	I2,2	I,I6 0,44		92	37	3 I
28	-"-	Стоимость ШРII-73509	шт	3			I20				360			
		Итого:	руб.								I784I	I047	4o4	67 24
		Запчасти 2%	руб.								357			
		Итого:	руб.								I8I98			
		Тара, упаковка - 2%	руб.								364			
		итого:	руб.								I8562			
		Транспортные расходы 3%	руб.								557			
		Итого:	руб.								I9II9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								229			
		Итого:	руб.								I9343			
		Комплектация - 0,7%	руб.								I27			
		Итого:	руб.								I9475	I047	464	67 24
		Накладные расходы 67%	руб.									404		
		Итого:	руб.									I45I		
		Плановые накопления - 8%	руб.									II6		
		Итого:	руб.								I9475	I567	464	67 24
		Раздел - 2 - Монтаж и материалы не учтенные ценником												
I	8-4I6-2	Проложить кабель по лоткам сечением до 6мм2	I00м	0,50				38,3	9,88	25,4 8,05		I9	5	I3 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-400-I	Проложить кабель сечением до I0мм2 с креплением накладными скобами	I00м	42,20				60,8	23,4	22,8 8,4		2565	987	962 354
3	8-I46-I	Проложить кабель весом Iм до 3кг с креплением накладными скобами	I00м	8,40				48,0	I8,2	I2,7 4,04		403	I53	I07 34
4	8-409-I	Затянуть провод сечением до 2,5мм2 в проложенные трубы и гибкие вводы	I00м	I2,20				4,88	2,36	2,33 0,7I		60	29	28 9
5	8-409-2	То же, сечением до 6мм2	I00м	I,30				6,02	2,9	2,85 0,87		8	4	4 I
6	8-409-3	То же, сечением до I6 мм2	I00м	I,60				9,29	4,I	4,84 I,46		I5	7	8 2
7	8-409-4	То же, сечением до 35мм2	I00м	0,50				I2,3	5,5I	6,3 I,85		6	3	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-409-I	За каждый последующий провод сечением до 2,5мм2	I00м	45,30				I,2I	I,I4			55	52	
9	8-408-3	Проложить гибкие вводы	шт	5I				0,83	0,32			42	I6	
I0	8-I53-5	Заделка кабеля с бумажной или резиновой изоляцией напряжением до Iкв, сечением до I6мм2	шт	20,00				3,55	I,08			7I	22	
II	8-I53-6	Заделка кабеля с бумажной или резиновой изоляцией, напряжением до Iкв, сечением до 70мм2	шт	52,00				4,57	I,25			I46	40	
I2	8-I53-I5	Заделка для контрольного кабеля сечением до 2,5мм2 с количеством жил I9	шт	4,00				I,02	0,52			4	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	8-397-I	Лоток металлической по установленным конструкциям ширина лотка до 200 мм	тн	I,5				I08,0	34,3	36 9,84		I62	5I	54 I5
I4	8-4I7-I	Проложить трубы диаметром до 25мм в полу	I0м	I3,50				34.8	I4,4	I2,2 3,85		47u	I94	I65 702
I5	8-4I7-6	То же, диаметром до 50мм стальную	I0м	I,7u				29,9	I6,2	5,65 I,47		5I	28	I0 3
I6	8-4I7-2	То же, диаметром до 50 мм	I00м	0,40				49,8	I7,8	I9,2 6,07		2u	7	8 I
I7	8-4I2-2	Проложить шинопровод	I00м	0,I5				206,0	75,I	68,6 2I,9		3I	II	I0 3
I8	24-05 пI-468	Лотки для прокладки кабеля и проводов НЛ40-П2 I,85xI,072	шт	96				I,98				I90		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	24-05 пI-262	Короб для открытой прокладки в них проводов У-995 7,4хI,072	шт	67				7,93				53I		
20	24-05 пI-7I8	Профили перфорированные КI08 0,34хI,072	шт	I2				0,36				4		
2I	24-05 п.I-72I	К238У2 0,8хI,072	шт	24				0,86				2I		
22	24-05 пI-695	Полки кабельные КII63 0,082хI,072	шт	I02				0,09				9		
23	24-05 пI-86I	Стойки кабельные КII50 0,22хI,072	шт	I02				0,24				24		
24	24-05 п.I-0I0	Вводы гибкие КI080У3 I,40хI,II6	шт	5I				I,56				80		
25	I5-I7 п.2-336	Стоимость ящиков ЯБПВУ-IМ	шт	2				I3,665				27		
26	I5-I7 п2-32I	То же, ЯВП-3-60 I5,50хI,076	шт	II				I6,68				I83		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	24-05 пI-389	Коробка соединительная КСК-8 2,20хI,076	шт	26				2,367				62		
28	I5-09 таб.3-038 стр.54 20%	Кабели марки АВВГ сечением 4х2,5мм2 I70хI,2хI,I26	км	2,600				229,70				597		
29	-"-	То же, сечением 3х50+Iх25мм2 970хI,2хI,I26	км	0,I0				I3I0,66				I3I		
30	-"-	То же, сечением 3х35+Iх16мм2 765хI,2ъI,I26	км	0,I3				I033,67				I34		
3I	-"-	То же, сечением 3х95+Iх35 I640хI,2хI,I26	км	0,I9				22I5,97				42I		
32	-"-	То же, сечением 3х70+Iх25мм2 I340хI,2хI,I26	км	0,08				I8I0,6I				I45		
33	-"-	То же, сечением 3хI0+Iх6 мм2 330хI,2хI,I26	км	0,20				445,90				89		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	-"-	То же, сечением 3хI6+IхI0мм2 445хI,2хI,I26	км	0,06				60I,28				36		
35	-"-	То же, сечением 3х4+Iх2,5мм2 200хI,2хI,I26	км	0,I2				270,24				32		
36	-"- стр.54	То же, сечением 3х2,5мм2 I70хI,I26	км	0,03				I9I,42				6		
37	-"-	То же, сечением 3х25+IхI6мм2 605хI,2хI,I26	км	0,28				8I7,48				229		
38	I5-09 таб.3-038	То же, АКВВГ сечением 4х2,5мм2 I70хI,II9	км	I,2				I90,23				228		
39	I5-09 таб. 4-023	То же, кГхII сечением 3х4+Iх2,5мм2	км	0,I2				370				44		
40	Сб.ч.У п.238 п.I72	Провод АПВ сечением 35мм2	км	0,05				I87				9		
4I	-"- п.I67	То же, сечением 4мм2	км	0,I3				29,5				4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	-"- п.I70	То же, сечением I6мм2	км	0,I6				94,7				I5		
43	-"- п.I66	То же, сечением Ix2мм2	км	5,30				22,0				II7		
44	Сб.ч.У стр.238 п.I86	Провод марки ПВ2 сечением Ix2мм2	км	0,45				5I,0				23		
45	Сб.ч.У стр.295	Трубы виниплас-товые диаметром 25x4мм	м	I35о				о,I83				247		
46	-"-	То же, диамет-ром 32x5мм	м	40				0,54				22		
47	-"-	То же, диамет-ром 40x6мм	м	40				о,60				24		
48	Сб.ч.I стр.68	То же, стальные водогазопровод-ные диаметром 25мм	м	I2о				о,20				24		
49	Сб.чI стр.68	То же, стальные электросварные диаметром 20x2,5мм	м	5о				о,32				I6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
50	Сб.ч.У стр.202	Розетка А-700	шт	II				0,44				5		
5I	То же	Вилка А-70I	шт	II				0,40				4		
52	Сб.ч.У стр.202	Розетка У-220	шт	4				0,44				2		
53	То же	Вилка У-225	шт	4				0,40				2		
54	Сб.ч.У стр.2I7	Шинопроводы троллейные 250А ШТАУ-260Iуз	секция	4				I0,6				42		
55	То же п.I96	Шинопроводы троллейные ШТАУ-2604УЗ	"	32				25,4				8I3		
56	То же п.I98	То же, прямая концевая У2607УЗ	"	2				35,I				70		
57	То же п.I97	Шинопроводы троллейные концевые 250А ШТА У2606УЗ	"	4				6,59				26		
	-"- п.2I5	Скоба У2321УЗ	"	2				2,44				5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
58	То же п.20I	Шинопроводы троллейные 250А ШТАУ2626УЗ	секция	2				4I,6				83		
59	24-05 п.2-22I	Коробка У2329УЗ	"	2				9,90				20		
60	Сб.ц.у п.199 стр.I67	Комплект У2623УЗ	шт	2				4,I0				8		
6I	24-05 стр.I36	Каретка токосъемная У2328УЗ 50хI,073	шт	2				53,65				I07		
62	24-05 стр.30	Кронштейн К775 I,80хI,073	шт	32				I,93				62		
		Итого:	руб									9I02	I5II	I372 II29
		Комплектация 0,7% от суммы 2593 руб.										I8		
		Итого:	руб									9I20		
		Накладные расходы 87%	"									I402		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб									I0522		
		Плановые накопления 8%	"									842		
		Итого:	руб									II364	I6II	I372 II29
		Сводка по смете:												
		I. Оборудование	руб					I9475						
		2. Монтаж и материалы	руб					I293I						
		Всего по смете:	руб					32406						

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на приобретение и монтаж КИП и автоматики

Основание: чертежи АСС-I÷АСС-43
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I2,94 тыс.руб.
в том числе: а) оборудования - 4,54 тыс.руб.
б) монтажных работ - 8,4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (I автомобиль) - 28,75 руб.
2. Iм2 общей площади здания - I,34 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,I4 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-та УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во един. изм.	Масса,тн брутто нетто ед.	Масса,тн брутто нетто общ.	Стоимость единицы,руб. обор-руд.	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч зарпл.	Общая стоимость,руб. обор-руд.	Общая стоимость,руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел I. Оборудование и его монтаж												
I	I5-I7 доп.7 п0I-I0I6	Щит управления с приточной системой размером I000х600х350	шт	9			30,0				270			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	II-680-3	Щит шкафной малогабаритный устанавливаемый на стене	шт	9				3,09	I,87	0,32 0,II		28	I7	3/I
3	I5-I7 доп.7 П0I-I0I5	То же, размером 600х400х350	шт	I4			20,0				280			
4	II-680-3	Щит шкафной малогабаритный устанавливаемый на стене	шт	I4				3,09	I,87	0,32 0,II		43	26	4/2
		Стоимость и заводской монтаж приборов установленных на щитах:												
5	I5-04 стр.8 I5-I7 стр.49	Выключатель автомат А63-МУ3	шт	I4			I,45 I,05				20 I4			
6	I5-04 п.I2-049 I5-I7 п.I-429	Реле электромагнитное РПУ-2	шт	89			5,I0 3,75				454 334			
7	I5-04 п.I2-0I5 I5-I7 п.I-428	Реле времени РВП-72	шт	II			8,60 2,50				95 28			
8	I5-04 п.03-060 п.03-06I I6-I7 п.I-379	Предохранитель трубчатый ПТТ-I0	"	40			0,I2 0,65				5 26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I5-04 п.06-005 I5-I7 п.I-4I4	Переключатель пакетный ПП2-I0/Н2У4	шт	20			I,0 / 3,30				20 / 66			
I0	I5-04 п.06-00I I5-I7 п.I-4I4	Выключатель пакетный ПЕ1-I0	"	I5			0,75 / 3,30				II / 50			
II	I5-04 п.06-4I0 I5-I7 п.I-446	Переключатель универсальный УП53I2086	шт	8			3,30 / 2,50				26 / 20			
I2	I5-04 п.06-409 I5-I7 п.I-445	Переключатель УП53II-А225	шт	2I			2,20 / I,25				46 / 26			
I3	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444	Кнопка управления КЕ-0IIУ3	шт	I33			0,80 / I,25				I06 / I66			
I4	I7-04 доп.I к-I,09 I5-I7 п.I-484	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-0I	шт	4			38,I5 / I,50				I53 / 6			
I5	I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-48I	Арматура светосигнальная АСЛ-IIУ2	шт	20			0,38 / 0,75				8 / I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Подготовка к включению приборов на щитах:												
I6	8/574-I8	Автомата	шт	I4				0,23	0,II			3	2	
I7	8-574-55	Реле	шт	I00				I,I9	0,73			II9	73	
I8	8-574-6	Предохранителя	шт	40				0,66	0,34			26	I7	
I9	8-574-28	Переключателя	шт	20				0,28	0,I6			6	3	
20	8-574-32	Выключателя пакетного	шт	I5				0,40	0,22			6	3	
2I	8-574-50	Переключателя универсального	цепь	74				0,43	0,I8			32	I3	
22	8-574-47	Кнопка КЕ-0II	шт	I33				0,45	0,29			60	39	
23	8-574-56	Прерывателя СИП-0I	шт	4				0,55	0,33			2	I	
24	8-574-56	Арматуры сигнальной	шт	20				0,55	0,33			II	7	
25	II-7II-I	Ввод кабельный количество жил до I0	I ввод	3I				0,54	0,53			I7	I6	
26	II-7II-2	Ввод кабельный, количество жил, до 20	"	8				I,05	I,03			8	8	
		Аппаратура установленная по месту:												
27	I5-04 п.I8-097 8-529-5	Кнопочный пост управления ПКЕ-7I2-2	шт	33			0,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	3I	66	36	2/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
28	I5-04 п.I8-094 8-529-5	Пост управления ПКЕ223-3У3	шт	I6			2,80	I,99	I,09	0,05 0,0I	45	32	I7	I/-
29	I5-04 п.I8-II4 8-529-5	Пост ПКУI4-I9I22	шт	I6			4,60	I,99	I,09	0,05 0,0I	74	32	I7	I/-
30	I5-04 п.0I-0II 8-525-2	Выключатель автоматический АП50Б	шт	9			3,95	2,88	I,04	0,06 0,0I	36	26	9	I/-
3I	I5-04 п.I0-246 8-604-4	Пост сигнальный ПС-2У3	шт	I2			3,90	0,834	0,4I	0,3II 0,0988	47	I0	5	4/I
32	I5-04 п.I8-094 8-529-5	Пост ПКЕ-222-3У3	шт	4			2,8	I,99	I,09	0,05 0,0I	II	8	4	-/-
33	I5-04 II-630-I3	Реле РПУ2-362003	шт	I			5,I0	I,I6	I,I4	-/-	5	I	I	-
34	II-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20МПа	шт	60			0,34	0,29	0,04/-		20	I7	2/-	
		Приборы и средства автоматизации												
35	I7-06-49 п.I-288	Термометр технический прямой ртутный	шт	42			0,85				36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	-"- п.I-752	Оправа к ним	шт	38			I,5				57			
37	I7-06-49 п.I-375	Термометр технический угловой	шт	29			0,95				28			
38	-"- п.I-753	Оправа к ним	шт	26			2,0				52			
39	I7-06-48 стр.32	Термометр бытовой ТБ-2	шт	9			0,23				2			
40	II-I-I	Установка термометра	шт	80				0,2I	0,2I			I7	I7	
4I	I7-04 п.2-0209 II-93-2	Манометр самопищущий ТМ2С--7I2	шт	I			74,0	I,49	I,46		74	I	I	
42	I7-04 стр.269 II-247-2	Дифманометр самопищущий ДСС-7I0 ЧН	"	2			205	4,90	3,I3	0,22 0,03	4I0	I0	6	I/-
43	I7-04 п.I-00I6 II-5-I	Термометр самопищущий ТГ2С--7I2	шт	I			75,0	I,04	I,02	-/-	75	I	I	-/-
44	I7-04 стр.330 II-I40-4	Диафрагма камерная ДК6-I50	шт	2			34,0	7,0I	I,I9	0,08/-	68	I4	2	-
45	I7-04 п.5-0499 II-III-2	Датчик-реле ДПН-I00	шт	8			I4,7	I,78	I,62	0,04 0,0I	II8	I4	I3	-
46	I7-04 п.2-00I6 II-93-7	Манометр электроконтактный ЭКМ-IУ	шт	I			7,80	I,27	I,2I	0,04/-	8	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	I7-04 п.2-0676 II-6I4-2	Сосуды уравнительные СМ-40--5358	шт	I			5,6	3,4I	3,28	0,06/-6		3	3	-
48	I7-04 стр.I83	Манометр показывающий ОБМI-I00х6	шт	5			2,55				I3			
49	II-94-2	Установка манометра показывающего	шт	5				I,64	I,58			8	8	
50	I7-04 стр.28	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-I-4	шт	I8			20,60				37I			
5I	II-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое	шт	I8				0,36	0,35			6	6	
52	I7-04 п.5-050I	Регулятор температуры электрический РТ-3БУН.2	шт	4			42,70				I7I			
53	II-405-2	Регулятор температуры электрический, тип ЭРА-М	шт	4				3,93	3,85			I6	I5	
54	I7-04 п.5-0490	Датчие реле температуры ДТКБ-53	шт	7			7,60				53			
55	То же	То же, ДТКБ-47	шт	I			7,60				8			

I	.2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
556	II-I4-2	Датчик температуры	шт	8				0,62	0,6I			5	5	
557	Тех.ч.	Комплектная регулировка 8%					I30I				I04			
		Итого:	руб								3654	652	406	I9/4
		Запчасти 2%	"								73			
		Итого:	руб								3727			
		Тара, упаковка 2%	"								75			
		Итого:	руб								3802			
		Транспорт 3%	"								II4			
		Итого:	руб								39I6			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								47			
		Итого:	руб								3963			
		Комплектация I%	"								40			
		Итого:	руб								4003	652	406	I9/4
		Накладные расходы 87%	руб									353		
		Итого:	руб									I005		
		Плановые накопления 8%	"									80		
		Итого:	руб								4003	I085	406	I9/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел 2. Монтажные работы и материалы, не учтенные ценником												
58	8-I46-I	Кабель до 35кв, с креплением накладными скобами, масса 1м до 3кг	I00м	48,85				48,0	I8,2	I2,7 4,04		2345	889	620 I97
59	8-I49-I	Затянуть кабель весом 1м до 1кг в трубу	I00м	7,I5				I0,0	6,24	0,27 0,I0		72	45	2/I
60	8-409-I	Затянуть провод в проложенные трубы	"	I,90				4,88	2,36	2,33 0,7I		9	4	4/I
6I	8-409-II	То же, каждый последующий	"	I,9				I,2I	I,I4	-/-		2	2	-/-
62	8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечением мм2 до 2,5 с количеством жил 7	шт	99,0				0,49	0,22			49	22	-/-
63	8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля сечение мм2 до 2,5 с количеством жил I4	шт	I2				0,8I	0,40			I0	5	
64	II-582-I	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов до 8	шт	9				0,97	0,7I	0,04 0,0I		9	6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
65	II-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов до I6	шт	29				I,04	0,77	0,04 0,0I		30	22	I/-
66	Сб.ч.У п.48I стр.295 8-4I7-5	Трубы винипластовые диам.25мм	м	280			0,I83	0,I59	0,0765	0,0022 0,0008	5I	45	2I	-
67	-"- 8-4I8-6	То же, диам. 32мм	"	580			0,248	0,206	0,0885	0,0035 0,0014	I44	II9	5I	2/I
68	Сб.ч.У стр.I09	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией,и оболочкой,марки АКВВГ, с числом жил и сечением 4х2,5мм2	I000м	4,05			I95,0				790			
69	То же	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ, с числом жил и сечением 5х2,5мм2	I000м	0,5I5			2II,0				I09			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
70	То же	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением 7х2,5мм2	м	0,36			277,0				I00			
7I	То же	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ и сечением I0х2,5мм2	м	0,4I0			367,0				I50			
72	То же	То же, сеч. I4х2,5мм2	м	0,025			458,0				II			
73	Сб.ч.У стр.95	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке, марки КВВГЭ, с числом жил и сечением 4хIмм2	I000м	0,245			288,0				7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
74	Сб.ч.I стр.68 п.I30 8-407-I	Трубы электросварные диам. 26хI,6мм	м	I5			0,32	0,792	0,36	0,357 0,I22	5	I2	5	5/2
75	-"- п.I30 8-407-2	То же, диам. 32хI,8мм	м	30			0,32	I,02	0,452	0,468 0,I5	I0	3I	I4	I4/5
76	Сб.ч.У стр.I50	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с медной жилой, марки ПВI, сечением Iмм2	I000м	0,400			23,6				9			
77	Сб.ч.I стр.70 I2-524-I	Трубные проводки из труб д I4х2мм	м	II0,0			0,6	0,8	0,7I	0,07 0,02	66	88	78	8/2
78	-"- I2-524-3	То же, д 32х2мм	м	I20,0			0,69	0,92	0,8	0,I0 0,02	83	II0	96	I2/2
79	24-05 п.I-0I2 8-408-3	Вводы гибкие КI082 I,7хI,II6	шт	3I			I,90	0,83	0,32	-/-	59	26	I0	-
80	24-05 п.I-859 8-I47-4	Стойка кабельная СП-27 I,55хI,072	шт	I			I,66	0,278	0,I55	0,0I9 0,002	2	I	-	-
8I	8-I47-2	Скобы	тн	0,02			-	39I,0	36,9	4,I I,02	-	8	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
82	8-I47-I2 24-05 п.I-7I8	Профили С-образные 0,34xI,072	шт	I65			0,364	0,334	0,I07	0,008 0,00I2	60	55	I8	I
83	I6-02 п.05-0I20 I0-744-5	Звонок МЗ-I 3,3xI,08	шт	8			3,56	I,I8	I,04	-/-	29	9	8	-
84	I5-07 п.5-II3 8-545-3	Светофор СС-242 26,4xI,084	шт	I2			28,62	2,05	0,73	0,05 0,0I	343	20	9	I
85	I5-04 п.06-005 8-522-I	Переключатель пакетный ПП2--I0/H2 IxI,08	шт	5			I,08	2,6	I,26	0,07 0,0I	5	I3	6	-/-
86	24-05 п.I-389	Коробка соединительная КСК-8 2,20xI,073	шт	9			2,36				2I			
87	24-05 п.I-390	То же, КСК-I6 3,45xI,073	шт	29			3,70				I07			
88	24-05 п.I-45I	Кронштейны 6,9xI,072	шт	34			9,54				324			
		Итого:	руб								2554	2I43	I3I2	670 2I0
		Комплектация I%	"								I4			
		Итого:	руб								2568	2I43	I3I2	670 2I0
		Монтаж и материалы	"									47II		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 8%	"									II4I		
		Итого:	руб									5852		
		Плановые накопления 8%	"									468		
		Итого:	руб									6320	I3I2	670 2I0
		Сводка по смете:												
		I.Оборудование	руб				4003							
		2.Монтаж и материалы	руб				7405							
		Всего:	руб				II408							

Главный инженер проекта В.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы Г.Н.Покидаева

дн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на приобретение и монтаж связи и сигнализации

Основание: чертежи СС-I÷СС-4

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I,I7 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования - 0,46 тыс.руб.
б/ монтажных работ - 0,7I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. расчетную единицу /I автомобиль/ - 2,59 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,II руб.
3. Iм3 объема здания - 0,0I руб.

№№ пп	№ прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто ед.	Масса, тн брутто общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная зарпл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основная зарпл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел I. Оборудование и его монтаж												
I	I6-0I стр.I62	Громкоговоритель абонентский "Тайга-305"	шт	8			8,0				64			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-397--7	Звуковая колонка в помещении	шт	II				2,37	2,34			26	26	
3	I7-03 ч.2 стр.34	Электрочасы вторичные односторонние ВЧСI-М2ПВ	шт	9			7,0				63			
4	I0-84I--2	Часы электрические вторичные	шт	9				3,I6	2,85	0,03 / 0,0I		28	26	
5	I6-0I п.2-364	Колонки звуковые 2КЗ-7	шт	5			I5,0				75			
6	-"- п.2-365	То же, I5КЗ-8	"	6			30,0				I80			
7	I6-04 п.05-0I4	Аппарат телефонный ТА-68	шт	I			I0,50				3I			
		Итого:	руб								424	54	52	
		Запчасти 2%	"								8			
		Итого:	руб								432			
		Тара, упаковка 2%	"								9			
		Итого:	руб								44I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт 3%	руб								I3			
		Итого:	руб								454			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								5			
		Итого:	руб								459			
		Комплектация 0,7%	"								3			
		Итого:	руб								462	54	52	
		Накладные расходы 87%	"									45		
		Итого:	руб									99		
		Плановые накопления 8%	"									8		
		Итого:	руб								462	I07	52	
		Раздел 2. Монтажные работы и материалы не учтенные ценником												
9	I0-972--I0	Коробка распределительная настенная	коробка	2				4,0I	I,62	0,55 / 0,I8		8	3	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I0-38I--6	Коробка универсальная	шт	20				2,42	2,22			48	44	
II	I0-38I--II	Розетка радио	шт	I8				0,36	0,33			6	6	
I2	I0-38I--II	Розетка телефонная	шт	5				0,36	0,33			2	2	
I3	I0-54--I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	I00м	5,00				II,2	I0,8			56	54	
I4	I0-54--7	Кабель по стене бетонный, масса Iм, кг до I	I00м	6,30				3I,6	I8,9	5,97 / I,92		I99	II9	39/I2
I5	Сб.ч.У стр.208	Коробка распределительная телефонная КРТ-I0	шт	2			I,50				3			
I6	Сб.ч.У стр.207	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р	шт	20			0,I6				3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	Сб.ч.У стр.208	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети	шт	I8			0,I6				3			
I8	Сб.ч.У стр.208	Розетка телефонная	шт	5			0,40				2			
I9	Сб.ч.У стр.I20	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТПП, диаметром жилы 0,5мм, с числом пар 20	I000 м	0,0I0			330,0				3			
20	-"-	То же, сечением I0х2х0,5мм2	"	0,020			202,0				4			
2I	Сб.ч.У стр.I63	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5мм2	"	0,500			I3,0				7			
22	Сб.ч.У стр.I63	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		марки ПТПЖ с числом жил диаметром 2хI,2мм2	I000м	0,600			22,9				I4			
		Итого:	руб.								36	3I9	228	39/I2
		Комплектация 0,7%	руб.								I			
		Итого:	руб.								37			
		Монтаж и материалы	руб.									356	228	39/I2
		Накладные расходы-87%	руб.									I93		
		Итого:	руб.									554		
		Плановые накопления-8%	руб.									44		
		Итого:	руб.									598	228	39/I2
		Сводка по смете:												
		I.Телефонизация												
		I.Оборудование	руб.	II3										
		2.Монтаж и материалы	руб.	528										
		П.Радиофикация												
		I.Оборудование	руб.	349										
		2.Монтаж и материалы	руб.	I77										
		Всего по смете:	руб.	II67										

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила инженер О.А.Халиманенко

Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на технологическое оборудование приобретаемое

Основание: чертежи ТХ4-9
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I28,59 тыс.руб.
в т.ч.
а/ оборудования - I25,79 т.руб.
б/ монтажных работ - 2,80 т.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - т.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу /I автомобиль/ - 285,76 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 20,55 руб.
3. Iм3 объема здания - 2,10 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-та УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто нетто ед.	Масса, тн брутто нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: эксплуат. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: эксплуат. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Участок общей диагностики												
I	24-04-0I п.575	Стенд для проверки ходовых качеств автомобилей КИ-8959 с пультом управления	шт	I	I,4I5	I,4I5	2570				2570			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-04-0I п.I7	Верстак слесарный НО-I02	шт	28	0,I7I4	4,80	57,0				I596			
3	24-04-0I п.I6	Канавный передвижной электромеханический подъемник грузоподъемностью 5,0тн Р837.0I	"	I	0,530	0,530	380				380			
4	24-04-0I п.I33	Прибор для проверки и регулировки фар автомобилей передвижной К-3I0	"	I	0,040	0,040	605,0				605			
5	Доп.49 24-04-0I п.87I	Установка для проверки гидроусилителя и насоса рулевого управления, передвижная К-465	"	I	0,095	0,095	600,0				600			
6	24-04-0I п.I05	Набор манометров для проверки тормозной системы автопоездов II3I	"	I	0,006	0,006	25,0				25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	24-04-0I п.96	Прибор для проверки переднего моста автомобилей НИИАТ Т-I	шт	I	0,00087	0,00087	8,30				8			
8	24-04-0I п.I32	Прибор для проверки электрооборудования автомобилей Э-2I4	"	I	0,009	0,009	I04,0				I04			
9	24-04-0I п.95 коррект. по весу	Анализатор топливной аппаратуры дизельных двигателей К-26I 2737:I50x20 П.Участок T0I и T02	"	4	0,020	0,080	365,0				I460			
I0	Доп.№33 24-04-0I п.830 3-323-I	Конвейер универсальный для перемещения автомобилей и автопоездов на линиях ТО П-537 ГИАТ	"	2	5,2	I0,4	5400,0	270	234,0	24,5 / I0,8	I0800	540	468	49/22
II	23-0I пII-009 7-28I--Iм	Насос шестеренный для перекачивания отработанных масел Ш3.2-25-2,3/ 6-У3	"	I	0,053	0,053	2I5,0	25,6	I4,I	3,5I / I,59	2I5	26	I4	4/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	24-04-0I п.53	Солидолонагнетатель стационарный II27	шт	I	0,2I0	0,2I0	670,0				670			
I3	Доп.5 24-04-0I п.743	Колонка маслораздаточная с насосной станцией 3I06 367М3	"	I	0,082	0,082	350,0	59,6	43,8	8,I2 I,65	350	5	4	I/-
								за тн.						
I4	24-04-0I доп.23 п.788 I2-II06-2	Колонка воздухораздаточная для грузовых автомобилей С-4I3	"	4	0,II0	0,44	900,0	59,6	43,8	8,I2 I,65	3600	26	I9	4/I
								за тн						
I5	24-04-0I п.I7I	Гайковерт для гаек колес И-3I8	"	2	0,0I5	0,2I	292,0				584			
I6	24-04-0I п.26	Тележка для снятия и установки колес грузовых автомобилей и автобусов III5М	"	2	0,II5	0,23	98,0				I96			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	24-04-0I п.5I	Установка для заправки жидкостью и прокачки привода тормозов, передвижная С-905	шт	I	0,070	0,070	490,0				490			
I8	24-04-0I доп.24 п.795	Пистолет для обдува деталей сжатым воздухом С-4I7	"	2	0,00035	0,00I	7,50				I5			
I9	24-04-0I п.77	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга 458-М2	"	2	0,00075	0,00I	7,40				I5			
20	24-04-0I п.I02	Прибор универсальный для проверки рулевого управления автомобилей К-I87 НИИАТ	"	I	0,00I2	0,00I2	20,0				20			
2I	24-04-0I п.96	Прибор для проверки переднего моста автомобилей НИИАТ Т-I	"	2	0,00087	0,00I	8,30				I7			
22	24-04-0I п.I05	Набор манометров для проверки тормозной системы автопоездов II3I	"	I	0,006	0,006	25,0				25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	24-04-0I п.97	Линейка для проверки схождения передних колес автомобиля 2I82	шт	I	0,00I6	0,002	5,0				5			
24	Сводная заявка ГАРО на I985г. п.II2	Прибор для проверки и регулировки фар автомобилей К-3I0	шт	I	0,04	0,04	500,0				500			
25	24-04-0I п.6I6	Устройство для проверки натяжения ремней водяного насоса КИ-I39I8	"	2	0,00066	0,00I	3,30				7			
26	Каталог Сельхозтехники на I985г. стр.34	Устройство для измерения свободного хода педалей тормоза и сцепления автомобилей, переносное КИ-8929	"	2	0,0005	0,00I	5,0				I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	Каталог Сельхозтехника на I985г. стр.23	Устройство для проверки карданной передачи грузовых автомобилей, переносное КИ-6902	шт	2	0,002	0,004	23,0				46			
28	24-04-0I п.I00	Установка для проверки гидроусилителя и насоса рулевого управления, передвижная К-465	шт	I	0,095	0,095	205,0				205			
29	24-04-0I п.92	Прибор для определения технического состояния цилиндро-поршневой группы двигателей К-69М	"	I	0,00656	0,00656	30,0				30			
30	24-04-0I п.609	Компрессометр для дизельного двигателя К-I83	"	I	0,0036	0,004	8,30				8			
3I	Доп.29 24-04-0I п.8I7	Комплект приборов и инструмента для аккумуляторных батарей 3-40I	"	I	0,0076	0,008	30,0				30			
		III. Насосная склада масел												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	24-04-0I п.45	Установка для заправки трансмиссионным маслом 3II9Б	шт	I	0,063	0,063	I50,0				I50			
33	-	Насосная установка к маслораздаточной колонке 3I06Б	"	I	0,05	0,05	входит в комплект колонки 367М3							
34	23-0I п.II-0II 7-28I-IМ	Насос шестеренный для откачки отработанных трансмиссионных масел Ш8-25-5,8/I0-УЗ	шт	2	0,088	0,I76	325,0	25,6	I4,I	3,5I / I,59	650	5I	28	7/3
35	23-0I п.II-009 7-28I-IМ	Насос шестеренный для заполнения резервуара свежим трансмиссионным маслом Ш3,2-25-2,3/6-УЗ	"	2	0,053	0,I06	2I5,0	25,6	I4,I	3,5I / I,59	430	5I	28	7/3
		IУ. Склад масел												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	24-04-0I п.4I	Насос перекачной для консистентных смазок ИКБ С-306	шт	I	0,I00	0,I00	300,0	25,6	I4,I	3,5I / I,59	300	26	I4	4/2
		У. Компрессорная												
37	24-04-0I п.72 7-35-IM	Компрессор воздушный поршневой II0I B5	"	3	0,520	I,56	525,0	32,2	2I,5	I,3 / 0,67	I575	97	65	4/2
		УI. Склад шин												
38	I9-06 п.02-002 3-4-I	Кран подвесной электрический однобалочный общего назначения грузоподъемностью I,Отн I,0-5,I-4,5-6--220	"	I	0,695	0,695	965,0	39,5	33,9	3,02 / I,33	965	40	34	3/I
		УП. Шиномонтажный участок												
39	Доп.42 24-04-0I п.86I	Электровулканизатор Ш-II2	"	I	0,040	0,040	90,0				90			
40	I8-0I книга I п.3-085 I-202-2	Станок точильно-шлифовальный ЗК-634	"	I	0,427	0,427	500,0	I2,2	II	0,I7 / 0,09	500	I2	II	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4I	24-04-0I доп.4 п.72I I-220-4	Стенд для демонтажа шин грузовых автомобилей и автобусов Ш-5I3	шт	I	0,800	0,800	I755,0	40	8,29	0,28 0,I5	I755	40	8	-
42	24-04-0I п.I97	Набор инструмента для шиноремонтника 6209	шт	I	0,0I5	0,0I5	IC4,0				I04			
43	24-04-0I п.556	Привод шерохового инструмента 6225	шт	I	0,039	0,039	I4I,0				I4I			
44	24-04-0I п.77	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга 458М2	шт	I	0,00075	0,002	7,40				7			
		X. Аккумуляторный участок												
45	I5-I6 п07-379 8-I05-I	Зарядное автоматическое устройство УЗА-80-II0	шт	2	0,265	0,53	800,0	I6	I3,7		I600	32	27	
46	28-02-22 п.I6-003 I0-345-I	Аквадистиллятор Д3-4-2	шт	I			5I	I0,4	7,26		5I	I0	7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	24-04-0I доп.25 п.799	Комплект приборов и инструментов для технического обслуживания аккумуляторных батарей Э-4I2	к-т	I	0,0065	0,006	39,0				39			
		XI.Регулировочный участок												
48	24-04-0I п.I88	Набор приборов для проверки форсунок и гидроплотности плунжерных пар насосов 625	шт	I	0,0I7	0,0I7	I50,0				I50			
		XII.Участок ремонта приборов питания												
49	I8-0I кн.I п.3-084	Станок точильно-шлифовальный настольный 3К-63I	"	I	0,090	0,090	530,0	9,9	9,2	0,I2 0,06	530	I0	9	-
50	-	Приспособление для разборки и сборки топливных насосов высокого давления 636	"	I	входит в комплекси прибора 625									
5I	I8-0I кн.I п.2-002 I-202-I	Станок вертикально-сверлильный настольный 2К-II2	шт	3	0,I2	0,36	290,0	9,9	9,2	0,I2 0,06	870	30	28	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52	Сводная заявка ГАРО на I985г. п.227	Комплект инструмента для обслуживания топливных насосов высокого давления 630	шт	I			II,I0				II			
53	Сводная заявка ГАРО на I985г. п.80	Компрессометр 628	"	I			6,05				6			
		XIII. Склад агрегатов												
54	I9-06 п.02-002 3-4-4	Кран подвесной электрический однобалочный 2,0-5,I-4,5--6-220	шт	I	0,72	0,72	965,0	5I,8	44,9	4,I4 / I,75	965	52	45	4/2
55	I8-0I п.7-002 I-220-4	Станок ножовочный 8б72К	"	I	0,900	0,900	I320,0	I0	8,29	0,28 / 0,I5	I320	I0	8	-
56	I9-06 п.I7-002	Автопогрузчик Q=2т 4022	шт	I	3,I6	3,I60	37I0,0				37I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		XVI. Участок ТР												
57	Доп.I9 24-04-0I п.780	Пост механизированный для замены агрегатов и узлов грузовых автомобилей на осмотровой канаве Р-637	шт	5	I,480	7,400	5800,0				29000			
58	24-04-0I п.I8 3-575-2	Подъемник электрогидравлический 2-х плунжерный П-II2	"	4	I,400	5,600	720,0	42,9	34,4	4,97 2,6	2880	I72	I38	20/I0
59	I9-06 п02-009 3-4-4	Кран подвесной электрический однобалочный 2,0-I0,2-9,0--6-220	"	2	I,5I	3,02	II40,0	5I,8	44,9	4,I4 I,75	2280	I04	90	8/4
60	Доп.23 24-04-0I п.788	Колонка воздухораздаточная для грузовых автомобилей С-4I3	"	3	0,II0	0,330	900,0				2700			
6I	24-04-0I п.I8	Подъемник канавный передвижной электромеханический Р637.0I	"	3	I,40	4,20	720,0				2I60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
62	24-04-0I п.44	Маслораздаточный бак, передвижной I33М	шт	2	0,0I7	0,034	25,0				50			
63	24-04-0I п.50	Нагнетатель смазки, передвижной 390М	"	2	0,055	0,II	I35,0				270			
64	24-04-0I п.77	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга 458-М2	"	2	0,00075	0,002	7,40				I5			
65	24-04-0I п.33	Домкрат гаражный передвижной гидравлический П-304	"	I	0,II	0,II	II2,0				II2			
66	24-04-0I п.I7I	Гайковерт для гаек колес грузовых автомобилей И-3I8	"	2	0,09	0,I8	292,0				584			
67	24-04-0I п.26	Тележка для снятия и установки колес грузовых автомобилей и автобусов III5М	"	2	0,II5	0,23	98,0				I96			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
68	24-04-0I п.6I6	Устройство для проверки натяжения ремней водяного насоса, компрессора и генератора КИ-I39I8	шт	I	0,00066	0,00I	3,30				3			
69	24-04-0I п.609	Компрессометр для дизельных двигателей переносной К-I83	"	I	0,0036	0,004	8,30				8			
70	24-04-0I п.96	Прибор для проверки передних мостов автомобилей Т-I	"	I	0,00087	0,00I	8,30				8			
7I	Каталог Сельхозтехника на I985г. стр.34	Устройство для измерения свободного хода педалей тормоза и сцеплений автомобилей КИ-8929	"	I	0,0005	0,00I	5,0				5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
72	Каталог Сельхозтехника на I985г. стр.23	Устройство для проверки карданной передачи грузовых автомобилей КИ-8902	"	I	0,002	0,002	23,0				23			
73	24-04-0I п.6I6 стр.2I5	Установка для проверки натяжения ремней водяного насоса, компрессора и генератора КИ-I39I8	"	I	0,00066	0,00I	3,30				3			
74	Доп.34 24-04-0I п.832	Прибор для проверки пневматического привода тормозов автомобилей КамАЗ К-235	"	I	0,039	0,039	420,0				420			
75	24-04-0I п.97	Линейка для проверки схождения передних колес автомобилей 2I82	"	I	0,00I6	0,002	5,0				5			
76	24-04-0I п.I33	Прибор для проверки и регулировки фар автомобилей К-3I0	шт	I	0,040	0,040	605,0				605			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
77	24-04-0I п.I32	Прибор для проверки автомобильного электрооборудования Э-2I4	шт	I	0,009	0,009	I04,0				I04			
78	24-04-0I п.I02	Прибор для проверки рулевого управления автомобилей К-I87	"	I	0,00I	0,00I	20,0				20			
		ХУП. Медницко-сварочный участок												
79	I8-05 ч.II п02-058	Плита поверочная разм.I000х630	шт	I	0,235	0,235	I54,0				I54			
80	I8-0I книга I п.3-085 I-202--2	Точильно-шлифовальный станок 3К-634	"	I	0,427	0,427	500,0	I2,2	II,0	0,I7 0,09	500	I2	II	
8I	I5-06 п04-005	Трансформатор сварочный ТД-500У2	"	2	0,250	0,500	435,0				870			
82	I5-06 п02-009	Преобразователь сварочный ПД-305У2	"	I	0,285	0,285	750,0				750			
83	Каталог Сельхозтехника на I985г п.90I	Набор инструментов и приспособлений для правки кузовов автомобилей с гидроприводом И-305 ГМ	к-т	I	0,047	0,047	II0,0				II0			
		XIX. Участок углубленной диагностики												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
84	24-04 0I п.I56 корректировка по весу I-I-3	Стенд с электродинамическим нагрузочным устройством для диагностики тяговых качеств грузовых автомобилей 48I9A-K490 6765:2029x3800	шт	I	3,800	3,800	I2726,0	34,7	27,7	4,23 / 2,I6	I2726	35	28	4/2
85	-	Пульт управления N =6,5квт	"	I	входит в комплект стенда 48I9A									
86	-	Устройство отсоса отработанных газов	"	I		-"-								
87	-	Вентилятор обдува радиатора	"	I	входит в комплект стенда 48I9A									
88	24-04-0I доп.23 п.788 I2-II06-2	Колонка воздухораздаточная С-4I3	"	I	0,II0	0,II0	900,0	59,6	43,8	8;I2 / I,65	900	7	5	I/-
								за тн.						
89	24-04-0I п.609	Компрессометр для дизельного двигателя К-I83	"	I	0,0036	0,004	8,30				8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
90	24-04-0I п.I32	Прибор для проверки автомобильного электрооборудования Э-2I4	шт	I	0,009	0,009	I04,0				I04			
9I	24-04-0I п.92	Прибор для определения технического состояния цилиндро-поршневой группы двигателей К-69М	"	I	0,00656	0,007	30,0				30			
92	24-04-0I п.I33	Прибор для проверки и регулировки фар автомобилей К-3I0	шт	I	0,0I2	0,0I2	605,0				605			
93	24-04-0I п.97	Линейка для проверки схождения передних колес автомобилей 2I82	"	I	0,00I6	0,002	5,00				5			
94	Доп.34 24-04-0I п.832	Прибор для проверки пневматического привода тормозов автомобилей КамАЗ К-235	"	I	0,039	0,039	420,0				420			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
95	Доп.49 24-04-0I п.87I	Установка для проверки гидравлического усилителя и насоса рулевого управления К-455	шт	I	0,095	0,095	600,0				600			
96	Каталог Сельхозтехника на I985г. п.I26	Устройство для проверки нятяжения ремней водяного насоса, компрессора и генератора КИ-I39I8	шт	I			25,0				25			
97	Каталог Сельхозтехника на I985г. п.II6	Устройство для измерения свободного хода педалей тормоза и сцепления автомобилей КИ-8929	"	I			5,0				5			
98	Каталог Сельхозтехника на I985г. п.80	Устройство для проверки карданной передачи грузовых автомобилей КИ-8902	"	I			23,0				23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
99	24-04-0I п.96	Прибор для проверки переднего моста автомобилей НИИАТ Т-I	шт	I			8,30				8			
I00	I7-I4 ч.I п.I-028	Индикатор расхода газов ИИ-4887П	"	I	0,0I3	0,0I3	84,0				84			
		XX. Агрегатный слесарно-механический участок и ОГМ												
I0I	I8-0I п3-085 I-202-2	Станок точильно-шлифовальный 3К634	"	I	0,427	0,427	500,0	I2,2	II,0	0,I7 0,09	500	I2	II	
I02	I8-0I п2-007 I/3I-I	Станок вертикально-сверлильный 2Н-I35-I	"	I	I,650	I,650	I6I0,0	I6,I	9,64	5,5I 2,38	I6I0	I6	I0	6/2
I03	I8-0I кн.I п.I-078 I-3I-3	Станок токарно-винторезный РМЦ-I400 мм I6К20Г	"	I	3,335	3,335	6I40,0	27,6	2I,6	3,85 I,94	6I40	28	22	4/2
I04	24-04-0I п.I04 I-220-2	Стенд для проверки пневмооборудования автомобилей ЦКБ К-203	"	I	0,250	0,250	635,0	6,8	6,I5	0,I2 0,07	635	7	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I05	Доп.30 24-04-0I п.8I8 I-220-2	Стенд для сборки и разборки редуктора заднего моста грузовых автомобилей Р-640	шт	I	0,I40	0,I40	290,0	6,8	6,I5	0,I2 / 0,07	290	7	6	-
I06	24-04-0I п.I47 I-220-2	Стенд для сборки и разборки -образных двигателей ЦНИБ Р-770	"	I	0,270	0,270	I340,0	6,8	6,I5	0,I2 / 0,07	I340	7	6	-
I07	24-04-0I п.I5I I-220-I	Пресс гидравлический настольный Р-324	"	I	0,058	0,058	233,0	5,54	5,05	0,08 / 0,04	233	6	5	-
I08	24-04-0I доп.4 п.709 I-2I4-4	Пресс монтажно-запрессовочный электрогидравлический стационарный Р-337	"	I	0,895	0,895	I268	I2,I	I0,3	0,29 / 0,I5	I268	I2	I0	-
I09	I9-06 п02-009 2-4-4	Кран подвесной электрический однобалочный общего пользования грузоподъемностью 2,0-I0,2-9,0--6-220	"	I	I,5I	I,5I	II40,0	5I,8	44,9	4,I4 / I,75	II40	52	45	4/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II0	24-04-0I п.I66 I-220-I	Стенд для сборки и регулировки сцеплений автомобилей с дизельными двигателями Р-724	шт	I	0,069	0,069	I20,0	5,54	5,05	0,08 / 0,04	I20	6	5	-
		XXI. Участок ремонта электрооборудования												
III	24-04-0I п.I43 I-202-I	Станок для проточки коллекторов и фрезерования пазов между ламелями, настольный ЦКБ Р-I05	"	I	0,II0	0,II0	340,0	9,9	9,2	0,I2 / 0,06	340	I0	9	
II2	24-04-0I п.I28 I-220-3	Контрольно-испытательный стенд для проверки генераторов 532М	"	I	0,405	0,405	724,0	8,59	7,43	0,I7 / 0,09	724	9	7	-
II3	24-04-0I п.I5I	Пресс гидравлический, настольный Р-324	"	I	0,078	0,078	233,0				233			
II4	24-04-0I п.I34	Прибор для проверки якорей генераторов и стартеров Э-236	"	I	0,0I2	0,0I2	5I,0				5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II5	Каталог Сельхозтехника на 1985г. п.89I	Комплект инструментов для технического обслуживания электрооборудования И-III	шт	I			80,0				80			
		Итого:	руб								II4457	I605	I236	I34 60
		Запчасти 2% от суммы 73964	"								I479			
		Итого:	руб								II5936			
		Тара,упаковка 2%	"								23I9			
		Итого:	руб								II8255			
		Транспорт 3%	"								3548			
		Итого:	руб								I24563			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								I462			
		Итого:	руб								I26025			
		Комплектация 0,7% от суммы 75443	"								528			
		Итого:	руб								I2579I	I605	I236	I34 60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы на заработную плату 80%	руб									989		
		Итого:	руб								I2579I	2594	I236	I34/60
		Плановые накопления 8%	"									208		
		Итого:	руб								I2579I	2802	I236	I34/60
		Сводка по смете:												
		I.Оборудование	руб				I2579I							
		2.Монтаж	руб				2802							
		Итого:	руб				I28593							

Главный инженер проекта Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на технологическое нестандартизированное оборудование

Сметная стоимость 28,48 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудование 23,02 тыс.руб.
б) монтажных работ 5,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. расчетную единицу (I автомобиль) 63,28 руб.
2. 1м2 общей площади здания 4,55 руб.
3. 1м3 объема здания 0,46 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, един. расценок, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во един. изм.	Вес в т ед.	Вес в т общ.	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Участок общей диагностики												
I	I7-04 п5-04I0 II-540-6	Механизм для открывания подъемно-поворотных ворот	шт	I0			625,0	8,78	3,86	0,18 0,02	6250	97	42	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Сб.ч.П п.2I05 9-I23	Подвесной отсос для удаления выхлопных газов с передвижным шлангом 9252 ГИАТ	шт	I	0,350	0,35	-	447 45	34,3	I,0 0,3	-	I56 I6	I2	
3	Республиканское П/О Укравторемонт	Стенд для проверки тормозных качеств большегрузных автомобилей ТС-3	шт	I	2,800	2,800	I0000,0	-	-	I0000				
		П. Участок ТОI и ТО2												
4	23-02 пI3-029	Бак с воронкой для слива отработанного масла =0,67м3 9246	шт	2			330,0			660				
5	24-04-0I п.24 4-575-2	Канавный передвижной электромеханический подъемник грузоподъемность 5,0 т НЭ-69												
		72Н.00.000	шт	4	0,47	I,98	854,0		42,9	34,4	4,97 2,60	34I6	I72	20 I0
6	24-04-0I п.39	Пост смазчика-заправщика передвижной НИИАТ-СМОI	шт	I	0,I88	0,I88	5I5,0				5I5			

	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Ш. Склад масел												
7	29-I0-0I п.3 I6-I-3	Резервуар для отработанных моторных масел 0=3м3	шт	I	0,34I	0,34I	I55,0	23,9	I4	3,II I,44	I55	24	I4	3 I
8	29-I0-0I п.3 I6-I-2	Резервуар для отработанных трансмиссионных масел 0=3м3	шт	I	0,34I	0,34I	I55,0	23,9	I4	3,II I,44	I55	24	I4	3 I
		IУ. Склад шин												
9	Сб.т.П п.2I05 9-I23	Вешалка для камер ø I00 мм Ш-5II, ГИАП,Н	шт	4	0,053	0,2I2	-	442 45,0	34,3	I,0 0,3	-	94 I0	7	-
								за тн						
I0	24-04-0I п.22	Стеллажный подъемник, высота подъема 3,5м, грузоподъемность 300кг	шт	3	0,04	0,I2	I38,0				4I4			
		УI. Шиномонтажный участок												
II	Сб.т.Ш п.2I05 9-I23 т.I7-6	Предохранительная клеть для накачки шин Р-970	шт	I	0,I52	0,I52	-	442 45	34,3	I,0 0,3	-	67 7	5	-
								за тн						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	24-03 пI3-005 к=2 I8-I-2	Ванна для проверки камер автомобильных шин Ш-902	шт	I	0,I55	0,I55	840,0	20,4	I2,3	I,78 0,85	840	20	I2	2 I
		IX. Кислотная												
I3	24-07 п.II-03	Ванна для приготовления электролита Э-404 ГИАТ-Н	шт	2	0,I00	0,20	52,20	-	-	-	I04			
I4	29-I0-0I п.I47	Тележка для транспортировки и разлива серной кислоты П-206 ГИАТ	шт	I	0,033	0,033	76,0				76			
		X. Аккумуляторный участок												
I5	24-04--0I п.587	Электротигель для плавки свинца 8020 ГИАТ-Н	шт	I			38,0				38			
I6	24-04--0I п.587	Электротигель для плавки мастики 8022Н ГИАТ-Н	шт,	I			38,0				38			
I7	24-03 пI2-0II I8-I-2	Ванна для промывки деталей аккумуляторных батарей М-30I ГИАТ-Н	шт	I			270,0	20,4	I2,3	I,78 0,75	270	20	I2	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	24-07 пII-03	Ванна для слива электролита Э-404 ГИАТ-Н	шт	I			52,2				52			
		XII. Участок ремонта приборов питания												
I9	24-04-0I п.I70	Верстак для ремонта топливной аппаратуры Р-968 ГИАТ	шт	I			57,0				57			
20	24-07 пII-03	Ванна моечная передвижная ОМ-II3I6	шт	3	0,05I	0,I53	52,2				I57			
		XIII. Склад агрегатов												
2I	Сб.ч.II п.2I05 9-I23	Эстакада стоечная для мостов автомобилей 9363 ГИАТ	шт	I2	0,I60	I,92	-	422 45	34,3 за тн	I,0 0,30	-	8I0 86	66	2 I
22	Сб.ч.II п.2I05 9-I23	Эстакада стоечная для двигателей 9364-ГИАТ	шт	I4	0,327	4,58	-	422 45	34,3 за тн	I,0 0,30	-	I933	I57	5 I
23	-"-	Эстакада стоечная для агрегатов 9365 ГИАТ	шт	I2	0,II9	I,43	-	422 45	34,3 за тн	I,0 0,30	-	603 54	49	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ХУП. Медницко-сварочный участок												
24	24-04-0I п.I0 9-II2-3	Установка для промывки и пропаривания топливных баков М424-ГИАТ	шт	I	0,II	0,II	460,0	26,5	I7,9	7,27 3,I7	460	27	I8	7 3
25	24-03 пI2-0II I8-I-2	Ванна для проверки герметичности γ=0,6м3 6008А	шт	I	0,I87	0,I87	270,0	20,4	I2,3	I,78 0,85	270	20	I2	2 I
26	24-04-0I п.I0 9-II2-3	Установка для очистки радиаторов от накипи М-423 ГИАТ	шт	I			460	26,5	I7,0	7,27 3,I7	460	27	I8	7 3
27	24-04-0I п.575 I-220-4	Стенд для комплексных работ по ремонту радиаторов Р-209 ГИАТ	шт	I	0,60	0,60	2570,0	I0,0	8,29	0,28 0,I5	2570	I0	8	-
28	24-04-0I п.30	Тележка для баллонов П619	шт	I	0,095	0,095	I50,0				I50			
29	Сб.ч.II п.2I05 9-I23	Щит для сварочных работ 5I57	шт	6	0,025	0,I5	-	442 45,0	34,3	I,0 0,3	-	66 7	5	-
								за тн						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	43-08 стр.I05	Шторы для постов сварки из ткани с огнезащитной пропиткой	м2	I0,8			I,64				I8			
			шт	2										
3I	29-I0-0I п.74	Шкаф для хранения баллонов с кислородом и ацетиленом Р-406 ГИАТ	шт	4	0,222	0,888	225,0				II40			
		XX.Агрегатный,слесарно-механический участок и ОГМ												
32	24-04-0I п.I20 I-220-I	Стенд для разборки и сборки карданных валов Р-2I5 ГИАТ	шт	I	0,053	0,053	500,0	5,54	5,05	0,08 0,04	500	6	5	-
33	24-04-0I п.I63 I-220I	Стенд для разборки, сборки и регулировки рулевых механизмов Р2I7 ГИАТ	шт	I	0,053	0,053	595,0	5,54	5,05	0,08 0,04	595	6	5	-
34	24-04-0I п.26	Тележка для транспортировки и подъема аккумуляторных батарей,Р-620	шт	I	0,057	0,057	98,0	-	-	-	93			
		Итого:	руб.								2I083	4578	599	56 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запчасти 2% от суммы 17955 руб.	руб.								422			
		Итого:	руб.								21505			
		Тара, упаковка - 2%	руб.								430			
		Итого:	руб.								21935			
		Транспорт 3%	руб.								658			
		Итого:	руб.								22593			
		Заготовительно-складские расходы - 1,2%	руб.								271			
		Итого:	руб.								22864			
		Комплектация 0,7% от суммы 18314 руб.	руб.								151			
		Итого:	руб.								23015	4578	599	56 23
		Накладные расходы на зарплату 80%	руб.									479		
		Итого:	руб.								23015	5057	599	56 23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления - 8%	руб									405		
		Итого:	руб.								23015	5462	599	56 23

Сводка по смете:

I. Оборудование	руб.	23015
2. Монтаж	руб.	5462
Итого:	руб.	28477

Главный инженер проекта		Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела		Т.Ф.Морковина
Составила старший техник		М.Г.Кочкарева
Проверила руководитель группы		Г.Н.Покидаева

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на инвентарь, инструмент, и приспособления

Основание: чертежи ТХ-4 + 9

Сметная стоимость 29,85 тыс.руб.
в т.ч.
а/оборудования 29,85 тыс.руб.
б/монтажных работ тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. расчетную единицу (I автомобиль) 66,34 т.руб.
2. Iм2 общей площади 4,77 руб.
3. Iм3 объема здания 0,49 руб.

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ прейск. УСН, ед. расценок ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Количество	Вес в т		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					един.	общ.	Оборудования	Монтажных работ			Оборудования	Монтажных работ		
								Всего	В том числе			Всего	В том числе	
									основная зарплата	экспл. машин в т.ч. зарплата			основная зарплата	экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	29-I0-0I п.60	Шкаф для приборов и инструмента I60Cx430 5I26 ГОСНИТИ	шт	I2	0,070	0,84	77,0				924			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-I9-96 пI4-I7 стр.204	Ларь для обтирочных материалов,I000x500 5I33 ГОСНИТИ	шт	I4	0,038	0,532	62,0				868			
3	29-I0-0I п.77	Стеллаж с вращающимися полками в 600мм, Р-954 ГИАТ	шт	I9	0,039	0,74I	205,0				3895			
4	29-I0-0I п.68	Шкаф передвижной с набором универсального инструмента II00x500 И-I36	шт	2	0,070	0,I40	287,0				574			
5	29-I0-0I п.76	Стеллаж для колес и покрышек 2-х ярусный 2350x800 Р-528А ГИАТ-Н	шт	I2	0,I46	I,752	I60,0				I920			
6	29-I0-0I п.76	Стеллаж для колес и покрышек,одноярусный 2448x880; Р-508А ГИАТ-Н	шт	5			I60,0				800			
7	24-I9-96 ч.I стр.II3	Стеллаж для зарядки аккумуляторных батарей	шт	2			II6,38				233			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	23-I2-8I пI-300I	Шкаф вытяжной для электротиглей I000х765, Р-405Н IИАТ,Н	шт	2	0,I25	0,250	407,0				8I4			
9	29-I0-0I п.76	Стеллаж секционный 3-х секций I500х600 5I54 ГОСНиТИ	шт	3I	0,048	I,488	I60,0				4960			
I0	29-I0-0I п.66	Стеллаж для разборки аккумуляторов батарей 750х900 750х900 Э-403Н IИАТ Н	шт	I	0,089	0,089	89,0				89			
II	29-I0-0I п.76	Стеллаж для аккумуляторов 2I00х500 Э-405А ГИАТ Н	шт	I	0,I45	0,I45	I60,0				I60			
I2	24-I9-96 ч.I п.I4-I	Подставка под оборудование 820х700 5I43 ГОСНиТИ	шт	8	0,076	0,608	82,6				66I			
I3	29-I0-0I п.76	Стеллаж секционный из 3-х секций I50Ох400 5I53 ГОСНиТИ	шт	9	0,076	0,684	I60,0				I440			
I4	29-I0-0I п.60	Шкаф конторский I200х600, 3-0I-04-04	шт	4	0,075	0,30	77,0				308			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	29-I0-0I п.76	Стеллаж для рессорных листов I600xI050 Р-52IА ГИАТ,Н	шт	4	0,082	0,328	I60,0				640			
I6	29-I0-0I п.76	Стеллаж секционный для заготовок 5I60xI200 I026 ГИАТ	шт	I			I60,0				I60			
I7	56-0I-0I п.I67	Стол конторский I200x600	шт	4	0,050	0,20	86,0				344			
I8	24-I9-96 ч.I п.I4-I	Подставка под плиту поверочную 5I44 ГОСНИТИ	шт	I	0,07I	0,07I	82,6				83			
I9	29-I0-0I п.76	Стеллаж для радиаторов и бензобаков 2000x8000, 2292Б, ГИАТ Н	шт	I	0,I95	0,I95	I60,0				I60			
20	24-I9-96 ч.I п.I4-I	Стол для газосварочных работ II00x750 ОКС-7547	шт	I	0,230	0,230	82,6				83			
2I	24-I9-96 ч.I п.I4-I	Стол для электросварочных работ II00x750 ОКС-7523	шт	I	0,I22	0,I22	82,6				83			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	29-I0-0I п.66	Шкаф для хранения топливных баков I000x430 УСГ-I-I00сб	шт	I			89,0				89			
23		Стеллаж сборно-разборный I850x660:												
	29-I0-0I п.I35	а/рама	шт	34			3I,0				I054			
	29-I0-0I п.I09	б/полка	шт	224			II,0				2464			
24	29-I0-0I п.6I	Тумбочка для инструмента 665x550 5I47 ГОСНИТИ	шт	2	0,066	0,I32	46,0				92			
25	29-I0-0I п.77	Стеллаж для пруткового материала I050xI050 Р-530А ГИАТ	шт	I	0,I49	0,I49	205,0				205			
26	24-I9-96 ч.I п.I4-6	Стол монтажный металлический I200x800 ОРГ-I468-0I-080А ГОСНИТИ	шт	4			I50,0				602			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	24-I9-96 ч.I	Подставка для агрегатов 200х500 ОРГ-I468-03-50	шт	3	0,033	0,099	82,6				248			
28	24-I9-96 ч.II п.5	Стол для лабораторных работ 3060х800 Р-520А ГИАТВ	шт	I	0,I90	0,I90	I05,6				I06			
29	24-I9-96 ч.I п.I4-I	Стол электрика вращающийся ⌀ I200 Р-967 ГИАТ	шт	I	0,050	0,050	82,6				83			
		Итого:	руб.								24I42			
		Запчасти 2%									483			
		Итого:	руб.								24625			
		Тара, упаковка - 2%									493			
		Итого:	руб.								25II8			
		Транспорт 3%									754			
		Итого:	руб.								25872			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									3I0			
		Итого:	руб.								26I82			

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Комплектация 0,7%	руб.								72			
	Итого:	руб.								26254			
	Инструмент и приспособления:												
	I. Общий инструмент	раб.I50				I6,0				2400			
	2. Режущий инструмент	стан.I0				50,0				500			
	3. Измерительный инструмент	стан.I0				20,0				200			
	4. Приспособления	стан.20				25,0				500			
	Итого:	руб.								3600			
	Итого по смете:	руб.								29854			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила старший техник М.Г.Кочкарева

Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ИН

503 -I-35.85 IX(II)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-23

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на технологические промпроводки

Основание: чертежи ТХ-I0+ I3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,87 тыс.руб.
в т.ч.
а/оборудования тыс.руб.
б/монтажных работ I,87 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. расчетную единицу (I автомобиль) 4,I4т.руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,30 руб.
3. Iм3 объема здания 0,03 руб.

№ п	Шифр и № поз. прейск. УСН, ед. расценок ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Коли-чество	Вес в т ед.	Вес в т общ.	Стоимость единицы, руб. Обо-рудо-вания	Монтажных работ Всего	В том числе основ-ная зар-плата	В том числе эксп. машин в т.ч. зар-плата	Общая стоимость, руб. Обо-рудо-ван.	Монтажных работ Всего	В том числе основ-ная зар-плата	В том числе эксп. машин в т.ч. зар-плата
2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Трубопроводы сжатого воздуха												
	Сб.ч.I п.I9 I2-I-2	Проложить трубы стальные водогазопроводные ⌀ 65х3,2мм	м	244,4			I,24	0,6I	0,53	0,06 0,02	303	I49	I30	I5 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Сб.ч.I п.I6 I2-I-I	То же, ⌀ 32х2,8мм	м	I34			0,54	0,48	0,43	0,04 0,02	72	64	58	5 I
3	Сб.ч.I п.I3 I2-I-I	То же, ⌀ I5х2,5мм	м	I32			0,26	0,48	0,43	0,04 0,0I	34	63	57	5 I
3	Сб.ч.I п.I3 I2-I-I	То же, ⌀ I5х2,5мм	м	I32			0,26	0,48	0,43	0,04 0,0I	34	63	57	5 I
4	I2-758--I	Протравка и промывка труб различными реактивами ⌀ до 38мм	м	266				0,08	0,06	0,02	-	2I	I6	5
5	I2-758--3	То же, ⌀ до 89мм	м	244,4				0,I8	0,I3	0,05 0,0I	-	44	32	I2 2
6	23-07 пI-0234 I2-807--5	Вентиль запорный муфтовый ⌀ 65мм I5ч8п 4,60хI,098	шт	3			5,05	I,6I	I,36	0,09 0,02	I5	5	4	-
7	Сб.ч.III п.I022 I2-807--I	Кран проходной сальниковый муфтовый ⌀ I5мм II4б6к	шт	27			I,0	0,75	0,73	-	27	20	20	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	24-02 п05-022	Водосборник емкость I0 литров 92II ГИАТ-м I0,60хI,098	шт	3			II,64				35			
9	Сб.ч.III п.I482	Рукав резиновый напорный, тип "Т" ⌀ I5мм	м	54			I,69				9I			
		II. Трубопроводы масел												
I0	Сб.ч.I п.I36 I2-2-6	Проложить трубы стальные электросварные ⌀ 50х3,0мм	тн	0,523				I25	II4	3,75		65	60	2
			м	I57			0,6I			I,I9	96			I
II	Сб.ч.I п.I32 I2-2-4	То же, ⌀ 32х х2,8мм	м	24			0,4	I94	I79	5,32	I0	I0	9	
			тн	0,052						I,45				
I2	Сб.ч.I п.I29 I2-2-3	То же, ⌀ 20х2,5мм	м	25			0,I6	22I	207	6	4	5	5	-
			тн	0,022						I,6				
I3	I2-758--I	Протравка и промывка труб различными реактивами ⌀ до 53 мм	м	49				0,08	0,06	0,02	-	4	3	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	I2-758	То же, ϕ до 57мм	м	I57				0,I2	0,09	0,03 0,0I		I9	I4	5 2
15	Сб.ч.III п. 95 I2-807-4	Вентиль запорный муфтовый ϕ 50 мм I5кч I8к	шт	2I			3,68	0,9I	0,86	0,0I	77	I9	I8	-
16	Сб.ч.III п.94 I2-807-2	То же, ϕ 32 мм	шт	I			2,I5	0,76	0,74	-	2	I	I	-
17	Сб.ч.III п.92 I2-807-I	То же, ϕ 20 мм	шт	I			I,42	0,75	0,73	-	I	I	I	
		Итого:	руб.								767	490	428	50 I2
		Монтаж и материалы	руб.									I257	428	50 I2
		Накладные расходы на зарплату - 80%										342		
		Итого:	руб.									I599	428	50 I2
		Плановые накопления - 8%	руб.									I28		
		Итого:	руб.									I727	428	50 I2

№ прейск. ССН, ед. расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормат. условн. чистая продукция
				Всего	В том числе		Всего	В том числе		
					основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата		основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Строительные работы								
I5-6I4 п.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	I69,64	0,65	0,38	0,0003	II0	64		64
	Итого:	руб.					II0	64		64
	Накладные расходы - I6,5%						I8			
	Итого	руб.					I28	64		64
	Плановые накопления - 8%	руб.					I0			
	Итого:	руб.					I38	64		64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сводка по смете:									
		I. Монтаж и материалы	руб.			I727					
		2. Строительные работы	руб.			I38					
		Итого:	руб.			I865					

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший техник М.Г.Кочкарева
Проверила руководитель группы Г.Н.Похидаева

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-24

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на приобретение и монтаж установки пожарной сигнализации

Основание: чертежи 503 ПСл 3-I0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 6,53 тыс.руб.
в т.ч.
а/оборудование 4,II тыс.руб.
б/монтажных работ 2,42 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (I автомобиль) I4,5I тыс.руб.
2. I м2 общей площади здания 0,39 руб.
3. I м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ед. расценок ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Количество	Вес в т ед.	Вес в т общ.	Стоимость единицы, руб. Обо-рудо-вания	Монтажных работ Всего	В том числе основная зар-плата	В том числе экспл. машин в т.ч. зар-плата	Общая стоимость, руб. Обо-рудо-вания	Монтажных работ Всего	В том числе основная зар-плата	В том числе экспл. машин в т.ч. зар-плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I6-02 пI3-0076 I0-743-3	Извещатель дымовой ДИП-I	шт	3I			36	I,32	I,04		III6	4I	32	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-743-I	Извещатель пожарный тепловой магнитный ИП I05-2/I	шт	I7				0,45	0,4			8	7	
3	I6-02--80/80 03-0I25 I0-743-8 к=I,I-на з/плату	Прибор сигнализатор "Квант-I" на высоте выше 5 метров	к-т	I4			I35	5,09	4,92		I890	7I	69	
4	I0-743-II к=I,I-на з/плату	Монтаж отражателя на высоте выше 5 метров	шт	I0				I,38	I,3I			I4	I3	
5	I6-02 п03-0046 I0-742-I	Пульт приемный пожарной сигнализации ППС-I	шт	I			720	20,2	I7,7		720	20	I8	
6	I0-975-I2	Коробка распределительная	шт	I				0,4I	0,37			0,4	0,4	
7	I0-975-I2	Коробка универсальная УК-2П	шт	6				0,4I	0,37			3	2	
8	I0-54-I2	Провод ЛТВ-П с креплением	I00м	2,2				II,2	I0,8			25	24	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I2-I088-2	Ролик натяжения троса РНТ	шт	2				I,75	0,22			4	0,4	
I0	I2-I088-I	Приособление для натяжения	шт	2				3,45	0,7I			7	2	
II	I2-I088-3	Замок тросовой системы 2-3Т	шт	5				I,I5	0,47			6	2	
I2	II-582-I	Коробка соединительная КСК-8	шт	5				0,97	0,7I	0,04 0,0I		5	4	0,2
I3	II-582-2	Коробка соединительная КСК I6	шт	I3				I,04	0,77	0,04 0,0I		I3	I0	I
I4	II-582-3	Коробка соединительная АСК-32	шт	2				I,47	I,I7	0,04 0,0I		3	2	0,I
I5	II-582-2	Коробка клемная К6I4	шт	I				I,04	0,77	0,04 0,0I		I	I	
I6	36-09-I-0I32 II-580--I3	Резистор МЛТ-0,5	шт	I		0,0I3		0,32	0,3I		I	23	23	
I7	I6-02--05-0094 8-I05-I	Выпрямитель КВ-24м	шт	2			44	I6	I3,7		88	32	28	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	8-I47-4	Стойка кабельная КII50У3	I00шт	0,02				27,8	I5,5	I,9 0,24		I	0,3	
I9	8-I47-8	Полка кабельная КII63У3	"	0,02				I,65	I,I7	0,3 0,I2		0,03		
20	8-397-2	Лоток К 420	т	0,008				I23	27,2	39,2 II,4		I	0,2	0,3
2I	I5-04--09-I07 8-539--5	Выключатель конечный ВКИ-IB3Г	шт	2			7,4	I,7I	I,23	0,02 0,0I	I5	3	3	
22	8-573-5	Коробки для установки аппаратов	шт	6				I,08	0,66	0,I6 0,03		6	4	I
23	8-407-I	Труба водогазопроводная диаметром 20х2,8	I00м	0,0I				79,2	36	35,7 I2,2		I	0,4	0,4 0,I
24	8-4I7--I	Труба ПВХ-ЭП20Н	I00м	0,06				34,8	I4,4	I2,2 3,85		2	I	I 0,2
25	8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,0I9				377	33,3	4,7 I,4I		7	I	0,I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	8-I47-2	Конструкции металлические для прокладки кабелей по потолку	т	0,062				39I	36,9	4,I I,02		24	2	0,3
27	I6-05-0I- -I25 8-83-3	Реле электромагнитное РЭС-42	шт	5			2,05	I,08	I,0	0,02 0,0I	I0	5	5	0,I 0,I
28	I5-04-80/ I2 пI2-236 8-83-3	Реле промежуточное РПЛ-I2204	шт.	I			4,2	I,08	I,0	0,02 0,0I	4	I	I	
29	8-395-I	Канат ЛК-О I,8	I00м	0,I8				43,7	8,52	9,I8 2,98		8	2	2 I
30	8-I70-I	Герметизация проходов через стену во взрывоопасном помещении	шт	2				I,66	0,24			3	I,0	
3I	8-I46-I	Кабель контрольный и силовой с креплением накладными скобами	I00м	I4,93				48	I8,2	I2,7 4,04		7I7	272	I90 60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	8-I56-I	Заделка кабеля с резиновой или полиэтиленовой изоляцией сечением 2,5мм2 количеством жил до 7	шт	52				I,0I	0,3I			53	I6	
33	8-I56-2	Заделка кабеля с резиновой или полиэтиленовой изоляцией сечением 2,5мм2 количество жил до I4	шт	2				I,25	0,35			3	I	
34	8-I56-3	Заделка кабеля с резиновой или полиэтиленовой изоляцией сечением 2,5мм2 количество жил до I9	шт	2				I,42	0,37			3	I	
35	8-I46-I к=I,08 на зарплату	Кабель контрольный и силовой с креплением накладными скобами на высоте выше 8 метров	I00м	I,96				49,46	I9,66	I3,02 4,36		97	39	26 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	8-I56-I к=I,06 на вар-плату	Заделка кабеля с резиновой или полиэтиленовой изоляцией сечением 2,5мм2, количество жил до 7 м на высоте 8 м	шт	28			I,03	0,33				29	9	
		Материалы не учтенные ценником												
37	29-02-20 т.I-244	Коробка универсальная УК 2П	шт	6				0,I4				I		
38	24-05--I-389	Коробка соединительная КСК-8	шт	5				2,4				I2		
39	24-05- I--390	Коробка соединительная КСК-I6	шт	I3				3,7				48		
40	24-05-I--39I	Коробка соединительная КСК-32	шт	2				5,6				II		
4I	24-05-80/2 пI-I043	Коробка клемная У-6I4	шт	I				7,4				7		
42	24-05-I--340	Коробка У 75	шт	5				0,3				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43	24-05-I--346	Коробка У 995	шт	I				I,I4				I		
44	I6-02-80-I4 03-0I40	Извещатель пожарный тепловой ИП I05-2/I	шт	I7				0,9				I5		
45	24-05-I--86I	Стойка кабельная К II50У	I00м	0,002				236				I		
46	24-05-I--698	Полка кабельная К II63 У	I00м	0,002				290				I		
47	24-05-I--469	Лоток К-420	шт	I				2,4				2		
48	0I-I8 т.7.I	Канат стальной ЛКО I,8	I00м	I,8				I,5				3		
49	Сб.ч.I разд.3 п/п.I.4	Труба водогазопроводная 20х2,8	м	I				0,3I				0,3		
50	Сб.ч.5 разд.У п/п.543	Труба ПВХ-ЭП 20Н	I0м	0,6				I,08				I		
5I	I5-09 т.3-038	Кабель силовой АВВГ с 3х2,5	км	0,5I2				I9I				98		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52	I5-09 т2-005	Кабель силовой ВРГ 3хI	км	0,0I				I93				2		
53	I5-09 т6-0II	Кабель контрольный КВВГ 4хI	км	0,32				20I				64		
54	I5-09 т6-0II	Кабель контрольный КВВГ 5хI	км	0,098				229				22		
55	I5-09 т6-0II	Кабель контрольный КВВГ I9х0,75	км	0,I				498				50		
56	-"- т.6-0I6	То же, АКВВГ 4х2,5	км	0,35				I90				67		
57	-"- т.6-0I6	То же, АКВВГ 5х2,5	км	0,289				207				60		
58	-"-	То же, АКВВГ I0х2,5	км	0,0I				358				4		
59	I5-09 т7-039	Провод ПТВ-II 2х0,6	км	0,22				2I				5		
60	07-06 п.200	Фанера клемная	м3	0,05				2I8				II		
		Итого по материалам с плановыми накоплениями - 8%	руб.									527		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого оборудования:	руб.								3844			
		Итого оборудования с тарой и упаковкой-2%	руб.								3921			
		Итого оборудования с транспортными расходами-3%	руб.								4039			
		Итого оборудования с заготовительно-складскими расходами-I,2%	руб.								4087			
		Комплектация 0,7%	руб.								27			
		Всего оборудования:	руб.								4II4			
		Итого монтажных работ	руб.									I240	597	223 7I
		Итого зарплата с к=I,04 на высоте выше 2 метров по сборнику 6:	руб.										609	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы по сборнику I0 к=0,77	руб.									I27		
		Накладные расходы по сборнику II,I2 к=0,8	руб.									35		
		Накладные расходы по сборнику 8 к=0,87	руб.									347		
		Итого монтажных работ с плановыми накоплениями - 8%	руб.									I389		
		Итого по смете:	руб.								4II4	24I6	609	223
		Всего по смете:	руб.									6530		71
		В том числе нормативная условно-чистая продукция к=0,32; к=0,44	руб.		/ 609 + 223 / x I,76							I464		

Главный инженер проекта Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составил А.Н.Перебцова

мн

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Ia

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой при температуре -40°С, со скоростным напором ветра для III, весом снегового покрова для II географических районов

Сметная стоимость 902,I9 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. расчетную единицу (I автомобиль) 2004,87 руб.
2. Iм2 общей площади здания I44,2I руб.
3. Iм3 объема здания I4,63 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно. чистая продукция	наим. един. изм.	кол-во един. изм.	стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Iв-I	Общестроительные работы	54I,77				54I,77				м3	6I660	8,78
2	I-2	Колодец-нейтрализатор	2,2I				2,2I						
3	I-3	Колодец-нейтрализатор № 2	2,I9				2,I9						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	I-5	Водопровод хозяйственно-питьевой	5,I9		0,30		5,49				м3	6I660	0,08
5	I-6	Горячее водоснабжение	0,90				0,90				м3	6I660	0,0I
6	I-7	Производственная канализация	4,I8				4,I8				м3	6I660	0,07
7	I-8	Внутренние водостоки (вариант выпуска в канализацию)	I,8I				I,8I				м3	6I660	0,03
8	I-I0	Трубопровод коагулянта	0,I0	0,I3	I,45		I,68				м3	6I660	0,0I
9	I-II	Бытовая канализация	0,64				0,64				м3	6I660	0,0I
I0	Iа-I2	Отопление	7,58				7,58				м3	6I660	0,I2
II	Iа-I3	Теплоснабжение установок систем	I7,3I	0,46	I,39		I9,I6				м3	6I660	0,29
I2	I-I4	Вентиляция	35,20				35,20				м3	6I660	0,57
I3	I-I5	Центральный тепловой пункт	4,88	0,2I	0,63		5,72				м3	6I660	0,09
I4	I-I6	Электроосвещение	33,35				33,35				м3	6I660	0,54
I5	I-I7	Силовое электрооборудование		I2,93	I9,48		32,4I				м3	6I660	0,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I6	I-I8	КИП и автоматика		7,4I	4,00		II,4I				м3	6I660	0,I2
I7	I-I9	Связь и сигнализация		0,7I	0,46		I,I7				м3	6I660	0,0I
I8	I-20	Технологическое оборудование приобретаемое		2,80	I25,79		I28,59				м3	6I660	0,05
I9	2-2I	Технологическое оборудование изготовляемое на месте (нестандартное)		5,46	23,02		28,48				м3	6I660	0,09
20	I-22	Инвентарь, инструмент и приспособления	-	-	29,85		29,85				м3	6I660	-
2I	I-23	Технологические промпроводки	0,I4	I,73			I,87				м3	6I660	0,0I
22	I-24	Приобретение и монтаж установки пожарной сигнализации		2,42	4,II		6,53				м3	6I660	0,04
		И т о г о :	657,45	34,26	2I0,48		902,I9						

Главный инженер проекта Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер Р.Е.Лялина
Проверила руководитель группы Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой при температуре -30°С, со скоростным напором ветра для II, весом снегового покрова для II географических районов

на общестроительные работы

Основание: чертежи КЖI по КЖ54
КМI по КМ8, АРI по АРI4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 529,6I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. расчетную единицу (I автомобиль) II76,92 руб.
2. 1м2 общей площади здания 84,65 руб.
3. 1м3 объема здания 8,64 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, ед. расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость в рублях всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Норматив. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Корректировка основной сметы									
		Исключается:									
		IУ. К а р к а с									
I	ССЦ п.8-80	Стропильные фермы из бетона м-400	м3	206,0	II5	-	-	23690	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры ст. AIУ	т	20,509	229			4697			
3	-"-	То же, ст.А-Ш	т	I5,02I	250			3755			
4	-"-	То же, ст.А-I	т	I,475	229			338			
5	-"-	То же, ст.В-I	т	2,6II	32I			838			
		Итого по IУ разделу:	руб					333I8			
		Итого исключается:	руб					333I8			
		Добавляется:									
		IУ. Каркас									
6	ССЦ п.8-80	Стоимость стропильных ферм из бетона М-400	м3	205	II5,0			23575			
7	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры ст. AIУ	т	I7,69	229			405I			
8	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.2-I	То же, ст. А-Ш	т	I2,4I8	250			3I05			
9	-"-	То же, СТ.А-I	т	I,27	229			29I			
I0	-"-	То же, ст. В-I	т	2,603	32I			836			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по IУ разделу:	руб					3I858			
		Итого добавляется:	руб					3I858			
		Итого исключается за минусом добавления	руб					I460			
		Накладные расходы - I6,5%	руб					24I			
		Итого:	руб					I70I			
		Плановые накопления 8%	руб					I36			
		Итого исключается:	руб					I837			
		Итого сметная стоимость производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой при температуре -30°С, со скоростным напором ветра для П, весом снегового покрова для П географических районов 531250-1837	руб					529613			

Главный инженер проекта Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила руководитель группы Н.И.Хохлова
Проверила Т.Ф.Морковина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой при температуре -30°С, со скоростным напором ветра для П, весом снегового покрова для IУ географических районов

на общестроительные работы

Основание: чертежи КЖI по КЖ54
КМI по КМ8, АРI по АРI4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 53I,94 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (I автомобиль) II82,08 руб.
2. Iм2 общей площади здания 85,03 руб.
3. Iм3 объема здания 8,68 руб.

№ п/п	№ прейск. УСН, ед. расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость в руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Корректировка основной сметы									
		Исключается:									
		IУ. К а р к а с									
	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры для подстропильных ферм ст.А-IУ	т	0,948	229	-	-	2I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	-"-	То же, ст.АШ	т	I,779	250			445			
3	-"-	То же, ст.АI	т	0,033	229			8			
		Итого по IУ разделу:	руб.					670			
		УI. Покрытие и перекрытие									
4	ССЦ п8-I5I	Стоимость сборных железобетонных плит длиной до 7м, шириной до 3м, с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 580кгс/м2 с отверстием диаметром 700мм	м2	I98	7,0			I386			
5	ССЦ п8-I57	То же, плит с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 580кгс/м2 с отверстием диаметром I000, I450мм	м2	I80	7,92			I426			
		Итого по УI разделу:	руб.					28I2			
		Итого исключается:	руб.					3482			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется:									
		IУ.Каркас									
6	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры для подстропильнных ферм ст.AIУ	т	I,I38	229			26I			
6	-"-	То же, ст.AШ	т	I,944	250			486			
8	-"-	То же, ст.AI	т	0,052	229			I2			
		Итого по IУ разделу:	руб.					759			
		УI.Покрытие и перекрытие									
9	ССЦ п8-I52	Стоимость сборных железобетонных плит длиной 7м,шириной до 3м, с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 730кгс/м2 с отверстием диаметром 700 мм	м2	I98	7,73			I53I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	ССЦ п8-I58	То же, плит с расчетной нагрузкой, включая собственний вес 730кгс/м2 с отверстием диаметром I000, I450мм	м2	I80	8,76			I577			
		Итого по УI разделу:	руб.					3I08			
		Итого добавляется:	руб.					3867			
		Итого добавляется за минусом исключения:	руб.					385			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					64			
		Итого:	руб.					449			
		Плановые накопления 8%	руб.					36			
		Итого добавляется:	руб.					485			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого сметная стоимость производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой при температуре -30°С, со скоростным напором ветра для П, весом снегового покрова для IУ географических районов									
		53I450+485	руб.					53I935			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила руководитель группы Н.И.Хохлова

Проверила Т.Ф.Морковина

кн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iв-I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой при температуре -40°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для П географических районов

на общестроительные работы

Основание: чертежи № КЖIпо КЖ54
КЖI по КЖВ, АРI по АРI4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 54I,77 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (I автомобиль) I203,93 руб.
2. Iм2 общей площади здания 86,60 руб.
3. Iм3 объема здания 8,78 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, ед. расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Едини-ца изме-рения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Корректировка основной сметы									
		Исключается:									
		П. Фундаменты									
I	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры фундаментных балок Сталь А-I	т	0,707	229	-	-	I62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССЦ т.ч. стр.8 таб.3-I	То же, сталь А-Ш	т	0,510	250			I28			
3	II-55 ш.6-I II-56 ш.8-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм 0,7+0,I36x2	м2	79,5	0,972			77			
		Итого по П разделу:	руб.					367			
		IУ. К а р к а с									
4	ССЦ п,8-80	Стоимость стропильных ферм из бетона м-400	м3	206,0	II5			23690			
5	ССЦ т.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры ст.А-IУ	т	20,509	229			4697			
6	-"-	То же, ст.А-Ш	т	I5,02I	250			3755			
7	-"-	То же, ст.А-I	т	I,475	229			338			
8	-"-	То же, ст.В-I	т	2,6II	32I			838			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССЦ т.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры для колонн объемом более Iм3 ст.А-I	т	0,447	229			I02			
I0	-"-	То же, ст.А-Ш	т	5,20I	250			I300			
II	-"-	То же, ст.ВрI	т	0,099	32I			32			
I2	ССЦ т.ч. стр.8 таб.3-I Пр06-08 п.7.I прим.3	Стоимость арматуры для колонн с капителью сталь А-I 229хI,25	т	0,299	286,25			86			
I3	-"-	То же, сталь А-Ш 250хI,25	т	I,862	3I2,5			582			
		Итого по IУ разделу:	руб.					35420			
		У. С т е н ы									
I4	ССЦ п.8-323	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона длиной до 3м, массой до 5т,с расходом стали до 7кг/м2,толщиной 20см	м2	425,39	II,8			5020			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	ССЦ п.8-343	То же, длиной до I2м, с расходом стали до 7 кг/м2	м2	856,73	I2,2			I0452			
I6	ССЦ п.8-345	То же, с расходом стали более I0кг/м2	м2	842,78	I4,2			II967			
I7	7-7I3 т.5I-I3	Солнецащита герметизации стыков наружных стеновых панелей	м	2406	0,024			58			
I8	7-7I4 т.5I-I4 ССЦ п.2-4	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей 0,0485+24,4х х0,002	м	2406	0,0973			234			
I9	8-3I т.5-I	Кирпичная кладка наружных стен из керамического кирпича при высоте этажа более 4 метров	м3	23,8	33,9			807			
20	8-30 т.5-I	То же, при высоте этажа до 4метров	м3	2,0	34,2			68			
		Итого по У разделу:	руб.					28606			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. К р ы ш а									
2I	I2-286 т.9-3 ССЦ п3-I47	Утепление кровли газобетоном 500 толщиной I30 мм 0,I73+I,03х х0,I3хI6	м2	5969,4	2,32			I3849			
		Итого по УШ разделу:	руб.					I3849			
		Итого исключается:	руб.					28242			
		Добавляется:									
		П. Фундаменты									
22	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры фундаментных балок сталь А-I	т	0,882	229			202			
23	-"-	То же, сталь А-Ш	т	0,648	250			I62			
24	II-55 т.8-I II-56 т.8-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементного песчаного раствора толщиной 30 мм 0,7+0,I36х2	м2	9I,34	0,972			89			
		Итого по разделу П:	руб.					453			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. К а р к а с									
25	ССЦ п.8-80	Стоимость стропильных ферм из бетона м-400	м3	205,0	II5			23575			
26	ССЦ т.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры сталь А-IУ	тн	I7,69	229			405I			
27	-"-	То же, сталь А-Ш	т	I2,4I8	250			3I05			
28	-"-	То же, сталь В-I	т	2,603	32I			836			
29	-"-	То же, сталь А-I	т	I,27	229			29I			
30	ССЦ т.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры для колонн объемом более Iм3 сталь А-I	т	0,455	229			I04			
3I	-"-	То же, сталь А-Ш	т	5,7I6	250			I429			
32	-"-	То же, сталь ВрI	т	0,II4	32I			37			
33	ССЦ т.ч. стр.8 таб.3-I пр06-08 п.7.I прим.3	Стоимость арматуры для колонн с капителью сталь А-I 229хI,25	т	0,290	286,25			83			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	ССЦ т.ч. стр.8 таб.3-I Пр06-08 п.7-I прим.3	То же, сталь А-Ш	т	2,93I	3I2,5			9I6			
		Итого по IУ разделу:	тыс. руб.					34427			
		У, С т е н ы									
35	ССЦ п.8-327	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона длиной до 3 метров, массой до 5 тонн с расходом стали до 7кг/м2 толщиной 25 см	м2	452,98	I4,4			6523			
36	ССЦ п.8-347	То же, длиной до I2м, с расходом стали до 7 кг/м2	м2	II88,I0	I4,9			I7703			
37	ССЦ п8-348	То же, с расходом стали более 7 кг/м2	м2	5I3,5I	I5,8			8II3			
38	7-7I3 ш.5I-I3	Солнцезащита герметизации стыков наружных стеновых панелей	м	24I3	0,024			58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	7-7I4 ш.5I-I4 ССЦ п.2-4	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей 0,0485+24,4х0,002	м	24I3	0,0973			235			
40	8-3I ш.5-I	Кирпичная кладка наружных стен из керамического кирпича при высоте этажа более 4м	м3	3I,92	33,9			I082			
4I	8-30 ш.5-I	То же, при высоте этажа до 4 метров	м3	2,89	34,2			92			
		Итого по У разделу:	руб.					33806			
		УП. К р ы ш а									
42	I2-286 ш.9-3 ССЦ п3-I47	Утепление кровли газобетоном γ=500 толщиной I70 мм 0,I73+I,03х0,I7х х16	м2	5969,4	2,975			I7759			
		Итого по УП разделу:	руб.					I7759			
		Итого добавляется:	руб.					86445			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавляется: за минусом исключения	руб.					8203			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I353			
		Итого:	руб.					9556			
		Плановые накопления 8%	руб.					764			
		Итого добавляется:	руб.					I0320			
		Итого сметная стоимость производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой при температуре -40°С со скоростным напором ветра для III, весом снегового покрова для II географических районов 531450+I0320	руб.					54I770			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила руководитель группы Н.И.Хохлова

Проверила Т.Ф.Морковина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iг-I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой при температуре -40°С, скоростным напором ветра для II, весом снегового покрова для III географических районов

на общестроительные работы

Основание: чертежи КЖI по КЖ54,
КМ1 по КМ8, АРI по АРI4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 543,02 тыс.руб,
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб,
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (I автомобиль) I206,7I руб.
2. Iм2 общей площади здания 86,80 руб.
3. Iм3 объема здания 8,80 руб.

№ пп	№ прейск. УСН, ед. расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость в руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Корректировка основной сметы									
		Исключается:									
		П. Фундаменты									
I	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры фундаментных балок ст.А-I	т	0,707	229	-	-	I62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	-"-	То же,ст.А-Ш	т	0,5I0	250			I28			
3	II-55 ш.8-I II-56 ш.8-2	Устройство горизонтальной гидроизоляцмм стен из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм 0,7+0,I36x2	м2	79,5	0,972			77			
		Итого по П разделу:	руб					367			
		У. Стены									
4	ССЦ п.8-323	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона длиной до 3м,массой до 5т,с расходом стали до 7кг/м2, толщиной 20 см	м2	425,39	II,8			5020			
5	ССЦ п.8-343	То же,длиной до I2 метров с расходом стали до 7 кг/м2	м2	856,73	I2,2			I0452			
6	ССЦ п.8-345	То же,с расходом стали более I0 кг/м2	м2	842,78	I4,2			II967			
7	7-7I3 ш.5I-I3	Солнцезащита герметизации стыков наружных стеновых панелей	м	2406	0,024			58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	7-7I4 ш.5I-I4 ССЦ п.2-4	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей 0,0485+24,4х0,002	м	2406	0,0973			234			
9	8-3I ш.5-I	Кирпичная кладка наружных стен из керамического кирпича при высоте этажа более 4м	м3	23,8	33,9			807			
I0	8-30 ш.5-I	То же, при высоте этажа до 4 метров	м3	2,0	34,2			68			
		Итого по У разделу:	руб					28606			
		УП. Крыша									
II	I2-286 ш.9-3 ССЦ п.3-I47	Утепление кровли газобетоном $\gamma = 500$ толщиной I30 мм 0,I73+I,03х0,I3хI6	м3	5969,4	2,32			I3849			
		Итого по УП разделу:	руб					I3849			
		Итого исключается:	руб					42822			
		Добавляется:									
I2	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	П.Фундаменты Стоимость арматуры фундаментных балок ст.А-I	тн	0,882	229			202			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	То же, ст.А-Ш	тн	0,648	250			I62			
I4	II-55 ш.8-I II-56 ш.8-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм 0,7+0,I36х2	м2	9I,34	0,972			89			
		Итого по П разделу:	руб					453			
		У. Стены									
I5	ССЦ п.8-327	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона длиной до 3 метров, массой до 5т, с расходом стали до 7кг/м2 толщиной 25 см	м2	452,98	I4,4			6523			
I6	ССЦ п.8-347	То же,длиной до I2 метров с расходом стали до 7 кг/м2	м2	II88,I0	I4,9			I7703			
I7	ССЦ п.8-348	То же, с расходом стали более 7 кг/см2	м2	5I3,5I	I5,8			8II3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	7-7I3 ш.I5-I3	Солнцезащита герметизации стыков наружных стеновых панелей	м	24I3	0,024			58			
I9	7-7I4 ш.5I-I4 ССЦ п.2-4	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей 0,0485+24,4х0,002	м	24I3	0,0973			235			
20	8-3I ш.5-I	Кирпичная кладка наружных стен из керамического кирпича при высоте этажа более 4м	м3	3I,92	33,9			I062			
2I	8-30 ш.5-I	То же, при высоте этажа на 4м	м3	2,69	34,2			92			
		Итого по У разделу:	руб					33806			
		УП. Крыша									
22	I2-286 ш.9-3 ССЦ п.3-I47	Утепление крыши газобетоном γ=500 толщиной I70 мм 0,I73+I,03х0,I7х х16	м2	5969,4	2,975			I7759			
		Итого по УП разделу:	руб					I7759			
		Итого добавляется:	руб					52018			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавляется за минусом исключения:	руб.					9I96			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I5I7			
		Итого:	руб.					I07I3			
		Плановые накопления 8%	руб.					857			
		Итого добавляется:	руб.					II570			
		Итого сметная стоимость производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой при температуре -40°С, со скоростным напором ветра для II, весом снегового покрова для III географических районов									
		53I450+II570	руб.					543020			

Главный инженер проекта — Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина

Составила руководитель группы — Н.И.Хохлова

Проверила — Т.Ф.Морковина

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iд-I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой при температуре -40°С, скоростным напором ветра для П, весом снегового покрова для IУ географических районов

на общестроительные работы

Основание: чертежи КЖI по КЖ54
КМI по КМ8, АРI по АРI4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 543,75 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (I автомобиль) I203,33 руб.
2. Iм2 общей площади здания 86,9I руб.
3. Iм3 объема здания 8,82 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, ед. расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость в руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Корректировка основной сметы									
		Исключается:									
		П. Фундаменты									
I	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры фундаментных балок Ст.А-I	тн	0,707	229	-	-	I62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	-"-	То же, ст.АШ	т	0,5I	250			I28			
3	II-55 ш.8-I II-56 ш.8-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм 0,7+0,I36х2	м2	79,5	0,972			77			
		Итого по П разделу:	руб					367			
		IУ. Каркас									
4	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры для подстропильных ферм ст.AIУ	т	0,948	229			2I7			
5	-"-	То же,ст АШ	т	I,779	250			445			
6	-"-	То же,ст AI	тн	0,033	229			8			
		Итого по IУ разделу:	руб					670			
		У. Стены									
7	ССЦ п.8-323	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона длиной до 3 метров, массой до 5т, с расходом стали до 7кг/м2, толщиной 20 см	м2	425,39	II,8			5020			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	ССЦ п.8-343	То же, длиной до I2 метров, с расходом стали до 7 кг/м2	м2	856,73	I2,2			I0452			
9	ССЦ п.8-345	То же, с расходом стали более I0 кг-м2	м2	842,78	I4.2			II967			
I0	7-7I3 ш.5I-I3	Солнцезащита герметизации стыков наружных стеновых панелей	м	2406	0,024			58			
II	7-7I4 ш.5I-I4 ССЦ п.2-4	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей 0,0485+24,4х0,002	м	2406	0,0973			234			
I2	8-3I ш.5-I	Кирпичная кладка наружных стен из керамического кирпича при высоте этажа более 4 метров	м3	23,8	33,9			807			
I3	8-30 ш.5-I	То же, при высоте этажа до 4 метров	м3	2,0	34,2			68			
		Итого по У разделу:	руб					28606			
		УI. Покрытие и перекрытие									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	ССЦ п.8-I5I	Стоимость сборных ж/бетонных плит длиной до 7 метров,шириной до 3 метров, с расчетной нагрузкой включая собственный вес 580кгс/м2 с отверстием диаметром 700 мм и 400 мм	м2	468	7,0			3276			
I5	ССЦ п.8-I57	То же, плит с отверстием диаметром I000,I450мм	м2	I80	7,92			I426			
		Итого по УI разделу:	руб					4702			
		УП.Крыша									
I6	I2-286 ш.9-3 п.3-I47	Утепление кровли газобетоном γ =500 толщиной I30 мм 0,I73+I,03x0,I3x x16	м2	5969,4	2,32			I3849			
		Итого по УП разделу:	руб					I3849			
		Итого исключается:	руб					48I94			
		Добавляется:									
		П.Фундаменты									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры фундаментных балок ст.AI	тн	0,882	229			202			
I8	-"-	То же, ст.AIII	т	0,648	250			I62			
I9	II-55 т.8-I II-56 т.8-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм 0,7+0,I36x2	м2	9I,34	0,972			89			
		Итого по II разделу:	руб					453			
		IУ.Каркас									
20	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры для подстропильных ферм ст. AIУ	т	I,I38	229			26I			
2I	-"-	То же, ст.AIII	т	I,944	250			486			
22	-"-	То же, ст.AI	т	0,052	229			I2			
		Итого по IУ разделу:	руб					759			
		У. Стены									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	ССЦ п.8-327	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона длиной до 3 метров, массой до 5 тн, с расходом стали до 7 кг/м2, толщиной 25 см	м2	452,98	I4,4			6523			
24	ССЦ п.8-347	То же,длиной до I2 метров, с расходом стали до 7 кг/м2	м2	II88,I0	I4,9			I7703			
25	ССЦ п.8-348	То же, с расходом стали более 7 кг/м2	м2	5I3,5I	I5,8			8II3			
26	7-7I3 т.5I-I3	Солнцезащита герметизации стыков наружных стеновых панелей	м	24I3	0,024			58			
27	7-7I4 т.5I-I4 ССЦ п.2-4	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей 0,0485+24,4х0,002	м2	24I3	0,0973			235			
28	8-3I т.5-I	Кирпичная кладка наружных стен из керамического кирпича при высоте этажа более 4 метров	м3	3I,92	33,9			I082			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	8-30 ш.5-I	То же, при высоте этажа до 4 м	м3	2,69	34,2			92			
		Итого по У разделу:	руб					33806			
		УI. Покрытие и перекрытие									
30	ССЦ п.8-I52	Стоимость сборных ж/бетонных плит длиной до 7 метров, шириной до 3 метров, с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 730 кгс/м2 с отверстием диаметром 400 и 700мм	м2	468	7,73			3618			
3I	ССЦ п.8-I58	То же, плит с отверстием диаметром I000, I450мм	м3	I80	8,76			I577			
		Итого по УI разделу:	руб					5I95			
		УП. Крыша									
32	I2-286 ш.9-3 ССЦ п.3-I47	Утепление кровли газобетоном У=500 толщиной I70 мм 0,I73+I,03х0,I7х х16	м2	5969,4	2,975			I7759			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по УП разделу:	руб					I7759			
		Итого добавляется:	руб					57972			
		Итого добавляется за минусом исключения	руб					9778			
		Накладные расходы I6,5%	руб					I6I3			
		Итого:	руб					II39I			
		Плановые накопления 8%	"					9II			
		Итого добавляется:	руб					I2302			
		Итого сметная стоимость производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой при температуре -40°С, со скоростным напором ветра									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		для П, весом снегового покрова для IУ географических районов									
		531450+12302	руб.					543752			

Главный инженер проекта — Д.В.Никитин

Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина

Составила руководитель группы — Н.И.Хохлова

Проверила — Т.Ф.Морковина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-I2

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на отопление (при температуре -40°С)

Основание: чертежи № 0BI+0B40
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 7,58 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - I6,84 руб.
2. Iм2 общей площади здания - I,2I руб,
3. Iм3 объема здания - 0,I2 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифр норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В смету добавляется:									
I	I6-35 ш.7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д-I5мм (легких)	м	64	0,86	0,2I	0,0I / -	55	I3	I/-	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-2I9 т.22	Испытание системы трубопроводов	м	64	0,0394	0,0373		3	2		2
3	I8-II2 т.5-I Сб.ч.III п.I443	Радиаторы стальные панельные РСВI-2-500 I,3I+3,7I	экм	22,47	5,02	0,25	0,06 / 0,02	II3	6	I/-	7
4	Сб.ч.III п.I062	Ограждение нагревательных приборов	кг	20	0,29			6			
5	Тех.часть	Пуск и регулировка 2%			23			I			I
		Итого:	руб					I78	2I	2/-	24
		Накладные расходы I3,3%	"					24			
		Итого:	руб					202			
		Плановые накопления 8%	руб					I6			
		Итого:	руб					2I8			
		Строительные работы									
I	I5-6I4 т.I64-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	3	0,605	0,384	0,0003	2	I		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I5-6I4 т.I64-8 к-0,5	Окраска нагревательных приборов масляной краской за I раз	м2	84	0,302	0,I92	0,000I / -	25	I6		I6
		Итого:	руб					27	I7		I7
		Накладные расходы I6,5%	"					4			
		Итого:	руб					3I			
		Плановые накопления 8%	руб					2			
		Итого:	руб					33			
		Итого добавляется:	руб					25I			
		Из сметы исключается:									
I	I6-36 т.7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д-20мм	м	60	0,9I	0,2I	0,0I / -	55	I3	I/-	I4
2	I6-2I9 т.22	Испытание системы трубопроводов	м	60	0,0394	0,0373	-	2	2		2
		Итого:	руб					57	I5	I/-	I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб					8			
		Итого:	руб					65			
		Плановые накопления 8%	"					5			
		Итого:	руб					70			
		Итого добавляется с учетом исключения	руб					I8I			
		Всего по смете с учетом добавления 7398+I8I=7579руб						7579			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-I3

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой на теплоснабжение установок систем (при температуре -40°С)

Основание: чертежи ОВI÷ОВ40
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I9,I6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность - 42,58 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 2,84 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,29 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В смету добавляется:									
I	20-760 ш.25-I сб.ч.III п.478	Калорифер КВБ-8П 6,09÷62,5	шт	24	68,69	2,83	0,43 / 0,I3	I649	68	I0 / 3	78
2	I6-40 ш.7-2	Проложить трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам. 50мм	м	I50	I,6I	0,27	0,03 / 0,0I	242	4I	5/2	46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-68 т.8-3	То же, из стальных электросварных труб диам.89х2,8мм	м	82	2,62	0,53	0,07 0,02	2I5	43	6/2	49
4	I6-220 т.22	Испытание труб гидравлическим давлением	"	232	0,0422	0,0373		I0	9		9
5	23-07 стр.28 п.I-0225	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 диам.I5 мм I,3хI,098	шт	I	I,43			I			
6	-"-	То же, диам. 32 мм 2,2хI,098	"	4	2,42			I0			
7	20-399 т.6-8	Короб воздухораспределительный	I00 кг	II,04	4,83	2,56	0,3 0,I	53	28	3/I	3I
8	24-I5 п.2-409	Стоимость коробов 39хI,074	шт	I2	4I,89			503			
9	I8-I87 т.II-2	Коллектор	"	I2	42,I	3,I8	0,5I 0,I5	505	38	6/2	44
	Тех.ч.	Пуск и регулировка	%	2	257			5			5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб					3193	227	30/I0	262
		Накладные расходы I3,3%	%					425			
		Итого:	руб					36I8			
		Плановые накопления 8%	%					289			
		Итого по разделу:	руб					3907			
		Строительные работы									
I0	26-7 т.2-7 Сб.ч.I стр.93 п.I49	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными на синтетическом связующем I6,8+30,Ix0,98	м3	I,4	46,3	II	0,24 0,07	65	I5		I5
II	26-8I т.I5-2 Сб.ч.I стр.97 п.I94	Покровный слой из стеклопластика 2,07+0,459	м2	I6,5	2,53	I,24	0,0097 0,0029	42	20		20
I2	I3-I33 т.I6-6 I3-I2I т.I5-6	Антикоррозийное покрытие краской БТ-I77 в 2 слоя по грунту ГФ-020 в один слой	м2	5,9	0,2I59	0,0324	0,0046 0,00I4	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб					I08	35	-	35
		Накладные расходы I6,5%	"					I8			
		Итого:	руб					I26			
		Плановые накопления 8%	"					I0			
		Итого по разделу:	руб					I36			

№№ пп	Шифр и № позиции прейскурантов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, т брутто ед.	Масса, т брутто общ.	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и его монтаж												
I	Каталог ЦКБА стр.82 I2-805-2 тех.ч.	Клапан регулирующий 25ч93Iнж с электроприводом МЭО диам. 40мм	шт	4			98,0	2,6I	2,28	0,II / 0,03	392	I0	9	
		Итого:	руб								392	I0	9	
		Запасные части 2%	"								8			
		Итого:	руб								400			
		Тара и упаковка 2%	"								8			
		Итого:	руб								408			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 3%	руб								I2			
		Итого:	руб								420			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								5			
		Итого:	руб								425			
		Комплектация 0,7%	"								3			
		Итого:	руб								428	I0	9	
		Накладные на з/плату 8%	"									8		
		Итого:	руб									I8	9	
		Плановые накопления 8%	"									I		
		Итого по разделу	руб								428	I9	9	
		Итого добавляется	"								4490			
		В том числе:												
		I.Оборудование	руб				428							
		2.Монтаж	руб				I9							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		3. Сантехнические работы	руб				3907							
		4. Строительные работы	руб				I36							

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Из сметы исключается:									
I	I6-37 т.7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам.25мм	м	9	I,03	0,2I	0,0I	9	2		2
2	I6-38 т.7-I	То же, диам. 32 мм	"	I6	I,I4	0,2I	0,0I	I8	3		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-220 ш.22	Испытание труб гидравлическим давлением	м	25	0,0422	0,0373		I	I		I
4	Тех.ч.	Пуск и регулировка	%	2	6			I			I
		Итого:	руб					29	6		7
		Накладные расходы I3,3%	"					4			
		Итого:	руб					33			
		Плановые накопления 8%	"					3			
		Итого по разделу:	руб					36			
		Строительные работы									
5	I5-6I4 ш.I64-8	Окраска трубопровода масляной краской за 2 раза	м2	37,5	0,605	0,384	0,0003	23	I4		I4
6	26-I5 ш.4-2 Сб.ч.I п.350 стр.III	Изоляция труб шнуром теплоизоляционным из минеральной ваты в чулке из нити стеклянной 22,7+63,8xI,03	м3	0,45	88,4I	2I,8	0,33 / 0,I	40	I0		I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб					53	24		24
		Накладные расходы 16,5%	"					I0			
		Итого:	руб					73			
		Плановые накопления 8%	"					6			
		Итого по разделу:	руб					79			

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, т брутто ед.	Масса, т брутто общ.	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: эксп. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе: основ. зарпл.	в том числе: эксп. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и его монтаж												
I	Каталог ЦКБА стр.82 I2-805-I тех.ч.	Клапан регулирующий 25ч93Iнж с электроприводом МЭО Д-25мм	шт	4			87,0	2,25	I,99	0,08 / 0,0I	348	9	8	
		Итого:	руб								348	9	8	
		Запчасти 2%	"								7			
		Итого:	руб								355			
		Тара, упаковка 2%									7			
		Итого:	руб								362			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 3%	руб								II			
		Итого:	руб								373			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								4			
		Итого:	руб								377			
		Комплектация 0,7%	"								2			
		Итого:	руб								379	9	8	
		Накладные на з/плату 87%	"									7		
		Итого:	руб									I6	8	
		Плановые накопления 8%	"									I		
		Итого:	руб								379	I7	8	
		Итого исключается	руб								5II			
		В том числе:												
		I. Оборудование	руб				379							
		2. Монтаж	руб				I7							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		3. Сантехнические работы	руб				36							
		4. Строительные работы	руб				79							
		Итого добавляется с учетом исключения	руб								3979			
		В том числе:												
		I. Оборудование	руб				49							
		2. Монтаж	руб				2							
		3. Сантехнические работы	руб				387I							
		4.Строительные работы	руб				57							
		Всего по смете:												
		I5I84+3979=I9I63									I9I63			
		В том числе:												
		I.Оборудование - I342+49=I39I руб.												
		2. Монтаж - 462+2=464 руб.												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

3. Сантехнические работы - I2247+3871=I6II8 руб.

4. Строительные работы - II33+57=II90 руб.

Главный инженер проекта Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на внутренние водостоки (вариант выпуска на рельеф)

Основание: чертежи № ВКI÷ВКI6
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – I,87 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (I автомобиль) 4,I5 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,30 руб.
3. Iм3 объема здания 0,03 руб.

№№ пп	№ прейскурантов УСН, единичных расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч зарпл.	нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сантехнические работы									
I	I6-27 ш.4-I	Трубы чугунные канализационные диаметром 500мм	м	I5	I,7I	0,36	0,0I/-	26	5	-	5
2	I6-28 ш.4-2	То же, д I00мм	м	3	3,0I	0,39	0,03 / 0,0I	9	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-38 т.7-I	Трубы стальные водогазопроводные диаметром 32мм	м	6	I,I4	0,2I	0,0I/-	7	I	-	I
4	I6-7I т.8-4	То же, стальные электросварные диаметром I59х3,2мм	м	2	5,08	0,74	0,09 0,03	I0	I	-	I
5	I6-72 т.8-5	То же, диаметром 2I9х4,0мм	м	4	8,75	0,94	0,I5 0,05	35	4	I	5
6	I6-I88 т.I7-I 0I-05-0I п.77	Воронка водосточная ВВ-I диаметром I00мм 2,28+I3хI,098	шт	I6	I6,55	I,69	0,45 0,I4	265	27	7/2	34
7	Сб.ч.III стр.76	Кран IIБ6бк диаметром 32мм	шт	6	2,95			I8			
8	Сб.ч.III п.659	Гидрозатворы диаметром I50мм	шт	2	37,8			76			
9	-"- п.659	То же, диаметром 200мм	шт	4	37,8			I5I			
		Итого:	руб					597	39	8/2	47
		Накладные расходы I3,3%	руб					79			
		Итого:	руб					676			
		Плановые накопления 8%	руб					54			
		Итого:	руб					730			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Строительные работы									
I0	23-8 ш.2-I сб.ч.I стр.77	Трубы асбестоцементные д I0Cмм 2,09-I,94+I,I	м	37	I,25	0,22	-	46	8	-	8
II	23-8 ш.2-I	То же, д I50мм	м	220	2,09	0,22	-	400	48	-	48
I2	23-9 ш.2-2	То же, д 200мм	м	I20	2,69	0,23	0,03 0,0I	323	28	4/I	32
I3	22-I0 ш.I-2	То же, напорные д I50мм	м	7	2,85	0,22	0,0I/-	20	2	-	2
I4	22-II ш.I-3	То же, д 200мм	м	I3	4,I	0,3I	0,08 0,02	53	3	I/-	4
I5	I5-6I3 ш.I64-7	Окраска стальных труб масляной краской за 2 раза	м2	7,0	0,435	0,2I4	0,0003	3	I	-	I
		Итого:	руб					905	90	5/I	95
		Накладные расходы I6,5%						I49			
		Итого:	руб					I054			
		Плановые накопления 8%						84			
		Итого:	руб					II38			
		Всего по смете:	руб					I868			

Главный инженер проекта Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.С.Морковина
Составила инженер О.А.Халимыленко
Проверила руководитель группы Г.Н.Позидаева

мн

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 450 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

Наименование ресурсов		Количество вариантов	
		-30°С	-40°С
I		2	3
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда	чел-час	I669I,55	I6708,
Заработная плата	руб	9I76,60	9I85,7
Строительные машины	руб	I400,75	I402,1
Надземная часть			
Затраты труда	чел-час	4I075,4	42097,
Заработная плата	руб	22962,89	23534,
Строительные машины	руб	33I9,75	3402,3
Итого общестроительные работы			
Затраты труда	чел-час	57766,95	58805,
Заработная плата	руб	32I39,49	327I9,
Строительные машины	руб	4720,5	4804,4
Санитарно-технические работы			
Затраты труда	чел-час	I6694,29	I76I4,
Заработная плата	руб	9896,58	I0442,
Строительные машины	руб	906,95	956,9

I		2	3
Монтаж технологического оборудования и технологические промпроводки			
Затраты труда	чел-час	5818,33	5818,33
Заработная плата	руб	3727,I2	3727,I2
Строительные машины	руб	583,I5	583,I5
КИП и автоматика			
Затраты труда	чел-час	3036,88	3036,88
Заработная плата	руб	I727,6	I727,6
Строительные машины	руб	660,8	660,8
Электроосвещение			
Затраты труда	чел/час	3548,44	3548,44
Заработная плата	руб	2I94,43	2I94,43
Строительные машины	руб	II97,27	II97,27
Силовое электрооборудование			
Затраты труда	чел-час	I303,40	I303,40
Заработная плата	руб	806,05	806,05
Строительные машины	руб	439.78	439.78
Связь, пожарная сигнализация			
Затраты труда	чел-час	I69I,62	I69I,62
Заработная плата	руб	975,54	975,54
Строительные машины	руб	264,4I	264,4I
Колодец-нейтрализатор № I			
Затраты труда	чел-час	I43,I6	
Заработная плата	руб	80,47	
Строительные машины	руб	5,24	

I		2	3
Колодец-нейтрализатор № 2			
Затраты труда	чел-час	I42,I9	
Заработная плата	руб	79,92	
Строительные машины	руб	5,2I	
Очистные сооружения производственных сточных вод			
Затраты труда	чел-час	222,79	
Заработная плата	руб	I25,23	
Строительные машины	руб	9,I6	

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила инженер О.А.Халиманенко

Составила старший инженер Р.Е.Лялина

Проверила руководитель группы Н.И.Хохлова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 24 X 1986 г.
Заказ Г-2893 Тираж 330

gost.e-ecolog.ru