ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-32.85

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 150 СПЕЦАВТОМАШИН ДЛЯ АЭРОПОРТОВ ГА

АЛЬБОМ XIV – СМЕТЫ

ЧАСТЬ 4. ПОДВАЛ. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ВЕДОМОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.

				Привязан:	
				Инв. №:	

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-32.85

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 150 СПЕЦАВТОМАШИН ДЛЯ АЭРОПОРТОВ ГА

АЛЬБОМ XIV-СМЕТЫ
ЧАСТЬ 4. ПОДВАЛ. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.

РАЗРАБОТАН
ЛЕНИНГРАДСКИМ ФИЛИАЛОМ ГПИ И НИИ „АЭРОПРОЕКТ" ЛЕНАЭРОПРОЕКТ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР В.Н. ЛАПШИН
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Н.М. СТРЕЛЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕН МГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 14.05.84г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ N·3 ОТ 28.02.84г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ЛЕНАЭРОПРОЕКТОМ
ПРИКАЗ N·42 ОТ 06.06.84г.

Привязан:

Инв. N:

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Подвал, здания и сооружения вспомогательного назначения.

№ № п/п	№ № смет	Наименование	№ № стр.	Примечание	№ № п/п	№ № смет	Наименование	№ № стр.	Примечание
I	2	3	4	5	I	2	3	4	5
I		Содержание	2		I5	I-38	Ограждение территории	68-70	
2		Сводка объемов № 4	3-4		I6	Об.см. № 2	Механизированная мойка грузовых автомобилей	7I	
3	I-27	Общестроительные работы подвала	5-26		I7	Об.см. № 3	Контрольно-пропускной пункт	72	
4	ЕР-I	Приготовление каллоидного раствора	27		I8	Об.см. № 4	Стоянки с воздухообогревом грузовых автомобилей	73-76	
5	I-28	Отопление	28-29						
6	I-29	Вентиляция	30-33		I9	Об.см. № 5	Очистные сооружения	77	
7	I-30	Водопровод	34-38		20	Об.см. № 6	Площадка для сбора и хранения твердых отходов	78	
8	I-3I	Канализация	39-42						
9	I-32	Электроосвещение	43-48		2I	Об.см. № 7	Емкость для отработанных нефтепродуктов	79	
I0	I-33	Силовое электрооборудование	49-53		22	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	80-84	
II	I-34	Телефонизация и радиофикация	54-57						
I2	I-35	КИП и автоматика сооружения I0	58-6I						
I3	I-36	Оборудование вентиляции	62-65						
I4	I-37	Устройство нар при переводе на режим защитного сооружения	66-67						

Составила: Г.Н.Никифорова

СВОДКА № 4

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-27 на общестроительные работы подвала главного корпуса

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во един. измер.	Сметная стоимость, руб.					в т.ч.		НУЧП			Удельный вес стоимости конструктивных элементов
				Прямые затраты	Накладные расходы		Плановые накопления	Всего по гр. 5,7,8	Основная зарпл.	Экспл. машин в т.ч. з/плата	В накладных расходах	В плановых накоплениях	Всего по данным гр.I0,II I2,I3	Стоимость единицы измерения руб.
					%	Сумма								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Фундаменты	м3	62,5	3384	I6,50	559	3I7	4260	294	84/24	26I	I67	802	8,I0/8I,I4
2	Стены	"	II3,I0	II860	I6,50	I952	II03	I49I5	484	286/93	53I	336	I640	3I,7/I47,3I
3	Перекрытие	м2	I45,5	8757	I6,50	I447	8I5	II0I9	33I	I07/35	302	I93	933	20,96/75,73
4	Перегородки	"	I00,7	692	I6,50	II5	65	872	87	8/2	66	42	205	I,66/8,65
5	Лестницы:													
	а) строительные	м2	I9,5	267	I6,50	44	26	337	6	II/4	I2	7	37	0,84/22,76
	б) м/конструкции	"	I9,5	93	8,60	7	7	I07	3	6/2	4	4	I5	
6	Проемы	м2	I3,2	2700	I6,50	320	24I	326I	28	6/2	23	I5	72	6,20/247,04
7	Полы	"	258,I	I872	I6,50	3II	I73	2356	295	46/I2	238	I52	73I	4,48/9,I2
8	Внутренняя отделка	"	778,0	756	I6,50	I24	7I	95I	348	22/II	256	I63	785	I,8I/I,22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	Приямки ПРМ I,2	м3	I2,6	875	I6,50	I43	82	II00	47	I6/4	45	29	I40	2,09/87,30
I0	Аварийный выход:													
	а) строительные	м3	48,9	3495	I6,50	574	327	4396	I94	45/I4	I66	I05	5I3	8,49/9I,20
	б) м/конструкции	м3	48,9	54	8,60	5	5	64	2	5/2	3	3	I2	
II	Вентшахта Д600	шт	I	687	I6,50	II2	62	86I	I44	6/I	I05	66	327	I,63/86I,0
I2	Изоляция стен и покрытия	м2	874	502I	I6,50	828	468	63I7	330	I37/43	323	205	995	I2,02/7,22
	Итого:			405I3		654I	3762	508I6	2593	785/249	2335	I487	7207	I00%

Гл.инженер проекта — Н.М.Стрелецкая

Начальник 9-го отдела — А.В. Крамар

Составила: ст. инженер — Г.Н. Никифорова

Проверила: рук. группы — Т.А. Белова

Т.П. 503-1-32.85
альбом 14, ч.4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1)

4914

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-27

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОДВАЛУ ГЛАВНОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 150 СПЕЦАВТОМАШИН ДЛЯ А/ПОРТОВ РА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 15

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 52.562 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 7.287 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 968,30 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 54,28 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ							
1.	Е6-1 1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА М-50	М3	8,40	27,40	230	18 9	6	3 1
2.	Е6-19 1-19	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ Ж/Б РЕБРАМИ ВВЕРХ ИЗ БЕТОНА М200 ФЛМ-1	М3	44,30	33,60	1488	342 161	180	61 18
3.	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,30	270,00	81	- -	-	- -
4.	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	1,63	270,00	440	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Е6-34 3-5	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 25М3 ФМ1	М3	0,20	34,70	285	48 22	14	8 2
6.	0124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,06	270,00	16	-	-	-
7.	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,35	270,00	95	-	-	-
		А)ИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ							
8.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	100М2	0,97	70,00	68	22 11	18	1 -
9.	Е41-27 4-4	-ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ В ДВА СЛОЯ	100М2	0,97	31,40	31	36 17	19	- -
10.	Е8-27 4-7	-ОКОСОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ В ДВУХ УРОВНЯХ	100М2	6,28	90,00	565	281 132	122	18 3
11.	Е26-73 13-9	-ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ ПО УГЛАМ МЕЖДУ БИТУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	100М2	1,31	12,60	17	33 15	19	- -
12.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	100М2	0,97	70,00	68	22 11	18	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	4260	882 378	294	84 24

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3384
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	593
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	60
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	24
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	294
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	318
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	632
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	559
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	317			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	167			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4260			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	802			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ							
13. Е6-110 12-8 КСЦ 1-19 1-17		-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 6М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО 3М И ЗАО	М3	0,26	51777	324	127 61	45	16 5
		ЦЕНА 47,80+(32,10-28,20),1,015							
14. С124-8		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,13	257,00	33	-	-	-
15. С124-6		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,29	318,00	92	-	-	-
		ФРАГМЕНТЫ 2,3							
16. Е6-147 14-5 КСЦ 1-17,1-19		-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 500ММ М300	М3	57,14	61,00	3486	596 279	295	56 17
		ЦЕНА 41,0+(32,20),1,1015							
17. С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,05	278,00	14	-	-	-
18. С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	7,54	283,00	2134	-	-	-
19. Е6-173 16-1		-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М300	М3	3,71	46,66	173	43 20	19	3 1
		ЦЕНА 42,70+(32,10-28,20),1,015							
20. С124-10		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,05	338,00	17	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	CI24-I2	Арматура класса А3	т	0,76	325,00	247	– –	–	– –
22	Е6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,30	355,00	I07	25 II	II	– –
23	Е7-342 24-3	Установка панелей стен в сооружениях водопровода, канализации при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном площадью до 12,0 м2	м3	4I,75	I8,00	75I	7I3 335	I58	I77 58
24	Е7-340 24-I	Установка панелей стен в сооружениях водопровода, канализации при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном площадью до 6 м2	м3	I,70	3I,70	54	57 26	I3	I3 4
25	СКСЦ II 9-I98	Стоимость ж/б стеновых панелей М 300 длиной 3-I2 м площ. до I8 м2 весом до 5 т Цена: 58+0,82.2	м3	I,70	59,64	I0I	– –	–	– –
26	СКСЦ II 8-6I5	Стеновые панели типа СП-7	шт	8,00	564,00	29I2	– –	–	– –
27	СКСЦ II 8-6I5	То же, СП2-5	шт	3,00	545,00	I035	– –	–	– –
28	CI47-24	Закладные детали дополнительные	I00 кг	0,55	40,80	22	– –	–	– –
29	CI47-I	Арматура А-I	I00 кг	0,I8	22,90	4	– –	–	– –
30	CI47-8	Арматура А-3	I00 кг	2,I9	25,00	55	– –	–	– –
3I	CI47-24	Закладные детали	I00 кг	0,I9	4I,30	8	– –	–	– –
32	CI24-I6	Арматура класса АI для замоноличивания узлов	т	0,07	270,00	I9	– –	–	– –
33	CI24-I8	Арматура класса А3 то же	т	0,44	283,00	I25	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	Е20-696 I8-I	Установка опорных стоек СТ-2	I00 кг	0,8I	35,90	29	II / 5	5	- / -
35	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	2,50	34,20	85	I6 / 8	6	2 / I
36	Е7-I29 9-I-I,8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при высоте зданий более 40 м до 57	шт	I2,00	2,04	24	52 / 25	6	I9 / 7
37	СКСЦ II 9-92	Перемычки ж/б М 200	м3	0,I2	64,40	8	- / -	-	- / -
38	СI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,07	3I,60	2	- / -	-	- / -
		Всего по разделу	2		руб.	I666I	I640 / 770	484	286 / 93

в том числе:

Стоимость общестроительных работ	руб.	II850
материалы	руб.	748
эксплуатация машин	руб.	I93
заработная плата машинистов	руб.	93
основная заработная плата	руб.	479
всего заработная плата	руб.	572
стоимость материалов и конструкций	руб.	277I
Накладные расходы	руб.	I952
Накладные НУЧП	руб.	527
Плановые накопления	руб.	II03
Плановые НУЧП	руб.	336
Всего стоимость общестроительных работ	руб.	I4886
Норматив.условно-чистая продукция	руб.	I629
Стоимость сантехнических работ	руб.	29
материалы	руб.	24
основная заработная плата	руб.	5
всего заработная плата	руб.	5
Накладные расходы	руб.	4
Накладные НУЧП	руб.	4
Плановые накопления	руб.	3
Плановые НУЧП	руб.	2
Всего стоимость сантехнических работ	руб.	36
Норматив.условно-чистая продукция	руб.	II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ							
39.	Е7-231 13-7-1,8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	ШТ	12,00	16,60	199	116 54	26	28 10
40.	СКСЦ П 8-593	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛОСКИХ ПЛИТ П3-1	ШТ	4,00	67,00	402	-	-	-
41.	СКСЦ П 8-625	-СТОИМОСТЬ Ж/Б РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПТ-4 М300 ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	М3	14,16	61,40	869	-	-	-
42.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	4,99	22,40	112	-	-	-
43.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	44,97	24,50	1101	-	-	-
44.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,67	40,80	27	-	-	-
45.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,02	31,60	32	-	-	-
46.	Е7-98 7-4	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	4,00	11,00	48	91 43	18	28 10
47.	СКСЦ 8-621	-СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК М300 Б8	М3	6,44	64,75	611	-	-	-
		ЦЕНА 67,20-0,82=1,63							
48.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	2,33	22,40	52	-	-	-
49.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	8,54	24,50	209	-	-	-
50.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,00	40,80	41	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО БЕСБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М БЕЗ УСТРОЙСТВА ОПАЛУБКИ М300	М3	69,80	45,55	2735	725 341	298	51 15
	ЦЕНА 42,70+(32,00-28,20)*1,015*13,0*25							
52.С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,30	338,00	439	-	-	-
53.С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	6,61	325,00	1823	-	-	-
54.С124-12	-ВЫПУСКА АРМАТУРЫ А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ	Т	0,01	325,00	3	-	-	-
55.Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	1	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	11019	933 438	331	107 35

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8957
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	491
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	72
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	35
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	331
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	366
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3889
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1447
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	302
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	815
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	193
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11019
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	933

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ

56.Е8-43 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,99	496,00	489	172 88	75	7 2
57.Е7-291 17-7	-ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК К СТЕНАМ	Т	0,30	542,00	163	14	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.Е6-173 16-1		-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М БЕЗ УСТРОЙСТВА ОПАЛУБКИ М300	М3	62,80	43,55	2735	725 341	298	51 15
		ЦЕНА 42,70*(32,00-28,20)*1,015=43,0*25							
52.С124-10		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,30	338,00	439	-	-	-
53.С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	5,61	325,00	1823	-	-	-
54.С124-12		-ВЫПУСКА АРМАТУРЫ А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ	Т	0,01	325,00	3	-	-	-
55.Е6-84 9-8		-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	1	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	10868	933 438	331	107 35

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8757
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	491
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	72
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	35
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	331
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	366
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3889
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1447
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	302
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	815
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	193
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11019
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	933

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ

56.Е8-43 5-8		-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,99	496,00	489	172 88	73	7 2
57.Е7-291 17-7		-ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК К СТЕНАМ	Т	0,30	342,00	103	14	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6		-
58.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,03	17,30	52	-	-	-
							-		-
		А)УП-3							
59.	Е10-34 6-3	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 16ММ	М2	2,10	1,95	4	1	1	-
							1		-
60.	Е13-251 30-1	-ОКЛЕЙКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПЛАСТИКОМ ТОЛЩИНОЙ 3ММ НА КЛЕЕ 88-Н	М2	4,20	8,63	36	15	6	1
							7		-
61.	Е20-696 18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЕПЛЕНИЯ	100 КГ	0,23	35,90	8	3	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	872	205	49	8
							95		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	684
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	148
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	86
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	88
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	52
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	114
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	65
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	64
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	41
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	862
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	202
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	8
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	7
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	10
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	3

РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.	Е7-300 16-3-1.8	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 10М ДО 57М	ШТ	3,00	5,77	17	36 16	9	11 4
63.	СКСЦ П11-171	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ С ПОЛУПЛОЩАДКАМИ /М57,14,17	М2	19,49	12,40	242	-	-	-
64.	Е9-116 16-3	-МОНТАЖ М/К КОСОУРОВ	Т	0,15	32,67	5	7 5	2	3 1
		ЦЕНА:31,20+610+4,74).0,10							
65.	С121-1978	-КОСОУРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 2	Т	0,15	230,00	34	-	-	-
66.	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,09	60,56	5	8 4	1	3 1
		ЦЕНА:58+(13,8+11,8).0,10							
67.	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ГОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,15	327,00	49	-	-	-
68.	Е18-218 24-30А 1969Г	-УСТАНОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ ПОРУЧНЕЙ	100ПМ	0,06	183,91	6	1 1	1	-
		ЦЕНА:24+8,28.0,12+0,10.0,15+75,7.0,25							
69.	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,09	7,71	1	-	-	-
70.	Е13-154 10-7	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837	100М2	0,09	16,60	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	444	82 26	9	17 6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	267		
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ	7		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ	7		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ	4		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ	6		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	10		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	44		
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ	12		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	26		
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ	7		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	337		
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ	37		
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	93		
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ	2		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ	4		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ	2		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ	3		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	5		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ	83		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	7		
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ	4		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	7		
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ	4		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	107		
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ	15		
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ							
71.	Е18-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	19,16	2,00	26	22 11	0	2 1
72.	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С ДГ21-9	М2	7,20	14,20	102	- -	-	- -
73.	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С ДГ21-8	М2	3,18	14,20	45	- -	-	- -
74.	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С ДГ21-7	М2	2,78	15,00	42	- -	-	- -
75.	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	8,00	2,97	24	- -	-	- -
76.	Е20-654 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	10,00	13,30	133	50 23	10	4 1
77.	С121-362	-ДВЕРИ З/ЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ОО	ШТ	2,00	300,00	600	-	-	-

Письмо Госстроя № ВД-3829-4 12.07.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ШТУРВАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЗАДРАИВАНИЯ!ДУ-4-3							
		6					-		-
78.	С121-364	-ДВЕРИ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ СО ШТУРВАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЗАДРАИВАНИЯ!ДУ-1-7	ШТ	2,00	498,00	996	-	-	-
		6					-		-
79.	СПЕРМСКИЙ ВАГ РЕМ 3-Д 121-362	-СТОИМОСТЬ СТАВЕН ГЕРМЕТИЧЕСКИХ СУ-4-6	ШТ	4,00	122,00	732	-	-	-
							-		-

ЦЕНА:100.(353!287)

ПРИМЕЧАНИЕ ПРИ ОКРАСКЕ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ СМ ПР-Т07-27-81

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6	РУБ	3261	72	28	6	
				34		2	

В ТОМ ЧИСЛЕ!

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	1104				
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	125				
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ	4				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ	2				
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	28				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	30				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	213				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	182				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	23				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	102				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	15				
ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	1388				
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	72				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	1596				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	1596				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	138				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	139				
ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	1873				

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

А)ДЕТАЛЬ1

80.	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,97	43,50	42	9	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		-
81.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОЛОСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М150	М3	14,48	30,22	438	30	25	-
							23		-
		ЦЕНА:29,30+(27,20-26,30),1,02							
82.	Е11-47 3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ В ДВУХ УРОВНЯХ	100М2	1,93	49,80	96	101	48	7
							47		2
83.	Е13-227 25-3	-ОКЛЕЙКА СТЕКЛОРУБЕРОИДОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	96,50	2,11	204	212	79	20
							99		6
84.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М150	100М2	0,97	70,00	68	22	18	1
							11		-
85.	Е11-205 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	100М2	0,97	519,00	501	91	42	1
							43		-
		Б)ДЕТАЛЬ 2							
86.	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,51	45,30	22	5	2	-
							2		-
87.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОЛОСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М150	М3	7,59	30,22	229	26	12	-
							12		-
		ЦЕНА:29,30+(27,20-26,30),1,02							
88.	Е11-47 3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ В ДВУХ УРОВНЯХ	100М2	1,01	49,80	46	53	21	4
							25		1
89.	Е13-227 25-3	-ОКЛЕЙКА СТЕКЛОРУБЕРОИДОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	50,59	2,11	107	111	41	11
							52		3
90.	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА М-300	100М2	0,51	135,24	68	24	18	1
							11		-
		ЦЕНА:123+(33,30-29,30),3,06							
91.	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,51	9,83	5	0	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11-11						4		-
		В)ДЕТАЛЬ 3							
	92.Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М150	100М2	0,11	70,00	8	3	1	-
							1		-
	93.Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,11	617,00	46	15	7	-
							7		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	2356	731	295	46
							341		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1872			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	743			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	34			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	12			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	295			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	307			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	311			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	238			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	173			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	152			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2356			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	731			
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
	94.Е15-275 55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	4,06	35,00	145	187	84	4
							88		1
	95.Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	1,57	20,70	32	62	29	-
							29		-
	96.Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	2,17	110,00	238	245	101	15
							114		9
	97.Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН	100М2	1,44	12,00	44	50	23	-
							23		-
	98.Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ	100М2	1,63	76,70	278	221	101	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	159-8	РАЗБЕЛЬНЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН					104		1
	99.Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ	100М2	0,10	71,20	7	6	5	-
	159-3	РАЗБЕЛЬНЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ ПЛИНТУСОВ					3		-
	100.Е15-574	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ	100М2	0,13	93,00	12	14	9	-
	159-4-26	ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ (НАЛИЧНИКОВ)					7		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	951	785	548	22
							378		11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	756
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	233
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	11
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	348
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	359
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	124
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	256
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	71
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	163
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	951
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	785

РАЗДЕЛ 9. ПРИЯМКИ ПРМ1,2

А)ПРМ2

101.Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,50	38,21	15	2	1	-
1-11 КСЦ	М150					1		-
П1-16								
1-15								

ЦЕНА:29,30+(27,20-26,30),1,02

102.Е6-226	-МОНОЛИТНОЕ ЗДАНИЕ И СТЕНКИ ПРИЯМКА ИЗ	М3	0,40	47,00	113	20	11	3
26-4	БЕТОНА М-300					14		1
103.С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11	270,00	30	-	-	-
						-		-
104.С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,54	283,00	153	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105.	Е7-200 12-2	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩ ДО 1М2	ШТ	4,00	0,48	2	4 2	1	1
106.	СКСЦ П9-221	-ПЛИТЫ Ж/Б ПП3 М200	М3	0,68	51,60	35	-	-	-
107.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,74	22,40	17	-	-	-
108.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,70	24,50	17	-	-	-
		Б)ПРМ-1							
109.	Е11-11 1-11КСЦ1-16 1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М100	М3	0,50	30,21	15	2 1	1	-
		ЦЕНА:29,30+(27,90-26,30).1,02							
110.	Е6-226 26-4	-МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ И СТЕНКИ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М150	М3	3,78	51,97	196	46 21	17	4 1
		ЦЕНА:47,0-(32,10-27,20).1,015							
111.	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11	270,00	30	-	-	-
112.	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	1	-	-
113.	Е7-205 12-5	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩ ДО 2М2	ШТ	7,00	0,90	6	13 5	2	3 1
114.	СКСЦ П9-221	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,85	51,60	44	-	-	-
115.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,20	22,40	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,83	24,50	20	-	-	-
117.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01	31,60	1	-	-	-
118.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,15	40,80	6	-	-	-
119.	Е34-384 55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0,22	221,00	50	19 8	9	1 -
		В)ФОМ1							
120.	Е6-38 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М-150	М3	3,20	36,51	117	24 11	9	4 1
		ЦЕНА:35,70+(26,60-25,80).1,02							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	1100	148 63	49	16 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	875			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	117			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	12			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	47			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	51			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	277			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	143			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	45			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	82			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	29			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1100			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	140			
		РАЗДЕЛ 10. АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД							
121.	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 Ч50	М3	3,20	27,4	88	7 3	2	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122.	Е6-65 6-10	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА М300	М3	45,70	45,06	2059	402 189	149	40 12
		ЦЕНА 141,10+(39,10*80,90),1,015							
123.	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,66	270,00	178	-	-	-
124.	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	3,18	283,00	900	-	-	-
125.	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20	Т	0,09	355,00	32	8 3	3	-
126.	Е9-46 7-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ДЛЯ ПАВИЛЬОНА	Т	0,14	58,00	8	12 7	2	5 2
127.	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,14	327,00	46	-	-	-
128.	Е12-269 6-3	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ	100М2	0,14	211,00	30	8 3	3	-
129.	Е12-269 6-3	-ОБШИВКА СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛИТАМИ	100М2	0,26	211,00	55	15 6	6	-
130.	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ОТМОСТКУ	100М2	0,20	43,50	9	2 1	1	-
131.	Е27-169 42-1	-ОТМОСТКА ИЗ АСФАЛЬТА Т 30ММ	100М2	0,20	156,00	31	4 2	2	-
132.	Е15-521 156-2	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	100М2	0,26	17,80	5	6 3	3	-
133.	Е15-657	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОРОШКОМ РЕШЕТОК ЗА 1РАЗ	100М2	0,05	58,50	2	3 2	2	-
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134.	Е7-701 51-1	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНЯЮЩЕГО ЖГУТА	100М	0,18	42,30	8	2 1	1	- -
135.	Е7-707 51-7	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВА МАСТИКОЙ	100М	0,09	91,80	8	6 3	1	2 1
136.	Е13-103 14-1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ,КИСТЬЮ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,09	7,43	1	1 -	-	- -
137.	Е13-104 14-2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ,КИСТЬЮ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,09	5,42	1	- -	-	- -
138.	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ В 3 СЛОЯ	100М2	0,27	90,00	24	12 5	5	- -
139.	Е13-242 27-9	-ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА РЕЗИНОБИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	0,00	2,04		7 3	3	- -
140.	Е13-243 27-10	-ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА РЕЗИНОБИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ	М2	10,00	1,67	30	10 5	5	- -
141.	Е13-225 25-1	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	0,00	1,83	16	28 10	8	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	4460	525 246	196	30 16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3495
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	604
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	31
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	14
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	194
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	208
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1078
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	574
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	166
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	327
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	105
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4396
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	54			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	46			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	64			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	12			
		РАЗДЕЛ 11. ВЕНТШАХТА Д-600							
142.	Е1-960 80-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАЧИ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,85	74,50	63	135 63	63	- -
143.	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,80	46,00	37	78 37	37	- -
144.	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТШАХТУ	М3	5,50	10,70	37	5 2	1	1 -
145.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М100	М3	0,50	29,30	15	2 1	1	- -
146.	Е6-150 14-8	-Ж/К СТВОЛ ШАХТЫ МЕПЛДП2 ЦЕНА154,50+(33,3-29,30).1,0	М3	1,12	59,50	186	62 29	28	4 1
147.	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,04	270,00	11	- -	-	- -
148.	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,18	285,00	51	- -	-	- -
149.	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 М/К ВЕНТШАХТЫ	Т	0,27	555,00	96	23 10	10	- -
150.	Е22-75 5-12	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ	М	1,70	1,61	3	5 2	1	1 -
151.	С113-648	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ	М	1,70	30,50	52	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗОЧЕ#ТЕПРОВОДОВ ПО ГОСТ 20295-74 КЛАСС ПРОЧНОСТИ К-52,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ #ДИТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ -Т; ДН=630 Т-7							
152.	Е20-491 11-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОЛПАКА	ШТ	1,00	12,10	12	7 3	5	- -
153.	С130-667	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛ КОЛПАКА	КГ	76,00	1,33	104	- -	-	- -
154.	Е6-73 8-2	-ОЛИВ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	100М2	0,01	90,20	1	1 -	-	- -
155.	Е6-73 8-2	-ЗАПОЛНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ КОЖУРЬКА ОБВАЛОВКА Т10 СМ	100М2	0,01	90,20	1	1 -	-	- -
156.	Е6-74 8-3	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА И РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	0,01	280,80	4	2 1	1	- -
		ЦЕНА:35,10.8							
157.	Е15-298 601	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН (СТВОЛ ВЕНТШАХТЫ)	100М2	0,03	386,80	11	4 2	2	- -
158.	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,03	73,80	2	1 -	-	- -
159.	Е15-521 156-2	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	100М2	0,03	17,80	1	1 -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	841	527 158	144	6 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	687
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	157
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	144
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	145
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	105			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	62			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	66			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	861			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	327			
		РАЗДЕЛ 12. ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПОКРЫТИЙ							
160.	Е13-103 14-1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ,КИСТЬЮ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,34	7,43	3	2 1	1	- -
161.	Е13-104 14-2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ,КИСТЬЮ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,34	5,42	2	2 1	1	- -
162.	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	6,80	90,00	612	304 143	133	10 3
163.	Е13-240 27-7	-ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ ПО УГЛАМ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М2	69,00	1,72	187	46 22	21	1 -
164.	Е8-10 3-1	-ЗАЩИТА ИЗОЛЯЦИИ ПЕСКОМ ПО ФУНДАМЕНТАМ СТЕНАМ ПОКРЫТИЮ	М3	58,60	10,78	4158	596 279	155	124 30
165.	Е11-55 8-1	-НАНЕСЕНИЕ НА ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КАЛЛОИДНО-ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	100М2	1,94	17,20	33	45 21	10	2 1
166.	СЕРЕР1	-СТОИМОСТЬ КОЛЛОИДНО-ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	М3	4,10	25,78	106	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1Г		РУБ	6317	995 467	338	137 43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5021			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	576			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	94			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	43			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	330			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	373			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	828			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	323			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	668			

Т.П. 503-1-32.85
альбом 14,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ			205			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			6517			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ			995			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			52862	7207	2593	785
							3378		249
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			40115			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			4642			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			529			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			245			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			2382			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			2827			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			18408			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			6619			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ			2323			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			3738			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ			1479			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			58472			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ			7166			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			1743			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			4			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			7			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			5			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			9			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			1725			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			150			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ			7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			151			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ			7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			2044			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ			27			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			37			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			31			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			6			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			5			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ			5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			4			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ			3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			46			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ			14			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КРАМАР АВ

СОСТАВИЛ НИКИФОРОВА ГН

Проверил Белова ТА

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

на приготовление каллоидно-цементного раствора

показатели:: I00 м3 раствора
составлена в ценах I984г.

№№ пп	Обоснование принятой единичной сметной стоимости	Наименование работ или затрат	Един. измер.	Кол-во единиц измерен.	Стоимость	
					Единицы измерения	Общая
I	2	3	4	5	6	7
I	СНиП 6-40-II	Затраты труда	ч.дн. ч.час	I92		
2	-"-	Заработная плата	руб.	I00		I00
3	Цен.2 п.I439	Растворомешалка I50 л	м/час	32,I0	0,84/(0,7I)	26,96
4	-"-	Прочие машины	руб.	-	-	77
5	Щ-I-657 стр.50	Портландцемент М400	т	3I,0	3I,50	976,50
6	Щ-I-82 стр.I66	Андезитовый порошок	т	I3,20	33,80	446,I6
7	Щ-I-I74 стр.I70	Сульфитно-дрожжевая бражка	"	0,06	I5I0,00	90,60
8	КСЦ п.4-20	Песок	м3	II0	7,79	856,90
9	местн. цена	Вода	м3	42	0,I0	4,20
	Итого на I00 м3		руб.			2578,32
	на I м3		"			25,78

Составила: Никифорова

Т.П. 503-1-32.85
альбом 14.4.4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-28

НА ОТОПЛЕНИЕ(ПОДВАЛ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 150 СПЕЦАВТОМАШИН

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ6.12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.169 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.069 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 968.30 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0.17 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	110,00	1,03	113	51 24	23	5 -
2.	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,10	3,94	4	9 4	4	- -
3.	С130-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,20	1	- -	-	- -
4.	С130-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	4,00	1,59	6	- -	-	- -
5.	Е18-197 11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА	ШТ	1,00	18,48	18	3 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		219НЧ							
6.Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕГЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,07	60,50	4	6 3	3	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	169	69 32	31	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	6
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	134
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	98
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	28
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	28
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	18
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	14
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	164
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	63

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КРАМАР АВ

СОСТАВИЛ ст техн КОРОТКОВА НМ

ПРОВЕРИЛ рук гр ПОНОМАРЕВА ИИ

Т.П.503-1-32.86
альбом 14,4.4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1№99

НА ВЕНТИЛЯЦИЙ(ПОДВАЛ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 150 СПЕЦАВТОМАШИН

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 6.12-ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,996 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,996 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 968,30 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2,06 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
								ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1.	Е20-760 29-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	7	3
							3	
2.	С130-757	-КАЛОРИФЕРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВСБА-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ	1,00	38,68	39	-	-
							-	
3.	Е20-696 18-1	-ПОДСТАВКИ ТИПА 2	100КГ	0,12	35,98	4	2	1
							1	
4.	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ А М2 ДО 0.2	М2	0,49	3,75	2	-	-
							-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Е20-474 9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	ШТ	3,00	0,96	3	3 2	2	- -
6.	С130-3288	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р200Р	ШТ	1,00	20,75	21	- -	-	- -
7.	С130-3290	-ТО ЖЕ Р315Р	ШТ	2,00	24,75	50	- -	-	- -
8.	Е20-369 6-4	-УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНОЕ ВУР-1	ШТ	1,00	113,00	113	8 3	3	- -
9.	Е20-16 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	25,12	7,76	195	58 23	22	1 -
10.	Е20-17 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	М2	47,30	5,46	367	135 62	59	3 1
11.	Е20-18 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	М2	13,80	5,04	70	21 9	9	- -
12.	Е20-37 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 2000	М2	2,07	6,20	13	3 1	1	- -
13.	Е20-77 2-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	2,20	11,90	26	5 2	2	- -
14.	Е16-71 8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	М	40,00	5,08	203	72 33	38	3 1
15.	Е16-72 8-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	М	5,50	8,75	31	8 3	3	- -
16.	Е22-71 5-8	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ 325.8ММ В ТРАНШЕЕ	М	6,00	8,80	5	9 3	2	1 -
17.	С113-204	-СТОИМОСТЬ	М	6,00	10,25	62	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Е22-73 5-10	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ 426.7ММ В ТРАНШЕЕ	М	15,50	1,03	16	29 13	7	6 2
19.	С113-218	-СТОИМОСТЬ	М	15,50	12,94	201	- -	-	- -
20.	Е1-968 80-2	-ОТРЫЗКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ	100М3	0,60	74,50	45	100 45	45	- -
21.	Е1-968 81-2	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ	100М3	0,60	46,00	28	62 28	28	- -
22.	Е22-151 10-8	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300ММ	М	6,00	2,50	15	6 2	1	1 -
23.	Е22-153 10-10	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 400ММ	М	15,50	3,30	51	19 9	3	6 2
24.	Е13-116 15-1	-ОГРУНТОВКА ВОЗДУХОВОДОВ	100М2	1,30	10,30	13	5 2	2	- -
25.	Е13-168 18-22	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177ЗА 3 РАЗА	100М2	1,30	21,39	28	10 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			РУБ	1096	556 948	227	21 6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	464
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	92
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	10
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	92
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	96
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	262
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	78
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	77
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	44
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	50
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	590
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			1143			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			888			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			5			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			135			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			137			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			41			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ			6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			154			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ			96			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			103			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ			69			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			1406			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ			316			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			1996	556	227	21
							248		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			464			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			92			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			10			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			92			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			96			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			262			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ			4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			78			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ			77			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			44			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ			50			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			590			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ			240			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			1143			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			888			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			5			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			135			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			137			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			41			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ			6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			154			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ			96			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			103			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ			69			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			1406			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ			316			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КРАМАР
составил ст. техн. Короткова Н.М.
проверил рук. гр. Пономарева И.И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-38

НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ(ПОДВАЛ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 150 СПЕЦАВТОМАШИН

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 6.12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.795 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.102 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 948,38 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0.82 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1.	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	10,00	1,20	12	5	2	-
							2		-
2.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	20,00	1,35	34	12	6	-
							6		-
3.	Е16-55 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	1,00	2,18	2	1	-	-
							-		-
4.	С113-371	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РОВНЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ	М	1,00	1,22	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН1 ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57 Т-3,5					-		-
5.С ПР-Т01-13 СТР75		-ДОБАВИТЬ	М	1,00	0,56	1	-	-	-
6.Е16-55 8-1		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	1,00	2,18	2	1	-	-
7.С113-371		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН1 ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57 Т-3,5	М	1,00	1,22	1	-	-	-
8.С ПР-Т01-13 СТР76		-ДОБАВИТЬ	М	1,00	0,72	1	-	-	-
9.Е18-221 15-1		-УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ 12С 17БК ДАВЛЕНИЕМ 3,9 МПА С ВОДОУКАЗАТЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ Н 2	КОМПЛ	1,00	17,60	18	1	-	-
10.Е16-117 12-1		-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	5 2	2	-
11.С130-85		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	4,00	1,25	8	-	-	-
12.С130-86		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3,00	1,48	7	-	-	-
13.Е16-185 16-2		-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	2,87	2	-	-	-
14.С130-1483		-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 20	М	20,00	1,81	36	-	-	-
15.С130-1003		-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б16К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,02	1	-	-	-
16.С130-1943		-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	КОМПЛ	2,00	1,51	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,37	3,94	1	3 1	I	- -
18.	Е18-143 6-3	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1.5М3	ШТ	2,00	67,00	134	27 13	12	1 -
19.	Е18-221 15-1	УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ 120 175К ДАВЛЕНИЕМ 3,9 МПА С ВОДОУКАЗАТЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ N 2	КОМПЛ	2,00	17,60	35	2 1	I	- -
20.	Е20-696 18-1	КРОНШТЕЙНЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	100КГ	0,68	35,90	24	9 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	431	66 29	28	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	354
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	269
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	28
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	28
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	54
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	46
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	28
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	31
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	14
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	431
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	66

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

21.	Е15-616 164-2	ОКРАСКА СУРИКОМ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,13	24,50	3	2 1	I	- -
22.	Е13-116 15-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-010	100М2	0,13	10,30	1	1 -	-	- -
23.	Е13-168 18-21	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,13	7,13	1	- -	-	- -
24.	Е26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,40	20,40	8	7 3	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	С114-98	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М=125	М3	0,48	28,81	8	-	-	-
26.	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,10	81,10	8	6	5	-
							5		
27.	С111-371	-РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ, РП-300	М2	10,00	21,85	218	-	-	-
28.	Е26-49 10-4	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	0,60	1,54	13	2	1	-
							1		
29.	Е26-51 11-1	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,10	104,00	10	12	1	-
							9		
30.	Е26-65 13-1	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЕСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ	М2	10,20	1,19	12	3	1	-
							2		
31.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,12	44,78	6	3	1	-
							1		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	362	36	16	-
							16		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	288
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	46
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	16
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	16
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	226
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	47
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	27
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	362
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	36

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	793	102	44	1
							45		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	288
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	46
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	16
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	16
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	226
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	47
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	27
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	362
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	36
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	354
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	269
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	28
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	28
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	54
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	46
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	31
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	14
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	431
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	66

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КРАМАР АВ

СОСТАВИЛ ст техн КОРОТКОВА НМ

ПРОВЕРИЛ рук гр ПОНОМАРЕВА ИИ

Т.П.503-1-32.85 альбом 14, ч.4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1)

4664

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-31

НА КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ(ПОДВАЛ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 150 СПЕЦАВТОМАШИН

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ6,12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,359 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.0А0 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 968,30 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,37 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1. Е16-28 4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	5,00	3,01	9 1	5 1	1	-
2. Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	5,00	3,21	10 1	5 1	1	-
3. Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	9,00	4,59	41 4	18 4	4	-
4. Е16-146 12-2-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1,00	25,30	25 1	5 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Е17-58 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	2,00	21,20	42	7 3	3	- -
6.	Е17-23 1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150	КОМПЛ.	1,00	10,00	38	6 3	3	- -
7.	Е17-75 5-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНОЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1	КОМПЛ.	1,00	6,80	7	2 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	210	34 14	14	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	172
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	157
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	14
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	22
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	210
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	34

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8.	Е13-125 15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,10	4,38	1	- -	-	- -
9.	Е13-166 18-19	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ ХС-724	100М2	0,10	9,76	1	- -	-	- -
10.	Е1-968 80-2	-РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ В ГРУНТАХ 2 ГР ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВВОДОВ	100М3	0,06	74,50	4	18 4	4	- -
11.	Е1-968 81-2	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ НА ВВОДАХ	100М3	0,06	46,00	3	6 3	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	10	16 7	7	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	16			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
12.ПР-Т23-87 -71 11240		-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННАЯ 30 4 906БР ДИАМ 100ММ	ШТ	1,00	123,20	123	- -	-	- -
13.Ц12-802-5		-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	ШТ	1,00	9,40	9	10 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	139	10 4	4	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	123			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	126			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	4			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	359	60	25	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							25		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	123
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	126
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	9
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	13
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	10
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	7
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	16
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	172
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	157
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	14
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	22
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	210
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	34

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КРАМАР АВ

СОСТАВИЛ СТ ТЕХН КОРОТКОВА НМ

ПРОВЕРИЛ РУК ГР ПОНОМАРЕВА ИИ

ТП-503-1-32.85 альбом 14,ч.4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 4558

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-32

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПОДВАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА150 АВТОМАШИН

ОСНОВАНИЕ: АРХ.13634/17

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.092 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.284 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	8.Ц8-618-2	-МОНТАЖ УСТРОЙСТВА УПН-39221Л	100ШТ	0,02	179,00	4	3 2	2	- -
2	8.Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ППМ1-10/4С	ШТ	2,00	2,60	5	5 3	3	- -
3	8.Ц8-612-9	-МОНТАЖ ЩИТКА Ц833-13У4	100ШТ	0,01	262,00	3	3 2	2	- -
4	8.Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 НП03а,ПСХ-60МУ3	100ШТ	0,14	183,00	14	9 5	5	- -
5	8.Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С	100ШТ	0,02	116,00	2	4	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой НСП11					2		-
6.	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ЛС004-2.40	100ШТ	0,06	167,00	10	13 7	4	3 1
7.	Ц8-628-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НА ПОДВЕСАХ СО ВСТРОЕННОЙ ПРА КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 2 ЛП002-2.40	100ШТ	0,15	496,00	74	60 33	17	16 5
8.	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	100ШТ	0,01	83,40	1	1 -	-	- -
9.	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,20	64,20	13	5 3	3	- -
10.	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	1,60	60,80	97	130 73	37	36 13
11.	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,04	23,80	1	1 1	1	- -
12.	Ц8-591-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	100ШТ	0,07	19,50	1	2 1	1	- -
13.	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,06	25,10	2	2 1	1	- -
14.	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,30	54,00	16	24 14	7	7 3
15.	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,30	34,80	10	14 8	4	4 1
16.	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	0,60	10,00	6	7 4	4	- -
17.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,01	377,00	4	1 -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	368	284	92	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							159		23

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	263
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	100
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	44
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	23
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	92
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	115
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	80
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	52
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	25
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	70
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	368
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	284

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

18.С156-240	-УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ УПН	ШТ	2,00	13,70	27	-	-	-	-
19.С154-36	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПГМ1-10/4С	ШТ	2,00	2,60	5	-	-	-	-
20.Т13П-4-77 К=1,031,С ПРАВ6	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ Щ033-13У4	ШТ	1,00	31,62	32	-	-	-	-
21.С153-136	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ НАКЛАДНОГО МОЛОЧНОГО СТЕКЛА ТИПА НП03я.1х0/Н-01УХЛ4.ТУ16-535-707-73	ШТ	11,00	2,12	23	-	-	-	-
22.1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=АОХ-60МУ3=	ШТ	3,00	1,35	4	-	-	-	-
23.1507-1046	-СЕТИЛЬНИК НСП11-100	ШТ	2,00	14,99	30	-	-	-	-
24.1507-3101	-СВЕТИЛЬНИК=ЛС004-2Х40-004УХЛ4=	ШТ	6,00	16,23	97	-	-	-	-
25.С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП00э-2,40/Г-01УХЛ4	ШТ	15,00	18,10	271	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	С153-308	-ЛАМПЫ МО3Б-40	10ШТ	0,60	0,83	1	-	-	-
27.	С153-231	-ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛБ-40	10ШТ	4,20	7,20	30	-	-	-
28.	С153-265	-ЛАМПЫ Б22Д-230-60	10ШТ	0,40	0,99	1	-	-	-
29.	С153-276	-ТО ЖЕ 100ЕТ	10ШТ	0,50	1,08	1	-	-	-
30.	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА ВЗС-220	10ШТ	4,20	1,42	6	-	-	-
31.	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,15	166,00	25	-	-	-
32.	С151-1091	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.2,5	1000М	0,07	191,00	13	-	-	-
33.	С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУЗ	ШТ	1,00	2,71	3	-	-	-
34.	С153-126	-ФОНАРИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ТИПА АМФ-8М ТУ-26-0515-02-76	ШТ	3,00	5,95	18	-	-	-
35.	С113-132	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ГС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-3	М	30,00	0,40	12	-	-	-
36.	05-03ТАБЛ 817 К=0,913СП РАВ 5	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ 25ММ	10М	3,00	3,36	10	-	-	-
37.	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3ТУ36-УССР667-75,ИЗМ ,НРЗ_79.	ШТ	20,00	0,43	9	-	-	-
38.	2405-1365	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-У3ТУ36-УССР667-75,ИЗ	ШТ	10,00	0,44	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		М.НР3=79=					-		-
	39.2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106УХТУ36-1434-76,ИЗМНР=4 80=	ШТ	70,00	0,54	38	-	-	-
	40.С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	ШТ	6,00	0,32	2	-	-	-
	43.0.95-78	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ	ШТ	4,00	0,67	3	-	-	-
	42.ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ НА 2ЦЕПИ	ШТ	7,00	1,03	7	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	724	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	672	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	670	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	52	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	724	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1092	284 92 67
			159 23

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	935
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	100
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	44
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	23
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	92
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	115
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	670
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	80
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	92
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	77
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	70
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1092
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	284

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АВ КРАМАР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил ИНЖ ТКАЧЕНКО

Проверил ВЕД ИНЖ КЛИМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-32.85 альбом 14, ч.4 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-33

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПОДВАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 150 АВТОМАШИН

ОСНОВАНИЕ: 13834/17

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,746 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,228 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	8.1504-1008	-АВТОМАТ АГ50-2МТ	ШТ	2,00	1,75	3	-	-
2	8.1504-1009	-ТО ЖЕ АП50-3МТ	ШТ	1,00	2,25	2	-	-
3	3.08-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А АП50	ШТ	3,00	2,88	9	6 / 3	5
4	8.1504-4221	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-1210СТ 16,0.536.001-72=*	ШТ	1,00	3,60	4	-	-
5	8.1504-4224	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-1220СТ 16,0.536.001-72=*	ШТ	5,00	5,70	28	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	1504-4230	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМВ-1240СТ 16.0.536.001-72=3	ШТ	1,00	9,00	9	-	-	-
7.	Ц3-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	7,00	3,40	24	19 10	18	-
8.	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3ТУ 16-526.016-78=3	ШТ	5,00	1,95	10	-	-	-
9.	Ц3-529-3	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ПКЕ	ШТ	9,00	1,99	18	18 9	9	-
10.	Ц3-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А ПП3-60/Н2Р156	ШТ	1,00	3,37	3	3 1	1	-
11.	СКЦ-84П2-545	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТ ШР11-73701	ШТ	1,00	87,00	87	-	-	-
12.	ЦТО ЖЕ	-УСТАНОВКА ШКАФА ШР11-73701 И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ	ШТ	1,00	22,20	22	16 9	8	1
13.	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	ШТ	1,00	1,04	1	1 1	1	-
14.	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ К-1080	ШТ	6,00	0,83	5	3 2	2	-
15.	Ц3-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0.1Т	ШТ	6,00	1,38	8	10 6	6	-
16.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,20	377,00	75	13 8	7	1
17.	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,60	64,20	39	16 9	8	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Ц3-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,10	34,80	3	5 2	1	1 -
19.	Ц3-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	0,10	10,00	1	1 1	1	- -
20.	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	1,15	60,80	70	94 54	27	27 10
21.	Ц8-400-2	-ТО ЖЕ ДО 16ММ2	100М	0,15	68,00	10	14 8	4	4 1
22.	2406-15018	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК=ЕР-4=УТЕНА ЗАВОД ЛАБОРАТОРНЫХ ПЕЧЕЙ	ШТ	6,00	22,30	134	- -	-	- -
23.	Ц8-615-3	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ ЭР-4	ШТ	6,00	1,22	7	9 5	5	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	668	228 124	89	35 11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	277
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	3
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	284
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	265
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	148
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	23
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	81
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	92
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	71
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	41
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	26
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	51
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	362
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	204
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	22
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	13
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего заработная плата	руб.			8			
		Накладные НУЧП	руб.			3			
		Плановые НУЧП	руб.			4			
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			22			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			I6			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
24	CI54-72	Выключатели и переключатели защищенные типа ПП3-60/Н2МI 56,67 Силумин	шт	I,00	I4,20	I4	-	-	-
25	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2 : 2х 2,5	I000м	0,03	I66,00	4	-	-	-
26	CI5I-I09I	То же, СЕ4 4. 2,5	I000м	0,I0	248,80	25	-	-	-
27	CI5I-I093	То же, СЕ4- 4.6	I000м	0.02	367,90	6	-	-	-
28	2405-I390	Коробки соединительные = КСК-I6ТУ36-I753-75=	шт	I,00	3,70	4	-	-	-
29	05=03ТАБЛ 8I7 К=0,9I3СП РА85	Трубы винипластовые диам.25 мм	I0 м	I,00	3,36	3	-	-	-
30	2405-I0I0	Вводы гибкие =КI08ОУ3ТУ36-I684-78=	шт	I,00	I,52	2	-	-	-
3I	2405-I7I0	Полосы перфорированные = КI06У2ТУ36-I434-76, ИЗМНР2-80=	шт	30,00	0,54	I6	-	-	-
		Всего по разделу:	руб.			78	=	=	=
		В т.ч.: Стоимость монтажных работ	руб.			74			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			74			
		Плановые накопления	руб.			4			

Т.П. 503-1-32.85 альбом 14.4.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		78			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ		744	220	89	55
							124		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		277			
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ		3			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		1			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ		3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		284			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		339			
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ		148			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ		23			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ		11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ		81			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ		92			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ		74			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		71			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ		41			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		30			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ		31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		440			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ		204			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ		22			
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ		13			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ		1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ		8			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ		8			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ		3			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ		4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ		22			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ		16			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АВ КРАМАР

СОСТАВИЛ ИНЖ ТКАЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ ВЕД ИНЖ КЛИМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-32.85 альбом 14,4.4

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-34

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ,РАДИОФИКАЦИЮ ПОДВАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 150 АВТОМАШИН

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,15 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,059 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1.	3.62-03П1	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН-70-1	ШТ	2,00	8,00	16	-	-	-
							-		-
2.	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ТАН-70-1	ШТ	2,00	0,37	1	1	1	-
							1		-
3.	3.62-03П5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАСТ-70	ШТ	1,00	8,50	9	-	-	-
							-		-
4.	Ц10-127-2	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТЕННЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС,ИЛИ БЛОКИРАТОР ТАСТ-70	ШТ	1,00	0,46	1	1	-	-
							-		-
5.	Ц10-7242-7-5 К=1.05	-МОНТАЖ КОРОБКИ УК	ШТ	6,00	0,81	5	3	2	-
							2		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25								
6.	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	1,00	4,01	4	4 2	2	- -
7.	Ц10-7180-7-5 К=1,05	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЧАСОВ ВТОРИЧНЫХ ВЧС1-24Р-300	ШТ	3,00	1,42	4	3 2	2	- -
8.	24-18-79Д ОП1	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА	ШТ0,002	3,00	5,00	15	- -	-	- -
9.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	3,00	2,73	8	12 7	7	- -
10.	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	100М	0,10	30,70	3	4 2	2	- -
11.	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	100М	1,60	7,92	13	21 12	12	- -
12.	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ТАМУ-10	ШТ	1,00	0,67	1	1 -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	103	50 28	28	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	40
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	40
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	40
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	8
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	28
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	28
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	28
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	12
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	63
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	50

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	17-03-2.11 -053	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ В4С1-М2ПВ-24Р-300-323К	ШТ	3,00	11,91	36	-	-	-
14.	29022Р-124-8	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10		1,00	-3,40	- 3	-	-	-
15.	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ ТПП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ, С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,01	158,00	2	-	-	-
16.	С151-2727	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ГРППМ, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ, В ММ!0,8	1000М	0,01	35,20	1	-	-	-
17.	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,11	13,00	1	-	-	-
18.	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0,02	15,10	1	-	-	-
19.	С152-495	-ТО ЖЕ ЕМК2.В,6	1000М	0,02	22,90	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	48	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	45			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	42			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	48			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	151	50	28	-
							28		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	40			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	40			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	8
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	28
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	28
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	42
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	20
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	12
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	111
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	58

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АВ КРАМАР

СОСТАВИЛ ИНЖ ТКАЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ ВЕД ИНЖ КЛИМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-32.85 альбом 14,44 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-35

НА КИП И АВТОМАТИКУ СООРУЖЕНИЯ 10

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 150 СПЕЦАВТОМАШИН

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 15

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,147 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,035 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.1704-50554	РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	ШТ	1,00	54,00	54	-	-	-
2	Ц11-405-1	-МОНТАЖ	КОМПЛ	1,00	2,66	3	5 3	3	-
3	1.1504-01308	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50=АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗТУ 16=52,066-75=	ШТ	1,00	1,75	2	-	-	-
4	Ц3-525-1	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	2,02	2	2 1	1	-
5	2.2405-1888	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ=СУП-МУ2ТУ36-101-78=	ШТ	1,00	2,74	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Ц8-604-4	-МОНТАЖ	100ШТ	0,01	83,40	1	1	-	-
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19.141-1ШТ							
7.	1504-18121	-ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ	ШТ	1,00	6,80	7	-	-	-
8.	1504-18126	-КНОПКА КУ С ТОЛКАТЕЛЕМ	ШТ	4,00	0,95	4	-	-	-
9.	1517-1444	--УСТАНОВКА КУ	ШТ	4,00	1,25	5	-	-	-
	1								
10.	Ц8-529-13	-МОНТАЖ ПКУ15-19.141	АППАРАТ	1,00	1,35	1	1	1	-
							1		
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19.111-1ШТ							
11.	1504-18124	-ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ	ШТ	1,00	4,45	4	-	-	-
12.	1507-5046	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ	ШТ	1,00	2,90	3	-	-	-
13.	1517-1481	--УСТАНОВКА АРМАТУРЫ	ШТ	1,00	0,75	1	-	-	-
	1								
14.	Ц8-529-13	-МОНТАЖ	АППАРАТ	1,00	1,35	1	1	1	-
							1		
15.	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-321У36-1753-75=	ШТ	1,00	5,63	6	-	-	-
16.	Ц11-582-3	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	1,47	1	2	1	-
							1		
17.	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,02	195,00	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.0151-2202	-ТО ЖЕ ОР4 7.2,5	1000М	0,01	277,00	3	-	-	-
						-		-
19.0152-241	-ПРОВОДА ОДИОЧНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,05	27,90	1	-	-	-
						-		-
20.24-16-49П 1-848	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-15	КМ	0,01	174,24	2	-	-	-
						-		-
21.48-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 70ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,11	32,00	4	3	1	1
						2		-
22.48-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,11	4,88	1	1	-	-
						-		-
23.48-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2.5ММ2	100М	0,41	1,21	1	1	-	-
						-		-
24.48-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	0,29	48,00	14	16	5	4
						9		1
25.48-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	6,00	0,49	3	2	1	-
						1		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	147	35	14	5
							19		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	80
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	82
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	51
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	4
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	14
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	15
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	19
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НАКЛАДНЫЕ НУЧП = РУБ 5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = РУБ 1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП = РУБ 8
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = РУБ 65
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = РУБ 35

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КРАМАР АВ

СОСТАВИЛ ИНЖ АЛЕКСЕЕВА ИН

ПРОВЕРИЛ РУК ГР ИСАЧЕНКО ММ

Т.П. 503-1-32.85 альбом 14, ч.4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1)

4622

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-36

НА ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ГО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 150 СПЕЦАВТОМАШИН

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 15

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4.961 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.517 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.23-08ДОП1 5П01-645	-ЭЛЕКТРОРУЧНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ЭРВ-630/300 С ЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ 4А63 МОЩ 0,55КВТ	К-Т	5,00	221,00	1105	-	-	-
2.	Ц7-221-3	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ МАССОЙ 0,11 Т	ШТ	5,00	7,01	35	52 50	26	4 2
3.	Ц9-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО10,1Т	ШТ	5,00	1,38	7	9 5	5	-
4.	4502 ШТАБ ГО	-ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200	ШТ	4,00	150,00	600	-	-	-
5.	Ц18-6-1	-МОНТАЖ	ШТ	4,00	23,20	93	116 65	84	11 5
6.	ПР-НТ1-07	-ПРОТИВОГОЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО УЗО-1 В	ШТ	2,00	155,00	310	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-01Д28П49 КОРОБКЕ У32							
	1								
7.	Ц12-1023-9	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	33,50	67	86 49	34	15 7
8.	ПРЭНТ1-07 -01Д0П	-УСТРОЙСТВО ПРОТИВОВЗРЫВНОЕ МЗС	ШТ	1,00	54,00	54	-	-	-
9.	Ц12-1023-8	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	27,80	28	36 28	14	6 3
10.	1704ДОП	-РАСХОДОМЕТР Ру49	ШТ	5,00	56,00	280	-	-	-
11.	Ц11-150-1	-МОНТАЖ	КОМПЛ	5,00	4,27	21	35 28	28	-
12.	1704-2047 1	-ПОДГПОРОМЕР ТНЖ-Н	ШТ	1,00	9,70	10	-	-	-
13.	Ц11-96-1	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	0,67	1	1 1	1	-
14.	2308П6-04 4	-ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ КЛАПАН С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Д=153ММ	ШТ	4,00	98,38	394	-	-	-
15.	Ц12-790-7	-МОНТАЖ	ШТ	4,00	5,63	23	37 21	18	3 1
16.	2308,П6-0 44	-ТО ЖЕ Д=200ММ	ШТ	3,00	122,98	369	-	-	-
17.	Ц12-790-8	-МОНТАЖ	ШТ	3,00	8,48	25	40 23	19	4 1
18.	2308,П6-0 45	-ТО ЖЕ Д300ММ	ШТ	3,00	197,00	591	-	-	-
19.	Ц12-790-10	-МОНТАЖ	ШТ	3,00	14,30	43	63 36	31	5 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	230@П6-04 6	-ТО ЖЕ Д=420ММ	ШТ	1,00	338,00	338	- - -	-	- - -
21.	Ц12-798-11	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	18,40	18	27 16	13	3 1
22.	С121-2101	-ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВЕСОМ КАЖДЫЙ ДО 0,1Т	Т	0,30	311,00	93	- - -	-	- - -
23.	Е9-122	-МОНТАЖ	Т	0,30	50,20	15	15 8	7	1 -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4961	517 294	242	52 31

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	3288
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	37
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	55
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	40
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	3420
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1124
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	77
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	30
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	21
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	235
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	256
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	763
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	187
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	91
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	104
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	126
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1415
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	502
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	100
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	7
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	7
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	93
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ 15

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КРАМАР АВ

СОСТАВИЛ ИНЖ АЛЕКСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ РУК ГР ИСАЧЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 4715

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-32.85 альбом 14, ч.4 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-37

НА УСТРОЙСТВО НАР ПРИ ПЕРЕВОЗЕ НА РЕЖИМ ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 150 СПЕЦАВТОМАШИН ДЛЯ АЭРОПОРТОВ ГА

ОСНОВАНИЕ: Т ПР У-02-03

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,986 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,242 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 200,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 4,93 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	2,32	110,00	255	70 / 33	38	3 / 1
2.	Е10-251 5-4	-СБОРКА ДОЩАТЫХ ЩИТОВ НАСТИЛОВ	М2	75,70	0,28	21	42 / 20	16	4 / 1
3.	С122-400	-СТОИМОСТЬ ДОЩАТЫХ ЩИТОВ Т22ММ	ШТ	75,70	3,57	270	- / -	-	- / -
4.	Е20-696 13-1	-КРЕПЛЕНИЕ ЩИТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДЕТАЛЯМИ	100 КГ	3,22	35,90	115	45 / 21	28	1 / -
5.	Е15-544 15-1	-МАСЛЯНАЯ СКРАСКА НАР	100М2	2,64	46,50	123	85	38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							39		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ		986	242	104		9
						113			2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	784
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	401
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	104
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	104
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	278
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	129
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	70
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	73
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	50
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	986
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	242

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КРАМАР АВ

СОСТАВИЛ НИКИФОРОВА ГН

ПРОВЕРИЛ БЕЛОВА ТА

Т.П.503-I-82.85 альбом 14, ч.4
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)
Наименование стройки - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Форма 4

Объект номер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-38

на сетчатое ограждение на ж/б столбах

Наименование объекта: Автотранспортное предприятие на I50 спецавтомашин для аэропортов ГА

Основание: АЛЬБОМ 8

Сметная стоимость II,648 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 4,785 тыс.руб.
Строительный объем 82206,00 пм
Цена единицы 0,I4 руб.
Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	№№ прейскурантов УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего	Общая стоимость, рублей		
							Нормативно-условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Е8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты	$м^3$	30,64	I0,70	528	47 / 22	I2	I0 / 8
2	Е7-3I7 2I-9	Установка металлических оград из сетки по железобетонным столбам без цоколя при высоте оград до 2,2 м	м	8I9,30	5,4I	4432	3926 / I844	II96	648 / I97
3	Е7-3I6 2I-8	Установка металлических оград из сетки по железобетонным столбам при высоте оград до I,7 и	м	44,00	4,56	20I	I96 / 98	58	35 / II
4	Е7-5 I-5	Установка ж/б фундаментов под столбы ограды	шт	57,58	3,20	I84	392 / I84	48	I4I / 5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	СКСП П9-I03	Стоимость ж/б фундаментов М200 объемом до 0.2 м3	$м^3$	54,53	64,50	3517	-	-	-
6	СКСП 9-I04	То же объемом более 0.2 $м^3$	$м^3$	I,80	54,20	98	- -	-	- -
7	СI47-I	Арматура А-I	I00КР	7,20	22,40	I6I	- -	-	- -
8	Е7-326 22-4	Устройство распашных ворот с установкой железобетонных без фундаментов	шт	5,00	23,50	II8	I62 76	33	43 I3
9	ЕI-963 88-5	Копание ям вручную для стоек и столбов глубиной до 0.7 м грунт I группы под кирпичные вставки	I00 $м^3$	0,09	85,30	8	I6 8	8	- -
I0.	ЕI-967 8I-4	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы	I00 $м^3$	0.03	4I,50	I	3 I	I	- -
II.	Е6-20 I-2	Монолитный бетонный фундамент под кирпичную вставку	$м^3$	3,00	3I,70	95	I5 8	5	3 I
I2	Е8-30 5- I	Кирпичная вставка из кирпича керамического	$м^3$	3,I5	84,20	I08	20 I0	7	3 I
I3	Е8-57 7- I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	0,22	I3,I0	3	6 3	3	- -
I4	ЕI5-6I2 I64-2	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей за 2 раза ворот металлических	I00м2	0,I4	32,00	5	2 I	I	- -
		Всего по смете:			руб.	II648	4785 2250	I367	883 277
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	9		9259			
		Материалы -	руб.			2387			
		Эксплуатация машин	руб.			606			
		Заработная плата машинистов	руб.			277			
		Основная заработная плата	руб.			I367			
		Всего заработная плата	руб.			I644			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			161			
		Накладные расходы	руб.			1526			
		Накладные НУЧП	руб.			1550			
		Плановые накопления	руб.			863			
		Плановые НУЧП	руб.			987			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			11648			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			4785			

Начальник отдела: Крамар А.В.

Составил: Никифорова Г.Н.

Проверил: Белова Т.А.

Т.П.503-I-32.85
альбом 14, ч.4

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(объектный сметный расчет)

К типовому проекту автотранспортного предприятия на I50 спецавтомашин для аэропортов ГА
на строительство механизированной мойки для грузовых автомобилей

Сметная стоимость 80,32 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объема здания - 46,I6 руб.

Составлена в ценах I969 года

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	кол-во единиц измерения	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Тип.пр. 503-3-9.83	Механизированная мойка	52,53		I6,07		68,60				м3	I740	30,I9
		Итого:	52,53		I6,07		68,60						
2	К=I,22 К=I,0I	Переход к ценам I984 г.	64,09		I6,23		80,32				м3	I740	46,I6

Главный инженер проекта Н.М.Стрелецкая
Начальник сметного отдела А.В.Крамар
Составила: ст.инженер Г.Н.Никифорова
Проверила: рук.группы Т.А.Белова

Т.П.503-I-32.85
альбом 14,4.4

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3
(объектный сметный расчет)

К типовому проекту автотранспортного предприятия на I50 спецавтомашин для аэропортов ГА на строительство контрольно-пропускного пункта

Сметная стоимость 9,6I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость,, производительность и т.п.) руб.
I м2 общей площади здания 269,94 руб.
I м3 объема здания

Составлена в ценах I969 года

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	кол-во единиц измерения	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	тип.пр. 506-I03	Общестроительные работы	3,I4				3,I4				м2	35,6	88,3
2	тип.пр. 506-I03	Силовое эл.оборудование, эл.освещение, связь		I,20	I,50		2,70						
3	тип.пр. 506-I03	Охранная сигнализация		0,30	0,0I		0,3I						
4	тип.пр. 506-I03	Пожарная сигнализация		I,I8	0,98		2,I6						
		Итого:	3,I4	2,68	2,49		8,3I						
5	К=I,22 К=I,0I	Переход к ценам I984 г.	3,83	2,27	2,5I		9,6I				м2	35,60	269,94

Главный инженер проекта Н.М.Стрелецкая
Начальник сметного отдела А.В.Крамар
Составила: старший инженер Г.Н.Никифорова
Проверила: рук.группы Т.А.Белова

Т.503-I-32.85
альбом 14, ч.4

Объектная смета № 4
(объектный сметный расчет)

К типовому проекту автотранспортного предприятия на 150 спецавтомашин для аэропортов ГА на воздухообогрев грузовых автомобилей

Сметная стоимость 42,73 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объема здания

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	кол-во единиц измерения	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Стоянка на 20 автомобилей с дизельными двигателями											
I	ТП 503-3II об.см.5 прил.5-I	Строительные работы калориферной камеры	2,80				2,80				м3	89,I	3I,45
2	ТП 503-3II об.см.5 прил.5-2	Сантехническое оборудование (сантехнические работы)	2,I9				2,I9						
3	ТП 503-3II об.см. 5 прил. 5-3	Сантехническое оборудование	I,03				I,03						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I
4	-"- 5-4	Сантехническое оборудование (строительные работы)	I,I3				I,I3						
5	-"- 5-5	Эл.силовое оборудование и эл.силовое освещение		0,I8	0,05		0,23						
6	-"- 5-6	Автоматическое управление воздухообогревом		0,35	0,60		0,95						
7	-"- 5-7	Покрытие островков	0,90				0,90						
		Итого по разд.I	8,05	0,53	0,65		9,23						
	К=I,22	Итого в ценах I984 г.	9,83	0,65	0,65		II,I3						
		2. Стоянка на I0 автомобилей с дизельными двигателями											
8	ТП 503-3II 5-I	Строительные работы калориферной камеры	2,80				2,80						
9	7-I	Сантехническое оборудование (сантехнические работы)	I,95				I,95						
I0	7-2	Сантехническое оборудование	I,I0				I,I0						
II	7-3	Сантехническое оборудование (строительные работы)	0,99				0,99						
I2	5-5	Эл.силовое оборудование и освещение		0,I8	0,05		0,23						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	5-6	Автоматическое управление воздухообогревом		0,35	0,60		0,95						
I4	7-4	Покрытие островков	0,50				0,50						
		Итого по разд.II	7,34	0,53	0,65		8,52						
	K=I,22	Итого в ценах I984 г.	8,95	0,64	0,66		I0,25						
		3. Стоянка на 40 автомобилей с карбюраторными двигателями											
I5	об.см. № 4 2-I	Строительные работы калориферной камеры	3,30				3,30						
I6	-"- 4-I	Сантехническое оборудование (сантехнические работы)	2,67				2,67						
I7	-"- 4-2	Сантехническое оборудование	I,0				I,0						
I8	4-3	Сантехническое оборудование (строительные работы)	I,I0				I,I0						
I9	-"- 4-4	Эл.силовое оборудование и эл.освещение		0,25	0,05		0,30						
20	-"- 2-6	Автоматическое управление воздухообогревом		0,58	I,07		I,65						
2I	-"- 3-7	Покрытие островков	0,43				0,43						
		Итого по разд.III	8,50	0,83	I,I2		I0,45						
	K=I,22	Итого в ценах I984 г.	I0,37	I,0I	I,I4		I2,53						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		4. Стоянка на I0 автомобилей с карбюраторными двигателями											
22	-"- I-I	Строительные работы калориферной камеры	2,30				2,30						
23	-"- I-2	Сантехническое оборудование (сантехнические работы)	I,8I				I,8I						
24	-"- I-3	Сантехническое оборудование	0,5I				0,5I						
25	-"- I-4	Сантехническое оборудование (строительные работы)	0,84				0,84						
26	-"- I-5	Эл.силовое оборудование и эл.освещение		0,I8	0,05		0,23						
27	-"- I-6	Автоматическое управление воздухоподогревом		0,35	0,59		0,94						
28	-"- I-7	Покрытие островков	0,72				0,72						
		Итого по разд.4	6,I8	0,53	0,64		7,35						
	К=I,22	Итого в ценах I984 г.	7,53	0,64	0,65		8,82						
		Всего:	30,07	2,42	3,06		35,55						
29	К=I,22 К=I,0I	Переход к ценам I984 г.	36,69	2,95	3,09		42,73						

Главный инженер проекта Н.М.Стрелецкая

Начальник сметного отдела А.В.Крамар

Составила: ст.инженер Г.Н.Никифорова

Проверила: рук.группы Т.А.Белова

ТП.503-1-32.85
альбом 14, ч.4

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5
(объектный сметный расчет)

К типовому проекту автотранспортного предприятия на 150 спецавтомашин для аэропортов ГА

на строительство очистных сооружений

Сметная стоимость 32,74 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную удиницу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
1 м2 общей площади здания руб.
1 м3 объема здания руб.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	В том числе основной заработной платы	эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	тип.пр. 902-2-172	Очистные сооружения (для сточных вод от мойки автомобилей с расходом 10 л/сек	22,32	0,80	4,40		27,60						
		Итого:	22,32	0,80	4,20		27,60						
2	К=1,22 к=1,01	Переход к ценам 1984г	27.20	1,07	4.44		32,74						

Главный инженер проекта Н.М.Стрелецкая
Начальник сметного отдела А.В.Крамар
Составила: ст.инженер Г.Н.Никифорова
Проверила: рук.группы Т.А.Белова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту автотранспортного предприятия на 150 спецавтомашин для аэропортов ГА на строительство площадки сбора и хранения твердых отходов

Сметная стоимость 0,10 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

1 м2 общей площади здания руб.

1 м3 объема здания руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	кол-во единиц измерения	стоимость един. изм. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	тип.пр. 320-8 Ц5	Площадка для мусоросборников	0,08				0,08						
	1-351 пр-нт на малые формы	Итого:	0,08				0,08						
2	К=1,22	Переход к ценам 1984г.	0,10				0,10						

Главный инженер проекта Н.М.Стрелецкая

Начальник сметного отдела А.В.Крамар

Составила: ст.инженер Г.Н.Никифорова

Проверила: рук.группы Т.А. Белова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту автотранспортного предприятия на 150 спецавтомашин для аэропортов ГА на установку емкости для отработанных нефтепродуктов

Сметная стоимость 0,020 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

1м2 общей площади здания руб.

1м3 объема здания руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной зараб. платы	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	кол-во единиц изм.	стоимость единицы измер. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	пр-нт 07-26 стр.6	Бочка металлическая 275 л (0,051 т)			0,02		0,02						
		Цена: (21х1,011 25+18,83х х 0,051)х1,02											
		Итого:			0,02		0,02						
2	К=1,01	Переход к ценам 1984 г.			0,02		0,02						

Главный инженер проекта Н.М.Стрелецкая
Начальник сметного отдела А.В.Крамар
Составила: ст.инженер Г.Н.Никифорова
Проверила: рук.группы Т.А.Белова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту главного корпуса АТП-150 для аэропортов ГА .

№ № п/п	Р е с у р с ы	Единицы измерения	К о л и ч е с т в о		
			1 вар.-30°	- 20°	- 40°
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы главного корпуса:				
	а) затраты труда	ч/час	51801,47	51656,97	53199.74
	б) заработная плата	руб.	29159	29091	29733
	в) строительные машины	м/час	3604,17	2998,16	3010,16
		руб.	3897	3869,02	3925,02
2	Общестроительные работы подвала главного корпуса:				
	а) затраты труда	ч/час	4602	4602	4602
	б) заработная плата	руб	3378	3378	3378
	в) строительные машины	м.час	38,34	38.34	38.34
		руб.	605,6	605,6	605.6
3	Сантехнические работы:				
	Главный корпус				
	Затраты труда	ч/час	10560,5	10350,10	10584,94
	Заработная плата	руб.	7229	7089	7289
	Строительная машина	руб.	610,32	598,28	619,79
4	П о д в а л:				
	Затраты труда	ч/час	588,63	588,63	588,63
	Заработная плата	руб.	350	350	350
	Строительные машины	руб.	30,06	30,06	30,06

1	2	3	4	5	6
	Монтажные работы главного корпуса.				
5	Электроосвещение главного корпуса:				
	Затраты труда	ч/час	4132,44	4132,44	4132,44
	Заработная плата	руб.	2955	2955	2955
6	Силовое электрооборудование				
	Затраты труда	ч/час	5210,76	5210,76	5210,76
	Заработная плата		3720	3720	3720
7	Оборудование трансформаторной подстанции				
	Затраты труда	ч/час	298,78	298,78	298,78
	Заработная плата	руб.	188	188	188
8	Автоматическое пожаротушение				
	Затраты труда	ч/час	3790,72	3790.72	3790,72
	Заработная плата	руб.	2282	2282	2282
	Строительные машины	руб.	13,43	13,43	13.43
9	КИП и автоматика пожаротушения				
	Затраты труда	ч/час	603.63	603,63	603.63
	Зарплата	руб.	364	364	364
10	КИП и автоматика сантехустройств				
	Затратыт труда	ч/час	2054,06	2054,06	2054,06
	Зарплата	руб.	1232	1232	1232

1	2	3	4	5	6
11	КИП и автоматика электроуправления				
	Затраты труда	ч/час	2210,18	2210,18	2210,8
	Зарплата	руб .	1157	1157	1157
12	Радиофикация				
	Затраты труда	ч/час	1204.90	1204,90	1204.90
	Зарплата	руб.	850	850	850
13	Телефонизация	ч/час			
	Затраты труда	ч/час	706.80	706,80	706.80
	Зарплата	руб.	442	442	442
14	Охранная сигнализация				
	Затраты труда	ч/час	460,72		
	Зарплата	руб.	284	284	284
15	Пожарная сигнализация				
	Затраты труда	ч/час	1144,90	1144.90	1144,90
	Зарплата	руб	609	609	609
16	Воздухоснабжение				
	Затраты труда	ч/час	908,05	908,05	908.05
	Зарплата	руб.	447	447	447
	Строительные машины	руб_	1,31	1,31	1,31
17	Оборудование буфета				
	Затраты труда	ч/час	85	85	85
	Зарплата	руб.	50	50	50

1	2	3	4	5	6
18	Технологическое оборудование				
	Затраты труда	ч/час	4947.37	4947.37	4947,37
	Зарплата	руб.	3615	3615	3615
	Строительные машины	руб.	14,59	14,59	14,59
	Итого: (5-18)				
	Затраты труда	ч/час	27758,31	27758,31	27758,31
	Зарплата	руб.	18195	18195	18195
	Строительные машины	руб.	29,33	29,33	29.33
	Монтажные работы подвала				
19	Электроосвещение подвала				
	Затраты труда	ч/час	163,01	163,01	163,01
	Зарплата	руб	115	115	115
20	Электрооборудование				
	Затраты труда	ч/час	155,05	155,05	155,05
	Зарплата	руб.	100	100	100
21	Радиофикация и телефонизация				
	Затраты труда	ч/час	50,30	50.30	50.30
	Зарплата	руб.	28	28	28

1	2	3	4	5	6
22	КИП и автоматика				
	Затраты труда	ч/час	27,73	27,73	27,73
	ЗАрплата	руб.	15	15	15
23	Оборудование вентиляции:				
	Затраты труда	ч/час	400,47	400.47	400,47
	Зарплата	руб_	263	263	263
	Итого: (19-23)				
	Затраты труда	ч/час	796,56	796,56	796.56
	Зарплата	руб	521,00	521,00	521,00
	Всего по ведомости:				
	а) Затраты труда	ч/час	96107,47	95752,57	96941,56
		ч/дн	14092	14040	14213
	б) Зарплата	руб.	58832	58624	59466
	в) Строительные машины	м/час	3042,51	3036,5	3048,5
			(418,70)	(417,82)	(419.58)
		руб.	5172,31	5127,29	5209,8

Начальник сметного отдела № 9: А.В.Крамар

Составили: Г.Н.Никифорова
И.И.Пономарева
М.М.Исаченко

Проверила: Т.А.Белова

gost.e-ecolog.ru