ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-32.85

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 150 СПЕЦАВТОМАШИН ДЛЯ АЭРОПОРТОВ ГА

АЛЬБОМ XIV-СМЕТЫ.

ЧАСТЬ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ТЕХНОЛОГИЯ.

				Привязан:	
Инв. №					

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630061 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 26 VI 1987 г.
Заказ Т-1547 Тираж 30

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-32.85

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 150 СПЕЦАВТОМАШИН ДЛЯ АЭРОПОРТОВ ГА

АЛЬБОМ XIV - СМЕТЫ.
ЧАСТЬ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ТЕХНОЛОГИЯ.

РАЗРАБОТАН
ЛЕНИНГРАДСКИМ ФИЛИАЛОМ ГПИ И НИИ „АЭРОПРОЕКТ" ЛЕНИЗАЭРОПРОЕКТ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР — В.Я. ЛИПКИН
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В.М. СТРЕЛЕЦКИЙ

УТВЕРЖДЕН МГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 14.03.84г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Н-3 ОТ 28.02.84г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ЛЕНИЗАЭРОПРОЕКТОМ
ПРИКАЗ Н-42 ОТ 05.06.84г.

| | | |

СОДЕРЖАНИЕ
электромонтажные работы и технология

№№ п/п	№№ смет	Наименование	№№ стр.	Примечание
I	2	8	4	5
I		Содержание	2	
2	I-I0	Электроосвещение	8-I5	
8	I-II	Силовое электрооборудование	I6-47	
4	I-I2	В/вольтное оборудование трансформаторной подстанции	48-52	
5	I-I3	Приобретение защитных средств и противопожарного инвентаря	53-54	
6	I-I4	Автоматическое пожаротушение	55-60	
7	I-I5	КИП и автоматика пожаротушения	6I-72	
8	I-I6	КИП и автоматика сантехнических устройств	78-I00	
9	I-I7	КИП и автоматика электрооборудования	I0I-I09	
I0	I-I8	Радиофикация и радиовещание	II0-II4	
II	I-I9	Телефонизация	II5-I20	
I2	I-20	Охранная сигнализация	I2I-I24	
I3	I-2I	Пожарная сигнализация	I25-I29	
I4	I-22	Воздухоснабжение	I80-I86	
I5	I-28	Оборудование буфета	I87-I89	
I6	I-24	Технологическое оборудование	I40-I67	
I7	I-25	Гардеробное оборудование	I68	
I8	I-26	Приобретение и монтаж механизма открывания ворот	I69-I70	
		Калькуляция транспортных расходов на оборудование	I7I	

Составила: М.М.Иовченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

на электроосвещение главного корпуса

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 автомашин

Основание: альбом VII, V

Сметная стоимость 25,959 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 7,2I9 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 года

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / В т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
I	Калькуляция 4	Пункт распределительный ПР II-3063-2IУ3	шт	2,00	I65,00	330	- / -	-	- / -
2	Ц8-57I-4	Монтаж пункта ГР II	м	2,00	I4,I0	28	26 / I4	II	3 / I
3	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	I2,00	0,28	3	2 / I	I	- / -
4	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 63А	шт	8,00	I,I4	9	II / 6	6	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	Ц8-6I2-9	Монтаж щитка ШО 33-I3У4	I00шт	0,07	262,00	I8	2I / II	II	- / -
6	Ц8-6I0-2	Монтаж устройства УПН-3922IЛ	I00шт	0,I5	I79,00	27	26 / I4	I4	- / -
7	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки	I00шт	I,00	28,80	24	28 / I6	I6	- / -
8	Ц8-59I-2	Выключатель для скрытой проводки	I00шт	0,40	I9,60	8	8 / 5	5	- / -
9	Ц8-59I-9	Выключатель двухклавишный для проводки открытой	I00шт	0,35	I9,50	7	9 / 5	5	- / -
I0	Ц8-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой	I00шт	0,30	87,30	II	I6 / 9	9	- / -
II	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00шт	0,50	25,I0	I3	I5 / 9	9	- / -
I2	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	I00шт	0,30	20,80	6	7 / 4	4	- / -
I3	Ц8-592-I	Патрон стенной или потолочный	I00шт	0,03	I5,40	I	I / -	-	- / -
I4	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А ПВ, ПП	шт	I6.00	2,60	42	37 / 2I	20	I / -
I5	Ц8-59I-8	Монтаж розетки с вилкой	I00шт	0,70	30,00	2I	25 / I5	I4	I / -
I6	Ц8-594-I	Светильник для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения СП II	I00шт	0,42	278,00	II7	86 / 49	24	25 / 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой НСП03, НСП.I, П2002, ВЗГ	I00шт	0,56	II6,00	65	I05 59	27	82 I0
I8	Ц8-6I8-I	Зарядка светильников с лампами накаливания для помещений с тяжелыми условиями среды и взрывоопасных установок проводом марки ПРКА и ПРН	I00шт	0,II	I26,00	I4	6 8	8	- -
I9	Ц8 603-I	Плафон с количеством ламп до 2 ПСХ-60МУ3, НП03О	I00шт	I,50	I08,00	I55	95 55	53	2 I
20	Ц8-6I9-3	Светильник устанавливаемый на металлических и железобетонных фермах с лампами накаливания на трубчатых подвесах длиной до I600 мм	I00шт	0,II	594,00	65	20 II	6	5 2
2I	Ц8-6I9-5	Светильник устанавливаемый на металлических и железобетонных фермах с ртутными лампами, включая установку ПРА на трубчатых подвесах длиной до I600 мм	I00шт	0,55	494,00	272	227 I30	65	65 80
22	Ц8-599-4	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 2	I00шт	I,I6	I67,00	I94	243 I38	79	59 I9
23	Ц8-620-5	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках на профиле закрепленном к подвескам со встроенной ПРА количество ламп до 2	I00шт	0,52	4I9,00	2I8	I9I I08	50	58 I8
24	Ц8-60I-I	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами сборка в блоки, включая прокладку проводов внутри блока (добавлять к расч.8-60I-2 и 8-60I-3)	I00шт	0,40	42,50	I7	29 I7	I7	- -
25	Ц8-60I-2	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами блок светильников с количеством ламп до 2	I00шт	0,40	868,00	I47	46 26	I4	I2 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	Ц8-599-6	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 6	I00шт	0,06	306,00	I8	25 I4	7	7 2
27	Ц8-607-2	Освещение карнизное с лампами люминисцентными в один ряд	I00шт	0,35	I69,00	59	88 50	28	22 7
28	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением I00 мм2	I00 м	0,20	56,I0	II	5 3	3	- -
29	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением I60 мм2	I00 м	20,00	64,20	I284	585 304	268	36 4
30	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диам.до 25 мм	I00 м	6,00	54,00	324	489 277	I39	I38 58
3I	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50 мм	I00м	2,50	29,90	75	96 54	40	I4 4
32	Ц8-407-I	Трубы стальные во взрывоопасных помещениях с креплением скобами диаметр до 25 мм	I00м	I,00	79,20	79	I26 7I	86	35 I2
33	Ц8-407-8	Трубы стальные во взрывоопасных помещениях в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в готовых траншеях диаметр до 25 мм	I00м	0,50	45,70	23	32 I8	I4	4 2
34	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2	I00м	38,00	60,80	23I0	3090 I755	889	866 3I9
35	Ц8-42II К=I,05 ОБЩ.УК П 5-25	Прокладка кабелей во взрывоопасном помещении СЕЧ.2,5 мм	I00м	3,20	7I,95	230	307 I73	I06	67 27
36	Ц8-I49-I	Кабель до 35КВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	I00м	2,00	I0,00	20	23 I2	I2	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
37	Ц8-I53-2I	Заделка для кабеля до I0 КВ с пластмассовой изоляцией сечением до I6 мм2	шт	I6,00	I,33	2I	I3 7	7	- -
38	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	8,00	4,88	89	66 38	I9	I9 6
39	Ц8-409-II	За каждый последующий провод. сечением до 2,5 мм2	I00м	I0,80	I,2I	I8	22 I2	I2	- -
40	Ц8-402-I	Провода марок ППВ АППВ при открытой проводке	I00м	I6,00	I6,50	264	372 2II	I29	82 26
4I	Ц8-403-I	Провод ПРН или АПРН по установленным стальным панелям, сечение до 6 мм2	I00м	I,50	II,50	I7	25 I4	I4	- -
42	Ц8-505-3	Токоподвод на тросе каретками на жестких направляющих	I0м	3,00	5,98	I8	I5 9	8	I -
43	Ц8-396-7	Кабели сечением до I0 мм2 в помещениях с нормальной средой до трех кабелей на одном тросе	I00м	I0,00	86,I0	86I	597 339	I26	2I8 68
44	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,20	377,00	75	I8 8	7	I
		Всего по разделу I:	руб.			I0329	7219 4095	2327	I768 628
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			830			
		Тара и упаковка	руб.			4			
		Транспортные расходы	руб.			2			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			4			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			840			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб.			7228			
		Материалы	руб.			3226			
		Эксплуатация машин	руб.			II40			
		Заработная плата машинистов	руб.			628			
		Основная заработная плата	руб.			2327			
		Всего заработная плата	руб.			2955			
		Накладные расходы	руб.			2025			
		Накладные НУЧП	руб.			I3I8			
		Плановые накопления	руб.			74I			
		Плановые НУЧП	руб.			I802			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			9989			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			72I9			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
45	CI56-240	Устройство понижения напряжения УПН	шт	I5,00	I8,70	206	-	-	-
46	CI54-80	Выключатели и переключатели защищенные типа ПВ3-I0 30МIБ	шт	8,00	2,06	I6	-	-	-
47	CI54-88	Выключатели и переключатели защищенные типа ПВ3-25М3Б	шт	4,00	I,54	6	-	-	-
48	CI54-28	Выключатель и переключатель защищенные типа ПВ2-I080МIБ	шт	2,00	I,85	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49	CI54-25	Переключатель ПП1-I0/4С	шт	2,00	I,00	2	- / -	-	- / -
50	I507-7020	Патрон резьбовой Е27ФП-0I	I000шт	-	28I,82	2	- / -	-	- / -
5I	ТП3П-4-77 Г К=I,03I СПРАВ 6	Щиток освещения ЩО33-I3У4	шт	7,00	3I,62	22I	- / -	-	- / -
52	I507-I045	Подвесной светильник НСП03-60-0IУ3	шт	6,00	I,85	8	- / -	-	- / -
53	I507-802I	Светильник НС002-I50/402--0IУХЛ4	шт	20,00	2,83	47	- / -	-	- / -
54	I507-I046	Светильник НСП1I-I00,200	шт	72,00	I4,99	I079	- / -	-	- / -
55	CI53-48	Светильник с бесцветным прозрачным стеклянным колпаком с сеткой с отражателем типа В3Г-200АМ	шт	II,00	22,80	25I	- / -	-	- / -
56	I507-5I32	Светильник сельскохозяйственный ПСХ-60МУ3	шт	I00,00	I,85	I85	- / -	-	- / -
57	CI53-I86	Светильники потолочные с рассеивателем из накладного молочного стекла типа НП030.I00/Н-0IУХЛ4, ТУI6-535-707-73	шт	50,00	2,I2	I06	- / -	-	- / -
58	I5-07 ДОП IIП I-I89	Светильник Н4Т4Л-2,80	шт	40,00	80,40	3586	- / -	-	- / -
59	I507-II38	Светильник подвесной ЛСП02--2Х80/Д20-0IУХЛ4 ЛСП02-2Х80/Д20-04УХЛ4	шт	I2,00	2I,64	260	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
60	I507-II58	Светильник ПВЛМ-ДР-2-80	шт	50,00	28,46	I428	-	-	-
6I	I507-II48	То же, ПВЛМ-до -2,40	шт	85,00	20,29	7I0	-	-	-
62	CI58-I52	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным ПРА типа ЛПО02-2,40/П-0I УХЛ4	шт	58,00	I8,I0	I050	-	-	-
68	I507-3I0I	Светильник ЛС004-2Х40-004УХЛ4	шт	48,00	I6,28	779	-	-	-
64	CI58-56	Светильник РСП05.400/Г20	шт	55,00	I9,20	I056	-	-	-
65	CI58-I74	То же, УСП35-6.20	шт	6,00	40,80	245	-	-	-
66	CI58-265	Лампы Б220-230-60	I0шт	II,00	0,99	II	-	-	-
67	CI58-276	То же, I00 Вт	I0шт	8,00	I,08	9	-	-	-
68	CI58-283	То же, I50 Вт	I0шт	4,00	2,56	I0	-	-	-
69	CI58-284	То же, 20 Вт	I0шт	4,00	I,44	6	-	-	-
70	CI58-242	Лампы ДРЛ400/6/ДРЛ400/I0	I0шт	5,60	76,40	428	-	-	-
7I	CI58-808	Лампы МО36-40	I0шт	2,00	0,83	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
72	CI53-280	Лампы люминисцентные ЛБ-20	I0шт	4,00	5,88	22	- / - / -	-	- / - / -
73	CI53-28I	То же, ЛБ-40	I0шт	29,00	7,20	209	- / - / -	-	- / - / -
74	CI53-285	То же, ЛБ-80	I0шт	2I,00	8,89	I76	- / - / -	-	- / - / -
75	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	I0шт	5,40	I,42	8	- / - / -	-	- / - / -
76	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х 2,5 мм2	I000 м	2,90	I66,00	48I	- / - / -	-	- / - / -
77	CI5I-I09I	То же, сеч.3 . 2,5	I000 м	0,60	I9I,00	II5	- / - / -	-	- / - / -
78	CI5I-I09I	То же, сеч.2.4	I000 м	0,80	248,80	74	- / - / -	-	- / - / -
79	CI5I-I076	То же, сеч.2.4	I000 м	0,50	I90,00	95	- / - / -	-	- / - / -
80	CI5I-I092	То же, сеч.3.4	I000 м	0,85	227,00	79	- / - / -	-	- / - / -
8I	CI5I-I092	То же, сеч.4,4	I000 м	0,85	295,I0	I08	- / - / -	-	- / - / -
82	CI5I-I058	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ВВГ, с числом жил и сечением 3 хI,5 мм2	I000М	0,07	284,00	I6	- / - / -	-	- / - / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
83	CI5I-I04I	То же, сеч.2 .2,5	I000м	0,05	I94,00	I0	- / -	-	- / -
84	CI5I-I059	То же, сеч.3 .2,5	I000м	0,I5	272,00	4I	- / -	-	- / -
85	CI5I-I059	То же, сеч.4. 2,5	I000м	0,05	353,60	I8	- / -	-	- / -
86	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПГВ, с числом жил и сечением 2х 2,5 мм2	I000м	I,I0	49,20	54	- / -	-	- / -
87	CI52-I99	То же, сеч.3. 2,5	I000м	0,50	7I,00	36	- / -	-	- / -
88	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой марки АПВ, сеч.2,5 мм2	I000м	2,00	22,00	44	- / -	-	- / -
89	I5-09 стр.68 табл.4-006	Кабель КРПГ-3.I,5	I000м	0,03	287,30	9	- / -	-	- / -
90	CI52-I79	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с медной жилой, марки ПВI, сеч.I,5 мм2	I000м	0,I5	3I,60	5	- / -	-	- / -
9I	CII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм - ДУ, толщина стенок в мм-Т ДУ-20 Т-2.8	м	I50,00	0,3I	47	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
92	СII3-I32	Трубы стальные электросварные прямошовные диам.от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок 5СТ 2кг БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диам. в мм -ДН толщина стенок в мм -Т ДН-32 Т-3	м	650,00	0,40	340	-	-	-
93	СI54-I68	Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-20-0I-I0/220	шт	70,00	0,24	I7	-	-	-
94	СI54-I64	Розетка штепсельная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0-0I-I0/220	шт	98,00	0,24	24	-	-	-
95	СI54-I59	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-2-0-I243-0I--I0/42У2	шт	50,00	0,32	I6	-	-	-
96	095-78	Выключатель открытый	шт	I00,00	0,67	67	-	-	-
97	То же	То же, на две цепи	шт	35,00	I,08	36	-	-	-
98	То же	То же, скрытый	шт	40,00	I,03	4I	-	-	-
99	То же	То же, на две цепи	шт	30,00	I,54	46	-	-	-
I00	2405-I364	Коробки ответвительные КОР 73У3 ТУ36-УССР 667-75, изм НРЗ-79	шт	I50,00	0,43	65	-	-	-
I0I	СI54-207	Коробка пластмассовая типа У409	шт	230,00	I,63	375	-	-	-
I02	2405-I370	Коробки ответвительные УI9IМХЛ2ТУ36-I882-75 изм.НР 2-78	I000шт	0,I6	60,09	I0	-	-	-

Т.П.503-I-82-85 альбом 14,43
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I03	2405-I338	Коробка УI96 ГОСТ 8594-70	I000шт	0,I0	64,38	6	- - -	-	- - -
I04	2405-I344	Коробки У246УЗТУ36-I460-77	шт	80,00	I,82	I46	- - -	-	- - -
I05	2405-I350	Коробки У996МУЗТУ36-I689-78	шт	I5,00	I,39	2I	- - -	-	- - -
I06	2405-I444	Коробки проходные серии 8 КПЛ-25 ТУ36-I739-74, изм. НРI-79	шт	6,00	2,I5	I3	- - -	-	- - -
I07	CI54-I65	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-IР43-0I-I0/220	шт	2,00	0,70	I	- - -	-	- - -
		Всего по разделу 2:	руб.			I5630	- - -	-	- - -
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			I4473			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I4450			
		Плановые накопления	руб.			II57			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I5630			
		Всего по смете:	руб.			25959	7219 4095	2327	I768 628
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			330			
		Тара и упаковка	руб.			4			
		Транспортные расходы	руб.			2			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			4			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			340			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб.			2I675			
		Материалы	руб.			3226			
		Эксплуатация машин	руб.			II40			
		Заработчая плата машинистов	руб.			628			
		Основная заработная плата	руб.			2327			
		Всего заработная плата	руб.			2955			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I4478			
		Накладные расходы	руб.			2025			
		Накладные НУЧП	руб.			I3I3			
		Плановые накопления	руб.			I898			
		Плановые НУЧП	руб.			I802			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			256I9			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			72I9			

Начальник отдела А.В.Крамар
Составил Л.О.Ткаченко
Проверил Т.В.Климанова

Т.П.503-I-32.85 альбом 14,4.3

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)
Наименование стройки - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4562
Форма 4

Объект номер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

на силовое электрооборудование главного корпуса

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 автомашин

Основание:

Сметная стоимость 28,680 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 8,09I тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / В т.ч. зарплата
I	2	3 4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
I	Калькуляция I	Щит управления I0 ШУВ разм. 2400.I200.600	шт	I,00	742,00	742	- / -	-	- / -
2	То же, 2	То же, 4ШУВ разм. 2400.I000,600	шт	I,00	570,00	570	- / -	-	- / -
3	Калькуляция 3	То же, ШУВ-I4,I5 разм. 2400.800.600	шт	I4.00	394.00	55I6	- / -	-	- / -
4	Ц8-57I-4	Щит высотой св.I600 мм без ящиков сопротивлений шкафного исполнения глубина шкафа до 800 мм высота до 2400 мм ШУВ	м	I8,40	I4,I0	I89	I72 / 98	78	25 / I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Подготовка к включению аппаратуры на щитках ШУВ							
5	ЦТПЭП-5-76-Г К= I,05 Общ.УК П5-2Б	Блок управления РБУ 5I0I-03А2	к-т	82,00	8,76	I20	I87 / 78	78	- / -
6	ЦТПЭП-5-76	То же, РБУ 5I0I-03Б2Д	к-т	I,00	8,76	4	4 / 2	2	- / -
7	Ц8-574-53	Трансформаторов тока ТК-20	шт	I7,00	0,5I	9	4 / 2	2	- / -
8	Ц8-574-6	Предохранителей ПТ, ПРС	шт	67,00	0,66	44	40 / 28	28	- / -
9	Ц8-574-I	Рубильников РП-3I820	Полюс	5I,00	0,53	27	I8 / I0	I0	- / -
I0	Ц8-574-55	Реле разного назначения	шт	I29,00	I,I9	I54	I66 / 94	94	- / -
II	Ц8-574-32	Переключателей ППЭ-25/Н2	шт	I,00	0,40	I	- / -	-	- / -
I2	Ц8-574-50	Переключателей ПКУ-3	Цепь	I00,00	0,48	48	82 / I8	I8	- / -
I3	Ц8-574-47	Кнопок КМЕ	шт	65,00	0,45	29	33 / I9	I9	- / -
I4	Ц8-574-56	Арматуры АЕ-825	шт	55,00	0,55	80	82 / I8	I8	- / -
I5	ТПЭП-8-76-Г стр.89 К= 0,98 Письмо Госстроя	Станция переключения ЯУ8254-I2А2	шт	I,00	I80,84	I80	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	То же К= I,05	Подготовка к включению аппаратуры на станции	к-т	I,00	I3,63	I4	I4 8	8	- -
I7	Ц8-573-2	Монтаж станции ЯУ8254-I2А2	шт	I,00	2,I3	2	3 I	I	- -
I8	I5I7-II03	Ящик для станции ЯУ8254	шт	I,00	I8,70	I9	- -	-	- -
I9	СКЦЭ-84П2-548	Шкаф распределительный ШР-73502,504	шт	9,00	II4,00	I026	- -	-	- -
I9	СКЦЭ-84П2-550	То же, ШРII-73507	шт	2,00	I45,00	290	- -	-	- -
20	СКЦЭ-84П2-550	То же, ШР II-73507	шт	2,00	I45,00	290	- -	-	- -
2I	СКЦЭ-84П2-553	То же, ШР II-73509	шт	3,00	I20,00	360	- -	-	- -
22	СКЦЭ-84П2-545	То же, ШРII-7370I	шт	8,00	87,00	696	- -	-	- -
28	СКЦЭ-84П2-546	То же, ШР II-73702	шт	2,00	94,00	I88	- -	-	- -
24	ЦСКЦЭ-84П2-548	Установка шкафов ШР II-73502, 504, 507, 509 и подготовка к включению аппаратуры	шт	I4,00	30,80	43I	329 I87	I7I	I6 6
25	ЦСКЦЭ-84 П.2-545	То же, ШР II-7370I, 702	шт	I0,00	22,20	222	I64 92	8I	II 4
26	Калькуляция 4	Пункт распределительный ПРII-3055-2IУ3	шт	3,00	I6I,00	483	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
27	Ц8-57I-4	Монтаж пунктов ПРII	м	I,95	I4,I0	27	25/I4	II	3/I
28	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	I8,00	0,28	4	8/2	2	-/-
29	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 63А	шт	6,00	I,I4	7	8/5	5	-/-
30	I504-I009	Автомат АП50-3	шт	I,00	2,25	2	-/-	-	-/-
3I	Ц8-525-2	Автомат одно-двух-трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А	шт	I,00	2,88	3	2/I	I	-/-
32	I504-422I	Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле ПМЕ-I2I0СТ I6.0.586.00I-72	шт	4,00	3,60	I4	-/-	-	-/-
33	I504-4224	Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле ПМЕ-I220СТ I6.0.586.00I-72	шт	6I,00	5,70	348	-/-	-	-/-
34	I504-4230	Пускатель электромагнитный реверсивный с тепловым реле ПМЕ-I240СТ I6.0.586.00I-72	шт	I,00	9,00	9	-/-	-	-/-
35	I504-4225	Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле ПМЕ-I320СТ I6.0.586.00I-72	шт	9,00	6,60	59	-/-	-	-/-
36	I504-4233	Пускатель нереверсивный без теплового реле 380В-23А, 660В-I4А ПМЕ-22IГОСТ 5.3.I6.76	шт	2,00	6,20	I2	-/-	-	-/-
37	I504-4236	Пускатель нереверсивный с тепловым реле 380В-23А, 660В-I4А- ПМЕ--222ГОСТ 5.3.I6.76	шт	4,00	8,60	34	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
38	I504-4234	Пускатель череверсивный без теплового реле 380В-23А, 660В-I4А ПМЕ-23IГОСТ 5.3.I6.76	шт	I,00	7,20	7	- / -	-	- / -
39	I504-4047	Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле ПАЕ 422УЗ1У I6-536.489-75	шт	3,00	24,00	72	- / -	-	- / -
40	I504-409-	Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле ПАЕ-62IУЗТУ I6-536.489-75	шт	4,00	33,50	I84	- / -	-	- / -
4I	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонке на ток до 40А	шт	82,00	8,40	279	227 / I29	I22	7 / I
42	Ц8-53I-5	То же, до I00 мм	шт	3,00	4,93	I5	II / 6	6	- / -
43	Ц8-53I-6	То же, до I60	шт	4,00	5,46	22	I6 / 8	8	- / -
44	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В частотой 50, 60 гц, 220В н.ток I0А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2ПКЕ2I2-2УЗТУ I6-526.2I6-78							
45	I5-04-7Iг К= 0,99 справ.6	То же, ПКЕ-222-2УЗ	шт	9,00	3,I7	29	- / -	-	- / -
46	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 ПКЕ	шт	I2,00	I,99	24	24 / I8	I8	- / -
47	I504-I8I58-	Пост управления кнопочный взрывозащищенный и рудничный КУ-90, 380В частотой 50-60гц, 220 в, количество кнопочных элементов 2, количество вводов 2 КУ-92В3Т4-ВТУ I6-526.20I-75	шт	2,00	7,30	I5	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
48	Ц8-529-I0	Кнопка управления или пост управления кнопочный взрывозащищенные с количеством элементов до 3 на конструкции на стене или колонне	шт	2,00	3,9I	8	6 3	3	- -
49	I7-0II08-04I	Счетчик СА4-И678	шт	I,00	I9,00	I9	- -	-	- -
50	Ц8-83-I	Прибор измерений и защиты количество подключаемых концов до 2	шт	I,00	0,44	I	I -	-	- -
5I	Ц8-5837-75-Г К= I,05	Монтаж предохранителя Е-27	шт	2,00	0,72	I	2 -	-	- -
52	I5-I6II07-298	Выпрямитель ВАС-600/300	шт	I,00	8I5,00	8I5	- -	-	- -
53	Ц8-489-2	Монтаж агрегата ВАС	шт	I,00	I2,90	I3	I3 6	6	- -
54	П8-482-I2	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, машина переменного тока масса до 0,35I	шт	I,00	3,26	3	4 3	3	- -
55	Ц8-523-3	Ящик с двух- или трехполюсным пакетным выключателем или пакетным переключателем и предохранителями, устанавливаемый на стене или колонне на ток до 25 АЯВЭ-25	шт	3,00	2,9I	9	7 4	4	- -
56	Ц8-528-4	То же, ЯВШЭ-I00	шт	I,00	3,46	3	3 2	2	- -
57	Ц8-52I-II	Ящик с трехполюсным рубильником и предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 2500А ЯРПI	шт	5,00	5,39	27	I9 I0	I0	- -
58	Ц8-509-I	Шинопровод троллейный на ток до 400А напряжением 660В на кронштейнах массой до 2кг ШТМ-75	I00м	0,65	289,00	I88	I53 87	26	6I I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
59	Ц8-I47-4	Конструкции металлические кабельные, стойка масса до I,6 кг К=II50, К-II5I	I00шт	I,02	27,80	28	3I / I8	I6	2 / -
60	Ц8-I47-8	Конструкции металлические кабельные, полка масса до 0,7 кг К-II68	I00шт	2,94	I,65	5	8 / 4	8	I / -
6I	Ц8-397-2	Лоток металлический по установленным конструкциям ширина лотка до 400 мм НЛ40-П2	т	I,I7	I28,00	I44	I37 / 78	32	46 / I8
62	Ц8-3I0-2	Монтаж ящика ЯТП-0,25	I00шт	0,0I	I79,00	2	2 / I	I	- / -
63	Ц8-522-I	Монтаж выключателя ПВ3-56МIБ	шт	2,00	2,60	5	5 / 3	3	- / -
64	Ц8-522-5	То же, аппарата штепсельного	комп	8,00	2,82	I9	I5 / 8	8	- / -
65	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00шт	0,20	25,I0	5	6 / 3	3	- / -
66	Ц8-47I-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметр I2 мм	I0шт	3,70	I0,00	37	23 / I2	II	I / -
67	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр I2 мм	I00м	I,60	58,80	94	47 / 26	24	2 / -
68	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сечен.I00 м2	I00м	2,00	39,30	79	82 / 47	42	5 / I
69	Ц8-47I-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметр I2 мм	I0шт	20,50	I0,00	205	I26 / 72	64	8 / 2
70	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,45	377,00	I70	30 / I7	I5	2 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7I	Ц8-408-3	Вводы гибкие наружный диаметр металлорукава до 27 мм К-I08I	шт	67.00	0,83	56	38 2I	2I	- -
72	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром го ,3 мм по стальным конструкциям	I00м	0,I6	32,00	5	5 2	I	I -
73	Ц8-407-I	Трубы стальные во варывоопасных помещениях с креплением скобами диаметр до 25 мм	I00м	0,65	79,20	5I	82 46	23	28 8
73	Ц8-407-2	до 40 мм	I00м	0.45	I02,00	46	73 4I	20	2I 7
74	Ц8-407-2	до 40 мм	I00м	0,45	I02,00	46	73 4I	20	2I 7
75	Ц8-407-8	Трубы стальные во варывоопасных помещениях в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в готовых траншеях диаметр до 25 мм	I00м	2,20	45,70	I0I	I42 80	68	I7 7
76	Ц8-407-9	до 40 мм	I00м	0,60	57,80	84	49 27	2I	6 2
77	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм	I00м	0,75	54,00	4I	6I 84	I7	I7 7
78	Ц8-406-2	до 40 мм	I00м	0,I5	64,I0	I0	I4 7	4	3 I
79	Ц8-406-3	до 50 мм	I00м	0,I5	70,70	II	I6 I0	5	5 2
80	Ц8-406-4	до 80 мм	I00м	0.05	98,40	5	7 4	2	2 I
8I	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50 мм	I00м	2,25	29,90	67	87 48	86	I2 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
82	Ц8-406-7	до 80 мм	I00 м	0.05	48,80	2	3 I	I	- -
83	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00 м	0,95	34,80	33	44 26	I4	I2 4
84	Ц8-4I7-3	до 50 мм	I00 м	0,I0	59,50	6	7 4	2	2 I
85	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00м	4,00	I5,90	64	55 32	8I	I -
86	Ц8-4I7-7	до 50 мм	I00м	0,I5	I5,60	2	3 I	I	- -
87	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2	I00м	40,20	60,80	2444	3269 I858	94I	9I7 338
88	Ц8-400-2	до I6 мм2	I00м	2,20	68,00	I50	206 II8	55	63 20
89	Ц8-42II-75-Г К= 2,05	Прокладка кабеля во взрывоопасном помещении сеч.до 2,5 мм2	I00м	3,05	7I,95	2I9	298 I66	I02	64 26
90	Ц8-I48-I	Кабель до 35 кВ, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением в местах изменения трассы, масса I м до 2 кг	I00м	I0,80	I2,90	I89	I48 84	79	5 2
9I	Ц8-I45-I	Кабель до 35 кВ, по дну канала без креплений, масса I м, до I кг	I00м	3,00	II,40	84	3I I8	I7	I -
92	Ц8-I45-2	То же, до 2 кг	I00м	0,40	I2,70	5	5 8	3	- -
93	Ц8-I45-3	То же, до 3 кг	I00м	0,30	I4,00	4	4 2	2	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
94	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ, по скреплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	I00 м	5,20	48,00	250	283 I6I	95	66 2I
95	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до Iкг	I00 м	3,40	I0,00	34	39 22	2I	I -
96	Ц8-I53-2I	Заделка для кабеля до I0 кВ с пластмассовой изоляцией сечение до I6 мм2	шт	66,00	I,33	88	58 80	80	- -
97	Ц8-I53-23	до 70 мм2	шт	58,00	2,I7	I26	5I 29	29	- -
98	Ц8-I53-24	до I50 мм2	шт	4,00	2,60	I0	4 2	2	- -
99	Ц8-I53-I8	Заделка для контрольного кабеля, сечение до 2,5 мм2, с количеством жил 7	шт	24,00	0,49	I2	9 5	5	- -
I00	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	6,60	4,88	82	54 82	I6	I6 5
I0I	Ц8-409-2	до 6 мм2	I00м	I,65	6,02	I0	I7 9	5	4 I
I02	Ц8-409-3"	до I6 мм2	I00м	0,50	9,29	5	8 5	2	3 I
I03	Ц8-409-4	до 35 мм2	I00м	0,35	I2,30	4	7 5	2	3 I
I04	Ц8-409-II	Последующего сеч.2.5 мм2	I00м	I9,80	I,2I	24	40 28	23	- -
I05	Ц8-409-I2	до 6 мм2	I00м	4,80	I,38	7	II 6	6	- -
I06	Ц8-409-I3	до I6 мм2	I00м	I,40	2,58	4	6 3	3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I07	Ц8-409-I4	до 35 мм2	I00м	I,00	2,88	3	5 3	3	- -
I08	Ц8-48I-I9	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса до 0,I т	шт	252,00	I,38	348	485 247	237	I0 -
I09	Ц8-48I-20	до 0,25 т	шт	20,00	2,04	4I	52 30	29	I -
II0	Ц8-48I-2I	до 0,5 т	шт	5,00	2,62	I8	I4 8	8	- -
III	Ц8-545-I	Монтаж светофора	шт	5,00	4,49	22	9 5	5	- -
		Всего по разделу: I	руб.			22I78	7928 449I	3025	I466 5I6
		Стоимость оборудования	руб.			II095			
		Тара и упаковка	руб.			I23			
		Транспортные расходы	руб.			88			
		Загот.-складские расходы	руб.			I35			
		Всего стоимость оборудования	руб.			II44I			
		Стоимость монтажных работ	руб.			7308			
		Материалы	руб.			2907			
		Эксплуатация машин	руб.			950			
		Заработная плата машинистов	руб.			5I6			
		Основная заработная плата	руб.			3025			
		Всего заработная плата	руб.			354I			
		Накладные расходы	руб.			2634			
		Накладные НУЧП	руб.			I437			
		Плановые накопления	руб.			795			
		Плановые НУЧП	руб.			I98I			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I0737			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			7928			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
II2	CI54-3I	Выключатели и переключатели защищенные, типа ПВ3-I0 56,67МIБ силумин	шт	2,00	4,33	9	-	-	-
II3	I5-04 до П3 5ПI7-332, 333	Штепсельный разъем РШ-30	шт	8,00	0,87	7	-	-	-
II4	I504-I7097	Разъем штепсельный контактов силовых 3, вспомогательных 3+I РШФМ-63У5ТУ I6-526, 043-75	шт	2,00	I7,3I	85	-	-	-
II5	I504-3I5I	Предохранитель плавкий 630А 660В ПП57-39680ТУ I6-522.I07-74	шт	2,00	7,79	I6	-	-	-
II6	C5I7-2352	Ящик однофидерный постоянный ток 220В переменный ток 380В частота 50 гц ток I00А. Количество полюсов 3 тип встраиваемого пакетного выключателя ПВ-3-I00СП-26 ЯВШ--3-I00МРТУ I6-536-007-66	шт	I,00	32,82	33	-	-	-
II7	I5I7-2348	Ящик однофидерный постоянный ток 220В переменный ток 380В частота 50 Гц ток 25А количество полюсов 3 тип встраиваемого пакетного выключателя ПВ-3-60 ЯвШ-3-25МРТУ I6-536-007-66	шт	3,00	22,06	66	-	-	-
II8	I5-04-2-7 IГ ПI7-042 К=I,047СП РАВ6	Ящик ЯРП- II	шт	5,00	6,08	30	-	-	-
II9	I504-I7042	Вилка штепсельная ШГП-I0-3ТУ I6-526.392-75	шт	7,00	2,70	I9	-	-	-
		Троллейный шипопровод ШТА-75							
I20	2405-2224	Шинопроводы троллейные ШТА75У260IУ3ТУ36-I954-76, ИЗМ НРI-79	Секция	I,00	I0,54	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2I	2405-2226	Шинопроводы троллейные ШТА 75У2604УЗТУ36-I954-76, ИЗМ НРI-79	Секция	2,00	25,29	5I	- / -	-	- / -
I22	2405-2226	Шинопроводы троллейные ШТУ 75У2604АУЗТУ36-I954-76, изм НРI-79	Секция	9,00	50,52	455	- / -	-	- / -
I23	2405-2228	Шинопроводы троллейные ШТА75У2607УЗТУ36-I954-76, ИЗМ НР I-79	Секция	5,00	84,97	I75	- / -	-	- / -
I24	2405-2229	Шинопроводы троллейные ШТА75У2623УЗТУ36-I954-76, ИЗМ НРI-79	шт	5,00	4,09	20	- / -	-	- / -
I25	2405-2246	Шинопроводы троллейные ШТМ73У2321УЗТУ36-I954- ИЗМ НРI-79	шт	5,00	2,42	I2	- / -	-	- / -
I26	2405-2254	Шинопровод троллейный ШТМ76У23603ТУ36-2098-77	шт	5,00	58,00	269	- / -	-	- / -
I27	2405-2277	Шинопроводы троллейные ШТА 75У2606УЗТУ36-I954-76, ИЗМ НРI-79	Секция	I0,00	6,56	66	- / -	-	- / -
I28	2405-II94	Конструкции для крепления троллейных шинопроводов ШТА-75 250А и ШТМ-72 250А К775УЗТУ36-I954-76, ИЗМ.НРI-79	шт	30,00	I,93	58	- / -	-	- / -
I29	I507-5069	Светофор У-270УЗ	шт	5,00	24,82	I24	- / -	-	- / -
I30	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	I,00	I8,70	I4	- / -	-	- / -
IPI	CII8-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т Ду-20, Т-2.8	м	260,00	0,8I	8I	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I32	СII3-I5	диам.25 мм	м	25,00	0,42	II	- -	-	- -
I33	СII3-I6	диам.32 мм	м	55,00	0,54	30	- - -	-	- - -
I34	СII3-I7	диам.40 мм	м	50,00	0,67	34	- - -	-	- - -
I35	СII3-I30	Трубы стальные электросварные прямошовные диам. от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС--БСТ4ПС. Наружные диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т ДН-32 Т-2.2	м	240,00	0,32	77	- - -	-	- - -
I36	СII3-I32	диам.32 мм	м	45,00	0,40	I8	- - -	-	- - -
I37	СII3-I37	диам.57 мм	м	45,00	0,63	28	- - -	-	- - -
I38	СII3-I4I	диам.76 мм	м	I0,00	0,92	9	- - -	-	- - -
I39	05-03 табл.8I7 К= 0,9I 3 Справ.5	Трубы винипластовые диам.20 мм	I0м	40,00	I,77	7I	- - -	-	- - -
I40	05-03	То же, диам.25 мм	I0м	9,50	3,36	32	- - -	-	- - -
I4I	05-03	То же, диам.50 мм	I0м	2,50	I0,82	26	- - -	-	- - -
I42	24I649-I0I-3	Рукав гибкий металлический герметичный, Д-20 мм Р2-Ц-А	I00м	0,0I	762,80	8	- - -	-	- - -

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
I43	24I649-I0I-4	диам.25 мм	I000м	-	9I4,76	-	- / -	-	- / -
I44	24I649-I0I-6	диам.38 мм	I000м	-	I850,86	4	- / -	-	- / -
I45	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2,5 мм2	I000м	0,82	I66,00	58	- / -	-	- / -
I46	CI5I-I204	сеч.2,70	I000м	0,09	II60,00	99	- / -	-	- / -
I47	CI5I-I09?	сеч.3.25	I000м	0,27	I9I,00	52	- / -	-	- / -
I48	CI5I-I092	сеч.3.4	I000м	0,08	227,00	6	- / -	-	- / -
I49	CI5I-IC9I	сеч.2.5	I000м	3,25	248,30	807	- / -	-	- / -
I50	CI5I-I092	сеч.4.4	I000м	0,28	295,I0	8I	- / -	-	- / -
I5I	CI5I-I093	сеч.4.6	I000м	0,55	867,90	202	- / -	-	- / -
I52	CI5I-I094	сеч.4,I0	I000м	0,3I	486,20	I5I	- / -	-	- / -
I53	CI5I-I095	сеч.4.I6	I000м	0,I2	65I,30	8I	- / -	-	- / -
I54	CI5I-I096	сеч.4.25	I000м	0.60	89I,80	585	- / -	-	- / -
I55	CI5I-I097	сеч.4.85	I000м	0,2I	II3I,00	248	- / -	-	- / -
I56	CI5I-I098	сеч.4.50	I000м	0,I6	I480,00	229	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I57	CI5I-I260	сеч.4.70	I000 м	0,I8	I989,00	348	- / -	-	- / -
I58	CI5I-I262	сеч.4.I20	I000м	0,05	2925,00	I46	- / -	-	- / -
I59	CI5I-I09I	сеч.5.2.5	I000м	0,08	322,79	I0	- / -	-	- / -
I60	CI5I-I092	сеч.5.4	I000м	0,0I	383,68	4	- / -	-	- / -
I6I	CI5I-I058	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с медными жилами с поливинилхлоридной иволяцией и оболочкой, марки ВВГ, с числом жил и сечением, мм2 3хI,5	I000м	0,07	804,20	28	- / -	-	- / -
I62	CI5I-I059	сеч.4.2,5	I000м	0,28	353,60	8I	- / -	-	- / -
I63	CI5I-I824	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением мм2 4хI,5	I000м	0,I0	2I8,00	22	- / -	-	- / -
I64	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сеч.2,5 мм2	I000м	0,40	22,00	9	- / -	-	- / -
I65	CI52-I67	сеч.4 мм2	I000м	0,44	29,50	I8	- / -	-	- / -
I66	CI52-I68	сеч.6 мм2	I000м	0,08	89,20	I	- / -	-	- / -
I67	CI52-I70	сеч.I6 мм2	I000м	0,05	94,70	4	- / -	-	- / -
I68	CI52-I7I	сеч.25 мм2	I000м	0,I4	I88,00	I9	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I69	CI52-I78	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с медной жилой, марки ПВI, сечением I мм2	I000м	I,I8	28,60	28	- / -	-	- / -
I70	CI52-I79	сеч.I,5 мм2	I000м	0,73	3I,60	28	- / -	-	- / -
I7I	CI52-I80	сеч.2,5 мм2	I000м	0,38	45,I0	I5	- / -	-	- / -
I72	CI52-I88	сеч.6 мм2	I000м	0,I9	I07,00	20	- / -	-	- / -
I73	CI52-I89	сеч.I0 мм2	I000м	0,I4	I77,00	26	- / -	-	- / -
I74	2405-I862	Стойки КII5IУ3ТУ36-I496-75 ИЗМ НР2-79	I000шт	0,I0	887,68	84	- / -	-	- / -
I75	2405-I86I	Стройки II50У3ТУ36-I496-75, ИЗМ НР2-79	I000шт	-	285,84	I	- / -	-	- / -
I76	2405-I698	Полки 5II63У3ТУ36-I496-75 изм.НР2-79	I000шт	0,29	289,44	85	- / -	-	- / -
I77	2405-I469	Лоток НЛ 40-П2	шт	I55,00	2,4I	374	- / -	-	- / -
I78	2405-I7I0	Полосы перфорированные КI06У2ТУ36-I434-76, ИЗИНР2-80	шт	I0,00	0,54	5	- / -	-	- / -
I79	2405-I0II	Вводы гибкие КI08I У3ТУ36-I684-78	шт	67,00	I,68	I09	- / -	-	- / -
I80	2405-I443	Коробки проходные серии В-КПЛ-20ТУ36-I739-74, изм. НРI-79	шт	II,00	I,99	22	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8I	2405-I444	Коробки проходные серии В КПЛ 25ТУ36-I739-74, изм. НРI-79	шт	2,00	2,I5	4	- / -	-	- / -
I82	2405-I445	Коробки проходные серии В-КПЛ-40 ТУ36-I739-74, изм. НРI-79	шт	3,00	2,74	8	- / -	-	- / -
I83	CI54-I59	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-2-0-IР43-0I--I0/42У2	шт	20,00	0,32	6	- / -	-	- / -
		Всего по разделу 2:	руб.			6352	- / -	-	- / -
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			5880			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			5879			
		Плановые накопления	руб.			472			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			6352			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
I84	EI-936	Рытье траншей для шин заземления	I00м3	0,62	80,80	50	I07 / 50	50	- / -
I85	EI-968	Обратная засыпка траншей	I00м^3	0,62	46,00	29	6I / 29	29	- / -
		Всего по разделу 3:	руб.			I00	I68 / 79	79	- / -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			79			
		Основная заработная плата	руб.			79			
		Всего заработная плата	руб.			79			
		Накладные расходы	руб.			I8			
		Накладные НУЧП	руб.			55			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб.			8			
		Плановые НУЧП	руб.			35			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			I80			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			I68			
		Всего по смете:	руб.			28630	809I 4570	3I04	I466 5I6
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			II095			
		Тара и упаковка	руб.			I28			
		Транспортные расходы	руб.			88			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I35			
		Всего стоимость оборудования	руб.			II44I			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I3I88			
		Материалы	руб.			2907			
		Эксплуатация машин	руб.			950			
		Заработная плата машинистов	руб.			5I6			
		Основная заработная плата	руб.			8025			
		Всего заработная плата	руб.			3541			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			5879			
		Накладные расходы	руб.			2634			
		Накладные НУЧП	руб.			I487			
		Плановые накопления	руб.			I267			
		Плановые НУЧП	руб.			I98I			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I7089			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			7928			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			79			
		Основная заработная плата	руб.			79			
		Всего заработная плата	руб.			79			

Т.П.503-I-82.85 альбом 14,4.3
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.			I8			
		Накладные НУЧП	руб.			55			
		Плановые накопления	руб.			8			
		Плановые НУЧП	руб.			85			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I00			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			I68			

Начальник отдела А.В.Крамар
Составил инженер Л.О.Ткаченко
Проверил: Т.В.Климанова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на калькуляцию № 2 на щит 4ШУВ-I ШТ

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 спецавтомашин

Основание:

Сметная стоимость 0,554 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	Обос..ование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Количество единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-I7II-073	Шкаф Р. 2400.I000.600	м	I,00	I56,60	I87
2	ТТЭП-5 I976, К=0,98	Блок управления РБУ-5I0I-08Б2"	шт	I,00	27,80	27
3	То же,	То же, РБУ 5I0I-08А2И	шт	I,00	24,66	25
4	I5-03 П05-004	Трансформатор ТК-20	шт	I,00	2,I6	2
5	I5-04 П08-065	Предохранитель ПРС-6П	шт	2,00	0,59	I
6	I5-04 П08-066	Предохранитель ПРС-20П	шт	I,00	0,86	I
7	То же, П08-060, П08-062	Предохранитель ППТ-I0	шт	I,00	0,I8	
8	I5-04П02-053	Рубильник РII-8I320	шт	I,00	4,9I	5
9	I5-04П12-005	Реле времени ВС-I0-63	шт	I,00	28,22	28
I0	I5-04П12-046	Реле РПУ I-362	шт	5,00	6,87	32
II	I5-04П12-047	Реле РПУ I-363	шт	8,00	7,67	28
I2	I5-04П12-048	Реле РПУ I-365	шт	5,00	7,88	39

I	2	3	4	5	6	7
I3	I5-04П06-262	Переключатель ПКУ3-I6И 20I4	шт	I,00	6,87	6
I4	I5-04П06-258	То же, ПКУ3-I2С	шт	I,00	I0,80	II
I5	I5-04П13-II0	Реле РУ-2I/0,0I5	шт	I,00	2,48	2
I6	I5-04П18-058	Кнопка КМЕ-4I20	шт	I,00	I,5I	2
I7	I5-04П18-052	Кнопка КМЕ-ЯПСГТ	шт	2,00	I,24	2
I8	То же, П18-054	Кнопка КМЕ-6I0I	шт	2,00	I,85	3
I9	I5-07П5-045	Арматура АЕ-325	шт	5,00	I,24	6
20	I5-I7П1-506	Установка на щите блоков управления РБУ 5I0I	шт	2,00	I,62	3
2I	То же, П1-464	То же, трансформатора тока ТК-20	шт	I,00	I,30	I
22	То же, П1-380	То же, предохранителей ПРС-ППТ	шт	4,00	I,30	5
23	То же, П1-363	То же, рубильников РП-3I320	шт	I,00	2,8I	3
24	ТО же, П1-430	То же, реле ВС-I0-63	шт	I,00	7,56	8
25	То же, П1-429	То же, реле РПУ I, РУ-2I/0,0I5	шт	I4,00	4,05	57
26	То же, П1-447	То же, переключателей ПКУ на 6 секций	шт	I,00	4,00	4
27	То же, П1-450	То же, на I2 секций	шт	I,00	7,99	8
28	I5-I7П1-444	То же, кнопок КМЕ	шт	5,00	I,85	7
29	То же, П1-48I	То же, арматура сигнальная АЕ-825	шт	5,00	0,8I	4
30	I5-I7П1-495	Зажимы	шт	I50,00	0,82	49
3I	То же, П1-504	Таблички	шт	85,00	0,II	4
32	I5-I5стр.8 П10	Стоимость тары	м³	0,30	70,00	2I
		Всего по смете:	руб.			554

I	2	8	4	5	6	7
		в том числе:				
		Стоимость оборудования	руб.			54I
		Запасные части	руб.			I8
		Всего, стоимость оборудования	руб.			554

Проверил: Яковлева
Перфорация: Климанова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на калькуляцию I на щит IO ШУВ-IIIТ

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 спецавтомашин
Основание:

Сметная стоимость 0,720 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

Порядковый номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единицы измерений	Количество единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-I7 Ш-078	Шкаф Р2400, I200, 600	м	I,20	I56,60	I58
2	ТПЭП 5-I976 К= 0,78 Письмо Госстроя	Блок управления РБУ-5IOI-03А2И	шт	I,00	24,66	25
3	То же,	То же, РБУ-5IOI-03А2И	шт	2,00	24,66	49
4	I5-03П05-004	Трансформатор ТК-20	шт	2,00	2,I6	4
5	I5-04П08-065	Предохранитель ПРС-6П	шт	8,00	0,59	2
6	То же, П08-066	То же, ПРС-20П	шт	I,00	0,86	I
7	I5-04П08-067	Предохранитель ПРС-68П	шт	2,00	0,92	2
8	То же, П08-060, П08-062	То же, ППТ-I0	шт	I,00	0,I8	
9	То же, П02-053	Рубильник РII-3I320	шт	2,00	4,9I	I0
I0	То же, П06-043	Переключатель пакетный ППВ-25/Н	шт	I,00	2,48	2
II	I5-04П12-005	Реле времени ВС-I0-68	шт	I,00	25,22	28
I2	То же, П12-I32	Реле времени РЭВ-8I6	шт	3,00	9,50	29
I8	То же, П12-I44	То же, РЭВ-884	шт	8,00	II,88	36

I	2	8	4	5	6	7
I4	То же, ПI2-046	То же, РПУI-362	шт	8,00	6.87	I9
I5	То же, ПI2-047	То же, РПУI-363	шт	8,00	7,67	28
I6	То же, ПI8-048	То же, РПУI-365	шт	2,00	7,88	I6
I7	360ВП2-025	Диод Д226Б	шт	I5,00	0,09	I
I8	I5-04П06-262	Переключатель ПКУ3-I6 П20I4	шт	I,00	6,87	6
I9	I5-040006 ТI5-04П06-253	То же, ПкУ3-I0	шт	3,00	II,34	34
20	То же, ПI3-7I0	Реле сигнальное РУ2I	шт	I,00	2,48	2
2I	I5-04П8-052	Кнопка КМЕ-4II0	шт	2,00	I,24	2
22	I5-07 П5-045	Арматура сигнальная АЕ-325	шт	8,00	I,62	I8
23	I5-I7 ПI-506	Установка на щите блоков управления РБУ-5I0I	шт	3,00	I,62	5
24	I5-I7ПI-464	То же, трансформатора тока ТК-20	шт	2,00	I,80	8
25	То же, ПI-380	То же, предохранителя ПРС, ПШТ	шт	7,00	I,30	9
26	То же, ПI-363	То же, рубильника РII-3I320	шт	2,00	2,8I	6
27	То же, ПI-4I4	То же, переключатель ПП3-25 м2	шт	I,00	3,56	4
28	То же, ПI-430	То же, реле ВС-I0-63	шт	I,00	7,56	8
29	То же, ПI-429	То же, реле РЭВ-8I6	шт	3,00	4,05	I2
30	ТО же, ПI-429	То же, РЭВ-884	шт	3,00	4,05	I2
3I	То же, ПI-49I	То же, диода Д-226Б	шт	I5,00	0.86	I3
32	ТО же, ПI-429	То же, реле РПУ-I	шт	8,00	4,05	32

I	2	3	4	5	6	7
33	I5-I7ПI-445	То же, переключатель на 2СЕ	шт	8,00	I,85	4
34	I5-I7ПI-446	То же, на 4 секции	шт	I,00	2,70	3
35	То же, ПI-428	То же, реле РУ-2I	шт	I,00	2,70	3
36	То же, ПI-444	То же, кнопки КМЕ-4II0, 6I0I	шт	4,00	I,85	5
37	То же, ПI-48I	То же, АЕ-825	шт	8,00	0,8I	6
38	То же, ПI-495	Зажимы	шт	I65,00	0,82	58
39	ТТТ ЖЕ ПШТТО ЖЕ ПI-504	Таблички	шт	88,00	0,II	4
40	I5-I7 стр.8 ПI0	Стоимость тары	м³	0,45	70,00	82
		Всего по смете:	руб.			720
		В том числе:				
		Стоимость оборудования	руб.			70I
		Запасные части	руб.			I9
		Всего стоимость оборудования:	руб.			720

Проверил: Л.О. Ткаченко

Перфорация : Т.М. Климанова

Т.П.503-I-32.85 альбом 14.4.3 8528

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I) Форма 3Б

Наименование стройки - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Объект номер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на калькуляцию 3 на щит ШУ3-I4,I5

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 спецавтомашин

Основание:

Сметная стоимость 0.886 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. измерен.	Количество единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-I7П1-073	Шкаф Р 2400.800.600	м	0,80	I56,60	I25
2	ТПЭП-5-I976 К= 0,9					
3	То же,	Блок управления РБУ-5I0I-03А2И	шт	I,00	24,66	25
4	I5-03П05-004	Трансформатор тока ТК-20	шт	I,00	2,I6	2
5	I5-04П03-065	Предохранитель ПРС-6П	шт	2,00	0,59	I
6	То же, П03-056	То же, ПРС-20-П	шт	I,00	0.86	I
7	I5-04П03-060, П03-062	Предохранитель ПШТ-I0	шт	I,00	0,I3	
8	То же, П02-053	Рубильник РП-3I320	шт	I,00	4,Я	5
9	То же, П02-005	Реле времени ВС-I0-63	шт	I,00	28,22	28
I0	I5-04П12-045	Реле РПУI-36I	шт	I,00	5,5I	6
II	То же, П12-046	Реле РПУI-362	шт	2,00	6,87	I8
I2	То же, П12-047	Реле РПУI-363	шт	2,00	7,67	I5

Т.П.503-I-82.85 альбом 14,4.3
Программн.комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7
I3	То же, П06-247	Переключатель ПКУ3-I6 и 20I2 на 4 секции	шт	I,00	5,5I	6
I4	То же, П06-245	То же, ПКУ3-I2С-I204 по 2 секции	шт	I,00	3,67	4
I5	То же, ПС-II0	Реле сигнализации РУ2I/0,0I5	шт	I,00	2,48	2
I6	То же, П18-052	Кнопка КМЕ-4II0	шт	2,00	I,24	2
I7	I5-04 П18-054	Кнопка КМЕ-6I0I	шт	2,00	I,35	3
I8	I5-07П5-045	Арматура АЕ-325	шт	3,00	I,62	5
I9	I5-I7ПI-506	Установка на щите блока РБУ5I0I-08А24, А2Д	шт	2,00	I,62	3
20	I5-I7ПI-464	То же, трансформатора тока ТК-20	шт	I,00	I,30	I
2I	То же, ПI-380	То же, предохранителя ПРС ПТ	шт	4,00	I,30	5
22	То же, ПI-363	То же, рубильник РII-3I320	шт	I,00	2,8I	3
23	То же, ПI-430	То же, реле ВС-I0-63	шт	I,00	7,56	8
24	То же, ПI-429	То же, реле РПУI-36I 2.362, 363	шт	5,00	4,05	20
25	I5-I7АI-446	То же, переключатель ПКУ3 на 4 секции	шт	I,00	2,70	3
26	I5-I7ПI-445	То же, на 2 секции	шт	I,00	I,35	I
27	То же, ПI-428	То же, реле РУ-2I/0,0I5	шт	I,00	2,70	3
28	I5-I7ПI-444	Установка на щите кнопки КМЕ-4II0, 6I0I	шт	4,00	I,35	5
29	То же, ПI-48I	То же, арматура АЕ-325	шт	3,00	0,8I	2
30	I5-I7ПI-495	Зажимы	шт	I05,00	0,82	84
3I	I5-I7ПI-504	Таблички	шт	20,00	0,II	2
32	I5-I7СГР8П0	Стоимость тары	м³	0,80	70,00	2I
		Всего по смете:	руб.			386

I	2	3	4	5	6	7
		В том числе:				
		Стоимость оборудования	руб.			876
		Запасные части	руб.			I0
		Всего стоимость оборудования	руб.			386

Проверила Ткаченко

Перфорация Климанова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на калькуляцию № 4 стоимости ПРII-3055-2IУ3

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 автомашин

Основание: Сметная стоимость 0,I6I тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / В т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПРII-3055-2IУ3							
I	I5-I7 доп.I7 П 0I-III2	Шкаф стальной размером 650.500.200	шт	I,00	43,20	43	- / -	-	- / -
2	I504-I059	Выключатель автоматический число полюсов-I, номинальный ток А 63 с расцепителем, номинальный ток А I0 I2,5 I6 20 25 32 40 50 63 АЕ204I-IOТУ I6-522.064-75	шт	6,00	5,I8	3I	- / -	-	- / -
3	I504-I072А	Надбавка к оптовой цене на выключатели автоматические серии АЕ 2033 с тепловым расцепителем максимального тока	шт	6,00	I,89	II	- / -	-	- / -
4	I504-I060	Выключатель автоматический число полюсов-3, номинальный ток А 63, с расцепителем, номинальный ток А I0 I2,5 I6 20 25 32 40 50 63 АЕ2043-IOТУ I6-522.064-75	шт	2,00	I8,I8	26	- / -	-	- / -

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
5	I504-I073	Надбавка к оптовой цене на выключатели автоматические серии АЕ2043 с тепловым расцепителем максимального тока	шт	2,00	2,48	5	- / -	- / -	- / -
		Всего по разделу I	руб.			I28	- / -	-	- / -
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			II6			
		Запасные части	руб.			4			
		Транспортные расходы	руб.			8			
		Всего стоимость оборудования	руб.			I28			
		РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ЩИТЕ							
6	I5-I7 доп.I7 п I-II25	Выключателя АЕ-2044	шт	6,00	2,8I	I7	- / -	-	- / -
7	I5-I7 доп.I7 п 0I-II26	Выключателя АЕ-2046	шт	2,00	7,02	I4	- / -	-	- / -
8	I5-I7 стр.I0	Стоимость тары	м³	0,I0	70,00	7	- / -	-	- / -
		Всего по разделу:	2			88	- / -	-	- / -
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			88			
		Всего стоимость оборудования	руб.			88			
		Всего по смете:	руб.			I6I	- / -	-	- / -

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			I54			
		Запасные части	руб.			4			
		Транспортные расходы	руб.			3			
		Всего стоимость оборудования	руб.			I6I			

Составила Левитская

Проверил Ткаченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

на комплексную трансформаторную подстанцию

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 автомашин

Основание:

Сметная стоимость 8,873 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,409 тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерений	Количество	стоимость единицы руб.	Общая стоимость, рублей			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / Прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / В т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	II
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
I	I505-IOII	Трансформатор трехфазный двухобмоточный ТМФ-400/I0 УI	шт	2,00	I440,00	2880	- / -	-	- / -
2	Ц8-62-2	Трансформатор,силовой автотрансформатор или масляный реактор, масса, т, до 2 ТМФ-400/I2	шт	2,00	42,00	84	I09 / 62	89	23 / 9
3	I505-I0003-6	Подстанция трансформатная комплектная типа КТП-400 У3. Вводное устройство высокого напряжения ВВ-2	шт	2,00	280,00	560	- / -	-	- / -
4	I505-I0003-2	Подстанция трансформатная комплектная типа КТП-400 У3. Шкаф вводный с одним выключателем КБ-2	шт	I,00	450,00	450	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	I505-I0003-3	Подстанция трансформаторная комплектная типа КТП-400 УЗ. Шкаф вводный с одним выключателем КБ-3	шт	I,00	460,00	460	- -	-	- -
6	I505-I0003-4	Подстанция трансформа комплектная типа КТП-400 УЗ. Шкаф секционный с одним выключателем КБ-4	шт	I,00	425,00	425	- -	-	- -
7	I5-05 П I0-003-5	Шкаф отходящих линий КБ-5А	шт	4,00	I85,00	740	- -	-	- -
8	Ц8-90-I	Шкаф ввода высокого напряжения КТП ВВ-2	шт	2,00	6,I8	I2	2I I2	8	4 2
9	Ц8-90-2	Шкаф низковольтный РУ КТП КБ-2, 3, 4, 5	шт	7,00	II,00	88	I4I 79	48	3I I6
I0	I508-6042	Конденсаторные установки УКБН-0,38-I00-50 УЗ	шт	2,00	I050,00	2I00	- -	-	- -
II	Ц8-90-2	Монтаж уст-ки конденсаторной УКБН	шт	2,00	II,80	24	40 28	I4	9 5
I2	Ц8-47I-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали диам.I2 мм	I0 шт	0,40	I0,00	4	2 I	I	- -
I8	Ц8-472-I	Заземлитель горизонтальный из круглой стали диаметр I2 мм	I00м	0,50	22,I0	II	8 4	4	- -
I4	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диам.I2 мм	I00м	0,30	58,80	I8	9 4	4	- -
I5	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.I00 мм2	I00м	0,50	39,80	20	2I I2	II	I -
		Всего по разделу I	руб.			88I6	85I I97	I29	68 32
		В том числе: Стоимость оборудования Тара и упаковка	 руб. руб.			 76I5 85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Тара и упаковка	руб.			85			
		Транспортные расходы	руб.			I28			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			95			
		Всего стоимость оборудования	руб.			79I8			
		Стоимость монтажных работ	руб.			256			
		Материалы	руб.			57			
		Эксплуатация машин	руб.			36			
		Заработная плата машинистов	руб.			82			
		Основная заработная плата	руб.			I29			
		Всего заработная плата	руб.			I6I			
		Накладные расходы	руб.			II8			
		Накладные НУЧП	руб.			64			
		Плановые накопления	руб.			29			
		Плановые НУЧП	руб.			87			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			898			
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			35I			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
I6	EI-936	Рытье траншей для шин заземления	I00м^3	0,20	80,80	I6	84 I6	I6	- -
I7	EI-968	Обратная засыпка траншей	I00м^3	0,20	46,00	9	20 9	9	- -
I8	E28-8	Прокладка А/Ц труб для ввода кабеля в здание	м	9,00	2,09	I9	4 2	2	- -
		Всего по разделу: 2	руб.			57	58 27	27	- -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			44			
		Материалы	руб.			I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Основная заработная плата	руб.			27			
		Всего заработная плата	руб.			27			
		Накладные расходы	руб.			8			
		Накладные НУЧП	руб.			I8			
		Плановые накопления	руб.			5			
		Плановые НУЧП	руб.			I2			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			57			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			58			
		Всего по смете:	руб.			8378	409 224	I56	68 82
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			76I5			
		Тара и упаковка	руб.			85			
		Транспортные расходы	руб.			I25			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			95			
		Всего стоимость оборудования	руб.			7918			
		Стоимость монтажных работ	руб.			256			
		Материалы	руб.			57			
		Эксплуатация машин	руб.			36			
		Заработная плата машинистов	руб.			32			
		Основная заработная плата	руб.			I29			
		Всего заработная плата	руб.			I6I			
		Накладные расходы	руб.			II8			
		Накладные НУЧП	руб.			64			
		Плановые накопления	руб.			29			
		Плановые НУЧП	руб.			87			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			398			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			35I			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Основная заработная плата	руб.			27			
		Всего заработная плата	руб.			27			
		Накладные расходы	руб.			8			
		Накладные НУЧП	руб.			I8			
		Плановые накопления	руб.			5			
		Плановые НУЧП	руб.			I2			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			57			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			58			

Начальник отдела А.В.Крамар

Составила Л.О.Ткаченко

Проверила Т.В.Климанова

Т.П.503-I-82.85 альбом 14.4.3

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I) Объект номер 4548 Форма 4

Наименование стройки - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I3

на защитные средства и противопожарный инвентарь для КТП

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 спецавтомашин

Основание:

Сметная стоимость 0,277 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / Прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / В том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	II
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
I	I5-03-80г П II-084	Штанга изолирующая с переносными заземлениями	шт	I,00	I6,50	I7	- / -	-	- / -
2	I7-0I П 04-093	Указатель напряжения Т УВН-90М	шт	I,00	I0,50	II	- / -	-	- / -
3	29-03-I9 III-026	Клещи изолирующие до 85 кВ	шт	I,00	5,80	6	- / -	-	- / -
4	I5-08 П I2-093	Защитные очки	шт	2,00	0,42	I	- / -	-	- / -
5	05-I8 П I7-2I	Перчатки диэлектрические	шт	2,00	0,46	I	- / -	-	- / -
6	24-02 П 5-070 К= I,029 справ.8	Противогаз КИП-8	шт	2,00	97,75	I95	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	24-02 П 03-0I8	Огнетушитель сухой химический	шт	2,00	I5,45	8I	- — -	-	- — -
8	То же, доп.	Предупредительные плакаты	шт	4,00	0,98	4	- — -	-	- — -
9	05-I8 П I7I2	Коврик резиновый	кг	4,00	0.63	3	- — -	-	- — -
I0	45-08 П I-004	Галоши резиновые	пара	2,00	I,65	3	- — -	-	- — -
		Всего по разделу I	руб			277	- — -	-	- — -
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			272			
		Тара и упаковка	руб.			2			
		Транспортные расходы	руб.			I			
		Заготовительные складские расходы	руб.			2			
		Всего стоимость оборудования	руб.			277			
		Всего по смете:	руб.			277	- — -		- — -
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			272			
		Тара и упаковка	руб.			2			
		Транспортные расходы	руб.			I			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			2			
		Всего стоимость оборудования	руб.			277			

Начальник отдела: А.В.Крамар
Составила: Л.О.Ткаченко
Проверила: Т.В.Климанова

Т.П.508-I-82.85 альбом 14,4.3 4572

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I) Форма 4

Наименование стройки - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Объект номер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

на автоматическое пожаротушение

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 спецавтомашин

Основание: АЛЬБОМ II

Сметная стоимость I4,748 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 4,089 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
							Прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин
									В т.ч. зарплата
I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
I	24-02П04-084	Батарея автоматическая с электрическим пуском БАЗ	шт	7,00	465,00	3255	-	-	-
2	ЦI8-556-8	Монтаж	шт	7,00	54,80	380	656 872	872	- -
8	24-02П04-086	Секция наборная СН	шт	22,00	I78,00	39I6	- -	-	- -
4	ЦI8-556-2	Монтаж	шт	22,00	68,I0	I498	2585 I469	I467	2 I
5	24-02П04-0I6	Распределительное устройство с электрическим пуском на 2 направления Д=70 мм РУ-70А	шт	I,00	245,00	245	- -	-	- -
6	24-02П04-0I4	То же, РУ-32А = 32 мм	шт	I,00	75,00	75	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	I0	II
7	24-02П04-0I8	То же, РУ-25А Д=25 мм	шт	I,00	69,00	69	- / -	-	- / -
8	ЦI8-556-6	Монтаж	шт	8,00	I4,80	48	74 / 42	42	- / -
9	24-02П04-0I8	Распределитель воздуха на 4 направления РВ-4А	шт	I,00	29,00	29	- / -	-	- / -
I0	ЦI8-557-2	Монтаж	шт	I,00	5,29	5	9 / 5	5	- / -
II	24-02П04-053	Баллон рессивер БР	шт	I,00	I8,65	I9	- / -	-	- / -
I2	ЦI8-557-3	Монтаж	шт	I,00	5,80	6	I0 / 6	6	- / -
I3	24-02П05-0I5	Станция зарядная ЗСМ	шт	I,00	792,00	792	- / -	-	- / -
I4	ЦI8-557-I	Монтаж	шт	I,00	8,40	8	I5 / 8	8	- / -
I5	I7-03П5-2-78	Весы медицинские РП-I50 мг	шт	I,00	86,00	86	- / -	-	- / -
I6	24-02П5-0-70	Противогаз КИП-8	шт	8,00	95,00	285	- / -	-	- / -
I7	I5-06П7-0-42	Вентиль кислородного баллона Р-20МГА	шт	I,00	I,2I	I	- / -	-	- / -
I8	ЦI2-795-I	Монтаж	шт	I,00	0,70	I	I / I	I	- / -
I9	05-0IIII-0-80I	Двуокись углерода жидкая	тн	4,50	85,00	888	- / -	-	- / -
20	24-02П04-028	Насадки выпускные	шт	40,00	I,98	79	- / -	-	- / -
2I	ЦI2-I084-I	Монтаж	шт	40,00	0,55	22	25 / I4	I4	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	IO	II
22	ЦI2-592-I	Стоимость и прокладка труб диам.до I5 мм	I00м	0,I5	I66,00	25	28 I6	I5	I -
28	ЦI2-592-2	То же, диам.до 40 мм	I00м	0,87	230,00	200	I89 I08	I08	5 I
24	ЦI2-592-8	То же, диам.до 60 мм	I00м	0,85	332,00	282	20I II5	II0	5 I
25	ЦI2-592-4	То же, диам.88 мм	I00м	0,45	480,00	2I6	92 52	50	2 -
26	СI2I-2II4	Металлоконструкции	т	0,I0	44I,00	44	- -	-	- -
27	Е9-I22	Монтаж	т	0,I0	50,20	5	5 2	2	- -
		Всего по разделу I:	руб.			57	5 2	2	- -
		В том числе:							
		Стоимость металлоконтажных работ	руб.			49			
		Материалы	руб.			2			
		Основная заработная плата	руб.			2			
		Всего заработная плата	руб.			2			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			44			
		Накладные расходы	руб.			4			
		Накладные НУЧП	руб.			I			
		Плановые накопления	руб.			4			
		Плановые НУЧП	руб.			I			
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб.			57			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
28	Е15-614	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам.менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,45	60,50	27	87 I7	I7	- -
29	Е46-39	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м³	0,80	26,90	22	46 22	I0	I2 4
30	Е46-73	Заделка отверстий в бетонных стенах и перегородках при площади отверстий до 0,1 м2	м³	0,80	60,50	48	68 82	8I	I -
3I	Е8-I94	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м	I00м2ГП	0,54	7I,I0	38	48 22	22	- -
		Всего по разделу: 2	руб.			I7I	I99 93	80	I8 4
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I85			
		Материалы	руб.			48			
		Эксплуатация машин	руб.			9			
		Заработная плата машинистов	руб.			4			
		Основная заработная плата	руб.			80			
		Всего заработная плата	руб.			84			
		Накладные расходы	руб.			22			
		Накладные НУЧП	руб.			65			
		Плановые накопления	руб.			I4			
		Плановые НУЧП	руб.			4I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I7I			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			I99			
		Всего по смете:	руб.			I4748	4089 2308	2275	28 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			9I05			
		Тара и упаковка	руб.			I02			
		Транспортные расходы	руб.			8I6			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			II8			
		Всего стоимость оборудования	руб.			9686			
		Стоимость монтажных работ	руб.			2765			
		Материалы	руб.			477			
		Эксплуатация машин	руб.			I2			
		Заработная плата машинистов	руб.			3			
		Основная заработная плата	руб.			2I98			
		Всего заработная плата	руб.			2I96			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			79			
		Накладные расходы	руб.			I756			
		Накладные НУЧП	руб.			706			
		Плановые накопления	руб.			868			
		Плановые НУЧП	руб.			97I			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			4884			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			3885			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I35			
		Материалы	руб.			48			
		Эксплуатация машин	руб.			9			
		Заработная плата машинистов	руб.			4			
		Основная заработная плата	руб.			80			
		Всего заработная плата	руб.			84			
		Накладные расходы	руб.			22			
		Накладные НУЧП	руб.			65			
		Плановые накопления	руб.			I4			
		Плановые НУЧП	руб.			4I			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			I7I			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			I99			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			49			
		Материалы	руб.			2			
		Основная заработная плата	руб.			2			
		Всего заработная плата	руб.			2			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			44			
		Накладные расходы	руб.			4			
		Накладные НУЧП	руб.			I			
		Плановые накопления	руб.			4			
		Плановые НУЧП	руб.			I			
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб.			57			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			5			

Начальник отдела А.В.Крамар

Составила И.Н.Алексеева

Проверил М.М.Исаченко

Т.П. 508-I-82.85 альбом 14.4.3
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)
Наименование стройки - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4498
Форма 4
Объект номер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

на КИП и автоматику пожаротушения

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 спецавтомашин

Основание: АЛЬБОМ II, I2

Сметная стоимость 8,477 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,769 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / В т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	I7-04 П 2-00I6	Манометр электроконтактный ЭКМ4	шт	I4,00	7,80	I09	- -	-	- -
2	ЦII-93-7	Монтаж	шт	I4,00	I,27	I8	8I I8	I7	I -
3	24-02 П 4-I9	Сигнализатор СДУ-IМ	шт	3,00	4,I0	I2	- -	-	- -
4	ЦI2-I087-I-2	Монтаж	шт	3,00	5,52	I7	4 2	2	- -
5	I5-04 П I9-I52	Сирена сигнальная ВСС-4	шт	3,00	I8,50	56	- -	-	- -
6	ЦI0-744-6	Гудок тревоги или сирена маломощная	шт	3,00	I,82	5	9 5	5	- -

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
7	I5-04 П I9-06I	Сирена сигнальная СС-I	шт	I,00	3,45	3	- -	-	- -
8	ЦI0-744-6	Гудок тревоги или сирена маломощная	шт	I,00	I,82	2	8 2	2	- -
9	I6-02 4 2 П 05-0II4	Звонок громкого боя ЗВП-220	шт	I,00	9,4I	9	- -	-	- -
I0	Ц8-83-2	Монтаж	шт	I,00	С,69	I	I I	I	- -
II	I5-04 П 05-I07	Выключатель конечный взрывозащищенный ВК-ВЗГ	шт	6,00	7,40	44	- -	-	- -
I2	Ц8-539-5	Монтаж	шт	6,00	I,7I	I0	I8 7	7	- -
I8	СI5Р-46	Светильники с бесцветным прозрачным стеклянным колпаком и сеткой типа ВЗГ-I00АУ3	шт	7,00	86,40	255	- -	-	- -
I4	Ц8-593-2	Монтаж	I00шт	0,07	II6,00	8	I8 7	8	4 I
I5	СI53-276	Лампа накаливания 5220-I00	I0шт	0,70	I,08	I	- -	-	- -
I6	СI53-265	То же, Б220-60	I0шт	0,30	0,99	I	- -	-	- -
I7	I507-5I82	Светильник ПСХ-60	шт	3,00	I,87	4	- -	-	- -
I8	Ц8-603-I	Монтаж	I00шт	0,03	I03,00	3	2 I	I	- -
I9	I5-04 П I8-I58	Пост управления КУ-92 ВЗТ4	шт	4,00	7,30	29	- -	-	- -
20	Ц8-529-I0	Монтаж	шт	4,00	3,9I	I6	I2 6	6	- -

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
2I	I5-04 П I8-I22	Пост управления ПКУ I5-I9-I8I	шт	8,00	5,80	I7	- / -	-	- / -
22	Ц8-529-I8	Монтаж	Аппарат	8,00	I,85	4	4 / 2	2	- / -
23	I5-07 П 5-046	Арматура АЕР	шт	8,00	2,90	9	- / -	-	- / -
24	I5-I7 П I-48I	Установка на щите	шт	8,00	0,75	2	- / -	-	- / -
25	I5-04 П I8-I26	Кнопка КУ	шт	6,00	0,95	6	- / -	-	- / -
26	I5-I7 П I-444	Установка на щите	шт	6,08	I,25	7	- / -	-	- / -
27	I5-04 П I8-I2I	Пост управления ПКУ I5-I9-I4I	шт	I,00	6,80	7	- / -	-	- / -
28	Ц8-529-I8	Монтаж	Аппарат	I,00	I,85	I	I / I	I	- / -
29	I5-04 П I8-I26	Кнопка КУ	шт	4,00	0,95	4	- / -	-	- / -
30	I5-I7 П I-444	Установка на щите	шт	4,00	I,25	5	- / -	-	- / -
3I	I5-04 П I8-I2I	Пост управления ПКУ-I5-I9-I4I	шт	2,00	6,80	I4	- / -	-	- / -
32	Ц8-529-I8	Монтаж	Аппарат	2,00	I,85	8	8 / 2	2	- / -
33	I5-07 П 5-046	Арматура АЕР	шт	4,00	2,90	I2	- / -	-	- / -
34	I5-I7 П	Установка на щите	шт	4,00	0,75	8	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
35	I5-04 П I8-I26	Кнопка КУ	шт	4,00	0,95	4	- / -	-	- / -
36	I5-I7 П I-444	Установка на щите	шт	4,00	I,25	5	- / -	-	- / -
37	I5-34 П I8-II9	Пост управления ПКУ I5-I9-33I	шт	I,00	I0,40	I0	- / -	-	- / -
38	Ц8-529-I3	Монтаж	Аппарат	I,00	I,85	I	I / I	I	- / -
39	I5-07 П 5-046	Арматура АЕР	шт	9,00	2,90	26	- / -	-	- / -
40	I5-I7 П I-48I	Установка на щите	шт	9,00	0,75	7	- / -	-	- / -
4I	ЦI0-972-5	Монтаж бокса кабельного БКТ-I0.2	Бокс	2,00	8.84	I8	I8 / 8	6	2 / I
42	Калькуляция I	Шкаф управления ШУАП-I размер 2400,I000.600 черт.АПСБ-I	шт	I,00	420,00	420	- / -	-	- / -
43	Ц8-57I-4	Монтаж	м	I,00	I4,I0	I4	I3 / 7	5	2 / I
44	Калькуляция 2	Шкаф управления ШУАП-2 размер 2400.I000.600 черт.АПСБ-2	шт	I,00	643,00	643	- / -	-	- / -
45	Ц8-57I-4	Монтаж	м	I,00	I4,I0	I4	I3 / 7	5	2 / I
46	I5-I7 П I-I00	Ящик навесной разм.400.300.I80	шт	I,00	I4,40	I4	- / -	-	- / -
47	Ц8-572-4	Монтаж	шт	I,00	4,72	5	4 / 8	2	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Подготовка к включению аппаратуры устанавливаемых на щитах							
48	Ц8-574-I9	Выключатели АП-50	шт	4,00	I,28	5	5/8	8	-/-
49	Ц8-574-55	Всех реле	шт	48,00	I,I9	5I	55/8I	8I	-/-
50	Ц8-574-58	Трансформатора	шт	2,00	0,5I	I	-/-	-	-/-
5I	Ц8-574-56	Резисторы диодов	шт	I8,00	0,55	I0	I0/6	6	-/-
52	Ц8-574-56	Табло ТСМ	шт	I2,00	0,55	7	7/4	4	-/-
58	Ц8-574-28	Переключателей ТВ-I-2 ПТМ-I2	шт	9,00	0,28	8	8/I	I	-/-
54	Ц8-574-47	Кнопки КР-0II	шт	8,00	0,45	I	2/I	I	-/-
55	Ц8-574-58	Импульсного прерывателя СИП-0I	шт	I,00	I,I4	I	I/I	I	-/-
56	28-07 II 4-0002	Вентиль трехходовой диам.6 мм I0I4-00Б	шт	I4,00	I8,62	I0I	-/-	-	-/-
57	ЦI2-809-I	Монтаж	шт	I4,00	0.8I	II	I8/II	II	-/-
58	0I-I3 стр.75	Трубы импульсные I4.2	м	I4,00	0,47	7	-/-	-	-/-
59	ЦI2-528-2	Монтаж	м	I4,00	0,24	8	6/8	8	-/-
60	24-05-80I-0	Отборные устройства	шт	I4,00	0,86	5	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I	Ц2-698-I	Монтаж	шт	I4,00	I,I6	I6	I5/8	7	I/-
62	СII3-I23	Труба электросварная диам. 25.I,6	м	I4,00	0,I6	2	-/-	-	-/-
63	Ц8-407-I	Монтаж	I00м	0,I4	79,20	II	I8/I0	5	5/2
64	24-I6-49 П I-048	Металлорукав РЗ-Ц-Х диам.I5 мм	м	26,00	0,I7	4	-/-	-	-/-
65	Ц8-408-I	Монтаж	I00м	0,26	32,00	8	8/4	2	2/I
66	СI59-48I	Трубы из полиэтилена ПВД-25	I0м	3,60	I,83	7	-/-	-	-/-
67	Ц8-4I8-I	Монтаж	I00м	0,36	9,89	4	6/8	3	-/-
68	24-05 доп.2 П I-I043	Коробка УСI4	шт	I,00	7,47	7	-/-	-	-/-
69	Ц8-584-5	Монтаж	шт	I,00	5,47	5	4/2	2	-/-
70	24-05 доп.2 П I-I044	Коробка У6 I5	шт	4,00	I2,80	49	-/-	-	-/-
7I	Ц8-584-6	Монтаж	шт	4,00	6,66	27	I8/I0	I0	-/-
72	2405-I389	Коробки соединительные КСК 8ТУ36-I753-75	шт	I0,00	2,42	24	-/-	-	-/-
73	ЦII-582-I	Монтаж	шт	I0,00	0,97	I0	I8/7	7	-/-
74	2405-I390	Коробки соединительные КСК-I6ТУ36-I753-75	шт	2,00	8,79	8	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
75	ЦI-582-2	Монтаж	шт	2,00	I,04	2	8 2	2	- -
76	2405-I39I	Коробки соединительные КСК-32ТУ36-I753-75	шт	I,00	5,7I	6	- -	-	- -
77	ЦI-582-3	Монтаж	шт	I,00	I,47	I	2 I	I	- -
78	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,20	377,00	75	I8 8	7	I -
79	CI5I-2280	Кабель контрольный АКВВГ сеч.4. 2,5	I000м	0,I4	I95,00	27	- -	-	- -
80	CI5I-2282	Кабель контрольный АКВВГ сеч.7. 2,5	I000м	0,I0	277,00	28	- -	-	- -
8I	CI5I-2283	Кабель АКРВГ сеч.I0. 2,5	I000м	0,2I	367,00	79	- -	-	- -
82	CI5I-I8I4	Кабель КВВГ сеч. 4.I	I000м	0,I4	202,00	28	- -	-	- -
83	CI52-240	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридкой изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сеч.0,75 мм2	I000м	0,05	23,00	I	- -	-	- -
84	I5-09 стр.I70	Кабель телефонный ТШП I0.2.0,4	км	0,I8	I4I,60	I8	- -	-	- -
85	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	0.26	4,88	I	2 I	I	- -
86	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	I00м	0,26	I,2I	I	I -	-	- -
87	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ по с креплением накладными скобами, масса I м до 8 кг	I00м	5,95	48,00	286	324 I84	I08	76 24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
88	ЦI0-54-4	Кабель по стенокирпичной масса I м, кг до I	I00м	I,30	80,70	40	46 26	20	6 2
89	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение до 2,5 мм2 с количеством жил 7	шт	92,00	0,49	45	36 20	20	- -
90	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля сечение до 2,5 мм2 с количеством жил I4	шт	I8,00	0,8I	I5	I8 7	7	- -
9I	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение до 2,5 мм2 с количеством жил I4	шт	I8,00	0,8I	I5	I8 7	7	- -
		Всего по смете:	руб.			3477	769 434	33I	88
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			I468			
		Тара и упаковка	руб.			I4			
		Транспортные расходы	руб.			I3			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I6			
		Всего стоимость оборудования	руб.			I5II			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I54I			
		Материалы	руб.			342			
		Эксплуатация машин	руб.			70			
		Заработная плата машинистов	руб.			33			
		Основная заработная плата	руб.			33I			
		Всего заработная плата	руб.			364			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			760			
		Накладные расходы	руб.			285			
		Накладные НУЧП	руб.			I35			
		Плановые накопления	руб.			I42			
		Плановые НУЧП	руб.			I90			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I966			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			769			

Начальник отдела А.В.Крамар
Составила И.И.Алексеева
Проверила Исаченко М.М.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на калькуляцию I на шкаф ШУАП-I-I шт

Наименование объекта - КИП и автоматика пожаротушения

Основание: АЛЬБОМ II АПСБ I

Сметная стоимость 0,258 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ № п/п	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Количество единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-I7II-078	Шкаф распределительный 2400.I000.600	шт	I,00	I,57	2
2	I5-04П0I-0I0	Выключатель АП 50Б-2М	шт	4,00	4,05	I6
3	I5-I704Ш2-045	Реле РПУ-I-362	шт	2,00	7,67	I5
4	I5-04Ш8-I07	Реле импульсной сигнализации РИС-8М	шт	2,00	I7,82	36
5	I5-04Ш2-044	РЕЛЕ РПУ 0-96IУ3	шт	4,00	3,46	I4
6	I5-05Ш I-05I	Трансформатор ОСМ-I	шт	2,00	27,49	55
7	36-08П2-062	ДИОД КД-I05Б	шт	7,00	0,06	
8	36-09Ш-0465	Резистор ПЭВ-25	шт	I,00	0,I9	
9	I5-07П5-058	Табло ТСМ	шт	6,00	I,I8	7
I0	36-06Ш-429	Переключатель ТВ-I-2	шт	5,00	I,78	9
		Установка на щите аппаратуры				
II	I5-I7Ш-85I	Выключатель	шт	4,00	I,I8	5
I2	I5-I7Ш-429	Реле РПУ и др.	шт	8,00	4,05	32
I3	I5-I7II-460	Трансформатора	шт	2,00	I,80	8

Т.П.503-I-82.85 альбом 14.43
Программный комплекс АВС-ЭЕС (Редакция 5.I)

I	2	8	4	5	6	7
I4	I5-I7III-42I	Резисторов	шт	I,00	0,65	I
I5	I5-I7III-49I	Диодов	шт	7,00	0,86	6
I6	I5-I7III-48I	Табло ТСМ	шт	6,00	0,8I	5
I7	I5-I7III-458	Переключателя ТВ-I-2	шт	5,00	I,08	5
I8	I5-I7III-495	Зажимы	шт	45,00	0,82	I5
I9	I5-I7III-504	Таблички	шт	26,00	0,II	8
20	I5-I7 стр.8 п I0	Стоимость тары	$м^3$	0,30	70,00	2I
		Всего по смете:	руб.			258
		В том числе:				
		Стоимость оборудования	руб.			250
		Запасные части	руб.			6
		Транспортные расходы	руб.			2
		Всего стоимость оборудования	руб.			258

Проверила Алексеева

Перфорация Исаченко

С М Е Т А

на калькуляцию 2 на шкаф ШУАП-2

Наименование объекта - КИП и автоматика пожаротушения

Основание: АЛЬБОМ II

Сметная стоимость 0,648 тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.

Порядк. номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-I7П-073	Шкаф разм.2400, I000, 600	шт	I	I56,60	I57
2	I5-04П2-047	Реле РПУ-I-862	шт	I2	7,67	92
3	I5-04П22-044	Реле РПУ-0-96I	шт	8	3,46	28
4	I5-04П3-22I	Реле РП-256	шт	8	6,48	I9
5	I5-04П2-004	Реле РЭ-I0-32	шт	I	I9,87	20
6	I6-0П-I57	Реле РКН	шт	I0	2,05	2I
7	I5-04П2-050	Реле РПУ-2-862	шт	I	5,88	6
8	I7-I4-4 2ДОП2 П9-I3I	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-02	шт	I	I9,44	I9
9	36-08П2-062	Диод кремневый КД-I05Б	шт	I0	0,06	I
I0	36-06П-429	Переключатель ТВ I-2	шт	3	I,78	5
II	25-04П06-447	Переключатель ПМТ-I2	шт	I	9,6I	I0
I2	I5-04П8-0II	Кнопка КЕ-0II	шт	3	0,86	3
I3	I5-07П5-058	Табло ТСМ	шт	6	I,I3	7
		Установка на щите аппаратуры				
I4	I5-I7П-429	Реле РПУ и другие	шт	25	4,05	I0I
I5	I5-I7П-428	Реле РКН	шт	I0	2,70	27
I6	I5-I7П-484	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-0I	шт	I	I,62	2

I	2	3	4	5	6	7
I7	I5-I7ПТ-49I	Диодов	шт	I0	0,86	9
I8	I5-I7Ш-458	Переключатель ТВI-2	шт	8	I,08	8
I9	I5-I7Ш-458	Переключатель ПМТ-I2	шт	I	2,92	8
20	I5-I7Ш-444	КНопки КЕ-0II	шт	8	I,85	4
2I	I5-I7Ш-48I	Табло ТСМ	шт	6	0,8I	5
22	I5-I7Ш-495	Зажимы	шт	I50	0,82	49
23	I5-I7Ш-504	Таблички	шт	50	0,II	5
24	I5-I7 стр.8 Ш0	Стоимость тары	$м^3$	0,80	70	2I
		Всего по смете:	руб.			648
		В том числе:				
		Стоимость оборудования	руб.			6I7
		Запасные части	руб.			I5
		Транспортные расходы	руб.			II
		Всего стоимость оборудования	руб.			648

Составила; Алексеева
Проверила: Исаченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

на КИП и автоматику сантехустройств

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 спецавтомашин

Основание: АЛЬБОМ 9,I2

Сметная стоимость I7,276 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 2648 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	№№ прейскурантов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / В т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	I7-06-48 III-37I	Термометр технический угловой	шт	30,00	I,25	37	- / -	-	- / -
2	I7-06-48 III-285	То же, прямой	шт	29,00	0,95	28	- / -	-	- / -
3	I7-06-48П I-752	Оправа к термометру прямому	шт	27,00	I,50	4I	- / -	-	- / -
4	I7-06-48 III-758	Оправа к термометру угловому	шт	26,00	2,00	52	- / -	-	- / -
5	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	58,00	0,2I	II	20 / II	II	- / -
6	I7-06-48 III-456	Термометр бытовой ТБ-2	шт	9,00	0,26	2	- / -	-	- / -
7	I7-04 III-0040	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-I,4	шт	36,00	20,60	742	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	ЩI-4-3	Монтаж	шт	86,00	0,36	I8	22 I8	I8	- -
9	I7-04 Д9 III-II97	Температуры ДТКБ	шт	4,00	8,60	I4	- -	-	- -
I0	ЩI-I4-2	Монтаж	шт	4,00	0,62	2	4 -	2	- -
II	I7-04П5-0 50I	Регулятор температуры РТ-8	шт	9,00	42,70	884	- -	-	- -
I2	ЩI-406-5	Монтаж	шт	9,00	2,48	22	88 22	22	- -
I3	I704-2000-I	Манометр СБМI-I00	шт	I,00	2.80	2	- -	-	- -
I4	ЩI-93-7	Монтаж	шт	I,00	I,27	I	2 I	I	- -
I5	1704-2002-0	Манометр электроконтактный ВЭ-I6РБ	шт	I4,00	2I,00	294	- -	-	- -
I6	ЩI-93-8	Монтаж	шт	I0,00	I,46	I5	25 I4	I4	- -
I7	I7-04 П5-05I2	Датчик реле потока воздуха ДРПВ-2	шт	30,00	33,00	990	- -	-	- -
I8	ЩI-628-4	Монтаж	шт	30,00	I,02	3I	58 -	30	- -
I9	I7I4-2, Д0 П2П9-I3I	Прерыватель импульсный СИП-ОIМ	шт	9,00	I8,00	I62	- -	-	- -
20	ЩI-585-3	Монтаж	шт	9,00	0,59	5	9 5	5	- -
2I	I504-I58I-4	Устройство контроля сопротивления УКС-I	шт	I,00	37,00	37	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22	ЦI-98-4	Монтаж	шт	I,00	2,48	2	8/2	2	-/-
28	I704-205I-4	Дифманометр АСП-78.ОМ	шт	I,00	I90,00	I90	-/-	-	-/-
24	ЦI-247-I	Монтаж	шт	I,00	4,59	5	5/8	8	-/-
25	I7-04-207-79	Диафрагма ДК-I6-50	шт	I,00	I4,80	I5	-/-	-	-/-
26	ЦI-I40-I	Монтаж	комп.	I,00	I,27	I	I/I	I	-/-
27	24-I8-45	Сигнализатор довзрывоопасных концентраций ЩИТ-IУ4 с 6 датчиками ДТХ-I02 и блоком питания БГС-I02	шт	8,00	I550,00	4650	-/-	-	-/-
28	ЦI-845-4	Монтаж	комп.	2,00	5,89	II	I8/I0	I0	-/-
29	Калькуляция I	Шкаф IШК	шт	I,00	6I2,00	6I2	-/-	-	-/-
80	Ц8-57I-4	Монтаж	м	I,00	I4,I0	I4	I8/7	5	2/I
8I	Калькуляция 2	Шкаф 2ШКК. Р2400.I000.800	шт	I,00	486,00	486	-/-	-	-/-
82	Ц8-57I-4	Монтаж	м	I,00	I4,I0	I4	I8/7	5	2/I
88	Калькуляция 8	Ящик I4Я (I5Я) Р I000.600.850	шт	2,00	67,00	I84	-/-	-	-/-
84	Ц8-572-4	Монтаж	шт	2,00	4,72	9	8/5	8	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
85	Калькуляция	Щит регулирования ШРВ (2ШРВ и др.) Р400.600	шт	9,00	5I,00	459	- / -	-	- / -
86	ЦI-685-I	Монтаж	шт	9,00	2,79	25	48 / 24	22	2 / I
		Подготовка к включению аппаратуры, устанавливаемой на щитах							
87	Ц8-574-I8	Выключатель А63М	шт	I5,00	0,28	8	3 / 2	2	- / -
88	Ц8-574-55	Все реле	шт	44,00	I,I9	52	57 / 82	82	- / -
89	Ц8-574-53	Трансформатор	шт	I,00	0,5I	I	- / -	-	- / -
40	Ц8-574-28	Выключатель ПВI-I0	Шт	I9,00	0,28	5	5 / 8	8	- / -
4I	Ц8-574-56	Диоды, резисторы	шт	I2,00	0,55	7	7 / 4	4	- / -
42	Ц8-574-58	Блок питания	шт	2,00	I,I4	2	2 / I	I	- / -
48	Ц8-574-6	Предохранители	шт	I,00	0,66	I	I / -	-	- / -
44	Ц8-574-56	Арматура (-58)	шт	I2,00	0,55	7	7 / 4	4	- / -
45	Ц8-574-48	Кнопки КЕ-0I2	шт	2,00	0,78	2	2 / I	I	- / -
46	I504-I8II-7	Пост управления ПКУ I4-I9-253	шт	I,00	I0,80	II	- / -	-	- / -
47	I507, П5-0-44	Арматура АЕ	шт	8,00	I,40	II	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
48	I5I7 III-4-8I	Установка на щите	шт	8,00	0,75	6	- / -	-	- / -
49	I504-I80I-I	Кнопка управления КЕ-0II	шт	2,00	0,80	2	- / -	-	- / -
50	I5I7-I444	Установка на щите	шт	2,00	I,25	2	- / -	-	- / -
5I	Ц8-529-I3	Монтаж	Аппарат	I,00	I,85	I	I / I	I	- / -
52	I504 III8-I22	Пост управления ПКУ I5-I9,I8I	шт	I,00	5,80	6	-	-	-
53	I504-I8I3-0	Устройство переключающее ПФ-3	шт	I,00	I,50	2	- / -	-	- / -
54	I5I7 III-4-53	Установка на щите	шт	I,00	I,00	I	- / -	-	- / -
55	I504, III8-I26	Кнопки КУ	шт	2,00	0,95	2	- / -	-	- / -
56	I5I7 III-4-44	Установка на щите	шт	2,00	I,25	2	- / -	-	- / -
57	Ц8-529-I3	Монтаж ПКУ I5.I9.I8I	Аппарат	I,00	I,85	I	I / I	I	- / -
58	I504 J04-I89	Пускатель ПМЕ-08I	шт	I,00	3,60	4	- / -	-	- / -
59	Ц8-53I-4	Монтаж	шт	I,00	3,40	3	3 / I	I	- / -
60	I504 III8-I59	Кнопка управления КУ92-ВЗГ	шт	4,00	I0,I0	40	- / -	-	- / -
6I	Ц8-529-I0	Монтаж	шт	4,00	3,9I	I6	I2 / 6	6	- / -
62	I504-I9I5-2	Сирена сигнальная ВСС-4	шт	4,00	I8,50	74	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
63	Ц10-744-6	Монтаж	шт	4,00	I,82	7	I2 7	7	- -
64	I602, КН2, П5-0II4	Звонок ЗВГ-220	шт	I,00	8,70	9	- -	-	- -
65	Ц8-83-2	Монтаж	шт	I,00	0,69	I	I I	I	- -
66	СI58-267	Лампы Б230-240-60	I0шт	0,40	I,02	I	- -	-	- -
67	СI58-45	Светильники с бесцветным прозрачным стеклянным колпаком и сеткой типа 84А-60АУ3	шт	I,00	40,00	40	- -	-	- -
68	Ц3-593-2	Монтаж	I00шт	0,0I	II6,00	I	2 -	-	- -
69	СI58-46	Светильники с бесцветным прозрачным стеклянным колпаком и сеткой типа Е3Г-I00АУ3	шт	8,00	86,40	I09	- -	-	- -
70	Ц8-593-2	Монтаж	I00шт	0,08	II6,00	8	6 8	I	2 I
7I	2405-I889	Коробки соединительные КСК-8ТУ86-I758-75	шт	I7,00	2,38	40	- -	-	- -
72	ЦII-582-I	Монтаж	шт	I7,00	0,97	I6	22 I8	I2	I -
78	2405-I890	Коробки соединительные КСК-I6ТУ86-I758-75	шт	4,00	8,78	I5	- -	-	- -
74	ЦII-582-2	Монтаж	шт	4,00	I,04	4	6 8	8	- -
75	2405-I89I	Коробки соединительные КСК-82ТУ86-I758-75	шт	I,00	5,68	6	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	ЦII-582-3	Монтаж	шт	I,00	I,47	I	2/I	I	-/-
77	2405 Доп.2 III-IC43	Коробка У-6I4	шт	7,00	7,36	52	-/-	-	-/-
78	Ц8-534-5	Монтаж	шт	7,00	5,47	38	26/I5	I4	I/-
79	0I-I3 стр.75	Трубы импульсные I4.2	м	II,00	0,5I	6	-/-	-	-/-
80	ЦI2-523-2	Монтаж	м	II,00	0,24	3	4/2	2	-/-
8I	CI59-36	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные марок М2 и М3, твердые, немерной длины, наружным диаметром 6-7 мм толщиной стенки I мм	т	0,0I	I990,00	20	-/-	-	-/-
82	ЦI2-548-I	Монтаж	м	I0,00	0,I9	2	3/I	I	-/-
83	CI30-I089	Кран трехходовой I4МI	шт	I,00	I,07	I	-/-	-	-/-
84	ЦI2-809-I	Монтаж	шт	I,00	0,8I	I	I/I	I	-/-
85	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I.6 МПА диаметром в мм 20	шт	2,00	I,48	3	-/-	-	-/-
86	ЦI2-807-I	Монтаж	шт	2,00	0,75	2	3/I	I	-/-
87	CII3-I28	Трубы стальные Д-25 мм	м	50,00	0,I6	5	-/-	-	-/-
38	Ц8-407-I	Монтаж	I00м	0,30	79,20	24	38/22	II	II/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
89	СII8-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные(неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-20 Т-2.8	м	440,00	0,3I	I36	- / -	-	- / -
90	Ц8-406-I	Монтаж	I00м	4,40	54,00	238	359 / 204	I02	I02 / 48
9I	СБ доп.к ЕРЕР вып.8, стр.70	Труба винипластовая Д-20 мм	м	I00,00	0,22	22	- / -	-	- / -
92	Ц8-4I7-5	Монтаж	I00м	I,00	I5,90	I6	I4 / 8	8	- / -
93	24-I6-49 ПI-048	МЕталлорукав РЗ-Ц-Х-I5	м	34,00	0,I7	6	- / -	-	- / -
94	Ц8-408-I	Монтаж	I00м	0,34	82,00	II	I0 / 6	8	3 / I
95	СI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ с числом жил и сечением мм2: 7х2,5	I000м	0,84	I95,00	I64	- / -	-	- / -
96	СI5I-228I	То же, сеч.5.2,5 мм2	I000м	0,02	2II,00	4	- / -	-	- / -
97	СI5I-2282	То же, сеч.7.2,5 мм2	I000м	0,09	277,00	25	- / -	-	- / -
98	СI5I-2283 тех.ч. п.4 К=I,3	То же, сеч.I0.2,5 мм2	I000м	0,40	477,I0	I9I	- / -	-	- / -
99	СI5I-2284	То же, сеч.I4.2,5 мм2	I000м	0,50	458,00	229	- / -	-	- / -
I00	СI5I-2285	То же, сеч.I9.2,5 мм2	I000м	0,0I	592,00	6	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0I	CI5I-I8I4	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил и сечением мм2: 4х1	I000м	0,20	202,00	40	- / -	-	- / -
I02	CI52-24I	ПРовода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжен. до 660В с медной жилой, марки ПВI сечением мм2 I	I000м	0,67	27,90	I9	- / -	-	- / -
I03	I5-09 стр.85	Провод РПШЭ сеч.4. 2,5	км	0,40	555,00	222	- / -	-	- / -
I04	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод однокильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	2,74	4,88	I3	28 / I2	6	6 / 2
I05	Ц8-409-II	За каждый последующий провод сечение до 2,5 мм2	I00м	3,96	I,2I	5	8 / 5	5	- / -
I06	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	I00м	3,30	I0,00	33	88 / 22	2I	I
I07	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ по с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	I00м	I7,20	48,00	826	985 / 58I	3I8	2I8 / 69
I08	Ц8-I58-I8	Заделка для контрольного кабеля сечение до 2.5 мм2 с количеством жил 7	шт	240,00	0,49	II8	98 / 58	58	- / -
I09	Ц8-I58-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение до I2,5 мм2 с количеством жил I4	шт	I40,00	0.8I	II8	99 / 56	56	- / -
II0	Ц8-I58-I5	Заделка для контрольного кабеля сечение до 2,5 мм2 с количеством жил 9	шт	4,00	I,02	4	4 / 2	2	- / -
III	Ц10-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	I00м	4,00	7,92	82	53 / 80	80	- / -

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
II2	Калькуляция 5	Шкаф ЗШКК	шт	I,00	338,00	338	- / -	-	- / -
II3	Ц8-57I-4	Монтаж	м	I,00	I4,I0	I4	I8 / 7	5	2 / I
II4	Калькуляция 6	Щит общих замеров	шт	I,00	I68,00	I68	- / -	-	- / -
II5	Ц8-57I-8	Монтаж	м	I,00	I0,60	II	II / 7	5	2 / I
II6	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А А63	шт	9,00	0,23	2	2 / I	I	- / -
II7	Ц8-574-28	Выключателя ПВ-I-I0	шт	2,00	0,28	I	I / -	-	- / -
II8	Ц8-574-55	Реле	шт	9,00	I,I9	II	I2 / 7	7	- / -
II9	Ц8-574-48	Кнопки	шт	I,00	0,78	I	I / -	-	- / -
I20	Ц8-574-56	Диоды арматур ЛС-53	шт	8,00	0,55	4	5 / 8	8	- / -
I2I	Ц8-574-58	Блока питания	шт	I,00	I,I4	I	I / I	I	- / -
		Тепловой пункт							
I22	I7-06-48 III-37I	Термометр технический ТТ	шт	I6,00	I,25	20	- / -	-	- / -
I23	I7-06-48 III-752	Оправа к термометру	шт	I0,00	I,50	I5	- / -	-	- / -
I24	ЦII-I-I	Термометр технический стеклинный показывающий	шт	I6,00	0,2I	8	6 / 8	8	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25	I7-04 П1-002I	Термометр манометрический ИТЖ2С-7II	шт	I,00	95,00	95	- / -	-	- / -
I26	ЦII-6-2	Монтаж	шт	I,00	I,66	2	3 / 2	2	- / -
I27	ЦII-6I9-I	Капилляр манометрического термометра с установкой защитной конструкцией	I0м	0,60	5,58	3	I / I	I	- / -
I28	I7-04 П2-008I	Манометр МТП-I60	шт	7,00	5,80	4I	- / -	-	- / -
I29	ЦII-93-I	Монтаж	шт	7,00	0,80	6	9 / 5	5	- / -
I30	I7-04 П2-0206	Манометр самопишущий МТС-7II	шт	2,00	57,00	II4	- / -	-	- / -
I3I	ЦII-93-2	Монтаж	шт	2,00	I,49	3	5 / 3	3	- / -
I32	I704-2053-4	Дифманометр ДМ 23573	шт	4,00	65,00	260	- / -	-	- / -
I33	ЦII-247-I	Монтаж	шт	4,00	4,59	I8	2I / I2	II	I / -
I34	I7I4-5047	Прибор электроконтактный автоматический КСД2-0,56	шт	4,00	250,00	I000	- / -	-	- / -
I35	ЦII-4I-4	Монтаж	шт	4,00	5,98	24	4I / 28	28	- / -
I36	I7-04-20784	Диафрагма ДК-I50	шт	2,00	25,00	50	- / -	-	- / -
I37	ЦII-I40-8	Монтаж	комп.	2,00	4,36	9	4 / 2	2	- / -
I38	I504 П18-I59	Пост управления КУ-9383Т1-В	шт	I,00	I0,I0	I0	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I39	Ц8-529-I0	Монтаж	шт	I,00	3,9I	4	3 2	2	- -
I40	CI53-46	Светильники с бесцветным прозрачным стеклянным колпаком и сеткой типа ВЗГ-I00АУ3	шт	I,00	36,40	36	- -	-	- -
I4I	CI53-265	Лампы Б220-230-60	I0шт	0,I0	0,99	I	- -	-	- -
I42	Ц8-593-2	Монтаж	I00шт	0,0I	I76,00	I	2 -	-	- -
I43	I504-I9I5-2	Сирена сигнальная ВСС-4	шт	I,00	I8,50	I9	- -	-	- -
I44	ЦI0-744-6	Монтаж	шт	I,00	I,82	2	3 2	2	- -
I45	I504-I006	Выключатель А63М	шт	8,00	I,45	I2	- -	-	- -
I46	Ц8-525-2	Монтаж	шт	8,00	2,88	23	I5 8	8	- -
I47	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АКВВГ с числом жил и сечением мм2: 4х2,5	I000м	0,03	I95,00	5	- -	-	- -
I48	CI5I-2282	Сечение 5. 2,5 мм2	I000м	0,05	277,00	I4	- -	-	- -
I49	CI5I-2283	Сечением I0. 2,5 мм2	I000м	0,0I	867,00	2	- -	-	- -
I50	CI5I-I8I9	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ с числом жил и сечением мм2: I9х I	I000м	0,02	6I4,00	9	- -	-	- -
I5I	I5-09 стр.86	Провод РПШЭ сечением 5.I,5	км	0,I5	502,20	75	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I52	СI52-I78	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с медной жилой марки ПВI, сечением мм2 I	I000м	0,03	23,60	I	-	-	-
I53	24-I6-49 пI-048	Металлорукав Р3-Ц-Х-I5	м	I0,00	0,I7	2	-	-	-
I54	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям	I00м	0,I0	82,00	8	3/2	I	I/-
I55	0I-I8 стр.75	Трубы импульсные I4.2	м	I00,00	0,5I	5I	-/-	-	-/-
I56	ЦI2-524-4	Монтаж	м	I00,00	0,76	76	I28/70	62	8/I
I57	СI59-86	Трубы медные крупные тянутые и холоднокатаные марок м2 и м3 твердые, немерной длины, наружным диаметром 6-7 мм толщиной стенки I мм	т	0,06	I990,00	II9	-/-	-	-/-
I58	ЦI2-548-I	Монтаж	м	I8,00	0,I9	8	5/8	8	-/-
I59	СI80-I089	Кран трехходовой I4МI	шт	2,00	I,07	2	-/-	-	-/-
I60	ЦI2-809-I	Монтаж	шт	2,00	0,8I	2	3/2	2	-/-
I6I	24 П I890	Коробка соединительная КСК-I6	шт	2,00	3,73	7	-/-	-	-/-
IC2	ЦII-582-2	Монтаж	шт	2,00	I,04	2	3/-	2	-/-
I63	2405 Д 2 П II043	Коробка У-6I4	шт	I,00	7,86	7	-/-	-	-/-
I64	Ц8-584-5	Монтаж	шт	I,00	5,47	5	4/2	2	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I65	2405 Д 2 П II044	Коробка Ц6 I5	шт	2,00	I2,I2	24	- -	-	- -
I66	Ц8-584-6	Монтаж	шт	2,00	6,66	I3	9 5	5	- -
I67	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,I0	377,00	38	7 3	3	- -
I68	СII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ДУ, толщина стенок в мм-т ДУ-20 Т-2.8	м	74,00	0,8I	28	- -	-	- -
I69	Ц8-407-I	Трубы стальные во взрывоопасных помещениях с креплением скобами диаметр до 25 мм	I00м	0,74	79,20	59	98 53	27	26 9
I70	СII3-I8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ДУ, толщина стенок в мм-т ДУ-50 Т-3.5	м	2,00	0,86	2	- -	-	- -
I7I	Ц8-407-3	Трубы стальные во взрывоопасных помещениях с креплением скобами диаметр до 50 мм	I00м	0,02	II2,00	2	4 2	I	I -
I72	СII8-I80	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т ДН-32: Т-2.2	м	8,00	0,82	3	- м	-	- -
I73	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм	I00м	0,08	54,00	4	7 4	2	2 I
I74	ЦII-690	Узел обвязки дифманометров	шт	4,00	I0,47	42	25 I4	9	5 -
I75	Ц12-699-I	Отборные устройства	шт	4,00	I,I9	5	4 2	2	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I76	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	I00м	0,95	I0,00	I0	II / 6	6	- / -
I77	Ц8-403-I	Провод ПРН или АПРН по установленным стальным панелям сечение до 6 мм2	I00м	0,80	II,50	8	5 / 8	8	- / -
I78	Ц10-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	I00м	I,54	II,20	I7	29 / I7	I7	- / -
I79	Ц8-I58-I8	Заделка для контрольного кабеля сечением мм2 до 2,5 с количеством жил 7	шт	I0,00	0,49	5	4 / 2	2	- / -
I80	08-I58-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм2 до 2,5 с количеством жил I4	шт	2,00	0,8I	2	I / I	I	- / -
I8I	Ц8-I58-I5	Заделка для контрольного кабеля сечение мм2 до 2,5 с количеством жил I9	шт	4,00	I,02	4	4 / 2	2	- / -
		Всего по смете:	руб.			I7276	2643 / I496	I095	40I / I87
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			II645			
		Тара и упаковка	руб.			I26			
		Транспортные расходы	руб.			58			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I87			
		Всего стоимость оборудования	руб.			II966			
		Стоимость монтажных работ	руб.			384I			
		Материалы	руб.			705			
		Эксплуатация машин	руб.			264			
		Заработная плата машинистов	руб.			I87			
		Основная заработная плата	руб.			I095			
		Всего заработная плата	руб.			I282			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I607			
		Накладные расходы	руб.			930			
		Накладные НУЧП	руб.			48I			
		Плановые накопления	руб.			878			
		Плановые НУЧП	руб.			657			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			5I39			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			2648			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I86			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I36			
		Накладные расходы	руб.			22			
		Плановые накопления	руб.			I8			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			I7I			

Начальник отдела А.В.Крамар

Составила Алексеева

Проверил Исаченко

Программный комплекс АРС-ЗЕС (Редакция 5.I) Форма 3Б

Наименований стройки - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Объект номер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на калькуляцию I на шкаф IШКК-Iшт

Наименование объекта - КИП и автоматика сантехустройств

Основание: АЛЬБОМ 9 АССБЗ

Сметная стоимость 0,6I2 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

Поряд. номер	Основание стоимости	Наименование работ или затрат	Единицы измерения	Количество единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-I7 ПI-074	Шкаф разм.2400.I200.800	шт	I,00	200,88	20I
2	I5-04 ПI-006	Выключатель А63-М	шт	4,00	I,57	6
3	I5-04 ПI2-048	Реле РПУ-I-363	шт	I9,00	7,88	I50
4	I5-04 П06-00I	Выключатель ПВ I-I0	шт	I,00	0,8I	I
5	I5-05 ПII-045	Трансформатор ОСМ-0.063	шт	I,00	5,72	6
6	36-08 П2-025	ДИОД Д226Б	шт	6,00	0,09	I
7	I5-04П03-065	Предохранитель ПРС-6	шт	I,00	0,59	I
8	I5-04 ПI7-086	Розетка	шт	I,00	0,38	
9	I5-04 ПI8-0I2	Кнопка КЕ-0I2	шт	I,00	I,57	2
I0	I5-07 П5-056	Арматура ЛС-53	шт	6,00	0,70	4
II	I7-04 П5-0694	Блок питания БПС-I02	шт	I,00	59,40	59
		Установка на щите аппаратуры				
I2	I5-I7ПI-35I	Выключатель А63-Н	шт	4,00	I,I8	5
I3	I5-I7 ПI-429	Реле РПУ-I-363	шт	I9,00	4,05	77
I4	I5-I7 ПI-460	Трансформаторы	шт	I,00	I,30	I

I	2	3	4	5	6	7
I5	I5-I7 Ш-414	Выключатель ПВ-I-I0	шт	I,00	3,56	4
I6	I5-I7 Ш-49I	Диодов	шт	6,00	0,86	5
I7	I5-I7 Ш-879	Предохранителей	шт	I,00	0,70	I
I8	I5-I7 Ш-48I	Арматуры ДС-38 и розетки	шт	7,00	0,8I	6
I9	I5-I7 Ш-444	Кнопки КЕ-0I2	шт	I,00	I,35	I
20	I5-I7 Ш-489	Блока питания БПС-I02	шт	I,00	3,I8	3
2I	I5-I7 Ш-495	Зажимы	шт	45,00	0,32	I5
22	I5-I7 Ш-504	Таблички	шт	38,00	0,II	4
23	I5-I7 стр.8 Ш0	Стоимость тары	м³	0,45	70,00	32
		Всего по смете:	руб.			6I2
		В том числе:				
		Стоимость оборудования	руб.			585
		Запасные части	руб.			I6
		Транспортные расходы	руб.			II
		Всего стоимость оборудования	руб.			6I2

Проверила Алексеева

Перфорация Исаченко

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

Наименование стройки - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Объект номер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на калькуляцию 2 на шкаф 2ШКК-I ШТ

Наименование объекта - КИП и автоматику сантехустройств

Основание: АЛЬБОМ 9 АС СБ4

Сметная стоимость 0,486 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Поряд. номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единицы измерения	Количество единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-I7 Ш-074	Шкаф размером 2400.I000.800	шт	I,00	I67,40	I67
2	I5-0Ш4 Ш-006	Выключатель А63-М	шт	2,00	I,57	3
3	I5-04 Ш2-048	Реле РПУ-I-363	шт	I4,00	7,88	II0
4	36-08 П2 -025	Диод Д226Б	шт	4,00	0,09	
5	I5-04 Ш7-086	Розетка	шт	I,00	0,38	
6	I7-04 П5-0694	Блок питания БПС-I02	шт	I,00	59,40	59
7	I5-04 Ш8-0I2	Кнопка КЕ-0I2	шт	I,00	I,57	2
8	I5-07 П5-056	Арматура ЛС-53	шт	4,00	0,70	3
9		Установка на щите аппаратуры				
9	I5-I7 Ш-35I	Выключателя А63-М	шт	2,00	I,I8	2
I0	I5-I7 Ш-429	Реле РПУ-I-363	шт	I4,00	4,05	57
II	I5-I7 Ш-49I	Диодов	шт	4,00	0,86	3
I2	I5-I7 Ш-48I	Арматуры ЛС-53 и розетки	шт	5,00	0,8I	4
I3	I5-I7 Ш-489	Блока питания БПС-I02	шт	I,00	3,I3	3

I	2	3	4	5	6	7
I4	I5-I7 Ш-444	Кнопки КЕ-0I2	шт	I,00	I,85	I
I5	I5-I7 Ш-495	Зажимы	шт	60,00	0,82	I9
I6	I5-I7 Ш-504	Таблички	шт	26,00	0,II	3
I7	I5-I7 стр.8 П I0	Стоимость тары	м3	0,40	70,00	28
		Всего по смете:	руб.			486
		В том числе:				
		Стоимость оборудования	руб.			464
		Запасные части	руб.			I8
		Транспортные расходы	руб.			9
		Всего стоимость оборудования	руб.			486

Проверила Алексеева
Перфорация Исаченко

С М Е Т А

на калькуляцию 3 на ящик I4Я (I5Я) - 2шт

Наименование объекта - КИП и автоматика сантехустройств

Основание: АЛЬБОМ 9

Сметная стоимость 0.067 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

Порядков. номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единицы измерения	Количество единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-I7 III-I03	Ящик размером I000.350.600	шт	I	20,20	20
2	I5-04 III2-0I4	Реле ПЫП72- 3221	шт	I	9,29	9
3	I5-04 ДОП I5-П I5-579	Реле балансное БР-3	шт	I	I6,20	I6
4	36-09 III-0536	Резистор ПЭВР-20	шт	I	0,24	
		Установка на щите аппаратуры				
5	I5-I7 III-429	Реле РВП, ВР-3	шт	I	4,05	4
6	I5-I7 III-422	Резистор	шт	I	0,70	I
7	I5-I7 III-495	Зажимы	шт	30	0,82	I0
8	I5-I7 III-504	Таблички	шт	3	0,II	
9	I5-I7 СТР 8П I0	Стоимость тары	$м^3$	0,06	70	4
		Всего по смете:	руб.			67

I	2	3	4	5	6	7
		В том числе:				
		Стоимость оборудования	руб.			64
		Запасные части	руб.			2
		Транспортные расходы	руб.			I
		Всего стоимость оборудования	руб.			67

Составила: Алексеева

Проверил: Исаченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на калькуляцию 4 на щит регулирования ШВВ(2ШРБ и др.)-9 шт

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КИП и автоматика сантехустройств.

Основание: АЛЬБОМ II АС СБI

Сметная стоимость 0,05I тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

Порядк. номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единицы измерения	Количество единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-I7 доп.7 П0I-I0I-5	Щит шкафной ШШН 400.600	шт	I,00	2I,60	22
2	I5-04 Ш2-064	Реле промежуточное ПЭ-2I	шт	I,00	3,67	4
3	I5-04 П06-409	Переключатель универсальный УП58II	шт	2,00	2,38	5
4	I5-04 Ш-006	Автоматический выключатель А63-М	шт	I,00	I,57	2
		Установка на щите аппаратуры				
5	I5-I7 Ш-429	Реле ПЭ-2I	шт	I,00	4.05	4
6	I5-I7 Ш-445	Переключатель УП58II	шт	2,00	I,85	8
7	I5-I7 Ш-35I	Автоматического выключателя А63-М	шт	I,00	I,I8	I
8	I5-I7 Ш-495	Зажимы	шт	20,00	0,82	6
9	I5-I7 Ш-504	Таблички	шт	4,00	0,II	

I	2	3	4	5	6	7
I0	I5-I7 стр.8 ШО	Стоимость тары	$м^3$	0,08	70,00	2
		Всего по смете:	руб.			5I
		В том числе:				
		Стоимость оборудования	руб.			49
		Запасные части	руб.			I
		Транспортные расходы	руб.			I
		Всего стоимость оборудования	руб.			5I

Проверила Алексеева

Перфорация Исаченко

Наименование стройки - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Объект номер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на калькуляцию 5 на шкаф ЭШКК

Наименование объекта - КИП и автоматика сантехустройств

Основание: АЛЬБОМ II

Сметная стоимость 0,338 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 года

№ № п/п	№№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
I	I5I7 П I974	Шкаф разм.2400,I000,800	шт	I,00	I67,40	I67	- / -	-	- / -
2	I504 П 0I006	Выключатель АВ3-МУ3	шт	I,00	I,57	2	- / -	-	- / -
3	I504 П 0600I	Выключатель ПВI2I0	шт	I,00	0,8I	I	- / -	-	- / -
4	I504 П I205	Реле РПУ2-364	шт	9,00	5,85	52	- / -	-	- / -
5	I504 П I80II	Кнопка КЕ-0IIУ3	шт	I,00	0,86	I	- / -	-	- / -
6	8308-П 2-025	Диод Д 2266	шт	I,00	0,09	-	- / -	-	- / -
7	I5-04 П I8-245	Блок питания БПС I02У4	шт	I,00	I8,47	I8	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	I5I7 П I-85I-I	Установка на щите выключателя А63-МУЗ	шт	I,00	I,I8	I	-	-	-
9	I5I7-I4I4-I	Выключатели ПВI-I0	шт	I,00	8,56	4	-	-	-
I0	I5I7-I429-I	Реле РПУ 2-364	шт	9,00	4,05	36	-	-	-
II	I5I7-I49I-I	Диод Д 2265	шт	4,00	0,86	3	-	-	-
I2	I5I7-I444-I	Кнопки КЕ-0II	шт	I,00	I,35	I	-	-	-
I3	I5I7-I48I-I	Арматура ЛО-53	шт	4,00	0,8I	3	-	-	-
I4	I5I7-I483-I	Блок питания БПС	шт	I,00	I,46	I	-	-	-
I5	I5I7-I495-I	Зажимы	шт	30,00	0,32	I0	-	-	-
I6	I5I7-I500	Таблички	шт	2I,00	0,II	2	-	-	-
I7	I5I7-стр.8 п.I0	Стоимость тары	м³	0,30	70,00	2I	-	-	-
		Всего по смете:	руб.			338	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			323			
		Запасные части	руб.			I0			
		Транспортные расходы	руб.			5			
		Всего стоимость оборудования	руб.			358			

Составила: Алексеева
Проверила: Исаченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на калькуляцию 6 на щит общих замеров

Наименование объекта - КИП и автоматика сантехустройств

Основание: АЛЬБОМ II

Сметная стоимость 0,I68 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / В том числе зарплата
I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
I	I5I7 ДОП 7 ПО I975	Щит ЩМ-3Д-I разм.I000.600	шт	I.00	II2,32	II2	- / -	-	- / -
2	I504- П 0600I	Выключатель ПВI-I0	шт	I,00	0,8I	I	- / -	-	- / -
8	I504 П 0I006	Выключатель А63-МУ3	шт	8,00	I,57	I3	- / -	-	- / -
4	I5I7 П I-35I-I	Установка на щите выключателя А63-МУ3	шт	8,00	I,I8	9	- / -	-	- / -
5	I5I7-I4I4-I	Выключатель ПВ I-I0	шт	I,00	8,56	4	- / -	-	- / -
6	I5I7-I455-I	Зажимы	шт	26,00	0,32	8	- / -	-	- / -
7	I5I7-I504	Таблички	шт	20,00	0,II	2	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	I5I7 стр.8, П I0	Стоимость тары	$м^3$	0,I6	70,00	II	- / -	-	- / -
		Всего по смете:	руб.			I68	- / -	-	- / -
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			I60			
		Запасные части	руб.			5			
		Транспортные расходы	руб.			8			
		Всего стоимость оборудования	руб.			I68			

Составила: Алеев — Алексеева

Проверил : Ис — Исаченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

на КИП и автометику электроуправления

Наименование объекта - автотранспортное предприятие на I50 спецавтомашин

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9.IO

Сметная стоимость 7,957 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 2,965 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	№№ прейскурантов УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
I	I504П04-I-89	Пускатель магнитный ПМЕ-08I	шт	9,00	8,60	82	-	-	-
2	I504 П04-22I	То же, ПМЕ-I2I	шт	2,00	8,60	7	-	-	-
3	I504 П04-2-27	То же, ПМЕ-I28	шт	2,00	7,00	I4	-	-	-
4	Ц8-58I-4	Монтаж	шт	I8,00	8,40	44	36 / 20	I9	I / -
5	I504-I809-8	Пост управления ПКЕ-2I2-2	шт	47,00	I,95	92	-	-	-
6	Ц8-529-5	Монтаж	шт	47,00	I,99	94	94 / 58	5I	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Пост управления ПКУ I5-I9.I8I-64 шт							
7	I504-I8I2-2	Панель с кожухов	шт	64,00	5,80	37I	-	-	-
8	I504-I8I3-0	Переключающее устройство ПФ-3	шт	20,00	I,50	30	-	-	-
9	I504-I8I2-6	Кнопка КУ с толкателем	шт	I20,00	0,95	II4	-	-	-
I0	I507-5046	Арматура АЕР	шт	52,00	2,90	I5I	-	-	-
II	I5I7-III-4-8I	Установка арматуры АЕР	шт	52,00	0,75	39	-	-	-
I2	I5I7 III-4-44	То же, кнопки	шт	I20,00	I,25	I50	-	-	-
I3	I5I7 III-4-58	То же, ПФ-3	шт	20,00	I,00	20	-	-	-
I4	I8-529-I3	Монтаж ПКУI5-I9.I3I	Аппарат	64,00	I,35	86	92 / 58	5I	2 / I
		Пост управления ПКУI5-I9.I4I-6 шт							
I5	I50?-I8I2	Панель с кожухой	шт	6,00	6,80	4I	-	-	-
I6	I504-I8I3-0	Переключатель устройства ПФ-3	шт	2,00	I,50	3	-	-	-
I7	I504-I8I2-6	Кнопка КУ с толкателем	шт	I0,00	0,95	I0	-	-	-
I8	I5-07II5-0-46	Арматура АЕР	шт	I0,00	2,90	29	-	-	-
I9	I5I7 II I48I	Установка арматуры	шт	I0,00	0,75	8	-	-	-
20	I5I7 II I-44-4	То же,	шт	I0,00	I,25	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	I5I7 П I-4-58	То же, ПФ-3	шт	2,00	I,00	2	- -	-	- -
22	Ц8-528-I8	Монтаж	Аппарат	6,00	I,85	8	9 5	5	- -
		Пост управления ПКУI5-I9.23I-I4 шт							
23	I504 Ш8-I20	Панель с кожухом	шт	I4,00	8,50	II9	- -	-	- -
24	I504 Ш8-I-26	Кнопка КУ с толкателем	шт	56,00	0,95	58	- -	-	- -
25	I507 П5-04-6	Арматура АЕР	шт	28,00	2,90	8I	- -	-	- -
26	I5I7 Ш-48-I	Установка АЕР	шт	28,00	0,75	2I	- -	-	- -
27	I5I7 Ш-44-4	То же, КУ	шт	56,00	I,25	70	- -	-	- -
28	Ц8-529-I8	Монтаж	Аппарат	I4,00	I,85	I9	20 II	II	- -
		Пост управления ПКУI5-I9.I3I-2-шт							
29	I504 Ш8-I-I9	Панель с кожухом	шт	2,00	I0,40	2I	- -	-	- -
80	I504 Ш8-I-26	Кнопка с толкателей	шт	5,00	0,95	5	- -	-	- -
8I	I507 П5-04	Арматура АЕР	шт	4,00	2,90	I2	- -	-	- -
82	I5I7 Ш-48-I	Установка АЕР	шт	4,00	0,75	3	- -	-	- -
88	I5I7 Ш-44-4	То же, КУ	шт	5,00	I,25	6	- -	-	- -
84	Ц8-529-I8	Монтаж	Аппарат	2,00	I,85	3	3 2	2	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
85	I504-I8I58	Пост управления кнопочный взрывозащищенный и рудничный КУ-90, 380 В частотой 50-60 ГЦ, 220В, количество кнопочных элементов 2, количество вводов 2 КУ-92 ВЗТ4-ВТУ I6-526.20I-75	шт	I5,00	7,30	I09	- / -	-	- / -
86	Ц8-529-I0	Монтаж	шт	I5,00	8,9I	59	48 / 24	28	I / -
87	I504-0в002	Выключатель и переключатель открытий - ПВ2-I0М3БСТ I6 0.526.00I-77	шт	I,00	0 97	I	- / -	-	- / -
88	Ц8-522-I	Монтаж	шт	I,00	2.60	3	2 / I	I	- / -
89	I504-03I7С	Основание предохранителя 25А 380В Е27СФЗ -25/380ТУ I6 522.042-77	шт	34.00	0,40	I4	- / -	-	- / -
40	ЦII-580-I3	Монтаж	шт	34,00	0.82	II	I9 / II	II	- / -
4I	36-09-79 Ш- 0465	Резистор ПЭВР-I0	шт	47,00	0,I5	7	- / -	-	- / -
42	ЦII-580-I3	Монтаж	шт	47,00	0,32	I5	26 / I5	I5	- / -
48	Калькуляция I	Ящик Р.000.350.600	шт	4,00	I2I,00	484	- / -	-	- / -
44	Ц8-572-4	Монтаж	шт	4,00	4,72	I9	I7 / 9	6	3 / I
45	Ц8-574-I8	Подготовка к включению выключателя А63М	шт	68,00	0,23	I6	I3 / 7	7	- / -
46	Ц8-574-55	То же, всех реле	шт	20,00	I,I9	24	26 / I5	I5	- / -
47	Ц8-574-50	То же, переключателей ПКУ3-I2	цепь	I2,00	0,43	5	4 / 2	2	- / -
48	Ц8-574-47	То же, кнопки КЕ-0II	шт	4,00	0.45	2	2 / I	I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49	Ц8-574-56	То же, арматуры ЛС-58	шт	8,00	0,55	4	5 3	3	- -
50	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8 ТУ36-I753-75	шт	I2,00	2,38	29	- -	-	- -
5I	ЦII-582-I	Монтаж	шт	I2,00	0,97	I2	I6 9	9	- -
52	2405-I390	Коробки соединительные КСК-I6 ТУ36-I753-75	шт	49,00	3,73	I88	- -	-	- -
58	ЦII-582-2	Монтаж	шт	49,00	I,04	5I	70 89	88	I -
54	2405-I39I	Коробки соединительные КСК-32 ТУ 36-I753-75	шт	6,00	5,68	84	- -	-	- -
55	ЦII-582-3	Монтаж	шт	6,00	I,47	9	I8 7	7	- -
56	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,45	877,00	I70	80 I7	I5	2 I
57	СII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-20 т.2.8	м	200,00	0,8I	62	- -	-	- -
58	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм	I00 м	2,00	54,00	I08	I68 92	46	46 I9
59	СБ доп.и разъем к ЕРЕР В8,стр.70	Трубы винипластовые Д=82 мм	м	80,00	0,52	42	- -	-	- -
60	Ц8-4I7-6	Монтаж	I00м	0,80	20,60	I6	I3 7	7	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АКВВГ с числом жил и сечением мм2 4х 2,5	I000м	0,I6	I95,00	3I	-	-	-
62	CI5I-228I	То же, сеч. 5.2,5	I000м	0,36	2II,00	76	-	-	-
68	CI5I-2282	То же, сеч.7. 2,5	I000м	2,02	277,00	560	-	-	-
64	CI5I-2283	То же, сеч.I0. 2,5	I000м	0,95	367,00	349	-	-	-
65	CI5I-2284	То же, сеч.I4. 2,5	I000м	0,I3	458,00	60	-	-	-
66	CI5I-2285	То же, сеч.I9. 2,5	I000м	0,08	592,00	I5	-	-	-
67	CI5I-I8I4	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил и сеч.мм2 4хI	I000м	0,29	202,00	59	-	-	-
68	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением мм2 2х5	I000м	0,07	28,40	2	-	-	-
69	Ц8-408-I	Провод ПРН или АПРН по установленным стальным панелям, сечен. до 6 мм2	I00 м	0,68	II,50	8	II / 6	6	-
70	Ц8-I49-I	Кабель до 35 КА в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	I00 м	2,80	I0,00	28	32 / I7	I7	-
7I	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ по с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	I00 м	36,55	48,00	I754	I988 / II30	665	465 / I48
72	Ц8-I53-I8	Заделка для контрольного кабеля сеч.мм2 до 2,5 с количеством жил 7	шт	340,00	0,49	I67	I32 / 75	75	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
73	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля сечением мм2 до 2,5 с количеством жил I4	шт	I20,00	0,8I	97	84 48	48	- -
74	Ц8-I53-I5	Заделка для контрольного кабеля сеч.мм2 до 2,5 с количеством жил I9	шт	2,00	I,02	2	2 I	I	- -
		Всего по смете:	руб.			7957	2965 I680	II57	523 I70
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			2II6			
		Тара и упаковка	руб.			20			
		Транспортные расходы	руб.			20			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			22			
		Всего стоимость оборудования	руб.			2I78			
		Стоимость монтажных работ	руб.			435I			
		Материалы	руб.			II47			
		Эксплуатация машин	руб.			353			
		Заработная плата машинистов	руб.			I70			
		Основная заработная плата	руб.			II57			
		Всего заработная плата	руб.			I327			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I5I7			
		Накладные расходы	руб.			I00I			
		Накладные НУЧП	руб.			539			
		Плановые накопления	руб.			427			
		Плановые НУЧП	руб.			74I			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			5779			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			2965			

Начальник отдела А.В.Крамэр

Составила - инженер Алексеева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на калькуляцию I на ящик I8ЯВ(27ЯВ И ДР)--4 шт

Наименование объекта: Управление электроприводами

Основание: АЛЬБОМА ЭМУСБ4

Сметная стоимость 0,I2I тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

Порядк. номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единицы измерения	Количество единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-I7 III-I08	Ящик разм.I000.350.600	шт	I,00	20,20	20
2	I5-04 III-006	Выключатель А63-М	шт	2,00	I,57	3
3	I5-04 III2-047	Реле РПУ-I-362	шт	[illegible],00	7,67	8
4	I5-04 III3-22I	Реле РП-256	шт	3,00	6,48	I9
5	I5-04 III2-0I4	Реле РВП 72-3I2I	шт	I,00	7,24	7
6	I5-04 II06-245	Переключатель ПКУ-3-I2 двухпакетный	шт	2,00	3,67	7
7	I5-04 II6-246	Переключатель ПКУ-3-I2 с трехпакетный	шт	I,00	4,59	5
8	I5-04 III8-0II	Кнопка КЕ-0II	шт	I,00	0,86	I
9	I5-07 IE-056	Арматура ЛС-53	шт	2,00	0,78	I
		Установка на щите аппаратуры				
I0	I5-I7 III-35I	Выключателя А63-М	шт	2,00	I,I8	2

I	2	3	4	5	6	7
II	I5-I7 III-429	Реле РПУ РП и ДР	шт	5,00	4,05	20
I2	I5-I7 III-445	Переключателя ПКУ двухпакетного	шт	2,00	I,35	8
I3	I5-I7 III-446	То же, трехпакетного	шт	I,00	2,70	8
I4	I5-I7 III-444	Кнопки КЕ-0II	шт	I,00	I,35	I
I5.	I5-I7 III-48I	Арматура ЛС-58	шт	2,00	0,8I	2
I6	I5-I7 III-495	Зажимы	шт	30,00	0,82	I0
I7	I5-I7 III-504	Таблчки	шт	I8,00	0,II	I
I8	I5-I7 стр.8 ШО	Стоимость тары	$м^3$	0,06	70,00	4
		Всего по смете:	руб.			I2I
		В том числе:				
		Стоимость оборудования	руб.			II7
		Запасные части	руб.			2
		Транспортные расходы	руб.			2
		Всего стоимость оборудования	руб.			I2I

Проверил: Алеш- Алексеева

Перфорация: Йов- Иоаченко

Т.П.503-I-82.85 альбом 14,ч.3

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

Наименование стройки - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

IIO

4545

Форма 4

Объект номер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I8

на радиофикацию и радиовещание главного корпуса

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 автомашин

Основание: АЛЬБОМ 9

Сметная стоимость 4,209 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция I,504 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	№ прейскурантов УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / Прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / В т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
I	I60I-22II	Усилитель У-I00У4.2Д22.002.008 ТУ	комп.	4,00	I40,00	560	- -	-	- -
2	ЦIO-895-7	Монтаж усилителя У-I00 У-42	шт	4,00	5,69	28	8I I8	I8	- -
3	ЦIO-896-I	Радиоузел из усилительных блоков, мощность, вт, до 600	Блок	4,00	2I,70	87	I5I 85	85	- -
4	ЦIO-897-4	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на кирпичной или бетонной стене ТАМУ-I0	шт	I,00	0,67	I	I	-	-
5	I60I-2864	Колонка звуковая 2К3-7 ИЦ8, 848.756 ТУ	комп.	I9,00	I5,00	285	- -	-	- -

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
6	I60I-2866	Колонка звуковая I5КЗ-8Л03.843.00I ТУ	комп.	3,00	30,00	90	- / -	-	- / -
7	24-I8-79Д-ОПI	Громкоговоритель Тайга	шт	I5,00	5,00	75	- / -	-	- / -
8	ЦI0-897-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	87,00	2,73	I0I	I58 / 87	87	- / -
9	I60I-2354	Громкоговоритель рупорный динамический -ГОГРД 4-5 ЯСЗ.843. 05I ТУ	комп.	2,00	25,70	5I	- / -	-	- / -
I0	ЦI0-897-8	Громкоговоритель или звуковая колонка до I0 I0ГРД-4-5	шт	2,00	3,94	8	I2 / -	7	- / -
II	84-02Ш-3-67	Р/СТ стационарная 52РТС-А2-4М	шт	2,00	550,00	II00	- / -	-	- / -
I2	ЦI0-475-I	Радиостанция УКВ связи абонентская мощность до I5Вт стационарная	комп.	2,00	38,50	77	42 / 24	24	- / -
I3	ЦI0-476-6	Настройка комплекта УКВ приемно-передающего оборудования на 8 радиоканалов	комп.	2,00	29I,00	582	889 / 502	502	- / -
I4	ЦI0-7242-7-5 К= I,05 Общ.УК.П5-2Б	Монтаж коробки УК	шт	55,00	0,8I	45	26 / I5	I5	- / -
I5	ЦI0-8I-II	Розетка микрофонная	шт	I5,00	0,36	5	9 / 5	5	- / -
I6	ЦI0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной	I00м	I4,30	7,92	II8	I90 / I07	I07	- / -
		Всего по разделу: I	руб.				I504 / 850	850	- / -
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			2I6I			
		Тара и упаковка	руб.			24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Транспортные расходы	руб.			8			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			26			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			2219			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I042			
		Материалы	руб.			I80			
		Основная заработная плата	руб.			850			
		Всего заработная плата	руб.			850			
		Накладные расходы	руб.			679			
		Накладные НУЧП	руб.			28I			
		Плановые накопления	руб.			I89			
		Плановые НУЧП	руб.			878			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I860			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			I504			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
I7	290220-I24-8	Трансформатор ТАМУ-I0		I,00	8,40	8	-	-	-
I3	CI5I-2727	Кабели радиофикаций и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ, диам.жилы в 0,8 мм2	I000м	0,I8	85,20	5	-	-	-
I9	CI52-424	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ I843-78 в фальцованной оболочке из сплава марки А"Ц, с медными жилами, марки ПРФ, с числом жил и сечением мм2: 2х4	I000м	0,40	228,00	89	-	-	-
20	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проводок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПК с числом жил и диам. 2. I,2 мм2	I000м	0,90	22,90	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2I	I5-09-67С ТР 200 табл. 330 К= I,088 СП РАВ 6	То же, ПРДЭШ- 2.0,5	I000м	0,02	I45,08	3	=	-	=
		Всего по разделу: 2	руб.			I80	=	-	=
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			II8			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			II8			
		Плановые накопления	руб.			9			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			I27			
		Всего по смете:	руб.			4209	I504 850	850	=
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			2I6I			
		Тара и упаковка	руб.			24			
		Транспортные расходы	руб.			8			
		Заготовительные складские расходы	руб.			26			
		Всего: стоимость оборудования	руб.			2219			
		Стоимость монтажных работ	руб.			II60			
		Материалы	руб.			I80			
		Основная заработная плата	руб.			850			
		Всего заработная плата	руб.			850			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			II8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.			679			
		Накладные НУЧП	руб.			28I			
		Плановые накопления	руб.			I5I			
		Плановые НУЧП	руб.			873			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			I990			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			I504			

Начальник отдела А.В.Крамар

Составил Ткаченко

Проверила Климанова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I9

на телефонизацию главного корпуса

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 автомашин

Основание: АЛЬБОМ 9

Сметная стоимость 3,729 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,826 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	№№ прейскурантов, УСР, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норматив. условно-чистая продукция / Прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / В т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
I	24-28-25Д ОШ П2060	Аппарат громкоговорящей связи АГС-I0	шт	3,00	350,00	I050	- / -	-	- / -
2	ЦI0-II6-I	Коммутатор диспетчерской или директорской связи без усилительных устройств емкостью 20 номеров АГС-I0	шт	3,00	I8,I0	89	65 / 87	87	- / -
3	24-28-25Д ОШ П2065	Аппарат громкоговорящей связи АГС-I	шт	4,00	95,00	380	- / -	-	- / -
4	ЦI0-II6-8	Усилитель отдельно устанавливаемый АГС-I	шт	4,00	7,2I	29	47 / 27	27	- / -

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
5	62-03Ш	Аппарат телефонный ТАН-70-I	шт	II,00	8,00	88	- / -	-	- / -
6	ЦIО-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС ТАН-70-I	шт	II,00	0,87	4	6 / 8	8	- / -
7	62-03П5	Аппарат телефонный ТАСТ-70	шт	I4,00	8,50	II9	- / -	-	- / -
8	ЦIО-I27-2	Аппарат телефонный настенный системы ЦБ или АТС, или блокиратор ТАСТ-70	шт	I4,00	0,46	6	I0 / 5	5	- / -
9	I604-5007	Аппарат телефонный ТАХ-Б-I	шт	I,00	85,00	85	- / -	-	- / -
I0	ЦIО-I27-2	Аппарат телефонный настенный системы ЦБ или АТС, или блокиратор ТХ-Б	шт	I,00	0,46	I	I / -	-	- / -
II	I604-5033	Комплект приставки дублирования сигнала вызова ПДСВ	к-т	I2,00	I8,40	22I	- / -	-	- / -
I2	ЦIО-II6-8	Монтаж приставки ПДСВ	шт	I2,00	7,2I	87	I42 / 80	80	- / -
I3	ЦIО-7I80-7-5 К=I,05 Общ.ук.П5 -2Б	Монтаж электрочасов вторичных 840I-24Р-300	шт	27,00	I,42	38	29 / I6	I6	- / -
I4	I7-08-2 Ш-055	Электрочасы вторичные ВЧС2 -24Р-800	шт	I,00	I82,00	I82	- / -	-	- / -
I5	ЦIО-7205-7-5 К=I,05 Общ.ук. ПК-2Б	Монтаж электрочасов вторичных ВЧС2-24Р-800	шт	I,00	I7,27	I7	25 / I4	I4	- / -
I6	I7-08-2П2 -020	Реле 20Р	шт	I,00	II,70	I2	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	ЦI0-89-8	Монтаж реле 20Р	шт	I,00	0,97	I	2/I	I	-/-
I8	290220-20I-2	Выпрямитель ВБ-24/8	ШТ	I,00	-	9I	-/-	-	-/-
I9	ЦI0-II6-2	Преобразователь или блок питания отдельно устанав"иваемый ВБ-24/3-3	шт	I,00	5,80	6	9/5	5	-/-
20	ЦI0-972-5	Зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкостью 50х 2	Бокс	I0,00	8,84	88	67/38	30	8/3
2I	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	Коробка	5,00	4,0I	20	I9/II	8	3/I
22	ЦI0-7242-7-5 К= I,05	Монтаж коробки УК	шт	I2,00	0,8I	I0	6/3	3	-/-
28	ЦI0-54-4	Кабель по стене кирпичной, масса I м кг до I	I00м	I,80	30,70	55	64/36	27	9/3
24	ЦI0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	I00м	I5,00	7,92	II9	I99/II8	II8	-/-
25	ЦI0-5I-I	Кроссировка на промежуточном щите в кроссе в шкафу двухпроводная	I0пт	I0,00	0,96	I0	I6/9	9	-/-
26	ЦI0-967-I	Муфта на кабеле емкость 20х2	шт	2,00	6,7I	I8	I4/8	6	2/I
27	ЦI0-967-2	То же, емк.30.2	шт	I,00	8,45	8	9/5	4	I/-
28	ЦI0-967-3	То же, емк.50.2	шт	I,00	II,20	II	I2/6	5	I/-
29	ЦI0-96[illegible]-I	Муфта на кабеле, емкость I0х2	шт	4,00	4,50	I8	2I/I2	9	3/I
80	ЦI0-966-4	То же, емк.50.2	шт	3,00	8,56	26	29/I6	I2	4/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50 мм	I00м	0,40	29,90	I2	I5/9	6	8/I
32	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном,внутренний диаметр до 50 мм	I00м	0,50	I5,60	8	9/5	5	-/-
33	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	I00м	0,90	I0,00	9	I0/6	6	-/-
		Всего по разделу I	руб.			3242	826/465	48I	34/II
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			2I28			
		Тара и упаковка	руб.			22			
		Транспортные расходы	руб.			6			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			26			
		Всего стоимость оборудования	руб.			2I82			
		Стоимость монтажных работ	руб.			685			
		Материалы	руб.			I68			
		Эксплуатация машин	руб.			28			
		Заработная плата машинистов	руб.			II			
		Основная заработная плата	руб.			48I			
		Всего заработная плата	руб.			442			
		Накладные расходы	руб.			347			
		Накладные НУЧП	руб.			I55			
		Плановые накопления	руб.			78			
		Плановые НУЧП	руб.			205			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			I060			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			826			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
34	I7-03-2 Ш-058	Электрочасы вторичные ВЧСI-М2ПВ-24Р-300-323К	шт	II,00	II,9I	I8I	—	-	—
35	То же, Ш-050	То же, ВЧСI-М2ПВ-24Р403-302	шт	I5,00	II,9I	I79	—	-	—
36	CI5I-2529	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТШ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом ПАР 50	I000м	0,05	485,00	24	—	-	—
37	CI5I-2528	То же, емк.30.2	I000м	0,0I	807,00	8	—	-	—
38	CI5I-2527	То же, емк.20.2	I000м	0,09	23I,00	2I	—	-	—
39	CI5I-2526	То же, емк.I0.2	I000м	0,I2	I58,00	I9	—	-	—
40	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилые 5 мм2	I000м	I,50	I3,00	20	—	-	—
4I	I5-09 доп.5 ТЬ/-076	Провод ПКСВ-2	I000м	0,20	II,I6	2	—	-	—
42	05-08 табл.8I7 К=0,9 I8 справ.5	Трубы винипластовые диам.40 мм	I0м	5,00	8,04	40	—	-	—
48	CII8-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-20 Т-2.8	м	40,00	0,8I	I2	—	-	—
		Всего по разделу 2:	руб.			487	—	-	—

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			45I			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			45I			
		Плановые накопления	руб.			86			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			487			
		Всего по смете:	руб.			3729	826 465	48I	84 II
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			2I28			
		Тара и упаковка	руб.			22			
		Транспортные расходы	руб.			6			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			26			
		Всего стоимость оборудования	руб.			2I82			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I086			
		Материалы	руб.			I68			
		Эксплуатация машин	руб.			28			
		Заработная плата машинистов	руб.			II			
		Основная заработная плата	руб.			43I			
		Всего заработная плата	руб.			442			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			45I			
		Накладные расходы	руб.			847			
		Накладные НУЧП	руб.			I55			
		Плановые накопления	руб.			II4			
		Плановые НУЧП	руб.			205			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			I547			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			826			

Начальник отдела А.В.Крамар

Составил Ткаченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-20

на охранную сигнализацию главного корпуса

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 автомашин

Основание: 3540-ДСП

Сметная стоимость 0,725 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,505 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	№№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
I	I504-9093	Выключатель путевой конечный мгновенного действия серии ВК200, номинальный ток I6А, напряжение - переменный ток 24-500В, постоянный ток до 220В, 50-60 ГЦ ВК200У2Т2 I6-526.35I-79	шт	5,00	4,I5	2I	-/-	-	-/-
2	Ц8-539-7	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный или микропереключатель на металлическом основании ВК-200	шт	5,00	0,86	4	3/2	2	-/-
3	ЩО-743-4	Извещатели автоматический контактный или электромагнитный на открывание окон и дверей или ударно-контактный, бесконтактный	шт	45,00	0,88	40	6I/34	34	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемые на стекле СМК-I							
4	ЦIО-7242-7-5Г К=I,05	Монтаж коробки УК	шт	67,00	0,8I	54	82 / I8	I8	- / -
5	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям	I00м	0,02	82,00	I	I / -	-	- / -
6	ЦIО-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами или стене кирпичной	I00м	8,80	7,92	66	II0 / 62	62	- / -
7	ЦIО-744-I	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом ПЭЛ	I00м	2,50	40,80	I0I	I58 / 86	86	- / -
8	ЦIО-744-3	Блокировка деревянных дверей, стен, перегородок	I м2	I00,00	I,08	I08	I45 / 82	82	- / -
		Всего по разделу I:	руб.			664	505 / 284	284	- / -
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			2I			
		Всего стоимость оборудования	руб.			2I			
		Стоимость монтажных работ	руб.			869			
		Материалы	руб.			69			
		Основная заработная плата	руб.			284			
		Всего заработная плата	руб.			284			
		Накладные расходы	руб.			228			
		Накладные НУЧП	руб.			94			
		Плановые накопления	руб.			46			
		Плановые НУЧП	руб.			I25			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			648			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			505			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
9	I6022-3000-7	Сигнализатор магнито контактный СМК-I	шт	45,00	0,56	25	-	-	-
I0	24-I6-49 Ш-040	Металлорукав РЗ-ЦХ-I8	м	2,00	0,20	I	-	-	-
II	I5-09 стр.I95 табл.8-006	Провод марки ПМВО-0,2	I000м	0,4I	5,9I	2	-	-	-
I2	I5-09 стр.28I	То же, ПЭТЕ-I-0,2	кг	2,00	3,30	7	-	-	-
I3	I5-09 стр.28I табл.9-0I3	То же, ПЭТВ-I-0,I2	кг	3,00	4,35	I3	-	-	-
I4	I5-09 стр.I92	Провод марки НВМ-0.35	I000м	0,40	8,04	3	-	-	-
I5	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2	I000м	0,44	I3,00	6	-	-	-
		Всего по разделу 2:	руб.			6I	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			57			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			56			
		Плановые накопления	руб.			4			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			6I			
		Всего по смете:	руб.			725	505 / 284	284	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			2I			
		Всего стоимость оборудования	руб.			2I			
		Стоимость монтажных работ	руб.			426			
		Материалы	руб.			69			
		Основная заработная плата	руб.			284			
		Всего заработная плата	руб.			284			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			56			
		Накладные расходы	руб.			228			
		Накладные НУЧП	руб.			94			
		Плановые накопления	руб.			50			
		Плановые НУЧП	руб.			I25			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			704			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			505			
		Начальник отдела А.В.Крамар							
		Составил Ткаченко							
		Проверила Климанова							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2I
на пожарную сигнализацию главного корпуса

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 автомашин

Основание: АЛЬБОМ II

Сметная стоимость 8,502 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция I,I00 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценник) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / В т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
I	I6-02-2 доп.8 ПОЗ-0I2-5	Извещатель ДИП-2	шт	I8,00	37,00	666	-/-	-	-/-
2	ЦIO-743-I2	Извещатель лучевой системы всех типов, устанавливаемый на кирпичной или бетонной стене, колонке, столбе ДИП-2	шт	I8,00	3,9I	70	89/50	50	-/-
3	I6-02-2 ПОЗ-0066	Извещатель ПКИЛ-9	шт	7,00	4,20	29	-/-	-	-/-
4	ЦIO-743-I2	Извещатель лучевой системы всех типов, устанавливаемый на кирпичной или бетонной стене, колонке, столбе ПКИЛ-9	шт	7,00	3.9I	27	85/20	20	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	ЦIО-743-I	Извещатели ПС автоматические однократного действия ДТЛ	шт	3I0,00	0.45	I40	2I9 I24	I24	- -
6	24-С2-7II доп.I П4-06I К= I,07	Извещатель ТРВ-2	шт	42,00	25,68	I079	- -	-	- -
7	ЦIО-748-8	Извещатели ПС автоматические многократного действия во взрывозащищенном исполнении ТРВ-2	шт	42,00	I,32	55	77 44	44	- -
8	3Е-08 П2-2-25	ДИОД КА 52IА	шт	25,00	0,I8	8	- -	-	- -
9	ЦII-580-I8	Приборы полупроводниковые (транзисторы, термисторы, тиристоры и диоды)	шт	25,00	0,32	8	I4 8	8	- -
I0	36-09 ПI-0-I25	Резистор МЛТ-0,25	шт	385,00	0,08	I2	- -	-	- -
II	ЦII-580-II	Резисторы и конденсаторы	шт	385,00	0,I4	54	95 54	54	- -
I2	ЦIО-972-5	Зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкость 50х 2	Бокс	3,00	8,84	27	20 I2	9	3 I
I3	ЦIО-972-I0	Коробка распределительная настенная	Коробка	I,00	4,0I	4	4 2	2	- -
I4	ЦIО-7240-7-5Г К=I,05	Монтаж коробки У	шт	I8,00	0,8I	I5	9 5	5	- -
I5	ЦIО-966-I	Муфта на кабеле, емкость I0х2	шт	I,00	4,50	5	5 2	2	- -
I6	ЦIО-966-2	То же, емкостью 20.2	шт	I,00	5,49	5	6 4	8	I -
I7	ЦIО-967-2	Муфта на кабеле емк.30х2	шт	I,00	8,45	8	9 5	4	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	Ц0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной	I00м	22,05	7,92	I75	293 I66	I66	- -
I9	Ц8-472-I0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	I00м	8,05	38,40	II7	94 58	53	- -
20	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50 мм	I00м	2,00	29,90	60	77 48	82	II 8
2I	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	I00м	I,20	I5,90	I9	I7 9	9	- -
22	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	I00м	3,20	I0,00	82	37 2I	20	I -
		Всего по разделу I:	руб.			3245	II00 622	605	I7 4
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			I789			
		Тара и упаковка	руб.			I9			
		Транспортные расходы	руб.			I			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			2I			
		Всего стоимость оборудования	руб.			I830			
		Стоимость монтажных работ	руб.			82I			
		Материалы	руб.			I95			
		Эксплуатация машин	руб.			I3			
		Заработная плата машинистов	руб.			4			
		Основная заработная плата	руб.			605			
		Всего заработная плата	руб.			609			
		Накладные расходы	руб.			489			
		Накладные НУЧП	руб.			207			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб.			I05			
		Плановые НУЧП	руб.			273			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			I4I5			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			II00			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
23	CI5I-2528	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТПП, диам.жилы 0,4 мм2 с числом пар 30	I000м	0,05	307,00	I5	—	—	—
24	CI5I-2527	То же, емк.20,2. 0,4	I000м	0,07	23I,00	I6	—	—	—
25	I5-09 стр.287 табл.8-075	Кабель КНРТ-2,I	I000м	0,I8	2I5,47	89	—	—	—
26	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2	I000м	2,2I	I3,00	29	—	—	—
27	I5-09 стр.I2 табл.I-008	Провод МГ-4	I000м	0,3I	70,3I	22	—	—	—
28	2402-4002 AI.I.083I	Датчик тепловой ДТЛ	шт	3I0,00	0,II	84	—	—	—
29	CII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-20 Т-2.8	м	200,00	0,3I	62	—	—	—
30	05-03 табл.877 К=0,9I8 справ.5	Трубы винипластовые диам.20 мм	I0м	I2,00	I,77	2I	—	—	—
		Всего по разделу 2:	руб.			257	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			238			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			288			
		Плановые накопления	руб.			I9			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			257			
		Всего по смете:	руб.			3502	II00 622	605	I7 4
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			I789			
		Тара и упаковка	руб.			I9			
		Транспортные расходы	руб.			I			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			2I			
		Всего стоимость оборудования	руб.			I830			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I059			
		Материалы	руб.			I95			
		Эксплуатация машин	руб.			I3			
		Заработная плата машинистов	руб.			4			
		Основная заработная плата	руб.			605			
		Всего заработная плата	руб.			609			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			288			
		Накладные расходы	руб.			489			
		Накладные НУЧП	руб.			207			
		Плановые накопления	руб.			I24			
		Плановые НУЧП	руб.			273			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			I672			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			II00			

Начальник отдела А.В.Крамар

Составил Ткаченко Проверила Климанова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-22

на воздухоснабжение

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 спецавтомашин

Основание: АЛЬБОМ II8С

Сметная стоимость 2,048 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,888 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	№№ прейскурантов УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / Прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / В т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	II
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
I	I8-08 П22-00I	Пневмоклапан редукционный ПКР-08-I диам.8 мм	шт	6,00	22,5I	I35	- / -	-	- / -
2	Ц2-790-I	Монтаж	шт	6,00	I,75	II	I6 / 9	9	- / -
3	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5 КЧ I8П2 для воды давлением I.6 МПА диаметром в мм I5	шт	54,00	I,47	79	- / -	-	- / -
4	CI30-I05	диам.25 мм	шт	2,00	2,02	4	- / -	-	- / -
5	CI30-I07	Диам.40 мм	шт	5,00	8,54	I8	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	ЦI2-507-3	Монтаж Д=40 мм	шт	5,00	0,84	4	7/4	4	-/-
7	ЦI2-807-I	То же, диам.до 25 мм	шт	52,00	0,75	89	67/88	38	-/-
8	СI30-645	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением I МПА3046ЕР диам.в мм 50	шт	I,00	I8,90	I4	-/-	-	-/-
9	ЦI2-802-3	Монтаж	шт	I,00	2,08	2	3/2	2	-/-
I0	23-07 ПI-0896	Вентиль с эл.магнитным приводом I5К4 888Р СВМ диам.25 мм	шт	3,00	20,00	60	-/-	-	-/-
II	ЦI2-800-I	Монтаж	шт	8,00	2,I2	6	I0/6	6	-/-
I2	23-07 ПI-0235	Вентиль запорный фланцевый I5 9П2 диам.25 мм	шт	9,00	2,47	22	-/-	-	-/-
I3	ЦI2-800-I	Монтаж	шт	9,00	I,75	I6	24/I8	I8	-/-
I4	23-02 42 ПI0-082	Масловлагоотделитель диам.50 мм	шт	2,00	45,78	9I	-/-	-	-/-
I5	ЦI2-869-I	Монтаж	шт	2,00	I,78	4	6/8	8	-/-
I6	СII8-I8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-I5 Т-2.8	м	270,00	0,26	70	-/-	-	-/-
I7	СII8-I5	диам.25 мм	м	95,00	0,42	40	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	СII8-I7	Диам.40 мм	м	270,00	0,67	I8I	- -	-	- -
I9	ГI2-I-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диам. условного прохода от I5 мм до 50 мм	м	685,00	0,48	805	525 298	278	25 6
20	СI59-89I7	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей, входящих в конструкцию трубопровода, со сваркой на постоянных прокладках, креплением болтами и сваркой из бесшовных труб, сталь 20 диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	т	0,20	690,00	I8	- -	-	- -
2I	Ц2-2-6	Монтаж	т	0,20	I25,00	25	4I 24	28	I -
22	СI30-59	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром в 20-22 мм	т	0,0I	354,00	4	- -	-	- -
23	05-I7 стр.24 П2-II8	Монтаж	м	60,00	0,48	29	50 29	26	8 I
25	СI30-I798	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3 СП2, ВСТ3 СП3 давлением 1,6 МПА, диаметром в ММ 50	шт	2,00	I,I5	2	- -	-	- -
26	Ц2-I863	Монтаж фланцев для установки на трубопроводах Д-50 мм	2 фл	I,00	I,2I	I	I I	I	- -
27	Ц2-698-I5	Монтаж штуцера для манометра	шт	I,00	I,I4	I	I I	I	- -
28	2405-8I89	Штуцер для манометра	I000шт	-	I60,8I	-	- -	-	- -
		Всего по разделу I:	руб.			I80I	75I 428	899	29 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			60			
		Тара и упаковка	руб.			I			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I			
		Всего стоимость оборудования	руб.			62			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I297			
		Материалы	руб.			I3			
		Эксплуатация машин	руб.			22			
		Заработная плата машинистов	руб.			7			
		Основная заработная плата	руб.			399			
		Всего заработнья плата	руб.			406			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			853			
		Накладные расходы	руб.			3I6			
		Накладные ПУЧП	руб.			I37			
		Плановые накопления	руб.			I26			
		Плановые ПУЧП	руб.			I86			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			I739			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			75I			
		РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
29	CI2I-20I9	Стволы дымовых труб, опорные части, седла, кронштейны и хомуты 4	т	0,04	856,00	I4	- / -	-	- / -
30	E9-I58	Монтаж	т	0,04	27,I0	I	I / I	I	- / -
3I	CI2I-2II4	Металлоконструкции	т	0,28	44I,00	I23	- / -	-	- / -
32	E9-I22	Монтаж	т	0,28	50,20	I4	I4 / 7	6	I / -
		Всего по разделу 2:	руб.			I78	I5 / 8	7	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I52			
		Материалы	руб.			6			
		Эксплуатация машин	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			7			
		Всего заработная плата	руб.			7			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I87			
		Накладные расходы	руб.			I8			
		Накладные НУЧП	руб.			8			
		Плановые накопления	руб.			I8			
		Плановые НУЧП	руб.			8			
		Всего стоимость металлостроительных работ	руб.			I78			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			I5			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
83	Е15-614	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,85	60,50	5I	70 83	83	- -
84	Е26-76	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	I00м2	0,08	46,70	4	2 I	I	- -
		Всего по разделу 3:	руб.			69	72 84	84	- -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			55			
		Материалы	руб.			22			
		Основная заработная плата	руб.			84			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего заработная плата	руб.			84			
		Накладные расходы	руб.			9			
		Накладные НУЧП	руб.			24			
		Плановые накопления	руб.			5			
		Плановые НУЧП	руб.			I4			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			69			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			72			
		Всего по смете:	руб.			2048	838 470	440	80 7
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			60			
		Тара и упаковка	руб.			I			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I			
		Всего стоимость оборудования	руб.			62			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I297			
		Материалы	руб.			I8			
		Эксплуатация машин	руб.			22			
		Заработная плата машинистов	руб.			7			
		Основная заработная плата	руб.			899			
		Всего заработная плата	руб.			406			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			858			
		Накладные расходы	руб.			3I6			
		Накладные НУЧП	руб.			I87			
		Плановые накопления	руб.			I26			
		Плановые НУЧП	руб.			I86			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			I739			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			75I			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			55			
		Материалы	руб.			22			
		Основная заработная плата	руб.			34			
		Всего заработная плата	руб.			34			
		Накладные расходы	руб.			9			
		Накладные НУЧП	руб.			24			
		Плановые накопления	руб.			5			
		Плановые НУЧП	руб.			I4			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			69			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			72			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I52			
		Материалы	руб.			6			
		Эксплуатация машин	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			7			
		Всего заработная плата	руб.			7			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I37			
		Накладные расходы	руб.			I8			
		Накладные НУЧП	руб.			3			
		Плановые накопления	руб.			I8			
		Плановые НУЧП	руб.			3			
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб.			I78			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			I5			

Начальник отдела А.В.Крамар

Составила Алексеева

Проверил М.М.Исаченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-28
на оборудование буфета

Наименование объекта: Автотранспортное предприятие на I50 спецавтомашин
Основание: АЛЬБОМ 2

Сметная стоимость 2,668 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,084 тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.

№№ п/п	№№ прейскурантов УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / В т.ч. зарплата
I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
I	24-06 III-005	Плита электрическая ПЭСМ-4ШБ	шт	I,00	287,00	287	- / -	-	- / -
2	Ц28-927-2	Монтаж	шт	I,00	7,46	7	I8 / 7	7	- / -
8	24-06 I06-008	Электрокипятильник КНЭ-50	шт	2,00	69,00	I88	- / -	-	- / -
4	Ц28-923-I	Монтаж	шт	2,00	2,85	6	I0 / 6	6	- / -
5	СБ Госстроя 8.2 I983, стр.I7 П 89	Сосисковарка ФЭ-II	шт	I,00	57,00	57	- / -	-	- / -
6	Ц28-923-I	Монтаж	шт	I,00	2,85	8	5 / 8	8	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	24-06 П06-005	Термостат ЛСБ-6М	шт	2,00	45,00	90	- / -	-	- / -
8	Ц.8-928-2	Монтаж	шт	2,00	I,85	4	6 / 4	4	- / -
9	24-06 П0I-002	Холодильный шкаф ШХ-0,56	шт	I,00	387,00	387	- / -	-	- / -
I0	Ц28-9II-4	Монтаж	шт	I,00	7,82	8	I3 / 8	8	- / -
II	24-06 П0I-082	Прилавок-витрина ТАИР-I06	Шт	I,00	447,00	447	- / -	-	- / -
I2	Ц28-9II-3	Монтаж	шт	I,00	7,84	8	I3 / 8	8	- / -
I3	24-06 П15-0I8	Электрополотенце ЕР-4	шт	I,00	22,30	22	- / -	-	- / -
I4	Ц8-6I5-3	Монтаж	шт	I,00	I,22	I	I / I	I	- / -
I5	24-II-34 П1-097	Стол производственный СПСМ-2	шт	3,00	44,00	I32	- / -	-	- / -
I6	24-I9-73 П-2I4	Шкаф для хлеба ШХ-2	шт	I,00	I59,00	I59	- / -	-	- / -
I7	24-I9-73 П-4I3	Стойка буфетная	шт	2,00	I06,00	2I2	- / -	-	- / -
I8	СБ Госстроя 8.2 I983 стр.I7 П94	Кассета настенная КТ-IА	шт	3,00	I0,80	3I	- / -	-	- / -
I9	СБ Госстроя 8.2 I983 стр.I0, П6	Стол обеденный 4-х местный	шт	5,00	34,80	I74	- / -	-	- / -
20	56-0I-0I П-I33	Стулья	шт	20,00	6,50	I30	- / -	-	- / -
2I	24-I9-73 П 3I4	Ванна моечная Т ВМ-IБ	шт	I,00	3I,00	3I	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22	24-I9-'8 П 3I7	Ванна моечная Т ВМ-3	шт	I,00	86,50	87	- -	-	- -
23	Ц28-92I-8	Монтаж	шт	2,00	6,75	I4	28 I8	I2	- I
24	24-I9-78 П 489	Подшкафник ПКБ-IA	шт	5,00	28,50	I43	- -	-	- -
		Всего по смете	руб.			2668	84 50	49	I I
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			2477			
		Тара и упаковка	руб.			26			
		Транспортные расходы	руб.			38			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			8I			
		Всего стоимость оборудования	руб.			2572			
		Стоимость монтажных работ	руб.			5I			
		Материалы	руб.			I			
		Заработная плата машинистов	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			49			
		Всего заработная плата	руб.			50			
		Накладные расходы	руб.			88			
		Накладные НУЧП	руб.			I4			
		Плановые накопления	руб.			7			
		Плановые НУЧП	руб.			20			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			96			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			84			

Начальник отдела А.В.Крамар
Составила Алексеева
Проверил Исаченко

Наименование стройки - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Объект номер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-24

на технологическое оборудование

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 спецавтомашин

Основание: АЛЬБОМ 2

Сметная стоимость II9,890 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 6,206 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейскурантов УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / Прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / В т.ч. зарплата
I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
I	28-02 ПI8-06I	Гидрофильтр С-604	шт	3,00	I800,00	5400	- -	-	- -
2	Ц18-20-6	Монтаж	шт	3,00	I90,00	570	695 895	806	89 84
3	28-0I П0I-005	Насосная установка К=90/20 производит 90 м³/час мощностью 7,5 кВт	шт	3,00	I65,00	495	- -	-	- -
4	Ц7-28I-I	Монтаж	шт	3,00	26,96	8I	93 53	42	II 5
5	Ц8-472-II	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, машина переменного тока масса до 0,I5т	шт	3,00	2,62	8	I0 6	6	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	24-04-0I П 35	Конвейер-цепь тяговая для перемещения автомобилей мощн.2,2 кВт длина цепи 32 м	шт	I,00	I930,00	I930	- -	-	- -
7	Ц3-823-I	Монтаж	шт	I,00	202,50	208	84I I94	I76	I8 8
8	28-02 ПI3-06I	Диффузор гидрофильтра 703I	шт	3,00	I80,00	540	- -	-	- -
9	ЦI8-I-2	Монтаж	шт	3,00	20,40	6I	74 48	37	6 3
I0	I8-05 44 П2-045	Установка безвоздушного распыления радуга I.2I	шт	I,00	790,00	790	- -	-	- -
II	I5-I4 П04-040	Термоизлучатель УСП-I0	шт	2,00	90,00	I80	- -	-	- -
I2	24-23-25 стр.52	Шкаф для красок и кистей Л-903	шт	I,00	I80,00	I80	- -	-	- -
I8	СIII-443	Плита мраморная разм.I000.750	м2	0,75	5,48	4	- -	-	- -
I4	24-04-0I П I08	Подставка под оборудование разм.I0I5, 700.840	шт	2,00	25,00	50	- -	-	- -
I5	24-04-0I П 45	Установка для заправки трансмиссионным маслом 3II9Б	шт	I,00	I50,00	I50	- -	-	- -
I6	ЦI2-I209-2	Монтаж	комп	I,00	I5,20	I5	26 I5	I4	I -
I7	0I-22 доп.I-3I3-I8	Резервуар для масла емк.5 м^3	шт	3,00	283,40	700	- -	-	- -
I8	ЦI8-3-3	Монтаж	шт	3,00	I8,60	56	68 35	I8	I7 7
I9	0I-22 доп.I-3I3-I8	Резервуар для масла емк.8 м^3	шт	3,00	I67,27	502	- -	-	- -
20	ЦI8-3-2	Монтаж	шт	3,00	I4,70	44	46 26	I8	8 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	07-26 стр.6	Бочки металлические емк.275 л	шт	8,00	2I,00	68	-	-	-
22	24-04-0I П I8	Стенд для проверки пневмооборудования автомобилей К-203	шт	I,00	667,00	667	-	-	-
23	Ц-220-3	Станок, машина массой Т1 до 0,5	шт	I,00	8,59	9	I8 -7	7	-
24	24-04-0. П 64	Приспособление для прокачки гидравлической тормозной системы I07 м	шт	I,00	75,00	75	-	-	-
25	24-23-25 П 4-022	Стеллаж для прибора разм I000.850.840	шт	2,00	90,00	I80	-	-	-
26	24-04-0I П 95	Аналитатор двигателя К-46I	шт	I,00	2787,00	2787	-	-	-
27	Групповые лимитные цены гр.5	Стенд комбинированный для контроля тормозов и тяговых качеств автомобилей мощн.26 кВт СК2-К267	шт	3,98	I3I8,00	5226	-	-	-
28	Ц-II-3	Монтаж	шт	I,00	33,80	33	54 80	26	4 2
29	Групповые лимитные цены гр.4	Стенд для испытания гидроусилителей рулевого управления КИ-4896м	шт	0,35	I92I,00	672	-	-	-
30	Ц-220-3	Монтаж	шт	I,00	8,59	9	I8 7	7	-
3I	I9-06 П0I-003	Кран подвесной ручной Г/П 0,5 Т длиной 5,I-4,5	шт	I,00	2I6,00	2I6	-	-	-
32	Ц8-I-I	Монтаж	шт	I,00	28,40	28	37 2I	I9	2 I
33	23-03 42 П0I-00I	Ванна для проверки камер Ш-0902 разм.I265-876.I895	шт	I,00	9I,89	9I	-	-	-
34	Ц8-I-I	Монтаж	шт	I,00	I6,I0	I6	I7 I0	9	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
35	24-04-02 П II4	Верстак для ремонта покрышек и камер Ш-903	шт	I,00	228,00	228	- -	-	- -
36	24-04-0I П 535	Электровулканизационный аппарат I640	шт	2,00	66,00	I82	- -	-	- -
37	ЦI8-237-8	Монтаж	шт	2,00	28,90	48	68 38	28	I0 4
38	24-04 -0I П 585	Стенд для демонтажа шин автомобилей Ш-5I8	шт	2,00	700,00	I400	- -	-	- -
39	ЦI8-246-2	Монтаж	шт	2,00	29,80	60	95 54	37	I7 7
40	I9-06 III3-004	Кран консольно-поворотный Г/П 0,5 Т высота подъема 2,8 м	шт	I,00	620,00	620	- -	-	- -
4I	Ц8-I0-6	Монтаж	шт	I,00	29,80	80	48 27	22	5 2
42	24-28-25 стр.60 П4-088	Верстак слесарный двухместный НО-059	шт	I0,00	I65,00	I650	- -	-	- -
43	Ц I 4 I П 120 стр.I00	Настил для шиномонтажных работ деревянный - I шт	м^2	0,50	43,00	22	- -	-	- -
44	24-28-25 стр.65 П4-052	Тележка для перевозки колес Р-537	шт	I,00	40,00	40	- -	-	- -
45	24-04-02 П I06	Шкаф для починочных материалов ОРГ-5I28	шт	I,00	75,00	75	- -	-	- -
46	24-28-25 стр.60 П 4-088	Верстак столярный Р-529	шт	I,00	I65,00	I65	- -	-	- -
47	24-04-0I П 75	Колонка воздухораздаточная С-40I	шт	2,00	490,00	980	- -	-	- -
48	ЦII-I50-I	Монтаж	комп	2,00	4,27	9	I4 8	8	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49	I8-02 П20-006	Станок комбинированный деревообрабатывающий КСМ	шт	I,00	I220,00	I220	- -	-	- -
50	I2-30-I	Монтаж	шт	I,00	20,50	2I	84 I9	I7	2 I
5I	24-0I П2-006	Машина швейная КЛ23А	шт	I,00	2I6,00	2I6	- -	-	- -
52	24-28-25 стр.52 П4-008	Стеллаж полочный Р-526 разм.3060.600.2480	шт	9,00	I:0,00	I260	- -	-	- -
58	24-28-25 П4-083	Верстак специальный с нижним откосом для разборки подушек автомобилей 2227Б-ПС	шт	I,00	I90,00	I90	- -	-	- -
54	Ц-220-I	Монтаж	шт	I,00	5,54	6	9 5	5	- -
55	I5-I4 П8-042	Установка ультразвуковая УЗУ-4-I,6-0 мощн.I2 кВт	шт	I,00	9500,00	9500	- -	-	- -
56	Ц9-92-I	Монтаж	шт	I,00	II5,00	II5	I98 II2	87	25 I2
57	24-28-25 стр.60 П4-088	Верстак для ремонта карбюраторов и топливной аппаратуры	шт	2,00	I65,00	330	- -	-	- -
58	Ц-220-I	Монтаж	шт	2,00	5,54	II	I8 I0	I0	- -
59	24-04-0I П 593	Прибор для испытания и регулировки форсунок К4-3333	шт	I,00	280,00	280	- -	-	- -
60	24-04-0I доп.I	Прибор для проверки работоспособности бензонасосов и карбюраторов М 577Б	шт	I,00	I05,00	I05	- -	-	- -
6I	24-04-0I П I84	Комплект приборов для проверки системы питания 4-х тактных дизельных двигателей 625,628,630,636	шт	I,00	I20,00	I20	- -	-	- -
62	56-0I-0I Д 30 П 56I	Вытяжной шкаф для электродвигателей Р-405	шт	2,00	I75,00	850	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
63	24-04-0I П 587	Электротигель для плавки свинца и мастики ГО-0642	шт	2,00	38,00	76	- / -	-	- / -
64	Ц8-6I5-I	Монтаж	шт	2,00	4,47	9	I4 / 8	8	- / -
65	24-28-25 стр.52 П4-007	Ванна для промывки деталей аккумуляторов М 30I	шт	I,00	I80,00	I80	- / -	-	- / -
66	Ц I8-I-2	Монтаж	шт	I,00	20,40	20	25 / I4	I2	2 / 2
67	24-04-0I Д 6 П366	Стол для разборки аккумуляторных батарей Э-403	шт	I,00	I85,00	I85	- / -	-	- / -
68	24-28-25 стр.52 П04-008	Стеллаж для аккумуляторов Э-405	шт	I,00	I40,00	I40	- / -	-	- / -
69	24-04-0I П 30	Тележка для транспортировки и подъема аккумуляторов П-620	шт	I,00	I50,00	I50	- / -	-	- / -
70	24-28-25 стр.58 П4-0I2	Шкаф для зарядки аккумуляторов Э-409	шт	2,00	I95,00	390	- / -	-	- / -
7I	24-28-25 стр.38 П2-077	Шкаф зарядный мощн.I0 кВт К4-2250	шт	2,00	I500,00	3000	- / -	-	- / -
72	Ц8-I05-4	Монтаж	шт	2,00	42,50	85	I2I / 69	69	- / -
73	24-28-25 стр.52 П4-0I0	Шкаф для хранения электролита	шт	I,00	I80,00	I80	- / -	-	- / -
74	28-08-42 П0I-00I	Ванна для электролита Э-404 емк.35 л	шт	I,00	65,27	65	- / -	-	- / -
75	28-02-22 Ш6-087	Дистиллятор Д-4	шт	I,00	78,00	78	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
76	ЦI0-345-I	Монтаж	шт	I,00	I0,40	I0	I3/7	7	-/-
77	I7-I4-4I П2-047	Вискозиметр ВЗ-3	шт	I,00	6,20	6	-/-	-	-/-
78	22-0I ШО-008	Установка для перемешивания ЛКМ мощн.I,5 кВт	шт	I,00	200,00	200	-/-	-	-/-
79	ЦI8-2-I	Монтаж	шт	I,00	I9,40	I9	22/I2	I2	-/-
80	24-28-25 стр.60 П4-037	Стол для дефектовки деталей Р-942	шт	I,00	200,00	200	-/-	-	-/-
8I	Групповые лимитные цены ГР 3	Стенд для испытания аэродромных электроагрегатов АПА-50-I шт	т	0,85	I244,00	I057	-/-	-	-/-
82	24-28-25 стр.6I I4-039	Стол производственный СТ-I00	шт	7,00	85,00	595	-/-	-	-/-
83	24-28-25 стр.53 П4-0II	Шкаф для приборов	шт	5,00	I70,00	850	-/-	-	-/-
84	I8-0I П2-002	Настольно-сверлильный станок 2МII2	шт	5,00	290,00	I450	-/-	-	-/-
85	ЦТ-202-I	Монтаж	шт	5,00	9,90	50	82/46	46	-/-
86	24-04-0I П I08	Подставка под оборудование ОРГ-5I44	шт	II,00	25,00	275	-/-	-	-/-
87	24-04-0I п.I28	Стенд для проверки генераторов реле-регуляторов и стартеров проверки I2 и 24 вольтного оборудования 532-2М	шт	I,00	724,00	724	-/-	-	-/-
88	Ц32-242-2	Монтаж	шт	I,00	I4,70	I5	24/I8	9	4/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	75-63 42	Установка для проверки частоты и напряжения преобразователей УПП-2	шт	I,00	I360,00	I360	-/-	-	-/-
90	Ц32-242-2	Монтаж	шт	I,00	I4,70	I5	24/I3	9	4/2
9I	24-04-0I П 589	Пресс гидравлический 2I53-м2 усиление I0 т	шт	2,00	72,00	I44	-/-	-	-/-
92	Ц[illegible]-2I4-I	Монтаж	шт	2,00	7,40	I5	25/I4	I4	-/-
93	24-23-25 доп.I	Шкаф для продувки деталей сжатым воздухом ШПВ	шт	I,00	286,00	286	-/-	-	-/-
94	Ц7-I55-2	Монтаж	шт	I,00	23,I8	23	26/I5	I3	2/I
95	24-23-25 стр.60 П4-038	Верстак электрика	шт	I,00	I65,00	I65	-/-	-	-/-
96	Ц1-220-2	Монтаж	шт	I,00	6,80	7	II/6	6	-/-
97	24-23-25 П4-022	Стеллаж Р 945 разм.700.800.I000	шт	9,00	90,00	8I0	-/-	-	-/-
98	24-04-0I доп.3	Ларь для обтирочного материала ОРГ-5I33	шт	8,00	3I,30	258	-/-	-	-/-
99	I9-06 П2-0I0	Кран электрический подвесной Г/П 2 Т длина I0,2-9 м	шт	I,00	II40,00	II40	-/-	-	-/-
I00	Ц3-4-4	Монтаж	шт	I,00	5I,80	52	86/49	45	4/2
I0I	Ц3-4907	Электромонтаж крана	шт	I,00	I35,I2	I35	II5/65	56	9/9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I02	23-0I III-0II	Насос Ш8-25-5,8/2,5 производит. 5,8 м³/час мощн.2,2 кВт	шт	5,00	I85,00	675	- -	-	- -
I03	Ц7-28I-I	Монтаж	шт	5,00	20,22	I0I	II6 66	53	I3 6
I04	Ц8-48?-II	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, машина переменного тока масса до 0,I5т	шт	5,00	2,62	I3	I7 9	9	- -
I05	24-04-0I П 46	Насосная установка для заправки маслом 3I06 производит 8л/мин	шт	2,00	200,00	400	- -	-	- -
I06	Ц1I-I56-3	Монтаж	шт	2,00	5,06	I0	I3 7	7	- -
I07	24-04-02 доп.3	Стенд для обивки подушек и спинок сидения 2386А	шт	I,00	I70,00	I70	- -	-	- -
I08	23-03-42 П0I-00I	Ванна для промывки шлангов разм.2000.700.800	шт	I,00	240,00	240	- -	-	- -
I09	Ц18-I-I	Монтаж	шт	I,00	I6,I0	I6	I7 I0	9	I I
II0	24-23-25 П 4-02I	Щеконамоточный станок ШНС-2	шт	I,00	3450,00	3450	- -	-	- -
III	Ц1-2I-2	Монтаж	шт	2,00	28,00	46	76 48	27	I6 7
II2	23-03 42 П 0I-00I	Ванна для нагрева и для охлаждения	шт	2,00	55,95	II2	- -	-	- -
II3	Ц18-I-I	Монтаж	шт	2,00	I6,I0	32	35 I9	I7	2 I
II4	23-03 42 П0I-00I	Ванна для пропитки якорей щелоком емк.24 л	шт	I,00	6I,54	62	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II5	ЦI8-I-I	Монтаж	шт	I,00	I6,I0	I6	I7 I0	9	I I
II6	23-03 42 П0I-0З1	Ванна для мойки деталей емк. I65л	шт	2,00	I48,52	297	- -	-	- -
II7	ЦI8-I-2	Монтаж	шт	2,00	20,40	4I	50 29	25	4 2
II8	I9-06 П0I-002	Кран подвесной ручной Г/П 0,5 т длиной 4,2-8 м	шт	I,00	2I8,00	2I8	- -	-	- -
II9	Ц3-I-I	Монтаж	шт	I,00	23,40	28	37 2I	I9	2 I
I20	24-04-0I П I8	Подъемник электрогидравлический П-II2 П/П8 Т	шт	I,00	720,00	720	- -	-	- -
I2I	Ц3-575-3	Монтаж	шт	I,00	39,00	39	62 35	3I	4 2
I22	24-04-0I П3I	Подъемник канавный гидравлический П-II3 Г/П 4Т	шт	6,00	I25,00	750	- -	-	- -
I23	Ц3-575-3	Монтаж	шт	6,00	39,00	234	875 2I2	I88	24 I8
I24	24-04-0I П 29	Кран гидравлический передвижной Г/П I Т42ЗМ	шт	3,00	I4I,00	423	- -	-	- -
I25	24-04-0I П 27	Кран для смены агрегатов автомобиля П-20А	шт	I,00	240,00	240	- -	-	- -
I26	24-04-0I П 34	Домкрат гаражный гидравлический г/п 2,5 т П-3I0	шт	2,00	I35,00	270	- -	-	- -
I27	24-04-0I П17I	Гайковерт для отвертывания гаек колес грузовых автомобилей И-3I8	шт	I,00	292,00	292	- -	-	- -
I28	24-04-0I П 28	Тележка для снятия и постановки рессор груз.автомобилей Г/П I00кг П 2I6	шт	I,00	228,00	228	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I29	24-04-0I П I72	Гайковерт для отвертывания гаек стремянок рессор автомобилей И-3I8	шт	I,00	4I6,00	4I6	- -	-	- -
I30	I8-0I П3-084	Точильно-шлифовальный станок 3К63I	шт	2,00	530,00	I060	- -	-	- -
I3I	Ц-202-I	Монтаж	шт	2,00	9,90	20	33 I8	I8	- -
I32	24-04-0I П 26	Тележка для снятия и установки колес грузовых автомобилей Г/П 2 Т IIIб м	шт	I,00	I50,00	I50	- -	-	- -
I33	24-04-0I П 46	Колонка маслораздаточная с насосной установкой 3I0сБ производит 8 л/мин 367М	шт	2,00	200,00	400	- -	-	- -
I34	ЦII-I56-3	Монтаж	шт	2,00	5,06	I0	I3 7	7	- -
I35	24-04-0I П 44	Бак для слива отработанного масла с воронкой 9246	шт	3,00	25,00	75	- -	-	- -
I36	24-04-0I П 50	Солидолонагнетатель передвижной 390 м	шт	2,00	I35,00	270	- -	-	- -
I37	I9-06 П02-0II	Кран подвесной электрический Г/П 2 Т длиной I5.I2 м	шт	2,00	I280,00	2460	- -	-	- -
I38	Ц8-4-5	Монтаж	шт	2,00	58,90	II8	I97 II2	99	I8 5
I39	Ц8-4987	Электромонтаж крана	шт	2,00	I85,I2	270	280 I8I	II2	I9 I9
I40	56-0I-0I п.75	Стол конторский разм. I200.700.800	шт	4,00	60,50	242	- -	-	- -
I4I	24-04-0I П I2	Установка для мойки деталей I96 м	шт	I,00	570,00	570	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I42	ЦI8-I-2	Монтаж	шт	0,80	20,40	I6	20/I2	I0	2/I
I43	24-04-0I П I58	Установка для расточки тормозных барабанов и обточки тормозных накладок Р-II4	шт	I,00	I780,00	I780	-/-	-	-/-
I44	ЦI-20I-3	Монтаж	шт	I,00	I5,60	I6	25/I4	I4	-/-
I45	24-04-0I П I6I	Стенд для ремонта коробок перемены передач Р-20I	шт	I,00	35,00	35	-/-	-	-/-
I46	ЦI-220-I	Монтаж	шт	I,00	5,54	6	9/5	5	-/-
I47	24-04-0I П I64	Стенд для ремонта передних и задних мостов грузовых автомобилей 2450	шт	I,00	44,80	45	-/-	-	-/-
I48	ЦI-220-I	Монтаж	шт	I,00	5,54	6	9/5	5	-/-
I49	24-04-0I П I57	СТенд для сборки и разборки редуктора заднего моста грузовых автомобилей Р-640	шт	I,00	255,00	255	-/-	-	-/-
I50	ЦI-220-2	Монтаж	шт	I,00	6,80	7	II/-	6	-/-
I5I	24-04-0I П I63	Стенд для сборки и разборки карбюраторного двигателя грузового автомобиля Р-642	шт	I,00	595,00	595	-/-	-	-/-
I52	ЦI-220-2	Монтаж	шт	I,00	6,80	7	II/6	6	-/-
I53	24-04-0I П I34	Стенд для разборки и сборки рулевых механизмов автомобилей Р-217	шт	I,00	I33,00	I33	-/-	-	-/-
I54	ЦI-220-I	Монтаж	шт	I,00	5,54	6	9/5	5	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I55	I8-0I П3-085	Точильно-шлифовальный станок 3Б634	шт	I,00	500,00	500	- -	-	- -
I56	ЦI-202-2	Монтаж	шт	I,00	I2,20	I2	20 II	II	- -
I57	I8-0I П1-069	Станок токарно-винторезный I6К20 РМЦ-7I0	шт	I,00	5I00,00	5I00	- -	-	- -
I58	ЦI-2I-2	Монтаж	шт	3,00	23,00	69	II3 65	4I	24 I0
I59	I8-0I П1-070	Станок токарно-винторезный I6К20 РМЦ-I00	шт	I,00	5330,00	5330	- -	-	- -
I60	ЦI-2I-2	Монтаж	шт	3,00	23,00	69	II3 65	4I	24 I0
I6I	I8-0I П5-007	Станок горизонтальнофрезерный 6Р80	шт	I,00	3I60,00	3I60	- -	-	- -
I62	ЦI-2[illegible]-I	Монтаж	шт	2,00	I8,40	37	6I 85	24	II 5
I63	24-04-0I П I49	Пресс монтажно-запрессовочный 2.35-IМ	шт	2,00	305,00	6I0	- -	-	- -
I64	ЦI-2I4-4	Монтаж	шт	2,00	I2,I0	24	87 2I	2I	- -
I65	I8-05 42 П02-058	Плита поверочная разма ПСТТ		I,00	I80,00	I80	- -	-	- -
I66	ЦI-220-3	Монтаж	шт	I,00	8,59	9	I3 7	7	- -
I67	I8-0I П2-003	Вертикально-сверлильный станок 2Н118	шт	I,00	770,00	770	- -	-	- -
I68	ЦI-220-3	Монтаж	шт	I,00	8,59	9	I3 7	7	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I69	I8-0I П 7-00I	Ножовочный станок 8Б72	шт	I,00	950,00	950	- -	-	- -
I70	ЦI-2I4-4	Монтаж	шт	I,00	I2,I0	I2	I9 I0	I0	- -
I7I	I9-06 П 02-0I0	Кран подвесной электрический г/п 2 т длиной I0,8-9	шт	2,00	II40,00	2280	- -	-	- -
I72	Ц3-4-5	Монтаж	шт	2,00	58,90	II8	I97 II2	99	I8 5
I73	Ц3-4905	Электромонтаж крана	шт	2,00	I85,I2	270	230 I8I	II2	I9 I9
I74	24-04-0I П I63	Стенд для разборки и сборки У-образных двигателей Р-285	шт	I,00	595,00	595	- -	-	- -
I75	ЦI-220-2	Монтаж	шт	I,00	6,80	7	II 6	6	- -
I76	24-23-25 П4-008	Стеллаж для радиаторов ОРГ-5I2I	шт	I,00	I40,00	I40	- -	-	- -
I77	I7-08 4I П5-282	Весы товарные РП-500 ШI3М	шт	I,00	56,00	56	- -	-	- -
I78	24-04-02 П 3I	Стенд для комплексных работ по ремонту радиаторов Р-209	шт	I,00	760,00	760	- -	-	- -
I79	ЦI-220-4	Монтаж	шт	I,00	I0,00	I0	I5 8	8	- -
I80	I8-03 П04-00I	Молот ковочный пневматический МА 4I29	шт	I,00	3I00,00	3I00	- -	-	- -
I8I	ЦI-54-2	Монтаж	шт	3,00	43,40	I80	I85 I05	8I	24 9
I82	29-I0-II Т I2I	Ножницы для резки металла Н-970	шт	I,00	4I,00	4I	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I83	ЦI-220-I	Монтаж	шт	I,00	5,54	6	9/5	5	-/-
I84	I8-05 42 П02-066	Плита правочная разм.I500.I000 мм	шт	I,00	444,00	444	-/-	-	-/-
I85	ЦI-220-4	Монтаж	шт	I,00	I0,00	I0	I5/8	5	-/-
I86	I8-05 53 П6-080	Наковальня двурогая	шт	I,00	42,00	42	-/-	-	-/-
I87	24-04-0I П I70	Подставка под плиту и наковальню	шт	2,00	57,00	II4	-/-	-	-/-
I88	24-04-0I доп.3	Ларь для угля и ларь для кузнечного инструмента	шт	2,00	32,30	65	-/-	-	-/-
I89	24-04-02 П I77	Стол для электро- и газосварочных работ ССНI	шт	2,00	95,00	I90	-/-	-	-/-
I90	ЦI-220-I	Монтаж	шт	2,00	5,54	II	I8/I0	I0	-/-
I9I	I5-06 П 4-003	Трансформатор сварочный ТА-300У2 передвижной	шт	I,00	I60,00	I60	-/-	-	-/-
I92	24-23-25 П 4-008	Стеллаж для рессорных листов Р-52I	шт	I,00	I40,00	I40	-/-	-	-/-
I93	24-04-0I П I65	Стенд для сборки разборки и рихтовки рессорных листов Р-275	шт	I,00	I0I5,00	I0I5	-/-	-	-/-
I94	Ц25-306-I	Монтаж	шт	I,00	20,30	20	34/20	I6	4/2
I95	25-08 П I-II6	Вентилятор кузнечный ОКС-336I	шт	I,00	73,00	73	-/-	-	-/-
I96	Ц7-22I-3	Монтаж	шт	I,00	7,0I	7	I0/-	5	-/-
I97	24-04-0I П 599	Горн кузнечный на I огонь Р-923	шт	I,00	I34,00	I34	-/-	-	-/-
I98	Ц9-I-I	Монтаж	шт	I,00	2I,90	22	37/22	I8	4/2

Т.П.503-I-82.85 альбом 14, ч.3
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I99	I5-I4 П0-002	Муфельная печь для разогрева паяльников СНОЛ-2,5 мощностью I,6 кВт	шт	I,00	II0,00	II0	- / -	-	- / -
200	Ц8-6I5-I	Монтаж	шт	I,00	4,47	4	7 / 4	4	- / -
20I	29-03-I9 П6-I93	Тележка для баллонов П-6I9	шт	I,00	I06,00	I06	- / -	-	- / -
202	24-23-25 П4-0I0	Шкаф для хранения баллонов с кислородом Р-406	шт	I,00	I30,00	I30	- / -	-	- / -
203	22-0I П0-0II	Краскораспылитель СО-I9А	шт	2,00	7,00	I4	- / -	-	- / -
204	24-04-0I П I34	Прибор для проверки якорей генераторов и стартеров Э-236	шт	I,00	5I,00	5I	- / -	-	- / -
205	24-04-0I П-92	Пробники аккумуляторные Э-I07, Э-I08	шт	4,00	26,00	I04	- / -	-	- / -
206	24-04-0I П I32	Прибор для проверки электрооборудования 32I4	шт	I,00	I04,00	I04	- / -	-	- / -
207	24-04-0I ДI П 244	Прибор для проверки свечей зажигания Э-203	шт	I,00	72,00	72	- / -	-	- / -
208	24-04-0I П 89	Прибор для проверки КИП автомобилей Э-204	шт	I,00	70,00	70	- / -	-	- / -
209	I5-06 П7-0II	Трансформатор понижающий ИВ-I0	шт	I,00	50,00	50	- / -	-	- / -
2I0	I5-05 П2I-07I	Автотрансформатор ЛАТР-2М	шт	I,00	6,I0	6	- / -	-	- / -
2II	24-04-07 П I83	Комплект инструментов для технического обслуживания электрооборудования автомобилей М II7	шт	2,00	29,00	58	- / -	-	- / -
2I2	I7-0I П04-I82	Прибор комбинированный Ц 43I5	шт	I,00	I8,40	I8	- / -	-	- / -
2I3	24-04-0I П I33	Прибор для проверки и регулирования фар автомобилей К-808	шт	I,00	605,00	605	- / -	-	- / -

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
2I4	24-04-0I ДОП8	Стенд для проверки приборов системы зажигания СП-8М	шт	I,00	520,00	520	-	-	-
2I5	24-04-0I П I88	Комплект инструментов для технического обслуживания электрооборудования И-I48	шт	I,00	29,00	29	-	-	-
2I6	24-04-0I П I05	Набор манометров для проверки пневмотормозов II8I	шт	2,00	25,00	50	-	-	-
2I7	24-04-0I П I00	Прибор для проверки механизма рулевого управления автомобилей К= 405	шт	I,00	205,00	205	-	-	-
2I8	24-04-0I П I02	То же, К-I07787	шт	2,00	20,00	40	-	-	-
2I9	24-04-0I Д-92	Прибор для определения состояния цилиндропоршневой группы автомобильных двигателей К-69М	шт	2,00	30,00	60	-	-	-
220	24-04-0I П 96	Прибор для проверки переднего моста автомобилей Т-I	шт	2,00	8,30	I7	-	-	-
22I	24-04-0I П II2	Компрессометр I79	шт	2,00	5,80	I2	-	-	-
222	I7-03-4I ПЗ 028	Шумометр ШУМ-IМ	шт	I,00	385,00	385	-	-	-
223	24-04-0I П 96	Устройство для проверки зазоров в шкворневых соединениях КИ-4892	шт	2,00	8,30	I7	-	-	-
224	24-04-0I П I97	Набор инструмента для шиномонтажника ЦКБ-6209	шт	2,00	I04,00	208	-	-	-
225	24-04-0I П 556	Привод шероховального инструмента ЦКБ-6225	шт	2,00	I4I,00	282	-	-	-
226	24-I0 П05-007	Пылесос промышленный производит.65 м3/час	шт	I,00	77,00	77	-	-	-
227	I8-05 4I Ш-029	Рубанок электрический И857707А	шт	2,00	43,00	86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
228	I8-02 П22-048	Пила дисковая И35I02Б	шт	2,00	32,00	64	-	-	-
229	I8-05 44 П1 025	Долбежник электрический И3560IA	шт	2,00	78,00	I56	-	-	-
230	I8-05 44 П1 0I2	Машина сверлильная электрическая И3I0I5 диам.сверла 32 мм	шт	2,00	35,00	70	-	-	-
23I	24-04-0I П-I40	Прибор для определения технического состояния тракторов КИ-I097	шт	I,00	54,00	54	-	-	-
232	I7-03 П3-0-27	Шумометр малогабаритный ШМ-I	шт	I,00	450,00	450	-	-	-
233	I7-03 П3-009	Измеритель шума и вибрации ИШВ-I	шт	I,00	I365,00	I365	-	-	-
234	I7-03 П5-3-40	Весы технические ВЛТ-200	шт	I,00	80,00	80	-	-	-
235	24-04-0I П I76	Комплект приспособлений и инструмента для ремонта стартерных аккумуляторных батарей ПТ -7300	шт	I,00	390,00	390	-	-	-
236	24-04-0I П I4I	Оборудование для технического ухода за стартерными аккумуляторными батареями КИ-2А9	шт	I,00	I42,00	I42	-	-	-
237	24-04-0I П 76	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга 458 М1 и м2	шт	2,00	I3,55	27	-	-	-
238	24-04-0I Г-44	Маслораздаточный бак I33М	шт	I,00	25,00	25	-	-	-
239	24-04-0I П I2?	Прибор автомобильный стробоскопический ПАС-	шт	I,00	87,00	87	-	-	-
240	24-04-0I П I07	Измеритель эффективности работы цилиндров 3Z16М	шт	2,00	I77,00	854	-	-	-
24I	24-04-0I П 20I	Комплект инструмента для регулировщика карбюраторщика 2445М	шт	I,00	II,00	II	-	-	-
242	24-04-0I П I90	Ключи гаечные 2336	шт	2,00	6,90	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
243	24-04-0I П-I89	Большой набор инструментов для слесаря-монтажника 2216Б	шт	6,00	I8,70	II2	-	-	-
244	24-04-0I П I84	Комплект инструментов слесаря монтажника 2446	шт	8,00	36,00	288	-	-	-
245	24-04-0I доп.3	Стетоскоп электронный КЭО	шт	I,00	25,00	25	-	-	-
246	24-04-0I П-77	Манометр для измерения давления в шинах автомобилей	шт	5,00	7,40	37	-	-	-
247	I8-02 П22-049	Пила дисковая ИЭ-5I06	шт	I,00	37,00	37	-	-	-
248	I7-06-48 III 425	Прибор для определения плотности дыма в отработанных газах дизельных двигателей К-408	шт	I,00	I50,00	I50	-	-	-
249	I8-05-44 III-037	Машина сверлильная ИЭ-I0I3	шт	I,00	30,00	30	-	-	-
250	I8-05-44 III-037	Электрогайковерт ИЭ-3I08	шт	I,00	44,00	44	-	-	-
251	I8-05-44 П2-004	Машина сверлильная пневматическая ИП-I0I9	шт	I,00	I4,00	I4	-	-	-
252	24-04-0I П I60	Стенд для сборки и регулировки сцеплений автомобилей Р-207	шт	2,00	II7,00	234	-	-	-
253	ЦI-I4-I	Монтаж	шт	2,00	7,40	I5	.25 / I4	I4	-
254	24-04-0I П II2	Головки хонинговальные 2453	шт	I,00	60,00	60	-	-	-
255	24-04-0I П-I27	Станок для полировки цилиндрических двигателей 229I	шт	I,00	58,00	58	-	-	-
256	ЦI-2I4-I	Монтаж	шт	I,00	7,40	7	I2 / 7	7	-
257	24-04-0I П I45	Дрель пневматическая 22I3	шт	2,00	II,00	24	-	-	-
258	24-04-0I П-I46	Прибор для шлифовки клапанных гнезд 2447	шт	I,00	I45,00	I45	-	-	-

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
259	24-04-0I П I86	Набор инструментов и приспособлений с гидроприводом для правки кузовов автомобилей И-305 ГМ	шт	I,00	II0,00	II0	—	-	—
260	I5-06 П7 007	Редуктор ацетиленовый ДАД-I-65	шт	2,00	I0,20	20	—	-	—
26I	I5-06 П7-009	Редуктор кислородный баллонный ДКД-8-65	шт	2,00	I3,00	26	—	-	—
262	I5-06 П3-0I4	Комплект горелок для ручной ацетилено-кислородной сварки звездочка	шт	I,00	5,40	5	—	-	—
268	I8-05-44 П1-047	Ножницы электрические ножевые И9-5402	шт	I,00	43,00	43	—	-	—
264	I5-06 П3-002	Комплект горелок средней мощности ГС-3	шт	I,00	7,30	7	—	-	—
265	I5-06 П2-004	Комплект резаков для разделительной кислородной резки стали факел	шт	I,00	7,20	7	—	-	—
266	I8-05-44 П1-02I	Машина шлифовальная И9-820IА	шт	I,00	48,00	48	—	-	—
267	С130-96	Вентили проходные муфтовые I5КЧIап для воды и пара, давлением I.6 МПА, диаметром в 50 мм	шт	23,00	8,68	85	—	-	—
268	Ц12-807-I	Монтаж	шт	23,00	0,75	I7	30 I7	I7	—
269	С130-94	Вентили проходные муфтовые I5КЧIап для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в 32 мм	шт	8,00	2,I5	I7	—	-	—
270	Ц12-807-2	Монтаж	шт	8,00	0,76	6	I0 6	6	—
27I	С130-93	Вентили проходные муфтовые I5КЧIап для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в 25 мм	шт	5,00	I,65	8	—	-	—
272	Ц12-807-4	Монтаж	шт	5,00	0,9I	5	8 4	4	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
273	23-07 II-0222	Вентиль I5 48БР Д= 40 мм	шт	3,00	3,29	I0	- / -	-	- / -
274	Ц12-807-3	Монтаж	шт	3,00	0 84	8	4 / 2	2	- / -
275	23-07 III-0238	Вентиль фланцевый I5 4 9 П2 диам.50 мм	шт	3,00	5,49	I6	- / -	-	- / -
276	Ц12-800-2	Монтаж	шт	3,00	2,23	7	I0 / 6	6	- / -
277	С180-I045	Краны трехходовые сальниковые фланцевые II4I8БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПА, диаметром в I00 мм	шт	3,00	35,60	I07	- / -	-	- / -
278	Ц12-806-4	Монтаж	шт	3,00	4 80	I8	I9 / I0	9	I / -
279	С118-I5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-25 Т-3.2	м	I80,00	0,42	76	- / -	-	- / -
280	С118-I6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-32 Т-3.2	м	58,00	0,54	3I	- / -	-	- / -
28I	Ц12-I-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода от I5 мм до 50 мм	м	238,00	0,48	II4	I97 / III	I02	9 / 2
282	С118-I8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-50 Т-3.5	м	I80,00	0,86	I55	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
283	Ц12-I-I	Монтаж	м	I80,00	0,48	86	I49 84	77	7 2
284	С118-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-80 Т-4	м	8I,00	I,46	45	- -	-	- -
285	Ц12-I-2	Монтаж	м	8I,00	0,6I	I9	32 I8	I6	2 I
286	С118-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-I00 Т-4.5	м	3,00	2,I2	6	- -	-	- -
287	Ц12-I-3	Монтаж	м	34,00	0,69	23	40 28	20	8 I
288	0I-I8 стр.74	Труба СТ бесшовная Д=0,I	м	9,00	0,45	4	- -	-	- -
289	Ц12-2-I	Монтаж	т	0,0I	324,00	3	5 3	3	- -
290	03-I7 П2-079	Рукав В2-8, 3-I00-I/2У	м	3,00	4,62	I4	- -	-	- -
29I	Ц12-I-3	Монтаж	м	3,00	0,69	2	4 2	2	- -
292	23-07 П5-00II	Клапан КПП	шт	3,00	80,I9	9I	- -	-	- -
298	Ц12-790-4	Монтаж	шт	3,00	3,45	I0	I7 I0	9	I -
294	I8-08 Ц29-005	Насос смазочный одноцилиндровый ручной С16-2II4	шт	3,00	I8,00	89	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
295	ЦI2-I208-I	Монтаж	шт	8,00	6,75	20	85 20	20	- -
296	Групповые	Обечайка со смотровым люком 7047- 3 шт	т	0,I2	724,00	87	- -	-	- -
	Лимитные цены гр.I								
297	То же,	Автоматический шибер 7048-3 шт	т	0,2I	724,00	I52	- -	-	- -
298	То же,	Рама с сеткой 70II-6	т	0,02	724,00	I4	- -	-	- -
		Всего по разделу I:	руб.			II6863	5600 3222	2734	488 284
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			I05034			
		Тара и упаковка	руб.			II85			
		Транспортные расходы	руб.			I776			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I296			
		Всего стоимость оборудования	руб.			I09291			
		Стоимость монтажных работ	руб.			48II			
		Материалы	руб.			87I			
		Эксплуатация машин	руб.			254			
		Заработная плата машинистов	руб.			234			
		Основная заработная плата	руб.			2734			
		Всего заработная плата	руб.			2968			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			669			
		Ресурсы на опробование	руб.			22			
		Накладные расходы	руб.			2I98			
		Накладные НУЧП	руб.			I034			
		Плановые накопления	руб.			563			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб.			I420			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			7572			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			5690			
		РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ							
299	CI2I-I998	Эстакада передвижная М7056	т	0,I0	256,00	26	- / -	-	- / -
300	Е9-I22	Монтаж	т	0,I0	50,20	5	5 / 2	2	- / -
30I	CI2I-2II4	М/к для насосной установки	т	0,80	44I,00	I32	- / -	-	- / -
302	Е9-I22	Монтаж	т	0,8С	50,20	I5	I5 / 8	7	I / -
303	CI2I-I998	Эстакада для резервуаров разм.6500. 2I00 мм	т	I,00	256,00	256	- / -	-	- / -
304	Е9-I22	Монтаж	т	I,00	50,20	50	50 / 27	23	4 / I
305	CI2I-I795	Стеллаж для покрышек и колес 2-х ярусной Р-528А- 5шт	т	0,73	27I,00	I98	- / -	-	- / -
306	Е9-I23	Монтаж	т	0,73	45,00	33	48 / 26	25	I / -
307	CI2I-I795	Стеллаж для колес Р-508-А- 5шт	т	0,4I	27I,00	III	- / -	-	- / -
308	Е9-I23	Монтаж	т	0,4I	45,00	I8	27 / i4	I4	- / -
309	CI2I-2I0I	Вешалка для камер Ш-5II- 2шт	т	0,I8	3II,00	40	- / -	-	- / -
3I0	Е9-I23	Монтаж	т	0,I8	45,00	6	8 / 4	4	- / -

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
3II	CI2I-2I0I	Предохранительная решетка для накачки шин Р-970	т	0,07	8II,00	22	- / -	-	- / -
3I2	Е9-I22	Монтаж	т	0,07	50,20	4	4 / 2	2	- / -
3I3	CI2I-I795	Стеллаж для подушек и спинок сидений - I шт	т	0,44	27I,00	II9	- / -	-	- / -
3I4	Е9-I28	Монтаж	т	0,44	45,00	20	29 / I5	I5	- / -
3I5	CI2I-I795	Стеллаж для узлов и деталей орг-I468 разм.I400.500.2000 - 26 шт	т	3,90	27I,00	I057	- / -	-	- / -
3I6	Е9-I28	Монтаж	т	3,90	45,00	I75	255 / I38	I84	4 / I
3I7	CI2I-I795	Стеллаж для рулей Р-544А - 2 шт	т	0,20	27I,00	54	- / -	-	- / -
3I8	Е9-I28	Монтаж	т	0,20	45,00	9	I8 / 7	7	- / -
3I9	CI2I-I795	Стеллаж для задних и передних мостов ЭРГ-5II8- 2 шт	т	0,28	27I,00	62	- / -	-	- / -
320	Е9-I28	Монтаж	т	0,28	45,00	I0	I5 / 8	8	- / -
32I	CI2I-202I	Подставка для агрегатов ОРГ-I468	т	0,07	272,00	I9	- / -	-	- / -
322	Е9-I58	Монтаж	т	0,66	27,I0	I8	24 / I8	I0	3 / I
323	CI2I-I795	Стеллаж для пруткового материала Р-580- 2 шт	т	0,80	27I,00	8I	- / -	-	- / -
324	Е9-I28	Монтаж	т	0,80	45,00	I4	200 / I0	I0	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
325	С I2I-2II4	Щит для сварочных работ ОРГ- 5I57	т	0,05	44I,00	22	- -	-	- -
326	Е9-122	Монтаж	т	0,05	50,20	3	3 I	I	- -
		Всего по разделу 2:	руб.			3025	5I6 275	262	I3 3
		В том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			2579			
		Материалы	руб.			I0I			
		Эксплуатация машин	руб.			I0			
		Заработная плата машинистов	руб.			8			
		Основная заработная плата	руб.			262			
		Всего заработная плата	руб.			265			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2I99			
		Накладные расходы	руб.			222			
		Накладные НУЧП	руб.			II3			
		Плановые накопления	руб.			224			
		Плановые НУЧП	руб.			I24			
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб.			3025			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			5I6			
		Всего по смете:	руб.			II9890	6206 8497	2996	58I 287
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			I05084			
		Тара и упаковка	руб.			II85			
		Транспортные расходы	руб.			I778			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I296			
		Всего стоимость оборудования	руб.			I09293			
		Стоимость монтажных работ	руб.			48II			
		Материалы	руб.			87I			
		Эксплуатация машин	руб.			254			
		Заработная плата машинистов	руб.			234			
		Основная заработная плата	руб.			2734			
		Всего заработная плата	руб.			2968			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			669			
		Ресурсы на опробование	руб.			22			
		Накладные расходы	руб.			2I98			
		Накладные НУЧП	руб.			I034			
		Плановые накопления	руб.			563			
		Плановые НУЧП	руб.			I420			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			7572			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			5690			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			2579			
		Материалы	руб.			I0I			
		Эксплуатация машин	руб.			I0			
		Заработная плата машинистов	руб.			3			
		Основная заработная плата	руб.			262			
		Всего заработная плата	руб.			265			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2I99			
		Накладные расходы	руб.			222			
		Накладные НУЧП	руб.			II3			
		Плановые накопления	руб.			224			
		Плановые НУЧП	руб.			I24			
		Всего стоимость металло-монтажных работ	руб.			8025			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			5I6			

Начальник отдела А.В.Крамар
Составила И.Н.Алексеева
Проверил М.М.Исаченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-25

на гардеробное оборудование

Наименование объекта: Автотранспортное предприятие на I50 спецавтомашин

Основание: АЛЬБОМ 2

Сметная стоимость 8,58I т.руб.

Составлена в ценах I984 года

Порядков. номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единицы измерения.	Количество единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I	Справ.по сметн. делу 4 2 I977 г стр.94 Постанов. Госстроя 5,6 от I2.02.7I г.	Шкафчики для одежды металлические	шт	252,00	32,00	8064
		Всего по смете:	руб.			858I
		В том числе:				
		Стоимость оборудования	руб.			8064
		Тара и упаковка	руб.			9I
		Транспортные расходы	руб.			275
		Заготовительно-складские расходы	руб.			
		Всего стоимость оборудования	руб.			858I

Начальник отдела Крамар А.В.

Составила Алексеева И.Н.

Проверила Клименова Т.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-26

на механизм открывания ворот I2 шт

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 спецавтомашин

Основание: АЛЬБОМ 2

Сметная стоимость 4,506 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,672 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ п/п	№№ прейскурантов УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единицы измерений	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / В т.ч. зарплата
I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЦУСН СБI-IЖ ТБ I0-А	Вспомогательные устройства	шт	I2,00	78,75	945	296 / I68	I68	- / -
2	То же	Стоимость электродвигателя и ПРО4 оборудования	шт	I2,00	222,20	2666	- / -	-	- / -
3	То же	Установка электродвигателя, редуктора, командаппарата и пр.оборудования	шт	I2,00	87,80	454	376 / 2I4	2I4	- / -
		Всего по смете:	руб.			4506	672 / 382	382	- / -
		В том числе: Стоимость оборудования	руб.			2666			
		Всего стоимость оборудования	руб.			2666			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб.			I899			
		Основная заработная плата	руб.			382			
		Всего заработная плата	руб.			382			
		Накладные расходы	руб.			305			
		Накладные НУЧП	руб.			I22			
		Плановые накопления	руб.			I36			
		Плановые НУЧП	руб.			I68			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			I840			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			672			

Начальник отдела А.В.Крамар
Составила И.Н.Алексеева
Проверил М.М.Исаченко

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-32.85
альбом 14, ч.3
Автотранспортное предприятие на 150 спецмашин
для аэропортов ГА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ I _____

транспортных расходов на I т оборудования

а) вид отпускной цены (франко-завод.станция отправления или назначения и др.)		г) весовая норма загрузки вагона в тоннах		I7
б) наименование поставщика или места отгрузки	Размер поставки в %	д) среднее количество вагонов одновременно подаваемых в составе поезда	I. Под погрузку 2. Под выгрузку	I I
Завод электросилового оборудования	I00	е) тарифная хар-ка при автомобильн. перевозк.	I. Класс груза 2. Разновид. груза	3 в таре
в) номер тарифной схемы при ж.д. перевозках	3	ж) группа груза для погрузо-разгрузочных работ при автомобильном транспорте		Прочие материалы

№ № п/п	Наименование операций	Наименование конечных пунктов перевозки	Расстояние перевозки в км	Стоимость на тонну в руб.	
				формула подсчета	Всего
I	2	3	4	5	6
I	Ж.д. перевозки	Ст.отправления Ст.назначения	500 км	Ценник 3 стр.95	II,70
2	Подача вагонов под выгрузку на прирельсовый склад	Ст.назначения прирельсовый склад	6 км	Ценник 3 стр.68	0,5
3	Выгрузка из вагонов			Ценник 3 стр.6 п.26	0,63
4	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках			Ценник 3 стр.5 п.26 (0,78+0,63)	I,36
5	Автомобильные перевозки	Прирельсовый склад стройплощадка	I5 км	Ценник 3 стр.28 К= I	I,67
6	Стоимость тары и реквизита			Ценник 3 стр.I3 п.37I	5,06
	Всего:				20,92

Составила: Коваленко

gost.e-ecolog.ru