ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-32.85

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 150 СПЕЦАВТОМАШИН ДЛЯ АЭРОПОРТОВ ГА

АЛЬБОМ XIV-СМЕТЫ.
ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Привязан:

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 23" VI 1987 г.
Заказ Т-1336 Тираж 30

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-32.85

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 150 СПЕЦАВТОМАШИН ДЛЯ АЭРОПОРТОВ ГА

АЛЬБОМ XIV - СМЕТЫ.

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

РАЗРАБОТАН

ЛЕНИНГРАДСКИМ ФИЛИАЛОМ ГПИ И НИИ „АЭРОПРОЕКТ" ЛЕНАЭРОПРОЕКТ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР В.Н.ЛАПШИН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Н.М.СТРЕЛЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕН МГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 14.05.84 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Н-3 ОТ 28.02.84 г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ЛЕНАЭРОПРОЕКТОМ

ПРИКАЗ Н-42 ОТ 06.06.84 г.

				Привязан:	
Инв.№					

СОДЕРЖАНИЕ

Общестроительные работы

№№ п/п	№№ смет	Наименование	№ стр.	Примечание
I	2	3	4	5
I		Содержание ч.I	2	
2		Содержание ч.2	3	
3		Содержание ч.3	4	
4		Содержание ч.4	5	
5		Пояснительная записка и технико-экономические показатели	6	
6		Сводный сметный расчет	7-8	
7		Объектная смета № I	9-I3	
8		Сводка объемов № I	I4-I7	
9	I-I	Общестроительные работы по главному корпусу при варианте температур - 30^0	I8-96	
I0	I-IA	Общестроительные работы для варианта - 20^0	97-II7	
II	I-IБ	Общестроительные работы для варианта - 40^0	II8-I39	

Составила: Никифорова Г.Н.Никифорова

С О Д Е Р Ж А Н И Е

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

№№ п/п	№№ смет.	Наименование	№№ стр.	Примечание.	№№ п/п	№№ смет.	Наименование	№№ стр.	Примечание.
I	2	3	4	5	I	2	3	4	5
I		Содержание	2		I5	I-8	Бытовая канализация	95-96	
2	I-2	Отопление (для - 30°)	3		I6	I-9	Внутренние водостоки	97-98	
3	I-2а	Отопление (для - 20°)	8						
4	I-2б	Отопление (для -40°)	I3-I7						
5	I-2в	Узел управления	I8-25						
6	I-3	Вентиляция (для - 30°)	26-57						
7	I-3а	Вентиляция (для - 20°)	58-59						
8	I-3б	Вентиляция (для - 40°)	60-6I						
9	I-4	Теплоснабжение установок систем (для - 30°)	62-68						
I0	I-4а	Теплоснабжение установок систем (для - 20°)	69-75						
II	I-4б	Теплоснабжение установок систем (для - 40°)	76-83						
I2	I-5	Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный	84-87						
I3	I-6	Горячее водоснабжение	88-9I						
I4	I-7	Производственная канализация	92-94						

Составила И.И.Пономарева

Альбом XIУ ч.3 Т.П.503-I-82.85, ч.1

С О Д Е Р Ж А Н И Е

электромонтажные работы и технология

№№ п/п	№№ смет	Наименование	№№ стр.	Примечание	№№ п/п	№№ смет	Наименование	№№ стр.	Примечание
I	2	3	4	5	I	2	3	4	5
I		Содержание	2		II	I-I9	Телефонизация	I00-I05	
2	I-I0	Электрсосвещение	3-I8		I2	I-20	Охранная сигнализация	I06-I09	
3	I-II	Силовое электрооборудование	I4-38		I3	I-2I	Пожарная сигнализация	II0-II4	
4	I-I2	В/в оборудование трансформаторной подстанции	39-42		I4	I-22	Воздухоснабжение	II5-I20	
5	I-I3	Приобретение защитных средств и противопожарного инвентаря	43-44		I5	I-23	Оборудование буфета	I2I-I23	
6	I-I4	Автоматическое пожаротушение	45-49		I6	I-24	Технологическое оборудование	I24-I50	
7	I-I5	КИП и автоматика пожаротушения	50-6I		I7	I-25	Гардеробное оборудование	I5I	
8	I-I6	КИП и автоматика сантехнических устройств	62-86		I8	I-26	Приобретение и монтаж механизма открывания ворот	I52-I53	
9	I-I7	КИП и автоматика электрооборудования	87-95		I9		Калькуляция транспортных расходов на оборудование	I54	
I0	I-I8	Радиофикация и радиовещание	96-99						

Составила М.М.Исаченко

СОДЕРЖАНИЕ

Подвал, здания и сооружения вспомогательного назначения.

№ № п/п	№ № смет	Наименование	№ № стр.	Примечание	№ № п/п	№№ смет	Наименование	№ № стр.	Примечание
I	2	3	4	5	I	2	3	4	5
I		Содержание	2		I5	I-38	Ограждение территории	68-70	
2		Сводка объемов № 4	3-4		I6	Об.см. № 2	Механизированная мойка грузовых автомобилей	7I	
3	I-27	Общестроительные работы подвала	5-26						
4	ЕР-I	Приготовление каллоидного раствора	27		I7	Об.см. № 3	Контрольно-пропускной пункт	72	
5	I-28	Отопление	28-29		I8	Об.см. № 4	Стоянки с воздухообогревом грузовых автомобилей	73-76	
6	I-29	Вентиляция	30-33						
7	I-30	Водопровод	34-38		I9	Об.см. № 5	Очистные сооружения	77	
8	I-3I	Канализация	39-42						
9	I-32	Электроосвещение	43-48		20	Об.см. № 6	Площадка для сбора и хранения твердых отходов	78	
I0	I-33	Силовое электрооборудование	49-53						
II	I-34	Телефонизация и радиофикация	54-57		2I	Об.см. № 7	Емкость для отработанных нефтепродуктов	79	
I2	I-35	КИП и автоматика сооружения I0	58-6I		22	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	80-84	
I3	I-36	Оборудование вентиляции	62-65						
I4	I-37	Устройство нар при переводе на режим защитного сооружения	66-67						

Составила: Г.Н. Никифорова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту автотранспортного предприятия на 150 спецавтомашин для аэропортов ГА составлена в ценах 1984 г. в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства (СН 227-82).

Сметная стоимость определена по сборникам ЕРЕР Госстроя СССР по I-а территориальному району и по I поясу Московской области. (местные материалы).

Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с 01.01.82 г. и ценникам на монтаж оборудования.

При определении сметной стоимости накладные расходы приняты следующих размер.: на строительные работы - 16,50%
на сантехнические работы - 13,30%
на металлоконструкции - 8,60%
плановые накопления - 8%

В локальных сметах выделена нормативная условно-чистая продукция (УНЧП). Доля НУЧП в накладных расходах принята 69% по данным треста Главмособлстрой.

Сметная документация разработана для вариантов температур -20^0, -30^0, -40^0.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

для варианта температуры наружного воздуха - 30о

№ № п/п	Наименование	Единица измерения	Сметная стоимость		
			Общая	СМР	Оборудования
I	Главный корпус	т.р.	869,84	690,18	179,66
	В том числе: подвал А-Ш	"	(61,24)	(57,29)	(3,95)
	стоимость I $м^3$ здания	руб.	28,02	-	-
	стоимость I м2 общей площади	"	166,48	-	-
2	Механизированная мойка	т.р.	80,32	64,09	16,28
3	Контрольно-пропускной пункт	"	9,61	7,10	2,51
4	Стоянки с воздухообогревом	"	42.73	39,64	3,09
5	Очистные сооружения	"	32,74	28,30	4,44
6	Площадка для сбора и хранения твердых отходов	"	0,10	0,10	-
7	Емкость для отработанных нефтепродуктов	"	0,02	-	0.02
8	Ограждение территории	"	11,65	11,65	-
	Всего по АТП-150		1047,01	841,06	205.95

Главный инженер проекта - Н.М.Стрелецкая
Начальник сметного отдела № 9 - А.В.Крамар
Составила: ст.инженер - Г.Н.Никифорова

Т.п. 503-1-32.85 альбом 14, 4.1

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I

к типовому проекту автотранспортного предприятия на I50 спецавтомашин для аэропортов ГА
Составлена в ценах I984 г. (Основное решение при наружной зимней температуре - 30°С)

№№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	Единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ГЛАВА 2								
		Основные объекты строительства.								
I	Об.см.№ I	Главный корпус	608,4I	8I,77	I79.66	-	869.84	м³	38952,5	22,25
		В том числе: помещение А-Ш	(54,I8)	(3.I6)	(8.95)	-	(6I,24)	м2	5494,I 968,8	I66.48 63,24
2	Об.см.№ 2	Механизированная мойка для грузовых автомобилей	64,09	-	I6,28	-	80,32			
8	Об.см.№ 4	Воздухоподогрев грузовых автомобилей	86.69	2.95	8.09	-	42.78			
		Итого по гл.2	709,I9	84,72	I98,98	-	992.89			
		ГЛАВА 8								
		Объекты подсобного и обслуживающего назначения.								
4	Об.см.№ 8	Контрольно-пропускной пункт	8.88	8.27	2,5I	-	9,6I			
5	Об.см.№ расчет № 5	Площадка для сбора и хранения твердых отходов	0.I0	-	-	-	0.I0			
6		Емкость для отработанных нефтепродуктов	-	-	0.02	-	0.02			
		Итого по гл.8	8.98	8.27	2.58	-	9.78			

Т.П. 503-1-32.85 альбом 14.4.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВА 6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения								
7	Об.см.№ 5	Очистные сооружения	27.23	I.07	4,44	-	82,74			
		Итого по гл.6	27.23	I.07	4,44	-	82,74			
		ГЛАВА 7 Благоустройство и озеленение территории								
8	I-88	Ограждение территории	II.65	-	-	-	II,65			
		Итого по гл.7	II,65	-	-	-	II,65			
		Итого по гл.I+7	752,00	89,06	205,85	-	I047,0I			
		ГЛАВА 8 Временные здания и сооружения								
9	СНиП IУ-8-82	Временные здания и сооружения - 3,I%	23,3I	2,76	-	-	26.07			
		Итого по гл.8	23.3I	2,76	-	-	26.07			
		Итого по гл.I+8	775,8I	9I,82	205,95	-	I078,08			
		ГЛАВА 9 Прочие работы и затраты								
I0	НДС-84 т.4. п.6-5 Ш темп.зона	Средства на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2%	I5,50	I.84	-	-	I7,84			
		Итого по гл.9	I5.50	I.84	-	-	I7.84			
		Итого по сводному сметному расчету:	790,8I	93.66	205.95	-	I090,42			

Главный инженер института: В.Н.Лапшин

Главный инженер проекта: Н.М.Стрелецкая

Начальник отдела № 9: ...В.Крамар

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I
(объектный сметный расчет)

К типовому проекту главного корпуса автотранспортного предприятия на 150 спецавтомашин для аэропортов ГА (для температур - 30^0,-20^0,-40^0)

Сметная стоимость 869,84, 867,55, 878,80 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция I56,22/I58, 67/I54,09 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность,вместимость, производительность и т.п. 5724,0 руб.

I м2 общей площади здания I66,2I/I64,3I/I69,05 руб.

I $м^8$ объема здания 23,02/22, 75/23,89 руб.

№№ пп	№№ смет (сметный расчет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основн. заработной платы	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		А. ЗДАНИЕ БЕЗ СТОИМОСТИ ПОДВАЛА											
I	Сводка см.I-I	Общестроительные работы:											
		а) при температуре -30^0	46I,34	-	-	-	46I,84	29,I6	I5,78	94,9I	$м^8$	3798 4,2	I2,I4
	см.I-Iа	б) при температуре -20^0	(460,76)	-	-	-	(460,76)	(29,09)	(I3,44)	(9I,99)	$м^8$	3798 4,2	I2,I3
	см.I-Iб	в) при температуре -40^0	(463,80)	-	-	-	(463,80)	(29,73)	(I3,57)	(93,86)		37984,2	I2,2I

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I8	I4
		Отопление:											
2	I-2	а) при температуре -30^0	8,64				8,64	0,90	0,05	2,0I	м³	3798 4,2	0,28
	I-2а	б) при температуре -20^0	(7,88)				(7,88)	(0,85)	(0.04)	(I,89)	м³	3798 4,2	(0,2I)
	I-2б	в) при температуре -40^0	(9,I3)				(9,I8)	(0,96)	(0.05)	(2,I4)	м³	37984,2	(0,24)
8	I-2в	Узел управления	2,2I				2,2I	0,I5	0,0I	0,84	м³	3798 4,2	0,05
4		Вентиляция											
	I-3	а) при температуре -30^0	6I,7I				6I,7I	4,08	0,86	8,II	м³	3798 42	I,62
	I-3а	б) при температуре -20^0 6I,7I- 0,68	(6I,03)				(6I,03)	(4,03)	(0,36)	(8,II)	м³	3798 42	(I,6I)
	I-3б	в) при температуре -40^0 6I,7I+ 0,3I	(62,02)				(62,02)	(4,03)	(4,08)	(8,II)	м³	3798 42	(I,68)
5		Теплоснабжение											
	I-4	а) при температуре -30^0	6,65	0,57	I,06		8,28	0,87	0,I0	I,98	м³	3798 42	0,22
	I-4а	б) при температуре -20^0	(6,32)	(0,62)	(I,07)		(8,0I)	(0,87)	(0,I0)	(I,98)	м³	3798 42	(0,2I)
	I-4б	в) при температуре -40^0	(6,78)	(0,64)	(I,0€)		(8,48)	(0,8I)	(0,09)	(I,98)	м³	3798 42	(0,22)
6	I-5	Водопровод хозяйственно-питьевой	4,57				4,57	0,29	0,0I	0,62	м³	3798 42	0,I2
7	I-6	Горячее водоснабжение	0,90				0,90	0,II	0,0I	0,28	м³	3798 42	0,02
8	I-7	Производственная канализация	I,60				I,60	0,I4	0,0I	0,32	м³	3798 42	0,04
9	I-8	Канализация бытовая	I,80				I,80	0,II	0,0I	0,24	м³	3798 42	0,05
I0	I-9	Водостоки	I,02				I,02	0,I0	0,0I	0,28	м³	3798 42	0,03
II	I-I0	Электроосвещение		25,62	0,84		25,96	2,33	I,77	7,22	м³	3798 42	0,68

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	I-II	Силовое электрооборудование	0,I0	I7,09	II,44		28,63	8,I0	I,47	8,09	м^8	3798 42	0,76
I3	I-I2	В/вольтное оборудование ТП	0,06	0,40	7,92		8,38	0,I6	0,07	0,4I	м^8	3798 42	0,22
I4	I-I3	Приобретение защитных средств и противопожарного инвентаря			0,28		0,28						
I5	I-I4	Автоматическое пожаротушение	0,23	4,88	9,64		I4,75	2,27	0,03	4,09	м^8	3798 42	0,38
I6	I-I5	КИП и автоматика пожаротушения		I,97	I,5I		3,48	0,33	0,I0	0,77	м^8	3798 42	0,09
I7	I-I6	КИП и автоматика сантехнических устройств	0,I7	5,I4	II,97		I7,28	I,I0	0,40	2,64	м^8	3798 42	4,55
I8	I-I7	КИП и автоматика электроуправления		5,78	2,I8		7,96	I,I6	0,52	2,96	м^8	3798 42	0,20
I9	I-I8	Радиофикация		I,99	2,22		4,2I	0,85		I,50	м^8	3798 42	0,II
20	I-I9	Телефонизация		I,55	2,I8		3,73	0,48	0,03	0,83	м^8	3798 42	0,09
2I	I-20	Охранная сигнализация		0,70	0,02		0,72	0,28	-	0,50	м^8	3798 42	0,I
22	I-2I	Пожарная сигнализация		I,67	I,83		3,50	0,60	0,02	I,I0	м^8	3798 42	0,09
23	I-22	Воздухоснабжение	0,25	I,74	0,06		2,05	0,44	0,03	0,84	м^8	3798 42	0,54
24	I-23	Оборудование буфета	-	0,I0	2,57		2,67	0,05	-	0,08	м^8	3798 42	0,07
25	I-24	Технологическое оборудование	3,03	7,57	I09,29		II9,89	2,99	0,50	6,2I	м^8	3798 42	0,22
26	I-25	Гардеробное оборудование	-	-	8,53	-	8,53	-	-	-	м^8	3798 42	0,22
27	I-26	Монтаж механизма открывания дверей	-	I,84	2,67	-	4,5I	0,38	-	0,67	м^8	3798 42	0,II
		Итого по А:											
		а) при -30^0 температуре	580,99	78,6I	I75,74	-	835,3I	52,42	2I,82	I47,II	м^8	37984,2	22,00
		б) при -20^0 температуре	570,72	78,66	I75,72	-	825,I0	5I,96	I8,9I	I44,56	м^8	37984,2	2I,72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		в) при температуре -40°	596,29	78,68	I75,7I	-	850,68	52,72	I9,08	I44,98	м³	87984,2	22,89
		Б. ПОДВАЛ											
28	I-27 Сводка 2	Общестроительные работы	50,82				50,82	2,59	0,79	7,2I	м³	968,8	52,48
29	I-28	Отопление	0,I7				0,I7	0,08		0,07	м³	968,8	0,I7
30	I-29	Вентиляция	2,0				2,0	0,28	0,02	0,56	м³	968,8	2,06
8I	I-30	Водопровод	0,79				0,79	0,04		0,I0	м³	968,8	0,82
82	I-8I	Канализация	0,22	0,0I	0,I8		0,86	0,08		0,06	м³	968,8	0,87
83	I-82	Электроосвещение		I,09			I,09	0,09	0,07	0,28	м³	968,8	I,I2
84	I-83	Силовое электрооборудование		0,47	0,28		0,75	0,09	0,04	0,22	м³	968,8	0,77
85	I-84	Телефонизация и радиофикация		0,II	0,04		0,I5	0,08		0,05	м³	968,8	0,I5
86	I-85	КИП и автоматика сооружения ГО		0,07	0,08		0,I5	0,0I		0,04	м³	968,8	0,I5
87	I-86	Оборудование вентиляции	0,I3	I,4I	3,42		4,96	0,24	0,05	0,52	м³	968,8	5,I2
88	I-87	Устройство нар при переводе на режим защитного сооружения	0,99				0,99	0,I0	0,0I	0,24	м³	87984,2	I,02
		Итого по Б:	55,I2	8,I6	8,95		62,23	0,98	9,85	9,85	м³	968,8	64,26
		В том числе без сметы № I-37	54,I3	8,I6	8,95		6I,24	8,38	0,97	9,II			
		Всего по объект. смете (А+В) без сметы № I-37 .											
		а) при температуре - 30°	608,4I	8I,77	I79,66		869,84	55,80	22,29	I56,22	м³	88952,5	22,88

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		б) при температуре -20^0	606,06	8I,82	I79,67		867,55	55,84	I9,88	I58,67	$м^в$	88952,5	22,27
		в) при температуре -40^0	6II,80	8I,84	I79,66		868,80	56,I0	20	I54,09	$м^в$	38952,5	22,42

Главный инженер проекта Н.М.Стрелецкая

Начальник сметного отдела А.В.Крамар

Составила старший инженер Г.Н.Никифорова

Проверила руководитель группы Т.А.Белова

СВОДКА № I

объемов стоимости работ к локальной смете № _____

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете. Стоимость единицы руб.
				прямых затрат	накладных расходов	сумма	плановых накоплений, % стоимости по гр. 5, 7	Всего по гр. 5,7,8	В том числе: Основной заработной платы	В том числе: Эксплуатация машин — в т.ч. зарплаты	В накладных расходах	В плановых накоплениях % стоимости по гр. I0, II	Всего по данным гр.I0, II, I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Земляные работы	м³	9750	6590	I6,5	I087	6I5	8292	I05I	3039/I875	4II6	2623	8206	I,65/0,85
2	Фундаменты:	м³	582											
	а) при температуре 30°	м³	582	24469	I6,5	4037	2278	30784	I083	85I/ 288	I337	858	4I26	6,30/52,89
	б) при температуре 20°	м³	582	(24894)	I6,5	(4I08)	(2320)	(3I822)	(I083)	(85I/28I)	(I336)	(852)	(4I24)	6,65/42,77
	в) при температуре 40°	м³	582	(24754)	I6,5	(4085)	(2306)	(3II48)	(I077)	(84I/279)	(I325)	(845)	(4087)	6,2/42,58
3	Каркас:													
	а) строительные	м³	336,0	50600	I6,5	8347	47I9	68666	I444	I704/6I5	2I72	I387		I8,89/I89,48
	б) м/конструкции	т	6,38	I859	8,6	I60	I60	2I79	47	75/27	58	54		0,48/34I,58
4	Стены кирпичные:													
	а) строительные при 30°	м³	575	287II	I6,5	4738	2674	36I23	2278	988/490	2554	I630	7395	7,40/49,98
	при 20°	м³	575	(29209)	I6,5	(4820)	(2720)	(36749)	(2256)	(974/823)	(2230)	(I428)	(6886)	7,68/68,9I
	при 40°	м³	575	(32766)	I6,5	(4505)	(3050)	(4I22I)	(2285)	(I059/850)	(23I0)	(I472)	(7I29)	8,20/56,98
	б) м/конструкции при температуре 30°	м³	575	I507	8,6	I29	I80	I766	II8	2/I	50	58	223	0,86/2,62
	при температуре 20°	м³	575	(I454)	8,6	(I25)	(I26)	(I705)	(II4)	(3/I)	(48)	(52)	(2I7)	0,86/2,58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	при температуре 40°	м³	575	(I454)	8,6	(I25)	(I26)	(I705)	(II4)	(8/I)	(48)	(52)	(2I7)	0,34/2,58
5	Стены панельные:													
	при температуре 30°	м2	905,2	22687	I6,5	3743	2II3	28543	955	II67/4I9	I464	934	4520	5,84/25,06
	при температуре 20°	м2	905,2	(I9676)	I6,5	(3247)	(I883)	(24756)	(955)	(II67/4I9)	(I464)	(984)	(4520)	5,I6/2I,74
	при температуре 40°	м2	905,2	260I2	I6,5	(4292)	(2423)	(82727)	(955)	(II67/4I9)	(I464)	(984)	(4520)	6,5I/28,74)
6	Перекрытия:													
	а) строительные	м2	673,2	9999	I6,5	I649	933	I258I	298	247/87	877	289	II6I	I8,69
	б) металлоконструкции	т	3,I5	897	8,6	77	78	I052	82	48/I5	88	85	I48	0,27/284,76
7	Покрытия:													
	а) строительные													
	при температуре 30°	м2	3388	453I9	I6,5	7477	4224	57020	379	664/240	790	503	2486	II,68/I3,88
	при температуре 20°	м2	3388	(4II47)	I6,5	(6789)	(3834)	(5I770)	(479)	(664/240)	(790)	(503)	(2439)	I0,80/I2,I4
	при температуре 40°	м2	3388	(47I64)	I6,5	(7782)	(4395)	(5934I)	(479)	(664/240)	(789)	(503)	(2439)	II,8I/I3,92
	б) м/конструкции													
	при температуре 30°	т	0,80	I00	8,6	9	9	II8	8	4/I	8	8	I8	0,02/ 8,33
	при температуре 20°	т	0,30	(I00)	8,6	(9)	(9)	(II8)	(8)	(4/I)	(8)	(8)	(I8)	0,02/ 8,33
	при температуре 40°	т	0,30	(I00)	8,6	(9)	(9)	(II8)	(8)	(4/I)	(8)	(8)	(I8)	0,02/ 8,33
8	К р о в л я:													
	при температуре 30°	м2	3487	I6064	I6,5	2652	I495	202II	I978	626/I85	I793	II4I	5582	8,2 / 5,80
	при температуре 20°	м2	3487	(I56O2)	I6,5	(2576)	(I452)	(I9630)	(I926)	(6I4/I82)	(I753)	(III5)	(5409)	8,3 / 5,63

Т.П.503-I-82.85 альбом 14.4.1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	при температуре 40°	м2	3487	(I80I9)	I6,5	(2974)	(I677)	(22670)	(2545)	(668/I99)	(2079)	(I828)	(66I5)	8,5/ 6,50
9	Перегородки:													
	а) строительные	м2	492I,3	29I88	I6,5	4808	27I4	86660	248I	5I8/I64	2066	I3I7	6877	7,5I/5,92
	б) м/конструкции	т	6,0	3I8I	8,6	278	276	8780	I07	2I2/79	I8I	I4I	59I	0,77/580,I6
I0	О к н а:													
	а) строительные	м2	346,98	59I2	I6,5	974	550	7486	454	II6/85	398	252	I2I5	2,02/22,74
	б) М/конструкции	т	0.48	305	8,6	26	26	357	20	46/I5	27	29	I22	0,07
II	Двери													
	а) дверные проемы	м2	320,7	6848	I6,5	II30	640	86I8	26I	77/25	288	I47	7I8	I,76/2I,85
	б) ворота (м/к)	м2	I79,0	I552	8,6	I83	I84	I8I9	68	9I/83	I83	I84	42I	0,3/8,67
I2	П о л ы	м2	4524,6	35589	I6,5	5674	33I4	44777	3I68	249/72	2860	I505	7277	9,I8/7,86
I8	Лестницы:													
	а) строительные	м2	29,0	497	I6,5	82	47	626	I2	2I/8	22	I4	69	0,I8/I7,I4
	б) м/конструкции	м2	I04,0	I04	8,6	9	9	I22	4	8/8	5	5	22	0,02/I,0
I4	Металлоконструкции:													
	а) строительные	т	5I,82	4956	I6,5	8I8	463	6287	260	20/6	I94	I24	598	I,28/96,57
	б) м/конструкции	т	5I,82	I8482	8,6	I588	I605	2I675	790	I482/570	98I	999	4202	4,47/860,I8
I5	Внутренняя отделка	м2	I3978,5	23705	I6,5	89II	22I2	29828	8992	598/809	66I7	4220	20427	6,I5/I,69
I6	Наружная отделка	м2	II39,0	707	I6,5	II7	66	890	I50	9/8	II0	70	889	0,I8/0,68
I7	Особостроительные работы:													
	а) Строительные работы	м2 застр.	4045,I	23848	I6,5	3858	2I70	2987I	I9I9	502/I64	I674	I068	5I58	6,02/5,7
	б) М/конструкции	"	4045,I	I8I	8,6	II	II	I58	5	I0/6	6	6	27	0,08/0,08

Т.П.503-I-32.85 альбом 14, ч. 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	Разные работы	м2 застр.	4055,I	5327	I6,5	88I	498	6706	722	98/88	569	863	I752	I,88/I,82
	Всего:			368579		58598	34I63	46I840						
	а) при температуре 30°								29I59	I8343/5762	30I27	I9486	89099	I00%
	б) при температуре 20°			368II7		58522	34I20	460759	29091	I3442/5591	29846	I9609	9I988	I00%
	в) при температуре 40°			370534		58920	34345	463799	29733	I3572/5683	30240	I9859	93362	I00%

Главный инженер проекта Н. М. Стрелцкая

Начальник сметного отдела А.В.Крамар

Составила старший инженер Г.Н.Никифорова

Проверила: руководитель группы Т.А.Белова

Объект номер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

на общестроительные работы по главному корпусу при Т=80 град

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 спецавтомашин для аэропортов ГА

Основание: АЛЬБОМ 2-5

Сметная стоимость 46I,84I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 94,9I2 тыс.руб.
Строительный объем 87984,20 м³
Цена единицы I2,I5 руб.
Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценник) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативно-условно-чистая продукция	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
I	EI-230 29-I I.II	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 м грунт I группы срезка ратительного слоя	I000 м³	0,46	87,I8	I7	87 / I7	-	I7 / 6
2	EI-237 29-8 I.II	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 (40 М) Цена: 27,7.4.I,I	I000 м³	0,46	I2I,88	56	I20 / 57	-	57 / 20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	EI-I74 22-I3 I.II	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы (погрузка на а/самосвалы) Цена: I3I+I24. 39,0,I5	I000м³	0,46	I49,66	69	I47 69	3	66 27
4	СЦ3 стр 28	Отвозка грунта на расстояние I км	т	646,I0	0,29	I87	- -	-	- -
5	EI=I94 25=I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы Цена: I0,7+ 9,26 .0,I0	I000м³	0,46	II,63	5	II 6	I	5 2
6	EI= I88 24= I	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины грунт I группы (на I км) Цена: 4,63.2	I000м³	0,46	9,26	4	8 4	-	4 I
7	EI=50 II= 8	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м³ грунт 2 группы Цена: 85,30+ 8I,38.0,I5	I000м³	8,43	97,5I	822	I75I 822	33	789 3I6
8	EI=I84 23= 5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы (доработка)	I000м³	0,86	200,42	I73	368 I73	I0	I63 64
9	EI=960 80= 2	Доработка грунта 2 группы вручную Цена: 74,5 .I.2	I00 м³	I,63	89,40	I46	3I0 I46	I46	- -
I0	СЦ8 стр.28	Отвозка грунта на расстояние I км	т	I506,80	0,29	437	- -	-	- -
II	EI=I95 25=2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000 м³	0,86	I4,83	I2	26 II	I	I0 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Цена: I3,20+II,34.0,I0							
I2	EI=I89 24= 2	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями – самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины грунт 2 группы на I км	I000 м³	0,86	I0,20	9	I6 7	-	7 2
		Цена: 5,I0.2							
I8	EI=28I 29= 2 I,II 8,48	Перемещение грунта разработанного во временный отвал и обратно на I0 м	I000 м³	8,48	75,89	640	I862 689	-	689 224
		40,80.I,I0.0,85.2							
I4	EI= 288 29= 9 I.II	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке 28I (40 м)	I000 м³	8,48	284,24	2896	5I08 2896	-	2896 838
		32,30.I,I0.4,2							
I5	EI=49 II= 7 I.II	Перекидка грунта 2 гр для засыпки внутри котлована	I000 м³	I,69	8I,04	I37	29I I38	6	I32 53
I6	EI= 257 8I=2	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	I000 м³	6,74	20,79	I40	299 I40	-	I40 49
		Цена: I9,80. I,I0							
I7	EI=268 3I= I8	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке 257 (на 20 м)	I000 м³	6,74	23,76	I60	34I I60	-	I60 56
		Цена: I0,80.I,I0,2							
I8	EI=968 8I= 2	Разравнивание перекинутого грунта	I00 м³	5,90	46,00	27I	578 27I	27I	-
I9	EI= II85 II8= II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты 3,4 групп	I00 м³	78,88	II,60	909	I987 909	580	829 2I4
		Всего по разделу:	руб.			8292	I2705 5965	I05I	49I4 I875

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			6590			
		Материалы	руб.			2			
		Эксплуатация машин	руб.			3039			
		Заработная плата машинистов	руб.			I875			
		Основная заработная плата	руб.			I05I			
		Всего заработная плата	руб.			2926			
		Накладные расходы	руб.			I087			
		Накладные НУЧП	руб.			4II6			
		Плановые накопления	руб.			6I5			
		Плановые НУЧП	руб.			2623			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			8292			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			I2795			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
20	Е6= I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50 ПСД МОнолитные столбчатые фундаменты	м³	60,79	27,40	I666	I27 60	48	I7 5
2I	Е6= 7 I- 7	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М 200 под колонны, объемом до I0 м3 из бетона М I50	м³	6,I0	34,I9	209	43 20	I8	7 2
22	Е6=8 I-8	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 25 м3 из бетона МI50	м³	II,90	82,79	390	63 29	I8	II 3
23	Е6=I0 КСЦ III=I,I-5	Устройство фундаментов железобетонных с подколонниками из бетона М-200 при высоте подколонника до 4м, периметром до 5 м МI50	м³	239,0I	33,89	IIII50	2I44 I007	674	333 99
		Цена: 34,7Р-(27,4-26,6).I,0I5							
24	СI24-I	Арматура класса AI	т	2,06	270,00	556	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	CI24=2	Арматура класса А2	т	6,94	278,00	I929	- -	-	- -
26	Е6= 79 9- 3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,48	568,00	242	69 82	8I	I -
27	Е6=I3 I-I3	Набетонка под фундаментные балки бетоном М-I50 34,4= (26,6-25,8).I,0I5	м³	24,00	83,59	806	I59 75	67	8 2
28	Е6=I5 I-I5	Подбетонка под фундаменты бетоном М-I00	м³	3I,60	27,80	878	58 27	I6	II 8
29	EI6=84 9- 8	Трубы диаметром 89,8 . 5	м	0,42	4,6I	2	I -	-	- -
30	Е7 = I I - I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5т	шт	5,60	I,52	9	I8 8	2	6 2
3I	СКСЦ 9-97	Стоимость сборных ж/бетонных фундаментных плит из бетона М I50 Цена: 52,40-0,82	м³	5,60	5I,58	289	- -	-	- -
32	CI47-I	Арматура А-I Цена: 22,9. I,I6	I00кг	0,I0	25,98	8	- -	-	- -
33	CI47-I5	Проволочная арматура В=I Цена: 32,I0. I,I6	I00кг	0,I0	86,66	4	- -	-	- -
34	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I Цена: 32,I0. I,I6	I00кг	0,80	86,66	II	- -	-	- -
35	Е7= 400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	209,00	I,0I	2II	450 2I2	46	I66 6I
36	Е7=40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	86,00	I,89	50	I07 50	II	89 I4

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
37	Е7= 402 86- 8	Установка блоков стен подвалов массой до I,- т	шт	67,00	2,I0	I4I	800 I40	8I	I09 40
38	Е7=408 86= 4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	шт	6,00	2,64	I6	84 I6	4	I2 4
39	СКСЦ 8-I9	Стоимость сборных бетонных блоков объемом менее 0.8 М I00	м³	40,87	44,20	I806	- -	-	- -
40	СП 8-II	То же, объемом до 0,5 м³	м³	I,08	42,50	44	- -	-	- -
4I	СП 8-8	То же, объемом более 0,5 м³	м³	40,89	40,90	I676	- -	-	- -
42	Е6= 20 I= 20	Заделка фундаментных блоков по мосту бетоном М-I00	м³	I,50	8I,70	48	7 8	2	I -
43	Е7= I5 I= I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	44,00	5,59	246	505 287	II9	II8 42
44	СКСЦ 9- 287	Стоимость сборных жел.бет. фундаментных балок длиной до 6 м М-200 Цена: 69,40-0,82.2	м³	20,I8	67,76	I367	- -	-	- -
45	СКСЦ 9-287	То же, из бетона М-300	м³	2,84	70,40	I65	- -	-	- -
46	СI47-I	Арматура А-I	I00 кг	7,90	22,40	I77	- -	-	- -
47	СI47-8	Арматура А-8	I00 кг	8,80	24,50	2I6	- -	-	- -
48	СI47-24	Закладные детали	I00 кг	I,20	40,80	49	- -	-	- -
49	Е7-I27 9-I-I8	Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 80 м	шт	I8,00	I,50	20	42 20	6	I4 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
50	СКСЦ П 9-92	Стоимость сборных жел.бет. перемычек из бетона М 200	$м^3$	I,0I	64,40	65	- - -	-	- - -
5I	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,40	22,40	9	- - -	-	- - -
52	CI47-8	Арматура А-8В	I00кг	0,80	22,40	I8	- - -	-	- - -
58	CI47-I5	Проволочная арматура В=I	I00кг	0,0I	8I.60	I	- - -	-	- - -
		Всего по разделу: 2	руб.			80784	4I27 I986	I088	858 282
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			24469			
		Материалы	руб.			234I			
		Эксплуатация машин	руб.			57I			
		Заработная плата машинистов	руб.			282			
		Основная заработная плата	руб.			I088			
		Всего заработная плата	руб.			I369			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2972			
		Накладные расходы	руб.			4037			
		Накладные НУЧП	руб.			I837			
		Плановые накопления	руб.			2278			
		Плановые НУЧП	руб.			858			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			80784			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			4I27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС							
54	Е7=82 3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн до 2т	шт	8,00	I0,60	82	46 22	9	I8 5
55	Е7-83 3-3	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки 0,7 м и массе колонн до 3 т	шт	9,00	I2,70	II4	I78 84	84	50 I8
56	Е7-40 3-I0	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки более 0,7 т и массе колонн до 3 т	шт	58,00	I8,80	900	II48 589	2I7	822 II7
57	Е7-4I 3-II	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки более 0,77 и массе колонн до 4т	шт	40,00	I5,80	682	989 44I	I77	264 96
58	Е7=42 3-I2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки более 0,7т и массе колонн до 6 т	шт	I2,00	I9,30	282	358 I68	70	98 35
59	СКСЦ П9- 6	Стоимость сборных жел.бет.прямоугольных колонн из бетона М 300 объемом более I м^3	м^3	86,40	70,80	2577	- -	-	- -
60	СКСЦ П9- 6	То же, из бетона М-400 Цена: 70,80+ 0,82+I,63	м^3	22,80	78,25	I670	- -	-	- -
6I	СКСЦ П 9-6	То же, из бетона М-200 Цена: 70,80 -0,82.2	мз	I6,80	69,I6	II62	- -	-	- -
62	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	7,I6	22,40	I60	- -	-	- -
68	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	70,I2	24,50	I7I8	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
64	CI47-24	Закладные детали	I00кг	26,60	40,80	I085	–	–	–
65	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,58	8I,60	I8	–	–	–
66	СКСЦ П 9-5	Стоимость сборных ж/б прямоугольных колонн из бетона М-200 объемом до I м3	м3	2I,78	78,96	I720	–	–	–
		Цена: 80,60-0,82.2							
67	СКСЦ П 9-5	То же, из бетона М-300	м3	I,89	80.60	II2	–	–	–
68	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,90	40,82	86	–	–	–
		Цена: 22,90х I.I8=							
69	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	I0,50	44,I0	468	–	–	–
		Цена: 25,00. I,I8							
70	CI47-24	Закладные детали	I00кг	6,40	73,44	470	–	–	–
		Цена: 4I,3 . I,I8							
7I	СКЦ П 9-29	Стоимость сборных ж/б одноконсольных колонн объемом до I м3 длиной до I2 м М-200	м3	7,74	82,56	489	–	–	–
		Цена: 84,0- 0,82 .2							
72	СКСЦ П 9-29	То же, из бетона М-300	м3	II,70	84,20	985	–	–	–
78	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	I0,80	26,48	285	–	–	–
		Цена: 22,9 . I,I8							
74	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	I6,70	28,9I	488	–	–	–
		Цена: 24,9 . I,I8							
75	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I5,40	73,44	II8I	–	–	–
		Цена: 4I,80 . I,8							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
76	СКСЦ 9-52	Стоимость сборных ж/б колонн двухконсольных из бетона М-300 объемом до I м3 длиной до I2 м	м3	II,88	87,I0	I085	- / -	-	- / -
77	CI47-I	Арматура А-I Цена: 22,9 . I,I8	I00кг	I,90	40,82	77	- / -	-	- / -
78	CI47= 8	Арматура А-8 Цена: 24,9 . I,I8	I00кг	28,40	44,I0	I082	- / -	-	- / -
79	CI47-I5	Проволочная арматура В-I Цена: 82,I0 . I,I8	I00кг	0,02	56,88	I	- / -	-	- / -
80	Е9-5I 8-2	Установка металлических конструкций ж/б колонн	т	0,85	I9,20	26	27 / I3	5	8 / 8
8I	CI2I-I897	Опорные стойки (надколонники) ферм из двутавров с параллельными гранями полок	т	0,85	288,00	245	- / -	-	- / -
82	Е7-II4 8-I-I,8	Укладка ригелей перекрытий и покрытий многоэтажных зданий с полками длиной до 6 м при жестких узлах при высоте зданий более 40 м до 57 м при наибольшем весе конструктивных элементов более 8 т	шт	55,00	I9,I0	I050	I448 / 679	404	275 / 96
83	Е КСЦ 9-304	Стоимость сборных ж/б ригелей с полками объемом до 2 м3 из бетона М-200 Цена: 65,70 - 0,82.2	м3	29,50	64,06	I890	- / -	-	- / -
84	С КСЦ 9-304	То же, из бетона М-200	м3	8,20	65,70	2I0	- / -	-	- / -
85	СКСЦ П 9-305	То же, объемом до I,5 М-400	м3	27,02	79,80	2I56	- / -	-	- / -
86	СКСЦ П 9-305	То же, из бетона М-300	м3	8,98	77,85	808	- / -	-	- / -
87	СКСЦ 9-287	Стоимость прямоугольных ригелей объемом до I м3 из бетона М-300	м3	0,80	70,40	2I	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
88	CI47-I	Арматура А-I	I00 кг	0,40	22,40	9	- / -	-	- / -
89	CI47-8	Арматура А-3	I00 кг	65,40	24,50	I602	- / -	-	- / -
90	CI47-I3	Арматура А-5	I00 кг	I8,60	25,50	474	- / -	-	- / -
9I	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00 кг	2,50	3I,60	79	- / -	-	- / -
92	CI47-24	Закладные детали	I00 кг	I6,50	40,80	678	- / -	-	- / -
93	Е7-585 44-2-I,8	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6 м и площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40 м	шт	4,00	23,60	94	95 / 45	22	28 / 7
94	Е7-598 44-4-I,8	Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 м и площадью до 25 м2 при высоте зданий более 40 м до 57 м	шт	I,00	37,80	38	44 / 2I	9	I2 / 4
95	СКСЦ П II-I4I	Стоимость ж/б диафрагм жидкости М-300 длиной более 3 м при весе I м3 2,5т	м3	8,I0	72,60	588	- / -	-	- / -
96	СКСЦ П II-I42	То же, при весе I м3 2,6 т	м3	2,92	73,20	2I4	- / -	-	- / -
97	CI47-8	Арматура А-3	I00 кг	6,I0	24,50	I49	- / -	-	- / -
98	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	I,20	3I,60	38	- / -	-	- / -
99	CI47-24	Закладные детали	I00кг	2,30	40,80	94	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I00	Е7-I47 IO-5	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8 м массой до IO т при длине плит покрытий до 6 м и высоте зданий до 25 м	шт	36,00	2I,80	785	I689 770	280	490 I8I
I0I	С КСЦ П 8-79	Стоимость сборных ж/б стропильных ферм из бетона М-450 пролетом I8 м весом 6 т объемом до 3,2 м3	м3	87,I2	I20,64	I05I0	-	-	-
		II9,0 + I,63							
I02	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	68,60	24,50	I558	-		-
I03	СI47-24	Закладные детали	I00кг	9,80	40,80	400	-	-	-
I04	СI47-24	Закладные детали дополнительные	I00кг	2I,60	40,50	88I	-	-	-
I05	Е7-I50 IO-7	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8 м, массой до I5 т при длине плит покрытий до 6 м и высоте зданий до 25 м	шт	IO,00	28,40	284	488 229	83	I46 58
I06	С КСЦ8-85	Стоимость подстропильных ферм из бетона М 450 весом II,5 т длиной I8 м	м3	44,60	I07,68	4800	-	-	-
		Цена: IO6+ I,63							
I07	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	I,30	22,40	29	-	-	-
I08	СI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	2,30	8I,60	73	-	-	-
I09	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	48,50	24,50	II88	-	-	-
II0	СI47-4	Арматура А-4	I00кг	28,60	22,40	64I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
III	CI47-24	Закладные детали	I00кг	8,50	40,80	847	- -	-	- -
II2	E9=5I-8-I	Монтаж колонн всех типов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой до 25 м, массой до 3т	т	3,46	I9,20	66	97 58	2I	32 I8
II3	CI2I-I740	Колонны одноэтажных производственных зданий и крановых встакад, одноветвенные, из двутавров с параллельными гранями полок, масса I м, 0,I0I- 0,I54	т	3,46	27I,00	988	- -	-	- -
II4	E9-94 I2-I	Монтаж прогонов, балок. ригелей при шаге ферм до I2 м при высоте здания до 25 м	т	2,46	29,20	72	I05 56	2I	35 I2
II5	CI2I-I788	Ригели фахверков, перегородок. Элементы каркасов стеновых панелей из одиночных двутавров (ГОСТ 8239-72), горячекатаных швеллеров I	т	2,08	25I,00	522	- -	-	- -
II6	E7-290 I7-6	Установка стальных насадок и надколонников	т	I,80	358,00	465	I27 59	55	4 I
II7	E7-285 I7-I	Установка стальных накладок	т	0,88	362,00	3I9	I87 88	8I	7 2
II8	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,78	7,7I	6	4 2	2	- -
II9	EI3-I58 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	I00м2	0,78	I0,80	8	8 I	I	- -
		Всего по разделу 3	руб.			65845	6933 3270	I49I	I779 642
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			50600			
		Материалы	руб.			II50			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Эксплуатация машин	руб.			I089			
		Заработная плата машинистов	руб.			6I5			
		Основная заработная плата	руб.			I444			
		Всего заработная плата	руб.			2059			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I5I94			
		Накладные расходы	руб.			8847			
		Накладные НУЧП	руб.			2I72			
		Плановые накопления	руб.			47I9			
		Плановые НУЧП	руб.			I387			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			68666			
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.			6704			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I859			
		Материалы	руб.			82			
		Эксплуатация машин	руб.			48			
		Заработная плата машинистов	руб.			27			
		Основная заработная плата	руб.			47			
		Всего заработная плата	руб.			74			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I705			
		Накладные расходы	руб.			I60			
		Накладные НУЧП	руб.			58			
		Плановые накопления	руб.			I60			
		Плановые НУЧП	руб.			54			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			2I79			
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.			229			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ - 30 ГРАД.							
I20	Е8-74 9 -3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 510 мм, для здания высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м³	I56,80	42,I0	6580	I208 568	442	I26 38
I2I	Е8-75 9- 2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 510 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более4 м	м³	I25,90	4I,80	5263	906 426	849	77 23
I22	Е8-36- 5-9	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м³	260,68	34,30	894I	I6I6 750	547	2I2 63
I23	Е8-37 5-4 Т4 П I.II	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м³	26,60	34,00	904	I5I 7I	54	I7 5
I24	Е7-I29 9-I-I.9	Укладка перемычек массой до 0,7т при высоте зданий более 40 м до 57	шт	229,00	2,04	467	995 467	I05	362 I3I
I25	Е7-I35 9-3-I.8	Укладка перемычек массой до I,5 т при высоте зданий более 40 м до 57 м	шт	225,00	2.78	6I4	I308 6I4	I44	470 I7I
I26	Е7-I38 9-4-I.8	Укладка перемычек массой более I,5 т при высоте зданий более 40 м до 57 м	шт	II,00	2,89	82	68 82	8	24 9
I27	СКСЦ П 9-92	Ж/б перемычки М 200	м³	5,99	64,40	386	- -	-	- -
I28	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	I,98	24,50	49	- -	-	- -
I29	СI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	I,I5	8I,40	36	- -	-	- -

Т.П.503-I-32.85 альбом 14.4.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
I30	СКСЦ П 9-285	Стоимость ж)б балок БОВIТ из бетона М 200	м³	9,57	66,86	640	-	-	-
I3I	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	4,58	22,40	I03	-	-	-
I32	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	5,23	24,50	I28	-	-	-
I33	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I,30	40,80	53	-	-	-
I34	СКСЦ 9-285	Ж/б прогоны П40-60, 300	м³	0,60	68,50	4I	-	-	-
I35	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	I,74	22,40	39	-	-	-
I36	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,09	40,80	4	-	-	-
I37	Е6-83 9-8	Установка закладных деталей весом до 4 кг в стены для крепления стальных переплетов	т	0,0I	44I,00	4	3 / I	I	-
I38	Е9-I23 I7-6	Обрамление дверных проемов металлом	т	3,44	45,00	I55	225 / I2I	II8	3 / I
I39	CI2I-2095	Стоимость м/конструкций	т	3,44	393,00	I352	-	-	-
I40	Е7-655 47-6-I,8	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в кирпичных и блочных зданиях при высоте зданий более 40 м до 57 м	шт	4,00	9,74	39	82 / 38	II	27 / I0
I4I	СКСЦ П II-I82	Стоимость сборных ж/б козырьков кв 22 из бетона М 200	м³	I,65	53,50	90	-	-	-
I42	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,86	24,50	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I43	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,42	3I,60	I3	- / -	-	- / -
I44	Е7-39 3-9	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки более 0,7 т и массе колонн до 2 т (стойки ворот)	шт	I4,00	7,54	I06	2I5 / I00	42	58 / 2I
I45	СКСЦ 9-5	Стоимость ж/б стоек ворот М 200 объемом до I м3 длиной более 3 м Цена: 80,60- 0.82.2	м³	8,40	78,96	663	- / -	-	- / -
I46	СI47-I	Арматура А-I Цена: 22,9. I,I8	I00кг	6,I9	26,43	I64	- / -	-	- / -
I47	СI47-2	Арматура А-2 (углеродистая) Цена: 22,9 . II,8	I00кг	3,28	26,43	87	- / -	-	- / -
I48	СI47-24	Закладные детали Цена: 4I,3 . I,I8	I00кг	8,I2	48,I4	39I	- / -	-	- / -
I49	Е7-II4 8-2-I.8	Укладка ригелей перекрытий и покрытий многоэтажных зданий с полками длиной до 6 м при жестких узлах при высоте зданий более 40 м до 57м (ригели ворот)	шт	7,00	I9,I0	I34	I84 / 86	5I	35 / I2
I50	СКСЦ П 9-288	Стоимость ригелей ворот длиной от 4 до 6 м объемом I,4 м³ М 200 Цена: 69,4- 0,82.2	м³	9,80	67,76	664	- / -	-	- / -
I5I	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,97	22,40	22	- / -	-	- / -
I52	СI47-2	Арматура А-2 (углеродистая)	I00кг	3.95	22,40	88	- / -	-	- / -

Т.П.308-I-82.85 альбом 14, ч. 1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I53	CI47-24	Закладные детали	I00кг	II,6I	40,80	474	- -	-	- -
I54	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I обрамлений дверей и ворот	I00м2	0,96	7,7I	7	5 2	2	- -
I55	EI8-I55 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 там же	I00м2	0,96	I0,80	I0	8 I	I	- -
I56	E8-27 4-9	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	7,27	90,00	654	825 I53	I42	II 8
I57	E26-8I 8-4	Утепление балок над воротами минераловатными плитами	м³	4,82	85,90	I78	I43 67	6I	6 8
I58	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I50	м³	4,I9	25,60	I07	- -	-	- -
I59	E8-I89 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовкой	I00М2ВП	I2,88	42,20	520	678 8I6	8I8	8 I
		Всего по разделу: 4	руб.			87889	8II0 8822	289	I48I 49I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			28711			
		Материалы	руб.			959			
		Эксплуатация машин	руб.			988			
		Заработная плата машинистов	руб.			490			
		Основная заработная плата	руб.			2278			
		Всего заработная плата	руб.			2768			

Т.П.503-I-82.85 альбом 14,4.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I779			
		Накладные расходы	руб.			4788			
		Накладные НУЧП	руб.			2554			
		Плановые накопления	руб.			2674			
		Плановые НУЧП	руб.			I680			
		Всего, стоимость общестроительных	руб.			86I28			
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			7885			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I507			
		Материалы	руб.			83			
		Эксплуатация машин	руб.			2			
		Заработная плата машинистов	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			II8			
		Всего заработная плата	руб.			II9			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I352			
		Накладные расходы	руб.			I29			
		Накладные НУЧП	руб.			50			
		Плановые накопления	руб.			I30			
		Плановые НУЧП	руб.			58			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I766			
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			225			

Т.П.508-I-82-85 альбом 14, ч.1
Программный комплекс АВС-ВЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ							
I60	Е7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	I74,00	I6.30	2836	862I I700	705	995 858
I6I	Е7-26I I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	42,00	II,80	475	658 309	I40	I69 60
I62	СКСЦ 8-347 06-08 стр 55	Стоимость стеновых панелей об.весом 900 кг/см3, прив.толщ. 25 см, расход стали до 7 кг/м2, длиной 3-I2 м Цена: I4,90. I,08	м2	533,04	I6,09	8577	- -	-	- -
I63	СКСЦ8-348	То же при расходе арматуры 7,I - I0 кг/м2 Цена: I5,80 . I,08	м2	808,67	I7,06	5266	- -	-	- -
I64	СКСЦ 3-84	То же, при расходе арматуры I0,I- I3 кг/м2 Цена: I6,70 . I,08	м2	44,54	I8,04	804	- -	-	- -
I65	СКСЦ 8-329	То же, длиной до 3 м и при расходе арматуры I0,I - I3 кг/м2 Цена: I6,30. I,08	м2	I8,90	I7,60	333	- -	-	- -
I66	СКСЦ 8-85	Стоимость наружных стеновых панелей весомI200 кг/м3 длиной 3-I2 м толщ.30 см с расходом арматуры до 7 кг/м2	м2	I6I,44	I7,90	2890	- -	-	- -
I67	С8-354	То же, при расходе арматуры I8,I - 30 кг/м2	м2	I3,70	20,80	285	- -	-	- -
I68	СКСЦ 8-88	Стоимость стеновых панелей об.весом I200 кг/м3 длиной до 8 м толщ.30 см с расходом арматуры до 7 кг/м2	м2	40,44	I7,80	700	- -	-	- -

Т.П.508-I-82.85 альбом IV, кн.1
Программный комплекс АВС-8ЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I69	СКСЦ8-832	То же, с расходом арматуры 7,I-I0 кг/м2	м2	4,64	I8,70	87	- -	-	- -
I70	СКСЦ 8-833	То же, с расходом арматуры I0,I -I8 кг/м2	м2	I8,85	I9,80	267	- -	-	- -
I7I	Е7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором	I00м	7,II	4,85	84	78 85	82	8 I
I72	Е7-7I2 5I-I2	Устройство солнцезащиты полимер-цементным составом	I00м	7,II	II,I0	79	I68 78	78	- -
I78	СI47-29	Металлизация металлических соединительных элементов	I00кг	8,I0	I7,80	54	- -	-	- -
		Всего по разделу 5:	руб.			28548	4520 2I22	955	II67 4I9
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			22687			
		Материалы	руб.			I80I			
		Эксплуатация машин	руб.			748			
		Заработная плата машинистов	руб.			4I9			
		Основная заработная плата	руб.			955			
		Всего заработная плата	руб.			I874			
		Стоимость материалов и конструкция	руб.			54			
		Накладные расходы	руб.			8748			
		Накладные НУЧП	руб.			I464			
		Плановые накопления	руб.			2II8			
		Плановые НУЧП	руб.			984			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			28548			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			4520			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ							
I74	Е7-228 I8-6-I,8	Укладка пролетных плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной I,5 м по ригелям с полками при высоте зданий более 40 м до 57 м	шт	76,00	I0,80	82I	497 288	II2	I2I 48
I75	Е7-23I I3-7-I,8	Укладка пролетных плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной 3 м по ригелям с полками при высоте зданий более 40 м до 57 м	шт	48,00	I6,60	797	462 2I7	I05	II2
I76	СКСЦ П-8-4I8	Стоимость ребристых ж/б плит перекрытия шириной до 3 м прив.толщ. до I2 см при расчетной нагрузке 2444 кг/м2	м2	366,80	I,04	38I	- -	-	- -
I77	СКСЦ 8-4I7	То же, при расчетной нагрузке 2024 кг/м2	м2	8I6,79	9,78	8098	- -	-	- -
I78	СКСЦ 8-4I5	То же, при расчетной нагрузке 680 кг/м2	м2	I0,82	9,I7	95	- -	-	- -
I79	СКСЦ I8-485	Стоимость многопустотных плит перекрытия длиной до 6 м шириной до 3 м при расчетной нагрузке до I200 кг/м2 и прив.толщине до I4 см	м2	88,25	9.74	8II	- -	-	- -
I80	Е9-II6 I6-3	Монтаж металлических балок монолитных участков	т	8,25	8I,20	I0I	I49 80	82	48 I5
I8I	СКСЦ 8-486	Стоимость многопустотных плит перекрытия длиной до 6 м шириной до 3 м при расчетной нагрузке до I600 кг/м3	м2	280,50	I0,60	2978	- -	-	- -
I82	СI2I-I905	Балки покрытий постоянные по высоте из двутавров с параллельными гранями полок 2 (монолитных участков)	т	3,25	245,00	796	- -	-	- -

Т.П.308-I-82.85 альбом 14, ч.1

Программный комплекс АВС-ВЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I83	Е6-I79 I6-7	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М 200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до I00 мм из бетона М 200	м^3	0,74	58,60	48	I6 7	6	I -
I84	Е6-I80 I6-8	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до I50 мм	м^3	I,55	52,40	8I	26 I8	II	2 I
I85	Е6-I8I I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М 200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до 200 мм	м^3	6,I5	44,50	274	77 86	80	6 2
I86	Е6-I82 I6-I0	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5м2 и приведенной толщине до I00 мм	м^3	4,89	53,80	263	7I 88	29	4 I
I87	Е6-I84 I6-I2	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более м2 и приведенной толщине до 200 мм	м^3	I,22	42,80	52	II 5	4	I -
I88	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	6,50	22,40	I46	- -	-	- -
I89	CI47-8	Арматура А-8	I00кг	5,90	24,50	I45	- -	-	- -
I90	Н7-29I I7-7	Анкеровка плит перекрытия	т	0,0I	842,00	8	- -	-	- -

Т.П.508-I-82-85 альбом 14.4.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9I	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,I0	I7,30	2	- / -	-	- / -
I92	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I металлические балки	I00м2	0,I6	7,7I	I	I / -	-	- / -
I93	EI3-I54 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837	I00м2	0,I6	I6,60	3	I / -	-	- / -
		А/ ФРАГМЕНТ I4							
I94	EI2-269 6-8	Укладка асбестоцементных листов над тамбурами	I00м2	0,03	2II,00	6	2 / I	I	- / -
I95	E6-75 8- 9	Укладка по перекрытиям бетона М I00 толщиной I00 мм М I50 Цена: 5I,7+(26,6-25,8). 0,I02	I00м2	0,03	5I,78	I	I / -	-	- / -
I96	E6-76 8- 5	На каждые I0 мм изменения толщины бетона к расценке ном 75 добавлять или исключать на 50 мм Цена: 30,I0+(26,6-25,8).0,0I02.5	I00м2	0,03	30,I4	I	- / -	-	- / -
I97	E6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0I	I5,80	I	- / -	-	- / -
I98	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,I0	8I,60	3	- / -	-	- / -
		Всего по разделу: 6	руб.			I8688	I9I4 / 625	330	295 / I02
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			9999			
		Материалы	руб.			274			
		Эксплуатация машин	руб.			I60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заработная плата машинистов	руб.			87			
		Основная заработная плата	руб.			298			
		Всего заработная плата	руб.			885			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			296			
		Накладные расходы	руб.			I649			
		Накладные НУЧП	руб.			377			
		Плановые накопления	руб.			988			
		Плановые НУЧП	руб.			289			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I258I			
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			II65			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			897			
		Материалы	руб.			2I			
		Эксплуатация машин	руб.			88			
		Заработная плата машинистов	руб.			I5			
		Основная заработная плата	руб.			82			
		Всего заработная плата	руб.			47			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			796			
		Накладные расходы	руб.			77			
		Накладные НУЧП	руб.			88			
		Плановые накопления	руб.			78			
		Плановые НУЧП	руб.			85			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I052			
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			I49			

Т.П.508-I-82.85 альбом 14, ч.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ							
I99	Е7-I78 II-2	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до I0 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5т и высоте зданий до 25м	шт	I8,00	5,70	74	85 40	I6	24 9
200	Е7-I84 II-5	Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5 т и высоте зданий до 25 м	шт	I60,00	8,02	I288	I55I 727	267	460 I66
20I	Е7-28I I8-7-I,8	Укладка пролетных плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной 3 м по ригелям с полками при высоте зданий более 40 м до 57 м	шт	54,00	I6,60	896	520 248	II8	I25 45
202	СКСЦ П 8-4I7	Стоимость ж/б ребристых плит типа ПРС56,I5 с расчетной нагрузкой I350 кг/м2 прив.толщ.до I2 см	м2	88,64	9,78	829	- - -	-	- - -
203	СКСЦ 8-486	Стоимость многопустотных ж/б плит шириной до 3 м прив.толщ.до I4 см при расчетной нагр.I2I5 кг/м2 типа ПК56,24 ПК27,24 ПК27,I2, I5	м2	290,98	I0,60	8084	- - -	-	- - -
204	СКСЦ П8-I2I	Стоимость ж/б ребристых плит длиной 6м шириной более 2 м при расчетной нагрузке 730 кг/м2 типа ПГ-4А4Т	м2	89I,88	5,62	2200	- - -	-	- - -
205	СКСЦ П8-I2I	То же, при расчетной нагрузке 580 кг/м2 типа ПГ-8А4Т	м2	I748,42	6,I8	I0774	- - -	-	- - -
206	СКСЦ П8-I52	Стоимость ж/б ребристых плит при Р/Н 730 кг/м2 с отверстием ПВ7-4А4Т	м2	I06,74	7,78	825	- - -	-	- - -
207	СКСЦ 8-I43	То же, ПА4-4/I,5,6 с Р/Н 900 кг/м2	м2	86,00	9,56	844	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
208	СКСЦ 8-I57	То же, ПВ I0-4А4Т с Р/Н 580	м2	I06,74	7,92	845	-	-	-
209	СКСЦ 8-I52	То же, ПВ4-4А4Т с Р/Н 780	м2	85,58	7,78	275	-	-	-
2I0	СКСЦ 8-I58	То же, ПВI4-4А4Т с Р/Н 780	м2	85,58	8,76	3I2	-	-	-
2II	СКСЦ 8-I5I	То же, ПВ4-3А4Т с Р/Н 580	м2	7I,I6	7,00	498	-	-	-
2I2	СКСЦ 8-I58	То же, ПВI0-4А4Т с Р/Н 580	м2	7I,I6	8,76	623	-	-	-
2I3	СКСЦ 8-I5I	То же, ПВ7-3А4Т с Р/Н 580	м2	249,06	7,00	I748	-	-	-
2I4	СКСЦ 8-I57	То же, плита ж/б легкосбрасываемая ПЛ-3А4Т с Р/Н 4I0 кг/м2	м2	85,58	7,92	282	-	-	-
2I5	СКСЦ 83I42	То же, ПЛВ4/I,5.6-2В с Р/Н 700	м2	9,00	8,50	77	-	-	-
2I6	СКСЦ П8-II6	То же, ПА4/I,5.6-2В с Р/Н 700	м2	86,00	6,40	230	-	-	-
2I7	СКСЦ П8-I52	То же, ПА4-7/I,5.6-2 с Р/Н 700	м2	27,00	7,78	209	-	-	-
2I8	СКСЦ П8-I58	То же, ПА4-I0/I,5.6-2В с Р/Н 700	м2	9.00	8,76	79	-	-	-
2I9	СI47-24	Закладные детали дополнительные	I00кг	7,68	40,80	3II	-	-	-
220	СКСЦ П 9-328	Стоимость утеплителя из ячеистого бетона об.весом 500 кг/м2 толщ. I6 см	$м^3$	474,94	25,70	I2206	-	-	-

Т.П.503-I-82.85 альбом 14, ч.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22I	СКСЦ Т Б 0,22	Пароизоляция покрытия рубероидом	м2	2968,40	0,I4	4I6	- / -	-	- / -
222	СКСЦ Т Б 0,22	То же, гидроизоляция на мастике	м2	2968,40	0,6I	I8II	- / -	-	- / -
223	СIII-377	Рубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	5986,80	0,46	278I	- / -	-	- / -
224	СКСЦ стр 86	Цементная стяжка	м2	2968,40	0,5I	I5I4	- / -	-	- / -
225	СI47-24	Закладные детали дополнительные	I00кг	5,64	40,80	280	- / -	-	- / -
226	Е6-I83 I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М 200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведенной толщине до I50 мм из бетона М 200	м³	8,77	49,00	I85	45 / 2I	I2	8 / I
227	СI24-I0	Арматура класса AI	т	0,08	838,00	27	- / -	-	- / -
228	СI24-I2	Арматура класса A3	т	0,29	825,00	94	- / -	-	- / -
229	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,05	44I,00	22	I9 / 6	6	- / -
230	Е9-II6 I6-8	Монтаж металлических балок монолитных участков	т	0,29	3I,20	9	I8 / 7	3	4 / I
23I	СI2I-I905	Балки покрытий постоянные по высоте из двутавров с параллельными гранями полок 2 (монолитных участков)	т	0,29	245,00	7I	- / -	-	- / -
232	Е7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м	шт	5I,00	2,43	I24	222 / I0%	52	52 / I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
283	СКСЦ П 8-286	Стоимость ж/б опорных стаканов М 200 объемом до 0,I м3	м³	0,72	90,20	65	- -	-	- -
284	СКСЦ П 8-287	То же, объемом более 0,I м³	"	4,97	75,90	377	- -	-	- -
285	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	2,00	22,40	45	- -	-	- -
286	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	I,40	3I,60	44	- -	-	- -
287	CI47-24	Закладные детали	I00кг	8,07	40,80	I25	- -	-	- -
288	E9-5I 8-2	Установка опорных стоек	т	0,07	I9,20	I	2 -	-	- -
289	CI2I-I747	Колонны одноэтажных производственных зданий и крановых эстакад, одноветреные, из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1м,т до 0,I4	т	0,07	275,00	I9	- -	-	- -
240	EI8-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I металлические балки	I00 м2	0,40	7,7I	8	2 I	2	- -
24I	EI8-I54 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837	I00 м2	0,40	I6,60	7	I I	I	- -
		Всего по разделу 7	руб.			57I88	2454 II50	482	668 24I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			458I9			
		Материалы	руб.			299			
		Эксплуатация машин	руб.			424			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе: (продолжение)							
		Заработная плата машинистов	руб.			240			
		Основная заработная плата	руб.			479			
		Всего заработная плата	руб.			719			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			3607			
		Накладные расходы	руб.			7477			
		Накладные НУЧП	руб.			790			
		Плановые накопления	руб.			4224			
		Плановые НУЧП	руб.			508			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			57020			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			2489			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I00			
		Материалы	руб.			2			
		Эксплуатация машин	руб.			8			
		Заработная плата машинистов	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			8			
		Всего заработная плата	руб.			4			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			90			
		Накладные расходы	руб.			9			
		Накладные НУЧП	руб.			8			
		Плановые накопления	руб.			9			
		Плановые НУЧП	руб.			8			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			II8			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			I5			

Т.П.508-I-82.85 альбом 144.1
Программный комплекс АВС-ВЕС (Редакция 5.I)

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ ПРИ ТЕМП.80 ГРАД.							
		А. Административный корпус							
242	ЕI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350, на битумной мастике над душевыми	I00м2	2,I6	29,90	I08	55 / 26	28	8 / I
248	ЕI2-286 9-8	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов толщ. I6 см	I00м2	7,74	I7,80	I84	285 / I84	I20	I4 / 4
244	608-70I70 8-I47	Утеплитель для стеновых панелей из неармированного бетона плотностью утеплителя в кг/м^8	м^8	79,76	I6,00	I276	- / -	-	- / -
245	ЕI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	4,84	5I,60	250	86 / 4I	37	4 / I
246	ЕI2-800 I0-2	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном.299 на 4,5 см в среднем для создания уклона	I00м2	4,84	II,38	55	4 / 2	I	I / -
247	ЕI2-I55 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	I00м2	4,84	3I9,00	I544	694 / 826	254	72 / 22
248	ЕI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий	I00м2	0,59	I92,00	II4	58 / 27	27	- / -
		Б. Производственный корпус							
249	СIII-78	Гермит/шнур диаметром 40 мм/ для герметизации швов между плитами	кг	I7600,00	0,09	I584	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
250	EI2-288-I 9-5	Утепление покрытий перлитом между плитами	м³	94.85	I7,90	I698	455 2I8	III	I02 80
25I	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм по керамзиту	I00м2	8,I9	5I,60	428	I46 69	68	6 2
252	EI2-289 9 -6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350, на битумной мастике над швами	I00м2	I2,68	49,90	688	824 I58	I86	I7 $
258	EI2-I58 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-850	I00м2	29,58	8I9,00	9487	4241 I991	I550	441 I82
254	EI2-289 9-6	Вычесть 3 слоя рубероида РМ-350	I00м2	29,58	I49,70	4429	2269 I066	950	II6 85
255	E7-285 I7-I	Металлические крепления антенны	т	0,0I	862,00	4	2 I	I	- -
256	E8-59 7- 8	Сетка молниезащиты	т	0,24	I94,00	47	I5 7	7	- -
257	E8-45 5-9	Стенки шахт Т I2 см из керамического кирпича	I00м2	0,2I	472,00	I00	8I I4	I8	I -
258	E20-696 I8-I	Каркас колпака над шахтами из металлических уголков	I00кг	0,8I	85,90	II	4 2	2	- -
259	EI2-280 8- 5	Колпаки из оцинкованной стали	I00м2	0,08	I92,00	6	8 I	I	- -
260	EI8-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ- 02I	I00м2	0,07	7,7I	I	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26I	ЕI3-I54 I8-7	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837	I00м2	0,07	I6,60	I	- -	-	- -
262	ЕI2-289 9- 6	Прокладка дополнительных слоев рубероида в местах примыканий	I00м2	II,I0	49,90	554	284 I88	II9	I4 4
263	ЕI2-804 II- I	Изоляция стаканов, зенитных фонарей с применением стеклопакетов, профильного или листового стекла	I00м2	4,82	22I,00	955	58I 273	227	46 I4
264	СII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I25	м³	I6,68	28,40	890	- -	-	- -
265	ЕI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий	I00м2	I,85	I92,00	855	I82 86	85	I -
266	ЕI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	I00 м2	25,0I	9,43	286	I23 58	58	- -
		Легкосбрасываемая кровля.							
267	Е8-59 7-3	Сетка металлическая по плитам легкосбрасываемой кровли	т	0,08	I94,00	I6	5 2	2	- -
268	ЕI2-269 6-3	Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5 мм (там же)	I00 м2	0,45	2II,00	95	26 I2	II	I -
269	ЕI2-288-2 9-5	Засыпка волн керамзитом	м³	2,80	I7,90	4I	II 6	8	8 I
270	Е26-88 8-6	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху толщиной I5 см	м³	6,75	I4,00	94	II8 58	45	8 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
27I	СII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I25	м³	7.00	28,40	I64	- -	-	- -
272	ЕI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,45	5I,60	23	8 8	8	- -
278	ЕI2-I58 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	I00м2	0,45	8I9,00	I44	65 8I	24	7 2
		Всего по разделу 8:	руб.			20211	5582 2598	I978	625 I85
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I6064			
		Материалы	руб.			7896			
		Эксплуатация машин	руб.			440			
		Заработная плата машинистов	руб.			I85			
		Основная заработная плата	руб.			I978			
		Всего заработная плата	руб.			2I58			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			34I4			
		Накладные расходы	руб.			2652			
		Накладные НУЧП	руб.			I798			
		Плановые накопления	руб.			I495			
		Плановые НУЧП	руб.			II4I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			20211			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			5582			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ А. Кирпичные и гипсобетонные							
274	Е8-43 5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	II,85	496,00	5876	2062 968	877	9I 27
275	Е8-44 5-6	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа более 4 м	I00м2	I4,0I	48I,00	6787	I975 926	8I9	I07 82
276	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг крепления кирпичных перегородок	т	0,84	44I,00	I50	9I 42	42	- -
277	Е7-63I 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при высоте зданий более 40 м до 57 м	шт	86,00	4,08	847	427 20I	98	I08 40
278	Е7-634 46-4-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I0 м2 при высоте зданий более 40м до 57 м	шт	I2,00	4,56	55	78 85	I6	I9 7
279	Е7-637 46-5-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I5 м2 при высоте зданий более 40 м до 57 м	шт	I8,00	5,87	I06	I43 67	3I	86 I8
280	СКСЦ П 8-207	Стоимость панелей гипсоцементных перегородок толщ.80 мм площадью более 6 м2	м2	883,50	4,70	I802	- -	-	- -
28I	СКСЦ П 8-228	То же, площадью до 6 м2	м2	200,50	4,84	970	- -	-	- -
282	СКСЦ П 8-23I	То же, площадью до 6 м2 типа ПГС	м2	80,50	4,96	899	- -	-	- -

Т.П.503-I-82.85 альбом 14.4.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
288	Е7-285 I7-I	Установка стальных накладок	т	0,I0	862,00	86	2I I0	9	I -
		Б. Перегородки между фермами							
284	Е9-80 I0-I2	Каркас перегородок в межформенном пространстве	т	I0,42	20,40	2I8	269 I46	86	II0 42
285	СI2I-I782	Стены, внутренние перегородки, стеллажи. Стойки фахверков, перегородок из одиночных двутавров (ГОСТ 8239-72), горячекатаных швеллеров, уголков 8	т	5,I8	250,00	I282	- -	-	- -
286.	СI24-48	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	5,29	892,00	2074	- -	-	- -
287	Е26-85 8-8	Перегородки из плит минераловатных с устройством каркаса	м²	I4,50	85,50	5I5	427 200	I88	I7 5
288	СII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м²	I4,2I	48,60	620	- -	-	- -
289	ЕI5-804 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00м2	8,90	78,00	650	264 I28	II9	4 I
		В. Перегородки кабин в о/у и душевых							
290	Е20-696 I8-I	Каркас щитов из мелких прокатных профилей	I00кг	8,04	85,90	I09	48 20	I9	I -
29I	ЕI0-33 6- 2	Заполнение каркасов древесно-волокнистыми плитами	м2	I8,80	I,I0	I5	4 I	I	- -
292	ЕI8-252 802	Оклейка поливинилхлоридным пластиком толщиной 4 мм на клее 88-Н	м2	27,60	I0,50	290	97 46	4I	5 I
298	СI47-29	Металлизация каркаса	I00кг	8,05	I7,80	58	- -	-	- -

Т.П.503-I-82.85 альбом 14,4.1

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
		Г) Стальные сетчатые перегородки.							
294	Е9-83 4-I0	Установка стальных сетчатых перегородок	т	0,79	48,00	8	II / 5	2	8 / I
295	СI2I-2090	Стоимость м/к	т	0,I9	847,00	66	- / -	-	- / -
296	ЕI8-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	-	7,7I	I	- / -	-	- / -
297	ЕI8-I54 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837	I00м2	-	I6,60	I	- / -	-	- / -
		Д) ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ							
298	Е7-284 I6-6	Установка панелей перегородок многоэтажных зданий, устанавливаемых вертикально, площадью более 2 м2	шт	II3,00	2,99	338	705 / 33I	207	I24 / 88
299	СКСЦ-П 8-4I3	Стоимость панелей перегородок толщ.8 см длиной более 3 м с расходом стали до 3,5 кг/м2	м2	I448,00	5,I8	7475	- / -	-	- / -
800	СI47-24	Закладные детали дополнительные	I00кг	0,74	40,80	80	- / -	-	- / -
80I	Е7-29I I7-I	Установка горизонтальных стальных элементов	т	0,88	842,00	80I	40 / I9	I9	- / -
802	Е9-38 4-I0	Монтаж фахверка	т	5,50	68,00	237	3I2 / I68	69	99 / 86
803	СI2I-I782	Стены, внутренние перегородки, стеллажи, Стойки фахверков, перегородок из одиночных двутавров (ГОСТ 8239-72), горячекатаных швеллеров, уголков 3	т	5,50	250,00	I375	- / -	-	- / -

Т.П.508-I-82.85 альбом 14, ч.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
804	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	8,80	I7,80	I52	- -	-	- -
805	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	I,48	7,7I	II	7 8	8	- -
806	EI3-I54 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837	I00м2	I,48	I6,60	25	5 2	2	- -
		Всего по разделу 9:	руб.			40590	6976 8313	2588	725 248
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			29I88			
		Материалы	руб.			2869			
		Эксплуатация машин	руб.			849			
		Заработная плата машинистов	руб.			I64			
		Основная заработная плата	руб.			248I			
		Всего заработная плата	руб.			2645			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2929			
		Накладные расходы	руб.			4808			
		Накладные НУЧП	руб.			2066			
		Плановые накопления	руб.			27I4			
		Плановые НУЧП	руб.			I3I7			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			86660			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			6884			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			3I8I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы	руб.			I87			
		Эксплуатация машин	руб.			I33			
		Заработная плата машинистов	руб.			79			
		Основная заработная плата	руб.			I07			
		Всего заработная плата	руб.			I86			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2728			
		Накладныэ расходы	руб.			273			
		Накладные НУЧП	руб.			I3I			
		Плановые накопления	руб.			276			
		Плановые НУЧП	руб.			I4I			
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб.			3780			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			592			
		РАЗДЕЛ I0. О К Н А							
		А) По ГОСТУ II2I4-78							
807	Е10-73 I8-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2 м2	м2	78,I8	2,I8	I59	I48 / 69	52	I7 / 5
808	СI22-45	Блоки оконные с фрамугами марка ОС I8-I8В, ОС 2I-I5В, ОС I8-I8В	м2	7I,07	I7,70	I258	- / -	-	- / -
809	СI22-86	Блоки оконные одностворные с фрамугами марка ОСI8-I2В, ОСI8-I3,5В ОС2I-I2В, ОСI8 -I2В	м2	2,06	I7,60	86	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8I0	EI0-I08 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема, до 2	м2	75,I8	0,92	69	59 29	26	8 I
8II	CI22-868	Доски подоконные толщиной 42 мм, шириной 350 м марка ПД-I9-35, ПД-22-85, ПД25-85, ПД 28-85	м	54,I2	2,95	I60	- -	- -	- -
8I2	CI22-484	Блоки дверные шкафные двупольные марка ДШ I7-8	м2	I,00	I6,70	I7	- -	- -	- -
8I8	CI22-487	Блоки дверные шкафные двупольные марка ДШ 20-6	м2	28,00	I8,50	426	- -	-	- -
8I4	EI5-707	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплотов оконных стеклом 3 мм	I00м2	0,78	242,00	I77	42 I9	I8	I -
		Б) ПО ГОСТ"у I2506-8I							
8I5	EI0-84 I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов до 5 м2	м2	258,85	2,99	759	522 279	I88	9I 28
8I6	EI0-88 I5-2	Установка приборов оконных	шт	88,00	0,24	20	42 20	20	-
8I7	CI22-40	Блоки оконные ПВДI2-24,I	м2	I56,42	2,67	4I8	-	-	-
8I8	CI22-42	То же, ПВД I8,24-I	м2	74,66	I8,70	I028	-	-	-
8I9	CI22-89	То же, ПВД I2 I8-I	м2	22,77	I6,I0	867	-	-	-
820	CIII-485	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до I,2 м	компл.	59,00	I,72	I0I	-	-	-

Т.П.503-I-32.85 альбом 14.4.1

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
32I	СIII-486	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до 2,I м	комп.	24.00	2,58	62	-	-	-
322	ЕI5-708	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 4 мм	I00м2	2,29	378,00	854	829 I54	I50	4 I
323	Е9-34 5-2	Установка металлических жалюзи	I00м2	0,80	279,00	82	I28 66	20	46 I5
324	СI2I-I973	Жалюзийные решетки наружных стен промзданий и сооружений, каркас из горячекатаных и гнутых профилей решетка из листов стали или гнутых профилей 7	т	0,40	464,00	I06	-	-	-
325	СI2I-I973	То же, каркас М4-I0, II	т	0,08	464,00	87	-	-	-
326	ЕI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой I ГФ-02I	I00м2	0,23	7,7I	2	I -	-	= =
327	ЕI8-I54 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837	I00м2	0,22	I6,60	4	I	-	-
		Всего по разделу I0:	руб.			I798	I840 686	474	I62 50
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			59I2			
		Материалы	руб.			I472			
		Эксплуатация машин	руб.			8I			
		Заработная плата машинистов	руб.			85			
		Основная заработная плата	руб.			454			
		Всего заработная плата	руб.			489			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			8868			
		Накладные расходы	руб.			974			
		Накладные НУЧП	руб.			898			
		Плановые накопления	руб.			550			
		Плановые НУЧП	руб.			252			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			7486			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			I2I7			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			805			
		Эксплуатация	руб.			8I			
		Материалы	руб.			I6			
		Заработная плата машинистов	руб.			I5			
		Основная заработная плата	руб.			20			
		Всего заработная плата	руб.			85			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			228			
		Накладные расходы	руб.			26			
		Накладные НУЧП	руб.			27			
		Плановые накопления	руб.			26			
		Плановые НУЧП	руб.			29			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			857			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			I28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ II. Д В Е Р И А. ГОСТ I4624-69							
328	EI0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	22,I4	I,I9	26	38 I7	II	6 2
329	EI0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	м2	22,I4	0,95	2I	7 3	8	- -
330	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	I8,38	I,45	27	86 I7	I0	7 2
33I	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	I8,88	I,84	25	8 4	4	- -
332	EI0-I08 20-4	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	I7,80	I,58	28	27 I4	II	3 I
333	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	24,04	2,00	48	4I I9	I6	3 I
334	CI22-288	Блоки дверные наружные щитовой конструкции со сплошным заполнением щита, с обкладками, оклеенными твердыми или сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами и защитными полосами из декоративного бумажнослоистого пластика, дупольные с полотнами одинаковой ширины глухими марка Д5I, Д52, Д54, Д55 (Д5I)	м2	4,49	I6,40	74	- -	-	- -
335	CI22-288	Блоки дверные наружные щитовой конструкции со сплошным заполнением щита, с обкладками, оклеенными твердыми или сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами и защитными полосами из декоративного бумажнослоистого пластика, дупольные с полотнами одинаковой ширины глухими, марке Д5I, Д52, Д54, Д55 (Д52)	м2	I7,65	I6,48	289	- -	-	- -

Т.П.508-I-82.85 альбом 14,41
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
836	CI22-280	Блоки дверные наружные щитовой конструкции со сплошным заполнением щита, с обкладками, оклеенными твердыми или сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами и защитными полосами из декоративного бумажнослоистого пластика однопольные с полотнами глухими марка Д53, Д56 (Д53)	м2	I8,88	I6,80	8I7	- / -	-	- / -
837	CI22-276	Блоки дверные внутренние щитовой конструкции с глухими и под остекление полотнами со сплошным заполнением щита, с обкладками, оклеенными фанерой, твердыми или сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами, двупольные с полотнами одинаковой ширины глухими марка Д32, Д35, Д36 (Д32)	м2	I7,80	I4,40	256	- / -	-	- / -
838	CI22-278	Блоки дверные внутренние щитовой конструкции с глухими и под остекление полотнами со сплошным заполнением щита, с обкладками, оклеенными фанерой, твердыми или сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими Д33, Д34, Д37, Д38 (Д33)	м2	I6,52	I4,80	244	- / -	-	- / -
839	CI22-278	Блоки дверные внутренние щитовой конструкции с глухими и под остекление полотнами со сплошным заполнением щита, с обкладками, окленными фанерой, твердыми или сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими марка Д33, Д34, Д37, Д38 (Д34)	м2	7,52	I4,80	III	- / -	-	- / -
		Б) Противопожарные двери серии 435-636							
840	EI0-I07 20-8	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	48,20	2,00	96	82 / 88	82	6 / 2
84I	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	48,20	I,84	65	2I / I0	I0	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
842	ЕI0-I08 20-5	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	64,00	I,58	I0I	98	88	9
843	ЕI0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 8 м2	м2	64,00	0,95	6I	I9 / 9	9	- / -
844	СI22-276	Блоки дверные внутренние щитовой конструкции с глухими и под остекление полотнами со сплошным заполнением щитам, с обкладками, оклеенными фанерой, твердыми или сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами, двупольные с полотнами одинаковой ширины глухими марка Д32, Д35, Д36 (ПД-I, ПДИ-I)	м2	46,80	I4,40	674	- / -	-	- / -
845	СI22-278	Блоки дверные внутренние щитовой конструкции с глухими и под остекление полотнами со сплошным заполнением щита, с обкладками, оклеенными фанерой, твердыми или сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими марка М33, Д34, Д37, Д38 (ПД-2, ПДИ-2)	м2	48,20	I4,80	7I8	- / -	-	- / -
846	СI22-275	Блоки дверные внутренние щитовой конструкции с глухими и под остекление полотнами со сплошным заполнением щита, с обкладками, твердыми или сверхтвердыми древеноволокнистыми плитами двупольные с полотнами одинаковой ширины глухими марка Д30, Д3I (ПД-3)	м2	I7,24	I8,80	238	- / -	-	- / -
847	ЕI8-292 89-6	Нанесение огнезащитного покрытия из фосфакрилата	м2	II2,00	8,4I	882	57 / 27	I0	I7 / 6
		В) НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ СЕРИИ I.I36-II							
848	ЕI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	4,70	I,45	7	9 / 5	8	2 / I

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
849	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	4,70	I,84	6	2 I	I	- -
850	EI0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	I4,08	I,I9	I7	24 II	7	4 I
85I	EI0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3 м2	м2	I4,08	0,95	I8	4 2	2	- -
852	CI22-255	Блоки дверные решетчатой конструкции однопольные марка ДН и ДТ 20-9-I6.28-9-I6 (ДН28-9-I8А)	м2	4,70	I5,00	7I	- -	-	- -
858	CI22-258	Блоки дверные решетчатой конструкции с полотнами одинаковой ширины марка ДН и ДТ 20-7, 7-I8, 28-7 7-I8 (ДН 28-7, 7-I8А)	м2	7,04	I5,00	I06	- -	-	- -
854	CI22-258	Блоки дверные решетчатой конструкции с полотнами одинаковой ширины марка ДН и ДТ 20-7,7-I8, 28-7,7-I8 (ДТ28-7, 7-I8К)	м2	7,04	I5,00	I06	- -	-	- -
855	EI5-788 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на эластичных прокладках оконным 4 мм стеклом	I00м2	0,04	267,00	II	4 2	2	- -
		Г) Ворота 3.6,3.6							
856	E 9-88 4-I0	Установка металлических ворот с калиткой	т	0,98	48,00	40	58 29	I2	I7 6
857	CI2I-I969	Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-поворотных из гнутых и горячекатаных профилей, без механизмов открывания 7	т	0.58	287,00	I66	- -	-	- -
858	CIII-844	Приборы ворот	кг	62.50	0,47	29	- -	-	- -

Т.П.508-I-82.85 альбом 14,4.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
359	Е26-87 8-I0	Изоляция асбестовермикулитом	м³	8,90	4,86	I9	8I I4	I0	4 I
360	СII4-I40	Плиты асбестоверлитовые для тепло-изоляционных конструкций АБХ-300, АБХ-350 ТУ 2I-25-6I-76	м³	3,78	I0I,00	382	- -	-	- -
36I	ЕI0-33 6-2	Прокладка твердой древесно волокнистой плиты	м2	78,40	I,I0	86	20 I0	8	2 I
		д) Ворота РСВК 4,2.4,2							
362	Е9-33 4-I0	Установка металлических ворот	т	4,08	48,00	I75	282 I25	5I	74 27
363	СI2I-I969	М/К Ворот	т	4,08	287,00	II7I	- -	-	- -
364	СII-844	Приборы ворот	кг	60,00	0,47	28	- -	-	- -
		Е) Внутренние двери ГОС Т 6629-74							
365	ЕI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	I06,90	2,00	2I4	I82 86	72	I4 4
366	СI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-7С (ДТ2I-7)	м2	5,55	I5,00	88	- -	-	- -
367	СI22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-8С, ДГ2I-9С (ДТ2I-8)	м2	25,44	I4,20	36I	- -	-	- -
368	СI22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-8С, ДГ2I-9С (ДТ 2I-9)	м2	80,60	I4,20	485	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
369	CI22-2I9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-IOС, ДГ2I-I2С, ДГ24-IOС, ДГ24-I2С (ДТ2I-IO)	м2	82,I6	I8,50	484	- - -	-	- - -
370	CI22-224	Блоки дверные двупольные с полотнами под остекление марка ДО2I-I8С (ДО2I-I8)	м2	I8,I5	9,79	I29	- - -	-	- - -
37I	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 4 мм	I00м2	0,05	222,00	II	5 2	2	- -
		К) Приборы дверей							
372	CIII-446-I	Двери входные в здание однопольные	комп	I0,00	6,78	67	- - -	-	- - -
373	CIII-447-I	Двери входные в здание двупольные	комп	I0,00	8,94	89	- - -	-	- - -
374	CIII-448-I	Двери входные в помещение однопольные	комп	88,00	2,97	26I	- - -	-	- - -
375	CIII-449-I	Двери входные в помещение двупольные	комп.	27,00	8,28	87	- - -	-	- - -
		Всего по разделу: II	руб.			I0487	I000 492	824	I68 58
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			6848			
		Материалы	руб.			928			
		Эксплуатация машин	руб.			52			
		Заработная плата машинистов	руб.			25			
		Основная заработная плата	руб.			26I			
		Всего заработная плата	руб.			286			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			5588			
		Накладные расходы	руб.			II80			
		Накладные НУЧП	руб.			283			
		Плановые накопления	руб.			640			
		Плановые НУЧП	руб.			I47			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			86I8			
		НОрмативно-условно-чистая продукция	руб.			7I5			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I552			
		Материалы	руб.			6I			
		Эксплуатация машин	руб.			58			
		Заработная плата машинистов	руб.			83			
		Основная заработная плата	руб.			63			
		Всего заработная плата	руб.			96			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I887			
		Накладные расходы	руб.			I83			
		Накладные НУЧ	руб.			63			
		Плановые накопления	руб.			I84			
		Плановые НУЧП	руб.			68			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I8I9			
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			285			

Т.П.503-I-82.85 альбом 14, в.1
Программный комплекс АВС-ЕЕС (редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I2. П О Л Ы							
		А) Деталь I							
876	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	I4,58	48,80	629	I4I 66	52	I4 4
877	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных М300I22	м³	8I9,59	85,22	II256	II08 5I8	5I8	- -
		Цена: 29,80+ (82,I0-26,80).I.02							
878	EII-67 II-7 КСЦ III-8I, I-2 9	Устройство покрытий бетонных толщиной 80 мм М 300	I00 м2	I4,58	I85,24	I965	688 824	298	26 8
		Цена: I28+ (88,8-29,80).8,06							
879	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00 м2	I4,58	9,88	I48	246 II5	II4	I -
		Б) Деталь 2.8							
880	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	7,50	48,80	825	78 84	27	7 2
88I	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных М I00	м³	75,00	29,80	2I98	259 I2I	I2I	- -
882	EII-67 II-I КСЦ I-8I, I-29	Устройство покрытий бетонных толщиной 80 мм М300	I00м2	7,50	I85,24	I0I4	855 I67	I54	I8 4
		Цена: I28+(83,3-29,8).8,06							
883	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	7,50	9,88	74	I27 59	59	- -
		В) Деталь 4,5							
884	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	2,70	48,80	II7	26 I8	I0	8 I
885	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных М I00	м³	27,00	29,80	79I	98 44	44	- -

Т.П.503-I-32.85 альбом 14,4.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
386	EII-79 I2-1	Устройство покрытий из бетона кислотоупорного толщиной 40 мм	I00 м2	2,70	478,00	I29I	549 258	I97	6I I8
		Г) Деталь 6							
387	EII-2 I -2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	I,55	48,80	67	I5 7	6	I -
388	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных М 300 т 22 см Цена: 29,30+ (32,I0-26,30).I,02	м³	84,09	85,2I	I200	II8 55	55	- -
389	EII-67 I-II КСЦI-38,I-29	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм М 400 Цена: I23+(38,90-29,30).3,06	I00 м2	I,55	I52,87	236	73 85	82	8 I
390	EII-68 II-2 КСЦI-33,2-29	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм (на I см) Цена: I5,80+(38,90-29,30).0,5I	I00 м2	I,55	4I,38	64	6 3	2	I -
		Д) Деталь 7							
39I	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,68	48,80	27	6 2	2	- -
392	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных М I00	м³	6,82	29,80	I85	22 I0	I0	- -
398	EII-I45 23-2	Устройство покрытий из плиток кислотоупорных на растворе силикатном кислотоупорном	м2	63,24	6,8I	899	I70 80	72	8 8
		Е) Деталь 8							
394	EII-I I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,47	43,80	64	I4 6	5	I -
395	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных М 300 т 22 см Цена: 29,30+(32,I0-26,30).I,02	м³	82,40	85,2I	II4I	II2 52	52	- -

Т.П.508-I-82.85 альбом 14, ч.1
Программный комплекс АВС-ЕЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
896	ЕII-55 8-I КСЦ 2-5, 26	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм из раствора М 200 Цена: 70+(28,I0- 25,90).2,04=	I00 м2	I,47	74,48	II0	84 I6	I5	I -
897	ЕII-56 8-I КСЦ 2-5, 2-6,	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм (на 2 см) Цена: I8,60+(28,I0-25,90).0,5I.4	I00м 2	I,47	58,88	87	5 2	I	I -
898	ЕII-7I II-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка	I00 м2	I,47	628,00	924	3I8 I49	I46	8 I
		Ж) Деталь 9							
899	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	I,8I	48,80	57	I8 6	5	I -
400	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных М I00	м³	I8,I0	29,80	884	45 2I	2I	- -
40I	ЕII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00 м2	I,8I	84,70	III	46 2I	20	I -
		З) Деталь I0							
402	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,80	48,80	85	8 4	8	I -
408	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных М I00	м³	8,08	29,80	285	28 I8	I8	- -
404	ЕII-I85 20-8	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем М I50 Цена: 4I7+(25,90-24,40).2,28	I00м2	0,80	420,84	837	II8 58	49	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		И) Деталь II							
405	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	2,94	48,80	I27	29 I4	II	3 I
406	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных М I00	м³	29,43	29,80	862	I02 48	48	- -
407	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм М I50	I00м2	2,94	70,00	206	68 32	29	3 I
408	ЕII-207 28-I	УСтройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове, толщиной не менее 3,6 мм	I00м2	2,94	453,00	I333	278 I3I	I28	3 I
		К) Деталь I2							
409	ЕII-5I 7-2	Устройство тепло- и звукоизоляции из песка	м³	2I,45	II,70	25I	I4I 66	48	23 7
4I0	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм М I50	I00м2	8,90	70,00	278	90 48	39	4 I
4II	ЕII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм (на 2 см)	I00м2	8,90	54,40	2I2	I3 5	2	3 I
4I2	ЕII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове, толщиной не менее 3.6 мм	I00м2	8,90	458,00	I767	368 I79	I70	3 I
		Л) Деталь I3							
4I3	ЕII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм	I00м2	0,23	8I,50	I9	8 3	8	- -
4I4	ЕII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм (на I0 см)	I00м2	0,28	80,80	7	- -	-	- -
		Цена: I5,40. 2							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I5	ЕI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	28,00	I,88	42	5I 28	I9	4 I
4I6	ЕI8-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	28,00	0,69	I6	I5 7	7	- -
4I7	ЕII-I85 20-8	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	0,26	4I7,00	II0	89 I7	I6	I -
		Д) Деталь I4							
4I8	Е26-38 8-6	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху т 40 мм	м³	29,44	I4,00	4I2	494 28I	I97	84 I0
4I9	СII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I25	м³	28,87	23,40	676	- -	-	- -
420	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм М I50	I00м2	7,5I	70,00	526	I78 8I	74	7 2
42I	ЕII-56 8- 2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм (на I0 м)	I00м2	7,5I	27,20	204	I2 5	2	8 I
422	ЕII-69 II-3 КСЦ 2-8, 2-6'	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм М 300 Цена: 84,70+(33,40-28,I0).2,2	I00м2	7,5I	96,36	724	264 I23	II6	7 2
		Н) П р о ч и е							
423	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных под перегородки	м³	87,60	29,30	II02	I80 6I	6I	- -
424	ЕII-4 I-9	Устройство подстилающих слоев шлаковых по периметру здания	м³	65,30	I,46	95	202 95	95	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
425	СКСЦ 7-20	Стоимость шлака	м³	8I,62	I4,20	II59	- -	-	- -
		Всего по разделу: I2	руб.			44777	728I 34I2	3I68	249 72
		Стоимость общестроительных работ	руб.			85589			
		Материалы	руб.			I5843			
		Эксплуатация машин	руб.			I77			
		Заработная плата машинистов	руб.			72			
		Основная заработная плата	руб.			3I68			
		Всего заработная плата	руб.			3235			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			676			
		Накладные расходы	руб.			5874			
		Накладные НУЧП	руб.			2360			
		Плановые накопления	руб.			33I4			
		Плановые НУЧП	руб.			I505			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			44777			
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			728I			
		РАЗДЕЛ I3. ЛЕСТНИЦЫ							
426	Е7-800 I8-3-I,8	Установка лестничных маршей при высоте зданий более 40 м до 57 м	шт	4,00	5,6I	22	48 28	7	I6 6
427	Е7-294 I8-I-I,8	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при высоте зданий более 40 м до 57 м	шт	2,00	8,68	7	I6 7	2	5 2
428	СКСЦ П8-499	Стоимость жел.бет.лестничных маршей ЛМ 57-I4-I7 М-200 Цена: 82-I,63-0,82.3	м3	8,62	77,9I	282	- -	-	- -

Т.П.503-I-82.85 альбом 14.4.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
429	CI47-I	Арматура А-I	I00 кг	0,99	22,40	22	- / -	-	- / -
480	CI47-8	Арматура А-3	I00 кг	2,II	24,50	52	- / -	-	- / -
48I	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00 кг	0,6I	8I,60	I9	- / -	-	- / -
482	CI47-24	Закладные детали	I00 кг	0,40	40,80	I6	- / -	-	- / -
483	СКСЦ ПВ-500	Стоимость ж/б лестничных площадок М 200	$м^3$	0,89	69,7I	27	- / -	-	- / -
484	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,I8	22,40	8	- / -	-	- / -
485	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,09	8I,60	8	- / -	-	- / -
486	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,I5	40,80	6	- / -	-	- / -
487	Е7-29I	Установка горизонтальных стальных	т	0,04	842,00	I4	2 / I	I	- / -
488	Е9-46 7-2	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,27	58,00	I6	25 / I2	4	8 / 8
489	CI2I-I982	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,27	827,00	88	- / -	-	- / -
440	Е18-2I0-69-Г 24-80-А Письмо Госстроя СССР ВА-886I-А I4.07-83	Установка пластмассовых поручней Цена: 84,0+75,7.0,25+0,I.0,I5+ +8,2. 0,I2	I00м	0,2I	I08,92	22	4 / 2	2	- / -

Т.П.508-I-82.85 альбом 14,4.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
44I	ЕI8-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,08	7,7I	I	- - -	-	- - -
442	ЕI8-I54 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837	I00м2	0,08	I6,60	I	- - -	-	- - -
		Всего по разделу: I3	руб.			748	93 45	I6	29 II
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			497			
		Материалы	руб.			84			
		Эксплуатация машин	руб.			I3			
		Заработная плата машинистов	руб.			8			
		Основная заработная плата	руб.			I2			
		Всего заработная плата	руб.			20			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I2I			
		Накладные расходы	руб.			82			
		Накладные НУЧП	Руб.			22			
		Плановые накопления	руб.			47			
		Плановые НУЧП	руб.			I4			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			626			
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.			70			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I04			
		Материал	руб.			8			
		Эксплуатация машин	руб.			5			
		Заработная плата машинистов	руб.			8			
		Основная заработная плата	руб.			4			
		Всего заработная плата	руб.			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			88			
		Накладные расходы	руб.			9			
		Накладные НУЧП	руб.			5			
		Плановые накопления	руб.			9			
		Плановые НУЧП	руб.			5			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I22			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			28			
		РАЗДЕЛ I4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
443	Е9-6I 9-I тех.4.2	Монтаж блоков подкрановых балок, укрупненных на монтаже пролетом до 6 м на отметке до 25 м, массой до 2 т Цена: 38,60+I4,0.I,I.0,I+ + I7,8 .0,3	т	I5,84	46,9	748	II78 687	270	367 I39
444	CI2I-I799	Подкрановые балки с поясами из тавров и стенок из листовой стали, пролетом 6 м, масса I м, т 0,I0 - 0,22 из стали I8СП Цена: 296 + I9. I,0I	т	5,08	24,27	I23	I68 9I	2I	70 27
445	69-80 I0-I2 4 Т 2	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м Цена: 20,40+ 3,45. I,I0. 0,I0+ + I0,50х 0,30	т	5,08	24,27	I23	I68 9I	2I	70 27
446	CI2I-I782	Стены, внутренние перегородки, стеллажи стойки фахверков, перегородок из одиночных двутавров (ГОСТ 8239-72), горячекатаных швеллеров, уголков 3 из стали I8 кг Цена: 250 - 8 . I,0I	т	5,08	246,97	I255	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
447	Е9-88 4-I0 Т2	Монтаж фахверка Цена: 43+ I2,60 . 0,I0	т	8,73	44,26	I65	22I I20	52	68 25
448	СI2I-I782	Стены,внутренние перегородки, стеллажи, стойки фахверков, перегородок из одиночных двутавров (ГОСТ 8239-72) горячекатаных швеллеров, уголков 8 из стали I8 кг Цена: 250- 3. I,0I	т	8,73	246,97	92I	- -	-	- -
449	Е9-47 7-2 Т4 Т2	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали Цена: 46,8 + I9,0 . 0,I0	т	I,48	48,70	72	I05 57	8I	26 8
450	СI2I-I976	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали криволинейные, пожарные 6 из стали I8 КП Цена: 384 - 3х I,0I	т	0,86	880,87	I87	- -	-	- -
45I	СI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали прямолинейные 4 из стали I8 КП Цена: 358 - 3 х I,0I	т	I,II	854,97	894	- -	-	- -
452	Е9-69 I0-I тех.4 Т2	Монтаж ферм стропильных, подстропильных на отметке до 25 м, пролетом до 24 м, массой до 8 т Цена: 27+ I0,30х I,I0х 0,I0 + +I0,80х 0,30	т	0,84	82,40	27	4I 22	I0	I2 4
458	СI2I-I833	Фермы стропильные из парных горячекатаных уголков, масса 1М, Т до 0,I 6 из стали I8 КП Цена: 282 - 3 х I,0I	т	0,84	278,97	284	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
454	Е9-II2 I5-5 Т4 Т2	Монтаж аэрационных и светоаэрационных фонарей высотой до 25 м при шаге ферм 6 м Цена: 47,20+I8,80×I,I0×D,I0 + +29,70Х 0,80	т	24,83	59,0I	I486	2489 I345	406	989 367
455	СI2I-I899	Фонари светоаэрационные и аэрационные пролетом до I2 м, шаг стропильных ферм 6 м 7 из стали I8 ПС	т	24,83	828,08	7982	-	-	-
456	Е15-767 208-8	Поэлементная установка в стальные рамы зенитных фонарей профильного стекла марки ШП-300 в один слой	м2	432,00	I0,I0	4363	896 I86	I78	I8 4
457	Е18-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ПФ-02I	I00м2	24,39	7,7I	I88	I77 54	50	4 I
458	Е13-I54 I8-7	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837	I00м2	24,39	I6,60	405	86 40	87	3 I
		Всего по разделу I4:	руб.			27912	4801 2552	I050	I502 576
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			4956			
		Материалы	руб.			4675			
		Эксплуатация машин,	руб.			I4			
		Заработная плата машинистов	руб.			6			
		Основная заработная плата	руб.			260			
		Всего заработная плата	руб.			266			
		Накладные расходы	руб.			8I8			
		Накладные НУЧП	руб.			I94			
		Плановые накопления	руб.			463			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб.			I24			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			6237			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			599			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I8482			
		Материалы	руб.			295			
		Эксплуатация машин	руб.			9I2			
		Заработная плата машинистов	руб.			570			
		Основная заработная плата	руб.			790			
		Всего заработная плата	руб.			I360			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I59I6			
		Накладные расходы	руб.			I588			
		Накладные НУЧП	руб.			98I			
		Плановые накопления	руб.			I605			
		Плановые НУЧП	руб.			999			
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб.			2I675			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			4202			
		РАЗДЕЛ I5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
459	ЕI5-256 55-5-II	А) Штукатурные работы							
		Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	44,26	II0,00	4869	50I6 2855	2054	30I I78

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
460	ЕI5-256 55-5-II ПЗ.I0	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен при высоте помещений более 4 м Цена: II0- (46,4+ 6,8). 0,I	I00 м2	24,40	I04.68	2554	2488 II68	I0I9	I49 88
46I	ЕI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен (мелкоформенные перегородки и стены)	I00м2	8,90	886,00	8485	I863 640	587	58 I6
462	ЕI5-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00м2	0,68	2I5,00	I46	I66 78	72	6 2
463	ЕI5-294 59-1	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных	I00м2	50,68	8,I7	4I4	59I 278	268	I0 8
464	ЕI5-297 59- 4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00м2	89.97	20,70	827	I588 745	789	6 2
465	ЕI5-297 59-4	То же, низа лестничных площадок и маршей	I00м2	0,85	20,70	7	I4 6	6	- -
466	ЕI5-92 I5-8	Б) Облицовочные работы Облицовка внутренних стен с карнизными плинтусными и угловыми элементами, белыми керамическими глазурованными плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	I00м2	9,I2	582,00	485I	2467 II58	II40	I8 5
467	ЕI5-I02 I5-7	Облицовка внутри здания столбов, пилястр и откосов с карнизными, плинтусными и угловыми элементами белыми керамическими глазурованными плитками по кирпичу и бетону	I00м2	0,I7	684,00	II6	84 89	89	- -
468	ЕI3-I5 2-2	Футеровка плиткой кислотоупорной керамической толщиной 20 мм на силикатном кислотоупорном растворе	м2	I40,00	6,07	850	846 I68	I53	I0 8
		В) Малярные работы							
469	ЕI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	I00м2	9,9I	76,70	760	608 283	275	8 2
470	ЕI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	I00м2	I2I,I4	I2,90	I568	I773 832	824	8 2
47I	ЕI5-502 I52-2 Т4ПЗ, I0	То же, потолков Цена: II,90-(7,70+0,03). 0,I0	I00м2	42,02	I2,2I	5I8	558 260	257	8 I

Т.П.503-I.32.85 альбом 14,4.1
Программный комплек АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
472	EI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов деревянных плинтусов	I00м2	0,68	7I,20	48	4I I9	I9	- -
473	EI5-579 I59-9-26	Улучшенная окраска белилами по штукатурке потолков	I00м2	8,07	I06,00	826	280 I08	I04	4 I
474	EI5-564 I58-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных заполнений (наличники)	I00м2	0.59	80,00	47	64 80	80	- -
475	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I (Ворота металлические)	I00м2	8,58	7,7I	28	I7 8	7	I -
476	EI3-I54 I8-7	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837 (Ворота металлические)	I00м2	8,58	I6,60	59	I8 5	5	- -
477	E8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещении до 6М	I00м2 ГП	I9,85	7I,I0	I4II	I768 828	8I4	I4 4
478	E8-I95 22-7	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке НОм8-I94	I00м2 ГП	I9,85	44,40	88I	I249 587	580	7 2
		Всего по разделу I5:	руб.			29828	20429 9590	8992	598 309
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			23705			
		Материалы	руб.			I020I			
		Эксплуатация машин	руб.			289			
		Заработная плата машинистов	руб.			809			
		Основная заработная плата	руб.			8992			
		Всего заработная плата	руб.			980I			
		Накладные расходы	руб.			89II			
		Накладные НУЧП	руб.			66I7			
		Плановые накопления	руб.			22I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб.			4220			
		Всего: стоимость общестроительных работ	руб.			29828			
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			20429			
		РАЗДЕЛ I6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
479	EI5-585 I56-4-28	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	I00м2	II,89	6I,20	697	885 I57	I48	9 8
480	EI5-585 I56-4-28	То же, козырьков	I00м2	0,I7	6I,20	I0	5 2	2	- -
		Всего по разделу I6:	руб.			890	840 I59	I50	9 8
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			707			
		Материалы	руб.			548			
		Эксплуатация машин	руб.			6			
		Заработная плата машинистов	руб.			8			
		Основная заработная плата	руб.			I50			
		Всего заработная плата	руб.			I58			
		Накладные расходы	руб.			II7			
		Накладные НУЧП	руб.			II6			
		Плановые накопления	руб.			66			
		Плановые НУЧП	руб.			70			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			890			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			840			

Т.П.503-I-82.85 альбом 14,4.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I7. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Каналы и приямки							
48I	EII-6 I-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных под монолитные каналы и приямки т I00 мм	м^3	8,0I	I6,00	48	I8 8	5	3 I
482	EII-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных под лотки	м^3	24,87	I0,40	259	86 40	40	- -
483	E 6-I I-I	Монолитное бетонное днище каналов из бетона М-200 Цена: 27,40+(28,20-25,30).I,02	м^3	I0,00	80,85	808	2I I0	7	8 I
484	E6-I27 I3-3	Устройство бетонных стен и перегородок из бетона М-200 высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона М 200, каналов и приямков	м^3	I6,80	49,20	802	I99 94	8I	I8 4
485	E6-I28 I3-4	То же, толщиной более 200 мм Цена: 40,30+(28,20-26,30).I,0I5	м^3	II,44	42,28	483	I08 47	40	7 2
486	E7-728 54-I	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	50,80	6,93	852	5I8 248	9I	I52 54
487	СКСЦ П8-52I	Стоимость сборных ж/б лотков объемом до 0,2 м3 из бетона М 300	м^3	4,89	75,80	33I	- -	-	- -
488	СКСЦ П8-522	То же, объемом до 0,5 м^3	м^3	I,90	72,90	I89	- -	-	- -
489	СКСЦ П8-523	То же, объемом до I м2	м2	I5,96	7I,50	II4I	- -	-	- -
490	СКСЦ П8-52I	То же, объемом до 0,2 м^3 из бетона М 400 Цена: 75,30+ 0,82+I,63	м^3	0,22	77,75	I7	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49I	СКСЦ П8-523	То же, объемом от 0,5 до I м³ М 400 Цена: 7I,50 + 0,82+I,68	м³	8,60	78,95	266	-	-	-
492	CI47-8	Арматура А-3	I00 кг	I8,70	24,50	896	-	-	-
493	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	2,40	8I,60	76	-	-	-
494	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I,40	40,80	57	-	-	-
495	СКСЦ П8-503	Стоимость сборных ж/б плит покрытий из бетона М 300 размером до 3 м2	м³	24,I0	60,80	I465	-	-	-
496	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	8.80	22,40	74	-	-	-
497	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	I5,00	24,50	868	-	-	-
498	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	8,20	8I,60	I0I	-	-	-
499	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I9,40	40,80	792	-	-	-
500	СКСЦ П8-509	Стоимость сборных ж/б опорных плит из бетона М 200 Цена: 65,60-0.82.2	м³	0.68	68,96	40	-	-	-
50I	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,I0	8I,60	8	-	-	-
502	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,40	40,80	I6	-	-	-
503	Е84-804 55-I	Настил из рифленой стали для подпольных каналов и приямков	I0 м2	I,25	22I,00	276	I08 90	4I	9 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
504	Е34-304 55-I	Перекрытие металлическими щитами	I0м2	0,30	22I,00	66	26 I3	I0	8 I
505	Е6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	I,I2	855,00	898	94 44	48	I -
506	ЕI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,I7	7,7I	I	I -	-	- -
507	ЕI3-I54 I8-7	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837	I00м2	0,I7	I6,60	3	I -	-	- -
508	ЕI5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен монолитных каналов и приямков	I00м2	0,75	85,80	27	85 I7	I6	I -
		Б) Фундаменты под оборудование							
509	ЕII-6 I-2	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	I,06	I6,00	I7	7 8	2	I -
5I0	Е6-30 3-2	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М I00 объемом до 5 м3 М 200 Цена: 85,70 + (28,20-26,30).I,02	м3	I,60	87,68	60	I2 6	4	2 I
5II	Е6-3I 3-2	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М I00 объемом до 23 м3 М200 Цена: 33,0+(28,20-26,30).I,02	м3	7,50	84,98	262	42 I9	I2	7 2
		В) Каналы КТП							
5I2	ЕII-6 I-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных под каналы	м3	5,70	I6,00	9I	85 I6	I0	6 2
5I3	Е6-I I-I КСЦ ПI-4 ПI-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50 каналов М I50	м3	I2,63	29,28	369	26 I8	9	4 I

Т.П.503-I-82.85 альбом 14, ч.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Цена: 27,40+(26,6-24,80).I,02							
5I4	Е6-I26 I8-3	Устройство бетонных стен и перегородок из бетона М 200 высотой до 3м, толщиной до I50 мм из бетона М I50	м^3	I9,78	6I,82	I223	848 I63	I46	I7 5
		Цена: 60,80-(28,20-27,20).I,02							
5I5	Е6-30 8-2	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М I00 объемом до 5 м3 под балки	м^3	0,30	86,6I	II	2 I	I	- -
		Цена: 85,70+(27,20-26,30).I,02=							
5I6	Е6-84 9- 8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,37	855,00	I8I	8I I4	I4	- -
5I7	Е34-804 55-I	Настил из рифленой стали для подпольных каналов	I0м2	0,86	22I,00	80	8I I5	I2	8 I
5I8	Е34-804 55-I	Перекрытие металлическими щитами	I0м2	2,I9	22I,00	484	I89 58	72	I6 5
5I9	Е6-I73 I6-I	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М 200 толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки до 6м М 200	м^3	I,I7	42,70	50	I4 6	5	I -
520	С124-I0	Арматура класса АI	т	0,0I	838,00	8	- -	-	- -
52I	С124-I2	Арматура класса А3	т	0,05	825,00	I6	- -	-	- -
522	Е6-84	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,07	855,00	25	6 8	8	- -
528	Е6-I6I I5-2	Устройство балок перекрытий, подкрановых и обвязочных железобетонных из бетона М-200 на высоте от опорной площадки до 6м при высоте балок до 500 мм М200	м^3	0,86	50,50	I8	8 8	8	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
524	CI24-7	Арматура класса AI	т	0,0I	258,00	8	- -	-	- -
525	CI24-9	Арматура класса A3	т	0,05	286,00	I4	- -	-	- -
526	E6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,05	855,00	I8	4 2	2	- -
527	E6-85 9-9	Монтаж металлических балок	т	0,2I	329,00	69	6 3	8	- -
528	E8-6I 7-5	Установка металлических решеток приямков	т	0,30	335,00	I0I	I9 9	7	2 I
529	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,62	7,7I	5	8 I	I	- -
530	EI3-I54 I8-7	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837	I00м2	0,62	I6,60	I0	2 I	I	- -
		Г) Канава КН-I							
53I	EII-2- I-2	Уплотнение грунта щебнем под канаву	I00м2	0,75	43,30	52	7 4	8	I -
532	E6-I5 I-I5	Монолитное бетонное днище М I50 Цена: 27,80+(27,20-26,30).I,02	м³	8,89	28,7I	255	I6 8	5	3 I
533	E6-2 I-2	Монолитные набивные ступени из бетона М-I50 Цена: 35,90+(27,20-26,30).0,02=	м³	0,34	36,00	I2	2 I	I	- -
534	E6-I68 I5-9	Устройство поясов в опалубке железобетонных из бетона М 200	м³	I0,46	42,30	442	I33 62	5I	II 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
585	CI24-7	Арматура класса AI	т	0,08	258,00	8	- / -	-	- / -
586	CI24-9	Арматура класса AB	т	0,04	286,00	II	- / -	-	- / -
587	E6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,95	855,00	887	80 / 87	86	I / -
588	E8-88 5- 5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м³	I6,95	87,90	642	I58 / 74	64	I0 / 8
589	E6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,50	855,00	I78	42 / I9	I9	- / -
540	E7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	30,00	I,50	45	96 / 45	I4	8I / II
54I	СКСЦ 9-92	Стоимость ж/б перемычек М 200	м³	0,80	64,40	I9	- / -	-	- / -
542	CI47-I5	Проволочная арматура B-I	I00кг	0,20	8I,60	6	- / -	-	- / -
548	E20-4I0	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету М2, до I	I шт	I2,00	I,50	I8	29 / I8	I2	I / -
544	CI80-I479-A	Решетки регулирующие РР размером в мм 200х 600 (площ.до I м2)	м2	9,84	85,00	844	- / -	-	- / -
545	E9-46 7-2	Ограждение канавы	т	0,22	58,00	I8	I9 / I0	8	7 / 8
546	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,22	827,00	72	- / -	-	- / -
547	E6-84 9-8	Прокладка труб	т	0,08	855,00	II	8 / I	I	- / -

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
548	Е8-27 4- 7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная	I00м2	0,74	90,00	66	33 I5	I4	I -
549	Е15-86 I4- I	Облицовка стен внутри зданий, гладкая без карнизных и плинтусных элементов, цветными керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00м2	0,79	450,00	856	I68 76	75	I -
550	Е11-I85 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	0,29	4I7,00	II9	40 I9	I8	I -
55I	Е13-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,26	7,7I	2	I I	I	- -
552	Е13-I54 I8-7	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837	I00м2	0,26	I6,60	4	I -	-	- -
		Д) Канава КН-2							
553	Е11-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем под канаву	I00м2	I,I0	48,80	48	II 5	4	I -
554	Е6-I5 I-I5	Монолитное бетонное днище М I50 Цена: 27,80+(27,20-26,30I.I,02	м³	I7,44	28,7I	50I	32 I5	9	6 2
555	Е6-2 I-2	Монолитные набивные ступени из бетона М I50 Цена: 85,90+(27,20-26,30).I,02	м³	0,83	36,00	80	5 2	2	- -
556	Е6-I68 I5-9	Устройство поясов в опалубке железобетонных из бетона М 200	м³	I9,96	42,80	844	254 II9	98	2I 6
557	С124-7	Арматура класса AI	т	0,04	258,00	I0	- -	-	- -

Т.П.508-I-32.85 альбом 14, ч.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
558	СI24-9	Арматура класса А3	т	0.05	286,00	I4	- / -	-	- / -
559	Е6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	I,56	355,00	554	I8I / 6I	59	2 / I
560	ЕС-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м^3	46,05	37,90	I745	429 / 202	I78	29 / 9
56I	Е7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	52,00	I,50	78	I66 / 78	24	54 / 20
562	СКСЦ9-92	Стоимость ж/б перемычек М200	м^3	0,72	64,40	46	- / -	-	- / -
563	СI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,30	3I,60	9	- / -	-	- / -
564	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,I0	24,50	2	- / -	-	- / -
565	Е7-I77 II-I	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м площадью до I0 м2, при массе подстропильных и стропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25 м	шт	I4,00	5,70	80	92 / 44	I7	27 / I0
566	СКСЦ П8-235	Стоимость сборных ж)б плит покрытия из бетона М 300 Цена: 74,80+ 0,82.2	м^3	2,54	76,44	I94	- / -	-	- / -
567	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,20	22,40	4	- / -	-	- / -
568	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	I,40	24,50	84	- / -	-	- / -

Т.П.503-I-32.85 альбом 14,4.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
569	СI47- I5	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,30	5I,60	9	- -	-	- -
570	Е 6- 84 9- 8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,I4	355,00	50	I2 5	5	- -
57I	Е 35- 304 55- I	Перекрытие металлическими щитами	I0 м2	0,2I	22I,00	46	I8 8	7	I -
572	Е 9- 46 7- 2	Ограждение канавы	т	0,I2	58,00	7	I0 5	2	3 I
573	СI2I-I982	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,I2	327,00	39	- -	-	- -
574	Е 8- 27 4- 7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	I,70	90,00	I53	76 36	33	3 I
575	Е I5- 86 I4- I	Облицовка стен внутри зданий, гладкая без карнизных и плинтусных элементов, цветными керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00 м2	I,I5	450,00	5I7	237 II2	I09	3 I
576	Е II- I35 20- 3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	0,48	4I7,00	20I	68 33	30	3 I
577	Е I3- I2I I5- 6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00 м2	0,52	7,7I	4	2 I	I	- -
578	Е I3- I54 I8- 7	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837	I00 м2	0,52	I6,60	9	2 I	I	- -

Т.П.503-I-32.85 альбом 14,4.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Е) Канава КН-3							
579	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем под канаву	I00м2	0,29	48,80	I2	3 / I	I	- / -
580	Е6-I5 I-I5	Монолитное днище из бетона М I50 Цена: 27,80+(27,20-26,30).I,02	м³	2,70	28,7I	78	5 / 2	I	I / -
58I	Е6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М 50 МI00	м³	5,02	28,40	I43	I0 / 5	4	I / -
582	Е6-I3 I-I3	Устройство фундаментов столбов из бетона М I00 бетонных М I50 Цена: 34,40+(27,20-26,30).I,02	м³	70,03	35,8I	2473	465 / 2I9	I95	24 / 7
583	Е6-2 I-2	Монолитные набивные ступени из бетона М I50 Цена: 35,90+(27,20-26,30). I,02=	м³	0,7I	36,00	26	4 / 2	2	- / -
584	Е6-I68 I5-9	Устройство поясов в опалубке железобетонных из бетона М 200	м³	2,60	42,30	II0	33 / I6	I3	3 / I
585	СI24-7	Арматура класса АI	т	0,02	253,00	5	- / -	-	- / -
586	Е6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,7I	355,00	252	59 / 28	27	I / -
587	Е8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м³	I3,93	37,90	528	I30 / 6I	52	9 / 3
588	Е20-4I0	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету м2 до I	I шт	4,00	I,50	6	I0 / 4	4	- / -
589	СI30-I479-А	Решетки регулирующие РР размером 8 мм 200х 600	м2	I,6I	35,00	56	- / -	-	- / -

I	2	8	4	5	6	7	8	9	IO
590	EI5-86 I4-I	Облицовка стен внутри здания, гладкая без карнизных и плинтусных элементов, цветными керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00м2	0,43	450,00	I9I	88 4I	40	I -
59I	EII-I35 20-8	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	0,07	4I7,00	28	9 4	4	- -
592	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	0,47	90,00	42	2I 9	9	- -
593	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,I9	7,7I	I	I -	-	- -
594	EI3-I54 I8-7	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837	I00м2	0,I9	I6,60	3	I -	-	- -
		Всего по разделу I7:	руб.			29524	5202 2436	I924	5I2 I68
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			23343			
		Материалы	руб.			5696			
		Эксплуатация машин	руб.			338			
		Заработная плата машинистов	руб.			I64			
		Основная заработная плата	руб.			I9I9			
		Всего заработная плата	руб.			2083			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I97I			
		Накладные расходы	руб.			3858			
		Накладные НУЧП	руб.			I674			

Т.П.503-I-82.85 альбом 14,4.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			29371			
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			5I73			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I3I			
		Материалы	руб.			4			
		Эксплуатация машин	руб.			6			
		Заработная плата машинистов	руб.			4			
		Основная заработная плата	руб.			5			
		Всего, заработная плата	руб.			9			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			III			
		Накладные расходы	руб.			II			
		Накладные НУЧП	руб.			6			
		Плановые накопления	руб.			II			
		Плановые НУЧП	руб.			6			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I53			
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			29			
		РАЗДЕЛ I8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		А) Венткамеры							
595	Е 8- 68 8- 4	Перегородки из камней керамических кладочных толщиной I20 мм., армированные, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	I,60	552,00	882	207 98	85	I3 4
596	Е20-696 I8- I	Обрамление проемов металлическими уголками	I00 кг	I8,46	35,90	483	I88 88	82	6 2
597	Е26- 8I 8- 4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	I8,I0	35,90	470	389 I82	I66	I6 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
598	СII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I25	$м^3$	II,66	28,40	273	- / -	-	- / -
599	Е26-84 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	$м^3$	0,25	48,80	II	9 / 4	4	- / -
600	СII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I25	$м^3$	0,26	28,40	6	- / -	-	- / -
60I	ЕI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00м2	2,I8	386,00	843	334 / I57	I44	I8 / 4
602	ЕI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	I00м2	0,04	396,00	I7	7 / 8	3	- / -
603	ЕI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00м2	2,I8	78,00	I59	65 / 30	29	I / -
604	ЕI5-305 6I-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	I00м2	0,04	I2I,00	5	2 / I	I	- / -
605	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлических обрамлений	I00м2	0,82	60,50	50	67 / 3I	3I	- / -
		Б) Подвесной потолок венткамеры							
606	Е26-50 I0-5	Несущая арматурная сетка в 2-х уровнях	м2	44,24	I,80	58	6 / 8	3	- / -
607	Е26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	$м^3$	I,35	35,90	48	40 / I9	I7	2 / I
608	СII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие							

Т.П.508-I-82.85 альбом 14,4.1
Программный комплекс АВС-ЕЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ГОСТ 9573-8I М-I25	м³	I,82	23,40	8I	- / -	-	- / -
609	ЕI2-269 6-3 Щ 4I П25, 82	Прокладка асбоцементных плит	I00м2	0,22	I99,47	44	I8 / 5	5	- / -
6I0	ЕII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм	I00м2	0,22	8I,50	I8	7 / 8	8	- / -
6II	ЕII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм (на 4 см)	I00м2	0,22	I28,20	27	2 / -	-	- / -
		Цена: I5,40 .8							
		В) Входные площадки							
6I2	Е8-I80 I9-2	Крыльца с входом с одной стороны в одну ступень	м2	24,60	I6,90	4I6	90 / 4I	87	4 / I
		Г) Въездной пандус							
6I3	ЕII-6 I-	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м³	20,70	I6,00	83I	I27 / 60	88	22 / 7
6I4	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных М I50	м³	20,70	30,2I	725	7I / 84	84	- / -
		Цена: 29,30+ (27,20-26,80)I,02							
		Д) Отмостка							
6I5	ЕII-6 I-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м³	I7,00	I6,00	272	I04 / 49	8I	I8 / 5
6I6	Е27-I7I 42-5	Асфальтовая отмостка толщиной 3 см	I00м2	I,70	I52,00	258	27 / I2	9	8 / I

Т.П.508-I-82.85 альбом 14,4.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I8:	руб.			6706	I755 820	722	98 83
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5827			
		Материалы	руб.			I604			
		Эксплуатация машин	руб.			65			
		Заработная плата машинистов	руб.			33			
		Основная заработная плата	руб.			722			
		Всего заработная плата	руб.			755			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			3I0			
		Накладные расходы	руб.			88I			
		Накладные НУЧП	руб.			569			
		Плановые накопления	руб.			498			
		Плановые НУЧП	руб.			868			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			6706			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			I755			
		Всего по смете:	руб.			46I340	949I2 44948	29I59	I5784 5760

Начальник отдела № 9 Крамар А.В.

Составила Никифорова Г.Н.

Проверила Белова Т.А.

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)
Наименование стройки - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-82.85 альбом 14,4.1

4674
Форма 4

Объект номер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IA

на общестроительные работы по главному корпусу при темп.20 ГРАД.

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 спец.автомашин для аэропортов ГА

Основание: АЛЬБОМ 2-5

Сметная стоимость 156,999 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 22,870 тыс.руб.
Строительный объем 87984,20 м^3
Цена единицы 4,I8 руб.
Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	№№ прейскурантов УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативно-условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. ФУНДАМЕНТЫ							
I	Е6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50 М50 под монолитные столбчатые фундаменты	м^3	60,79	27,40	I666	I27 / 60	48	I7 / 5
2	Е6-7 I-7	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М 200 под колонны, объемом до I0 м3 из бетона М I50	м^3	6,I0	84,I9	209	43 / 20	I8	7 / 2
3	Е6-8 I-8	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 25 м3 из бетона М I50	м^3	II,90	82,79	890	68 / 29	I8	II / 8
4	Е6-I0 I-I0 КСЦ	Устройство фундаментов железобетонных с подколонниками из бетона М 200 при высоте подколонника	м^3	829,0I	88,89	III50	2I44 / I007	674	833 / 99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П1-1 1-5	до 4м, периметром до 5 м М150 Цена: 34,70-127,4-26,6).1,015					1007		99
5	С124-1	Арматура класса А1	т	2,06	270,00	556	- -	-	- -
6	С124-2	Арматура класса А2	т	6,97	278,00	1938	- -	-	- -
7	Е6-79 9-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,43	568,00	242	69 82	81	1 -
8	Е6-18 1-18	Набетонка под фундаментные балки М 150 Цена: 34,40-126,60-25,80).1,015	м³	24.00	85,21	845	159 75	67	8 2
9	Е6-15 1-15	Подбетонка под фундаменты бетоном М100	м³	31,60	27,80	878	58 27	16	11 8
10	Е16-84 9-8	Трубы Д= 89мм	м	0,42	4,61	2	1 -	-	- -
11	Е7-1 1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 0,5 т	шт	5,60	1,52	9	18 8	2	6 2
12	СКСЦ 9-97	Стоимость сборных ж/б фундаментов плит из бетона М 150	м³	5,60	51,58	289	- -	-	- -
13	С147-1	Арматура А-1	100кг	0,10	22,40	2	- -	-	- -
14	С147-15	Проволочная арматура В-1	100кг	0,10	81,60	8	- -	-	- -
15	С147-16	Проволочная арматура ВР-1	100кг	0,30	81,60	9	- -	-	- -

Т.П.503-I-82.85 альбом 14, ч.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	208,00	I,0I	2I0	447 2I0	46	I64 60
I7	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до It в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	86,00	I,39	50	I07 50	II	89 I4
I8	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т	шт	67,00	2,I0	I4I	300 I40	8I	I09 40
I9	Е7-403 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5т	шт	6,00	2,64	I6	84 I6	4	I2 4
20	СКСЦ3-I9	Стоимость сборных бетонных блоков объемом менее 0,3 м^3 М I00	м^3	38,28	44,20	I692	- -	-	- -
2I	СКСЦ3-II	То же объемом до 0,5 м^3	м^3	0,34	42,50	I4	- -	-	- -
22	СКСЦ ПЗ-3	То же ооъемом более 0,5 м^3	м^3	40,99	40,90	I676	- -	-	- -
23	Е6-20 I-20	Заделка фундаментных блоков по месту бетоном М I00	м^3	I,50	8I,70	48	7 8	2	I -
24	Е7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	44,00	5,59	246	575 287	II9	II8 42
25	СКСЦ9-287	Стоимость сборных к/б фундаментных балок длиной до 6м М 200 Цена: 69,40- 0.82.2	м^3	29,27	67,76	I988	- -	-	- -
26	СКСЦ9-284	То же из бетона М 300	м^3	I,20	70,40	84	- -	-	- -
27	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	7,90	22,40	I77	- -	-	- -

Т.П.508-I-82.85 альбом 14,4.1
Программный комплекс АВС ЭВС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	CI47-8	Арматура А-8	I00кг	8,80	24,50	2I6	- - -	-	- - -
29	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I,20	40,80	49	- - -	-	- - -
80	E7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I8,00	I,50	20	42 20	6	I4 5
8I	СКСЦ П9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М 200	м^3	0,95	64,40	6I	- - -	-	- - -
82	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,80	22,40	7	- - -	-	- - -
83	CI47-8	Арматура А-88	I00кг	0,70	22,40	I6	- - -	-	- - -
		Всего по разделу I:	руб.			80889	4I24 I984	I083	85I 28I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			28218			
		Материалы	руб.			I728			
		Эксплуатация машин	руб.			570			
		Заработная плата машинистов	руб.			28I			
		Основная заработная плата	руб.			I083			
		Всего заработная плата	руб.			I364			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2978			
		Накладные расходы	руб.			888I			
		Накладные НУЧП	руб.			I386			
		Плановые накопления	руб.			2I64			

Т.П.508-I-32.85 альбом 14, ч.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб.	852					
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	292I8					
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.	4I24					
		Стоимость прочих работ	руб.	I676					
		Всего, стоимость прочих работ	руб.	I676					
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ							
34	Е8- 72 9- 2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм., для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м³	I56,82	45,80	7I04	I878 645	508	I87 4I
35	Е8- 73 9- 2 ТЕХ- 4 I, II	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа более 4 м	м³	I25,90	45,I0	5678	I085 485	400	85 25
36	Е8- 86 5- 4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м³	65,70	84,80	2254	407 I9I	I88	53 I6
37	Е8- 87 5- 4 Т Часть I.II	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м³	26,60	84,00	904	I5I 7I	54	I7 5
38	Е7- I29 9-I-I,8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при высоте зданий более 40 м до 57	шт	224,00	2,04	457	978 457	I08	854 I28
39	Е7-I35 9-3-I,8	Укладка перемычек массой до I,5 т при высоте зданий более 40 м до 57 м	шт	I,00	2,78	8	6 8	I	2 I
40	Е7-I38 9-4-I,8	Укладка перемычек массой более I,5 т при высоте зданий более 40 м до 57 м	шт	II,00	2,89	82	68 82	8	24 9
4I	СКСЦ П9- 92	Стоимость жел.бет.перемычек М 200	м³	6,04	64,40	889	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	2,04	24,50	50	- / -	-	- / -
43	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	I,I0	8I,60	85	- / -	-	- / -
44	СКСЦ9-285	Стоимость ж/б балок БОВI из бетона М 200	$м^3$	9,57	66,86	640	- / -	-	- / -
45	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	4,58	22,40	I08	- / -	-	- / -
46	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	5,28	24,50	I28	- / -	-	- / -
47	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I,80	40,80	53	- / -	-	- / -
48	СКСЦ9-285	Ж/б прогоны П40-60 М 300	$м^3$	0,60	68,50	4I	- / -	-	- / -
49	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	I,74	22,40	89	- / -	-	- / -
50	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,09	40,80	4	- / -	-	- / -
5I	Е6-88 9- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг в стенах для крепления стальных переплетов	т	0,0I	44I,00	4	3 / I	I	- / -
52	Е9-I28 I7- 6	Обрамление дверных проемов металлом	т	3,32	45,00	I49	2I7 / II7	II4	3 / I
53	CI2I-2095	Стоимость м/к	т	8,32	393,00	I305	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
54	Е7-655 47-6-I,8	Установка плит балконов и ковырьков площадью до 5м2 в кирпичных и блочных зданиях при высоте зданий более 40м до 57 м	шт	4,00	9,74	89	82 88	II	27 I0
55	СКСЦ	Стоимость сборных ж/о ковырьков КВ22 из бетона М 200	м³	I,68	58,50	90	- -	-	- -
56	СI47-8	Арматура А-3В	I00кг	0,86	22,40	I9	- -		- -
57	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,42	3I,60	I8	- -	-	- -
58	Е/-39 3- 9	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки более 0,7т и массе колонн до 2т (стойки ворот)	шт	I4,00	7,54	I06	2I5 I00	42	58 2I
59	СКСЦ9-5	Стоимость ж/б стоек ворот М200 объемом до I м3, длиной более 3 м Цена: 80,60- 0,82.2	м³	8,40	78,96	663	- -	-	- -
60	СI47-I	Арматура А-I Цена: 22,9 .I,I8 =	I00кг	6,I9	26,43	I64	- -	-	- -
6I	СI47-2	Арматура А-2 (Углеродистая) Цена: 22,9. I,I8=	I00кг	3,28	26,43	87	- -	-	- -
62	СI47-24	Закладные детали Цена: 4I,3 .I,I8=	I00кг	8,I2	48,I4	39I	- -	-	- -
63	Е7-II4 8-2-I,8	Укладка ригелей перекрытий и покрытий многоэтажных зданий с полками длиной до 6м при жестких узлах при высоте зданий более 40 м до 57 м (ригли ворот)	шт	7,00	I9,I0	I34	I84 86	5I	85 I2

Т.П.508-I-82.85 альбом 14, ч.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7		9	
64	СКСЦ П9-288	Стоимость риглей ворот длиной от 4 до 6 м, объемом I,4 м3 М 200 Цена: 69,4- 0.82. 2	м^{в}	9,80	67,76	664	- -	-	- -
65	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,97	22,40	22	- -	-	- -
66	CI47-2	Арматура А-2 (Углеродистая)	I00кг	8,95	22,40	88	- -	-	- -
67	CI47-24	Закладные детали	I00кг	II,6I	40,80	474	- -	-	- -
68	EI8-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I (обрамление дверей и ворот)	I00м2	0,96	7,7I	7	5 2	2	- -
69	EI8-I54 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837 ТАМ ЖЕ	I00м2	0,96	I6,60	I6	8 I	I	- -
70	E8-27 4- 7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	7,27	90,00	654	825 I58	I42	II 8
7I	E26-8I 8-4	Утепление балок над воротами минераловатными плитами	м^{в}	4,82	85,90	I78	I48 67	6I	6 8
72	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М I50	м^{в}	4,I9	25,60	I07	- -	-	- -
78	E8-I89 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для кладки и облицовки	I00м2 ВП	I2,88	42,20	520	678 8I6	8I3	8 I
		Всего по разделу 2:	руб.			29828	5868 2765	I950	8I5 276

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			22849			
		Материалы	руб.			948			
		Эксплуатация машин	руб.			587			
		Заработная плата машинистов	руб.			275			
		Основная заработная плата	руб.			I886			
		Всего заработная плата	руб.			2III			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I777			
		Накладные расходы	руб.			8688			
		Накладные НУЧП	руб.			I829			
		Плановые накопления	руб.			2081			
		Плановые НУЧП	руб.			II67			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			28II8			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			5646			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I454			
		Материалы	руб.			82			
		Эксплуатация машин	руб.			2			
		Заработная плата машинистов	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			II4			
		Всего заработная плата	руб.			II5			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I305			
		Накладные расходы	руб.			I25			
		Накладные НУЧП	руб.			48			
		Плановые накопления	руб.			I26			
		Плановые НУЧП	руб.			52			
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб.			I705			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			2I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ							
74	Е7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	I74,00	I6,80	2836	862I I700	705	995 858
75	Е7-26I I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	42,00	II,80	475	658 809	I40	I69 60
76	СКСЦ П8-348 06-08 стр 55	Стоимость стеновых панелей об весом 900 кг/м3, прив.толщ.20 см расход стали до 7 кг/м2 Цена: I2,20. I,08	м2	49I,28	I8,I8	6475	- - -	-	- - -
77	СКСЦ П8-345	То же, с расходом стали I0,I--I8 кг/м2 Цена: I4,20. I,08	м2	858,25	I5,84	84I9	- - -	-	- - -
78	СКСЦ 8-328	Стоимость стеновых панелей длиной до 3м об.весом 900 кг/м3, толщ. 2 см с расходом стали до 7кг/м2 Цена: II,80. I,08=	м2	4I,76	I2,74	582	- - -	-	- - -
79	СКСЦ П8-324	То же с расходом арматуры 7-I0 кг/м3 Цена: I3,0 .I,08=	м2	I8,90	I4,04	265	- - -	-	- - -
80	СКСЦ П8-347	Стоимость наружных стеновых панелей об.весом I200 кг/м3,длиной 3-I2 м толщ.250 м с расходом арматуры до 7 кг/м2	м2	I6I,44	I4,90	2405	- - -	-	- - -
8I	СКСЦ 8-350	То же, с расходом арматуры I3.I -20 кг/м2	м2	I8,75	I7,60	242	- - -	-	- - -
82	СКСЦ П8-327	То же, длиной до 8 м с расходом арматуры 7 кг/м2	м2	43,08	I4,40	620	- - -	-	- - -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
83	СКСЦ П8-329	То же, с расходом арматуры I0,I-I3 кг/м2	м2	I4,7I	I6,80	240	- -	-	- -
84	Е7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором	I00м	7,II	4,85	84	78 85	82	8 I
85	Е7-7I2 5I-I2	Устройство солнцезащиты полимер-цементным составом	I00м	7,II	II,I0	79	I68 78	78	- -
86	СI47-29	Металлизация металлических соединительных элементов	I00кг	8,I0	I7,30	54	- -	-	- -
		Всего по разделу 3:	руб.			24756	4520 2I22	955	II67 4I9
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I9676			
		Материалы	руб.			I80I			
		Эксплуатация машин	руб.			748			
		ЗАработная плата машинистов	руб.			4I9			
		Основная заработная плата	руб.			955			
		Всего заработная плата	руб.			I374			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			54			
		Накладные расходы	руб.			8247			
		Накладные НУЧП	руб.			I464			
		Плановые накопления	руб.			I833			
		Плановые НУЧП	руб.			984			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			24756			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			4520			

Т.П.503-I-82.85 альбом 14, ч.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ							
87	Е7-178 II-2	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м площадью до I0 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5 т и высоте зданий до 25 м	шт	I3,00	5,70	74	85 40	I6	24 9
88	Е7-I84 II-5	Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5т и высоте зданий до 25 м	шт	I60,00	8,02	I283	I55I 727	267	460 I66
89	Е7-23I I3-7-I,8	Укладка пролетных плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной 3 м по ригелям с полками при высоте зданий более 40 м до 57 м	шт	54,00	I6,60	896	520 248	II8	I25 45
90	СКСЦ П8-4I7	Стоимость ж/б ребристых плит типа ПРС 56.I5 с расчетной нагр. I350 кг/м2, прив.толщ.до I2 см	м2	83,64	9,78	829	- -	-	- -
9I	СКСЦ 8-486	Стоимость многопустотных ж/б плит шириной до 3 м., прив.толщ. до I4 см, при расчетной нагрузке I250 кг/м2 типа ПК 56.I5, ПК 56.24, ПК 27-I5, ПК 27-I2	м2	290,98	I0,60	3084	- -	-	- -
92	СКСЦ П8-I20	Стоимость ж/б ребристых плит длиной 6м шириной более 2м при расчетной нагр.580 типа ПГ-8А4-Т	м2	2I84,80	5,62	II998	- -	-	- -
93	СКСЦ П8-I52	Стоимость ж/б ребристых плит при р/н 690 кг/м2 с отверстием	м2	I06,74	7,78	825	- -	-	- -
94	СКСЦ П8-I52	То же, ПВ4-4А4-Т.с р/н 730	м2	85,58	8,76	8I2	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
95	СКСЦ П8-I58	То же, ПВI4-4А4-Т с р/н 730	м2	35,58	7,92	282	- / -	-	- / -
96	СКСЦ П8-I5I	То же, ПВ4-3А4-Т с р/н 580	м2	7I,I6	7,00	498	- / -	-	- / -
97	СКСЧ П8-I58	То же, ПВI0-3А4-Т с р/н 730	м2	7I,I6	8,76	623	- / -	-	- / -
98	СКСЦ П8-I5I	То же, ПВ7-3А4Т с р/н 580	м2	249,06	7,00	I743	- / -	-	- / -
99	СКСЦ 8-I58	То же, ПВI0-4А4-Т с р/н 730	м2	I06,74	9,76	I042	- / -	-	- / -
I00	СКСЦ П8-I57	То же, плита ж/б легкосбрасываемая ПЛ-2А4Т с р/н 4I0 кг/м2	м2	35,58	7,92	282	- / -	-	- / -
I0I	СКСЦ	То же, ПЛ А4/I,5.6-2В с р/н 700	м2	9,00	8,50	77	- / -	-	- / -
I02	СКСЦ П8-I42	То же, ПА 4-4/I,5.6-28 с р/н 700	м2	36,00	8,50	306	- / -	-	- / -
I03	СКСЦ П8-II6	То же, ПА 4/I,5.6 с р/н 700	м2	36,00	6,40	230	- / -	-	- / -
I04	СКСЦ П8-I52	То же, ПА 4-7/I,5.6 с р/н 700	м2	27,00	7,73	209	- / -	-	- / -
I05	СКСЦ П8-I58	ТО же, ПА 4-I0/I,5-2В с р/н 700	м2	9,00	8,76	79	- / -	-	- / -
I06	СКСЦ9-328	Стоимость утепления из ячеистого бетона об.весом 500 кг/м2 толщ. I2 см	м^3	356,2I	25,70	9I55	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I07	СКСЦ табл.8 0.22I	Пароизоляция покрытия рубероидом	м2	2968,48	0,I4	4I6	- / -	-	- / -
I08	СКСЦ табл.0.22	То же, гидроизоляция на мастике	м2	2968,40	0,6I	I8II	- / -	-	- / -
I09	СIII-877	Рубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	5986,80	0,46	273I	- / -	-	- / -
II0	СКСЦ стр.86	Цементная стяжка	м2	2968,40	0,5I	I5I4	- / -	-	- / -
III	СI47-24	Закладные детали дополнительные	I00кг	5,64	40,80	280	- / -	-	- / -
II2	Е6-I83 I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М 200 по стальным балкам монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведенной толщине до I50 мм из бетона М 200	$м^3$	8,77	49,80	I85	45 / 2I	I8	8 / I
II3	СI24-I0	Арматура класса А-I	т	0,08	838,00	27	- / -	-	- / -
II4	СI24-I2	Арматура класса А3	т	0,29	825.00	94	- / -	-	- / -
II5	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,05	44I,00	22	I8 / 6	6	- / -
II6	Е9-II6 I6-3	Монтаж металлических балок монолитных участков	т	0,29	8I,20	9	I3 / 7	8	4 / I
II7	СI2I-I905	Балки покрытий постоянные по высоте из двутавров с параллельными гранями полок 2 (монолитных участков)	т	0,29	245,00	7I	- / -	-	- / -
II8	Е7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	5I,00	2,48	I24	222 / I04	52	52 / I9

Т.П.503-I-82.85 альбом 14.4.1
Программный комплекс АВС-ЭЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II9	СКСЦ П8-286	Стоимость ж/б опорных стаканов М 200 объемом до 0,I м3	м3	0,72	90,20	65	- - -	-	- - -
I20	СКСЦ П8-287	То же, объемом более 0,I м3	м3	4,97	75,90	877	- - -	-	- - -
I2I	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	2,00	22,40	45	- - -	-	- - -
I22	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	I,40	8I,60	44	- - -	-	- - -
I23	CI47-24	Закладные детали	I00кг	8,07	40,80	I25	- - -	-	- - -
I24	E9-5I 8-2	Установка опорных стоек	т	0,07	I9,20	I	2 - -	-	- - -
I25	CI2I-I747	Колонны одноэтажных производственных зданий и крановых эстакад, одноветвенные из двутавров с параллельными гранями полок, масса I м,т до 0,I4	т	0,07	275,00	I9	- - -	-	- - -
I26	EI8-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой I ГФ-02I	I00м2	0,40	7,7I	8	2 I -	I	- - -
I27	EI8-I54 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837	I00м2	0,40	I6,60	7	I I -	I	- - -
		Всего по разделу 4:	руб.			5I888	2454 II50	482	668 24I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			4II47			
		Материал	руб.			299			
		Эксплуатация машин	руб.			424			
		Заработная плата машинистов	руб.			240			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Основная заработная плата	руб.			479			
		Всего заработная плата	руб.			7I9			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			3296			
		Накладные расходы	руб.			6789			
		Накладные НУЧП	руб.			790			
		Плановые накопления	руб.			8834			
		Плановые НУЧП	руб.			508			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			5I770			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			2489			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I00			
		Материалы	руб.			2			
		Эксплуатация машин	руб.			3			
		Заработная плата машинистов	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			3			
		Всего заработная плата	руб.			4			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			90			
		Накладные расходы	руб.			9			
		Накладные НУЧП	руб.			3			
		Плановые накопления	руб.			9			
		Плановые НУЧП	руб.			3			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			II8			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			I5			
		РАЗДЕЛ 5 КРОВЛИ							
		А) Административный корпус							
I28	ЕI2-289 9- 6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00м2	2,I6	49,90	I08	55 / 26	28	8 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I29	EI2-286 9- 8	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов толщ.I2см	I00м2	5,8I	I7,80	I00	2I4 I00	90	I0 8
I30	СКСЦ3-I47	Плиты из ячеистых бетонов об. весом 500м^3	м^3	59,82	I6,00	957	- -	-	- -
I3I	EI2-299 I0- I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщ.I5 мм	I00м2	4,84	5I,60	250	86 4I	87	4 I
I32	EI2-300 I02	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном.299 на 4,5 см в среднем для создания уклона Цена: 2,55 . 4,5=	I00м2	4,84	II,88	55	4 2	I	I -
I33	EI2-I58 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной Антисептированной настике из рубероида РМ-350	I00м2	4,84	8I9,00	I544	694 826	254	72 22
I34	EI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий	I00м2	0,59	I92,00	II4	58 27	27	- -
		Б) Производственный корпус							
I35	СIII-78	Гермит/шнур диаметром 40 мм/ для герметизации швов между плитами	кг	I7600,00	0,09	I584	- -	-	- -
I36	EI2-288-2 9-5	Утепление покрытий перлитом между плитами	м^3	94,85	I7,90	I698	455 2I8	III	I02 80
I37	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм по керамзиту	I00м2	8,I9	5I,60	428	I46 69	68	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I38	EI2-289 9- 6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РЧ-350, на битумной мастике над швами	I00м2	I2,68	49,90	683	824 I58	I86	I7 5
I39	EI2-I58 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350 (производственного корпуса)	I00м2	29,58	8I9,00	9487	424I I99I	I550	44I I82
I40	EI2-289 9- 6	Вычесть из предыдущей позиции 3 слоя рубероида	I00м2	29,58	I49,70	4429	2269 I066	950	II6 85
I4I	E7-285 I7-I	Металлические крепления антенны	т	0,0I	862,00	4	2 I	I	- -
I42	E8-59 7-3	Сетка молниезащиты	т	0,24	I94,00	47	I5 7	7	- -
I43	E8-45 5-9	Стенки шахты Т I2см из керамического кирпича	I00м2	0,2I	472,00	I00	8I I4	I8	I -
I44	E20-696 I8-I	Каркас колпака над шахтами из металлических уголков	I00кг	0,8I	85,90	II	4 2	2	- -
I45	EI2-280 8-5	Колпаки из оцинкованной стали	I00м2	0,08	I92,00	6	8 I	I	- -
I46	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,07	7,7I	I	- -	-	- -
I47	EI3-I54 I8-7	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837	I00м2	0,07	I6,60	I	- -	-	- -
I48	EI2-289 9- 6	Прокладка дополнительных слоев рубероида в местах примыканий	I00м2	II,I0	49,90	554	284 I38	II9	I4 4

Т.П.503-I-82.85 альбом 14,4.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I49	EI2-804 II-I	Изоляция стаканов, венитных фонарей с применением стеклопакетов, профильного или листового стекла	I00м	4,82	22I,00	955	58I / 278	227	46 / I4
I50	CII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I25	м³	I6,68	28,40	890	- / -	-	- / -
I5I	EI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий	I00м2	I,85	I92,00	855	I82 / 86	85	I / -
I52	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб	I00м2	25,0I	9,43	236	I28 / 58	58	- / -
		ЛЕГКОСКРАСЫВАЕМАЯ КРОВЛЯ							
I53	E8-59 7-3	Сетка металлическая по плитам	т	0,08	I94,00	I6	5 / 2	2	- / -
I54	EI2-269 6-3	Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5 мм (там же)	I00м2	0,45	2II,00	95	26 / I2	II	I / -
I55	EI2-288-2 9-5	Засыпка волн керамзитом	м³	2,30	I7,90	4I	II / 6	8	8 / I
I56	E26-I8 4-8	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей плитами известково-кремнеземнистыми толщ. I0 см	м³	4,50	II,60	52	69 / 82	8I	I / -
I57	CII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I25	м³	4,63	28,40	I08	- / -	-	- / -
I58	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,45	5I,60	23	- / -	-	- / -

Т.П.503-I-82.85 альбом 14, ч.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I59	ЕI2-I58 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350	I00 м2	0,45	3I9,00	I44	65 / 8I	24	7 / 2
		Всего по разделу 5:	руб.			I9643	5409	I926	6I4
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I5602			
		Материалы	руб.			7868			
		Эксплуатация машин	руб.			432			
		Заработная плата машинистов	руб.			I82			
		Основная заработная плата	руб.			I924			
		Всего заработная плата	руб.			2I06			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2082			
		Накладные расходы	руб.			2576			
		Накладные НУЧП	руб.			I752			
		Плановые накопления	руб.			I452			
		Плановые НУЧП	руб.			III4			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			I9630			
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			5405			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			II			
		Материалы	руб.			9			
		Основная заработная плата	руб.			2			
		Всего заработная плата	руб.			2			
		Накладные расходы	руб.			I			
		Накладные НУЧП	руб.			I			
		Плановые накопления	руб.			I			
		Плановые НУЧП	руб.			I			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I8			

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			4			
		Всего по смете:	руб.			I56999	22870 I05II	6396	4II5 I899
		В том числе: Стоимость общестроительных работ Материалы Эксплуатация машин	 руб. руб. руб.			 I2I992 I2I84 27II			

Начальник отдела Крамар А.В.

Составил Никифорова Г.Л.

Проверил Белова Т.А.

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

Наименование стройки - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 508-I-82.85 альбом 14.4.1 Объект номер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I - 1Б

на общестроительные работы по главному корпусу при темп.40 град.

Наименование объекта - Автотранспортное предприятие на I50 спецавтомашин для а/портов ГА

Основание: АЛЬБОМ 2-5

Сметная стоимость I88,930 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 24,82I тыс.руб.
Строительный объем 37984,20 м³
Цена единицы 4,97 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ № п/п	№№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норматив. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / В т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. ФУНДАМЕНТЫ							
I	Е6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М 50 М 50 под монолитные столбчатые фундаменты	м³	60,79	27,40	I666	I27	48	I7
2	Е6-7 I-7	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до I0 м³ из бетона МI50	м³	6,I0	84,I9	209	48 / 20	I8	7 / 2
3	Е6-8 I-8	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 25 м3 из бетона МI50	м³	II,90	82,79	890	68 / 29	I8	II / 8
4	Е6-I0 I-I0 КСЦШ	Устройство фундаментов железобетонных с подколонниками из бетона М-200 при высоте подколонника	м³	829,0I	83,89	III50	2I44 / I007	674	333 / 99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		до 4 м периметром до 5 м М-I50 Цена: 84,70-(27,40-26,6).I,0I5=							
5	CI24-I	Арматура класса А-I	т	2,06	270,00	556	- / -	-	- / -
6	CI24-2	Арматура класса А-2	т	6,94	278,00	I929	- / -	-	- / -
7	E6-79 9-8	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,48	568,00	242	69 / 82	8I	I / -
8	E6-I8 I- 8	Набетонка под фундаментные балки М-I50 Цена: 84,4-(26,60-25,80).I,0I5	м³	28,00	85,2I	8I0	I58 / 72	64	8 / 2
8	E6-I5 I-I5	Подбетонка под фундаменты бетоном М I00	м³	8I,60	27,80	878	58 / 27	I6	II / 8
I0	EI6-84 9-8	Трубы Д=89 мм	м	0,42	4,6I	2	I / -	-	- / -
II	E7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 0,5 т	шт	5,60	I,52	9	I8 / 8	2	6 / 2
I2	СКСЦ 9-97	Стоимость сборных ж/б фундаментов плит из бетона М-I50	м³	5,60	5I,58	289	- / -	-	- / -
I3	CI48-I	Арматура А-I	I00кг	0,I0	22,40	2	- / -	-	- / -
I4	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,I0	8I,60	8	- / -	-	- / -
I5	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,80	8I,60	9	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	I92,00	I,0I	I94	4I8 I94	42	I52 56
I7	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	52,00	I,39	72	I54 78	I6	57 2I
I8	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I.5т	шт	56,00	2,I0	II8	250 II8	26	92 84
I9	Е7-403 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,57	шт	6,00	2,64	I6	84 I6	4	I2 4
20	СКСЦ ПЗ-9	Стоимость сборных бетонных блоков объемом менее 0.3 м3 М100	$м^3$	40,I4	44,20	I774	- -	-	- -
2I	СКСЦ3-II	То же, объемом до 0,5 $м^3$	$м^3$	3,90	42,50	I66	- -	-	- -
22	СКСЦ ПЗ-3	То же, объемом более 0,5 $м^3$	$м^3$	42:53	40,90	I730	-	-	-
23	Е6-20 I-20	Заделка фундаментных блоков бетоном М I00	$м^3$	I,50	3I,70	48	7 8	2	I -
24	Е7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	44,00	5,59	246	505 287	II9	II8 42
25	СКСЦ 9-287	Стоимость сборных ж/б фундаментных балок длиной до 6м М 200 69,40- 0.82. 2	$м^3$	2I,II	67,76	I480	- -	-	- -
26	СКСЦ9-284	То же, из бетона М 300	$м^3$	2.92	70,40	206	- -	-	- -
27	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	8,89	22,40	I88	- -	-	- -

Т.П.503-I-82.85 альбом 14.4.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	9,98	24,50	245	- - -	-	- - -
29	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I,28	40,80	50	- - -	-	- - -
80	Е7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I5,00	I,50	28	48 28	7	I6 6
8I	СКСЦ П9-92	Ж/б перемычки М-200	$м^3$	I,I8	64,40	73	- - -	-	- - -
82	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,80	22,40	7	- - -	-	- - -
83	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,70	24,50	I7	- - -	-	- - -
84	CI47-I5	Проволочная арматура 8-I	I00кг	0,04	8I,60	I	- - -	-	- - -
		Всего по разделу I:	руб.			8II48	4087 I9I9	I077	842 279
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			24757			
		Материалы	руб.			I728			
		Эксплуатация машин	руб.			568			
		Заработная плата машинистов	руб.			279			
		Основная заработная плата	руб.			I077			
		Всего заработная плата	руб.			I356			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			8007			

Т.П.503-I-82.85 альбом 14,4.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.			4085			
		Накладные НУЧП	руб.			I825			
		Плановые накопления	руб.			2806			
		Плановые НУЧП	руб.			845			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3II48			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			4087			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ							
35	Е8-76 9- I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м³	220,00	40,80	8866	I546 726	56I	I65 48
36	Е8-77 9- 2 ТЕХ.4.I,I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м³	I69,60	39,80	6750	II02 5I7	422	95 29
37	Е8-86 5- 4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м³	265,70	84,80	9II4	I647 778	558	2I5 64
38	Е8-37 5-4 Т,Часть I II	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа более 4 м	м³	26,60	84,00	904	I5I 7I	54	I7 5
39	Е7-I29 9-I-I,8	Укладка перемычек массой до 0,7т при высоте зданий более 40м до 57	шт	242,00	2,04	494	I052 498	III	382 I88
40	Е7-I35 9-3-I,8	Укладка перемычек массой до I,5т при высоте зданий более 40 м до 57м	шт	I,00	2,78	8	6 8	I	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I	Е7-I38 9-4-II,8	Укладка перемычек массой более I,5 т при высоте зданий более 40 м до 57 м	шт	22,00	2,89	64	I85 / 64	I5	49 / I8
42	СКСЦ П9-92	Стоимость ж/б перемычек из бетона М 200	м³	6,5I	64,40	4I9	- / -	-	- / -
43	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	2,I8	24,50	52	- / -	-	- / -
44	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	I,I9	3I,60	38	- / -	-	- / -
45	СКСЦ 9-285	Стоимость ж/б балок БОВIт БОП25-I из бетона М 200	м³	I9,I4	66,86	I280	- / -	-	- / -
46	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	8,23	22,40	I84	- / -	-	- / -
47	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	I0,26	24,50	25I	- / -	-	- / -
48	CI47-24	Закладные детали	I00кг	2,60	40,80	I06	- / -	-	- / -
49	СКСЦ 9-285	Ж/б прогоны П40-60 М300	м³	0,60	68,50	4I	- / -	-	- / -
50	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	I,74	22,40	39	- / -	-	- / -
5I	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,09	40,80	4	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52	Е6-83 9- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг в стенах для крепления стальных переплетов	т	0,0I	44I,00	4	3	I	-
53	Е9-I28 I7- 6	Обрамление дверных проемов металлом	т	3,82	45,00	I49	2I7 II7	II4	8 I
54	СI2I-2095	Стоимость м/к	т	3.82	893,00	I805	- -	-	- -
55	Е7-655 47-6-I,8	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5м2 в кирпичных и блочных зданиях при высоте зданий более 40м до 57 м	шт	4,00	9,74	39	82 38	II	27 I0
56	СКСЦ	Стоимость сборных ж/б козырьков кв22 из бетона М200	м³	I,68	53,50	90	- -	-	- -
57	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,86	24,50	2I	- -	-	- -
58	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,42	8I,60	I3	- -	-	- -
59	Е7-89 3- 9	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки более 0,7 т и массе колонн до 2т (стойки ворот)	шт	I4,00	7,54	I06	2I5 I00	42	58 2I
60	СКСЦ9-5	Стоимость ж/б стоек ворот М200, объемом до I м3, длиной более 3 м 80,60 - 0,82.2	м³	8,40	78,96	663	- -	-	- -
6I	СI47-I	Арматура А-I 22,9 . I,I8	I00кг	6,I9	26,48	I64	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
62	CI47-2	Арматура А-2 (углеродистая) 22,9. I,I8	I00кг	8,28	26,48	87	- - -	-	- - -
68	CI47-24	Закладные детали 4I.8 .I,I8	I00кг	8,I2	48,I4	89I	- -	-	- -
64	E7-II4 8-2-I,8	Укладка ригелей перекрытий и покрытий многоэтажных зданий с полками длиной до 6 м при жестких узлах при высоте зданий более 40м до 57 м (ригели ворот)	шт	7,00	I9,I0	I84	I84 86	5I	85 I2
65	СКСЦ П9-288	Стоимость ригелей ворот длиной от 4 до 6 м, объемом I,4 м3 М 200 69,4 -0.82. 2	м3	9,80	67,76	664	- -	-	- -
66	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,97	22,40	22	- -	-	- -
67	CI47-2	Арматура А-2 (углеродистая)	I00кг	8,95	22,40	88	- -	-	- -
68	CI47-24	Закладные детали	I00кг	II,6I	40,80	474	- -	-	- -
69	EI8-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I (обрамление дверей и ворот)	I00м2	0,96	7,7I	7	5 2	2	- -
70	EI8-I54 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837 там же	I00м2	0,96	I6,60	I6	8 I	I	- -
7I	E8-27 4-7	Бокочая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2слоя, битумная	I00м2	7,27	90,00	654	825 I53	I42	II 8
72	E8-I89 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для кладки и облицовки	I00м2 ВП	I2,83	42,20	520	673 8I6	8I8	8 I

Т.П.503-I-82.85 альбом 14,41
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 2:	руб.			42926	7346 846I	2899	I062 35I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			32766			
		Материалы	руб.			877			
		Эксплуатация машин	руб.			709			
		Заработная плата машинистов	руб.			350			
		Основная заработная плата	руб.			2285			
		Всего заработная плата	руб.			2635			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I934			
		Накладные расходы	руб.			5405			
		Накладные НУЧП	руб.			23I0			
		Плановые накопления	руб.			3050			
		Плановые НУЧП	руб.			I472			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			4I22I			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			7I29			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I454			
		Материалы	руб.			32			
		Эксплуатация машин	руб.			2			
		Заработная плата машинистов	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			II4			
		Всего заработная плата	руб.			II5			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I305			
		Накладные расходы	руб.			I25			
		Накладные НУЧП	руб.			48			
		Плановые накопления	руб.			I26			
		Плановые НУЧП	руб.			32			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			1705			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			2I7			

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ							
78	Е7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м площадью до I0 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	I74,00	I6,80	2886	8621 I700	705	995 358
74	Е7-26I I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	42,00	II,80	475	658 809	I40	I69 60
75	СКСЦ 8-35I 06-08 стр 55	Стоимость стеновых панелей дл.3-I2 м об.весом 900 кг/м^3 прив.толщ.30, расход стали до 7 кг/м2 I7,90. I,08=	м2	492,60	I9,33	9522	— —	-	— —
76	СКСЦ П8-352	То же, с расходом арматуры 7,I0-I0 кг/м2 I9,80. I,08=	м2	853,77	2I,88	7564	— —	-	— —
77	СКСЦ 8-33I	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м об.весом 900 кг/м3, прив.толщ.30 см., с расходом стали до 7 кг/м2 I7,30. I,08=	м2	4I,76	I8,68	780	— —	-	— —
78	СКСЦ П8-332	То же, с расходом арматуры 7-I0 - I0 кг/м2 I8,70. I,08	м2	I8,50	20,20	278	— —	-	— —
79	СКСЦ П8-333	То же, с расходом арматуры I0,I- I8 кг/м2 I9,30. I,08=	м2	5,I0	20,84	I06	— —	-	— —
80	СКСЦ П8-35I	Стоимость стеновых панелей длиной 3-I2м, объем.весом I200 кг/м3, толщ.30 см с расходом арматуры до 7 кг/м2	м2	I35,00	I7,90	2416	— —	-	— —

Т.П.503-I-82.85 альбом 14,4.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
8I	СКСЦ П8-852	То же, с расходом арматуры 7,I- I0 кг/м2	м2	26,80	I9,20	505	- / -	-	- / -
82	СКСЦ П8-854	То же, с расходом арматуры I3,I- 20 кг/м2	м2	I3,75	20,80	286	- / -	-	- / -
83	СКСЦ П8-83I	То же, длиной до 3м с расходом арматуры до 7кг/м2	м2	40,44	I7,80	700	- / -	-	- / -
84	СКСЦ П8-832	То же, с расходом арматуры 7,I-I0 кг/м2	м2	5,I4	I8,70	96	- / -	-	- / -
85	СКСЦ П8-834	То же, с расходом арматуры I3,I-20 кг/м2	м2	I4,I0	20,80	286	- / -	-	- / -
86	Е7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором	I00м	7,II	4,85	84	78 / 85	82	8 / I
87	Е7-7I2 5I- I2	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом	I00м	7,II	II,I0	79	I68 / 78	78	-
88	СI47-29	Металлизация металлических соединительных элементов	I00кг	8,I0	I7,80	54	- / -	-	- / -
		Всего по разделу 3:	руб.			82727	4520 / 2I22	955	II67 / 4I9
		Стоимость общестроительных работ	руб.			260I2			
		Материалы	руб.			I30I			
		Эксплуатация машин	руб.			748			
		Заработная плата машинистов	руб.			4I9			
		Основная заработная плата	руб.			955			
		Всего заработная плата	руб.			IC74			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			54			

Т.П.508-I-82.85 альбом 14, ч I
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.		4292				
		Накладные НУЧП	руб.		I464				
		Плановые накопления	руб.		2428				
		Плановые НУЧП	руб.		984				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.		82727				
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.		4520				
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ							
89	Е7-I78 II-2	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий	шт	I3,00	5,70	74	55 40	I6	24 9
90	Е7-I84 II-5	Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий и сооружений длиной до 6м площадью до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5 т и высоте зданий до 25 м	шт	I60,00	8,02	I288	I55I 727	267	460 I66
9I	Е7-23I I3-7-I,8	Укладка пролетных плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной 3м по ригелям с полками при высоте зданий более 40 м до 57 м	шт	54,00	I6,60	896	520 248	II8	I25 45
92	СКСЦ П8-4I7	Стоимость ж/б ребристых плит типа ПРС56,I5 с расчетом нагр. I850 кг/м2, прим.толщ.до I2 см	м2	88,64	9,78	829	- -	-	- -
93	СКСЦ 8-486	Стоимость многопустотных ж/б плит шириной до 3м прив.толщ.до I4см при РПС4. Нагрузке I050 кг/м2 ПК 56,I5, ПК 56,24, ПК 27,I5, ПК 27,I2	м2	290,98	I0,60	8084	- -	-	- -
94	СКСЦ П8-I20	Стоимость ж/б ребристой плиты длиной 6м шириной более 2 м при р/н 580 кг/м2 типа ПГ-3А4Т	м2	I748,42	5,62	9798	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
95	СКСЦ П8-I2I	То же, при р/н 690 кг/м2 ПГ-4А4Т	м2	820,22	6,I8	I979	- / -	-	- / -
96	СКСЦ 8-I52	Стоимость ж/б ребристых плит при р/н 730 кг/м2 с отверстием П87-4А4Т	м2	I06,74	7,73	825	- / -	-	- / -
97	СКСЦ 8-I42	То же, ПА4-4/I,5.6-2А с р/н 700 кг/м2	м2	36,00	8,50	306	- / -	-	- / -
98	СКСЦ 8-I58	То же, ПВI0-4А4Т с р/н 730 кг/м2	м2	I77,90	8,76	I558	- / -	-	- / -
99	СКСЦ 8-I52	То же ПВ4-4А4Т с р/н 730 кг/м2	м2	I06,74	7,73	825	- / -	-	- / -
I00	СКСЦ 8-I58	То же, ПВI4-4А4Т с р/н 730	м2	35.58	8,76	3I2	- / -	-	- / -
I0I	СКСЦ 8-I52	То же, ПВ7-4А4Т с р/н 730	м2	249,06	7,73	I925	- / -	-	- / -
I02	СКСЦ 8-I57	То же, плит ж/б легкосбрасываемая ПЛ-3А4Т с р/н 4I0 кг/м2	м2	35,58	7,92	282	- / -	-	- / -
I03	СКСЦ 8-I43	То же, ПЛА 4/I,5.6-3В с р/н 920 кг/м2	м2	9,00	9,56	86	- / -	-	- / -
I04	СКСЦ 8-II6	То же, ПА4/I,5.6-2Б с р/н 700	м2	36,00	6,40	230	- / -	-	- / -
I05	СКСЦ 8-I52	То же, ПА4-7/I,5.6-2 с р/н 700	м2	27,00	7,73	209	- / -	-	- / -
I06	СКСЦ П8-I48	То же, ПА4-I0/I,5.6-3В с р/н 900	м2	9,00	9,85	89	- / -	-	- / -
I07	СКСЦ П9-328	Стоимость утеплителя из ячеистого бетона об.весом 500 кг/м2, толщ.20 см	м^3	593,68	25,70	I5258	- / -	-	- / -

Т.П.503-I-82.85 альбом 14,ч.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I08	СКСЦ таб 0,22	Пароизоляция покрытия рубероидом	м2	2968,40	0,I4	4I6	- / -	-	- / -
I09	СКСЦ ТАБ Б0,22	То же, гидроизоляция на мастике	м2	2968,40	0,6I	I8II	- / -	-	- / -
II0	СIII-277	Рубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	5936,80	0,46	273I	- / -	-	- / -
III	СКСЦ стр 86	Цементация стежка	м2	2968,40	0,5I	I5I4	- / -	-	- / -
II2	СI47-24	Закладные детали дополнительные	т00кг	5,64	40,80	230	- / -	-	- / -
II3	Е6-I83 I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведенной толщине до I50 мм из бетона М200	м³	3,75	49,00	I84	45 / 2I	I8	8 / I
II4	СI24-I0	Арматура класса АI	т	0,08	838,00	27	- / -	-	- / -
II5	СI24-I2	Арматура класса А3	т	0,29	325,00	94	- / -	-	- / -
II6	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,05	44I,00	22	I3 / 6	6	- / -
II7	Е9-II6 I6-3	Монтаж металлических балок монолитных участков	т	0,29	8I,20	9	I3 / 7	8	4 / I
II8	СI2I-I905	Балки покрытий постоянные по высоте из двутавров с параллельными гранями полок 2 (монолитных участков)	т	0,29	245,00	7I	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II9	Е7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	5I,00	2,48	I24	222 I04	52	52 I9
I20	СКСЦ П8-286	Стоимость ж/б опорных стаканов М200 объемом до 0,I м3	$м^3$	0,72	90,20	65	- -	-	- -
I2I	СКСЦ П8-287	То же, объемом более 0,I0 $м^3$	$м^3$	4,97	75,90	877	- -	-	- -
I22	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	2,00	22,40	45	- -	-	- -
I23	СI47-I5	ПРоволочная арматура В-I	I00кг	I,40	8I,60	44	- -	-	- -
I24	СI47-24	Закладные детали	I00кг	8,07	40,80	I25	- -	-	- -
I25	Е9-5I 8- I	Установка опорных стоек	т	0,07	I9,20	I	2 -	-	- -
I26	СI2I-I747	Колонны одноэтажных производственных зданий и крановых эстакад одноветвевые из двутавров с параллельными гранями полок масса I м., т до 0,I4	т	0,07	275,00	I9	- -	-	- -
I27	ЕI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,40	7,7I	8	2 I	I	- -
I28	ЕI3-I58 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	I00м2	0,40	I0,80	4	I I	I	- -
		Всего по разделу 4:	руб.			59459	2454 II50	482	668 24I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			47I64			
		Материалы	руб.			295			
		Эксплуатация машин	руб.			424			
		Заработная плата машинистов	руб.			240			
		Основная заработная плата	руб.			479			
		Всего заработная плата	руб.			7I9			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			8296			
		Накладные расходы	руб.			7782			
		Накладные НУЧП	руб.			789			
		Плановые накопления	руб.			4895			
		Плановые НУЧП	руб.			503			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			5934I			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			2489			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I00			
		Материалы	руб.			2			
		Эксплуатация машин	руб.			8			
		Заработная плата машинистов	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			8			
		Всего заработная плата	руб.			4			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			90			
		Накладные расходы	руб.			9			
		Накладные НУЧП	руб.			8			
		Плановые накопления	руб.			9			
		Плановые НУЧП	руб.			8			
		Всего , стоимость металломонтажных работ	руб.			II8			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			I5			

Т.П.508-I-82.85 альбом 14, ч.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ ПРИ ТЕМП.40 ГРАД.							
		А) Административное здание							
I29	ЕI2-289 9- 6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	I00м2	2,I6	49,90	I08	55 / 26	23	8 / I
I30	ЕI2-286 9- 8	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов толщ. 20 см	I00м2	9,68	I7,80	I67	857 / I67	I50	I7 / 5
I3I	СКСЦ 8-I47	Плиты из ячеистых бетонов	м³	99,70	I6,00	I595	- / -	-	- / -
I32	ЕI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00 м2	4,84	5I,60	250	86 / 4I	87	4 / I
I33	ЕI2-300 I0-2	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном.299 АН 4,5 см в среднем для создания уклона	I00 м2	4,84	II,38	55	4 / 2	I	I / -
		Цена: 2,53. 4,5=							
I34	ЕI2-I58 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350	I00 м2	4,84	8I9,00	I544	694 / 826	254	72 / 22
		Б) Производственный корпус							
I35	ЕI2-I58 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350	I00м2	80,08	8I9,00	9581	4805 / 2021	I574	447 / I84

Т.П.508-I-82.85 альбом 14, ч.1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I36	EI2-289 9-6	Вычесть из предыдущей позиции 3 слоя рубероида	I00м2	29,58	99,80	2958	I5I2 / 7I0	688	77 / 28
I37	E7-285 I7-I	Металлические крепления антенны	т	0,0I	862,00	4	2 / I	I	- / -
I38	E8-59 7-3	Сетка молниезащиты	т	0,24	I94,00	47	I5 / 7	7	- / -
I39	CIII-78	Герметик/шнур диаметром 40 мм/ для герметизации швов между плитами	кг	I7600,00	0,09	I584	- / -	-	- / -
I40	EI2-236-I 9-5	Утепление покрытий перлитом между плитами	м³	94,85	I7,90	I698	455 / 2I8	III	I02 / 80
I4I	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм по керамзиту	I00м2	8,I9	5I,60	428	I46 / 69	68	6 / 2
I42	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике над швами	I00м2	I2,68	49,90	683	824 / I58	I86	I7 / 5
I43	E8-45 5-9	Стенки шахт I2см из керамического кирпича	I00м2	0,2I	472,00	I00	8I / I4	I8	I / -
I44	E20-696 I8-I	Каркас колпака над шахтами из металлических уголков	I00кг	0,8I	85,90	II	4 / 2	2	- / -
I45	EI2-280 8-5	Колпаки из оцинкованной стали	I00м2	0,30	I92,00	58	80 / I4	I4	- / -
I46	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,07	7,7I	I	- / -	-	- / -
I47	EI3-I54	Окраска поверхностей эмалями ПФ-837	I00м2	0,II	7,00	I	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I48	EI2-289 9- 6	Прокладка дополнительных слоев рубероида в местах примыканий	I00м2	II,I0	49,90	554	284 I88	II9	I4 4
I49	EI2-304 II-I	Изоляция стаканов, зенитных фонарей с применением стеклопакетов, профильного или листового стекла	I00 м	4,32	22I,00	955	55I 278	227	46 I4
I50	CII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М I25	м³	I6,68	23,40	890	- -	-	- -
I5I	EI2-280 8 -5	Устройство мелких покрытий	I00м2	I,85	I92,00	355	I82 86	85	I -
I52	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб	I00м2	25,0I	9,48	236	I28 58	58	- -
		Легкосбрасываемая кровля							
I53	E8-59 7-8	Сетка металлическая по плитам легкосбрасываемой кровли	т	0,08	I94,00	I6	5 2	2	- -
I54	EI2-269 6-8	Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7.5 мм (так же)	I00м2	0,45	2II,00	95	26 I2	II	I -
I55	EI2-288 9-5	Засыпка волн керамзитом	м³	2,80	I7,90	4I	II 6	3	8 I
I56	E26-I8 4-3	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей плитами известково-кремнеземнистыми толщ.20 см	м³	9,00	II,60	I04	I39 65	62	8 I
I57	CII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-125	м³	9,27	23,40	2I7	- -	-	- -
I58	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,09	5I,60	5	2 I	I	- -

Т.П.508-1-82.85 *альбом 14, ч.1*
Программный комплекс АВС ЭЕС (Редакция 5.1)

I	2	8	4	5	6	7	8	9	IO
I59	ЕI2-I58 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350	I00м2	0,45	3I9,00	I44	65 / 9I	24	7 / 2
		Всего по разделу 5:	руб.			22670	64I4 / 80I8	2345	668 / I99
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I8008			
		Материалы	руб.			907I			
		Эксплуатация машин	руб.			469			
		Заработная плата машинистов	руб.			I99			
		Основная заработная плата	руб.			2343			
		Всего заработная плата	руб.			2542			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2I9I			
		Накладные расходы	руб.			2978			
		Накладные НУЧП	руб.			2078			
		Плановые накопления	руб.			I676			
		Плановые НУЧП	руб.			I822			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			22657			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			64I0			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			II			
		Материалы	руб.			9			
		Основная заработная плата	руб.			2			
		Всего заработная плата	руб.			2			
		Накладные расходы	руб.			I			
		Накладные НУЧП	руб.			I			
		Плановые накопления	руб.			I			
		Плановые НУЧП	руб.			I			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I8			

Т.П.503-I-32.85 *альбом 14, ч.1*
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			4			
		Всего по смете:	руб.			I88930	2482I / II665	7258	4407 / I489
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I48707			
		Материалы	руб.			I3267			
		Эксплуатация машин	руб.			29I3			
		Заработная плата машинистов	руб.			I487			
		Основная заработная плата	руб.			7I39			
		Всего заработная плата	руб.			8626			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I0482			
		Накладные расходы	руб.			24537			
		Накладные НУЧП	руб.			7966			
		Плановые накопления	руб.			I3850			
		Плановые НУЧП	руб.			5076			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I87094			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			24585			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I554			
		Материалы	руб.			34			
		Эксплуатация машин	руб.			5			
		Заработная плата машинистов	руб.			2			
		Основная заработная плата	руб.			II7			
		Всего заработная плата	руб.			II9			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I395			
		Накладные расходы	руб.			I34			
		Накладные НУЧП	руб.			5I			
		Плановые накопления	руб.			I85			

Т.П.503-I-82.85 альбом 14, ч. 1
Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб.			55			
		Всего, стоимость металло-монтажных работ	руб.			I823			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			232			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			II			
		Материалы	руб.			9			
		Основная заработная плата	руб.			2			
		Всего заработная плата	руб.			2			
		Накладные расходы	руб.			I			
		Накладные НУЧП	руб.			I			
		Плановые накопления	руб.			I			
		Плановые НУЧП	руб.			I			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I3			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			4			

Начальник отдела А.В.Крамар
Составила Г.Н.Никифорова
Проверила Т.А.Белова

gost.e-ecolog.ru