ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
А-II (III,IУ)-900-80/22 Ал.У ч.II

Склад, встроенный в одноэтажный производственный корпус

Альбом У

Сметы

Часть II (мокрые грунты) из 2-х книг

Книга I стр.I-I32

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Семеновская ул., 22

Сдано в печать VII 1982 г.

Заказ № 7706 Тираж 10 экз.

17549-09

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-П(Ш,IУ)-900-80/22 Ал. У ч. П

Склад, встроенный в одноэтажный производственный корпус

Альбом У

Сметы

Часть П (мокрые грунты) из 2-х книг

Книга I стр. I- I32

Общая стоимость - 279,75-254,I8 тыс. руб.

в том числе: строительно-монтажных работ -

2I8,I8-I92,6I тыс. руб.

Стоимость I м3 - 77,7I-70,6I руб.,в т.ч. СМР 60,60-53,50

Стоимость I м2 - 347,95-3I6,I4 руб., в т.ч. СМР 27I,38 - -239,57

Разработан:
предприятием п/я Р-6655
организацией п/я А-I50I

Утвержден и введен в действие
организацией п/я А-I50I

Протокол от I3.07.8I № 45 - КС

Главный инженер предприятия Афанасьев
Главный инженер проекта Болотин
Начальник сметного отдела Маркушева

17549-09

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ пп	Наименование	Стр.
I	2	3
I	Пояснительная записка	6
2	Таблица сметной стоимости по вариантам	7
3	Объектная смета № I к типовому проекту на строительство склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус, под нагрузку А-II в мокрых грунтах	8
4	Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объектной смете № I на склад, встроенный в одноэтажный производственный корпус, для нагрузки А-II в мокрых грунтах	II
5	Объектная смета № 2 к типовому проекту на строительство склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус, под нагрузку А-III в мокрых грунтах	I7
6	Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объектной смете № 2 на склад, встроенный в одноэтажный производственный корпус, для нагрузки А-III в мокрых грунтах	20
7	Объектная смета № 3 к типовому проекту на строительство склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус, под нагрузку А-IУ в мокрых грунтах	26
8	Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объектной смете № 3, на склад, встроенный в одноэтажный производственный корпус, для нагрузки А-IУ в мокрых грунтах	29
9	Локальная смета № I к типовому проекту на общестроительные работы склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус, под нагрузки А-II, А-III, А-IУ в мокрых грунтах	35

17549-09

I	2	3
I0	Локальная смета № 2 к типовому проекту на общестроительные работы склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус, под нагрузки А-II, А-III, А-IУ в мокрых грунтах (Резервуар емкостью 50 м3)	II5
II	Локальная смета № 3 на отопление склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус, при наружной температуре воздуха более 20°С до 25°С	I33
I2	Локальная смета № 4 на вентиляцию склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус, при наружной температуре воздуха более 20°С до 25°С	I36
I3	Локальная смета № 4-а на вентиляцию склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус, при наружной температуре воздуха до 20°С	I54
I4	Локальная смета № 4-б на вентиляцию склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус, при наружной температуре воздуха более 25°С до 30°С	I60
I5	Локальная смета № 4-в на вентиляцию склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус, при наружной температуре воздуха более 30°С (а)	I7I
I6	Локальная смета № 4-г на вентиляцию склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус при наружной температуре воздуха более 30°С (б)	I82
I7	Локальная смета № 5 к типовому проекту на водопровод и канализацию склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус (климатический пояс I, 2)	I93
I8	Локальная смета № 5-а к типовому проекту на водопровод и канализацию склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус (климатический пояс 3, 4)	2I4

17549-09

I	2	3
I9	Локальная смета № 6 к типовому проекту на электроосвещение склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус	223
20	Локальная смета № 7 к типовому проекту на силовое электрооборудование склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус, для температуры 25°С (II)	230
2I	Локальная смета № 7-а к типовому проекту на силовое электрооборудование склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус, для температуры 20°С (I)	242
22	Локальная смета № 7-б к типовому проекту на силовое электрооборудование склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус, для температуры 30°С (III)	245
23	Локальная смета № 7-в к типовому проекту на силовое электрооборудование склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус, для температуры 30°С (IУ-а)	248
24	Локальная смета № 7-г к типовому проекту на силовое электрооборудование склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус, для температуры более 30°С (IУ-б)	25I
25	Локальная смета № 8 к типовому проекту на сети связи и радиофикации склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус	254
26	Локальная смета № 9 к типовому проекту на сети пожарной сигнализации склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус	259
27	Локальная смета № I0 на приобретение и монтаж оборудования и трубопроводов дизельной электростанции мощностью 50 квт, размещенной в складе, встроенном в одноэтажный производственный корпус	263

17549-09

I	2	3
28	Локальная смета № II на приобретение и монтаж подъемно-транспортного оборудования склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус	278
29	Локальная смета № I2 на приобретение и монтаж оборудования для установки водяного пожаротушения склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус	285
30	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус под нагрузки А-II, А-Ш, А-IУ в мокрых грунтах	292
3I	Дополнительные единичные расценки № I3-30а, № 24-449 ст	3I8-322

17549-09

Пояснительная записка

к альбому У типового проекта А-П(Ш,IУ)-900-80/22 склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус

Сметная стоимость склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус, в ценах и нормах, введенных с I января I969 г. по вариантам приведена в прилагаемой таблице сметной стоимости в зависимости от нагрузок и климатических условий.

За основной вариант принят вариант для температуры +25°С (2).

Сметная стоимость строительства определена по Единым районным единичным расценкам на строительные работы для I территориального района (подрайон I-а) и базисным ценам на местные строительные материалы и конструкции для II пояса Московской области (по ценнику на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам), ценникам на монтаж оборудования для I-го территориального района (подрайон I-а) и прейскурантам в ценах I969 г., а оборудование в ценах I973 г.

Объектные сметы составлены на основной вариант +25°С (2).

Для вариантов, отличающихся от основного, необходимо вносить коррективы в соответствии с дополнениями к разделам и сметам.

Сметы выпускаются в 2-х частях, для сухих и мокрых грунтов.

Начисления включены в сметы в размерах, установленных постановлением Совета Министров СССР № 950 от 02.I2.68 г. для смет к типовым проектам.

Накладные расходы:
- на общестроительные работы - I6,5%
- на металлоконструкции - 8,3%
- на внутренние сантехработы - I4,9%.

Плановые накопления - 6%.

ТАБЛИЦА

сметной стоимости строительства склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус А-II(Ш,IУ)-900-80/22 в мокрых грунтах

№№ пп	Сметная стоимость	Объектная смета № I под нагрузку А-II	Объектная смета № 2 под нагрузку А-III	Объектная смета № 3 под нагрузку А-IУ
I	2	3	4	5
	Общая в тыс. руб.	279,75	268,75	254,I8
	На I м3 в руб.	77,7I	74,65	70,6I
	На I м2 в руб.	347,95	334,27	3I6,I4
	На I укрываемого в руб.	3I0,83	298,6I	282,42

Главный инженер проекта — Болотин

Начальник сметного отдела — Маркушева

Руководитель группы — Усенко

ОБЬЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту на строительство склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус под нагрузку А-П в мокрых грунтах

Сметная стоимость - 279,75 тыс. руб.

в т.ч. оборудование - 6I,56 тыс. руб.

Возврат - 0,04 тыс. руб.

Составлена в ценах I969 г., оборудование в ценах I973 г..

№№ пп	№№ смет, прейскурантов, укрупненных норм	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. руб.				Общая сметная стоимость в тыс. руб.	Показатели единичной стоимости		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений и производственного инвентаря	прочих затрат		единица измерен.	количество един. измерений	стоимость единицы в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I	Общестроительные работы склада	I78,29	-	-	-	I78,29	м3	3600	49,53
2	2	Общестроительные работы резервуара емкостью 50 м3	II,3I	-	-	-	II,3I	шт	I	II307

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	3	Отопление	0,35	–	–	–	0,35	м3	3600	0,I0
4	4	Вентиляция	I4,34	–	29,24	–	43,58	"	"	I2,II
5	5	Водопровод и канализация	3,87	–	–	–	3,87	"	"	I,08
6	6	Электроосвещение	–	4,I8	–	–	4,I8	"	"	I,I6
7	7	Силовое электрооборудование	–	2,4I	5,3I	–	7,72	"	"	2,I4
8	8	Связь и радиофикация	–	0,24	0,09	–	0,33	"	"	0,09
9	9	Пожарная сигнализация	–	0,II	0,0I	–	0,I2	"	"	0,03
I0	I0	Оборудование и трубопроводы дизельной электростанции	–	I,20	0,27	–	I,47	"	"	0,4I
II	II	Подъемно-транспортное оборудование	–	0,89	26,64	–	27,53	"	"	7,65
		в т.ч. возврат					(0,04)			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	I2	Оборудование установки водяного пожаротушения	-	I,00	-	-	I,00	м3	3600	0,28
		Итого:	208,I6	I0,03	6I,56	-	279,75	м3	3600	77,7I
		в т.ч. возврат					(0,04)	м2	804	347,95
I3	Тип. проект АП(Ш, IУ)-900-75/22 см.№6	Примечание: Для режимов 30° (3), 30° (4а), 30° (4б) заменить общестроительные работы резервуара	3I,7I	-	-	-	3I,7I	шт	I	3I705

Главный инженер проекта — Болотин
Начальник сметного отдела — Маркушева
Составил ст. инженер — Родин
Проверил руковод. группы — Усенко

17549-09

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объектной смете № I на склад, встроенный в одноэтажный производственный корпус для нагрузки А-II в мокрых грунтах

№№ разделов смет	Наименование конструктивных частей зданий (сооружений) и видов работ	Единица измерения	Количество	Стоимость по смете, руб.				Удельный вес, % к общей стоимости строительно-монтажных работ
				прямые затраты	накладные расходы и плановые накопления		всего	
					% от прямых затрат	сумма		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Общестроительные работы							
I	Земляные работы	м3	7472,00	I09II	23,49	2563	I3474	6,I8
2	Фундаменты	м3	492,40	27I25	23,49	6372	33497	I5,35
3	Каркас	м3	4I,65	5090	23,49	II96	6286	2,88
4	Стены	м3	I94,85	I5883	23,49	373I	I96I4	8,99
5	Перекрытие	м2	608,40	23422	23,49	5502	28924	I3,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Перегородки	м2	20I,60	990	23,49	232	I222	0,56
7	Полы	м2	692,I0	2490	23,49	585	3075	I,4I
8	Проемы	м2	68,25	5775	I6,00	924	6699	3,07
	в т.ч. м/конструкций			(4967)		(735)	(5702)	
9	Изоляционные работы	м2	I984,I0	I6I5I	23,49	3794	I9945	9,I4
I0	Дизельная	м3 здания	3600,00	I723	23,49	404	2I27	0,97
II	Венткамера	"	"	I7I9	23,49	404	2I23	0,97
I2	Насосная и резервуар	"	"	2049	22,40	459	2508	I,I5
	в т.ч. м/конструкций			(262)		(39)	(30I)	
I3	Вход № I с навесами	"	"	4980	22,93	II42	6I22	2,8I
	в т.ч. м/конструкций			(324)		(48)	(372)	
I4	Вход № 2 с навесом и шахтой лифта	"	"	II825	23,25	2750	I4575	6,68
	в т.ч. м/конструкций			(320)		(47)	(367)	
I5	Вытяжные шахты ВШМ-I, ВШМ-2	"	"	2779	23,49	653	3432	I,57

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I6	Приточная шахта ПШМ-I	м3 здания.	3600,00	I580	23,49	37I	I95I	0,89
I7	Гравийные фильтры	"	"	4554	23,49	I069	5623	2,58
I8	Внутренняя отделка	м2	2232,00	I052	23,49	248	I300	0,60
I9	Разные работы	м3 здания	3600,00	4883	I8,65	9II	5794	2,66
	в т.ч. м/конструкций			(272I)		(403)	(3I24)	
	Итого общестроительных работ	руб.	-	I4498I	22,97	333I0	I7829I	8I,72
	в т.ч. м/конструкций	руб.	-	(8594)	-	(I272)	(9866)	
	II. Специальные строительные работы							
2	Резервуар емкостью 50 м3	шт	I	9I72	23,27	2I35	II307	5,I8
	в т.ч. м/конструкций			(223)		(33)	(256)	
	Итого специальных строительных работ	руб.	-	9I72	23,27	2I35	II307	5,I8

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	в т.ч. м/конструкций	руб.	-	(223)		(33)	(256)	
	Ш. Санитарно-технические работы							
3	Отопление	руб.	-	283	22,26	63	346	0,I6
4	Вентиляция	руб.	-	I2335	I6,26	2006	I434I	6,57
5	Водопровод и канализация	руб.	-	3339	I5,99	534	3873	I,77
	Итого санитарно-технических работ	руб.	-	I5957	I6,3I	2603	I8560	8,50
	IУ. Электромонтажные работы							
6	Электрооосвещение	руб.	-	3937	0,06	236	4I73	I,9I
7	Силовое электрооборудование	руб.	-	2272	0,06	I37	2409	I,II
8	Сети связи и радиофикации	руб.	-	228	0,06	I4	242	0,II

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Сети пожарной сигнализации	руб.	-	I08	0,06	6	II4	0,05
	Итого электромонтажных работ	руб.	-	6545	0,06	393	6938	3,I8
I0	Оборудование и трубопроводы дизельной электростанции	руб.	-	I070	II,86	I27	II97	0,55
II	Подъемно-транспортное оборудование	руб.	-	838	0,06	50	888	0,4I
	в т.ч. возврат	руб.					(35)	
I2	Оборудование установки водяного пожаротушения	руб.	-	942	0,06	56	998	0,46
	Всего по объекту	руб.	-	I79505	2I,54	38674	2I8I79	I00%
	в т.ч. металлоконстр.	руб.	-	(88I7)	-	(I305)	(I0I22)	
	Возврат	руб.	-	-	-	-	(35)	

7749-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примечание:							
	для режимов 30°(3), 30°(4а), 30° (4б) заменить:							
	<u>Специальные строительные работы</u>							
Типовой проект А-II(Ш.IУ) 900-75/22 смета № 6	Резервуар	руб.	-	25690	23,4I	60I5	3I705	
	в т.ч. м/конструкций	руб.	-	(227)		(34)	(26I)	

Главный инженер проекта Болотин

Начальник сметного отдела Маркушева

Составил ст. инженер Родин

Проверил руковод. группы Усенко

17549-09

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту на строительство склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус под нагрузку А-Ш в мокрых грунтах

Сметная стоимость - 268,75 тыс. руб.

в т.ч. оборудование - 61,56 тыс. руб.

возврат - 0,04 тыс. руб.

Составлена в ценах 1969 г., оборудование в ценах 1973 г.

№№ пп	№№ смет, прейскурантов, укрупненных норм	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. руб.				Общая сметная стоимость в тыс. руб.	Показатели единичной стоимости		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений и производственного инвентаря	прочих затрат		единица измерен.	количество един. измерений	стоимость единицы в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	I	Общестроительные работы склада	168,11	-	-	-	168,11	м3	3600	46,70

12549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	2	Общестроительные работы резервуара емкостью 50 м3	I0,49	-	-	-	I0,49	шт	I	I0494
3	3	Отопление	0,35	-	-	-	0,35	м3	3600	0,I0
4	4	Вентиляция	I4,34	-	29,24	-	43,58	м3	3600	I2,II
5	5	Водопровод и канализация	3,87	-	-	-	3,87	"	"	I,08
6	6	Электроосвещение	-	4,I8	-	-	4,I8	"	"	I,I6
7	7	Силовое электрооборудование	-	2,4I	5,3I	-	7,72	"	"	2,I4
8	8	Связь и радиофикация	-	0,24	0,09	-	0,33	"	"	0,09
9	9	Пожарная сигнализация	-	0,II	0,0I	-	0,I2	"	"	0,03
I0	I0	Оборудование и трубопроводы дизельной электростанции	-	I,20	0,27	-	I,47	"	"	0,4I

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	II	Подъемно-транспортное оборудование	-	0,89	26,64	-	27,53	м3	3600	7,65
		в т.ч. возврат					(0,04)			
I2	I2	Оборудование установки водяного пожаротушения	-	I,00	-	-	I,00	м3	"	0,28
		Итого:	I97,I6	I0,03	6I,56	-	268,75	м3	3600	74,65
		в т.ч. возврат					(0,04)	м2	804	334,27

Примечание:

Тип. проект АЦ(Ш,IУ) 900-75/ 22 смета № 6	Для режимов 30^0 (3), 30^0 (4а), 30^0 (4б) заменить общестроительные работы резервуара	29,I8	-	-	-	29,I8	шт	I	29I79

Главный инженер проекта Болотин
Начальник сметного отдела Маркушева
Составил ст. инженер Родин
Проверил руковод. группы Усенко

АЦ(Ш,IУ)-900-88/22 ТМ

I9

77549-09

СВОДКА

объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объктной смете № 2 на склад, встроенный в одноэтажный производственный корпус для нагрузки А-Ш в мокрых грунтах

№№ разделов смет	Наименование конструктивных частей зданий (сооружений) и видов работ	Един. измерения	Количество	Стоимость по смете, руб.				Удельный вес, % к общей стоимости строительно-монтажных работ
				прямые затраты	накладные расходы и плановые накопления		всего	
					% от прямых затрат	сумма		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Общестроительные работы							
I	Земляные работы	м3	73I9,00	I0687	23,49	25I0	I3I97	6,37
2	Фундаменты	м3	4I8,00	2572I	23,49	6042	3I763	I5,33
3	Каркас	м3	36,45	4706	23,49	II05	58II	2,80
4	Стены	м3	I94,85	I3790	23,49	3239	I7029	8,22
5	Перекрытие	м2	608,40	I9779	23,49	4647	24426	II,79

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Перегородки	м2	20I,60	990	23,49	232	I222	0,59
7	Полы	м2	692,I0	2490	23,49	585	3075	I,48
8	Проемы	м2	68,25	5775	I6,00	924	6699	3,23
	в т.ч. м/конструкций			(4967)		(735)	(5702)	
9	Изоляционные работы	м2	I963,90	I5900	23,49	3735	I9635	9,48
I0	Дизельная	м3 здания	3600,00	I752	23,49	4II	2I63	I,05
II	Венткамера	"	"	I765	23,49	4I4	2I79	I,05
I2	Насосная и резервуар	"	"	2049	22,40	459	2508	I,2I
	в т.ч. м/конструкций			(262)		(39)	(30I)	
I3	Вход № I с навесами	"	"	4980	22,93	II42	6I22	2,96
	в т.ч. м/конструкций			(324)		(48)	(372)	
I4	Вход № 2 с навесом и шахтой лифта	"	"	II825	23,25	2750	I4575	7,04
	в т.ч. м/конструкций			(320)		(47)	(367)	

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I5	Вытяжные шахты ВШМ-I, ВШМ-2	м3 здания	3600,00	2692	23,47	632	3324	I,60
I6	Приточная шахта ПШМ-I	"	"	I533	23,49	360	I893	0,9I
I7	Гравийные фильтры	"	"	4366	23,49	I025	539I	2,60
I8	Внутренняя отделка	м2	2232,00	I052	23,49	248	I300	0,63
I9	Разные работы	м3 здания	3600,00	4883	I8,65	9II	5794	2,80
	в т.ч. м/конструкций			(272I)		(403)	(3I24)	
	Итого общестроительных работ	руб.	-	I36735	22,94	3I37I	I68I06	8I,I4
	в т.ч. м/конструкций	руб.	-	(8594)		(I272)	(9866)	
	П. Специальные строительные работы							
2	Резервуар емкостью 50 м3	шт	I	85I3	23,27	I98I	I0494	5,06

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	в т.ч. м/конструкций			(223)		(33)	(256)	
	Итого специальных строительных работ	руб.		8513	23,27	1981	10494	5,06
	в т.ч. м/конструкций	руб.		(223)		(33)	(256)	
	III. Санитарно-технические работы							
3	Отопление	руб.	-	283	22,26	63	346	0,17
4	Вентиляция	руб.	-	12335	16,26	2006	14341	6,92
5	Водопровод и канализация	руб.	-	3339	15,99	534	3873	1,87
	Итого санитарно-технических работ	руб.	-	15957	16,31	2603	18560	8,96

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	IУ. Электромонтажные работы							
6	Электроосвещение	руб.	-	3937	0,06	236	4I73	2,0I
7	Силовое электрооборудование	руб.	-	2272	0,06	I37	2409	I,I6
8	Сети связи и радиофикации	руб.	-	228	0,06	I4	242	0,I2
9	Сети пожарной сигнализации	руб.	-	I08	0,06	6	II4	0,06
	Итого электромонтажных работ	руб.	-	6545	0,06	393	6938	3,35
I0	Оборудование и трубопроводы дизельной электростанции	руб.	-	I070	II,86	I27	II97	0,58
II	Подъемно-транспортное оборудование	руб.	-	838	0,06	50	888	0,43
	в т.ч. возврат	руб.					(35)	

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I2	Оборудование установки водяного пожаротушения	руб.	-	942	0,06	56	998	0,48
	Всего по объекту	руб.	-	I70600	2I,44	3658I	207I8I	I00%
	в т.ч. м/конструкций	руб.	-	(88I7)	-	(I305)	(I0I22)	
	Возврат	руб.	-	-	-	-	(35)	
	Примечание:							
	для режимов 30° (3), 30° (4а), 30° (4б) заменить:							
	Специальные строительные работы							
Типовой проект АП(Ш,IУ) 900-75/22 смета № 6	Резервуар	руб.	-	23644	23,40	5535	29I79	
	в т.ч. м/конструкций	руб.	-	(227)		(34)	(26I)	

Главный инженер проекта Болотин

Начальник сметного отдела Маркушева

Составил ст. инженер Родин

Проверил руковод. группы Усенко

17549-09

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту на строительство склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус под нагрузку А-IУ в мокрых грунтах

Сметная стоимость – 254,I8 тыс. руб.

в т.ч. оборудование – 6I,56 тыс. руб.

Возврат – 0,04 тыс. руб.

Составлена в ценах I969 г., оборудование в ценах I973 г.

№№ пп	№№ смет, прейскурантов, укрупненных норм	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. руб.				Общая сметная стоимость в тыс. руб.	Показатели единичной стоимости		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений и производственного инвентаря	прочих затрат		единица измерен.	количество единиц измерений	стоимость единицы в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I	Общестроительные работы склада	I54,0I	–	–	–	I54,0I	м3	3600	42,78

47549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	2	Общестроительные работы резервуара емкостью 50 м3	I0,02	–	–	–	I0,02	шт	I	I00I9
3	3	Отопление	0,35	–	–	–	0,35	м3	3600	0,I0
4	4	Вентиляция	I4,34	–	29,24	–	43,58	"	"	I2,II
5	5	Водопровод и канализация	3,87	–	–	–	3,87	м3	"	I,08
6	6	Электроосвещение	–	4,I8	–	–	4,I8	"	"	I,I6
7	7	Силовое электрооборудование	–	2,4I	5,3I	–	7,72	"	"	2,I4
8	8	Связь и радиофикация	–	0,24	0,09	–	0,33	"	"	0,09
9	9	Пожарная сигнализация	–	0,II	0,0I	–	0,I2	"	"	0,03
I0	I0	Оборудование и трубопроводы дизельной электростанции	–	I,20	0,27	–	I,47	"	"	0,4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	II	Подъемно-транспортное оборудование	–	0,89	26,64	–	27,53	м3	3600	7,65
		в т.ч. возврат					(0,04)			
I2	I2	Оборудование установки водяного пожаротушения	–	I,00	–	–	I,00	м3	3600	0,28
		Итого:	I82,59	I0,03	6I,56	–	254,I8	м3	3600	70,6I
		в т.ч. возврат					(0,04)	м2	804	3I6,I4

Примечание:

Тип. проект АП(Ш,IУ) 900-75/ 22 смета № 6	Для режимов 30^{0} (3), 30^{0} (4а), 30^{0} (4б) заменить общестроительные работы резервуара	25,94	–	–	–	25,94	шт	I	25935

Главный инженер проекта Болотин
Начальник сметного отдела Маркушева
Составил ст. инженер Родин
Проверил руковод. группы Усенко

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объектной смете № 3 на склад, встроенный в одноэтажный производственный корпус для нагрузки А-IУ в мокрых грунтах

№ № разделов смет	Наименование конструктивных частей зданий (сооружений) и видов работ	Единица измерения	Количество	Стоимость по смете, руб.				Удельный вес, % к общей стоимости строительно-монтажных работ
				прямые затраты	накладные расходы и плановые накопления		всего	
					% от прямых затрат	сумма		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Общестроительные работы							
I	Земляные работы	м3	720I,00	I0492	23,49	2464	I2956	6,73
2	Фундаменты	м3	344,00	I9I72	23,49	4503	23675	I2,29
3	Каркас	м3	33,97	3504	23,49	823	4327	2,25
4	Стены	м3	I94,85	I3898	23,49	3264	I7I62	8,9I
5	Перекрытие	м2	608,40	I63I8	23,49	3833	20I5I	I0,46

I	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Перегородки	м2	20I,60	990	23,49	232	I222	0,63
7	Полы	м2	692,I0	2490	23,49	585	3075	I,60
8	Проемы	м2	68,25	5775	I6,00	924	6699	3,48
	в т.ч. м/конструкций	-	-	(4967)		(735)	(5702)	
9	Изоляционные работы	м2	I946,90	I5738	23,49	3697	I9435	I0,09
I0	Дизельная	м3 здания	3600,00	I770	23,49	4I6	2I86	I,I3
II	Венткамера	"	"	I790	23,49	420	22I0	I,I5
I2	Насосная и резервуар	"	"	2049	22,40	459	2508	I,30
	в т.ч. м/конструкций			(262)		(39)	(30I)	
I3	Вход № I с навесами	"	"	4980	22,93	II42	6I22	3,I8
	в т.ч. м/конструкций			(324)		(48)	(372)	
I4	Вход № 2 с навесом и шахтой лифта	"	"	II825	23,25	2750	I4575	7,57
	в т.ч. м/конструкций			(320)		(47)	(367)	
I5	Вытяжные шахты ВШМ-I, ВШМ-2	"	"	2692	23,47	632	3324	I,73

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I6	Приточная шахта ПШМ-I	м3 здания	3600,00	I533	23,49	360	I893	0,98
I7	Гравийные фильтры	"	"	4366	23,49	I025	539I	2,80
I8	Внутренняя отделка	м2	2232,00	I052	23,49	248	I300	0,67
I9	Разные работы	м3 здания	3600,00	4883	I8,65	9II	5794	3,0I
	в т.ч. м/конструкций			(272I)		(403)	(3I24)	
	Итого общестроительных работ	руб.	-	I253I7	22,89	28688	I54005	79,96
	в т.ч. м/конструкций	руб.	-	(8594)		(I272)	(9866)	
	II. Специальные строительные работы							
2	Резервуар емкостью 50 м3	шт	I	8I28	23,26	I89I	I00I9	5,20
	в т.ч. м/конструкций			(223)		(33)	(256)	
	Итого специальных строительных работ	руб.	-	8I28	23,26	I89I	I00I9	5,20

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	в т.ч. м/конструкций	руб.	-	(223)		(33)	(256)	
	Ш. Санитарно-технические работы							
3	Отопление	руб.	-	283	22,26	63	346	0,I8
4	Вентиляция	руб.	-	I2335	I6,26	2006	I434I	7,45
5	Водопровод и канализация	руб.	-	3339	I5,99	534	3873	2,0I
	Итого санитарно-технических работ	руб.	-	I5957	I6,3I	2603	I8560	9,64
	IУ. Электромонтажные работы							
6	Электроосвещение	руб.	-	3937	0,06	236	4I73	2,I7
7	Силовое электрооборудование	руб.	-	2272	0,06	I37	2409	I,25
8	Сети связи и радиофикации	руб.	-	228	0,06	I4	242	0,I2

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Сети пожарной сигнализации	руб.	-	I08	0,06	6	II4	0,06
	Итого электромонтажных работ	руб.	-	6545	0,06	393	6938	3,60
I0	Оборудование и трубопроводы дизельной электростанции	руб.	-	I070	II,86	I27	II97	0,62
II	Подъемно-транспортное оборудование	руб.	-	838	0,06	50	888	0,46
	в т.ч. возврат	руб.					(35)	
I2	Оборудование установки водяного пожаротушения	руб.	-	942	0,06	56	998	0,52
	Всего по объекту:	руб.	-	I58797	2I,29	33808	I92605	I00%
	в т.ч. м/конструкций	руб.	-	(88I7)	-	(I305)	(I0I22)	
	Возврат	руб.	-	-	-	-	(35)	

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9

Примечание:

для режимов 30° (3)
30° (4а), 30° (4б)
заменить:

Специальные строительные работы

Типовой проект АП(III,IV) 900-75/22 смета № 6	Резервуар	руб.	-	21018	4917	25935	
	в т.ч. м/конструкций	руб.	-	(227)	(34)	(261)	

Главный инженер проекта Болотин
Начальник сметного отдела Маркушева
Составил ст. инженер Родин
Проверил руководитель группы Усенко

17649-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту на общестроительные работы склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус под нагрузки А-II,А-III,А-IV в мокрых грунтах

Основание: типовой проект А-II(III-IV)-900-80/22 альбом I часть I

Сметная стоимость: для А-II – I78,29 тыс.руб.
для А-III – I68,II тыс.руб.
для А-IV – I54,0I тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование прейскурантов, УСН, единичных расценок и др. и №№ позиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Стоимость единицы руб.	Вариант II		Вариант III		Вариант А-IV	
					Количество	Общая стоимость	Количество	Общая стоимость	Количество	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Земляные работы								
I	I-776-77 I0-I54-б	Планировка площади механизированным способом	I00 м2	0,40	I4,00	6	I4,00	6	I4,00	6
2	I-402-77 I-403-77 I0-48-б	Срезка растительного грунта II группы бульдозером с перемещением на 50 м Цена: 5,59+4,40х4	I00 м3							

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	I-290--77 I0-38--ж	Погрузка растительного грунта экскаватором-драглайном 0,5 м3 в автосамосвалы	I00 м3	I4,40	2,I0	30	2,I0	30	2,I0	30
4	Цен. 3 стр.28	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	0,25	294,00	74	294,00	74	294,00	74
5	I-290--77 I0-38--ж	Разработка сухого грунта II группы экскаватором-драглайном 0,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы	I00 м3	I4,40	48,54	699	48,08	692	47,59	685
6	I-290--77 I0-38--ж т.ч. п. 28	То же, мокрого грунта	"	I7,99	24,08	433	23,0I	4I4	22,32	402
		Цена: I4,4 + (I3,33 + I,04) x 0,25								
7	Цен. 3 стр. 28	Отвозка грунта автосамосвалами на расотояние I км	т	0,25	I3435,0	3359	I3I52,0	3288	I2933,0	3233

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	I-369--77 I0-44--ж	Работа на отвале при транспортировании грунта автосамосвалами до I0 т	I00 м3	I,96	72,62	I42	7I,09	I39	69,9I	I37
9	I-635--77 I0-II4--б т.ч. п. I3, 6I	Добор вручную мокрого грунта II группы после работы экскаватора	м3	I,46	508,00	742	498,00	727	489,00	7I4
		Цена: I,06 x I,2 x I,I5								
I0	I-290--77 I0-38-ж	Погрузка сухого грунта II группы экскаватором-драглайном 0,5 м3 в автосамосвалы	I00 м3	I4,40	35,06	505	34,90	503	34,4I	496
II	Цен. 3 стр. 28	Подвозка грунта автосамосвалами на расстояние I км для обратной засыпки	т	0,25	6486,0	I622	6456,0	I6I4	6366,0	I592
I2	I-432--77 I-433--77 I0-49-б	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером 75 л.с. с перемещением до 50 м	I00 м3	I7,I8	28,05	482	27,92	480	27,53	473
		Цена: 2,42 + I,64 x 9								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	I-636--77 I0-II4--6	То же, вручную	м3	0,43	70I,00	30I	698,00	300	688,00	296
I4	I-824--77 I0-I56-к	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00 м3	I2,40	28,05	348	27,92	346	27,53	34I
I5	I-738--77 I0-2-6	Водоотлив из котлована при притоке воды до 30 м3/час	м3	0,88	2408,0	2II9	230I,0	2025	2232,0	I964
		Итого:	руб.	-	-	I09II	-	I0687	-	I0492
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	I800	-	I763	-	I73I
		Итого:	руб.	-	-	I27II	-	I2450	-	I2223
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	763	-	747	-	733
		Итого по разделу I	руб.	-	-	I3474	-	I3I97	-	I2956

17549-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		II. Фундаменты								
I	Доп. 3 I2-I97 20-I-ф Цен. п. I5 п. I7	Устройство монолитной ж/б плиты с ребрами и башмаками под колонны из бетона М-300	м3	33,46	492,40	I6476	4I8,00	I3986	344,00	II5I0
		Цена: 29,6 + (28,4-24,6)xI,0I5								
2	Ц. I-2 п. I	Стоимость арматуры класса А-I	т	I54,00	20,35	3I34	I8,88	2908	7,5I	II57
3	п. 3	То же, класса А-III	т	I80,00	4I,75	75I5	49,04	8827	36,I4	6505
		Итого:	руб.	-	-	27I25	-	2572I	-	I9I72
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	4476	-	4244	-	3I63
		Итого:	руб.	-	-	3I60I	-	29965	-	22335

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	I896	-	I798	-	I340
		Итого по разделу II	руб.	-	-	33497	-	3I763	-	23675
		III. Каркас								
I	I2-52 20-8-б Цен. п. I4 п. I7	Устройство монолитных ж/б колонн высотой до 6 м периметром до 3 м из бетона М-300	м3	38,88	I,88	73	II,88	462	9,40	365
		Цена: 33,2 + (28,4-22,8) х I,0I5								
2	I2-53 20-8-в Цен. п. I4 п. I7	То же, периметром более 3 м из бетона М-300	м3	35,38	I5,20	538	-	-	-	-
		Цена: 29,7 + (28,4-22,8)х I,0I5								
3	Ц.I-2 п. 9	Стоимость арматуры класса А-I	т	I55,00	0,52	8I	0,46	7I	0,26	40
4	п. II	То же, класса А-III	т	I8I,00	4,85	878	4,0I	726	2,I6	39I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей	т	309,00	0,79	244	0,64	I98	0,64	I98
6	II-I28- -7I I9-8-в	Укладка сборных ж/б балок перекрытия весом до I0 т	шт	I0,80	9	97	9	97	9	97
7	Цен. п. 4750	Стоимость сборных ж/б балок длиной до 6,5 м из бетона М-400	м3	69,06	24,57	I697	24,57	I697	24,57	I697
		Цена: 66,0 + I,53 х 2								
8	Ц.I-4 т. 46	Стоимость арматуры класса А-I	т	I73,00	I,I8	204	I,I8	204	I,07	I85
9	-"-	То же, класса А-III	т	I94,00	5,95	II54	5,8I	II27	2,I0	407
I0	-"-	То же, закладных деталей	т	3I0,00	0,40	I24	0,40	I24	0,40	I24
		Итого:	руб.	-	-	5090	-	4706	-	3504

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	840	-	776	-	578
		Итого:	руб.	-	-	5930	-	5482	-	4082
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	356	-	329	-	245
		Итого по разделу Ш	руб.	-	-	6286	-	58II	-	4327
		IУ. Стены								
I	II-385-7I I9-2I-б	Установка сборных ж/б вертикальных панелей стен подвала	шт	I2,70	28	356	28	356	28	356
2	Цен. п. 4634	Стоимость стеновых панелей с бортом из бетона М-300 весом до I0 т	м3	6I,85	87,40	5406	I06,25	6572	I06,25	6572
		Цена: 59,3 + I,02 + I,53								

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Цен. п. 4634	То же, из бетона М-400	м3	64,9I	I8,85	I224	-		-	
		Цена: 59,3 + I,02 + I,53 x 3								
4	Ц. I-4 т. 46	Стоимость арматуры класса А-I	т	I73,00	3,50	606	2,4I	4I7	2,25	389
5	-"-	То же, класса А-III	т	I94,00	II,50	223I	6,9I	I34I	7,47	I449
6	-"-	То же, закладных деталей	т	3I0,00	0,87	270	0,87	270	0,87	270
7	I2-47 20-7-в Цен. п. 4 п. 7	Устройство монолитных ж/б участков стен толщиной до 400 мм высотой до 6 м из бетона М-300	м3	37,57	88,60	3329	88,60	3329	88,60	3329
		Цена: 32,6 + (26,8-2I,9)xI,0I5								
8	Ц. I-2 п. 4I	Стоимость арматуры класса А-I	т	I73,00	9,80	I695	4,49	777	6,09	I054
9	п. 43	То же, класса А-III	т	I94,00	3,95	766	3,75	728	2,47	479
		Итого:	руб.	-	-	I5883	-	I3790	-	I3898

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	262I	-	2275	-	2293
		Итого:	руб.	-	-	I8504	-	I6065	-	I6I9I
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	IIIO	-	964	-	97I
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	I96I4	-	I7029	-	[illegible]
		У. Перекрытие								
I	II-297--7I I9-I4-г	Укладка плит перекрытия площадью более I0 м2 по балкам весом до I0 т	м2	0,6I	608,40	37I	608,40	37I	608,40	37I
2	Цен. п. 47I7	Стоимость сборных ж/б плоских плит площадью более 3 м2 длиной до 6,5 м из бетона М-300	м3	53,75	84,96	4567	84,96	4567	84,96	4567
		Цена: 5I,2 + I,02 + I,53								

17496-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Ц. I-4 т. 46	Стоимость арматуры класса А-I	т	I73,00	5,47	946	5,47	946	5,47	946
4	-"-	То же, класса А-III	т	I94,00	I9,66	38I4	I9,66	38I4	I2,I3	2353
5	-"-	То же, закладных деталей	т	3I0,00	0,3I	96	0,3I	96	0,3I	96
6	I2-75 20-I0-в Цен. п. I4 п. I7	Устройство монолитного ж/б перекрытия из бетона М-300	м3	37,38	252,20	9427	I80,20	6736	I44,I0	5386
		Цена: 3I,7 + (28,4-22,8)xI,0I5								
7	Ц.I-2 п. 2I	Стоимость арматуры класса А-I	т	I66,00	8,22	I365	6,87	II40	5,24	870
8	п. 23	То же, класса А-III	т	I94,00	I4,62	2836	I0,87	2I09	8,9I	I729
		Итого:	руб.	-	-	23422	-	I9779	-	I63I8
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	3865	-	3264	-	2692

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого:	руб.	-	-	27287	-	23043	-	I90I0
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	I637	-	I383	-	II4I
		Итого по разделу У	руб.	-	-	28924	-	24426	-	20I5I
		УI. Перегородки								
I	I3-33 2I-7-а	Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича под перегородки в санузлах	м3	26,00	I,20	3I	I,20	3I	I,20	3I
2	I3-47 2I-7-з	Кладка армированных перегородок из обыкновенного глиняного кирпича	м2	3,09	I89,00	584	I89,00	584	I89,00	584
3	II-I99--7I I9-II-и	Укладка сборных ж/б перемычек весом до 0,3 т	м3	9,30	0,29	3	0,29	3	0,29	3

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	Цен. п. 445I	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М-200	м3	52,70	0,29	I5	0,29	I5	0,29	I5
5	Ц. I-4 т. 46	Стоимость арматуры класса В-I	кг	0,2I4	6,38	I	6,38	I	6,38	I
6	I9-I06 28-7-ж	Утепление перегородок минераловатными плитами	м3	63,00	I,70	I07	I,70	I07	I,70	I07
7	II-448-7I I9-25-в	Уплотнение примыканий стен и перегородок к потолку прокладками	м	0,43	I42,00	6I	I42,00	6I	I42,00	6I
8	II-447-7I I9-25-б	Герметизация примыканий мастикой	м	0,46	I42,00	65	I42,00	65	I42,00	65
9	I5-46 23-9-г	Устройство перегородок в санузлах из древесно-стружечных плит	м2	I,62	I2,60	20	I2,60	20	I2,60	20

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	I8-57 24-22-в	Оклейка перегородок из ДСП слоистым пластиком	м2	3,85	25,20	97	25,20	97	25,20	97
II	24-708 33-26-а	Установка кронштейнов крепления перегородок из ДСП	кг	0,34	I8,I0	6	I8,I0	6	I8,I0	6
I2	I4-I79-7I 22-25-м	Масляная окраска деталей крепления за 2 раза	т	24,50	0,0I8	-	0,0I8	-	0,0I8	-
		Итого:	руб.	-	-	990	-	990	-	990
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	I63	-	I63	-	I63
		Итого:	руб.	-	-	II53	-	II53	-	II53
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	69	-	69	-	69
		Итого по разделу УI	руб.	-	-	I222	-	I222	-	I222

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		УП. Полы								
I	I6-43 25-6-д Цен. п. 3 п. 5	Устройство подготовки под полы из бетона М-200 Цена: 23,6 + (23,2-20,0)х I,02	м3	26,86	56,20	I5I0	56,20	I5I0	56,20	I5I0
2	I6-82 I6-83 25-I0 а, б	Устройство цементной стяжки толщиной I0 мм Цена: 0,54-0,I0Iх2	м2	0,34	45,40	I5	45,40	I5	45,40	I5
3	I6-60 I6-6I 25-7-ж, з	Обмазочная гидроизоляция из 2-х слоев битумной мастики Цена: 0,296 + 0,II4	м2	0,4I	45,40	I9	45,40	I9	45,40	I9
4	I6-I0I 25-I2-е	Устройство бетонных полов толщиной 30 мм	м2	I,II	55I,00	6I2	55I,00	6I2	55I,00	6I2

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	I6-I0I I6-I02 25-I2е, ж	Устройство бетонных полов толщиной 50 мм Цена: I,II + 0,27 х 2	м2	I,65	95,70	I58	95,70	I58	95,70	I58
6	I6-230 25-I7-д	Устройство полов из метлахских плиток толщиной I0 мм на цементном растворе	м2	3,88	45,40	I76	45,40	I76	45,40	I76
		Итого:	руб.	-	-	2490	-	2490	-	2490
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	4II	-	4II	-	4II
		Итого:	руб.	-	-	290I	-	290I	-	290I
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	I74	-	I74	-	I74
		Итого по разделу УП	руб.	-	-	3075	-	3075	-	3075

17544-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		УШ. Проемы								
I	I4-30--7I 22-7-з	Установка металлических дверей и ставней	т	47,80	6,I9	296	6,I9	296	6,I9	296
2	Пр-нт 0I-09 доп. I3 7% - транспр.	Стоимость стальных дверей марки ДУ-IУ-2 весом 403 кг Цена: 250 х I,07	шт	267,50	5	I338	5	I338	5	I338
3	-"- по весу	То же, марки ДУ-I-8 Цена: (250 : 403 х I083) х I,07	шт	7I8,8I	3	2I56	3	2I56	3	2I56
4	-"-	Стоимость стальных ставней СУ-IУ-I Цена: I00 х I,07	шт	I07,00	II	II77	II	II77	II	II77
5	I4-I79--7I 22-25-м	Масляная окраска стальных дверей за 2 раза	т	24,50	6,I9	I52	6,I9	I52	6,I9	I52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	I5-I88 23-35-а	Установка дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах	м2	I,33	20,60	27	20,60	27	20,60	27
7	I5-I90 23-35-в	То же, в перегородках	м2	2,I5	2I,4I	46	2I,4I	46	2I,4I	46
8	Доп. 6 Ц. I-2 п. 422	Стоимость дверных блоков площадью 2,06 м2 марки Д-37	м2	II,90	32,96	392	32,96	392	32,96	392
9	Ц. I-2 п. I9	Стоимость дверных блоков площадью I,8I м2 марки ДГ-2I-9	м2	II,I0	9,05	I00	9,05	I00	9,05	I00
I0	Ц. I-I п. 540	Стоимость приборов для однопольных блоков с замком	к-т	4,34	2I	9I	2I	9I	2I	9I
		Итого:	руб.	-	-	5775	-	5775	-	5775
		в т.ч. металлоконструкций	руб.	-	-	4967	-	4967	-	4967

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	руб.	808	–	I33	–	I33	–	I33
		Накладные расходы 8,3% на металлоконструкции	руб.	–	–	4I2	–	4I2	–	4I2
		Итого:	руб.	–	–	6320	–	6320	–	6320
		Плановые накопления 6%	руб.	–	–	379	–	379	–	379
		Итого по разделу УШ	руб.	–	–	6699	–	6699	–	6699
		IX. Изоляционные работы								
		а) Днище								
I	I6-43 25-6-д	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I00	м3	23,60	76,70	I8I0	76,70	I8I0	76,00	I794
2	I3-6I 2I-9-г	Армирование бетонной подготовки	т	I79,00	2,72	487	2,72	487	2,72	487

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	I6-82 25-I0-а	Цементная стяжка толщиной 20 мм	м2	0,54	767,20	4I4	767,20	4I4	760,20	4II
4	I6-522 26-5 прим. I	Холодная битумная грунтовка по верху стяжки	м2	0,I0	767,20	77	767,20	77	760,20	76
5	I6-44 I6-45 25-7а,б	Гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике	м2	2,I4	767,20	I642	767,20	I642	760,20	I627
		Цена: 0,92 + 0,6I х 2								
6	I6-82 I6-83 25-7б,а	Цементная стяжка толщиной 30 мм	м2	0,74	767,20	568	767,20	568	760,20	563
		Цена: 0,54 + 0,I0I х 2								
		б) Перекрытие								
7	I6-43 25-6-д	Сливная призма из бетона М-I00 средней толщиной 65 мм	м3	23,60	46,73	II03	46,73	II03	46,73	II03

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	I6-82 25-I0-а	Цементная стяжка толщиной 20 мм	м2	0,54	7I8,90	388	7I8,90	388	7I8,90	388
9	I6-522 26-5 прим. I	Холодная битумная грунтовка по верху стяжки	м2	0,I0	7I8,90	72	7I8,90	72	7I8,90	72
I0	I6-44 I6-45 25-7а,б	Гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике	м2	2,I4	869,80	I86I	869,80	I86I	869,80	I86I
		Цена: 0,92 + 0,6I х 2								
II	I6-82 I6-83 25-I0 а,б	Армированная цементная стяжка толщиной 30 мм по гидроизоляции	м2	0,74	869,80	644	869,80	644	869,80	644
		Цена: 0,54 + 0,I0I х 2								
I2	I3-6I 2I-9-г	Армирование цементной стяжки	т	I79,00	I,I6	208	I,I6	208	I,I6	208
I3	I6-4I 25-6-в	Засыпка слоя щебня толщиной I00 мм по перекрытию	м3	I2,70	7I,90	9I3	7I,90	9I3	7I,90	9I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	I6-40 25-6-б	То же, из песка толщиной слоя I50 мм	м3	7,05	I07,84	760	I07,84	760	I07,84	760
		в) С т е н ы								
I5	I6-522 26-5 прим. I	Холодная битумная грунтовка под гидроизоляцию	м2	0,I0	296,80	30	286,70	29	28I,70	28
I6	I3-28 I3-29 2I-6-д, е	Боковая гидроизоляция стен из 3-х слоев гидроизола на мастике	м2	2,29	296,80	680	286,70	657	28I,70	645
		Цена: I,56 + 0,73								
I7	I6-82 I6-83 25-I0а, б	Цементная стяжка толщиной I5 мм	м2	0,44	296,80	I3I	286,70	I26	28I,70	I24
		Цена: 0,54 - 0,I0I								
I8	I3-48 2I-7-и	Защитная стенка из глиняного кирпича толщиной I2 см	м2	3,44	296,80	I02I	286,70	986	28I,70	969

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	Доп. ЕР I3-30а	Обмазка стен битумно-напритовым компанентом в 6 слоев	м2	5,I8	50,30	267	40,20	208	35,20	I82
20	I6-40 25-6-б	Устройство песчаной дренирующей обсыпки	м3	7,05	437,00	3081	4I8,00	2947	409,00	2883
		Итого:	руб.	-	-	I6I5I	-	I5900	-	I5738
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	2665	-	2624	-	2597
		Итого:	руб.	-	-	I88I6	-	I8524	-	I8335
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	II29	-	IIII	-	II00
		Итого по разделу IX	руб.	-	-	I9945	-	I9635	-	I9435

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		X. Дизельная								
I	I2-47 20-7-в Цен. п. 4 п. 7	Устройство монолитных ж/б стен толщиной до 400 мм высотой до 6 м из бетона М-300	м3	37,57	I7,30	650	I7,80	669	I8,20	684
		Цена: 32,6 + (26,8-2I,9)xI,0I5								
2	Ц. I-2 п. 43	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	I87,00	I,52	284	I,57	294	I,59	297
3	I2-42 20-5-в	Установка стальных закладных деталей	т	309,00	0,82	253	0,82	253	0,82	253
4	I2-26 20-3-ж Цен. п. 5 п. 4	Устройство монолитных ж/б фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование из бетона М-200	м3	29,52	5,08	I50	5,08	I50	5,08	I50
		Цена: 28,2 + (23,2-2I,9)x I,0I5								
5	Ц. I-2 п. 5	Стоимость арматуры класса А-I	т	I59,00	0,03	5	0,03	5	0,03	5

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	I2-43 20-6-а	Подливка фундаментов цементным раствором толщиной 20 мм	м2	0,55	5,I0	3	5,I0	3	5,I0	3
7	I2-47 20-7-в Цен. п. 4 п. 5	Устройство монолитного ж/б бортика из бетона М-200 Цена: 32,6 + (23,2-2I,9)xI,0I5	м3	33,92	0,40	I4	0,40	I4	0,40	I4
8	Ц. I-2 п. I3	Стоимость арматуры класса А-I	т	I53,00	0,02	3	0,02	3	0,02	3
9	I6-43 25-6-д Цен. п. 3 п. 4	Устройство подготовки под колодец из бетона М-I50 Цена: 23,6 + (2I,9-20,0)x I,02	м3	25,54	0,25	6	0,25	6	0,25	6
I0	II-49I- -7I I9-32-л	Установка сборных ж/б опорных колец диаметром I000 мм	м3	7,70	0,56	4	0,56	4	0,56	4
II	Цен. п. 4658	Стоимость сборных ж/б опорных колец диаметром I,0 м высотой 0,9 м	м	I5,20	0,90	I4	0,90	I4	0,90	I4

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	п. 4678	То же, высотой 0,6 м	м	I6,50	I,20	20	I,20	20	I,20	20
I3	II-489--7I I9-32-и	Укладка сборной ж/б плиты перекрытия колодца	м3	II,60	0,I0	I	0,I0	I	0,I0	I
I4	Цен. п. 4643	Стоимость круглых плит перекрытия из бетона М-200	м3	69,00	0,I0	7	0,I0	7	0,I0	7
I5	Ц. I-4 т. 46	Стоимость арматуры класса А-I	т	I73,00	0,008	I	0,008	I	0,008	I
I6	-"-	То же, класса А-II	т	I84,00	0,003	I	0,003	I	0,003	I
I7	I3-30 2I-6-ж	Обмазка наружных поверхностей колодца битумом за 2 раза	м2	0,56	7,70	4	7,70	4	7,70	4
I8	26-987 40-20	Установка чугунного люка в колодце	шт	I,72	I	2	I	2	I	2
I9	Ц. I-I п. 3263	Стоимость чугунного люка	шт	I9,20	I	I9	I	I9	I	I9

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	I6-43 25-6-д	Устройство основания канала из бетона М-I00	м3	23,60	I,00	24	I,00	24	I,00	24
2I	I3-4I 2I-7-д	Кладка стен канала из обыкновенного глиняного кирпича	м3	26,60	I,50	40	I,50	40	I,50	40
22	I3-30 2I-6-ж	Обмазка наружных стен канала битумом за 2 раза	м2	0,56	7,I0	4	7,I0	4	7,I0	4
23	I2-79 20-I0-ж Цен. п. I4 п. I5	Устройство монолитного ж/б перекрытия канала из бетона М-200	м3	39,I3	0,55	22	0,55	22	0,55	22
		Цена: 37,3+(24,6-22,8)xI,0I5								
24	Ц. I-2 п. 2I	Стоимость арматуры класса А-I	т	I66,00	0,03	5	0,03	5	0,03	5
25	I2-90 20-II-к Цен. п. I7 п. I4	Устройство монолитной ж/б шахты из бетона М-300 при толщине стен до 200 мм	м3	44,08	I,28	56	I,28	56	I,28	56
		Цена: 38,4 + (28,4-22,8)xI,0I5								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	Ц. I-2 п. 43	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	I87,00	0,II	2I	0,II	2I	0,II	2I
27	I6-40 25-6-б	Устройство основания из песка под шахту	м3	7,05	I,90	I3	I,90	I3	I,90	I3
28	I6-43 25-6-д	Устройство бетонной подготовки под шахту из бетона М-I00	м3	23,60	0,22	5	0,22	5	0,22	5
29	I2-42 20-5-в	Установка стальных закладных деталей в шахте	т	309,00	0,22	68	0,22	68	0,22	68
30	I4-I79-7I 22-25-м	Масляная окраска стальных закладных деталей за 2 раза	т	24,50	0,22	5	0,22	5	0,22	5
3I	I7-297 27-23-д	Затирка поверхности шахты цементным раствором	м2	0,24	2,40	I	2,40	I	2,40	I
32	I3-4I 2I-7-д	Кладка стен приямка из обыкновенного глиняного кирпича	м3	26,60	0,60	I6	0,60	I6	0,60	I6

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	I3-30 2I-6-ж	Обмазка стен приямка битумом за 2 раза	м2	0,56	3,00	2	3,00	2	3,00	2
		Итого:	руб.	-	-	I723	-	I752	-	I770
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	284	-	289	-	292
		Итого:	руб.	-	-	2007	-	204I	-	2062
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	I20	-	I22	-	I24
		Итого по разделу X	руб.	-	-	2I27	-	2I63	-	2I86
		X-а. Дизельная Для режимов IУ-а, IУ-б Добавляется к основному варианту								
3	I2-42 20-5-в	Установка стальных закладных деталей	т	309,00	0,09	28	0,09	28	0,09	28
		Итого:	руб.	-	-	28	-	28	-	28

17949-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	5	-	5	-	5
		Итого:	руб.	-	-	33	-	33	-	33
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	2	-	2	-	2
		Итого добавляется	руб.	-	-	35	-	35	-	35
		XI. Венткамера								
I—	I2-47 20-7-в Цен. п. 4 п. 7	Устройство монолитных ж/б стен толщиной до 400 мм высотой до 6 м из бетона М-300	м3	37,57	I7,80	669	I8,40	69I	I8,70	703
		Цена: 32,6 + (26,8-2I,9) x I;0I5								
2	Ц. I-2 п. 43	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	I87,00	2,46	460	2,59	484	2,66	497
3	I2-42 20-5-в	Установка стальных закладных деталей	т	309,00	I,77	547	I,77	547	I,77	547

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	I4-I79--7I 22-25-м	Масляная окраска закладных деталей за 2 раза	т	24,50	I,77	43	I,77	43	I,77	43
		Итого:	руб.	-	-	I7I9	-	I765	-	I790
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	284	-	29I	-	295
		Итого:	руб.	-	-	2003	-	2056	-	2085
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	I20	-	I23	-	I25
		Итого по разделу XI	руб.	-	-	2I23	-	2I79	-	22I0
		XI-а. Венткамера								
		Для режима I								
		Исключается из основного варианта								
3	I2-42 20-5-в	Установка стальных закладных деталей	т	309,00	0,0I	3	0,0I	3	0,0I	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	I4-I79-7I 22-25-м	Масляная окраска закладных деталей за 2 раза	т	24,50	0,0I	-	0,0I	-	0,0I	-
		Итого:	руб.	-	-	3	-	3	-	3
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	I	-	I	-	I
		Итого:	руб.	-	-	4	-	4	-	4
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-
		Итого исключается	руб.	-	-	4	-	4	-	4
		XI-б. Венткамера								
		Для режима Ш								
		Добавляется к основному варианту								
3	I2-42 20-5-в	Установка стальных закладных деталей	т	309,00	0,I5	46	0,I5	46	0,I5	46

17946-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
4	I4-I79- -7I 22-25-м	Масляная окраска закладных деталей за 2 раза	т	24,50	0,I5	4	0,I5	4	0,I5	4
		Итого:	руб.	-	-	50	-	50	-	50
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	8	-	8	-	8
		Итого:	руб.	-	-	58	-	58	-	58
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	3	-	3	-	3
		Итого добавляется	руб.	-	-	6I	-	6I	-	6I
		XI-в. Вентkамера								
		Для режимов IУ-а, IУ-б								
		Добавляется к основному варианту								
3	I2-42 20-5-в	Установка стальных закладных деталей	т	309,00	0,05	I5	0,05	I5	0,05	I5

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	I4-I79-7I 22-25-м	Масляная окраска закладных деталей за 2 раза	т	24,50	0,05	I	0,05	I	0,05	I
		Итого:	руб.	-	-	I6	-	I6	-	I6
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	3	-	3	-	3
		Итого:	руб.	-	-	I9	-	I9	-	I9
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	I	-	I	-	I
		Итого добавляется	руб.	-	-	20	-	20	-	20
		XII. Насосная и резервуар								
I	I2-I49 20-2I-в Цен. п. I7 п. I5	Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 300 мм из бетона М-200	м3	42,35	I3,50	572	I3,50	572	I3,50	572
		Цена: 46,2-(28,4-24,6)xI,0I5								

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей	т	309,00	0,08	25	0,08	25	0,08	25
3	I2-I54 20-22-г Цен. п. I7 п. I5	Устройство монолитной ж/б плиты перекрытия из бетона М-200 Цена: 44,6-(28,4-24,6)xI,0I5	м3	40,75	2,45	I00	2,45	I00	2,45	I00
4	Ц. I-2 п. 2I	Стоимость арматуры класса А-I	т	I66,00	0,03	5	0,03	5	0,03	5
5	п. 23	То же, класса А-Ш	т	I94,00	0,22	43	0,22	43	0,22	43
6	I6-43 25-6-д	Устройство набетонки в резервуаре из бетона М-I00	м3	23,60	I2,40	293	I2,40	293	I2,40	293
7	I2-20 20-3-а Цен. п. 5 п. 3	Устройство монолитных фундаментов под оборудование из бетона М-200 Цена: 25,7 + (23,2-20,0)xI,02	м3	28,96	0,I6	5	0,I6	5	0,I6	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	I4-23--7I 22-7-а	Монтаж стальных конструкций балок	т	I8,90	0,54	I0	0,54	I0	0,54	I0
9	Ц. I-2 п. II6	Стоимость металлоконструкций балок	т	I6I,00	0,54	87	0,54	87	0,54	87
I0	I4-I70--7I 22-25-в	Масляная окраска балок за 2 раза	т	4,35	0,54	2	0,54	2	0,54	2
II	22-243 29-38-в	Установка стальных ходовых скоб с окраской	т	472,00	0,0I	5	0,0I	5	0,0I	5
I2	I4-30--7I 22-7-з	Монтаж стальных конструкций рамок	т	47,80	0,3I	I5	0,3I	I5	0,3I	I5
I3	Ц. I-2 п. 460	Стоимость металлоконструкций рамок	т	232,00	0,3I	72	0,3I	72	0,3I	72
I4	I4-I79--7I 22-25-м	Масляная окраска рамок за 2 раза	т	24,50	0,3I	8	0,3I	8	0,3I	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	I4-I79- -7I 22-I2-е	Монтаж стальных конструкций щитов	т	40,80	0,25	I0	0,25	I0	0,25	I0
I6	Ц. I-2 п. 447	Стоимость металлоконструкций щитов	т	246,00	0,25	62	0,25	62	0,25	62
I7	I4-I78- -7I 22-25-л	Масляная окраска щитов за 2 раза	т	I0,50	0,25	3	0,25	3	0,25	3
I8	I4-30- -7I 22-7-з	Монтаж стальных конструкций решеток	т	47,80	0,02	I	0,02	I	0,02	I
I9	Ц. I-2 п. 462	Стоимость металлоконструкций решеток	т	272,00	0,02	5	0,02	5	0,02	5
20	I4-I79- -7I 22-25-м	Масляная окраска решеток за 2 раза	т	24,50	0,02	I	0,02	I	0,02	I
2I	I8-67 24-7-д	Покрытие внутренних поверхностей приямка пластораствором на эпоксидной смоле	м2	I8,50	3,50	65	3,50	65	3,50	65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	I3-30 2I-6-м	Обмазка наружных стен битумом за 2 раза	м2	0,56	I0,60	6	I0,60	6	I0,60	6
23	39-902 5I-II0-в	Устройство металлической гидроизоляции резервуара	т	324,00	2,02	654	2,02	654	2,02	654
		Итого:	руб.	-	-	2049	-	2049	-	2049
		в т.ч. металлоконструкций	руб.	-	-	262	-	262	-	262
		Накладные расходы I6,5% на строительно-монтажные работы	руб.	I787	-	295	-	295	-	295
		Накладные расходы 8,3% на металлоконструкции	руб.	-	-	22	-	22	-	22
		Итого:	руб.	-	-	2366	-	2366	-	2366

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	I42	-	I42	-	I42
		Итого по разделу XII	руб.	-	-	2508	-	2508	-	2508
		XIII. Вход № I с навесами								
I	I6-43 25-6-д	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	23,60	8,00	I89	8,00	I89	8,00	I89
2	I6-82 25-I0-а	Цементная стяжка толщиной 20 мм	м2	0,54	80,00	43	80,00	43	80,00	43
3	I6-522 26-5 прим. I	Холодная битумная грунтовка по верху стяжки	м2	0,I0	80,00	8	80,00	8	80,00	8
4	I6-44 I6-45 25-7, а, б	Гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике	м2	2,I4	80,00	I7I	80,00	I7I	80,00	I7I
		Цена: 0,92 + 0,6I х 2								

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	I6-82 I6-83 25-I0- а, б	Цементная стяжка толщиной 30 мм	м2	0,74	80,00	59	80,00	59	80,00	59
		Цена: 0,54 + 0,I0I х 2								
6	I2-47 20-7-в Цен. п. 4 п. 7	Устройство монолитных ж/б конструкций входа при толщине стен до 400 мм из бетона М-300	м3	37,57	36,90	I386	36,90	I386	36,90	I386
		Цена: 32,6 + (26,8-2I,9) х I,0I5								
7	Ц. I-2 п. 4I	Стоимость арматуры класса А-I	т	I6I,00	I,02	I64	I,02	I64	I,02	I64
8	п. 43	То же, класса А-Ш	т	I87,00	6,78	I268	6,78	I268	6,78	I268
9	I6-82 25-I0-а	Устройство цементной стяжки по перекрытию толщиной 20 мм	м2	0,54	49,40	27	49,40	27	49,40	27
I0	I6-44 I6-45 25-7, а б	Устройство гидроизоляции из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике	м2	2,I4	49,40	I06	49,40	I06	49,40	I06
		Цена: 0,92 + 0,6I х 2								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	I6-82 I6-83	Устройство армированной цементной стяжки толщиной 30 мм	м2	0,74	49,40	37	49,40	37	49,40	37
		Цена: 0,54 + 0,I0I x 2								
I2	I3-6I 2I-9-г	Армирование цементной стяжки	т	I79,00	0,06	II	0,06	II	0,06	II
I3	I6-4I 25-6-в	Засыпка слоя щебня толщиной I00 мм по перекрытию	м3	I2,70	4,90	62	4,90	62	4,90	62
I4	I6-40 25-6-б	То же, из песка толщиной I50 мм	м3	7,05	7,40	52	7,40	52	7,40	52
I5	I6-522 26-5 прим. I	Холодная битумная грунтовка стен под гидроизоляцию	м2	0,I0	37,30	4	37,30	4	37,30	4
I6	I3-28 I3-29 2I-6- д, е	Боковая гидроизоляция стен из 3-х слоев гидроизола на мастике	м2	2,29	37,30	85	37,30	85	37,30	85
		Цена: I,56 + 0,73								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	I6-82 I6-83 25-I0, а,б	Цементная стяжка толщиной I5 мм Цена: 0,54 - 0,I0I	м3	0,44	37,30	I6	37,30	I6	37,30	I6
I8	I3-48 2I-7-и	Защитная стенка из глиняного кирпича толщиной I2 см	м2	3,44	37,30	I28	37,30	I28	37,30	I28
I9	Доп. ЕР I3-30-а	Обмазка стен битумно-напритовым компанентом в 6 слоев	м2	5,I8	64,I0	332	64,I0	332	64,I0	332
20	I3-302 2I-23-а	Устройство лестниц по готовому основанию с ж/б ступенями	м	3,24	I00,80	327	I00,80	327	I00,80	327
2I	I4-29- -7I 22-7-ж	Монтаж металлоконструкций поручня	т	26,I0	0,I9	5	0,I9	5	0,I9	5
22	Ц. I-2 п. 462	Стоимость металлоконструкций	т	272,00	0,I9	52	0,I9	52	0,I9	52
23	I4-I78- -7I 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	т	I0,50	0,I9	2	0,I9	2	0,I9	2

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	I8-2I0 24-30-а	Установка поливинилхлоридных поручней	м	0,84	40,00	34	40,00	34	40,00	34
25	I4-I--7I 22-5-а	Монтаж стальных конструкций каркаса навесов	т	27,80	I,0I	28	I,0I	28	I,0I	28
26	Ц. I-2 п. II2	Стоимость металлоконструкций	т	I75,00	I,0I	I77	I,0I	I77	I,0I	I77
27	I4-I58--7I 22-24-а	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	т	7,09	I,0I	7	I,0I	7	I,0I	7
28	I4-29--7I 22-7-ж	Монтаж стальных конструкций ограждения навесов	т	26,I0	0,23	6	0,23	6	0,23	6
29	Ц. I-2 п. 45I	Стоимость металлоконструкций ограждения	т	244,00	0,23	56	0,23	56	0,23	56
30	I4-I78--7I 22-25-л	Масляная окраска ограждений за 2 раза	т	I0,50	0,23	2	0,23	2	0,23	2

7549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	I6-506 26-3-в	Устройство кровли из волнистых асбоцементных листов усиленного профиля	м2	2,05	49,30	I0I	49,30	I0I	49,30	I0I
32	32-340 45-58-а	Устройство щебеночного основания под отмостку толщиной I0 см	м2	I,22	I7,60	2I	I7,60	2I	I7,60	2I
33	32-337 45-57-а	Устройство асфальтовой отмостки толщиной 25 мм	м2	0,80	I7,60	I4	I7,60	I4	I7,60	I4
		Итого:	руб.	-	-	4980	-	4980	-	4980
		в т.ч. металлоконструкций	руб.	-	-	324	-	324	-	324
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	руб.	4656	-	768	-	768	-	768

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
-		Накладные расходы 8,3% на металлоконструкции	руб.	-	-	27	-	27	-	27
		Итого:	руб.	-	-	5775	-	5775	-	5775
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	347	-	347	-	347
		Итого по разделу XIII	руб.	-	-	6I22	-	6I22	-	6I22
		XIУ. Вход № 2 с навесом и шахтой лифта								
I	I6-43 25-6-д	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	23,60	II,00	260	II,00	260	II,00	260
2	I6-82 25-I0-а	Цементная стяжка толщиной 20 мм	м2	0,54	II0,00	59	II0,00	59	II0,00	59
3	I6-522 26-5 прим. I	Холодная битумная грунтовка по верху стяжки	м2	0,I0	II0,00	II	II0,00	II	II0,00	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	I6-44 I6-45 25-7а, б	Гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике	м2	2,I4	II0,00	235	II0,00	235	II0,00	235
		Цена: 0,92 + 0,6I х 2								
5	I6-82 I6-83 25-I0а, б	Цементная стяжка на толщине 30 мм	м2	0,74	II0,00	8I	II0,00	8I	II0,00	8I
		Цена: 0,54 + 0,I0I х 2								
6	I2-47 20-7-в Цен. п. 4 п. 7	Устройство монолитных ж/б конструкций входа при толщине стен до 400 мм из бетона М-300	м3	37,57	II8,80	4463	II8,80	4463	II8,80	4463
		Цена: 32,6 + (26,8-2I,9)х I,0I5								
7	Ц. I-2 п. 4I	Стоимость арматуры класса А-I	т	I6I,00	3,58	576	3,58	576	3,58	576
8	п. 43	То же, класса А-III	т	I87,00	I8,93	3540	I8,93	3540	I8,93	3540
9	I6-82 25-I0-а	Устройство цементной стяжки по перекрытию толщиной 20 мм	м2	0,54	92,00	50	92,00	50	92,00	50

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	I6-44 I6-45 25-7,а,б	Устройство гидроизоляции из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике	м2	2,I4	92,00	I97	92,00	I97	92,00	I97
		Цена: 0,92 + 0,6I х 2								
II	I6-82 I6-83 25-I0 а,б	Устройство армированной цементной стяжки толщиной 30 мм	м2	0,74	76,50	57	76,50	57	76,50	57
		Цена: 0,54 + 0,I0I х 2								
I2	I6-82 I6-83 25-I0а, б	То же, средней толщины 50 мм	м2	I,I5	I5,50	I8	I5;50	I8	I5,50	I8
		Цена: 0,54 + 0,I0I х 6								
I3	I3-6I 2I-9-г	Армирование цементной стяжки	т	I79,00	0,I2	2I	0,I2	2I	0,I2	2I
I4	I6-4I 25-6-в	Засыпка слоя щебня толщиной I00 мм по перекрытию	м3	I2,70	7,60	97	7,60	97	7,60	97

7549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	I6-40 25-6-б	То же, из песка толщиной I50 мм	м3	7,05	II,40	80	II,40	80	II,40	80
I6	I3-33 2I-7-а	Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича	м3	26,00	5,40	I40	5,40	I40	5,40	I40
I7	I6-522 26-5 прим. I	Холодная битумная грунтовка стен под гидроизоляцию	м2	0,I0	97,70	I0	97,70	I0	97,70	I0
I8	I3-28 I3-29 2I-6д,е	Боковая гидроизоляция стен из 3-х слоев гидроизола на мастике	м2	2,29	97,70	224	97,70	224	97,70	224
		Цена: I,56 + 0,73								
I9	I6-82 I6-83 25-I0а,б	Цементная стяжка толщиной I5 мм	м3	0,44	97,70	43	97,70	43	97,70	43
		Цена: 0,54 + 0,I0I								
20	I3-48 2I-7-и	Защитная стенка из глиняного кирпича толщиной I2см	м2	3,44	97,70	336	97,70	336	97,70	336

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	Доп. ЕР I3-30-а	Обмазка стен битумно-напритовым компанентом в 6 слоев	м2	5,I8	56,I0	29I	56,I0	29I	56,I0	29I
22	I3-302 2I-23-а	Устройство лестниц по готовому основанию с ж/б ступенями	м	3,24	50,40	I63	50,40	I63	50,40	I63
23	II-I99--7I I9-II-и	Укладка сборных ж/б перемычек весом до 3 т	м3	9,30	0,48	4	0,48	4	0,48	4
24	Цен. п. 445I	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М-200	м3	52,70	0,48	25	0,48	25	0,48	25
25	Ц. I-4 т. 46	Стоимость арматуры класса А-I	кг	0,I73	2,20	-	2,20	-	2,20	-
26	-"-	То же, класса В-I	кг	0,2I4	I0,70	2	I0,70	2	I0,70	2
27	I4-29--7I	Монтаж металлоконструкций поручня	т	26,I0	0,09	2	0,09	2	0,09	2
28	Ц. I-2 п. 462	Стоимость металлоконструкций	т	272,00	0,09	24	0,09	24	0,09	24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	т	I0,50	0,09	I	0,09	I	0,09	I
30	I8-2I0 24-30-а	Установка поливинилхлоридных поручней	м	0,84	20,00	I7	20,00	I7	20,00	I7
3I	I4-I-7I 22-5-а	Монтаж стальных конструкций каркаса навеса	т	27,80	0,50	I4	0,50	I4	0,50	I4
32	Ц. I-2 п. II2	Стоимость металлоконструкций	т	I75,00	0,50	88	0,50	88	0,50	88
33	I4-I58-7I 22-24-а	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	т	7,09	0,50	4	0,50	4	0,50	4
34	I4-29-7I 22-7-ж	Монтаж стальных конструкций ограждения навеса	т	26,I0	0,II	3	0,II	3	0,II	3
35	Ц. I-2 п. 45I	Стоимость металлоконструкций ограждения	т	244,00	0,II	27	0,II	27	0,II	27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	I4-I78--7I 22-25-л	Масляная окраска ограждений за 2 раза	т	I0,50	0,II	I	0,II	I	0,II	I
37	I6-506 26-3-в	Устройство кровли из волнистых асбоцементных листов усиленного профиля	м2	2,05	24,70	5I	24,70	5I	24,70	5I
38	I4-I-7I 22-5-а	Монтаж стальных конструкций шахты лифта	т	27,80	0,66	I8	0,66	I8	0,66	I8
39	Ц. I-2 п. II2	Стоимость металлоконструкций	т	I75,00	0,66	II6	0,66	II6	0,66	II6
40	I4-I58--7I 22-24-а	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	т	7,09	0,66	5	0,66	5	0,66	5
4I	I2-40 20-5-а	Установка анкерных болтов	т	469,00	0,02	9	0,02	9	0,02	9
42	I4-2I 22-6-к	Монтаж стальных конструкций фахверка из уголка	т	I9,I0	0,I5	3	0,I5	3	0,I5	3

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43	Ц. I-2 п. III	Стоимость металлоконструкций	т	I67,00	0,I5	25	0,I5	25	0,I5	25
44	I4-I76--7I 22-25-и	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	т	I0,50	0,I5	2	0,I5	2	0,I5	2
45	I8-9 24-2-г	Устройство стен из асбоцементных листов по готовому каркасу	м2	I,82	8I,00	I47	8I,00	I47	8I,00	I47
46	I5-2 23-I-а	Устройство деревянного каркаса из брусков для крепления асбоцементных листов	м3	85,00	0,I5	I3	0,I5	I3	0,I5	I3
47	I6-506 26-3-в	Устройство кровли шахты из волнистых асбоцементных листов	м2	2,05	I0,00	2I	I0,00	2I	I0,00	2I
48	I9-I06 28-7-ж	Утепление стен минераловатными плитами	м3	63,00	2,80	I76	2,80	I76	2,80	I76

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
49	I6-44 I6-45 25-7а,б	Устройство гидроизоляции покрытия шахты из 2-х слоев гидроизола на мастике	м2	I,53	9,00	I4	9,00	I4	9,00	I4
		Цена: 0,92 + 0,6I								
50	I2-26 20-3-ж Цен. п. 5 п. 4	Устройство монолитных ж/б фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование из бетона М-200	м3	29,52	0,80	24	0,80	24	0,80	24
		Цена: 28,2 + (23,2-2I,9)х I,0I								
5I	Ц. I-2 п. 5	Стоимость арматуры класса А-I	т	I59,00	0,02	3	0,02	3	0,02	3
52	I2-43 20-6-а	Подливка фундамента цементным раствором толщиной 20 мм	м2	0,55	I,I0	I	I,I0	I	I,I0	I
53	I2-20 20-3-а Цен. п. 3 п. 5	Устройство упоров в шахте лифта из бетона М-200	м3	28,96	0,II	3	0,II	3	0,II	3
		Цена: 25,7 + (23,2-20,0)хI,02								

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54	32-340 45-58-а	Устройство щебеночного основания под отмостку толщиной I0 см	м2	I,22	I4,80	I8	I4,80	I8	I4,80	I8
55	32-337 45-57-а	Устройство асфальтовой отмостки толщиной 25 мм	м2	0,80	I4,80	I2	I4,80	I2	I4,80	I2
		Итого:	руб.	-	-	II825	-	II825	-	II825
		в т.ч. металлоконструкций	руб.	-	-	320	-	320	-	320
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	руб.	II505	-	I898	-	I898	-	I898
		Накладные расходы 8,3% на металлоконструкции	руб.	-	-	27	-	27	-	27
		Итого:	руб.	-	-	I3750	-	I3750	-	I3750
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	825	-	825	-	825
		Итого по разделу XIУ	руб.	-	-	I4575	-	I4575	-	I4575

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ХУ. Вытяжные шахты ВШМ-I, ВШМ-2								
I	I6-43 25-6-д	Устройство подготовки под шахты из бетона М-I00	м3	23,60	I,50	35	I,50	35	I,50	35
2	I6-82 25-I0-а	Цементная стяжка по подготовке толщиной 20 мм	м2	0,54	I4,70	8	I4,70	8	I4,70	8
3	I6-522 26-5 прим. I	Холодная битумная грунтовка по стяжке	м2	0,I0	I4,70	I	I4,70	I	I4,70	I
4	I6-44 I6-45 25-7а,б	Устройство гидроизоляции из 3-х слоев гидроизола по стяжке	м2	2,I4	I4,70	3I	I4,70	3I	I4,70	3I
		Цена: 0,92 + 0,6I х 2								
5	I6-82 I6-83 25-I0а,б	Цементная стяжка толщиной 30 мм по гидроизоляции	м2	0,74	I4,70	II	I4,70	II	I4,70	II
		Цена: 0,54 + 0,I0I х 2								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	I2-47 20-7-в Цен. п. 4 п. 7	Устройство монолитных ж/б шахт при толщине стен до 400 мм из бетона М-300	м3	37,57	23,80	894	-	-	-	-
		Цена: 32,6 + (26,8-2I,9)х I,0I5								
7	I2-47 20-7-в цен. п. 4 п. 5	То же, из бетона М-200	м3	33,92	-	-	23,80	807	23,80	807
		Цена: 32,6 + (23,2-2I,9)х I,0I5								
8	Ц. I-2 п. 4I	Стоимость арматуры класса А-I	т	I6I,00	0,57	92	0,57	92	0,57	92
9	п. 43	То же, класса А-Ш	т	I87,00	3,I8	595	3,I8	595	3,I8	595
I0	I2-42 20-5-в	Установка стальных закладных деталей	т	309,00	0,4I	I27	0,4I	I27	0,4I	I27
II	I6-82 25-I0-а	Устройство цементной стяжки по перекрытию толщиной 20 мм	м2	0,54	I3,20	7	I3,20	7	I3,20	7

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	I6-44 I6-45 25-7а,б	Устройство гидроизоляции из 3-х слоев гидроизола по перекрытию	м2	2,I4	37,20	80	37,20	80	37,20	80
		Цена: 0,92 + 0,6I х 2								
I3	I6-82 I6-83 25-I0а,б	Устройство армированной цементной стяжки толщиной 30 мм по гидроизоляции	м2	0,74	37,20	28	37,20	28	37,20	28
		Цена: 0,54 + 0,I0I х 2								
I4	I3-6I 2I-9-г	Армирование цементной стяжки	т	I79,00	0,05	9	0,05	9	0,05	9
I5	I6-4I 25-6-в	Засыпка слоя щебня толщиной I00 мм по перекрытию	м3	I2,70	I,32	I7	I,32	I7	I,32	I7
I6	I6-40 25-6-б	То же, из песка толщиной слоя I50 мм	м3	7,05	2,00	I4	2,00	I4	2,00	I4
I7	I6-522 26-5 прим.I	Холодная битумная грунтовка стен под гидроизоляцию	м2	0,I0	28,00	3	28,00	3	28,00	3

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	I3-28 I3-29 2I-6д,е	Боковая гидроизоляция стен из 3-х слоев гидроизола на мастике	м2	2,29	28,00	64	28,00	64	28,00	64
		Цена: I,56 + 0,73								
I9	I6-82 I6-83 25-I0а,б	Цементная стяжка толщиной I5 мм по гидроизоляции	м2	0,44	28,00	I2	28,00	I2	28,00	I2
		Цена: 0,54 - 0,I0I								
20	I3-48 2I-7-и	Защитная стенка из глиняного кирпича толщиной I2см	м2	3,44	28,00	96	28,00	96	28,00	96
2I	Доп. ЕР I3-30-а	Обмазка наружных стен битумно-напритовым компанентом в 6 слоев	м2	5,I8	4,00	2I	4,00	2I	4,00	2I
22	I6-40 25-6-б	Устройство основания из песка под оголовки	м3	7,05	5,40	38	5,40	38	5,40	38
23	I6-43 25-6-д	Устройство основания под оголовки из бетона М-I00	м3	23,60	0,68	I6	0,68	I6	0,68	I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	I2-90 20-II-к Цен. п. I7 п. I4	Устройство монолитных ж/б оголовков из бетона М-300 при толщине стен до 200 мм	м3	44,08	4,4I	I94	4,4I	I94	4,4I	I94
		Цена: 38,4 - (28,4-22,8)xI,0I5								
25	Ц. I-2 п. 4I	Стоимость арматуры класса А-I	т	I6I,00	0,04	6	0,04	6	0,04	6
26	п. 43	То же, класса А-III	т	I87,00	0,26	49	0,26	49	0,26	49
27	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей в оголовках	т	309,00	0,99	306	0,99	306	0,99	306
28	I4-I79- -7I 22-25-м	Масляная окраска закладных деталей за 2 раза	т	24,50	0,99	24	0,99	24	0,99	24
29	I7-297 27-23-д	Затирка поверхностей оголовков цементным раствором	м2	0,24	6,20	I	6,20	I	6,20	I
		Итого:	руб.	-	-	2779	-	2692	-	2692

47549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	459	-	444	-	444
		Итого:	руб.	-	-	3238	-	3I36	-	3I36
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	I94	-	I88	-	I88
		Итого по разделу ХУ	руб.	-	-	3432	-	3324	-	3324
		ХУа. Вытяжные шахты ВШМ-I, ВШМ-2								
		Для режимов Ш, IУа, IУб								
		Добавляется к основному варианту								
I0	I2-42 20-5-в	Установка стальных закладных деталей	т	309,00	0,03	9	0,03	9	0,03	9
22	I6-40 25-6-б	Устройство основания из песка под оголовки	м3	7,05	3,50	25	3,50	25	3,50	25

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23	I6-43 25-6-д	Устройство основания под оголовки из бетона М-I00	м3	23,60	0,48	II	0,48	II	0,48	II
24	I2-90 20-II-к Цен. п.I7 п. I4	Устройство монолитных ж/б оголовков из бетона М-300 при толщине стен до 200 мм	м3	44,08	3,06	I35	3,06	I35	3,06	I35
		Цена: 38,4 + (28,4-22,8)х I,0I5								
25	Ц. I-2 п. 4I	Стоимость арматуры класса А-I	т	I6I,00	0,02	3	0,02	3	0,02	3
26	п. 43	То же, класса А-III	т	I87,00	0,I9	36	0,I9	36	0,I9	36
27	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей в оголовках	т	309,00	0,26	80	0,26	80	0,26	80
28	I4-I79- -7I 22-25-м	Масляная окраска закладных деталей за 2 раза	т	24,50	0,26	6	0,26	6	0,26	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
29	I7-297 27-23-д	Затирка поверхностей оголовков цементным раствором	м2	0,24	2,80	I	2,80	I	2,80	I
		Итого:	руб.	-	-	306	-	306	-	306
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	50	-	50	-	50
		Итого:	руб.	-	-	356	-	356	-	356
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	2I	-	2I	-	2I
		Итого добавляется	руб.	-	-	377	-	377	-	377
		XУI. Приточная шахта ПШМ-I								
I	I6-43 25-6-д	Устройство подготовки под шахту из бетона М-I00	м3	23,60	0,90	2I	0,90	2I	0,90	2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	I6-82 25-I0-а	Цементная стяжка по подготовке толщиной 20 мм	м2	0,54	9,00	5	9,00	5	9,00	5
3	I6-522 26-5 прим. I	Холодная битумная грунтовка по стяжке	м2	0,I0	9,00	I	9,00	I	9,00	I
4	I6-44 I6-45 25-7а,б	Устройство гидроизоляции из 3-х слоев гидроизола по стяжке	м2	2,I4	9,00	I9	9,00	I9	9,00	I9
		Цена: 0,92 + 0,6I х 2								
5	I6-82 I6-83 25-I0а,б	Цементная стяжка толщиной 30 мм по гидроизоляции	м2	0,74	9,00	7	9,00	7	9,00	7
		Цена: 0,54 + 0,I0I х 2								
6	I2-47 20-7-в Цен. п. 4 п. 7	Устройство монолитной ж/б шахты при толщине стен до 400 мм из бетона М-300	м3	37,57	I2,80	48I	-	-	-	-
		Цена: 32,6 + (26-8-2I,9)хI,0I5								

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	I2-47 20-7-в Цен. п. 4 п. 5	То же, из бетона М-200 Цена: 32,6 + (23,2-2I,9)xI,0I5	м3	33,92	-	-	I2,80	434	I2,80	434
8	Ц. I-2 п. 47	Стоимость арматуры класса А-I	т	I6I,00	0,32	52	0,32	52	0,32	52
9	п. 43	То же, класса А-Ш	т	I87,00	I,74	325	I,74	325	I,74	325
I0	I2-42 20-5-в	Установка стальных закладных деталей	т	309,00	0,25	77	0,25	77	0,25	77
II	I6-82 25-I0-а	Устройство цементной стяжки по перекрытию толщиной 20 мм	м2	0,54	7,60	4	7,60	4	7,60	4
I2	I6-44 I6-45 25-7а,б	Устройство гидроизоляции из 3-х слоев гидроизола по перекрытию Цена: 0,92 + 0,6I x 2	м2	2,I4	20,30	43	20,30	43	20,30	43

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	I6-82 I6-83 25-I0а,б	Устройство армированной цементной стяжки толщиной 30 мм по гидроизоляции	м2	0,74	20,30	I5	20,30	I5	20,30	I5
		Цена: 0,54 + 0,I0I x 2								
I4	I3-6I 2I-9-г	Армирование цементной стяжки	т	I79,00	0,03	5	0,03	5	0,03	5
I5	I6-4I 25-6-в	Засыпка слоя щебня толщиной I00 мм по перекрытию	м3	I2,70	0,76	I0	0,76	I0	0,76	I0
I6	I6-40 25-6-б	То же, из песка толщиной слоя I50 мм	м3	7,05	I,I4	8	I,I4	8	I,I4	8
I7	I6-522 26-5 прим. I	Холодная битумная грунтовка стен под гидроизоляцию	м2	0,I0	I4,80	I	I4,80	I	I4,80	I
I8	I3-28 I3-29 2I-6-д,е	Боковая гидроизоляция стен из 3-х слоев гидроизола на мастике	м2	2,29	I4,80	34	I4,80	34	I4,80	34
		Цена: I,56 + 0,73								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	I6-82 I6-83 25-I0а,б	Цементная стяжка толщиной I5 мм по гидроизоляции	м2	0,44	I4,80	7	I4,80	7	I4,80	7
		Цена: 0,54 - 0,I0I								
20	I3-48 2I-7-и	Защитная стенка из глиняного кирпича толщиной I2 см	м2	3,44	I4,80	5I	I4,80	5I	I4,80	5I
2I	Доп. ЕР I3-30-а	Обмазка стен битумно-напритовым компанентом в 6 слоев	м2	5,I8	2,I0	II	2,I0	II	2,I0	II
22	I6-40 25-6-б	Устройство основания из песка под оголовок	м3	7,05	3,50	25	3,50	25	3,50	25
23	I6-43 25-6-д	Устройство основания под оголовок из бетона М-I00	м3	23,60	0,47	II	0,47	II	0,47	II
24	I2-90 20-II-к Цен. п. I7 п. I4	Устройство монолитного ж/б оголовка из бетона М-300 при толщине стен до 200 мм	м3	44,08	3,I2	I38	3,I2	I38	3,I2	I38
		Цена: 38,4 + (28,4-22,8)хI,0I5								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	Ц. I-2 п. 4I	Стоимость арматуры класса А-I	т	I6I,00	0,03	5	0,03	5	0,03	5
26	п. 43	То же, класса А-III	т	I87,00	0,I9	36	0,I9	36	0,I9	36
27	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей в оголовке	т	309,00	0,56	I73	0,56	I73	0,56	I73
28	I4-I79--7I 22-25-м	Масляная окраска закладных деталей за 2 раза	т	24,50	0,56	I4	0,56	I4	0,56	I4
29	I7-297 27-23-д	Затирка поверхностей оголовка цементным раствором	м2	0,24	3,50	I	3,50	I	3,50	I
		Итого:	руб.	-	-	I580	-	I533	-	I533
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	26I	-	253	-	253
		Итого:	руб.	-	-	I84I	-	I786	-	I786

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	II0	-	I07	-	I07
		Итого по разделу ХУI	руб.	-	-	I95I	-	I893	-	I893
		ХУП. Гравийные фильтры								
I	I6-43 25-6-д	Устройство подготовки под шахты из бетона М-I00	м3	23,60	3,I0	73	3,I0	73	3,I0	73
2	I6-82 25-I0-а	Цементная стяжка по подготовке толщиной 20 мм	м2	0,54	30,70	I7	30,70	I7	30,70	I7
3	I6-522 26-5 прим. I	Холодная битумная грунтовка по стяжке	м2	0,I0	30,70	3	30,70	3	30,70	3
4	I6-44 I6-45 25-7а,б	Устройство гидроизоляции из 3-х слоев гидроизола по стяжке	м2	2,I4	30,70	66	30,70	66	30,70	66

Цена: 0,92 + 0,6I x 2

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	I6-82 I6-83 25-I0а,б	Цементная стяжка толщиной 30 мм по гидроизоляции	м2	0,74	30,70	23	30,70	23	30,70	23
		Цена: 0,54 + 0,I0I х 2								
6	I2-47 20-7-в Цен. п. 4 п. 7	Устройство монолитных ж/б шахт при толщине стен до 400 мм из бетона М-300	м3	37,57	5I,50	I935	-	-	-	-
		Цена: 32,6 + (26,8-2I,9)х I,0I5								
7	I2-47 20-7-в Цен. п. 4 п. 5	То же, из бетона М-200	м3	33,92	-	-	5I,50	I747	5I,50	I747
		Цена: 32,6 + (23,2-2I,9) х I,0I5								
8	Ц. I-2 п. 4I	Стоимость арматуры класса А-I	т	I6I,00	I,34	2I6	I,34	2I6	I,34	2I6
9	п. 43	То же, класса А-III	т	I87,00	6,90	I290	6,90	I290	6,90	I290
I0	I2-42 20-5-в	Установка стальных закладных деталей	т	309,00	0,04	I2	0,04	I2	0,04	I2

175469-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	I3-33 2I-7а	Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича	м3	26,00	I,54	40	I,54	40	I,54	40
I2	II-463- -7I I9-30-а	Укладка сборных ж/б колосниковых решеток	м3	I0,I0	0,64	6	0,64	6	0,64	6
I3	Цен. п. 464I	Стоимость сборных ж/б колосниковых решеток из бетона М-200	м3	58,30	0,64	37	0,64	37	0,64	37
I4	Ц. I-4 т. 46	Стоимость арматуры класса А-I	т	I73,00	0,I0	I7	0,I0	I7	0,I0	I7
I5	-"-	То же, класса А-II	т	I84,00	0,I5	28	0,I5	28	0,I5	28
I6	I2-I64 20-23-ж	Загрузка фильтров гравием	м3	I,20	8,00	I0	8,00	I0	8,00	I0
I7	Цен. п. 294	Стоимость гравия фракции 35-40 мм	м3	7,50	8,24	62	8,24	62	8,24	62
I8	24-4I8 33-9-б	Установка стальных жалюзийных решеток площадью до I м2	шт	I,35	2	3	2	3	2	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	Ц. I-3 п. I847	Стоимость жалюзийных решеток площадью до I м2	м2	I5,40	0,96	I5	0,96	I5	0,96	I5
20	I7-703 27-60-з 27-68-з	Масляная окраска жалюзийных решеток за 2 раза	м2	0,55	I,92	I	I,92	I	I,92	I
2I	I6-82 25-I0-а	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по перекрытию	м2	0,54	22,80	I2	22,80	I2	22,80	I2
22	I6-44 I6-45 25-7а,б	Устройство гидроизоляции из 3-х слоев гидроизола по перекрытию	м2	2,I4	49,20	I05	49,20	I05	49,20	I05
		Цена: 0,92 + 0,6I х 2								
23	I6-82 I6-83 25-I0а,б	Устройство армированной цементной стяжки толщиной 30 мм по гидроизоляции	м2	0,74	49,20	36	49,20	36	49,20	36
		Цена: 0,54 + 0,I0I х 2								
24	I3-6I 2I-9-г	Армирование цементной стяжки	т	I79,00	0,06	II	0,06	II	0,06	II

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	I6-4I 25-6-в	Засыпка слоя щебня толщиной I00 мм по перекрытию	м3	I2,70	2,30	29	2,30	29	2,30	29
26	I6-40 25-6-б	То же, из песка толщиной слоя I50 мм	м3	7,05	2,00	I4	2,00	I4	2,00	I4
27	I6-522 26-5 прим. I	Холодная битумная грунтовка стен под гидроизоляцию	м2	0,I0	48,40	5	48,40	5	48,40	5
28	I3-28 I3-29 2I-6д,е	Боковая гидроизоляция стен из 3-х слоев гидроизола на мастике	м2	2,29	48,40	III	48,40	III	48,40	III
		Цена: I,56 + 0,73								
29	I6-82 I6-83 25-I0а,б	Цементная стяжка толщиной I5 мм по гидроизоляции	м2	0,44	48,40	2I	48,40	2I	48,40	2I
		Цена: 0,54 - 0,I0I								
30	I3-48 2I-7-и	Защитная стенка из глиняного кирпича толщиной I2 см	м2	3,44	48,40	I66	48,40	I66	48,40	I66

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	Доп. ЕР I3-30-а	Обмазка наружных стен битумно-напритовым компанентом в 6 слоев	м2	5,I8	33,60	I74	33,60	I74	33,60	I74
32	I7-297 27-23-д	Затирка поверхности шахт цементным раствором	м2	0,24	32,20	8	32,20	8	32,20	8
33	I6-82 25-I0-а	Устройство цементной стяжки по перекрытию толщиной 20 мм	м2	0,54	7,I0	4	7,I0	4	7,I0	4
34	I3-30 2I-6-ж	Обмазка стяжки битумом за 2 раза	м2	0,56	7,I0	4	7,I0	4	7,I0	4
		Итого:	руб.	-	-	4554	-	4366	-	4366
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	75I	-	720	-	720
		Итого:	руб.	-	-	5305	-	5086	-	5086

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	3I8	-	305	-	305
		Итого по разделу ХУП	руб.	-	-	5623	-	539I	-	539I
		ХУШ. Внутренняя отделка								
I	I7-324 27-28-г	Подготовка под окраску потолков из сборных ж/б плит	м2	0,I2	60I,60	72	60I,60	72	60I,60	72
2	I7-298 27-23-е	Затирка монолитных потолков	м2	0,27	I05,90	29	I05,90	29	I05,90	29
3	I7-297 27-23-д	Затирка поверхности стен и перегородок	м2	0,24	I358,50	326	I358,50	326	I358,50	326
4	I7-325 27-29-а	Улучшенная штукатурка стен по сетке	м2	2,7I	2I,I0	57	2I,I0	57	2I,I0	57
5	I7-592 27-49-д	Силикатная окраска потолков	м2	0,I2	665,00	80	665,00	80	665,00	80
6	-"-	То же, стен	м2	0,I2	I4I4,60	I70	I4I4,60	I70	I4I4,60	I70

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	I7-660 27-55-и 27-66-и	Улучшенная масляная окраска потолков белилами	м2	0,87	42,50	37	42,50	37	42,50	37
8	I7-649 27-55-з 27-66-з	То же, стен белилами с добавлением колера	м2	0,7I	53,60	38	53,60	38	53,60	38
9	I7-I20 27-I2-в	Облицовка стен по камню белыми глазурованными плитками	м2	3,83	56,30	2I6	56,30	2I6	56,30	2I6
I0	I7-647 27-55-е 27-66-е I7-645 27-55-г 27-66-г	Улучшенная масляная окраска белилами с добавлением колера дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, в перегородках	м2	0,77	2I,4I	I6	2I,4I	I6	2I,4I	I6
		Цена: 0,23 x 2,4 + 0,74 x 0,3								
II	I7-647 27-55-е 27-66-е	То же, в каменных стенах	м2	0,55	20,60	II	20,60	II	20,60	II
		Цена: 0,23 x 2,4								
		Итого:	руб.	-	-	I052	-	I052	-	I052

7154-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	I74	-	I74	-	I74
		Итого:	руб.	-	-	I226	-	I226	-	I226
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	74	-	74	-	74
		Итого по разделу ХУШ	руб.	-	-	I300	-	I300	-	I300
		XIX. Разные работы								
I	I6-43 25-6-д	Устройство основания приямка из бетона М-I00	м3	23,60	0,20	5	0,20	5	0,20	5
2	I3-4I 2I-7-д	Кладка стен приямка из обыкновенного глиняного кирпича	м3	26,60	0,55	I5	0,55	I5	0,55	I5
3	I3-30 2I-6-ж	Обмазка стен приямка битумом за 2 раза	м2	0,56	2,75	2	2,75	2	2,75	2
4	I4-79-7I 22-I2-е	Перекрытие приямка стальной решеткой	т	40,80	0,II	4	0,II	4	0,II	4

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	Ц. I-2 п. 462	Стоимость металлоконструкций	т	272,00	0,II	30	0,II	30	0,II	30
6	I4-I79-7I 22-25-м	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	т	24,50	0,II	3	0,II	3	0,II	3
7	I3-302 2I-23-а	Устройство лестниц в санузлах по готовому основанию с ж/б ступенями	м	3,24	7,20	23	7,20	23	7,20	23
8	II-473-7I I9-30-л	Установка стальных деталей к плитам перекрытия и балкам для крепления трубопроводов	т	I4,20	0,48	7	0,48	7	0,48	7
9	Ц. I-4 т. 46	Стоимость стальных деталей	т	3I0,00	0,48	I49	0,48	I49	0,48	I49
I0	I4-I79-7I 22-25-м	Масляная окраска стальных деталей за 2 раза	т	24,50	0,48	I2	0,48	I2	0,48	I2
II	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей в полах для крепления нар	т	309,00	0,85	263	0,85	263	0,85	263

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	I4-2I-7I 22-6-к	Монтаж стальных конструкций нар	т	I9,I0	7,20	I38	7,20	I38	7,20	I38
I3	Ц. I-2 п. 83	Стоимость металлоконструкций	т	354,00	7,20	2549	7,20	2549	7,20	2549
I4	I4-I76-7I 22-25-и	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	т	I0,50	7,20	76	7,20	76	7,20	76
I5	I6-308 25-22-б	Устройство деревянного настила нар	т	3,26	324,00	I056	324,00	I056	324,00	I056
I6	I7-644 27-55-в 27-66-в	Масляная окраска деревянного настила	м2	0,85	648,00	55I	648,00	55I	648,00	55I
		Итого:	руб.	-	-	4883	-	4883	-	4883
		в т.ч. металлоконструкций	руб.	-	-	272I	-	272I	-	272I
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	руб.	2I62	-	357	-	357	-	357

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы 8,3% на металлоконструкции	руб.	-	-	226	-	226	-	226
		Итого:	руб.	-	-	5466	-	5466	-	5466
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	328	-	328	-	328
		Итого по разделу XIX	руб.	-	-	5794	-	5794	-	5794

7516-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту на общестроительные работы склада, встроенного в одноэтажный производственный корпус под нагрузки А-II, А-III, А-IУ в мокрых грунтах (резервуар емкостью 50 м3)

Основание: типовой проект А-II(III-IУ)-900-80/22 альбом I часть 2

Сметная стоимость: для А-II – II,3I тыс.руб.
для А-III – I0,49 тыс.руб.
для А-IУ – I0,02 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование прейскурантов, УСН, единичных расценок и др. и №№ позиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Стоимость единицы руб.	Вариант II		Вариант III		Вариант IУ	
					Количество	Общая стоимость	Количество	Общая стоимость	Количество	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Земляные работы								
I	I-290--77 I0-38-ж	Разработка сухого грунта II группы экскаватором-драглайном 0,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы	I00	I4,40	5,44	78	5,37	77	5,22	75
2	I-290--77 I0-38-ж т.ч. п.28	То же, мокрого грунта Цена: I4,4+(I3,33+I,04)х х0,25	-"-	I7,99	I,66	30	I,6I	29	I,52	27
3	Цен.3 стр.28	Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	0,25	I3I4,00	329	I29I,00	323	I247,00	3I2

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	I-369-77 I0-44-ж	Работа на отвале при транспортировании грунта автосамосвалами до I0 т	I00 м3	I,96	7,I0	I4	6,98	I4	6,74	I3
5	I-635-77 I0-II4-б т.ч. п. I3, 6I	Добор вручную мокрого грунта II группы после работы экскаватора	м3	I,46	I0,00	I5	I0,00	I5	I0,00	I5
		Цена: I,06 x I,2 x I,I5								
6	I-290-77 I0-38-ж	Погрузка сухого грунта II группы экскаватором-драглайном 0,5 м3 в автосамосвалы	I00 м3	I4,40	5,39	78	5,34	77	5,I5	74
	Цен. 3 стр. 28	Подвозка грунта автосамосвалами на расстоянии I км для обратной засыпки	т	0,25	997,00	249	988,00	247	953,00	238
8	I-432-77 I-433-77 I0-49-б	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером 75 л.с. с перемещением до 50 м	I00 м3	I7,I8	4,85	83	4,80	82	4,6I	79
		Цена: 2,42 + I,64 x 9								

II549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	I-636-77 I0-II4-б	То же, вручную	м3	0,43	54,00	23	54,00	23	54,00	23
I0	I-824-77 I0-I56-л	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00 м3	I2,40	4,85	60	4,80	60	4,6I	57
II	I-738-77 I0-2-б	Водоотлив из котлована при притоке воды до 30 м3/час	м3	0,88	I66,00	I46	I6I,00	I42	I52,00	I34
		Итого:	руб.	-	-	II05	-	I089	-	I047
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	I82	-	I80	-	I73
		Итого:	руб.	-	-	I287	-	I269	-	I220
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	77	-	76	-	73
		Итого по разделу I	руб.	-	-	I364	-	I345	-	I293

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		II. Бетонные и ж/б конструкции								
I	I6-43 25-6-д	Бетонная подготовка под резервуар толщиной I00 мм из бетона М-I00	м3	23,60	3,65	86	3,65	86	3,53	83
2	I2-I37 20-20-г	Устройство монолитной ж/б плиты днища толщиной более I50 мм из бетона М-300	м3	4I,20	23,30	960	20,I0	828	I8,I0	746
3	Ц. I-2 п. 29	Стоимость арматуры класса А-I	т	I65,00	0,37	6I	0,37	6I	0,34	56
4	п. 3I	То же, класса А-Ш	т	I93,00	3,97	766	3,4I	658	2,70	52I
5	I2-I54 20-22-г	Устройство монолитного ж/б перекрытия из бетона М-300	м3	44,60	I2,00	535	9,20	4I0	7,90	352
6	Ц. I-2 п. 29	Стоимость арматуры класса А-I	т	I65,00	0,34	56	0,26	43	0,26	43
7	п. 3I	То же, класса А-Ш	т	I93,00	0,73	I4I	0,70	I35	0,68	I3I

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	I2-I37 20-20-г	Замоноличивание узлов в стенах бетоном М-300	м3	4I,20	2,80	II5	2,80	II5	2,80	II5
9	I2-42 20-5-в	Установка стальных закладных деталей	т	309,00	0,03	9	0,03	9	0,03	9
I0	II-483- -7I I9-32-в	Установка панелей стен площадью до I2 м2 в резервуаре	м3	20,00	22,60	452	22,60	452	22,60	452
II	Цен. п. 4634	Стоимость стеновых панелей с бортом из бетона М-300 весом до I0 т	м3	6I,85	7,60	470	22,60	I398	22,60	I398
		Цена: 59,30 + I,02 + I,53								
I2	-"-	То же, из бетона М-400	м3	64,9I	I5,00	974	-		-	
		Цена: 59,30 + I,02 + I,53 x 3								
I3	Ц. I-4 т. 46	Стоимость арматуры класса А-I	т	I73,00	0,73	I26	0,58	I00	0,58	I00

I20

60-6459

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	Ц. I-4 т. 46	То же, класса А-Ш	т	I94,00	2,42	469	I,56	303	I,56	303
I5	II-489-7I I9-32-и	Установка в резервуаре сборных ж/б плит перекрытия	м3	II,60	2,23	26	2,23	26	2,23	26
I6	Цен. п. 4642	Стоимость ребристых плит весом более 5 т из бетона М-300	м3	64,55	2,23	I44	2,23	I44	2,23	I44
		Цена: 62,0 + I,02 + I,53								
I7	Ц. I-4 т. 46	Стоимость арматуры класса А-I	т	I73,00	0,09	I6	0,09	I6	0,09	I6
I8	-"-	То же, класса А-I	т	I94,00	0,53	I03	0,53	I03	0,32	62
I9	-"-	То же, закладных деталей	т	3I0,00	0,02	6	0,02	6	0,02	6
		Итого:	руб.	-	-	55I5	-	4893	-	4563

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	9I0	-	807	-	753
		Итого:	руб.	-	-	6425	-	5700	-	53I6
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	386	-	342	-	3I9
		Итого по разделу II	руб.	-	-	68II	-	6042	-	5635
		Ш. Изоляционные работы								
		а) Днище								
I	I6-82 25-I0-а	Цементная стяжка толщиной 20 мм по бетонной подготовке	м2	0,54	34,07	I8	34,08	I8	32,90	I8
2	I6-522 26-5 прим. I	Холодная битумная грунтовка по верху стяжки	м2	0,I0	34,08	3	34,08	3	32,90	3

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	I6-44 I6-45 25-7а,б	Гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике	м2	2,I4	34,08	73	34,08	73	34,08	73
		Цена: 0,92 + 0,6I х 2								
4	I6-82 I6-83 25-7а,б	Цементная стяжка толщиной 30 мм по гидроизоляции	м2	0,74	34,08	25	34,08	25	32,90	24
		Цена: 0,54 + 0,I0I х 2								
		б) Перекрытие								
5	I6-43 25-6-д	Устройство сливной призмы из бетона М-I00 средней толщиной 65 мм	м3	23,60	I,80	42	I,80	42	I,80	42
6	I6-82 25-I0-а	Цементная стяжка толщиной 20 мм	м2	0,54	28,40	I5	28,40	I5	28,40	I5
7	I6-522 26-5 прим. I	Холодная битумная грунтовка под изоляцию	м2	0,I0	44,70	4	42,50	4	4I,40	4

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	I6-44 I6-45 25-7а,б	Гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике	м2	2,I4	44,70	96	42,50	9I	4I,40	89
		Цена: 0,92 + 0,6I х 2								
9	I6-82 I6-83	Армированная цементная стяжка толщиной 30 мм по гидроизоляции	м2	0,74	44,70	33	42,50	3I	4I,40	3I
		Цена: 0,54 + 0,I0I х 2								
I0	I3-6I 2I-9-г	Армирование цементной стяжки	т	I79,00	0,06	II	0,06	II	0,06	II
II	I6-4I 25-6-в	Засыпка слоя щебня толщиной I00 мм по перекрытию	м3	I2,70	2,84	36	2,84	36	2,84	36
I2	I6-40 25-6-б	То же, из песка толщиной слоя I50 мм	м3	7,05	4,26	30	4,26	30	4,26	30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в) Стены								
I3	I6-522 26-5 прим. I	Холодная битумная грунтовка под гидроизоляцию	м2	0,I0	62,80	6	60,50	6	58,30	6
I4	I3-28 I3-29 2I-6д,е	Боковая гидроизоляция стен из 3-х слоев гидроизола на мастике	м2	2,29	62,80	I44	60,50	I39	58,30	I34
		Цена: I,56 + 0,73								
I5	I6-82 I6-83 25-I0а,б	Цементная стяжка толщиной I5 мм	м2	0,44	62,80	28	60,50	27	58,30	26
		Цена: 0,54 - 0,I0I								
I6	I3-48 2I-7-и	Защитная стенка из кирпича толщиной I2 см	м2	3,44	62,80	2I6	60,50	208	58,30	20I
I7	Доп. ЕР I3-30а	Обмазка стен битумно-напритовым компанентом в 6 слоев	м2	5,I8	26,20	I36	26,20	I36	26,20	I36
		Итого:	руб.	-	-	9I6	-	895	-	879

I25

1754-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	I5I	-	I48	-	I45
		Итого:	руб.	-	-	I067	-	I043	-	I024
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	64	-	63	-	6I
		Итого по разделу Ш	руб.	-	-	III3I	-	III06	-	I085
		IУ. Разные работы								
I	I4-29-7I 22-7-ж т.ч. п. 6	Монтаж стальных конструкций шестницы	т	29,30	0,I2	4	0,I2	4	0,I2	4
		Цена: 26,I + (7,7 + I3,6) x 0,I5								
2	Ц. I-2 п. 446	Стоимость металлоконструкций	т	224,00	0,I2	27	0,I2	27	0,I2	27
3	I4-I78--7I 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	т	I0,50	0,I2	I	0,I2	I	0,I2	I
4	I4-83-7I 22-I2-к	Монтаж стальных конструкций люка	т	35,00	0,45	I6	0,45	I6	0,45	I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	Ц. I-2 п. 387	Стоимость металлоконструкций	т	375,00	0,45	I69	0,45	I69	0,45	I69
6	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	т	I0,50	0,45	5	0,45	5	0,45	5
7	I2-I37 20-20-г	Устройство приямка в резервуаре из бетона М-300	м3	4I,20	0,30	I2	0,30	I2	0,30	I2
8	I4-79-7I 22-I2-е	Обрамление приямка металлическими уголками	т	40,80	0,024	I	0,024	I	0,024	I
9	Ц. I-2 п. 460	Стоимость металлоконструкций	т	232,00	0,024	6	0,024	6	0,024	6
I0	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	т	I0,50	0,024	-	0,024	-	0,024	-
II	I6-40 25-6-б	Засыпка песка в резервуаре	м3	7,05	4,I0	29	4,I0	29	4,50	32

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	I6-43 25-6-д	Устройство подготовки в резервуаре из бетона М-I00	м3	23,60	I,50	35	I,50	35	I,50	35
I3	I6-I03 25-I2-з	Устройство цементного пола в резервуаре	м2	0,78	I5,90	I2	I5,90	I2	I5,90	I2
I4	I2-I57 I2-I59 20-23-а, б	Торкретирование внутренних поверхностей резервуара слоем 25 мм	м2	3,0I	8I,60	246	8I,60	246	8I,60	246
		Цена: 2,52 + 0,494								
		Итого:	руб.	-	-	563	-	563	-	566
		в т.ч. металлоконструкций	руб.	-	-	223	-	223	-	223
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	руб.	343	-	56	-	56	-	57
		Накладные расходы 8,3% на металлоконструкции	руб.	-	-	I9	-	I9	-	I9
		Итого:	руб.	-	-	638	-	638	-	642

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	38	-	38	-	39
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	676	-	676	-	68I
		У. Канал								
I	I6-43 25-6-д	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	23,60	I,20	28	I,20	28	I,20	28
2	I6-82 25-I0-а	Цементная стяжка толщиной 20 мм	м2	0,54	I2,00	6	I2,00	6	I2,00	6
3	Доп. ЕР I3-30-а	Обмазка стяжки битумно-напритовым компанентом в 6 слоев	м2	5,I8	I2,00	62	I2,00	62	I2,00	62
4	I6-82 25-I0-а	Цементная стяжка толщиной 20 мм	м2	0,54	I2,00	6	I2,00	6	I2,00	6
5	I2-I37 20-20-г	Устройство монолитного ж/б канала при толщине стен более I50 мм из бетона М-300	м3	4I,20	I3,50	556	I3,50	556	I3,50	556

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	Ц. I-2 п. 29	Стоимость арматуры класса А-I	т	I65,00	0,25	4I	0,25	4I	0,25	4I
7	п. 3I	То же, класса А-Ш	т	I93,00	0,93	I79	0,93	I79	0,93	I79
8	I6-82 I6-83 25-I0а, б	Устройство выравнивающего слоя по перекрытию канала средней толщиной 35 мм	м2	0,84	I0,80	9	I0,80	9	I0,80	9
		Цена: 0,54 + 0,I0I х 3								
9	I6-44 I6-45 25-7а, б	Гидроизоляция по перекрытию канала из 3-х слоев гидроизола	м2	2,I4	I3,20	28	I3,20	28	I3,20	28
		Цена: 0,92 + 0,6I х 2								
I0	I6-82 25-I0-а	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по гидроизоляции	м2	0,54	I3,20	7	I3,20	7	I3,20	7
II	Доп. ЕР I3-30-а	Обмазка наружных стен канала битумно-напритовым компанентом в 6 слоев	м2	5,I8	28,00	I45	28,00	I45	28,00	I45

I30

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	I6-I03 25-I2-з	Устройство цементного пола в канале	м2	0,78	7,20	6	7,20	6	7,20	6
		Итого:	руб.	-	-	I073	-	I073	-	I073
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	I77	-	I77—	-	I77
		Итого:	руб.	-	-	I250	-	I250	-	I250
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	75	-	75	-	75
		Итого по разделу У	руб.	-	-	I325	-	I325	-	I325
		Сводка по смете								
		I. Земляные работы	руб.	-	-	I364	-	I345	-	I293
		2. Бетонные и ж/б конструкции	руб.	-	-	68II	-	6042	-	5635

17549-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3		Изоляционные работы	руб.	-	-	II3I	-	II06	-	I085
4		Разные работы	руб.	-	-	676	-	676	-	68I
5		Канал	руб.	-	-	I325	-	I325	-	I325
		Итого:	руб.	-	-	II307	-	I0494	-	I00I9
		в т.ч. металлоконструкций	руб.	-	-	(256)	-	(256)	-	(256)

I32

Главный инженер проекта Болотин

Начальник сметного отдела Маркушева

Составил: ст. инженер Родин

Проверил: рук. группы Усенко

115-49-06

gost.e-ecolog.ru