ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-П,Ш,IУ-450-320.86

Производственное здание вспомогательного назначения отдельно стоящее заглубленное

Альбом X книга 2
(с. 167-264)

Сметы для здания класса А-Ш

Вариант водонасыщенных грунтов

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать IX 198Х года

Заказ № 11411 Тираж 80 экз

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту: "Производственное здание вспомогательного назначения отдельно стоящее заглубленное" для класса А-Ш

На приобретение и монтаж оборудования дизельной электростанции

Основание: ОВ СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 4,59 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 3,02 тыс.руб.
б) монтажных работ I,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого I0,2 руб.
2. I м2 общей площади здания I5,66 руб.
3. I м3 объема здания 3,43 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: обор.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: осн. з.п.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: экспл. машин / в т.ч. з.п.	Общая стоимость, руб.: обор.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: осн. з.п.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: экспл. машин / в т.ч. з.п.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	20-03 п.3I-009 6-407-I*	Дизель-генератор 2Э16АУ2, мощн. I6квт.	комп. I		0,65	0,65	2230	437	380	4,5 / I,2	2230	284	247	3 / I
									за т					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	прил.2 тб.6 6-407-I	Шефмонтаж	шт	2	-	-	-	322	-	-	-	644	-	-
3	ЦМО-8 прил.I п.20	Ревизия машин	шт	2	-	-	-	I,0I	0,73	0,05 / 0,02	-	2	I	-
4	ЦМО-8 прил.I п.I46	Сушка электрических машин	шт	2	-	-	-	6,3	5,89	-	-	I3	I2	-
5	24-02 п.03-004	Огнетушитель углекислотный ОУ-5	шт	2	-	-	-	I0,73	-	-	-	22	-	-
		9,45xI,I												
6	I2-II72--23 номенкл. справ. з-да Главнефтеснаб г.Армавир	Предохранитель огневой Ду-50 мм	шт	I	-	-	-	5,3I	I,37	0,03 / 0,0I	-	5	I	-
		I,58+3,4xI,098												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	05-I7 п.I-027	Рукав резиновый напорно-всасывающий	м	2	-	-	-	3,63	-	-	-	7	-	-
		3,30xI,I												
8	23-03-П п.0I-00 а 6-302-I	Канистра стальная для масла, емк.20 л	шт	I	0,005	0,005	I865	35,8	I7,7	6,6 / 3 за т	9	-	-	-
9	I2-803-2 С3-I03I	Кран сальниковый фланцевый II4ч8бк РУI0,Ду-40мм	шт	3	-	-	-	9,I7	I,75	0,05 / 0,0I	-	28	5	-
		2,96+7,II												
I0	I2-803-I С3-I030	То же, II4ч8бк, Ру-I0 Ду-25мм	шт	I	-	-	-	4,23	I,53	0,04 / 0,0I	-	4	2	-
		I,77+2,46												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	I2-803-I C3-I29	Вентиль запорный фланцевый Ру16, Ду-25мм 15кч19п1,П2 1,77+2,55	шт	I	-	-	-	4,32	I,53	0,04 0,0I	-	4	2	-
I2	7-28I-Iм 23-0I п.I6-007	Насос ручной поршневой двойного действия Р1,6-20	шт	I	0,022	0,022	60	25,6	I4,I	3,5I I,59	60	26	I4	4 2
I3	23-03-П п.0I-00I- -I4 6-302-I	Расходный бак топлива, емк. 0,5м3	шт	I	0,403	0,403	955	35,8	I7,7	6,6 3	385	I4	7	3 I
								за т						
I4	I2-628-I I9-05 п.I4-I53	Компенсатор линзовый Ду-40/50 860х0,0067х хI,I+3,93	шт	I	0,0067	0,0067	-	I0,27	2,98	0,73 0,I6	-	I0	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	I2-852-I I7-03-0I п.I29	Фильтр сетчатый Ду-I5мм I,75+7,30xI,I	шт	I	0,00I25	0,00I25	-	9,78	I,49	0,03 0,0I	-	I0	2	-
I6	23-03-П п.0I--00I-а 6-302-3	Бачок сливной, емк.5л	шт	I	0,0065	0,0065	I865	23,3	I2,5 за т	4,86 I,94	I2	-	-	-
I7	23-03 п.0I-00I 6-302-I	Бак для воды, емк.60л	шт	I	0,0222	0,0222	I865	35,8	I7,7 за т	6,6 3	4I	I	-	-
I8	I2-2-6 К=I,I С5-9--33I7	Труба стальная электросварная прямошовная Д-57x3,5мм ГОСТI0704-78 I37,5+690x0,9x xI,I	т	0,08	-	-	-	820,6	I25,4	4,I2 I,3I	-	66	I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	I2-2-6 K-I,I C5-9-33I5	То же, Д-48х3,5 мм I37,5+797х0,9 х I,I	т	0,0I	-	-	-	926,53	I25,4	4,I2 / I,3I	-	9	I	-
20	I2-2-5 K=I,I C5-9-33I4	То же,Д-45х х2,5 мм I84,8+888х х0,9хI,I	т	0,02	-	-	-	I063,9	I70,5	5,39 / I,50	-	2I	3	-
2I	I2-2-4 K=I,I CI-3-I30	То же, Д-32х х2 мм	м	2	0,002	0,004	-	I,I7	I96,9 за т	5,85 / I,59	-	2	I	-
22	I2-2-I K=I,I CI-3-I27	То же, Д-8хIмм 356,4х0,002+ +0,I3	м	II	0,0002	0,002	-	0,84	332,2 за т	9,05 / 2,58	-	9	I	-
23	C3-I775	Фланец стальной РуI0, Ду40мм	шт	6	-	-	-	0,78	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	C3-I773	То же, РуI0, Ду-25мм	шт	2	-	-	-	0,6I	-	-	-	I	-	-
25	C3-I790	Фланец Ру-I6, Ду-25мм	шт	2	-	-	-	0,73	-	-	-	2	-	-
26	C3-I8I0	То же, Ру-25, Ду-50мм	шт	I	-	-	-	I,2I	-	-	-	I	-	-
27	C3-I809	То же, Ру-25, Ду-40мм	шт	I	-	-	-	I,02	-	-	-	I	-	-
28	9-I53 C2-20I9	Крепления (27,I+356)x xI,086	т	0,03382	-	-	-	4I6,I	I4,8	4,98 I,52	-	I4	I	-
29	C3-55	Болты с гайками	т	0,002	-	-	-	636	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб.								2737	I206	3I3	II 4
		Накладные расходы	%	80								250		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.								2737	I456	3I3	II / 4
		Плановые накопления	%	8								II7		
		Итого	руб.								2737	I573	3I3	II / 4
		Запасные части	%	2							55			
		Итого	руб.								2792	I573	3I3	II / 4
		Тара и упаковка	%	2							56			
		Итого	руб.								2848	I573	3I3	II / 4
		Транспортные расходы	%	4							II4			
		Итого	руб.								2962	I573	3I3	II / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							36			
		Итого	руб.								2998	I573	3I3	II/4
		Комплектация (от итога с запчастями)	%	0,7							20			
		Итого по смете	руб.								30I8	I573	3I3	II/4
		Всего по смете	руб.								459I		3I3	II/4
		в том числе:												
		Монтажные работы	руб.									I573		
		Оборудование	руб.								30I8			
		Затраты труда	483 чел.-час											

Главный инженер проекта — Ю.Н.Васильев
Начальник отдела — М.М.Грушкевич
Составила — О.Н.Саврасова
Проверила — А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту: "Производственное здание вспомогательного назначения отдельно стоящее заглубленное"
На приобретение и монтаж сантехнического оборудования и трубопроводов

Основание: ОВ СО
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 4,99 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 3,I2 тыс.руб.
б) монтажных работ I,85 тыс.руб.
в) строительных работ 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого II,08 руб.
2. I м2 общей площади здания I7,02 руб.
3. I м3 объема здания 3,73 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборуд.	монтажных работ			оборуд.	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									осн. з.п.	экспл. машин / в т.ч. з.п.			осн. з.п.	экспл. машин / в т.ч. з.п.
					един. изм.	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Справ. по I0-85г. стр.I34 I8-392-3	Фильтр-поглотитель ФПУ--200-3 колонки из 3-х фильтров	шт	9	-	-	I20	36	28,6	3,24 / I,49	I080	324	257	29 / I3
2	-"- 2I-250 К-I,05	Предфильтр ПФП-I000	шт	I	-	-	I30	32,I2	I7,75	2,5I / 0,5I	I30	32	I8	3 / I
3	24-07-0I п.I34 9-I22	Противовзрывное устройство,типа МЗС 50,2хI,086	шт	2	0,0I8	0,036	60	54,52	23,I за т	4,I / I,2	I20	2	I	-
4	24-07-0I п.I26 9-I22 I7-5	То же, типа УЗС-I 50,2хI,086	шт	3	0,043	0,I29	62	54,52	23,I за т	4,I / I,2	I86	7	3	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	2I-30-9	Клапан ручной герметический ИАОIOI3 Д-200мм	шт	3	-	-	-	23,2	I4,4	0,I9 0,04	-	93	58	I -
6	Справ. по ГО-85г. I985г. стр.53 2I-30--I0	То же,Д-300мм ИАОIOIO	шт	I	-	-	I97	53,4	36,I	0,6 0,2I	I97	53	36	I -
6а	Справ. по ГО-85г. стр.53 2I-30-I0	То же,ИАIOIO, Д-400	шт	3	-	-	338	53,4	36,I	0,6 0,2I	IOI4	I60	I08	2 I
7	I2-8II-I	Вентиль I5кчI8п Д-I5мм	шт	5	-	-	-	0,76	0,72	-	-	4	4	-
8	23-08-0I п.I06 II-39I-3	Клапан избыточного давления КНД-I50	шт	6	-	-	I0	4,08	3,95	0,05 0,0I	60	25	24	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I7-04 п2-047I II-96-I	Тягонапоромер ТНЖ-Н	шт	4	-	-	9,7	0,67	0,64	-	39	3	2	-
I0	I2-790-I	Кран пробно-спускной сальниковый I0Б86к I, Д-I0мм	шт	2	-	-	-	I,75	I,49	0,03 0,0I	-	4	3	-
II	I2-2-8	Трубопровод из электросварных труб ГОСТ I0704-76 Д-I59х3,2мм	т	0,03	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	2	2	-
I2	I2-2-9	То же, Д-2I9х6мм	т	0,06				5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	3	2	I -
I3	I2-2-9	То же, Д-325х6мм	"	0,38				5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	I9	I4	4 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	I2-2-I0	То же, Д-426-7 мм	т	0,36				36,9	25,6	9,03 4,86	-	I3	9	3 2
I5	I2-I-I	Трубопровод из водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75, Д-I0мм	м	I	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	I	I	-
I6	I2-I-I	То же, Д-I5мм	м	4	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	2	2	-
I8	8-482--II	Присоединение электродвигателей к сети	шт	3	-	-	-	2,62	I,88	0,04 -	-	8	6	-
		Итого	руб.								2826	755	550	45 I9
		Запасные части	%	2							57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.								2883	755	550	45 I9
		Тара и упаковка	%	2							58			
		Итого	руб.								294I	755	550	45 I9
		Транспортные расходы	%	4							II8			
		Итого	руб.								3059	755	550	45 I9
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							37			
		Итого	руб.								3096	755	550	45 I9
		Комплектация (от итога с запчастями)	%	0,7							20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.								3II6	755	550	45 I9
		Накладные расходы без пп.3-4	%	80								437		
		Итого	руб.								3II6	II92	550	45 I9
		Плановые накопления	%	8								95		
		Итого по разделу I	руб.								3II6	I287	550	45 I9
		II.Материалы, не учтённые ценником												
I	24-07-0I п.I24	Герметический клапан ИАОIOI3 Д-200 мм	шт	4	-	-	-	57,2	-	-	-	229	-	-
		52xI,I												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	C3-9I	Вентиль I5кчI8п Д-I5мм	шт	5	-	-	-	I,2	-	-	-	6	-	-
5	23-07 п.I-0020	Кран пробно-спускной сальниковый IOБ8бкI, Д-IOмм	шт	2	-	-	-	I,2	-	-	-	2	-	-
		I,IxI,089												
6	CI-3-I3	Трубопровод из водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75, Д-IOмм	м	I,03	-	-	-	0,3I	-	-	-	I	-	-
		IxI,03												
7	CI-3-I3	То же, Д-I5мм												
		4xI,03	"	4,I2	-	-	-	0,3I	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	C5-9-3348	Трубопровод из электросварных труб ГОСТ I0704-76, Д-I59x3,2мм	т	0,03	-	-	-	385,2	-	-	-	I2	-	-
		0,03xI,04 428x0,9												
9	C5-9-3358	То же,Д-2I9x6мм												
		0,06xI,04	т	0,06	-	-	-	346,5	-	-	-	2I	-	-
		385x0,9												
I0	C5-9-3392	То же, Д-426x7мм	т	0,37	-	-	-	333	-	-	-	I23	-	-
		0,36xI,04 370x0,9												
II	C5-9-3377	То же,Д-325x6мм												
		0,38xI,04	т	0,40	-	-	-	320,4	-	-	-	I28	-	-
		356x0,9												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									523		
		Плановые накопления	%	8								42		
		Итого по разделу П	руб.									565		
		Ш.Строительные работы												
I	I3-I2I I5-6	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ИФ-02I в I слой	м2	I7,I0	-	-	-	0,77I	-	-	-	I3	-	-
2	I3-I53 I8-6 К-2	То же, ПФ-I33 в два слоя	"	I7,I0	-	-	-	0,206	-	-	-	4	-	-
		Итого	руб.									I7		
		Накладные расходы	%	I6,5								3		
		Итого	руб.									20		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления	%	8								2		
		Итого по разделу III	руб.									22		
		Итого по смете	руб.								3II6	I874	550	45 / I9
		Всего по смете	руб.											
		в том числе:												
		I. Монтажные работы	руб.									I852		
		II. Строительные работы	руб.									22		
		III. Оборудование	руб.								3II6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Затраты труда	780 чел.-час											

Главный инженер проекта		Ю.Н.Васильев
Начальник отдела		М.М.Грушкевич
Составила инженер		О.Н.Саврасова
Проверила ст.инженер		П.Е.Дергачева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4-I

К типовому проекту: "Производственное здание вспомогательного назначения отдельно стоящее заглубленное"
На приобретение и монтаж сантехнического оборудования и трубопроводов

Основание: ОВ.СО
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 4,68 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 3,I2 тыс.руб.
б) монтажных работ I,54 тыс.руб.
в) строительных работ 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого I0,4 руб.
2. I м2 общей площади здания I5,97 руб.
3. I м3 объема здания 3,5 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: обор.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: осн. зар. плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксп. машин, в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: обор.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: осн. зар. плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксп. машин, в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Справочник по I0-85г. стр.I34 I8-392-3	Фильтр-поглотитель ФШУ--200-3 колонки из 3-х фильтров	шт	9	-	-	I20	36	28,6	3,24 / I,49	I080	324	257	29 / I3
2	-"- 2I-250 к=I,05	Предфильтр ПФП-I000	шт	I	-	-	I30	32,I2	I7,75	2,5I / 0,5I	I30	32	I8	3 / I
3	24-07-0I п.I34 9-I22 I7-5	Противовзрывное устройство типа МЗС 50,2xI,086	шт	2	0,0I8	0,036	60	54,52	23,I за т	4,I / I,2	I20	2	I	-
4	24-07-0I п.I26 9-I22 I7-5	То же,УЗС-I 50,2xI,086	шт	3	0,043	0,I29	62	54,52	23,I за т	4,I / I,2	I86	7	3	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	2I-30-9	Клапан герметический ИАОIOI3, Д-200мм	шт	3	-	-	-	23,2	I4,4	0,I9 0,04	-	70	43	I -
5а	Справочник по Г0 I985г. стр.58 2I-30-I0	То же, Д-300мм ИАОIOI0	шт	I	-	-	I97	53,4	36,I	0,6 0,2I	I97	53	36	I -
6	Справочн. по Г0-85г. стр.I3 2I-30-I0	То же, 0I28400, Д-400	шт	3	-	-	338	53,4	36,I	0,6 0,2I	I0I4	I60	I08	2 I
7	I2-8II-I	Вентиль I5кчI8п д-I5мм	шт	5	-	-	-	0,76	0,72	-	-	4	4	-
8	23-08-0I п.I06 II-39I-3	Клапан избыточного давления КИД-I50	шт	6	-	-	I0	4,08	3,95	0,05 0,0I	60	25	24	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I7-04 п.2-047I II-96-I	Тягонапоромер ТНЖ-Н	шт	4	-	-	9,7	0,67	0,64	-	39	3	3	-
I0	I2-790-I	Кран пробно-спускной сальниковый I0Б86кI Д-I0 мм	шт	2	-	-	-	I,75	I,49	0,03 0,0I	-	4	3	-
II	I2-2-8	Трубопровод из электросварных труб ГОСТ I0704-76 Д-I59х3,2	т	0,03	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	2	2	-
I2	I2-2-9	То же, Д-2I9х6	"	0,06	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	3	2	I -
I2а	I2-2-9	То же, Д-325х6	"	0,38	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	I9	I4	4 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	I2-2-I0	То же, Д-426х7	т	0,36	-	-	-	36,9	25,6	9,03 4,86	-	I3	9	3 2
I4	I2-I-I	То же, ГОСТ 3262-75 Д-I0мм	м	I	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	I	I	-
I5	I2-I-I	То же, Д-I5мм	м	4	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	2	2	-
I7	8-482-II	Присоединение электродвигателей к сети	шт	3	-	-	-	2,62	I,88	0,04 -	-	8	6	-
		Итого	руб.								2826	732	536	45 I9
		Запасные части	%	2							57			
		Итого	руб.								2883	732	536	45 I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка	%	2							58			
		Итого	руб.								2941	732	536	45 I9
		Транспортные расходы	%	4							II8			
		Итого	руб.								3059	732	536	45 I9
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							37			
		Итого	руб.								3096	732	536	45 I9
		Комплектация (от итога с запчастями)	%	0,7							20			
		Итого	руб.								3II6	732	536	45 I9
		Накладные расходы без п.п. 3-4	%	80								426		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.								3II6	958	536	45 I9
		Плановые накопления	%	8								77		
		Итого по разделу I	руб.								3II6	I035	536	45 I9
		П.Материалы, не учтенные ценником												
I	24-07-0I п.I24	Герметический клапан ИА0I0I3, Д-200 мм 52хI,I	шт	3	-	-	-	57,2	-	-	-	I72	-	-
3	С3-9I	Вентиль I5кчI8п Д-I5мм	шт	5	-	-	-	I,2	-	-	-	6	-	-
5	23-07 п.I-0020	Кран пробно-спускной сальниковый I0Б86кI Д-I0мм I.IхI.089	шт	2	-	-	-	I,20	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	С5-9-3348	Трубопровод из труб ГОСТ10704-76, Д-159х3,2 0,03хI,04 428х0,9	т	0,03	-	-	-	385,2	-	-	-	I2	-	-
7	С5-9-3358	То же,Д-2I9х2 0,06хI,04 385х0,9	т	0,06	-	-	-	346,5	-	-	-	2I	-	-
8	С5-9-3377	То же, Д-325х6 0,38хI,04 356х0,9	т	0,40	-	-	-	320,4	-	-	-	I28	-	-
8а	С5-9-3392	То же,Д-426х7мм 0,36хI,04 370х0,9	т	0,37	-	-	-	333	-	-	-	I23	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	CI-3-I3	То же, ГОСТ 3262-75 Д-I0мм	м	I,03	-	-	-	0,3I	-	-	-	I	-	-
		IxI,03												
I0	CI-3-I3	То же, Д-I5мм	"	4,I2	-	-	-	0,3I	-	-	-	I	-	-
		4xI,03												
		Итого	руб.									466		
		Плановые накопления	%	8								37		
		Итого по разделу II	руб.									503		
		Ш.Строительные работы												
I	I3-I2I I5-6	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ИФ-02I в Iслой	м2	I7,I0	-	-	-	0,77I	-	-	-	I3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I3-I53 I8-6 К-2	То же, ПФ-I33- в 2 слоя	м2	I7,I0	-	-	-	0,206	-	-	-	4	-	-
		Итого	руб.									I7		
		Накладные расходы	%	I6,5								3		
		Итого	руб.									20		
		Плановые накопления	%	8								2		
		Итого по разд.Ш	руб.									22		
		Итого по смете	руб.											
		Всего по смете	руб.								3II6	I560	536	45 I9

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Монтажные работы	руб.									I538		
		П.Оборудование	руб.								3II6			
		Ш.Строительные работы	руб.									22		
		Затраты труда	780 ч-час											

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела М.М.Грушкевич
Составила инженер О.Н.Саврасова
Проверила П.Е.Дергачева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4-2

К типовому проекту: "Производственное здание вспомогательного назначения отдельно стоящее заглубленное"
На приобретение и монтаж сантехнического оборудования и трубопроводов

Основание: ОВ СО
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 5,00 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 3,45 тыс.руб.
б) монтажных работ I,53 тыс.руб.
в) строительных работ 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого II,II руб.
2. I м2 общей площади здания I7,06 руб.
3. I м3 объема здания 3,73 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: един.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборуд.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе осн. зар. плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: оборуд.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе осн. зар. плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтажные												
I	Справ.	Фильтр-погло-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	по I0-85г. стр.I37 I8-392-3	титель ФП-300-I колонка из 3-х фильтров и I колонка из 2-х фильтров	шт	5	-	-	I26	36	28,6	3,24 / I,49	625	I80	I43	I6 / 8
2	-"- 2I-250 к=I,05	Предфильтр ПФП-I000	шт	2	-	-	I30	32,I2	I7,75	2,5I / 0,5I	260	64	36	5 / I
3	24-07-0I п.I34 9-I22 I7-5	Противовзрывное устройство типа МЗС	шт	I	0,0I8	0,0I8	60	54,52	23,I	4,I / I,2	60	I	-	-
		50,2xI,086							за т					
4	24-07-0I п.I26 9-I22 I7-5	То же, УЗС-I	шт	3	0,043	0,I29	62	54,52	23,I	4,I / I,2	I86	7	3	I / -
		50,2xI,086							за т					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Справ. по ГО-85г. стр.53 2I-30-I0	Гермоклапан ИАОIOIO, Д-300	шт	4	-	-	I97	53,4	36,I	0,6 / 0,2I	788	2I4	I44	2 / I
7	-"- 2I-30-I0	То же, ИАОIOIO, Д-400	шт	I	-	-	338	53,4	36,I	0,6 / 0,2I	338	53	36	I / -
8	-"- 2I-30-II	То же, ИАОIOIO, Д-600	шт	2	-	-	390	92,3	59,7	I,5 / 0,46	780	I85	II9	3 / I
9	I2-8II-I	Вентиль I5кчI8п Д-I5мм	шт	5	-	-	-	0,76	0,72	-	-	4	4	-
I0	23-08-0I п.I06 II-39I-3	Клапан избыточного давления КИД-I50	шт	6	-	-	I0	4,08	3,95	0,05 / 0,0I	60	25	24	-
II	I7-04 п.2-047I II-96-I	Тягонапоромер ТНЖ-Н	шт	4	-	-	9,7	0,67	0,64	-	39	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	I2-790-I	Кран пробно-спускной сальниковый I0Б86кI Д- I0 мм	шт	2	-	-	-	I,75	I,49	0,03 0,0I	-	4	3	-
I3	I2-2-8	Трубопровод из электро-сварных труб ГОСТ I0704-76 Д-I59х3,2мм	т	0,03	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	2	2	-
I4	I2-2-9	То же, Д-325х6мм	т	0,38	-	-	-	5I,I	37,20	I0,8 5,85	-	I9	I4	4 2
I6	I2-2-I0	То же, Д-426х7 мм	т	0,I5	-	-	-	36,9	25,6	9,03 4,86	-	6	4	I I
I7	I2-I-I	То же, из водогазопровод-ных труб, ГОСТ3262-75, Д-I0 мм	м	I	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	I2-I-I	То же, Д-I5мм	м	4	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	2	2	-
20	8-482-II	Присоединение электродвигателей к сети	шт	3	-	-	-	2,62	I,88	0,04 -	-	8	6	-
		Итого	руб.								3I36	778	544	33 I4
		Запасные части	%	2							63			
		Итого	руб.								3I99	778	544	33 I4
		Тара и упаковка	%	2							64			
		Итого	руб.								3263	778	544	33 I4
		Транспортные расходы	%	4							I3I			
		Итого	руб.								3394	778	544	33 I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							4I			
		Итого	руб.								3435	778	544	33/I4
		Комплектация (от итога с запчастями)	%	0,7							22			
		Итого	руб.								3457	778	544	33/I4
		Накладные расходы без пп.3,4	%	80								433		
		Итого	руб.								3457	I2II	544	33/I4
		Плановые накопления	%	8								97		
		Итого по разделу I	руб.								3457	I308	544	33/I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II.Материалы, не учтённые ценником												
I	C3-9I	Вентиль I5кчI8П Д-I5мм	шт	5	-	-	-	I,2	-	-	-	6		
2	23-07 пI-0020	Кран пробно-спускной сальниковый I0Б86кI, Д-I0 мм	шт	2	-	-	-	I,2	-	-	-	2	-	-
		I,IxI,089												
3	C5-9--3348	Трубопровод из труб ГОСТI0704--76, Д-I59x3,2	т	0,03	-	-	-	385,2	-	-	-	I2	-	-
		0,03xI,04												
		428x0,9												
4	C5-9--3377	То же, Д-325x6мм	т	0,40	-	-	-	320,4	-	-	-	I28	-	-
		0,38xI,04												
		356x0,9												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	C5-9--3392	То же, Д-426х7мм	т	0,I6	-	-	-	333	-	-	-	53	-	-
		0,I5xI,04 370x0,9												
6	CI-3-I3	То же,из водогазопроводных труб, ГОСТ 3262-75, Д-I0мм	м	I,03	-	-	-	0,3I	-	-	-	I	-	-
		IxI,03												
7	CI-3-I3	То же,Д-I5мм	м	4,I2	-	-	-	0,3I	-	-	-	I	-	-
		4xI,03												
		Итого	руб.									203		
		Плановые накопления	%	8								I6		
		Итого по разделу II	руб.									2I9		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		III.Строительные работы												
I	I3-I2I I5-6	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГФ02I в один слой	м2	I2,39	-	-	-	0,77I	-	-	-	I0	-	-
2	I3-I53 I8-6 К-2	То же, ПФ-I33 в два слоя	м2	I2,39	-	-	-	0,206	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб.									I3		
		Накладные расходы	%	I6,5								2		
		Итого	руб.									I5		
		Плановые накопления	%	8								I		
		Итого по разделу III	руб.									I6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по смете	руб.								3457	I543	544	33 I4
		Всего по смете	руб.											
		в том числе:												
		Монтажные работы	руб.									I527		
		Оборудование	руб.								3457			
		Строительные работы	руб.									I6		
		Затраты труда	700 ч-час.											

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела М.М.Грушкевич
Составила инженер О.Н.Саврасова
Проверила ст.инженер П.Е.Дергачева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № І4-3

К типовому проекту:"Производственное здание вспомогательного назначения отдельно стоящее заглубленное"
На приобретение и монтаж сантехнического оборудования и трубопроводов

Основание: ОВ СО
Составлена в ценах І984г.

Сметная стоимость 6,99 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 4,98 тыс.руб.
б) монтажных работ І,99 тыс.руб.
в) строительных работ 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
І. Расчетную единицу на І укрываемого І5,53 руб.
2. І м2 общей площади здания 23,85 руб.
3. І м3 объема здания 5,22 руб.

№ пп	Шифр и № позиц. прейск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: обор.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: осн. з.п.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: экспл. машин: в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: обор.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: осн. з.п.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: экспл. машин: в т.ч. зар. плата
І	2	3	4	5	6	7	8	9	І0	ІІ	І2	І3	І4	І5
		І.Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Справ. по ГО-85г, стр.I37 I8-392-3	Фильтр-поглотитель ФП-300 -2 колонки из 3-х фильтров и 2 колонки из 2-х фильтров	шт	I0	-	-	I25	36	28,6	3,24 / I,49	I250	360	286	32 / I5
2	-"- 2I-250 к=I,05	Предфильтр ПФП-I000	шт	3	-	-	I30	32,I2	I7,75	2,5I / 0,5I	390	96	53	8 / 2
3	24-07-0I п.I34 9-I22 I7-5	Противовзрывное устройство МЗС	шт	I	0,0I8	0,0I8	60	54,52	23,I	4,I / I,2	60	I	-	-
		50,2xI,086							за т					
4	24-07-0I п.I26 9-I22 I7-5	То же, типа УЗС-I	шт	4	0,043	0,I29	62	54,52	23,I	4,I / I,2	248	7	92	I / -
		50,2xI,086							за т					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Справ. по ГО-85г. стр.53 2I-30-I0	Герметический клапан ИАОIOIO, Д-400 мм	шт	5	-	-	338	53,4	36,I	0,6 / 0,2I	I690	320	2I7	4 / I
6	-"- 2I-30-II	То же, ИАОIOIO, Д=600 мм	шт	2	-	-	390	92,9	59,7	I,5 / 0,46	780	I85	II9	3 / I
7	I2-8II-I	Вентиль I5кчI8п д-I5мм	шт	5	-	-	-	0,76	0,72	-	-	4	4	-
8	23-08-0I п.I06 II-39I-3	Клапан избыточного давления КИД-I50	шт	6	-	-	I0	4,08	3,95	0,05 / 0,0I	60	25	24	-
9	I7-04 п.2-047I II-96-I	Тягонапоромер ТНЖ-Н	шт	4	-	-	9,7	0,67	0,64	-	39	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I2-790-I	Кран пробно-спускной сальниковый I0Б86кI Д-I0 мм	шт	2	-	-	-	I,75	I,49	0,03 0,0I	-	4	3	-
II	I2-2-8	Трубопровод из труб ГОСТI0704-76 Д-I59х3,2мм	т	0,03	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	2	2	-
I3	I2-2-I0	То же, Д-426х7мм	т	0,58	-	-	-	36,9	25,6	9,03 4,86	-	2I	I5	5 3
I4	I2-I-I	То же, из труб ГОСТ 3262-75, Д-I0мм	м	I	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	I	I	-
I5	I2-I-I	То же, Д-I5мм	м	4	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	8-482-II	Присоединение эл.двигателей к сети	шт	3	-	-	-	2,62	I,88	0,04 / -	-	8	6	-
		Итого	руб.								45I7	I039	827	53 / 22
		Запасные части	%	2							90			
		Итого	руб.								4607	I039	827	53 / 22
		Тара и упаковка	%	2							92			
		Итого	руб.								4699	I039	827	53 / 22
		Транспортные расходы	%	4							I88			
		ИТОГО	руб.								4887	I039	827	53 / 22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно--складские расходы	%	I,2							59			
		Итого	руб.								4946	I039	827	53/22
		Комплектация (от итога с запчастями)	%	0,7							32			
		Итого	руб.								4978	I039	827	53/22
		Накладные расходы без пп.3,4	%	80								588		
		Итого	руб.								4978	I627	827	53/22
		Плановые накопления	%	8								I30		
		Итого по разделу I	руб.								4978	I757	827	53/22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П.Материалы,не учтенные ценником												
3	C3-9I	Вентиль I5кчI8п д-I5мм	шт	5	-	-	-	I,2	-	-	-	6	-	-
II	23-07 п.I-0020	Кран пробно-спускной сальниковый I0Б8бкI, Д-I0мм	шт	2	-	-	-	I,2	-	-	-	2	-	-
		I,IxI,089												
I2	C5-9--3348	Трубопровод из труб ГОСТ I0704-76, Д-I59x3,2мм	т	0,03	-	-	-	385,2	-	-	-	I2	-	-
		0,03xI,04												
		428x0,9												
I4	C5-9--3392	То же,Д-426x7 мм	т	0,60	-	-	-	333	-	-	-	200	-	-
		0,58xI,04												
		370x0,9												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	CI-3-I3	То же,из труб ГОСТ 3262-75, Д-I0мм	м	I,03	-	-	-	0,3I	-	-	-	I	-	-
		IxI,03												
I6	CI-3-I3	То же,Д-I5мм												
		4xI,03	м	4,I2	-	-	-	0,3I	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб.									222		
		Плановые накопления	%	8								I8		
		Итого по разделу II	руб.									240		
		Ш.Строительные работы												
I	I3-I2I I5-6	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ІФ02І в Іслой	м2	I2,25	-	-	-	0,77I	-	-	-	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I3-I53 I8-6 K-2	То же, ПФ-I33 в 2 слоя	м2	I2,25	-	-	-	0,206	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб.									I2		
		Накладные расходы	%	I6,5								2		
		Итого	руб.									I4		
		Плановые накопления	%	8								I		
		Итого по разделу III-	руб.									I5		
		Итого по смете	руб.								4978	20I2	827	53 22
		всего по смете	руб.											
		в том числе:												
		Монтажные работы	руб.									I997		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование	руб.								4978			
		Строительные работы	руб.									I5		
		Затраты труда	845 ч-час.											

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела М.М.Грушкевич
Составила инженер О.Н.Саврасова
Проверила ст.инженер П.Е.Дергачева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту: "Производственное здание вспомогательного назначения отдельно стоящее, заглубленное"

На монтаж электроосвещения

Основание: спецификация № ЭМ.СО
Составлена в ценах I984г.
I территориальный район

Сметная стоимость I,I8 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,I5 тыс.руб.
б) монтажных работ I,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого 2,62 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,02 руб.
3. I м3 объема здания 0,88 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: обор.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: осн. зар. плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: обор.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: осн. зар. плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы:												
I.	8-6I0-I	Аппарат местного освещения АМО-4	шт	I	-	-	-	0,7I5	0,5	0,0I3 0,0052	-	I	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-04-80г. п.0I-0I0 п.0I-0I4 8-526-2	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 3,0+4,3	шт	I	-	-	7,3	4,2	I,75	0,I2 / 0,03	7	4	2	- / -
3	Доп.I2к I5-04-80г. п.04-544 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЛ II0I04	шт	I	-	-	5,0	3,4	I,49	0,08 / 0,0I	5	3	I	- / -
4	Кальк.№I 8-572-4	Пункт распределительный ПРII-3003-2IУ3	шт	I	-	-	II8,7	4,72	I,58	0,79 / 0,28	II9	5	2	I / -
5	8-574-I8	Подготовка к включению выключателя АЕ2034	шт	6	-	-	-	0,23	0,II	- / -	-	I	I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	8-522-I	Выключатель и переключатель пакетный на ток до 25а	шт	3	-	-	-	2,6	I,26	0,07 0,0I	-	8	4	- -
7	8-84-I	Звонок 3-220	шт	I	-	-	-	0,38	0,33	0,0I -	-	-	-	- -
8	8-59I-3	Выключатель герметический	шт	I7	-	-	-	0,498	0,384	0,0II 0,006	-	8	6	- -
9	8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая	шт	2	-	-	-	0,3	0,I95	0,0II 0,00I	-	I	-	- -
I0	8-593-2	Подвеска светильников с лампами накаливания на крюке I,I6+0,488x0,04 0,488xI,04	шт	4	-	-	-	I,I8	0,508	0,58 0,I8	-	5	2	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	8-603-I	То же, потолочная I,03+0,35x0,04 0,35xI,04	шт	4I	-	-	-	I,044	0,364	0,009 0,0034	-	43	I5	- -
I2	8-604-I	То же, настенная	шт	2	-	-	-	0,924	0,342	0,245 0,0772	-	2	I	- -
I3	8-604-4	Указатель световой СУВ-МУ3	шт	6	-	-	-	0,834	0,4I	0,3II 0,0988	-	5	2	2 I
I4	8-400-I	Прокладка кабеля ВВГИ АВВГ сеч.до I0 мм2 на скобах	I00 м	3,2	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	I95	75	73 27
I5	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе Iм до 3-х кг на скобах	I00м	0,I	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	5	2	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	8-I53-2I	Заделка для кабеля АВВГ сеч. до I6 мм2	шт	2	-	-	-	I,33	0,46	- -	-	3	I	- -
I7	8-9I-4	Металлоконструкции	т	0,006	-	-	-	377	33,8	4,7 I,4	-	2	-	- -
		Итого	руб.								I3I	29I	II4	79 29
		Накладные расходы	руб.									99		
		II4x0,87												
		Итого	руб.								I3I	390	II4	79 29
		Запчасти	%	2							3			
		Итого	руб.								I34	390	II4	79 29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка	%	2							3			
		Итого	руб.								I37	390	II4	79/29
		Транспортные расходы	%	4							5			
		Итого	руб.								I42	390	II4	79/29
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							2			
		Итого	руб.								I44	390	II4	79/29
		Комплектация	%	0,7							I			
		Итого по I разделу	руб.								I45	390	II4	79/29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П.Материалы,не учтенные сборником:												
I	I5-04-80г. п.I9-004	Аппарат местного освещения АМО-4 5,IxI,082	шт	I	-	-	-	5,52	-	-	-	6	-	-
2	Сб.СРСЦ ч.У п.28 стр.I97	Выключатель ПВ2-I0 30	шт	I	-	-	-	I,85	-	-	-	2	-	-
3	-"- п.32	Переключатель ПП2-I0/Н2 54	шт	2	-	-	-	5,2	-	-	-	I0	-	-
4	-"- п.2I5 стр.206	Звонок З-220	шт	I	-	-	-	I,56	-	-	-	2	-	-
5	-"- п.34 стр.I76	Светильник НСП02х200/Р53 -0I	шт	4	-	-	-	3,77	-	-	-	I5	-	-
6	-"- п.I38 стр.I82	То же,НБО 05х60/Р2,0- -02УЧ	шт	2	-	-	-	2,6	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-07-8Iг. п.I-057	То же,НШ03--I00х00I 9,4хI,082	шт	4I	-	-	-	I0,I7	-	-	-	4I7	-	-
8	I5-I5-80г. п.7-0I6	Лампа накаливания Г220-230-200 0,I3хI,074	шт	4	-	-	-	0,I4	-	-	-	I	-	-
9	Сб.СРСЦ ч.У п.276 стр.I9I	То же,Б220--230-I00	шт	II	-	-	-	0,I08	-	-	-	I	-	-
I0	-"- п.265	То же,Б220--230-60	шт	24	-	-	-	0,099	-	-	-	2	-	-
II	-"- п.258	То же,Б220-230--40	шт	6	-	-	-	0,097	-	-	-	I	-	-
I2	-"- п.253	То же,В220-230--25	шт	4	-	-	-	0,098	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	-"- п.302 стр.I92	То же, МОI2-40	шт	2	-	-	-	0,099	-	-	-	-	-	-
I4	-"- п.I075 стр.59	Кабель АВВГ сеч.2х2,5мм2	м	2I5	-	-	-	0,I66	-	-	-	36	-	-
I5	-"- п.I09I стр.60	То же,сеч. 3х2,5мм2	м	I00	-	-	-	0,I9I	-	-	-	I9	-	-
I6	-"- п.I093	То же,сеч. 4х6мм2	м	I0	-	-	-	0,368	-	-	-	4	-	-
		0,283хI,3												
I7	-"- п.I04I стр.57	То же,ВВГ сеч.2х2,5мм2	м	5	-	-	-	0,I94	-	-	-	I	-	-
I8	-"- п.226	Указатель световой СУВ-МУ3	шт	6	-	-	-	2,7I	-	-	-	I6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	-"- п.I59 стр.202	Розетка штепсельная РШ-II--2-0-IP43-0I--I0/42	шт	2	-	-	-	0,32	-	-	-	I	-	-
20	64-0I-I5 п.3-5	Выключатель 0I-IP44-I7--6/220	шт	I7	-	-	-	0,588	-	-	-	I0	-	-
		0,54xI,08												
2I	24-05-80г. п.I-346	Коробка У995 I,05xI,082	шт	I	-	-	-	I,I36	-	-	-	I	-	-
22	-"- п.I-364	То же, КОР73УЗ	шт	35	-	-	-	0,433	-	-	-	I5	-	-
		0,4xI,082												
		Итого по II разделу	руб.									565		
		Итого по I+II разделам	руб.								I45	955	II4	79 29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления	%	8								76		
		Итого по смете	руб.								I45	I03I	II4	79/29
		Всего по смете	руб.									II76		
		в том числе: Оборудование	руб.									I45		
		Монтажные работы	руб.									I03I		
		Затраты труда	ч/час									70		
		Машино-смены	руб.									50		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела Е.Г.Хомяк
Составил ст.инженер В.В.Янчевский
Проверила рук.группы Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту:"Производственное здание вспомогательного назначения отдельно стоящее заглубленное"

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация № ЭМ.СО
Составлена в ценах I984г.
I территориальный район

Сметная стоимость 0,74 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,35 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,37 тыс.руб.
в) строительные работы 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого I,64 руб.
2. I м2 общей площади здания 2,52 руб.
3. I м3 объема здания 0,55 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: обор.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: осн. зар. плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб: обор.	Общая стоимость, руб: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб: монтажных работ в том числе: осн. зар. плата	Общая стоимость, руб: монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Строительные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	ЕРЕР №I-I982г. п.I-936 прил.3 п.3.72 78-2	Разработка вручную грунта II группы для прокладки шин заземления- I,0Ix0,8	м3	II	-	-	-	0,808	0,808	=	-	9	9	=
2	-"- п.I-968 8I-2	Обратная засыпка	м3	II	-	-	-	0,46	0,46	=	-	5	5	=
		Итого	руб.									I4	I4	=
		Накладные расходы	%	I6,5								2		
		Итого	руб.									I6	I4	=
		Плановые накопления	%	8								I		
		Итого по I разделу	руб.									I7	I4	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Па.Оборудование и монтажные работы												
3	8-52I-I0	Рубильник РШI5-3I320	шт	I	-	-	-	4,I8	I,55	0,I / 0,02	-	4	2	- / -
4	I5-04-80г. п.I8-I23 п.I8-I27 п.I8-I28 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКУI5-I9.I2I- - 54У2 4,85+I,0+I,25	шт	I	-	-	7,I	I,99	I,09	0,05 / 0,0I	7	2	I	- / -
5	Доп.I2к I5-04-80г. п.04-548 п.I3-326 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЛ- -I22002В с тепловым реле РТД II,6+3,0	шт	2	-	-	I4,6	3,4	I,49	0,08 / 0,0I	29	7	3	- / -
6	-"- п.04-549 п.I3-326 8-53I-4	То же,ПМЛ- -I23002В с тепловым реле РТД I2.2+3,0	шт	I	-	-	I5,2	3,4	I,49	0,08 / 0,0I	I5	3	I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I7-04-80г п.5-0554 II-405-I	Регулятор-сигнализатор ЭРСУ-3	шт	I	-	-	54	2,66	2,6I	- -	54	3	3	- -
8	I6-02-80г. п.05-0II4 8-84-I	Звонок ЗВП	шт	I	-	-	8,7	0,38	0,33	0,0I -	9	-	-	- -
9	8-539-7	Тумблер ТВI-I	шт	I	-	-	-	0,86	0,37	- -	-	I	-	- -
I0	СКЦЭ-84г. п.2-630	Ящик управления ЯУ54II--03А2А	шт	I	-	-	70 I8,8	II,8	5,63	0,79 0,28	70 I9	I2	6	I -
II	-"- п.2-545	Шкаф распределительный ШРII-7370I--22У3	шт	I	-	-	87 I4,2	22,2	8,I4	I,I6 0,44	87 I4	22	8	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	Кальк.2 8-52I-I0	Блок навесной РУС8I04-23В0Б	шт	I	-	-	47,0I	4,I8	I,55	0,I / 0,02	47	4	2	- / -
I3	8-573-6	Коробка К 654	шт	2	-	-	-	I,08	0,66	0,I6 / 0,03	-	2	I	- / -
I4	-"-	То же, У995	шт	I	-	-	-	I,08	0,66	0,I6 / 0,03	-	I	I	- / -
I5	8-85-2	Зажим наборный	шт	I9	-	-	-	0,265	0,I89	0,0002 / 0,000I	-	5	4	- / -
I6	8-472-6	Прокладка шин заземления сеч. до I00 мм2 в здании	I00м	0,05	-	-	-	56,I	I3,4	I,7 / 0,I	-	3	I	- / -
I7	8-472-7	То же,сеч.до I60мм2 в здании	"	0,45	-	-	-	64,2	I3,4	I,8 / 0,2	-	29	6	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	8-472-2	То же, сеч. I60 мм2 в траншее	I00 м	0,35	-	-	-	27	6,8	0,9 0,I	-	9	2	- -
I9	8-47I-3	Электроды заземления из круглой стали Д-I2 мм	I0м	0,6	-	-	-	I0	3,I	0,4 0,I	-	6	2	- -
20	8-408-I	Прокладка металлорукава на скобах	I00м	0,06	-	-	-	32	9,26	7,54 2,28	-	2	I	- -
2I	8-406-6	Прокладка стальной трубы Д-20мм в полу	"	0,08 0,07	-	-	-	29,9	I6,2	5,65 I,47	-	2	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	8-409-I	Затяжка I-го провода сеч. до 2,5 мм2 в трубы и металлорукав	I00 м	0,II / 0,I	-	-	-	4,88	2,36	2,36 / 2,33	-	-	-	- / -
23	8-409-II	То же, последующего	"	0,24 / 0,25	-	-	-	I,2I	I,I4	- / -	-	-	-	- / -
24	8-I49-I	Затяжка кабеля при весе Iм до I кг в металлорукав	I00 м	0,03	-	-	-	I0	6,24	0,27 / 0,I	-	-	-	- / -
25	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч. до I0 мм2 на скобах	I00м	0,67	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	4I	I6	I5 / 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	8-I46-I	То же, кабеля при весе 1м до I кг на скобах	I00м	0,5	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	24	9	6 2
27	8-I45-I	То же, по дну канала	"	0,I	-	-	-	II,4	5,53	0,27 0,I	-	I	I	- -
28	8-I53-2I	Заделка для кабеля АВВГ сеч.до I6мм2	шт	6	-	-	-	I,33	0,46	- -	-	8	3	- -
29	8-I53-I2	Заделка для контрольного кабеля сеч. 2,5 мм2 до 7 жил	шт	6	-	-	-	0,49	0,22	- -	-	3	I	- -
30	8-I53-I4	То же, до I4 жил	шт	2	-	-	-	0,8I	0,4	- -	-	2	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I	8-I53-22	Заделка для кабеля ВВГ сеч. 35 мм2	шт	2	-	-	-	I,6I	0,47	-	-	3	I	-
32	8-48I--I9	Присоединение эл/двигателей к эл/сети весом до 0,Iт	шт	4	-	-	-	I,38	0,94	0,04 -	-	6	4	- -
33	8-9I-4	Металлоконструкции	т	0,003	-	-	-	377	33,3	4,7 I,4I	-	I	-	- -
		Итого	руб.								3I8 33	206	8I	24 8
		Накладные расходы	руб.									70		
		8Ix0,87												
		Итого	руб.								3I8 33	276	8I	24 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортно-заготовительные расходы на покупные изделия	руб.								2			
		33x0,05												
		Итого	руб.								320	276	8I	24/8
		Запчасти	%	2							6			
		Итого	руб.								326	276	8I	24/8
		Тара и упаковка	%	2							6			
		Итого	руб.								332	276	8I	24/8
		Транспортные расходы	%	4							I3			
		Итого	руб.								345	276	8I	24/8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							4			
		Итого	руб.								349	276	8I	24/8
		Комплектация	%	0,7							2			
		Итого по IIа разделу	руб.								35I	276	8I	24/8
		Пб.Материалы, не учтенные сборником:												
I	I5-04-80г п.02-065	Рубильник РПI5-3I320 6,6xI,08	шт	I	-	-	-	7,I3	-	-	-	7	-	-
2	36-06--75г. п.I-399	Тумблер ТВI-I	шт	I	-	-	-	0,756	-	-	-	I	-	-
3	Сб.СРСЦ ч.У п.I075 стр.59	Кабель АВВГ сеч.2х2,5мм2	м	5	-	-	-	0,I66	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	-"- п.I09I стр.60	То же, сеч. 3х2,5 мм2	м	50	-	-	-	0,I9I	-	-	-	I0	-	-
5	-"-	То же, сеч. 4х2,5 мм2 0,I9IхI,3	м	I5	-	-	-	0,248	-	-	-	4	-	-
6	-"- п.I094	То же, сеч. 4хI0 мм2 0,374хI,3	м	I5	-	-	-	0,486	-	-	-	7	-	-
7	-"- п.I047 стр.58	Кабель ВВГ сеч.2х35 мм2	м	5	-	-	-	I,33	-	-	-	7	-	-
8	-"- п.228I стр.I09	Кабель АКВВГ сеч.5х2,5мм2	м	I5	-	-	-	0,2II	-	-	-	3	-	-
9	-"- п.2284	То же, сеч. I4х2,5 мм2	м	I5	-	-	-	0,458	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	-"- п.I806	Кабель КВВГ сеч.7х0,75мм2	м	I0	-	-	-	0,234	-	-	-	2	-	-
II	-"- п.I66 стр.I50	Провод АПВ сеч.Iх2,5мм2	м	I0 -	-	-	-	0,022	-	-	-	-	-	-
I2	-"- п.I78 стр.I50	То же,ПВI сеч.IхI мм2	м	25 35	-	-	-	0,0236	-	-	-	I	-	-
I3	24-I6--49-8Iг. п.I-050	Металлорукав Д-20 мм 0,2хI,089	м	I0	-	-	-	0,2I8	-	-	-	2	-	-
I4	Сб.СРСЦ ч.I п.I29 стр.68	Труба стальная Д-20 мм	м	I0	-	-	-	0,2		-	-	2	-	-
I5	24-05-80г. п.I-349	Коробка У995 0,9хI,082	шт	I	-	-	-	0,974	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	Доп.I0к 24-05-80г. п.I-I257	Ящик К 654 6,8хI,082	шт	2	-	-	-	7,36	-	-	-	I5	-	-
		Итого по Пб разделу	руб.									70		
		Итого по "а+б" разделу	руб.								35I	346	8I	24/8
		Плановые накопления	%	8								28		
		Итого по II разделу	руб.								35I	374	8I	24/8
		Итого по смете	руб.								35I	39I	95	24/8
		Всего по смете	руб.									742		
		В том числе:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Строительные работы	руб.									I7		
		Оборудование	руб.									35I		
		Монтажные работы	руб.									374		
		Затраты труда	ч/час									I72		
		Машино-смены	руб.									I6		

Примечание: В числителе цифры для I,2 климатических зон;
в знаменателе - для 3,4 климатических зон.

Главный инженер проекта		Ю.Н.Васильев
Начальник отдела		Е.Г.Хомяк
Составил ст.инженер		В.В.Янчевский
Проверила рук.группы		Е.Д.Кривойченко

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

на стоимость пункта распределительного ПРII-3003-2IУ3

Измеритель - I пункт

№ пп	Обоснование принятой стоимости единицы и количества	Наименование элементов затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в руб.	
					единицы	общая
I	I5-I7-8Iг. п.I-II3	Металлоконструкция размером 300х650хI50 мм	шт	I	29	29,00
2	I5-04-80г. п.0I-058 п.0I-072	Выключатель АЕ 2034 7,8+I,75	шт	6	9,55	57,30
3	I5-I7-8Iг. п.I-255	Заводская установка	шт	6	5,4	32,40
		Итого по калькуляции	руб.			II8,70

Составил Янчевский

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

на стоимость блока навесного РУС 8I04-23B0Б

Измеритель - I блок

№ пп	Обоснование принятой стоимости единицы и количества	Наименование элементов затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в руб.	
					единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-I7-8Iг. п.I-290	Металлоконструкции размером 500x250x250 мм	шт	I	32,5	32,50
2	I5-04-80г. п.03-I0I	Предохранитель ПН2-I00	шт	3	0,57	I,7I
3	I5-I7-8Iг. п.I-38I	Заводская установка	шт	3	I,3	3,90
4	I5-04-80г. п.02-06I	Рубильник РI5-3I330	шт	I	6,3	6,30
5	I5-I7-8Iг. п.I-363	Заводская установка	шт	I	2,6	2,60
		Итого по калькуляции	руб.			47,0I

Составил Янчевский

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I7

К типовому проекту: "Производственное здание вспомогательного назначения отдельно стоящее заглубленное" для класса А-Ш
На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: СС-I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,07 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,23 тыс.руб.
в) строительных работ 0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,I3 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого 0,73 руб.
2. I м2 общей площади здания I,I2 руб.
3. I м3 объема здания 0,25 руб.

№ пп	шифр и № позиций прейск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: обор.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: осн. зар. плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: экспл. машин, в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: обор.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: осн. зар. плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: экспл. машин, в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

"А". Телефонизация
П. Монтажные работы
Ш. Оборудование

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Пр-нт I4I п.7 / I0-I27-5	Аппарат телефонный ТА-72АТС	шт	I			20	0,37	0,3I	-	20	-	-	-
2	- / I0-972-I0	Коробка КРТ-I0	"	I			-	4,0I	I,62	0,55 / 0,I8	-	4	2	I / -
3	- / I0-54-I2	Провод ТРП Ix2x0,5 по бетонной стене	I00 м3	0,3			-	II,2	I0,8	-	-	3	3	-
4	- / I0-972-2I	Вывод кабеля из канализации на стену	шт	I			-	6,I5	2,75	0,74 / 0,24	-	6	3	I / -
5	- / I0-659-I2	Ввод в здание	ввод	I			-	8,2I	6,33	I,3 / 0,48	-	8	6	I / I
		Итого	руб.	-			-	-	-	-	20	2I	I4	3 / I
6		Накладные расходы на основную зарплату	%	97			-	-	-	-	-	20	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.	-			-	-	-	-	20	4I	I4	3/I
		Материалы												
7	-/ССРСЦ чУ стр.I63 п.489	Провод ТРП 1х2х0,5	км	0,03	-	-	-	I3	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО	руб.	-			-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого с материалами	руб.	-			-	-	-	-	20	42	I4	3/I
8		Плановые накопления	%	8			-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб.	-			-	-	-	-	20	45	I4	3/I
9		Тара и упаковка	%	2			-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-			-	-	-	-	20	-	-	-
I0		Запасные части	%	2			-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-			-	-	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II		Транспортные расходы	%	4			-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-			-	-	-	-	22	-	-	-
I2		Заготовительно-складские расходы	%	I,2			-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-			-	-	-	-	22	-	-	-
I3		Комплектация	%	0,7			-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по п.п. П,Ш	руб.	-			-	-	-	-	22	45	I4	3/I
		Итого по разделу "А"	руб.	-			-	-	-	-	22	45	I4	3/I
		"Б".Радиофикация												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Строительные работы												
I4	- / I-960	Рытье траншеи для контура заземления	I00 м3	0,I29			-	74,5	74,5	-	-	I0	I0	-
I5	- / I-968	Обратная засыпка	"	0,I29			-	46	46	-	-	6	6	-
		Итого	руб.	-			-	-	-	-	-	I6	I6	-
I6		Накладные расходы на основную зарплату	%	97			-	-	-	-	-	I6	-	-
		ИТОГО	руб.	-			-	-	-	-	-	32	I6	-
I7		Плановые накопления	%	8			-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого по п.I	руб.	-			-	-	-	-	-	35	I6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П.Монтажные работы												
		Ш.Оборудование												
I8	I6-0I п.2-364 I0-397-7	Колонка звуковая 2КЗ-7	шт	3			I5	2,73	2,34	-	45	8	7	-
I9	- 8-574-56	Коробка УК-2П	шт	3			-	0,55	0,33	-	-	2	I	-
20	- I0-397-4	Трансформатор абонентский ТАПВ-I0	"	2			-	0,67	0,47	-	-	I	I	-
2I	- I0-54-I2	Провод ПТВЖ 2х0,6 по бетонной стене	I00м	0,5			-	II,2	I0,8	-	-	6	5	-
22	- I0-972-2I	Вывод кабеля из канализации на стену	шт	2			-	6,I5	2,75	0,74 / 0,24	-	I2	5	I / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	– I0-659-I2	Ввод в здание	ввод	I			–	8,2I	6,33	I,3 0,48	–	8	6	I I
24	– 8-59I-6	Розетка штепсельная РШО	I00 шт	0,02			–	25,I	I7,I	0,04 0,03	–	I		– –
25	– 8-472-2	Шина заземления сеч. до I60мм2 в траншее	I00 м	0,4			–	27	6,8	0,9 0,I	–	II	3	– –
26	– 8-472-8	То же, диам. до I0 мм по бетонной стене	"	0,I			–	5I,8	I4,9	I,6 0,I	–	5	I	– –
27	–	Электроды заземления	I0 шт	0,4			–	I9,3	4,6	0,7 0,I	–	8	2	– –
		ИТОГО	руб.				–	–	–	–	45	62	3I	2 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28		Накладные расходы на основную зарплату	%	97			-	-	-	-	-	30	-	-
		Итого	руб.	-			-	-	-	-	45	92	3I	2 / 2
		Материалы												
29	ССРСЦ ч.У стр.207 п.I3	Коробка УК-2П	шт	3			-	0,I4	-	-	-	-	-	-
30	29-02-20 п.I-25I ССРСЦ ч.У т.7Е	Трансформатор абонентский ТАПВ-I0 3,35xI,077	"	2			-	3,6I	-	-	-	7	-	-
3I	ССРСЦ ч.У стр.I63 п.494	Провод ПТВЖ 2x0,6	км	0,05			-	I5,I	-	-	-	I	-	-
32	-"- стр.208 п.22	Розетка штепсельная РШО	шт	2			-	0,I6	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО	руб.	-			-	-	-	-	-	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого с материалами	руб.	-	-	-	-	-	-	-	45	I0I	3I	2/2
33		Плановые накопления	%	8			-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого	руб.	-							45	I09	3I	2/2
34		Тара и упаковка	%	2			-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-			-	-	-	-	46	-	-	-
35		Запасные части	%	2			-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-			-	-	-	-	47	-	-	-
36		Транспортные расходы	%	4			-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-			-	-	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37		Заготовительно-складские расходы	%	I,2			-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-			-	-	-	-	50	-	-	-
38		Комплектация	%	0,7			-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по пп.П,Ш	руб.	-			-	-	-	-	50	I09	3I	2/I
		Итого по разделу "Б"	руб.	-			-	-	-	-	50	I44	47	2/2
		"В".Пожарная сигнализация												
		П.Монтажные работы												
39	-/I0-743-2	Извещатель тепловой магнитный ИПI05-2/I	шт	I4			-	0,97	0,88	-	-	I4	I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40	— / 8-574-56	Коробка УК-2П	шт	2			-	0,55	0,33	-	-	I	I	-
4I	— / 8-59I-6	Розетка штепсельная РШО	I00 шт	0,0I			-	25,I	I7,I	0,04 / 0,02	-	-	-	-
42	— / I0-54-I2	Провод ТРП Ix2x0,5 по бетонной стене	I00м	I,2			-	II,2	I0,8	-	-	I3	I3	-
		ИТОГО	руб.	-			-	-	-	-	-	28	26	-
43		Накладные расходы на основную зарплату	%	97			-	-	-	-	-	25	-	-
		Итого	руб.	-			-	-	-	-	-	53	26	-
		Материалы.												
44	I6-02 д.I4 п.03-0I40	Извещатель тепловой магнитный ИП I05-2/I 0,8xI,082	шт	I4			-	0,87	-	-	-	I2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45	ССРСЦ ч.У стр.207 п.I3	Коробка УК-2П	шт	2			-	0,I4	-	-	-	-	-	-
46	-"- стр.208 п.22	Розетка штепсельная РШО	шт	I			-	0,I6	-	-	-	-	-	-
47	-"- стр.I63 п.489	Провод ТРП Ix2x0,5	км	0,I2			-	I3	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб.	-			-	-	-	-	-	23	-	-
		Итого с материалами	руб.	-			-	-	-	-	-	67	26	-
48		Плановые накопления	%	8			-	-	-	-	-	5	-	-
		Итого по п.П	руб.	-			-	-	-	-	-	72	26	-
		Итого по р."В"	руб.	-			-	-	-	-	-	72	26	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Всего по смете	руб.				-	-	-	-	72	26I	87	5 3
		В том числе:												
		I.Строительные работы	руб.	-			-	-	-	-	-	35	I6	-
		II.Монтажные работы	руб.	-			-	-	-	-	-	226	7I	5 3
		Ш.Оборудование	руб.	-			-	-	-	-	72	-	-	-
		Затраты труда	ч-ч	-			-	-	-	-	-	I52	-	-
		Строительные машины	руб.	-			-	-	-	-	-	3	-	-
		НУЧП:	руб.	-			-	-	-	-	-	I26	-	-
		(7I+5)x(I+0,22+0,44)												

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела В.П.Громов
Составила инженер М.В.Пригоровская
Проверила рук.группы А.И.Гусева

Форма I0

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту: "Производственное здание вспомогательного назначения отдельно стоящее заглубленное" для класса А-Ш

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. изм.	Количество			
			Климатические зоны			
			2	I	3	4
I	2	3	4	5	6	7
	I.Общестроительные работы					
I	Затраты труда	чел.ч.	9405	9405	9427	9435
2	Заработная плата	руб.	5378	5378	539I	5396
3	Строительные машины	маш-ч.	573			
4	Прочие машины	руб.	II98	II98	II99	II99
	II.Санитарно-технические работы					
I	Затраты труда	чел.ч.	I934	I933	I949	I987
2	Заработная плата	руб.	I26I	I26I	I269	I29I
3	Прочие машины	руб.	97	97	98	99

I	2	3	4	5	6	7
4	Строительные машины	маш.-ч.	I3	I3	I4	I9
	Ш. Монтажные работы Двери и ставни защитно-герметические					
I	Затраты труда	чел.ч.	II39			
2	Заработная плата	руб.	534			
3	Строительные машины	руб.	58			
	IУ. Электроосвещение					
I	Затраты труда	чел.ч.	70			
2	Заработная плата	руб.	II4			
3	Строительные машины	руб.	50			
	Силовое электрооборудование					
I	Затраты труда	чел.ч.	I72			
2	Заработная плата	руб.	95			
3	Строительные машины	руб.	I6			
	Слаботочные устройства					
I	Затраты труда	чел.ч.	I52			
2	Заработная плата	руб.	7I			
3	Строительные машины	руб.	3			

gost.e-ecolog.ru

Начальник отдела В.А.Одиноков
Составил З.И.Уманец
Проверил Л.Т.Попова