ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
704-I-I25
ЗАГЛУБЛЕННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЕМКОСТЬЮ 5 м^3

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ

Разработан Государственным союзным проектным институтом Министерства связи СССР

Утвержден Министерством связи СССР 7 декабря I976 г.

Введен в действие ГСПИ Мин. связи СССР 26 октября I977 г., приказ № 226.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГСПИ (ШКУД)

НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (ЩЕТИНИНА)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА (МИХАЙЛОВ)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА № I4-б (КАРАВАЕВ)

gost.e-ecolog.ru

О Г Л А В Л Е Н И Е

Стр.

I. Объектная смета № I на строительство заглубленного хранилища дизельного топлива емк. Ix5 м3 (сухие грунты) 8

2. Объектная смета № 2 на строительство заглубленного хранилища дизельного топлива емк. Ix5 м3 (мокрые грунты) 5

3. Смета № I-I на строительство заглубленного хранилища дизельного топлива емк.Ix5 м3 (сухие грунты) 7

4. Смета № 2-I на строительство заглубленного хранилища дизельного топлива емк.Ix5 м3 (мокрые грунты) I3

5. Смета № I-2 на оборудование заглубленного хранилища емк. 5 м3 20

6. Смета № I-3 на монтаж оборудования заглубленного хранилища дизельного топлива емк. Ix5 м3 ..... 2I

7. Смета № I-4 на монтаж молниезащитного заземления заглубленного хранилища дизельного топлива емк. Ix5 м3 27

8. Смета № I-5 на монтаж защиты от статического электричества заглубленного хранилища дизельного топлива емкостью Ix5 м3 ..... 3I

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту

на строительство заглубленного хранилища дизельного топлива емк. Ix5 м3 (сухие грунты)

Сметная стоимость 0,60 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 года для I территориального района

№№ пп	Номера смет, прейскурантов, укрупненных норм	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоимость в тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования приспособлений и производственного инвентаря	прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Смета № I-I	Строительные работы	0,I9	-	-	-	0,I9	
2	Смета № I-2	Оборудование	-	-	0,22	-	0,22	
3	Смета № I-3	Монтаж оборудования	-	0,I4	-	-	0,I4	
4	Смета № I-4	Молниезащитное заземление	Q,0I	0,02	-	-	0,03	

I	2	8	4	5	6	7	8	9
5	Смета № I-5	Защита от статического электричества	0,0I	0,02	-	-	0,03	
		Итого	0,2I	0,I8	0,22	-	0,6I	
	Постановление Госстроя СССР № 20 от I2.02.75г.	Итого с к - 0,974	0,20	0,I8	0,22	-	0,60	

Начальник технического отдела /Щетинина/

Главный инженер проекта /Михайлов/

Начальник отдела № I4б /Караваев/

Составила ст.инженер /Костылева/

Проверил рук.бригады /Кадакова/

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту

на строительство заглубленного хранилища дизельного топлива емк. Ix5 м3 (мокрые грунты)

Сметная стоимость 0,67 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 года для I территориального района

№№ пп	Номера смет, прейскурантов, укрупненных норм	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоимость в тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования приспособлений и производственного инвентаря	прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Смета № 2-I	Строительные работы	0,26	-	-	-	0,26	
2	-"- № I-2	Оборудование	-	-	0,22	-	0,22	
3	-"- № I-3	Монтаж оборудования	-	0,I4	-	-	0,I4	
4	-"- № I-4	Молниезащитное заземление	0,0I	0,02	-	-	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Смета № I-5	Защита от статического электричества	0,0I	0,02	-	-	0,03	
		Итого	0,28	0,I8	0,22	-	0,68	
	Постановление Госстроя СССР № 20 от I2.02.75г.	Итого с к-0,974	0,27	0,I8	0,22	-	0,67	

Начальник технического отдела /Щетинина/

Главный инженер проекта /Михайлов/

Начальник отдела № I4б /Каравaев/

Составила инженер /Костылева/

Проверил руководитель бригады /Кадлева/

[illegible]

[illegible] проект

на [illegible] заглубленного хранилища дизельного топлива емк. Iх5 м3 (сухие грунты)

Сметная стоимость руб. I69

Составлена в ценах I969 г. расценена по кат.ЕР Московск.обл. для I территориального района, П пояс

Подсчет обьемов работ произведен по типовому проекту, альбом I

№№ пп	Обоснование сметной стоимости или №№ единич. расценок	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость	
					единицы (руб. коп.)	общая (руб.)
I	2	3	4	5	6	7
I	I-82	Разработка сухого грунта П гр. экскаватором обратная лопата 0,5 м3 в отвал	I00м3	0,5I	I0,90	6
		в том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	I0,I0	/5/
		б) основная заработная плата	-	-	0,80	-
2	I-638 т.ч. п.I3 к-I,2	Доработка сухого грунта П гр. в котловане после разработки экскаватором вручную	м3	6,0	I,36	8
		Цена: I,I3хI,2				
		В том числе:				
		а) основная заработная плата I,I3хI,2	-	-	I,36	/8/

I	2	3	4	5	6	7
3	I-637	Обратная засыпка грунта в пазухи котлована вручную	м3	49,0	0,4I	20
		В том числе:				
		а) основная заработная плата	-	-	0,4I	/20/
4	I-690	Распланировка оставшегося от обратной засыпки грунта вручную	м3	8,0	0,42	3
		В том числе:				
		а) основная заработная плата	-	-	0,42	/3/
5	I6-40	Устройство песчаного основания под резервуар	м3	I,40	I,45	2
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	0,38	/I/
		б) основная заработная плата	-	-	I,07	/I/
6	ЦЗСЦ ч.I разд.5 п.300	Песок природный для строительных работ	м3	I,58	4,96	8
7	II-496 доп. вып.I	Укладка сборных железобетонных лотков	м3	0,80	9,8I	8
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	3,44	/3/
		б) основная заработная плата	-	-	4,79	/4/

I	2	3	4	5	6	7
8	ЦЗОЦ ч.III разд.2 п.3465	Лоток Л-I сборный железобетонный из бетона М-I50	м3	0,8	40,I8	32
		Цена: 4I,2-I,02				
9	ЦЗОЦ прилож.2	Арматура кл. AI	кг	75,36	0,I73	I3
I0	-"-	Закладные детали	кг	23,2	0,3I	7
II	20-36	Огрунтовка наружных поверхностей бетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, холодным битумом за один раз	I00м2	0,066	3,33	I
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	0,32	-
		б) основная заработная плата	-	-	2,08	/I/
I2	I3-26-7I	Обмазка наружных поверхностей бетонных конструкций по предварительной огрунтовке горячим битумом за два раза	м2	6,8	0,56	4
		В том числе:				
		а) основная заработная плата	-	-	0,I8	/I/
I3	I3-52-7I	Укладка металлических крышек К-I	т	0,055	285,00	I6
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	5,3	-

I	2	3	4	5	6	7
		б) основная заработная плата	-	-	I8,70	/I/
I4	20-I	Очистка внутренних и наружных поверхностей резервуара от грязи и ржавчины металлическими щетками	I00м2	0,36	3,44	I
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	0,06	-
		б) основная заработная плата	-	-	2,52	/I/
I5	I3-26-7I	Обмазка наружных поверхностей резервуара горячим битумом за два раза	м2	I8,0	0,56	I0
		В том числе:				
		а) основная заработная плата	-	-	0,I8	/3/
I6	I7-743	Окраска металлических крышек кузбасским лаком с двух сторон за два раза	I00м2	0,036	22,70	I
		В том числе:				
		а) основная заработная плата	-	-	2I,40	/I/
I7	I-750 т.ч. п.8I к-0,6	Планировка вокруг горловин для стока атмосферных вод	I00м2	0,86	3,84	I
		Цена: 6,4х0,6				
		В том числе:				
		а) основная заработная плата 6,4 х 0,6	-	-	3,84	/I/

I	2	8	4	5	6	7
I8	32-82-7I 32-84-7I	Устройство щебеночного основания толщ. I30 мм под отмостку	I00м2	0,064	I5,26	I
		Цена: I5,I0+0,054х8				
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	I3,05	/I/
		б) основная заработная плата	-	-	2,2I	-
		2,05+0,05х3				
I9	ЦЗСЦ ч.I разд.5 п.257	Щебень 40-70 мм	м3	I,068	7,23	8
20	-"- п.252	Щебень I0-20 мм	м3	0,074	7,94	I
2I	32-I97-7I 32-I98-7I	Устройство асфальтобетонной отмостки толщ.20 мм	I00м2	0,064	7,6I	I
		Цена: 9,20-I,59				
		В том числе:				
		а) основная заработная плата	-	-	7,6I	/I/
		9,20-I,59				
22	ЦЗСЦ ч.I разд.5 п.309	Смесь асфальтобетонная	т	0,30I	I4,50	I
23	-"- п.300	Песок	м3	0,03	4,96	-
		Итого	руб	-	-	I53

I	2	3	4	5	6	7
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	-	/I0/
		б) основная заработная плата	-	-	-	/45/
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	25
		Итого	руб	-	-	I78
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	II
		Всего по смете	руб	-	-	I89
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	-	/I2/
		I0xI,I65xI,06				
		б) основная заработная плата	-	-	-	/56/
		45xI,I65xI,06				

/Составила инженер /Костылева/

/Проверил рук.бригады отд.I46 /Кадяева/

/Согласовано с рук.сектора отд.86 /Клецов/

С М Е Т А № 2-I

к типовому проекту №

на строительство заглубленного хранилища дизельного топлива емк.Ix5 м3 (мокрые грунты)

Сметная стоимость руб. 264

Составлена в ценах I969 г. расценена по кат.ЕР Московской обл. для I территориального района, II пояс

Подсчет объемов работ произведен по типовому проекту, альбом I

№№ пп	Обоснование сметной стоимости, или №№ единичн. расценок	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость единицы (руб. коп.)	Сметная стоимость общая (руб)
I	2	3	4	5	6	7
I	I-82	Разработка сухого грунта II группы экскаватором обратная лопата 0,5 м3 в котлозане в отвал	I00м3	0,I3	I0,90	I
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	I0,I0	/I/
		б) основная заработная плата	-	-	0,80	-
2	I-82 т.ч. п.27 к-I,25	То же, мокрого грунта II группы	I00м3	0,07	I3,63	I
		Цена: I0,90xI,25				
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	I2,63	/I/
		I0,I0 x I,25				

I	2	3	4	5	6	7
		б) основная заработная плата	-	-	I,00	-
		0,80 х I,25				
8	I-638 т.ч. п.I3 к-I,2 п.59 к-I,I5	Доработка мокрого грунта П группы в котловане после разработки экскаватором вручную	м3	I,0	I,56	2
		Цена: I,I3xI,2xI,I5				
		В том числе:				
		а) основная заработная плата	-	-	I,56	/2/
		I,I3xI,2xI,I5				
4	I-707	Крепление стенок котлована досками в мокрых грунтах	м2	I3,60	0,77	I0
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	0,02	-
		б) основная заработная плата	-	-	0,25	/3/
5	I-7I3	Устройство водоотлива из котлована	мб	8,0	0,88	7
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	0,88	/7/
6	I-637	Обратная засыпка грунта в пазухи котлована вручную	м3	I2,0	0,4I	5
		В том числе:				
		а) основная заработная плата	-	-	0,4I	/5/

I	2	3	4	5	6	7
7	I-690	Распланировка оставшегося от обратной засыпки грунта вручную	м3	9,0	0,42	4
		В том числе:				
		а) основная заработная плата	-	-	0,42	/4/
8	I6-40	Устройство песчаного основания под резервуар	м3	0,40	I,45	I
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	0,38	-
		б) основная заработная плата	-	-	I,07	-
9	ЦЗСЦ ч.I разд.5 п.300	Песок природный для строительных работ	м3	0,45	4,96	2
I0	I6-43	Устройство бетонной подушки из бетона М-I00 под резервуар	м3	I,30	2,33	8
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	0,04	-
		б) основная заработная плата	-	-	I,65	/2/
II	ЦЗСЦ ч.I разд.I п.I3	Бетон М-I00	м3	I,88	20,80	28
I2	I2-42	Установка закладных деталей М-I	т	0,I2	309,0	37

1	2	3	4	5	6	7
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	0,90	-
		б) основная заработная плата	-	-	40,40	/5/
I3	II-496 доп. вып.I	Укладка сборных железобетонных лотков	м3	0,80	9,8I	8
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	3,44	/3/
		б) основная заработная плата	-	-	4,79	/4/
I4	ЦЗСЦ ч.III разд.2 п.3465	Лоток Л-I сборный железобетонный из бетона М-200	м3	0,8	40,I8	32
I5	ЦЗСЦ приложение 2	Арматура кл. А-I	кг	73,36	0,I73	I3
I6	-"-	Закладные детали	кг	23,2	0,3I	7
I7	20-36	Огрунтовка наружных поверхностей бетонных конструкций соприкасающихся с грунтом, холодным битумом за один раз	I00м2	0,068	3,35	I
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	0,32	-
		б) основная заработная плата	-	-	2,08	/I/

I	2	3	4	5	6	7
I8	I3-26-7I	Обмазка наружных поверхностей бетонных конструкций по предварительной огрунтовке горячим битумом за два раза	м2	6,8	0,56	4
		В том числе:				
		а) основная заработная плата	-	-	0,I8	/I/
I9	I3-52-7I	Укладка металлических крышек К-I	т	0,055	285,00	I6
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	5,30	-
		б) основная заработная плата	-	-	I8,70	/I/
20	20-I	Очистка внутренних и наружных поверхностей резервуара от грязи и ржавчины металлическими щетками	I00м2	0,36	3,44	I
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	0,06	-
		б) основная заработная плата	-	-	2,52	/I/
2I	I3-26-7I	Обмазка наружных поверхностей резервуара горячим битумом за два раза	м2	I8,0	0,56	I0
		В том числе:				
		а) основная заработная плата	-	-	0,I8	/3/
22	I7-743	Окраска металлических крышек с двух сторон и закладных деталей кузбасским лаком за два раза	I00м2	0,04	22,70	I

I	2	3	4	5	6	7
		в том числе:				
		а) основная заработная плата	-	-	2I,40	/I/
23	I-750 т.ч. п.8I к-0,6	Планировка вокруг горловины для стока атмосферных вод	I00м2	0,I6	3,84	I
		В том числе:				
		а) основная заработная плата	-	-	3,84	/I/
		6,4 х 0,5				
24	32-82-7I 32-84-7I	Устройство щебеночного основания толщ. I30 мм под отмостку	I00м2	0,064	I5,26	I
		Цена:I5,I0+0,054х8				
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	I3,05	/I/
		б) основная заработная плата	-	-	2,2I	-
		2,05+0,054х8				
25	ЦЗСЦ ч.I разд.5 п.257	Щебень 40-70 мм	м3	I,068	7,23	8
26	-"- п.252	Щебень I0-20 мм	м3	0,074	7,94	I
27	32-I97-7I 32-I98-7I	Устройство асфальтобетонной отмостки толщ.20 мм	I00м2	0,064	7,6I	I
		Цена:9,20-I,59				
		В том числе:				
		а) основная заработная плата	-	-	7,6I	/I/
		9,20 - I,59				

I	2	3	4	5	6	7
28	ЦЗСЦ ч.I разд.5 п.309	Смесь асфальтобетонная	т	0,30I	I4,50	I
29	-"- п.300	Пески	м3	0,08	4,96	-
		Итого	руб	-	-	2I4
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин	-	-	-	/I3/
		б) основная заработная плата	-	-	-	/5/
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	35
		Итого	руб	-	-	249
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	I5
		Всего по смете	руб	-	-	264
		В том числе:				
		а) эксплуатация машин I3xI,I65xI,06	-	-	-	/I5/
		б) основная заработная плата 35xI,I65xI,06	-	-	-	/43/

Составила инженер /Костылева/

Проверила рук.бригады отд.I46 /Кадяева/

Согласовано с рук.сектора отд.86 /Клецов/

С М Е Т А № I-2

к типовому проекту №

на оборудование заглубленного хранилища емк. 5 м3

Составлена в ценах 1969 г. для I территориального района

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам и спецификациям альбома I

№№ пп	Наименование прейскуранта и №№ позиций	Наименование оборудования	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость: единицы	Сметная стоимость: Общая
I	2	3	4	5	6	7
I	Ценник № I ч.П разд.I п.563	Резервуар стальной горизонтальный емк. 5 м3	шт	I	224	224

Составил инженер /Куликов/

Проверил рук.бригады отд.I46 /Федотов/

Согласовано с рук.бригады отд.96 /Петрунинной/

С М Е Т А № -3

к типовому проекту №

на монтаж оборудования заглубленного хранилища дизельного топлива емк. Ix5 м8

Сметная стоимость руб. I37

Составлена в ценах I969 г. для I территориального района

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам и спецификациям альбома I

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиций	Наименование видов монтажных работ	Един. изм.	Количество	Сметная стоимость в рублях					
					един. изм.	Общая	В том числе заработная плата			
							Основная		По эксплуатации машин	
							на един.	общая	на един.	общая
I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I7-У-32	Установка заглубленного горизонтального резервуара дизельного топлива емк. 5 м8	шт	I	24,8I	25	7,52	7,52	I,68	I,68
		Цена: 22,70+7,25x0,28								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	I2-У-3586	Установка замерного люка диам. I00 мм Цена:4,53+2,48х0,28	шт	I	5,22	5	2,48	2,48	0,02	0,02
3	I2-У-35II	Установка патрубка замерного люка Цена:I,38+0,65х0,28	шт	I	I,56	2	0,65	0,65	-	-
4	I2-У-2	Труба вентиляционная диам. 50 мм Цена:0,79+0,42х0,28	м	I,0	0,9I	I	0,42	0,42	0,02	0,02
5	I2-У-3523	Установка патрубков раздаточного и приемного диам. 80 мм Цена: 2,79+I,33х0,28	шт	2	3,I6	6	I,33	2,66	0,0I	0,02
6	I2-У-3608	Установка дыхательного клапана ДК-50 Цена: 2,6I+I,48х0,28	шт	I	3,02	3	I,48	I,48	0,0I	0,0I
7	I2-У-362I	Установка предохранителя огневого диам.50 мм Цена: 2,98+I,68х0,28	шт	I	3,45	3	I,68	I,68	0,0I	0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	I2-У-3636	Установка клапана приемного КИ-I00 Цена: 7,I3+3,74x0,28	шт	I	8,I8	8	3,74	3,74	0,04	0,04
9	I2-У-2074	Установка задвижки диам. 50 мм Цена: 3,28+I,80x0,28	шт	2	3,78	8	I,80	3,60	0,0I	0,02
I0	I2-У-8	Зачистная труба диам. 45x2,5 мм Цена: I,2I+0,65x0,28	м	I,58	I,39	2	0,65	I,03	0,0I	0,02
		Итого:	руб	-	-	63	-	25	-	2
		Отклонения по заработной плате:								
II	04-27	дополнительные затраты по заработной плате 25 x 0,0 2 x 0,0	-	-	-					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I2	04-28	Накладные и косвенные расходы по заработной плате								
		x 0,98				-				
		x 0,8				-				
		Итого	руб	-	-	63				
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	4				
		Итого	руб	-	-	67				

№№ пп	Обоснование сметной стоимости или №№ единич. расценок	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость единицы (руб. коп.)	Сметная стоимость общая (руб)
I	2	3	4	5	6	7
		Материалы, не учтенные ценником				
I3	Ценник № I ч.П разд.I п.390	Патрубок замерного люка	кг	9,50	0,35	8
I4	Пр-нт 23-07 п.6-0038 Ценник № I ч.У т.ч. таб.I2 п.II	Люк замерный Ду-I00 Цена: 7,80xI,076	шт	I	8,39	8
I5	Ценник № I ч.П разд.I п.390	Патрубок раздаточный	кг	I8,70	0,35	7
I6	-"- п.390	То же, приемный	кг	I8,70	0,35	7
I7	-"- ч.I разд.3 п.I8	Труба вентиляционная диам. 50 мм	м	I,0	0,83	I
I8	-"- ч.II п.2207	Фланец диам.50 мм Ру=2,5	шт	2	I,24	2
I9	Пр-нт 23-07 п.6-00I2, Ценник № I ч.У т.ч. п.II.таб.I2	Клапан приемный КП-I00 Цена:I5,70xI,076	шт	I	I6,89	I7
20	-"- п.6-I778	Задвижка 80ч6бр диам. 50 мм Ру-I0 Цена:5,80xI,076	шт	2	5,70	II

I	2	3	4	5	6	7
2I	Ценник № I ч.II разд.I п.390	Зачистная труба	кг	I6,25	0,35	6
22	-"- ч.II п.2206	Фланец диам.40 мм Ру-6	шт	2	0,56	I
23	-"- ч.II разд.I п.462	Стойка для крепления вентиляционной трубы	кг	7,I3	0,272	2
24	-"- ч.I разд.I п.75	Болты и гайки	кг	4,74	0,3I4	I
		Итого	руб	-	-	66
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	4
		Итого по материалам	руб	-	-	70
		Всего по смете 67 + 70	руб	-	-	I37

Составил инженер /Куликов/

Проверил рук.бригады отд.I46 /Федотов/

Согласовано с рук.бригады отд.96 /Петруниной/

С М Е Т А № I-4

к типовому проекту №

на монтаж молниезащитного заземления заглубленного хранилища дизельного топлива емк. Ix5 м3

Сметная стоимость руб. 24

Составлена в ценах 1969 г. (для базисного района)

Подсчет объемов работ произведен по чертежам альбома I

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и № позиций	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях					
					един. изм.	Общая	В том числе заработная плата			
							Основная материальные ресурсы		По эксплуатации машин	
							на един.	общая	на един.	общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Строительные работы								
I	I-568 тех.часть п.63,64 к-I,I5 к-0,8	Разработка вручную грунта I группы в траншеях без креплений	м3	6,0	0,47	3				
		0,5Ix0,8xI,I5								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	I-569	Обратная засыпка траншей грунтом I группы	м3	6,0	0,88	2				
		Итого	руб	-	-	5				
3		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	I				
		Итого	руб	-	-	6				
4		Плановые накопления 6%	руб	-	-	I				
		Итого по строительным работам	руб	-	-	7				
		II. Монтажные работы								
I	8-470I	Забивка электродов заземления из угловой стали в грунте I группы	I0шт	0,4	26,08	I0	4,7 I5,4	2 6	0,78	0,29

I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		8-4707	Прокладка шины заземления в готовой траншее сеч.до I60 мм2	I00м	0,I5	29,94	4	7,II / I3,9	I / 2	0,I7	0,03
			28,8+7,IIx0,23								
3		8-4707 к-I,I5 раздел I8 вводн. указ. п.3	Прокладка шины заземления по фундаменту сеч.до I60 мм2	"	0,06	32,06	2	8,I8 / I3,9	I / I	0,I7	0,0I
			28,8+7,IIx0,23+7,IIx x0,I5xI,98; 7,IIxI,I5								
			Итого	руб	-	-	I6	-	4 / 9	-	0,33
			Отклонение по заработной плате:								
4		0Ч-27 к-	Дополнительные затраты по заработной плате:								
			4 x 0,	руб	-	-					
			I x 0,	руб	-	-					
5		0Ч-28 "б", "в"	Накладные и косвенные расходы по заработной плате								
			x 0,98	руб	-	-					
			x 0,8	руб	-	-					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	[illegible]	Поправка к стоимости материальных ресурсов, учтенных в цене монтажа								
		9 х 0	руб	-	-					
		Итого	руб	-	-	I6				
7	-	Плановые накопления 6%	руб	-	-	I				
		Итого по монтажным работам	руб	-	-	I7				
		Всего по смете	руб	-	-	24				

Составили: ст.инженер /Стакина/

ст. техник /Старцева/

Проверили: рук.бригады отд.V6 /Бучинская/

/ рук.бригады отд.I[illegible] /Рождественская/

С М Е Т А № I-5

к типовому проекту №

на монтаж защиты от статического электричества заглубленного хранилища дизельного топлива емкостью Ix5 м3

Сметная стоимость руб. 2I

Составлена в ценах I969 г. для базисного района

Подсчет объемов работ произведен по чертежам альбома I

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях					
					един. изм.	Общая	В том числе заработная плата			
							Основная Материальные ресурсы		По эксплуатации машин	
							на един.	общая	на един.	общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Строительные работы								
I	I-568 таблица 68,64 п-1,2 п-0,8	Разработка вручную грунта I группы в траншеях без крепления	м3	4,8	0,47	2				
		0,5IxI,I5x0,8								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	I-569	Обратная засыпка траншей грунтом I группы	м3	4,8	0,88	2				
		Итого	руб	-	-	4				
3	-	Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	I				
		Итого	руб	-	-	5				
4	-	Плановые накопления 6%	руб	-	-	I				
		Итого по строительным работам	руб	-	-	6				
		II. Монтажные работы								
I	8-470I	Забивка электродов заземления из угловой стали в грунте I группы 25+4,7x0,23	I0шт	0,8	26,08	8	4,7 I5,4	I 4	0,78	0,22
2	8-4707	Прокладка шины заземления в готовой траншее сечением до I60 мм2 28,8+7,IIx0,23	I00м	0,I2	29,94	4	7,II I3,9	I 2	0,I7	0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	8-4707 к-I,5 разд.I9 Вводн. указ.п.8	Прокладка шины заземления по фундаменту сеч. до I60 мм2 28,8+7,IIx0,23+7,IIx x0,I5xI,98; 7,IIxI,I5	I00м	,0,06	32,06	2	8,I8 I3,9	I I	0,I7	0,0I
		Итого	руб	-	-	I4	-	8/7	-	0,25
		Отклонение по заработной плате								
4	04-27 п-районный	Дополнительные затраты по заработной плате								
		8x 0,	руб	-	-					
		Ix 0,	руб	-	-					
5	04-28 "б", "в"	Накладные и косвенные расходы по заработной плате								
		x0,98	руб	-	-					
		x0,8	руб	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	07-48	Поправка к стоимости материальных ресурсов, учтенных в цене монтажа 7 х 0,	руб	-	-					
		Итого	руб	-	-	I4				
7	-	Плановые накопления 6%	руб	-	-	I				
		Итого по монтажным работам	руб	-	-	I5				
		Всего по смете	руб	-	-	2I				

Составили: ст.инженер /Стакина/

/ ст.инженер /Руднева/

Проверили: ст.инженер отд. 7б /Бучинская/

/Руководитель бригады отд. I4б /Рождественская/

ЗАКАЗ № 1610 ТИРАЖ 550 ЭКЗ. ЦЕНА 0 РУБ. 53 КОП.

КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЗОВТО ГАЛМА-АТА, ДЖАНДОСОВА 2

gost.e-ecolog.ru