ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407 - 3 - 49/75

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ЧЕТЫРЬМЯ ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 6-10 кВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ до 400 кВА

тип В-41-400м3

Альбом I

Состав проекта

Альбом I. Электротехническая и архитектурно-строительная части.

Альбом II. Сметы

Альбом III. Типовые детали и конструкции.

СФ-190-01

Разработан институтом „Гипрокоммунэнерго" Минжилкомхоза РСФСР

Утвержден и введен в действие Минжилкомхозом с 1974г. Приказ №22 от 2 сентября 1974г.

gost.e-ecolog.ru

Аннотация

Настоящий типовой проект отдельно стоящей трансформаторной подстанции является корректировкой типового проекта трансформаторной подстанции типа В-41-400мг, выполненной в соответствии с планом типового проектирования Госстроя СССР на 1974 год.

При корректировке типового проекта:


1. Изменили расположение трансформатора, установив его широкой стороной к двери, что обеспечивает более удобный доступ персонала к пробке для отбора проб масла, а также для наблюдения за температурой и уровнем масла в трансформаторе.
2. Применили схему АВР на стороне 6-10кв с питанием отключающей и включающей катушек приводов от конденсаторных блоков.
3. Сборные железобетонные конструкции приняли по действующей номенклатуре.

Подстанция предназначена для электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей и рассчитана на установку одного трансформатора мощностью до 400 кв·А и устройство до 4-х воздушных вводов 6-10кв.

При применении Т.П. в конкретных проектах количество вводов 6-10кв и выводов 0,4кв должно корректироваться при привязке проекта.

Подстанция с трансформатором мощностью по 100 и 160кв·А применяется в том случае, когда в ближайшие 2-3 года предполагается увеличение мощности трансформатора.

Откорректированному типовому проекту присвоено условное обозначение В-41-400мз, отдельные символы которого расшифровываются следующим образом:



Настоящая подстанция типа В-41-400мз вводится в единую серию отдельно стоящих Т.П. Взамен Т.П. типа В-41-400мг (типовой проект № 407-3-48).

Проект согласован с Госэнергонадзором МЭиЭ СССР – письмо № 17-22 от 10.I.1974г.

Перечень применяемых стандартов

№ № п/п	Наименование серии	Серия, Выпуск
1.	Индустриальные строит. изделия для стр-ва гражд. зданий и зданий административ. бытового назначения промышл. предприят.	Серия ШИ-04-4 Выпуск 1
2.	Панели перекрытий железобетонные многопустотные	Серия 1.141-1 Выпуск 2.
3	Перемычки железобетонные сборные для жилых и общественных зданий.	Серия 1.139-1 Выпуск 1
4	Блоки бетонные для стен подвалов	Серия 1.116-1 Выпуск 1.

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации сооружения.

Главный инженер проекта /Н.Шестернин/

974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ отдельно стоящих ТП 6-10/0,4-0,23кВ ТП типа В-41-400мз	Аннотация	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/15	АЛЬБОМ I	ЛИСТ 1

N п/п	Наименование	N листа	N стр.
		1	2
1.	Аннотация	2÷4	3-5
2.	Перечень чертежей		
	А. Электротехническая часть.		
3	Пояснительная записка	ЭЛ-1÷ ЭЛ-5	6-10
	а) Чертежи первичных соединений и конструктивные чертежи.		
4.	Схемы электрических соединений 6-10 кВ.	ЭЛ-6	11
5.	Схема электрических соединений 0,4-0,23 кВ (при трансформаторе 400 кВ·А)	ЭЛ-7	12
6	Схема электрических соединений 0,4-0,23 кВ (при трансформаторе 100÷250 кВ·А)	ЭЛ-8	13
7.	Планы и разрезы ТП.	ЭЛ-9	14
8.	Планы РУ 6-10 кВ.	ЭЛ-10	15
9	Прокладка кабелей. Планы.		
	Кабельный журнал.	ЭЛ-11	16
10.	Электроосвещение.	ЭЛ-12	17
11.	Заземление. Планы.	ЭЛ-13	18
12.	Заземление. Узлы и детали.	ЭЛ-14	19
13.	Узел I. Выводы 6-10 кВ и 0,4 кВ в камере трансформатора. План и спецификация.	ЭЛ-15	20
14	То же. Разрезы.	ЭЛ-16	21
15	Конструкции к узлу I. (Конструкции для выводов 6-10 кВ).	ЭЛ-17	22
16	Конструкции к узлу I. (Конструкции для выводов 0,4 кВ).	ЭЛ-18	23
17.	Плита проходная асбестоцементная для шин 0,4-0,23 кВ (к узлу I).	ЭЛ-19	24
18.	Узел II. Барьер в камере трансформатора.	ЭЛ-20	25
19.	Узел III. Помещение щита 0,4-0,23 кВ. Установка электрооборудования.	ЭЛ-21	26
20.	Узел IV. Воздушный ввод 6-10 кВ в камеру КСО-366.	ЭЛ-22	27
21.	Узел V. Воздушный ввод 6-10 кВ в камеру КСО-266. Монтажный чертеж.	ЭЛ-23	28
22.	Узел V. Воздушный ввод 6-10 кВ в камеру КСО-266. Сетчатое ограждение.	ЭЛ-24	29
23.	Узел VI. Воздушный ввод 6-10 кВ.	ЭЛ-25	30
24.	Конструкция под линейные изоляторы и плита под проходные изоляторы ПН-10/400-750 (к узлу VI.)	ЭЛ-26	31
25.	Узел VII. Воздушный вывод 0,4 кВ.	ЭЛ-27	32
26.	Кронштейн под 4 линейных изолятора (к узлу VII).	ЭЛ-28	33
27.	Соединение сборных шин камер КСО-366 и КСО-266 (по схеме № 3)	ЭЛ-29	34

г. МОСКВА

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП типа В-41-400 мз	Перечень чертежей	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ 2

N п/п	Наименование	N листа	N стр.
28.	Электрический обогрев камеры КСО-266 (по схеме 3). Схема и установка печей.	эл-30	35
29.	Изолирующая подставка.	эл-31	36
30.	Шинная накладка для заземления сборных шин.	эл-32	37
	б). Чертежи вторичных соединений.		
31.	Ввод 400 В от трансформатора 100÷250 кВ·А Схема электрическая принципиальная и ряд зажимов панели ЩО-70.	эл-33	38
32.	Ввод 400 В от трансформатора 400 кВ·А. Схема электрическая принципиальная и ряд зажимов панели ЩО 70.	эл-34	39
33	Рабочий ввод 6-10 кВ Схема электрическая принципиальная. Ряд зажимов камеры КСО.	эл-35	40
34	Резервный ввод 6-10 кВ. Схема электрическая принципиальная. Ряд зажимов камеры КСО.	эл-36	41
35	Резервный ввод 6-10 кВ. Схема соединений камеры КСО.	эл-37	42
36	Линия 6-10 кВ. Схема электрическая принципиальная. Ряд зажимов камеры КСО	эл-38	43
37.	Трансформатор напряжения шин 6-10 кВ. Схема электрическая принципиальная. Ряд зажимов камеры КСО.	эл-39	44
	в) Задания заводам.		
38.	Опросный лист для заказа камер серии КСО-366	эл-40	45
39.	То же (Пример)	эл-41	46
40	Опросный лист для заказа камеры серии КСО-266	эл-42	47
41.	Опросный лист на изготовление щита из панелей ЩО 70	эл-43	48
42.	То же (Пример)	эл-44	49
43.	Шкаф счетчиков. Общий вид	эл-45	50
44.	Шкаф счетчиков трансформатора. Технические данные электрооборудования. Таблица.	эл-46	51
45.	Шкаф счетчиков линии 6-10 кв. Технические данные электрооборудования. Таблица.	эл-47	52
46.	Трансформатор. Схема соединений шкафа счетчиков.	эл-48	53
47.	Линия 6-10 кВ с учетом электроэнергии Схема соединений шкафа счетчиков.	эл-49	54

N п/п	Наименование	N листа	N стр.
	г) Заказные спецификации.		
48	Заказная спецификация N 1. Высоковольтное оборудование и изоляторы.	ЭЛ-50	55
49	Заказная спецификация N 2. Низковольтное оборудование.	ЭЛ-51	56
50	Заказная спецификация N 3. Кабельные изделия. Шины. Голый провод.	ЭЛ-52	57
51	Заказная спецификация N 4. Материалы Эксплуатационное оборудование.	ЭЛ-53 ЭЛ-54	58,59
52	Заказная спецификация N 5. Изделия заводов Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя СССР.	ЭЛ-55	60

N п/п	Наименование	N листа	N стр.
	Б. Архитектурно-строительная часть.		
53.	Перечень чертежей архитектурно-строительной части. Общие указания.	АС-1 АС-2	61,62
54	Планы, разрезы.	АС-3	63
55.	Фасады.	АС-4	64
56.	Планы фундаментов и раскладка фундаментных блоков.	АС-5	65
57.	Монтажные планы плит покрытия, перекрытия на отм. 4.000 и перемычек.	АС-6	66
58.	Конструкции монолитных участков.	АС-7	67
59.	Монтажный план стальных балок на отм. 3.52. Разрез 1-1. Узел 1. Конструкция балки Бм-1.	АС-8	68
60.	Установка закладных деталей	АС-9	69
61.	Узлы с „1"-„4".	АС-10	70
62.	Закладные детали с М-1 ÷ М-12.	АС-11 АС-12	71,72
63.	Стальная наружная откидная лестница.	АС-13	73
64.	Ограждение балкона. Балки балкона.	АС-14	74
65.	Спецификация сборных железобетонных и бетонных изделий. Расход материалов. Спецификация стальных и деревянных изделий. Перечень примененных стандартов.	АС-15	75.

г. МОСКВА

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/04-0,23кВ ТП типа В-41-400мз	Перечень чертежей	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/15	АЛЬБОМ I	ЛИСТ 4

1. Схемы электрических соединений ТП на напряжении 6-10 кВ

На напряжении 6-10 кВ принята одинарная система сборных шин, к которой может быть присоединено до 4* линий и один силовой трансформатор.

Для заземления сборных шин предусматривается шинная накладка (лист ЭЛ-32)

В РУ 6-10 кВ к установке приняты выключатели нагрузки ВН$_3$ или ВНП$_3$ и масляный выключатель ВМГ-10 (только для резервного ввода).

Выбор плавких вставок предохранителей 6-10 кВ трансформатора должен производиться с учетом обеспечения селективности с защитными аппаратами 0,4 кВ трансформатора и линий и питающих линий 6-10 кВ.

В проекте выключатели ВНП$_3$ показаны в варианте исполнения с расположением предохранителей со стороны сборных шин до выключателя нагрузки. По согласованию с энергоснабжающей организацией для ВНП$_3$ может быть принят вариант исполнения с расположением предохранителей за выключателем нагрузки, что должно решаться при привязке проекта.

Величина проходной мощности ТП определяется параметрами аппаратуры, устанавливаемой на линейных вводах.

Для выключателей нагрузки эта величина составляет 3500 кВ·А при 10 кВ и 4200 кВ·А при 6 кВ. Ошиновка РУ 6-10 кВ, укомплектованного камерами КСО-366, устойчива при сквозном ударном токе короткого замыкания 30 кА.

В зависимости от объема автоматики, защиты и измерений на линиях 6-10 кВ, в проекте представлены три варианта схем 6-10 кВ, которым присвоены порядковые номера 1, 2, 3.

Схемы вариантов характеризуются следующим:

В схеме №1 – автоматика, измерения и защита отсутствуют.

В схеме №2 – на линии к удаленному потребителю устанавливается защита от токов коротких замыканий (предохранителями) и предусматривается расчетный учет электроэнергии с установкой трансформатора напряжения 6-10 кВ.

В схеме №3 – предусматривается АВР на резервном вводе с применением камеры КСО-266, в связи с отсутствием выключателей нагрузки, обеспечивающих автоматическое включение, и защита предохранителями от токов коротких замыканий на отходящей

линии 6-10 кВ.

Для защиты от атмосферных перенапряжений в ТП предусматривается установка комплекта разрядников РВП-6-10, присоединяемых к сборным шинам 6-10 кВ.

2. Схемы электрических соединений на напряжении 400-230 В.

Присоединение силового трансформатора к щиту 400 В осуществляется через рубильник и предохранители или автомат АВМ (в зависимости от мощности трансформатора).

При обслуживании защитных аппаратов 6-10 кВ и 0,4 кВ трансформаторов одним и тем же персоналом, защитные аппараты на стороне 0,4 кВ трансформаторов могут не устанавливаться.

Количество и нагрузки отходящих линий определяются конкретным проектом.

Максимально возможное количество отходящих линий по заполнению щита, в случае установки в ТП панели уличного освещения, равно 7.

Присоединение линий к шинам 400 В предусматривается через рубильники и предохранители.

Сечение сборных шин щита 400 В принято исходя из мощности трансформатора 400 кВ·А с учетом перегрузки его до 40%, с проверкой на термическую и динамическую устойчивость при трехполюсном коротком замыкании.

Защита от атмосферных перенапряжений осуществляется с помощью комплекта разрядников РВН-0,5, присоединяемых к выводам 0,4 кВ. трансформатора.

3. Измерения и учет электроэнергии.

В ТП устанавливаются следующие измерительные приборы: а). Вольтметр на сборных шинах 400 В.

Вольтметр на шинах 6-10 кВ (для схемы №2).

б). Амперметры со стороны 400 В трансформатора. Амперметр на линии 6-10 кВ к удаленному потребителю (для схемы №2).

Учет активной и реактивной электроэнергии предусматривается со стороны напряжения 400 В силовых трансформаторов только для ТП промышленных предприятий. Трансформаторы тока типа ТК-20, поставляемые заводом с вводными панелями щита ЩО 10, ввиду малой мощности, не обеспечивают класс точности „0,5" при подключении к ним счетчиков. Поэтому при наличии учета предусматривается замена трансформаторов тока ТК-20 на ТК- или

ТШ-40. Для схемы №2 установка счетчиков активной и реактивной электроэнергии предусматривается на линии 6-10кВ к удаленному потребителю.

Счетчики для каждой монтажной единицы устанавливаются в индивидуальных шкафах, оборудованных электрообогревом. (см. раздел „Указания по привязке проекта").

4 Автоматика.

Автоматика в ТП предусматривается в следующем объеме:

а). Автоматическое отключение ВНП$_3$-11 при перегорании плавких вставок предохранителей. Питание отключающих катушек выключателей нагрузки линий 6-10кВ осуществляется от трансформаторов напряжения 6-10кВ или со стороны 0,4кВ силового трансформатора.

б). АВР на вводах 6-10кВ (для схемы №3). Для осуществления АВР на рабочем вводе 6-10кВ устанавливается выключатель нагрузки с приводом ПРА-17, а на резервном вводе масляный выключатель ВМГ-10 с пружинным приводом ПП-67.

Питание отключающей катушки привода выключателя нагрузки рабочего ввода и включающей катушки пружинного привода масляного выключателя линии резервного ввода осуществляется от двух предварительно заряженных конденсаторных блоков, заряд которых производится от зарядного устройства. Питание зарядного устройства предусматривается от ввода 400В силового трансформатора. Поддержание нормальных условий для аппаратуры АВР обеспечивается электрообогревом.

Устройство АВР на напряжении 6-10кВ с применением конденсаторных блоков апробировано в течение ряда лет в системе Мосэнерго и рекомендовано к включению в типовые проекты (письмо Мосэнерго №21-15 от 11 декабря 1972г.)

5 Электроосвещение и силовая сеть.

Питание сети электроосвещения принято от группового щитка, который подключен к вводу 0,4кВ силового трансформатора.

В ТП предусматривается рабочее освещение на напряжении 380/220 В и ремонтное на напряжении 36В.

Обогрев счетчиков учета электроэнергии предусматривается с помощью ламп накаливания.

Для камер КСО-366 обогрев не требуется, т.к. по дополнительному разъяснению ЦПКБ треста „Электромонтажконструкция" их нормальная работа

гарантируется до температуры окружающего воздуха - 40°С.

Для камеры КСО-266 в схеме №3 предусматривается электрообогрев с помощью 3-х электропечей по 0,5 кВт, две из которых размещаются на боковых стенках отсека масляного выключателя, а одна с фасадной стороны нижней двери камеры

Управление печами ручное.

6. Конструктивное выполнение.

Силовой трансформатор, РУ 6-10кВ и щит 400В размещаются в отдельных помещениях. Камера трансформатора рассчитана на установку трансформатора до 400кВ·А. Соединение трансформатора со щитом 400В и с РУ 6-10кВ выполняется плоскими шинами. РУ 6-10кВ комплектуется камерами КСО-366.

Для резервного ввода в схеме №3 предусматривается установка камеры КСО-266

Конденсаторные блоки, зарядное устройство и реле времени монтируются на фасаде верхней двери камеры КСО-266.

Шкафы счетчиков навесного исполнения размещаются в помещении щита 400В Щит 400В комплектуется из панелей серии Щ070.

В помещении щита 400В предусмотрена установка панели уличного освещения.

Разрядники РВН-0,5 размещаются в камере трансформатора и присоединяются к шинному мосту 400В трансформатора.

Вводы линий 6-10кВ - воздушные, линий 0,4кВ - кабельные и воздушные. Крепление электрооборудования и конструкций осуществляется с помощью приварки к закладным деталям в стенах и полу, предусмотренных в строительной части проекта.

7. Заземление.

Заземляющее устройство ТП осуществляется общим для напряжений 6-10 и 0,4кВ. Расчет заземления производится при привязке ТП к конкретным условиям с учетом данных о токе замыкания на землю и характеристики грунта в соответствии с §§ 1-7-32 и 38 „Правил устройства электроустановок" (1966г.)

В качестве заземляющего устройства должны быть использованы естественные заземлители. При отсутствии или недостаточности естественных заземлителей выполняется искусственное заземляющее устройство в виде замкнутого контура вокруг здания ТП.

Электроды заземления рекомендуется выполнять из круглой стали ф 12мм длиной до 5м или угловой стали свч. 50×50×5 мм длиной 2,5-3м.

8. Указания по привязке проекта

а). Выбирают схемы 6-10 и 0,4 кВ (ненужные зачеркивают). На принятых схемах проставляют схему соединения обмоток трансформаторов; при необходимости корректируют количество отходящих линий 6-10 и 0,4 кВ; совместно с энергоснабжающей организацией уточняют вариант исполнения ВНП по взаимному расположению выключателя нагрузки и предохранителей и, при необходимости, корректируют схему; решают вопрос о необходимости установки счетчиков на трансформаторах и панели уличного освещения.

б). Исключают из проекта чертежи, не относящиеся к принятым вариантам схем 6-10 и 0,4 кВ.

в). Для схем №1, 2, 3, а также для схем 0,4 кВ с АВР и без АВР вычеркивают варианты, не относящиеся к принятым схемам.

г). Корректируют количество панелей ЩО 70, а также количество навесных шкафов, данное на листе ЭЛ-21 по максимально возможному варианту.

д). В чертежах, оставленных для привязки, заполняют бланки.

е). Оборудование и шины 6-10 кВ проверяют по устойчивости к токам короткого замыкания в конкретной сети.

ж). На чертеже заземления, в случае необходимости, наносят наружный контур заземления, рекомендации по расчету которого даны в разделе 7 пояснительной записки.

з). Для ТП по схеме №3 заполняют опросный лист на камеру КСО-286.

и). Опросные листы на камеры КСО-366 и панели ЩО 70 заполняют по аналогии с приведенными в проекте примерами.

к). При применении ТП для промышленных потребителей комплект защитных средств дополняют в соответствии с нормами, приведенными в „Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" Госэнергонадзора 1969 г. (см. Приложение XI ПТБ „Правила пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках").

л). При установке расчетных счетчиков, в случае требования Энергосбыта об установке испытательной переходной коробки (завод ЛЭМЗ), последняя устанавливается в шкафу непосредственно под счетчиком вместо резки зажимов (P_1)

МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА	1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП типа В-41-400 м3	Пояснительная записка	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I

Гл. инж. ин-та Шредер
Гл. инж. пр-ва Шестернин

Схема 1




Схема 2






Схема 3



1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23кВ. ТП ТИПА В-41-400 мз.	Схемы электрических соединений 6-10 кВ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 401-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-6




Примечания:

1. Количество отходящих линий показано максимально возможное по заполнению двух линейных панелей и определяется при привязке проекта.
2. Счетчики на стороне 0,4кВ трансформатора устанавливаются только в промышленных ТП.

МЖКХ РСФСР ГПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА	1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП ТИПА В-41-400 мз	Схема электрических соединений 0,4-0,23кВ (при трансформаторе 400 кВ·А)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I

Гл. инж. пр-тк Винокурова
Нач. тех. отд. Исчинская
Гл. инж. пр-тк
Нач. отдела Рук. группы
Шрейбер Исполнитель
Байсеитов
Чистер
Элштейн

сф




Примечания:
1. Количество отходящих линий показано максимально возможное по заполнению двух линейных панелей и определяется при привязке проекта.
2. Счетчики на стороне 0,4кВ трансформатора устанавливаются только в промышленных ТП.

МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Москва	1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ отдельно стоящих ТП 6-10/0,4-0,23кВ. ТП типа В-41-400 мз.	Схема электрических соединений 0,4-0,23 кВ (при трансформаторе 100÷250 кВА).	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	Л. 3


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Нач. отдела Шнейдер
Нач. сектора Воскресенский
Гл. инж. проекта Шестернин
Гл. инж. пр-та Эпштейн
Рук. группы Исполнитель АВЗ Шнейдер


План 2го этажа




Разрез 1-1



Разрез 2-2



План 1го этажа



Условное обозначение:

II ЭЛ-20 — Монтажный узел, № листа

Примечания:

1. На данном чертеже показан трансформатор 400 кВ·А.
2. Ограждение балкона установить после монтажа камер КСО. (Деталь крепления стоек балкона см. на листе АС-14).
3. На время монтажа камер КСО под металлические консоли балкона поставить дополнительные металлические стойки.
4. Шинная накладка для заземления сборных шин 6-10кВ (лист ЭЛ-32) подвешивается на стене в торце РУ на высоте 1,5 м от уровня пола. Заземляющий проводник шинной накладки приваривается к корпусу камеры КСО.

М1:100

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ отдельно стоящих ТП 6-10/0,4-0,23кВ ТП типа В-41-400м3	Планы и разрезы ТП.	Типовой проект 407-3-49/75	Альбом I	Лист ЭЛ-9

Схемы №1 и №2





Схема №3




Перечень камер

№№ камер по плану	Схема №1 Назначение	катал. № КСО-366	Схема №2 Назначение	катал. № КСО-366	Схема №3 Назначение	катал. № КСО-366
1	Линия	3Н	Линия с учетом		Разрядники	12
2	Линия	3Н	Линия	3Н	Линия	
3	Разрядники	12	Трансформатор напряжения	11	Ввод резервный	КСО-266 23П
4	Трансформатор		Трансформатор		Трансформатор	
5	Линия	3Н	Разрядники	12	Ввод резервный (шинковка воздушного ввода)	см. лист ЭЛ-23
6	Линия	3Н	Линия	3Н	Ввод рабочий	3Я
1Т, 2Т, 5Т, 6Т	Торцовая КСО-366	—	Торцовая КСО-366	—	Торцовая КСО-366	—
—	Шинный мост	А300.50	Шинный мост	А300.50	Шинный мост	А300.50


Примечание:

1. Камеры №3 и №4 (за исключением камеры КСО-266 в схеме №3) обшить сзади листовой сталью толщиной 1мм на высоту 1м от пола.

Планы 2-го этажа



Планы 1-го этажа



Условные обозначения:

——— Линия силовой сети и обогрева счетчиков

—·—·— Линия сети контроля и измерения.

Примечания:

1. Длины кабелей перед нарезкой уточнить по месту.
2. Кабели прокладываются в помещении щита 0,4 кВ в каналах и трубах; в РУ 6-10 кВ – в кабельных коробах камер КСО.
3. Кабели 1, 22 прокладываются только при наличии учета со стороны 400 В трансформатора, кабель 25 – при наличии панели уличного освещения.

Кабельный журнал


Марка кабеля	Кабели: Здвод. марка и напр.	Сечение	Число зал. жил	Длина м	Направление		Варианты планов по схемам: Схема 1	Схема 2	Схема 3
1	АКВВГ	10×2,5	3	10	Панель №2 ввода тр-ра	Шкаф счетчиков тр-ра (ШУТ)	+	+	+
2	—"—	5×2,5	3	15	—— " ——	Камера №3 резервного ввода 6-10 кВ	—	—	+
3	—"—	5×2,5	1	8	Камера №6 рабочего ввода 6-10 кВ	—— " ——	—	—	+
4	—"—	10×2,5	4	10	Камера №1 линии 6-10кВ с учетом зд. энергии	Шкаф счетчиков линии 6-10 кВ (ШУЛ)	—	+	—
5	—"—	5×2,5	2	4	—— " ——	Камера №3 тр-ра напряжения 6-10 кВ	—	+	—
6	—"—	5×2,5	3	10	Камера №2 линии 6-10кВ	Камера №3 резервного ввода	—	—	+
21	АВВГ	3×4+1×2,5	—	10	Панель №2 ввода тр-ра	Щиток освещения (ЩО)	+	+	+
22	—"—	2×4	—	2	Шкаф счетчиков тр-ра (ШУТ) (обогрев)	—— " ——	+	+	+
23	—"—	2×4	—	2	Шкаф счетчиков линии 6-10кВ (ШУЛ) (обогрев)	—— " ——	—	+	—
24	—"—	2×4	—	11	Камера №3 резервного ввода 6-10кВ (обогрев)	—— " ——	—	—	+
25	—"—		—	10	Панель №3	Панель №4 уличного освещения	+	+	+

М1:1


МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА	1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП ТИПА В-41-400мз	Прокладка кабелей. Планы. Кабельный журнал.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I

Гип группы Шнейдер; Исполнитель Вайсфельд; Гл. инж. пр-та Шестернин; Нач. отдела Александрова; Нач. тех. отд. Гладкова; Н. контр. Шнейдер

План 2 эго этажа
РУ по схеме №1 и №2



План 2 эго этажа
РУ по схеме №3



План 1 эго этажа





Схема щитка освещения



Спецификация

№№ п/п	Наименование	Тип или размер	Ед. изм.	Количест. для схемы №1 и 2	Количест. для схемы №3	Условные обозначения и примечания
1	Щиток осветительный на 6 групп с автоматами А3161 на 50А, нрм. ток расцепителей 15А	ОЩ8-6 (А1009)	шт.	1	1	
2	Светильник уплотненный с матированным стеклом	ПУН-100м	"	6	5	
3	Патрон настенный фарфоровый	5467 индекс 0128	"	2	2	
4	Лампа накаливания 220В, 75Вт	НБ220-75	"	13	12	
5	Лампа накаливания 220В, 60Вт с матированным стеклом	НБ220-60	"	3	3	
6	Лампа накаливания 36В, 25Вт	МО36-25	"	—	3	
7	Выключатель брызгонепроницаемый 6А, 250В	47 индекс 0261	"	3	3	
8	Розетка штепсельная с уплотненным вводом 6А, 250В	индекс 0389	"	2	1	
9	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В 250В·А	ЯТП-025	"	1	1	
10	Коробка ответвительная	У 419	"	10	10	
11	Лампа переносная на 36В		комп.	1	1	
12	Провод гибкий, сеч. 1,5 мм²	ПГВ	м	10	10	
13	Кабель, сеч. 3×4+1×2,5 мм²	АВВГ	"			Итого в кабель-канал коридора камер №2-11
14	Кабель, сеч. 2×4 мм²	АВВГ	"	50	48	
15	Кабель, сеч. 3×4 мм²	АВВГ	"	15	15	

Условные обозначения:

- Линия сети рабочего освещения 220В
- Линия сети ремонтного освещения 36В
- $\frac{4\times75}{2}$ Количество ламп × мощность лампы, Вт / Высота установки светильника, м
- (75) Нормируемая минимальная освещенность, лк

Примечания:

1. Напряжение ламп: рабочего освещения - 220В, ремонтного - 36В.
2. Высота установки выключателей - 1,5м; штепсельных розеток - 0,8м.
3. Светильники в РУ устанавливаются на крышке клетного короба камер КСО-366, в помещении щита 0,4 кВ - на верхнем фасадном обрамлении панелей ЩО 70.


№ 1:100

г. МОСКВА


1974 | ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4 0,23 кВ ТП ТИПА В-41-400 м3 | Электроосвещение | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 401-3-49/75 | АЛЬБОМ I | ЛИСТ ЭЛ-12

Планы. М 1:100

План 2го этажа



План 1го этажа



Спецификация на металл

N п/п	Наименование	Размер, мм	Ед. изм.	Кол. на ед.	Масса, кг. Ед.	Масса, кг. Общ.	Примечание
	I. Внутренний контур заземления						
1	Сталь полосовая	25×4	м	38	0,79	30	ГОСТ 103-57*
	II. Наружный контур заземления						
2	Электрод		шт				
3	Сталь полосовая	40×4	м		1,26		ГОСТ 103-57*

Условные обозначения:

Линия заземления

Конструкции металлические, используемые в качестве магистралей заземления.

Внимание!


Настоящий чертеж при привязке проекта должен быть дополнен наружным контуром заземления в соответствии с рекомендациями, приведенными в пояснительной записке.

Примечания:

1. Заземляющее устройство выполняется в соответствии с гл. I-7 ПУЭ 1986г.
2. Общее сопротивление заземляющего контура не должно превышать 4 Ом. Требуемое сопротивление должно быть обеспечено в любое время года.
3. Заземление металлоконструкций под электрооборудование осуществляется ответвлениями от основных магистралей и выполняется полосовой сталью сеч. 25×4 мм.
4. В РУ и помещении щита в качестве магистралей заземления используются закладные швеллера и уголки для установки камер КСО и панелей щита.


Узел заземления трансформатора

М 1:10




Узел крепления к стене заземляющей полосы

М 1:2




План камеры тр-ра

М 1:50



М 1:2




Спецификация на детали заземления

№№ п/п	Наименование	Тип или размер мм	Ед. изм.	Кол.	Масса кг Ед.	Масса кг Общ.	Примечание
1	Провод сеч. 25 мм²	АПР	м	15			
2	Наконечник кабельный	ТА7-6	шт.	2	0,011	0,022	
3	Болт с гайкой и шайбой	М6 х 18	—"—	2	0,011	0,022	ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70, ГОСТ 6402-70
4	Сталь полосовая 25х4 мм	ℓ = 100	—"—	1	0,08	0,08	ГОСТ 103-57*
5	То же	ℓ = 80	—"—	1	0,06	0,06	—"— 4 —"—
6	То же	ℓ = 70	—"—	35	0,06	2,1	—"— 4 —"—
7	Дюбель - гвоздь	ДГ-5х5х40	—"—	35			

Примечания:
1. Деталь поз 4 приварить к закладной детали.
2. Заземляющую полосу при прокладке по стене крепить через 0,8 м посредством забивки дюбелей поз 7.

План



Спецификация

№№ п/п	Наименование	Тип или размер	Ед. изм.	Кол.	Примечания
1.	Изолятор проходной на ___кВ ___А	П-___	шт	8	
2.	Изолятор опорный на ___кВ	ОФ-___-375	"	9	
3.	Шиноввертель	ШМАП-1	"	9	
4.	Шина алюминиевая	АДЗ1Т-60х6	м	10	ГОСТ 15176-70
5.	То же	АДЗ1Т-40х5	"	20	— " —
6.	Провод изолированный сеч. 2,5 мм²	АПР	"	5	для присоединения разрядников к шинам
7.	Разрядник вентильный 0,5 кВ	РВН-0,5	шт	3	
8.	Изолятор низковольтный троллейбусный	К-711	"	8	
9.	Плита проходная под изоляторы			1	См. лист ЭЛ-17
10.	Конструкция под изоляторы ОФ	Тип 1	"	1	— " —
11.	То же	Тип 2	"	1	— " —
12.	То же	Тип 3	"	2	— " —
13.	Конструкция под изоляторы К-711			2	См. лист ЭЛ-18
14.	Конструкция для крепления разрядников			1	— " —
15	Плита проходная асбестоцементная для шин 0,4 кВ			1	См. лист ЭЛ-19
16	Болт с шайбой	М 12х25	"	9	ГОСТ 7798-70* 11371-68*
17	Болт с гайкой и двумя шайбами	М 10х190	"	18	ГОСТ 7798-70* 5915-70*
18	Болт с гайкой и шайбой	М 8х20	"	2	11371-68*


Примечания: 1. Разрезы см. лист ЭЛ-16.
2. Металлоконструкции крепятся приваркой к закладным деталям.

М 1:20


г. Москва

1974	Единая серия отдельно стоящих ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП типа В-41-400 м3	Узел I. Вывода В-10 кВ и 0,4 кВ в камере трансформатора План и спецификация	Типовой проект 407-3-49/75	Альбом I	Лист ЭЛ-15


Разрез 1-1



Разрез 2-2



Сечение „а-а"



Примечание:
План и спецификацию см. лист ЭЛ-15.

М 1:20

МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА	1974 ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП ТИПА В-41-400 мз	Узел I. Вводы 6-10 кВ и 0,4 кВ в камере трансформатора. Разрезы.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/15	АЛЬБОМ I	ЛИС ЭЛ-

Гл. инж. уч-та Шрейбер
Нач. тех. отд. Всегодский
Гл. инж. пр-та Шестернин
Нач. отдела Эпштейн
Исполнитель Мишарова
Материал

Плита под проходные изоляторы П





Таблица размеров

Тип изолятора	Размеры мм	
	А	ф Б
П-6/250-375	140	90
П-10/400-750	165	105

Спецификация

NN п/п	Сортамент	Сечение мм	Длина мм	Колич.	Масса кг ед.	Масса кг общ.	Примечание
1	Сталь листовая	δ=4;	400×850	1	10,7	10,7	ГОСТ 3680-57*


Конструкция тип 1 под изоляторы ОФ



Спецификация

NN п/п	Сортамент	Сечение мм	Длина мм	Колич.	Масса кг ед.	Масса кг общ.	Примечание
1	Сталь угловая	40×40×3	600	1	1,1	1,1	ГОСТ 8509-72
2	—"— —"—	—"—	180	2	0,33	0,66	—"—
3	—"— —"—	—"—	80	2	0,13	0,26	—"—


Конструкция тип 2 под изоляторы ОФ



Спецификация

NN п/п	Сортамент	Сечение мм	Длина мм	Колич.	Масса кг ед.	Масса кг общ.	Примечание
1	Сталь угловая	40×40×3	540	1	1,0	1,0	ГОСТ 8509-72
2	—"— —"—	—"—	130	1	0,24	0,24	—"—

Конструкция тип 3 под изоляторы ОФ



Спецификация

NN п/п	Сортамент	Сечение мм	Длина мм	Колич.	Масса кг ед.	Масса кг общ.	Примечание
1	Швеллер № 6,5	65×36×4,4	900	1	5,3	5,3	ГОСТ 8240-72

Примечания:

1. Детали конструкций тип 1 и тип 2 соединяются между собою сваркой.
2. Конструкции и плиту покрасить масляной краской серого цвета за два раза.


М 1:10

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП ТИПА В-41-400 мэ	Конструкции к узлу I. (конструкции для выводов 6-10 кв).	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-17

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА

Нач. тех. отд. Жидкевич
Гл. инж. пр-та Ананьев
Нач. отдела Ф[illegible]
Проверил Тихонов
Испортитель Мещерина
Н. контр. Шестерин
Гл. спец. Эпштейн


Конструкция для крепления разрядников РВН-0,5



Спецификация

NN п/п	Сортамент	Сечение мм	Длина мм	Кол-во	Масса кг Ед.	Масса кг Общ.	Примечание
1	Сталь угловая	40×40×3	460	1	0,85	0,85	ГОСТ 8509-72
2	Сталь полосовая	40×4	140	3	0,18	0,54	ГОСТ 103-57

Конструкция под изоляторы К-711



Спецификация


NN п/п	Сортамент	Сечение мм	Длина мм	Кол-во	Масса кг Ед.	Масса кг Общ.	Примечание
1	Швеллер N 6,5	65×36×4,4	460	1	2,7	2,7	ГОСТ 8240-72

Примечания.
1. Детали конструкции для крепления разрядников соединяются сваркой.
2. Конструкции покрасить масляной краской серого цвета за два раза.

Гипрокоммунэнергопроект МЖКХ РСФСР г. Москва
Гл. инж. ин-та Гл. инж. пр-та Нач. отдела
Нач. эл. отд. Гл. инж. Нач. отд. Исполнитель
Шеф-редактор Шеф-инженер Элитетей


1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-Q23 кВ ТП типа В-41-400 мз	Конструкции к узлу I. (Конструкции для выводов 0,4 кВ).	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-


Общий вид





По 2-2

По 1-1









Спецификация

NN п/п	Сортамент	Сечение мм	Длина мм	Колич.	Масса кг Ед.	Масса кг Общ	Примечание
1	Доска асбестоцементная	толщ. 20 мм	700×255	1	7,3	7,3	ГОСТ 4248-58
2	——— " ——— " ———	— " —	700×65	1	1,7	1,7	——— " ———
3	Сталь угловая	40×40×3	290	2	0,54	1,08	ГОСТ 8509-72
4	Болт с гайкой	М10×40		6			ГОСТ 7798-70* 5915-70* 11371-68**

Примечания:

1. Уголки поз. 3 приварить к закладным деталям.
2. Асбестоцементные доски поз. 1 и 2 после окончательной механической обработки просушиваются и затем пропитываются битумом марки БН-III (ГОСТ 1544-52*)

М1:10


1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП ТИПА В-41-400 м3	Плита проходная асбестоцементная для шин 0,4-0,23 кВ (к узлу I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-19

МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА


Гл. инж. пр-та Макарова
Нач. тех. отдела Тимофеев
Гл. инж. пр-та Шрейбер
Нач. эл. отд Вайсфельд
Рук. группы Шестернин
Исполнитель Эпштейн

Общий вид


М 1:10



Разрез 1-1



М 1:2



Спецификация

№№ поз.	Сортамент	Сечение мм	Длина мм	Кол.	Масса кг: 1 ед.	Масса кг: общ.	Примечание
1	Брус деревянный (хвоя)	80×60	1950	1	5,5	5,5	
2	Сталь полосовая	50×4	250	2	0,4	0,8	ГОСТ 103-57
3	—"— —"—	50×4	300	2	0,47	0,94	—"—
4	Сталь круглая (стержень)	ф8	95	2	0,013	0,026	ГОСТ 2590-71
5	Проволока (упор)	ф4	18	4	0,002	0,008	ГОСТ К-085-68

Примечания:


1. Брус изготовить из древесины отборного сорта.
2. Брус покрыть за два раза красной краской, металлоконструкции – серой краской.
3. Детали поз. 2 и 3 соединяются между собою сваркой.
4. Барьер крепится приваркой к закладным деталям.

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП типа Б-41-400 мз	Узел II. Барьер в камере трансформатора	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ


ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА
Мжкх РСФСР

Гл. инж. ин-та — Шрейбер
Нач. тех. отд. — Байгерей
Гл. инж. пр-та — Шестерин
Нач. отдела — Элитин
Рук. группы — Тимофеева
Исполнитель — Кабанцев

План




Разрез 1-1



Разрез 2-2

Узел крепления шкафов (см. примечание 4)



Экспликация панелей

№№ панелей	Назначение	Тип панели	Кол.	Примечание
2	Ввод	ЩО70-□	1	
1,3	Линейная	ЩО70-□	□	
4	Уличное освещение	ЩО70-41	1	
—	Торцовая	ЩО70-45	2	

Экспликация навесных шкафов

Обозначение	Наименование
ШУЛ	Шкаф счетчиков линии 6-10кВ (для схемы 2)
ШУТ	Шкаф счетчиков трансформатора
ЩО	Щиток освещения
ЯТП	Ящик ЯТП-0,25

Спецификация металла для крепления навесных шкафов.

№№ п/п	Сортамент	Сечение мм	Длина мм	Колич	Масса кг Ед	Масса кг Общ.	Примечание
1	Швеллер №6,5	65×36×4,4					ГОСТ 8240-72

Примечания:

1. При сборке щита на месте монтажа отдельные панели соединяются между собой болтами и привариваются к металлическому обрамлению каналов.
2. Тип вводных панелей выбирается при привязке проекта в зависимости от мощности трансформаторов.
3. Типы линейных панелей, их количество и наличие шкафов учета определяются при привязке проекта.
4. Навесные шкафы крепятся болтами к отрезкам швеллера №6,5, привариваемым к закладным деталям.

М 1:50


1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП типа 8-41-400 мз	Узел III. Помещение щита 0,4-0,23 кВ. Установка электрооборудования.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-21

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА


Нач. тех. отд. Зайцев
Гл. инж. пр-та Шмелев
Нач. отдела Файдель
Исполнитель Шестернин, Эпштейн
Нач. Тимонова

СФ-190-01


Разрез 1-1



Разрез 2-2



План



Спецификация:

NN п/п	Наименование	Тип или размер	Ед. изм.	Кол.	Примеч.
1.	Шина алюминиевая	АДЗТ-40х5	м	4	ГОСТ 15176-70
2.	Болт с гайкой и двумя шайбами	М10х30	шт.	6	ГОСТ 7798-70* ГОСТ 5915-70*/ГОСТ 11371-78*

М 1:20


МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА

Гл. инж. ин-та Ю.Г. Тимофеев
Нач. отд. Гл. инж. пр-та Ю.Г. Шестерин
Нач. отдела Инж. пр-та Элитей


Чертил — Шрейдер
Копировал — Всеволодов
Проверил — Шестерин
Рук. группы Элитей


1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/04-Q25 кВ ТП ТИПА В-41-400мз	Узел IV. Воздушный ввод 6-10 кВ в камеру КСО-366	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-22

Разрез 1-1




Разрез 2-2





План



Спецификация на электрооборудование

NN п/п	Наименование	Тип или размер	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Изолятор опорный на ▱ кВ	ОФ-▱-375	шт.	2	
2	Шинодержатель	ШМАР-1	"	2	
3	Шина алюминиевая	АД31Т-40×5	м	6	ГОСТ 15176-70
4	Болт с шайбой	М12×25	шт.	2	ГОСТ 7798-70* 11371-68*
5	Болт с гайкой и двумя шайбами	М10×30	"	12	ГОСТ 7798-70,* 5915-70,* 11371-68*

Спецификация на металл

NN п/п	Сортамент	Сечение мм	Длина мм	Кол	Масса кг Ед.	Масса кг Общ.	Примечание
1	Сталь полосовая	40×4	510	1	0,64	0,64	ГОСТ 103-57*
2	——— " ———	——— " ———	580	1	0,73	0,73	——— " ———

Примечания:
1. Конструкцию сетчатого ограждения см. лист ЭЛ-24.
2. Детали поз. 1 и 2 спецификации на металл крепить приваркой к закладным швеллерам.


М 1:20


1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП типа В-41-400 м3	Узел V. Воздушный ввод 6-10 кВ в камеру КСО-266. Монтажный чертеж.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-23


МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА


Гл. инж. проекта Шредер
Нач. техн. отд. Войсфельд
Гл. инж. пр-та Шестернин
Нач. отдела Александрова
Исполнитель Тобдина

СФ-190-01









Спецификация

№№ п/п	Сортамент	Сечение мм	Длина мм	Кол.	Масса кг Ед.	Масса кг Общ.	Примечание
1	Сталь угловая	40×40×3	1180	1	2,16	2,16	ГОСТ 8509-72
2	—"—	32×32×4	1800	2	3,45	6,9	—"—
3	—"—	32×32×4	1142	2	2,2	4,4	—"—
4	Сталь круглая (ручка)	ф8	50	4	0,02	0,08	ГОСТ 2590-71
5	—"— (ручка)	ф8	~200	2	0,08	0,16	—"—
6	Проволока стальная	ф4	1750	2	0,18	0,36	ГОСТ 14085-68
7	—"—	ф4	1100	2	0,15	0,3	—"—
8	Сетка стальная	№20×1,6	1130×1780	1	3,95	3,95	ГОСТ 5336-67*
9	Лента стальная (крючок)	20×1,4	8	58	0,002	0,12	ГОСТ 6009-57
10	Сталь полосовая	40×4	230	1	0,3	0,3	ГОСТ 103-57
11	—"—	40×4	180	1	0,23	0,23	—"—
12	—"—	30×4	1086	1	1,02	1,02	—"—
13	—"— (планка прижимная)	30×4	50	2	0,05	0,1	—"—
14	—"— —"—	30×4	70	2	0,07	0,14	—"—
15	Болт с гайкой и двумя шайбами	М8×20		8			ГОСТ 7798-70* 5915-70* Н321-68

Итого: ~ 20кг

МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА


Гл. инж. ин-та — Шнейбер
Нач. тех. отд. — Валеферд
Гл. инж. пр-та — Шестернин
Нач. отдела — Александрова
Рук. группы — Иссинская
Исполнитель — Ф.Ф.

1974 | ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23кВ ТП ТИПА В-41-400м3


Узел V. Воздушный ввод 6-10кВ в камеру КСО-266. Сетчатое ограждение.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75 | АЛЬБОМ I | ЛИСТ ЭЛ-2

Вид по стрелке „А"



Разрез 1-1



Спецификация

NN поз.	Наименование	Тип или размер	Ед. изм.	Колич.	Примечание
1	Изолятор проходной на 10 кВ 400 А	ПН-10/400-750	шт.	3	
2	Конструкция под линейные изоляторы		"	1	См. лист ЭЛ-26
3	Плита под проходные изоляторы		"	1	
4	Болт с гайкой и шайбой	М 12×30	"	6	ГОСТ 7798-70* 5915-70* 11371-78*

Примечания:

1. Плиту поз. 3 и конструкцию поз. 2 приварить к закладным деталям.
2. Изоляторы 6-10 кВ показаны условно, выбираются при привязке проекта по типу линейных изоляторов и учитываются в проекте линии.


М1:20


ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА


Нач. тех. отд. Мещерякова
Гл. инж. пр-та Антонец
Нач. отдела Зильберман
Двеетерин
Эпштейн


1974 | ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП типа В-41-400 мз | Узел VI. Воздушный ввод 6-10 кВ. | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 401-3-49/75 | АЛЬБОМ I | ЛИСТ ЭЛ-25


Конструкция под линейные изоляторы












Примечание:

Соединение деталей произвести сваркой.

Плита под проходные изоляторы типа ПН-10/400-750



Материал:

Сталь листовая δ=4мм. 1200×700 масса=26,5кг

Примечание:

Для резервного ввода в схеме №3 все отверстия ф14(6 шт) расположить по горизонтальной оси плиты, как указано на чертеже пунктиром.

Спецификация:

№№ поз.	Сортамент	Сечение мм	Длина мм	Кол.	Масса кг. Ед.	Масса кг. Об.	Примеч.
1.	Сталь уголовая №5	50×50×5	1200	1	4,6	4,5	ГОСТ 8509-72
2.	—"— —"— —"—	—"—	750	1	2,8	2,8	—"—
3.	—"— —"— —"—	—"—	750	1	2,8	2,8	—"—
4	—"— листовая	δ=4мм	230×230	1	0,85	2,85	ГОСТ 3680-57*
5	—"— полосовая	16×120	120	3	1,8	5,4	ГОСТ 103-57*

Итого: 16,4кг.


М1:10

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/04-0,25кВ ТП ТИПА В-41-400 мз	Конструкция под линейные изоляторы и плита под проходные изоляторы ПН-10/400-750 (к узлу VI).	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-2


МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА

Гл. инж. мастер — Тимофеева
Нач. тех. отд. — Шредер
Гл. инж. проекта — Волгарева
Нач. отдела — Шестерин
Рук. группы — Коллектив
Конструктор — Элитман

Вид по стрелке „А"



Разрез 1-1



Примечания:

1. Количество линий 0,4 кВ определяется при привязке проекта.
2. Трубы для провода очистить от зауселиц и окрасить изнутри и снаружи асфальтобитумным лаком.
3. После затяжки провода концы труб уплотнить.
4. Скобы поз. 2 устанавливать вдоль длины труб через 1 м.
5. Кронштейны под изоляторы приварить к закладным деталям на стене.
6. Изоляторы 0,4 кВ показаны условно, выбираются при привязке проекта по типу линейных изоляторов и учитываются в проекте линии.

Спецификация

№№ п/п	Наименование	Тип или размер	Ед. изм.	Колич.	Примечание
1	Труба газовая	ф 50мм	м	30	ГОСТ 3262-62
2	Скоба из стальной ленты сеч. 40х3мм	ℓ = 300мм	шт	10	ГОСТ 6009-57
3	Дюбель-гвоздь	ДГ-I 4,5-40	"	20	
4	Кронштейн под изоляторы		"	2	см. лист ЭЛ-28

М 1:10

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА

Нач. тех. отд. / Нач. отдела

Гл. инж. пр-та

Гл. инж. проекта Макарова

Исполнитель Эпштейн

Нормоконтр. Вайсфельд


Гл. спец. Хомяков


1974 | ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП ТИПА В-41-400 м3

Узел VII. Воздушный вывод 0,4 кВ.


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75 | АЛЬБОМ I | ЛИСТ ЭЛ-27


СФ-190-01






по 1-1







Примечания:

1. Соединение деталей произвести сваркой.
2. Диаметр отверстий для штырей под низковольтные изоляторы определяется при привязке проекта по диаметру штырей.

Спецификация

NN поз.	Сортамент	Сечение мм	Длина мм	Кол.	Масса, кг Ед.	Масса, кг общ.	Примечания
1	Сталь угловая	50×50×5	800	1	3,0	3,0	ГОСТ 8509-72
2	—"—	—"—	410	1	1,54	1,54	—"—
3	—"—	—"—	410	1	1,54	1,54	—"—

Итого: ~6,1 кг

М1:10


1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4 0,23 кВ ТП ТИПА В-41-400 м3	Кронштейн под 4 линейных изолятора (к узлу VII).	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-28

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА МКХ РСФСР


Гл. инж. ин-та — Хлинц
Нач. тех. отд. — Дубинин
Гл. инж. пр-та — Аникеев
Нач. отдела — Шрейбер
Рук. группы — Байсеитов
Исполнитель — Шестеркин, Элштейн, Макарова, Макарова

СФ-191


Разрез 1-1



Разрез 2-2



Плдн



Спецификация на электрооборудование

NN п/п	Наименование	Тип или размер	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Изолятор опорный на ☐ кВ	ОФ-☐-375	шт.	3	
2	Шинодержатель	ШМАП-1	"	3	
3	Шина алюминиевая	АД31Т-40×5	м	10	ГОСТ 15176-70
4	Болт с шайбой	М12×25	шт.	3	ГОСТ 7798-70* 11371-68*

Спецификация на металл

NN п/п	Сортамент	Сечение мм	Длина мм	Кол.	Масса кг Ед.	Масса кг Общ.	Примечание
1	Швеллер №6,5	65×44×4,4	1070	1	6,3	6,3	ГОСТ 8240-72


Примечание: Швеллер для крепления опорных изоляторов приварить к каркасу камеры КСО-266 и стойке шинного моста.

М 1:20

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА	1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23кВ ТП типа В-41-400ма	Соединение сборных шин камер КСО-366 и КСО-266 (по схеме №3).	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-29


Нач. тех. отд. Новиков
Гл. инж. пр-та Шестеркин
Исполнитель Войсфельд
Инж. Пленкина

Схема




Электрические печи ПТ-5-2

Фасад камеры КСО-266



Разрез 1-1



Спецификация электрооборудования и материалов

№№ п/п	Наименование	Тип или размер, мм	Ед. изм.	Кол.	Примечания
1	Печь электрическая однофазная на напряжение 220В, мощностью 0,5кВт	ПТ-5-2	шт	3	
2	Болт с гайкой и двумя шайбами	М8х30	"	12	ГОСТ 7798-70* ГОСТ 5915-70* ГОСТ 11371-68*
3	Прокладка-картон асбест. б=2мм	700х150	"	3	ГОСТ 2850-58*
4	Кабель силовой двухжильный сеч. 2х4 мм²	АВВГ	м		Чертеж 8 Кабельного журнала инв. ЭЛ-11
5	Провод одножильный сеч. 1,5 мм²	ПГВ	м	15	

Примечания:

1. Печи, устанавливаемые в отсеке масляного выключателя камеры КСО-266, закрепляются на боковых стенках камеры.
2. Для заземления электропечей корпуса их следует присоединить к каркасу камеры КСО-266 боковых печей - полосовой сталью 25х4; печи смонтированной на фасаде, - проводом ПГВ сеч. 1,5 мм².

М1:2

МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА

Гл. инж. ин-та Гл. инж. пр-та Нач. отдела — Скворцов

Нач. тех.-отд. — Шрейбер

Рук. группы — Васильева

Исполнил — Шестернин, Эпштейн

Иссинская


1974 | ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4 0,23кВ ТП ТИПА В-41-400м3

Электрический обогрев камеры КСО-266 (на схеме №3) Схема и установка печей.


Типовой проект	Альбом	Лист
407-3-49/75	I	ЭЛ-1

М1:10


Разрез 1-1



План



М1:5



Спецификация

№ п/п	Наименование	Тип или размер мм	Ед. изм.	Кол	Примечан.
1	Изолятор опорный неармированный (для наружной установки)	СН-6	шт.	4	
2	Брус деревянный сеч. 50×100 мм	ℓ=1100	"	2	
3	То же	ℓ=800	"	2	
4	То же сеч. 50×50 мм	ℓ=700	"	12	
5	Шип деревянный, ф 44 мм	ℓ=85	"	4	

Общая масса подставки ~ 30 кг.
(В том числе масса изоляторов 4 кг)

Примечания:

1. Деревянные бруски настила и рейки поз. 2, 3 и 4 соединяются на шипах и клее.
2. Для склейки каркаса должен применяться водостойкий клей.
3. Настил подставки покрасить масляной краской за два раза.

Гл. инж. ин-та	Шрейбер				
Нач. тех. отд.	Вайсфельд				
Гл. инж. пр-та	Шестернин				
Нач. отдела	Элштейн				
Рук. группы					
Исполнитель					


МЖКХ РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
г. МОСКВА

1974

ЕДИНАЯ СЕРИЯ
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ.
ТП ТИПА В-41-400 мз.

Изолирующая подставка.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	АЛЬБОМ	ЛИСТ
407-3-49/75	I	ЭЛ-31



Спецификация


NN п/п	Сортамент	Сечение мм	Длина мм	Кол-во	Масса 1 шт. кг	Масса общая кг	Примечание
1	Сталь полосовая	40×8	650	1	1.58	1.58	ГОСТ 103-57*
2	——"——	50×5	100	3	0.195	0.585	——"——
3	Провод стальной ПС-35	35	3000	1	0.82	0.82	ГОСТ 5800-51*
4	Сталь круглая (рукоятка)	ф8	80	3	0.03	0.09	ГОСТ 2590-71
5	Болт	М10	20	3			ГОСТ 7798-70*

Примечание:
Конструкция разработана ПКБ треста „Электромонтажконструкция" „Укргловэлектромонтажа Минспецстроя УССР.


МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Москва	1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ отдельно стоящих ТП 6-10/0,4-0,23 кв. ТП типа В-41-400 мз.	Шинная накладка для заземления сборных шин.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИ ЭЛ


Гл. инж. ин-та — Шрейдер
Нач. тех. отд. — Волошенко
Гл. инж. пр-та — Шестернин
Нач. отдела — Зингель
Рук. группы — Усольцев
Исполнитель — Макарова

Принципиальная схема



Поясняющая схема





Примечания:

1. Шкалу амперметра (Птт) см. лист ЭЛ-8
2. При отсутствии учета устанавливаются перемычки на ряде зажимов 2-3, 5-6, 8-9. рубильник не устанавливается, кабель отсутствует.
3. В связи с отсутствием забалансовой информации ряд зажимов показан условно.

Перечень аппаратуры

Место установки	Марка по схеме	Наименование	Тип	Технич. хар-ка	Кол.	Примечан.
Панель ЩО-70	1А÷3А	Амперметр	Э8021	/5А	3	См. прим. 1
	Р	Рубильник в изолированном исп.	3хР20		1	Устанавливается дополнит.
Шкаф счетчиков	Wh	Счетчик активной энергии	СА4У	5А; 380В	1	
	Varh	Счетчик реактивной энергии	СР4У	5А; 380В	1	

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Москва


Нач. тех. отд. — Нач. отдела — Гл. инж. пр-та — Исполнитель — Чертил


1974 | ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП типа В-41-400 м3

Ввод 400 В от трансформатора 100÷250 кВ·А
Схема электрическая принципиальная и ряд зажимов панели ЩО 70

Типовой проект 407-3-49/75 | Альбом I | Лист ЭЛ-33


Принципиальная схема





В схему резервного ввода (только для схемы 3)

Пояснительная схема



Перечень аппаратуры

Место установки	Марка по схеме	Наименование	Тип	Технич. хар-ка	Кол.	Примечание
Панель распределительного щита	ШУ	Переключатель	УП5312-Р89		1	Комплектно с панелью
	ЛС	Лампа сигнальная с зеленым колпачком	АС-53	~220В	1	
	АВ	То же с красным колпачком	АС-53	~220В	1	
	1А÷3А	Амперметр	Э8021	1,5А	3	Устанавливается с АВМ-10
	В-БК	Блок-контакты автоматов			1	
	П	Предохранитель	ПР-2115	220В, 6А	1	
	Р	Рубильник В 3-х полюсный малый	3Р Р29		1	Устанавливается на панели
Щиток электросчетчиков	Wh	Счетчик активной энергии	СА4У	3А; 380В	1	
	Varh	Счетчик реактивной энергии	СР4У	5А; 380В	1	


Примечания:

1. Шкалу амперметра (ПТТ) см. лист ЭЛ-7
2. Чертеж составлен на основании схемы 30733 треста „Электромонтажконструкция" Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя
3. При отсутствии учета устанавливаются перемычки на ряде зажимов 2-3; 5-6, 8-9, рубильник не устанавливается, кабель отсутствует.

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Москва	Гл. инж. института	Шрейбер	1974	Единая серия отдельно стоящих ТП 6-10/04-0,23 кВ ТП типа В-41-400 м3	Ввод 400В от трансформатора 400 кВ·А. Схемы электрическая принципиальная и ряд зажимов панели ЩО 70.	Типовой проект 407-3-49/75	Альбом I	Лист ЭЛ-34
	Нач. тип. отд.	Волгарева						
	Гл. инж. проекта	Шустерман						
	Нач. отдела	Электрикова						
	Рук. группы	Усольцева						
		Виноградова						

СФ-191

Схема электрическая принципиальная




В схему резервного ввода см. лист ЭЛ-36

В схему резервного ввода см. лист ЭЛ-36


электромагнит отключения выключателя „ВН"

Реле времени наличия напряжения на шинах 400 В ТП

Ряд зажимов камеры КСО



Поясняющая схема



Примечание:

Настоящий чертеж составлен на основании каталога Информэлектро N02.12.01-69

Перечень аппаратуры

Марка по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол.	Примечание
ВН	Блок-контакты выключателя	КСА-2		1	Привод
ОК	Катушка отключающая		~220В	1	ПРА-17
РВ	Реле времени	ЭВ-235	~220В	1	Импортное оборудование


1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/04-023 кВ ТП типа В-41-400 м3	Рабочий ввод 6-10 кВ Схема электрическая принципиальная Ряд зажимов камеры КСО	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-35

МЖК РСФСР ГПИ Электропроект г. Москва

Гл. инж. мастерской Шведов
Нач. отдела Водсеева
Гл. инж. проекта Шестерина
Нач. сектора Эпштейн
Выполнил Кочетова
Контр. Кочетова


СФ-190-01

Схема электрическая принципиальная




Трансформаторы тока и амперметр	
Питание цепей АВР и цепей управления выключателя „В"	
Цепь отключения	
Эл. двигатель завода пружины	
Зарядное устройство	
Цепь заряда конденсатора „1С"	
Цепь разряда конденсатора „1С"	
Включение выключателя „В" от АВР	
Цепь заряда конденсатора „2С"	
Цепь разряда конденсатора „2С"	
Цепь отключения рабочей линии	
Контроль исправности зарядного устройства	


Фасад



Поясняющая схема



Ряд зажимов камеры КСО (верхний отсек)



Примечания:

1. На двери камеры заштрихованной показана дополнительно устанавливаемая аппаратура (схему см ЭЛ-37). Пунктиром показаны дополнительно монтируемые цепи.
2. Электромагнит включения отсоединяется от цепей с 1. Снимается перемычка 93 между АС и В.
3. Поставляемый комплектно с камерой электромагнит включения (~220В) заменяется на заказываемый россыпью электромагнит (=220В). В случае отказа завода в поставке последнего, катушка электромагнита включения приводо должны быть перемотана. Обмоточные данные: Провод ПЭЛ 0,23 мм, число витков 7150, сопротивление постоянному току =295 Ом.

Перечень аппаратуры

Марка по схеме	Наименование	Тип	Технич. хар-ка	Кол.	Примеч.
Камера КСО-266	ЭО Электромагнит отключения		=220В	1	Поставл. ПО67/40000
	ЭВ Электромагнит включения	СМ3 прим. 3	=220В	1	
	ВК Контакт пружины			1	
	В Блок-контакты выключателя	КСА-8		1	
	МУН Эл. двигатель привода		~220В	1	
	Р Разъем 32 полюсный	Р-25		1	Комплектно с камерой
	КО, КМ Кнопки управления	КУ-1		2	
	А Амперметр	Э421	0-5А	1	
	ЛС Арматура сигнальной лампы	АС-220		1	
	1Е, 2Е Блок конденсаторов	БК-402	80 мкФ 400В	2	Устанавливается заполнителем
	БПЗ Блок питания и заряда	БПЗ-401		1	
	КР Пакетный переключатель	ПКП25-10/Н2	исполнение №1	1	
	КР, 2СР Сопротивление	ПЭ-50	3000 Ом	2	


1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/04-0,23кВ ТП ТИПА В-41-400мз	Резервный ввод 6-10кВ. Схема электрическая принципиальная. Ряд зажимов камеры КСО.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-36


ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА

Гл. инж. ин-та Шрейбер; Нач. тех. отд. Кушнарь; Гл. инж. пр-та Виноградова; Рук. группы Волгофеева; Ст. инженер Ванкова; Инженер Эпштейн

МИНЭНЕРГО РСФСР

СФ-190-01





Примечания:

1. На данном чертеже приведена схема только в части дополнительно устанавливаемой аппаратуры. Монтаж камеры, выполненный заводом, частично меняется (см. примечание 2 листа ЭЛ-36
2. Монтаж выполняется проводом ПРА сечением 1,5 мм².

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ. ТП ТИПА В-41-400 м3.	Схема соединений Резервный ввод 6-10 кВ. камеры КСО.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-37

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА


Нач. тех. отд. О. Жидкова
Гл. инж. пр-та Шнейдерман
Нач. отдела В. Зайцева

Разраб. Шнейдерман
Проверил Зайцева
Исполнитель Васильева


СФ-190-01

Линия с учетом эл. энергии

Схема электрическая принципиальная



Ряд зажимов камеры КСО




Перечень аппаратуры

Место установки	Марка по схеме	Наименование	Тип	Технич. хар-ка	Кол.	Прим.
Камера КСО	ВН	Блок-контакты выключателя	КСА-У		1	привод ПРА-17
	ОК	Катушка отключающая		~100В	1	
	УАО	Устройство автоматического отключения			1	комплектно с ВМП
	А	Амперметр	Э-421	см. прим. 3	1	комплектно с камерой КСО
Шкаф счетчиков	Wh	Счетчик активной энергии	СЭЗУ	100В, 5А	1	
	varh	Счетчик реактивной энергии	СРУ-У	100В, 5А	1	


Линия без учета эл. энергии

Полная схема



В схему резервного ввода см. лист ЭЛ-36


Ряд зажимов камеры КСО



Перечень аппаратуры

Место установки	Марка по схеме	Наименование	Тип	Технич. хар-ка	Кол.	Прим.
Камера КСО	ВН	Блок-контакты выключателя	КСА-У		1	привод ПРА-17
	ОК	Катушка отключающая		~220В	1	
	УАО	Устройство автоматического отключения			1	комплектно с ВМП

Пояснительная




Примечание:

1. Настоящий чертеж составлен на основании каталога информэлектро № 02.12.01-69.
2. Трансформаторы тока отсутствуют в ячейке ввода без учета эл. энергии.
3. Шкалу амперметра (ПТТ) см. лист ЭЛ-6.
4. В скобках даны марки ячейки резервного ввода.


Гип	Шрейбер	Рук. группы	Бойкопорово	МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА							
Нач. сект.	Зиндель	Исполнитель	Бутусова								
Нач. отдела	Шестеркин	Зинченко	Зр (...)								
	Зинченко	Зинченко	"..."								
1 инж. инж.	Вайсфельд										
2 инж. пром.	Шестеркин										
Нач. отдела	Зинченко										

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ отдельно стоящих ТП 6-10/0,4-0,23кВ ТП типа В-41-400мз	Линия 6-10 кВ. Схема электрическая принципиальная. Ряд зажимов камеры КСО.	Типовой проект 407-3-49/75	Альбом I	Лист ЭЛ-3

Схема электрическая принципиальная




Поясняющая схема



Примечание:

Техническая характеристика прибора (Т, 6000/100 или 10000/100) проставляется в зависимости от напряжения сети.

Ряд зажимов камеры КСО-366



Перечень аппаратуры

Комплектация КСО	Обозначение по схеме	Наименование	Тип	Технич. характ.	Кол.	Примеч.
	V	Вольтметр	Э-421		1	см. прим.
	5П1÷5П3	Предохранитель	ПКТ-10		3	

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/04-023 кВ ТП ТИПА В-41-400 м3	Трансформатор напряжения шин 6-10 кВ. Схема электрическая принципиальная. Ряд зажимов камеры КСО.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-39
	г. МОСКВА				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

СФ-190-01

№ п/п	Запрашиваемые данные							
1	Сборные шины	Напряжение, В						
		Ток, А						
2	Схема первичных соединений (с указанием количества кабелей)							
3	Номер камеры по плану							
4	Назначение камеры							
5	Номенклатурное обозначение камеры по каталогу	Номер камеры						
6		Номер схемы вторичных соединений						
7	Номинальный ток камеры, А							
8	Тип и технические данные аппаратов электрических	Выключатель						
9		Тип и номер схемы исполнения						
		Пределы уставок РТМ, А						
		Пределы уставок РТВ, А						
		Напряжение и род тока включающих и отключающих электромагнитов						
10		Предохранитель, плавкая вставка						
11		Трансформатор тока, тип, класс точности, коэффициент трансформации						
12		Трансформатор напряжения						
13		Разрядник						
14		Количество трансформаторов тока ТЗЛ						
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21	Наименование объекта и его местонахождение							
22	Наименование заказчика и его адрес (Министерство, главк)							
23	Наименование проектной организации и ее адрес							
24	Платежные реквизиты заказчика							
25	Отгрузочные реквизиты заказчика							
26	Номер фрахтового наряда Союзгазэлектро и дата выдачи							

Гип. инж. Ал-то — Шрейдер
Нач. тех. отд. — Вайсфельд
Гл. инж. пр-та — Шестерин
Нач. отдела — Элькин

Рук. группы — Исаев
Исполнитель — Шестерин

Ведущий — Ветрова
Ст. инж. — Сухинская

МЖКХ РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
г. МОСКВА

1974



ЕДИНАЯ СЕРИЯ
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23кВ
ТП ТИПА В-41-400 мз.

Опросный лист
для заказа камер серии КСО-366

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/15

АЛЬБОМ I

сФ-


N п/п	Запрашиваемые данные		Ответы заказчика						
1.	Сборные шины	Напряжение, В	10000						
		Ток, А	400						
2.	Схема первичных соединений (с указанием количества кабелей)								
3.	Номер камеры по плану		6	4	2	—	1	3	5
4.	Назначение камеры.		Линия	Трансформатор	Линия	Шинный мост	Линия	Разрядники	Линия
5.	Номенклатурное обозначение камеры по каталогу	Номер камеры	ЗН	7Н	ЗН	А300.50	ЗН	12	ЗН
6.		Номер схемы вторичных соединений							
7.	Номинальный ток камеры, А		200	200	200	400	200	400	200
8.	Тип и технические данные привода выключателя	Выключатель	ВНз-16	ВНПз-16	ВНз-16	—	ВНз-16	—	ВНз-16
9.		Тип и номер схемы исполнения	ПР-17	ПР-17	ПР-17	—	ПР-17	—	ПР-17
		Пределы уставок РТМ, А	—	—	—	—	—	—	—
		Пределы уставок РТВ, А	—	—	—	—	—	—	—
		Напряжение и род тока включающих и отключающих электромагнитов	—	—	—	—	—	—	—
10.	Предохранитель, плавкая вставка		—	ПК-10/30 на Iвст 15А	—	—	—	—	—
11.	Трансформатор тока, тип, класс точности, коэффициент трансформации		—	—	—	—	—	—	—
12.	Трансформатор напряжения		—	—	—	—	—	—	—
13.	Разрядник		—	—	—	—	—	РВП-10	—
14.	Количество трансформаторов тока ТЗЛ		—	—	—	—	—	—	—
15.	Тип и технические данные, требуемые дополнительно по заказу								
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	Наименование объекта и его местонахождение		Электрические сети г. Донецка				План расположения камер		
22.	Наименование заказчика и его адрес (министерство, главк)		Управление капитального строительства Донецкого облисполкома, г. Донецк, ул. Артема, д. 74						
23.	Наименование проектной организации и ее адрес		Ждановский филиал института „Донбассгражданпроект" 341060 г. Жданов, ул. Казанцева, д. 76.						
24.	Платёжные реквизиты заказчика								
25.	Отгрузочные реквизиты заказчика								
26.	Номер фондового наряда Союзглавэлектро и дата выдачи								

Пример


Нач. отдела Александрова

г. МОСКВА

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/04-Q23 к В ТП типа В-41-400мз	Опросный лист для заказа камер серии КСО-366.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/15	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-41

№ п/п	Запрашиваемые данные			Ответы заказчика
1	Сборные шины	Напряжение, В		
		Ток, А		
2	Схема первичных соединений (указать количество кабелей)			
3	Номер камеры по плану			3
4	Назначение камеры			Ввод резервный
5	Номенклатурное обозначение камеры по каталогу	Номер камеры		23П
6		Номер схемы вторичных соединений		А02.31
7	Номинальный ток камеры, А			1000
8	Выключатель			ВМГ-10-1000-20.
9	Привод выключателя	Тип и номер схемы цепления		ПП-67/40000
		Пределы уставок РТМ, А		—
		Пределы уставок РТВ, А		—
		Напряжение и род тока вкл. и откл. электромагнитов		~220В
10	Тип и технические данные	Предохранитель, плавкая вставка		—
11		Трансформатор тока, тип, класс точности, коэффициент трансформации		ТПЛ-10-0,5 / 5А
12		Трансформатор напряжения		—
13		Разрядник		—
14		Количество трансформаторов тока ТЗЛ		—
15		Релейная защита, отличная от заводской		
16				
17				
18				
19				
20				
21	Наименование объекта и его местонахождения			
22	Наименование заказчика и его адрес (министерства, главка)			
23	Наименование проектной организации и её адрес			
24	Отгрузочные реквизиты заказчика			
25	Платежные реквизиты заказчика			
26	Номер фондового наряда Союзгазэлектро и дата выдачи			

План расположения камер



Гл. инж. ин-та Шрейбер
Нач. мат. отд. Вайсфельд
Гл. инж. проекта Штернин
Нач. отдела Эпштейн

Рук. группы Шишкина
Исп. Винокурова, Тимакова

МЖКХ РСФСР
ГПО «Коммунэнергопроект»
г. МОСКВА

1974

ЕДИНАЯ СЕРИЯ
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/04-0,23кВ
ТП ТИПА В-41-400м3

Опросный лист для заказа камеры серии КСО-266




ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75 | АЛЬБОМ I | N Э1


сф-

№ п/п	Запрашиваемые данные			
1	Порядковый номер панели			
2	Номинальное напряжение	400/230	В	
3	Номинальный ток, динамическая устойчивость сборных шин	900	А	
		30	кА	
4	Схема первичных соединений			
5	Материал и сечение нулевой шины	АД 31Т - 40х5	мм	
6	Тип панели или шкафа			
7	Номер схемы вторичных соединений			
8	Назначение линии (надпись в рамке)			
9	Тип коммутирующего защитного аппарата	Автомат	Тип	
10		Рубильник	Каталожный №	
11		Рубильник-ток, А		
12		Блок БВ, БПВ		
13	Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя			
14	Пределы уставок по току расцепителей автомата АВ	Замедленного срабатывания		
15		Мгновенного срабатывания		
16	Выдержка времени защиты от токов короткого замыкания, сек			
17	Ток плавкой вставки, А			
18	Трансформатор тока	Номинальный ток, А		
19	Количество и сечение кабелей			
20	Амперметр шкала, А			
21	Вольтметр шкала, В			
22				
23				
24				
25				
26				
27	Счетчик			
28	Щиток учета			
29	Количество панелей (в том числе торцевых)			
I	Наименование объекта			
II	Наименование заказчика его адрес, министерство			
III	Наименование проектной организации и её адрес			

Гипроэлектромонтаж г. Москва
Гл. инж. пр-та Ростомян
Нач. отдела Александрова

1974 | ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП ТИПА В | ТПБ-10/04-0,23кВ 41-400 м3 | Опросный лист на изготовление щита из панелей ЩО70 | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75 | АЛЬБОМ I | ЛИСТ ЭЛ-43

№ п/п	Запрашиваемые данные														
1	Порядковый номер панели			1				2	3			4			
2	Номинальное напряжение	400/230	В												
3	Номинальный ток, динамическая устойчивость сборных шин	900	А												
		30	кА												
4	Схема первичных соединений														
5	Материал и сечение нулевой шины	АД31Т-40×5	мм												
6	Тип панели или шкафа			ЩО70-1				ЩО70-2У	ЩО70-2			ЩО70-41			
7	Номер схемы вторичных соединений			—				307 33	—			307.41.00.00 33			
8	Назначение линии (надпись в рамке)			Л1	Л2	Л3	Л4	Ввод от тр-ра	Л5	Л6	Уличное освещение	Резерв	Уличное освещение	Л01	Л02	Л03	Л04
9	Тип коммутирующего аппарата	Автомат	Тип	—	—	—	—	АВМ10Н	—	—	—	—	ПА-311	—	—	—	—
10		Пускатель	каталожный №	—	—	—	—	262074	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11		Рубильник-ток, А		250	100	250	100	1000	250	250	250	250	—	—	—	—	—
12		Блок БВ, БПВ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя			250	100	250	100	800	250	250	250	250	100	60	60	60	60
14	Пределы уставок по току расцепителя автомата АВ	Замедленного срабатывания		—	—	—	—	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15		Мгновенного срабатывания		—	—	—	—	6000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Выдержка времени защиты от тока короткого замыкания, сек			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Ток плавкой вставки, А			150	80	200	80	—	150	200	100	200	80	45	45	45	45
18	Трансформатор тока	Номинальный ток, А		150/5	100/5	200/5	100/5	1000/5	150/5	200/5	75/5	200/5	75/5	—	—	—	—
19	Количество и сечение кабелей			3×70+1×25	3×25+1×16	3×95+1×35	3×25+1×16	—	3×70+1×25	3×95+1×35	3×50+1×25	—	3×50+1×25	3×16+1×10	3×16+1×10	3×16+1×10	3×16+1×10
20	Амперметр шкала, А			0-150	0-100	0-200	0-100	0-1000	0-150	0-200	0-75	0-200	—	—	—	—	—
21	Вольтметр шкала, В			—	—	—	—	0-450	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27	Счетчик			—	—	—	—	—	—	—	—	—	САУ-И672м	—	—	—	—
28	Щиток учета			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Количество панелей (в том числе торцовых)			6 (в том числе 2 торцовых)													
I	Наименование объекта			Электрические сети г. Донецка													
II	Наименование заказчика его адрес, министерство			Управление капитального строительства Донецкого облисполкома 340066 г. Донецк, ул. Артема, д. 74													
III	Наименование проектной организации и ее адрес			Ждановский филиал института „Донбассгражданпроект" 341000 г. Жданов, ул. Казанцева, д. 7Б.													



Пример

МИНКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Москва

Гл. инж. ин-та — Нач. тех. отд. — Гл. инж. пр-та — Нач. отдела

Рук. группы Шварцер — Исполнитель Макарова

Шрейбер — Васильева — Шестернин — Александрова

1974 | ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23кВ ТП ТИПА В-41-400 мз


Опросный лист на изготовление щита из панелей ЩО70

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75 | АЛЬБОМ I | Л Э

СФ-


Вид спереди

Дверь не показана



Дверь шкафа

Вид спереди



Примечания:

1. Глубина шкафа 350 мм.
2. Схему шкафа счетчиков трансформатора см. лист ЭЛ-48.
3. Схему шкафа счетчиков линии 6-10 кВ см. лист ЭЛ-49.
4. Технические данные электрооборудования - таблица см. лист ЭЛ-46,47.
5. Схемы электрические принципиальные см. лист ЭЛ-33,34,38.
6. В днище шкафа сделать два надруба ф 50 мм для ввода кабелей, на боковых стенках надрубы для вентиляции.

М1:10

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП ТИПА В-41-400 мз	Шкаф счетчиков. Общий вид.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-45

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН ПО ЦЕНАМ 1969 г. МОСКВА

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Нач. отдела Кудрявцев
Гл. инж. проекта Шестопалов
Нач. сект. Эпштейн
Конструктор Кудрявцев

СФ-190-01

Технические данные электрооборудования.

Таблица.

Позиция	Панель	Обозначение по схеме	Наименование	Кол-во	Тип	Номинальные данные цепей: Главной V, В	Главной I, А	Утт V, В	Данные по заказу и дополнительные технические данные	Примечание
1		Wh	Счетчик 3х фазный активной энергии	1	СА4У	380	5			Для включения через трансформаторы тока
2		VaRh	Счетчик 3х фазный реактивной энергии	1	СР4У	380	5			—»—
3		1ЛО	Лампа накаливания	2	НБ220-60	220			60 Вт	
4		2ЛО	Патрон потолочный	2	ЭП-5	250	6			
5		В	Выключатель нормальный	1	Индекс 0202	250	6			
6		Р1	Ряд зажимов							Набирается по монтажной схеме

Примечания:

1. Принципиальные электрические схемы см. листы ЭЛ-33, 34
2. Фасад шкафа счетчиков трансформатора см. лист ЭЛ-45

Гл. инж. ин-та Винокурова
Нач. тех. отд. Дубицкая
Гл. инж. пр-та Жилер
Нач. отдела Ю.В.

Рук. группы Шрейдер
Исполнитель Вайсфельд Шестерлин Эпштейн

Гипрокоммунэнерго
г. Москва
МЖКХ РСФСР

1974 | ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-92 кВ. ТП ТИПА В-41-400 мз

Шкаф счетчиков трансформатора. Технические данные электрооборудования. Таблица 3.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75 | АЛЬБОМ I | Лист ЭЛ

сф-

Позиция	Панель	Обознач. по схеме	Наименование	Кол-во	Тип	Номинальные данные цепей: Главной V, в	Главной J, А	Упр. V, в	Данные по заказу и дополнительные технические данные	Примечание
1		Wh	Счетчик 3х фазный активной энергии	1	САЗУ	100	5			Для включения через трансформаторы тока и трансформатор напряжения
2		VaRh	Счетчик 3х фазный реактивной энергии	1	СРУУ	100	5			
3		1ЛО	Лампа накаливания	2	НБ220-60	220			60 Вт	
4		2ЛО	Патрон потолочный	2	ЭП-5	250	6			
5		В	Выключатель нормальный	1	Индекс 0202	250	6			
6		Р1	Ряд зажимов							Набирается по монтажной схеме.

Примечания:

1. Принципиальную электрическую схему см. лист ЭЛ-38
2. Фасад шкафа счетчиков линии В-10 кВ „ШУЛ" см. лист ЭЛ-45


ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА

Гл. инж. по-та Шестернин
Нач. отдела Элштейн

1974 ЕДИНАЯ СЕРИЯ
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кв.
ТП ТИПА В-41-400 мз.

Шкаф счетчиков линии В-10 кВ
Технические данные электрооборудования.
Таблица.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75 | АЛЬБОМ I | ЛИСТ ЭЛ-47



Примечания:
1. Принципиальную схему см. лис. ЭЛ-33,34
2. Шкаф см. лист ЭЛ-


МЖХ РСФСР	ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА	Гл. инж. ин-та		Шрейдер	Рук. группы	13.....?	Виноградова
		Нач. тех. отд.		Вайсфельд	Исполнитель	Упрообр.	Преображенская
		Гл. инж. пр-та		Шестернин			
		Нач. отдела		Эпштейн			

1974 ЕДИНАЯ СЕРИЯ
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,2 3кв.
ТП ТИПА В-41-400 м3

Трансформатор.
Схема соединений шкафа счетчиков.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75

АЛЬБОМ I



Примечания
1. Принципиальную схему см. лист ЭЛ-38
2. Шкаф см. лист ЭЛ-45

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-92 3кв. ТП ТИПА В-41-400 м3	Линия 6-10 кВ с учетом электровнергиц. Схема соединений шкафа счетчиков.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-49

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

г. МОСКВА

СФ-190-81

Наименование проектной организации. Наименование предприятия:

Наименование объекта:

Заказная спецификация №1
Высоковольтное оборудование и изоляторы

№№ п/п	Шифр по общесоюзному классификатору	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество по схеме №1	Количество по схеме №2	Количество по схеме №3	Материал	Масса (кг) единицы	Масса (кг) общий	Стоимость по смете единицы (руб.)	Стоимость по смете общий (тыс. руб.)
		1. Комплектное РУ												
1		Комплектное распределительное устройство ☐ кВ,												
		состоящее из ☐ камер, в соответствии с опросным												
		листом - лист ЭЛ-40.	КСО-366			комп.	1	1	1					
2		Камера комплектного распределительного устрой-												
		ства ☐ кВ, в соответствии с опросным листом ЭЛ-42	КСО-266			шт.	—	—	1		930	930		
		2. Силовые трансформаторы												
1		Трансформатор силовой мощностью ☐ кВ·А												
		напряжением ☐ ± 2×2,5% / 6,4-0,23 кВ, соединение												
		обмоток ☐	ТМ-☐			шт.	1	1	1					
		3. Изоляторы												
1		Изолятор опорный на ☐ кВ	ОФ-☐-375			шт.	9	9	14					
2		Изолятор опорный на 6 кВ неармированный	СН-6			"	8	8	8					
3		Изолятор проходной на 10 кВ 400 А наружной установки	ПН4/400-750			"	12	12	12					
4		Изолятор проходной на ☐ кВ ☐ А внутренней установки	П-☐-☐			"	3	3	3					

Начальник отдела:

Главный инженер проекта:

Составил:

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ отдельно стоящих ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП типа В-41-400 мз	Заказная спецификация №1. Высоковольтное оборудование и изоляторы	Типовой проект 407-3-49/75	Альбом I	Лист ЭЛ-5

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА МЖКХ РСФСР

Гл. инж. ин-та: Макарова
Нач. тех.-отд.: Лагерев
Гл. инж. пр-та: Исполнитель
Нач. отдела: Рук. группы
Нач. сект.: Шрейбер
Инженер: Васильева
Техник: Шестернин
Техник: Элитеин

СФ-190

Наименование проектной организации. Наименование предприятия:

Наименование объекта:

Заказная спецификация N 2.

Низковольтное оборудование.

NN п.п.	Индекс по общесоюзному каталогу продукции	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, каталог, N чертежа	N позиции по технологической схеме	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество по схеме N 1	Количество по схеме N 2	Количество по схеме N 3	Материал	Масса (кг) единицы	Масса (кг) общая	Стоимость по смете единицы (руб.)	Стоимость по смете общая (тыс. руб.)
		1. Щит. Шкафы.												
1.		Щит распределительный 0,4 кВ, состоящий из ☐ панелей, в соответствии с опросным листом - лист ЭЛ-43	ЩО 70			компл.	1	1	1		☐	☐	☐	☐
2.		Шкаф счетчиков в соответствии с заданием заводу листы ЭЛ-45, ЭЛ-46, ЭЛ-48 („ШУТ")				шт.	☐	☐	☐					
3		То же, листы ЭЛ-45, ЭЛ-47, ЭЛ-49 („ШУЛ")				"	—	1	—					
		2. Низковольтная аппаратура (россыпь).												
1.		Разрядник вентильный на напряжение 0,5 кВ.	РВН-05			"	3	3	3					
2.		Печь электрическая на 220В 0,5 кВт	ПТ-5-2			"	—	—	3					
3		Трансформатор тока 0,5 кВ ☐/5А	☐-40			"	☐	☐	☐					
4.		Рубильник в 3-х полюсном исполнении 220В, 20А	3×Р20			"	1	1	1					
5.		Переключатель пакетный на 10А, исполнение I.	ППМ2-10/Н2			"	—	—	1					
6		Зарядное устройство ~220В для заднего присоединения	БПЗ-401			"	—	—	1					
7.		Блок конденсаторов 80 мкФ 400В для заднего присоединения	БК-402			"	—	—	2					
8.		Сопротивление 3000 Ом	ПЭ-50			"	—	—	2					
9.		Реле времени ~220В для заднего присоединения	ЭВ-235			"	—	—	1					
10		Электромагнит включения к приводу ПП-67 ~220В	ЭВ			"	—	—	1					

Начальник отдела: Главный инженер проекта: Составил:

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ отдельно стоящих ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП типа В-41-400 мз	Заказная спецификация N 2. Низковольтное оборудование	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ ЭЛ-51

Гипроспецэлектромонтаж г. МОСКВА

Нач. отдела Шестеринин

Гл. инж. пр-та Александрова

Н. контр. [illegible]

сф-190-01

Наименование проектной организации. Наименование предприятия:

Наименование объекта:

Заказная спецификация №3
Кабельные изделия. Шины. Голый провод.

№№ п.п.	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество по схеме №1	Количество по схеме №2	Количество по схеме №3	Материал	Масса (кг) единицы	Масса (кг) общий	Стоимость по смете единицы (руб.)	Стоимость по смете общ. (тыс.руб.)
		1. Кабели.												
1.		Кабель силовой на напряжение 660 В сечением 3х4+1х2,5 мм² ГОСТ 16442-70	АВВГ			м	10	10	10					
2.		То же сечением 3х4 мм² — " —	— " —			"	15	15	15					
3.		То же сечением 2х4 мм² — " —	— " —			"	52	64	61					
4		То же сечением [ ] — " —	— " —			"	10	10	10					
5		Кабель контрольный сечением 10х2,5 мм² ГОСТ 1508-71	АКВВГ			"	10	20	10					
6.		То же сечением 5х2,5 мм² — " —	— " —			"	—	4	33					
		2. Шины.												
1.		Шина алюминиевая ГОСТ 15176-70	АД31Т-60х6			м/кг	10/10	10/10	10/10					
2.		То же	АД31Т-40х5			"	401/222	35/19	46/25					
		3. Голый провод.												
1.		Провод (ГОСТ 5800-51) сечением 35 мм²	ПС-35			м	3	3	3					

Начальник отдела:

Главный инженер проекта:

Составил:

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,2 3кВ. ТП типа В-41-400 мз.	Заказная спецификация №3 Кабельные изделия. Шины. Голый провод.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	

МХКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Москва

Гл. инж. ин-та — Монорова
Нач. тех. отд. — Ярошенко
Гл. инж. пр-та — Шнайдер
Нач. отдела — Шрейдер
Рук. группы — Коссовой
Исполнитель — Шестеркин, Эпштейн

Наименование проектной организации. Наименование предприятия:

Наименование объекта:

Заказная спецификация №4.

Материалы. Эксплуатационное оборудование. Лист 1

№№ п.п.	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество по схеме №1	Количество по схеме №2	Количество по схеме №3	Материал	Масса (кг) единицы	Масса (кг) общий	Стоимость по смете единицы (руб)	Стоимость по смете общий (тыс.руб)
		1. Установочные провода												
1.		Провод изолированный сечением ☐ мм² (для ЛЭП 0,4 кВ - фазный провод) *)	АПР-660			м	☐	☐	☐					
2.		То же сечением ☐ мм² (для ЛЭП 0,4 кВ - нулевой провод) **)	— " —			"	☐	☐	☐					
3.		То же сечением 2,5 мм²	"			"	2	2	2					
4.		То же сечением 2,5 мм²	"			"	5	5	5					
5.		То же сечением 1,5 мм²	ПРД			"	—	—	40					
6.		То же гибкий	ПГВ			"	10	10	25					
		2. Установочные материалы												
1.		Патрон настенный фарфоровый	3467 индекс 0122			шт.	2	2	2					
2.		Выключатель брызгонепроницаемый 6А 250 В	47 индекс 0261			"	3	3	3					
3.		Розетка штепсельная с уплотненным вводом 6А 250 В	индекс 0329			"	2	2	1					
		3. Осветительные приборы												
1.		Светильник уплотненный	ПУН-100м			"	6	6	5					
2.		Лампа переносная на 36 В				комп.	1	1	1					
		4. Лампы накаливания												
1.		Лампа накаливания 220 В 75 Вт	НБ220-75			шт.	13	13	12					
2.		Лампа накаливания 220 В 60 Вт с матированным стеклом	НБ220-60			"	3	3	3					
3.		Лампа накаливания 36 В 25 Вт	МО36-25			"	—	—	3					
		5. Эксплуатационное оборудование												
1.		Штанга изолирующая до 10 кВ	ШО-10			"	1	1	1					
2.		Огнетушитель сухой химический				"	2	2	2					

Начальник отдела: Главный инженер проекта: Составил:

*) Количество на одну четырехпроводную линию - 45 м

**) Количество на одну четырехпроводную линию - 15 м.

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА

Гл. инж. ин-та Шредер
Нач. тех. отд. Высоцкий
Гл. инж. пр-та Шестерин
Нач. отдела Энцелейн

Ал. группы Шокорова
Исполнитель Лощилова

1974 ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,25 кВ. ТП типа В-41-400 м3.

Заказная спецификация №4. Материалы. Эксплуатационное оборудование Лист 1

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75 | АЛЬБОМ I | ЛИСТ ЭЛ-53

Наименование проектной организации. Наименование предприятия:

Наименование объекта:

Заказная спецификация N4

Материалы Эксплуатационное оборудование. Лист 2

N№ п.п.	Шифр типовой или общесоюзной конструкции, чертежа	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество по схеме N1	Количество по схеме N2	Количество по схеме N3	Материал	Масса (кг) единицы	Масса (кг) общая	Стоимость по смете единицы (руб)	Стоимость по смете общая (тыс. руб)
		6. Сталь.												
1.		Швеллер ГОСТ 8240-72 сеч. 65×36×4,4 мм				кг	45	45	50					
2.		Сталь угловая ГОСТ 8509-72 сеч. 50×50×5 мм				"	70	60	60					
3.		То же сеч. 40×40×3 мм				"	10	10	15					
4.		То же сеч. 32×32×4 мм				"	—	—	15					
5.		Сталь полосовая ГОСТ 103-57* сеч. 120×16 мм				"	22	17	17					
6.		То же сеч. 50×5 мм				"	1	1	1					
7.		То же сеч. 50×4 мм				"	2	2	2					
8.		То же сеч. 40×8 мм				"	2	2	2					
9		То же сеч. 40×4 мм				"	1	1	3					
10.		То же сеч. 30×4 мм				"	—	—	2					
11.		Лента стальная ГОСТ 6009-57* сеч. 40×3 мм				"								
12		То же сеч. 20×1,4 мм				"	—	—	0,3					
13.		Сталь листовая ГОСТ 3680-57* толщ 4 мм				"	150	130	130					
14		То же толщ. 1 мм				"	20	20	10					
15.		Сталь круглая ГОСТ 2590-71 ф 8 мм				"	0,3	0,3	1					
16.		Проволока стальная ГОСТ 14085-68 ф 4 мм				"	0,1	0,1	1,2					
17.		Сетка стальная ГОСТ 5336-67* N 20×1,6				"	—	—	5					
18.		Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-62 ф 50 мм				м								
19.		(электроды заземления)												
20.		Сталь полосовая ГОСТ 103-57* сеч. 40×4 мм (наружный контур заземления)				кг								
21.		То же сеч. 25×4 мм (внутренний контур заземления)				"	35	35	35					
		7. Изоляционные материалы												
1.		Доска асбестоцементная ГОСТ 4248-48 толщ 20 мм разм. 700×1200 мм				шт	0,5	0,5	0,5					
2.		Картон асбестовый ГОСТ 2850-58* толщ. 700×500 мм				лист	1	1	1					

Начальник отдела: Главный инженер проекта: Составил:

МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Гл. инженер | Шифр | Дата
Нач. отдела | Шифр | Дата
Рук. группы | Исполнитель
Шифр | Дата | Инв. № | Взам. инв. №

1974 ЕДИНАЯ СЕРИЯ
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,25 кВ.
ТП ТИПА В-41-400 м3

Заказная спецификация N4
Материалы
Эксплуатационное оборудование. Лист 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/15

АЛЬБОМ I

Наименование проектной организации. Наименование предприятия:

Наименование объекта:

Заказная спецификация № 5.

Изделия заводов Главэлектромонтажа. Минмонтажспецстроя СССР.

№№ п/п.	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество по схеме №1	Количество по схеме №2	Количество по схеме №3	Материал	Масса (кг) Единицы	Масса (кг) Общая	Стоимость по смете Единицы (руб.)	Стоимость по смете Общая (тыс. руб.)
1.		Щиток осветительный на 6 групп с												
		автоматами А3161 на 50 А, номинальный												
		ток расцепителей 15 А; с автоматом												
		А3114/7 на вводе.	ОЩВ-6			шт.	1	1	1					
2		Ящик с понижающим трансформатором												
		220/36 В 250 В·А	ЯТП-0,25			"	1	1	1					
3		Изолятор опорный низковольтный армированный	К-711			"	6	6	6					
4		Коробка ответвительная	У-419			"	10	10	10					
5		Шинодержатель	ШМАП-1			"	9	9	12					
6.		То же.	ШМАР-1			"	—	—	2					
7.		Зажим нормальный	КН			"	9	9	9					
8.		Колодка маркировочная	КМ-5			"	2	2	2					
9.		Рейка клеммная, ℓ=300 мм	К-109			"	1	1	1					

Начальник отдела:

Главный инженер проекта:

Составил:

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/04-0,23 кВ ТП ТИПА В-41-400 мз	Заказная спецификация № 5. Изделия заводов Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя СССР	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I

МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА

Гл. инж. ин-та — Исаинская

Нач. тех. отд. — Гл. инж. пр-та — Нач. отдела

Шнейдер — Волгарелло — Шистерман — Иксанфьева

Рук. группы — Исполнитель

Перечень чертежей архитектурно-строительной части

NN п/п	Наименование	N листов АС	N стр.
1	Перечень чертежей архитектурно-строительной части	1,2	61,62
	Общие указания		
2	Планы, разрезы	3	63
3	Фасады	4	64
4	Планы фундаментов и раскладка фундаментных блоков.	5	65
5	Монтажные планы плит покрытия, перекрытия на отм. 4.000 и перемычек	6	66
6	Конструкции монолитных участков	7	67
7	Монтажный план стальных балок на отм. 3,52	8	68
	Разрез 1-1. Узел I Конструкция балки БМ-1		
8	Установка закладных деталей.	9	69
9	Узлы с „1"—„4"	10	70
10	Закладные детали с М-1 ÷ М-12	11,12	71,72
11	Стальная наружная откидная лестница	13	73
12	Ограждение балкона. Балки балкона	14	74
13	Спецификация сборных железо-бетонных и бетонных изделий. Расход материалов	15	75
	Спецификация стальных и деревянных изделий		
	Перечень примененных стандартов.		

Общие указания:

1. Проект должен приниматься к строительству только пос привязки его к конкретным условиям строительной площад
2. Обязательным приложением к данному альбому является альбом III. Типовые детали и конструкции типовых проек
3. Проект применен для строительства при следующих характеристиках природных условий.
   а) ветер для I ^го географического района по СНиП
   б) снег для III ^го района по СНиП
   в) сейсмичность не выше 6 баллов
   г) грунты в основаниях непросадочные, непучинистые со следующими нормативными характеристиками. $\varphi_н = 28°$, $C^н = 0{,}02$ кг/см², $E = 150$ кг/см²; $\gamma = 1{,}87$ т/м³. Рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсу Нормативное давление на глубине 1,5 м — 1,6 кг/см². фактическое давление — 1,48 кг/см².
4. Ленточные фундаменты под стены выполнять из сбор бетонных сплошных блоков на цементном растворе Блоки укладывать с обязательной перевязкой ш. Монолитные участки фундаментов и стены пр из бетона М „100". С наружной стороны стены пр обмазать горячим битумом. Глубина заложен фундаментов уточняется при привязке.
5. Гидроизоляционный слой на отметке -0,07 сост из слоя цементного раствора 1:2 толщиной 20

МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА	1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23кВ. ТП ТИПА В-41-400 мз.	Перечень чертежей архитектурно-строительной части. Общие указания	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I

Гл. инж. пр-да Ковальчук
Нач. тех. отд. Гольдман
Гл. инж. пр-та Шестеркин
Нач. отдела Квасов

Разраб. Шульгер, Васильев
Рук. группы Ушаков
Гл. конструктор Шестеркин
Нач. отдела Квасов

Вавина, Воронова
Дружинец

11.10-73 Квит

6 Газовые и асбоцементные трубы для подвода кабелей прокладывать в процессе возведения фундаментов под наблюдением электромонтажников. Газовые трубы покрыть битумным составом (две части битума марки III и одна часть керосина). На концах труб поставить деревянные пробки.

7 Стены выполнять из кирпича М„75" на растворе М„50". Кладку вести с расшивкой швов снаружи и в подрезку изнутри

8. Каменные конструкции не расчитаны на ведение кладки в зимнее время методам замораживания.

9. Сборные плиты покрытия и перемычки укладывать по кирпичным стенам на слое цементного раствора марки „50" Швы между плитами залить цементным раствором М„100".

10 Водоизоляционный ковер выполнять из 4-х слоев гидростойкого рубероида РОМ-350 или РМ-350 на мастике МБК-Г-55 или МБК-Г-65 в зависимости от района строительства.

11. Полы в помещениях цементнопесчаные по бетонной подготовке толщиной 100 мм. из бетона М„100".

12 Внутренние поверхности стен и потолок белить известковым раствором.

13 Жалюзийные решетки, закладные детали, стальные детали ворот грунтовать одним слоем ГФ-020 и затем окрашивать эмалями НКО или ФО в 2 слоя.

14 Вокруг здания выполнить асфальтовую отмостку на щебеночном основании шириной 750 мм.

15. Все работы по сооружению трансформаторной подстанции вести в соответствии с действующими СН и П и правилами техники безопасности.

16. Отопление помещений ТП не предусматривается.

17. Вентиляция камер трансформаторов проектируется естественная на основании СН и П II-И.2-62 п. 5.25 Обмен воздуха осуществляется через жалюзийные решетки, расположенные в верхней и нижней зонах каме В остальных помещениях ТП вентиляция осуществляетс через жалюзийные решетки, установленные в верхне зоне помещений. Приток воздуха в эти помещения осуществляется за счет инфильтрации через двер проемы (см. строительные чертежи);


Условные обозначения.




N- детали


N страницы альбома III, на которой дана деталь.


| | | |






1 слой рубероида, втопленного в битумную мастику
4 слоя рубероида на битумной мастике
Цементный раствор марки „50" 15мм
Сборные ж.б. плиты








Примечания:

1. Общие примечания и перечень листов проекта см. листы АС-1, АС-2.
2. Детали здания см. альбом III.
3. На плане ±0.00 трубы условно не показаны.
4. Расположение труб в плане см. лист АС-5.
5. Узлы см. лист АС-10.
6. Кладку внутренних и наружных стен вести одновременно.
7. Длина участков канала, перекрываемых рифленой сталью уточняется при привязке проекта в зависимости от количества панелей щита, в соответствии с листом ЭЛ-21.


М 1:100

г. МОСКВА


1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ отдельно стоящих ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП типа В-41-400 м3	Планы, разрезы.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ АС-3




Фасад 1-2



Фасад Б-А



Фасад 2-1



Фасад А-Б

Технико-экономические показатели

площадь застройки – 19.3

строительная кубатура – 149

Примечания:

1. Общие примечания и перечень листов проекта см. листы АС-1, АС-2.
2. План и разрезы см. лист АС-3.

Типотехнический отд: Группа О.В.

Согласовано: электротехнический отд. Инженер.


МЖКК РЕФЕР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА

Гл. инж. ин-та Шрейбер
Нач. тех. отд Вайсфельд
Гл. инж. пр-та Шестерин
Нач. отдела Клаан


Рук. группы Воин
Исполнитель Воронцова

11.10.73 Инв.

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,25 кВ ТП ТИПА В-41-400 мз	Фасады	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I




Нижний ряд




Верхний ряд

План фундаментов


Спецификация сборных железобетонных элементов.				
Наименов. элемента	Марка элемента	Кол. шт.	Вес эл-та т	Серия
Фундаментные блоки	ФС4	4	1,3	1.116-1 Вып.1
	ФС4-8	12	0,415	
	ФС6	4	1,96	
	ФС6-8	6	0,62	



Раскладка блоков по оси „А" и „Б"



Раскладка блоков по разрезу 1-1



Раскладка блоков по оси „1" и „2"


Примечания:

1. Общие примечания о фундаментах см. общие указания
2. Детали заданий см. альбом III.


МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА	1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ отдельно стоящих ТП 6-10/0,4-0,23кВ ТП типа В-41-400 мэ	Планы фундаментов и раскладка фундаментных блоков	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I

Согласовано: электротехнический отд

Гл. инж. пр-та Шестопал
Нач. отдела Клаон
Гл. инж. пр-та Ананьев
Нач. тех. отд. Гуляев
Гл. инж. ин-та Шнейдер
Рук. группы Всесферной
Гл. архитектор Шестопал
Гл. конструктор Ананьев
Нач. отдела Волкова



Монтажный план покрытия




Монтажный план плит перекрытия на отм. 4.000


Спецификация сборных железобетонных элементов.				
Наименование эл-та	Марка элемента	К-во шт.	Вес эл-та т	Серия
Плиты покрытия	П60-15	3	2,8	1-141-1 Вып. 2
Плиты перекрытия	ПК17-28-16	2	1,29	ИИ-04-4 Вып-1
Перемычки	Б19	2	0,025	Серия 1.139-1
	БУ15	11	0,105	
	БУ24	2	0,335	
	БУ24Б	2	0,160	
	Б24	8	0,105	

Примечания:

1. Общие примечания, перечень листов проекта см. листы АС-1; АС-2.
2. Детали здания см. альбом III.
3. Плиты, перемычки класть на цементном растворе М,50'
4. Монолитные участки и ограждение балкона см. листы АС-7, АС-14,
5. Во время монтажа больше 1 камеры на сборные жел. бет. плиты не ставить.
6. На время монтажа технологического оборудования под металлические консоли балкона. поставить дополнительные металлические стойки.




Монтажный план перемычек I ср этажа





Монтажный план перемычек II ср этажа

М 1:100

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23кВ ТП ТИПА В-41-400 МЗ	Монтажные планы плит покрытия, перекрытия на отм. 4.00 и перемычек	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	ЛИСТ АС-6







Спецификация арматуры на 1 элемент.

Марки элементов	№ поз.	Эскиз	ф мм.	Длина мм.	Кол. шт. в 1 элем.	Общ. длина м	Выборка арматуры на 1 элемент: ф мм	Общая длина м	Вес кг	На все элем. вес кг
Монолитный участок балкона, плиты перекрытия на отм. 2,7 и 5,4	1	1100	ф8АI	1220	29	35,4	ф6АI	11,7	4,0	4,0
	2	100 1100 170	ф8АI	1240	29	35,0	ф8АI	71,4	28,5	28,5
	3	2840	ф6АI	2940	6	17,7				
							Всего:		32,5	32,5
	4		ф18АII	1800	4	7,2	ф6АI	17,0	3,8	7,6
	5		ф18АII	800	4	3,2	ф8АI	50,2	20,0	40,0
	6	100 820 170	ф8АI	960	18	17,3	ф18АII	10,4	20,8	41,6
	7	820	ф8АI	940	35	32,9	Всего:		44,6	89,2
	8	3300	ф6АI	3400	5	17,0				

Выборка арматуры на лист кг

Горячекатанная арматурн. сталь гладкая класса А-I R_a=2100 кг/см² по ГОСТ 5781-61*	ф мм	6	8		Итого:	
	Вес кг	11,6	68,5		80,1	
Горячекатанная арматурн. сталь периодического профиля класса А-II по ГОСТ 5781-61* R_a=2700 кг/см²	ф мм	18				
	Вес кг	41,6			41,6	
					Всего:	121,7

Расход материалов.


Марка элемента	Вес элем. т	Марка бетона	На 1 элемент: Бетон м³	Сталь кг: Класс А-I	Класс А-II	Итого	Кол. шт.	Всего: Бетон м³	Сталь кг: Класс А-I	Класс А-II	Итого
Монолитный участок балкона	—	200	0,26	32,5	—	32,5	1	0,26	32,5	—	32,5
Монолитный участок перекрытия	—	200	0,232	23,8	20,8	44,6	2	0,464	47,6	41,6	89,2
						Всего:		0,724	80,1	41,6	121,7

Примечания:


1. Монтажный план плит перекрытия см. лист N АС-4
2. Арматуру в месте отверстия обрезать по месту.
3. Материал стальных балок – сталь Вст3кп2.
4. Балки обматываются проволокой и обетонируются бетоном марки 200
5. Конструкция балок и ограждения балкона см. листы АС-8 и АС-14

М 1:50


974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ отдельно стоящих ТП 6-10/0,4-0,2 3кВ ТП типа В-41-400 м3	Конструкции монолитных участков.	Типовой проект 407-3-49/75	Альбом I	Лист АС-7




Монтажный план стальных балок на отм 3,52




1-1







3-3



2-2



Балка БМ"-1



4-4

Спецификация стали Вст3кп2

Марка	N п/п	Профиль	Длина мм	Кол. шт.	Вес, кг: штыр	на марку	Всего	Примечание
БМ"-1 (1шт)	1	С 24	3640	1	87,4	87,4	174,8	
	2	С 24	4770	1	114,5	114,5	229,0	
БМ"-1 (1шт	3	-120×8	240	4	1,81	7,3	14,6	
	4	-250×10	250	2	9,0	18,0	24,0	
					Итого:		433,4	

Примечания:

1. Общие примечания см. пояснительную записку.
2. Сварку производить электродами марки Э42.
3. Высота сварных швов h=6мм.
4. После установки балки обматываются проволокой, обетонируются бетоном марки „200".

М 1:100; 1:200; 1:10.


1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП ТИПА В-41-400 мз	Монтажный план стальных балок на отм. 3,52. Разрез 1-1. Узел I. Конструкция балки БМ-1.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/15	АЛЬБОМ I	ЛИ АС

МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА


Гл. инж. пр-та Нач. отд. Гл. инж. пр-та Нач. отдела Рук. группы Исполнитель Вологина Воротникова

15.12.73


СФ-1




Разрез 1-1




Фасад 1-2




Разрез 2-2




Разрез 3-3




Сеч 4-4




План на отм. ± 0.000



План на отм. 4.00




Вид по стрелке „А"



Вид по стрелке „Б"

Выборка закладных деталей		
Наименов. закладной марки	Кол-во шт.	Примеч.
М-1	20	
М-2	14	
М-3	10	
М-4	1	
М-4а	2	
М-5	2	
М-6	4	
М-7	2	
М-8	1	
М-9	4	
М-10	4	
М-11	2	
М-12	1	
Газ. тр. ф 50мм	6,5 п.м.	
Газ. тр. ф 20мм	15 п.м.	




Установка закладных марок М-1, М-2.

Примечания:


1. План и разрезы см. лист АС-3.
2. Конструкцию закладных деталей см. листы АС-11, АС-12.
3. Детали см. альбом III.
4. Все закладные детали обозначенные ⊢ считать М-1.
5. Газовые трубы ф 50 заложить по черт. АС-8, АС-6

М 1:100


1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4 0,23кВ ТП ТИПА В-41-400мз	Установка закладных деталей.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/15	АЛЬБОМ I	ЛИСТ АС-9




Узел „1"



Узел „2"



Узел „3"



Узел „5"


Примечания:

1. Установку закладных марок см. листы АС-3, АС-7.
2. Конструкцию закладных марок см. лист АС-11, АС-12.

МКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА	1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП типа В-41-400 м3	Узлы с „1" ÷ „4".	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/15	АЛЬБОМ I

Гл. инж. ин-та Вохина; Нач. тех. отд. Вартанова; Гл. инж. пр-та Бачу; Нач. отдела Кулан; Рук. группы Исполнитель Шеридер Вайсфельд Шестернин; 11.10.83

М 1:



Спецификация стали Вст3кп2
На одну штуку каждой закладной детали

Марка	N поз.	Профиль	Длина мм	К-во шт	Вес кг: штуки	Вес кг: всех	Вес кг: марки	Примечан.
М-1	1	-180х5	180	1	1,3	1,3	1,46	
	2	ф8АI	200	2	0,08	0,16		
М-2	3	-180х6	60	1	0,51	0,51	0,67	
	2	ф8АI	200	2	0,08	0,16		
М-3	4	∠100х63х10	170	1	2,06	2,06	3,44	
	5	-40х5	290	3	0,46	1,38		
М-4	6	∠50х5	3140	1	12,0	12,0	16,0	
	7	ф8АI	600	16	0,24	4,0		
М-5	8	□15х15	3400	2	6,0	12,0	60,0	
	9	-160х10	3400	1	42,7	42,7		
	10	ф10АI	500	17	0,31	5,3		
М-4а	11	∠50х5	1370	1	5,2	5,2	6,9	
	7	ф8АI	600	7	0,24	1,7		

Примечания:


1. Установку закладных деталей см. на листах АС-3, АС-9.
2. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТу 9467-60. Высота сварного шва определяется по наименьшей толщине свариваемых элементов.


М1:10


874	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/04-0,23кВ ТП типа В-41-400мз	Закладные детали с М-1÷М-5.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/15	АЛЬБОМ I	Лист АС


МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА


Гл. инж. пр-та Нач. отдела
Гл. инж. пр-та Нач. тех. отд.
Нач. сектора
Инженер Вартанов
Ст. техник
Ук. группы Усилитель
Чертеж
Инженер Вахрушев
Проверил Клоцкий
Чертил Клоцкий























Спецификация стали Вст3 кп 2 на одну штуку каждой закладной детали


Марка	№ поз.	Профиль	Длина мм	К-во шт.	Вес кг: штуки	Вес кг: всех	Вес кг: марки	Прим.
М-6	1	⌐ 6,5	3400	1	20,0	20,0	22,4	
	2	– 130×8	150	2	1,2	2,4		
М-7	3	⌐ 6,5	1100	1	6,5	6,5	8,9	
	2	– 130×8	150	2	1,2	2,4		
М-8	4	∠ 50×5	900	2	3,4	6,8	11,2	
	5	∠ 50×5	450	2	1,7	3,4		
	6	ф8 AI	300	8	0,12	1,0		
М-9	7	∠ 50×5	1200	2	4,5	9,0	15,2	
	8	∠ 50×5	700	2	2,8	5,2		
	9	ф8 AI	600	4	0,24	1,0		
М-10	10	∠ 70×7	1300	2	9,6	19,2	22,2	
	11	– 50×6	256	5	0,6	3,0		
М-11	12	⌐ 6,5	2400	1	14,8	14,8	14,8	
М-12	13	∠ 50×5	3140	1	12,0	12,0	15,9	
	14	ф8 AI	800	13	0,3	3,9		

Примечания:

1. Установку закладных деталей см. на листах АС-3, АС-9.
2. Сварку производить электродами Э-4 по ГОСТу 9467-60. Высота сварного шва определяется по наименьшей толщине свариваемых элементов.

МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА	1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4 О2 3КВ ТП типа Е-41-400 мз	Закладные детали с М-6 ÷ М-12.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I

Гл. инж. ин-та Ваганов; Нач. тех. отд. Варламова; Гл. инж. пр-та; Нач. отдела; Рук. группы; Исполнитель; Чертил Клоан; Шрейдер; Вайсфельд; Шестернин; 15.10.73



Спецификация стали
В ст 3 кп 2


	№ поз.	Сечение	Длина	Кол.	Вес в кг: 1 шт.	Вес в кг: Общ.	Вес в кг: Марки
Лестница откидная (1 шт.)	1	- 70×8	4000	2	17,6	35,2	67,2
	2	ф 16	616	9	1,0	9,0	
	3	∠ 63×6	420	2	2,4	4,8	
	4	- 60×8	250	1	0,9	0,9	
	5	- 60×6	70	1	0,3	0,3	
	6	-50×20	150	2	1,2	2,4	
	7	- 30×5	260	1	0,3	0,3	
	8	ф 30	160	2	0,9	1,8	
	9	ф 16	700	2	1,1	2,2	
	10	∠ 63×6	1100	1	8,3	6,3	
	11	∠ 63×6	250	2	1,4	2,8	
		2% на швы				1,2	

Примечания:

1. Общие примечания см. пояснительную записку.
2. Все сварные швы варить по толщине привариваемых элементов.
3. Все дыры d=15 кроме оговоренных.
4. Сварку производить электродами Э-42.
5. Лестницу окрасить за 2 раза масляной краской по слою огрунтовки.

МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА								
Гл. инж. ин-та		Шрейбер		Рук. группы		Вагина		
Нач. тех. отд.		В. Зуйков		Исполнитель		Варламова		
Гл. инж. пр-та		Шестерин						
Нач. отдела		Клачи						

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/0,4-0,2 кВ ТП ТИПА 8-41-400 мв	Стальная наружная откидная лестница	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/15	АЛЬБОМ I



Спецификация стали
В ст 3 кп 2

Лестница откидная (1 шт.)	Nм поз.	Сечение	Длина	Кол.	Вес в кг: Шт.	Вес в кг: Общ.	Вес в кг: Марки
	1	- 70×8	4000	2	17,6	35,2	67,2
	2	ф 16	616	9	1,0	9,0	
	3	∠ 63×6	420	2	2,4	4,8	
	4	- 60×9	250	1	0,9	0,9	
	5	- 60×6	70	1	0,3	0,3	
	6	-50×20	150	2	1,2	2,4	
	7	- 30×5	260	1	0,3	0,3	
	8	ф 30	160	2	0,9	1,8	
	9	ф 16	700	2	1,1	2,2	
	10	∠ 63×6	1100	1	6,3	6,3	
	11	∠ 63×6	250	2	1,4	2,8	
		2% на швы				1,2	

Примечания:

1. Общие примечания см. пояснительную записку.
2. Все сварные швы варить по толщине привариваемых элементов.
3. Все дыры d=15 кроме оговоренных.
4. Сварку производить электродами Э-42.
5. Лестницу окрасить за 2 раза масляной краской по слою огрунтовки.

МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА	1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ отдельно стоящих ТП 6-10/0,4-0,23 кВ ТП типа 8-41-400 мз	Стальная наружная откидная лестница	Типовой проект 407-3-49/75	Альбом I		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инж. ин-та Вагина
Нач. тех. отд. Воронков
Гл. инж. пр-та
Нач. отдела
Рук. группы
Исполнитель
Чертил Шестернин
Проверил Васильев
Н. контр.
Утв.

Расход материалов

Наименование конструкции	Бетон м³					Сталь кг							
	Марка 300	Марка 200	Марка 100		Итого	Класс Bp-II	Класс B-I	Класс A-I	Класс A-II	Класс A-IIIв	Класс A-IV	Прокат Ст3 кп2	Итого
Сборные жел. бет и бетонные конструкции													
Плиты перекрытия		1,04			1.04		14,86	5,44		4,40	10,3		35,0
Плиты покрытия		3,363			3,363		38,0	13,8			71,3		12,31
Перемычки		1.2			1.2		32,0			51,74			83,74
Фундамент. блоки			8,05		8,05			33,2					33,2
монолитные железобетонные конструкции													
Монолитные участки		0.72м			0.72м			80,1	41,6				121,7
Стальные изделия													
Трубы													4,10
Ворота												129,0	129,0
Жалюзи												239,0	239,0
Лестница								13,0				54,2	67,2
Ограждение балкона								36				42	78
Закладные детали								32,0				500,6	532,6
Балки												507,4	507,4

Спецификация сборных железобетонных и бетонных изделий

Марка элемента	Кол. шт.	Вес 1 элем. т	Стандарт. и альбом N
Плиты			
П60-15	3	2,8	1.141-1 вып.2
ПК17-28-16	2	1.29	ИИ-04-4
Перемычки			
Б13	2	0,025	серия 1139-1
БУ15	11	0.105	—"—
БУ24	2	0.335	—"—
БУ24Б	2	0.160	—"—
Б24	8	0.105	—"—
Фундаментные блоки			
ФСУ	4	1.3	1.116-1 вып.1
ФСУ-8	12	0.415	—"—
ФС-6	4	1.96	—"—
ФС-6-8	6	0.62	—"—

Спецификация стальных и деревянных изделий

Наименование изделий	Марка	Кол. шт.	Альбом N°	Лист	Примечания
Ворота	В-1ж	1	III	АС-6	
Двери	Д-1	1	III	АС-4	
	Д-2	1	III	АС-5	
Жалюзи	ВЖ-1	1	III	АС-18	
	ВЖ-5	3	III	АС-22	
	ВЖ-2	2	III	АС-19	
Балки	БМ-1н	1	I	АС-8	
	БМ-1т	1	I	—"—	
Лестница		1	I	АС-13	
Ограждение балкона			I	АС-14	
Закладные детали	М-1	20	I	АС-11	
	М-2	14	I	—"—	
	М-3	10	I	—"—	
	М-4	1	I	—"—	
	М-4а	2	I	—"—	
	М-5	2	I	—"—	
	М-6	4	I	АС-12	
	М-7	2	I	—"—	
	М-8	1	I	—"—	
	М-9	4	I	—"—	
	М-10	4	I	—"—	
	М-11	2	I	—"—	
	М-12	1	I	—"—	

Перечень примененных в проекте стандартов

Шифр	Наименование	Примеч.
Серия 1.139-1 вып.1	Перемычки железобетонные сборные для жилых и общественных зданий. Перемычки для стен из одинарного кирпича	
Серия 1.116-1 вып.1	Блоки бетонные для стен подвалов	
Серия 1.141-1 вып.2	Панели перекрытий железобетонные многопустотные	
Серия ИИ-04-4 вып.1	Индустриальные строительные изделия для строительства гражданских зданий и зданий административно-бытового назначения промышленных предприятий	

1974	ЕДИНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТП 6-10/04-023кВ ТП ТИПА В-41-400мз	Спецификация сборных жел. бет. и бетонных изделий. Расход материалов. Спецификация стальных и деревянных изделий. Перечень примененных стандартов.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-49/75	АЛЬБОМ I	Л. АС

МЖКХ РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. МОСКВА

Гл. инж. ин-та — Шрейбер; Нач. тех. отд. — Вайсфельд; Гл. инж. пр-та — Тищенко; Нач. отдела — Клаан; Рук. группы — Ионолуитель; Исполнитель — Жеворонин

Васина, Вортанова

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск, ул.Генеральская, 3а
Заказ № 2659 Инв.№ сер-120-01 тираж 2500
Сдано в печать 6/VII 1980г. цена 2-39

gost.e-ecolog.ru