ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-9-I9.86

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ I5 М

АЛЬБОМ У

С м е т ы

Нф 1551/05

цена 3-15

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-9-I9.86

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ I5 М

АЛЬБОМ У

С м е т ы

Сметная стоимость		Вариант "А"	Вариант "Б"
Общая	тыс.руб.	39,9I	44,32
Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	29.0I	33.42
I м3 здания	руб.	22,26	24.72
I м2 общей площади	руб.	I29.03	I43,29
на I тонну грузоподъемности	руб.	I330,33	I477.33

РАЗРАБОТАН

Проетным инотитутом
"Госниисибпромзернопроект"

Главны" инженер института — А.С.Соколов

Главный инженер проекта — Л.Н.Емельянов

Начальник сметно-экономического отдела — Б.Ф.Ерыгин

УТВЕРЖДЕН ГлавУПКС
Министерства хлебопродуктов СССР
Приказ от I0.07.86 г № 25-2-9/399
Введен в действие
"Госниисибпромзернопроектом"
Приказ от 05.09.86 г. № 58

Содержание

к сметам типового проекта на строительство автомобильных весов грузоподъемностью 30 тонн на I проезд с платформой длиной I5 м

№№ пп	№ смет	Наименование	стр.
I		Пояснительная записка	3
2	№ I	Объектная смета (Вариант А)	4
3	№ 2	Объектная смета (Вариант Б)	5
4	I-I	Локальная смета на общестроительные работы автовесы (Вариант "А" - в сухих грунтах)	6
5		Сводка объемов и стоимости к смете I-I	32
6	2-I	Локальная смета на общестроительные работы автовесов (Вариант "Б" - в мокрых грунтах)	33
7		Сводка объемов и стоимости к смете 2-I	6I
8	I-2	Локальная смета на отопление	62
9	I-3	Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования	66
I0	I-4	Локальная смета на электроосвещение	69
II	I-5	Локальная смета на связь и сигнализацию	75
I2	I-6	Локальная смета на пожарную сигнализацию	79

Пояснительная записка

к сметам типового проекта автомобильных весов грузоподъемностью 30 тонн на I проезд с платформой длиной I5м

Сметы к типовому проекту составлены в 2-х вариантах:

I. Вариант "А" - в сухих грунтах.

2. Вариант "Б" - в мокрых грунтах.

Сметы составлены в ценах и нормах I984г.

Сметная документация оформлена в соответствии с требованиями инструкции по типовому проектированию СН-227-82.

Сметная стоимость определена для основного варианта проекта, с наружной расчетной температурой - 20°С при следующих характеристиках конструктивных решений и отделки зданий.

Фундаменты: монолитная плита; монолитные столбчатые фундаменты; сборные блоки по серии СК-707.

Помещение весовщика выполнено из сборных железобетонных крупопанельных бескаркасных конструкций по шифру I82-82.

Каркас навеса представляет собой пространственную рамную систему: колонны сборные железобетонные по шифру I5-74.

Покрытие навесов из металлических пространственных структурных конструкций типа "ЦНИИСК" по серии I.460-6/8I: Стены навеса из стального профилированного настила.

Окраска стен и потолки весовщика - ЭВА-27А. Металлоконструкций навеса - эмалью ХВ-I6.

По единым районным единичным расценкам на строительные работы для I территориального района, сметным ценам на местные строительные материалы, конструкции Московской области;
Сборникам на монтаж оборудования;
Прейскурантам оптовых цен.

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размере:

на общестроительные работы -	I6,5 %
на металлоконструкции -	8.I %
на внутренние санитарно-технические работы -	I3,3 %
Плановые накопления -	8 %

Составила Гончарова

Объектная смета № I

к типовому проекту автомобильных весов грузоподъемностью 30 тонн на один проезд (с платформой длиной I5 м)
(Вариант "А" - в сухих грунтах)
(наименование объекта)

Сметная стоимость	39,9I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3,69	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	2,73	тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости		
I м3 здания	22,26	руб.
I м2 общей площади	I29.03	руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативно-условно-чистая продукция	Нормативная трудоемкость т.ч.ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости в руб. на I м3
			строительных работ	монтажные работы	оборуд. мебели, инвентаря	прочих затрат	в сего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I	Общестроительные работы	28.00	-	-	-	28.00	-	3,3I	2,47	I5,62
2	I-2	Отопление	0.I3	-	-	-	0.I3	-	0.03	0.02	0,07
3	I-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0.33	I0.89	-	II,22	-	0.23	0.I6	6,26
4	I-4	Электроосвещение	-	0.5	-	-	0.5	-	0.I0	0.07	0.28
5	I-5	Слаботочные устройства	-	0.04	0.0I	-	0.05	-	0.05	0.0I	0.03
6	I-6	Пожарная сигнализация	-	0.0I	-	-	0.0I	-	-	-	-
		ИТОГО	28.I3	0.88	I0.9	-	39.9I	-	3,69	2.73	22.26

Главный инженер института А.С.Соколов

Главный инженер проекта Л.Н.Емельянов

Начальник сметно-экономического отдела Б.Ф.Ерыгин

Составила С.Н.Логвиненко

Объектная смета № 2

к типовому проекту автомобильных весов грузоподъемностью 30 тонн на один проезд (с платформой длиной I5м) (Вариант "Б" - в мокрых грунтах)

(наименование объекта)

Сметная стоимость	44,32 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	4,90 тыс.руб.
Сметная заработная плата	3,58 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
I м3 здания	24,72 руб.
I м2 общей площади	I43,29 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция	Нормативная трудоемкость т.ч-ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительные работы	монтажные работы	оборуд. мебели, инвент.	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	2-I	Общестроительные работы	32,4I	-	-	-	32,4I	-	4,52	3,32	I8.08
2	I-2	Отопление	0.I3	-		-	0.I3	-	0.03	0.02	0.07
3	I-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0.33	I0.89	-	II.22	-	0.23	0.I6	6,26
4	I-4	Электроосвещение	-	0.5	-	-	0.5	-	0.I0	0.07	0.28
5	I-5	Слаботочные устройства	-	0.04	0.0I	-	0.05	-	0.02	0.0I	0.03
6	I-6	Пожарная сигнализация	-	0.0I	-	-	0.0I	-	-	-	-
		ИТОГО	32,54	0.88	I0.90	-	44,32	-	4,90	3,58	24,72

Главный инженер института А.С.Соколов

Главный инженер проекта Л.Н.Емельянов

Начальник сметно-экономического отдела Б.Ф.Ерыгин

Составила С.Н.Логвиненко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 6270

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД.ЕМНОСТЬЮ 30Т НА ОДИН ПРОЕЗД С ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ 15М (В СУХИХ ГРУНТАХ) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.АР,КЖ,КМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28,004 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3306 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,470 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1792,30 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 15,62 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,08	36,59	36,59	3	-	3	-	-
	Т,29-1	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		-	12,39			1	17,84	1
	Т,4.П.1,11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ (СРЕЗКА								
	ТАБЛ,3 К=1,1	РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА) 1000М3								
2	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,08	147,08	140,47	12	1	12	10,90	1
	Т,22-13	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		6,41	56,65			5	81,58	7
	Т,4.П.1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	Т,3 К=1,15 К=1,1	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ПОГРУЗКА) 1000М3								
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ (В ОТВАЛ)	112,00	0,23	-	26	6	-	0,07	8
	80,1,4	Т		0,05	-			-	-	-
4	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,08	11,48	10,04	1	-	1	2,21	-
	Т,25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	Т,4.П.1,11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3		1,30	3,12			-	4,49	-
	Т,3 К=1,1 К=1,05									
5	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,77	175,14	167,23	134	6	128	12,99	10

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ,								
	Т,4,П,1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	67,54			52	97,26	74
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	Т,3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
	К=1,1	ГРУППЫ								
		1000М3								
6	Е1-231	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,04	45,59	45,59	2	=	2	=	=
	Т,29-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
	Т,4,П,1,11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		=	16,44			1	23,67	1
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ЗАЧИСТКА)								
	Т,3	1000М3								
7	Е1-948	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,14	144,00	=	20	20	=	244,80	34
	Т,80-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И								
	Т,4,П,3,67	КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ		144,00	=			=	=	=
		ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ								
	К=1,2	ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		ДОРАБОТКА								
		100М3								
8	Е1-174	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,06	147,08	140,47	8	=	8	10,90	1
	Т,22-13	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т,4,П,1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		6,41	56,65			3	81,58	5
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	Т,3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
	К=1,1	ГРУППЫ (ПОГРУЗКА)								
		1000М3								
9	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ (ДЛЯ	904,75	0,23	=	208	45	=	0,07	63
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)								
		517,1,75		0,05	=			=	=	=
		Т								
10	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ОТВАЛ	533,75	0,23	=	123	27	=	0,07	37
		305,1,75								
		Т		0,05	=			=	=	=
11	Е1-195	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,82	14,15	12,29	12	1	10	2,70	2
	Т,25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	Т,4,П,1,11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			3	5,49	5
		1000М3								
	Т,3 К=1,1									
	К=1,05									
12	Е1-174	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,52	147,08	140,47	76	3	72	10,90	6
	Т,22-13	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т,4,П,1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		6,41	56,65			29	81,58	42
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	Т,3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
	К=1,1	ГРУППЫ (ПОГРУЗКА ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
		ЗАСЫПКИ)								
		1000М3								
13	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ	904,75	0,23	=	208	45	=	0,07	63
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		517,1,75		0,05	=			=	=	=
		Т								
14	Е1-257	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,41	20,46	20,46	8	=	9	=	=
	Т,31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т,4,П,1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		=	6,92			3	9,96	4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	Т,3 К=1,1 К=1,05	1000М3								
15	Е1-967 Т,81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1,03	41,50 41,50	- -	43	43	- -	10,55 -	73 -
		100М3								
16	Е1-1184 Т,118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	4,14	9,69 6,20	3,49 2,29	40	26	14 9	10,54 3,30	44 14
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			924	223	259		342
			РУБ.					106		153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			924	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		508
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	355	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		508
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	355	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ВЕСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ								
17	Е11-2 Т,1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,19	43,30	0,99	52	4	1	6,07	7
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
18	Е6-1 Т,1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 (М-50)	11,90	27,40 0,70	0,28 0,08	326	8	3 1	1,19 0,10	14 1
		М3								
19	Е6-16 Т,1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ДНИЩА ДМ-1 ИЗ БЕТОНА М-200	34,30	30,90 1,00	0,77 0,23	1060	34	27 8	1,70 0,30	58 10
		М3								
20	С124-1-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,60	270,00	-	162	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-1-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	1,04	270,00	-	281	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,48	270,00	-	130	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-3-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	1,61	270,00	-	435	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14ММ								
		Т		-	-			-	-	-
25	С124-3-16	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	0,03	270,00	-	8	=	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	Е6-173 Т,16-1	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПМ-1 ИЗ БЕТОНА М-200	6,40	42,70	0,81	273	30	6	7,84	50
				4,61	0,24			2	0,31	2
		М3								
27	С124-10-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,09	338,00	-	30	=	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
28	С124-12-10	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,72	325,00	-	234	=	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	С124-12-12	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,03	325,00	-	10	=	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	Е6-83 Т,9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	=	441,00	1,40	=	=	-	210,80	-
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
31	Е6-84 Т,9-8	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,60	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
32	Е7-400 Т,36-1	= УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т(ФБП12-1)	6,00	1,27	0,79	8	1	5	0,37	2
				0,22	0,29			2	0,37	2
		ШТ								
33	Е7-401 Т,36-2	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ФБП18-1)	6,00	1,65	1,09	10	2	6	0,51	3
				0,30	0,40			2	0,52	3
		ШТ								
34	Е7-402 Т,36-3	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т (ФБП30-1)	15,00	2,36	1,63	35	7	24	0,80	12
				0,47	0,60			9	0,77	12
		ШТ								
35	Е7-403 Т,36-4	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т (ФБП60-1)	15,00	2,90	2,03	43	9	30	1,04	16
				0,61	0,74			11	0,95	14
		ШТ								
36	ССБСЦ П2-4	=СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	1,15	24,40	-	28	=	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
37	ССБСЦ П9-103	=СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ФУНДАМЕНТНОГО БЛОКА ФБП12-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	1,30	64,50	-	84	=	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
38	ССБСЦ П9-104	=СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ФУНДАМЕНТНОГО БЛОКА ФБП18-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 1М3	1,92	54,20	-	104	=	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
39	ССБСЦ П9-104	СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО АЫР4АТОГО БЛОКА ФБП30-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ АО 1М3	8,10	54,20	-	439	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
40	ССБСЦ П9-105	СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО АЫР4АТОГО БЛОКА ФБП60-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1М3	15,90	48,50	-	771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
41	С147-8	АРМАТУРА А-3	2,39	25,00	-	60	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
42	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,37	32,10	-	76	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	Е6-92 Т11-3	ЗАМОНОЛИ4ИВАНИЕ СТЕН ИЗ БЛОКОВ ФБП,БЕТОНОМ М-200	28,80	45,34	1,10	1306	136	32	8,04	232
		М3		4,73	0,33			10	0,43	12
44	С124-18-6	АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,29	270,00	-	78	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
45	С124-18-10	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,15	283,00	-	42	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
46	С124-18-12	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,38	283,00	-	108	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
47	Е6-13 Т,1-13	МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА М-200	3,40	36,03	0,34	123	9	1	4,73	16
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
48	Е6-169 Т,15-11	МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОЯС ПОМ-1	7,40	33,90	0,99	251	19	7	4,45	33
		БЕТОН М-200		2,62	0,30			2	0,39	3
		М3								
49	С124-10-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,10	338,00	-	34	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
50	С124-12-10	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,19	325,00	-	62	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
51	С124-12-20	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,16	325,00	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
52	Е6-85 Т,9-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,06	329,00	1,30	20	1	-	21,08	1
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
53	Е6-85 Т,9-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,38	329,00	1,30	125	5	-	21,08	8
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
54	Е6-30 Т,3-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ОПОР ЛЭП ВЕСОМ ИЗ БЕТОНА М-200	6,83	37,33	1,20	255	16	8	3,98	27
				2,34	0,36			2	0,46	3
		М3								
55	Е6-79 Т,9-3	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	563,00	2,00	6	1	-	144,10	1
				73,00	0,66			-	0,85	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
56	Е6-33 Т,3-4	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОПОРЫ ДЛЯ ВЕСОВ ИЗ БЕТОНА М-200	0,46	37,30	1,21	17	1	-	4,10	2
				2,41	0,36			-	0,46	-
		М3								
57	С124-1-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
58	С124-1-16	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 16ММ	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
59	С124-3-10	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
60	Е6-73 Т,8-2	=ПОАЛИВКА ПОЛ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ(ИЗ БЕТОНА М-200)	0,11	103,04	0,90	11	3	-	43,01	5
				25,30	0,27			-	0,35	-
		100М2								
61	Е6-74 Т,8-ЗК=6	=НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ(ДОБАВИТЬ)	0,11	247,80	1,80	26	5	-	76,50	8
				45,00	0,54			-	0,70	-
		100М2								
62	Е8-27 Т4-7	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	1,15	90,00	1,50	103	22	2	33,15	38
				19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			7288	314	152		534
			РУБ.					50		63
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			7288	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			1203	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	216	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			682	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			173	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		709
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	580	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			9173	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		709
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	580	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ФУНДАМЕНТЫ								
63	Е6-1 Т,1-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50(М-50)	2,04	27,40	0,28	56	1	-	1,19	2
				0,70	0,08			-	0,10	-
		М3								
64	Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,20	43,30	0,99	9	1	-	6,07	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
65	Е7-15	=УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	3,00	6,50	2,68	20	8	8	4,61	14
	Т,1-15	АДИНОЙДО 6М								
		ШТ		2,71	0,96			3	1,24	4
66	ССБСЦ	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	0,79	67,90	-	54	-	-	-	-
	П9-348	ИЗ БЕТОНА								
		М-200 БФ6-42 ШТ8		-	-			-	-	-
		М3								
67	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,31	22,90	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
68	С147-2	=АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,18	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
69	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,12	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
70	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
71	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
72	Е6-2	- ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ	2,84	37,53	0,37	107	7	1	4,16	12
	Т,1-2	СТОЛБЧАТЫЕ БЕТОН М-200 МАРКИ								
		ФМЗ-ШТ,4		2,45	0,11			-	0,14	-
		М3								
73	Е6-79	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО	0,02	563,00	2,00	11	1	-	144,10	2
	Т,9-3	СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ								
		БЕТОНИРОВАНИИ		73,00	0,66			-	0,85	-
		Т								
74	Е6-6	= МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	15,60	37,20	1,29	580	44	20	4,74	74
	Т,1-6	ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ БЕТОН								
		М-200 ОБ,ЕМОМ ДО 5 М3		2,79	0,39			6	0,50	8
		М3								
75	С124-1-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
		6ММ								
		Т		-	-			-	-	-
76	С124-1-8	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ	0,12	270,00	-	32	-	-	-	-
		8ММ								
		Т		-	-			-	-	-
77	С124-3-10	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,16	270,00	-	43	-	-	-	-
		10ММ								
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			944	62	29		105
			РУБ.					9		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			944	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			155	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	27	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			9156	599	440		981
			РУБ.					165		228
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9156	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	269	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			853	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11517	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1348
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1033	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		11517	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1348	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1033	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС НАВЕСОВ ПЛАТФОРМ								
78	Е7-34 Т.3-4	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т	4,00	14,80	6,60	59	18	27	7,51	30
		ШТ		4,42	2,39			10	3,08	12
79	ССБ.С.Ц. П.9-6	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ,ЕМОМ ОТ 1 М3 ДО 4 М3 70,8-0,82.2	5,96	69,16	-	412	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
80	С14-1	-АРМАТУРА А-1	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
81	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,94	25,00	-	74	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
82	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,22	41,30	-	133	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
83	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	3,22	17,80	-	57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
84	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,20	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			743	18	27		30
			----					---		---
			РУБ.					10		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			743	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			934	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			934	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		РАЗДЕЛ 5, СТЕНЫ								
85	Е7-446 Т,38-10-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	4,00	0,27	0,19	1	-	1	0,14	1
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
86	ССБ.С.Ц. П,22	- СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-50	0,01	21,90	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
87	ССБ.С.Ц. П,9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,04	64,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
88	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
89	Е7-247 Т,14-1	- УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	3,00	16,30	5,72	49	12	17	6,88	21
				4,05	2,06			6	2,66	8
		ШТ								
90	ССБ.С.Ц, П,8-261	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ВЕСОМ ДО 5Т ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 7СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7 КГ/М2	14,59	6,15	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
91	ССБ.С.Ц, П,8-262	- ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7 ДО 10 КГ/М2	7,50	6,86	-	51	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
92	С147-24	- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ Т-1	0,03	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
93	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,27	17,80	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
94	Е7-247 Т,14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	24,00	16,30	5,72	391	97	137	6,88	165
				4,05	2,06			49	2,66	64
		ШТ								
95	ССБ.С.Ц, П,11-31	- СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 4М	35,96	19,90	-	716	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
96	ССБ.С.Ц, П,11-8	- СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 3М	17,40	19,50	-	339	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
97	ССБ.С.Ц, П,11-31	- СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5М	19,49	20,51	-	400	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
98	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,49	17,80	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
99	Е7-382 Т,44-4-1,8	- УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2 ДЛИНОЙ ДО 6М	2,00	6,19	2,03	12	4	4	3,59	7
				2,11	0,60			1	0,77	2
		ШТ								
100	ССБ.С.Ц, П,11-106 Т,4,П.5	- СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 6М ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 3,05Т ОБ,ЕМНЫМ ВЕСОМ 2773 КГ/М3 МАРКИ ПВ058.27.18-2-1ШТ	7,08	10,61	-	75	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
101	ССБ.С.Ц, П,11-106 Т,4,,1.5	- СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 6М ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 4,7 Т ОБ,ЕМНЫМ ВЕСОМ 2611 КГ/М3 МАРКИ ПВ058-27.18-1ШТ 10+0,61	11,49	10,61	-	122	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
102	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,27	17,80	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е8-30 Т,5-1	- КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА	0,52	34,20	0,81	18	1	-	3,76	2
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-
104	Е7-714 Т,51-14	-УСТРОЙСТВО ЗЕЧАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	1,46	4,85	0,31	7	7	-	7,72	11
		100М		4,54	0,09			-	0,12	-
105	Е7-704 Т,51-4	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ	1,46	37,30	0,30	54	3	-	3,72	5
		100М		2,19	0,09			-	0,12	-
106	Е7-713 Т,51-13	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	1,46	2,40	0,01	4	1	-	0,92	1
		100М		0,54	-			-	-	-
107	С147-24	- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	0,22	41,30	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
108	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,22	17,80	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
109	Е6-90 Т,5-1	- МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ У ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-100	0,08	32,20	0,33	3	-	-	2,63	-
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		2388	125	159		213
				РУБ.				56		74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2388	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		220	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3001	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	252	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		3001	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕЧКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	252	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
110	Е7-455 Т,39-3-1.8	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	2,00	3,79	1,86	8	3	4	2,96	6
		ШТ		1,74	0,55			1	0,71	1
111	ССБ.С.Ц. П,11-158	- СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПУСТОТНЫХ ИЗ БЕТОНА М-200	35,64	8,86	-	316	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,4.П.25.2 7	МАРКИ 1ПК-8-60-30 ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ ДО 5Т ОБ,ЕМНОЙ МАССОЙ 2500 КГ/М3 НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 668 КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ШИРИНОЙ ДО 3М 7,81+0,2+0,85		-	-			-	-	-
		М2								
112	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
113	Е7-291 Т,17-7	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (МС-20,МС-24, МС-29)	0,01	342,00	-	3	-	-	36,21	-
				21,30	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			328	3	4		6
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			328	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ								
114	Е12-293 Т,9-8	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	0,38	26,50	1,48	10	4	-	15,79	6
				9,29	0,44			-	0,57	-
		100М2								
115	Е12-295 Т,9-9	-НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293 (ВЫЧЕСТЬ)	0,38 -	9,18	0,65-	4-	1	- -	5,56-	2
				3,27	0,20			- -	0,86	-
		100М2								
116	Е12-287 Т,9-4	- УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ	4,61	35,20	0,36	162	6	3	2,18	10
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
117	Е12-299 Т,10-1	- ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА 15 ММ ПО БУКАЕ ВЕСОВЩИКА	0,38	51,60	0,74	20	3	-	12,99	5
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
118	Е12-293 Т,9-8	- БИТУМНАЯ ОГРУНТОВКА ПО СТЯЖКЕ	0,38	26,50	1,48	10	4	-	15,79	6
		100М2		9,29	0,44			-	0,57	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е12-295	-НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ	-	0,38	9,18	0,65-	4-	1	- -	5,56-	2
	Т,9-9	ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ			-	-			- -	-	-
		ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ		-	3,27	0,20			- -	0,26	-
		ИСКЛЮЧАТЬ: ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293									
		(ВЫЧЕСТЬ)									
		100М2									
120	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ		0,38	26,50	1,48	10	4	-	15,79	6
	Т,9-8	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА			-	-			-	-	-
		СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ			9,29	0,44			-	0,57	-
		100М2									
121	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ		2,42	338,00	15,60	817	133	37	93,33	226
	Т,2-6-2	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ			-	-			-	-	-
		ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА			54,90	4,69			11	6,05	15
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ									
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ									
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ									
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ									
		РУБЕРОИДА РМ-350									
		100М2									
122	Е6-169	- ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЛЬЕФА		0,07	30,94	0,99	2	-	-	4,45	-
	Т,15-10	ПРОФНАСТИЛА БЕТОНОМ М-50 ПО			-	-			-	-	-
		КРОВЛЕ НАВЕСА			2,62	0,30			-	0,39	-
		М3									
123	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ		0,50	192,00	0,41	96	23	-	77,86	39
	Т,8-5	100М2			-	-			-	-	-
					45,80	0,12			-	0,15	-
124	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА		0,87	9,43	0,01	8	2	-	3,91	3
	Т,8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ			-	-			-	-	-
		100М2			2,30	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.				1127	177	40		297
			РУБ.						12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1127	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				186	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	33	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				106	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1419	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		328
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	222	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.				1419	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		328
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	222	-		-
	РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ										
125	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В		10,32	3,25	0,27	34	12	3	1,95	20
	Т,13-4	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ			-	-			-	-	-
		РАЗДЕЛЬНЫМИ И			1,15	0,08			1	0,10	1
		РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ									
		ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2									
		М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С122-29	=БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР15-18,ОР18-18	10,32	22,80	-	235	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
127	С111-422-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ТРЕХСТВОРНЫХ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	4,00	8,21	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
128	Е7-668 Т47-11-18	=УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М(ПОДОКОННИКОВ)	4,00	0,72	0,13	3	2	-	1,00	4
				0,59	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
129	ССБСЦ П9-340	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПОШ-19-15 45-Т А ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22	1,14	8,13	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
130	Е15-701 Т,201-1	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,10	229,00	1,50	24	2	-	39,95	4
				23,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		338	16	3		28
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		338	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ								
131	Е10-105 Т,20-1	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,05	1,45	0,35	3	1	-	0,93	2
				0,55	0,11			-	0,14	-
		М2								
132	С122-219	- СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ21-10	2,05	13,50	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С111-446-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
134	Е10-140 Т,26-1	=КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	2,05	1,34	-	3	-	-	0,34	1
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,20	-			-	-	-
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			41	1	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			41	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			6	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			51	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			51	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ПОЛЫ								
135	Е11-2 Т,1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,63	43,30	0,99	27	2	-	6,07	4
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
136	Е11-11 Т,1-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	9,38	29,30	-	275	15	-	2,75	26
		М3		1,62	-			-	-	-
137	Е11-83 Т,13-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	0,63	121,00	1,39	76	11	1	30,94	19
		100М2		18,20	0,40			-	0,52	-
138	Е11-84 Т,13-2 К=5	= ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 25 ММ	0,63	94,00	0,75	59	4	-	11,39	7
		100М2		6,70	0,20			-	0,26	-
139	Е12-287 Т,9-31	=УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	4,61	35,20	0,56	162	6	3	2,18	10
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
140	Е11-55 Т,8-1	= СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	0,33	70,00	0,95	23	3	-	16,80	6
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
141	Е11-56 Т,8-2 К=4	= ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 20 ММ	0,33	54,40	0,92	18	-	-	1,09	-
		100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
142	Е11-208 Т,28-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ОСНОВЕ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН	0,33	564,00	0,75	186	14	-	74,12	24
				43,60	0,22				0,28	-
		100М2								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е11-67	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,79	123,00	1,74	97	16	1	34,85	27
	Т,11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	1
144	Е11-68	= ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩИНУ 50 ММ	0,79	158,00	2,80	124	5	3	10,03	8
	Т,11-2	100М2								
	К=10			5,90	0,80			1	1,03	1
145	Е6-253	=ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	78,50	0,22	-	17	15	-	0,32	25
	Т,29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		М2		0,19	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,			1064	91	8		156
			ЧЕЛ.-Ч							
			РУБ,					2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,			1064	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,			175	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ,			-	34	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,			100	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,			1339	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			-	127	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,			1339	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			-	127	-		-
	РАЗДЕЛ 11, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
146	Е9-46	=МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,07	58,00	32,10	4	1	2	23,46	2
	Т,7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
		ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			1	15,22	1
		Т								
147	С121-1975	=ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,07	349,92	-	24	-	-	-	-
	Т,4,Т.3	ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-		-	-	-	-
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ								
		СТАЛИ ВСТ3КП2								
		Т								
148	Е9-24	=МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	2,47	39,80	15,30	98	45	38	30,77	76
	Т,4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		18,10	5,13			13	6,62	16
		100М2								
149	Е9-29	=МОНТАЖ СТЕН ИЗ	1,27	204,00	118,00	259	69	150	91,80	117
	Т,4-6	ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		54,00	41,10			52	33,02	67
		100М2								
150	С121-2105	= СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОГО	4,47	578,92	-	2588	-	-	-	-
	Т,4,Т.3	ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ИЗ								
	Т,12 П,11	СТАЛИ ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
		442-8,1,01+145								
		Т								
151	Е9-94	= УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,44	29,20	14,30	13	4	6	14,79	7
	Т,12-1	РИГЕЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ								
		Т		8,70	5,00			2	6,45	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	С121-1789 Т,4,Т.3	= СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РИГЕЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,36	260,92	-	94	-	-	-	-
153	С121-1789 Т,4,Т.3	= ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	0,08	270,01	-	22	-	-	-	-
154	Е9-33 Т,4-10	= МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА Т	0,60	43,00	18,10	26	8	11	21,42	13
				12,60	6,59			4	8,50	5
155	С121-1781 Т,4,Т.3	= СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,60	241,92	-	145	-	-	-	-
156	Е9-184	= МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ Т	8,50	67,70	38,00	575	181	323	36,21	308
				21,30	12,20			104	15,74	134
157	С121-1999	= СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т	2,96	252,00	-	746	-	-	-	-
158	С121-1999	= ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	1,28	253,01	-	324	-	-	-	-
159	С121-1999	= ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,36	243,92	-	88	-	-	-	-
160	С121-1999	= ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ 09Г2С-6 Т	3,90	278,26	-	1085	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			6091	308	530		523
			РУБ.					176		226
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6091	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			530	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		798
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	577	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			7143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		798
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	577	-		-
		РАЗДЕЛ 12, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ								
161	Е15-308 Т,62	= ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ЦОКОЛЯ 100М2	0,01	121,00	6,90	1	-	-	75,48	1
				44,40	3,71			-	4,79	-
162	Е15-201 Т,51-1	= ЗАТИРКА БЕТОННЫХ СТЕН НАВЕСА 100М2	0,19	85,30	4,90	16	7	-	60,52	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				35,60	2,33			-	3,01	1
163	Е15-533	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С	1,11	23,60	0,16	26	19	-	29,07	32
	Т,156-2-23	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		СИЛИКАТНАЯ		17,10	0,05			-	0,06	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			43	26	-		44
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ								
164	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,33	20,70	0,15	7	6	-	31,45	10
	Т,59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
165	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	0,67	8,17	0,18	5	4	-	9,01	6
	Т,59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
166	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,02	85,10	6,20	1	1	-	63,07	1
	Т,55-1-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		37,10	3,85			-	4,97	-
		СТЕН (КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ								
		СТЕН)								
		100М2								
167	Е15-661	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,33	82,20	1,00	27	10	-	49,13	16
	Т,168-4	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		28,90	0,30			-	0,39	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ								
		(ЭВА-27А)								
		100М2								
168	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,82	76,30	0,90	47	14	-	39,27	24
	Т,168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		23,10	0,27			-	0,35	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ЭВА-27А)								
		100М2								
169	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,19	11,90	0,03	2	1	-	13,09	2
	Т,153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ (СТЕН		7,70	0,01			-	0,01	-
		НАВЕСА)								
		100М2								
170	Е15-577	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,10	88,00	0,05	9	6	-	98,17	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,159-7-26	ПО ДЕРЕВУ								
		БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД		57,75	0,02			-	0,03	-
	К=2,5	ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ								
		100М2								
171	Е15-575	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,10	36,00	0,03	4	2	-	39,47	4
	Т,159-5-26	ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ								
		100М2		23,22	0,01			-	0,01	-
	К=0,3									
172	Е15-576	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,02	64,80	0,04	1	1	-	59,57	1
	Т,159-6-26	ПО ДЕРЕВУ								
		БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД		35,04	0,02			-	0,03	-
	К=2,4	ВТОРУЮ ОКРАСКУ АВЕРНЫХ								
		100М2								
173	Е15-566	- МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЛОКА ЛЮКА	0,01	56,88	0,04	1	-	-	59,57	-
	Т,159-6	100М2								
	К=2,4			35,04	0,02			-	0,03	-
174	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	1,04	35,80	1,00	37	21	1	35,02	36
	Т,55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		(ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)		20,60	0,30			-	0,39	-
		100М2								
175	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,36	42,10	1,10	15	9	-	41,48	15
	Т,55-14	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ПОТОЛКОВ (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)		24,40	0,33			-	0,43	-
		100М2								
176	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,40	5,84	0,05	8	7	-	8,33	12
	Т,153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ (СТЕН И ПОТОЛКА		4,90	0,02			-	0,03	-
		ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)								
		100М2								
177	Е13-121	- ОГРУНТОВКА ГФ-020	2,37	7,71	0,20	18	5	-	3,48	8
	Т,15-6	КОНСОЛЕЙ,СВЯЗЕЙ,РИГЕЛЕЙ,СТОК								
		ФАХВЕРКА		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
178	Е13-160	- ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,37	17,70	0,17	42	2	-	1,68	4
	Т,18-13	ЭМАЛЬЮ ХВ-16								
		100М2		0,99	0,05			-	0,06	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			224	89	1		149
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			224	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			36	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			21	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			281	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	94	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			281	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	94	-		-

РАЗДЕЛ 14, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6270

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
179	Е8-61	- УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		0,02	335,00	6,32	7	-	-	39,10	1
	Т,7-5	РЕШЕТОК									
			Т		23,00	1,90			-	2,45	-
180	Е6-30	- УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА		0,48	35,70	1,20	17	1	-	3,98	2
	Т,3-1		М3								
					2,34	0,36			-	0,46	-
181	Е11-69	- ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ КРЫЛЬЦА		0,02	84,70	1,02	2	-	-	26,35	1
	Т,11-3		100М2								
					15,50	0,31			-	0,40	-
182	Е11-77	- ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО		0,02	9,83	0,08	1	-	-	13,36	-
	Т,11-11	ПОКРЫТИЯ									
			100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
183	ЕКАЛЬК,1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА		1,00	859,56	-	860	-	-	-	-
		ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ ВЕСОВЫХ									
		ПЛАТФОРМ			-	-			-	-	-
			ПЛАТФ								
184	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ		0,51	4,58	0,99	2	2	-	6,07	3
	Т,1-2		100М2								
					3,57	0,30			-	0,39	-
185	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ		5,10	27,40	0,28	140	4	1	1,19	6
	Т,1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50									
			М3		0,70	0,08			-	0,10	1
186	Е27-169	- АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ		0,51	156,00	-	80	4	-	13,99	7
	Т,42-1	ОТМОСТКИ ШИРИНОЙ 1М ТОЛЩИНОЙ									
		25 ММ			8,23	-			-	-	-
			100М2								
187	Е10-109	- УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЮКОВ		0,80	1,34	0,13	1	1	-	1,17	1
	Т,20-5		М2								
					0,69	0,04			-	0,05	-
188	С122-270	- СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА		0,80	30,40	-	24	-	-	-	-
			М2								
					-	-			-	-	-
189	С111-448-1	- ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА		1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
			КОМПЛ								
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,				1137	12	1		21
			РУБ,						-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1137	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				105	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,				1428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	46	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,				13524	866	773		1470

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					258		335
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7433	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	220	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			690	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	860	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6091	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			530	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		798
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	577	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			16487	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1958
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1437	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			22680	1465	1213		2451
			РУБ.					423		563
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16589	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2729	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		243
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	489	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1543	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20861	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2508
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1893	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6091	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			530	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		798
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	577	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			28004	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2470	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Ерыгин

СОСТАВИЛ Гончарова

Садкина

Белая

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

К типовому проекту автомобильных весов грузоподъемностью 30 тонн на один проезд с платформой длиной I5 м

/наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений/

На устройство деревянного мостика платформы автомобильных весов грузоподъемностью 30 т

/наименование работ и затрат/

Составлена в ценах I984г. на I платформу Сметная стоимость - 859,56 руб.

№№ пп	№ прейскуранта УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда				
I		Разряд работы 4.4	ч/дн	I5,63	4.02	62,83
2	цI чI рП п.3I	Брусья и сорта	м3	8.09	92.8	750.75
3	цI чI рП п.58	Болты строительные	т	0.03I	573	I7.76
4	цI чI рП п.73	Гвозди строительные	т	0.043	258	II.09
5	цI чI п.569	Сталь полосовая	т	0.049	I76	8.62
		Прочие материалы	I	-	-	8.5I
		ИТОГО	руб		-	859,56

Составила Пахомова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
Э6270' Н8М1Г1' Т' ' 1,1' ' ' ' 1792,3' М3*
Ю' ' ' ' ' ' ' ' 1-1' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМНОСТЬЮ 30Т НА ОДИН ПРОЕЗД С ПЛАТФОР
        МОЙ ДЛИНОЙ 15М ( В СУХИХ ГРУНТАХ)#НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' Т,П.АР,К*,КМ' ЕМЕЛЬЯНОВ*
Д2-Б*
Д2-М*
Д2-С*
Д2-Т*
Д3-Д*
Д4-А*
Н10=16,5*
А*
Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ' М3' 1419*
Е1-230#Т.29-1(А3,1,1)(А4,1,05)#Т,4,П.1.11#ТАБЛ,3#К=1,1' 80' ' + (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)*
Е1-174#Т.22-13(А3,1,15)(А4,1,1)#Т,4,П.1.11#Т.3 К=1,15#К=1,1' 80' ' + (ПОГРУЗКА)*
С310-1' 80,1,4' 0,23' + (В ОТВАЛ)#80,1,4*
Е1-194#Т.25-1(А3,1,1)(А4,1,05)#Т,4,П.1.11#Т.3 К=1,1#К=1,05' 80*
Е1-175#Т.22-14(А3,1,15)(А4,1,1)#Т,4,П.1.11#Т.3 К=1,15#К=1,1' 765*
Е1-231#Т.29-2(А3,1,1)(А4,1,15)#Т,4,П.1.11#Т.3' 43' ' + (ЗАЧИСТКА)*
Е1-948#Т.80-2(А5,1,2)#Т,4,П.3,67#К=1,2' 14' ' + ДОРАБОТКА*
Е1-174#Т.22-13(А3,1,15)(А4,1,1)#Т,4,П.1.11#Т.3 К=1,15#К=1,1' 57' ' + (ПОГРУЗКА)*
С310-1' 517,1,75' 0,23' + (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)#517,1,75*
С310-1' 305,1,75' 0,23' + В ОТВАЛ#305,1,75*
Е1-195#Т.25-2(А3,1,1)(А4,1,05)#Т,4,П.1.11#Т.3 К=1,1#К=1,05' 822*
Е1-174#Т.22-13(А3,1,15)(А4,1,1)#Т,4,П.1.11#Т.3 К=1,15#К=1,1' 517' ' + (ПОГРУЗКА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)*
С310-1' 517,1,75' 0,23' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ#517,1,75*
Е1-257#Т.31-2(А3,1,1)(А4,1,05)#Т,4,П.1.11#Т.3 К=1,1#К=1,05' 414*
Е1-967#Т.81-2' 103,4*
Е1-1184#Т.118-10' 414*
Р ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ВЕСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ' М3' 129,09*
Е11-2#Т.1-2(А2=38,74)' 119*
Е6-1#Т.1-1(А2=26,42)' 11,90' ' + (М-50)*
Е6-16#Т.1-16(А2=29,13)' 34,3' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ДНИЩА ДМ-1# ИЗ БЕТОНА М-200*
С124-1-10' 0,003*
С124-1-12' 0,0008*
С124-3-10' 1,041*
С124-3-12' 0,475*
С124-3-14' 1,612*
С124-3-16' 0,033*
Е6-173#Т.16-1(А2=37,28)' 6,4' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПМ-1 ИЗ Б
        ЕТОНА М-200*
С124-10-6' 0,087*
С124-12-10' 0,719*
С124-12-12' 0,032*
Е6-83#Т.9-7' 0,002' ' ' ' ' 10584,1*
Е6-84#Т.9-8' 0,02' ' ' ' ' 10583,1*
Е7-400#Т.36-1(А2=0,26)' 6' ' +(ФПБ12-1)*
Е7-401#Т.36-2(А2=0,26)' 6' ' +(ФБП18-1)*
Е7-402#Т.36-3(А2=0,26)' 15' ' +(ФБП30-1)*
Е7-403#Т.36-4(А2=0,26)' 15' ' +(ФБП60-1)*
СТСБСЦ#П2-4(=11)' 1,15' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100' М3*
СТСБСЦ#П9-103(=26)' 1,3' 64,5' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП12-1# ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М
        3' М3*
СТСБСЦ#П9-104(=26)' 1,92' 54,2' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП18-1# ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 1М3
        ' М3*
СТСБСЦ#П9-104(=26)' 8,1' 54,2' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП30-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 1М3'
        М3*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6270

```
52  52      СТСБСЦ#П9-105(=26)' 15,9' 48,5' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫР4АТОГО БЛОКА ФЬП60-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1
                М3' М3*
53  53      С147-8' 239,1' 25*
54  54      С147-16' 237' 32,1*
55  55      Е6-92#Т11-3(А2=39,51)' 28,8' ' ЗАМОНОЛИ4ИВАНИЕ СТЕН ИЗ БЛОКОВ ФБП,БЕТОНОМ М-200*
56  56      С124-16=6' 0,289*
57  57      С124-18-10' 0,147*
58  58      С124-18=12' 0,38*
59  59      Е6-13#Т.1-13(А2=31,28+(27,4-25,8),1,02#)' 3,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТОЛЬИКИ# ИЗ БЕТОНА М-200*
60  60      Е6-169#Т.15-11(А2=30,29)' 7,4' ' МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОЯС ПОМ-1 #БЕТОН М-200*
61  61      С124-10-6' 0,103*
62  62      С124-12-10' 0,193*
63  63      С124-12=20' 0,164*
64  64      Е6-85#Т,9-9' 0,063' ' ' ' ' 10584,1*
65  65      Е6-85#Т,9-9' 0,382' ' ' ' ' 10583,1*
66  66      Е6-30#Т,3-1(А2=32,16+(27,4-25,8),1,02#)' 6,83' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ #БЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ ВЕСОМ ИЗ БЕТОНА М
                =200*
67  67      Е6-79#Т,9=3' 0,013*
68  68      Е6-33#Т,3-4(А2=33,68)' 0,46' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОПОРЫ ДЛЯ ВЕСОВ ИЗ БЕТОНА М-200*
69  69      С124-1-6' 0,004*
70  70      С124-1-16' 0,0009*
71  71      С124-3-10' 0,006*
72  72      Е6-73#Т,8-2(А2=76,84)' 10,63' ' +(ИЗ БЕТОНА М-200)*
73  73      Е6-74#Т,8-3(А2=33,5)(А1,6)К=6' 10,63' ' *(ДОБАВИТЬ)*
74  74      Е8-27#Т4-7' 115*
75  75      Р ФУНДАМЕНТЫ' М3' 21,27*
76  76      Е6-1#Т.1-1(А2=26,42)' 2,04' ' +(М=50)*
77  77      Е11-2#Т.1-2(А2=38,74)' 20,4*
78  78      Е7-15#Т,1-15(А2=1,11)' 3*
79  79      СТСБСЦ#П9-348(=26)' 0,79' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА #М-200 БФ6-42 ШТ8' М3*
80  80      С147-1' 31' 22,9*
81  81      С147-2' 18' 22,9*
82  82      С147-15' 12' 32,1*
83  83      С147-24' 4' 41,3*
84  84      С147-29' 4' 17,8*
85  85      Е6-2#Т.1-2(А2=33,08+(27,4-25,8),1,02#)' 2,84' ' ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ СТОЛБ4АТЫЕ БЕТОН М-200 МАРКИ ФМЗ-ШТ,4*
86  86      Е6-79#Т,9=3(А2=488)' 0,016*
87  87      Е6-6#Т.1-6(А2=33,12)' 15,6' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ БЕТОН М-200 ОБ,ЕМОМ ДО 5 М3
                *
88  88      С124-1-6' 0,048*
89  89      С124-1-8' 0,124*
90  90      С124-3-10' 0,163*
91  91      Б*
92  92      Р КАРКАС НАВЕСОВ ПЛАТФОРМ' М3' 5,96*
93  93      Е7-34#Т.3-4(А2=3,78)' 4*
94  94      СТСБ.С.Ц.#П,9=6(=26)' 5,96' 70,8=0,82,2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ,ЕМОМ О
                Т 1 М3 ДО 4 М3#70,8=0,82,2' М3*
95  95      С147-1' 9,6' 22,9*
96  96      С147-8' 294,4' 25,0*
97  97      С147-24' 322,2' 41,3*
98  98      С147-29' 322,2' 17,8*
99  99      С147-15' 19,6' 32,1*
100 100     Р СТЕНЫ' М3' 25,83*
101 101     Е7-446#Т.38-10=1,8' 4*
102 102     СТСБ.С.Ц.#П.22(=11)' 0,01' 21,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-50' М3*
103 103     СТСБ.С.Ц.#П,9-92(=26)' 0,04' 64,4' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫ4ЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
104 104     С147-15' 1,64' 32,1*
105 105     Е7-247#Т.14-1' 3' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 9М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2*
106 106     СТСБ,С,Ц,#П,8-261(=26)' 14,59' 6,15' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ3ДО 12М
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6270

		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ВЕСОМ ДО 5Т ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 7СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7 КГ/М2' М2*
107	107	СТСБ,С,Ц,#П,8-262(=26)' 7,5' 6,86' ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7 ДО 10 КГ/М2' М2*
108	108	С147-24' 3' 61,3' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ Т-1*
109	109	С147-29' 26,7' 17,8*
110	110	Е7-247#Т,14-1' 24*
111	111	СТСБ,С,Ц,#П,11-31(=26)' 35,96' 19,9' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3 Т ОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 6М' М2*
112	112	СТСБ,С,Ц,#П,11-8(=26)' 17,4' 19,5' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3 ТОЛ ЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
113	113	СТСБ,С,Ц,#П,11-31(=26)' 19,49' 19,90+0,61' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 К Г/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5М' М2*
114	114	С147-29' 149' 17,8*
115	115	Е7-582#Т,44-4-1,8' 2' ' УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2 ДЛИНОЙ ДО 6М*
116	116	СТСБ,С,Ц,#П,11-106#Т,4,П,5(=26)' 7,08' 10+0,61' СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИН ОЙ ДО 6М ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 3,05Т ОБ,ЕМНЫМ ВЕСОМ 2773 КГ/М3 МАРКИ ПВ058.27.16-2-1ШТ' М2*
117	117	СТСБ,С,Ц,#П,11-106#Т,4,П,5(=26)' 11,49' 10+0,61' СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИ НОЙ ДО 6М ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 4,7 Т ОБ,ЕМНЫМ ВЕСОМ 2611 КГ/М3 МАРКИ ПВ058-27.16-1ШТ#10+0,61' М2*
118	118	С147-29' 27' 17,8*
119	119	Е8-30#Т,3-1(А2=31,18)' 0,32' ' КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА*
120	120	Е7-714#Т,31-14' 146*
121	121	Е7-704#Т,31-4' 146*
122	122	Е7-713#Т,31-13' 146*
123	123	С147-24' 22,47' 41,3' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ*
124	124	С147-29' 22,47' 17,8*
125	125	Е6-90#Т,3-1(А2=30,32)' 0,08' ' МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ У ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-100*
126	126	Р ПОКРЫТИЕ' М2' 35,64*
127	127	Е7-455#Т,39-3-1,8' 2*
128	128	СТСБ,С,Ц,#П,11-158#Т,4,П,25,27(=26)' 35,64' 7,81+0,2+0,85' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПУСТОТНЫХ ИЗ БЕТОНА М-2 00 МАРКИ 1ПК-8-60-30 ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ ДО 5Т ОБ,ЕМНОЙ МАССОЙ 2500 КГ/М3 НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 6 00 КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ШИРИНОЙ ДО 3М#7,81+0,2+0,85' М2*
129	129	С147-29' 4,3' 17,8*
130	130	Е7-291#Т,17-7' 0,01' ' + (МС-20,МС-24, МС-29)*
131	131	Р КРОВЛЯ' М2' 280,1*
132	132	Е12-293#Т,9-8' 38,4*
133	133	Е12-295#1,9-9(ВП)' 38,4' ' + (ВЫЧЕСТЬ)*
134	134	Е12-287#Т,9-4(А2=33,36)' 4,61' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ*
135	135	Е12-299#Т,10-1(А2=43,22)' 38,4' ' ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА 15 ММ ПО БУКЕ ВЕСОВЩИКА*
136	136	Е12-293#Т,9-8' 38,4' ' БИТУМНАЯ ОГРУНТОВКА ПО СТЯЖКЕ*
137	137	Е12-295#Т,9-9(ВП)' 38,4' ' + (ВЫЧЕСТЬ)*
138	138	Е12-293#Т,9-8' 38,4*
139	139	Е12-176#Т,2-6-2' 241,7*
140	140	Е6-169#Т,15-10(А2=30,29-(28,2-25,3),1,02#)' 0,07' ' ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЛЬЕФА ПРОФНАСТИЛА БЕТОНОМ М-50 ПО КРОВЛЕ НАВЕСА*
141	141	Е12-280#Т,8-5' 50,16*
142	142	Е12-277#Т,8-2' 87,3*
143	143	Р ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ' М2' 10,32*
144	144	Е10-75#Т,13-4' 10,32*
145	145	С122-29' 10,32*
146	146	С111-422-1' 4*
147	147	Е7-668#Т47-11-18' 4' ' +(ПОДОКОННИКОВ)*
148	148	СТСБСЦ#П9-340(=26)' 1,14' 8,13' СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПОШ-19-15 4Б-1 А ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22' М2*
149	149	Е15-701#Т,201-1' 10,32*
150	150	Р ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ' М2' 2,05*
151	151	Е10-105#1,20-1' 2,05*
152	152	С122-219' 2,05' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГГ21-10*
153	153	С111-446-1' 1*
154	154	Е10-140#Т,26-1' 2,05*
155	155	Р ПОЛЫ' М2' 173,9*
156	156	Е11-2#Т,1-2(А2=38,74)' 62,8*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6270

```
157  157        Е11-11#Т.1-11(А2=27,68)' 9,38*
158  158        Е11-83#Т.13-1(А2=101,41)' 62,5*
159  159        Е11-84#Т.13-2(А2=17,31)(А1,5)#К=5' 62,5' '  ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 25 ММ*
160  160        Г12-287#Т.9-31(А2=33,36)' 4,61*
161  161        Е11-55#Т.8-1(А2=59,17)' 32,9' '  СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА*
162  162        Е11-56#Т.8-2(А2=13,21)(А1,4)#К=4' 32,9' '  ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 20 ММ*
163  163        Е11-208#Т.28-1' 32,9*
164  164        Е11-67#Т.11-1(А2=100,76)' 78,5*
165  165        Е11-68#Т.11-2(А2=14,93)(А1,10)#К=10' 78,5' '  ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩИНУ 50 ММ*
166  166        Е6-253#Т.29-4(А2=0,02)' 78,5*
167  167        Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ' Т' 14,1*
168  168        Е9-46#Т,7-1' 0,07*
169  169        С121-1975#Т,4.Т.3' 0,07' 358-8.1,01' * ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
170  170        Е9-24#Т.4-1' 247*
171  171        Е9-29#Т.4-6' 127*
172  172        С121-2105#Т,4,Т.3#Т,12 П.11' 4,47' 442-8,1,01*145' СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ИЗ СТАЛИ
                  ВСТ3КП2#442-8,1,01*145*
173  173        Е9-94#Т,12-1' 0,44' '  УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РИГЕЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ*
174  174        С121-1789#Т,4,Т.3' 0,36' 269-8.1,01'  СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РИГЕЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
175  175        С121-1789#Т,4,Т.3' 0,08' 269*1,1,01'  ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
176  176        Е9-33#Т,4-10' 0,6' '  МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА*
177  177        С121-1781#Т,4,Т.3' 0,6' 250-8,1,01'  СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
178  178        Е9-184' 8,5' '  МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ*
179  179        С121-1999' 2,96' '  СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6*
180  180        С121-1999' 1,28' 252*1,1,01'  ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
181  181        С121-1999' 0,36' 252-8,1,01'  ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
182  182        С121-1999' 3,90' 252*26,1,01'  ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ 09Г2С-6*
183  183        Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ' М2' 111,96*
184  184        Е15-308#Т,62(А2=69,7)' 0,96' '  ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ЦОКОЛЯ*
185  185        Е15-201#Т,51-1(А2=44,8)' 19' '  ЗАТИРКА БЕТОННЫХ СТЕН НАВЕСА*
186  186        Е15-533#Т,156-2-23' 111*
187  187        Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ' М2' 254*
188  188        Е15-297#Т,59-4(А2=2,05)' 33*
189  189        Е15-294#Т,59-1(А2=2,69)' 67*
190  190        Е15-254#Т,55-1-11(А2=41,8)' 1,75' ' * (КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН)*
191  191        Е15-661#Т,168-4' 33' ' * (ЭВА-27А)*
192  192        Е15-660#Т,168-3' 62' ' * (ЭВА-27А)*
193  193        Е15-511#Т,153-4' 19' ' * (СТЕН НАВЕСА)*
194  194        Е15-577#Т,159-7-26(А1,2,5)#К=2,5' 10,32*
195  195        Е15-575#Т,159-5-26(А1,0,3)#К=0,3' 10,32*
196  196        Е15-576#Т,159-6-26(А1,2,4)#К=2,4' 2,05*
197  197        Е15-566#Т,159-6(А1,2,4)#К=2,4' 0,8' '  МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЛОКА ЛЮКА*
198  198        Е15-275#Т,55-13(А2=14,2)' 104' ' * (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)*
199  199        Е15-276#Т,55-14(А2=16,6)' 36' ' * (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)*
200  200        Е15-508#Т,153-1' 140' ' * (СТЕН И ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)*
201  201        Е13-121#Т,15-6' 236,8' '  ОГРУНТОВКА ГФ-020 КОНСОЛЕЙ,СВЯЗЕЙ,РИГЕЛЕЙ,СТОК ФАХВЕРКА*
202  202        Е13-160#Т,18-13' 236,8' '  ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-16*
203  203        Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ' М2' 222*
204  204        Е8-61#Т.7-5(А2=305,68)' 0,022' '  УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
205  205        Е6-30#Т.3-1(А2=32,16)' 0,48' '  УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА*
206  206        Е11-69#Т.11-3(А2=68,18)' 2' '  ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ КРЫЛЬЦА*
207  207        Е11-77#Т.11-11' 2' '  ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ*
208  208        ЕТКАЛЬК.1(=1)' 1' 859,56' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ ВЕСОВЫХ ПЛАТФОРМ' ПЛАТ*
209  209        Е11-2#Т.1-2' 51*
210  210        Е6-1#Т.1-1(А2=26,42)' 5,1*
211  211        Е27-169#Т,42-1(А2=147,77)' 51' '  АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ШИРИНОЙ 1М ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*
212  212        Е10-109#Т,20-5' 0,8' '  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЮКОВ*
213  213        С122-270' 0,8' '  СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА*
214  214        С111-448-1' 1' '  ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА*
```

Сводка объемов и стоимости работ

по смете номер I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы	м3	I4I9,00	924	II58	-	-	4,I2
2	Подземная часть весовой платформы	м3	I29.09	7288	9I73	55	7I	32,75
3	Фундаменты	м3	2I.27	944	II86	44	55	4.24
4	Каркас навесов платформ	м3	5,96	743	934	I24	I56	3,34
5	Стены	м3	25,83	2388	300I	92	II6	I0.72
6	Покрытие	м2	35,64	328	4I2	9	II	I,47
7	Кровля	м2	280,I0	II27	I4I9	4	5	5.07
8	Проемы оконные	м2	I0.32	338	425	53	4I	I,52
9	Проемы дверные	м2	2.05	4I	5I	20	24	0.I8
I0	Полы	м2	I73.90	I064	I339	6	7	4.78
II	Металлоконструкции	т	I4,I0	609I	7I43	43I	506	25,5I
I2	Отделочные работы наружные	м2	III.96	43	54	-	-	0.20
I3	Отделочные работы внутренние	м2	254,00	224	28I	-	I	I.00
I4	Разные работы	м2	222,00	II37	I428	5	6	5,I0
	ИТОГО	м3	I792,30	22680	28004	I3	I6	I00,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6271

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМНОСТЬЮ 30Т НА ОДИН ПРОЕЗД С ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ 15М (В МОКРЫХ ГРУНТАХ) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П. АР,КЖ,КМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 32,410 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4521 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,321 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1792,30 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 18,08 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,08	36,59	36,59	3	-	3	-	-
	Т,29-1	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		-	-			-	-	-
	Т4.П.1.11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	12,39			1	17,84	1
	Т,3	ГРУНТ 1 ГРУППЫ(СРЕЗКА								
	К=1,05	РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)								
	К=1,1	1000М3								
2	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,08	147,08	140,47	12	1	12	10,90	1
	Т,22-13	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		-	-			-	-	-
	Т,4.П.1.11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		6,41	56,65			5	81,58	7
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	Т,3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
	К=1,1	ГРУППЫПОГРУЗКА								
		1000М3								
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ(В ОТВАЛ)	112,00	0,23	-	26	6	-	0,07	8
	80.1,4			-	-			-	-	-
		Т		0,05	-			-	-	-
4	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,08	11,48	10,04	1	-	1	2,21	-
	Т,25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		-	-			-	-	-
	Т.4.П.1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
	Т,3 К=1,1									
	К=1,05									
5	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,87	193,06	184,39	168	7	161	14,28	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т,4.П.1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		8,40	74,29			65	106,98	93
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	Т,3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
	К=1,1	ГРУППЫ(МОКРОГО ГРУНТА)								
	Т,4.П.2,21	1000М3								
	Т,3									
	П,3.19									
	К=1,1									
6	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,65	165,60	-	108	108	-	281,52	183
	Т,80-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И								
	Т,4.П.2,21	КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ		165,60	-			-	-	-
	Т,3	ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ								
	П,3.64	ДО 2М ГРУНТ 2								
	К=1,15	ГРУППЫ(ДОРАБОТКА МОКРОГО								
	П,3.67	ГРУНТА)								
	К=1,2	100М3								
7	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,06	162,14	154,88	11	-	10	11,98	1
	Т,22-13	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т,4.П.1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,05	62,31			4	89,73	6
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	Т,3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
	К=1,1	ГРУППЫ(ПОГРУЗКА)								
	Т,4.П.2,21	1000М3								
	Т,3									
	П,3.19									
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ(ДЛЯ	1100,75	0,23	-	253	55	-	0,07	77
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)								
		629,1,75		0,05	-			-	-	-
		Т								
9	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ(В ОТВАЛ)	535,50	0,23	-	123	27	-	0,07	37
		306,1,75								
		Т		0,05	-			-	-	-
10	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,94	14,15	12,29	13	1	12	2,70	3
	Т,25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	Т,4.П.1,11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			4	5,49	5
		1000М3								
	Т,3 К=1,1									
	К=1,05									
11	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,63	147,08	140,47	93	4	89	10,90	7
	Т,22-13	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т,4.П.1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		6,41	56,65			36	81,58	51
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	Т,3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
	К=1,1	ГРУППЫ(ПОГРУЗКА ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
		ЗАСЫПКИ)								
		1000М3								
12	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ(ДЛЯ ОБРАТНОЙ	1100,75	0,23	-	253	55	-	0,07	77
		ЗАСЫПКИ								
		629,1,75		0,05	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е1-257 Т,31-2 Т,4.п.1,11 Т,3 К=1,1 К=1,05	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,50	20,46 - 6,92	20,46 - 6,92	10	-	10 - 3	- 9,96	- 5
14	Е1-967 Т,81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	1,26	41,50 41,50	- -	52	52	- -	70,55 -	89 -
15	Е1-1184 Т,118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	3,03	9,69 6,20	3,49 2,29	49	31	18 12	10,54 3,30	53 17
16	Е1-1011 Т,88-2	ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 60М3/ЧАС 100М3	7,52	91,80 -	91,80 39,10	690	-	690 294	- 56,30	- 423
17	Е1-1188 Т,119-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПОД ОСНОВАНИЕ ЗДАНИЙ В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПО АНУ БОЛЕЕ 100М2 ПРИ 6-9 УДАРАХ ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДИАМЕТР ТРАМБОВКИ ДО 1,5М 100М2	4,83	34,70 2,45	25,80 8,44	168	12	125 41	4,16 12,15	20 59
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. РУБ.				2033	359	1131 465		568 667
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2033	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				336	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	60	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				190	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2559	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1266
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	884	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				2559	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1266
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	884	-		-
	РАЗДЕЛ 2, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ВЕСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ									
18	Е11-2 Т,1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,45	43,30 3,57	0,99 0,30	54	4	1 -	6,07 0,39	8 -
19	Е6-1 Т,1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50(М-50) М3	12,50	27,40 0,70	0,28 0,08	342	9	3 1	1,19 0,10	15 1
20	Е6-86 Т,9-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,21	15,30	1,40	3	1	-	11,49	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		6,76	0,42			-	0,54	-
21	С124-1-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,06	270,00	-	16	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
22	С124-1-8	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,15	270,00	-	40	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
23	Е6-16 Т,1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ДНИЩА АМ-1 ИЗ БЕТОНА М-200	34,30	30,90	0,77	1060	34	27	1,70	58
				1,00	0,23			8	0,30	10
		м3								
24	С124-1-10	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,60	270,00	-	162	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
25	С124-1-12	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
26	С124-3-10	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,21	270,00	-	57	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
27	С124-3-12	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	1,20	270,00	-	324	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
28	С124-3-14	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	1,25	270,00	-	337	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
29	С124-3-16	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	1,34	270,00	-	362	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
30	Е6-173 Т,16-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПМ-1 ИЗ БЕТОНА М-200	6,40	42,70	0,81	273	30	6	7,84	50
				4,61	0,24			2	0,31	2
		м3								
31	С124-10-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,09	338,00	-	30	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
32	С124-12-10	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,72	325,00	-	234	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
33	С124-12-12	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,03	325,00	-	10	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
34	Е6-83 Т,9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	-	441,00	1,40	-	-	-	210,80	-
		т		124,00	0,42			-	0,54	-
35	Е6-84 Т,9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,60	1
		т		38,00	0,39			-	0,50	-
36	Е7-400 Т,36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т(ФПБ12-1)	6,00	1,27	0,79	8	1	5	0,37	2
				0,22	0,29			2	0,37	2
		шт								
37	Е7-401 Т,36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И	6,00	1,65	1,09	10	2	6	0,51	3
				0,30	0,40			2	0,52	3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ФБП18-1) ШТ								
38	Е7-402 Т,36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т (ФБП30-1)	15,00	2,36 0,47	1,63 0,60	35	7	24 9	0,80 0,77	12 12
		ШТ								
39	Е7-403 Т,36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т (ФБП60-1)	15,00	2,90 0,61	2,03 0,74	43	9	30 11	1,04 0,95	16 16
		ШТ								
40	ССБСЦ П2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	1,15	24,40	-	28	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
41	ССБСЦ П9-103	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП12-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	1,30	64,50 -	- -	84	-	- -	- -	- -
		М3								
42	ССБСЦ П9-104	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП18-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 1М3	1,92	54,20 -	- -	104	-	- -	- -	- -
		М3								
43	ССБСЦ П9-104	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП30-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 1М3	8,10	54,20 -	- -	439	-	- -	- -	- -
		М3								
44	ССБСЦ П9-105	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП60-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3	13,90	48,50 -	- -	771	-	- -	- -	- -
		М3								
45	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,39	25,00	-	60	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
46	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,37	32,10	-	76	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
47	Е6-92 Т11-3	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЕН ИЗ БЛОКОВ ФБП,БЕТОНОМ М-200	28,80	45,34	1,10	1306	136	32	8,04	232
		М3		4,73	0,33			10	0,43	12
48	С124-16-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,29	270,00	-	78	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
49	С124-18-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,15	283,00	-	42	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
50	С124-18-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	0,53	283,00	-	150	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
51	Е6-13 Т,1-13	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА М-200	3,40	36,03	0,34	123	9	1	4,73	16
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
52	Е6-169 Т,15-11	-МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОЯС ПОМ-1	7,40	33,90	0,99	251	19	7	4,45	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОН М-200		2,62	0,30	.		2	0,39	3
		М3								
53	С124-10-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,10	338,00	-	34	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
54	С124-12-10	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,19	325,00	-	62	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
55	С124-12-20	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,16	325,00	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
56	Е6-85 Т,9-9	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,06	329,00	1,30	20	1	-	21,08	1
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
57	Е6-85 Т,9-9	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,38	329,00	1,30	125	5	-	21,08	8
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
58	Е6-30 Т,3-1	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ ВЕСОМ ИЗ БЕТОНА М-200	6,83	37,33	1,20	255	16	8	3,98	27
				2,34	0,36			2	0,46	3
		М3								
59	Е6-79 Т,9-3	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	563,00	2,00	6	1	-	124,10	1
		Т		73,00	0,66			-	0,85	-
60	Е6-33 Т,3-4	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОПОРЫ ДЛЯ ВЕСОВ ИЗ БЕТОНА М-200	0,46	37,30	1,21	17	1	-	4,10	2
				2,41	0,36			-	0,46	-
		М3								
61	С124-1-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
62	С124-1-16	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 16ММ	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
63	С124-3-10	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
64	Е6-73 Т,8-2	=ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ(ИЗ БЕТОНА М-200)	0,11	103,04	0,90	11	3	-	43,01	5
				25,30	0,27			-	0,35	-
		100М2								
65	Е6-74 Т,8-3К=6	=НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ(ДОБАВИТЬ)	0,11	247,80	1,80	26	5	-	76,50	8
				45,00	0,54			-	0,70	-
		100М2								
		А)ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
66	Е11-55 Т,8-1	=ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 ТОЛЩ.20 ММ	1,25	70,00	0,95	88	12	1	16,80	21
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
67	Е11-56 Т,8-2	=ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ С К=2	1,25	27,20	0,46	34	-	-	0,54	1
				0,32	0,14			-	0,18	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
68	Е11-47	=УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	1,25	45,80	3,75	57	26	4	35,53	44
	Т,3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		20,90	1,12			1	1,44	2
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ(ДНИЩА)								
		100М2								
69	Е8-16	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,25	171,00	2,76	214	10	3	12,92	16
	Т,4-2	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ,		7,60	0,83			1	1,07	1
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
70	Е8-19	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,25	280,00	4,37	350	14	6	18,36	23
	Т,4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ,		10,80	1,31			2	1,69	2
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
71	Е11-55	=ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ	1,25	70,00	0,95	88	12	1	16,80	21
	Т,8-1	ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ,20								
		ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
72	Е13-242	=ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ ШИРИНОЙ	28,00	2,16	0,01	60	11	-	0,70	20
	Т,27-9	0,5М В МЕСТАХ СТЫКОВАНИЯ								
	Т,4,Т,3	ДНИЩА И СТЕН		0,41	-			-	-	-
	П,3,26	М2								
	К=1,05									
	К=1,1									
73	Е11-3	=ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА ПО	1,60	10,40	-	17	3	-	2,75	4
	Т,1-3	СТЕКЛОТКАНИ								
		М3		1,62	-			-	-	-
74	Е11-55	=ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО	0,08	70,00	0,95	6	1	-	16,80	1
	Т,8-1	РАСТВОРА								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
		Б)ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
75	Е11-11	=НАБЕТОНКА ПО ВЕРХУ КИРПИЧНОЙ	0,01	29,30	-	18	1	-	2,75	2
	Т,1-11	КЛАДКИ М-100								
		М3		1,62	-			-	-	-
76	Е8-21	=БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ	0,03	212,00	3,33	5	1	-	47,94	1
	Т,4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		28,20	1,00			-	1,29	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ТОЛЕМ(В								
		ЗАЩИТНОЙ СТЕНЕ)								
		100М2								
77	Е8-38	=ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА ИЗ КИРПИЧА	12,00	37,96	0,62	456	45	7	6,37	76
	Т,5-5	ОБЫКНОВЕННОГО								
		М3		3,75	0,19			2	0,25	3
78	Е8-27	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	1,26	90,00	1,50	113	25	2	33,15	42
	Т,4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,90	0,45			1	0,58	1
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯСТЕН								
		100М2								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е8-23 Т,4-5	-БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ 100М2	1,15	257,00 28,20	3,33 1,00	296 -	32	4 1	47,94 1,29	55 1
80	Е8-26 Т,4-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 8-23 100М2	1,15	131,00 13,60	1,72 0,52	151	16	2 1	23,12 0,67	27 1
81	Е8-20 Т,4-4	-БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	1,15	114,00 46,50	1,38 0,41	131	53	1 -	19,05 0,53	91 1
82	Е6-1 Т,1-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД КИРПИЧНУЮ СТЕНКУ М-100 М3	2,10	28,40 0,70	0,28 0,08	60	1	- -	1,19 0,10	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ, РУБ,		9674	557	181 58		947 74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		9674	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1599	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	287	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		905	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		12178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	902	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		12178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	902	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ФУНДАМЕНТЫ								
83	Е6-1 Т,1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50(М-50) М3	2,04	27,40 0,70	0,28 0,08	56	1	- -	1,19 0,10	2 -
84	Е11-2 Т,1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,20	43,30 3,57	0,99 0,30	9	1	- -	6,07 0,39	1 -
85	Е7-15 Т,1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	3,00	6,50 2,71	2,68 0,96	20	8	8 3	4,61 1,24	14 4
86	ССБСЦ П9-348	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА П-200 БФ6-42 ШТ8 М3	0,79	67,90 -	- -	54	-	- -	- -	- -
87	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,31	22,90 -	- -	7	-	- -	- -	- -
88	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,18	22,90	-	4	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		-	-			-	-	-
89	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,12	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
90	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
91	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
92	Е6-2 Т,1-2	= ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ СТОЛБЧАТЫЕ БЕТОН М-200 МАРКИ ФМЗ-ШТ,4	2,84	37,53	0,37	107	7	1	4,16	12
		М3		2,45	0,11			-	0,14	-
93	Е6-79 Т,9-3	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,02	563,00	2,00	11	1	-	124,10	2
		Т		73,00	0,66			-	0,85	-
94	Е6-6 Т,1-6	= МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ БЕТОН М-200 ОБ,ЕМОМ ДО 5 М3	15,60	37,20	1,29	580	44	20	4,74	74
		М3		2,79	0,39			6	0,50	8
95	С124-1-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
96	С124-1-8	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,12	270,00	-	32	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
97	С124-3-10	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,16	270,00	-	43	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			944	62	29		105
			----					---		---
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			944	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	98	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			12651	978	1341		1620
			----					---		---
			РУБ.					532		753
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				12651	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				2090	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		190
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	374	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				1182	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				15923	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2563
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	1884	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: РУБ,			15923	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	2563	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	1884	-	-	-
		Б, НАЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4, КАРКАС НАВЕСОВ ПЛАТФОРМ								
98	Е7-34 Т,3-4	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т ШТ	4,00	14,80 4,42	6,60 2,39	59	18	27 10	7,51 3,08	30 12
99	ССБ.С.Ц, П,9-6	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ,ЕМОМ ОТ 1 М3 ДО 4 М3 70,8-0,82,2 М3	5,96	69,16 -	- -	412	-	- -	- -	- -
100	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,10	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	-
101	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,94	25,00 -	- -	74	-	- -	- -	- -
102	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	3,22	41,30 -	- -	133	-	- -	- -	- -
103	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	3,22	17,80 -	- -	57	-	- -	- -	- -
104	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,20	32,10 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ,				743	18	27		30
		РУБ,						10		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				743	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			122	-	-		-
		НОРЧАТИБНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			934	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			934	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-
		РАЗДЕЛ 5, СТЕНЫ								
105	Е7-446 Т,38-10-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	4,00	0,27 0,08	0,19 0,06	1	-	1 -	0,14 0,08	1 -
		ШТ								
104	ССБ,С,Ц, П,22	- СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-50	0,01	21,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М3								
107	ССБ,С,Ц, П,9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,04	64,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		М3								
108	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
109	Е7-247 Т,14-1	- УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	3,00	16,30 4,05	5,72 2,06	49	12	17 6	6,88 2,66	21 8
		ШТ								
110	ССБ,С,Ц, П,8-261	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ВЕСОМ ДО 5Т ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 7СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7 КГ/М2	14,59	6,15 -	- -	90	-	- -	- -	- -
		М2								
111	ССБ,С,Ц, П,8-262	- ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7 ДО 10 КГ/М2	7,50	6,86 -	- -	51	-	- -	- -	- -
		М2								
112	С147-24	- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ Т-1	0,03	41,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
113	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,27	17,80 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		100КГ								
114	Е7-247 Т,14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	24,00	16,30 4,05	5,72 2,06	391	97	137 49	6,88 2,66	165 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ШТ						
115	ССЬ.С.Ц. П,11-31	= СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 4М	35,96	19,90	-	716	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М2						
116	ССЬ.С.Ц. П,11-8	= СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 3М	17,40	19,50	-	339	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М3						
117	ССЬ.С.Ц. П,11-31	= СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5М	19,49	20,51	-	400	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М2						
118	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,49	17,80	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				100КГ						
119	Е7-582 Т,44-4-1,8	= УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2 ДЛИНОЙ ДО 6М	2,00	6,19	2,03	12	4	4	3,59	7
				2,11	0,60			1	0,77	2
				ШТ						
120	ССЬ.С.Ц. П,11-106 Т,4.П.5	= СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 6М ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 3,05Т ОБ,ЕМНЫМ ВЕСОМ 2273 КГ/М3 МАРКИ П8058.27.18-2-1ШТ	7,08	10,61	-	75	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М2						
121	ССЬ.С.Ц. П,11-106 Т,4.П.5	= СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 6М ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 4,7 Т ОБ,ЕМНЫМ ВЕСОМ 2611 КГ/М3 МАРКИ П8058-27.18-1ШТ 10*0,61	11,49	10,61	-	122	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М2						
122	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,27	17,80	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				100КГ						
123	Е8-30 Т,5-1	= КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА	0,52	34,20	0,81	18	1	-	3,76	2
				2,21	0,24			-	0,31	-
				М3						
124	Е7-714 Т,51-14	=УСТРОЙСТВО ЗАТЕРКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	1,46	4,85	0,31	7	7	-	7,72	11
				4,54	0,09			-	0,12	-
				100М						
125	Е7-704 Т,51-4	=УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ	1,46	37,30	0,30	54	3	-	3,72	5
				2,19	0,09			-	0,12	-
				100М						

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е7-713 Т,51-13	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	1,46	2,40	0,01	4	1	-	0,92	1
		100М		0,54	-			-	-	-
127	С147-24	- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	0,22	41,30	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
128	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,22	17,80	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
129	Е6-90 Т,5-1	- МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ У ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-100	0,08	32,20	0,33	3	-	-	2,63	-
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2388	125	159		213
			РУБ.					56		74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2388	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			220	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3001	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	252	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			3001	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	252	-		-
		РАЗДЕЛ 6, ПОКРЫТИЕ								
130	Е7-455 Т,39-3-1.8	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	2,00	3,79	1,86	8	3	4	2,96	6
		ШТ		1,74	0,55			1	0,71	1
131	ССБ.С.Ц, П,11-158 Т,4.П.25,27	- СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПУСТОТНЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 МАРКИ 1ПК-8-60-30 ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ ДО 5Т ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 2500 КГ/М3 НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 668 КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ШИРИНОЙ ДО 3М 7,81+0,2+0,85	35,64	8,86	-	316	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
132	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
133	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	0,01	342,00	-	3	-	-	36,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,17-7	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (МС=20,МС-24, МС-29) Т		21,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			328	3	4		6
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			328	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ								
134	Е12-293 Т,9-8	=УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	0,38	26,50	1,48	10	4	-	15,79	6
		100М2		9,29	0,44			-	0,57	-
135	Е12-295 Т,9-9	=НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293 (ВЫЧЕСТЬ)	0,38	9,18	0,65	4	1	-	5,56	2
		100М2	-	3,27	0,20			-	0,26	-
136	Е12-287 Т,9-4	= УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ	4,61	35,20	0,56	162	6	3	2,18	10
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
137	Е12-299 Т,10-1	= ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА 15 ММ ПО БУДКЕ ВЕСОВЩИКА	0,38	51,60	0,74	20	3	-	12,99	5
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
138	Е12-293 Т,9-8	= БИТУМНАЯ ОГРУНТОВКА ПО СТЯЖКЕ	0,38	26,50	1,48	10	4	-	15,79	6
		100М2		9,29	0,44			-	0,57	-
139	Е12-295 Т,9-9	=НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293 (ВЫЧЕСТЬ)	0,38	9,18	0,65	4	1	-	5,56	2
		100М2	-	3,27	0,20			-	0,26	-
140	Е12-293 Т,9-8	=УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	0,38	26,50	1,48	10	4	-	15,79	6
		100М2		9,29	0,44			-	0,57	-
141	Е12-176 Т,2-6-2	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА	2,42	338,00	15,60	817	133	37	93,33	226
				54,90	4,69			11	6,05	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
142	Е6-169	- ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЛЬЕФА	0,07	30,94	0,99	2	-	-	4,45	-
	Т,15-10	ПРОФНАСТИЛА БЕТОНОМ М-50 ПО		---	---			---	---	---
		КРОВЛЕ НАВЕСА		2,62	0,30			-	0,39	-
		М3								
143	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,50	192,00	0,41	96	23	-	77,86	39
	Т,8-5	100М2		---	---			---	---	---
				45,80	0,12			-	0,15	-
144	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА	0,87	9,43	0,01	8	2	-	3,91	3
	Т,8-2	ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1127	177	40		297
			----					---		---
			РУБ.					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1127	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			106	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ								
145	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	10,32	3,25	0,27	34	12	3	1,95	20
	Т,13-4	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ		---	---			---	---	---
		РАЗДЕЛЬНЫМИ И		1,15	0,08			1	0,10	1
		РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2								
		М2								
146	С122-29	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ С	10,32	22,80	-	235	-	-	-	-
		ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА		---	---			---	---	---
		ОР15-18,ОР18-18		-	-			-	-	-
		М2								
147	С111-422-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С	4,00	8,21	-	33	-	-	-	-
		РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ		-	-			-	-	-
		ЗДАНИЯ ТРЕХСТВОРНЫХ								
		НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ								
		КОМПЛ								
148	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ	4,00	0,72	0,13	3	2	-	1,00	4
	Т47-11-18	МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		---	---			---	---	---
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,59	0,05			-	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ST И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М(ПОДОКОННИКОВ)								
		ШТ								
149	ССБСЦ П9-340	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПОШ19-15 45-ТД ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2	1,14	8,13 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		М2								
150	Е15-701 Т,201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,10	229,00 23,50	1,50 0,45	24	2	- -	39,95 0,58	4 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			338	16	3		28
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			338	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ								
151*	Е10-105 Т,20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,05	1,45 0,55	0,38 0,11	3	1	- -	0,93 0,14	2 -
		М2								
152	С122-219	- СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ21-10	2,05	13,50 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		М2								
153	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	6,73 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
154	Е10-140 Г,26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,09	1,34 0,20	- -	3	-	- -	0,34 -	1 -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			41	1	-		3
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ПОЛЫ								
155	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,63	43,30	0,99	27	2	-	6,07	4
	Т,1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
156	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	9,38	29,30	-	275	15	-	2,75	26
	Т,1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
		М3								
157	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	0,63	121,00	1,39	76	11	1	30,94	19
	Т,13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ		18,20	0,40			-	0,52	-
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ								
		100М2								
158	Е11-84	- ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 25 ММ	0,63	94,00	0,75	59	4	-	11,39	7
	Т,13-2	100М2		6,70	0,20			-	0,26	-
	К=5									
159	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ	4,61	35,20	0,56	162	6	3	2,18	10
	Т,9-31	ЛЕГКИМБЕТОНОМ		1,28	0,17			1	0,22	1
		М3								
160	Е11-55	- СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО	0,33	70,00	0,95	23	3	-	16,80	6
	Т,8-1	РАСТВОРА		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
161	Е11-56	- ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 20 ММ	0,33	54,40	0,92	18	-	-	1,09	-
	Т,8-2	100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
	К=4									
162	Е11-208	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ	0,33	564,00	0,75	186	14	-	74,12	24
	Т,28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА		43,60	0,22			-	0,28	-
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ОСНОВЕ ИЗ								
		ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН								
		100М2								
163	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,79	123,00	1,74	97	16	1	34,85	27
	Т,11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		20,50	0,52			-	0,67	1
		100М2								
164	Е11-68	- ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩИНУ 50 ММ	0,79	158,00	2,80	124	5	3	10,03	8
	Т,11-2	100М2		5,90	0,80			1	1,03	1
	К=10									
165	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	78,50	0,22	-	17	15	-	0,32	25
	Т,29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			1064	91	8		156
			РУБ,					2		3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1064	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			1339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	127	-		-
		РАЗДЕЛ 11, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
166	Е9-46 Т,7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,07	58,00 13,80	32,10 11,80	4	1	2 1	23,46 15,22	2 1
		Т								
167	С121-1975 Т,4,Т,3	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЯ ПРОСЕЧНОЯ РИФЛЕНОЯ ИЛИ КРУГЛОЯ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,07	349,92 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		Т								
168	Е9-24 Т,4-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЯ ДО 20М	2,47	39,80 18,10	15,30 5,13	98	45	38 13	30,77 6,62	76 16
		100М2								
169	Е9-29 Т,4-6	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,27	204,00 54,00	118,00 41,10	259	69	150 52	91,80 53,02	117 67
		100М2								
170	С121-2105 Т,4,Т,3 Т,12 П,11	- СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 442-8,1,01+145	4,47	578,92 -	- -	2588	-	- -	- -	- -
		Т								
171	Е9-94 Т,12-1	- УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РИГЕЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ	0,44	29,20 8,70	14,30 5,00	13	4	6 2	14,79 6,45	7 3
		Т								
172	С121-1789 Т,4,Т,3	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РИГЕЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,36	260,92 -	- -	96	-	- -	- -	- -
		Т								
173	С121-1789 Т,4,Т,3	- ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,08	270,01 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		Т								
174	Е9-33 Т,4-10	- МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА	0,60	43,00 12,60	18,10 6,59	26	8	11 4	21,42 8,50	13 5
		Т								
175	С121-1781 Т,4,Т,3	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,60	241,92 -	- -	145	-	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 0271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е9-184	- МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ	8,50	67,70	38,00	575	181	323	36,21	308
				21,30	12,20			104	15,74	134
177	С121-1999	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	2,96	252,00	-	746	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
178	С121-1999	- ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	1,28	253,01	-	324	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
179	С121-1999	- ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,36	243,92	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
180	С121-1999	- ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ 09Г2С-6	3,90	278,26	-	1085	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			6091	308	530		523
			РУБ.					176		226
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6091	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			530	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		798
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	577	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			7143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		798
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	577	-		-
		РАЗДЕЛ 12, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ								
181	Е15-308 Т,62	- ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ЦОКОЛЯ	0,01	121,00	6,90	1	-	-	75,48	1
		100М2		44,40	3,71			-	4,79	-
182	Е15-201 Т,51-1	- ЗАТИРКА БЕТОННЫХ СТЕН НАВЕСА 100М2	0,19	85,30	4,90	16	7	-	60,52	11
				35,60	2,33			-	3,01	1
183	Е15-533 Т,156-2-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	1,11	23,60	0,16	26	19	-	29,07	32
		100М2		17,10	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			43	26	-		44
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ								
184	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,33	20,70	0,15	7	6	-	31,45	10
	Т,59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
185	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	0,67	8,17	0,18	5	4	-	9,01	6
	Т,59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
186	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,02	85,10	6,20	1	1	-	63,07	1
	Т,55-1-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		37,10	3,85			-	4,97	-
		СТЕН (КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ								
		СТЕН)								
		100М2								
187	Е15-661	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,33	82,20	1,00	27	10	-	49,13	16
	Т,168-4	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		28,90	0,30			-	0,39	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ								
		(ЭВА-27А)								
		100М2								
188	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,62	76,30	0,90	47	14	-	39,27	24
	Т,168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		23,10	0,27			-	0,35	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ЭВА-27А)								
		100М2								
189	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,19	11,90	0,03	2	1	-	13,09	2
	Т,153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ (СТЕН		7,70	0,01			-	0,01	-
		НАВЕСА)								
		100М2								
190	Е15-577	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,10	88,00	0,05	9	6	-	98,17	10
	Т,159-7-26	ПО ДЕРЕВУ								
		БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД		57,75	0,02			-	0,03	-
	К=2,3	ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ								
		100М2								
191	Е15-575	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,10	36,00	0,03	4	2	-	39,47	4
	Т,159-5-26	ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ								
		100М2		23,22	0,01			-	0,01	-
	К=0,3									
192	Е15-576	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,02	64,80	0,04	1	1	-	59,57	1
	Т,159-6-26	ПО ДЕРЕВУ								
		БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД		35,04	0,02			-	0,03	-
	К=2,4	ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ								
		100М2								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е15-366	* МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЛОКА ЛЮКА	0,01	56,88	0,04	1	-	-	59,57	-
	Т,159-6	100М2								
	К=2,4			35,04	0,02			-	0,03	-
194	Е15-275	*СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	1,04	35,80	1,00	37	21	1	35,02	36
	Т,55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)		20,60	0,30			-	0,39	-
		100М2								
195	Е15-276	*СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,36	42,10	1,10	15	9	-	41,48	15
	Т,55-14	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)		24,40	0,33			-	0,43	-
		100М2								
196	Е15-508	*ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,40	5,84	0,05	8	7	-	8,33	12
	Т,153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ (СТЕН И ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
197	Е13-121	* ОГРУНТОВКА ГФ-020	2,37	7,71	0,20	18	5	-	3,48	8
	Т,15-6	КОНСОЛЕЙ,СВЯЗЕЙ,РИГЕЛЕЙ,СТОК ФАХВЕРКА		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
198	Е13-160	* ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,37	17,70	0,17	42	2	-	1,68	4
	Т,18-13	ЭМАЛЬЮ ХВ-16		0,99	0,05			-	0,06	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			224	89	1		149
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		РАЗДЕЛ 14, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
199	Е8-61	* УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,02	335,00	6,32	7	-	-	39,10	1
	Т,7-5	РЕШЕТОК		23,00	1,90			-	2,45	-
		Т								
200	Е6-30	* УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	0,48	35,70	1,20	17	1	-	3,98	2
	Т,3-1	М3		2,34	0,36			-	0,46	-
201	Е11-69	* ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ КРЫЛЬЦА	0,02	84,70	1,02	2	-	-	26,35	1
	Т,11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
202	Е11-77	* ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО	0,02	9,83	0,08	1	-	-	13,36	-
	Т,11-11	ПОКРЫТИЯ		7,86	0,02			-	0,03	-
		100М2								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6271

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
203	ЕКАЛЬК,1	=ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ ВЕСОВЫХ ПЛАТФОРМ	ПЛАТФ	1,00	859,56 -	- -	860	-	- -	- -	- -
204	Е11-2 Т,1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,51	4,58 3,57	0,99 0,30	2	2	- -	6,07 0,39	3 -
205	Е6-1 Т,1-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	5,10	27,40 0,70	0,28 0,08	140	4	1 -	1,19 0,10	6 1
206	Е27-169 Т,42-1	= АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ШИРИНОЙ 1М ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	100М2	0,51	156,00 8,23	- -	80	4	- -	13,99 -	7 -
207	Е10-109 Т,20-5	= УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЮКОВ	М2	0,80	1,34 0,69	0,13 0,04	1	1	- -	1,17 0,05	1 -
208	С122-270	= СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА	М2	0,80	30,40 -	- -	24	-	- -	- -	- -
209	С111-448-1	= ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА	КОМПЛ	1,00	2,97 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ, РУБ,				1137	12	1 -		21 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,				1137	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,				186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,				-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,				105	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,				1428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,				1428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				-	46	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ, РУБ,				13524	866	773 258		1470 335
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,				7433	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,				1221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,				-	220	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,				690	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,				9344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				-	860	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6091	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			530	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		798
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	577	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			16487	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1958
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1437	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			26175	1844	2114		3090
			----					---------		---------
			РУБ.					790		1088
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20084	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3311	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		294
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	594	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1872	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25267	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3723
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2744	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6091	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			530	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		798
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	577	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			32410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4521
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3321	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ ГОНЧАРОВА
ПАХОМОВА
БЕЛАЯ
САДКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6271

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
216     1   Э6271' Н8М1Г1' Т' ' 1,1' ' ' ' 1792,3' М3*
217     2   Ю' ' ' ' ' ' ' ' 2-1' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМНОСТЬЮ 30Т НА ОДИН ПРОЕЗД С ПЛАТФОР
                МОЙ ДЛИНОЙ 15М (В МОКРЫХ ГРУНТАХ)#НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' Т,П. АР,КЖ,КМ' *
218     3   А2=Б*
219     4   А2=М*
220     5   А2=С*
221     6   А2=Т*
222     7   А3=А*
223     8   А4=А*
224     9   Н10=16,5*
225    10   А*
226    11   Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ' М3' 1577*
227    12   Е1=230#Т.29=1(А3,1,1)(А4,1,05)#Т4,П,1.11#Т.3 К=1,05#К=1,1' 80' ' *(СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)*
228    13   Е1=174#Т.22=13(А3,1,15)(А4,1,1)#Т,4,П.1,11#Т.3 К=1,15#К=1,1' 80' ' *ПОГРУЗКА*
229    14   С310=1' 80,1,4' 0,23' *(В ОТВАЛ)#80,1,4*
230    15   Е1=194#Т.25=1(А3,1,1)(А4,1,05)#Т,4,П.1.11#Т.3 К=1,1#К=1,05' 80*
231    16   Е1=175#Т.22=14(А3,1,27)(А4,1,21)(А5,1,1)#Т.4.П,1.11#Т.3 К=1,15#К=1,1#Т,4,П,2.21#Т,3 П,3.19#К=1,1' 870' ' *(
                МОКРОГО ГРУНТА)*
232    17   Е1=948#Т.80=2(А3,1,15)(А4,1,15)(А5,1,38)#Т.4.П,2.21#Т.3 П.3,64#К=1,15#П.3,67#К=1,2' 65' ' *(ДОРАБОТКА МОКРО
                ГО ГРУНТА)*
233    18   Е1=174#Т.22=13(А3,1,27)(А4,1,21)(А5,1,1)#Т.4.П,1.11#Т.3 К=1,15#К=1,1#Т,4,П,2.21#Т,3 П,3.19' 65' ' *(ПОГРУЗК
                А)*
234    19   С310=1' 629,1,75' 0,23' *(ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)#629,1,75*
235    20   С310=1' 306,1,75' 0,23' *(В ОТВАЛ)#306,1,75*
236    21   Е1=195#Т.25=2(А3,1,1)(А4,1,05)#Т,4,П.1,11#Т.3 К#1,1#К=1,05' 935*
237    22   Е1=174#Т.22=13(А3,1,15)(А4,1,1)#Т,4,П.1,11#Т.3 К=1,15#К=1,1' 629' ' *(ПОГРУЗКА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)*
238    23   С310=1' 629,1,75' 0,23' *ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ#629.1,75*
239    24   Е1=257#Т.31=2(А3,1,1)(А4,1,05)#Т,4,П.1.11#Т.3 К=1,1#К=1,05' 503*
240    25   Е1=967#Т.81=2' 126*
241    26   Е1=1184#Т.118=10' 503*
242    27   Е1=1011#Т.88=2' 752*
243    28   Е1=1188#Т.119=1(А2=6,45)' 483*
244    29   Р ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ВЕСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ' М3' 129,7*
245    30   Е11=2#Т,1=2(А2=38,74)' 125,1*
246    31   Е6=1#Т,1=1(А2=26,42)' 12,5' ' *(М=50)*
247    32   Е6=86#Т.9=10' 0,21*
248    33   С124=1=6' 0,063*
249    34   С124=1=8' 0,148*
250    35   Е6=16#Т,1=16(А2=29,13)' 34,3' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ДНИЩА ДМ=1 ИЗ БЕТОНА М=200*
251    36   С124=1=10' 0,603*
252    37   С124=1=12' 0,0008*
253    38   С124=3=10' 0,214*
254    39   С124=3=12' 1,196*
255    40   С124=3=14' 1,253*
256    41   С124=3=16' 1,337*
257    42   Е6=173#Т.16=1(А2=37,28)' 6,4' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПМ=1 ИЗ Б
                ЕТОНА М=200*
258    43   С124=10=6' 0,087*
259    44   С124=12=10' 0,719*
260    45   С124=12=12' 0,032*
261    46   Е6=83#Т.9=7' 0,002' ' ' ' ' 10584,1*
262    47   Е6=84#Т.9=8' 0,02' ' ' ' ' 10583,1*
263    48   Е7=400#Т.36=1(А2=0,26)' 6' ' *(ФПБ12=1)*
264    49   Е7=401#Т.36=2(А2=0,26)' 6' ' *(ФБП18=1)*
265    50   Е7=402#Т.36=3(А2=0,26)' 15' ' *(ФБП30=1)*
266    51   Е7=403#Т.36=4(А2=0,26)' 15' ' *(ФБП60=1)*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6271

```
267     52      СТСБСЦ#П2-4(=11)' 1,15' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100' М3*
268     53      СТСБСЦ#П9-103(=26)' 1,3' 64,5' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫР4АТОГО БЛОКА ФБП12-1# ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М
                3' М3*
269     54      СТСБСЦ#П9-104(=26)' 1,92' 54,2' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫР4АТОГО БЛОКА ФБП18-1# ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 1М3
                ' М3*
270     55      СТСБСЦ#П9-104(=26)' 8,1' 54,2' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫР4АТОГО БЛОКА ФБП30-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 1М3'
                М3*
271     56      СТСБСЦ#П9-105(=26)' 15,9' 48,5' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫР4АТОГО БЛОКА ФБП60-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1
                М3' М3*
272     57      С147-8' 239,1' 25*
273     58      С147-16' 237' 32,1*
274     59      Е6-92#Т11-3(А2=39,51)' 28,8' ' ЗАМОНОЛИ4ИВАНИЕ СТЕН ИЗ БЛОКОВ ФБП,БЕТОНОМ М-200*
275     60      С124-16-6' 0,289*
276     61      С124-18-10' 0,147*
277     62      С124-18-14' 0,525*
278     63      Е6-13#Т,1-13(А2=31,28+(27,4-25,8),1,02#)' 3,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ# ИЗ БЕТОНА М-200*
279     64      Е6-169#Т,15-11(А2=30,29)' 7,4' ' МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОЯС ПОМ-1 #БЕТОН М-200*
280     65      С124-10-6' 0,103*
281     66      С124-12-10' 0,193*
282     67      С124-12-20' 0,164*
283     68      Е6-85#Т,9-9' 0,063' ' ' ' ' 10584,1*
284     69      Е6-85#Т,9-9' 0,382' ' ' ' ' 10583,1*
285     70      Е6-30#Т,3-1(А2=32,16+(27,4-25,8),1,02#)' 6,83' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ #БЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ ВЕСОМ ИЗ БЕТОНА М
                -200*
286     71      Е6-79#Т,9-3' 0,013*
287     72      Е6-33#Т,3-4(А2=33,68)' 0,46' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОПОРЫ ДЛЯ ВЕСОВ ИЗ БЕТОНА М-200*
288     73      С124-1-6' 0,004*
289     74      С124-1-16' 0,0009*
290     75      С124-3-10' 0,006*
291     76      Е6-73#Т,8-2(А2=76,84)' 10,63' ' +(ИЗ БЕТОНА М-200)*
292     77      Е6-74#Т,8-3(А2=33,5)(А1,6)К=6' 10,63' ' +(ДОБАВИТЬ)*
293     78      П2#А)ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ#*
294     79      Е11-55#Т,8-1(А2=59,17)' 125' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 ТОЛЩ.20 ММ*
295     80      Е11-56#Т,8-2(А2=13,21)(А1,2)' 125' ' ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ С К=2*
296     81      Е11-47#Т,3-5' 125' ' +(АНИЩА)*
297     82      Е8-16#Т,4-2(А2=160,64)' 125*
298     83      Е8-19#Т,4-3(А2=264,83)' 125*
299     84      Е11-55#Т,8-1(А2=59,17)' 125' ' ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ,20 ММ*
300     85      Е13-242#Т,2(-9(А2,1,05)(А5,1,1)#Т,4,Т,3#П,3,25#К=1,05#К=1,1' 28' ' ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ ШИРИНОЙ 0,5М В МЕС
                ТАХ СТЫКОВАНИЯ АНИЩА И СТЕН*
301     86      Е11-3#Т,1-3(А2=8,78)' 1,6' ' ПЕС4АНАЯ ЗАСЫПКА ПО СТЕКЛОТКАНИ*
302     87      Е11-55#Т,8-1(А2=59,17)' 8' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА*
303     88      П2#Б)ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ#*
304     89      Е11-11(А2=27,68)#Т,1-11' 0,61' ' НАБЕТОНКА ПО ВЕРХУ КИРПИ4НОЙ КЛАДКИ М-100*
305     90      Е8-21#Т,4-5' 2,52' ' +(В ЗАЩИТНОЙ СТЕНЕ)*
306     91      Е8-38#Т,5-5(А2=33,59)' 12' ' ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА ИЗ КИРПИ4А ОБЫКНОВЕННОГО*
307     92      Е8-27#Т,4-7' 126' ' +СТЕН*
308     93      Е8-23#Т,4-5' 115*
309     94      Е8-26#Т,4-6' 115*
310     95      Е8-20#Т,4-4(А2=66,12)' 115*
311     96      Ф6-1#Т,1-1(А2=27,42)' 2,1' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД КИРПИ4НУЮ СТЕНКУ М-100*
312     97      Р ФУНДАМЕНТЫ' М3' 21,27*
313     98      Е6-1#Т,1-1(А2=26,42)' 2,04' ' +(М-50)*
314     99      Е11-2#Т,1-2(А2=38,74)' 20,4*
315     100     Е7-15#Т,1-15(А2=1,11)' 3*
316     101     СТСБСЦ#П9-348(=26)' 0,79' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА #М-200 БФ6-42 ШТ8' М3*
317     102     С147-1' 31' 22,9*
318     103     С147-2' 18' 22,9*
319     104     С147-15' 12' 32,1*
```

```
320  105        С147-24' 4' 41,3*
321  106        С147-29' 4' 17,8*
322  107        Е6-2#Т.1-2(А2=33,08+(27,4-25,8),1,02#)' 2,84' '  ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ СТОЛБЧАТЫЕ БЕТОН М-200 МАРКИ ФМЗ-ШТ.4*
323  108        Е6-79#Т.9-3(А2=488)' 0,016*
324  109        Е6-6#Т.1-6(А2=33,12)' 15,6' '  МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ БЕТОН М-200 ОБ.ЕМОМ ДО 5 М3
                        *
325  110        С124-1-6' 0,048*
326  111        С124-1-8' 0,124*
327  112        С124-3-10' 0,163*
328  113        Б*
329  114        Р КАРКАС НАВЕСОВ ПЛАТФОРМ' М3' 5,96*
330  115        Е7-34#Т.3-4(А2=3,78)' 4*
331  116        СТСБ.С.Ц.#П,9-6(=26)' 5,96' 70,8-0,82,2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ.ЕМОМ О
                        Т 1 М3 ДО 4 М3#70,8-0,82,2' М3*
332  117        С147-1' 9,6' 22,9*
333  118        С147-8' 294,4' 25,0*
334  119        С147-24' 322,2' 41,3*
335  120        С147-29' 322,2' 17,8*
336  121        С147-15' 19,6' 32,1*
337  122        Р СТЕНЫ' М3' 25,83*
338  123        Е7-446#Т.38-10-1,8' 4*
339  124        СТСБ.С.Ц.#П,22(=11)' 0,01' 21,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-50' М3*
340  125        СТСБ.С.Ц.#П,9-92(=26)' 0,04' 64,4' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
341  126        С147-15' 1,64' 32,1*
342  127        Е7-247#Т.14-1' 3' '  УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2*
343  128        СТСБ.С.Ц.#П,8-261(=26)' 14,59' 6,15' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М
                        ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ВЕСОМ ДО 5Т ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 7СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7 КГ/М2' М2*
344  129        СТСБ.С.Ц.#П,8-262(=26)' 7,5' 6,86' ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7 ДО 10 КГ/М2' М2*
345  130        С147-24' 3' 41,3' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ Т-1*
346  131        С147-29' 26,7' 17,8*
347  132        Е7-247#Т.14-1' 24*
348  133        СТСБ.С.Ц.#П,11-31(=26)' 35,96' 19,9' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3 Т
                        ОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 4М' М2*
349  134        СТСБ.С.Ц.#П,11-8(=26)' 17,4' 19,5' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3 ТОЛ
                        ЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
350  135        СТСБ.С.Ц.#П,11-31(=26)' 19,49' 19,90+0,61' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 К
                        Г/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5М' М2*
351  136        С147-29' 149' 17,8*
352  137        Е7-582#Т.44-4-1,8' 2' '  УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2 ДЛИНОЙ ДО 6М*
353  138        СТСБ.С.Ц.#П,11-106#Т,4,П.5(=26)' 7,08' 10+0,61' СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИН
                        ОЙ ДО 6М ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 3,05Т ОБ.ЕМНЫМ ВЕСОМ 2773 КГ/М3 МАРКИ ПВ058.27.18-2-1ШТ' М2*
354  139        СТСБ.С.Ц.#П,11-106#Т,4,П.5(=26)' 11,49' 10+0,61' СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИ
                        НОЙ ДО 6М ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 4,7 Т ОБ.ЕМНЫМ ВЕСОМ 2611 КГ/М3 МАРКИ ПВ058-27.18-1ШТ#10+0,61' М2*
355  140        С147-29' 27' 17,8*
356  141        Е8-30#Т.5-1(А2=31,18)' 0,52' '  КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА*
357  142        Е7-714#Т.51-14' 146*
358  143        Е7-704#Т.51-4' 146*
359  144        Е7-713#Т.51-13' 146*
360  145        С147-24' 22,47' 41,3' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ*
361  146        С147-29' 22,47' 17,8*
362  147        Е6-90#Т.5-1(А2=30,32)' 0,08' '  МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ У ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-100*
363  148        Р ПОКРЫТИЕ' М2' 35,64*
364  149        Е7-455#Т.39-3-1,8' 2*
365  150        СТСБ.С.Ц.#П,11-158#Т,4,П,25,27(=26)' 35,64' 7,81+0,2+0,85' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПУСТОТНЫХ ИЗ БЕТОНА М-2
                        00 МАРКИ 1ПК-8-60-30 ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ ДО 5Т ОБ.ЕМНОЙ МАССОЙ 2500 КГ/М3 НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 6
                        00 КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ШИРИНОЙ ДО 3М#7,81+0,2+0,85' М2*
366  151        С147-29' 4,3' 17,8*
367  152        Е7-291#Т.17-7' 0,01' ' * (МС-20,МС-24, МС-29)*
368  153        Р КРОВЛЯ' М2' 280,1*
```

```
369   154        E12-293#T,9-8' 38,4*
370   155        E12-295#T,9-9(ВП)' 38,4' ' + (ВЫЧЕСТЬ)*
371   156        E12-287#T,9-4(A2=33,36)' 4,61' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ*
372   157        E12-299#T,10-1(A2=43,22)' 38,4' ' ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА 15 ММ ПО БУДКЕ ВЕСОВЩИКА*
373   158        E12-293#T,9-8' 38,4' ' БИТУМНАЯ ОГРУНТОВКА ПО СТЯЖКЕ*
374   159        E12-295#T,9-9(ВП)' 38,4' ' + (ВЫЧЕСТЬ)*
375   160        E12-293#T,9-8' 38,4*
376   161        E12-176#T,2-6-2' 241,7*
377   162        E6-169#T,15-10(A2=30,29-(28,2-25,3),1,02#)' 0,07' ' ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЛЬЕФА ПРОФНАСТИЛА БЕТОНОМ М-50 ПО КРОВЛЕ
                 НАВЕСА*
378   163        E12-280#T,8-5' 50,16*
379   164        E12-277#T,8-2' 87,3*
380   165        Р ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ' М2' 10,32*
381   166        E10-75#T,13-4' 10,32*
382   167        С122-29' 10,32*
383   168        С111-422-1' 4*
384   169        E7-668#T47-11-18' 4' ' +(ПОДОКОННИКОВ)*
385   170        СТСБСЦ#П9-340(=26)' 1,14' 8,13' СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПОШ19-15 45-ТА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2' М2*
386   171        E15-701#T,201-1' 10,32*
387   172        Р ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ' М2' 2,05*
388   173        E10-105#T,20-1' 2,05*
389   174        С122-219' 2,05' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ21-10*
390   175        С111-446-1' 1*
391   176        E10-140#T,26-1' 2,05*
392   177        Р ПОЛЫ' М2' 173,9*
393   178        E11-2#T,1-2(A2=38,74)' 62,5*
394   179        E11-11#T,1-11(A2=27,68)' 9,38*
395   180        E11-83#T,13-1(A2=101,41)' 62,5*
396   181        E11-84#T,13-2(A2=17,31)(A1,5)#K=5' 62,5' ' ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 25 ММ*
397   182        E12-287#T,9-31(A2=33,36)' 4,61*
398   183        E11-55#T,8-1(A2=59,17)' 32,9' ' СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА*
399   184        E11-56#T,8-2(A2=13,21)(A1,4)#K=4' 32,9' ' ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 20 ММ*
400   185        E11-208#T,28-1' 32,9*
401   186        E11-67#T,11-1(A2=100,76)' 78,5*
402   187        E11-68#T,11-2(A2=14,93)(A1,10)#K=10' 78,5' ' ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩИНУ 50 ММ*
403   188        E6-253#T,29-4(A2=0,02)' 78,5*
404   189        Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ' Т' 14,1*
405   190        E9-46#T,7-1' 0,07*
406   191        С121-1975#T,4,T,3' 0,07' 358-8,1,01' * ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
407   192        E9-24#T,4-1' 247*
408   193        E9-29#T,4-6' 127*
409   194        С121-2105#T,4,T,3#T,12 П,11' 4,47' 442-8,1,01+145' СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ИЗ СТАЛИ
                 ВСТ3КП2#442-8,1,01+145*
410   195        E9-94#T,12-1' 0,44' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РИГЕЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ*
411   196        С121-1789#T,4,T,3' 0,36' 269-8,1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РИГЕЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
412   197        С121-1789#T,4,T,3' 0,08' 269+1,1,01' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
413   198        E9-33#T,4-10' 0,6' ' МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА*
414   199        С121-1781#T,4,T,3' 0,6' 250-8,1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
415   200        E9-184' 8,5' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ*
416   201        С121-1999' 2,96' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6*
417   202        С121-1999' 1,28' 252+1,1,01' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
418   203        С121-1999' 0,36' 252-8,1,01' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
419   204        С121-1999' 3,90' 252+26,1,01' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ 09Г2С-6*
420   205        Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ' М2' 111,96*
421   206        E15-308#T,62(A2=69,7)' 0,96' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕРЕЗИТОВАЯ ЦОКОЛЯ*
422   207        E15-201#T,51-1(A2=44,8)' 19' ' ЗАТИРКА БЕТОННЫХ СТЕН НАВЕСА*
423   208        E15-533#T,156-2-23' 111*
424   209        Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ' М2' 254*
425   210        E15-297#T,59-4(A2=2,05)' 33*
```

```
426   211   E15-294#Г,59-1(А2=2,69)' 67*
427   212   E15-254#Т,55-1-11(А2=41,8)' 1,75' ' * (КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН)*
428   213   E15-661#Т,168-4' 33' ' * (ЭВА-27А)*
429   214   E15-660#Т,168-3' 62' ' * (ЭВА-27А)*
430   215   E15-511#Т,153-4' 19' ' * (СТЕН НАВЕСА)*
431   216   E15-577#Т,159-7-26(А1,2,5)#К=2,5' 10,32*
432   217   E15-575#Т,159-5-26(А1,0,3)#К=0,3' 10,32*
433   218   E15-576#Т,159-6-26(А1,2,4)#К=2,4' 2,05*
434   219   E15-566#Т,159-6(А1,2,4)#К=2,4' 0,8' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЛОКА ЛЮКА*
435   220   E15-275#Т,55-13(А2=14,2)' 104' ' * (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)*
436   221   E15-276#Т,55-14(А2=16,6)' 36' ' * (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)*
437   222   E15-508#Т,153-1' 140' ' * (СТЕН И ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)*
438   223   E13-121#Т,15-6' 236,8' ' ОГРУНТОВКА ГФ-020 КОНСОЛЕЙ,СВЯЗЕЙ,РИГЕЛЕЙ,СТОК ФАХВЕРКА*
439   224   E13-160#Т,18-13' 236,8' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-16*
440   225   Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ' М2' 222*
441   226   E8-61#Т,7-5(А2=305,68)' 0,022' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
442   227   E6-30#Т,3-1(А2=32,16)' 0,48' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА*
443   228   E11-69#Т,11-3(А2=68,18)' 2' ' ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ КРЫЛЬЦА*
444   229   E11-77#Т,11-11' 2' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ*
445   230   ЕТКАЛЬК,1(=1)' 1' 859,36' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ ВЕСОВЫХ ПЛАТФОРМ' ПЛАТФ*
446   231   E11-2#Т,1-2' 51*
447   232   E6-1#Т,1-1(А2=26,42)' 5,1*
448   233   E27-169#Т,42-1(А2=147,77)' 51' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ШИРИНОЙ 1М ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*
449   234   E10-109#Т,20-5' 0,8' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЮКОВ*
450   235   С122-270' 0,8' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА*
451   236   С111-448-1' 1' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА*
452   237   КЕРЫГИН' ГОНЧАРОВА#ПАХОМОВА#БЕЛАЯ#САДКИНА' ' *
```

Сводка объемов и стоимости работ

по смете номер 2-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерен.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы	м3	I577.00	2033	2559	I	I	7.90
2	Подземная часть весовой платформы	м3	I29.70	9674	I2I78	74	93	37.57
3	Фундаменты	м3	2I,27	944	II86	44	55	3,66
4	Каркас навесов платформ	м3	5,96	743	934	I24	I56	2,88
5	Стены	м3	25,83	2388	300I	92	II6	9.26
6	Покрытие	м2	35,64	328	4I2	9	II	I.27
7	Кровля	м2	280.I0	II27	I4I9	4	5	4,38
8	Проемы оконные	м2	I0.32	338	425	33	4I	I,3I
9	Проемы дверные	м2	2.05	4I	5I	20	24	0.I6
I0	Полы	м2	I73.90	I064	I339	6	7	4.I3
II	Металлоконструкции	т	I4,I0	609I	7I43	43I	506	22.04
I2	Отделочные работы наружные	м2	III.96	43	54	-	-	0.I7
I3	Отделочные работы внутренние	м2	254,00	224	28I	-	I	0.86
I4	Разные работы	м2	222.00	II,37	I428	5	6	4,4I
	ИТОГО	м3	I792,30	26I75	324I0	I4	I8	I00.00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

4095

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД(С ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ 15М) НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,130 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 33 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,022 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1792,30 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,07 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-134 Т,12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	2,00	1,68 0,97	0,13 0,04	3	2	- -	1,65 0,05	3 -
2	ПР-Т 23-07 П,1-0493	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1 ШТ	2,00	11,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
3	Е16-134 Т,12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММКРАН МАЕВСКОГО ШТ	4,00	1,68 0,97	0,13 0,04	7	4	- -	1,65 0,05	7 -
4	23-07 П,1-0003	-КРАН МАЕВСКОГО ШТ	4,00	0,88 -	- -	4	-	- -	- -	- -
5	Е16-66 Т,9-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ А32,2,0 М	2,00	1,78 0,41	0,05 0,02	4	1	- -	0,70 0,03	1 -
6	С113-139	-ВЫЧЕСТЬ СТОИМОСТЬ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57,3,5 М	2,00	0,82 -	- -	2	-	- -	- -	- -
7	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=32: Т=2,2(32,2,0)	2,00	0,32 -	- -	1	-	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4095

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М								
8	Е16-35 Т,7-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ ДИАМЕТРОМ15		40,00	0,86 0,21	0,01 -	34	8	- -	0,36 -	14 -
			М								
9	Е18-112 Т,5-1	РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ДВУХХОДОВЫЕ		6,48	0,67	0,06	4	2	-	0,42	3
			ЭКМ		0,25	0,02			-	0,03	-
10	С130-1443	РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РСГ1,РСГ2 8-КАНАЛЬНЫЕ		6,48	3,71	-	24	-	-	-	-
			ЭКМ		-	-			-	-	-
11	Е13-121 Т,15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		-	7,71	0,20	1	-	-	3,48	-
			100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
12	Е26-15 Т,4-1	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		0,01	22,70	0,33	1	-	-	37,06	-
			М3		21,80	0,10			-	0,13	-
13	С114-349	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79		0,01	49,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
			М3								
14	Е13-168 Т,18-21	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-1773А ДВА РАЗА		-	14,26	0,30	1	-	-	3,33	-
			100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
15	Е26-70 Т,13-7	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		0,01	24,70	0,49	1	-	-	24,48	-
			100М2		14,40	0,15			-	0,19	-
16	С114-194	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТУ 6-11-3-99-78РС-П-1		-	489,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
			1000М2								
17	Е15-616 Т,164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА(ТРУБОПРОВОДОВ)		0,02	60,50 38,40	0,03 -	1	1	- -	65,28 -	2 -
			100М2								
18	Е15-616 Т,164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА(НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ)		0,01	60,50 38,40	0,03 -	3	2	- -	65,28 -	3 -
			100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.				111	20	-		33
			РУБ.						-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 409>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	22	-		-

СОСТАВИЛ /НЕГАНОВА

ПРОВЕРИЛ НИКОЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: /БАЙНАИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4095

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
364   1   Э4095' Н8М1Г1' Т' ' 1,1' ' ' ' 1792,3' М3*
365   2   Ю' ' ' ' ' ' ' ' 1-2' К ТИПОВОМУ ПОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД(С ПЛАТ
                ФОРМОЙ ДЛИНОЙ 15М) НА ОТОПЛЕНИЕ' ' ' ' ' ' *
366   3   А2-С*
367   4   А2-М*
368   5   А2-Т*
369   6   А2-Б*
370   7   А3-А*
371   8   А4-А*
372   9   Е16-134#Т,12-1' 2*
373  10   ТПР-Т#23-07#П,1-0493(=23)' 2' 10,1,1' ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1' ШТ*
374  11   Е16-134#Т,12-1' 4' ' *КРАН МАЕВСКОГО*
375  12   Т23-07#П.1-0003(=23)' 4' 0,8,1,1' КРАН МАЕВСКОГО' ШТ*
376  13   Е16-66#Т.9-1' 2' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ А32,2,0*
377  14   С113-139(ВП)' 2' ' ВЫЧЕСТЬ СТОИМОСТЬ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57,3,5*
378  15   С113-130' 2' ' +(32,2,0)*
379  16   Е16-35#Т,7-1' 40' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ ДИАМЕТРОМ15*
380  17   Е18-112#Т,5-1' 6,48' ' РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ДВУХХОДОВЫЕ*
381  18   С130-1443' 6,48*
382  19   Н10=16,5*
383  20   Е13-121#Т,15 6' 0,16*
384  21   Е26-15#Т.4-1' 0,01*
385  22   С114-349' 0,01*
386  23   Е13-168#Т,18-21(А1,2)' 0,16' ' +ЗА ДВА РАЗА*
387  24   Е26-70#Т,13-7' 0,54' ' ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ*
388  25   С114-194' 0,54*
389  26   Е15-614#Т,164-8' 2,4' ' +(ТРУБОПРОВОДОВ)*
390  27   Е15-614#Т,164-8' 5,12' ' +(НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ)*
391  28   К' НЕГАНОВА' НИКОЛЬСКАЯ' БАЯНДИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4096

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМНОСТЬЮ 30 Т
НА 1 ПРОЕЗД
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП ТХ СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11,213 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 227 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,159 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1792,30 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 6,26 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	КАТАЛОГ ЦНИИПЗП	- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ 5042РС-30АЦ24АБ	1,00	10200,00	-	10200	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
2	Ц5-3-4	- МОНТАЖ	1,00	217,00	102,00	217	106	102	169,60	170
		ШТ		106,00	37,80			38	48,76	49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			10417	106	102		170
			РУБ.					38		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10200	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			143	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			52	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			312	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10887	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			217	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	159	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			11213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	159	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			10417	106	102		170
			----					---		---
			РУБ,					38		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			10200	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ,			143	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ,			52	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			312	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			128	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ,			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			10887	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			217	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	159	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			11213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	159	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ ПАРХОМЕНКО

ПРОВЕРИЛ АНФЕРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4096

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 12)

```
825    1    Э4096' Н*Г1' Т' ' 1' ' ' ' 1792,3' М3*
826    2    Ю' ' ' ' ' ' ' ' 1-3' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМНОСТЬЮ 30 Т НА 1 ПРОЕЗДЖНА ПРИОБРЕТ
                ЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ' ТП ТХ СО' *
827    3    Н23=1,4' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,5' Н24=0,5*
828    4    Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
829    5    ТКАТАЛОГ#ЦНИИПЗП(=14)' 1' 10200'  АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ 5042РС-30ДЦ24АБ' К-Т*
830    6    ЦЗ-3-4' 1' '  МОНТАЖ*
831    7    КЕРЫГИН' ПАРХОМЕНКО' АНФЕРОВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4097

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ=

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД.ЕМНОСТЬЮ 30Т НА 1 ПРОЕЗД
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА=

ОСНОВАНИЕ: ТП ЭО СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,498 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 101 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,071 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1792,30 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,28 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-5	=МОНТАЖ ЯЩИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЯАЕ23-12 100ШТ	0,01	345,00	6,00	3	2	-	262,40	3
2	Ц8-610-2	=МОНТАЖ ЯЩИКА ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 100ШТ	0,01	164,00 179,00	2,50 3,20	2	1	- -	3,22 150,88	- 2
3	Ц8-594-1	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,01	94,30 278,00 57,60	1,16 58,40 18,20	3	1	- - -	1,50 92,16 23,48	- 1 -
4	Ц8-593-1	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,06	93,00 31,90	51,80 16,20	6	2	3 1	51,04 20,90	3 1
5	Ц8-619-5	=СВЕТИЛЬНИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФЕРМАХ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА НА ТРУБЧАТЫХ ПОДВЕСАХ ДЛИНОЙ ДО 1600ММ 100ШТ	0,02	494,00 118,00	117,00 54,00	10	2	2 1	188,80 69,66	4 1
6	Ц8-603-1	=ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,06	103,00	0,90	6	2	-	56,00	3
7	Ц8-522-5	=АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА	3,00	35,00 2,32	0,34 0,05	7	3	- -	0,44 1,63	- 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 ТИПА ШГП-10-3		1,02	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
8	Ц8-591-1	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	23,80	0,04	1	-	-	25,28	-
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
9	Ц8-591-2	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	19,60	0,05	1	-	-	18,08	-
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
10	Ц8-591-7	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	20,80	0,02	1	-	-	20,00	-
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
11	Ц8-406-1	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,30	54,00	23,10	16	7	7	37,12	11
		100М		23,20	9,73			3	12,55	4
12	Ц8-149-1	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,30	10,00	0,27	3	2	-	9,98	3
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
13	Ц8-416-1	- ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	1,65	37,50	23,00	62	18	38	17,76	29
		100М		11,10	7,32			12	9,44	16
14	Ц8-402-2	- МОНТАЖ ПРОВОДА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,60	12,70	3,71	8	5	3	12,08	7
		100М		7,55	1,18			1	1,52	1
15	Ц8-153-21	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	6,00	1,33	-	8	3	-	0,74	4
		ШТ		0,46	-			-	-	-
16	Ц8-91-4	=КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	377,00	4,70	4	-	-	53,28	1
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			141	48	53		76
			РУБ,					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	71	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	71	-		-

РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	РАС4ЕТ ПР-ТОВ Ц,1 4,У ТАБЛ.7Ж К=1,076	= ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯАЕ23-12 ШТ	1,00	56,49 - -	- -	56	-	- - -	- - -	- - -
18	С156-240	=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70 - -	- -	14	-	- - -	- - -	- - -
19	1507-3017 Ц,1 4,У ТАБЛ.4А К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК=ИП020Х100/Р20-02УХЛ 4 ШТ	6,00	2,16 - -	- -	13	-	- - -	- - -	- - -
20	1507-4021 Ц,1 4,У ТАБЛ.4А К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК=СКЗР-250У1 ШТ	2,00	14,55 - -	- -	29	-	- - -	- - -	- - -
21	С153-42	=СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ППР-200-01У3,ППР-200-02У3 ШТ	7,00	7,44 - -	- -	52	-	- - -	- - -	- - -
22	С153-220	=СВЕТИЛЬНИКИ С ПРОВОДОМ ПЛНТ-2,0,75 М ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКОЙ ШВ-51ДЛИНА ПРОВОДА6М ТИПА ПЛТ-30-6ТУ16-735,005-78 ШТ	1,00	3,64 - -	- -	4	-	- - -	- - -	- - -
23	С153-276	=ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	1,20	1,08 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
24	С153-241	=ЛАМПЫ АРЛ250/6/ АРЛ250/10/ 10ШТ	0,40	57,00 - -	- -	23	-	- - -	- - -	- - -
25	1515-7011 У,1 4,У ТАБЛ.4Ж К=1,074	=ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 220-230-150 10ШТ	1,40	1,18 - -	- -	2	-	- - -	- - -	- - -
26	1515-4011 Ц,1 4,У ТАБЛ.4Ж К=1,074	= ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ТН-2=ТН1 10ШТ	0,20	3,22 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
27	1504-17043 Ц,1 4,У ТАБЛ.5Б К=1,082	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ=ШГП-10-3 ТУ 16-526.392-75 ШТ	3,00	2,70 - -	- -	8	-	- - -	- - -	- - -
28	С154-87	= ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	0,96 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
29	С154-87	= ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	2,00	0,96 - -	- -	2	-	- - -	- - -	- - -
30	С154-164	= РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	0,24 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
31	С154-207	=КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	10,00	1,63 - -	- -	16	-	- - -	- - -	- - -
32	2405-1372	=КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У797	0,01	76,82 -	-	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ц,1 4,У ТАБЛ,5Б К=1,082	У4 ТУ36-1449-79 1000ШТ		-	-			-	-	-
33	С151-1075	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,10	166,00 -	- -	17	-	- -	- -	- -
34	С151-1091	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,01	191,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
35	С151-1091 К=1,3	= КАБЕЛЬ АВВГ СЕ4,4,2,5 ММ2 1000М	0,09	248,30 -	- -	21	-	- -	- -	- -
36	С152-202	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,05	39,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
37	С152-205	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,01	56,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
38	С113-15	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т АУ-25 Т-3.2 М	30,00	0,42 -	- -	13	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			280	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			280	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			301	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			301	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			421	48	53		76
			РУБ.					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			421	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ БОБЫЛЕВА

ПРОВЕРИЛ АНФЕРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4097

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
852   1   Э4097' Н8Г1' Т' ' 1' ' ' ' 1792,3' М3*
853   2   Ю' ' ' ' ' ' ' ' 1-4' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМНОСТЬЮ 30Т НА 1 ПРОЕЗД#НА ЭЛЕКТРООС
                 ВЕЩЕНИЕ' ТП ЭО СО' *
854   3   Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
855   4   Ц8-612-5' 1' '  МОНТАЖ ЯЩИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЯАЕ23-12*
856   5   Ц8-610-2' 1' '  МОНТАЖ ЯЩИКА ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ*
857   6   Ц8-594-1' 1*
858   7   Ц8-593-1' 6*
859   8   Ц8-619-5' 2*
860   9   Ц8-603-1' 6*
861  10   Ц8-522-5' 3' ' + ТИПА ШГП-10-3*
862  11   Ц8-591-1' 1*
863  12   Ц8-591-2' 2*
864  13   Ц8-591-7' 1*
865  14   Ц8-406-1' 30*
866  15   Ц8-149-1' 30*
867  16   Ц8-416-1' 165' '  ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК*
868  17   Ц8-402-2' 60' '  МОНТАЖ ПРОВОДА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ*
869  18   Ц8-153-21' 6*
870  19   Ц8-91-4' 0,01*
871  20   Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
872  21   Н9=1,076*
873  22   ТРАС4ЕТ#ПР-ТОВ(=13)#Ц.1 4.У#ТАБЛ.7Ж#К=1,076' 1' 52,50'  ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯАЕ23-12' ШТ*
874  23   Н9=1*
875  24   С156-240' 1*
876  25   Н9=1,082*
877  26   1507-3017#Ц.1 4.У#ТАБЛ.4А#К=1,082' 6*
878  27   1507-4021#Ц.1 4.У#ТАБЛ.4А#К=1,082' 2*
879  28   Н9=1*
880  29   С153-42' 7*
881  30   С153-220' 1*
882  31   С153-276' 12*
883  32   С153-241' 4*
884  33   Н9=1,074*
885  34   1515-7011#У.1 4.У#ТАБЛ.4Ж#К=1,074(=13)' 14*
886  35   1515-4011#Ц.1 4.У#ТАБЛ.4Ж#К=1,074(=13)' 8' '  ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ТН-2*
887  36   Н9=1,082*
888  37   1504-17043#Ц.1 4.У#ТАБЛ.5Б#К=1,082(=13)' 3*
889  38   Н9=1*
890  39   С154-87' 1' '  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ*
891  40   С154-87' 2' '  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ*
892  41   С154-164' 1' '  РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ*
893  42   С154-207' 10*
894  43   Н9=1,082*
895  44   2405-1372#Ц.1 4.У#ТАБЛ.5Б#К=1,082' 8*
896  45   Н9=1*
897  46   С151-1075' 100*
898  47   С151-1091' 10*
899  48   С151-1091#К=1,3' 85' 191,1,3'  КАБЕЛЬ АВВГ СЕ4,4.2,5 ММ2*
900  49   С152-202' 50*
901  50   С152-205' 10*
902  51   С113-15(=13)(.1)' 30*
903  52   КЕРЫГИН' БОБЫЛЕВА' АНФЕРОВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4101

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА К Типовому проекту автомобильных весов грузоподъемностью 30т
НА 1 ПРОЕЗД
НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА=

ОСНОВАНИЕ: ТП СС СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,047 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 тыс.руб.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1792,30 м3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,03 руб.

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты					обслуживающ. машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	62-03 п.1	= ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТАН-70 ШТ	1,00	8,30	-	8	-	-	-	-	-
2	Ц10-127-5	=АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС ШТ	1,00	0,37 0,31	-	1	-	-	-	0,50	-
3	Ц10-7180 к=1,05	= МОНТАЖ ВТОРИЧНЫХ ЭЛЕКТРОЧАСОВ 84С1-М2ПВ-24Р-200-326К ШТ	1,00	1,42 0,60	-	1	1	-	-	0,96	1
4	ОПТОВАЯ ЦЕНА	= ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГА-Ш ШТ	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-	-
5	Ц10-397-7	=ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	1,00	2,73 2,34	-	3	2	-	-	3,74	4
6	Ц10-972-10	=КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ТИПА КРТ-10 КОРОБКА	1,00	4,01 1,62	0,55 0,18	4	2	-	-	2,59	3
7	Ц10-605-1	= МОНТАЖ КОРОБКИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ УК-2С ШТ	1,00	0,58 0,46	-	1	-	-	-	0,23 0,74	1
8	Ц10-54-7	=КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ, МАССА 1М, КГ, ДО 11 100М	0,03	31,60 18,90	5,97 1,92	2	1	-	-	30,24	2
9	Ц10-54-12	=ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ	0,26	11,20	-	3	3	-	-	2,48 17,28	4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М		10,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			28	9	-		15
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
10	17-03 П.1-052 Ц.1 4,У ТАБЛ.7Г К=1,076	- ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р-200-326К	1,00	7,53	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С151-2729	- КАБЕЛЬ ПРППМ ЕМК,2,1,0	0,01	64,70	-	1	-	-	-	-
		1000М		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
12	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,01	158,00	-	1	-	-	-	-
				---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
		1000М								
13	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,02	13,00	-	1	-	-	-	-
				---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			11	-	-		-
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			39	9	-		15
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			13	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	9	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ ДОБЫЛЕВА

ПРОВЕРИЛ АНФЕРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4101

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,Ч 6)

```
343   1   Э4101' Н8Г1' Т' ' 1' ' ' ' 1792,3' М3*
344   2   Ю' ' ' ' ' ' ' ' 1-5' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМНОСТЬЮ 30Т НА 1 ПРОЕЗД#НА СВЯЗЬ И
                 СИГНАЛИЗАЦИЮ' ТП СС СО' *
345   3   Н23=1,4' Н24=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=1,5*
346   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
347   5   Т62-03#П,1(=14)' 1' 8,30' ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТАН-70' ШТ*
348   6   Ц10-127-5' 1*
349   7   ЦТ10-7180#К=1,05(=7)' 1' 1,42#0,60#0#0#0,40' МОНТАЖ ВТОРИЧНЫХ ЭЛЕКТРОЧАСОВ В4С1-М2ПВ-24Р-200-326К' ШТ*
350   8   ТОПТОВАЯ#ЦЕНА(=14)' 1' 5,0' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГА-Ш' ШТ*
351   9   Ц10-397-7' 1*
352  10   Ц10-972-10' 1' ' * ТИПА КРТ-10*
353  11   Ц10-605-1' 1' ' МОНТАЖ КОРОБКИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ УК-2С*
354  12   Ц10-54-7' 5*
355  13   Ц10-54-12' 26*
356  14   Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
357  15   Н9=1,076*
358  16   Т17-03#П,1-052#Ц,1 4,У#ТАБЛ,7Г#К=1,076(=13)' 1' 7' ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ В4С1-М2ПВ-24Р-200-326К' ШТ*
359  17   Н9=1*
360  18   С151-2729' 10' ' КАБЕЛЬ ПРППМ ЕМК,2,1,0*
361  19   С151-2526' 5*
362  20   С152-489' 16*
363  21   КЕРЫГИН' БОБЫЛЕВА' АНФЕРОВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4103

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Д О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМКОСТЬЮ 30Т НА 1 ПРОЕЗД
НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП,,,,СС СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,008 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1792,30 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	15-04-1 П,18-116 К=0,991	- КНОПОЧНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-1 ШТ	1,00	1,97	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99	0,05	2	1	-	1,74	2
				1,09	0,01			-	0,01	-
3	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М	0,10	11,20	-	1	1	-	17,28	2
				10,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		5	2	-		4
				РУБ.				-		-
				РУБ.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2	-			-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				=	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				7	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	2	-		-
	РАЗДЕЛ 2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
4 С152-489	=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000М	0,01	13,00	=		1	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				1	-	-		-
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				1	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				1	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				6	2	-		4
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.				2	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.				2	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				4	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				2	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				6	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	2	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				8	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	2	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫРИН

СОСТАВИЛ БОБЫЛЕВА

ПРОВЕРИЛ АНФЕРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4103

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

815	1	Э4103' НЭГ1' Т' ' 1' ' ' ' 1792,3' М3*
816	2	Ю' ' ' ' ' ' ' ' 1-6' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМНОСТЬЮ 30Т НА 1 ПРОЕЗД#НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ' ТП...СС СО' *
817	3	Н23=1,4' Н24=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=1,5*
818	4	Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
819	5	Т15-04-1#П,18-114#К=0,991(=14)' 1' 1,97' КНОПОЧНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-1' ШТ*
820	6	Ц8-529-5' 1*
821	7	Ц10-54-12' 10*
822	8	Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
823	9	С152-489' 10*
824	10	КЕРЫГИН' БОБЫЛЕВА' АНФЕРОВА' *

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "__" __ 1988 г.
Заказ 7-1021 Тираж 400

gost.e-ecolog.ru