ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№904-1-43

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ КОМПРЕССОРНАЯ
НА 2-3 КОМПРЕССОРА АВШ-I,5/45

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ

9550ТМ-Т.5

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
№ 904-1-43
ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ КОМПРЕССОРНАЯ
НА 2-3 КОМПРЕССОРА АВШ-1,5/45

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ

Стоимость:	В сборном железобетоне		В кирпиче	
	на 2 компрессора	На 3 компрессора	На 2 компрессора	На 3 компрессора
Общая тыс.руб.	27,83	34,43	26,84	33,44
Строительно-монтажных работ тыс.руб.	14,62	15,53	13,63	14,54
1 куб.м здания руб.	35,62	37,83	33,33	35,56
1 кв.м рабочей площади руб.	184,13	195,59	164,54	175,39

Разработан
Северо-Западным отделением
института "Энергосетьпроект"

Утвержден
Минэнерго СССР

Рабочие чертежи введены
в действие с 01.11.78.
Протокол N 57 от 29.08.78.

Зам. главного инженера — КАРПОВ В.В.
Главный инженер проекта — ЦВЕТОВ И.М.
Начальник сектора смет — ИГНАТЬЕВА М.А.

9550тм-т5

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ смет	Содержание	№№ стр.
I	2	3
	Пояснительная записка	6
	Объектная смета № I на строительство отдельностоящей компрессорной на 2 компрессора. (Вариант в сборном железобетоне)	9
	Объектная смета № 2 на строительство отдельностоящей компрессорной на 3 компрессора. (Вариант в сборном железобетоне)	II
	Объектная смета № 3 на строительство отдельностоящей компрессорной на 2 компрессора (Вариант в кирпиче)	I3
	Объектная смета № 4 на строительство отдельностоящей компрессорной на 3 компрессора. (Вариант в кирпиче)	I5
	Сводка объёмов и стоимости работ к смете на строительство отдельностоящей компрессорной на 2 компрессора. (Вариант в сборном железобетоне)	I7
	Сводка объёмов и стоимости работ к смете на строительство отдельностоящей компрессорной на 3 компрессора. (Вариант в сборном железобетоне)	2I
	Сводка объёмов и стоимости работ к смете на строительство отдельностоящей компрессорной на 2 компрессора. (Вариант в кирпиче)	25

I	2	3
	Сводка объёмов и стоимости работ к смете на строительство отдельностоящей компрессорной на 3 компрессора. (Вариант в кирпиче)	29
	Вариант в сборном железобетоне	
I-I-I	Земляные работы	33
I-I-2	Фундаменты, каналы и приямки	34
I-I-3	Каркас	38
I-I-4	Стены	40
I-I-5	Покрытие	44
I-I-6	Оконные проёмы	46
I-I-7	Дверные проёмы	48
I-I-8	Полы	50
I-I-9	Кровля	52
I-I-I0	Отделочные работы	55
I-I-II	Разные работы	57
	Для варианта в сборном железобетоне и в кирпиче	
I-I-I2	Опоры под воздухосборники. (Вариант на подножниках)	59
I-I-I3	Опоры под воздухосборники. (Вариант на сваях)	6I
I-I-I4	Опоры под воздухосборники. (Вариант установки стоек в сверленые котлованы)	63
	Вариант в кирпиче	
I-2-I	Земляные работы	66
I-2-2	Фундаменты, каналы и приямки	67
I-2-3	Стены	70
I-2-4	Покрытие	73

I	2	3
I-2-5	Оконные проёмы	75
I-2-6	Дверные проёмы	77
I-2-7	Полы	79
I-2-8	Кровля	8I
I-2-9	Отделочные работы	84
I-2-I0	Разные работы	86
2-I-I	Вентиляция	88
3-I-I	КИП и автоматика компрессорной на 2 компрессора	89
3-I-2	КИП и автоматика компрессорной на 3 компрессора	90
3-I-3	Технологическое оборудование компрессорной на 2 компрессора	9I
3-I-4	Технологическое оборудование компрессорной на 3 компрессора	93
3-I-5	Электроосвещение и заземление	95
3-I-6	Кабельные сети компрессорной на 2 компрессора	97
3-I-7	Кабельные сети компрессорной на 3 компрессора	98
3-I-8	Электросиловое оборудование для отопления и вентиляции	99
3-I-9	Электроотопление. (Вариант в сборном железобетоне)	I00
3-I-I0	Электроотопление. (Вариант в кирпиче)	I02
	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах. (Вариант в сборном железобетоне)	I04
	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах. (Вариант в кирпиче)	III

I	2	3
	Ведомость объёмов строительных и монтажных работ. (Вариант в сборном железобетоне)	II7
	Ведомость объёмов строительных и монтажных работ. (Вариант в кирпиче)	I2I
	Расценка № Д-I на бурение котлованов	I25
	Калькуляция № I стоимости перемещения на I м^3 грунта	I26
	Калькуляция № 2 транспортных расходов на I м^3 конструкций	I27
	Калькуляция № 3 стоимости конструкций	I3I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Общие положения

Сметная документация составлена в объёме и по формам, предусмотренными инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН-227-70 с учетом решения коллегии Госстроя СССР от 21 февраля 1973 года (протокол № 5).

Основными нормативными документами при составлении смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- ценник № I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции;

- ценник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;

- ценники на монтаж оборудования;

- прейскурант оптовых цен на оборудование, введенные в действие с I.0I.1973 года.

В объектных сметах № № I,2,3,4 приведены стоимости строительства отдельностоящей компрессорной на 2-3 компрессора АВШ-I.5/45. Снижение сметной стоимости строительно-монтажных работ в этих сметах не показано, оно должно выполняться при конкретном проектировании.

При изменении грунтовых условий от принятых в типовой смете (сухие грунты I-й группы) следует вносить соответствующую корректировку в сметы № I-I-I, № I-I-2, I-2-I и I-2-2. Для этой цели в конце тома приведена ведомость объёмов строительных работ с указанием шифра единичной расценки и количеством единиц измерения.

Сметная документация разработана для применения в районах I-9, I2-I9 при 3-х температурных режимах - 20°С, - 30°С и - 40°С и на каждый вариант зданий выполненных в сборном железобетоне и кирпиче. Подрайоны с индексами а, б, в, г, д соответствуют общей части ЕРЕР и ценнику № I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции.

II. Сметы на строительные работы

Сметы на строительные работы состоят из 2-х частей:

"А" - неизменяемой (постоянной) части без стоимости местных материалов, в которой учитываются все затраты по ЕРЕР, не привязываемым к местным условиям;

"Б" - материалов, подлежащих привязке к местным условиям строительства.

Для I-го территориального района (подрайон I-а - 30°С, при снеговой нагрузке 70-I00 кг/м²).

Полная сметная стоимость определена путем суммирования неизменяемой части "А" со стоимостью строительных материалов, по разделу "Б" в ценах базисного района.

В сметах накладные расходы и плановые накопления не учтены. Они учитываются в сводке объёмов и стоимости работ. При привязке смет к местным условиям накладные расходы принимаются по установленным нормам, а в сводке объёмов и стоимости работ они учтены на общестроительные работы в размере - I6,5%, а на металлоконструкции - 8,3% совместно с плановыми накоплениями (6%).

III. Сметы на санитарно-технические работы

Для учёта разницы в накладных расходах сметы на санитарно-технические работы в необходимых случаях разбиты на следующие группы:

а) на санитарно-техническое оборудование, учитываемое в объёме строительно-монтажных работ;

б) на санитарно-технические работы;

в) на общестроительные работы, сопутствующие санитарно - техническим.

В сводке объёмов и стоимости работ накладные расходы начислены в размере 14,9%, совместно с плановыми накоплениями.

IУ. Сметы на оборудование

Сметы на оборудование не подразделяются на разделы "А" и "Б", поэтому стоимость монтажных работ определенная сметой является окончательной.

Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января 1973 года.

К оптовой стоимости оборудования в сметах произведены начисления в размере 8,3% учитывающие все расходы, связанные с доставкой оборудования на стройплощадку для всех зон I-го территориального района, где:

2,0 - тара и упаковка
2% - комплектация
3,0% - транспортные расходы для I-го территориального района
1,2% - заготовительно-складские расходы

При привязке к местным условиям расходов по доставке оборудования меняется размер процента транспортных расходов.

При определении стоимости материалов, не учтенных ценниками, цены по территориальным районам приняты в соответствии с показателями таблиц ценника № I ч.У и прейскурантов № № 23-02, № 15-09 и 15-07 с начислением процентов, приведенных в ценнике № I ч.У (расходы по доставке и хранению материалов на стройплощадке).

Заработная плата, приведенная в графах "6" и "7" учитывает районные коэффициенты, указанные в приложении № I О.ч. 1740.

При привязке на стоимость монтажных работ начисляются плановые накопления - 6%.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство отдельностоящей компрессорной на 2 компрессора АВШ-I,5/45
(Вариант в сборном железобетоне)

Сметная стоимость 27,83 тыс.руб. Составлена в ценах 1969 года для базисного района

№№ п п	№№ смет или сметных расчетов	Наименование работ или затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоимость	Показатели стоимости
			Строит. работ	Монтажн. работ	Оборудован. приспособл. и производ. инвентаря	Прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I-I	Общестроительные работы	I0,84	-	-	-	I0,84	26,4I
2	2-I-I	Вентиляция	0,43	-	-	-	0,43	I,05
3	3-I-I	На приобретение КИП и автоматики	-	0,36	2,2I	-	2,57	6,26
4	3-I-3	Технологическое оборудование	-	I,58	I0,86	-	I2,44	30,30
5	3-I-5	Электрическое освещение и заземление	-	0,53	-	-	0,53	I,29

I	2	3	4	5	6	7	8	9
6	3-I-6	Кабельные сети	-	0,30	-	-	0,30	0,73
7	3-I-8	Электросиловое оборудование и его монтаж для отопления и вентиляции	-	0,28	0,I4	-	0,42	I,0%
8	3-I-9	Электроотопление	-	0,30	-	-	0,30	0,73
		Всего по объектной смете	II,27	3,35	I3,2I	-	27,83	67,80

Главный инженер проекта Цветов И.М.

Начальник сектора смет Игнатьева М.А.

Составила ст.инженер Соколова И.И.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство отдельностоящей компрессорной на 3 компрессора АВШ-I,5/45
(Вариант в сборном железобетоне)

Сметная стоимость 34,43 тыс.руб. Составлена в ценах I969г. для базисного района

№ № п п	№№ смет или сметных расчетов	Наименование работ или затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоимость	Показатели стоимости
			Строит. работ	Монтажн. работ	Оборудован. приспособл. и производ. инвентаря	Прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I-I	Общестроительные работы	I0,84	-	-	-	I0,84	26,4I
2	2-I-I	Вентиляция	0,43	-	-	-	0,43	I,05
3	3-I-2	На приобретение КИП и автоматики	-	0,40	2,48	-	2,88	7,02
4	3-I-4	Технологическое оборудование	-	2,40	I6,28	-	I8,68	45,5I
5	3-I-5	Электрическое освещение и заземление	-	0,53	-	-	0,53	I,29

а.У 904-1-43

I	2	3	4	5	6	7	8	9
6	3-I-7	Кабельные сети	-	0,35	-	-	0,35	0,85
7	3-I-8	Электросиловое оборудование и его монтаж для отопления и вентиляции	-	0,28	0,I4	-	0,42	I,02
8	3-I-9	Электроотопление	-	0,30	-	-	0,30	0,73
		Всего по объектной смете	II,27	4,26	I8,90	-	34,43	83,87

Главный инженер проекта Цветов И.М.

Начальник сектора смет Игнатьева М.А.

Составила ст.инженер Соколова И.И.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

на строительство отдельностоящей компрессорной на 2 компрессора АВШ-I,5/45

(Вариант в кирпиче)

Сметная стоимость 26,84 тыс.руб. Составлена в ценах 1969 г. для базисного района

№№ п п	№№ смет или сметных расчетов	Наименование работ или затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоимость	Показатели стоимости
			Строит. работ	Монтажн. работ	Оборудован. приспособл. и производ. инвентаря	Прочих		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I-2	Общестроительные работы	9,85	-	-	-	9,85	24,09
2	2-I-I	Вентиляция	0,43	-	-	-	0,43	I,05
3	3-I-I	На приобретение КИП и автоматики	-	0,36	2,2I	-	2,57	6,29
4	3-I-3	Технологическое оборудование	-	I,58	I0,86	-	I2,44	30,42
5	3-I-5	Электрическое освещение и заземление	-	0,53	-	-	0,53	I,30

I	2	3	4	5	6	7	8	9
6	3-I-6	Кабельные сети	-	0,30	-	-	0,30	0,73
7	3-I-8	Электросиловое оборудование и его монтаж для отопления и вентиляции	-	0,28	0,I4	-	0,42	I,03
8	3-I-I0	Электроотопление	-	0,30	-	-	0,30	0,73
		Всего по объектной смете	I0,28	3,35	I3,2I	-	26,84	65,64

Главный инженер проекта Цветов И.М.

Начальник сектора смет Игнатьева М.А.

Составила ст.инженер Соколова И.И.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

на строительство отдельностоящей компрессорной на 3 компрессора АВШ-I,5/45

(Вариант в кирпиче)

Сметная стоимость 33,44 тыс.руб. Составлена в ценах I969г. для базисного района

№№ п п	№№ смет или сметных расчетов	Наименование работ или затрат	Сметная стоимость в тыс. руб.				Общая сметная стоимость	Показатели стоимости
			Строит. работ	Монтажн. работ	Оборудован. приспособл. и производ. инвентаря	Прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I-2	Общестроительные работы	9,85	-	-	-	9,85	24,09
2	2-I-I	Вентиляция	0,43	-	-	-	0,43	I,05
3	3-I-2	На приобретение КИП и автоматики	-	0,40	2,48	-	2,88	7,04
4	3-I-4	Технологическое оборудование	-	2,40	I6,28	-	I8,68	45,68
5	3-I-5	Электрическое освещение и заземление	-	0,53	-	-	0,53	I,30

а. 7,904-1-43

I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9
6	3-I-7	Кабельные сети	-	0,35	-	-	0,35	0,86
7	3-I-8	Электросиловое оборудование и его монтаж для отопления и вентиляции	-	0,28	0,I4	-	0,42	I,03
8	3-I-I0	Электроотопление	-	0,30	-	-	0,30	0,73
		Всего по объектной смете	I0,28	4,26	I8,90	-	33,44	8I,78

Главный инженер проекта Цветов И.М.

Начальник сектора смет Игнатьева М.А.

Составила ст.инженер Соколова И.И.

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ

на строительство отдельностоящей компрессорной на 2 компрессора АВШ-I,5/ 45

(Вариант в сборном железобетоне)

№№ разделов и смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость по смете в руб. (в ценах базисного района)			Удельный вес,% к общей стоимости строительно-монтажных работ	Примечание
				Строительно-монтажные работы	Накладные расходы и плановые накопления	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I	Общестроительные работы							
	А. Подземная часть							
I-I-I	Земляные работы	$м^3$	I77,0	II6	27	I43	0,98	
I-I-2	Фундаменты, каналы и приямки	$м^3$	29,7	2044	480	2524	I7,28	
	Итого по подземной части	руб.		2I60	507	2667	I8,26	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Б. Надземная часть							
I-I-3	Каркас	$м^3$	4,59	671 92	I50 I4	821 I06	5,62	В графах "5-7" сводки стои - мость показана дробью: в числителе общая стоимость, в знаменателе - в т.ч. стоимость металло - конструкций
I-I-4	Стены	$м^2$ панелей $м^3$ кладки	I65,6 3,7	2918	685	3603	24,67	
I-I-5	Покрытие	$м^3$	5,2I	493	II6	609	4,I7	
I-I-6	Оконные проёмы	$м^2$	I5,6	287	67	354	2,42	
I-I-7	Дверные проёмы	$м^2$	7,06	94	22	II6	0,79	
I-I-8	Полы	$м^2$	48,0	294	69	363	2,49	
I-I-9	Кровля	$м^2$	9I,0	503	II8	62I	4,26	
I-I-I0	Отделочные работы	$м^2$	268,5	I3I	3I	I62	I,II	
I-I-II	Разные работы	руб.	-	493 I52	I02 22	595 I74	4,07	
	Итого по надземной части	руб.		5884 244	I360 36	7244 280	49,60	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I-I2	Опоры под воздухосборники вариант на подножниках	$м^3$	3,I2	769 239	I60 35	929 274	6,36	
	Итого общестроительные работы	руб.		88I3 483	2027 7I	I0840 554	74,22	
2-I	Санитарно-технические работы							
2-I-I	Вентиляция	руб.	-	350	76	426	2,92	
3-I	Электромонтажные работы							
3-I-I	КИП и автоматика	руб.	-	-	-	357	2,44	
3-I-3	Технологическое оборудование	руб.	-	-	-	I577	I0,80	
3-I-5	Электроосвещение и заземление	руб.	-	-	-	525	3,59	
3-I-6	Кабельные сети	руб.	-	-	-	300	2,06	
3-I-8	Электросиловое оборудование для отопления и вентиляции	руб.	-	-	-	280	I,92	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3-I-9	Электроотопление	руб.	-	-	-	300	2,05	
	Итого стоимость электромонтажных работ	руб.	-	-	-	3339	22,86	
	Всего по объекту (Вариант на подножниках)	руб.		9I63	2I03	I4605	I00	

Главный инженер проекта Цветов И.М.

Начальник сектора смет Игнатьева М.А.

Составила ст.инженер Соколова И.И.

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ

на строительство отдельностоящей компрессорной на 3 компрессора АВШ-I,5/45
(Вариант в сборном железобетоне)

№№ разделов и смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость по смете в руб. (в ценах базисного района)			Удельный вес,% к общей стоимости строительно-монтажных работ	Примечание
				Строительно-монтажные работы	Накладные расходы и плановые накопления	Всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I	Общестроительные работы							
	А. Подземная часть							
I-I-I	Земляные работы	$м^3$	I77,0	II6	27	I43	0,92	
I-I-2	Фундаменты, каналы и приямки	$м^3$	29,7	2044	480	2524	I6,27	
	Итого по подземной части	руб.		2I60	507	2667	I7,I9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Б. Надземная часть							
I-I-3	Каркас	$м^3$	4,59	671 92	I50 I4	82I I06	5,29	В графах "5-7" сводки стоимость показана дробью: в числителе общая стоимость, в знаменателе - в т.ч. стоимость металлоконструкций
I-I-4	Стены	$м^2$ панелей $м^3$ кладки	I65,6 3,7	2918	685	3603	23,22	
I-I-5	Покрытие	$м^3$	5,2I	493	II6	609	3,93	
I-I-6	Оконные проёмы	$м^2$	I5,6	287	67	354	2,28	
I-I-7	Дверные проёмы	$м^2$	7,06	94	22	II6	0,75	
I-I-8	Полы	$м^2$	48,0	294	69	363	2,34	
I-I-9	Кровля	$м^2$	9I,00	503	II8	62I	4,00	
I-I-I0	Отделочные работы	$м^2$	268,5	I3I	3I	I62	I,04	
I-I-II	Разные работы	руб.	-	493 I52	I02 22	595 I74	3,84	
	Итого по надземной части	руб.		5884 244	I360 36	7244 280	46,69	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I-I2	Опоры под воздухосборники (вариант на подкосниках)	м³	3,I2	762 239	I60 35	929 274	5,98	
	Итого общестроительные работы	руб.		8813 483	2027 7I	I0840 554	69,86	
2-I	Санитарно-технические работы							
2-I-I	Вентиляция	руб.		350	76	426	2,75	
3-I	Электромонтажные работы							
3-I-2	КИП и автоматика	руб.	-	-	-	395	2,55	
3-I-4	Технологическое оборудование	руб.	-	-	-	2398	I5,46	
3-I-5	Электроосвещение и заземление	руб.	-	-	-	525	3,38	
3-I-7	Кабельные сети	руб.	-	-	-	352	2,27	
3-I-8	Электросиловое оборудование для отопления и вентиляции	руб.	-	-	-	280	I,80	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3-I-9	Электроотопление	руб.	-	-	-	300	I,93	
	Итого стоимость электромонтажных работ	руб.	-	-	-	4250	27.39	
	Всего по объекту (вариант на подножниках)	руб.	-	9I63	2I03	I55I6	I00	

Главный инженер проекта Цветов И.М.

Начальник сектора смет Игнатьева М.А.

Составила ст.инженер Соколова И.И.

СВОДКА ОГЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ

на строительство отдельностоящей компрессорной на 2 компрессора АВШ -I,6/45
(Вариант в кирпиче)

№№ разделов и смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость по смете в руб. (в ценах базисного района)			Удельный вес, % к общей стоимости строительно-монтажных работ	Примечание
				Строительно-монтажные работы	Накладные расходы и плановые накопления	Всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-2	Общестроительные работы							
	А. Подземная часть							
I-2-I	Земляные работы	$м^3$	I63,0	I00	23	I23	0,9I	
I-2-2	Фундаменты, каналы и приямки	$м^3$	47,I6	2800 I7	657 3	3457 20	25,39	
	Итого по подземной части	руб.		2900 I7	680 3	3580 20	26,30	

а.т. 904-1-43

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Б. Надземная часть							
I-2-3	Стены	$м^3$	73,6	2025	476	2501	I8,37	В графах "5-7" сводки стоимость показана дробью: в числителе общая стоимость, в знаменателе в т.ч. стоимость металлоконструкций
I-2-4	Покрытие	$м^3$	5,2I	497	II7	6I4	4,5I	
I-2-5	Оконные проёмы	$м^2$	I5,6	30I	7I	372	2,73	
I-2-6	Дверные проёмы	$м^2$	7,06	94	22	II6	0,85	
I-2-7	Полы	$м^2$	44,2	27I	64	335	2,46	
I-2-8	Кровля	$м^2$	84,0	5I0	I20	630	4,63	
I-2-9	Отделочные работы	$м^2$	295,I	22I	52	273	2,0I	
I-2-I0	Разные работы	руб.	-	4I2 I33	86 20	498 I53	3,66	
	Итого по надземной части	руб.		433I I33	I008 20	5339 I53	39,22	
I-I-I2	Опоры под воздухосборники (вариант на подножниках)	$м^3$	3,I2	769 239	I60 35	929 274	6,82	
	Итого общестроительные работы	руб.		8000 369	I848 68	9848 447	72,34	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I	Санитарно-технические работы							
2-I-I	Вентиляция	руб.	-	350	76	426	3,I3	
3-I	Электромонтажные работы							
3-I-I	КИП и автоматика	руб.	-	-	-	357	2,62	
3-I-3	Технологическое оборудование	руб.	-	-	-	I577	II,58	
3-I-5	Электроосвещение и заземление	руб.	-	-	-	525	3,86	
3-I-6	Кабельные сети	руб.	-	-	-	300	2,2I	
3-I-8	Электросиловое оборудование для отопления и вентиляции	руб.	-	-	-	280	2,06	
3-I-I0	Электроотопление	руб.	-	-	-	300	2,20	
	Итого стоимость электромонтажных работ	руб.	-	-	-	3339	24,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по объекту (вариант на подножниках)	руб.		8350	1924	13613	100	

Главный инженер проекта Цветов И.М.

Начальник сектора смет Игнатьева М.А.

Составила ст.инженер Соколова И.И.

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ

на строительство отдельностоящей компрессорной на 3 компрессора АВШ-I,5/45

(Вариант в кирпиче)

№№ разделов и смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость по смете в руб. (в ценах базисного района)			Удельный вес, % к общей стоимости строительно-монтажных работ	Примечание
				Строительно-монтажные работы	Накладные расходы и плановые накопления	Всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-2	Общестроительные работы							
	А. Подземная часть							
I-2-I	Земляные работы	$м^3$	I63,0	I00	23	I23	0,85	
I-2-2	Фундаменты, каналы и приямки	$м^3$	47,I6	2800 / I7	657 / 3	3457 / 20	23,80	
	Итого по подземной части	руб.		2900 / I7	680 / 3	3580 / 20	24,65	
	Б. Надземная часть							

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-2-3	Стены	$м^3$	73,6	2025	476	2501	I7,22	В графах "5-7" сводки стоимость показана дробью: в числителе общая стоимость, в знаменателе - в т.ч. стоимость металлоконструкций
I-2-4	Покрытие	$м^3$	5,2I	497	II7	6I4	4,23	
I-2-5	Оконные проёмы	м2	I5,6	30I	7I	372	2,56	
I-2-6	Дверные проемы	м2	7,06	94	22	II6	0,80	
I-2-7	Полы	$м^2$	44,2	27I	64	335	2,30	
I-2-8	Кровля	$м^2$	84,0	5I0	I20	630	4,34	
I-2-9	Отделочные работы	м2	295,I	22I	52	273	I,88	
I-2-I0	Разные работы	руб.	-	4I2 I33	86 20	498 I53	3,43	
	Итого по надземной части	руб.		433I I33	I008 20	5339 I53	36,76	
I-I-I2	Опоры под воздухосборники (вариант на подножниках)	$м^3$	3,I2	769 239	I60 35	929 274	6,40	
	Итого общестроительные работы	руб.		8000 389	I848 58	9848 447	67,8I	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I	Санитарно-технические работы							
2-I-I	Вентиляция	руб.	-	350	76	426	2,93	
3-I	Электромонтажные работы							
3-I-2	КИП и автоматика	руб.	-	-	-	395	2,72	
3-I-4	Технологическое оборудование	руб.	-	-	-	2398	I6,5I	
3-I-5	Электроосвещение и заземление	руб.	-	-	-	525	3,6I	
3-I-7	Кабельные сети	руб.	-	-	-	352	2,42	
3-I-8	Электросиловое оборудование для отопления и вентиляции	руб.	-	-	-	280	I,93	
3-I-I0	Электроотопление	руб.	-	-	-	300	2,07	
	Итогс стоимость электромонтажных работ	руб.	-	-	-	4250	29,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по объекту (вариант на подножниках)	руб.		8350	1924	14524	100	

Главный инженер проекта Цветов И.М.

Начальник сектора смет Игнатьева М.А.

Составила ст.инженер Соколова И.И.

СМЕТА № I-I-I

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45
(Вариант в сборном железобетоне)
Земляные работы

I77 м^3 разработки грунта

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ № п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I-6	60	33	25	37
2	7,I4,I5,I8	69	38	3I	45
3	8,9,I3,I9	66	37	29	43
4	I2	64	37	27	43
5	I6	74	42	32	49
6	I7	82	50	32	52

Отвозка грунта на I км 225,6 т

Стоимость для подрайона Iа 56 руб.

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-I-2

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45
(Вариант в сборном железобетоне)

Фундаменты, каналы и приямки

29,7 м^3 конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	Ia,б; 4б,в	580	74	I64	I87
2	Iв, 4а, 5а	586	74	I64	I87
3	2 а,в,г	58I	74	I64	I87
4	2б	596	74	I64	I87
5	2д	598	74	I64	I87
6	3а	59I	74	I64	I87
7	3б	597	74	I64	I87
8	5б	6I2	74	I64	I87
9	6	600	74	I64	I87
I0	7	626	79	I96	226
II	8, I9б	6I2	78	I9I	2I6
I2	9а	6I8	78	I9I	2I6
I3	9б	6II	78	I9I	2I6
I4	I2	624	78	I9I	2I6
I5	I3; I9а,в	6I9	78	I9I	2I6
I6	I4,I8	640	79	I96	226

I	2	3	4	5	6
I7	I5а	647	79	I96	226
I8	I5б	633	79	I96	226
I9	I5в	655	79	I96	226
20	I6а	686	82	2I2	244
2I	I6 б,в	690	82	2I2	244
22	I7	722	94	229	264

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ № п п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Песок	ЦСЦ п.300	$м^3$	4,52	4,96	22
2	Раствор цементный	ЦСЦ п.95	$м^3$	0,34	I2,60	4
3	Фундаменты ФЖ3-2	ЭСЦ-П-34 кальк. № 2	$м^3$	5,22	68,68	359
4	Фундаментные блоки ФС3-8	ЭСЦ-П-I89 доп. I кальк.№ 2	$м^3$	4,46	60,68	27I
5	Бетон М-200 фракции до 20 мм	ЦСЦ п.25	$м^3$	0,37	25,60	I0
6	Фундаментные балки ФБ6-II	кальк. № 2,3	$м^3$	4,26	86,2I	367
7	Шлак	ЦСЦ п.299	$м^3$	I0,8I	3,42	37
8	Бетон М-I50 фракции 40-70 мм	ЦСЦ п.4	$м^3$	I0,6I	2I,90	232
9	Бетон М-I50 фракции до 40мм	ЦСЦ п.I4	$м^3$	5,00	22,80	II4
I0	Раствор цементный 50	ЦСЦ п.96	$м^3$	0,II2	I4,20	2
II	Плиты УБК-5	ЭСЦ-П-II4 кальк.№ 2	$м^2$	0,464	80,68	37

I	2	3	4	5	6	7
I2	Щебень	ЦСЦ п.262	$м^3$	0,I26	7,38	9
	Итого для базисного района		руб.			I46

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-I-3

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45 (Вариант в сборном железобетоне)

Каркас здания

4,59 м³ конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I-5	I66/92	26	28	39
2	6	I69/95	26	28	39
3	7,I4	I79/95	29	35	47
4	8, I2	I74/94	28	35	46
5	9	I73/93	28	35	46
6	I3, I9	I75/95	28	35	46
7	I5, I8	I83/99	29	35	47
8	I6	I99/III	3I	38	5I
9	I7	I95/99	38	4I	55

Примечание: в графе "3" стоимость показана дробью: в числителе общая стоимость, в знаменателе – в т.ч. стоимость металлоконструкций.

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ № п п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон М-300 фракции до 20 мм	ЦСЦ п.27	$м^3$	0,62	29,60	I8
2	Колонны СК3-60-2--I, II, III	кальк. № 2,3	$м^3$	3,24	99,52	322
3	Балки Б6-6АШ	кальк. № 2,3	$м^3$	I,35	I22,52	I65
	Итого для базисного района		руб.			505

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-I-4

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

(Вариант в сборном железобетоне)

Стены

панелей - I65,6 м^2

кирпичной кладки - 3,7 м^3

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ № п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платн
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I-6	342	I39	I4I	I9I
2	7,I4,I5	397	I57	I7I	230
3	8,9,I9	38I	I53	I6I	2I8
4	I2, I3	382	I53	I6I	2I8
5	I6	425	I64	I85	250
6	I7	465	I93	I99	272
7	I8	398	I57	I7I	230

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ № п п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Для всех температур					
I	Плиты парапетные: ПП-I5-40	калькул. № 2,3	м³	0,528	66,I6	35
2	ПП-I0-40	-"-	м³	0,088	66,I6	6
3	Кирпич глиняный обыкновенный	ЦСЦ п.325	тыс. шт.	I,47	47,50	70
4	Раствор цементно-известковый 25	ЦСЦ п.I03	м³	0,89	I3,I0	I2
	Для температуры -20°, -30°					
	Стеновые панели:					
5	ПСI-20 -II2 I,2x6	калькул. № 2,3	м³	I4,2	62,55	888
6	ПСI20 - 42I I,2x6	"	-"-	4,26	6I,29	26I
7	ПСI20 - 2I2 I,2x6	"	-"-	5,68	68,50	389
8	ПСI20 - 72I I,2x6	"	-"-	2,84	63.07	I79
9	ПСI20 - 222 I,2x3	"	-"-	0,69	67,54	47

I	2	3	4	5	6	7
I0	ПСЦ20 / I,2x6 - 52I	кальк. № 2,3	м³	I,42	7I,42	I0I
II	ПСЦ20 / I,2xI,5 - 02I	"	-"-	0,7	70,23	49
I2	ПСЦ20 / I,2xI,5 - 022	"	-"-	2,8	69,23	I94
I3	Угловые блоки БУ-24	"	-"-	I,0	6I,39	6I
I4	Карнизные панели ПК-I	"	-"-	3,08	92,34	284
	Для температуры - 40°					
	Стеновые панели:					
I5	ПСЦ30 / I,2x6 - 42I	кальк. № 2,3	м³	6,39	59,07	377
I6	ПСЦ30 / I,2x6 - 2I2	-"-	"	8,52	63,I6	538
I7	ПСЦ30 / I,2x6 - 72I	-"-	"	4,26	59,82	255
I8	ПСЦ30 / I,2x6 - I22	-"-	"	2I,3	59,76	I273
I9	ПСЦ30 / I,2x3 - 222	-"-	"	I,05	64,27	67
20	ПСЦ30 / I,2xI.5 - 022	-"-	"	4,I6	68,I8	284
2I	ПСЦ30 / I,2x6 - 52I	-"-	"	2,I3	62,9I	I34

I	2	3	4	5	6	7
22	ПСЛ30 / I,2xI.5 - 02I	кальк. № 2,3	$м^3$	I,04	68,I4	7I
23	Угловые блоки БЛ-33	-"-	"	2,2	55,83	I23
24	Карнизные панели ПК-3	-"-	"	3,68	9I,35	336
	Итого: для температуры - 20^0, - 30^0		руб.	-	-	2576
	для температуры - 40^0		руб.	-	-	358I

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-I-5

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

(Вариант з сборном железобетоне)

Покрытие

5,2I м^3 конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I-6	26	I8	8	I2
2	7,I4,I5,I8	30	I4	I0	I5
3	8,9,I2,I3,I9	29	I4	9	I4
4	I6	32	I5	I0	I6
5	I7	35	I8	II	I8

Б Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ № п п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон М-200 фракции до 20 мм	ЦСД п.25	$м^3$	0.78	25,60	20
2	Плиты покрытия:					
	ПАУ -2 I,5x6	кальк. № 2,3	$м^3$	3,69	82,86	306
3	ПАУ-7 - 2 I,5x6	-"-	"	I,52	92,85	I4I
	Итого для базисного района		руб.			467

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Сокорова

СМЕТА № I-I-6

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45
(Вариант в сборном железобетоне)

Оконные проемы

I5,6 м^2 проёма

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	Iа, 4б	287	5	20	22
2	Iб, 4в	283	5	20	22
3	Iв, 4а	292	5	20	22
4	2а,в,г	3I5	5	20	22
5	2б	309	5	20	22
6	2д	339	5	20	22
7	3а	293	5	20	22
8	3б	3I0	5	20	22
9	5а	288	5	20	22
I0	5б	363	5	20	22
II	6	303	5	20	22
I2	7	29I	5	24	26
I3	8а	29I	5	23	24
I4	8б	292	5	23	24
I5	9а	296	5	23	24
I6	9б	287	5	23	24

I	2	3	4	5	6
I7	I2	364	5	23	24
I8	I3	358	5	23	24
I9	I4	333	5	24	26
20	I5а	328	5	24	26
2I	I5б	303	5	24	26
22	I5в	347	5	24	26
23	I6а	349	5	26	28
24	I6б	360	5	26	28
25	I6в	370	5	26	28
26	I7	390	5	28	30
27	I8	3I3	5	24	26
28	I9а, в	303	5	23	24
29	I9б	298	5	23	24

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-I-7

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

(Вариант в сборном железобетоне)

Дверные проёмы

7,06 м^2 проёма

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	Iа; 2а, в, г	94	I	5	5
2	Iб	92	I	5	5
3	Iв; 3б	97	I	5	5
4	2б	I00	I	5	5
5	2г	I06	I	5	5
6	3а	96	I	5	5
7	4а	98	I	5	5
8	4б	95	I	5	5
9	4в	93	I	5	5
I0	5а	98	I	5	5
II	5б	I28	I	5	5
I2	6	I03	I	5	5
I3	7	92	I	6	6
I4	8а	92	I	6	6
I5	8б	94	I	6	6
I6	9а	97	I	6	6

I	2	3	4	5	6
I7	9б	92	I	6	6
I8	I2	I05	I	6	6
I9	I3	I04	I	6	6
20	I4	I07	I	6	6
2I	I5а	I05	I	6	6
22	I5б	95	I	6	6
23	I5в	II3	I	6	6
24	I6а	II3	I	6	7
25	I6б	II9	I	6	7
26	I6в	I23	I	6	7
27	I7	I33	I	7	7
28	I8	I05	I	6	6
29	I9а, в	97	I	6	6
30	I9б	92	I	6	6

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-I-8

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора ЭК-I,5/45

(Вариант в сборном железобетоне)

Полы

из керамических плиток - 48,0 м2

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ № п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I,4-6	I38	2	38	38
2	2	I35	2	38	38
3	3	I28	2	38	38
4	7	I47	2	44	45
5	8, I2	I47	2	43	43
6	9	I43	2	43	43
7	I3, I9	I52	2	43	43
8	I4	I5I	2	44	45
9	I5	I54	2	44	45
I0	I6	I64	2	48	50
II	I7	I57	3	5I	52
I2	I8	I48	2	44	45

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п п	№ п п	Наименование материалов	Сбоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
1		2	3	4	5	6	7
I		Щебень	ЦСЦ п.262	$м^3$	2,02	7,38	I5
2		Бетон М-I00 фракции до 40 мм	ЦСЦ п.I3	$м^3$	5,92	20,80	I23
3		Раствор цементный I00	ЦСЦ п.98	$м^3$	I,0I	I7,90	I8
		Итого для базисного района		руб.			I56

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-I-9

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45
(Вариант в сборном железобетоне)

Кровля

9I,0 м2 рулонной кровли

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ № п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	При температуре - 20°				
I	2	23I	4	38	4I
2	3	232	4	38	4I
3	5	230	4	38	4I
4	6	24I	4	38	4I
	При температуре - 30°				
5	I,4	234	4	40	43
6	2	237	4	40	43
7	5	233	4	40	43
8	7	245	4	50	5I
9	8,9	24I	4	47	48
I0	I2,I3	250	4	47	48
II	I7	267	4	57	57
I2	I9	25I	4	47	48

I	2	3	4	5	6
	При температуре - 40°				
I3	4	237	5	43	46
I4	7,I8	249	5	53	54
I5	8,9	245	5	50	52
I6	I3	254	5	50	52
I7	I4	253	5	53	54
I8	I5	266	5	53	54
I9	I6	273	5	57	58
20	I9	255	5	50	52

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Для температуры - 20°					
I	Плиты пенобетонные толщ. I00 мм	ЦСЦ п.63	м³	7,42	26,80	I99
	Для температуры - 30°					
2	Плиты пенобетонные толщ. I20 мм	ЦСЦ п.63	м³	8,90	26,80	239
	Для температуры - 40°					
3	Плиты пенобетонные толщ. I50 мм	ЦСЦ п.63	м³	II,I2	26,80	298
	Для всех температур					
4	Раствор цементный 75	ЦСЦ п.97	м³	I,9I	I5,80	30
	Итого: Для температуры					
	-20°		руб.			229
	-30°		руб.			269
	-40°		руб.			328

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-I-IO

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/5

(Вариант в сборном железобетоне)

Отделочные работы

268,5 м^2 отделанной поверхности

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ № п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I-С	II9	4	6I	63
2	7,I4,I5,I8	I34	4	75	77
3	8,9,I9	I28	4	72	73
4	I2, I3	I30	4	72	73
5	I6	I44	5	8I	82
6	I7	I46	5	87	89

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ № пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Раствор цементно-известковый	ЦСЦ п.I20	$м^3$	0,79	I4,80	I2
	Итого для базисного района		руб.			I2

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-I-II

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

(Вариант в сборном железобетоне)

Разные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ № п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	Iа,б; 2 а,в,г; 3а,б; 4 б,в	260/I52	3I	86	95
2	Iв; 2б,д; 4а; 5а	26I/I52	3I	86	95
3	5б	262/I52	3I	86	95
4	6	267/I58	3I	86	95
5	7	28I/I56	32	I00	III
6	8	273/I54	32	96	I08
7	9а,б	27I/I52	32	96	I08
8	I2, I3	275/I55	32	96	I08
9	I4	282/I56	32	I00	III
I0	I5а,б	296/I70	32	I00	III
II	I5в	297/I70	32	I00	III
I2	I6а, б,в	3I5/I83	33	I03	I20
I3	I7	304/I60	35	II3	I25
I4	I8	288/I62	32	I00	III
I5	I9а,б,в	274/I55	32	96	I08

Примечание: в графе "3" стоимость показана дробью: в числителе общая стоимость, в знаменателе в т.ч. стоимость металлоконструкций.

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ п п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Глина обыкновенная	ЦСЦ п.30I	$м^3$	I5,I8	2,88	44
2	Щебень	ЦСЦ п.262	$м^3$	4,I3	7,38	30
3	Бетон М-200 фракции до 20 мм	ЦСЦ п.25	$м^3$	0,94	25,60	24
4	Бетон М-I50 фракции 40-70 мм	ЦСЦ п.4	$м^3$	I,02	2I,90	22
5	Бетон М-200 фракции 40-70 мм	ЦСЦ п.5	$м^3$	2,43	23,20	56
6	Бетонные камни	ЭСЦ-II-I35 кальк.№ 2	$м^3$	0,87	65,68	57
	Итого для базисного района		руб.			233

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-I-I2

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45
Опоры под воздухосборники

а) Вариант на подножниках

3,I2 м³ конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ № п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I	339/239	62	5I	76
2	2	338/239	62	5I	76
3	3	320/220	62	5I	76
4	4	330/230	62	5I	76
5	5,6	334/234	62	5I	76
6	7	334/25I	70	6I	9I
7	8	333/225	68	58	86
8	9,I3	343/235	68	58	86
9	I2	352/226	68	58	86
I0	I4	348/236	70	6I	9I
II	I5	39I/278	70	6I	9I
I2	I6	46I/340	75	65	99
I3	I7	409/273	87	72	I04
I4	I8	38I/267	70	6I	9I
I5	I9	347/22I	68	58	86

Примечание: I) в графе "3" стоимость показана дробью: в числителе общая стоимость, в знаменателе в т.ч. стоимость металлоконструкций.

2) отвозка грунта на I км I77,6т.
Стоимость для подрайона Iа 44 руб.

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ № п п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
I	Подножники УБ-I	ЭСЦ-П-30 кальк.№ 2	$м^3$	I,44	I06,6[illegible]	I54
2	Стойки: УСО-5А	ЭСЦ-П-I79 доп. I кальк.№ 3	$м^3$	I,68	I24,68	209
3	Щебень	ЦСЦ п.262	$м^3$	3,I3	7,38	23
	Итого для базисного района		руб.			386

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-I-I3

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВ^{III}-I,5/45
Опоры под воздухосборники
а) Вариант на сваях
3,27 м^3 конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработная плата
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I,2	359/239	I02	29	39
2	3	340/220	I02	29	39
3	4	350/230	I02	29	39
4	5,6	354/234	I02	29	39
5	7	379/25I	II0	34	46
6	8	35I/225	I06	32	45
7	9,I3	36I/235	I06	32	45
8	I2	370/244	I06	32	45
9	I4	364/236	II0	34	46
I0	I5	406/278	II0	34	46
II	I6	477/340	II4	38	5I
I2	I7	420/273	I25	4I	54
I3	I8	396/267	II0	34	46
I4	I9	365/239	I06	32	45

Примечание: в графе "3" стоимость показана дробью: в числителе общая стоимость в знаменателе в т.ч. стоимость металлоконструкции.

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ № п п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Сваи УСВ-4А	ЭСЦ-П-I8I доп. I калькул. № 2	$м^3$	3,27	I08,I5	354
2	Щебень	ЦСЦ п.252	$м^3$	3,I3	7,38	23
	Итого для базисного района		руб.			377

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-I-I4

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

Опоры под воздухосборники

в) Вариант установки стоек в сверлоные котлованы I,68 м конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	Iа,б; 2а,в,г	336/239	69	37	54
2	Iв	337/239	69	37	54
3	2б	338/239	69	37	54
4	2д	339/239	69	37	54
5	3а	319/220	69	37	54
6	3б	320/220	69	37	54
7	4а	328/230	69	37	54
8	4б,в	327/230	69	37	54
9	5а	332/234	69	37	54
I0	5б	337/234	69	37	54
II	6	333/234	69	37	54
I2	7	358/25I	77	43	63
I3	8	330/225	74	4I	6I
I4	9а, I3	34I/235	74	4I	6I
I5	9б	340/235	74	4I	6I
I6	I2	350/244	74	4I	6I
I7	I4	346/236	77	43	63

I	2	3	4	5	6
I8	I5а	383/278	77	43	63
I9	I5б	385/278	77	43	63
20	I5в	390/278	77	43	63
2I	I6а, б, в	459/340	8I	48	69
22	I7	404/273	9I	5I	74
23	I8	378/267	77	43	63
24	I9а,в	345/239	74	4I	6I
25	I9б	344/239	74	4I	6I

Примечание: I) В графе "3" стоимость показано дробью: в числителе общая стоимость, в знаменателе в т.ч. стоимость металлоконструкций.

2) Отвозка грунта на I км 2,72 т.
Стоимость для подрайона Iа - 0,68 руб.

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Щебень	ЦСЦ п.246	$м^3$	0,6	8,I9	5
2	Бетон М-I00	ЦСЦ п.3	$м^3$	2,59	20,00	52
3	Стойки УСО-5А	ЭСЦ-П-I79 доп. I калькул. № 2	$м^3$	I,68	I24,68	209
	Итого для базисного района		руб.			266

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-2-I

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВ-I,5/45
(Вариант в кирпиче)

Земляные работы

I63,0 м^3 разработки грунта

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ № п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I-6	5I	30	2I	32
2	7,I4,I5,I8	59	35	24	39
3	8, 9, I2,I3, I9	56	33	23	36
4	I6	63	36	27	42
5	I7	72	43	29	46

Отвозка грунта на I км I95,2 т

Стоимость для подрайона Iа - 49 руб.

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-2-2
Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АБШ-I,5/45

(Вариант в кирпиче)

Фундаменты, каналы и приямки
47,I6 м^3 конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ № п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	Iа,б; 2 а,в,г	63I/I7	II2	I65	202
2	Iв	636/I7	II2	I65	202
3	2б; 3б	645/I7	II2	I65	202
4	2д	646/I7	II2	I65	202
5	3а	640/I7	II2	I65	202
6	4а; 5а	635/I7	II2	I65	202
7	4б,в	630/I7	II2	I65	202
8	5б	659/I7	II2	I65	202
9	6	650/I8	II2	I65	202
I0	7	682/I9	I23	I96	244
II	8, 9б	665/I7	I2I	I90	233
I2	9а	67I/I7	I2I	I90	233
I3	I2	674/I7	II8	I90	233
I4	I3	672/I7	I2I	I90	233
I5	I4, I8	697/I9	I23	I96	244
I6	I5а	705/2I	I23	I96	244

I	2	3	4	5	6
I7	I5б	690/2I	I23	I96	244
I8	I5в	7I2/2I	I23	I96	244
I9	I6а	746/22	I29	2I4	263
20	I6 б,в	749/22	I29	2I4	263
2I	I7	780/I9	I5I	23I	288
22	I9а	673/I8	I2I	I90	233
23	I9б	672/I8	I2I	I90	233
24	I9в	668/I8	I2I	I90	233

Примечание: в графе "3" стоимость показана дробью: в числителе общая стоимость, в знаменателе в т.ч. стоимость металлоконструкций.

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон М-I50	ЦСЦ п.I4	$м^3$	5,I0	22,80	II6
2	Бетон М-I50	ЦСЦ п.4	$м^3$	9,69	2I,90	2I2
3	Раствор цементный 50	ЦСЦ п.96	$м^3$	0,II	I4,20	2
4	Плиты покрытия УБК-5	ЭСЦ-П-II4 кальк.№ 2	$м^3$	0,464	80,68	37
5	Щебень	ЦСЦ п.262	$м^3$	0,69	7,38	5
6	Фундаментные блоки ФС4-8	ЭСЦ-П-I9I доп. I кальк.№ 2	$м^3$	3,9	60,68	237
7	То же, ФС4	ЭСЦ-П-I90 доп. I кальк.№ 2	$м^3$	28,3	53,68	I5I9
8	Песок	ЦСЦ п.300	$м^3$	8,86	4,96	4I
	Итого для базисного района		руб.			2I69

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-2-3

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

(Вариант в кирпиче)

Стены

Кирпичной кладки при температуре $\frac{-20^0, -30^0}{-40^0}$ $\frac{73,6}{97,3}$ м³

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ № п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	При температуре -20°				
I	2а,б,в,г, д; 3а,б; 5а,б; 6	306	I04	I89	22I
	При температуре -30°				
2	Iа,б,в; 2а,б,в, г,д; 4а,б,в; 5а, б	306	I04	I89	22I
3	7	35I	II2	2[illegible]	263
4	8; 9а,б; I2; I3; I9а,б,в	34I	I09	2I6	252
5	I7	403	I25	26[illegible]	306
	При температуре -40°				
6	4а,б,в	398	I37	243	284
7	7; I4; I5а,б,в; I8	458	I47	293	34I
8	8; 9а,б; I3; I9а,б,в	444	I44	28I	328
9	I6а,б,в	488	I5I	3I6	369

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ № п п	Наименование материала	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	При температуре -20°, -30°					
I	Кирпич глиняный обыкновенный	ЦСП п.325	тыс. шт.	29,22	47,50	I388
2	Раствор цементно-известковый 25	ЦСП п.I03	м³	I7,66	I3,I0	23I
3	Раствор цементный 25	ЦСП п.95	м³	0,52	I2,60	7
4	Перевычки Б-I9	ЭСП-П-222 доп. I кальк. № 2	м³	0,396	75,68	30
5	Перемычки БУ-I9	ЭСП-П-225	м³	0,6I2	95,68	59
	При температуре -40°					
6	Кирпич глиняный обыкновенный	ЦСП п.325	тыс. шт	38,63	47,50	I835
7	Раствор цементно-известковый 25	ЦСП п.I03	м³	23,35	I3,I0	306
8	Раствор цементный 25	ЦСП п.95	м³	0,64	I2,60	8
9	Перемычки Б-I9	ЭСП-П-222 доп. I кальк. № 2	м³	0,528	75,68	40

I	2	3	4	5	6	7
I0	То же, БУ-I9	ЭСЦ-П-225	$м^3$	0,8I6	95,68	78
	Для всех температур					
II	Бетон М-I50	ЦСЦ п.I4	$м^3$	0,I8	22,80	4
	Итого при температуре -20°, -30°		руб.			I7I9
	при температуре -4С°		руб.			227I

Начальник сектора смет Игратьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-2-4

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45
(Вариант в кирпиче)

Покрытие

5,2I м^3 конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ № п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I-6	30	I3	8	I2
2	7,I4,I5,I8	34	I4	I0	I5
3	8,9,I2,I3,I9	33	I4	9	I4
4	I6	36	I5	I0	I6
5	I7	39	I8	II	I8

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон М-200	ЦСЦ п.25	$м^3$	0.78	25,60	20
2	Плиты ПП7 / I,5х6 -2	калькул. № 2,8	$м^3$	3,69	82,07	306
3	ПП7-7 / I,5х6 - 2	-"-	$м^3$	I,52	92,85	I4I
	Итого для базисного района		руб.			467

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-2-5

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

(Вариант в кирпиче)

Оконные проемы
I5,6 м^2 проемов

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ № п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	Iа, 4б	30I	5	23	26
2	Iб, 4в	297	5	23	26
3	Iв	305	5	23	26
4	2а	329	5	23	26
5	2б	324	5	23	26
6	2в, г	332	5	23	26
7	2д	356	5	23	26
8	3а	308	5	23	26
9	3б	326	5	23	26
I0	4а	306	5	23	26
II	5а	302	5	23	26
I2	5б	380	5	23	26
I3	6	3I8	5	23	26
I4	7	305	5	28	30
I5	8а	305	5	27	28
I6	8б	306	5	27	28
I7	9а	3I0	5	27	28

I	2	3	4	5	6
I8	9б	30I	5	27	28
I9	I2	38I	5	27	28
20	I3	375	5	27	28
2I	I4	349	5	28	30
22	I5а	344	5	28	30
23	I5б	3I7	5	28	30
24	I5в	363	5	28	30
25	I6а	367	5	30	32
26	I6б	378	5	30	32
27	I6в	389	5	30	32
28	I7	4II	5	33	35
29	I8	328	5	28	30
30	I9а, в	3I7	5	27	28
3I	I9б	3I3	5	27	28

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-2-6

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

(Вариант в кирпиче)

Дверные проёмы

7,06 м^2 проёмов

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	Iа; 2а,в,г; 4в	94	I	5	5
2	I6	92	I	5	5
3	Iв; 36	97	I	5	5
4	26	IC0	I	5	5
5	2д	I06	I	5	5
6	3а; 46	96	I	5	5
7	4а, 5а	99	I	5	5
8	56	I28	I	5	5
9	6	I03	I	5	5
I0	7	92	I	5	5
II	8а; 96; I96	92	I	6	6
I2	86	94	I	6	6
I3	9а; I9а,в	97	I	6	6
I4	I2	I05	I	6	6
I5	I3	I04	I	6	6
I6	I4	I08	I	6	6

I	2	3	4	5	6
I7	I5а, I8	I06	I	6	6
I8	I5б	95	I	6	6
I9	I5в	II4	I	6	6
20	I6а	II3	I	6	7
2I	I6б	II9	I	6	7
22	I6в	I23	I	6	7
23	I7	I34	I	7	7

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-2-7

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

(Вариант в кирпиче)

Полы

из керамических плиток - 44,2 м2

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I,4-6	I27	2	35	35
2	2	I24	2	35	35
3	3	II7	2	35	35
4	7, I8	I36	2	40	42
5	8, I2	I35	2	39	40
6	9	I32	2	39	40
7	I3, I9	I4I	2	39	40
8	I4	I39	2	40	42
9	I5	I42	2	40	42
I0	I6	I52	2	44	45
II	I7	I44	3	47	49

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Щебень	ЦСЦ п.262	$м^3$	I,89	7,38	I4
2	Бетон М-I00	-"- п.I3	$м^3$	5,4I	20,80	II3
3	Раствор цементный I00	ЦСЦ п.98	$м^3$	0,93	I7,90	I7
	Итого для базисного района		руб.			I44

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-2-8

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45
Кровля

при температуре $\frac{-20^0, -30^0}{-40^0}$ — $\frac{84,0}{89,0}$ м^2 рулонной кровли

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ № п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	При температуре -20^0				
I	2	243	4	42	44
2	3	245	4	42	44
3	5	242	4	42	44
4	6	253	4	42	44
	При температуре -30^0				
5	I,2	246	4	44	46
6	4	247	4	44	46
7	5	245	4	44	46
8	7	258	4	54	57
9	8,9	254	4	52	53
I0	I2, I3	262	4	52	53
II	I7	280	4	64	65
I2	I9	264	4	52	53

I	2	3	4	5	6
	При температуре -40°				
I3	4	264	5	49	52
I4	7, I8	277	5	60	6I
I5	8, 9	272	5	57	59
I6	I3	282	5	57	59
I7	I4	282	5	60	6I
I8	I5	294	5	60	6I
I9	I6	304	5	65	66
20	I9	283	5	57	59

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	При температуре -20°					
I	Плиты пенобетонные толщ.100 мм	ЦСЦ т.63	м³	7,42	26,80	199
2	Раствор цементный 75	ЦСЦ п.97	м³	I,60	I5,80	25
	При температуре -30°					
3	Плиты пенобетонные толщ.I20 мм	ЦСЦ п.63	м³	8,90	26,80	239
4	Раствор цементный 75	ЦСЦ п.97	м³	I,60	I5,80	25
	При температуре -40°					
5	Плиты пенобетонные толщ.I50 мм	ЦСЦ п.63	м³	II,I2	26,80	298
6	Раствор цементный 75	ЦСЦ п.97	м³	I,66	I5,80	26
	Итого при температуре -20°		руб.			224
	при температуре -30°		руб.			264
	при температуре -40°		руб.			324

Начальник сектора смет Игнатьева
Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-2-9

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

Отделочные работы

295,I м^2 отделанной поверхности

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ № п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I,2,4	I62	I5	98	I05
2	3,5,6	I6I	I5	98	I05
3	7,I4,I5	I85	I5	II8	I27
4	8,9,I9	I78	I5	II4	I20
5	I2,I3	I80	I5	II4	I20
6	I6	I94	I6	I29	I37
7	I7	204	I6	I38	I46
8	I8	I86	I5	II8	I27

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ № п п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Раствор цементно-известковый	ЦСЦ п.I20	$м^3$	3,99	I4,80	59
	Итого для базисного района		руб.			59

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-2-IO

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45
(Вариант в кирпиче)
Разные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ № п и	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	Ia,б,в; 2а,в,г; 5а	207/I33	I9	63	67
2	2б,д; 3а,б; 4а,б,в; 5б	208/I33	I9	63	67
3	6	2I4/I38	I9	63	67
4	7	222/I36	2I	73	80
5	8	2I7/I34	20	73	76
6	9а	2I6/I32	20	73	76
7	9б	2I5/I32	20	73	76
8	I2,I3	220/I35	20	73	76
9	I4	223/I36	2I	73	80
I0	I5а,в	236/I48	2I	73	80
II	I5б	235/I48	2I	73	80
I2	I6а,б,в	253/I60	2I	73	83
I3	I7	239/I39	22	82	89
I4	I8	229/I4I	2I	73	80
I5	I9а,б	22I/I36	2I	73	76
I6	I9в	220/I36	2I	73	76

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ № п п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Глина обыкновенная	ЦСЦ п.30I	$м^3$	6,67	2,88	I9
2	Щебень	ЦСЦ п.262	$м^3$	4,88	7,38	36
3	Бетон М-200	ЦСЦ п.5	$м^3$	2,37	23,20	55
4	Бетон М-200	ЦСЦ п.25	$м^3$	I,0I	25,60	26
5	Бетон М-I50	ЦСЦ п.4	$м^3$	0,6I	2I,90	I3
6	Бетонные камни	ЭСЦ-П-I85 калькул.№ 2	$м^3$	0,85	65,68	56
	Итого		руб.			205

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № 2-I-I

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45
Вентиляция

№ п п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I-6	350	2	40	40
2	7	37I	2	48	48
3	8,9,I9	367	2	46	46
4	I2	37d	2	46	46
5	I3	372	2	46	46
6	I4, I5	373	2	48	48
7	I6	404	2	5I	52
8	I7	385	2	56	56
9	I8	379	2	48	48

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-I

На приобретение и монтаж КИП и автоматики компрессорной установки на 2 компрессора

По типовому проекту

на строительство отдельностоящей компрессорной на 2-3 компрессора аВШ-I,5/45

Сметная стоимость 2,57 тыс.руб.

Основание: черт. ЭВ-2

Составлена в ценах I969 г.

№ № п п	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудования	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6	2039	337	-	I49	I
2	7,I4,I5,I8	2039	390	-	I78	I
3	8,9,I2,I3,I9	2039	377	-	I70	I
4	I6	2039	4I6	-	I92	I
5	I7	2039	442	-	207	I
	Начисления на стоимость оборудования 8,3%	I69				
	Итого оборудования по I району	2208				
	Плановые накопления 6%		20			
	Итого монтажных работ по I району		357			
	Всего по смете	2565				

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-2

На приобретение и монтаж КИП и автоматики компрессорной установки на 3 компрессора

По типовому проекту

на строительство отдельностоящей компрессорной на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

Сметная стоимость 2,88 тыс.руб.

Основание: черт. ЭВ-2

Составлена в ценах I969 г.

№ № п п	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудования	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6	2293	373	-	I65	I
2	7,I4,I5,I8	2293	432	-	I98	I
3	8,9,I2,I3,I9	2293	417	-	I90	I
4	I6	2293	46I	-	2I5	I
5	I7	2293	490	-	23I	I
	Начисления на стоимость оборудования 8,3%	I90				
	Итого оборудования по I району	2483				
	Плановые накопления 6%		22			
	Итого монтажных работ по I району		395			
	Всего по смете	2878				

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-3

На монтаж технологического оборудования компрессорной установки на 2 компрессора

По типовому проекту

на строительство отдельностоящей компрессорной на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

Сметная стоимость I2,44 тыс.руб.

Основание: черт. ТХI-I3

Составлена в ценах I969 года

№ № п п	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудования	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				Материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I,4	I0033	I488	742	293	9
2	2	I0033	I532	786	293	9
3	3	I0033	I475	729	293	9
4	5	I0033	I49I	745	293	9
5	6	I0033	I489	743	293	9
6	7	I0033	I6I5	764	352	II
7	8, 9	I0033	I557	732	337	I0
8	I2	I0033	I6I6	79I	337	I0
9	I3	I0033	I593	768	337	I0
I0	I4	I0033	I575	724	352	II
II	I5	I0033	I606	755	352	II
I2	I6	I0033	I7I0	806	38I	I2

I	2	3	4	5	6	7
I3	I7	I0033	I695	739	4I0	I3
I4	I8	I0033	I637	786	352	II
I5	I9	I0033	I552	727	337	I0
	Начисления на стоимость оборудования 8,3%	833				
	Итого оборудования по I району	I0866				
	Плановые накопления 6%		89			
	Итого монтажных работ по I району		I577			
	Всего по смете	I2443				

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-4

На монтаж технологического оборудования компрессорной установки на 3 компрессора

По типовому проекту

на строительство отдельностоящей компрессорной на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

Сметная стоимость I8,68 тыс.руб.

Основание: черт. ТХI-2I

Составлена в ценах I969 г.

№ п п	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудования	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I,4	I5033	2262	III0	482	20
2	2	I5033	2328	II76	482	20
3	3	I5033	2242	I090	482	20
4	5	I5033	2267	III5	482	20
5	6	I5033	2265	III3	482	20
6	7	I5033	2468	II42	578	24
7	8,9	I5033	2376	I093	554	23
8	I2	I5033	2465	II82	554	23
9	I3	I5033	2433	II50	554	23
I0	I4	I5033	2406	I080	578	24
II	I5	I5033	2454	II28	578	24
I2	I6	I5033	262I	I208	627	26

I	2	3	4	5	6	7
I3	I7	I5033	2601	II02	675	23
I4	I8	I5033	2502	II76	578	24
I5	I9	I5033	2370	I087	554	23
	Начисления на стоимость оборудования 8,3%	I248				
	Итого оборудования по I району	I628I				
	Плановые накопления 6%		I36			
	Итого монтажных работ по I району		2398			
	Всего по смете	I8679				

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-5

На монтаж электроосвещения и заземления

По типовому проекту

на строительство отдельностоящей компрессорной на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

Сметная стоимость 0,53 тыс.руб.

Основание: черт. ЭП-5

Составлена в ценах I969 г.

№№ п п	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудования	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I,2	-	495	347	49	II
2	3,5,6	-	500	352	49	II
3	4	-	503	355	49	II
4	7	-	527	359	59	I3
5	8	-	5I7	354	56	I3
6	9	-	5I5	352	56	I3
7	I2	-	526	363	56	I3
8	I3	-	5I9	356	56	I3
9	I4	-	539	37I	59	I3
I0	I5	-	5I8	350	59	I3
II	I6	-	559	38I	64	I4

I	2	3	4	5	6	7
I2	I7	-	547	359	69	I5
I3	I8	-	532	364	59	I3
I4	I9	-	5I3	350	56	I3
	Плановые накопления 6%		30			
	Итого монтажных работ по I району		525			

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-6

На монтаж внутренних кабельных сетей компрессорной установки на 2 компрессора

По типовому проекту

на строительство отдельностоящей компрессорной на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

Сметная стоимость 0,3 тыс.руб.

Основание: черт. ЭП-8

Составлена в ценах I969 г.

№ № п п	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудования	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					Основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6	-	283	I4I	48	-
2	7,I4,I5,I8	-	303	I44	58	-
3	8,9	-	297	I42	55	-
4	I2	-	303	I48	55	-
5	I3	-	302	I47	55	-
6	I6	-	320	I53	62	-
7	I7	-	320	I44	67	-
8	I9	-	297	I42	55	-
	Плановые накопления 6%		I7			
	Итого монтажных работ по I району		300			

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-7

На монтаж внутренних кабельных сетей компрессорной установки на 3 компрессора

По типовому проекту

на строительство отдельностоящей компрессорной на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

Сметная стоимость 0,35 тыс.руб.

Основание: черт. ЭП-9

Составлена в ценах I969 г.

№ № п п	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудования	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6	-	332	I6I	58	-
2	7	-	355	I64	70	-
3	8, I9	-	348	I62	67	-
4	9	-	350	I64	67	-
5	I2	-	355	I69	67	-
6	I3	-	353	I67	67	-
7	I4, I8	-	358	I67	70	-
8	I5	-	355	I64	70	-
9	I6	-	375	I74	75	-
I0	I7	-	376	I64	8I	-
	Плановые накопления 6%		20			
	Итого монтажных работ по I району		352			

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-8

На монтаж электросилового оборудования для отопления и вентиляции

По типовому проекту

на строительство отдельностоящей компрессорной на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

Сметная стоимость 0,42 тыс.руб.

Основание: ЭП-6, ЭП-7

Составлена в ценах I969г.

№ п п	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудования	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6	I30	264	84	6I	I2
2	7	I30	288	84	78	I4
3	8,9,I9	I30	282	84	70	I4
4	I2	I30	285	87	70	I4
5	I3	I30	284	86	70	I4
6	I4, I5, I8	I30	290	86	78	I4
7	I7	I30	3I4	85	85	I7
8	I6	I30	307	90	79	I6
	Начисления на стоимость оборудования 8,3%	II				
	Итого оборудования по I району	I4I				
	Плановые накопления 6%		I6			
	Итого монтажных работ по I району		280			
	Всего по смете	42I				

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-9

на монтаж электроотопления
(Вариант в железобетоне)

По типовому проекту
на строительство отдельностоящей компрессорной на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

Сметная стоимость 0,3 тыс.руб.

Основание: ОВ-Ш-I-6

Составлена в ценах I969 г.

№ № п п	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудования	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
	При - 20°С					
I	2, 3	-	I98	I26	33	
2	5, 6	-	I99	I27	33	
	При - 30°С					
3	I,2	-	283	I80	47	
4	4,5	-	284	I8I	47	
5	8,9,I3,I9	-	296	I8I	54	
6	7	-	306	I87	56	
7	I2	-	302	I87	54	
8	I7	-	324	I88	66	
	При - 40°С					
9	4	-	384	245	64	

1	2	3	4	5	6	7
10	8,9,13,19	-	401	245	74	
11	15	-	406	245	77	
12	7	-	413	252	77	
13	14	-	415	254	77	
14	16	-	427	254	83	
15	18	-	420	259	77	
	Плановые накопления 6%		17			
	Итого монтажных работ по I району		300			

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-I0

На монтаж электроотопления

(Вариант в кирпиче)

По типовому проекту
на строительство отдельностоящей компрессорной на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

Сметная стоимость 0,3 тыс.руб.
Основание: ОВ-Ш-I-6

Составлена в ценах 1969 г.

№№ п п	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудования	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
	При - 20°С					
I	2,3	-	I98	I26	33	
2	5,6	-	I99	I27	32	
	При - 30°С					
3	I,2	-	283	I80	47	
4	4,5	-	284	I8I	47	
5	8,9,I3,I9	-	296	I8I	54	
6	7	-	306	I87	56	
7	I2	-	302	I87	54	
8	I7	-	324	I88	66	
	При - 40°С					
9	4	-	344	2I8	57	

I	2	3	4	5	6	7
I0	8,9,I3,I9	-	359	2I8	66	
II	I5	-	364	2I8	68	
I2	7	-	370	224	68	
I3	I4	-	372	226	68	
I4	I6	-	390	234	74	
I5	I8	-	376	230	68	
	Плановые накопления 6%		I7			
	Итого монтажных работ по I району		300			

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила инж. Родионова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете к типовому проекту на строительство отдельностоящей компрессорной на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45.

(Вариант в сборном железобетоне)

№ № п п	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
	I. Общестроительные работы		
	Подземная часть		
I	Затраты труда	ч-д	80,6
2	Заработная плата	руб.	237,8
3	Механизмы	руб.	269,4
	Материалы		
4	Стойки УСО-5А	$м^3$	I,68
5	Подножники УБ-I	$м^3$	I,44
6	Фундаменты ФЖ3-2	$м^3$	5,22
7	Блоки ФС3-8	$м^3$	4,46
8	Фундаментные балки ФБ6-II	$м^3$	4,26
9	Плиты покрытий УБК-5	$м^3$	0,464
I0	Бетон М-200	$м^3$	0,5
II	Бетон М-I50	$м^3$	I2,7
I2	Бетон М-I00	$м^3$	2,96
I3	Шлак	$м^3$	I0,8
I4	Раствор цементный	$м^3$	0,5
I5	Раствор цементно-известковый	$м^3$	0,3
I6	Песок	$м^3$	4,5
I7	Щебень	$м^3$	4,4
I8	Доски Ш с. 40 мм и более	$м^3$	0,4

I	2	3	4
19	Доски IУс.40 мм и более	$м^3$	0,I
20	Металлоконструкции	т	0,79I
2I	Закладные детали	т	0,57
22	Мастика	т	0,02
23	Трубы асбестоцементные	м	3,76
24	Муфты асбестоцементные	шт	I,3
25	Кольца резиновые	шт	2,6
26	Бревна стр. Шс. I40-240 мм	$м^3$	0,I
27	Бруски обрез. дубовые Ш с.	$м^3$	0,I
28	Сталь рифленая	кг	576,8
29	Сталь угловая	кг	297,5
30	Сталь круглая	кг	I6,I
3I	Сталь швеллерная № I6	кг	3,5
32	Стекло жидкое	кг	5,6
33	Сурик кел. густотертый	кг	3,0
34	Олифа	кг	0,9
35	Щиты опалубки	$м^2$	23,5
36	Гвозди	кг	I7,9
37	Прочие материалы	руб.	I3,5
	Надземная часть здания		
38	Затраты труда	ч-д	I4I,2
39	Заработная плата	руб.	428,0
40	Механизмы	руб.	230,5

I	2	3	4
	Материалы		
	при температуре -20°, -30°		
	Стеновые панели:		
41	ПСЛ20 / I,2x6 - 112	м³	14,2
42	ПСЛ20 / I,2x6 - 421	м³	4,26
43	ПСЛ20 / I,2x6 - 212	м³	5,68
44	ПСЛ20 / I,2x6 - 721	м³	2,84
45	ПСЛ20 / I,2x3 - 222	м³	0,69
46	ПСЛ20 / I,2x6 - 521	м³	I,42
47	ПСЛ20 / I,2xI,5 - 021	м³	0,7
48	ПСЛ20 / I,2xI,5 - 022	м³	2,8
49	Угловые блоки БЛ-24	м³	I,0
50	Карнизные панели ПК-I	м³	3,08
51	Плиты пенобетонные толщиной 100 мм	м²	0,72
52	Плиты пенобетонные толщиной 120 мм	м²	0,72
	при температуре - 40°		
	Стеновые панели:		
53	ПСЛ30 / I,2x6 - 122	м³	21,3

1	2	3	4
54	ПСП30 / 1,2х6 - 421	м³	6,39
55	ПСП30 / 1,2х6 - 521	м³	2,13
56	ПСП30 / 1,2х6 - 212	м³	8,52
57	ПСП30 / 1,2х6 - 721	м³	4,26
58	ПСП30 / 1,2х3 - 222	м³	1,05
59	ПСП30 / 1,2х1,5 - 021	м³	1,04
60	ПСП30 / 1,2х1,5 - 022	м³	4,16
61	Угловые блоки БЛ-33	м³	2,2
62	Карнизные панели ПК-3	м³	3,68
63	Плиты пенобетонные толщиной 150 мм	м²	0,72
	Для всех температур		
	Плиты покрытия:		
64	ПАУ / 1,5х6 - 2	м³	3,69
65	ПАУ-7 / 1,5х6 - 2	м³	1,52
66	Колонны СКЗ-60-2-I,II,III	м³	3,24
67	Балки Б6-6АШ	м³	1,35
	Парапетные плиты:		
68	ШП15-40	м³	0,528
69	ШП10-40	м³	0,088

I	2	3	4
70	Бетон М-300	$м^3$	0,62
71	Бетон М-200	$м^3$	4,15
72	Бетон М-150	$м^3$	1,02
73	Бетон М-100	$м^3$	5,92
74	Раствор цементный	$м^3$	3,7
75	Раствор цементно-известковый	$м^3$	1,2
76	Раствор известковый	$м^3$	0,7
77	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.шт.	1,5
78	Крепежные элементы	т	0,7
79	Закладные детали	т	0,061
80	Электроды	кг	29,1
81	Металлоконструкции	т	1,12
82	Блоки оконные	м2	15,6
83	Блоки дверные	м2	7,06
84	Приборы оконные	шт	5
85	Приборы дверные	шт	2
86	Пакля	кг	21,2
87	Толь	$м^2$	24,0
88	Рубероид	м2	199,3
89	Стекло оконное	$м^2$	23,1
90	Щиты настила	$м^2$	4,03
91	Щиты опалубки	$м^2$	0,94
92	Цемент	т	0,06
93	Бетонные камни	$м^3$	0,87
94	Шпаклевка	кг	3,0
95	Мастика	т	0,91
96	Грунтовка	т	0,13

I	2	3	4
97	Олифа	кг	29,9
98	Сурик жел. густотертый	кг	3,7
99	Доски III с. 25-32 мм	$м^3$	0,004
100	Наличники	м	13,66
101	Краски тертые	кг	3,0
102	Колер масляный	кг	46,4
103	Мел молотый	кг	2,1
104	Белила цинковые	кг	2,8
105	Замазка меловая	кг	10,0
106	Щебень	$м^3$	6,2
107	Плитка керамическая метлахская	$м^2$	48,96
108	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,03
109	Доски IV с. 40 мм и более	$м^3$	0,3
110	Известь негашеная	кг	45,1
111	Краски масляные	кг	0,7
112	Краски сухие	кг	0,3
113	Стальные детали лесов	т	0,02
114	Деревянные детали лесов	$м^3$	0,01
115	Гипс	т	0,004
116	Сетка проволочная тканая	$м^2$	1,1
117	Глина обыкновенная	$м^3$	15,2
118	Бревна стр, III с. 140-240 мм	$м^3$	0,01
119	Гвозди	кг	0,4
120	Прочие материалы	руб.	80,1

I	2	3	4
	II. Санитарно-технические работы		
	Вентиляция		
I	Затраты труда	ч/д	I2,6
2	Заработная плата	руб.	4I
	Материалы		
3	Крышный вентилятор КЦ3-90 № 5	шт	2
4	Неподвижная жалюзийная решетка	шт	8
5	Створной утепленный клапан	м2	I,26
6	Труба водогазопроводная ⌀ 20 мм	м	20
7	Вентиль запорный муфтовый I5 кч I8 бр	шт	2
8	Прочие материалы	руб.	3,62
	Строительные машины		
9	Машины	руб.	I,05

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете к типовому проекту на строительство отдельно-стоящей компрессорной на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45

(Вариант в кирпиче)

№ п п	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
	I. Общестроительные работы		
	Подземная часть		
I	Затраты труда	ч-д	79,I
2	Заработная плата	руб.	234,3
3	Механизмы	руб.	299,6
	Материалы		
4	Стойки УСО-5А	$м^3$	I,68
5	Подносники УБ-I	$м^3$	I,44
6	Блоки: ФС4-8	$м^3$	3,9
7	ФС4	$м^3$	28,3
8	Бетон М-200	$м^3$	0,I3
9	Бетон М-I50	$м^3$	II,8
I0	Бетон М-I00	$м^3$	2,96
II	Плиты покрытий УБК-5	$м^3$	0,464
I2	Песок	$м^3$	8,4
I3	Раствор цементный	$м^3$	0,II
I4	Раствор цементно-известковый	$м^3$	0,33
I5	Щебень	$м^3$	3,8
I6	Доски III с. 40 мм и более	$м^3$	0,4
I7	Доски IУ с. 40 мм и более	$м^3$	0,I

I	2	3	4
I8	Металлоконструкции	т	0,89I
I9	Закладные детали	т	0,56
20	Мастика	т	0,02
2I	Трубы асбестоцементные	м	7,52
22	Муфты асбестоцементные	шт	2,6
23	Кольца резиновые	шт	5,3
24	Бревна стр. Ш с. I40-240 мм	$м^3$	0,07
25	Бруски обрез. дубовые Ш с.	$м^3$	0,I
26	Сталь рифленая	кг	552,I
27	Сталь угловая	кг	284,8
28	Сталь круглая	кг	I5,4
29	Сталь швеллерная № I6	кг	3,3
30	Сурик жел. густотертый	кг	3,4
3I	Олифа	кг	I,0
32	Щиты опалубки	$м^2$	22,2
33	Гвозди	кг	I7,9
34	Прочие материалы	руб.	I4,0
	Надземная часть здания		
35	Затраты труда при температуре $\frac{-20^0, -30^0}{-40^0}$	ч-д	$\frac{I56,6}{I76,2}$
36	Заработная плата при температуре $\frac{-20^0, -30^0}{-40^0}$	руб.	$\frac{46I,4}{5I8,3}$
37	Механизмы при температуре $\frac{-20^0, -30^0}{-40^0}$	руб.	$\frac{I68,2}{20I,8}$
	Материалы		
38	Бетон М-200	$м^3$	4,I6
39	Бетон М-I50	$м^3$	0,79

I	2	3	4
40	Бетон М-I00	м³	5,4I
4I	Раствор цементный при температуре $\frac{-20^0, -30^0}{-40^0}$	м³	$\frac{3,I}{3,3}$
42	Раствор цементно-известковый при температуре $\frac{-20^0, -30^0}{-40^0}$	м³	$\frac{I8,8}{24,5}$
43	Кирпич глиняный обыкновенный при температуре $\frac{-20^0, -30^0}{-40^0}$	тыс.шт.	$\frac{29,22}{38,63}$
44	Рубероид при температуре $\frac{-20^0, -30^0}{-40^0}$	м²	$\frac{I95,6}{207,7}$
45	Мастика при температуре $\frac{-20^0, -30^0}{-40^0}$	т	$\frac{0,86}{0,9I}$
46	Грунтовка при температуре $\frac{-20^0, -30^0}{-40^0}$	т	$\frac{0,I3}{0,I4}$
47	Перемычки: Б-I9 при температуре $\frac{-20^0, -30^0}{-40^0}$	м³	$\frac{0,396}{0,528}$
	БУ-I9 при температуре $\frac{-20^0, -30^0}{-40^0}$	м³	$\frac{0,6I2}{0,8I6}$
49	Раствор известковый	м³	2,9
50	Олифа	кг	27,7
5I	Сурик жел. густотертый	кг	I,9
52	Металлоконструкции	т	0,62
53	Анкера для крепления плит	т	0,008
	Плиты покрытия:		
54	ПАУ / I,5х6 - 2	м³	3,69
55	ПАУ-7 / I,5х6 - 2	м³	I,52

I	2	3	4
56	Блоки оконные	м2	I5,6
57	Блоки дверные	м2	7,06
58	Оконные приборы	шт	5
59	Дверные приборы	шт	2
60	Толь	м2	24,0
6I	Пакля	кг	2I,2
62	Доски Ш с. 25-32 мм	$м^3$	0,004
63	Наличники	м	I3,66
64	Краски тертые	кг	2,9
65	Колер масляный	кг	43,9
66	Мел молотый	кг	2,0
67	Шпаклевка	кг	2,8
68	Белила цинковые	кг	2,8
69	Стекло оконное	м2	23,I
70	Замазка меловая	кг	I0,0
7I	Стекло жидкое при температуре $\frac{-20^0, -30^0}{-40^0}$	кг	$\frac{8,4}{I0,4}$
72	Сталь кровельная	т	0,07
73	Доски подоконные деревянные	м	8,33
74	Войлок	$м^2$	3,4
75	Смола	кг	0,7
76	Паста антисептическая	кг	0,2
77	Щебень	$м^3$	6,8
78	Плитка керамическая метлахская	$м^2$	45,I
79	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,03
80	Доски IУ с. 40 мм и более	$м^3$	0,3
8I	Известь негашеная	кг	66,0

I	2	3	4
82	Краски масляные	кг	I.4
83	Стальные детали лесов	т	0,02
84	Деревянные детали лесов	$м^3$	0,0I
85	Щиты настила	$м^2$	3,9
86	Щиты опалубки	м2	0,8
87	Гипс	т	0,06
88	Сетка проволочная тканая	$м^2$	4,7
89	Глина обыкновенная	$м^3$	6,7
90	Бревна стр. Ш с. I40-240 мм	$м^3$	0,0I
9I	Гвозди	кг	0,5
92	Цемент	т	0,06
93	Бетонные камни	$м^3$	0,85
94	Стойки инвентарные	шт	0,03
95	Доски Шс. 40 мм и более	$м^3$	0,0I
96	Паста антисептическая	кг	I,2
97	Прочие материалы при температуре $\frac{-20^0, -30^0}{-40^0}$	руб.	$\frac{47,4}{5I,3}$
	II. Санитарно-технические работы		
	Вентиляция		
I	Затраты труда	ч/д	I2,6
2	Заработная плата	руб.	4I
	Материалы		
3	Крышный вентилятор КЦ3-90 № 5	шт	2
4	Неподвижная жалюзийная решетка	шт	8
5	Створной утепленный клапан	$м^2$	I,26
6	Труба водогазопроводная ∅ 20 мм	м	20

I	2	3	4
7	Вентиль запорный муфтовый 15 кч 18 бр	шт	2
8	Прочие материалы	руб.	3,62
	Строительные машины		
9	Машины	руб.	I,05

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

ВЕДОМОСТЬ

Объёмов строительных и монтажных работ по основному варианту.
Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-I,5/45.

(Вариант в сборном железобетоне)

№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество
I	2	3
Раздел I		
Смета I-I-I		
I-403	I00 м³	0,26
I-404		
I-8I	I00 м³	0,65
I-3I9	I00 м³	0,75
I-636 т.ч. п.I3,64	м³	3,0
I-637	м³	35,0
I-I39	I00 м³	0,08
I-3I9 т.ч. п.26	I00 м³	0,66
I-435 I-436	I00 м³	0,8I
I-9I0 доп.5	I00 м³	0,8I
Смета I-I-2		
I6-40	м³	4,0
I3-I6	м²	II,I
II-II4-7I	шт	6
II-I0-7I	м³	5,22
II-I-7I	м³	4,46
I2-8	м³	3,3
I2-72	м³	9,4
I2-8I	м³	2,9
I2-7	м³	I,6
I2-80	м³	2,0
II-3I3-7I	шт	I6
I3-30	м2	4,3
I2-42	т	0,574
I2-20	м³	5,5
I6-39	м²	30,0
36-654	м²	I4,0
26-3	м	3,75
Смета I-I-3		
II-30-7I	м³	3,24
II-329-7I	шт	3
I4-27-7I т.ч. п.6	т	0,4
I4-I74-7I	т	0,4
Смета I-I-4		
II-388--7I	шт	II
II-39I--7I	шт	20
II-403--7I	шт	20
II-446-7I	м	223,0
II-458--7I	шт	I0
II-406--7I	шт	4
I3-33	м³	3,7
I3-58	I00 м³	0,I
Смета I-I-5		
II-2I5--7I	шт	8
Смета I-I-6		
I5-I57--72	м2	I5,6
I5-I6I--72	компл.	5

I	2	3
I7-629		
I7-63I СПРиП в.3	м2	I5,6
I7-856 СПРиП в.I	м2	I5,6

Смета I-I-7

I5-I89-72	м2	3,53
I5-I92-72	м2	3,53
I7-630 СПРиП в.3	м2	7,06

Смета I-I-8

I6-39	м2	48,0
I6-229	м2	48,0
I6-43	м3	5,8

Смета I-I-9

I6-6I8	I00 м2	0,72
I6-625	I00 м2	0,9I
I6-600	I00 м2	0,72
I6-520	м2	9I,0

Смета I-I-I0

I7-589	I00 м2	I,45
I7-324 т.ч.п.3	м2	75,0
I7-32I т.ч.п.3	м2	I52,0
I7-283 т.ч.п.3	м2	4I,5
I7-632	м2	88,0
I7-588	I00 м2	0,65
I3-337	I00 м2	0,72

Смета I-I-II

I3-32	м3	I3,2
I6-I0I	м2	30,4
32-I05	м	43,4
I6-4I	м3	3,3
I2-20	м3	I,0
I3-25	т	0,64
I3-68	т	0,084
I4-I78-7I	т	0,254

Смета I-I-I2

I-8I	I00 м3	0,5I
I-3I9	I00 м3	0,57
I-636 т.ч. п.I3,64	м3	2,0
I-I39	I00 м3	0,05
I-637	м3	34,0
I-435 I-436	I00 м3	0,78
I-9I0 СПРиП в.5	I00 м3	0,78
I-3I9 т.ч.п.26	I00 м3	0,54
35-6I6-7I	м3	I,44
35-628-7I	м3	I,68
35-644-7I	т	0,04I
35-645-7I	т	0,75
I6-4I	м3	2,5
I4-I58-7I	т	0,79I

Смета I-I-I3

7-I08	м3	3,24
35-644-7I	т	0,04I
35-645-7I	т	0,75
I4-I58-7I	т	0,79I
I6-4I	м3	2,5

Смета I-I-I4

Д-I	I комп.	I2
I2-7	м3	2,54
I-696	м3	I,7
35-630-7I	м3	I,68
35-644-7I	т	0,04I
35-645-7I	т	0,75
I4-I58-7I	т	0,79I

I	2	3
Раздел II		
Смета № 2-I-I		
24-5I7	К-Т	2
24-407	шт	8
24-383	м^2	I,26
23-52	м	20
Раздел III		
Смета № 3-I-I		
8-6606	шт	2
8-6704	шт	I2
8-6705	шт	4
8-6706	шт	2
Смета № 3-I-2		
8-6606	шт	2
8-6704	шт	I2
8-6705	шт	4
8-6706	шт	2
Смета № 3-I-3		
7-У-Iм	К-Т	2
I7-У-34	К-Т	4
3-У-6II	шт	I
I2-У-26	м	7
I2-У-3I	т	0,I6
I2-У-I	м	I8
I2-У-2098	шт	5
I3-279	т	0,I2
I3-47	т	0,05
I2-У-I983	м	83
I2-У-2045	м	I3
I2-У-2047	м	70
23-620	шт	2
I4м-533 I4м-855	м^2	4
I9-48	м^3	0,4
I9-I44	м2	I3
I9-I46	м^2	I3
I9-I94	м^2	I3
I9-209	м^2	I3
I7-703	м^2	25
I7-702	м^2	80
Смета № 3-I-4		
7-У-Iм	К-Т	3
7-У-34	К-Т	6
3-У-6II	шт	I
I2-У-26	м	I0
I2-У-3I	т	0,262
I2-У-I	м	20
I2-У-2098	шт	24
I3-279	т	0,I6
I3-47	т	0,08
I2-У-I983	м	II9
I2-У-2045	м	I9
I2-У-2047	м	I00
23-620	шт	2
I4м-533 I4м-855	м2	6
I9-48	м^3	0,6
I9-I44	м2	20
I9-I46	м2	20
I9-I94	м^2	20
I9-209	м2	20
I7-703	м^2	30
I7-702	м^2	I00
Смета № 3-I-5		
8-7095	I00 шт	0,0I
8-70I5	"	0,I
8-7060	"	0,0I
8-700I	-"-	0,02
8-7003	"	0,0I
8-7006	"	0,02
8-4209	-"-	0,95
8-47I6	"	0,3
8-5903	шт	I
Смета № 3-I-6		
8-I450	I00 м	0,I
8-I5I0	"	2,I
8-I530	"	0,05
8-I604	"	I2
8-I605	шт	6
8-I594	шт	20
8-I595	шт	4

1	2	3
Смета № 3-1-7		
8-1450	100 м	0,1
8-1510	"	2,45
8-1604	шт	14
8-1605	шт	8
8-1594	шт	26
8-1595	шт	4
Смета № 3-1-8		
11-1821	шт	2
8-6647	шт	2
8-4276	100 м	0,1
8-7006	шт	21
8-4209	100 м	1,3
8-6726	шт	2
8-1450	100 м	0,04
8-1604	шт	4
Смета № 3-1-9		
при - 20°		
8-7120	шт	14
8-903	т	0,028
при - 30°		
8-7120	шт	20
8-903	т	0,04
при - 40°		
8-7120	шт	27
8-903	т	0,054

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

ВЕДОМОСТЬ

Объёмов строительных и монтажных работ по основному варианту.

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора АВШ-1,5/45.

(Вариант в кирпиче)

№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество
1	2	3
Раздел 1		
Смета № 1-2-1		
1-403 1-404	100 м³	0,26
1-81	100 м³	0,58
1-319	100 м³	0,65
1-626 т.ч. п.13,64	м³	3,0
1-139	100 м³	0,08
1-637	м³	29,0
1-435 1-436	100 м³	0,68
1-910 СДРиП в.5	100 м³	0,68
1-319 т.ч. п.26	100 м³	0,54
Смета № 1-2-2		
16-40	м³	7,4
12-8	м³	3,4
12-80	м³	2,1
12- 81	м³	2,9
11-313-71	шт	16
12-7	м³	0,6
12-20	м³	5,5
26-3	м	7,5
16-39	м²	16,4
12-42	т	0,564
13-30	м²	4,3
36-654 СДРиП в. 5	м²	13,4
11-1-71	м³	3,9
11-3-71	м³	28,3
14-24-71	т	0,1
14-158-71	т	0,1
Смета № 1-2-3		
при температуре -20° -30°		
13-33	м³	73,6
13-58	100 м2	1,7
11-199-71	м³	0,396
13-16	м²	16,8
12-73	м³	0,18
при температуре -40°		
13-33	м³	97,3
13-58	100 м²	1,75
11-199-71	м³	0,528
13-16	м²	20,7
12-73	м³	0,18
Смета 1-2-4		
11-215-71	шт	8
Смета 1-2-5		
15-157-72	м²	15,6
15-161-72	компл.	5
17-629 17-631 СДРиП в.3	м²	15,6
17-856 СДРиП в.1	м²	15,6

I	2	3
I5-I86-72	м^2	I,8
I5-I87-72	м^2	I3,8
Смета I-2-6		
I5-I89-72	м^2	3,53
I5-I92-72	м2	3,53
I7-630 СПРиП в.3	м2	7,06
Смета I-2-7		
I6-39	м2	45,0
I6-43	м^3	5,3
I6-229	м^2	44,2
I-2-8		
при температуре -20°, -30°		
I6-68	I00 м2	0,77
I6-600 -20°	I00 м2	0,72
I6-600 К=I,2 -30°	I00 м2	0,72
I6-625	I00 м2	0,76
I6-520	м2	84,0
I6-585	I00 м2	0,73
I6-59I	I00 м2	0,I3
при температуре -40°		
I6-6I8	I00 м2	0,82
I6-600 К=I,5	I00 м2	0,72

I	2	3
I6-625	I00 м2	0,79
I6-520	м2	69
I6-59I	I00 м2	0,I4
I6-585	I00 м2	0,76
Смета I-2-9		
I7-324 т.ч.п.3	м^2	96,5
I7-589	I00 м2	2,87
I3-337	I00 м2	0,69
I7-632	м^2	82,5
I7-200	м^2	2I,6
I7-283	м^2	I77,0
Смета I-2-I0		
I3-32	м^3	5,8
I6-4I	м^3	3,9
I6-I0I	м^2	32,6
32-I05	м	42,4
I3-25	т	0,54
I3-68	т	0,084
I2-20	м^3	0,6
I4-I78--7I	т	0,264

I	2	3
Раздел II		
Смета № 2-1-I		
24-5I7	к-т	2
24-407	шт	8
24-383	м^2	I,26
23-52	м	20
Раздел III		
Смета № 3-I-I		
8-6606	шт	2
8-6704	шт	I2
8-6705	шт	4
8-6706	шт	2
Смета № 3-I-2		
8-6606	шт	2
8-6704	шт	I2
8-6705	шт	4
8-6706	шт	2
Смета № 3-I-3		
7-У-Iм	к-т	2
I7-У-34	к-т	4
3-У-6II	шт	I
I2-У-26	м	7
I2-У-3I	т	0,I6
I2-У-I	м	I8
I2-У-2098	шт	5
I3-279	т	0,I2

I	2	3
I3-47	т	0,05
I2-У--I983	м	83
I2-У--2045	м	I3
I2-У--2047	м	70
23-620	шт	2
I4м-533 I4м-855	м2	4
I9-48	м3	0,4
I9-I44	м2	I3
I9-I46	м2	I3
I9-I94	м2	I3
I9-209	м2	I3
I7-703	м2	25
I7-702	м2	80
Смета № 3-I-4		
7-У-Iм	к-т	3
7-У-34	к-т	6
3-У-6II	шт	I
I2-У-26	м	I0
I2-У-SI	т	0,262
I2-У-I	м	20
I2-У--2098	шт	24
I3-279	т	0,I6
I3-47	т	0,08
I2-У--I983	м	II9
I2-У--2045	м	I9
I2-У--2047	м	I00
23-620	шт	2
I4м-533 I4м-855	м2	6
I9-48	м3	0,6
I9-I44	м2	20
I9-I46	м2	20
I9-I94	м2	20
I9-209	м2	20
I7-703	м2	30
I7-702	м2	I00
Смета № 3-I-5		
8-7095	I00 шт	0,0I
8-70I5	"	0,I
8-7060	"	0,0I
8-700I	"	0,02
8-7003	"	0,0I
8-7006	"	0,02
8-4209	"	0,95
8-47I6	"	0,3
8-5903	шт	I
Смета № 3-I-6		
8-I450	I00 м	0,I
8-I5I0	I00 м	2,I
8-I530	"	0,05
8-I604	шт	I2
8-I605	шт	6
8-I594	шт	20
8-I595	шт	4
Смета № 3-I-7		
8-I450	I00 м	0,I
8-I5I0	"	2,45
8-I604	шт	I4
8-I605	шт	8
8-I594	шт	26
8-I595	шт	4
Смета № 3-I-8		
II-I82I	шт	2
8-6647	шт	2
8-4276	I00 м	0,I
8-7006	шт	2I
8-4209	I00 м	I,3
8-6726	шт	2
8-I450	I00 м	0,04
8-I604	шт	4

I	2	3	I	2	3	I	2	3
			Смета № 3-I-I0					
при -20°С			при -30°С			при -40°С		
8-7I20	шт	I4	8-7I20	шт	20	8-7I20	шт	24
8-903	т	0,028	8-903	т	0,04	8-903	т	0,054

Начальник сектора смет Игнатьева

Составила ст.инженер Соколова

РАСЦЕНКА № Д-I

на бурение цилиндрических котлованов буровой машиной на I котлован

Стоимость 2,68 руб.

№№ п п	Шифр ЕРЕР и №№ ТБ СНиП	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма или цена	Количество	
					работ	сумма в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЕНиР 1965г. 23-3-2 Iб	Бурение котлована в грунте I группы Электролинейщик 3 разряда 0,49хI,IIх0,I47х хI,03	ч/дн.	2,90	0,082	0,24
2	Цен.2 п.242	Буровые машины 0,49хI,33х0,I47	м/см	25,4	0,096	2,44
		ИТОГО:	руб.	-	-	2,68

Составила ст.инженер И.Соколова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости перемещения I м³ грунта автосамосвалами 3,5 т на расстояние I км с разгрузкой

Составлена в ценах 1969 года

№ № п п	Шифр ЕРЕР и №№ СНИП	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Цена или норма	Количество работ	Сумма в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Ц. № 3 стр.28	Перевозка грунта I группы автосамосвалами 3,5 т на расстояние I км Стоимость I т/км 0,25 руб. Стоимость перевозки I м³ 0,25 x I,6	руб.	-	-	0,40
2	I-363 Тб.I0--44-в	Работа на отвале (разгрузка) при транспортировании грунта I группы автосамосвалами 3,5 т	м³	0,0I64	I	0,0I64
		Итого на I м³	руб.	-	-	0,4I6

Составила Соколова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

транспортных расходов на I м³ сборных бетонных, железобетонных конструкций и конструкций из легкого бетона при транспортировке от прирельсового склада до приобъектного склада, неучтенных ценником средних районных сметных цен на железобетонные конструкции

№ п п	Наименование	Класс груза	Автомобильные перевозки в местах назначения	Расстояние перевозки (в км)	Стоимость за I т в рублях	
					Основание	Стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I	Сборные бетонные и железобетонные элементы длиной до 3 м	I	Прирельсовый склад - приобъектный склад	I0	Цен.№ 3 стр.28,2I	0,7xI,04 = =0,728
2	То же, от 3 до 6,5 м	I	-"-	I0	-"- стр.20, 2I,28	0,7xI,04x xI,25 = =0,9I
3	То же, от 6,5 до I2 м	I	-"-	I0	-"-	0,7xI,04x xI,4 = =I,0I9
4	То же, более I2 м	I	-"-	I0	-"- 2I,28	0,7xI,04x xI,6 = =I,I65
5	Стеновые панели из легкого бетона ПСП длиной до 3 м	I	-"-	I0	-"-	0,7xI,04= =0,728
6	То же	I	-"-	I0	-"-	0,728

	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильном транспорте в местах назначения		Итого на 1т	Итого на 1 м³	Реквизит	Итого	Заготовительно-складские расходы 2%	Всего на 1 м³
	Основание	Стоимость						
	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Цен.№ 3 стр.4	0,67+ +0,6I= =I,28	2,008	2,008х х2,5 = = 5,02	Цен. № 3 стр.5 0,55	5,57	0,II	5,68
2	-"-	I,28	2,I9	2,I9х х2,5= =5,475	0,55	6,025	0,I2	6,I5
3	-"-	I,28	2,299	2,299х х2,5= =5,743	0,55	6,298	0,I3	6,43
4	-"-	I,28	2,445	2,445х х2,5 = =6,II3	0,55	6,663	0,I3	6,79
5	-"-	I,28	2,008	2,008х х1,I4 = =2,29	0,55	2,84	0,06	2,90
6	-"-	I,28	2,008	2,008х х1,2= =2,4I	0,55	2,96	0,06	3,02

I	2	3	4	5	6	7
7	То же	I	-"-	I0	-"-	0,728
8	То же	I	-"-	I0	-"-	0,728
9	То же, длиной от 3 до 6,5 м	I	-"-	I0	-"- стр.20, 2I,2&	0,7xI,04x xI,25 = = 0,9I
I0	То же	I	-"-	I0	-"-	0,9I
II	То же	I	-"-	I0	-"-	0,9I
I2	То же	I	-"-	I0	-"-	0,9I
I3	То же	I	-"-	I0	-"-	0,9I
I4	То же	I	-"-	I0	-"-	0,9I

	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	-"-	I,28	2,008	2,008x x1,3= =2,6I	0,55	3,I6	0,06	3,22
8	-"-	I,28	2,008	2,008x x1,35= =2,7I	0,55	3,26	0,07	3,33
9	-"-	I,28	2,I9	2,I9x xI.I7= =2,56	0,55	3.II	0,06	3.I7
I0	-"-	I,28	2,I9	2,I9x xI,2= =2,63	0,55	3,I8	0,06	3,24
II	-"-	I,28	2,I9	2,I9x xI,24= =2,72	0,55	3,27	0,07	3,34
I2	-"-	I,28	2,I9	2,I9x xI,27= =2,78	0,55	3,33	0,07	3,40
I3	-"-	I,28	2,I9	2,I9x xI,3= =2,85	0,55	3,40	0,07	3,47
I4	-"-	I,28	2,I9	2,I9x x0,8I= =I,77	0,55	2,32	0,05	2,37

Составила ст.инженер Соколова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 СТОИМОСТИ КОНСТРУКЦИЙ

Составлена в ценах 1969г.
(для базисного района)

№ № п п	Наименование материалов, полуфабрикатов и изделий	Единица измерения	Наименование поставщика и место отгрузки	Вид отпускной цены (вид франко)	Вес единицы измерения брутто тн	Транспортные расходы на 1т груза руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ПСП20 / I,2х6 - 521	м³	Заводы обслуживающие I территориальный район	ВСО	I,27хI,0I= =I,28	6,88
2	ПСП20 / I,2х6 - 212	м³	-"-	-"-	I,27хI,0I= =I,28	6,88
3	ПСП20 / I,2х6 - 211	"	-"-	-"-	I,27хI,0I= =I,28	6,88
4	ПСП20 / I,2х3 - 222	"	-"-	-"-	I,3хI,0I= =I,3I	6,88
5	ПСП20 / I,2х3 - I2I	"	-"-	-"-	I,3хI,0I= =I,3I	6,88
6	ПСП20 / I,2хI,5 - 022	"	-"-	-"-	I,I4хI,0I= =I,I5	6,79
7	ПСП24 / I,2х6 - II2	"	-"-	-"-	I,24хI,0I= =I,25	6,88
8	ПСП24 / I,2х6 - 72I	"	-"-	-"-	I,24хI,0I= =I,25	6,88
9	ПСП24 / I,2х3 - I22	"	-"-	-"-	I,I9хI,0I=	6,88

	№№ калькул. транспортн. расходы	Наценки снаб-сбыт. орган. % %	На единицу измерения в рублях						
			Отпускная цена	Наценки снаб. сбыт. организ.	Стоимость тары и реквизита	Транспортные расходы	Итого	Заготовительно-скл. расходы 2%	Всего сметная цена с заготовит.-скл. расходами
	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
I	I	0,2	55,22	0,II	2,55	3,8I	66,69	I,33	68,02
2	"	"	52,86	0,I0	2,55	8,8I	63,82	I,28	65,I0
3	"	"	49,62	0,I0	2,55	8,8I	6I,08	I,22	62,30
4	"	"	5I,I5	0,I0	2,55	9,0I	62,8I	I,26	64,07
5	"	"	44,25	0,09	2,55	9,0I	55,90	I,I2	57,02
6	"	"	54,56	0,II	2,55	7,8I	65,03	I,30	66,33
7	"	"	45,36	0,09	2,55	8,60	56,60	I,I3	57,73
8	"	"	45,75	0,09	2,55	8,60	56,99	I,I4	58,I3
9	"	"	46,92	0,09	2,55	8,26	57,82	I,I6	58,98

I	2	3	4	5	6	7
I0	ПСЛ24 / I,2хI.5 - 02I	м	Заводы обслуживающие I территориальный район	ВСО	I,I9xI,0I= =I,20	6,79
II	ПСЛ20 / I,2х6 - II2	"		"	I,27xI,0I= =I,28	6,88
I2	ПСЛ-20 / I,2х6 - III	"	-"-	"	I,27xI,0I= =I,28	6,88
I3	ПСЛ-20 / I,2х6 - 22I	"	-"-	"	I,27xI,0I= =I,28	6,88
I4	ПСЛ-20 / I,2х6 - 222	"	-"-	"	I,27xI,0I= =I,28	6,88
I5	ПСЛ-20 / I,2х6 - 42I	"	-"-	"	I,27xI,0I= =I,28	6,88
I6	ПСЛ-20 / I,2х6 - 72I	"	-"-	"	I,27xI,0I= =I,28	6,88
I7	ПСЛ-20 / I,2х3 - I22	"	-"-	"	I,3xI,0I= =I.3I	6.88
I8	ПСЛ-20 / I.2xI.5 - 02I	"	-"-	"	I,I4xI,0I= =I,I5	6,79
I9	ПСЛ20 / 0,9х6 - 2II	"	-"-	"	I,2xI,0I= =I,2I	6,88
20	ПСЛ20 / 0,9х6 - 2I2	"	-"-	"	I,2xI,0I= =I,2I	6,88
2I	ПСЛ20 / 0,9х6 - 52I	"	-"-	"	I,2xI,0I= =I,2I	6,88

	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
I0	I	0,2	52,37	0,I0	2,55	8,I4	63,I6	I,?6	64,42
II	"	0,2	46,54	0,09	2,55	8,8I	57,99	I,I6	59,15
I2	"	0,2	42,80	0,09	2,55	8,8I	54,25	I,09	55,34
I3	"	0,2	53,I9	0,II	2,55	8,8I	64,66	I,29	65,95
I4	"	0,2	55,40	0,II	2,55	8,8I	66,87	I,34	68,2I
I5	"	0,2	45,30	0,09	2,55	8,8I	56.75	I,I4	57.89
I6	"	0,2	47,05	0,09	2,55	8,8I	58,50	I,I7	59.67
I7	"	0,2	48,36	0.I0	2,55	9,0I	60.02	I,20	6I,22
I8	"	0,2	54,54	0.II	2,55	8,8I	66,0I	I,32	67.33
I9	I	0,2	5I,30	0,I0	2,55	8,32	62,27	I,25	63,52
20	"	"	54,77	0,II	2,55	8,32	65,75	I,32	67.07
2I	"	"	57.62	0,I2	2,55	8,32	68.6I	I.37	69,98

I	2	3	4	5	6	7
22	ПСП20 / I,2х6 - 721	м³	-"-	ВСО	I,27хI,0I= =I,28	6,88
23	ПСП20 / I,8х3 - 021	"	-"-	"	I,25хI,0I= =I,26	6,88
24	ПСП20 / I,8хI,5 - 022	"	-"-	"	I,IIхI,0I= =I,I2	6,79
25	ПСП24 / I,2х6 - 421	"	-"-	"	I,24хI,0I= =I,25	6,88
26	ПСП24 / I,2х6 - 521	"	-"-	"	I,24хI,0I= =I,25	6,88
27	ПСП24 / I,2х6 - 2I2	"	-"-	"	I,24хI,0I= =I,25	6,88
28	ПСП24 / I,2х3 - 222	"	-"-	"	I,I9хI,0I= =I,20	6,88
29	ПСП24 / I,2х6 - 2II	"	-"-	"	I,24хI,0I= =I,25	6,88
30	ПСП24 / I,2х6 - III	"	-"-	"	I,24хI,0I= =I,25	6,88
31	ПСП24 / I,2х3 - I2I	"	-"-	"	I,I9хI,0I= =I,20	6,88
32	ПСП24 / I,2хI,5 -022	"	-"-	"	I,I9хI,0I= =I,20	6,79
33	ПСП24 / I,2х6 - II2	"	-"-	"	I,24хI,0I= =I,25	6,88

	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
22	I	0,2	47.05	0.09	2,55	8,8I	56,50	I,I7	59,67
23	"	"	46,67	0,09	2,55	8,67	57.98	I,I6	59,I4
24	"	"	49,89	0,I0	2,55	7,60	60,I4	I,20	6I,34
25	"	"	45,27	0,09	2,55	8,60	56,5I	I,I3	57.64
26	"	"	50,90	0,I0	2,55	8,60	62,I5	I,24	63.39
27	"	"	49,32	0,I0	2,55	8,60	60,57	I,2I	6I.78
28	"	"	49,67	0,I0	2,55	8,26	60,58	I,2I	6I,79
29	"	"	46,9I	0,09	2,55	8,60	58,I5	I,I6	59,3I
30	"	"	4I,99	0,08	2,55	8,60	53,22	I,06	54,28
3I	"	"	43,52	0,09	2,55	8,26	54,42	I,09	55,5I
32	"	"	52,4I	0,I0	2,55	8,I5	63,2I	I,26	64,47
33	"	"	45,36	0,09	2,55	8,60	56,60	I,I3	57.73

I	2	3	4	5	6	7
34	ПСЛ24 / 0,9х6 - 2II	$м^3$	-"-	ВСО	I,26xI,0I= =I,27	6,88
35	ПСЛ24 / 0,9х6 - 2I2	"	-"-	"	I,26xI,0I= =I,27	6,88
36	ПСЛ24 / 0,9х6 - 52I	"	-"-	"	I,26xI,0I= =I,27	6,88
37	ПСЛ24 / I,2х6 - 72I	"	-"-	"	I,24xI,0I= =I,25	6,88
38	ПСЛ24 / I,8х3 - 02I	"	-"-	"	I,28xI,0I= =I,29	6,88
39	ПСЛ24 / I,8хI,5 - 022	"	-"-	"	I,23xI,0I= =I,24	6.79
40	ПСЛ30 / I,2х6 - II2	"	-"-	"	I,I7xI,0I= =I,I8	6,88
4I	ПСЛ30 / 0,9х6 - 2II	"	-"-	"	I,I9xI,0I= =I,20	6,88
42	ПСЛ30 / 0.9х6 - 2I2	"	-"-	"	I,I9xI,0I= =I,20	6,88
43	ПСЛ30 / 0,9х6 - 52I	"	-"-	"	I,I9xI,0I= =I,20	6,88
44	ПСЛ30 / I,2х6 - 72I	"	-"-	"	I,I7xI,0I= =I,I8	6,88
45	ПСЛ30 / I,8х3 - 02I	"	-"-	"	I,27xI,0I= =I,28	6,88
46	ПСЛ30 / I,8хI,5 - 022	"	-"-	"	I,23xI,0I= =I,24	6.79

	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
34	I	0,2	48,77	0,I0	2,55	8,74	60,I6	I,20	6I,36
35	"	"	52,00	0,I0	2,55	8,74	63,39	I.27	64,66
36	"	"	53,20	0,II	2,55	8,74	64,60	I,29	65,89
37	"	"	45,75	0,09	2,55	8,60	56,99	I.I4	58,I3
38	"	"	45,44	0,09	2,55	8,88	56,96	I,I4	58,I0
39	"	"	47.99	0,I0	2,55	8,42	59.06	I,I8	60,24
40	"	"	44,74	0,09	2,55	8,I2	55,50	I,II	56,6I
4I	"	"	47.54	0,I0	2,55	8,26	58,45	I,I7	59,62
42	"	"	50,42	0,I0	2,55	8,26	6I,33	I,23	62,56
43	"	"	49,67	0,I0	2,55	8,26	60.58	I,2I	6I,79
44	"	"	44.78	0,09	2,55	8,I2	55,54	I,II	56,65
45	"	"	43,79	0,09	2,55	8,8I	55,24	I,I0	56,34
46	"	"	47.4I	0,09	2,55	8,42	58,47	II,7	59.64

I	2	3	4	5	6	7
47	ПСД30 I,2x3 - I22	$м^3$	-"-	ВСО	I,24xI,0I= =I,25	6,88
48	ПСД30 I,2xI,5 - 02I	"	-"-	"	I,35xI,0I= =I,36	6.79
49	ПСД30 I,2x6 - 52I	"	-"-	"	I,I7xI,0I= =I,I8	6.88
50	ПСД30 I,2x6 - 2I2	"	-"-	"	I.I7xI,0I= =I,I8	6.88
5I	ПСД30 I,2x6 - I22	"	-"-	"	I.I7xI,0I= =I,I8	6.88
52	ПСД30 I,2x6 - 42I	"	-"-	"	I,I7xI,0I= =I,I8	6,88
53	ПСД30 I,2x6 - 2II	"	-"-	"	I.I7xI,0I= =I,I8	6.88
54	ПСД30 I,2x6 - I2I	"	-"-	"	I,I7xI,0I= =I,I8	6,88
55	ПСД30 I,2x3 - 222	"	-"-	"	I,24xI,0I= =I,25	6,88
56	ПСД30 I,2x3 - I2I	"	-"-	"	I,24xI,0I= =I,25	6,88
57	ПСД30 I,2xI,5 - 022	"	-"-	"	I,35xI,0I= =I,36	6,79
58	ФБ6-II	"	-"-	"	2,5xI,0I= = 2,53	6.88

	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	"	0,2	46,06	0,09	2,55	8,60	57,30	I,I5	58,45
48	"	0,2	5I,66	0,I0	2,55	9,23	63,54	I,27	64,8I
49	"	"	47.80	0,I0	2,55	8,I2	58,57	I,I7	59,74
50	"	"	48,04	0,I0	2,55	8,I2	58,8I	I,I8	59,99
5I	"	"	44,72	0,09	2,55	8,I2	55,48	I,II	56,59
52	"	"	44,04	0,09	2,55	8,I2	54,80	I,I0	55,90
53	"	"	45,90	0,09	2,55	8,I2	56,66	I,I3	57.79
54	"	"	4I,57	0,08	2,55	8,I2	52,32	I,05	53,37
55	"	"	48,49	0,I0	2,55	8.60	59,74	I,I9	60,93
56	"	"	42,43	0,08	2,55	8,60	53,66	I,07	54,73
57	"	"	5I,70	0,I0	2,55	9,23	63,58	I,27	64,85
58	"	"	58,4I	0,I2	2,55	I7,4I	78,49	I,57	80,06

1	2	3	4	5	6	7
59	СКЗ-60-2	$м^3$	-"-	"	2,5х1,01= =2,53	6.88
60	БП-24	"	-"-	"	1,2х1,01= =1,21	6.79
61	БП-28	"	-"-	"	1,14х1,01= =1,15	6.79
62	БП-33	"	-"-	"	1,18х1,01= =1,19	6.79
63	ПК-1	"	-"-	"	2,50х1,01= =2,53	6.88
64	ПК-2	"	-"-	"	2,5х1,01= =2,53	6.88
65	ПК-3	"	-"-	"	2,5х1,01= =2,53	6.88
66	БП-6	"	-"-	"	1,08х1,01= =1,09	6.79
67	БП-10	"	-"-	"	1,22х1,01= =1,23	6.79
68	БП-15	"	-"-	"	1,13х1,01= =1,14	6.79
69	Б06-3	"	-"-	"	2,5х1,02= =2,55	6.88
70	ПАУ 1,5х6 - 1	$м^3$	-"-	"	2,5х1,01= =2,53	6,88
71	ПАУ 1.5х6 - 2	"	-"-	"	2,5х1,01= =2,53	6.88
72	ПАУ 1,5х6 - 3	"	-"-	"	2,5х1,01= =2,53	6.88

	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
59	"	"	7I,44	0,I4	2,55	I7,4I	9I,54	I,83	93,37
60	"	0,2	46,37	0,09	2,55	8,22	57,23	I,I4	58,37
6I	"	0,2	42,98	0,09	2,55	7,80	53,42	I,07	54,49
62	"	0,2	4I,06	0,08	2,55	8,08	5I,77	I,04	52,8I
63	"	0,2	64,4I	0,I3	2,55	I7,4I	84,50	I,69	86,I9
64	"	0,2	64,34	0,I3	2,55	I7,4I	84,43	I,69	86,I2
65	"	0,2	63,44	0,I3	2,55	I7,4I	83,53	I,67	85,20
66	"	"	52,46	0,I0	2,55	7,40	62,5I	I,25	63,76
67	"	"	48,80	0,I0	2,55	8,35	59,80	I,20	6I,00
68	"	"	43,54	0,09	2,55	7,74	53,92	I,08	55,00
69	"	"	74,92	0,I5	4,25	I7,54	96,86	I,94	98,80
70	"	"	52,99	0,II	2,55	I7,4I	73,06	I,46	74,52
7I	"	"	55,I4	0,II	2,55	I7,4I	75,2I	I,50	76,7I
72	"	"	63,6I	0,I3	2,55	I7,4I	83,70	I,67	85,37

I	2	3	4	5	6	7
73	ПАУ - 4 I,5x6	м³	-"-	ВСО	2,5xI,0I= =2,53	6,88
74	ПАУ-7 - I I,5x6	"	-"-	"	2.5xI,0I= = 2,53	6.88
75	ПАУ-7 - 2 I,5x6	"	-"-	"	2,5xI,0I= =2,53	6.88
76	ПАУ-7 -3 I,5x6	"	-"-	"	2,5xI,0I= =2,53	6,88
77	ПАУ-7 - 4 I,5x6	"	-"-	"	2,5xI,0I= =2,53	6.88
78	ШПО-40	"	-"-	"	2,5xI,0I= =2,53	6.79
79	ШПС-40	"	-"-	"	2,5xI,0I= =2,53	6.79
80	СКЗ-48-2а,в	"	-"-	"	2,5xI,0I= =2,53	6.88
81	СКЗ-48-2б	"	-"-	"	2,5xI,0I= =2,53	6,88
82	СКЗ-48-2г	"	-"-	"	2,5xI,0I= =2,53	6,88
83	СКТЗ-54-2	"	-"-	"	2,5xI,0I= =2,53	6,88
84	СКТЗ-54-2а	"	-"-	"	2,5xI,0I= =2,53	6,88
85	Облицовка фасада керамической плиткой, поступающей коврами	"	-"-	"	-	-

	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
73	I	0,2	65,80	0,I3	2,55	I7,4I	85,89	I,72	87.6I
74	"	"	68,II	0,I4	2,55	I7,4I	88,2I	I,76	89,97
75	"	"	64,9I	0,I3	2,55	I7,4I	85,00	I,70	86.70
76	"	"	78,77	0,I6	2,55	I7,4I	98,89	I,98	I00,87
77	"	"	80.98	0,I6	2,55	I7,4I	I0I,I0	2,02	I03,I2
78	"	"	39,48	0,08	2,55	I7,I8	59,29	I,I9	60,48
79	"	"	39,48	0,08	2,55	I7,I8	59,29	I,I9	60,48
80	"	"	7I.3o	0,I4	2,55	I7,4I	9I,45	I,83	93,28
8I	"	"	67,6I	0,I4	2,55	I7,4I	87,7I	I,75	89,46
82	"	"	76,I9	0,I5	2,55	I7,4I	96,30	I,93	98,23
83	"	"	66,05	0,I3	2,55	I7,4I	86,I4	I,72	87,83
84	"	"	7I,7I	0,I4	2,55	I7,4I	9I,8I	I,84	93,65
85	-	-	2,27	-	-	-	2,27	0,05	2,32

I	2	3	4	5	6	7
86	СФК-I3	$м^3$	-"-	ВСО	2,5xI,0I= =2,53	6,79
87	ФБ6-I8	"	-"-	-"-	2,5xI,0I= =2,53	6,88
88	ФL6-I	"	-"-	-"-	2,5xI,0I= =2,53	6,88

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86	I	0,2	36,88	0,07	2,55	I7,I8	56,68	I,I3	57,8I
87	"	"	67,3I	0,I3	2,55	I7,4I	87,40	I,75	89,I5
88	"	0,2	53,I3	0,II	2,55	I7,4I	73,20	I,46	74,66

Составила ст.инженер И.Соколова

gost.e-ecolog.ru