ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
(Госкорпорация «Росатом»)

П Р И К А З

28 АВГ 2015 № 1/850-П

Москва

Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оформлению спецификаций, сметной документации и форм первичной учетной документации, применяемых при приемке и взаиморасчетах за выполненные строительно-монтажные работы

В целях установления единых форм и порядка оформления сметной документации при определении сметной стоимости строительства и первичной учетной документации при приемке и взаиморасчетах за выполненные строительно-монтажные работы на объектах использования атомной энергии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Единые отраслевые методические указания по оформлению спецификаций, сметной документации и форм первичной учетной документации, применяемых при приемке и взаиморасчетах за выполненные строительно-монтажные работы (далее – Методические указания, приложение).

2. Руководителям АО «НИАЭП» (Лимаренко В.И., по согласованию), ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Романов Е.В., по согласованию) обеспечить выполнение работниками организации, а также организаций в контуре ее управления норм и правил, установленных Методическими указаниями, утвержденными пунктом 1 настоящего приказа, в соответствии с регламентом по взаимодействию организации и Госкорпорации «Росатом».

3. Руководителю ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Романов Е.В., по согласованию) обеспечить внедрение форм, являющихся приложениями к Методическим указаниям, в программный комплекс «Атомсмета».

4. Рекомендовать руководителям федеральных государственных унитарных предприятий, в отношении которых Госкорпорация «Росатом» осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника имущества, учреждений, созданных Госкорпорацией «Росатом», акционерных обществ, акции которых принадлежат Российской Федерации и в отношении которых Госкорпорация «Росатом» осуществляет полномочия акционера, их дочерних обществ, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Госкорпорации «Росатом», их дочерних обществ, за исключением организаций, указанных в п. 2 настоящего приказа, обеспечить

gost.e-ecolog.ru

принятие локальных нормативных актов организации, предусматривающих обязательность применения Методических указаний.

5. Признать утратившим силу приказ Госкорпорации «Росатом» от 02.07.2015 № 1/640-П «Об утверждении Единых отраслевых методических рекомендаций по внесению данных в сметную документацию и спецификации проектов строительства АЭС».

Генеральный директор



С.В. Кириенко

Ф.Т. Чернова
(495) 969-29-39, доб. 3010

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Госкорпорации «Росатом»
от 28 АВГ 2015 № 1/850-17

ЕДИНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по оформлению спецификаций, сметной документации и форм первичной учетной документации, применяемых при приемке и взаиморасчетах за выполненные строительно-монтажные работы

Содержание

1. Назначение и область применения ... 3
2. Термины и сокращения ... 3
3. Общие положения ... 5
4. Формирование и оформление сметной документации ... 5
4.1. Общие требования: ... 5
4.2. Общие положения формирования сметной документации ... 5
5. Формы первичной отчетности, применяемые при приемке и взаиморасчетах за выполненные работы ... 9
5.1. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) ... 9
5.2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) ... 11
5.3. Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) ... 11
6. Требования по внесению данных в сметную документацию и спецификации проектов строительства АЭС ... 12
6.1. Требования к записям единиц измерения ... 12
6.2. Требования к записям кодов KKS ресурсов ... 12
6.3. Требования к внесению данных в проектные спецификации ... 13
6.4. Требования к внесению данных в ЛСР (ЛС) ... 13
7. Нормативные ссылки ... 15
8. Порядок внесения изменений ... 16
9. Контроль и ответственность за исполнение документа ... 17
Приложение № 1 ... 18
Приложение № 2 ... 26
Приложение № 3 ... 28
Приложение № 4 ... 29
Приложение № 5 ... 31

1. Назначение и область применения

1.1. Единые отраслевые методические указания по оформлению спецификаций, сметной документации и форм первичной учетной документации, применяемых при приемке и взаиморасчетах за выполненные строительно-монтажные работы (далее – Методические указания) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основе государственных и отраслевых нормативных документов ценообразования в строительстве.

1.2. Методические указания устанавливают единые формы и порядок оформления спецификаций, сметной документации при определении сметной стоимости строительства и первичной учетной документации при взаиморасчетах за выполненные строительно-монтажные работы на объектах использования атомной энергии, строящихся в рамках инвестиционной программы ОАО «Концерн Росэнергоатом», за исключением проектов: «Ростовская АЭС. Энергоблоки № 3, 4», «Строительство первой очереди Ленинградской АЭС-2 (энергоблоки № 1, № 2)», «Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2», «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства».

1.3. Методические указания подлежат использованию работниками Госкорпорации «Росатом», ОАО «Концерн Росэнергоатом», частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС», АО «НИАЭП» и организаций, участвующих в строительстве объектов использования атомной энергии в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Концерн Росэнергоатом» на территории Российской Федерации.

1.4. Действие Методических указаний распространяется на все новые проекты строительства объектов использования атомной энергии, реализуемые организациями Госкорпорации «Росатом», в рамках процесса «Управления стоимостью проектов капитальных вложений» группы процессов «Управления капитальными вложениями».

1.5. Разделы 1 – 5 Методических указаний распространяются на проекты строительства объектов использования атомной энергии на территории Российской Федерации и не распространяются на строительство объектов за рубежом.

1.6. Раздел 6 Методических указаний распространяется на проекты строительства АЭС, реализуемые на территории Российской Федерации и за рубежом.

1.7. Методические указания не распространяются на деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2. Термины и сокращения

В настоящем документе используются следующие сокращения:

Сокращение	Расшифровка
Корпорация	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
КС-2	Акт о приемке выполненных работ
КС-3	Справка о стоимости выполненных работ и затрат
КС-6а	Журнал учета выполненных работ
KKS	Kraftwerk-Kennzeichensystem – система кодирования элементов в проекте АЭС
ЛС	Локальная смета
ЛСР	Локальный сметный расчет
МДС 81-35.2004	Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, МДС 81-35.2004 утвержденная постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1
Номенклатура ресурсов	Классифицированный список всех ресурсов для строительства АЭС, используемых при составлении сметной документации и спецификаций
ОБИН	Обоснование инвестиций
Объект АЭС	Здание или сооружение в проекте строительства АЭС
ОС	Объектная смета
ОСР	Объектный сметный расчет
Отраслевой реестр сметных нормативов	Реестр сметных нормативов, включающий сметные нормативы, в том числе отраслевые, подлежащие применению для определения сметной стоимости объектов использования атомной энергии, объектов федеральных целевых программ, в рамках реализации инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом», осуществляемых в форме капитальных вложений, а также отраслевые решения по вопросам ценообразования и сметного нормирования, утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом»
ОЦКС	Частное учреждение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства»
Положение	Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
Ресурсная модель АЭС	Набор трудовых, технических и материальных ресурсов, оборудования и прочих составляющих, необходимых для создания систем, зданий и сооружений АЭС в целом, по принятой технологии производства работ на тот или иной измеритель в базисных и текущих (прогнозных) ценах, с учетом влияния факторов системного окружения и возможностью распределения затрат во времени в соответствии с графиком сооружения

СЗ	Сводка затрат
ССР	Сводный сметный расчет стоимости строительства
Федеральный реестр сметных нормативов	Реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств из федерального бюджета

3. Общие положения

3.1. В настоящие Методические указания включены формы сводного сметного расчета, объектного сметного расчета (объектной сметы), локального сметного расчета (локальной сметы), сводки затрат, спецификации, а также формы первичной учетной документации (КС-2, КС-3, КС-6а), применяемые при приемке и взаиморасчетах за выполненные строительно-монтажные работы. К формам даны краткие указания по их применению и заполнению.

3.2. Заполнение всех реквизитов и позиций, установленных форм первичной учетной документации является обязательным. Удаление отдельных реквизитов из форм не допускается.

4. Формирование и оформление сметной документации

4.1. Общие требования:

4.1.1. В состав разделов проектной документации капитального строительства объектов производственного и непроизводственного назначения включается раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». По объектам, финансируемым полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов, указанный раздел разрабатывается в полном объеме.

4.2. Общие положения формирования сметной документации

4.2.1. Сметная документация составляется в определенной последовательности: вид работ (затрат) – этап – объект – пусковой комплекс – очередь строительства – строительство (стройка) в целом.

4.2.2. В состав раздела 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» проектной документации включается пояснительная записка к сметной документации.

В пояснительной записке к сметной документации приводится следующая информация:

местоположение строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта;

наименование сборников (их частей) и каталогов сметных нормативов (государственных, территориальных, отраслевых), принятых для составления сметной документации на строительство;

уровень цен, принятый метод определения сметной стоимости (базисный, базисно-индексный и т.д.);

наименование подрядной организации (при ее наличии);

наименование документа с последними принятыми нормативами накладных расходов (по видам строительства или вида строительных и монтажных работ) и поправочные коэффициенты к ним;

наименование документа с последними принятыми нормативами сметной прибыли (общеотраслевые, по видам работ) и поправочные коэффициенты к ним;

особенности определения сметной стоимости строительных работ для данной стройки;

особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данной стройки;

особенности определения средств по главам 8 – 12 ССР стоимости строительства;

расчет распределения средств по структуре капитальных вложений;

удельные технико-экономические показатели по проекту;

другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства, характерные для данной стройки.

4.2.3. В соответствии с Положением и МДС 81-35.2004 сметная документация, разрабатываемая в составе проектной документации, состоит из локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов, сводок затрат и др.

4.2.4. Для определения сметной стоимости строительства зданий и сооружений объектов использования атомной энергии (или их очередей) необходимо составлять следующую сметную документацию.

На стадии «П» (проектная документация):

пояснительную записку;

сводку затрат (при необходимости);

сводные сметные расчеты (ССР);

объектные сметные расчеты (ОСР);

локальные сметные расчеты (ЛСР), в том числе на стоимость оборудования;

сметные расчеты на отдельные виды затрат.

На стадии «Р» (рабочая документация):

пояснительную записку с обязательной привязкой к пункту ЛСР;

объектные сметы (ОС) (по необходимости);

локальные сметы (ЛС).

4.2.5. Сметная документация выполняется с использованием унифицированной системы классификации и кодирования KKS.

Целью системы KKS является идентификация зданий, сооружений или помещений, любых технологических систем, агрегатов или частей агрегатов, а также места их расположения и установки в процессе проектирования, сооружения, эксплуатации и технического обслуживания энергетических объектов. Обязательному кодированию подлежат здания, сооружения, функционально-технологические системы и оборудование. Ответственность за правильность структуры и присвоения кодов KKS возложена на разработчиков документации.

В ЛСР (ЛС) производится группировка данных в разделы (подразделы) по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств в соответствии с базовым обозначением комплектов рабочих чертежей по ГОСТ 21 Р.1101-2013, технологической последовательностью работ и учетом специфических особенностей отдельных видов строительства.

Для разделов (подразделов) ЛСР могут применяться следующие буквенные обозначения (шифры) в соответствии с марками основных комплектов рабочих чертежей:

генеральный план и транспорт – «ГТ»;

строительные работы:

земляные работы; фундаменты и стены подземной части; стены; каркас; перекрытия, перегородки; полы и основания; покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее) и т.п. – «С»;

по специальным строительным работам:

фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и приямки; обмуровка, футеровка и изоляция; химические защитные покрытия и т.п. – «С»;

конструкции железобетонные – «КЖ»;

конструкции металлические – «КМ»;

антикоррозионная защита – «АЗ»;

электроосвещение, электроснабжение внутреннее – «ЭО»;

отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха – «ОВ»;

внутренние водопровод и канализация – «ВК»;

воздухоснабжение внутреннее – «ВС»;

пожаротушение – «ПТ»;

связь и сигнализация – «СС»;

холодоснабжение – «ХС»;

тепломеханическая часть (монтаж инженерного, технологического и специального оборудования) – «ТМ»;

гидротехнические решения, техническое водоснабжение – «ГР»;

автоматизация комплексная – «АК»;

электроснабжение, электроосвещение наружное – «ЭН»;

электрооборудование силовое – «ЭМ»;

наружные сети водоснабжения и канализации – «НВК».

По зданиям и сооружениям возможно разделение на подземную (работы «нулевого цикла») и надземную часть.

4.2.6. Для учета конструктивных особенностей технологических процессов выполнения работ в ЛСР (ЛС) могут быть выделены разделы в одном конструктивном элементе (инженерной системе) расположенных на разных высотных отметках (осях) здания или сооружения с указанием высот (осей).

4.2.7. ЛСР составляются на основании данных проекта стадии «П», когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании РД или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства.

4.2.8. ЛС относятся к первичным сметным документам и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации.

4.2.9. ОСР объединяют в своем составе на объект в целом данные из ЛСР и подлежат уточнению, как правило, на основе РД.

4.2.10. ОС объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных смет и относятся к сметным документам, на основе которых формируются договорные цены на объекты.

4.2.11. ССР стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений (или их очередей) составляются на основе ОСР, ОС и сметных расчетов на отдельные виды затрат.

4.2.12. В ССР стоимости строительства средства распределяются по следующим главам:

1. «Подготовка территории строительства».
2. «Основные объекты строительства».
3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения».
4. «Объекты энергетического хозяйства».
5. «Объекты транспортного хозяйства и связи».
6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения».
7. «Благоустройство и озеленение территории».
8. «Временные здания и сооружения».
9. «Прочие работы и затраты».
10. «Содержание службы заказчика. Строительный контроль».
11. «Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства».
12. «Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы».

4.2.13. Сметная документация (ЛСР, ЛС, ОСР, ОС) составляется в базисном уровне цен (по состоянию на 01.01.2000).

В ССР по объектам сметная стоимость указывается в двух уровнях цен, т.е. в базисном на 01.01.2000 и текущем.

Результаты вычислений (итоговые данные) в ЛСР и ЛС округляются до целых чисел (рублей).

Формы ЛСР (ЛС), ОСР (ОС), ССР, СЗ представлены в приложении № 1 к Методическим указаниям.

4.2.14. Сметный раздел проектной документации составляется с применением электронного формата отраслевого программного комплекса «АтомСмета».

4.2.15. Сметная документация (ЛСР, ОСР) в формате программного комплекса «АтомСмета» составляется с единообразным наименованием файлов в трех форматах:

в формате отраслевого программного комплекса «АтомСмета» sob;

в формате MS Excel xls с сохранением расчетных формул, полученных из программного комплекса «АтомСмета»;

в формате Adobe pdf в виде сканированных подписанных документов.

При составлении ЛСР и ЛС в программном комплексе «АтомСмета» необходимо соблюдать единый шаблон задания параметров объекта с применением системы кодирования KKS.

Обязательное и единообразное заполнение параметров объекта:

параметры объекта\наименования\шифр;

параметры объекта\наименования\полное наименование;

параметры объекта\наименования\№ главы ССР\строительный объем (м3);

параметры объекта\описание\список чертежей;

параметры объекта\описание\описание;

параметры объекта\описание\адрес объекта;

параметры объекта\типовой расчет\типовые настройки;

параметры объекта\типовой расчет\типовой расчет.

Обязательное и единообразное заполнение параметров сметы:

параметры локальной сметы\наименования\код документа;

параметры локальной сметы\наименования\полное наименование;

параметры локальной сметы\наименования\№ главы ССР;

параметры локальной сметы\общие\номер (список) чертежей;

параметры локальной сметы\общие\наименование работ и затрат (описание).

При составлении сметной документации в программном комплексе «АтомСмета» используются единые типовые настройки:

точностью единичных расценок в ЛСР, ЛС до 2 знаков после запятой в руб.;

точностью единичных и итоговых стоимостей в ЛСР, ЛС в целых единицах в руб.;

4.2.16. точностью: в ОСР, ОС и ССР до 3 знаков после запятой в тыс. руб.

5. Формы первичной отчетности, применяемые при приемке и взаиморасчетах за выполненные работы

5.1. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2)

5.1.1. Приемка-сдача и взаиморасчеты за выполненные строительно-монтажные работы осуществляется с применение форм первичной учетной документации, а именно:

акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а).

5.1.2. Акт о приемке выполненных работ составляется подрядчиком (генподрядчиком) ежемесячно после завершения вида работ, в необходимом количестве (не менее двух) экземпляров и подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи, в случае отсутствия претензий к ним со стороны генподрядчика (заказчика), на основании данных журнала учета выполненных работ. При заполнении акта о приемке выполненных работ указываются все установленные реквизиты, дата документа,

наименование работ, дата и номер договора строительного подряда (контракта), наименование организаций и должности ответственных представителей, непосредственного производителя работ, проставляется номер сметы и пункты сметы, на основании которой он составлен.

Форма № КС-2 с необходимыми реквизитами представлена в приложении № 2 к Методическим указаниям.

5.1.3. При строительстве зданий и сооружений, строящихся в рамках программ капитальных вложений Госкорпорации «Росатом» необходимо разрабатывать согласованный застройщиком (заказчиком) и генподрядчиком (подрядчиком) регламент прохождения первичных учетных документов. Регламент должен иметь наименование видов работ (строительно-монтажные, пусконаладочные, и т.д.), по которым составляются акты и справки, сроки их оформления генподрядчиком (подрядчиком) и предоставления заказчику (генподрядчику) на проверку, сроки, условия их проверки, акцептования и оплаты или отказа в оплате.

5.1.4. Порядок и сроки приемки выполненных работ, расчетов за них в процессе строительства устанавливаются договором подряда и приложениями к нему. Расчеты за выполненные строительно-монтажные работы могут осуществляться по конструктивным элементам, по отдельным, оговоренным договором этапам.

Приемка работ производится на соответствие фактически выполненных работ по физическим объемам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству материалов и их стоимости, соответствию значений стоимостных параметров, установленных в утвержденных сметах.

5.1.5. Строительные материалы, полученные подрядчиком от заказчика для выполнения работ без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством сдачи выполненных работ, являются давальческими.

При составлении сметных расчетов давальческие материалы (материалы поставки заказчика) учитываются в составе сметной стоимости в ЛС (согласно письму Минстроя России от 30.05.1995 № 12-155 «Об учете в сметах стоимости материалов поставки заказчика»).

При этом стоимость материальных ресурсов поставки заказчика учитывается при взаиморасчетах в составе возвратных сумм.

В акте о приемке выполненных работ для отражения использованных давальческих материалов заполняется отдельный раздел «Материалы заказчика» с указанием их стоимости. В окончательную сумму выполненных работ стоимость израсходованных давальческих материалов не включается, что отражается записью «за минусом материалов заказчика».

5.1.6. В случаях, когда в соответствии с проектными решениями осуществляются разборка конструкций или снос зданий и сооружений по конструкциям, материалам и изделиям, пригодным для повторного применения, за итогом ЛСР (ЛС) на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений справочно приводятся возвратные суммы. Для учета возвратных сумм предусмотрен следующий порядок: за итогом сметной стоимости строительства в форме № КС-2 приводятся возвратные суммы. Эти суммы не исключаются из итога

ЛСР (ЛС) и из объема выполненных работ. Они показываются отдельной строкой под названием «В том числе возвратные суммы» и определяются на основе приводимых также за итогом ЛСР (ЛС) номенклатуры и количества получаемых для последующего использования конструкций, материалов и изделий.

5.2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)

5.2.1. Справка о стоимости выполненных работ и затрат применяется для расчетов за выполненные работы, где сумма средств рассчитывается, исходя из состава затрат, включенных в договорную стоимость строительной продукции.

5.2.2. Данные акта о приемке выполненных работ служат основанием для заполнения справки о стоимости выполненных работ и затрат.

5.2.3. Форма № КС-3 составляется в необходимом количестве экземпляров (в соответствии с условиями договора подряда) на выполненные в отчетном периоде строительные и монтажные работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, техническому перевооружению зданий и сооружений, другие подрядные работы и представляется подрядчиком (субподрядчиком) генподрядчику, генподрядчиком заказчику (застройщику) ежемесячно в сроки, установленные договором подряда.

5.2.4. В стоимость выполненных работ и затрат включается стоимость строительно-монтажных работ, предусмотренных локальной сметой, а также прочие затраты, не включаемые в единичные расценки и ценники на строительные и монтажные работы.

5.2.5. Форма № КС-3 представлена в приложении № 3.

Стоимость выполненных работ показывается в трех графах:

в графе 4 стоимость работ и затрат указывается нарастающим итогом с начала выполнения работ, включая отчетный период;

в графе 5 стоимость работ и затрат указывается нарастающим итогом с начала года, включая отчетный период;

в графе 6 выделяются данные за отчетный период, служат основанием для оплаты подрядных работ.

Данные приводятся в целом по стройке, с выделением данных по каждому входящему в ее состав объекту (пусковому комплексу, этапу).

По строке «Итого» отражается итоговая сумма работ и затрат без учета НДС.

Отдельной строкой в справке указывается сумма НДС.

По строке «Всего» указывается стоимость выполненных работ и затрат с учетом НДС.

5.3. Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а)

5.3.1. Журнал № КС-6а применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом, на основании которого составляется акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ.

5.3.2. Журнал № КС-6а ведет исполнитель работ по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ, единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу и видам работ.

5.3.3. Учет выполненных работ ведется генподрядчиком (подрядчиком) в накопительном порядке с самого начала строительства до полного завершения обязательств генподрядчика (подрядчика) по данному объекту строительства. При этом заказчик не только принимает выполненные работы, но и может контролировать процесс исполнения заказа.

5.3.4. В форме № КС-6а все работы распределены по месяцам и приводится общая сумма по каждому виду работ за год, а также общая стоимость работ за год.

5.4. Общий журнал выполненных работ, который является основным первичным документом, отражающим последовательность, сроки выполнения и условия производства СМР. Общий журнал выполненных работ ведется в течение всего срока выполнения работ. Титульный лист Общего журнала выполненных работ заполняется до начала строительства генподрядчиком с участием проектной организации и заказчика. При сдаче законченного строительством объекта в эксплуатацию Общий журнал выполненных работ предъявляется рабочей комиссии и после приемки объекта передается на постоянное хранение заказчику или эксплуатационной организации. Общий журнал выполненных работ должен быть пронумерован, прошнурован, подписан руководителем и главным бухгалтером, а также скреплен печатью организации.

6. Требования по внесению данных в сметную документацию и спецификации проектов строительства АЭС

6.1. Требования к записям единиц измерения

6.1.1. Для каждой записи номенклатуры ресурсов в ЛСР (ЛС), проектной спецификации должна быть указана единица измерения.

6.1.2. Единицы измерения ресурсов должны записываться в точном соответствии с единицами измерения, принятыми в сметных нормах и Общероссийском классификаторе единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97), утвержденном постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 366.

6.1.3. Каждая позиция номенклатуры ресурсов должна иметь одну единицу измерения или кратные ей в рамках одного объекта АЭС. Не допускается использование в различных документах различных единиц измерения для одной позиции номенклатуры ресурсов, за исключением случаев, встречающихся при применении сметно-нормативных баз».

6.2. Требования к записям кодов KKS ресурсов

6.2.1. Каждый код KKS ресурса должен записываться прописными латинскими буквами и арабскими цифрами в одну строку.

6.2.2. Требования к записям кодов KKS ресурсов распространяются только на вновь разрабатываемые проекты строительства АЭС, которые на момент введения в действие настоящих Методических указаний не имеют действующего документа по применению системы кодирования KKS.

6.2.3. В записи кода KKS ресурса запрещено заменять арабские цифры 1 и 0 латинскими буквами I(i) и O(o).

6.2.4. Записи функционально-технологического кода как составные элементы кода KKS ресурса не должны содержать пробелов, тире, точек и иных разделителей с первого по двенадцатый символ кода.

6.2.5. Каждая запись кода KKS ресурса является уникальной в рамках одного проекта и не должна повторяться.

6.3. Требования к внесению данных в проектные спецификации

6.3.1. Форма проектной спецификации оборудования, изделий и материалов приведена в приложении № 5 к настоящим Методическим указаниям.

6.3.2. При составлении проектных спецификаций необходимо руководствоваться требованиями к записям кодов KKS ресурсов, приведенными в разделе 6.2. настоящих Методических указаний.

6.3.3. В каждой строке проектной спецификации количество ресурсов и количество кодов KKS ресурсов должны совпадать.

6.3.4. Каждая строка проектной спецификации должна содержать текстовую ссылку на номер ЛСР (ЛС), в котором использован соответствующий ресурс.

6.3.5. Требования пп. 6.3.1 – 6.3.4 распространяются на проектные спецификации, корректируемые на стадии выпуска рабочей документации проекта АЭС.

6.4. Требования к внесению данных в ЛСР (ЛС)

6.4.1. Запись номера ЛСР (ЛС) должна отражать соответствие ОСР (ОС): первая группа цифр соответствует номеру главы ССР, вторая группа цифр – номеру строки в главе ССР, третья группа цифр определяет порядковый номер ЛСР (ЛС) в данном ОСР (ОС), например: № 02-05-0029. Номера ОСР (ОС) не включают в себя последний блок цифр, соответствующих номерам ЛСР (ЛС), например: № 02-05. Для обозначения номера блока к номеру ОСР (ЛС) добавлять через «точку» цифру, соответствующую номеру блока (например, 02-05.1, 02-05.2, 02-05.3).

6.4.2. В ЛС в строке «Основание» должна содержаться запись кода чертежа и спецификации, а ЛСР должен содержать запись кода ведомостей объемов работ, на основании которых он составлен.

6.4.3. Запись наименования ресурса в ЛСР (ЛС) должна включать информацию из следующих полей проектной спецификации: «Код по KKS, MCS», «Наименование оборудования, изделия», «Тип, марка, модель», «Техническая характеристика» и других полей при необходимости.

6.4.4. При составлении ЛСР (ЛС) необходимо руководствоваться требованиями к написанию кодов KKS ресурсов, приведенными в разделе 6.2. настоящих Методических указаний.

6.4.5. Для каждого ресурса, имеющего в проекте код KKS, этот код должен быть указан в ЛСР (ЛС).

6.4.6. В ЛСР (ЛС) коды KKS ресурсов должны соответствовать кодам KKS этих ресурсов, указанным в проектной спецификации.

6.4.7. В ЛСР (ЛС) наименование ресурса, имеющего код KKS, должно соответствовать наименованию ресурса в проектной спецификации. Если ресурс, имеющий код KKS, дополнительно имеет код ресурса сборников сметных цен (ОССЦ, ТССЦ, ФССЦ), то сначала записывается наименование ресурса из

сборника сметных цен, а затем через нижнее подчеркивание (без пробелов) наименование ресурса из проектной спецификации.

6.4.8. Запись наименования ресурса, имеющего код KKS, в ЛСР (ЛС) в поле (графе) «Наименование» должна начинаться с кода (группы кодов) KKS (например: «20XJX12AN001 БЛОК ПУСКОВЫХ БАЛЛОНОВ»).

6.4.9. Несколько кодов KKS в наименовании оборудования должны записываться списком через запятую в полном виде (например: «10FAL11AP001, 10FAL12AP001») или указываться в виде непрерывного диапазона кодов в сокращенном виде (например: «10FAL11AP001-005»). Допускается комбинировать формы записи (например: «10FAL11AP001-005, 10FAL12AP001»). Запрещается сокращать коды в списке путем отбрасывания левых частей (например: «10FAL11AP001, 12AP001).

6.4.10. Количество кодов KKS оборудования или материалов, указанных в поле (графе) «Наименование», должно совпадать с количеством единиц оборудования или материалов, указанных в поле (графе) «Количество» данного ЛСР (ЛС).

6.4.11. Один код KKS ресурса не должен быть использован в наименовании нескольких единиц ресурсов в одном или нескольких ЛСР (ЛС).

6.4.12. Запрещена ручная корректировка итогов ЛСР (ЛС), а также их разделов и подразделов как в сметном программном продукте, так и в выходных файлах.

6.4.13. Запрещается изменять указанное в отраслевых, федеральных, территориальных справочниках наименование расценки стоимости работ. При необходимости наименование расценки можно дополнить наименованием ресурса, указанным через нижнее подчеркивание (без пробелов) после наименования расценки.

6.4.14. Для каждого ресурса в ЛСР (ЛС) должна быть указана цена (стоимость).

6.4.15.В ЛСР (ЛС) на стадии выпуска проектной и рабочей документации (за исключением стадии ОБИН) в записях наименований ресурсов запрещается использовать формулировки, не указывающие на конкретный ресурс (например: «Прочие ресурсы» и т.п.).

6.4.16. В ЛС на стадии выпуска рабочей документации запрещается записывать технологическую систему или часть системы одной строкой (например: «Система FAL»). На стадии выпуска проектной документации допускается записывать технологическую систему или часть системы одной строкой с указанием стоимости, взятой из проектов-аналогов, с приложением исходных локальных смет проектов-аналогов.

6.4.17. В ЛС на стадии выпуска рабочей документации запрещается вместо наименования ресурса указывать ссылку на другие ЛСР (ЛС). На стадии выпуска проектной документации допускается вместо наименования ресурса указывать ссылку на другие ЛС (проектов-аналогов) с приложением исходных ЛС проектов-аналогов.

6.4.18. В ЛСР (ЛС) допускается дополнять наименование ресурса примечаниями и другими дополнительными сведениями. Эти сведения следует

указывать после наименования ресурса, отделяя нижним подчеркиванием без пробелов (например: «20XJX12AN001 БЛОК ПУСКОВЫХ БАЛЛОНОВ, Vраб=3х0,71 m3, Рраб=3,9 MPag, нж, масса 2590 кг_ПОПРАВКИ К: МАТ =0»).

6.4.19. При составлении ЛСР (ЛС) на монтаж оборудования и материалов, имеющих код KKS, необходимо записывать сначала применяемую расценку на монтаж, затем ниже, за расценкой, наименование оборудования или материала с кодом KKS. Запрещается в ЛСР (ЛС) группировать по разделам отдельно расценки, отдельно монтируемое оборудование или ресурс с кодом KKS. Демонтируемое оборудование или материалы, имеющие код KKS, отражаются в отдельном разделе или ЛСР (ЛС).

6.4.20. При составлении ЛС, включающей работы, связанные с монтажом двух или более технологических систем, необходимо отражать каждую технологическую систему отдельной ЛС или в одной ЛС произвести группировку данных в разделы по технологическим системам (например, «Раздел 1. 20XJX СИСТЕМА ПУСКОВОГО ВОЗДУХА»; «Раздел 2. 20XJQ СИСТЕМА ВОЗДУХОЗАБОРА»).

6.4.21. В ЛСР (ЛС) в поле «Наименование объекта» должны содержаться данные о наименовании объекта (здания или сооружения) и код KKS здания или сооружения заключенный в круглые скобки (например, Здание турбины (10UMA).

6.4.22. В ЛС на монтаж технологических систем в поле «Наименование работ и затрат » в круглых скобках должны содержаться данные о наименовании и коде KKS технологической системы (например, «монтаж трубопровода подачи конденсата на уплотнения (10LCW).

6.4.23. Для зарубежных проектов строительства АЭС приведенные в разделе 6 настоящих Методических указаний наименования граф и разделов локальных сметных расчетов (локальных смет) могут быть изменены исходя из требований заказчика страны строительства.

7. Нормативные ссылки

7.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

7.2. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

7.3. Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

7.4. Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

7.5. Правила формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716.

7.6. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

7.7. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденная постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1.

7.8. Национальный стандарт Российской Федерации «Система проектной документации для строительства Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ Р 21.1101-2013 утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2013 № 156-ст.

7.9. Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-36.2004, утвержденные и введенные в действие постановлением Госстроя России от 09.10.2003 № 180.

7.10. Общероссийский классификатор единиц измерения. ОК 015-94 (МК 002-97), утвержденный постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 366.

7.11. Письмо Минстроя России от 30.05.1995 № 12-155 «Об учете в сметах стоимости материалов поставки заказчика».

7.12. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.12.2012 № 1/1319-П «Об утверждении единых отраслевых Методических указаний по формированию и ведению отраслевого реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства объектов, сооружаемых в рамках реализации инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом», осуществляемых в форме капитальных вложений, и предоставлению сведений, включаемых в указанный реестр».

7.13. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 11.12.2013 № 1/1358-П «Об утверждении Структуры группы процессов «Управление капитальными вложениями».

8. Порядок внесения изменений

8.1. Ответственным за актуализацию Методических указаний является методолог группы процессов «Управление капитальными вложениями» Управления нормативного обеспечения и регулирования капитальных вложений Корпорации. В случае если инициатором изменений выступает не Управление нормативного обеспечения и регулирования капитальных вложений Корпорации, то инициатор внесения изменений должен представить в Управление нормативного обеспечения и регулирования капитальных вложений Корпорации обоснование практической целесообразности таких изменений.

8.2. Решение о внесении изменений в Методические указания принимает владелец группы процессов «Управление капитальными вложениями» директор по капитальным вложениям Корпорации.

8.3. Изменения Методических указаний после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в соответствии с регламентирующими и методическими документами по процессу «Документационное обеспечение управления» группы процессов «Административное управление» Корпорации.

9. Контроль и ответственность за исполнение документа

9.1. Контроль выполнения требований Методических указаний в Корпорации осуществляет директор по капитальным вложениям Корпорации, в организации Корпорации – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем организации Корпорации.

9.2. Все работники Корпорации и организаций Корпорации, являющиеся участниками подпроцесса, для исполнения которых разработаны Методические указания, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований Методических указаний в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и действующими локальными нормативными нормами Корпорации и организаций Корпорации.

Приложение № 1
к Методическим указаниям

(наименование стройки)

(наименование объекта)

(KKS)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

(наименование работ и затрат)

Основание:

	базовая цена	
Сметная стоимость		тыс. руб.
Строительные работы		тыс. руб.
Монтажные работы		тыс. руб.
Оборудование		тыс. руб.
Прочие работы		тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		чел. -ч.
Средства на оплату труда		тыс. руб.

Смета составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	KKS	Наименование работ и затрат	единица измерения	Кол-во	Стоимость ед, руб.				Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обсл машин	
						Всего	Экспл. Машин	материалы	оборудование	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	материалы	оборудование	обслуж. машины	
						Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты					в т.ч. Зарплаты			на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Раздел: Строительные работы													
1																
			% НР													
			% СП													
			Итого с НР и СП													
2																
			% НР													
			% СП													
			Итого с НР и СП													
			Итого по разделу:													

Раздел: Оборудование

Итого по разделу:

Прямые затраты
Стоимость материальных ресурсов
Эксплуатация машин
ЗП машинистов
Основная ЗП рабочих
Строительные работы с НР и СП
Монтажные работы с НР и СП
Прочие работы с НР и СП
Трудозатраты строителей
Трудозатраты машинистов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
ИТОГО
Фонд оплаты труда
Оборудование
ВСЕГО

Объемы согласованы _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Образец:

(наименование стройки)

(наименование объекта)

(KKS)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

(наименование работ и затрат)

Основание:

		базовая цена	
Сметная стоимость		0,00	тыс. руб.
Строительные работы		67,50	тыс. руб.
Монтажные работы		0,00	тыс. руб.
Оборудование		0,00	тыс. руб.
Прочие работы		0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		336,46	чел. -ч.
Средства на оплату труда		3,00	тыс. руб.

Смета составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	KKS	Наименование работ и затрат	единица измерения	Кол-во	Стоимость ед, руб				Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обсл. машин	
						Всего	Экспл. Машин	материалы	оборудование	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	материалы	оборудование	обслуж. машины	
						Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты					в т.ч. Зарплаты			на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Раздел: Строительные работы													
1	ТЕР 06-01-015-6		Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона		4,824	8 959,67	465,73	8 048,25		43 221,45	2 150,01	2 246,68	38 824,76		46,33	223,50
				т		445,69	23,63					113,99			4,38	21,13
			% НР		105	492,79				2 377,20	105					
			% СП		65	305,06				1 471,60	65					
			Итого с НР и СП			9 757,51				47 070,25						
2	ТЕР 06-01-092-10		Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром свыше 8 мм		3,17	5 989,03	52,86	5 711,20		18 985,22	713,15	167,57	18 104,50		28,37	89,93
				т		224,97	6,21					19,69			0,60	1,90
			% НР		120	277,42				879,41	120					
			% СП		77	178,01				564,29	77					
			Итого с НР и СП			6 444,45				20 428,92						
			Итого по разделу:					**13 759,45**		**67 499,17**	**2 863,16**	**2 414,25**	**56 929,26**			**313,43**
												133,68				**23,03**

Раздел: Оборудование

Итого по разделу:	**0**
Прямые затраты	62 206,67
Стоимость материальных ресурсов	56 929,26
Эксплуатация машин	2 414,25
ЗП машинистов	133,68
Основная ЗП рабочих	2 863,16
Строительные работы с НР и СП	67 499,17
Монтажные работы с НР и СП	
Прочие работы с НР и СП	
Трудозатраты строителей	313,43
Трудозатраты машинистов	23,03
Накладные расходы	3 256,61
Сметная прибыль	2 035,89
Всего с НР и СП	67 499,17
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	62 206,67
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 256,61
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 035,89
ИТОГО	67 499,17
Фонд оплаты труда	2 996,84
Оборудование	0,00
ВСЕГО	67 499

Объемы согласованы _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство (капитальный ремонт) _____
(наименование объекта)

Сметная стоимость _____ тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости _____

Составлен (а) в ценах по состоянию на _____ 20___ г.

тыс. руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Главный инженер
проекта _____
(подпись (инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела _____
(наименование) (подпись (инициалы, фамилия)

Составил _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик _____
(наименование организации)

Утвержден «__» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме _____ тыс. руб.

В том числе возвратных сумм _____ тыс. руб.

_____
(ссылка на документ об утверждении)

«__» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)

_____
(наименование стройки (ремонтируемого объекта)

Составлен в ценах по состоянию на _____ 20___ г.

тыс. руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных (ремонтно-строительных) работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель проектной организации _____
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _____
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник _____ отдела _____
(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____
(наименование организации)

СВОДКА ЗАТРАТ
на строительство новых АЭС

(наименование стройки)

Составлена в базисных ценах на_____20___г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование направлений деятельности, строек, объектов и видов затрат		Сметная стоимость			
			Всего:	в том числе:		
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство	Энергоблок №1				
		Энергоблок №2				
		Объекты сводки затрат, сооружаемые в интересах АЭС				
		в том числе:				
		Наименование объекта №1				
		Наименование объекта №2				
		и т.д.				
		ИТОГО:				
2	Строительство / реконструкция объектов, подлежащих передаче сторонним организациям	Объекты производственного назначения				
		в том числе:				
		Наименование объекта №1				
		Наименование объекта №2				
		и т.д.				
		Объекты социальной сферы				
		в том числе:				
		Наименование объекта №1				
		Наименование объекта №2				
		и т.д.				
		ИТОГО:				

3	Финансирование строительства / реконструкции объектов, в соответствии с соглашениями на передачу денежных средств в качестве безвозмездных перечислений сторонним организациям	Объекты производственного назначения				
		в том числе:				
		Наименование объекта №1				
		Наименование объекта №2				
		и т.д.				
		Объекты социальной сферы				
		в том числе:				
		Наименование объекта №1				
		Наименование объектат №2				
		и т.д.				
		ИТОГО:				
		ВСЕГО:				

Руководитель
проектной организации _____
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта _____
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник _____ отдела _____
(наименова [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 2
к Методическим указаниям
Форма № КС - 2

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик _____
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик _____
организация, адрес, телефон, факс

Стройка _____
наименование, адрес

Объект _____
наименование

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда: номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен в базисных ценах на _____ г. с учетом коэффициентов пересчета к базисной стоимости СМР в текущий уровень цен базисно-индексным методом. Индексы пересчета за _____ г.

Номер № п/п	Номер поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1											
			Зарплата									
			Эксплуатация машин									
			в т.ч. зарплата машинистов									
			Материальные ресурсы									
			НР от ФОТ	%								
			СП от ФОТ	%								
			Затраты труда основных рабочих	чел-ч								
			Затраты труда машинистов	чел-ч								
2	2											
			Зарплата									
			Эксплуатация машин									
			в т.ч. зарплата машинистов									
			Материальные ресурсы									
			НР от ФОТ	%								
			СП от ФОТ	%								
			Затраты труда основных рабочих	чел-ч								
			Затраты труда машинистов	чел-ч								

Итого по акту:

Прямые затраты
Стоимость материальных ресурсов
Эксплуатация машин
в том числе ЗП машинистов
Основная ЗП рабочих
Строительные работы с НР и СП
Монтажные работы с НР и СП
Прочие работы с НР и СП
Возврат материалов
Трудозатраты строителей
Трудозатраты машинистов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
ИТОГО
Фонд оплаты труда
ВСЕГО

Сдал _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Принял _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Образец:

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик _____
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик _____
организация, адрес, телефон, факс

Стройка _____
наименование, адрес

Объект _____
наименование

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда: номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен в базисных ценах на 01.01.2000 г с учетом коэффициентов пересчета к базисной стоимости СМР в текущий уровень цен базисно-индексным методом. Индексы пересчета за декабрь 2013 г

Номер № п/п	Номер поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ТЕР 06-01-015-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	*т*	4,824	8 959,67			06-01-015-6			
			Зарплата			445,69		2 150,01		20,26	43 559,17	
			Эксплуатация машин			465,73		2 246,68		5,97	13 412,69	
			в т.ч. зарплата машинистов			23,63		*113,99*		20,26	*2 309,46*	
			Материальные ресурсы			8 048,25		38 824,76		4,99	193 735,54	
			НР от ФОТ	%	105			2 377,20		105	48 162,06	
			СП от ФОТ	%	65			1 471,60		65	29 814,61	
			Затраты труда основных рабочих	*чел-ч*	46,33							223,50
			Затраты труда машинистов	*чел-ч*	4,38							21,13
								47 070,25			**328 684,07**	
2	2	ТЕР 06-01-092-10	Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром свыше 8 мм	*т*	3,17	5 989,03			06-01-092-10			
			Зарплата			224,97		713,15		20,26	14 448,52	
			Эксплуатация машин			52,86		167,57		5,91	990,32	
			в т.ч. зарплата машинистов			6,21		*19,69*		20,26	*398,83*	
			Материальные ресурсы			5 711,20		18 104,50		5,18	93 781,33	
			НР от ФОТ	%	120			879,41		120	17 816,82	
			СП от ФОТ	%	77			564,29		77	11 432,46	
			Затраты труда основных рабочих	*чел-ч*	28,37							89,93
			Затраты труда машинистов	*чел-ч*	0,6							1,90
								20 428,92			**138 469,45**	
Итого по акту:								**67 499,17**			**467 153,52**	313,43 23,03

Прямые затраты	359 927,57
Стоимость материальных ресурсов	287 516,87
Эксплуатация машин	14 403,01
в том числе ЗП машинистов	2 708,29
Основная ЗП рабочих	58 007,69
Строительные работы с НР и СП	467 153,52
Монтажные работы с НР и СП	
Прочие работы с НР и СП	
Возврат материалов	
Трудозатраты строителей	313,43
Трудозатраты машинистов	23,03
Накладные расходы	65 978,88
Сметная прибыль	41 247,07
Всего с НР и СП	467 153,52
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	359 927,57
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	65 978,88
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	41 247,07
ИТОГО	467 153,52
Фонд оплаты труда	60 715,98
ВСЕГО	467 153,52

Сдал _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Принял _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Приложение № 3
к Методическим указаниям

Форма № КС - 3

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) _____ (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) _____ (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка _____ (наименование, адрес)

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ				
	в том числе:				

Приложение № 4
к Методическим указаниям

Форма № КС – 6а

	Код
Форма по ОКУД	322006
Застройщик _____ по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)	
Заказчик _____ по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)	
Подрядчик _____ по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)	
Объект _____ по ОКПО	
(наименование, адрес)	
Сооружение _____	
(наименование)	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за _____ год

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб

Составил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Проверил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

По данному образцу печатать все четные страницы формы № КС-6а

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ												
								январь			февраль			март			апрель			май		
по порядку	позиции по смете							коли-чество	стоимость, руб	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб	коли-чество	стоимость, руб	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб	коли-чество	стоимость, руб	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб	коли-чество	стоимость, руб	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб	коли-чество	стоимость руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		и т д																				
			Итого	\	\																	
			Накладные и прочие расходы																			
			Всего	\	\																	

По данному образцу печатать все нечетные страницы формы № КС-6а

Выполнено работ																							
июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			ноябрь			декабрь			_____ год	
коли-чество	стоимость, руб	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб	коли-чество	стоимость, руб	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб	коли-чество	стоимость, руб	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб	коли-чество	стоимость, руб	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб	коли-чество	стоимость, руб	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб	коли-чество	стоимость, руб	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб	коли-чество	стоимость, руб	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб	коли-чество	стоимость, руб
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
							и т д															

Заказчик (Генподрядчик) _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М П

Подрядчик (Субподрядчик) _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М П

Приложение № 5
к Методическим указаниям

Форма проектной спецификации оборудования, изделий и материалов*

Код по KKS/ MCS	Наименование оборудования, изделия или материала	Тип, марка, модель, шифр, (марка привода)	Техническая характеристика	№ ТУ, чертежа, исходных технических требований (ГОСТ, ОСТ)	Класс безопасности; Группа; Категория сейсмостойкости; (класс по НП-068-05)	Категория обеспечения качества	Материал	Ед. изм	Количество	Масса единицы, кг	Климатическое исполнение; Категория размещения	Условия хранения	Тип атмосферы	Место установки: Здание; помещение	Разработчик	Код документа ЛСР	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

*Поля для оборудования и материалов заполняются в зависимости от установленных в проекте требований

gost.e-ecolog.ru