ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-9-28.86

ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТИП II ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АЛЬБОМ УП

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

741-06

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-9-28.86

ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТИП II ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АЛЬБОМ УП

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:

Общая	39,90 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	34,66 тыс.руб.
I куб.м здания	25,87 руб.
I кв.м рабочей площади	I48,75 руб.

Разработан
Северо-Западным отделением института "Энергосетьпроект" Минэнерго СССР

Рабочий проект утвержден в действие Минэнерго СССР Протокол № 6 от 29.05.86

Зам.главного инженера В.В.Карпов

Главный инженер проекта Ю.Д.Парфенов

741-06

№№ пп	Содержание	№ листа
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета I-I	
3	Локальная смета I-I-I на строительные работы по зданию вспомогательного назначения при Тнар= -30 °С	
4	Локальная смета I-I-2 на строительные работы при Тнар= -20 °С	
5	Локальная смета I-I-3 на строительные работы при Тнар= -40 °С	
6	Локальная смета 2-I-I на хозяйственно-питьевой водопровод, горячее водоснабжение, бытовую канализацию	
7	Локальная смета 2-I-2 на отопление при Тнар= -30 °С	
8	Локальная смета 2-I-3 на отопление при Тнар= -20 °С	
9	Локальная смета 2-I-4 на отопление при Тнар= -40 °С	
I0	Локальная смета 2-I-5 на вентиляцию при Тнар= -30 °С	
II	Локальная смета 2-I-6 на вентиляцию при Тнар= -20 °С	
I2	Локальная смета 2-I-7 на вентиляцию при Тнар= -40 °С	
I3	Локальная смета 2-I-8 на сантехнические работы в электрокотельной при Тнар= -30 °С, Тнар= -20 °С, Тнар= -40 °С	
I4	Локальная смета 3-I-I на электроосвещение и заземление	
I5	Локальная смета 3-I-2 на приобретение и монтаж силового оборудования	
I6	Локальная смета 3-I-3 на монтаж и приобретение вторичных соединений, пожарная сигнализация	
I7	Локальная смета 3-I-4 на приобретение и монтаж вторичных соединений в котельной	
I8	Ведомость потребности в производственных ресурсах	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным Инструкцией СН 227-82 в ценах базисного района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

I. Единые районные единичные расценки на строительные работы.

2. Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I, 2,3,5.

3. Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам.

4. Прейскурант 06-08.

5. Сборники расценок на монтаж оборудования.

6. Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.82.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние сантехнические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

монтаж технологического оборудования- 80 %,
электромонтажные работы - 87 %.

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС7.

Привязку к местным условиям следует осуществлять исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, территориальные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления в размере 8,3 %, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад, где:

2 % - тара и упаковка,
2 % - комплектация,
3 % - транспорт оборудования,
I,2 % - заготовительно-складские расходы

(I+0,02+0,02+0,03).I,0I2= I,083 или 8,3 %.

Расстояние перевозки оборудования принято по безрельсовым дорогам I5 км, по железной дороге 500 км.

В объектных сметах приведены стоимостные показатели строительства при температуре наружного воздуха- 30 ^{0}С, а также удельные показатели на I м^{2} площади, на I м^{3} объема здания.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА I-I-I

к типовому проекту здания вспомогательного назначения тип II из унифицированных конструкций

Сметная стоимость	39,90 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	5,45 чел.час
Сметная заработная плата	3,54 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости:	
Общая площадь здания	233 м^2
Объем здания	I340 м^3

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс. чел.час	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I-I	Строительные работы	25,46	-	-	-	25,46	-	3,54	2,5I	I09,27 I9,00
2	2-I-I	Хозяйственно-питьевой водопровод, горячее водоснабжение, бытовая канализация	0,62	-	-	-	0,62	-	0,II	0,07	2,66 0,46
3	2-I-2	Отопление	I,00	-	-	-	I,00	-	0,I0	0,07	4,29 0,75
4	2-I-5	Вентиляция	I,67	-	-	-	I,67	-	0,I9	0,I3	7,I7 I,25
5	2-I-8	Сантехнические работы в электрокотельной	0,57	0,69	I,00	-	2,26	-	0,30	0,20	5,4I 0,94

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	3-I-I	Электроосвещение и заземление	-	I,57	-	-	I,57	-	0,43	0,27	6,74 I,I7
7	3-I-2	Приобретение и монтаж силового оборудования	-	2,07	2,28	-	4,35	-	0,28	0,I8	8,88 I,54
8	3-I-3	Монтаж и приобретение вторичных соединений, пожарная сигнализация	-	0,53	I,29	-	I,82	-	0,28	0,I7	2,27 0,40
9	3-I-4	Приобретение и монтаж вторичных соединений в котельной	-	0,48	0,67	-	I,I5	-	0,22	0,I4	2,06 0,36
		Итого	29,32	5,34	5,24	-	39,90	-	5,45	3,54	I48,75 25,87

Зам.главного инженера		В.В.Карпов
Главный инженер проекта		Ю.Д.Парфенов
Начальник ОТШ		Р.С.Роменский
Составил ст.инженер		Г.К.Филишкова
Проверил рук.группы		М.А.Игнатьева

Здание вспомогательного назначения из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I-I

на строительные работы по зданию вспомогательного назначения
при Tнар= -30 °С

Основание: комплект АС альбом 2,4
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	25,455 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3545 чел.ч
Сметная заработная плата	2,512 тыс.руб.
Строительный объем	1340 м^3
Цена единицы	19,0 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-230 ЭСН 1-29-1 тб.3 п.5	Срезка растительного слоя грунта бульдозером 1000 м3	0,05	37,18 -	37,18 12,98	2	-	2 1	- 18,69	- 1
2	Е1-237 ЭСН 1-29-8 тб.3 п.5	Перемещение грунта на последующие 10 м, 1000 м3	0,05	30,47 -	30,47 10,65	1	-	2 1	- 15,34	- 1
3	Е1-174 ЭСН 1-22-13 тб.3 п.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом емкостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы, 1000 м3	0,05	149,66 6,41	143,04 59,22	7	-	7 3	13,00 85,28	1 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	ССЕРI стр.5 Моск.обл.	Перевозка грунта автосамосвалами на расстояние I км т	67,20	0,29 0,06	- -	I9	4	- -	0,09 -	6 -
5	EI-I94 ЭСН I-25-I тб.3 п.5	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы, I000 м3	0,05	II,63 I,30	I0,I9 3,27	I	-	- -	2,63 4,7I	- -
6	EI-55 ЭСН I-II-I3 т.ч.п.3.6 тб.3 п.3	Разработка грунта I группы в котлованах площадью до 5 м2 экскаватором с емкостью ковша 0,5 м3, I000 м3	0,II	I32,72 5,77	I26,95 52,72	I5	I	I4 6	II,70 75,92	I 8
7	EI-959 ЭСН I-80-I т.ч.п.3.67	Доработка грунта вручную, I000 м3	0,04	74,76 74,76	- -	3	3	- -	I57,20 -	6 -
8	EI-55 ЭСН I-II-I3	Разработка грунта I группы экскаватором в траншеях, I000 м3	0,04	II0,60 4,8I	I05,79 43,93	4	-	4 2	9,75 63,26	- 2
9	EI-959 ЭСН I-80-I т.ч.п.3.67	Доработка грунта вручную, I000 м3	0,02	74,76 74,76	- -	I	I	- -	I57,20 -	3 -
I0	EI-230 ЭСН I-29-I тб.3 п.5 п.3.48	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 м грунт I группы I000 м3	0,I5	3I,43 -	3I,45 I0,97	5	-	5 2	- I6,80	- 2
II	EI-256 ЭСН I-3I-I тб.3 п.5	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт I группы, I000 м3	0,07	I6,39 -	I6,39 5,73	I	-	I -	- 8,25	- I
I2	EI-II84 ЭСН I-II8-I-0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп, I00 м3	0,66	9,69 6,20	3,49 2,29	6	4	3 2	II,20 3,30	7 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	EI-967 ЭСН I-8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы, I00 м3	0,30	4I,50 4I,50	- -	I2	I2	- -	89,60 -	27 -
I4	EI-I74 ЭСН I-22-I3 тб.3 п.3	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы, I000 м3	0,06	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	9	-	8 3	I3,00 85,28	I 5
I5	ССЕР-I стр.5 Москов.обл.	Перевозка лишнего грунта автосамосвалами на I км, т	93,00	0,29 0,06	- -	27	6	- -	0,09 -	8 -
I6	EI-I94 ЭСН I-25-I тб.3 п.5	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы, I000 м3	0,06	II,63 I,30	I0,I9 3,27	I	-	- -	2,63 4,7I	- -
I7	EI-440 ЭСН I-50-3	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах I группы, I00 шт	0,03	I49,00 I2,30	I36,70 33,90	4	-	4 I	28,00 48,82	I I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			II8	3I	50		6I
			руб.					2I		27
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II8	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	29		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	2I		-
		Основная заработная плата	руб.			-	3I	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	52	-		-
		Накладные расходы	руб.			I8	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			I0	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			I46	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата	руб.			-	54	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата	руб.			-	54	-		-
		Раздел 2. Фундаменты								
I8	E8-I0 ЭСН 8-3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	2,00	I0,70 0,40	0,32 0,I0	2I	I	- -	0,89 0,I3	2 -
I9	E7-6 ЭСН 7-I-6	Укладка фундаментов под колонны, массой до 3,5 т, шт	I2,00	4,89 I,20	3,69 I,33	59	I4	44 I6	2,00 I,72	25 2I
20	ССЦ т.I п.9-I23 тб.3,3	Стоимость фундаментов стаканного типа I ФI2.8-2 из бетона М300, м3	9,00	60,84 -	- -	548	-	- -	- -	- -
2I	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI, т	0,I5	229,00 -	- -	34	-	- -	- -	- -
22	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса A3, т	0,I2	250,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
23	E7-2 ЭСН 7-I-2	Укладка блоков фундаментов массой до I,5 т, шт	5,00	2,09 0,50	I,59 0,57	I0	3	8 3	0,86 0,74	4 4
24	E7-I ЭСН 7-I-I	Укладка блоков фундаментов массой до 0,5 т, шт	37,00	I,52 0,37	I,I5 0,42	56	I4	43 I6	0,65 0,54	24 20
25	ССЦ т.I п.3-II	Стоимость фундаментных блоков ФБС24.3.6- 5 штук, м3	2,05	42,50 -	- -	87	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	ССЦ т.I п.3-I9	Стоимость фундаментных блоков ФВС9.3.6-37 штук, м3	5,40	44,20 / -	- / -	239	-	- / -	- / -	- / -
27	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI, т	0,04	229,00 / -	- / -	9	-	- / -	- / -	- / -
28	Е6-90 ЭСН 6-II-I ССЦ т.I п.I-4	Замоноличивание участков фундаментов бетоном М150, м3	2,00	33,06 / I,55	0,33 / 0,I0	66	3	- / -	2,8I / 0,I3	6 / -
29	Е6-84 ЭСН 6-9-7	Установка закладных деталей весом кг, до 20, т	0,I0	355,00 / 38,00	I,30 / 0,39	36	4	- / -	64,00 / 0,50	6 / -
30	Е7-I5 ЭСН 7-I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м, шт	9,00	6,50 / 2,7I	2,68 / 0,96	59	24	24 / 9	4,5I / I,24	4I / II
3I	ССЦ т.I п.9-348 тб.3,3	Стоимость фундаментных балок ФБ6-II из бетона М300, м3	6,39	69,54 / -	- / -	444	-	- / -	- / -	- / -
32	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI, т	0,23	229,00 / -	- / -	53	-	- / -	- / -	- / -
33	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей, т	0,03	4I3,00 / -	- / -	I2	-	- / -	- / -	- / -
34	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса А-3, т	0,52	250,00 / -	- / -	I30	-	- / -	- / -	- / -
35	Е8-I3 ЭСН 8-4-I	Устройство горизонтальной цементно-песчаной гидроизоляции состава I:2 с уплотняющими добавками, I00 м2	0,24	86,50 / I9,60	I,50 / 0,45	2I	5	- / -	38,I0 / 0,58	9 / -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. / руб.			I9I2	68	II9 / 44		II7 / 56
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I9I2	-	-		-
		Материалы	руб.			I37	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	75		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	44		-
		Основная заработная плата	руб.			-	68	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	II2	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I586	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	58	-		-
		Плановые накопления	руб.			I76	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			2403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		202
		Сметная заработная плата	руб.			-	I70	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			2403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		202
		Сметная заработная плата	руб.			-	I70	-		-
		Раздел 3. Каркас здания								
36	Е7-3I ЭСН 7-3-I	Монтаж колонн массой I т,шт	8,00	8,67 2,49	3,5I I,28	69	20	28 I0	4,I6 I,65	33 I3
37	ССЦ т.I п.9-5 тб.3,3	Стоимость колонн К42-3-8 штук из бетона М200, м3	3,60	78,96 -	- -	284	-	- -	- -	- -
38	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI, т	0,06	229,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
39	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса A3, т	0,39	250,00 -	- -	98	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей,т	0,I0	4I3,00 -	- -	4I	-	- -	- -	- -
4I	Е7-32 ЭСН 7-3-2	Монтаж колонн массой I,I т,шт	4,00	I0,60 3,0I	4,I9 I,52	42	I2	I7 6	5,02 I,96	20 8
42	СССЦ т.I п.9-5 тб.3,3	Стоимость колонн К42-8-4 штуки из бетона М200, м3	I.88	78,96 -	- -	I48	-	- -	- -	- -
43	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI, т	0,04	229,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
44	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса А-3, т	0,I6	250,00 -	- -	40	-	- -	- -	- -
45	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей,т	0,07	4I3,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
46	Е7-94 ЭСН 7-7-2	Укладка балок покрытия, шт	8,00	4,50 I,39	2,45 0,89	36	II	I9 7	2,29 I,I5	I8 9
47	СССЦ т.I п.8-38 тб.3,3	Стоимость балок покрытия 1БСТ6-5А5Т из бетона М400, м3	3,60	75,25 -	- -	27I	-	- -	- -	- -
48	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса А5, т	0,24	260,00 -	- -	62	-	- -	- -	- -
49	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса А-3, т	0,I4	250,00 -	- -	35	-	- -	- -	- -
50	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса ВР I, т	0,05	32I,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
5I	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей,т	0,I2	4I3,00 -	- -	50	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
52	Е7-I83 ЭСН 7-II-4	Укладка плит покрытия размером 3х6 м, шт	I2,00	8,02 I,67	2,88 I,04	96	20	34 I2	2,85 I,34	34 I6
53	СССЦ т.I п.8-I2I	Стоимость ребристых плит ПГ2АТ5Т 6 штук, м2	I08,00	6,I8 -	- -	667	-	- -	- -	- -
54	СССЦ т.I п.8-I47	Стоимость ребристых плит ПВ7-3АТ5Т- 2 штуки с отверстием Д 700 мм, м2	36,00	8,76 -	- -	3I5	-	- -	- -	- -
55	СССЦ т.I п.8-I42	Стоимость ребристых плит ПВ4-3АТ5Т- 3 штуки с отверстием Д 400 мм, м2	54,00	8,50 -	- -	459	-	- -	- -	- -
56	СССЦ т.I п.8-I22	Стоимость ребристой плиты ПГ3АТ5Т-I штука, м2	I8,00	6,62 -	- -	II9	-	- -	- -	- -
57	Е7-209 ЭСН 7-I2-7	Установка стаканов дефлекторов, шт	6,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	I5	6	6 2	I,64 0,49	I0 3
58	СССЦ т.I п.8-237	Стоимость стаканов для крепления дефлекторов СБ7А-I- 2 штуки, м3	0,24	75,90 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
59	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса BI, т	0,0I	32I,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
60	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI, т	0,0I	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6I	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса A3, т	0,0I	250,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
62	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей,т	0,0I	4I3,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
63	СССЦ т.I п.8-236	Стоимость стаканов для крепления дефлекторов СБ4А-I- 4 штуки, м3	0,24	90,20 -	= -	22	-	= -	= -	= -
64	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса BI, т	0,0I	32I,00 -	= -	3	-	= -	= -	= -
65	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса A-I, т	0,0I	229,00 -	= -	2	- -	= -	= -	= -
66	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей,т	0,02	4I3,00 -	= -	8	-	= -	= -	= -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.			2980	69	I04 37		II5 49
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2980	-	-		-
		Материалы	руб.			84	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	67		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	37		-
		Основная заработная плата	руб.			-	69	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I06	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2722	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	86	-		-
		Плановые накопления	руб.			275	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			3748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		208

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	I92	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			2748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата	руб.			-	I92	-		-
		Раздел 4. Перегородки								
67	Е8-36 ЭСН 8-5-4	Кирпичная кладка внутренних стен толщиной 250 мм, м3	2I,60	34,30 2,I0	0,8I 0,24	74I	45	I7 5	3,90 0,3I	84 7
68	Е8-43 ЭСН 8-5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м, I000 м2	2,50	496,00 74,00	7,70 2,3I	I240	I85	I9 6	I37,00 2,98	342 7
69	Е8-30 ЭСН 8-5-I	Устройство кирпичных заделок на фасаде здания, м3	I,00	34,20 2,2I	0,8I 0,24	34	2	I -	4,05 0,3I	4 -
70	Е8-30 ЭСН 8-5-I	Кирпичная кладка стен входа в здание, м3	2,50	34,20 2,2I	0,8I 0,24	85	6	2 I	4,05 0,3I	I0 I
7I	Е7-445 ЭСН 7-38-I0	Укладка перемычек массой до 0,3 т, шт	26,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	6	2	4 2	0,I3 0,08	3 2
72	ССЦ т.I п.2-4	Стоимость цементного раствора МI00, м3	0,06	24,40 -	- -	I	-	- -	- -	- -
73	ССЦ т.I п.9-92	Стоимость перемычек IIР3-I9.I4- 2 штуки, м3	0,06	64,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
74	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3, кг	2,00	0,25 -	- -	I	-	- -	- -	- -
75	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса ВI, кг	I,00	0,32 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
76	ССЦ т.I п.9-92	Стоимость перемычек IIP-I2.I2-6-22 штуки, м3	0,22	64,40 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
77	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса BI,кг	I5,00	0,32 -	- -	5	-	- -	- -	- -
78	ССЦ т.I п.9-93	Стоимость перемычек IIP4-33.I2.22-2 штуки, м3	0,I8	65,70 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
79	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса A3, кг	7,40	0,25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
80	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса BI, кг	I,00	0,32 -	- -	I	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб. руб.			2I47	240	43 I4		443 I7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2I47	-	-		-
		Материалы	руб.			I823	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	29		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I4		-
		Основная заработная плата	руб.			-	240	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	254	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			39	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	63	-		-
		Плановые накопления	руб.			I99	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			2700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	руб.			-	-	-		492

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	3I7	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			2700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		492
		Сметнаяь заработная плата	руб.			-	3I7	-		-
		Раздел 5. Стены								
8I	Е7-247 ЭСН 7-I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, шт	22,00	I6,30 4,05	5,72 2,06	359	89	I26 45	6,60 2,66	I45 59
82	Е7-249 ЭСН 7-I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2, шт	6,00	I9,40 4,93	7,54 2,70	II6	30	45 I6	8,06 3,48	48 2I
83	Е7-26I ЭСН 7-I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2, шт	25,00	II,30 3,33	4,03 I,44	283	83	I0I 36	5,38 I,86	I34 46
84	ССЦ т.I п.8-350	Стоимость панелей стен из легкого бетона длиной до I2 м марок ПС60.I2.2.5-3Л-5 штук, ПС60.I8.2.5-2Л- 6 штук, ПС63.I2.2.5-3Л- I0 штук, м2	I76,40	I7,60 - -	- -	3I05	-	- -	- -	- -
85	ССЦ т.I п.8-330	Стоимость панелей стен длиной до 3 м марок ПС30.I2.2.5-6Л- 7 штук, ПСI2.I2.2.5-Л-I4 штук, 2ПС6.I2.2.5-Л-II штук, м2	53,28	I7,20 -	- -	9I6	-	- -	- -	- -
86	Е7-665 ЭСН 7-47-I0	Монтаж карнизных панелей массой I,3 т, шт	6,00	2,60 0,97	0,44 0,I6	I6	6	3 I	I,55 0,2I	9 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
87	СССЦ п.I п.8-360	Стоимость карнизных панелей ПК60,7-Д- 6 штук, м3	4,92	58,90 -	- -	290	-	- -	- -	- -
88	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI,т	0,08	32I,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
89	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3	0,I9	250,00 -	- -	48	-	- -	- -	- -
90	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей, т	0,I4	4I3,00 -	- -	58	-	- -	- -	- -
9I	Е7-668 ЭСН 7-47-II	Установка парапетных плит массой до 0,5 т, шт	I8,00	I,44 0,59	0,I3 0,05	26	II	2 I	I,0I 0,06	I8 I
92	СССЦ т.I п.II-233	Стоимость парапетных плит ПП5,4-Т-I4 штук, ПШУI0,4-Т-4 штуки, м3	0,82	69,90 -	- -	57	-	- -	- -	- -
93	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса ВР-I,т	0,0I	32I,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
94	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса АI,т	0,0I	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
95	Е7-285 ЭСН 7-I7-I	Установка стальных накладок,т	0,I9	362,00 92,00	8,00 2,40	69	I7	I -	I4I,00 3,I0	27 I
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб. руб.			5374	236	278 99		38I I29
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5374	-	-		-
		Материалы	руб.			354	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I79		-

741-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	99		-
		Основная заработная плата	руб.			-	236	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	335	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			4504	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		80
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I59	-		-
		Плановые накопления	руб.			496	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			6755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		590
		Сметная заработная плата	руб.			-	494	-		-
		Итого по разделу 5	руб.			6755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		590
		Сметная заработная плата	руб.			-	494	-		-
		Раздел 6. Кровля								
96	EI2-289 ЭСН I2-9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике, I00 м2	2,I6	49,90 I0,70	I,30 0,39	I08	23	3 I	I8,90 0,58	4I I
97	EI2-287 ЭСН I2-9-4	Утепление покрытий легким бетоном, м3	25,90	35,20 I,28	0,56 0,I7	9I2	33	I4 4	2,54 0,22	66 6
98	EI2-299 ЭСН I2-I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм, I00 м2	2,I6	5I,60 7,64	0,74 0,22	III	I7	I -	I4,30 0,28	3I I
99	EI2-300 ЭСН I2-I0-2	Добавляется на толщиеу цементной стяжки 5 мм, I00 м2	2,I6	I2,65 0,I5	0,25 0,I0	27	-	- -	0,35 0,I3	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I00	ЕI2-I76 ЭСН I2-2-6-2	Устройство четырехслойной кровли из рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике, I00 м2	2,47	338,00 54,90	I5,60 4,69	835	I36	39 I2	95,20 6,05	235 I5
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб. руб.			I993	209	57 I7		374 23
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I993	-	-		-
		Материалы	руб.			I726	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	40		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I7		-
		Основная заработная плата	руб.			-	209	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	226	-		-
		Накладные расходы	руб.			329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		3I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	59	-		-
		Плановые накопления	руб.			I86	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			2508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		428
		Сметная заработная плата	руб.			-	285	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			2508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		428
		Сметная заработная плата	руб.			-	285	-		-
		Раздел 7. Полы								
I0I	ЕII-2 ЭСН II-I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	I,93	43,30 3,57	0,99 0,30	84	7	2 I	7,I9 0,39	I4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I02	EII-II ЭСН II-I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона MI00, м3	I0,70	29,30 I,62	- -	3I4	I7	- -	2,90 -	3I -
I03	EII-II ЭСН II-I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона MI50, м3	I2,I0	30,24 I,62	- -	366	20	- -	2,90 -	35 -
I04	EII-55 ЭСН II-8-I	Устройство цементной стяжки марки I00 толщиной 25 мм, I00 м2	0,55	66,98 9,88	0,95 0,28	37	5	- -	I8,80 0,36	I0 -
I05	EII-56 ЭСН II-8-2	Добавляется на изменение толщины стяжки, I00 м2	0,55	I2,83 0,I6	0,23 0,07	7	-	- -	0,34 0,09	- -
I06	EII-2I0 ЭСН II-28-I	Покрытие пола релином на мастике, I00 м2	0,55	564,00 43,60	0,73 0,22	3I0	24	- -	75,50 0,28	42 -
I07	EII-79 ЭСН II-I2-I	Покрытие из бетона M400 с пропиткой флюитами, I00 м2	0,48	478,00 73,00	22,50 6,75	229	35	II 3	I00,00 8,7I	48 4
I08	EII-69 ЭСН II-II-3	Цементное покрытие пола марки 300 толщиной 30 мм, I00 м2	0,57	96,38 I5,50	I,02 0,3I	55	9	- -	28,50 0,40	I6 -
I09	EII-70 ЭСН II-II-4	Добавляется на изменение толщины слоя, I00 м2	0,57	35,46 0,94	0,46 0,I4	20	I	- -	4,55 0,I8	3 -
II0	EII-77 ЭСН II-I-I	Железнение цементных покрытий, I00 м2	0,57	9,83 7,86	0,08 0,02	6	4	- -	I2,60 0,03	7 -
III	EII-I34 ЭСН II-20-3	Керамические покрытие пола на цементном растворе MI50, I00 м2	0,34	49I,76 6I,40	4,52 I,36	I67	2I	I -	I08,00 I,75	37 I
		Итого прямые затраты по разделу 7 в том числе:	руб. руб.			I595	I43	I4 4		243 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I595	-	-		-
		Материалы	руб.			I435	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I0		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	4		-
		Основная заработная плата	руб.			-	I43	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I47	-		-
		Накладные расходы	руб.			263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	47	-		-
		Плановые накопления	руб.			I49	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			2007				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		274
		Сметная заработная плата	руб.			-	I94	-		-
		Итого по разделу 7	руб.			2007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		274
		Сметная заработная плата	руб.			-	I94	-		-
		Раздел 8. Проемы								
II2	ЕI0-84 ЭСН I0-I4-I	Заполнение проемов оконными блоками со спаренными переплетами площадью до 5 м2, м2	I8,72	2,99 0,74	0,36 0,II	56	I4	7. 2	I,38 0,I4	26 3
II3	СI22-39	Стоимость оконных блоков ПВД I2-I8,I-8 штук, ПВДГ2-I2,I-I штука, м2	I8,72	I6,I0 -	- -	30I	-	- -	- -	- -
II4	ЕI0-88 ЭСН I0-I5-2	Установка приборов оконных, шт	9,00	0,24 0,24	- -	2	2	- -	0,46 -	4 -
II5	СIII-435	Стоимость приборов оконных блоков, компл.	9,00	I,72 -	- -	I5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II6	EI0-I06 ЭСН I0-20-2	Заполнение наружных дверных проемов блоками площадью свыше 3 м2, м2	7,20	I,I9 0,5I	0,29 0,09	9	4	2 I	0,83 0,I2	6 I
II7	EI0-I4I ЭСН I0-26-2	Конопатка наружных дверных коробок, м2	7,20	0,95 0,I4	- -	7	I	- -	0,25 -	2 -
II8	CI22-283	Стоимость наружных дверных блоков ДН24-I5I- 2 штуки, м2	7,20	I6,40 -	- -	II8	-	- -	- -	- -
II9	CIII-447	Стоимость приборов входных в здание дверей	2,00	9,36 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
I20	EI0-I07 ЭСН I0-20-3	Установка дверей площадью до 3 м2 в перегородках, м2	27,30	2,00 0,67	0,I3 0,04	55	I8	3 I	I,I6 0,05	32 I
I2I	EI0-I08 ЭСН I0-20-4	Установка дверей площадью свыше 3 м2 в перегородках, м2	3,60	I,58 0,59	0,I3 0,04	6	2	- -	I,0I 0,05	4 -
I22	CI22-276	Стоимость внутренних дверных блоков ДГ24—I5- I штука, м2	3,60	I4,40 -	- -	52	-	- -	- -	- -
I23	CI22-273	Стоимость внутренних дверных блоков ДГ2I-I0-5 штук, ДГ2I-8-I0 штук, м2	27,30	I4,80 -	- -	404	-	- -	- -	- -
I24	CIII-449	Стоимость приборов двупольных дверей, компл	I,00	3,23 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I25	CIII-448	Стоимость приборов однопольных дверей, компл	I,00	2,97 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I26	EI0-I44 ЭСН I0-27-I	Установка распашных ворот, м2	9,00	3,76 I,53	0,49 0,I5	34	I4	4 I	2,56 0,I9	23 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I27	Е9-49 ЭСН 9-7-4	Монтаж каркасов ворот, т	0,24	I03,00 22,40	55,20 I5,60	25	5	I4 4	35,I0 20,I2	8 5
I28	CI2I-I969	Стоимость каркаса ворот, т	0,24	287,00 -	- -	69	-	- - -	- -	- -
I29	CI22-370	Стоимость полотен ворот ВР 30х30-К, м2	9,00	27,00 -	- -	243	-	- -	- -	- -
I30	CIII-447	Стоимость приборов ворот, компл	I,00	8,94 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб. руб.			I430	60	30 9		I05 I2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I336	-	-		-
		Материалы	руб.			96	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	II		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	5		-
		Основная заработная плата	руб.			-	55	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.			-	60	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			II67	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			22I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		2I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	40	-		-
		Плановые накопления	руб.			I25	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			I682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			—	-	-		I25
		Сметная заработная плата	руб.			-	I00	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			94	-	-		-
		Материалы	руб.			6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I0		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	4		-
		Основная заработная плата	руб.			-	5	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	9	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			69	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб.			II0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	I0	-		-
		Итого по разделу 8	руб.			I792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I39
		Сметная заработная плата	руб.			-	II0	-		-
		Раздел 9. Отделочные работы								
I3I	ЕI5-254 ЭСН I5-55-I--II	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен, I00 м2	8,20	85,I0 37,I0	6,20 3,85	698	304	5I 32	65,00 4,97	533 4I
I32	Е7-7I5 ЭСГ 7-5I-I5	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором, I00 м	0,90	I7,60 I7,50	- -	I6	I6	- -	28,00 -	25 -
I33	ЕI5-294 ЭСН I5-59-I	Подготовка поверхности панельных стен под окраску, I00 м2	0,39	8,I7 5,30	0,I8 0,05	3	2	- -	9,70 0,06	4 -
I34	ЕI5-82 ЭСН I5-I4-I	Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой, I00 м2	0,8I	422,00 94,70	2,00 0,60	344	77	I -	I70,00 0,77	I38 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I35	EI5-508 ЭСН I5-I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке, I00 м2	6,20	5,84 4,90	0,05 0,02	36	30	- -	9,70 0,03	60 -
I36	EI5-55I ЭСН I5-I58-8	Простая масляная окраска поверхности стен и колонн, I00 м2	0,84	45,30 I0,80	0,60 0,I8	38	9	- -	20,20 0,23	I7 -
I37	EI5-658 ЭСН I5-I68-I	Простая окраска стен водоэмульсионной краской, I00 м2	2,30	44,80 7,90	0,50 0,I5	I03	I8	I -	I4,50 0,I9	33 -
I38	EI5-50I ЭСН I5-I52-I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая, I00 м2	2,60	8,44 3,60	0,06 0,02	22	9	- -	6,90 0,03	I8 -
I39	EI5-550 ЭСН I5-I58-7 т.ч.тб.2	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску оконных, I00 м2	0,I9	43,79 23,78	0,03 -	8	4	- -	43,50 -	8 -
I40	EI5-548 ЭСН I5-I58-5 т.ч.тб.2	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву околонных заполнений, I00 м2	0,I9	39,78 20,88	0,03 -	7	4	- -	I2,78 -	2 -
I4I	EI5-549 ЭСН I5-I58-6 т.ч.тб.2	Простая окраска колером масляным разбеленным по береву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных, I00 м2	0,38	30,96 I4,40	0,02 -	I2	5	- -	26,I6 -	I0 -
I42	EI5-549 ЭСН I5-I58-6 т.ч.тб.2	Простая масляная окраска полотен подготовленных под вторую окраску, I00 м2	0,09	30,96 I4,40	0,02 -	3	I	- -	26,I6 -	2 -
I43	EI5-70I ЭСН I5-20I-I	Остекленение околонных переплетов 3 мм стеклом, I00 м2	0,I9	229,00 23,50	I,50 0,45	43	4	- -	43,I0 0,58	8 -
		Итого прямые затраты по	руб. руб.			I333	483	53 32		858 42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I333	-	-		-
		Материалы	руб.			792	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	2I		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	32		-
		Основная заработная плата	руб.			-	483	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	5I5	-		-
		Накладные расходы	руб.			220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		2I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	38	-		-
		Плановые накопления	руб.			I24	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			I677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		92I
		Сметная заработная плата	руб.			-	553	-		-
		Итого по разделу 9	руб.			I677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		92I
		Сметная заработная плата	руб.			-	553	-		-
		Раздел I0. Металлические конструкции								
I44	Ц8-9I	Сетчатое ограждение, м2	I6,00	4,94 I,09	0,40 0,40	79	I7	6 6	I,74 0,52	28 8
I45	Е33-25I ЭСН 33-25-I-4	Установка металлической рамы под расширительный бак, т	0,II	20,50 5,I7	I5,I9 4,74	2	I	2 I	9,I5 6,II	I I
I46	СI2I-I959	Стоимость металлоконструкций рамы т	0,II	2I3,00 -	- -	23	—	- -	- -	- -
I47	Е7-286 ЭСН 7-I7-2	Установка металлоконструкций для для крепления освещения, т	0,34	332,00 I6,20	4,00 I,20	II3	6	I -	26,70 I,55	9 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I48	ЕI5-6I4 ЭСН I5-I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза, I00 м2	0,35	60,50 38,40	0,03 -	2I	I3	- -	68,00 -	24 -
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб. руб.			238	37	9 7		62 I0
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2I5	-	-		-
		Материалы	руб.			I69	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	2		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	7		-
		Основная заработная плата	руб.			-	37	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	44	-		-
		Накладные расходы	руб.			36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			20	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			27I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата	руб.			-	50	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			23	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			23	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб.			27	-	-		-
		Итого по разделу I0	руб.			298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата	руб.			-	50	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел II. Разные работы								
I49	Е6-I7I ЭСН 6-I5-I2	Устройство песчаной подготовки под отмостку и фундаментные балки, м3	30,00	28,30 0,78	0,53 0,I6	849	23	I6 5	I,64 0,2I	49 6
I50	ЕII-6 ЭСН 6-I-6	Щебеночная подготовка под пандус, м3	I,00	I6,00 I,82	I,06 0,32	I6	2	I -	3,52 0,4I	4 -
I5I	ЕII-II ЭСН 6-I-II	Бетонная подготовка под пандус из бетона М300, м3	I,50	35,24 I,62	- -	53	2	- -	2,90 -	4 -
I52	Е27-I64 ЭСН 39-I	Асфальтовое покрытие пандуса толщиной слоя 30 мм, I00 м2	0,I3	205,00 2,08	4,74 I,78	27	-	- -	3,75 2,30	- -
I53	Е27-I65 ЭСН 39-2	Исключается толщина слоя I0 мм, I000 м2	0,0I	494,00 0,06	- -	6	-	- -	0,I4 -	- -
I54	ЕII-67 ЭСН II-II-I	Покрытие отмостки бетоном МI00, I00 м2	0,64	28,90 20,50	I,74 0,52	I8	I3	I -	49,20 0,67	26 -
I55	Е6-I5 ЭСН 6-I-I5	Устройство бетонного крыльца из бетона МI50, м3	2,00	28,58 0,52	0,34 0,I0	57	I	- -	0,99 0,I3	2 -
I56	ЕII-6 ЭСН II-I-6	Устройство щебеночной подготовки под крыльцо, м3	I,00	I6,00 I,82	I,06 0,32	I6	2	I -	3,52 0,4I	4 -
I57	Е6-84 ЭСН 6-9-8	Устройство обрамления крылец, т	0,07	355,00 38,00	I,30 0,39	25	3	- -	64,00 0,50	4 -
I58	Е7-650 ЭСН 7-47-5	Установка козырьков входа в здание, шт	2,00	4,34 I,46	2,I2 0,8I	9	3	5 2	2,49 I,04	5 2
I59	ССЦ т.I п.II-I82	Стоимость плит козырька ПН2-2-2 шттки, м3	0,58	53,50 -	- -	3I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I60	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI,т	0,04	229,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
I6I	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей,т	0,0I	4I3,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I62	EI2-299 ЭСН I2-I0-I	Цементная стяжка толщиной 20 мм, I00 м2	0,06	5I,60 7,64	0,74 0,22	3	-	- -	I4,30 0,28	I -
I63	EI2-300 ЭСН I2-I0-2	Добавляется на толщину цементной стяжки 5 мм, I00 м2	0,06	I2,65 0,I5	0,25 0,I0	I	-	- -	0,35 0,I3	- -
I64	EI2-74 ЭСН I2-I-I-2	Устройство покрытия козырька из трех слоев рубероида на битумной мастике, I00 м2	0,07	267,00 46,60	II,70 3,50	I9	3	I -	80,00 4,5I	6 -
		Итого прямые затраты по разделу II	руб. руб.			II3I	52	25 7		I05 8
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II3I	-	-		-
		Материалы	руб.			I008	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I8		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	7		-
		Основная заработная плата	руб.			-	52	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	59	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			44	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I87	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	34	-		-
		Плановые накопления	руб.			I03	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			I42I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I28
		Сметная заработная плата	руб.			-	93	-		-
		Итого по разделу II	руб.			I42I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I28
		Сметная заработная плата	руб.			-	93	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			2025I	I628	782		2864
			руб.					29I		379
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			20I34	-	-		-
		Материалы	руб.			762	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	48I		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	287		-
		Основная заработная плата	руб.			-	I623	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I9I0	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I0062	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			332I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		30I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	592	-		-
		Плановые накопления	руб.			I863	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			253I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		353I
		Сметная заработная плата	руб.			-	2502	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			II7	-	-		-
		Материалы	руб.			6	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I0		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	4		-
		Основная заработная плата	руб.			-	5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата	руб.			-	9	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			92	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I0	-	-		-
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб.			I37	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	I0	-		-
		Итого по смете	руб.			25455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		3545
		Сметная заработная плата	руб.			-	25I2	-		-

Составил Филиппова

Проверил Юра

Здание вспомогательного назначения из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I-2
на строительные работы при Тнар= - 20 °С

Сметная стоимость I2,I20 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I204 чел.ч
Сметная заработная плата 0,946 тыс.руб.

Основание: комплект АС альбом 2;4
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж.машин	
				всего / основной зарплаты	экспл. машин / в т.ч. зарплаты	всего	основной зарплаты	экспл. машин / в т.ч. зарплаты	обслуживающ.машины на един.	обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Каркас здания								
I	Е7-3I ЭСН 7-3-I	Монтаж колонн массой I т, шт	8,00	8,67 / 2,49	3,5I / I,28	69	20	28 / I0	4,I6 / I,65	33 / I3
2	ССЦ т.I п.9-5 тб.3,3	Стоимость колонн К42-3-8 штук из бетона М200, м3	3,60	78,96 / -	- / -	284	-	- / -	- / -	- / -
3	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса АI,т	0,06	229,00 / -	- / -	I4	-	- / -	- / -	- / -
4	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3,т	0,39	250,00 / -	- / -	98	-	- / -	- / -	- / -
5	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей, т	0,I0	4I3,00 / -	- / -	4I	-	- / -	- / -	- / -
6	Е7-32 ЭСН 7-3-2	Монтаж колонн массой I,I т, шт	4,00	I0,60 / 3,0I	4,I9 / I,52	42	I7	I7 / 6	5,02 / I,96	20 / 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	СССЦ т.I п.9-5,тб.3,3	Стоимость колонн К42-8- 4 штук из бетона М200, м3	I,88	78,96 -	- -	I48	-	- -	- -	- -
8	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI,т	0,04	229,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
9	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса A3,т	0,I6	250,00 -	- -	40	-	- -	- -	- -
I0	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей,т	0,07	4I3,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
II	Е7-94 ЭСН 7-7-2	Укладка балок покрытия, шт	8,00	4,50 I,39	2,45 0,89	36	II	I9 7	2,29 I,I5	I8 9
I2	СССЦ т.I п.8-38 тб.3,3	Стоимость балок покрытия IБСТ6-5А5Т из бетона М400, м3	3,60	75,25 -	- -	27I	-	- -	- -	- -
I3	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса А5,т	0,24	260,00 -	- -	62	-	- -	- -	- -
I4	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса A3,т	0,I4	250,00 -	- -	35	-	- -	- -	- -
I5	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса BPI,т	0,05	32I,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
I6	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей,т	0,I2	4I3,00 -	- -	50	- -	- -	- -	- -
I7	Е7-I83 ЭСН 7-II-4	Укладка плит покрытия размером 3х6 м, шт	I2,00	8,02 I,67	2,88 I,04	96	20	34 I2	2,85 I,34	34 I6
I8	СССЦ т.I п.8-I2I	Стоимость ребристых плит ПГ-2АТ5Т-6 штук, м2	I08,00	6,I8 -	-! -	667	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	ССЦ т.I п.8-I47	Стоимость ребристых плит ПВ7-3А5Т- 2 штуки с отверстием Д 700 мм, м2	36,00	8,76 / -	- / -	3I5	-	- / -	- / -	- / -
20	ССЦ т.I п.8-I42	Стоимость ребристых плит ПВ4-3АТ5Т-3 штуки с отверстием Д 400 мм, м2	54,00	8,50 / -	- / -	459	-	- / -	- / -	- / -
2I	ССЦ т.I п.8-I22	Стоимость ребристой плиты ПГ-3АТ5Т- I штука, м2	I8,00	6,62 / -	- / -	II9	-	- / -	- / -	- / -
22	Е7-209 ЭСН 7-I2-7	Установка стаканов дефлекторов, шт	6,00	2,43 / I,0I	I,03 / 0,38	I5	6	6 / 2	I,64 / 0,49	I0 / 3
23	ССЦ т.I п.8-237	Стоимость стаканов для крепления дефлекторов СБ7А-I-2 штуки, м3	0,24	75,90 / -	- / -	I8	-	- / -	- / -	- / -
24	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса В-I, т	0,0I	32I,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
25	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI, т	0,0I	229,00 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
26	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей, т	0,0I	4I3,00 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
27	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса A3, т	0,0I	250,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
28	ССЦ т.I п.8-236	Стоимость стаканов для крепления дефлекторов СБ4А-I- 4 штуки, м3	0,24	90,20 / -	- / -	22	-	- / -	- / -	- / -
29	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса BI, т	0,0I	32I,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
30	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI, т	0,0I	229,00 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей, т	0,02	4I3,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			2980	69	I04 37		II5 49
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2980	-	-		-
		Материалы	руб.			84	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	67		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	37		-
		Основная заработная плата	руб.			-	69	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I06	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2722	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	86	-		-
		Плановые накопления	руб.			275	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			3748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата	руб.			-	I92	-		-
		Итого по разделу I	руб.			3748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата	руб.			-	I92	-		-
		Раздел 2. Стены								
32	Е7-247 ЭСН 7-I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	22,00	I6,30 4,05	5,72 2,06	359	89	I26 45	6,60 2,66	I45 59

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	Е7-249 ЭСН 7-I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий до 25 м, шт	6,00	I9,40 4,95	7,54 2,70	II6	30	45 I6	8,06 3,48	48 2I
34	Е7-26I ЭСН 7-I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м , шт	25,00	II,30 3,33	4,03 I,44	283	83	I0I 36	5,38 I,86	I34 46
35	ССЦ т.I п.8-346	Стоимость панелей стен из легкого бетона, длиной до I2 м, марок ПС60.I2.2-2Л- 5 штук, ПС60.I8.2-3Л-6 штук, ПС63.5.I2.2-2Л-I0 штук, м2	I75,00	I5,30 -	- -	2690	-	- -	- -	- -
36	ССЦ т.I п.8-326	Стоимость панелей стен из легкого бетона, длиной до 3 м марок ПС30.I2.2-6Л-7 штук, 2ПСI2.I2.2-Л-I4 штук, 2ПС6.I2.2-Л-II штук, м2	53,28	I5,00 -	- -	799	-	- -	- -	- -
37	Е7-665 ЭСН 7-47-I0	Монтаж карнизных панелей, шт	6,00	2,60 0,97	0,44 0,I6	I6	6	3 I	I,55 0,2I	9 I
38	ССЦ т.I п.8-360	Стоимость карнизных панелей ПК60.6.5-Л- 6 штук, м3	4,50	58,90 -	- -	265	-	- -	- -	- -
39	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI, т	0,08	32I,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
40	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3,т	0,I9	250,00 -	- -	48	-	- -	- -	- -
4I	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей,т	0,I4	4I3,00 -	- -	58	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	Е7-668 ЭСН 7-47-II	Установка парапетных плит массой до 0,5 т, шт	I8,00	I,44 0,59	0,I5 0,05	26	II	2 I	I,0I 0,06	I8 I
43	ССЦ т.I п.II-233	Стоимость парапетных плит ПП15.4-Т-I4 штук, ШУI0.4-Т-4 штуки, м3	0,82	69,90 -	- -	57	-	- -	- -	- -
44	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI,т	0,0I	32I,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
45	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса АI,т	0,0I	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
46	Е7-285 ЭСН 7-I7-I	Установка стальных накладок, т	0,I9	362,00 92,00	8,00 2,40	69	I7	I -	I4I,00 3,I0	27 I
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.			48I7	236	278 99		38I I29
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			48I7	-	-		-
		Материалы	руб.			354	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I79		-
		заработная плата машинистов	руб.			-	-	99		-
		Основная заработная плата	руб.			-	236	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	335	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			3947	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			793-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I43	-		-
		Плановые накопления	руб.			445	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			6055	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		582
		Сметная заработная плата	руб.			-	478	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			6055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		582
		Сметная заработная плата	руб.			-	478	-		-
		Раздел 3. Кровля								
47	ЕI2-289 ЭСН I2-9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350, на битумной мастике, I00 м2	2,I6	49,90 I0,70	I,30 0,39	I08	23	3 I	I8,90 0,50	4I I
48	ЕI2-287 ЭСН I2-9-4	Утепление покрытий легким бетоном, м3	2I,60	35,20 I,28	0,56 0,I7	760	28	I2 4	2,54 0,22	55 5
49	ЕI2-299 ЭСН I2-I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм, I00 м2	2,I6	5I,60 7,64	0,74 0,22	III	I7	I -	I4,30 0,28	3I I
50	ЕI2-300 ЭСН I2-I0-2	Добавляется на толщину цементной стяжки 5 мм, I00 м2	2,I6	I2,65 0,I5	0,25 0,I0	27	-	- -	0,35 0,I3	I -
5I	ЕI2-I76 ЭСН I2-2-6-2	Устройство четырехслойной кровли из рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике, I00 м2	2,47	338,00 54,90	I5,60 4,67	835	I36	39 I2	95,20 6,05	235 I5
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.			I84I	204	55 I7		363 22
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I84I	-	-		-
		Материалы	руб.			I583	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	38		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I7		-
		Основная заработная плата	руб.			-	204	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	22I	-		-
		Накладные расходы	руб.			304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	55	-		-
		Плановые накопления	руб.			I72	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			23I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		4I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	276	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			23I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		4I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	276	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			9638	509	437		859
			руб.					I53		200
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			9638	-	-		-
		Материалы	руб.			202I	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	284		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I53		-
		Основная заработная плата	руб.			-	509	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	662	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			6669	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I45
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	284	-		-
		Плановые накопления	руб.			892	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			I2I20	-			-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I204
		Сметная заработная плата	руб.			-	946	-		-
		Итого по смете	руб.			I2I20	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I204
		Сметная заработная плата	руб.			-	946	-		-

Составил Филиппова

Проверил Юфа

Здание вспомогательного назначения из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I-3

на строительные работы при Т нар = - 40 °С

Основание: комплект АС альбом 2,4
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 14,242 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1253 чел.ч
Сметная заработная плата 1,006 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслужив.машин	
				всего основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	всего	основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	обслужив.машины на един.	обслужив.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Каркас здания								
I	Е7-3I ЭСН 7-3-I	Монтаж колонн массой I т,шт	8,00	8,67 2,49	3,5I I,28	69	20	28 I0	4,I6 I,65	33 I3
2	ССЦ т.I п.9-5 тб.3,3	Стоимость колонн К42-3-8 штук из бетона М200, м3	3,60	78,96 -	- -	284	-	- -	- -	- -
3	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса АI,т	0,06	229,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
4	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3, т	0,39	250,00 -	- -	98	-	- -	- -	- -
5	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей, т	0,I0	4I3,00 -	- -	4I	-	- -	- -	- -
6	Е7-32 ЭСН 7-3-2	Монтаж колонн массой I,I т, шт	4,00	I0,60 3,0I	4,I9 I,52	42	I2	I7 6	5,02 I,96	20 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	ССЦ т.I п.9-5 тб.3,3	Стоимость колонн К42-8- 4 штуки из бетона М200, м3	I,88	78.96 -	= -	I48	-	= -	= -	= -
8	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI,т	0,04	229.00 -	= -	9	-	= -	= -	= -
9	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса A3,т	0,I6	250.00 -	= -	40	-	= -	= -	= -
I0	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей, т	0,07	4I3.00 -	= -	29	-	= -	= -	= -
II	Е7-94 ЭСН 7-7-2	Укладка балок покрытия, шт	8,00	4,50 I,39	2,45 0,89	36	II	I9 7	2,29 I,I5	I8 9
I2	ССЦ т.I п.8-38	Стоимость балок покрытия IIСТ6-5А5Т из бетона М400, м3	3,60	75,25 -	= -	27I	-	= -	= -	= -
I3	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса A5,т	0,24	260,00 -	= -	62	-	= -	= -	= -
I4	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса A3,т	0,I4	250,00 -	= -	35	-	= -	= -	= -
I5	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса BPI,т	0,05	32I,00 -	= -	I6	-	= -	= -	= -
I6	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей,т	0,I2	4I3,00 -	= -	50	-	= -	= - -	= -
I7	Е7-I83 ЭСН 7-II-4	Укладка плит покрытия размером 3х6 м, шт	I2,00	8,02 I,67	2,88 I,04	96	20	34 I2	2,85 I,34	34 I6
I8	ССЦ т.I п.8-I22	Стоимость ребристых плит ПГ-3АТ5Т-6 штук, м2	I08,00	6,62 -	= -	7I5	-	= -	= -	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	ССЦ т.I п.8-I47	Стоимость ребристых плит ПВ7-4АТ5Т-2 штуки с отверстием Д 700 мм, м2	36,00	8,76 / -	- / -	3I5	-	- / -	- / -	- / -
20	ССЦ т.I п.8-I42	Стоимость ребристых плит ПВ4-4АТ5Т-3 штуки с отверстием Д 400 мм, м2	54,00	8,50 / -	- / -	459	- -	- / -	- / -	- / -
2I	ССЦ т.I п.8-I23	Стоимость ребристой плиты ПГ-4АТ5Т-I штука, м2	I8,00	7,05 / -	- / -	I27	-	- / -	- / -	- / -
22	Е7-209 ЗСН 7-I2-7	Установка стаканов дефлекторов, шт	6,00	2,43 / I,0I	I,03 / 0,38	I5	6	6 / 2	I,64 / 0,49	I0 / 3
23	ССЦ т.I п.8-237	Стоимость стаканов для крепления дефлекторов СБ 7А-I-2 штуки,м3	0,24	75,90 / -	- / -	I8	-	- / -	- / -	- / -
24	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса В-I,т	0,0I	32I,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
25	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI,т	0,0I	229,00 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
26	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей, т	0,0I	4I3,00 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
27	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3,т	0,0I	250,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
28	ССЦ т.I п.8-236	Стоимость стаканов для крепления дефлекторов СБ4А-I-4 штуки,м3	0,24	90,20 / -	- / -	22	-	- / -	- / -	- / -
29	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса ВI,т	0,0I	32I,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
30	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI,т	0,0I	229,00 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей,т	0,02	4I3,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			3036	69	I04 37		II5 49
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			3036	-	-		-
		Материалы	руб.			84	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	67		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	37		-
		Основная заработная плата	руб.			-	69	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I06	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2778	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата	руб.			-	87	-		-
		Плановые накопления	руб.			28I	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			38I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата	руб.			-	I93	-		-
		Итого по разделу I	руб.			38I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата	руб.			-	I93	-		-
		Раздел 2. Стены								
32	Е7-247 ЭСН 7-I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м, шт	22,00	I6,30 4,05	5,72 2,06	359	89	I26 45	6,60 2,66	I45 59

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	Е7-249 ЭСН 7-I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий В до 25 м, шт	6,00	I9,40 4,93	7,54 2,70	II6	30	45 I6	8,06 3,48	48 2I
34	Е7-26I ЭСН 7-I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м, шт	25,00	II,30 3,33	4,03 I,44	283	83	I0I 36	5,38 I,86	I34 46
35	ССЦ т.I п.8-354	Стоимость панелей стен из легкого бетона, длиной до I2 м, марок ПС60.I2.3-3Л-5 штук, ПС60.I5.3-2Л- 6 штук, ПС63.5.I2.3-3Л- I0 штук, м2	I77,00	20,80 -	- -	3682	-	- -	- -	- -
36	ССЦ т.I п.8-334	Стоимость панелей стен из легкого бетона, длиной до 3 м, марок ПС30.I2.3-6Л- 7 штук, 2ПСI2.I2.3-Л-I4 штук, 2ПС6.I2.3-Л- II штук, м2	53,28	20,30 -	- -	I082	-	- -	- -	- -
37	Е7-665 ЭСН 7-47-I0	Монтаж карнизных панелей, шт	6,00	2,60 0,97	0,44 0,I6	I6	6	3 I	I,55 0,2I	9 I
38	ССЦ т.I п.8-360	Стоимость карнизных панелей ПК60.7.5-Л-6 штук, м3	5,40	58,90 -	- -	3I8	-	- -	- -	- -
39	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI,т	0,08	32I,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
40	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3,т	0,I9	250,00 -	- -	48	-	- -	- -	- -
4I	ССЦ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей,т	0,I4	4I3,00 -	- -	58	-	- -	- -	- -
42	Е7-668 ЭСН 7-47-II	Установка парапетных плит массой до 0,5 т, шт	I8,00	I,44 0,59	0,I3 0,05	26	II	2 I	I,0I 0,06	I8 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43	СССЦ т.I п.II-233	Стоимость парапетных плит ПП15. 4-Т-I4 штук, ПП9I0.4-Т- 4 штуки, м3	0,82	69,90 -	- -	57	- -	- -	- -	- -
44	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI,т	0,0I	32I,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
45	СССЦ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI,т	0,0I	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
46	Е7-285 ЭСН 7-I7-I	Установка стальных накладок,т	0,I9	362,00 92,00	8,00 2,40	69	I7	I -	I4I,00 3,I0	27 I
47		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.			6I45	236	278 99		38I I29
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			6I45	-	-		-
		материалы	руб.			354	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I79		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	99		-
		Основная заработная плата	руб.			-	236	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	335	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			5275	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I0II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I8I	-		-
		Плановые накопления	руб.			569	-	-		-
		Всего стоимости общестроительных работ	руб.			7725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		602
		Сметная заработная плата	руб.			-	5I6	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2	руб.			7725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		602
		Сметная заработная плата	руб.			-	5I6	-		-
		Раздел 3. Кровля								
47	EI2-289 ЭСН I2-9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350, на битумной мастике, I00 м2	2,I6	49,90 I0,70	I,30 0,39	I08	23	3 I	I8,90 0,50	4I I
48	EI2-287 ЭСН I2-9-4	Утепление покрытий легким бетоном, м3	30,20	35,20 I,28	0,56 0,I7	I063	39	I7 5	2,54 0,22	77 7
49	EI2-299 ЭСН I2-I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм, I00 м2	2,I6	5I,60 7,64	0,74 0,22	III	I7	I -	I4,30 0,28	3I I
50	EI2-300 ЭСН I2-I0-2	Добавляется на толщину цементной стяжки 5 мм, I00 м2	2,I6	I2,65 0,I5	0,25 0,I0	27	-	- -	0,35 0,I3	I -
5I	EI2-I76 ЭСН I2-2-6-2	Устройство четырехслойной кровли из рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике, I00 м2	2,47	338,00 54,90	I5,60 4,69	835	I36	39 I2	95,20 6,05	235 I5
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.			2I44	2I5	60 I8		385 24
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2I44	-	-		-
		Материалы	руб.			I869	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	42		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I8		-
		Основная заработная плата	руб.			-	2I5	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	233	-		-
		Накладные расходы	руб.			354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	64	-		-
		Плановые накопления	руб.			200	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			2698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		442
		Сметная заработная плата	руб.			-	297	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			2698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		442
		Сметная заработная плата	руб.			-	297	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			II325	520	442		88I
			руб.					I54		202
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II325	-	-		-
		Материалы	руб.			2307	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	288		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I54		-
		Основная заработная плата	руб.			-	520	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	674	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			8055	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I70
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	332	-		-
		Плановые накопления	руб.			I050	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			I4242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I253
		Сметная заработная плата	руб.			-	I006	-		-
		Итого по смете	руб.			I4242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I253
		Сметная заработная плата	руб.			-	I006	-		-

Составил Филиппова Проверил Юфа 741-06

Здание вспомогательного назначения из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-I

на хозяйственно-питьевой водопровод, горячее водоснабжение, бытовую канализацию

Основание: комплект ВК альбом 2
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,6I9 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	II3 чел.ч
Сметная заработная плата	0,072 тыс.руб.
Строительный объем	I,0 здание
Цена единицы	6I9,0 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Хоз-питьевой водопровод								
I	EI-959 т.ч.п.3.5 ЭСН I-80-I	Разработка грунта I группы в траншее глубиной до 2 м, I00 м3	0,I0	68,53 / 68,53	- / -	7	7	- / -	I44,I0 / -	I4 / -
2	EI-I002 ЭСН I-87-I	Крепление стенок траншей досками, I00 м2	0,20	94,90 / 24,20	7,58 / 2,27	I9	5	I / -	44,20 / 3,27	9 / I
3	E22-4I ЭСН 22-3-I	Прокладка чугунных напорных труб Д 65 мм, м	5,00	3,I7 / 0,2I	- / -	I6	I	- / -	0,37 / -	2 / -
4	EI-967 ЭСН I-8I-I	Засыпка грунта I группы вручную в траншеи, I00 м3	0,I0	4I,50 / 4I,50	- / -	4	4	- / -	89,60 / -	9 / -
5	EI6-II7 ЭСН I6-I2-I	Установка задвижки 30Ч60Б Д 50 мм, шт	I,00	I7,40 / 0,97	0,I3 / 0,04	I7	I	- / -	I,5I / 0,05	2 / -
6	CI30-85	Вентиль запорный I5Ч8Р2 Д I5 мм, шт	3,00	I,25 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -

741-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	CI30-87	Вентиль запорный I5Ч8Р2 Д 25 мм, шт	2,00	I,85 -	- -	4	-	- -	- -	- -
8	EI6-I34 ЭСН I6-I2-I	Установка обратных клапанов Д до 25 мм, шт	2,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	3	2	- -	I,5I 0,05	3 -
9	CI30-848	Стоимость обратного подъемного клапана I6КЧ3Р Д I5 мм, шт	I,00	0,78 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I0	CI30-850	Стоимость обратного подъемного клапана I6КЧIР Д 25 мм, шт	I,00	I,II -	- -	I	-	- -	- -	- -
II	EI7-49 ЭСН I7-3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-В-СТ, шт	2,00	9,I5 0,5I	0,0I -	I8	I	- -	0,82 -	2 -
I2	CI30-I484	Стоимость резинового поливочного шланга Д 25 мм, м	20,00	2,23 -	- -	45	-	- -	- -	- -
I3	EI6-2 ЭСН I6-I-2	Прокладка чугунных напорных труб Д 65 мм, м	7,00	3,29 0,27	0,05 0,02	23	2	- -	0,46 0,03	3 -
I4	EI6-2I ЭСН I6-3-2	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 65 мм,т	0,0I	468,00 26,60	2,60 0,78	5	-	- -	46,40 I,0I	- -
I5	EI6-4I ЭСН I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм, м	I7,00	I,20 0,23	0,0I -	20	4	- -	0,37 -	6 -
I6	EI6-43 ЭСН I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм, м	5,00	I,36 0,23	0,0I -	7	I	- -	0,37 -	2 -
I7	EI6-44 ЭСН I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм, м	I2,00	I,58 0,23	0,0I -	I9	3	- -	0,37 -	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	ЕI6-46 ЭСН I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм, м	2,00	2,2I 0,29	0,03 0,0I	4	I	- -	0,48 0,0I	I -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			2I7	32	I -		57 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			46	-	-		-
		Материалы	руб.			28	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Накладные расходы	руб.			8	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			58	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб.			-	I8	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I7I	-	-		-
		Материалы	руб.			I0I	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	I5	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I5	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			55	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			I5	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб.			2I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Итого по разделу I	руб.			268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата	руб.			-	35	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Горячее водоснабжение								
I9	CI30-I2I	Вентиль запорный I5Ч8П Д 25 мм, шт	I,00	I,60 -	- -	2	-	- -	- -	- -
20	EI6-4I ЭСН I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм, м	8,00	I,20 0,23	0,0I -	I0	2	- -	0,37 -	3 -
2I	EI6-43 ЭСН I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм, м	9,00	I,36 0,23	0,0I -	I2	2	- -	0,37 -	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.			24	4	- -		6 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			24	-	-		-
		Материалы	руб.			I8	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб.			29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 3. Бытовая канализация								
22	EI-959 т.ч.п.3.5 ЭСН I-80-I	Разработка грунта I группы в траншее глубиной до 2 м, I00 м3	0,04	68,53 / 6853	- / -	2	2	- / -	I44,I0 / -	5 / -
23	EI-I002 ЭСН I-87-I	Крепление стенок траншеи досками, I00 м2	0,07	94,90 / 24,20	7,58 / 2,27	7	2	- / -	44,20 / 3,27	3 / -
24	E22-43 ЭСН 22-3-3	Прокладка чугунных канализационных труб Д I00 мм, м	3,00	4,58 / 0,22	0,0I / -	I4	I	- / -	0,57 / -	I / -
25	EI-967 ЭСН I-8I-I	Засыпка грунта I группы вручную в траншею, I00 м3	0,04	4I,50 / 4I,50	- / -	I	I	- / -	89,60 / -	3 / -
26	EI7-58 ЭСН I7-4-I	Унитаз компакт с косым выпуском с боковым пуском, компл.	2,00	2I,20 / I,49	0,I3 / 0,04	42	3	- / -	2,44 / 0,05	5 / -
27	EI7-22 ЭСН I7-I-5	Установка умывальника со смесителем, компл.	I,00	I8,50 / I,37	0,07 / 0,02	I9	I	- / -	2,I9 / 0,05	2 / -
28	EI7-89 ЭСН I7-6-4	Установка стальной эмалированной раковины, компл.	I,00	9,I8 / 0,63	0,04 / 0,0I	9	I	- / -	I,02 / 0,0I	I / -
29	EI7-36 ЭСН I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50, компл.	2,00	6,3I / 0,29	0,02 / 0,0I	I3	I	- / -	0,46 / 0,0I	I / -
30	EI6-30 ЭСН I6-5-I	Прокладка чугунных канализационных труб Д 50 мм, м	I0,00	3,2I / 0,45	0,02 / 0,0I	32	5	- / -	0,72 / 0,0I	7 / -
3I	EI6-3I ЭСН I6-5-2	Прокладка чугунных канализационных труб Д I00 мм, м	I8,00	4,59 / 0,49	0,03 / 0,0I	83	9	- / -	0,79 / 0,0I	I4 / -
32	EI6-20 ЭСН I6-3-I	Чугунные фасонные части Д 50 мм, т	0,03	484,00 / 37,20	2,60 / 0,70	I5	I	- / -	64,60 / I,0I	2 / -
33	EI6-23 ЭСН I6-3-3	Чугунные фасонные части Д I00 мм, т	0,06	457,00 / I8,I0	2,60 / 0,78	27	I	- / -	3I,80 / I,0I	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.			264	28	- -		46 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			24	-	-		-
		Материалы	руб.			I8	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			240	-	-		-
		Материалы	руб.			2I6	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Накладные расходы	руб.			32	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб.			293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		36
		Сметная заработная алата	руб.			-	27	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата	руб.			-	33	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			505	64	I -		I09 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			70	-	-		-
		Материалы	руб.			46	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Накладные расходы	руб.			II	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			87	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата	руб.			-	24	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			435	-	-		-
		Материалы	руб.			335	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	4I	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	4I	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			57	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			59	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.			38	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб.			532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб.			-	48	-		-
		Итого по смете	руб.			6I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		II3
		Сметная заработная плата	руб.			-	72	-		-

Составил Филиппова

Проверил Юфа

741-06

Здание вспомогательного назначения из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-2

на отопление при Т нар = - 30 °С

Основание: комплект ОВ альбом 2
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,997 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	96 чел.ч
Сметная заработная плата	0,07I тыс.руб.
Строительный объем	I,0 здание
Цена единицы	997,0 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж.машин	
				всего / основной зарплаты	экспл. машин / в т.ч. зарплаты	всего	основной зарплаты	экспл. машин	обслуживающ.машины	
									на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI8-II6 ЭСН I8-5-2	Конвекторы стальные настенные типа КН20-П	I36,25	5,I2 / 0,22	0,03 / 0,0I	698	30	4 / I	0,38 / 0,0I	52 / I
2	EI8-II6 ЭСН I8-5-2	Конвекторы стальные настенные типа КН20-К	4,90	5,I2 / 0,22	0,03 / 0,0I	25	I	- / -	0,38 / 0,0I	2 / -
3	EI6-36 ЭСН I6-7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д=20 мм, м	60,00	0,9I / 0,2I	0,0I / -	55	I3	I / -	0,35 / -	2I / -
4	EI6-38 ЭСН I6-7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д=32 мм, м	30,00	I,I4 / 0,2I	0,0I / -	34	6	- / -	0,35 / -	I0 / -
5	CI30-92	Вентиль запорный муфтовый Д=20 мм типа I5КЧI8П, шт	3,00	I,43 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по смете	руб.			8I6	50	5		85
			руб.					I		I
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость сантехнических работ	руб.			8I6	-	-		-
		Материалы	руб.			757	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	4		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб.			-	50	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	5I	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I08	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	20	-		-
		Плановые накопления	руб.			73	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб.			997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата	руб.			-	7I	-		-
		Итого по смете	руб.			997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата	руб.			-	7I	-		-

Составил Сафронова

Проверил Юфа

741-06

Здание вспомогательного назначения из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-3

на отопление при Т нар = - 20° С

Сметная стоимость	0,570 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	65 чел.ч
Сметная заработная плата	0,047 тыс.руб.
Строительный объем	I,0 здание
Цена единицы	570,0 руб.

Основание: комплект ОВ альбом 2
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж.машин	
				всего / основной зарплаты	эксп. машин / в т.ч. зарплаты	всего	основной зарплаты	эксп. машин	обслуживающ.машины	
									на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI8-II6 ЭСН I8-5-2	Конвекторы стальные настенные типа КН20-П , 3 км	67,75	5,I2 / 0,22	0,03 / 0,0I	347	I5	2 / I	0,38 / 0,0I	26 / I
2	EI8-*II6* ЭСН I8-5-2	Конвекторы стальные настенные типа КН20-К, 3 км	5,20	5,I2 / 0,22	0,03 / 0,0I	27	I	- / -	0,38 / 0,0I	2 / -
3	EI6-36 ЭСН I6-7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д= 20 мм, м	60,00	0,9I / 0,2I	0,0I / -	55	I3	I / -	0,35 / -	2I / -
4	EI6-38 ЭСН I6-7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д= 32 мм, м	30,00	I,I4 / 0,2I	0,0I / -	34	6	- / -	0,35 / -	I0 / -
5	CI30-92	Вентиль запорный муфтовый Д= 20 мм типа I5КЧI8П, шт	3,00	I,43 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по смете	руб.			467	35	3		59
		в том числе:	руб.					I		I

741-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость сантехнических работ	руб.			467	-	-		-
		Материалы	руб.			424	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	2		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб.			-	35	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	36	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб.			4I	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб.			570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата	руб.			-	47	-		-
		Итого по смете	руб.			570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата	руб.			-	47	-		-

Составил Сафронова

Проверил Уфа

741-06

Здание вспомогательного назначения из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-4

на отопление при Т нар = -40 °С

Сметная стоимость I,028 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 98 чел.ч
Сметная заработная плата 0,072 тыс.руб.
Строительный объем I,0 здание
Цена единицы I028,0 руб.

Основание; комплект ОВ альбом 2
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж. машин	
				всего / основной зарплаты	экспл. машин / в т.ч. зарплаты	всего	основной зарплаты	экспл. машин / в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI8-II6 ЭСН I8-5-2	Конвекторы стальные настенные типа КН20-П, 3 км	I40,85	5,I2 / 0,22	0,03 / 0,0I	72I	3I	4 / I	0,38 / 0,0I	54 / I
2	EI8-II6 ЭСН I8-5-2	Конвекторы стальные настенные типа КН20-К, 3 км	5,20	5,I2 / 0,22	0,03 / 0,0I	27	I	- / -	0,38 / 0,0I	2 / -
3	EI6-36 ЭСН I6-7-I	Трубопровод из Водогазопроводных труб Д= 20 мм, м	60,0	0,9I / 0,2I	0,0I / -	55	I3	I / -	0,35 / -	2I / -
4	EI6-38 ЭСН I6-7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д= 32 мм, м	30,00	I,I4 / 0,2I	0,0I / -	34	6	- / -	0,35 / -	I0 / -
5	CI30-92	Вентиль запорный муфтовый Д= 20 мм типа I5КЧI8П, шт	3,00	I,43 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по смете	руб.			84I	5I	5		87
		в том числе:	руб.					I		I

741-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	руб.			84I	-	-		-
		Материалы	руб.			780	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	4		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб.			-	5I	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	52	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			II2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	20	-		-
		Плановые накопления	руб.			75	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб.			I028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата	руб.			-	72	-		-
		Итого по смете	руб.			I028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата	руб.			-	72	-		-

Составил САФРОНОВА

Проверил Юфа

741-00

Здание вспомогательного назначения из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-5

на вентиляцию при Тнар. = -30 °С

Основание: комплект ОВ альбом 2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,675 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I89 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,I30 тыс.руб.
Строительный объем I,0 здание
Цена единицы I675,0 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж.машин	
				Всего / Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Обслуживающ.машины: на един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Система III								
I	Е20-706 ЭСН 20-20-2	Установка вентилятора типа Ц14-70 N = 4 с электродвигателем 4А80А4 мощностью I,I кВт шт	I,00	90,84 / 4,78	0,3I / 0,09	9I	5	- / -	8,36 / 0,I2	8 / -
2	Е20-760 ЭСН 20-25-I	Установка калориферов, шт	I,00	6,25 / 2,97	0,46 / 0,I4	6	3	- / -	5,38 / 0,I8	5 / -
3	Е20-479 ЭСН 20-9-6	Воздушная заслонка с электроприводом Р500х 3500, шт	I,00	2,60 / 2,09	0,07 / 0,02	3	2	- / -	3,57 / 0,03	4 / -
4	I5I4 04025	Стоимость калорифера СФО-60/IT	I,00	250,00 / -	- / -	250	-	- / -	- / -	- / -
5	СI30-800	Стоимость заслонки Р500х500З, шт	I,00	23,60 / -	- / -	24	-	- / -	- / -	- / -
6	Е20-656 ЭСН 20-I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250х500 шт	I,00	I6,32 / I,97	0,50 / 0,I5	I6	2	- / -	3,I2 / 0,I9	3 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	С130-56I	Стоимость дверей герметических шт	I,00	I3.20 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
8	Е20-666 ЭСН 20-I7-2	Гибкие вставки к входному отверстию вентилятора ш т	I,00	5.26 0,62	0.0I -	5	I	- -	I.I0 -	I -
9	Е20-678 ЭСН 20-I7-2	То же, к выходному отверстию шт	I,00	4.07 0,62	0.0I -	4	I	- -	I.I0 -	I -
I0	Е20-490 ЭСН 20-7-I	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали диаметром шахты, мм 500, шт	4,00	I0.04 2,39	0.02 0,0I	40	I0	-	4.03 0,0I	I6 -
II	Е20-36 ЭСН 20-I-2	Переход из тонкостенной стали периметром до I800 мм , м2	0,60	5.95 0,70	0.04 0,0I	4	-	- -	I.25 0,0I	I -
I2	Е20-37 ЭСН 20-I-3	Переход из тонколистовой стали периметром до 2000 мм , м2	0,50	6.23 0,6I	0.04 0,0I	3	-	- -	I.07 0,0I	I -
I3	Е20-697 ЭСН 20-I8-2	Подставка под калорифер I00 кг	0,35	36.29 3,67	0.26 0,08	I8	I	- -	6.02 0,I0	2 -
I4	Е20-5 ЭСН 20-I-2	Воздуховод из тонколистовой стали д= 400 мм, м2	II,30	4.73 0,70	0.04 0,0I	53	8	- -	I.25 0,0I	I4 -
I5	Е20-404 ЭСН 20-7-I	Щелевые регулирующие решетки 200х200 , I шт	5,00	3.03 0,88	0.05 0,02	I5	4	- -	I.4I 0,03	7 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			540	37	- -	-	63 -
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			540	-	-	-	-
		Материалы	руб.			2I4	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб.			-	37	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.			-	37	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			287	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.			73	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.т	чел.ч			-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата в н.р. т	руб.			-	II	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			47	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			660	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-	-	68
		Сметная заработная плата	руб.			-	48	-	-	-
		Итого по разделу I	руб.			660	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-	-	68
		Сметная заработная плата	руб.			-	48	-	-	-
		Раздел 2. Система П-2								
I6	Е20-704 ЭСН 20-20-I	Установка вентилятора типа ВЦ 4-70 Н-2,5 с электродвигателем шт	I,00	59,72 2,46	0,I3 0,04	60	2	- -	4,I6 0,05	4 -
I7	Е20-760 ЭСН 20-25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25 шт	I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	- -	5,38 0,I8	5 -
I8	I5I4-0402I	Стоимость калорифера СФО I0/IT шт	I,00	97,00 -	- -	97	-	- -	- -	- -
I9	Е20-672 ЭСН 20-I7-5	Гибкая вставка к входному отверстию ВВ-I7 шт	I,00	2I,66 I,24	0,07 0,02	22	I	- -	2,26 0,03	2 -
20	Е20-682 ЭСН 20-I7-4	То же, к выходному отверстию ВН-I0 шт	I,00	9,30 0,89	0,05 0,02	9	I	- -	I,62 0,03	2 -
2I	Е20-I3 ЭСН 20	Переход из тонколистовой стали периметра до 3000 мм, м2	I,I0	5,75 0,6I	0,04 0,0I	6	I	- -	I,07 0,0I	I -
22	Е20-474 ЭСН 20-9-I	Воздушная заслонка Р250х2503 шт	I,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	I	I	- -	I,28 0,0I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23	Е20-697 ЭСН 20-I8-2	Подставка под калорифер I00 кг	0,35	36,29 3,67	0,26 0,08	I3	I	- -	6,02 0,I0	2 -
24	Е20-I6 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали диаметром 200 мм, м2	7,00	7,8I 0,92	0,04 0,0I	55	6	- -	I,62 0,0I	II -
25	Е20-I6 ЭСН 20-I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали диаметром I80, I60, I40 мм, м2	3,64	7,8I 0,92	0,04 0,0I	28	3	- -	I,62 0,0I	6 -
26	Е20-407 ЭСН 20-7-I	Щелевые регулирующие решетки Р I50 I шт	4,00	I,52 0,88	0,05 0,02	6	4	- -	I,4I 0,03	6 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.			303	23	- -	-	40 -
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			303	-	-	- -	- -
		Материалы	руб.			I80	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб.			-	23	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.			-	23	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			97	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			4I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р. т	чел.ч			-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р. т	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			29	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата	руб.			-	29	-		-
		Раздел 3. Система BI, B2								
27	Е20-749 ЭСН 20-23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т до 0,I шт	2,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	I5	9	2 I	8,02 0,39	I6 I
28	2308-0I23	Стоимость крышного вентилятора Вкр 4.00.25.6 с электродвигателем 4А63В6	2,00	92,00 -	- -	I84	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	Е16-36 ЭСН I6-7-I	Труба водогазопроводная Д= 20 мм м	7,00	0,92 0,22	0,0I -	6	2	- -	0,37 -	3 -
30	СI30-92	Вентиль запорный муфтовый I5 кч I8 П шт	2,00	I,43 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб			208	II	2 I		I9 I
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			208	-	-		-
		Материалы	руб.			8	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I87	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			27	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. т	чел.ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р. т	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			I9	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб.			255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб.			-	I6	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб.			-	I6	-		-
		Раздел 4. Система В3								
3I	Е20-704 ЭСН 20-20-I	Монтаж вентилятора Ц4-70 Н 2,5 с электродвигателем шт	I,00	59,72 2,46	0,I3 0,04	60	2	-	4,I6 0,05	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	Е20-I ЭСН 20-I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали диам. 200 мм I80 мм м2	2,98	7,36 0,92	0,04 0,0I	22	3	- -	I,62 0,0I	5 -
33	Е20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали диам. I60, I40, I25 мм	I,69	5,40 0,92	0,04 0,0I	9	2	- -	I,62 0,0I	3 -
34	Е20-407 ЭСН 20-7-I	Щелевые регулирующие решетки РI50 I шт	4,00	I,52 0,88	0,05 0,02	6	4	-	I,4I 0,03	6
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб. руб.			97	II	- -		I8 -
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			97	-	-		-
		Материалы	руб.			85	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Накладные расходы	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. т	чел.ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р. т	руб.			-	2	-		I
		Плановые накопления т	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			II9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость т	чел.ч			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3	-		-
		Раздел 5, Система В4								
35	Е20-704 ЭСН 20-20-I	Установка вентилятора ВЦ 4-70 Н 2,5 с электродвигателем шт	I,00	59,72 2,46	0,I3 0,04	60	2	- -	4,I6 0,05	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	E20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д = 200 мм	3,I0	5,40 0,92	0,04 0,0I	I7	3	- -	I,62 0,0I	5 -
37	E20-407 ЭСН 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм: I00х200 I шт	2,00	I,52 0,88	0,05 0,02	3	2	- -	I,4I 0,03	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб. руб.			80	7	- -		I2 -
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			80	-	-		-
		Материалы	руб.			72	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Накладные расходы	руб.			I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. т	чел.ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р. т	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			97	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	-	-		-
		Итого по разделу 5	руб.			97	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Раздел 6. Система ВЕI								
38	E20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д = 200 мм м 2	3,06	5,40 0,92	0,04 0,0I	I7	3	- -	I,62 0,0I	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39	E20-407 ЭСН 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм I00х200 шт	2,00	I,52 0,88	0,05 0,02	3	2	- -	I,4I 0,03	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.			20	5	-		8
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			20	-	-		-
		Материалы	руб.			I5	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	5	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	5	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления, т	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.			-	5	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.			-	5	-		-
		Раздел 7. Система ВЕ-2								
40	E20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д=200 мм м2	2,60	5,40 0,92	0,04 0,0I	I4	2	- -	I,62 0,0I	4 -
4I	E20-407 ЭСН 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм: I00х200 I шт	2,00	I,52 0,88	0,05 0,02	3	2	- -	I,4I 0,03	3 -
42	E20-763 ЭСН 20-26-I	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих, шт	I,00	7,95	0,63	8	4	- -	7,53 0,25	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43	CI30-2II	Стоимость вылевого вентилятора тип ЗИЛ-900 компл.	I,00	94,I0 -	- -	94	-	- -	-	- -
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб. руб.			II9	8	- -		I5 -
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			II9	-	-		-
		Материалы	руб.			I6	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			94	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. т	чел.ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р. т	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Итого по разделу 7	руб.			I48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость т	чел.ч			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата т	руб.			-	II	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			I367	I02	2 I		I75 I
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I367	-	-		-
		Материалы	руб.			590	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Заработная плата машинистов	руб.	-	-	-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб.			-	I02	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I03	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			665	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I84	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. т	чел.ч			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата в н.р. т	руб.			-	27	-		-
		Плановые накопления	руб.			I23	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I89
		Сметная заработная плата	руб.			-	I30	-		-
		Итого по смете	руб.			I675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I89
		Сметная заработная плата	руб.			-	I30	-		-

Составил Сафронова

Проверил Уфа

741-06

Здание вспомогательного назначения из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-6

на вентиляцию при Т нар = -20°С

Основание: комплект ОВ альбом 2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,688 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I89 чел.ч
Сметная заработная плата 0,I30 тыс.руб.
Строительный объем I,0 здание
Цена единицы I688,0 руб.

№№ пп	Шифр и позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслужив. машины	
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Система ПП								
I	Е20-706 ЭСН 20-20-2	Установка вентилятора типа ВЦ4-70 Н = 4 с электродвигателем 4А80А4 мощностью I,I кВт шт	I,00	90,84	0,3I	9I	5	-	8,36	8
				4,78	0,09			-	0,I2	-
2	Е20-760 ЭСН 20-25-I	Установка калориферов шт	I,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
				2,97	0,I4			-	0,I8	-
3	Е20-479 ЭСН 20-9-6	Воздушная заслонка с электроприводом Р 500х3500 шт	I,00	2,60	0,07	3	2	-	3,57	4
				2,09	0,02			-	0,03	-
4	I5I4 04025	Стоимость калорифера СФО-60/IT	I,00	260,00	-	260	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	СI30-800	Стоимость заслонки Р 500х 500Э шт	I,00	23,60	-	24	-	-	-	-
								-	-	-

741-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	Е20-656 ЭСН 20-I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250х 500 шт	I,00	I6,32 I,97	0,50 0,I5	I6	2	-	3,I2 0,I9	3 -
7	СI30-56I	Стоимость дверей герметических	I,00	I3,20 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
8	Е20-666 ЭСН 20-I7-2	Гибкие вставки к входному отверстию вентилятора шт	I,00	5,26 0,62	0,0I -	5	I	- -	I,I0 -	I -
9	Е20-678 ЭСН 20-I7-2	То же, к выходному отверстию шт	I,00	4,07 0,62	0,0I -	4	I	- -	I,I0 -	I -
I0	Е20-490 ЭСН 20-7-I	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали диаметром шахты, мм 500 шт	4,00	I0,04 2,39	0,02 0,0I	40	I0	- -	4,03 0,0I	I6 -
II	Е20-36 ЭСН 20-I-2	Переход из тонкостенной стали периметром до I800 мм м2	0,60	5,95 0,70	0,04 0,0I	4	-	- -	I,25 0,0I	I -
I2	Е20-37 ЭСН 20-I-3	Переход из тонколистовой стали периметром до 2000 мм м2	0,50	6,23 0,6I	0,04 0,0I	3	-	- -	I,0I 0,0I	I -
I3	Е20-697 ЭСН 20-I8-2	Подставка под калорифер I00 кг	0,35	36,29 3,67	0,26 0,08	I3	I	- -	6,0 0,I	2 -
I4	Е20-5 ЭСН 20-I-2	Воздуховод из тонколистовой стали Д = 400 мм м2	II,30	4,73 0,70	0,04 0,0I	53	8	- -	I,25 0,0I	I4 -
I5	Е20-404 ЭСН 20-7-I	Щелевые регулирующие решетки 200х200 I шт	5,00	3,03 0,88	0,03 0,02	I5	4	- -	I,4I 0,03	7 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			550	37	- -		63 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			550	-	-	-	-
		Материалы	руб.			2I4	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	37	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	37	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			397	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			75	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб.			48	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата	руб.			-	48	-		-
		Итого по разделу I	руб.			673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата	руб.			-	48	-		-
		Раздел 2. Система П-2								
I6	E20-704 ЭСН 20-20-I	Установка вентилятора типа ВЦ 4-70 №2,5 с электродвигателем шт	I,00	59,72 2,46	0,I3 0,04	60	2	- -	4,I6 0,05	4 -
I7	E20-760 ЭСН 20-25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25 шт	I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	- -	5,38 0,I8	5 -
I8	I5I4-0402I	Стоимость калорифера СФО I0/IT шт	I,00	97,00 -	- -	97	-	- -	- -	- -
I9	E20-672 ЭСН 20-I7-5	Гибкая вставка к входному отверстию ВВ-I7 шт	I,00	2I,66 I,24	0,07 0,02	22	I	- -	2,26 0,03	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	Е20-682 ЭСН 20-I7-4	То же, к выходному отверстию ВН- I0 шт	I,00	9,30 0,89	0,05 0,02	9	I	- -	I,62 0,03	2 -
2I	Е20-I3 ЭСН 20-I-3	Переход из тонколистовой стали периметра до 3000 мм м2	I,I0	5,75 0,6I	0,04 0,0I	6	I	- -	I,07 0,0I	I -
22	Е20-474 ЭСН 20-9-I	Воздушная заслонка Р250х2509 шт	I,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	I	I	- -	I,28 0,0I	I -
23	Е20-697 ЭСН 20-I8-2	Подставка под калорифер I00 кг	0,35	36,29 3,67	0,26 0,08	I3	I	- -	6,02 0,I0	2 -
24	Е20-I6 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали диаметром 200 мм м2	7,00	7,8I 0,92	0,04 0,0I	55	6	- -	I,62 0,0I	II -
25	Е20-I6 ЭСН 20-I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали диаметром I80,I60, I40 мм м2	3,64	7,8I 0,92	0,04 0,0I	28	3	- -	I,62 0,0I	6 -
26	Е20-407 ЭСН 20-7-I	Щелевые регулирующие решетки РI50 I шт	4,00	I,52 0,88	0,05 0,02	6	4	- -	I,4I 0,03	6 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.			303	23	- -		40 -
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			303	-	-		-
		Материалы	руб.			I80	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			97	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			29	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата	руб.			-	29	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата	руб.			-	29	-		-
		Раздел 3. Система В1,В2								
27	Е20-749 ЭСН 20-23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой т до 0,I шт	2,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	I5	9	2 I	8,02 0,39	I6 I
28	2308-0I23	Стоимость крышного вентилятора ВКР 4,00. 25.6 с электродвигателем 4А63В6 шт	2,00	92,00 -	- -	I84	-	- -	- -	- -
29	Е16-36 ЭСН 16-7-I	Труба водогазопроводная д = 20 мм м	7,00	0,92 0,22	0,0I -	6	2	- -	0,37 -	3 -
30	С130-92	Вентиль запорный муфтовый I5 кч I8 п шт	2,00	I,43 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб			208	II	2 I		I9 I
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			208	-	-		-
		Материалы	руб.			8	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	-		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Основная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I87	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			27	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			I9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб			-	I6	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб.			-	I6	-		-
		Раздел 4. Система В3								
3I	E20-704 ЭСН 20-20-I	Монтаж вентилятора ВЦ4-70 Н 2,5 с электродвигателем, шт	I,00	59,72 2,46	0,I3 0,04	60	2	- -	4,I6 0,05	4 -
32	E20-I ЭСН 20-I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали диам. 200 мм I80 мм м2	2,98	7,36 0,92	0,04 0,0I	22	3	- -	I,62 0,0I	5 -
33	E20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали диам.I60, I40,I25 мм	I,69	5,40 0,92	0,04 0,0I	9	2	- -	I,62 0,0I	3 -
34	E20-407 ЭСН 20-7-I	Щелевые регулирующие решетки РI50 I шт	4,00	I,52 0,88	0,05 0,02	6	4	- -	I,4I 0,03	6 -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб. руб.			97	II	- -		I8 -
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			97	-	-		-
		Материалы	руб.			85	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	II	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Накладные расходы	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			II9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	челч.			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3	-		-
		Раздел 5. Система В4								
35	Е20-704 ЭСН 20-20-I	Установка вентилятора ВЦ 4-70 Н2,5 с электродвигателем шт	I,00	59,72 / 2,46	0,I3 / 0,04	60	2	- / -	4,I6 / 0,05	4 / -
36	Е20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д = 200 мм	3,I0	5,40 / 0,92	0,04 / 0,0I	I7	3	- / -	I,62 / 0,0I	5 / -
37	Е20-407 ЭСН 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р Б0 размером , мм: I00 х200 I шт	2,00	I,52 / 0,88	0,05 / 0,02	3	2	- / -	I,4I / 0,03	3 / -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб. / руб.			80	7	- / -		I2 / -
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			80	-	-		-
		Материалы	руб.			72	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Накладные расходы	руб.			I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			97	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Итого по разделу 5	руб.			97	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Раздел 6. Система ВЕI								
38	Е20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д = 200 мм	3,06	5,40	0,04	I7	3	-	I,62	5
				0,92	0,0I			-	0,0I	-
39	Е20-407 ЭСН 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером ,мм: I00х200 I шт	2,00	I,52	0,05	3	2	-	I,4I	3
				0,88	0,02			-	0,03	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.			20	5	-		8
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			20	-	-		-
		Материалы	руб.			I5	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	5	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	5	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.			-	5	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.			-	5	-		-
		Раздел 7. Система ВЕ-2								
40	Е20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д = 200 мм м2	2,60	5,40	0,04	I4	2	-	I,62	4
				0,92	0,0I			-	0,0I	-
4I	Е20-407 ЭСН 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм I00 х 200 I шт	2,00	I,52	0,03	3	2	-	I,4I	3
				0,88	0,02			-	0,03	-
42	Е20-763 ЭСН 20-26-I	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих шт	I,00	7,95	0,63	8	4	-	7,53	8
				4,08	0,I9			-	0,25	-
43	СI30-2II	Стоимость пылевого вентилятора типа ЗИЛ-900 компл.	I,00	94,I0	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб.			II9	8	-		I5
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			II9	-	-		-
		Материалы	руб.			I6	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	8	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			94	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-
		Всего , стоимость сантехнических работ	руб.			I48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Итого по разделу 7	руб.			I48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I377	I02	2		I75
			руб.					I		I
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I377	-	-		-
		Материалы	руб.			590	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб.			-	I02	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I03	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			675	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I86	-	-		I3
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	27	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.			I24	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I89
		Сметная заработная плата	руб.			-	I30	-		-
		Итого по смете	руб.			I688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I89
		Сметная заработная плата	руб.			-	I30	-		-

Составил Сафронова

Проверил Юфа

Здание вспомогательного назначения из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-7

на вентиляцию при Т нар. = - 40° С

Основание: комплект ОВ, альбом 2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,660 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I89 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,I30 тыс.руб.
Строительный объем I,0 здание
Цена единицы I660,0 руб.

№№ пп	Шифр и позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб.		Общая стоимость,руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслуживающ.машины	
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Система П1								
I	E20-706 ЭСН 20-20-2	Установка вентилятора типа ВЦ4-70 N = 4 с электродвигателем 4А80А4 мощностью I,I кВт шт	I,00	90,84	0,3I	9I	5	-	8,36	8
				4,78	0,09			-	0,I2	-
2	E20-760 ЭСН 20-25-I	Установка калориферов шт	I,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
				2,97	0,I4			-	0,I8	-
3	E20-479 ЭСН 20-9-6	Воздушная заслонка с электроприводом Р 500х3500 шт	I,00	2,60	0,07	3	2	-	3,57	4
				2,09	0,02			-	0,03	-
4	I5I4 04025	Стоимость калорифера СФО-60/IT шт	I,00	250,00	-	250	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	CI30-800	Стоимость заслонки Р500х5009 шт	I,00	28,60	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	Е20 -656 ЭСН 20-I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250х500 шт	I,00	I6,32 I,97	0,50 0,I5	I6	2	- -	3,I2 0,I9	3 -
7	СI30-56I	Стоимость дверей герметических шт	I,00	I3,20 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
8	Е20П-666 ЭСН 20-I7-2	Гибкие вставки к входному отверстию вентилятора шт	I,00	5,26 0,62	0,0I -	5	I	- -	I,I0 -	I -
9	Е20-678 ЭСН 20-I7-2	То же, к выходному отверстию шт	I,00	4,07 0,62	0,0I -	4	I	- -	I,I0 -	I -
I0	Е20-490 ЭСН 20-7-I	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали диаметром шахты, мм , 500 шт	4,00	I0,04 2,39	0,02 0,0I	40	I0	- -	4,03 0,0I	I6 -
II	Е20-36 ЭСН 20-I-2	Переход из тонкостенной стали периметром до I800 мм м2	0,60	5,95 0,70	0,04 0,0I	4	-	- -	I,25 0,0I	I -
I2	Е20-37 ЭСН 20-I-3	Переход из тонколистовой стали периметром до 2000 мм м2	0,50	6,23 0,6I	0,04 0,0I	3	-	- -	I,07 0,0I	I -
I3	Е20-697 ЭСН 20-I8-2	Подставка под калорифер I00 кг	0,35	36,29 3,67	0,26 0,08	I3	I	- -	6,02 0,I0	2 -
I4	Е20-5 ЭСН 20-I-2	Воздуховод из тонколистовой стали Д=400 мм м2	II,30	4,73 0,70	0,04 0,0I	53	8	- -	I,25 0,0I	I4 -
I5	Е20-404 ЭСН 20-7-I	Щелевые регулирующие решетки 200х200 Iшт	5,00	3,03 0,88	0,05 0,02	I5	4	- -	I,4I 0,03	7 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			540	37	- -		63 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			540	-	-		-
		Материалы	руб.			2I4	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	37	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	37	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			287	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб.			47	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата	руб.			-	48	-		-
		Итого по разделу I	руб.			660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата	руб.			-	48	-		-
		Раздел 2. Система П-2								
I6	E20-704 ЭСН 20-20-I	Установка вентилятора типа ВЦ 4-70 Н = 2,5 с электродвигателем шт	I,00	59,72 2,46	0,I5 0,04	60	2	- -	4,I6 0,05	4 -
I7	E20-760 ЭСН 20-25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25 шт.	I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	- -	5,38 0,I8	5 -
I8	I5I4-0402I	Стоимость калорифера СФО I0/IT шт	I,00	85,00 -	- -	85	-	- -	- -	- -
I9	E20-672 ЭСН 20-I7-5	Гибкая вставка к входному отверстию ВН-/7 шт	I,00	2I,66 I,24	0,07 0,02	22	I	- -	2,26 0,03	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	E20-682 ЭСН 20-I7-4	То же, к выходному отверстию ВН-I0 шт	I,00	9,30 0,89	0,05 0,02	9	I	- -	I,62 0,03	2 -
2I	E20-I3 ЭСН 20-I-3	Переход из тонколистовой стали периметр до 3000 мм м2	I,I0	5,75 0,6I	0,04 0,0I	6	I	- -	I,07 0,0I	I -
22	E20-474 ЭСН 20-9-I	Воздушная заслонка Р250х250Э шт	I,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	I	I	- -	I,28 0,0I	I -
23	E20-697 ЭСН 20-I8-2	Подставка под калорифер I00кг	0,35	36,29 3,67	0,26 0,08	I3	I	- -	6,02 0,I0	2 -
24	E20-I6 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали диаметром 200 мм м2	7,00	7,8I 0,92	0,04 0,0I	55	6	- -	I,62 0,0I	II -
25	E20-I6 ЭСН 20-I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали диаметром I80,I60,I40 мм м2	3,64	7,8I 0,92	0,04 0,0I	28	3	- -	I,62 0,0I	6 -
26	E20-407 ЭСН 20-7-I	Щелевые регулирующие решетки РI50 I шт	4,00	I,52 0,88	0,05 0,02	6	4	- -	I,4I 0,03	6 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.			29I	23	- -		40 -
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			29I	-	-		-
		Материалы	руб.			I80	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			85	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.			39	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			28	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата	руб.			-	29	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-		-		43
		Сметная заработная плата	руб.			-	29	-		-
		Раздел 3. Система В1,В2								
27	Е20-749 ЭСН 20-23-I	Установка вентиляторов крышных с прддоном массой, т до 0,I шт	2,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	I5	9	2 I	8,02 0,39	I6 I
28	2308-0I23	Стоимость крышного вентилятора ВКР 4.00.25.6 с электродвигателем 4А63В6 шт	2,00	92,00 -	- -	I84	-	- -	- -	- -
29	EI6-36 ЭСН I6-7-I	Труба водогазопроводная Д = 20 мм	7,00	0,92 0,22	0,0I -	6	2	- -	0,37 -	3 -
30	CI30-92	Вентиль запорный муфтовый I5кч I8П шт	2,00	I,43 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			208	II	2		I9
			руб.					I		I
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			208	-	-		-
		Материалы	руб.			8	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I87	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			27	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			I9	-	-		-
		Всего ,стоимость сантехнических работ	руб.			255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб.			-	I6	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб.			-	I6	-		-
		Раздел 4. Система В3								
3I	Е20-704 ЭСН 20-20-I	Монтаж вентилятора ВЦ4-70 Н 2,5 с электродвигателем шт	I,00	59,72 2,46	0,I3 0,04	60	2	- -	4,I6 0,05	4 -
32	Е20-I ЭСН 20-I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали диам. 200 мм I80 мм м2	2,98	7,36 0,92	0,04 0,0I	22	3	- -	I,62 0,0I	5 -
33	Е20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали диаметром I60,I40,I25 мм	I,69	5,40 0,92	0,04 0,0I	9	2	- -	I,62 0,0I	3 -
34	Е20-407 ЭСН 20-7-I	Щелевые регулирующие решетки РI50 I шт	4,00	I,52 0,88	0,05 0,02	6	4	- -	I,4I 0,03	6 -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб. руб.			97	II	- -		I8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			97	-	-		-
		Материалы	руб.			85	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Накладные расходы	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			II9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3	-		-
		Раздел 5. Система В4								
35	Е20-704 ЭСН 20-20-I	Установка вентилятора ВЦ 4-70 Н 2,5 с электродвигателем шт	I,00	59,72	0,I3	60	2	-	4,I6	4
				2,46	0,04			-	0,05	-
36	Е20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д = 200 мм	3,I0	5,40	0,04	I7	3	-	I,62	5
				0,92	0,0I			-	0,0I	-
37	Е20-407 ЭСН 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм I00 х 200 I шт	2,00	I,52	0,05	3	2	-	I,4I	3
				0,88	0,02			-	0,03	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб.			80	7	-		I2
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			80	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Материалы	руб.			72	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Накладные расходы	руб.			I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			97	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Итого по разделу 5	руб.			97	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Раздел 6. Система ВЕI								
38	Е20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д = 200 мм мм2	3,06	5,40 0,92	0,04 0,0I	I7	3	- -	I,62 0,0I	5 -
39	Е20-407 ЭСН 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размеромо, мм: I00х200 I шт	2,00	I,52 0,88	0,05 0,02	3	2	- -	I,4I 0,03	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.			20	5	-		8
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			20	-	-		-
		Материалы	руб.			I5	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	5	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.			-	5	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.			-	5	-		-
		Раздел 7. Система ВЕ-2								
40	Е20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д = 200 мм м2	2,60	5,40 0,92	0,04 0,0I	I4	2	- -	I,62 0,0I	4 -
4I	Е20-407 ЭСН 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером ,мм: I00 х 200 I шт	2,00	I,52 0,88	0,05 0,02	3	2	- -	I,4I 0,03	3 -
42	Е20-763 ЭСН 20-26-I	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих шт	I,00	7,95 4,08	0,63 0,I9	8	4	- -	7,53 0,25	8 -
43	С130-2II	Стоимость пылевого вентилятора типа ЗИП-900 компл.	I,00	94,I0 -	- -	94	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб.			II9	8	-		I5
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			II9	-	-		-
		Материалы	руб.			I6	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			94	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Итого по разделу 7	руб.			I48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I355	I02	2		I75
			руб.					I		I
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I355	-	-		-
		Материалы	руб.			590	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб.			-	I02	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I03	-		-
		Своимость материалов и конструкций	руб.			653	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I82	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	27	-		-
		Плановые накопления	руб.			I22	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I89
		Сметная заработная плата	руб.			-	I30	-		-
		Итого по смете	руб.			I660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I89
		Сметная заработная плата	руб.			-	I30	-		-

Составил Сафронова

Проверил Уфа

746-01

Здание вспомогательного назначения из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-8

На сантехнические работы в электрокотельной при Т нар = -20 °С,
С - 30 °С, -40 °С

Основание: комплект ОВ альбом 2

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 2,262 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 303 чел.ч
Сметная заработная плата 0,I95 тыс.руб.
Строительный объем I,0 здание
Цена единицы 2262,0 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб.		Общая стоимость руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслуживающ.машины	
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Ц6-52-I	Монтаж электрокотла КЭВ 40/0,4 т	2,00	33,90	5,06	68	42	I0	35,00	70
				2I,20	2,37			5	3,06	6
2	I5I4 09005	Стоимость электрокотла КЭВ 40/0,4 шт	2,00	3I5,00	-	630	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Ц7-28I-IМ	Насос для воды на фундаментной плите шт	2,00	25,60	3,5I	5I	28	7	26,00	52
				I4,I0	I,59			3	2,05	4
4	230I 0I00I	Насос к 8/I8 с электродвигателем к-т	2,00	92,00	-	I84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	СI30-238	Стоимость водоподогревателя шт	I,00	I48,00	-	I48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Ц7-28I-IМ	Монтаж ручного насоса шт	I,00	25,60	3,5I	26	I4	4	26,00	26
				I4,I0	I,59			2	2,03	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	230I 0I003	Стоимость ручного насоса типа Родник шт	I,00	II5,00 -	- -	II5	-	- -	- -	- -
8	EI6-I54 ЭСН I6-I2-I	Монтаж клапана Д = 50 мм шт	2,00	I,26 0,68	0,08 0,02	3	I	- -	I,06 0,03	2 -
9	2307 I08I2	Клапан обратный Д = 50 мм типа I942IБР	2,00	6,40 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I0	EI6-I64 ЭСН I6-I3-I	Установка клапанов предохранительных I743БР I малоподъемных однорычажных, диаметром 40 мм шт	2,00	II,50 I,2I	0,I0 0,03	23	2	- -	I,92 0,04	4 -
II	ЦI2-80I-3	Вентили,клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6- I МПА, диаметр условного прохода, мм: 50 шт	2,00	2,20 I,82	0,06 0,0I	4	4	- -	3,00 0,0I	6 -
I2	2307 I0422	Стоимость вентиля I5КЧ922нж с электроприводом Д = 50 мм шт	2,00	I59,00 -	- -	3I8	-	- -	- -	- -
I3	EI6-I35 ЭСН I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм шт	2I,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	34	20	3 I	I,5I 0,05	32 I
I4	2307 I0237	Стоимость вентиля I5КЧ9П2, Д = 50 мм шт	20,00	4,00 -	- -	80	-	- -	- -	- -
I5	2307 I0235	Стоимость вентиля I5КЧ9П2 , Д = 25 мм шт шт	I,00	2,25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I6	EI6-I54 ЭСН I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных ,кранов проходных диаметром до 50 мм шт	I,00	I,26 0,68	0,08 0,02	I	I	- -	I,06 0,03	I -
I7	2307 I075I	Клапан обратный Д= 25 мм типа I6Ч3БР	I,00	5,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	EI8-228 ЭСН I8-I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл.	3,00	2,4I 0,20	- -	7	I	- -	0,3I -	I -
I9	EI8-227 ЭСН I8-I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой- сифоном компл.	3,00	4,43 0,20	0,0I -	I3	I	- -	0,32 -	I -
20	EI8-I34 ЭСН I8-6-I	Установка баков расширительных, вместимостью до 0,I5 м3	I,00	20,80 2,29	0,22 0,07	2I	2	- -	3,80 0,09	4 -
2I	EI8-I85 ЭСН I8-II-I	Грязевик Д = 50 мм шт	I,00	23,00 2,39	0,25 0,08	23	2	- -	3,92 0,I0	4 -
22	EI6-37 ЭСН I6-7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д = 25 мм м	25,00	I,03 0,2I	0,0I -	26	5	- -	0,35 -	9 -
23	EI6-38 ЭСН I6-7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д = 32 мм м	32,00	I,I4 0,2I	0,0I -	36	7	- -	0,35 -	II -
24	EI6-39 ЭСН I6-7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д = 40 мм м	50,00	I,29 0,2I	0,0I -	64	I0	I -	0,35 -	I8 -
25	E26-I6 ЭСН 26-4-3 II4-95	Изоляция трубопроводов матами минераловатными толщ. 40 мм м3	I,00	38,I2 8,37	0,I7 0,05	38	8	- -	I3,80 0,06	I4 -
26	E26-47 ЭСН 26-I0-2	Устройство каркаса изоляции из проволоки на трубопроводах I00 м2	0,08	30,60 24,70	0,03 0,0I	2	2	- -	44,50 0,0I	4 -
27	E26-5I ЭСН 26-II-I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбестоцементным раствором I00 м2	0,08	I04,00 58,20	I,46 0,44	8	4	- -	87,30 0,57	7 -
28	E26-76 ЭСН 26-I4-2	Масляная окраска за 2 раза I00 м2	0,80	46,70 I0,30	0,08 0,02	37	8	- -	I9,I0 0,03	I5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I980	I62	25		28I
			руб.					II		I3
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			929	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			I4	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			29	-	-		-
		Заготов.складские расходы	руб.			II	-	-		-
		Комплектация	руб.			I9	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I002	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			567	-	-		-
		Материалы	руб.			40	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	II		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I0		-
		Основная заработная плата	руб.			-	88	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	98	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			4I8	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I3	-		-
		Плановые накопления	руб.			50	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I72
		Сметная заработная плата	руб.			-	III	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			85	-	-		-
		Материалы	руб.			63	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Накладные расходы	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I06	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата	руб.			-	24	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			399	-	-		-
		Материалы	руб.			I93	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	3		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб.			-	52	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	53	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I48	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			33	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.			34	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата	руб.			-	60	-		-
		Итого по смете	руб.			2262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		303
		Сметная заработная плата	руб.			-	I95	-		-

Составил Сафронова

Проверил Юфа

Здание вспомогательного назначения из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-I-I

На электроосвещение и заземление

Основание: Комплект ЭП, альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,568 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 426 чел.ч
Сметная заработная плата 0,272 тыс.руб.
Строительный объем I,00 здание
Цена единицы I568,00 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб.		Общая стоимость руб,			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив. машин	
				Всего / Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Обслуживающ.машины На един.	Обслуживающ.машины Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Ц8-6I2-2	Щиток осветительный I00 шт	0,0I	386.00 I48,00	8.00 2,82	4	I	- -	248.00 3,64	2 -
2	I5I7ДI6-02 490	Щиток освещения ЯОУ 850I шт	I,00	4I.96 -	- -	42	-	- -	- -	- -
3	I505-II022	Трансформатор понижающий ОСОВ-0,25 шт	I,00	II.52 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
4	Ц8-599-4	Светильники на подвесах с количеством ламп до 2 I00 шт	0,I6	I67.00 68,30	50.50 I6,00	27	II	9 3	I22.00 20,64	20 3
5	I507-II45	Арматура осветительная типа ШОД2.40 шт	I6,00	I7.85 -	- -	286	-	- -	- -	- -
6	Ц8-593-2	Светильник для ламп накаливания I00 шт	0,I0	II6.00 48,80	58.00 I8,20	I2	5	6 2	8I.00 23,48	8 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	I507-I044	Светильник НСП02-I00 шт	I0,00	2,74 -	- -	77	-	- -	- -	- -
8	Ц8-593-I	Светильник для ламп накаливания I00 шт	0,07	93,00 3I,90	5I,80 I6,20	7	2	3 I	57,00 20,90	4 I
9	I507-30I9	Светильник подвесной НС002-I00 шт	7,00	2,33 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
I0	Ц8-594-I	Светильники устанавливаемые на кронштейнах I00 шт	0,I5	278,00 57,60	58,40 I8,20	42	9	9 3	I03,00 23,48	I5 4
II	CI53-I37	Светильники настенные типа НБ006.I00/Р2 0-0IУХЛ4 и НБ006.I00/Р2.0-03УХЛ4 шт	I5,00	I,9I -	- -	29	-	- -	- -	- -
I2	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки I00 шт	0,20	23,80 I5,80	0,04 0,02	5	3	- -	28,00 0,03	6 -
I3	I504-06I62	Выключатель однополюсный шт	I8,00	0,97 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
I4	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический I00 шт	0,03	49,80 38,40	I,I0 0,06	I	I	- -	68,00 0,08	2 -
I5	CI54-87	Выключатель клавишный типа ВКII-I930 шт	3,00	0,96 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I6	I504-06006	Выключатель для управления с 2-х мест шт	2,00	I,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I7	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная I00 шт	0,I2	25,I0 I7,I0	0,04 0,02	3	2	- -	3I,00 0,03	4 -
I8	CI54-I64	Розетка штепсельная типа РШ-Ц-20-0-0I-I0/220 шт	I2,00	0,24 -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	CI54-I99	Коробка ответвительная типа 9К/ТУI6-526. 424-77/ шт	80,00	0.43 -	- -	34	-	- -	- -	- -
20	CI53-274	Лампы Б2I5-225-I00 I0 шт	3,20	I.02 -	- -	3	-	- -	- -	- -
2I	CI53-258	Лампы Б220-230-40 I0 шт	3,20	0.97 -	- -	3	-	- -	- -	- -
22	CI53-250	Стартеры для люминесцентных ламп типа 200I27 I0 шт	3,20	I.64 -	- -	5	-	- -	- -	- -
23	I5I5-9003	Лампа для местного освещения I2 В I0 шт	0,I0	0.97 -	- -	I	-	- -	- -	- -
24	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основанием из полосовой стали сечение I60 мм2 I00 м	0,80	64.20 I3,40	I.80 0,20	5I	II	I -	24.00 0,26	I9 -
25	Ц8-472-8	То же, из круглой стали диаметр 8 мм I00м	0,80	5I.80 I4,90	I.60 0,I0	4I	I2	I -	26.00 0,I3	2I -
26	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ, но с креплением накладными скобами I00 м	4,I5	48.00 I8,20	I2.70 4,04	I99	76	53 I7	3I.00 5,2I	I29 22
27	Ц8-I53-5	Заделка кабеля с бумажной или резиновой изоляцией шт	74,00	3.55 I,08	- -	263	80	- -	2.00 -	I48 -
28	CI5I-I076	Кабели силовые на напряжение до 660 В марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 2х4 I000 м	0,40	I90.00 -	- -	75	-	- -	- -	- -
29	CI5I-I092	Кабели силовые на напряжение до 660 В марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х4 I000 м	0,0I	227.00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
30	CI5I-I092	Кабели силовые на напряжение до 660 В марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х4 I000 м	0,0I	272.40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			I269	2I3	82 26		378 32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I269	-	-		-
		Материалы	руб.			360	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	56		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	26		-
		Основная заработная плата	руб.			-	2I3	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	239	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			6I3	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	33	-		-
		Плановые накопления	руб.			II3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		426
		Сметная заработная плата	руб.			-	272	-		-
		Итого по смете	руб.			I568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		426
		Сметная заработная плата	руб.			-	272	-		-

Составил Балаева

Проверил Игнатьева

Здание вспомогательного назначения из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-I-2

На приобретение и монтаж силового оборудования

Основание: Комплект ЭП, альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,345 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 275 чел.ч
Сметная заработная плата 0,I79 тыс.руб.
Строительный объем I,00 здание
Цена единицы 4345,00 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслуживающ.машины	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ЦСКЦ32492	Установка распределительного устройства пункта ПР22-7509 шт	I,00	26.I0 I4,00	I.22 0,45	26	I4	I -	22.40 0,58	22 I
2	СКЦ32492	Стоимость пункта распределительного шт	I,00	508.00 -	- -	508	-	- -	- -	- -
3	Ц8-52I-8	Ящик на ток до 250 А шт	I,00	7.77 2,4I	0.I2 0,03	8	2	- -	4.00 0,04	4 -
4	I5I7-2268	Ящик однофидерный ЯВЗБ-32-I шт	I,00	30.I3 -	- -	30	-	- -	- -	- -
5	I506-I700I	Трансформатор сварочный ТСП-I шт	I,00	53.85 -	- -	54	-	- -	- -	- -
6	Ц-20I-2	Станок, автомат массой т до 0,5 шт	2,00	I3.70 I2,40	0.I8 0,09	27	25	- -	20.00 0,I2	40 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	I80I-3085	Станок точильно- шлифовальный 3Б-634 шт	I,00	500.00 -	- -	500	-	- -	- -	- -
8	I80I-2003	Станок вертикально- сверлильный 2Н-II8 шт	I,00	770.00 -	- -	770	-	- -	- -	- -
9	ЦI-20I-I	Станок, автомат массой, т: до 0,3 шт	I,00	II.60 I0,80	0.I3 0,07	I2	II	- -	I7.00 0,09	I7 -
I0	I80I-2002	Станок настольно- сверлильный 2М-II2 шт	I,00	290.00 -	- -	290	-	- -	- -	- -
II	I805-36I27	Верстак на 2 рабочих места шт	I,00	I0.70 -	- -	II	-	- -	- -	- -
I2	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ, но с креплением накладными скобами, масса I м до: 3 кг I00 м	4,28	48.00 I8,20	I2.70 4,04	205	78	54 I7	3I.00 6,2I	I33 22
I3	Ц8-I53-5	Заделка кабеля шт	2,00	3.55 I,08	- -	7	2	- -	2.00 -	4 -
I4	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм2, до 2,5 с количеством жил 7 шт	I6,00	0.49 0,22	- -	8	4	- -	I.00 -	I6 -
I5	CI5I-306	Кабели силовые марки СБ, с числом жил и сечением мм2: 3х50 I000 м	0,02	6072.00 -	- -	9I	-	- -	- -	- -
I6	CI5I-304	Кабели силовые марки СБ с числом жил и сечением мм2: 3х25 I000 м	0,II	44I6.00 -	- -	464	-	- -	- -	- -
I7	CI5I-303	Кабели силовые марки СБ, с числом жил и сечением мм2: 3хI6 I000 м	0,0I	3792.00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
I8	CI5I-349	Кабели силовые марки СБГ, с числом жил и сечением в мм2: 3х50+ Iх25 I000 м	0,07	4200.00 -	- -	286	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	CI5I-350	Кабели силовые марки СБГ, с числом жил и сечением в мм2: 3х70+ Iх25 I000 м	0,07	6720.00 -	- -	504	-	- -	- -	- -
20	CI5I-2280	Кабели контрольные марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 4х2,5 I000 м	0,04	I95.00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
2I	CI5I-2297	Кабели контрольные марки АКВВГЭ с числом жил и сечением, мм2: 4х2,5 I000 м	0,I2	276.00 -	- -	33	-	- -	- -	- -
22	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный на ток до 40 А шт	3,00	3.40 I,49	0.08 0,0I	I0	4	- -	2.00 0,0I	6 -
23	I504ДОП34 04548	Пускатель магнитный ПМЛ- I22 до 25 А шт	3,00	I2.60 -	- -	38	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете	руб.			3909	I40	55		242
			руб.					I7		23
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			2II7	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			32	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			63	-	-		-
		Заготов.складские расходы	руб.			26	-	-		-
		Комплектация	руб.			42	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			2280	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I792	-	-		-
		Материалы	руб.			95	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	38		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I7		-
		Основная заработная плата	руб.			-	I40	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I57	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I489	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			II9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	22	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.			I54	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			2065	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		275
		Сметная заработная плата	руб.			-	I79	-		-
		Итого по смете	руб.			4345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		275
		Сметная заработная плата	руб.			-	I79	-		-

Составил Балаева

Проверил Игнатьева

Здание вспомогательного назначения из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-I-3

На монтаж и приобретение вторичных соединений, пожарная сигнализация

Основание: комплект ЭВ, альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I,8I5 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	277 чел.ч.
Сметная заработная плата	0,I66 тыс.руб.
Строительный объем	I,00 здание
Цена единицы	I8I5,00 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслуживающ.машины	
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Ц8-572-6	Щиток блок управления высота и ширина до I000 х I000 мм шт	I,00	8,26 2,02	0,9I 0,33	8	2	I -	3,00 0,43	3 -
2	Калькуляция 3	Шкаф ЯЭ шт	I,00	I54,30 -	- -	I54	-	- -	- -	- -
3	Ц8-574-57	Подготовка к включению усилитель магнитный вывод	I,00	0,I6 0,I0	- -	I	-	- -	0,20 -	- -
4	Ц8-574-55	Подготовка к включению :ваттметр счетчик реле электрические шт	3,00	I,I9 0,73	- -	4	2	- -	I,00 -	3 "-
5	ЦI0-758-7	Установка автоматической связи шт	I,00	I8,70 I5,90	-	I9	I6	- -	25,00 -	25 -
6	I602-03004 6	Пульт пожарной сигнализации ППО-I шт	I,00	720,00 -	- -	720	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	ЦI0-757-2	Пульт с количеством сигналов, до I0	7,00	3,62 3,28	- -	25	23	- -	5,00 -	35 -
8	I602-030076	Извещатель пожарный ДИП-I шт	7,00	36,00 -	- -	252	-	- -	- -	- -
9	ЦII-630-2	Реле промежуточное двухпозиционное шт	7,00	I,99 I,95	- -	I4	I4	- -	3,00 -	2I -
I0	I504-I2047	Реле промежуточное РЭС-22 шт	7,00	7,I0 -	- -	50	-	- -	- -	- -
II	Ц8-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2 шт	7,00	0,38 0,38	0,0I -	3	2	- -	I,00 -	7 -
I2	3609-I0I28	Резистор МЛТ-0,5 шт	7,00	I,70 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
I3	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный на ток до 40 А	I,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	3	I	- -	2,00 0,0I	2 -
I4	I504ДЗ4-04-544	Пускатель магнитный ПМЛ до 25 А	I,00	5,90 -	- -	6	-	- -	- -	- -
I5	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ, по с креплением накладными скобами, I00 м	3,40	48,00 I8,20	I2,70 4,04	I63	62	43 I4	3I,00 5,2I	I05 I8
I6	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение мм2, до : 2,5 с количеством жил 7 шт	46,00	0,49 0,22	- -	23	I0	- -	I,00 -	46 -
I7	Ц8-I53-I6	Заделка для контрольного кабеля, сечение мм2, до : 2,5 с количеством жил 30 шт	2,00	I,37 0,69	- -	3	I	- -	I,00 -	2 -
I8	CI5I-I840	Кабели контрольные марки КВВГ, с числом жил и сечением мм2: 27х2,5 I000 м	0,0I	I470,00 -	- -	I5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	CI5I-I826	Кабели контрольные марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 7хI,5 I000 м	0,25	324.00 -	- -	8I	-	- -	- -	- -
20	CI5I-2280	Кабели контрольные марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 4х2,5 I000 м	0,08	I95.00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I572	I33	44		249
			руб.					I4		I8
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			II94	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			I8	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			37	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			I5	-	-		-
		Комплектация	руб.			23	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I287	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			378	-	-		-
		Материалы	руб.			84	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	30		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I4		-
		Основная заработная плата	руб.			-	I33	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I47	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			II2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			II3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I9	-		-
		Плановые накопления	руб.			37	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		277
		Сметная заработная плата	руб.			-	I66	-		-
		Итого по смете	руб.			I8I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		277
		Сметная заработная плата	руб.			-	I66	-		-

Составил Балаева

Проверил Игнатьева

741-06

Здание вспомогательного назначения из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-I-4
На приобретение и монтаж вторичных соединений в котельной

Основание: Комплект ЭВ, альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,I56 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 22I чел.ч
Сметная заработная плата 0,I42 тыс.руб.
Строительный объем I,00 здание
Цена единицы II56,00 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслуживающ.машины	
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Калькуляция I	Шкаф типа ШЭ-I40I шт	2,00	225,32 -	- -	45I	-	- -	- -	- -
2	Ц8-572-7	Щиток блок управления высота и ширина до I600 х I000 мм шт	2,00	I0,70 2,44	I,I6 0,44	2I	5	2 I	4,00 0,57	8 I
3	Калькуляция 2	Шкаф типа ЯЭ-I405 шт	I,00	96,24 -	- -	96	-	- -	- -	- -
4	Ц8-572-6	Щиток блок управления высота и ширина до I000 х I000 мм	I,00	8,26 2,02	0,9I 0,33	8	2	I -	3,00 0,43	3 -
4	Ц8-574-24	Подготовка к включению автомат установочный трехполюсный на ток до I60 А	2,00	I,77 0,96	- -	4	2	- -	I,00 -	2 -
6	Ц8-574-23	Подготовка к включению : автомат установочный трехполюсный на ток до 63 А	2,00	I,I4 0,78	- -	2	2	- -	I,00 -	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	Ц8-574-39	Подготовка к включению контактор переменного тока на ток до I60 А шт	2,00	I,84 0,79	- -	4	2	- -	I,00 -	2 -
8	Ц8-574-55	Подготовка к включению : ваттметр счетчик реле электрические шт	I6,00	I,I9 0,73	- -	I9	I2	- -	I,00 -	I6 -
9	Ц8-574-6	Подготовка к включению : предохранитель плавкий на ток до 250 А шт	4,00	0,66 0,34	- -	3	I	- -	0,40 -	2 -
I0	Ц8-574-50	Подготовка к включению: командоконтролер цепь	6,00	0,43 0,I8	- -	3	I	- -	0,30 -	2 п
II	Ц8-574-54	Подготовка к включению амперметр или вольтметр шт	6,00	0,46 0,32	- -	3	2	- -	0,50 -	3 -
I2	Ц8-574-53	Подготовка к включению, трансформатор тока шт	6,00	0,5I 0,I3	- -	3	I	- -	0,20 -	I -
I3	Ц8-574-56	Подготовка к включению: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление шт	I6,00	0,55 0,33	- -	9	5	- -	0,50 -	8 -
I4	Ц8-574-45	Подготовка к включению, пускатель магнитный ток до I00 А	2,00	I,67 0,85	- -	3	2	- -	I,00 -	2 -
I5	Ц8-539-8	Выключатель путевой шт	2,00	I,04 0,54	0,0I -	2	I	- -	0,90 -	2 -
I6	I504-09084	Выключатель ВПК-4040 шт	2,00	I,73 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I7	ЦII-I4-I	Датчик- реле , компл.	2,00	0,58 0,57	- -	I	I	- -	I,00 -	2 -
I8	I704-I0032	Датчик температуры ДТКБ-50 шт	2,00	3,I2 -	- -	6	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	ЦII-I-2	Термометр технический стеклянный, шт	2,00	0,32 0,3I	- -	I	I	- -	0,70 -	I -
20	I704-I0028	Термометр ТПП-СК шт	2,00	35,00 -	- -	70	-	- -	- -	- -
2I	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ, с креплением накладными скобами, I00 м	2,65	48,00 I8,20	I2,70 4,04	I27	48	34 II	3I,00 5,20	82 I4
22	Ц8-40I-I	Провода марок АПРФ и ПРФ I00 м	0,20	65,00 24,20	26,20 9,68	I3	5	5 2	42,00 I2,49	8 2
23	Ц8-I53-5	Заделка кабеля сечение до I6 мм2 шт	8,00	3,55 I,08	- -	28	9	- -	2,00 -	I6 -
24	Ц8-I53-6	Заделка кабеля сечение до 70 мм2 шт	2,00	4,57 I,26	- -	9	3	- -	2,00 -	4 -
25	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение мм2, до 2,5 с количеством жил 7 шт	28,00	0,49 0,22	- -	I4	6	- -	I,00 -	28 -
26	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение мм2, до : 2,5 с количеством жил I4 шт	4,00	0,8I 0,40	- -	3	2	- -	I,00 -	4 -
27	CI5I-I098	Кабели силовые на напряжение до 660В марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х50 I000 м	0,0I	I320,00 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
28	CI5I-I092	Кабели силовые на напряжение до 660 В марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х4 I000 м	0,05	272,40 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
29	CI52-303	Провода силовые марки АПРТО, с числом жил и сечением, мм2: 3х2,5 I000 м	0,02	I38,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
30	CI5I-2283	Кабели контрольные марки АКВВГ, с числом жил и сечением мм2: I0х2,5 I000 м	0,02	367,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	CI5I-2280	Кабели контрольные АКВВГ, с числом жил сечением, мм2: 4х2,5 I000 м	0,I9	I95,00	-	36	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			979	II3	42		I98
			руб.					I4		I7
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			623	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			9	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I9	-	-		-
		Заготов.складские расходы	руб.			8	-	-		-
		Комплектация	руб.			I2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			67I	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			356	-	-		-
		Материалы	руб.			I29	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	28		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I4		-
		Основная заработная плата	руб.			-	II3	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I27	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			76	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			96	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.			33	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		22I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I42	-		-
		Итого по смете	руб.			II56	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		22I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I42	-		-

Составил Балаева

Проверил Игнатьева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Здание вспомогательного назначения тип II из унифицированных элементов"

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
затраты труда чел.час	3592
основная заработная плата руб.	I673
строительные машины руб.	783
Санитарно-технические работы	
затраты труда чел.час	482
основная заработная плата руб.	245
строительные машины руб.	II
Монтажные работы	
затраты труда чел.час	I37I
основная заработная плата руб.	687
строительные машины руб.	244
Всего:	
затраты труда чел.час	5445
основная заработная плата руб.	2605
строительные машины руб.	I038

Начальник ОТПП Р.С.Роменский

Составил ст.инженер Г.К.Филиппова

Проверил рук.группы М.А.Игнатьева

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 535 Инв.№ СФ 741-06 тираж 275
Сдано в печать 25.12. 1986г цена 4-41

gost.e-ecolog.ru