ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-9-27.86

ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТИП I ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АЛЬБОМ УП

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СР 740-07

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-9-27.86

ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТИП I ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АЛЬБОМ УП

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:	
общая	46,60 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	41,29 тыс.руб.
I куб.м. здания	23,27 руб.
I кв.м рабочей площади	133,62 руб.

СФ 740-07

Разработан
Северо-Западным отделением
института Энергосетьпроект
Минэнерго СССР

Зам.главного инженера В.В.Карпов

Главный инженер проекта Ю.Д.Парфенов

Рабочий проект
утвержден в действие
Минэнерго СССР
Протокол № 6 от 29.05.86

№№ пп	Содержание	№ листа
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета I-I	4
3	Локальная смета I-I-I на строительные работы по зданию вспомогательного назначения при Тнар = -30° С	6
4	Локальная смета I-I-2 на строительные работы при Тнар = - 20° С	30
5	Локальная смета I-I-3 на строительные работы при Тнар = -40° С	38
6	Локальная смета 2-I-I на хозяйственно-питьевой водопровод, горячее водоснабжение, бытовую канализацию	46
7	Локальная смета 2-I-2 на отопление при Тнар = -30° С	53
8	Локальная смета 2-I-3 на отопление при Тнар = -20° С	55
9	Локальная смета 2-I-4 на отопление при Тнар = -40°С	57
I0	Локальная смета 2-I-5 на вентиляцию при Тнар = -30° С и Тнар = -20° С	59
II	Локальная смета 2-I-6 на вентиляцию при Тнар = -40°С	70
I2	Локальная смета 2-I-7 на сантехнические работы в электрокотельной при Тнар = -30° С и Тнар = -20° С	80
I3	Локальная смета 2-I-8 на сантехнические работы в электрокотельной при Тнар = -30° С и Тнар = -20° С	85
I4	Локальная смета 3-I-I на электроосвещение и заземление	90
I5	Локальная смета 3-I-2 на приобретение и монтаж силового оборудования	94
I6	Локальная смета 3-I-3 на монтаж и приобретение вторичных соединений, пожарная сигнализация	97
I7	Локальная смета 3-I-4 на приобретение и монтаж вторичных соединений в котельной	100
I8	Ведомость потребности в производственных ресурсах	104

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным Инструкцией СН 227-82 в ценах базисного района.

Основными нормативными документами для составления смет, явились:

I. Единые районные единичные расценки на строительные работы

2. Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2,3 и 5.

3. Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам.

4. Прейскурант 06-08

5. Сборники расценок на монтаж оборудования

6. Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.82.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6.5 % от принятых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние и сантехнические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

монтаж технологического оборудования - 80 %
электромонтажные работы - 87 %

Плановые накопления учтены в размере 8 % от принятых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, территориальные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления в размере 8,3 %, где учтены все расходы связанные с доставкой на приобъектный склад, где:

2 % - тара и упаковка;
2 % - комплектация;
3 % - транспорт оборудования;
I,2% - заготовительно-складские расходы

(I+0,02+0,02+0,03) x I,0I2 = I,093 или 8,3 %

Расстояние перевозки оборудования принято по безрельсовым дорогам I5 км, по железной дороге 500 км.

В объектных сметах приведены стоимостные показатели строительства при температуре наружного воздуха -30° С, а также удельные показатели на I м^2 площади, на I м^3 объема здания.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту здания вспомогательного назначения тип I
из унифицированнных конструкций

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	46,6 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	6,5I чел.-час
Сметная заработная плата	4,47 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости:	
Общая площадь здания	309 м2
Объем здания	I774 м3

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП, тыс. руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-час	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I-I	Строительные работы	3I,04	-	-	-	3I,04	-	4,33	3,08	I00,45 I7,50
2	2-I-I	Хозяйственно-питьевой водопровод, горячее водоснабжение, бытовая канализация	0,5I	-	-	-	0,5I	-	0,I0	0,06	I,65 0,29
3	2-I-2	Отопление	I,I3	-	-	-	I,I3	-	0,I3	0,09	3,66 0,64
4	2-I-5	Вентиляция	2,09	-	-	-	2,09	-	0,2I	0,I5	6,76 I,I8
5	2-I-7	Сантехнические работы в электрокотельной	0,66	0,69	I,07	-	2,42	-	0,35	0,22	4,37 0,76
6	3-I-I	Электроосвещение и заземление	-	I,73	-	-	I,73	-	0,46	0,29	5,60 0,97

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	3-I-2	Приобретение и монтаж силового оборудования	-	2,34	2,28	-	4,62	-	0,39	0,25	7,57 I,30
8	3-I-3	Монтаж и приобретение вторичных соединений, пожарная сигнализация	-	0,59	I,29	-	I,88	-	0,3I	0,I8	I,9I 0,33
9	3-I-4	Приобретение и монтаж вторичных соединений в котельной	-	0,5I	0,67	-	I,I8	-	0,23	0,I5	I,65 0,29
		Итого	35,43	5,86	5,3I	-	46,60	-	6,5I	4,47	I33,62 23,27

Зам.главного инженера		В.В.Карпов
Главный инженер проекта		Ю.Д.Парфенов
Начальник ОТШ		Р.С.Роменский
Составил ст.инженер		Г.К.Филиппова
Проверил рук.группы		М.А.Игнатьева

СФ 740-07

Здание вспомогательного назначения тип I из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I-I

на строительные работы по зданию вспомогательного назначения
при Тнар. = -30° С

Основание: комплект АС альбом 2,4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	31,036 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	4330 чел.-час.
Сметная заработная плата	3,075 тыс.руб.
Строительный объем	1774 м³
Цена единицы	17,50 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	
				Всего	эксп.л. машин	всего	основной зарплаты	эксп.л. машин	обслуживание машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Земляные работы								
I	ЕI-230 ЭСНI-29-I тб.3п.5	Срезка растительного слоя бульдозером I000 м3	0,06	37,I8 -	37,I8 I2,98	2	-	2 I	- I8,69	- I
2	ЕI-237 ЭСНI-29-8 тб.3п.5	Перемещение грунта на последующие I0 м I000 м3	0,06	30,47 -	30,47 I0,65	2	-	2 I	- I5,34	- I
3	ЕI-I74 ЭСНI-22-I3 тб.3п.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы I000 м3	0,06	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	9	-	9 4	I3,00 85,28	I 5
4	ССЕРI стр.5 Моск.обл.	Перевозка грунта автосамосвалами на расстояние I км , т	84,00	0,29	- -	24	5	- -	0,09 -	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI-I94 ЭСНI-25-I тб.3 п.5	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I00 м3	0,06	II,63 I,30	I0,I9 3,27	I	-	- -	2,63 4,7I	- -
6	EI-55 ЭСНI-II-I3 ТЧП3,6 тб.3п.3	Разработка грунта I группы в котлованах площадью до 5 м2 экскаватором с емкостью ковша 0,5 м3 I000 м3	0,I5	I32,72 5,77	I26,95 52,72	20	I	I9 8	II,70 75,92	2 II
7	EI-959 ЭСНI-80-I ТЧП3,67	Доработка грунта вручную I00 м3	0,05	74,76 74,76	- -	4	4	- -	I57,20 -	8 -
8	EI-55 ЭСНI-II-I3 тб.3 п.	Разработка грунта I группы I000 м3	0,06	II0,60 4,8I	I05,79 43,93	6	-	5 2	9,75 63,26	I 4
9	EI-959 ЭСНI-80-I ТЧП3-67	Доработка грунта вручную I00 м3	0,02	74,76 74,76	- -	I	I	- -	I57,20 -	3 -
I0	EI-230 ЭСНI-29-I тб.3п.5	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 В грунт I группы I000 м3	0,2I	3I,43 -	3I,43 I0,97	7	-	6 2	- I5,80	- 3
II	EI-256 ЭСНI-3I-I тб.3п.5	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 50 кВт с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт I группы I000 м3	0,09	I6,39 -	I6,39 5,73	I	-	2 I	- 8,25	- I
I2	EI-II84 ЭСНI-II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп I00 м3	0,90	9,69 6,20	3,49 2,29	9	6	3 2	II,20 3,30	I0 3
I3	EI-967 ЭСНI-8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы I00 м3	0,40	4I,50 4I,50	- -	I7	I7	- -	89,60 -	36 -
I4	EI-I74 ЭСНI-22-I3 тб.3п.3	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы I000 м3	0,08	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	I2	I	I2 5	I3,00 85,28	I 7
I5	ССЕРI стр.5 Московск. обл.	Перевозка лишнего грунта автосамосвалами на I км , т	I33,00	0,29 0,06	- -	39	8	- -	0,09 -	I2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	EI-I94 ЭСНI-25-I тб.3п.5	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000 м3	0,08	II,63 I,30	I0,I9 3,27	I	-	I -	2,63 4,7I	- -
I7	EI-I40 ЭСНI-50-3	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,5 м в грунтах I группы I00 шт	0,06	I49,00 I2,30	I36,70 33,90	9	I	8 2	28,00 48,82	2 3
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			I64	44	69 28		84 39
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I64	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	4I		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	28		-
		Основная заработная плата	руб.			-	44	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	72	-		-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.т	чел.ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			I6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I24
		Сметная заработная плата	руб.			-	75	-		-
		Итого по разделу I	руб.			205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I24
		Сметная заработная плата	руб.			-	75	-		-
		Раздел 2. Фундаменты								
I8	E8-I0 ЭСНВ-3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты	2,50	I0,70 0,40	0,32 0,I0	27	I	I -	0,80 0,I3	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	Е7-6 ЭСН7-I-6	Укладка фундаментов под колонны, массой до 3,5 т, шт	I5,00	4,89 I,20	3,69 I,33	73	I8	55 20	2,08 I,72	3I 26
20	ССОЦТI п.9-I23	Стоимость фундаментов стаканного типа IФ I2,8-2, м3	II,25	60,84 -	- -	684	-	- -	- -	-
2I	ССОЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI, т	0,I8	229,00 -	- -	4I	-	- -	- -	-
22	ССОЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса A3, т	0,I5	250,00 -	- -	37	-	- -	- -	-
23	Е7-2 ЭСН7-I-2	Укладка блоков фундаментов массой до I,5 т, шт	I0,00	2,09 0,50	I,59 0,57	2I	5	I6 6	0,86 0,74	9 7
24	Е7-I ЭСН7-I-I	Укладка блоков фундаментов массой до 0,5 т, шт	27,00	I,52 0,37	I,I5 0,42	4I	I0	3I II	0,65 0,54	I8 I5
25	ССССЦТI п.3-II	Стоимость фундаментных блоков ФБС24.3.6 - I0 штук, м3	4,I0	42,50 -	- -	I74	-	- -	- -	-
26	ССССЦтI п.3-I9	Стоимость фундаментных блоков ФБС9, 3,6-27 штук, м3	3,94	44,20 -	- -	I74	-	- -	- -	-
27	ССССЦтI тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI, т	0,04	229,00 -	- -	9	-	- -	- -	-
28	Е6-90 ОСН6-II-I ССЦтI п.I-4	Замоноличивание участков фундаментов бетоном МI50, м3	3,00	33,06 I,55	0,33 0,I0	99	5	I -	2,8I 0,I3	8 -
29	Е6-84 ЭСН6-9-7	Установка закладных деталей весом до 20 кг, т	0,I5	355,00 38,00	I,30 0,39	53	6	- -	64,00 0,50	I0 -
30	Е7-I5 ЭСН7-I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м, шт	I0,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	65	27	27 I0	4,5I I,24	45 I2
3I	ССССЦтI п.9-348 тб.3,3	Стоимость фундаментных балок ФБ6-II из бетона М300, м3	7,I0	69,54 -	- -	494	-	- -	- -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	ССЦтI тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI, т	0,26	229,00 -	- -	60	-	- -	- -	- -
33	ССЦтI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А-3,т	0,57	250,00 -	- -	I43	-	- -	- -	- -
34	ССЦтI тб.3-I	Стоимость закладных деталей, т	0,03	4I3,00 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
35	Е8-I3 ЭСН8-4-I	Устройство горизонтальной цементно-песчаной гидроизоляции состава I:2 с уплотняющими добавками I00 м2	0,29	86,50 I9,60	I,50 0,45	25	6	- -	38,I0 0,58	II -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			2228	78	I3I		I34
			руб.					47		60
		В том числе								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2228	-	-	-	-
		Материалы	руб.			I92	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	84		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	47		-
		Основная заработная плата	руб.			-	78	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I25	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I828	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	66	-		-
		Плановые накопления	руб.			207	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-	I9I	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			2804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		227
		Сметная заработная плата	руб.			-	I9I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 3. Каркас здания								
36	Е7-3I ЭСН7-3-I	Монтаж колонн массой I т , шт	I0,00	8,67 2,49	3,5I I,28	87	25	35 I3	4,I6 I,65	42 I6
37	ССЦтI п.9-5 тб.3,8	Стоимость колонн К42-3-I0 штук из бетона М200, м3	4,50	78,96 -	- -	355	-	- -	- -	- -
38	ССЦтI тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI,т	0,07	229,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
39	ССЦтI тб.3-I	Стоимость арматуры класса A3,т	0,48	250,00 -	- -	I20	-	- -	- -	- -
40	ССЦтI тб.3-I	Стоимость закладных деталей, т	0,I2	4I3,00 -	- -	50	-	- -	- -	- -
4I	Е7-I2 ЭСН7-3-2	Монтаж колонн массой I,I т, шт	5,00	I0,60 3,0I	4,I9 I,52	53	I5	2I 8	5,02 I,96	25 I0
42	ССЦтI п.9-5 тб.3,3	Стоимость колонн К42-8-5 из бетона М200 , м3	2,35	78,96 -	- -	I86	-	- -	- -	- -
43	ССЦтI тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI, т	0,05	229,00 -	- -	II	-	- -	- -	- -
44	ССЦтI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А-3, т	0,20	250,00 -	- -	50	-	- -	- -	- -
45	ССЦтI тб.3-I	Стоимость закладных деталей, т	0,09	4I3,00 -	- -	37	-	- -	- -	- -
46	Е7-94 ЭСН7-7-2	Укладка балок покрытий, шт	I0,00	4,50 I,39	2,45 0,89	45	I4	25 9	2,29 I,I5	23 II
47	ССЦтI п.8-38 тб.3.3	Стоимость балок покрытий IБСТ6-5А5Т из бетона М400, м3	4,50	75,25 -	- -	339	-	- -	- -	- -
48	ССЦтI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А5, т	0,30	260,00 -	- -	78	-	- -	- -	- -
49	ССЦтI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А-3, т	0,I7	250,00 -	- -	43	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
50	ССССЦтI тб.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI, т	0,06	32I,00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
5I	ССССЦтI тб.3-I	Стоимость закладных деталей, т	0,I5	4I3,00 -	- -	62	-	- -	- -	- -
52	Е7-I83 ЭСН7-II-4	Укладка плит покрытий размером 3х6 м, шт	I6,00	8,02 I,67	2,88 I,04	I28	27	46 I7	2,85 I,34	46 2I
53	ССССЦтI п.8-I2I	Стоимость ребристых плит ПГ2АТ5Т-II штук, м2	I98,00	6,I8 -	- -	I224	-	- -	- -	- -
54	ССССЦтI п.8-I47	Стоимость ребристых плит ПВ7-3АТ5Т-2 штуки с отверстием до 700 мм, м2	36,00	8,76 -	- -	3I5	-	- -	- -	- -
55	ССССЦтI п.8-I42	Стоимость ребристых плит ПВ4-3АТ5Т-2 штуки с отверстием до 400 мм, м2	36,00	8,50 -	- -	306	-	- -	- -	- -
56	ССССЦтI п.8-I22	Стоимость ребристой плиты ПГ3АТ5Т-I штука, м2	I8,00	6,62 -	- -	II9	-	- -	- -	- -
57	Е7-209 ЭСН7-I2-7	Установка стаканов дефлекторов, шт	6,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	I5	6	6 2	I,64 0,49	I0 3
58	ССССЦтI п.8-237	Стоимость стаканов для крепления дефлекторов СБ7А-I-2 штуки, м3	0,24	75,90 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
59	ССССЦтI тб.3-I	Стоимость арматуры класса ВI, т	0,0I	32I,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
60	ССССЦтI тб.3-I	Стоимость арматуры класса АI, т	0,0I	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6I	ССССЦтI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3, т	0,0I	250,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
62	ССССЦтI тб.3-I	Стоимость закладных деталей, т	0,0I	4I3,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
63	ССССЦтI п.8-236	Стоимость стаканов для крепления дефлекторов СБ4А-I-4 штуки, м3	0,24	90,20 -	- -	22	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
64	ССЦтI тб.3-I	Стоимость арматуры класса BI, т	0,0I	32I,00	—	3	-	—	—	—
65	ССЦтI тб.3-I	Стоимость арматуры класса A-I, т	0,0I	229,00	—	2	-	—	—	—
66	ССЦтI тб.3-I	Стоимость закладных деталей, т	0,02	4I3,00	—	8	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			3723	87	I33		I46
			руб.					49		6I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			3723	-	-		-
		Материалы	руб.			I09	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	84		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	49		-
		Основная заработная плата	руб.			-	87	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I36	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			3395	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			6I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	II0	-		-
		Плановые накопления	руб.			345	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			4682	-	-		-
		Нормативная заработная плата	руб.			-	246	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-	246	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			4682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		264
		Сметная заработная плата	руб.			-	246	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 4. Перегородки								
67	Е8-36 ЭСН8-5-4	Кирпичная кладка внутренних стен толщиной 250 мм, м3	I8,84	34,30 2,I0	0,8I 0,24	646	40	I6 5	3,90 0,3I	73 6
68	Е8-43 ЭСН8-5-8	Перегородки из керамического кирпича, I00 м2 армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	3,39	496,00 74,00	7,70 2,3I	I68I	25I	26 8	I37,00 2,98	464 I0
69	Е8-30 ЭСН8-5-I	Устройство кирпичных заделок на фасаде здания, м3	I,50	34,20 2,2I	0,8I 0,24	5I	3	I -	4,05 0,3I	6 -
70	Е8-30 ЭСН8-5-I	Кирпичная кладка стен входа в здание м3	2,50	34,20 2,2I	0,8I 0,24	85	6	2 I	4,05 0,3I	I0 I
7I	Е7-445 ЭСН7-38-I0	Укладка перемычек массой до 0,3 т, шт	29,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	7	2	5 2	0,I3 0,08	4 2
72	ССССЦТI п.2-4	Стоимость цементного раствора МI00, м3	0,07	24,40 -	- -	2	-	- -	- -	- -
73	ССССЦТI п.9-92	Стоимость перемычек IIПР3-I9.I4-2 штуки , м3	0,06	64,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
74	ССССТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3, кг	2,00	0,25 -	- -	I	-	- -	- -	- -
75	ССССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса ВI, кг	I,00	0,32 -	- -	I	-	- -	- -	- -
76	ССССЦТI п.9-92	Стоимость перемычек IIПР-I2.I2.6-23 штуки , м3	0,23	64,40 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
77	ССССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса ВI, кг	I5,00	0,32 -	- -	5	-	- -	- -	- -
78	ССССЦТI п.9-93	Стоимость перемык IIПР4-33.I2.22-2 штуки, м3	0,36	65,70 -	- -	24	-	- -	- -	- -
79	ССССЦТI ТБ3-I	Стоимость арматуры класса А3, кг	I5,00	0,25 -	- -	4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
80	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса BI, кг	2,00	0,32 -	- -	I	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.			2527	302	50 I6		557 I9
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2527	-	-		-
		Материалы	руб.			2I20	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	34		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I6		-
		Основная заработная плата	руб.			-	302	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	3I8	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			56	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	75	-		-
		Плановые накопления	руб.			234	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3I77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	393	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			3I77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	393	-		-
		Раздел 5. Стены								
8I	Е7-247 ЭСН7-I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, шт	23,00	I6,30 4,05	5,72 2,06	375	93	I3I 47	6,60 2,66	I52 6I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
82	Е7-249 ЭСН7-I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 , шт	8,00	I9,40 4,93	7,54 2,70	I55	39	6I 22	8,06 3,48	64 28
83	Е7-26I ЭСН7-I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2, шт	26,00	II,30 3,33	4,08 I,44	284	87	I04 37	5,38 I,86	I40 48
84	ССЦПТI п.8-350	Стоимость панелей стен из легкого бетона длиной до 32 м марок ПС60.I2.2.5-3Л-6 штук, ПС60.I8,2 I5-2Л-8 штук, ПС63.I2.2.5-3Л-8 шт УК, м2	I90,I0	I7,60 -	— —	3346	-	— —	— —	— —
85	ССЦПТI п.8-330	Стоимость панелей стен длиной до 3 м марок ПС30.I2.2,5-6Л-9 штук, 2ПС12.I2,2,5-Л-I8 штук , 2ПС6.I2,2,5--8 шт УК, м2	64,08	I7,20 -	— —	II02	-	— —	— —	— —
86	Е7-665 ЭСН7-47-I0	Монтаж карнизных панелей массой I,3т, шт	8,00	2,60 0,97	0,44 0,I6	2I	8	3 I	I,55 0,2I	I2 2
87	ССЦПТ п.8-330	Стоимость карнизных панелей, ПК60.7-Л-8 штук, м3	6,56	58,90 -	— —	386	-	— —	— —	— —
88	ССЦПТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса АРI, т	0,II	32I,00 -	— —	35	-	— —	— —	— —
89	ССЦПТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3, т	0,25	250,00 -	— —	63	-	— —	— —	— —
90	ССЦПТI тб.3-I	Стоимость закладных деталей, т	0,I8	4I3,00 -	— —	74	-	— —	— —	— —
9I	Е7-668 ЭСН7-47-II	Установка парапетных плит массой, до 0,5 т шт.	I8,00	I,44 0,59	0,I3 0,05	26	II	2 I	I,0I 0,06	I8 I
92	ССЦПТI п.II-233	Стоимость парапетных плит ПШ.5,4-Т-I4 штук, ШПУ10.4-Т-4 штуки, м3	0,82	69,90 -	— —	57	-	— —	— —	— —
93	ССЦПТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса АР-I, т	0,0I	32I,00 -	— —	3	-	— —	— —	— —

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
94	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI, т	0,0I	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
95	Е7-285 ЭСН7-I7-I	Установка стальных накладок, т	0,22	362,00 92,00	8,00 2,40	80	20	2 I	I4I,00 3,I0	3I I
	Итого прямые затраты по разделу 5		руб.			60I9	258	303 I09		4I7 I4I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			60I9	-	-		-
		Материалы	руб.			388	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I94		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I09		-
		Основная заработная плата	руб.			-	258	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	367	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			5068	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			99I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		9I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I79	-		-
		Плановые накопления	руб.			559	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			7569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		649
		Сметная заработная плата	руб.			-	546	-		-
		Итого по разделу 5	руб.			7569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		649
		Сметная заработная плата	руб.			-	546	-		-
		Раздел 6. Кровля								
96	ЕI2-289 ЭСНI2-9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике I00м2	2,88	49,90 I0,70	I,30 0,39	I44	3I	4 I	I8,90 0,50	54 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
97	EI2-287 ЭСНI2-9-4	Утепление покрытий легким бетоном, м3	34,60	35,20 I,28	0,56 0,I7	I2I8	44	I9 6	2,54 0,22	88 8
98	EI2-299 ЭСНI2-I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм, I00 м2	2,88	5I,60 7,64	0,74 0,22	I49	22	2 I	I4,30 0,28	4I I
99	EI2-300 ЭСНI2-I0-2	Добавляется на толщину цементной стяжки 5 мм I00 м2	2,88	I2,65 0,I5	0,25 0,I0	36	-	- -	0,35 0,I3	I -
I00	EI2-I76 ЭСНI2-2-6-2	Устройство четырехслойной кровли из рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике I00 м2	3,25	338.00 54,90	I5,60 4,69	I099	I78	50 I5	95,20 6,05	309 20
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.			2646	275	75		493
			руб.					23		30
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2646	-	-		-
		Материалы	руб.			229I	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	52		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	23		-
		Основная заработная плата	руб.			-	275	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.			-	298	-		-
		Накладные расходы	руб.			437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	78	-		-
		Плановые накопления	руб.			246	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		563
		Сметная заработная плата	руб.			-	376	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			3329	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-	-	563
		Сметная заработная плата	руб.			-	376	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 7. Полы								
I0I	ЕII-2 ЭСНII-I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м2	2,56	43,30 3,57	0,99 0,30	III	9	3 I	7,I9 0,39	I8 I
I02	ЕII-II ЭСНII-I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона МI00 м3	I2,80	29,30 I,62	- -	375	2I	- -	2,90 -	37 -
I03	ЕII-II ЭСНII-I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона МI50 м3	I6,85	30,24 I,62	- -	5I0	27	- -	2,90 -	49 -
I04	ЕII-55 ЭСНII-8-I	Устройство цементной стяжки марки I00 толщиной 25 мм I00 м2	0,76	66,98 9,88	0,95 0,28	5I	8	I -	I8,80 0,36	I4 -
I05	ЕII-56 ЭСНII-8-2	Добавляется на изменение толщины стяжки, I00 м2	0,76	I2,83 0,I6	0,23 0,07	I0	-	- -	0,34 0,09	- -
I06	ЕII-2I0 ЭСНII-28-I	Покрытие пола релином на мастике I00 м2	0,76	564,00 43,60	0,75 0,22	43I	33	- -	75,50 0,28	58 -
I07	ЕII-79 ЭСНII-I2-I	Покрытие из бетона М400 с пропиткой флюитами I00 м2	0,92	478,00 73,00	22,50 6,75	44I	67	2I 6	I00,00 8,7I	92 8
I08	ЕII-69 ЭСНII-II-3	Цементное покрытие пола марки 300 толщиной 30 мм I00 м2	0,56	96,38 I5,50	I,02 0,3I	54	9	- -	28,50 0,40	I6 -
I09	ЕII-70 ЭСНII-II-4	Добавляется на изменение толщины слоя I00 м2	0,56	35,46 0,94	0,46 0,I4	20	I	- -	I,82 0,I8	I -
II0	ЕII-77 ЭСНII-II-I	Железнение цементных покрытий I00 м2	0,56	9,83 7,86	0,08 0,02	6	4	- -	I2,60 0,03	7 -
III	ЕII-I34 ЭСНII-20-3	Керамическое покрытие пола на цементном растворе МI50 I00 м2	0,30	49I,76 6I,40	4,52 I,36	I49	I9	I -	I08,00 I,75	33 I
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб. руб.			2I58	I98	26 7		325 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2I58	-	-		-
		Материалы	руб.			I932	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I9		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	7		-
		Основная заработная плата	руб.			-	I98	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	205	-		-
		Накладные расходы	руб.			356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	64	-		-
		Плановые накопления	руб.			20I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			27I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		369
		Сметная заработная плата	руб.			-	269	-		-
		Итого по разделу 7	руб.			27I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		369
		Сметная заработная плата	руб.			-	269	-		-
		Раздел 8. Проемы								
II2	ЕI0-84 ЭСНI0-I4-I	Заполнение проемов оконными блоками со спаренными переплетами площадью до 5 м2 м2	25,92	2,99 0,74	0,36 0,II	78	I9	9 3	I,38 0,I4	36 4
II3	С122-39	Стоимость оконных блоков ПВД I2-I8, I-I2 шт м2	25,92	I6,I0 -	- -	4I7	-	- -	- -	- -
II4	ЕI0-88 ЭСНI0-I5-2	Установка приборов оконных шт	I2,00	0,24 0,24	- -	3	3	- -	0,46 -	6 -
II5	СIII-435	Стоимость приборов оконных блоков компл.	I2,00	I,72 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
II6	ЕI0-I06 ЭСНI0-20-2	Заполнение наружных дверных проемов блоками площадью свыше 3 м2 м2	7,20	I,I9 0,5I	0,29 0,09	9	4	2 I	0,83 0,I2	6 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II7	EI0-I4I ЭСНI0-26-2	Конопатка наружных дверных коробок м2	7,20	0,95 0,I4	- -	7	I	- -	0,25 -	2 -
II8	CI22-283	Стоимость наружных дверных блоков ДН24-I5I-2 штуки м2	7,20	I6,40 -	- -	II8	-	- -	- -	- -
II9	CIII-447	Стоимость приборов входных в здание дверей компл.	2,00	9,36 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
I20	EI0-I07 ЭСНI0-20-3	Установка дверей площадью до 3 м2 в перегородках м2	3I,50	2,00 0,67	0,I3 0,04	63	2I	4 I	I,I6 0,05	37 2
I2I	EI0-I08 ЭСНI0-20-4	Установка дверей площадью свыше 3 м2 в перегородках м2	3,60	I,58 0,59	0,I5 0,04	6	2	- -	I,0I 0,05	4 -
I22	CI22-276	Стоимость внутренних дверных блоков ДГ24-I5-I штука м2	3,60	I4,40 -	- -	52	-	- -	- -	- -
I23	CI22-273	Стоимость внутренних дверных блоков ДГ2I-I0-7 штук, ДГ2I-8-I0 штук м2	3I,50	I4,80 -	- -	466	-	- -	- -	- -
I24	CIII-449	Стоимость приборов двупольных дверей компл.	I,00	3,23 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I25	CIII-448	Стоимость приборов однопольных дверей компл.	I7,00	2,97 -	- -	50	-	- -	- -	- -
I26	EI0-I44 ЭСНI0-27-I	Установка распашных ворот м2	I8,00	3,76 I,53	0,49 0,I5	68	28	9 3	2,56 0,I9	46 3
I27	E9-49 ЭСН9-7-4	Монтаж каркасов ворот т	0,48	I03,00 22,40	55,20 I5,60	49	II	26 7	35,I0 20,I2	I7 I0
I28	CI2I-I969	Стоимость каркаса ворот т	0,48	287,00 -	- -	I38	-	- -	- -	- -
I29	CI22-370	Стоимость полотен ворот НР 30х30-К м2	I8,00	27,00 -	- -	486	-	- -	- -	- -
I30	CIII-447	Стоимость приборов ворот компл.	2,00	8,94 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб. руб.			207I	89	50 I5		I54 20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I884	-	-		-
		Материалы	руб.			I30	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I6		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	8		-
		Основная заработная плата	руб.			-	78	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	86	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I650	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	56	-		-
		Плановые накопления	руб.			I76	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2370	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I74
		Сметная заработная плата	руб.			-	I42	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I87	-	-		-
		Материалы	руб.			I2	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I9		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	7		-
		Основная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I8	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I38	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			I6	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			2I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I	-		-
		Итого по разделу 8	руб.			2589	-	-		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		202
		Сметная заработная плата	руб.			-	I63	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 9. Отделочные работы								
I3I	ЕI5-254 ЭСНI5-55-I- -II	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00 м2	9,84	85,I0 37,I0	6,20 3,85	837	365	6I 38	65,00 4,97	640 49
I32	Е7-7I5 ЭСН7-5I-I5	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором I00 м	I,20	I7,60 I7,50	- -	2I	2I	- -	28,00 -	34 -
I33	ЕI5-294 ЭСНI5-59-I	Подготовка поверхности панельных стен под окраску I00 м2	0,43	8,I7 5,30	0,I8 0,05	4	2	- -	9,70 0,06	4 -
I34	ЕI5-82 ЭСНI5-I4-I	Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой I00 м2	0,76	422,00 94,70	2,00 0,60	32I	72	I -	I70,00 0,77	I29 I
I35	ЕI5-508 ЭСНI5-I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке I00 м2	7,80	5,84 4,90	0,05 0,02	46	38	- -	9,70 0,03	76 -
I36	ЕI5-55I ЭСНI5-I58-8	Простая масляная окраска поверхности стен и колонн I00 м2	I,06	45,30 I0,80	0,60 0,I8	48	II	- -	20,20 0,23	2I -
I37	ЕI5-658 ЭСНI5-I68-I	Простая окраска стен водоэмульсионной краской I00 м2	2,78	44,80 7,90	0,50 0,I5	I25	22	I -	I4,50 0,I9	40 I
I38	ЕI5-50I ЭСНI5-I52-I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая I00 м2	3,27	8,44 3,60	0,06 0,02	28	I2	- -	6,90 0,03	23 -
I39	ЕI5-550 ЭСНI5-I58-7 ТЧТБ2	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску оконных I00 м2	0,26	43,79 23,78	0,03 -	II	6	- -	43,50 -	II -
I40	ЕI5-548 ЭСНI5-I58-5	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву оконных заполнений I00 м2	0,26	I3,26 6,96	0,0I -	3	2	- -	I2,78 -	3 -
I4I	ЕI5-549 ЭСНI5-I58-6 ТЧТБ2	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных проемов I00 м2	0,42	30,96 I4,40	0,02 -	I3	6	- -	26,I6 -	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I42	ЕI5-549 ЭСНI5-I58-6 ТЧТБ2	Простая масляная окраска полотен ворот подготовленных под вторую окраску I00 м2	0,I8	30,96 I4,40	0,02 -	6	3	- -	26,I6 -	5 -
I43	ЕI5-70I ЭСНI5-20I-I	Остекление оконных переплетов 3 мм I00 м2	0,26	229,00 23,50	I,50 0,45	59	6	- -	43,I0 0,58	II -
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб. руб.			I522	566	63 38		I008 5I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I522	-	-		-
		Материалы	руб.			890	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	25		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	38		-
		Основная заработная плата	руб.			-	566	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	604	-		-
		Накладные расходы	руб.			252	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	45	-		-
		Плановые накопления	руб.			I42	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I9I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I082
		Сметная заработная плата	руб.			-	649	-		-
		Итого по разделу 9	руб.			I9I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I082
		Сметная заработная плата	руб.			-	649	-		-
		Раздел I0. Металлические конструкции								
I44	Ц8-9I	Сетчатое ограждение м2	I6,00	4,94 I,09	0,40 0,40	79	I7	6 6	I,74 0,52	28 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I45	Е33-25I ЭСН33-25-I4	Установка металлической рамы под расширительный бак, т	0,II	20,50 5,I7	I5,I9 4,74	2	I	2 I	9,I5 6,II	I I
I46	СI2I-I959	Стоимость металлоконструкций рамы, т	0,II	2I3,00 -	- -	23	-	- -	- -	- -
I47	Е7-286 ЭСН7-I7-2	Установка металлоконструкций для крепления освещения, т	0,34	332,00 I6,20	4,00 I,20	II3	6	I -	26,70 I,55	9 I
I48	Е I5-6I4 ЭСНI5-I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза I00 м2	0,35	60,50 38,40	0,03 -	2I	I3	- -	68,00 -	24 -
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб. руб.			238	37	9 7		62 I0
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2I5	-	-		-
		Материалы	руб.			I69	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	2		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	7		-
		Основная заработная плата	руб.			-	37	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	44	-		-
		Накладные расходы	руб.			36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н,р.	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			20	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			27I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата	руб.			-	50	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			23	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			23	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб.			27	-	-		-
		Итого по разделу I0	руб.			298	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата	руб.			-	50	-		-
		Раздел II. Разные работы								
I49	Е6-I7I ЭСН6-I5-I2	Устройство песчаной подготовки под отмостку и фундаментные балки, м3	36,00	28,30 0,78	0,53 0,I6	I0I9	28	I9 6	I,64 0,2I	59 8
I50	ЕII-6 ЭСМ6-I-6	Щебеночная подготовка под пандус, м3	2,00	I6,00 I,82	I,00 0,32	32	4	2 I	3,52 0,4I	7 I
I5I	ЕII-II ЭСН6-I-II	Бетонная подготовка под пандус из бетона М300, м3	3,00	35,24 I,62	- -	I06	5	- -	2,90 -	9 -
I52	Е27-I64 ЭСН39-I 40-I	Асфальтовое покрытие пандуса толщиной слоя 30 мм I00 м2	0,26	205,00 2,08	4,74 I,78	53	I	I -	3,75 2,30	I I
I53	Е27-I65 ЭСН39-2 40-2	Исключается толщина слоя I00 м2	0,03	494,00 0,06	- -	I3	-	- -	0,I4 -	- -
I54	ЕII-67 ЭСНII-II-I	Покрытие отмостки бетоном I00 м2	0,77	28,90 20,50	I,74 0,52	22	I6	I -	40,20 0,67	3I I
I55	Е6-I5 ЭСН6-[illegible]-I5	Устройство бетонного крыльца из бетона МI50, м3	2,00	28,58 0,52	0,34 0,I0	57	I	- -	0,99 0,I3	2 -
I56	ЕII-6 ЭСНII-I-6	Устройство щебеночной подготовки под крыльцо, м3	I,00	I6,00 I,82	I,06 0,32	I6	2	I -	3,52 0,4I	4 -
I57	Е6-64 ЭСН6-9-8	Устройство обрамления крылец, т	0,07	355,00 38,00	I,30 0,39	25	3	- -	64,00 0,50	4 -
I58	Е7-650 ЭСН7-47-5	Установка козырьков входа в здание, шт	2,00	4,34 I,46	2,I2 0,8I	9	3	5 2	2,49 I,04	5 2
I59	ССЦТI п.II-I82	Стоимость плит козырька ПН2-2-2 штуки, м3	0,58	53,50 -	- -	3I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I60	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI, т	0,04	229,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
I6I	ССЦТI тб.3-I	Стоимость закладных деталей, т	0,0I	4I3,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I62	EI2-299 ЭСНI2-I0-I	Цементная стяжка толщиной 20 мм I00 м2	0,06	5I,60 7,64	0,74 0,22	3	-	- -	I4,30 0,28	I -
I63	EI2-300 ЭСНI2-I0-2	Добавляется на толщину цементной стяжки 5 мм I00 м2	0,06	I2,65 0,I5	0,25 0,I0	I	-	- -	0,35 0,I3	- -
I64	EI2-74 ЭСН2-I-I-2	Устройство покрытия козырька из трех слоев рубероида на битумной мастике I00 м2	0,07	267,00 46,60	II,70 3,50	I9	3	I -	80,00 4,5I	6 -
		Итого прямые затраты по разделу II	руб. руб.			I393	66	30 9		I29 I3
		В том числе								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I393	-	-		-
		Материалы	руб.			I254	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	2I		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	9		-
		Основная заработная плата	руб.			-	66	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	75	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			44	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	42	-		-
		Плановые накопления	руб.			I29	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I6I
		Сметная заработная плата	руб.			-	II7	-		-
		Итого по разделу II	руб.			I752	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I6I
		Сметная заработная плата	руб.				II7	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			24689	2000	939		3509
			руб.					348		454
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			24479	-	-		-
		Материалы	руб.			9475	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	572		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	34I		-
		Основная заработная плата	руб.			-	I989	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	2330	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I204I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	руб.			-	-	-		366
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	724	-		-
		Плановые накопления	руб.			2275	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			30790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4302
		Сметная заработная плата	руб.			-	3054	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			2I0	-	-		-
		Материалы	руб.			I2	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I9		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	7		-
		Основная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I8	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I6I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.			I8	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I	-		-
		Итого по смете	руб.			3I036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4330
		Сметная заработная плата	руб.			-	3075	-		-

Составили Филиппова

Проверил Юфа

Здание вспомогательного назначения тип I из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I-2

на строительные работы при Тнар. = -20° С

Основание: комплект АС альбом 2,4
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I4,542 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I446 чел.-ч
Сметная заработная плата I,I36 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб.		Общая стоимость			Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслуж.машин	
				Всего	эксп. машин	Всего	основной зарплаты	эксп. машин	обслуживающ. машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Каркас здания								
I	Е7-3I ЭСН7-3-I	Монтаж колонн массой I т шт	I0,00	8,67 2,49	3,5I I,28	87	25	35 I3	4,I6 I,65	42 I6
2	ССЦТI п.9-5 тб.3.3	Стоимость колонн К42-3-I0 штук из бетона М200 м3	4,50	78,96 -	- -	355	-	- -	- -	- -
3	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI т	0,07	229,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
4	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса A3 т	0,48	250,00 -	- -	I20	-	- -	- -	- -
5	ССЦТI тб.3-I	Стоимость закладных деталей т	0,I2	4I3,00 -	- -	50	-	- -	- -	- -
6	Е7-32 ЭСН7-3-2	Монтаж колонн массой I,I т шт	5,00	I0,60 3,0I	4,I9 I,52	53	I5	2I 8	5,02 I,96	25 I0
7	ССЦТI п.9-5	Стоимость колонн К42-8-5 штук из бетона М200 м3	2,35	78,96 -	- -	I86	-	- -	- -	- -
8	ССЦТI	Стоимость арматуры класса AI т	0,05	229,00 -	- -	II	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3 т	0,20	250,00 -	- -	50	-	- -	- -	- -
I0	ССЦТI тб.3-I	Стоимость закладных деталей т	0,09	4I3,00 -	- -	37	-	- -	- -	- -
II	Е7-94 ЭСН7-7-2	Укладка балок покрытия шт	I0,00	4,50 I,39	2,45 0,89	45	I4	25 9	2,29 I,I5	23 II
I2	ССЦТI п.8-38 тб.3.3	Стоимость балок покрытий IБСТ6-5А5Т из бетона М400 м3	4,50	75,25 -	- -	339	-	- -	- -	- -
I3	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А5 т	0,30	260,00 -	- -	78	-	- -	- -	- -
I4	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3 т	0,I7	250,00 -	- -	43	-	- -	- -	- -
I5	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI т	0,06	32I,00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
I6	ССЦТI тб.3-I	Стоимость закладных деталей т	0,I5	4I3,00 -	- -	62	-	- -	- -	- -
I7	Е7-I83 ЭСН7-II-4	Укладка плит покрытий размером 3х6 м шт	I6,00	8,02 I,67	2,88 I,04	I28	27	46 I7	2,85 I,34	46 2I
I8	ССЦТI п.8-I2I	Стоимость ребристых плит ПГ-2АТ5Т-II штук м2	I98,00	6,I8 -	- -	I224	-	- -	- -	- -
I9	ССЦТI п.8-I47	Стоимость ребристых плит ПВ7-3АТ5Т-2 штуки, с отверстием Д760 мм м2	36,00	8,76 -	- -	3I5	-	- -	- -	- -
20	ССЦТI п.8-I42	Стоимость ребристых плит ПВ4-3АТ5Т-2 штуки с отверстием Д 400 мм м2	36,00	8,50 -	- -	306	-	- -	- -	- -
2I	ССЦТI п.8-I22	Стоимость ребристых плит ПГ-3АТ5Т-I штука м2	I8,00	6,62 -	- -	II9	-	- -	- -	- -
22	Е7-209 ЭСН7-I2-7	Установка стаканов дефлекторов шт	6,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	I5	6	6 2	I,64 0,49	I0 3
23	ССЦТI п.8-237	Стоимость стаканов для крепления дефлекторов СБ7А-I-2 штуки м3	0,24	75,90 -	- -	I8	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	СССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса В-I т	0,0I	32I,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
25	СССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А-I т	0,0I	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
26	СССЦТI тб.3-I	Стоимость закладных деталей т	0,0I	4I3,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
27	СССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3 т	0,0I	250,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
28	СССЦТI ПВ-236	Стоимость стаканов для крепления дефлекторов СБ4А-I-4 штука мЗ	0,24	90,20 -	- -	22	-	- -	- -	- -
29	СССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса В-I т	0,0I	32I,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
30	СССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса АI т	0,0I	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
3I	СССЦТI тб.3-I	Стоимость закладных деталей т	0,02	4I3,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			3723	87	I33 49		I46 6I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			3723	-	-		-
		Материалы	руб.			I09	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	84		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	49		-
		Основная заработная плата	руб.			-	87	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I36	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			3395	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			6I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	II0	-		57
		Плановые накопления	руб.			345	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			4682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			-	-	-		264
		Сметная заработная плата	руб.			-	246	-		-
		Итого по разделу I	руб.			4682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		264
		Сметная заработная плата	руб.			-	246	-		-
		Раздел 2. Стены								
32	Е7-247 ЭСН7-I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2 шт	23,00	I6,30 4,05	5,72 2,06	375	93	I3I 47	6,60 2,66	I52 6I
33	Е7-249 ЭСН7-I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 шт	8,00	I9,40 4,93	7,54 2,70	I55	39	6I 22	8,06 3,48	64 28
34	Е7-26I ЭСН7-I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 шт	26,00	II,30 3,33	4,03 I,44	294	87	I04 37	5,38 I,86	I40 48
35	ССЦПТI п.8-346	Стоимость панелей стен из легкого бетона, длиной до I2 м марок: ПС60.I2.2-2Л-6 штук, ПС60,I8.2-3 Л-8 штук, ПС62,5.I2.2-2Л-8 штук м2	I89,60	I5,30 -	- -	290I	-	- -	- -	- -
36	ССЦПТI ШВ-326	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м марок ПС30.I2.2-6Л-9 штук 2ПСI2.I2.2-Л-I8 штук, 2ПСI6.I2.2-Л-8 шт	64,08	I5,00 -	- -	96I	-	- -	- -	- -
37	Е7-665 ЭСН7-47-I0	Монтаж карнизных панелей шт	8,00	2,60 0,97	0,44 0,I6	2I	8	3 I	I,55 0,2I	I2 2
38	ССЦПТI п.8-360	Стоимость карнизных панелей ПК60.6,5-Л-8 штук м3	6,00	58,90 -	- -	353	-	- -	- -	- -
39	ССЦПТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI т	0,II	32I,00 -	- -	35	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А-3 т	0,25	250,00 -	- -	63	-	- -	- -	- -
4I	ССЦТI тб.3-I	Стоимость закладных деталей т	0,I8	4I3,00 -	- -	74	-	- -	- -	- -
42	Е7-668 ЭСН7-47-II	Установка парапетных плит массой до 0,5 т шт	I8,00	I,44 0,59	0,I3 0,05	26	II	2 I	I,0I 0,06	I8 I
43	ССЦТI п.II-233	Стоимость парапетных плит ПШ5.4-Т-I4 штук, ПШУI0.4-Т-4 штуки м3	0,82	69,90 -	- -	57	-	- -	- -	- -
44	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI т	0,0I	32I,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
45	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса АI т	0,0I	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
46	Е7-285 ЭСН7-I7-I	Установка стальных накладок т	0,22	362,00 92,00	8,00 2,40	80	20	2 I	I4I,00 3,I0	3I I
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб. руб.				5400	258	303 I09		4I7 I4I
		В том числе								
		Стоимость общестроительных работ руб.				5400	-	-		-
		Материалы руб.				388	-	-		-
		Эксплуатация машин руб.				-	-	I94		-
		Заработная плата машинистов руб.				-	-	I09		-
		Основная заработная плата руб.				-	258	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	367	-		-
		Стоимость материалов и конструкций руб.				4449	-	-		-
		Накладные расходы руб.				888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		8I
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	I6I	-		-
		Плановые накопления руб.				50I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				6789	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		639
		Сметная заработная плата	руб.			-	528	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			6789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		639
		Сметная заработная плата	руб.			-	528	-		-
		Раздел 3. Кровля								
47	EI2-289 ЭСНI2-9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике I00 м2	2,88	49,90 I0,70	I,30 0,39	I44	3I	4 I	I8,90 0,50	54 I
48	EI2-287 ЭСНI2-9-4	Утепление покрытий легким бетоном м3	28,80	35,20 I,28	0,56 0,I7	I0I4	37	I6 5	2,54 0,22	73 6
49	EI2-299 ЭСНI2-I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I00 м2	2,88	5I,60 7,64	0,74 0,22	I49	22	2 I	I4,30 0,28	4I I
50	EI2-300 ЭСНI2-I0-2	Добавляется на толщину цементной стяжки 5 мм I00 м2	2,88	I2,65 0,I5	0,25 0,I0	36	-	- -	0,35 0,I3	I -
5I	EI2-I76 ЭСНI2-2-6-2	Устройство четырехслойной кровли из рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике I00 м2	3,25	338,00 54,90	I5,60 4,69	I099	I78	50 I5	95,20 6,05	309 20
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.			2442	268	72 22		478 28
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2442	-	-		-
		Материалы	руб.			2098	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	50		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	22		-
		Основная заработная плата	руб.			-	268	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата	руб.			-	290	-		-
		Накладные расходы	руб.			403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	72	-		-
		Плановые накопления	руб.			226	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-	362	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			3071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		543
		Сметная заработная плата	руб.			-	362	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			II565	613	508		I04I
			руб.					I80		230
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II565	-	-		-
		Материалы	руб.			2595	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	328		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I80		-
		Основная заработная плата	руб.			-	613	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	793	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			7844	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I75
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	343	-		-
		Плановые накопления	руб.			I072	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I4542	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I446
		Сметная заработная плата	руб.			-	II36	-		-
		Итого по смете	руб.			I4542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I446
		Сметная заработная плата	руб.			-	II36	-		-

Составил Филиппова

Проверил Юфа

Здание вспомогательного назначения тип I из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I-3

на строительные работы при Тнар. = -40° С

Основание: комплект АС альбом 2,4
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 17,027 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1508 чел.-ч
Сметная заработная плата 1,213 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	
				Всего	эксп. машин.	всего	основной зарплаты	эксп. машин	обслуживающ.машины	
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Каркас здания								
I	Е7-3I ЭСН7-3-I	Монтаж колонн массой I т шт	I0,00	8,67 2,49	3,5I I,28	87	25	35 I3	4,I6 I,65	42 I6
2	ССССХТI п.9-5 тб.3,3	Стоимость колонн К42-3-I0 штук из бетона М200 м3	4,50	78,96 -	- -	355	-	- -	- -	- -
3	ССССТТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса АI т	0,07	229,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
4	ССССТТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3 т	0,48	250,00 -	- -	I20	-	- -	- -	- -
5	ССССТТI тб.3-I	Стоимость закладных деталей, т	0,I2	4I3,00 -	- -	50	-	- -	- -	- -
6	Е7-32 ЭСН7-3-2	Монтаж колонн массой I,I т шт	5,00	I0,60 3,0I	4,I9 I,52	53	I5	2I 8	5,02 I,96	25 I0
7	ССССТТI п.9-5 тб.3,3	Стоимость колонн К42-8-5 штук из бетона М200 м3	2,35	78,96 -	- -	I86	-	- -	- -	- -
8	ССССТТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса АI т	0,05	229,00 -	- -	II	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3 т	0,20	250,00 -	- -	50	-	- -	- -	- -
I0	ССЦТI тб.3-I	Стоимость закладных деталей т	0,09	4I3,00 -	- -	37	-	- -	- -	- -
II	Е7-94 ЭСН7-7-2	Укладка балок покрытий шт	I0,00	4,50 I,39	2,45 0,89	45	I4	25 9	2,29 I,I5	23 II
I2	ССЦТI п.8-38 тб.3,3	Стоимость балок покрытия IБСТ6-5А5Т из бетона М400 м3	4,50	75,25 -	- -	339	-	- -	- -	- -
I3	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А5 т	0,30	260,00 -	- -	78	-	- -	- -	- -
I4	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3 т	0,I7	250,00 -	- -	43	-	- -	- -	- -
I5	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI т	0,06	32I,00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
I6	ССЦТI тб.3-I	Стоимость закладных деталей т	0,I5	4I3,00 -	- -	62	-	- -	- -	- -
I7	Е7-I83 ЭСН7-II-4	Укладка плит покрытий размером 3х6 м шт	I6,00	8,02 I,67	2,88 I,04	I28	27	46 I7	2,83 I,34	46 2I
I8	ССЦТI п.8-I22	Стоимость ребристых плит ПГ-3АТ5Т-II штук м2	I98,00	6,62 -	- -	I3II	-	- -	- -	- -
I9	ССЦТI п.8-I47	Стоимость ребристых плит ПВ7-4АТ5Т-2 штуки с отверстием Д-700 мм м2	36,00	8,76 -	- -	3I5	-	- -	- -	- -
20	ССЦТI п.8-I42	Стоимость ребристых плит ПВ4-4АТ5Т-2 штуки с отверстием д 400 мм м2	36,00	8,50 -	- -	306	-	- -	- -	- -
2I	ССЦТI п.8-I23	Стоимость ребристой плиты ПГ4АТ5Т-I штука м2	I8,00	7,05 -	- -	I27	-	- -	- -	- -
22	Е7-209 ЭСН7-I2-7	Установка стаканов дефлекторов шт	6,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	I5	6	6 2	I,64 0,49	I0 3
23	ССЦТI п.8-237	Стоимость стаканов для крепления дефлекторов СБ7А-I-2 штуки м3	0,24	75,90 -	- -	I8	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А-I т	0,0I	32I,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
25	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса А-I т	0,0I	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
26	ССЦТI тб.3-I	Стоимость закладных деталей т	0,0I	4I3,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
27	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса АЗ т	0,0I	250,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
28	ССЦТI п.8-236	Стоимость стаканов для крепления дефлекторов СБ4А-I-4 штуки мЗ	0,24	90,20 -	- -	22	-	- -	- -	- -
29	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса В-I т	0,0I	32I,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
30	ССЦТI тб.3-I	Стоимость арматуры класса АI т	0,0I	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
3I	ССЦТI тб.3-I	Стоимость закладных деталей т	0,02	4I3,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			38I8	87	I33		I46
			руб.					49		6I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			38I8	-	-		-
		Материалы	руб.			I09	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	84		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	49		-
		Основная заработная плата	руб.			-	87	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I36	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			3490	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	II3	-		-
		Плановые накопления	руб.			354	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			480I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		265
		Сметная заработная плата	руб.			-	249	-		-
		Итого по разделу I	руб.			480I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		265
		Сметная заработная плата	руб.			-	249	-		-
		Раздел 2. Стены								
32	Е7-247 ЭСН7-I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2	шт	23,00	I6,30 4,05	5,72 2,06	375	93	I3I 47	6,60 2,66	I52 6I
33	Е7-249 ЭСН7-I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2	шт	8,00	I9,40 4,93	7,54 2,70	I55	39	6I 22	8,06 3,48	64 28
34	Е7-26I ЭСН7-I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2	шт	26,00	II,30 3,33	4,03 I,44	294	87	I04 37	5,38 I,86	I40 48
35	ССЦТI п.8-354	Стоимость панелей стен из легкого бетона, длиной до I2 м, марок ПС60.I2.3-3Л-6 штук, ПС60.I8.3-2-Л-8 штук, ПС63.5.I2.3-3Л-8 штук	м2	I90,56	20,80 -	- -	3964	-	- -	- -	- -
36	ССЦТI п.8-334	Стоимость панелей стен из легкого бетона, длиной до 3 м, марок ПС30.I2.3-6Л-9 штук, 2ПС I2.I2.3-Л-I8 штук, 2ПС6.I2.3-Л-8 штук	м2	64,08	20,30 -	- -	I30I	-	- -	- -	- -
37	Е7-665 ЭСН7-47-I0	Монтаж карнизных панелей	шт	8,00	2,60 0,97	0,44 0,I6	2I	8	3 I	I,55 0,2I	I2 2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
38	ССЦТI I2-360	Стоимость карнизных панелей ПК60.7,5-Л-8 штук	м3	7,20	58,90 / -	- / -	424	-	- / -	- / -	- / -
39	ССЦТI ТБ3-I	Стоимость арматуры класса ВР-I	т	0,II	32I,00 / -	- / -	35	-	- / -	- / -	- / -
40	ССЦТI ТБ3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,25	250,00 / -	- / -	63	-	- / -	- / -	- / -
4I	ССЦТI ТБ3-I	Стоимость закладных деталей	т	0,I8	4I3,00 / -	- / -	74	-	- / -	- / -	- / -
42	Е7-668 ЭСН7-47-II	Установка парапетных плит массой до 0,5 т	т	I8,00	I,44 / 0,59	0,I3 / 0,05	26	II	2 / I	I,0I / 0,06	I8 / I
43	ССЦТI III-233	Стоимость парапетных плит ПП15.4-I4 штук, ПШУ10,4-Т - 4 штуки	м3	0,82	69,90 / -	- / -	57	-	- / -	- / -	- / -
44	ССЦТI ТБ3-I	Стоимость арматуры класса ВРI	т	0,0I	32I,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
45	ССЦТI ТБ3-I	Стоимость арматуры класса АI	т	0,0I	229,00 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
46	Е7-285 ЭСН7-I7-I	Установка стальных накладок	т	0,22	362,00 / 92,00	8,00 / 2,40	80	20	2 / I	I4I,00 / 3,I0	3I / I
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб / руб				6874	258	303 / I09		4I7 / I4I
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				6874	-	-		-
		Материалы	руб				388	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб				-	-	I94		-
		Заработная плата машинистов	руб				-	-	I09		-
		Основная заработная плата	руб				-	258	-		-
		Всего заработная плата	руб				-	367	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб				5923	-	-		-
		Накладные расходы	руб				II33	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I03
		Сметная заработная плата в н.р.	руб				-	206	-		-
		Плановые накопления	руб				638	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				8645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		66I
		Сметная заработная плата	руб				-	573	-		-
		Итого по разделу 2	руб				8645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		66I
		Сметная заработная плата	руб				-	573	-		-
		Раздел 3. Кровля									
47	ЕI2-289 ЭСНI2-9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00 м2	2,88	49,90 I0,70	I,30 0,39	I44	3I	4 I	I8,90 0,50	54 I
48	ЕI2-287 ЭСНI2-9-4	Утепление покрытий легким бетоном	м3	40,30	35,20 I,28	0,56 0,I7	I4I9	52	23 7	2,54 0,22	I02 9
49	ЕI2-299 ЭСН-I2-I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00 м2	2,88	5I,60 7,64	0,74 0,22	I49	22	2 I	I4,30 0,28	4I I
50	ЕI2-300 ЭСНI2-I0-2	Добавляется на толщину цементной стяжке 5 мм	I00 м2	2,88	I2,65 0,I5	0,25 0,I0	36	-	- -	0,35 0,I3	I -
5I	ЕI2-I76 ЭСНI2-2-6-2	Устройство четырехслойной кровли из рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике	I00 м2	3,25	338,00 54,90	I5,60 4,69	I099	I78	50 I5	95,20 6,05	309 20
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб руб				2847	283	79 24		507 3I
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				2847	-	-		-
		Материалы	руб				248I	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II
		Эксплуатация машин	руб				-	-	55		-
		Заработная плата машинистов	руб				-	-	24		-
		Основная заработная плата	руб				-	283	-		-
		Всего заработная плата	руб				-	307	-		-
		Накладные расходы	руб				470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		44
		Сметная заработная плата в н.р.	руб				-	84	-		-
		Плановые накопления	руб				264	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				358I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		582
		Сметная заработная плата	руб				-	39I	-		-
		Итого по разделу 3	руб				358I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		582
		Сметная заработная плата	руб				-	39I	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб				I3539	628	5I5		I070
			руб						I82		233
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				I3539	-	-		-
		Материалы	руб				2978	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб				-	-	333		-
		Заработная плата машинистов	руб				-	-	I82		-
		Основная заработная плата	руб				-	628	-		-
		Всего заработная плата	руб				-	8I0	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб				94I3	-	-		-
		Накладные расходы	руб				2232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		205
		Сметная заработная плата в н.р.	руб				-	403	-		-
		Плановые накопления	руб				I256	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				I7027	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I508
		Сметная заработная плата	руб				-	I2I3	-		-
		Итого по смете	руб				I7027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I508
		Сметная заработная плата	руб				-	I2I3	-		-

Составил Филиппова

Проверил Юфа

Здание вспомогательного назначения тип I из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-I

на хозяйственно-питьевой водопровод, горячее водоснабжение, бытовую канализацию

Основание: комплект ВК альбом 2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,5I0 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	96 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,057 тыс.руб
Строительный объем	I,0 здания
Цена единицы	5I0,0 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб		Общая стоимость,руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	обслуживающ. машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч.	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Хоз.-питьевой водопровод								
I	EI-959 ТЧП3,5 ЭСНI-80-I	Разработка грунта I группы вручную в траншее глубиной до 2 м I00 м3	0,I0	68,53 68,53	- -	7	7	- -	I44,I0 -	I4 -
2	EI-I002 ЭСМI-87-I	Крепление стенок траншей досками I00 м2	0,20	94,90 24,20	7,58 2,27	I9	5	I -	44,20 3,27	9 I
3	E22-4I ЭСН22-3-I	Прокладка чугунных напорных труб Д=65 мм м	5,00	3,I7 0,2I	- -	I6	I	- -	0,37 -	2 -
4	EI-967 ЭСНI-8I-I	Засыпка грунта I группы вручную в траншею I00 м3	0,I0	4I,50 4I,50	- -	4	4	- -	89,60 -	9 -
5	EI6-II7 ЭСНI6-I2-I	Установка задвижки 30Ч60Б Д=50 мм шт	I,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	I7	I	- -	I,5I 0,05	2 -
6	CI30-85	Вентиль запорный I5Ч8Р2Д I5 мм шт	2,00	I,25 -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II
7	CI30-87	Вентиль запорный I5Ч8Р2 д 25 мм	шт	2,00	I,82 -	- -	4	-	- -	- -	- -
8	CI30-88	Вентиль запорный I5Ч8Р2 д 32	шт	I,00	2,22 -	- -	2	-	- -	- -	- -
9	EI6-I34 ЭСНI6-I2-I	Установка обратных клапанов д до 25 мм	шт	2,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	3	2	- -	I,5I 0,05	3 -
IO	CI30-848	Стоимость обратного подъемного клапана I6КЧIIР д I5 мм	шт	I,00	0,78 -	- -	I	-	- -	- -	- -
II	CI30-850	Стоимость обратного подъемного клапана I6КЧIIР 25 мм	шт	I,00	I,II -	- -	I	-	- -	- -	- -
I2	EI7-49 ЭСНI7-3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-В-СТ	шт	2,00	9,I5 0,5I	0,0I -	I8	I	- -	0,82 -	2 -
I3	CI30-I484	Стоимость резинового поливочного шланга д 25 мм	м	20,00	2,23 -	- -	45	-	- -	- -	- -
I4	EI6-2 ЭСНI6-I-2	Прокладка чугунных напорных труб д 65 мм	м	2,00	3.29 0,27	0,05 0,02	7	I	- -	0,46 0.03	I -
I5	EI6-2I ЭСНI6-3-2	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 65 мм	т	0,0I	468,00 26,60	2,60 0,78	5	-	- -	46,40 I,0I	- -
I6	EI6-4I ЭСНI6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	I3,00	I,20 0,23	0,0I -	I6	3	- -	0,37 -	5 -
I7	EI6-43 ЭСНI6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	0,00	I,36 0,23	0,0I -	II	2	- -	0,37 -	3 -
I8	EI6-44 ЭСНI6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	II,00	I,58 0,23	0,0I -	I7	3	- -	0,37 -	4 -
I9	EI6-46 ЭСНI6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	2,00	2,2I 0,29	0,03 0,0I	4	I	- -	0,48 0,0I	I -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб руб				200	3I	I -		55 I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				46	-	-		-
		Материалы	руб				28	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб				-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб				-	I7	-		-
		Всего заработная плата	руб				-	I7	-		-
		Накладные расходы	руб				8	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб				4	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб				58	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб				-	I8	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб				I54	-	-		-
		Материалы	руб				84	-	-		-
		Основная заработная плата	руб				-	I4	-		-
		Всего заработная плата	руб				-	I4	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб				55	-	-		-
		Накладные расходы	руб				I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	руб				-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб				I3	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				I85	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч.				-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб				-	I5	-		-
		Итого по разделу I	руб				243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		57
		Сметная заработная плата	руб				-	33	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Горячее водоснабжение								
20	СI30-I2I	Вентиль запорный I5Ч8П Д 25 мм шт	I,00	I,60 -	- -	2	-	- -	- -	- -
2I	ЕI6-4I ЭСНI6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм м	6,00	I,20 0,23	0,03 -	7	I	- -	0,37 -	2 -
22	ЕI6-43 ЭСНI6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм м	9,00	I,36 0,23	0,0I -	I2	2	- -	0,37 -	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб руб				2I	3	- -		5 -
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб				2I	-	-		-
		Материалы руб				I6	-	-		-
		Основная заработная плата руб				-	3	-		-
		Всего заработная плата руб				-	3	-		-
		Стоимость материалов и конструкций руб				2	-	-		-
		Накладные расходы руб				3	-	-		-
		Плановые накопления руб				2	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ руб				26	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		5
		Сметная заработная плата руб				-	3	-		-
		Итого по разделу 2 руб				26	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		5
		Сметная заработная плата руб				-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 3. Бытовая канализация								
23	EI-959 ТЧШ3,5 ЭСНI-80-I	Разработка грунта I группы в траншее глубиной до 2 м I00 м3	0,04	68,53 68,53	- -	2	2	- -	I44,I0 -	5 -
24	EI-I002 ЭСНI-87-I	Крепление стенок траншей досками I00 м2	0,07	94,90 24,20	7,58 2,27	7	2	- -	44,20 3,27	3 -
25	E22-43 ЭСН22-3-3	Прокладка чугунных канализационных труб д I00 мм	3,00	4,58 0,22	0,0I -	I4	I	- -	0,37 -	I -
26	EI-967 ЭСНI-8I-I	Засыпка грунта I группы вручную в траншее I00 м	0,04	4I,50 4I,50	- -	I	I	- -	89,60 -	3 -
27	EI7-58 ЭСНI7-4-I	Унитаз компактный с косым выпуском с боковым пуском комплект	2,00	2I,20 I,49	0,I3 0,04	42	3	- -	2,44 0,05	5 -
28	EI7-22 ЭСНI7-I-5	Установка умывальника со смесителем комплект	I,00	I8,50 I,37	0,07 0,02	I9	I	- -	2,I9 0,03	2 -
29	EI7-89 ЭСНI7-6-4	Установка стальной эмалированной раковины комплект	I,00	9,I8 0,63	0,04 0,0I	9	I	- -	I,02 0,0I	I -
30	EI7-36 ЭСНI7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50 комплект	3,00	6,3I 0,29	0,02 0,0I	I9	I	- -	0,46 0,0I	I -
3I	EI6-30 ЭСНI6-5-I	Прокладка чугунных канализационных труб д 500 м м	3,00	3,2I 0,45	0,02 0,0I	I0	I	- -	0,72 0,0I	2 -
32	EI6-3I ЭСНI6-5-2	Прокладка чугунных канализационных труб д I00 мм м	7,00	4,59 0,49	0,03 0,0I	32	3	- -	0,79 0,0I	6 -
33	EI6-20 ЭСНI6-3-I	Чугунные фасонные части д 50 мм т	0,03	484,00 37,20	2,60 0,78	I5	I	- -	64,60 I,0I	2 -
34	EI6-23 ЭСНI6-3-3	Чугунные фасонные части д I00 мм т	0,06	457,00	2,60	27	I	-	3I,80	2
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб руб				I97	I8	- -		33 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				24	-	-		-
		Материалы	руб				I8	-	-		-
		Основная заработная плата	руб				-	6	-		-
		Всего заработная плата	руб				-	6	-		-
		Накладные расходы	руб				3	-	-		-
		Плановые накопления	руб				2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				29	-	-		I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб				-	6	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб				I73	-	-		-
		Материалы	руб				I58	-	-		-
		Основная заработная плата	руб				-	I2	-		-
		Всего заработная плата	руб				-	I2	-		-
		Накладные расходы	руб				23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб				-	3	-		-
		Плановые накопления	руб				I6	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				2I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб				-	I5	-		-
		Итого по разделу 3	руб				24I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		34
		Сметная заработная плата	руб				-	2I	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб				4I8	52	I		93
			руб						-		I
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				70	-	-		-
		Материалы	руб				46	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб				-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб				-	23	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего заработная плата	руб				-	23	-		-
		Накладные расходы	руб				II	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб				6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				87	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		47
		Сметная заработная плата	руб				-	24	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб				348	-	-		-
		Материалы	руб				258	-	-		-
		Основная заработная плата	руб				-	29	-		-
		Всего заработная плата	руб				-	29	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб				57	-	-		-
		Накладные расходы	руб				44	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб				-	4	-		-
		Плановые накопления	руб				3I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		49
		Сметная заработная плата	руб				-	33	-		-
		Итого по смете	руб				5I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		96
		Сметная заработная плата	руб				-	57	-		-

Составил Филиппова

Проверил Юфа

Здание вспомогательного назначения тип I
из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-2

на отопление при Тнар = - 30 °С

Основание: комплект ОВ альбом М2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,I3I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I29 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,092 тыс.руб
Строительный объем I,0 здание
Цена единицы II3I,0 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
					всего	эксп. машин	всего	основной зарплаты	эксп. машин	обслуживающ. машин	
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ЕI8-II6 ЭСН I8-5-2	Конвекторы стальные настенные типа КН-20-П	Экм	I40,20	5,I2 0,22	0,03 0,0I	7I8	3I	4 I	0,38 0,0I	53 I
2	ЕI8-II6 ЭСН I8-5-2	Конвекторы стальные настенные типа КН-20-К	Экм	8,I0	5,I2 0,22	0,03 0,0I	4I	2	- -	0,36 0,0I	3 -
3	ЕI6-35 ЭСН I6-7-I	Трубопроводы водогазопроводные Д=15 мм	м	I30,00	0,86 0,2I	0,0I -	II2	27	I -	0,35 -	46 -
4	ЕI6-38 ЭСН I6-7-I	Трубопроводы водогазопроводные Д=32 мм	м	30,00	I,I4 0,2I	0,0I -	34	6	- -	0,35 -	I0 -
5	ЕI6-36 ЭСН I6-7-I	Трубы водогазопроводные Д=20 мм	м	I5,00	0,9I 0,2I	0,0I -	I4	3	- -	0,35 -	5 -
6	СI30-92	Вентиль запорный муфтовый Д=20 мм типа I5КчI8П	шт	4,00	I,43	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб руб				925	69	5 I		II7 I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II
		В том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб				925	-	-		-
		Материалы	руб				843	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб				-	-	4		-
		Заработная плата машинистов	руб				-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб				-	69	-		-
		Всего заработная плата	руб				-	70	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб				6	-	-		-
		Накладные расходы	руб				I22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб				-	22	-		-
		Плановые накопления	руб				84	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				II3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I29
		Сметная заработная плата	руб				-	92	-		-
		Итого по смете	руб				II3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I29
		Сметная заработная плата	руб				-	92	-		-

Составил Сафронова

Проверил Юфа

Здание вспомогательного назначения тип I
из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-3

на отопление при Тнар = -20 °С

Основание: комплект ОВ альбом 2

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,897 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 112 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,079 тыс.руб.
Строительный объем 1,0 здание
Цена единицы 897,0 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы всего / основной зарплаты	Стоим.единицы экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоим. руб. всего	Общая стоим. руб. основной зарплаты	Общая стоим. руб. экспл. машин / в т.ч.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин: обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин: обслуживающ. машины всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
I	ЕI8-II6 ЭСН I8-5-2	Конвекторы стальные настенные типа КН-20-П	Экм	I07,I0	5,I2 / 0,22	0,03 / 0,0I	548	24	3 / I	0,3I / 0,0I	4I / I
2	ЕI8-II6 ЭСН	Конвекторы стальные настенные типа КН-20-К	Экм	3,70	5,I2 / 0,22	0,03 / 0,0I	I9	I	- / -	0,38 / 0,0I	I / -
3	ЕI6-35 ЭСН I6-7-I	Трубопроводы водогазопроводные Д = I5 мм	м	I30,00	0,86 / 0,2I	0,0I / -	II2	27	I / -	0,35 / -	46 / -
4	ЕI6-38 ЭСН	Трубопроводы водогазопроводные Д = 32 мм	м	30,00	I,I4 / 0,2I	0,0I / -	34	6	- / -	0,35 / -	I0 / -
5	ЕI6-36 ЭСН I6-7-I	Трубн водогазопроводные Д = 20 мм	м	I5,00	0,9I / 0,2I	0,0I / -	I4	3	- / -	0,35 / -	5 / -
6	СI30-92	Вентиль запорный муфтовый Д = 20 мм типа I5КчI8П	шт	4,00	I,43 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по смете	руб / руб				733	6I	4 / I		I03 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			733	-	-		-
		Материалы	руб			66I	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб			-	-	3		-
		Заработная плата машинистов	руб			-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб			-	6I	-		-
		Всего заработная плата	руб			-	62	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб			6	-	-		-
		Накладные расходы	руб			97	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	I7	-		-
		Плановые накопления	руб			67	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		II2
		Сметная заработная плата	руб			-	79	-		-
		Итого по смете	руб			897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		II2
		Сметная заработная плата	руб			-	79	-		-

Составил Сафронова

Проверил Юра

Здание вспомогательного назначения тип I
из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-4

на отопление при Тнар.= -40 °С

Основание: комплект ОВ альбом 2

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I,60I тыс.руб
Нормативная трудоемкость I62 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,II9 тыс.руб
Строительный объем I,0 здания
Цена единицы I60I,0 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
					всего / основной зарплаты	эксплуат. машин / в т.ч. зарплаты	всего	основной зарплаты	эксплуат. машин / в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI8-II6 ЭСН I8-5-2	Конвекторы стальные настенные типа КН-20-II	Экм	209,20	5,I2 / 0,22	0,03 / 0,0I	I07I	46	6 / 2	0,38 / 0,0I	79 / 2
2	EI8-II6 ЭСН I8-5-2	Конвекторы стальные настенные типа КН-20-К	Экм	I4,I0	5,I2 / 0,22	0,03 / 0,0I	72	3	- / -	0,38 / 0,0I	5 / -
3	EI6-35 ЭСН I6-7-I	Трубопроводы водогазопроводные Д= I5 мм	м	I30,00	0,86 / 0,2I	0,0I / -	II2	27	I / -	0,35 / -	46 / -
4	EI6-38 ЭСН I6-7-I	Трубопроводы водогазопроводные Д = 32 мм	м	30,00	I,I4 / 0,2I	0,0I / -	34	6	- / -	0,35 / -	I0 / -
5	EI6-36 ЭСН I6-7-I	Трубы водогазопроводные Д = 20 мм	м	I5,00	0,9I / 0,2I	0,0I / -	I4	3	- / -	0,35 / -	5 / -
6	CI30-92	Вентиль запорный муфтовый Д=20 мм типа I5КЧI8П	шт	4,00	I,43 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по смете	руб / руб				I309	85	7 / 2		I45 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			I309	-	-		-
		Материалы	руб			I209	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб			-	-	5		-
		Заработная плата машинистов	руб			-	-	2		-
		Основная заработная плата	руб			-	85	-		-
		Всего заработная плата	руб			-	87	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб			6	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	32	-		-
		Плановые накопления	руб			II9	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб			I60I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I62
		Сметная заработная плата	руб			-	II9	-		-
		Итого по смете	руб			I60I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I62
		Сметная заработная плата	руб			-	II9	-		-

Составил Сафронова

Проверил Юфа

Здание вспомогательного назначения тип I из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-5

На вентиляцию при Тнар = -30 °С и Тнар = -20 °С

Основание : комплект ОВ , альбом 2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,095 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 212 чел.ч
Сметная заработная плата 0,150 тыс.руб
Строительный объем 1,0 здан.
Цена единицы 2095,0 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб		Общая стоимость,руб			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	обслужив.машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Система П-I								
I	E20-707 ЭСН 20-20-3	Установка вентилятора ВЦ4-70 Н5 с электродвигателем 4А100С4 мощн.3 кВт шт	I,00	I39,33 6,28	0,72 0,22	I39	6	I -	I0,92 0,28	II -
2	E20-760 ЭСН 20-25-I	Установка калориферов шт	I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	- -	5,38 0,I8	5 -
3	I5I4 04029	Стоимость калорифера СФО-I60/IT шт	I,00	370,00 -	- -	370	-	- -	- -	- -
4	E20-476 ЭСН 20-9-3	Воздушная заслонка Р800х800Э шт	I,00	2,89 I,57	0,07 0,02	3	2	- -	2,69 0,03	3 -
5	CI30-800	Стоимость воздушной заслонки шт	I,00	23,60 -	- -	24	-	- -	- -	- -
6	E20-666 ЭСН20-I7-2	Гибкие вставки к входному отверстию вентилятора ВВ5 шт	I,00	5,26 0,62	0,0I -	-	I	- -	I,I0 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	E20-678 ЭСН 20-I7-2	То же, к выходному отверстию ВНА-5 шт	I,00	4,07 0,62	0,0I -	4	I	- -	I,I0 -	I -
8	E20-38 ЭСН 20-I-4	Переход из тонколистовой стали периметром 3I00 мм м2	0,80	6,02 0,4I	0,04 0,0I	5	-	- -	0,74 0,0I	I -
9	E20-697 ЭСН 20-I8-2	Подставка под калорифер I00 кг	0,35	36,29 3,67	0,26 0,08	I3	I	- -	6,02 0,I0	2 -
I0	E20-I9 ЭСН 20-I-3	Воздуховод из тонколистовой стали Д = 630 мм м2	28,00	5,0I 0,6I	0,04 0,0I	I40	I7	I -	I,07 0,0I	30 -
II	E20-405 ЭСН 20-7-I	Щелевые регулирующие решетки Р400 I шт	4,00	4,24 0,88	0,05 0,02	I7	4	- -	I,4I 0,03	6 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			726	35	2		60
			руб					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			726	-	-		-
		Материалы	руб			294	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб			-	-	2		-
		Основная заработная плата	руб			-	35	-		-
		Всего заработная плата	руб			-	35	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб			394	-	-		-
		Сдача и испытание	руб			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			98	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб			-	I6	-		-
		Плановые накопления	руб			66	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			89I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата	руб			-	5I	-		-
		Итого по разделу I	руб			89I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата	руб			-	5I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Система П-2								
I2	E20-705 ЭСН 20-20-I	Установка вентилятора ВЦ4-70 НЗ,2 с электродвигателем шт	I,00	66,62 2,46	0,I3 0,04	67	2	- -	4,I6 0,05	4 -
I3	E20-474 ЭСН 20-9-I	Воздушная заслонка Р250х2509 шт	I,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	I	I	- -	I,23 0,0I	I -
I4	CI30-790	Стоимость воздушной заслонки Р250х2500 шт	I,00	8,27 -	- -	8	-	- -	- -	- -
I5	E20-664 ЭСН 20-I7-I	Гибкие вставки к входному отверстию вентилятора ВВЗ.2 шт	I,00	2,80 0,45	0,0I -	3	-	- -	0,82 -	I -
I6	E20-676 ЭСН 20-I7-I	То же, к выходному отверстию ВНАЗ,2 шт	I,00	2,59 0,45	0,0I -	3	-	- -	0,82 -	I -
I7	E20-I3 ЭСН 20-I-3	Переход из тонколистовой стали периметром I950 мм м2	0,50	5,75 0,6I	0,04 0,0I	3	-	- -	I,07 0,0I	I -
I8	E20-400 ЭСН 20-7-I	Установка жалюзийных решеток размером I50х490 I шт	I0,00	I,46 0,88	0,05 0,02	I5	9	- -	I,4I 0,03	I4 -
I9	E20-760 ЭСН 20-25-I	Установка калорифэра массой , т до 0,I25 шт	I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	- -	5,38 0,I8	5 -
20	I5I4 04022	Стоимость калорифера СФ0I6/IT шт	I,00	85,00 -	- -	85	-	- -	- -	- -
2I	E20-697 ЭСН 20-I8-2	Подставка под калорифер I00 кг	0,35	36,29 3,67	0,26 0,08	I3	I	- -	6,02 0,I0	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	Е20-I6 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д = 200 мм м2	4,I0	7,8I 0,92	0,04 0,0I	32	4	- -	I,62 0,0I	7 -
23	Е20-I6 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д = I80 мм, I60 и I40 мм м2	3,75	7,8I 0,92	0,04 0,0I	29	3	- -	I,62 0,0I	6 -
24	Е20-402 ЭСН 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-I размером, мм: I00х200 I шт	4,00	2,70 0,88	0,05 0,02	II	4	- -	I,4I 0,03	6 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб руб			276	27	- -		48 -
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			276	-	-		-
		Материалы	руб			I5I	-	-		-
		Основная заработная плата	руб			-	27	-		-
		Всего заработная плата	руб			-	27	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб			93	-	-		-
		Накладные расходы	руб			35	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб			25	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб			-	33	-		-
		Итого по разделу 2	руб			336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб			-	33	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 3. Система В-2, В-I								
25	E20-749 ЭСН 20-23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой , т до 0,I шт	2,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	I5	9	2 I	8,02 0,39	I6 -
26	2308 0I23	Стоимость крышного вентилятора ВКР5.00.25.6 с электродвигателем 4А7/В6 шт	2,00	92,00 -	- -	I84	-	- -	- -	- -
27	EI6-36 ЭСН I6-7-I	Труба водогазопроводная Д = 20 мм	I2,00	0,92 0,22	0,0I -	II	3	- -	0,37 -	4 -
28	CI30-92	Вентиль запорный муфтовый Д = 20 мм шт типа I5 кч I8П	2,00	I,43 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			2I3	I2	2		20
			руб					I		I
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			2I3	-	-		-
		Материалы	руб			II	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб			-	-	I		-
		Заработная плата машинистов	руб			-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб			-	I2	-		-
		Всего заработная плата	руб			-	I3	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб			I87	-	-		-
		Сдача и испытание	руб			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			27	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб			I9	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб			260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата	руб			-	I7	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3		руб			260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата		руб			-	I7	-		-
		Раздел 4. Система В3									
29	Е20-708 ЭСН 20-20-3	Установка вентилятора ВЦ4-70 Н3,2 с электродвигателем	шт	I,00	233,33 6,28	0,72 0,22	233	6	I -	I0,92 0,23	II -
30	Е20-I ЭСН 20-I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали Д = 200 мм	м2	2,I5	7,36 0,92	0,04 0,0I	I6	2	- -	I,62 0,0I	3 -
3I	Е20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали Д = I60 мм	м2	7,I5	5,40 0,92	0,04 0,0I	39	7	- -	I,62 0,0I	I2 -
32	Е20-407 ЭСН 20-7-I	Щелевые регулирующие решетки Р I50	I шт	7,00	I,52 0,88	0,05 0,02	II	6	- -	I,4I 0,03	I0 -
		Итого прямые затраты по разделу 4		руб руб			299	2I	I -		36 -
		В том числе:									
		Стоимость сантехнических работ		руб			299	-	-		-
		Материалы		руб			276	-	-		-
		Эксплуатация машин		руб			-	-	I		-
		Основная заработная плата		руб			-	2I	-		-
		Всего заработная плата		руб			-	2I	-		-
		Накладные расходы		руб			39	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.		руб			-	7	-		-
		Плановые накопления		руб			26	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ		руб			364	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата	руб			-	28	-		-
		Итого по разделу 4	руб			364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата	руб			-	28	-		-
		Раздел 5. Система В4								
33	Е20-704 ЭСН 20-20-I	Установка вентилятора ВЦ4-70 Н2,5 с электродвигателем шт	I,00	59,72 2,46	0,I3 0,04	60	2	- -	4,I6 0,05	4 -
34	Е20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д=200 мм	I,70	5,40 0,92	0,04 0,0I	9	2	- -	I,62 0,0I	3 -
35	Е20-407 ЭСН 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р150 размером, мм: I00х200 I шт	2,00	I,52 0,88	0,05 0,02	3	2	- -	I,4I 0,03	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб			72	6	-		I0
			руб					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			72	-	-		-
		Материалы	руб			66	-	-		-
		Основная заработная плата	руб			-	6	-		-
		Всего заработная плата	руб			-	6	-		-
		Накладные расходы	руб			9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			6	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			87	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	7	-		II
		Итого по разделу 5	руб			87	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		II
		Сметная заработная плата	руб			-	7	-		-
		Раздел 6. Система В5								
36	Е20-783 ЭСН 20-26-I	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих шт	I,00	7,95 4,08	0,63 0,I9	8	4	- -	7,53 0,25	8 -
37	СI30-2II	Стоимость пылеулавливающего вентилятора типа ЗИЛ-900 компл.	I,00	94,I0 -	- -	94	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб руб			I02	4	- -		8 -
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			I02	-	-		-
		Материалы	руб			3	-	-		-
		Основная заработная плата	руб			-	4	-		-
		Всего заработная плата	руб			-	4	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб			94	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб			I0	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб			-	7	-		-
		Итого по разделу 6	руб			I28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб			-	7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 7. Система ВЕ-I								
38	Е20-2 ЭСН	Воздуховод из тонколистовой стали диам. 200 мм м2	I,50	5,40 0,92	0,04 0,0I	8	I	- -	I,62 0,0I	2 -
39	Е20-407 ЭСН 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РI50 размером, мм: I00х200 I шт	2,00	I,52 0,88	0,05 0,02	3	2	- -	I,4I 0,03	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 7 руб руб				II	3	-		5
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			II	-	-		-
		Материалы	руб			8	-	-		-
		Основная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Всего заработная плата	руб			-	3	-		-
		Накладные расходы	руб			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			3	-	-		-
		Итого по разделу 7	руб			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Раздел 8. Система ВЕ-2								
40	Е20-2 ЭСН	Воздуховод из тонколистовой стали Д = 200 мм м2	2,00	5,40 0,92	0,04 0,0I	II	2	- -	I,62 0,0I	3 -
4I	Е20-407 ЭСН	Установка решеток жалюзийных стальных I шт регулирующих РI50 размером, мм: I00х200	2,00	I,52 0,88	0,05 0,02	3	2	- -	I,4I 0,03	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I	E20-407 ЗСН 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I60 размером, мм: I00x200 I шт	2,00	I,52 0,88	0,05 0,02	3	2	- -	I,4I 0,03	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб			I4	4	-		6
			руб							
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			I4	-	-		-
		Материалы	руб			I0	-	-		-
		Основная заработная плата	руб			-	4	-		-
		Всего заработная плата	руб			-	4	-		-
		Накладные расходы	руб			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб			-	4	-		-
		Итого по разделу 8	руб			I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб			-	4	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб			I7I3	II2	5		I93
			руб					I		I
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			I7I3	-	-		-
		Материалы	руб			8I9	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб			-	-	4		-
		Заработная плата машинистов	руб			-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб			-	II2	-		-
		Всего заработная плата	руб			-	II3	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб			768	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сдача и испытание	руб			2	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб			226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	37	-		-
		Плановые накопления	руб			I54	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			2095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2I2
		Сметная заработная плата	руб			-	I50	-		-
		Итого по смете	руб			2095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2I2
		Сметная заработная плата	руб			-	I50	-		-

Составил Сафронова

Проверил Юфа

КЛ

Здание вспомогательного назначения тип I из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-6

На вентиляцию при Т нар. = - 40 °С

Основание: комплект ОВ,альбом 2
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,II3 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2I2 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,I50 тыс.руб.
Строительный объем I,0 здание
Цена единицы 2II3,0 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоим.единицы,руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслуживающ.машин	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Система П-I								
I	Е20-707 ЭСН 20-20-3	Установка вентилятора ВЦ4-70 Н5 с электродвигателем 4АI00С4 мощн. 3 кВт шт	I,00	I39,33 6,28	0,72 0,22	I39	6	I -	I0,92 0,28	II -
2	Е20-760 ЭСН 20-25-I	Установка калорифера шт	I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	- -	5,38 0,I8	5 -
3	I5I4 04029	Стоимость калорифера СФО-I60/IT шт	I,00	370,00 -	- -	370	-	- -	- -	- -
4	Е20-476 ЭСН 20-9-3	Воздушная заслонка Р800х800 Э шт	I,00	2,89 I,57	0,07 0,02	3	2	- -	2,69 0,03	3 -
5	СI30-800	Стоимость воздушной заслонки Р800х800 Э шт	I,00	23,60 -	- -	24	-	- -	- -	- -
6	Е20-666 ЭСН20-I7-2	Гибкие вставки к входному отверстию вентилятора ВВ5 шт	I,00	5,26 0,62	0,0I -	5	I	- -	I,I0 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	Е20-678 ЭСН 20-I7-2	То же, к выходному отверстию ВНД-5 шт	I,00	4,07 0,62	0,0I -	4	I	- -	I,I0 -	I -
8	Е20-38 ЭСН 20-I-4	Переход из тонколистовой стали периметром 3I00 мм м2	0,80	6,02 0,4I	0,04 0,0I	5	-	- -	0,74 0,0I	I -
9	Е20-697 ЭСН 20-I8-2	Подставка под калорифер I00 кг	0,35	36,29 3,67	0,26 0,08	I3	I	- -	6,02 0,I0	2 -
I0	Е20-I9 ЭСН	Воздуховод из тонколистовой стали Д = 630 мм м2	28,00	5,0I 0,6I	0,04 0,0I	I40	I7	I -	I,07 0,0	30 -
II	Е20-405 ЭСН 20-7-I	Щелевые регулирующие решетки Р400 I шт	4,00	4,24 0,88	0,05 0,02	I7	4	- -	I,4 0,03	6 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			726	35	2 -		60 -
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			726	-	-		-
		Материалы	руб.			294	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	2		-
		Основная заработная плата	руб.			-	35	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	35	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			394	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			98	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I6	-		-
		Плановые накопления	руб.			66	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			89I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.			-	5I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I	руб.			89I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата	руб.			-	5I	-		-
		Раздел 2. Система П-2								
I2	E20-705 ЭСН 20-20-I	Установка вентилятора ВЦ4-70 НЗ.2 с электродвигателем шт	I,00	66,62 / 2,46	0,I3 / 0,04	67	2	- / -	4,I6 / 0,05	4 / -
I3	E20-474 ЭСН 20-9-I	Воздушная заслонка Р250х250Э шт.	I,00	I,00 / 0,75	0,02 / 0,0I		I	- / -	I,28 / 0,0I	I / -
I4	CI30-790	Стоимость воздушной заслонки Р250х250Э шт.	I,00	8,27 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -
I5	E20-664 ЭСН 20-I7-I	Гибкие вставки к входному отверстию вентилятора ВВЗх2 шт	I,00	2,80 / 0,45	0,0I / -	3	-	- / -	0,82 / -	I / -
I6	E20-676 ЭСН 20-I7-I	То же, к выходному отверстию ВН43,2 шт	I,00	2,59 / 0,45	0,0I / -	3	-	- / -	0,82 / -	I / -
I7	E20-I3 ЭСН 20-I-3	Переход из тонколистовой стали периметром I950 мм м2	0,50	5.75 / 0,6I	0,04 / 0,0I	3	-	-	I,07 / -	I / -
I8	E20-400 ЭСН 20-7-I	Установка жалюзийных решеток размером I50х400 I шт	I0,00	I,46 / 0,88	0,05 / 0,02	I5	9	- / -	I,4I / 0,03	I4 / -
I9	E20-760 ЭСН 20-25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25 шт	I,00	6,25 / 2,97	0,46 / 0,I4	6	3	- / -	5,38 / 0,I8	5 / -
20	I5I4	Стоимость калорифера СФ025/IT шт	I,00	I00,00 / -	- / -	I00	-	- / -	- / -	- / -
2I	E20-697 ЭСН 20-I8-2	Подставка под калорифер I00 кг	0,35	36,29 / 3,67	0,26 / 0,08	I3	I	- / -	6,02 / 0,I0	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	Е20-I6 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали д= 200 мм м2	4,I0	7,8I 0,92	0,04 0,0I	32	4	- -	I,62 0,0I	7 -
23	Е20-I6 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали д = I80 мм, I60 и I40 мм м2	3,75	7,8I 0,92	0,04 0,0I	29	3	- -	I,62 0,0I	6 -
24	Е20-402 ЭСН 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-I размером, мм: I00х200 I шт.	4,00	2,70 0,88	0,05 0,02	II	4	- -	I,4I 0,03	6 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			29I	27	-		48
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			29I	-	-		-
		Материалы	руб.			I5I	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	27	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	27	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I08	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			37	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			26	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб.			-	33	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб.			-	33	-		-
		Раздел 3. Система В-2, В-I								
25	Е20-749 ЭСН 20-23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой т до 0,I	2,00	7,33 4,6I	I,0I 0,80	I5	9	2 I	8,02 0,89	I6 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	2308 0I23	Стоимость крышного вентилятора ВКР 5.00.25.6 с электродвигателем 4 А7/В6 шт.	2,00	92,00 / -	- / -	I84	-	- / -	- / -	- / -
27	Е16-36 ЭСН I6-7-I	Труба водогазопроводная Д = 20 мм м	I2,00	0,92 / 0,22	0,0I / -	II	3	- / -	0,37 / -	4 / -
28	С130-92	Вентиль запорный муфтовый д =20 мм типа I5 кч18П шт	2,00	I,43 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. / руб			2I3	I2	2 / I		20 / I
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			2I3	-	-		-
		Материалы	руб.			II	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I3	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I87	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			27	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			I9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		23
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Раздел 4. Система В3								
29	Е20-708 ЭСН 20-20-3	Установка вентилятора Ц4-70 №3,2 с электродвигателем шт	I,00	233,33 / -	0,72 / -	238	6	I / -	I0,92 / 0,28	II / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30	Е20-I ЭСН 20-I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали Д = 200 м м2	2,I5	7,36 0,92	0,04 0,0I	I6	2	- -	I,62 0,0I	3 -
3I	Е20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали Д = I60 мм м2	7,I5	5,40 0,92	0,04 0,0I	39	7	- -	I,62 0,0I	I2 -
32	Е20-407 ЭСН 20-7-I	Щелевые регулирующие решетки РI50 I шт	7,00	I,52 0,88	0,05 0,02	II	6	- -	I,4I 0,03	I0 -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.			299	2I	I		36
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			299	-	-		-
		Материалы	руб.			276	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	2I	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	2I	-		-
		Накладные расходы	руб.			39	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.			26	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		39
		Сметная заработная плата	руб.			-	28	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата	руб.			-	28	-		-
		Раздел 5. Система В4								
33	Е20-704 ЭСН 20-20-I	Установка вентилятора ВЦ4-70 Н 2,5 с электродвигателем шт	I,00	59,72 2,46	0,I3 0,04	60	2	- -	4,I6 0,05	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34	Е20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д = 200 мм м2	I,70	5,40 0,92	0,04 0,0I	9	2	- -	I,62 0,0I	3 -
35	Е20-407 ЭСН 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм: I00х200 I шт	2,00	I,52 0,88	0,05 0,02	3	2	- -	I,4I 0,03	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб. руб.			72	6	- -		I0 -
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			72	-	-		-
		Материалы	руб.			66	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Накладные расходы	руб.			9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			87	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		II
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по разделу 5	руб.			87	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		II
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Раздел 6. Система В5								
36	Е20-763 ЭСН 20-26-I	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих шт	I,00	7,95 4,08	0,63 0,I9	8	4	- -	7,53 0,25	8 -
37	СI30-2II	Стоимость пылеулавливающего вентилятора типа ЗИЛ-900 компл.	I,00	94,I0 -	- -	94	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.			I02	4	-		8
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I02	-	-		-
		Материалы	руб.			3	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			94	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			I0	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			I28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Раздел 7. Система ВЕ-I								
38	Е20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали диам. 200 мм м2	I,50	5,40 0,92	0,04 0,0I	8	I	- -	I,62 0,0I	2 -
39	Е20-407 ЭСН 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм: I00х200 Iшт	2,00	I,52 0,88	0,05 0,02	3	2	- -	I,4I 0,03	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб.			II	3	-		5
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Материалы	руб.			8	-	-		-

СФ 740-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Основная заработная плата	руб.			-	3	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Итого по разделу 7	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Раздел 8. Система ВЕ-2								
40	Е20-2 ЭСН 20-I-I	Воздуховод из тонколистовой стали д = 200 мм м2	2,00	5,40 0,92	0,04 0,0I	II	2	- -	I,62 0,0I	3 -
4I	Е20-407 ЭСН 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером: мм: I00х200 I шт.	2,00	I,52 0,88	0,05 0,02	3	2	- -	I,4I 0,03	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб.			I4	4	-		6
			руб.					-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I4	-	-		-
		Материалы	руб.			I0	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Итого по разделу 8	руб.			I6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I728	II2	5		I93
			руб.					I		I
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I728	-	-		-
		Материалы	руб.			8I9	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	4		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I		-
		Основная заработная плата	руб.			-	II2	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	II3	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			783	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	37	-		-
		Плановые накопления	руб.			I55	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			2II3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		2I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I50	-		-
		Итого по смете	руб.			2II3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		2I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I50	-		-

Составил Сафронова

Проверил Юфа

Здание вспомогательного назначения тип I из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-7

На сантехнические работы в электрокотельной
при Т нар. = - 20 °С и Т нар. = - 30 °С

Основание: Комплект ОВ альбом 2

Сметная стоимость 2,420 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 349 чел.ч
Сметная заработная плата 0,223 тыс.руб.
Строительный объем I,0 здание
Цена единицы 2420,0 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб.		Общая стоимость руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслуживающ.машины	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Ц6-52-I	Монтаж электрокотла КЭВ-40/0,4 т	I,00	33,90 2I,20	5,06 2,37	34	2I	5 2	35,00 3,06	35 3
2	I5I4 09005	Стоимость котла КЭВ-40/0,4 шт	I,00	3I5,00 -	- -	3I5	-	- -	- -	- -
3	Ц6-52-I	Монтаж электрокотла КЭВ-63/0,4 т	I,00	33,90 2I,20	5,06 2,37	34	2I	5 2	35,00 3,06	35 3
4	I5I4 09006	Стоимость котла КЭВ-60/0,4 шт	I,00	375,00 -	- -	375	-	- -	- -	- -
5	Ц7-28I-IM	Насос для воды на фундаментной плите шт	2,00	25,60 I4,I0	3,5I I,59	5I	28	7 3	26,00 2,05	52 4
6	230I 0I00I	Насос КВ/I5 с электродвигателем к-т	2,00	92,00 -	- -	I84	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	EI8-I34 ЭСН I8-6-I	Установка баков расширительных, вместимостью до 0,I5 м3 шт.	I,00	20,80 / 2,29	0,22 / 0,07	2I	2	- / -	3,80 / 0,09	4 / -
8	EI6-I64 ЭСН I6-I3-I	Установка клапанов предохранительных I743Бр I малоподъемных однорычажных, диаметром 40 мм шт	2,00	II,50 / I,2I	0,I0 / 0,03	23	2	- / -	I,92 / 0,04	4 / -
9	EI8-90 ЭСН I8-3-5	Установка водоподогревателей скоростных трехсекционных, поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 шт	I,00	65,90 / 24,00	7,00 / 2,I0	66	24	7 / 2	39,80 / 2,7I	40 / 3
I0	CI30-238	Стоимость водоподогревателя шт	I,00	I48,00 / -	- / -	I48	-	- / -	- / -	- / -
II	Ш2-80I-3	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6- IMПА, диаметр условного прохода, мм : 50 шт	2,00	2,20 / I,82	0,06 / 0,0I	4	4	- / -	3,00 / 0,0I	6 / -
I2	2307 I0422	Стоимость вентиля I5 кч 922 нж с электроприводом Д = 50 мм шт	2,00	I59,00 / -	- / -	3I8	-	- / -	- / -	- / -
I3	EI6-I35 ЭСН I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов	2I,00	I,60 / 0,97	0,I3 / 0,04	34	20	3 / I	I,5I / 0,05	32 / I
I4	2307 I0237	Стоимость вентиля I5КЧ9 м2 Д= 50 мм шт	20,00	4,00 / -	- / -	80	-	- / -	- / -	- / -
I5	2307 I0235	Стоимость вентиля I5 КЧ9 м2 Д = 25 мм шт	I,00	2,25 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
I6	EI6-I54 ЭСН I6-I2-I	Монтаж клапана Д = 50 мм шт	3,00	I,26 / 0,68	0,08 / 0,02	4	2	- / -	I,06 / 0,03	3 / -
I7	2307 I08I2	Клапан обратный I9Ч2IБр Д = 50 мм шт	2,00	6,40 / -	- / -	I3	-	- / -	- / -	- / -
I8	2307 I075I	Клапан обратный I6Ч3Бр Д= 25 мм шт	I,00	5,20 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	EI8-228 ЭСН I8-I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл.	3,00	2,4I 0,20	- -	7	I	- -	0,3I -	I -
20	EI8-227 ЭСН I8-I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой -сифоном компл.	3,00	4,43 0,20	0,0I -	I3	I	- -	0,32 -	I -
2I	EI8-I35 ЭСН I8-II-I	Грязевик Ду = 50 мм шт	I,00	23,00 2,39	0,25 0,08	23	2	- -	3,97 0,I0	4 -
22	Ц7-28I-IM	Монтаж ручного насоса шт	I,00	25,60 I4,I0	3,5I I,59	26	I4	4 -	26,00 2,05	26 2
23	230I 0I003	Стоимость насоса типа Родник к-т	I,00	II5,00 -	- -	II5	-	- -	- -	- -
24	EI6-37 ЭСН I6-7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д = 25 мм м	25,00	I,03 0,2I	0,0I -	26	5	- -	0,35 -	9 -
25	EI6-38 ЭСН I6-7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д = 32 мм м	32,00	I,I4 0,2I	0,0I -	36	7	- -	0,35 -	II -
26	EI6-39 ЭСН I6-7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д = 40 мм м	50,00	I,29 -	0,0I -	64	I0	I -	0,35 -	I8 -
27	E26-I6 ЭСН 26-4-3 II4-95	Изоляция трубопроводов матами минераллоВыми толщиной 40 мм м3	I,00	38,I2 8,37	0,I7 0,05	38	8	- -	I3,80 0,06	I4 -
28	E26-47 ЭСН 26-I0-2	Устройство каркаса изоляции из проволок на трубопроводах I00 м2	0,08	30,60 24,70	0,03 0,0I	2	2	- -	44,50 0,0I	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	Е26-5I ЭСН 26-II-I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором I00 м2	0,08	I04,00 58,20	I,46 0,44	8	4	- -	87,22 0,57	7 -
30	Е26-76 ЭСН 26-I4-2	Масляная окраска за 2 раза I00 м2	0,80	46,70 I0,30	0,08 0,02	37	5	- -	I9,I0 0,03	I5 -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			2I06	I86	32 I2	-	32I I6
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			989	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			I6	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			3I	-	-		-
		Заготов.складские расходы	руб.			I2	-	-		-
		Комплектация	руб.			I9	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I067	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			567	-	-		-
		Материалы	руб.			4I	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	I2		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	9		-
		Основная заработная плата	руб.			-	88	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	97	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			4I8	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I3	-		-
		Плановые накопления	руб.			50	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I73
		Сметная заработная плата	руб.			-	II0	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			85	-	-		-
		Материалы	руб.			63	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Накладные расходы	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I06	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата	руб.			-	24	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			465	-	-		-
		Материалы	руб.			228	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	8		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	3		-
		Основная заработная плата	руб.			-	76	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	79	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I48	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб.			4I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I34
		Сметная заработная плата	руб.			-	89	-		-
		Итого по смете	руб.			2420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		349
		Сметная заработная плата	руб.			-	223	-		-

Составил Сафронова

Проверил Юфа

СФ 740-07

Т.П.407-9-27.86 Ал.УП

Здание вспомогательного назначения тип I из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-8

На сантехнические работы в электрокотельной при Т нар. = - 40 °С

Основание: Комплект ОВ, альбом 2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,484 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 348 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,224 тыс.руб.
Строительный объем I,0 здание
Цена единицы 2484,0 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслуживающ. машины	
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Ц6-52-I	Монтаж электрокотла КЭВ-63/0,4 т	2,00	33,90 2I,20	5,06 2,37	68	42	I0 5	35,00 3,06	70 6
2	I5I4 09006	Стоимость котла КЭВ-63/0,4 шт	2,00	375,0 -	- -	750	-	- -	- -	- -
3	Ц7-28I-IM	Насос для воды на фундаментной плите шт	2,00	25,60 I4,I0	3,5I I,59	5I	28	7 3	26,00 2,05	52 4
4	230I 0I00I	Насос К8/I8 с электродвигателем к-т	2,00	92,00 -	- -	I84	-	- -	- -	- -
5	ЕI8-I34 ЭСН I8-6-I	Установка баков расширительных, вместимостью до 0,I5 м3 шт	I,00	20,80 2,29	0,22 0,07	2I	2	- -	3,80 0,09	4 -
6	ЕI6-I64 ЭСН I6-I3-I	Установка клапанов предохранительных I743Бр I малоподъемных однорычажных, диаметром 40 мм шт	2,00	II,50 I,2I	0,I0 0,03	23	2	- -	I,92 0,04	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	ЕТ8-90 ЭСН I8-3-5	Установка водоподогревателей скоростных трехсекционных поверхностью нагрева одной секции до 50 м2 шт	I,00	65,90 24,00	7,00 2,I0	66	24	7 2	39,80 2,7I	40 3
8	СI30-238	Стоимость водоподогревателя шт	I,00	I48,00 -	- -	I48	-	- -	- -	- -
9	Ш2-30I-8	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6- I МПА, диаметр условного прохода мм: 50 шт	2,00	2,20 I,82	0,06 0,0I	4	4	- -	3,00 0,0I	6 -
I0	2307 I0422	Стоимость вентиля I5КЧ922 нж с электроприводом, Д = 50 мм шт	2,00	I59,00 -	- -	3I8	-	- -	- -	- -
II	ЕТ6-I35 ЭСН I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм шт	2I,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	34	20	3 I	I,5I 0,05	32 I
I2	2307 I0237	Вентиль I5КЧ942 Д = 50 мм шт	20,00	4,00 -	- -	80	-	- -	- -	- -
I3	2307 I0235	Вентиль I5КЧ9П2 Д = 25 мм шт	I,00	2,25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I4	ЕТ6-I54 ЭСН I6-I2-I	Монтаж клапана Д = 50 мм и д шт	3,00	I,26 0,68	0,08 0,02	4	2	- -	I,06 0,03	3 -
I5	2307 I08I2	Клапан обратный I942IБР Д = 50 мм шт	2,00	6,40 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I6	2307 I075I	Клапан обратный I643БР Э Д =25 мм шт	I,00	5,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	ЕI8-228 ЭСН I8-I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл.	3,00	2,4I 0,20	- -	7	I	- -	0,3I -	I -
I8	ЕI8-227 ЭСН I8-I5-8	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой -сифоном компл.	3,00	4,43 0,20	0,0I -	I3	I	- -	0,32 -	I -
I9	ЕI8-I85 ЭСН I8-II-I	Грязевик Д = 50 мм шт	I,00	23,00 2,39	0,25 0,08	23	2	- -	3,97 0,I0	4 -
20	Ц7-28I-IM	Монтаж ручного насоса шт	I,00	25,60 I4,I0	3,5I I,59	26	I4	4 2	26,00 2,05	26 2
2I	230I 0I003	Стоимость насоса типа Родник к-т	I,00	II5,00 -	- -	II5	-	- -	- -	- -
22	ЕI6-37 ЭСН I6-7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д = 25 мм м	25,00	I,03 0,2I	0,0I -	26	5	- -	0,35 -	9 -
23	ЕI6-38 ЭСН I6-7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д = 32 мм м	32,00	I,I4 0,2I	0,0I -	36	7	- -	0,35 -	II -
24	ЕI6-39 ЭСН I6-7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д = 40 мм м	50,00	I,29 0,2I	0,0I -	64	I0	I -	0,35 -	I8 -
25	Е26-I6 ЭСН 26-4-3 II4-95	Изоляция трубопроводов матами минераловатными толщ. 40 мм м3	I,00	38,I2 8,37	0,I7 0,05	38	8	- -	I3,80 0,06	I4 -
26	Е26-47 ЭСН 26-I0-2	Устройство каркаса изоляции из проволоки на трубопроводах I00 м2	0,08	30,60 24,70	0,03 0,0I	2	2	- -	44,50 0,0I	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27	Е26-5I ЭСН 26-II-I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором I00 м2	0,08	I04,00 53,20	I,46 0,44	8	4	- -	87,30 0,57	7 -
28	Е26-76 ЭСН 26-I4-2	Масляная окраска за 2 раза I00 м2	0,80	46,70 I0,30	0,08 0,02	37	8	- -	I9,I0 0,03	I5 -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			2I66	I86	32 I3		32I I6
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I049	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			I6	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			33	-	-		-
		Заготов.складские расходы	руб.			I2	-	-		-
		Комплектация	руб.			2I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			II3I	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			567	-	-		-
		Материалы	руб.			40	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	II		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	I0		-
		Основная заработная плата	руб.			-	88	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	98	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			4I8	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I3	-		-
		Плановые накопления	руб.			50	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I72
		Сметная заработная плата	руб.				III	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			85	-	-		-
		Материалы	руб.			63	-	-		-
		Основная заработная плата	руб.			-	22	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Накладные расходы	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I06	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата	руб.			-	24	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			465	-	-		-
		Материалы	руб.			228	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	8		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	3		-
		Основная заработная плата	руб.			-	76	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	79	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I48	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб.			4I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I34
		Сметная заработная плата	руб.			-	89	-		-
		Итого по смете	руб.			2484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		348
		Сметная заработная плата	руб.			-	224	-		-

Составил Сафронова

Проверил Юфа

Здание вспомогательного назначения тип I из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-I-I

На электроосвещение и заземление

Основание: Комплект ЭП, альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,730 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 460 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,292 тыс.руб.
Строительный объем I,00 здание
Цена единицы I730,00 руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин	
				Всего	Эксплуат. машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин	Обслуживающ.машины	
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Ц8-6I2-2	Щиток осветительный на ток до I00 А	0,0I	386,00 I48,00	8,00 2,82	4	I	- -	248,00 3,64	2 -
2	I5I7Ц6-02-490	Щиток освещения ЯОУ 850I шт	I,00	4I,96 -	- -	42	-	- -	- -	- -
3	I505-II022	Трансформатор понижающий 000В-0,25	I,00	II,52 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
4	Ц8-599-4	Светильники для люминесцентных ламп I00 шт	0,I8	I67,00 68,30	50,50 I6,00	30	I2	9 3	I22,00 20,64	22 4
5	I507-II45	Арматура осветительная типа ШОА2.40 шт	I8,00	I7,85 -	- -	32I	-	- -	- -	- -
6	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания I00 шт	0,I2	II6,00 48,80	58,00 I8,20	I4	6	7 2	8I,00 23,48	I0 3
7	I507-I044	Светильник НСП02-I00 шт	I2,00	7,74 -	- -	93	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	Ц8-593-I	Светильники для ламп накаливания I00 шт	0,09	93,00 3I,90	5I,80 I6,20	8	3	4 I	57,00 20,90	5 2
9	I507-30I9	Светильник подвесной НС002-I00 шт	9,00	2,33 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
I0	Ц8-594-I	Светильники для ламп накаливания I00 шт	0,I5	278,00 57,60	58,40 I8,20	42	9	9 3	I03,00 23,48	I5 4
II	СI53-I37	Светильники настенные НБ006.I00/Р2 0-0IУХЛ4 и НБ006.I00/Р2,0-03УХЛ4 шт	I5,00	I,9I -	- -	29	-	- -	- -	- -
I2	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки I00 шт	0,22	23,80 I5,80	0,04 0,02	5	3	— 	28,00 0,03	6 -
I3	I504-06I62	Выключатель однополюсный шт	20,00	0,97 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
I4	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический I00 шт	0,04	49,80 38,40	I,I0 0,06	2	2	- -	68,00 0,08	3 -
I5	СI54-87	Выключатель клавишный типа ВКII-I930 шт	4,00	0,96 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I6	I504-06006	Выключатель для управления с 2-х мест шт	2,00	I,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I7	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки I00 шт	0,I6	25,I0 I7,I0	0,04 0,02	4	3	- -	3I,00 0,03	5 -
I8	СI54-I64	Розетка штепсельная типа РШ-Ц-20-0-0I-I0/220 шт	I6,00	0,24 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I9	СI54-I99	Коробка ответвительная типа 9К/ТУI6-526.424-777 шт	90,00	0,43 -	- -	39	-	- -	- -	- -
20	СI53-274	Лампы БZI5-225-I00 I0 шт	3,60	I,02 -	- -	4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	CI53-258	Лампы Б220-230-40 I0 шт	3,60	0,97 -	- -	3	-	- -	- -	- -
22	CI53-250	Стартеры для люминесцентных ламп типа 20CI27 I0 шт	3,60	I,64 -	- -	6	-	- -	- -	- -
23	I5I5-9003	Лампа для местного освещения I2 В I0 шт	0,I0	0,97 -	- -	I	-	- -	- -	- -
24	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечение I60 мм2	I,40	64,20 I3,40	I,80 0,20	90	I9	2 -	24,00 0,26	34 -
25	Ц8-472-8	То же, I00 м из круглой стали диаметр 8 мм I00 м	I,00	5I,80 I4,90	I,60 0,I0	52	I5	2 -	26,00 0,I3	26, -
26	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ, по с креплением накладными скобами I00 м	4,30	48,00 I8,20	I2,70 4,04	206	78	54 I7	3I,00 5,2I	I33 22
27	Ц8-I53-5	Заделка кабеля сечение до I6 мм2 шт	74,00	3,55 I,08	- -	263	80	- -	2,00 -	I48 -
28	CI5I-I076	Кабели силовые марки АВВГ, сечением мм2: 2х 4 I000 м	0,4I	I90,00 -	- -	78	-	- -	- -	- -
29	CI5I-I092	Кабели силовые марки АВВГ сечением мм2: 3 х 4 I000 м	0,0I	227,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
30	CI5I-I092	Кабели силовые марки АВВГ сечением мм2: 3х4 I000 м	0,0I	272,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			I404	23I	87 26		409 35
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I404	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Материалы	руб.			40I	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	6I		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	26		-
		Основная заработная плата	руб.			-	23I	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	257	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			683	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	35	-		-
		Плановые накопления	руб.			I26	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		460
		Сметная заработная плата	руб.			-	292	-		-
		Итого по смете	руб.			I730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		460
		Сметная заработная плата	руб.			-	292	-		-

Составила Балаева

Проверил Игнатьева

Здание вспомогательного назначения тип I из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-I-2

на приобретение и монтаж силового оборудования

Основание: комплект ЭП, альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,622 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 394 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,25I тыс.руб.
Строительный объем I,00 здание
Цена единицы 4622,00 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслуживающ.машины	
				Основной зарплаты	в т.ч. зарпл.			в т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ЦСКЦ92492	Установка распределительного устройства пункта ПР22-7509 шт	I,00	26,I0 I4,00	I,22 0,45	26	I4	I	22,40 0,58	22 I
2	СКЦ92492	Стоимость пункта распределительного шт	I,00	508,00 -	- -	508	-	- -	- -	- -
3	Ц8-52I-8	Ящик с трехполюсным рубильником на ток до 250 А шт	I,00	7,77 2,4I	0,I2 0,03	8	2	- -	4,00 0,04	4 -
4	I5I7-2268	Ящик однофидерный ЯВЗБ-32-I шт	I,00	30,I8 -	- -	30	-	- -	- -	- -
5	I506-I700I	Трансформатор сварочный ТСП-I шт	I,00	53,85 -	- -	54	-	- -	- -	- -
6	ЦI-20I-2	Станок, автомат массой, т до 0,5 шт	2,00	I8,70 I2,40	0,I8 0,09	27	25	- -	20,00 0,I2	40 -
7	I80I-3085	Станок точильно- шлифовальный 3Б-634 шт	I,00	500,00 -	- -	500	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	I80I-2003	Станок вертикально-сверлильный 2Н-II8 шт	I,00	770,00 / -	- / -	770	-	- / -	- / -	- / -
9	II-20I-I	Станок, автомат массой, т: до 0,3 шт	I,00	II,60 / I0,80	0,I3 / 0,07	I2	II	- / -	I7,00 / 0,09	I7 / -
I0	I80I-2002	Станок настольно- сверлильный 2М-II2 шт	I,00	290,00 / -	- / -	290	-	- / -	- / -	- / -
II	I805-36I27	Верстак на 2 рабочих места шт	I,00	I0,70 / -	- / -	II	-	- / -	- / -	- / -
I2	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ I00 м	4,63	48,00 / I8,20	I2,70 / 4,04	222	84	59 / I9	3I,00 / 5,2I	I44 / 24
I3	Ц8-I53-5	Заделка кабеля сечение до I6 мм2 шт	52,00	3,55 / I,08	- / -	I85	56	- / -	2,00 / -	I04 / -
I4	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля ,сечение мм2 до 2,5 шт	I6,00	0,49 / 0,22	- / -	8	4	- / -	I,00 / -	I6 / -
I5	CI5I -306	Кабели силовые марки СБ сечением мм2: 3х50 I000 м	0,02	6072,00 / -	- / -	9I	-	- / -	- / -	- / -
I6	CI5I-304	Кабели силовые марки СБ, мм2: 3х 25 I000 м	0,II	44I6,00 / -	- / -	464	-	- / -	- / -	- / -
I7	CI5I-303	Кабели силовые марки СБ сечением мм2: 3хI6 I000м	0,0I	3792,00 / -	- / -	I9	-	- / -	- / -	- / -
I8	CI5I-349	Кабели силовые марки СБГ, сечением в мм2:3х50+Iх25 I000 м	0,07	4200,00 / -	- / -	286	-	- / -	- / -	- / -
I9	CI5I-350	Кабели силовые марки СБГ, сечением в мм2: 3х70+Iх25 I000 м	0,07	6720,00 / -	- / -	504	-	- / -	- / -	- / -
20	CI5I-2280	Кабели контрольные марки АКВВГ сечением, мм2: 4х2,5 I000 м	0,04	I95,00 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -
2I	CI5I-2297	Кабели контрольные марки АКВВГЭ сечением, мм2 : 4х2,5 I000 м	0,I6	276,00 / -	- / -	43	-	- / -	- / -	- / -
22	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный на ток до 40 А шт	3,00	3,40 / I,49	0,08 / 0,0I	I0	4	- / -	2,00 / 0,0I	6 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23	I504ДОП34 04548	Пускатель магнитный ПМЛ-I22 шт	3,00	I2,60 / -	- / -	38	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по смете руб.				4II4	200	60		353
		руб.						I9		25
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб.				2II7	-	-		-
		Тара и упаковка руб				32	-	-		-
		Транспортные расходы руб.				63	-	-		-
		Заготов.-складские расходы руб.				26	-	-		-
		Комплектация руб.				42	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб.				2280	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб.				I997	-	-		-
		Материалы руб.				224	-	-		-
		Эксплуатация машин руб.				-	-	4I		-
		Заработная плата машинистов руб.				-	-	I9		-
		Основная заработная плата руб.				-	200	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	2I9	-		-
		Стоимость материалов и конструкций руб.				I499	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.ч.				-	-	-		I6
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	32	-		-
		Плановые накопления руб.				I74	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				2342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		394
		Сметная заработная плата руб.				-	25I	-		-
		Итого по смете руб.				4622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		394
		Сметная заработная плата руб.				-	25I	-		-

Составил Балаева

Проверил Игнатьева

Здание вспомогательного назначения тип I из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-I-3

на монтаж и приобретение вторичных соединений, пожарная сигнализация

Основание: комплект ЭВ,альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I,884 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	508 чел.ч
Сметная заработная плата	0,I83 тыс.руб.
Строительный объем	I,00 здание
Цена единицы	I884,00 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб.		Общая стоимость,руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслуживающ.машины	
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Ц8-572-6	Щиток блок управления высота и ширина до I000 х I000 мм шт	I,00	8,26 2,02	0,9I 0,83	8	2	I -	3,00 0,43	3 -
2	Калькул. Я 3	Шкаф ЯЭ шт	I,00	I54,30 -	- -	I54	-	- -	- -	- -
3	Ц8-574-57	Подготовка к включению магнитный усилитель вывод	I,00	0,I6 0,I0	- -	I	-	- -	0,20 -	- -
4	Ц8-574-55	Подготовка к включению ваттметр счетчик реле электрические шт	3,00	I,I9 0,73	- -	4	2	- -	I,00 м	3 -
5	Ш0-758-7	Установка автоматической связи шт	I,00	I8,70 I5,90	- -	I9	I6	- -	25,00 -	25 -
6	I602-03004 6	Пульт пожарной сигнализации шт ШПС-I	I,00	720,00 -	- -	720	-	- -	- -	- -
7	Ш0-757-2	Пульт или табло с количеством шт сигналов, до I0	7,00	3,62 3,28	- -	25	23	- -	5,00 -	35 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	I602-03007 6	Извещатель пожарный ДИП-I шт	7,00	36,00 -	- -	252	-	- -	- -	- -
9	ШI-630-2	Реле промежуточное шт	7,00	I,99 -	- -	I4	I4	- -	3,00 -	2I -
I0	I504-I2047	Реле промежуточное РЭС-22 шт	7,00	7,I0 -	- -	50	-	- -	- -	- -
II	Ц8-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2 шт	7,00	0,38 0,33	0,0I -	3	2	- -	I,00 -	7 -
I2	3609-I0I28	Резистор МЛТ-0,5 шт	7,00	I,70 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
I3	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный на ток до 40 А шт	I,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	3	I	- -	2,00 0,0I	2 -
I4	I504Ц34	Пускатель магнитный ПМЛ до 25 А шт	I,00	5,90 -	- -	6	-	- -	- -	- -
I5	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ, по с креплением I00 м накладными скобами, масса I м до: 3 кГ	4,05	48,00 I8,20	I2,70 4,04	I94	74	5I I6	3I,00 5,2I	I26 2I
I6	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение мм2 до : 2,5 шт	52,00	0,49 0,22	- -	25	II	- -	I,00 -	52 -
I7	Ц8-I53-I6	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм2, до : 2,5 шт	2,00	I,37 0,69	- -	3	I	- -	I,00 -	2 -
I8	СI5I-I840	Кабели контрольные марки КВВГ,I000 м сечением, мм2: 27х 2,5	0,0I	I470,00 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
I9	СI5I-I826	Кабели контрольные марки КВВГ,I000 м сечением, мм2: 7хI,5	0,30	324,00 -	- -	97	-	- -	- -	- -
20	СI5I-2280	Кабели контрольные, марки I000 м АКВВГ, сечением, мм2: 4х2,5	0,I0	I95,00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете руб. руб.				I624	I46	52 I6		276 2I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				II94	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.				I8	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				37	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.				I5	-	-		-
		Комплектация	руб.				23	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				I287	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				430	-	-		-
		Материалы	руб.				97	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.				-	-	36		-
		Заработная плата машинистов	руб.				-	-	I6		-
		Основная заработная плата	руб.				-	I46	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	I62	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				I3I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость з н.р.	чел.ч				-	-	-		II
		Сметная заработная плата	руб.				-	2I	-		-
		Плановые накопления	руб.				43	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч				-	-	-		308
		Сметная заработная плата	руб.				-	I83	-		-
		Итого по смете	руб.				I884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч				-	-	-		308
		Сметная заработная плата	руб.				-	I83	-		-

Составил Балаева

Проверил Игнатьева

Здание вспомогательного назначения тип I из унифицированных конструкций

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-I-4

на приобретение и монтаж вторичных соединений в котельной

Основание: комплект ЭВ,альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,I80 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 23I чел.ч.
Сметная заработная плата 0,I48 тыс.руб.
Строительный объем I,00 здание
Цена единицы II80,00 руб.

№№ пп	Шифр и № позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб.		Общая стоимость,руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин		
				основной зарплаты	в т.ч. затраты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Калькуляции Я1	Шкаф типа ШЭ-I40I шт	2,00	225,32 -	- -	45I	-	- -	- -	- -
2	Ц8-572-7	Щиток блок управления высота и ширина до I600xI000 мм шт	2,00	I0,70 2,44	I,I6 0,44	2I	5	2 I	4,00 0,57	8 I
3	Калькуляции Я2	Шкаф типа ЯЭ-I405 шт	I,00	96,24 -	- -	96	-	- -	- -	- -
4	Ц8-572-6	Щиток блок управления высота и ширина до I000xI000 мм шт	I,00	8,26 2.02	0,9I 0,33	8	2	I -	3,00 0,43	3 -
5	Ц8-574-24	Подготовка к включению- автомат установочный трехполюсный на ток до I60 А шт	2,00	I,77 0,96	- -	4	2	- -	I,00 -	2 -
6	Ц8-574-23	Подготовка к включению- автомат установочный трехполюсный на ток до63 А шт	2,00	I,I4 0,78	- -	2	2	- -	I,00 -	2 -
7	Ц8-574-39	Подготовка к включению контактов переменного тока на ток до I60 А шт	2,00	I,84 0.79	-	4	2	- -	I,00 -	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	Ц8-574-55	Подготовка к включению ваттметр фазометр счетчик частотомер шт реле электрические	I6,00	I,I9 0,73	- -	I9	I2	- -	I,00 -	I6 -
9	Ц8-574-6	Подготовка к включению предохранитель плавкий на ток до 250 А	4,00	0,66 0,84	- -	3	I	- -	0,40 -	2 -
I0	Ц8-574-50	Подготовка к включению командо- цепь контролер	6,00	0,43 0,I8	- -	3	I	- -	0,30 -	2 -
II	Ц8-574-54	Подготовка к включению амперметр или вольтметр шт	6,00	0,46 0,32	- -	3	2	- -	0,50 -	3 -
I2	Ц8-574-53	Подготовка к включению трансформатор тока шт	6,00	0,5I 0,I3	- -	3	I	- -	0,20 -	I -
I3	Ц8-574-56	Подготовка к включению- диод, шт сухой конденсатор, проволочное сопротивление	I6,00	0,55 0,33	- -	9	5	- -	0,50 -	8 -
I4	Ц8-574-45	Подготовка к включению пускатель шт магнитный ток до I00 а	2,00	I,67 0,85	- -	3	2	- -	I,00 -	2 -
I5	Ц8-539-8	Выключатель путевой шт	2,00	I,04 0,54	0,0I -	2	I	- -	0,90 -	2 -
I6	I504-09084	Выключатель ВПК-4040 шт	2,00	I,73 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I7	ЦII-I4-I	Датчик- реле компл.	2,00	0,58 0,57	- -	I	I	- -	I,00 -	2 -
I8	I704-I0032	Датчик температуры ДТКБ-50 шт	2,00	3,I2 -	- -	6	-	- -	- -	- -
I9	ЦII-I-2	Термометр технический стеклянный шт	2,00	0,32 0,5I	- -	I	I	- -	0,70 -	I -
20	I704-I0028	Термометр ТПП-0К шт	2,00	35,00 -	- -	70	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ I00 м	2,70	48,00 I8,20	I2,70 4,04	I30	49	34 II	3I,00 5,2I	84 I4
22	Ц8-40I-I	Провода марок АПРФ и ПРФ I00 м	0,20	65,00 24,20	26,20 9,68	I3	5	5 2	42,00 I2,49	8 2
23	Ц8-I53-5	Заделка кабеля сечением до I6 мм2 шт	I2,00	3,55 I,08	- -	43	I3	- -	2,00 -	24 -
24	Ц8-I53-8	Заделка кабеля сечение до 70 мм2 шт	2,00	4,57 I,26	- -	9	3	- -	2,00 -	4 -
25	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля шт	28,00	0,49 0,22	- -	I4	6	- -	I,00 -	28 -
26	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля шт	4,00	0,8I 0,40	- -	3	2	- -	I,00 -	4 -
27	СI5I-I098	Кабели силовые марки АВВГ, сечением мм2: 3х50 I000 м	0,0I	I320,00 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
28	СI5I-I092	Кабели силовые марки АВВГ, сечением мм2: 3х4 I000 м	0,05	272,40 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
29	СI52-303	Провода силовые марки АПРТО, сечением, мм2: 3х2,5 I000 м	0,02	I38,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
30	СI5I-2283	Кабели контрольные марки АКВВГ, сечением, мм2: I0х2,5 I000 м	0,02	367,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
3I	СI5I-2280	Кабели контрольные марки АКВВГ сечением, мм2: 4х2,5 I000 м	0,I9	I95,00 -	- -	37	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете руб. руб.				998	II8	42 I4		203 I7

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб				623	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.				9	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				I9	-	-		-
		Заготов.складские расходы	руб.				8	-	-		-
		Комплектация	руб.				I2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				67I	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				375	-	-		-
		Материалы	руб.				I40	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.				-	-	28		-
		Заработная плата машинистов	руб.				-	-	I4		-
		Основная заработная плата	руб.				-	II8	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	I32	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				77	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I00	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I6	-		-
		Плановые накопления	руб.				34	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		23I
		Сметная заработная плата	руб.				-	I48	-		-
		Итого по смете	руб.				II80	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч				-	-	-		23I
		Сметная заработная плата	руб.				-	I48	-		-

Составил Балаева

Проверил Игнатьева

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Здание вспомогательного назначения (тип I) из унифицированных конструкций

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
затраты труда чел.час	4419
основная заработная плата	2045
строительные машины руб.	940
Санитарно- технические работы	
затраты труда чел.час	524
основная заработная плата руб.	286
строительные машины руб.	21
Монтажные работы	
затраты труда чел.час	1566
основная заработная плата руб.	783
строительные машины руб.	262
Всего:	
затраты труда чел.час	6509
основная заработная плата руб.	3114
строительные машины руб.	1223

Начальник ОТШ Р.С.Роменский

Составил ст.инженер Г.К.Филиппова

Проверил рук.группы М.А.Игнатьева

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 528 Инв.№ СФ 740-07 тираж 275
Сдано в печать 25.12. 1986г цена 4-03

gost.e-ecolog.ru