ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-4-85.83

Склад карбида кальция емкость 20 т механизированный

АЛЬБОМ II

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-4-85.83

Склад карбида кальция емкостью 20 т механизированный

АЛЬБОМ II

Разработаны
проектными институтами
Гипрокислород
Госхимпроект

Техно-рабочий проект
Утвержден Минхимпромом
Письмо № 42-1386а от 29.10 1982г.
Введен в действие Гипрокислородом
Приказ № 28 от 18.03 1983г.

Главный инженер Гипрокислорода		Радин Г.Ф.
Главный инженер проекта		Ерохин А.Н.
Главный инженер Госхимпроекта		Никитин С.Н.
Главный инженер проекта		Короткий С.С.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ

№№ пп.	Наименование спецификаций	Стр.
	I. Технологическая часть	
1.	Заказная спецификация на технологическое оборудование	3
	II. Электротехническая часть	
1.	Заказная спецификация на электрооборудование и кабельные изделия	4
	III. Сантехническая часть	
1.	Заказная спецификация на вентиляционное оборудование	6

Склад карбида кальция емкостью 20 т механизированный

Листов
Лист №
Коды

Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик Гипрокислород
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство) - заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность)
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта технологическая
Срок ввода объекта в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____ от _____ 197 г.

на технологическое оборудование
(вид оборудования, изделия и материалов, поставляемых заказчиком)

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа, материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна-фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 197 г: Всего	в т.ч. по кварталам: 1	2	3	4	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	1 в помещен.	Кран подвесной ручной однобалочный Q =0,5 тс λ=4,5 м H=6 м	ГОСТ 7413-69	Красногвардейский крановый завод	шт / т	796 / 168	31591.103.02	1 / 0,3										

Главный инженер проекта Ерохин

Начальник отдела Румянцев

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подпись и дата

Склад карбида кальция
на 20 т

Листов
Лист №
Коды

Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик Гипрокислород
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство) - заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность)
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта Электротехническая
Срок ввода объекта в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____ от _____ 197 г.
на электрооборудование и кабельные изделия
(вид оборудования, изделия и материалов, поставляемых заказчиком)

Согласовано
Рук. группы Илюхина
Рук. группы Макаров
Исполнит. Федосова
Исполнит. Спирина
Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подпись и дата

№ п/п	№ поз. по технологической схеме установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа, материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна-фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на Складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 197 г: Всего	в т.ч. по кварталам: 1	2	3	4	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1. Силовое электрооборудование																
1-1		Ящик распределительный 100А, 380В, переменного тока с трехполюсным рубильником	ЯВ3-31-1		шт	796	34 3422	1	0,024									0,024
1-2		Выключатель автоматический 500В переменного тока, трехполюсный с комбинированным расцепителем 2,5А в металлическом корпусе; ток отсечки 11 Iном	АП50-3МТ		шт	796	34 2141	1	0,002									0,002
1-3		Выключатель автоматический 500В переменного тока, двухполюсный с комбинированным расцепителем 4А в металлическом корпусе, ток отсечки 3,5 Iном	АП50-2МТ		шт	796	34 2141	1	0,002									0,002
1-4		Выключатель автоматический 500В переменного тока, двухполюсный, в металлическом корпусе, ток отсечки 3,5 Iном с комбинированным расцепителем 1,6А	АП50-2МТ		шт	796	34 2141	1	0,002									0,002

Предприятие

Объект (производственная мощность)

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____

на электрооборудование и кабельные изделия

Всего листов

Лист №

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа, материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна-фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 197 г.: Всего	в т.ч. по кварталам: 1	2	3	4	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1-5		Пускатель магнитный нереверсивный, катушка на напряжение 380В, номинальный ток теплового элемента 1,6А	ПМЕ-032		шт	796	34 2714	1	0,008									0,008
1-6		Кнопочный пост управления для крепления к ровной поверхности, степень защиты IP54, с одним цилиндрическим толкателем черного цвета и одним красного цвета с надписями в табличках "пуск", "стоп"	ПКЕ-722-2У3		шт	796	34 2844	1	0,008									0,008
		2. Электроосвещение																
2-1		Светильник прямого света, повышенной надежности против взрыва с отражателем, для ламп мощностью до 150 Вт	НЧБН-150-1У1		шт	796	34 6111	6	0,012									0,077
2-2		Лампа накаливания ГОСТ 2239-79 мощностью 150 Вт	Б215-225-150		шт	796	34 6611	6	0,0009									0,001
		3. Кабельные изделия																
3-1		Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката ГОСТ 16442-70 сечением 2х2,5 кв.мм	АВВГ 0,66 кв		км	027	35 2222	0,031	0,355									0,011
3-2		4х2,5 кв.мм			км	027	35 2222	0,025	0,52									0,01
3-3		Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой ГОСТ 16442-70 сечением: 2х1,0 кв.мм	ВВГ 0,66 кв		км	027	35 2122	0,025	0,125									0,003

Главный инженер проекта Ерохин

Начальник отдела Тульчинский

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Листов
Лист №
Коды

Генеральная проектная организация Гипрокислород
Проектная организация-разработчик Госхимпроект
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство) - заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) Склад карбида кальция емкостью 20 т механизированный
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта вентиляция
Срок ввода объекта в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ОВ-С1 от 197 г.
на вентиляционное оборудование
(вид оборудования, изделия и материалов, поставляемых заказчиком)

№ п/п	№ поз. по технологической схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа, материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна-фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 197 г: Всего	в т.ч. по кварталам: 1	2	3	4	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	III	Агрегат вентиляторный без виброизоляторов комплектно:	А3, 15095-1	Учреждение УЮ-400/4 Тульской области	компл.	796	486140	1	0,08	1								
		1. Вентилятор центробежный исполнение 1, вращение Л, положение кожуха 90°	Ц4-70 № 3,15															
		2. Электродвигатель мощностью 0,25 квт, число оборотов 1400 в минуту	4АА63А4															

Главный инженер проекта Короткий
Начальник отдела ТВ-1 Файн-Гиш

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подпись и дата

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ
Заказ №1527. Тираж 100 экз. Цена 0-30 Инв № 705-4-85с.83 а2Сдано в печать 5/VI-86г.

gost.e-ecolog.ru