13112 тм альб. 8

ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
13112тм

# КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
# ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВШВ-2,3/230
# В КОНСТРУКЦИЯХ БЛЗ

## АЛЬБОМ 8

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ленинград
1989 г.

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
13112тм

# КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
# ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВШВ-2,3/230
# В КОНСТРУКЦИЯХ БИЗ

## АЛЬБОМ 8
## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость: | | |
| общая | тыс.руб. | 166,45 |
| строительно-монтажных работ | тыс.руб. | 47,03 |
| 1 куб.м здания | руб. | 68,74 |
| 1 кв.м площади | руб. | 380,81 |

РАЗРАБОТАН

Северо-Западным отделением института "Энергосетьпроект"

Утвержден протоколом НТС института "Энергосетьпроект"

№29-009/42 от 25.10. 1989 г.

Введен в действие протоколом Минэнерго СССР

№ 29 от 04.04.90г.

Главный инженер отделения Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Ю.И.Ковалев

СОДЕРЖАНИЕ


| №№ пп | Наименование | Лист |
|---|---|---|
| I | Пояснительная записка | 3 |
| 2 | Объектная смета I-I на строительство компрессорной станции, отдельностоящей на 4-5 компрессоров ВШВ-2,3/230 в конструкциях БМЗ | 4 |
| 3 | Локальная смета I-I-I на строительные работы | 6 |
| 4 | Локальная смета 2-I-I на вентиляцию компрессорной станции | 32 |
| 5 | Локальная смета 3-I-I на приобретение и монтаж технологического оборудования. Вариант 4 компрессора и I давление | 34 |
| 6 | Локальная смета 3-I-2 на приобретение и монтаж технологического оборудования. Вариант 4 компрессора и 2 давления | 38 |
| 7 | Локальная смета 3-I-3 на приобретение и монтаж технологического оборудования. Вариант 5 компрессоров и I давление | 42 |
| 8 | Локальная смета 3-I-4 на приобретение и монтаж технологического оборудования. Вариант 5 компрессоров и 2 давления | 46 |
| 9 | Локальная смета 3-I-5 на приобретение и монтаж кабельного хозяйства | 50 |
| I0 | Локальная смета 3-I-6 на электроотопление компрессорной станции | 54 |
| II | Локальная смета 3-I-7 на монтаж освещения | 56 |
| I2 | Локальная смета 3-I-8 на приобретение и монтаж силового оборудования | 59 |
| I3 | Локальная смета 3-I-9 на приобретение и монтаж вторичных соединений | 62 |
| I4 | Выборка ресурсов | 65 |

13112 тм. альб. 8



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по форме, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 в ценах базисного района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2;
- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;
- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 01.01.88 г.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере 16,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы 13,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

| | |
|---|---|
| электромонтажные работы | - 87 %, |
| монтаж технологического оборудования | - 80 %. |

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЭЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

| | |
|---|---|
| тара и упаковка | - 0,5 %, |
| комплектация | - 2 % , |
| транспорт оборудования | - 15,3 руб. на 1 т массы нетто, |
| заготовительно-складские расходы | - 1,2 %. |

Расстояние перевозки оборудования принято по безрельсовым дорогам - 15 км, по железной дороге - 500 км.

Стоимости конструкций быстромонтируемых зданий приняты проектными. При конкретном проектировании - подлежат корректировке.

13112 тм. альб. 8



# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство компрессорной станции отдельностоящей на 4-5 компрессоров ВШВ-2,3/230 в конструкциях БКЗ

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | I66,45 |
| Нормативная трудоемкость | 8,66 тыс.чел.час |
| Сметная заработная плата | 6,05 тыс.руб. |
| Расчетный измеритель единичной стоимости | |
| Общая площадь | I23,5 м2 |
| Объем здания | 684 м3 |

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | НУЧП, тыс. руб. | Нормативная трудоемкость тыс.чел. | Сметная заработная плата тыс.руб. | Показатели единичной стоимости, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, приспособлений, мебели | прочих затрат | Всего | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I-I-I | Строительные работы | 33,66 | - | - | - | 33,66 | - | 3,83 | 2,73 | 272,55<br>49,2I |
| 2 | 2-I-I | Вентиляция | I,4I | - | - | - | I,4I | - | 0,I8 | 0,I3 | II,42<br>2,06 |
| 3 | 3-I-4 | Приобретение и монтаж технологического оборудования. Вариант 5 компрессоров и 2 давления | 0,04 | 7,I9 | II7,02 | - | I24,25 | | 3,6I | 2,39 | 58,54<br>I0,57 |
| 4 | 3-I-5 | Приобретение и монтаж кабельного хозяйства | - | 2,65 | - | - | 2,65 | - | 0,76 | 0,48 | 2I,46<br>3,87 |
| 5 | 3-I-6 | Электроотопление | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | 0,05 | 0,05 | I,62<br>0,29 |
| 6 | 3-I-7 | Освещение | - | 0,79 | - | - | 0,79 | - | 0,06 | 0,04 | 6,40<br>I,I5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3-I-8 | Приобретение и монтаж силового оборудования | - | 0,24 | 2,36 | - | 2,60 | - | 0,08 | 0,06 | ~~I,94~~ 0,35 |
| 8 | 3-I-9 | Приобретение и монтаж вторичных соединений | - | 0,85 | 0,04 | - | 0,89 | - | 0,09 | 0,06 | ~~6,88~~ I,24 |
| | | Итого | 35,II | II,92 | II9,42 | - | I66,45 | - | 8,66 | 6,05 | ~~380,8I~~ 68,74 |

Зам.главного инженера В.А.Одинцов

Главный инженер проекта Ю.И.Ковалев

Начальник СКП-I Р.С.Роменский

Составила инженер Р.Г.Сафронова

Проверила главный специалист И.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5КОМПРЕССОРОВ ВМВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ БМЗ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13112ТМ

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3,АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 33,658 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3832 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,729 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 684,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 49,21 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | ЕЕР-Д1 | -БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 600ММ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М В ГРУНТЕ 1 ГР | 64,00 | 2,33 | 2,01 | 149 | 28 | 129 | 0,45 | 29 |
| | | | | 0,32 | 0,50 | | | | | |
| | | МТ | | | | | | 32 | 0,72 | 6 |
| 2 | Е1-1549 ЭСН 11-13 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 0,08 | 106,00 | 101,19 | 9 | - | 8 | 0,75 | 1 |
| | | | | 4,61 | 41,60 | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | 3 | 59,90 | 5 |
| 3 | Е1-1549 11-13 Т.Ч. П.3,6 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100М2 | 0,04 | 127,20 | 121,43 | 5 | - | 5 | 11,70 | 1 |
| | | | | 5,77 | 49,92 | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | 2 | 71,80 | 3 |
| 4 | Е1-959 ЭСН 86-1 Т.Ч. П.3,67 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА 1 ГР ВРУЧНУЮ 100М3 | 0,05 | 74,76 | - | 4 | 4 | - | 157,20 | 8 |
| | | | | 74,76 | - | | | - | - | - |
| 5 | Е1-1611 ЭСН 29-4 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГР ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ | 0,16 | 57,20 | 57,20 | 9 | - | 9 | - | - |
| | | | | - | 17,73 | | | | | |
| | | | | | | | | 3 | 25,53 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.Ч. П.3.19 | 1000М3 | | | | | | | | |
| 6 | Е1-1618 ЗСН 29-12 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1611 И 1612 | 0,16 | 42,00<br>- | 42,00<br>13,06 | 7 | - | 6<br>2 | -<br>16,81 | -<br>3 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 7 | Е1-1637 ЗСН 31-4 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,65 | 15,10<br>- | 15,10<br>4,68 | 1 | - | 1<br>- | -<br>6,74 | -<br>- |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 8 | Е1-1164 ЗСН 116-10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | 0,52 | 9,69<br>6,20 | 3,49<br>2,29 | 5 | 3 | 2<br>1 | 11,20<br>3,30 | 6<br>2 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 9 | Е1-967 ЗСН 81-1 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 0,22 | 41,50<br>41,50 | -<br>- | 9 | 9 | -<br>- | 89,60<br>- | 20<br>- |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 10 | Е1-1591 ЗСН 22-13 | -ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ | 0,66 | 144,00<br>6,41 | 137,39<br>66,10 | 12 | 1 | 12<br>5 | 13,80<br>66,75 | 1<br>7 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 11 | ССЕР-1 СТРБ МОСК.ОБЛ. | -ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ В ОТВАЛ Т | 97,20 | 6,29<br>0,06 | -<br>- | 26 | 6 | -<br>- | 0,09<br>- | 9<br>- |
| 12 | Е1-1603 ЗСН 1-25-1 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 0,08 | 11,50<br>1,30 | 10,06<br>3,12 | 1 | - | 1<br>- | 2,63<br>4,49 | -<br>- |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 239 | 43 | 173 | | 76 |
| | | РУБ. | | | | | | 48 | | 70 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 239 | - | - | | - |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | | - | - | 125 | | - |
| | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | | - | - | 48 | | - |
| | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 43 | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | | - | 91 | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 39 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 8 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 23 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 301 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 147 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 96 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 301 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 147 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 96 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2: ФУНДАМЕНТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е6-11<br>ВСН<br>3-2 | -ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДУШКА ТОЛЩИНОЙ 300ММ В ПРОБУРЕННЫХ КОТЛОВАНАХ<br>М3 | 3,66 | 11,99<br>8,45 | 8,37<br>8,11 | 43 | 2 | 1<br>- | 8,69<br>8,14 | 3<br>1 |
| 14 | Е6-10<br>ВСН<br>3-1 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ<br>М3 | 8,00 | 9,32<br>8,48 | 8,32<br>8,18 | 78 | 3 | 3<br>1 | 8,80<br>8,13 | 8<br>1 |
| 15 | Е33-229<br>ВСН<br>24-15 | -УСТАНОВКА В СТАКАНЫ ПОДНОЖНИКОВ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ПОД ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ МАССОЙ ДО 0,4Т<br>М3 | 7,76 | 31,50<br>7,92 | 23,61<br>7,34 | 244 | 61 | 182<br>57 | 13,90<br>9,47 | 108<br>73 |
| 16 | СТЕЛЕГР<br>КАУНАССК<br>КПП ОТ<br>19 ИЮНЯ<br>1987Г.<br>166/842 | -СТОИМОСТЬ СТОЕК СОН22-29<br>М3 | 3,60 | 135,45<br>- | -<br>- | 488 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | СТОЕК | -СТОИМОСТЬ СТОЕК СОН 30-29<br>М3 | 4,16 | 129,88<br>- | -<br>- | 540 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | Е7-291<br>ВСН<br>17-7 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОГОЛОВКОВ НА СТОЙКИ<br>Т | 0,49 | 342,00<br>21,30 | -<br>- | 168 | 18 | -<br>- | 34,00<br>- | 17<br>- |
| 19 | Е6-13<br>ВСН<br>1-13 | -ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК В КОТЛОВАНАХ БЕТОНОМ М-100<br>М3 | 10,00 | 34,40<br>2,78 | 8,34<br>8,18 | 344 | 28 | 3<br>1 | 5,97<br>8,13 | 51<br>1 |
| 20 | Е9-94<br>ВСН<br>12-1 | -МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК ИЗ НИВЕЛЛЕРОВ НА СТОЙКИ,ПОД ОБОРУДОВАНИЕ<br>Т | 2,40 | 29,20<br>8,78 | 14,30<br>5,00 | 78 | 21 | 34<br>12 | 13,50<br>6,45 | 32<br>18 |
| 21 | С121-2095 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 В<br>Т | 2,40 | 393,00<br>- | -<br>- | 943 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | Е7-401<br>ВСН<br>36-2 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ХИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ<br>МТ | 34,00 | 1,65<br>8,38 | 1,09<br>8,40 | 56 | 18 | 37<br>14 | 8,83<br>8,52 | 18<br>18 |
| 23 | Е7-400<br>ВСН<br>36-1 | - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т<br>МТ | 10,00 | 1,27<br>8,22 | 8,79<br>8,29 | 13 | 2 | 8<br>3 | 8,39<br>8,37 | 4<br>4 |
| 24 | ССОЦ<br>П3-19 | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6Т<br>М3 | 1,46 | 44,20<br>- | -<br>- | 65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | ССОЦ<br>П3-11 | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 24,3,6Т<br>М3 | 13,80 | 42,58<br>- | -<br>- | 588 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | Е6-30<br>ВСН | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА | 19,00 | 37,15 | 1,20 | 706 | 44 | 23 | 4,38 | 83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-1 | М-150 ПОД КОМПРЕССОРЫ | | 2,34 | 0,36 | | | 7 | 0,46 | 9 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 27 | Е6-30 | -УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ | 2,40 | 42,15 | 1,20 | 101 | 6 | 3 | 4,35 | 10 |
| | ВСН | БЕТОНА М300 НА ФУНДАМЕНТАХ | | | | | | | | |
| | 3-1 | ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 200ММ | | 2,34 | 0,36 | | | 1 | 0,46 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 28 | Е6-20 | -МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА | 3,80 | 33,11 | 0,76 | 126 | 6 | 3 | 2,86 | 11 |
| | ВСН | М-150 В ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ | | | | | | | | |
| | 1-20 | М3 | | 1,65 | 0,23 | | | 1 | 0,30 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 4670 | 193 | 297 | | 343 |
| | | | РУБ. | | | | | 97 | | 124 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3667 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1440 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 178 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 88 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 172 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 257 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 1881 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 566 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 58 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 184 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 331 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4474 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 475 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 361 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1013 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 22 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 12 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 943 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 87 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 68 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1168 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 55 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 49 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 5662 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 530 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 418 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3: КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ | | | | | | | | |
| 29 | Е6-10 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ | 6,20 | 9,32 | 0,32 | 58 | 2 | 2 | 0,80 | 5 |
| | ВСН | ПОДГОТОВКИ ПОД ЛОТКИ | | | | | | | | |
| | 5-1 | М3 | | 0,46 | 0,18 | | | 1 | 0,13 | 1 |
| 30 | Е6-225 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ КАНАЛОВ | 12,90 | 54,51 | 0,92 | 703 | 113 | 12 | 14,60 | 188 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН 26-3 | ИЗ БЕТОНА МАРКИ 150 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН И ДНИЩА 150ММ | | 8,78 | 0,28 | | | 4 | 0,36 | 5 |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | Е7-127 ЭСН 9-1-1,8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК В КАНАЛЕ | 4,00 | 1,54 | 1,04 | 6 | 2 | 6 | 0,81 | 3 |
| | | ШТ | | 0,46 | 0,36 | | | 2 | 0,49 | 2 |
| 32 | СССЦ П9-92 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА 1ПБ10-1 | 0,03 | 64,40 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | СССЦ ТБ3-1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | 1,24 | 0,25 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | Е6-226 ЭСН 26-3 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150 | 0,80 | 54,64 | 0,92 | 44 | 7 | 1 | 14,60 | 12 |
| | | М3 | | 8,78 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 35 | Е ДОП 8,2 7-760 ЭСН 65-1 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИЯМКА ПЛОЩАДЬЮ 0,5М2 | 2,00 | 0,67 | 0,03 | 1 | 1 | - | 0,64 | 2 |
| | | ШТ | | 0,51 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 36 | СССЦ П8-516 ТБ3-3 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ П10,5 ИЗ БЕТОНА М-200 | 0,06 | 66,56 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | СССЦ ТБ3-1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 | 2,40 | 0,23 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | СССЦ ТБ3-1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | 4,00 | 0,25 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | СССЦ ТБ3-1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 | 0,60 | 0,32 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | СССЦ ТБ3-1 | -СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,80 | 0,41 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | Е22-1 ЭСН 1-1 | -УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ Д=100ММ | 4,80 | 1,67 | 0,01 | 6 | 1 | - | 0,32 | 2 |
| | | М | | 0,19 | - | | | - | - | - |
| 42 | Е6-64 ЭСН 9-8 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРИЯМКА И КАНАЛОВ ВЕСОМ ДО 10КГ | 0,97 | 365,00 | 1,30 | 344 | 37 | 1 | 64,00 | 62 |
| | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 43 | Е34-304 ЭСН 55-1 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | 3,73 | 221,00 | 7,34 | 824 | 123 | 27 | 58,70 | 211 |
| | | 10М2 | | 33,18 | 2,20 | | | 8 | 2,64 | 11 |
| 44 | Е15-614 ЭСН 164-8 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В КАНАЛАХ И ПОКРЫТИЙ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА | 1,63 | 60,50 | 0,03 | 98 | 62 | - | 66,00 | 111 |
| | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 45 | Е14-12 ЭСН 6 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ | 0,32 | 210,00 | 22,70 | 67 | 5 | 7 | 26,00 | 9 |
| | | 100М2 | | 15,30 | 7,06 | | | 2 | 9,11 | 3 |
| 46 | СПР-Т 26-24 П836 ЦЧ1 | -СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК ТОЛЩ 25ММ | 1,43 | 128,72 | - | 184 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П32 | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 2348 | 353 | 88 | | 666 |
| | | | РУБ. | | | | | 17 | | 22 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2348 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1744 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 38 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 17 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 353 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 378 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 192 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 366 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 68 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 218 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2952 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 663 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 438 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 2952 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 663 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 438 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 47 | Е42-1 | -УСТАНОВКА СЕКЦИЙ БМЗ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 6М | 6,84 | 19,30 | 12,60 | 132 | 41 | 88 | 10,70 | 73 |
| | | 100М3 ЗД | | 5,95 | 4,61 | | | 31 | 5,62 | 40 |
| 48 | СЦЕНА ЗАВОДА ТОЛЬЯТТИ-16 | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА ПС 30,39-П75Г СЕРИИ 7150 | 10,00 | 126,67 | - | 1266 | - | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | СЦЕНА ЗАВОДА ТОЛЬЯТТИ 16 | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОКНОМ ТИПА ПС 30,39-П75-О | 3,00 | 112,36 | - | 337 | - | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | СЦЕНА ЗАВОДА ТОЛЬЯТТИ16 | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ДВЕРЬЮ ТИПА ПС30,39-П75-Д | 1,00 | 95,26 | - | 95 | - | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | СЦЕНА ЗАВОДА ТОЛЬЯТТИ16 | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ ТИПА 1ПС32,45-П75 | 3,00 | 155,07 | - | 465 | - | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | СЦЕНА ЗАВОДА ТОЛЬЯТТИ16 | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ С ДВЕРЬЮ ТИПА 1ПС32,45-П75-Д | 1,00 | 114,00 | - | 114 | - | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - | - |
| 53 | СЦЕНА ЗАВОДА ТОЛЬЯТТИ16 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ТИПА П26-1-1-К(3МТ) П26-1-1-4К(4 МТ) | 7,00 | 195,88 | - | 1371 | - | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - | - |
| 54 | ССЦЦ | -СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ | 38,00 | 0,23 | - | 8 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТВ3-1 | АРМАТУРЫ КЛАССА А1 | | | | | | | | |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 55 | ССЦЦ | -СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ | 317,70 | 0,25 | - | 79 | - | - | - | - |
| | ТВ3-1 | АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | | | | | | | | |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 56 | ССЦЦ | -СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ | 265,30 | 0,23 | - | 61 | - | - | - | - |
| | ТВ3-1 | АРМАТУРЫ КЛАССА А4 | | | | | | | | |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 57 | ССЦЦ | -СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ | 166,90 | 0,32 | - | 53 | - | - | - | - |
| | ТВ3-1 | АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 | | | | | | | | |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | ССЦЦ | -СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 191,20 | 0,41 | - | 78 | - | - | - | - |
| | ТВ3-1 | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | СЦЕНА | -СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ ПК | 14,00 | 13,74 | - | 192 | - | - | - | - |
| | ЗАВОДА | 30,4-П75 | | | | | | | | |
| | ТОЛЬЯТТИ15 | МТ | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | Е7-209 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ | 4,00 | 2,45 | 1,03 | 10 | 4 | 0 | 1,64 | 7 |
| | ЭСН | ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ | | | | | | | | |
| | 12-7 | ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И | | 1,01 | 0,38 | | | 0 | 0,49 | 2 |
| | | СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ | | | | | | | | |
| | | ДО 25М | | | | | | | | |
| | | МТ | | | | | | | | |
| 61 | ССЦЦ | -СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ СВ4А-1 | 0,48 | 75,00 | - | 36 | - | - | - | - |
| | П6-237 | М3 | | | | | | | | |
| | | - | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | ССЦЦ | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 | 9,20 | 0,23 | - | 2 | - | - | - | - |
| | ТВ3-1 | КГ | | | | | | | | |
| | | - | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | ССЦЦ | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 | 0,80 | 0,32 | - | 2 | - | - | - | - |
| | ТВ3-1 | КГ | | | | | | | | |
| | | - | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | Е46-39 | -ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В | 0,38 | 26,00 | 14,79 | 10 | 5 | 0 | 21,19 | 0 |
| | ЭСН | КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ БЕТОНА | | | | | | | | |
| | 16-2 | М3 | | 12,20 | 4,41 | | | 2 | 0,69 | 2 |
| 65 | Е7-266 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,07 | 362,00 | 0,00 | 25 | 0 | - | 141,00 | 10 |
| | ЭСН | Т | | | | | | | | |
| | 17-1 | | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,19 | - |
| 66 | Е15-614 | -ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ МАСЛЯНОЙ | 0,02 | 60,50 | 0,03 | 1 | 1 | - | 00,00 | 1 |
| | ЭСН | КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА | | | | | | | | |
| | 164-8 | 100М2 | | 30,40 | - | | | - | - | - |
| 67 | Е9-40 | -МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ | 42,00 | 3,66 | 2,64 | 155 | 31 | 111 | 1,20 | 84 |
| | ЭСН | ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ | | | | | | | | |
| | 6-1 | НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО | | 0,73 | 0,02 | | | 30 | 1,19 | 50 |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ДВУТАВРА №№24 | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 68 | С121-1825 | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И | 1,61 | 239,00 | - | 365 | - | - | - | - |
| | | МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С | | | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫМИ ИЛИ | | | | | | | | |
| | | СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ | | | | | | | | |
| | | ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ | | | | | | | | |
| | | ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА | | | | | | | | |
| | | М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | С121-2114 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ МАССОЙ ДО 20КГ | 0,77 | 441,00 | - | 340 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 70 | Е15-614 ЭСН 164-6 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА | 0,71 | 80,80 | 0,03 | 43 | 27 | - | 88,00 | 48 |
| | | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| 71 | Е8-37 ЭСН 8-4 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 5,50 | 34,00 | 0,62 | 187 | 11 | 3 | 3,78 | 21 |
| | | | | 2,04 | 0,18 | | | 1 | 0,23 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 72 | Е8-194 ЭСН 22-6 | -ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М | 0,22 | 71,10 | 0,69 | 16 | 9 | - | 73,80 | 16 |
| | | 100М2ГП | | 41,00 | 0,21 | | | - | 0,27 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 5470 | 136 | 213 | | 236 |
| | | | РУБ. | | | | | 78 | | 98 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4598 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 218 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 66 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 36 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 104 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 140 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 4166 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 759 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 69 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 136 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 426 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5775 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 298 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 276 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 868 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 72 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 39 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 70 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 728 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 78 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 76 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1031 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 111 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 83 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 6806 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 409 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 359 | - | | - |

РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Е7-723 | -УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ | 1,64 | 6,93 | 2,99 | 11 | 3 | 5 | 2,96 | 5 |
| | ВОК | ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ | | | | | | | | |
| | 54-1 | КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ | | 1,60 | 1,06 | | | 2 | 1,37 | 2 |
| | | ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 74 | СССЦ | -СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ Л20.10 ИЗ | 0,33 | 73,66 | - | 24 | - | - | - | - |
| | 6-621 | БЕТОНА М200 | | | | | | | | |
| | ТБЗ-3 | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | СССЦ | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 | 1,60 | 0,23 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ТБЗ-1 | КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 76 | СССЦ | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | 9,30 | 0,26 | - | 2 | - | - | - | - |
| | ТБЗ-1 | КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 77 | СССЦ | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 | 10,20 | 0,32 | - | 3 | - | - | - | - |
| | ТБЗ-1 | КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 78 | СССЦ | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ П10-6 ИЗ | 1,02 | 59,16 | - | 60 | - | - | - | - |
| | П6-603 | БЕТОНА М200 | | | | | | | | |
| | ТБЗ-3 | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 79 | СССЦ | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 | 40,80 | 0,23 | - | 9 | - | - | - | - |
| | ТБЗ-1 | КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 80 | СССЦ | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | 68,00 | 0,26 | - | 17 | - | - | - | - |
| | ТБЗ-1 | КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 81 | СССЦ | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 | 13,60 | 0,32 | - | 4 | - | - | - | - |
| | ТБЗ-1 | КТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 82 | СССЦ | -СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 13,60 | 0,41 | - | 6 | - | - | - | - |
| | ТБЗ-1 | КТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 83 | СССЦ | -СТОИМОСТЬ БРУСКОВ Б10(17 ШТ) | 0,29 | 54,70 | - | 16 | - | - | - | - |
| | П6-526 | Б5(4 ШТ) ИЗ БЕТОНА М-200 | | | | | | | | |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 84 | СССЦ | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 | 8,40 | 0,23 | - | 2 | - | - | - | - |
| | ТБЗ-1 | КТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 85 | СССЦ | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 | 19,00 | 0,32 | - | 6 | - | - | - | - |
| | ТБЗ-1 | КТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 86 | Е7-291 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ | 0,02 | 342,00 | - | 7 | - | - | 34,00 | 1 |
| | ВСН | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | | | | | | | | |
| | 17-7 | Т | | 21,30 | - | | | - | - | - |
| 87 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА | 0,01 | 60,50 | 0,03 | 1 | - | - | 60,00 | - |
| | ВСН | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА 2 РАЗА | | | | | | | | |
| | 164-6 | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| 88 | Е8-43 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | 0,02 | 496,00 | 7,70 | 8 | 1 | - | 137,00 | 2 |
| | ВСН | КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, | | | | | | | | |
| | 5-6 | ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ | | 74,00 | 2,31 | | | - | 2,98 | - |
| | | ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 5 | РУБ. | | | 177 | 4 | 5 | | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 177 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 3 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 2 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 149 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 224 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 224 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. КОЛОДЕЦ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА | | | | | | | | |
| 89 | Е7-352 | -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И | 2,30 | 8,38 | 6,22 | 19 | 4 | 14 | 2,92 | 7 |
| | 9СН | КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ | | | | | | | | |
| | 25-2 | ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ | | 1,58 | 2,18 | | | 5 | 2,79 | 6 |
| | | ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 90 | Е11-11 | -БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ДНИЩЕ | 0,98 | 28,31 | - | 28 | 2 | - | 2,90 | 3 |
| | 9СН | ИЗ БЕТОНА М50 ТОЛЩ 200ММ | | | | | | | | |
| | 1-11 | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 91 | ССЦП | -СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ ТИПА | 1,60 | 14,90 | - | 24 | - | - | - | - |
| | П9-237 | КЦ7-3(5ШТ) КЦО-1(1ШТ) | | | | | | | | |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 92 | ССЦП | -СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ ТИПА | 1,60 | 53,10 | - | 96 | - | - | - | - |
| | П9-258 | КЦ20-9А(2ШТ) | | | | | | | | |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 93 | ССЦП | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ | 0,51 | 68,10 | - | 35 | - | - | - | - |
| | П9-228 | КОЛОДЦЕВ ТИПА КЦП1-20-1(1ШТ) | | | | | | | | |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 94 | ССЦП | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | 31,30 | 0,25 | - | 8 | - | - | - | - |
| | ТЕ3-1 | КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 95 | ССЦП | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 | 1,50 | 0,32 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ТЕ3-1 | КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 96 | ССЦП | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 | 8,20 | 0,26 | - | 2 | - | - | - | - |
| | ТЕ3-1 | КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 97 | ССЦП | -СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 2,40 | 0,41 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ТЕ3-1 | КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 98 | ССЦП | -СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ДНИЩА ТИПА | 0,59 | 68,10 | - | 40 | - | - | - | - |
| | П9-228 | КЦД20(1ШТ) | | | | | | | | |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | СССЦ ТБЗ-1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛ А1 КГ | 81,30 | 0,23 | - | 12 | - | - | - | - |
| 100 | СССЦ ТБЗ-1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ | 20,00 | 0,25 | - | 5 | - | - | - | - |
| 101 | СССЦ ТБЗ-1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ | 1,20 | 0,32 | - | 1 | - | - | - | - |
| 102 | СССЦ ТБЗ-1 | -СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ | 2,40 | 0,41 | - | 1 | - | - | - | - |
| 103 | Е23-157 ЭСН 23-1 | -УСТАНОВКА ЛЮКОВ МТ | 1,00 | 1,27<br>0,80 | 0,09<br>0,03 | 1 | 1 | -<br>- | 1,64<br>0,04 | 2<br>- |
| 104 | С113-823 | -СТОИМОСТЬ ЧУГУННОГО ЛЮКА МТ | 1,00 | 25,00 | - | 25 | - | - | - | - |
| 105 | Г7-291 ЭСН 17-7 | -УСТАНОВКА СТРЕМЯНОК И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В КОЛОДЦЕ Т | 0,08 | 342,00<br>21,30 | - | 27 | 2 | -<br>- | 34,00<br>- | 3<br>- |
| 106 | Е15-614 ЭСН 164-6 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ОТРЕМЯНОК И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100М2 | 0,02 | 60,60<br>38,40 | 0,03<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 66,00<br>- | 2<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ, | | 327 | 10 | 14 | | 17 |
| | | | | РУБ, | | | | 5 | | 6 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | 327 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | 84 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | РУБ, | | - | - | 9 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | РУБ, | | - | - | 5 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | - | 10 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | - | 15 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | 249 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | 84 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | - | 10 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | 30 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | 411 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | - | 25 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ, | | 411 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | - | 25 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7: КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 107 | Е12-307 ДОП,В1 ЭСН 13-1 | -УСТРОЙСТВО ВКЛАДЫШЕЙ О УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА МИРИНОЙ 200ММ 100М2 | 0,05 | 39,50<br>13,40 | 3,80<br>1,14 | 2 | 1 | -<br>- | 25,00<br>1,47 | 1<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Е12-170 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ | 1,64 | 338,00 | 18,63 | 821 | 88 | 24 | 95,20 | 147 |
| | ЭСН | ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ | | | | | | | | |
| | 2-6-2 | ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА | | 54,90 | 4,69 | | | 7 | 6,85 | 9 |
| | | БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ | | | | | | | | |
| | | МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ | | | | | | | | |
| | | АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ | | | | | | | | |
| | | РУБЕРОИДА РМ-350 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | РУБ, | | | 823 | 88 | 24 | | 148 |
| | | | РУБ, | | | | | 7 | | 9 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 823 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 413 | - | - | | - |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | РУБ, | | | - | - | 17 | | - |
| | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | РУБ, | | | - | - | 7 | | - |
| | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 88 | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 93 | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 88 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | - | 18 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 49 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 868 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 165 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 106 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | РУБ, | | | 868 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 165 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 106 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 109 | Е15-294 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И | 2,40 | 8,17 | 0,18 | 20 | 13 | - | 9,78 | 23 |
| | ЭСН | ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ | | | | | | | | |
| | 59-1 | ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ | | 5,30 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 110 | Е15-296 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 1,95 | 5,35 | 0,15 | 10 | 6 | - | 6,99 | 12 |
| | ЭСН | ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ | | | | | | | | |
| | 59-3 | ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ | | 3,10 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 111 | Е15-254 | -ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ | 0,44 | 65,10 | 6,20 | 37 | 16 | 3 | 65,00 | 29 |
| | ЭСН | ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ | | | | | | | | |
| | 65-1-11 | РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | | 37,10 | 3,65 | | | 2 | 4,97 | 2 |
| | | ОТЕК | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 112 | Е15-609 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 2,39 | 3,13 | 0,05 | 7 | 6 | - | 4,60 | 11 |
| | ЭСН | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО | | | | | | | | |
| | 183-2 | КИРПИЧУ И БЕТОНУ | | 2,40 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 113 | Е15-670 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 2,40 | 59,70 | 0,59 | 143 | 44 | 2 | 32,60 | 78 |
| | ЭСН | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | | | | | | | | |
| | 189-19 | СБОРНЫМ | | 15,50 | 0,21 | | | 1 | 8,27 | 1 |
| | | КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОД ОКРАСКУ СТЕН | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 114 | Е15-533 | -ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК О | 3,64 | 23,60 | 0,18 | 91 | 66 | - | 29,60 | 114 |
| | ЭСН | ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | | | | | | | |
| | 156-2-23 | СИЛИКАТНАЯ | | 17,10 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ, | | | 308 | 151 | 5 | | 267 |
| | | | РУБ, | | | | | 3 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 308 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 151 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ, | | | - | - | 2 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ, | | | - | - | 3 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 151 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 154 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 51 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 28 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 387 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 274 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 163 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ, | | | 387 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 274 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 163 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| | | ТИП1 | | | | | | | | |
| 115 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,34 | 43,30 | 0,99 | 15 | 1 | - | 7,19 | 2 |
| | ЭСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | 1-2 | | | 3,67 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 116 | Е11-11 | -МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН М150 | 4,06 | 30,24 | - | 123 | 7 | - | 2,90 | 12 |
| | ЭСН | ТОЛЩИНОЙ 120 ММ | | | | | | | | |
| | 1-11 | М3 | | 1,82 | - | | | - | - | - |
| 117 | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ | 0,34 | 98,38 | 1,02 | 33 | 5 | - | 26,60 | 10 |
| | ЭСН | ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М300 | | | | | | | | |
| | 11-3 | 100М2 | | 15,50 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| 118 | Е11-70 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ | 0,34 | 35,46 | 0,46 | 12 | - | - | 1,62 | 1 |
| | ЭСН | ТОЛЩИНОЙ 5ММ | | | | | | | | |
| | 11-4 | 100М2 | | 0,94 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| 119 | Е11-77 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,34 | 9,83 | 0,08 | 3 | 3 | - | 12,60 | 4 |
| | ЭСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | 11-11 | | | 7,66 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ТИП2 | | | | | | | | |
| 120 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,60 | 43,30 | 0,99 | 22 | 2 | - | 7,19 | 4 |
| | ЭСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | 1-2 | | | 3,67 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Е11-11 | -МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН М150 | 0,10 | 30,24 | - | 104 | 10 | - | 2,90 | 10 |
| | ЗСН | ТОЛЩИНОЙ 120ММ | | | | | | | | |
| | 1-11 | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 122 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,50 | 70,00 | 0,95 | 35 | 5 | - | 10,60 | 9 |
| | ЗСН | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | 8-1 | 100М2 | | 0,55 | 0,25 | | | - | 0,35 | - |
| 123 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА | 0,50 | 417,00 | 4,52 | 210 | 31 | 3 | 100,00 | 54 |
| | ЗСН | ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| | 20-3 | КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ | | 61,40 | 1,36 | | | 1 | 1,75 | 1 |
| | | ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С | | | | | | | | |
| | | КРАСИТЕЛЕМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | РУБ, | | | 637 | 64 | 3 | | 114 |
| | | | РУБ, | | | | | 1 | | 1 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 637 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 571 | - | - | | - |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | РУБ, | | | - | - | 2 | | - |
| | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | РУБ, | | | - | - | 1 | | - |
| | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 64 | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 65 | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 105 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | - | 10 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 58 | - | - | | - |
| | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 800 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 124 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 83 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | РУБ, | | | 800 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 124 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 83 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 10: ПРОЕМЫ | | | | | | | | | |
| 124 | Е10-106 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И | 7,71 | 1,19 | 0,29 | 9 | 4 | 3 | 0,83 | 6 |
| | ЗСН | ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В | | | | | | | | |
| | 20-2 | КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ | | 0,51 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| | | ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 125 | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И | 2,73 | 1,45 | 0,35 | 4 | 2 | 1 | 0,91 | 2 |
| | ЗСН | ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В | | | | | | | | |
| | 20-1 | КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ | | 0,55 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| | | ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 126 | С122-243 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | 4,56 | 16,50 | - | 75 | - | - | - | - |
| | | ДК24-19В | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 127 | С122-234 | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДВГ21-15 | 3,15 | 16,90 | - | 53 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 128 | С122-239 | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДВГ21-13 | 2,30 | 18,30 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | С111-447 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ НАРУЖНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ | 1,00 | 9,36 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 130 | С111-449 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВНУТРЕННИХ ДВУПОЛЬНЫХ | 1,00 | 3,61 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 131 | С111-448 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ОДНОПОЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ | 1,00 | 3,11 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ, | | | 199 | 6 | 4 | | 6 |
| | | | РУБ, | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 199 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 5 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ, | | | - | - | 3 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ, | | | - | - | 1 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 166 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 35 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 18 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 252 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 12 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ, | | | 252 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 12 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11, РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 132 | Е7-127 ЗСН 9-1-1,8 | - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 4,00 | 1,60 | 1,04 | 6 | 2 | 8 | 0,81 | 3 |
| | | | | 0,46 | 0,38 | | | 2 | 0,49 | 2 |
| | | МТ | | | | | | | | |
| 133 | ССОЦ 9-92 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПБ-19-3(2МТ) 2ПБ-13-1(2 МТ) | 0,09 | 64,40 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 134 | ССЦЦ Т53-1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | 1,50 | 0,25 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 135 | ССЦЦ Т53-1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 | 2,00 | 0,32 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 136 | Е33-248 ЗСН 25-11 | -УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 0,01Т | 0,53 | 73,40 | 49,32 | 39 | 8 | 26 | 24,90 | 13 |
| | | | | 15,80 | 15,30 | | | 8 | 19,74 | 10 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 137 | С121-2095 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ | 0,53 | 393,00 | - | 208 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 В Т | | - | - | | | - | - | - |
| 138 | Е15-614 ЭСН 164-6 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА 100М2 | 0,16 | 60,50 36,40 | 0,03 - | 10 | 6 | - - | 66,00 - | 11 - |
| | | КРЫЛЬЦО | | | | | | | | |
| 139 | Е11-3 ЭСН 1-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3 | 2,00 | 10,40 1,62 | - - | 21 | 3 | - - | 3,00 - | 6 - |
| 140 | Е11-6 ЭСН 1-6 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3 | 1,90 | 16,00 1,62 | 1,06 0,32 | 30 | 3 | 2 1 | 3,52 0,41 | 7 1 |
| 141 | Е6-15 ЭСН 1-15 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА М200 М3 | 5,00 | 30,21 0,52 | 0,34 0,10 | 151 | 3 | 1 - | 0,99 0,13 | 5 1 |
| 142 | Е6-65 ЭСН 9-10 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КРЫЛЬЦЕ Т | 0,09 | 329,00 12,40 | 1,30 0,39 | 30 | 1 | - - | 21,10 0,50 | 2 - |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 143 | Е11-3 ЭСН 1-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3 | 14,00 | 10,40 1,62 | - - | 146 | 23 | - - | 3,00 - | 42 - |
| 144 | Е1.-6 ЭСН 1-6 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3 | 19,00 | 16,00 1,62 | 1,06 0,32 | 304 | 35 | 20 6 | 3,52 0,41 | 67 6 |
| 145 | Е11-67 ЭСН 1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2 | 0,95 | 123,00 20,50 | 1,74 0,52 | 117 | 19 | 1 - | 40,20 0,67 | 36 1 |
| 146 | Е27-74 ЭСН 19-1 | -УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ 100М | 0,67 | 495,00 40,10 | 0,71 0,21 | 332 | 27 | - - | 74,00 0,27 | 50 - |
| | | ПЛОЩАДКА ПОД ВЕНТИЛЯТОР | | | | | | | | |
| 147 | Е11-3 ЭСН 1-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3 | 0,50 | 10,40 1,62 | - - | 5 | 1 | - - | 3,00 - | 1 - |
| 148 | Е11-6 ЭСН 1-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3 | 0,50 | 16,00 1,62 | 1,06 0,32 | 8 | 1 | - - | 3,52 0,41 | 2 - |
| 149 | Е6-15 ЭСН 1-15 | -УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД ВЕНТИЛЯТОР ИЗ БЕТОНА М-200 М3 | 1,10 | 30,21 0,52 | 0,34 0,10 | 33 | 1 | - - | 0,99 0,13 | 1 - |
| 150 | ССЦ П4-20 | -СТОИМОСТЬ ПЕСКА М3 | 300,00 | 7,79 - | - - | 2337 | - | - - | - - | - - |
| 151 | Е1-967 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ БАНКЕТКИ | 3,00 | 41,50 - | - - | 125 | 125 | - - | 50,00 - | 250 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3СН 81-1 | ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ 100М3 | | 41,60 | - | | | - | - | - |
| | | | | | ГАЛЕРЕЯ | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | | РУБ, | | | 3910 | 256 | 56 | | 617 |
| | | | РУБ, | | | | | 17 | | 23 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 1326 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 1037 | - | - | | - |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | РУБ, | | | - | - | 20 | | - |
| | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | РУБ, | | | - | - | 9 | | - |
| | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 250 | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 259 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ - | | РУБ, | | | 7 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 218 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | - | 38 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 125 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 1669 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 535 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 297 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 2584 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | РУБ, | | | - | - | 18 | | - |
| | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | РУБ, | | | - | - | 6 | | - |
| | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 8 | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 16 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ - | | РУБ, | | | 2545 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 222 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | - | 40 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 224 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 3030 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 43 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 56 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | | РУБ, | | | 4699 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 578 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 353 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12: КАРКАС (ГАЛЕРЕЯ) | | | | | | | | |
| 152 | Е9-1 3СН 1-1 | -МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО- И МНОГОПРОЛЕТНЫХ СО СВЕТОАЭРАЦИОННЫМИ ФОНАРЯМИ И БЕЗ НИХ,ПРОЛЕТОМ ДО 24 М,ВЫСОТОЙ ДО 16 М,БЕЗ КРАНОВ | 2,42 | 40,10<br>11,70 | 20,30<br>7,27 | 97 | 28 | 50<br>18 | 18,60<br>9,38 | 45<br>23 |
| 153 | С121-1736 ТЧТБ12 | -СТОИМОСТЬ МК КОЛОНН СЕЧ 100Х100Х4 Т | 0,45 | 285,70 | - | 129 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Т | | | | | | |
| 154 | С121-1904 | -СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ РИГЕЛЯ | 1,82 | 244,70 | - | 372 | - | - | - | - |
| | ТОЖЕ | ВАЛОК СЕЧ 100Х100Х4 | | | | | | | | |
| | | | | Т | | | | | | |
| 155 | С121-1912 | -СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ИЗ УГОЛКОВ | 0,20 | 227,70 | - | 46 | - | - | - | - |
| | ТОЖЕ | 80Х6 | | | | | | | | |
| | | | | Т | | | | | | |
| 156 | С121-1921 | -СТОИМОСТЬ СВЯЗЕЙ ИЗ УГОЛКОВ | 0,45 | 400,70 | - | 180 | - | - | - | - |
| | ТОЖЕ | СЕЧ 50Х6 | | | | | | | | |
| | | | | Т | | | | | | |
| 157 | Е13-153 | -ОКРАСКА КАРКАСА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 0,73 | 10,30 | 0,12 | 7 | 1 | - | 2,30 | 2 |
| | ЗСН | ПО ОГРУНТОВКЕ ФЛ-03-К | | | | | | | | |
| | 16-6 | 100М2 | | 1,51 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | | РУБ. | | | 631 | 29 | 58 | | 47 |
| | | | РУБ. | | | | | 18 | | 23 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 624 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | РУБ. | | | - | - | 32 | | - |
| | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | РУБ. | | | - | - | 18 | | - |
| | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | | - | 46 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ. | | | 727 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 71 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 71 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 966 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 74 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 59 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | | РУБ. | | | 975 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 76 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 60 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 13: СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 158 | Е9-31 | -МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ | 0,98 | 248,20 | 98,60 | 243 | 78 | 97 | 136,00 | 133 |
| | ЗСН | ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ | | | | | | | | |
| | 4-5 | ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 20М | | 79,10 | 37,10 | | | 36 | 47,66 | 47 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 159 | СПР-НТ | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | 47,70 | 24,60 | - | 1183 | - | - | - | - |
| | 29-43-19 | ПСМ1,5Х2,4(1НТ) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОП5 | ПСМ1,5-4,2П(7ШТ) | | - | - | | | - | - | - |
| | П6-881 | М2 | | | | | | | | |
| | Ц1Ч2 | | | | | | | | | |
| | П2126 | | | | | | | | | |
| 160 | СПР-Т | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | 80,40 | 20,10 | - | 1613 | - | - | - | - |
| | 29-03-19 | ПСМ3-2,4(7ШТ) | | | | | | | | |
| | ДОП5 | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | П6-883 | | | | | | | | | |
| | Ц1Ч2 | | | | | | | | | |
| | П2126 | | | | | | | | | |
| 161 | С121-2141 | -ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ ВЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ/ В | 0,33 | 529,00 | - | 175 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 162 | С121-2145 | -СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,11 | 2050,00 | - | 226 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 163 | С121-2144 | -СТОИМОСТЬ УГОЛКОВ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ | 0,30 | 366,00 | - | 110 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 164 | Е19-73 | -ПРОРЕЗКА ПРОЕМОВ В ПАНЕЛЯХ | 9,00 | 0,29 | - | 3 | 2 | - | 0,35 | 3 |
| | ЭСН | М | | | | | | | | |
| | 13-2 | | | 0,25 | - | | | - | - | - |
| 165 | Е9-116 | -ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ КРОЛАМИ | 0,30 | 31,20 | 14,60 | 9 | 3 | 4 | 15,60 | 5 |
| | ЭСН | Т | | | | | | | | |
| | 15-3 | | | 10,60 | 4,74 | | | 1 | 6,11 | 2 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | | РУБ, | | | 2962 | 83 | 101 | | 141 |
| | | | РУБ, | | | | | 37 | | 49 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 2959 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 71 | - | - | | - |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | РУБ, | | | - | - | 64 | | - |
| | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | РУБ, | | | - | - | 37 | | - |
| | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 81 | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 116 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | | 2707 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 254 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | - | 46 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 268 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 3471 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 210 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 164 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | | РУБ, | | | 3474 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 213 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 166 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 14, ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 166 | Е9-27 | -МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ | 0,66 | 64,40 | 44,50 | 56 | 18 | 38 | 24,30 | 21 |
| | 8СК | ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ | | | | | | | | |
| | 4-4 | ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ | | 16,00 | 15,30 | | | 13 | 19,74 | 17 |
| | | ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 167 | СДОП В1 | -СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ | 134,07 | 21,60 | - | 2923 | - | - | - | - |
| | 121-2398 | ПОКРЫТИЯ ТИПА | | | | | | | | |
| | | 1ПД362,60,645-8,8П(28МТ) | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 168 | Е19-74 | -ВЫРЕЗКА ОТВЕРСТИЯ В КРОВ | 50,00 | 6,33 | 4,76 | 317 | 58 | 238 | 1,69 | 84 |
| | 8СК | ПАНЕЛИ ДЛЯ ПРОХОДА БАЛЛОНОВ | | | | | | | | |
| | 13-1 | МТ | | 1,16 | 1,16 | | | 58 | 1,50 | 75 |
| 169 | С114-668 | -СТОИМОСТЬ МИНВАТНЫХ ПЛИТ ГООТ | 0,50 | 16,40 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | 9573-82 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | | РУБ, | | | 3304 | 71 | 276 | | 185 |
| | | | РУБ, | | | | | 71 | | 92 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 8 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | | 8 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 18 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 2979 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | РУБ, | | | - | - | 25 | | - |
| | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | РУБ, | | | - | - | 13 | | - |
| | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 13 | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 26 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | | 2923 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 256 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | - | 46 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 259 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 3494 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 61 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 72 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 317 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 21 | - | - | | - |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | РУБ, | | | - | - | 180 | | - |
| | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | РУБ, | | | - | - | 58 | | - |
| | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 58 | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 116 | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 42 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 29 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 388 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 163 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 124 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | РУБ, | | | 3892 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 224 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 196 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 15, КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| 170 | Е12-176 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ | 1,12 | 338,00 | 15,60 | 380 | 62 | 17 | 95,20 | 107 |
| | ЭСН | ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ | | | | | | | | |
| | 2-6-1 | ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА | | 84,90 | 4,69 | | | 5 | 6,85 | 7 |
| | | БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ | | | | | | | | |
| | | МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ | | | | | | | | |
| | | АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ | | | | | | | | |
| | | РУБЕРОИДА РМ-350 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ, | | | 380 | 62 | 17 | | 107 |
| | | | РУБ, | | | | | 5 | | 7 |
| | | **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 380 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 301 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ, | | | - | - | 12 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ, | | | - | - | 5 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 62 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 67 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 63 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 11 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 35 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 478 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 120 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 78 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ, | | | 478 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 120 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 78 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 16, ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| 171 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,90 | 43,30 | 0,99 | 39 | 3 | 1 | 7,19 | 6 |
| | ЭСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | 1-2 | | | 3,67 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 172 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 10,76 | 29,30 | - | 315 | 17 | - | 2,90 | 31 |
| | ЭСН | БЕТОННЫХ | | | | | | | | |
| | 1-11 | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 173 | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ | 0,90 | 96,38 | 1,02 | 86 | 14 | 1 | 26,50 | 26 |
| | ЭСН | ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М300 | | | | | | | | |
| | 11-3 | 100М2 | | 15,60 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Е11-77 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,90 | 9,63 | 0,08 | 9 | 7 | - | 12,60 | 11 |
| | ЭОМ | 100М2 | | | | | | | | |
| | 11-11 | | | 7,66 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 | | РУБ. | | | 449 | 41 | 2 | | 74 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 449 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | | 407 | - | - | | - |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | РУБ. | | | - | - | 2 | | - |
| | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 73 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 564 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 81 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 54 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | | РУБ. | | | 564 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 81 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 54 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 17. ПРОЕМЫ | | | | | | | | | |
| 175 | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И | 4,20 | 1,45 | 0,35 | 6 | 2 | 1 | 0,91 | 4 |
| | ЭОМ | ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В | | | | | | | | |
| | 26-1 | КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ | | 0,55 | 0,11 | | | - | 0,14 | 1 |
| | | ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 176 | СЦ142 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА | 4,20 | 16,38 | - | 68 | - | - | - | - |
| | П878 | ДНГ21-10 | | | | | | | | |
| | ДОП4 | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 177 | С111-446 | -ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ | 2,00 | 6,73 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | ОДНОПОЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 178 | Е10-140 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК | 1,20 | 1,34 | - | 6 | 1 | - | 0,36 | 2 |
| | ЭОМ | ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ | | | | | | | | |
| | 26-1 | КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО | | 0,28 | - | | | - | - | - |
| | | 3М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 179 | Е10-64 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В | 10,10 | 2,99 | 0,36 | 30 | 7 | 4 | 1,36 | 14 |
| | ЭОМ | КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ | | | | | | | | |
| | 14-1 | ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И | | 0,74 | 0,11 | | | 1 | 0,14 | 1 |
| | | ОПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ | | | | | | | | |
| | | ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 180 | К10-88 | -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ | 14,00 | 0,24 | - | 3 | 3 | - | 0,46 | 6 |
| | ЭОМ | МТ | | | | | | | | |
| | 15-2 | | | 0,24 | - | | | - | - | - |
| 181 | С111-418 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ | 14,00 | 3,86 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | БЛОКОВ | | | | | | | | |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | С122-187 | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОГ06-12 | 10,10 | 6,49 | - | 66 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 183 | Е15-705-ЭСН 201-1-35 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ | 0,10 | 121,00 | 0,60 | 12 | 1 | - | 22,60 | 2 |
| | | | | 12,50 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 | РУБ. | | | 258 | 14 | 6 | | 28 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 258 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 37 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 4 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 1 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 201 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 43 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 325 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | РУБ. | | | 325 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 18. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 184 | Е27-74 ЭСН 19-1 | -УКЛАДКА БОРТОВОГО КАМНЯ В ОТМОСТКУ | 0,35 | 495,00 | 0,71 | 173 | 14 | - | 74,00 | 26 |
| | | 100М | | 40,10 | 0,21 | | | - | 0,27 | - |
| 185 | Е11-3 ЭСН 1-3 | -ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ОТМОСТКУ | 3,50 | 10,40 | - | 36 | 6 | - | 3,00 | 10 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 186 | Е11-6 ЭСН 1-6 | -ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ОТМОСТКУ | 5,30 | 16,00 | 1,06 | 85 | 10 | 6 | 3,62 | 19 |
| | | М3 | | 1,62 | 0,32 | | | 2 | 0,41 | 2 |
| 187 | Е11-67 ЭСН 11-1 | -БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ | 0,35 | 123,00 | 1,74 | 43 | 7 | - | 40,20 | 14 |
| | | 100М2 | | 20,50 | 0,52 | | | - | 0,67 | - |
| 188 | Е11-3 ЭСН 1-3 | -ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД КРЫЛЬЦО | 0,30 | 10,40 | - | 3 | - | - | 3,00 | 1 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 189 | Е11-6 ЭСН 1-6 | -ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД КРЫЛЬЦО | 0,60 | 16,00 | 1,06 | 10 | 1 | - | 3,62 | 2 |
| | | М3 | | 1,62 | 0,32 | | | - | 0,41 | - |
| 190 | Е8-13 ЭСН | -БЕТОННОЕ КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА М-150 | 0,90 | 35,17 | 0,34 | 32 | 3 | - | 5,07 | 5 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВМВ 2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ БМЗ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13112-ТМ

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13112ТМ-ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,409 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 175 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,125 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЯ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1409,00 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е20-700 ЭСН 20-3 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРНОГО РАДИАЛЬНОГО АГРЕГАТА ТИПА ВЦ4-75 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А13264 МТ | 2,00 | 222,00<br>4,78 | 0,69<br>0,21 | 444 | 10 | 1<br>- | 0,18<br>0,27 | 16<br>1 |
| 2 | Ц6-442-11 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К ЭЛ.СЕТИ МТ | 2,00 | 2,82<br>1,66 | 0,04<br>- | 6 | 4 | -<br>- | 3,20<br>- | 6<br>- |
| 3 | Е20-1006 ЭСН 47-4 | -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРА ДО41 10ШТ | 1,00 | 19,30<br>3,15 | 0,04<br>0,01 | 19 | 3 | -<br>- | 5,02<br>0,01 | 5<br>- |
| 4 | Е20-31 ЭСН 1-4 | -ВОЗДУХОВОД КОНИЧЕСКИЙ Д=900/500 ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ М2 | 55,00 | 5,61<br>0,39 | 0,04<br>0,01 | 477 | 33 | 4<br>1 | 0,78<br>0,01 | 60<br>1 |
| 5 | Е20-31 ЭСН 1-4 | -ПЕРЕХД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ М2 | 1,50 | 5,61<br>0,39 | 0,04<br>0,01 | 8 | 1 | -<br>- | 0,78<br>0,01 | 1<br>- |
| 6 | Е20-687 ЭСН 17-6 | -ГИБКАЯ ВСТАВКА Н.00.00-15 МТ | 2,00 | 23,90<br>1,39 | 0,09<br>0,03 | 48 | 3 | -<br>- | 2,50<br>0,04 | 6<br>- |
| 7 | Е20-466 ЭСН 7-1 | -РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ Р300 1МТ | 16,00 | 1,65<br>0,04 | 0,05<br>0,02 | 29 | 15 | 1<br>- | 1,34<br>0,03 | 24<br>1 |
| 8 | Е20-626 ЭСН 12-1 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200 МТ | 4,00 | 9,25<br>2,36 | 0,03<br>0,01 | 37 | 10 | -<br>- | 4,10<br>0,01 | 16<br>- |
| 9 | Е20-535 ЭСН 13-1 | -УЗЕЛ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ УП1-02 МТ | 4,00 | 11,90<br>1,63 | 0,10<br>0,03 | 48 | 7 | -<br>- | 2,67<br>0,04 | 11<br>- |
| 10 | Б22-22 | -ВЫТЯЖНАЯ ШАХТА 300Х300 | 2,40 | 5,43 | 0,04 | 13 | 2 | - | 1,19 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН | ВЫСОТОЙ 500ММ | | | | | | | | |
| | 1-2 | М2 | | 0,67 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 11 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2РАЗА | 0,15 | 60,50 | 0,03 | 9 | 6 | - | 60,00 | 18 |
| | ЭСН | МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | | | | | | | | |
| | 164-8 | 100М2 | | 36,40 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1137 | 94 | 6 | | 157 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 472 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 452 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 1 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 77 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 44 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 593 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 668 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 585 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 4 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 1 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 71 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 72 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 88 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 887 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 139 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 87 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1489 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 175 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 125 | - | | - |

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-6 КОМПРЕССОРОВ ВМВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ ВМЗ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13112ТМ

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ 4КОМПРЕССОРА И 1 ДАВЛЕНИЕ ТИП1

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1-ТХ;ВР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 97,668 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2834 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,678 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 97668,00 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц7-1-6М | -МОНТАЖ КОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА ВМВ-2,3/230 МАССОЙ 9,6 | 4,00 | 474,00 | 68,90 | 1904 | 1264 | 275 | 521,00 | 2084 |
| | | КОМПЛ | | 316,00 | 30,60 | | | 123 | 39,73 | 159 |
| 2 | ОЦМО-7 ПРИЛОЖ 1 СТР 21 | -СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 26660,00 | 0,03 | - | 800 | - | - | - | - |
| | | КВТЧ | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | 2302-00071 | -СТОИМОСТЬ КОМПРЕССОРА ВМВ-2,3/230 | 4,00 | 20750,00 | - | 83000 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | Ц3-6-1 | -МОНТАЖ КРАНА МОСТОВОГО ПОДВЕСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГП=1Т ПРОЛЕТОМ 3М С РУЧНОЙ ТАЛЬЮ | 1,00 | 51,30 | 5,13 | 51 | 43 | 5 | 73,58 | 74 |
| | | | | 43,40 | 2,82 | | | 2 | 2,81 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 5 | 1986-02001 | -СТОИМОСТЬ КРАНА МОСТОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОДНОБАЛОЧНОГО ГП=1Т | 1,00 | 948,00 | - | 948 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 6 | 1986-16002 | -СТОИМОСТЬ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ГП=1Т | 1,00 | 41,00 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 7 | Ц8-91-4 | -ПОДМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ МАССОЙ 106КГ | 0,11 | 377,00 | 4,70 | 41 | 4 | - | 61,00 | 7 |
| | | | | 33,30 | 1,41 | | | - | 1,62 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 8 | Ц16-3-6 | -МОНТАЖ ВОЗДУХОСБОРНИКА МАССОЙ ДО 4,2Т | 3,00 | 38,10 | 17,60 | 114 | 52 | 53 | 18,00 | 54 |
| | | | | 10,50 | 5,71 | | | 17 | 7,37 | 22 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | 2302-13034 | -ВОЗДУХОСБОРНИК ЕМК 3,2 М3 ДАВЛ 4,6 МПА ТИПА | 3,00 | 1440,00 | - | 4320 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЭЭ-3.2-4.501У-01 | | - | - | | | - | - | - |
| | | МТ | | | | | | | | |
| 10 | Ц12-1-1 | -ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=12ММ,Д | 112,00 | 0,48 | 0,04 | 54 | 48 | 4 | 1,00 | 112 |
| | | М | | 0,43 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| 11 | Ц12-1-2 | -ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=89ММ | 5,00 | 0,61 | 0,06 | 3 | 3 | - | 1,00 | 6 |
| | | М | | 0,53 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 12 | 0113-ТВ 18,1 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=12Х2,5 ГОСТ 8734-75 | 40,00 | 0,46 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | 0113-ТВ18; 1 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=14Х2,0 | 55,00 | 0,48 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | 0113-ТВ18; 1 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=28Х2,0 | 15,00 | 0,67 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | 0113-ТВ18; 1 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=57Х3,5 ГООТ 8732-78 | 2,00 | 1,17 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | 0113-ТВ18; 1 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=89Х4,5 | 5,00 | 2,04 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | Ц12-76-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ | 10,00 | 0,78 | 0,10 | 8 | 7 | 1 | 1,00 | 10 |
| | | М | | 0,66 | 0,08 | | | 1 | 0,08 | 1 |
| 18 | 0159-38 | -ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДНЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 8-9ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ | - | 1690,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 19 | Ц12-2-5 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ | 0,20 | 168,00 | 4,90 | 34 | 31 | 1 | 275,00 | 55 |
| | | | | 155,00 | 1,36 | | | - | 1,75 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 20 | 0159-3316 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУ<2,5МПАУЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ,ММ:4 | 0,20 | 685,00 | - | 137 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 21 | Ц12-2-9 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ | 1,02 | 51,10 | 10,80 | 52 | 38 | 11 | 63,00 | 64 |
| | | | | 37,20 | 8,65 | | | 8 | 7,55 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2,5МПа,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 22 | С159-3358 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ ВОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ | 1,02 | 388,00<br>- | -<br>- | 393 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 23 | Ц12-791-2 | -ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ | 8,00 | 2,23<br>1,95 | 8,05<br>8,81 | 18 | 16 | -<br>- | 3,00<br>8,81 | 24<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 24 | 2307-10497 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1,ДУ40,РУ64 | 8,00 | 21,00<br>- | -<br>- | 168 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 25 | Ц8-615-2 | -ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ГИБКИЙ ДЛИНОЙ 6,72М | 2,00 | 3,43<br>2,56 | -<br>- | 7 | 5 | -<br>- | 3,00<br>- | 6<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 26 | 1514-1004 ДОП 16 | -СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЛЕНТОЧНОГО ТИПА ЭНГЛ-180-0,41/220 И 6,72 М | 13,44 | 3,02<br>- | -<br>- | 41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | Ц8-91-4 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | 0,17 | 377,00<br>33,30 | 4,70<br>1,41 | 64 | 6 | 1<br>- | 61,00<br>1,82 | 10<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 28 | Е15-614 ЭОМ 164-8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ,ТРУБ И АРМАТУРЫ ЗА 2 РАЗА | 0,40 | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | 24 | 15 | -<br>- | 55,00<br>- | 27<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 92291 | 1512 | 351 | | 2632 |
| | | | РУБ. | | | | | 156 | | 194 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 86306 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 442 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 703 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1874 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 1766 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 92291 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3961 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 502 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 201 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 150 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1497 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 1647 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 1612 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1195 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 188 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 216 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 411 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8567 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2607 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1662 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 97888 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2634 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1878 | - | | - |

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВМВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ БМЗ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13112ТМ

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ 4 КОМПРЕССОРА И 2 ДАВЛЕНИЯ ТИП 2

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1-ТХ,ВР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 101,515 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2986 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,978 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 101515,00 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц7-1-6М | -МОНТАЖ КОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА ВМВ-2,3/230 МАССОЙ 9,6 | 4,00 | 475,00 | 68,98 | 1964 | 1264 | 275 | 521,00 | 2084 |
| | | КОМПЛ | | 316,00 | 30,88 | | | 123 | 39,73 | 159 |
| 2 | ОЦМО-7 ПРИЛОЖ 1 ОТР 21 | -СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 26666,00 | 0,03 | - | 886 | - | - | - | - |
| | | КВТЧ | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | 2302-00071 | -СТОИМОСТЬ КОМПРЕССОРА ВМВ-2,3/230 | 4,00 | 20750,00 | - | 83000 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | Ц3-6-1 | -МОНТАЖ КРАНА МОСТОВОГО ПОДВЕСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГП=1Т ПРОЛЕТОМ 3М С РУЧНОЙ ТАЛЬЮ | 1,00 | 51,30 | 5,13 | 51 | 43 | 5 | 73,80 | 74 |
| | | МТ | | 43,40 | 2,82 | | | 2 | 2,61 | 3 |
| 5 | 1986-02001 | -СТОИМОСТЬ КРАНА МОСТОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОДНОБАЛОЧНОГО ГП=1Т | 1,00 | 945,00 | - | 945 | - | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | 1986-16002 | -СТОИМОСТЬ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ГП=1Т | 1,00 | 41,00 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | Н8-91-4 | -ПОДМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОБОРНО-РАЗБОРНАЯ МАССОЙ 108КГ | 0,11 | 377,00 | 4,78 | 41 | 4 | - | 61,00 | 7 |
| | | Т | | 33,30 | 1,41 | | | - | 1,02 | - |
| 8 | Н18-3-6 | -МОНТАЖ ВОЗДУХОСБОРНИКА МАССОЙ ДО 4,2Т | 5,00 | 38,10 | 17,60 | 191 | 83 | 88 | 18,00 | 98 |
| | | МТ | | 10,50 | 5,71 | | | 29 | 7,37 | 37 |
| 9 | 2302-13С34 | -ВОЗДУХОСБОРНИК ЕМК 3,2 М3 ДАВЛ 4,5 МПА ТИПА | 5,00 | 1440,00 | - | 7200 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЭЭ-3,2-4,5Ø1У-Ø1 | | - | - | | | - | - | - |
| | | МТ | | | | | | | | |
| 10 | Ц12-1-1 | -ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=12ММ,Д | 112,00 | 0,48 | 0,04 | 64 | 48 | 4 | 1,00 | 112 |
| | | М | | 0,43 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| 11 | Ц12-1-2 | -ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=89ММ | 8,00 | 0,61 | 0,00 | 8 | 4 | - | 1,00 | 8 |
| | | М | | 0,53 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 12 | 0113-ТВ 16,1 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=12Х2,5 ГОСТ 8734-75 | 40,00 | 0,48 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | 0113-ТВ16, 1 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=14Х2,0 | 55,00 | 0,48 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | 0113-ТВ16, 1 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=28Х2,0 | 15,00 | 0,67 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | 0113-ТВ16, 1 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=57Х3,5 ГОСТ 8732-78 | 2,00 | 1,17 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | 0113-ТВ16, 1 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=89Х4,5 | 8,00 | 2,04 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | Ц12-78-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ | 15,00 | 0,78 | 0,10 | 12 | 10 | 2 | 1,00 | 15 |
| | | М | | 0,66 | 0,06 | | | 1 | 0,06 | 1 |
| 18 | С159-38 | -ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 6-9ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ | - | 1693,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 19 | Ц12-2-5 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ | 0,40 | 168,00 | 4,90 | 67 | 62 | 2 | 275,00 | 110 |
| | | | | 155,00 | 1,36 | | | 1 | 1,75 | 1 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 20 | С159-3316 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУ<2,5МПАУЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ,ММ:4 | 0,40 | 685,00 | - | 274 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 21 | Ц12-2-9 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ | 1,02 | 51,10 | 10,80 | 52 | 38 | 11 | 63,00 | 14 |
| | | | | 37,20 | 5,65 | | | 6 | 7,55 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 22 | 0159-3388 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ | 1,02 | 385,00<br>- | -<br>- | 393 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 23 | Ц12-791-2 | -ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ | 16,00 | 2,23<br>1,95 | 0,05<br>0,01 | 36 | 31 | 1<br>- | 3,00<br>0,01 | 4<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 24 | 2307-10497 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1,ДУ40,РУ64 | 16,00 | 21,00<br>- | -<br>- | 336 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 25 | Ц8-615-2 | -ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ГИБКИЙ ДЛИНОЙ 6,72М | 2,00 | 3,43<br>2,86 | -<br>- | 7 | 5 | -<br>- | 3,00<br>- | 6<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 26 | 1514-1004 ДОП 16 | -СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЛЕНТОЧНОГО ТИПА ЭНГЛ-150-0,41/220 И 6,72 М | 13,44 | 3,02<br>- | -<br>- | 41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | Ц8-91-4 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | 0,20 | 377,00<br>33,30 | 4,70<br>1,41 | 75 | 7 | 1<br>- | 61,00<br>1,62 | 12<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 28 | Е15-614 ФСМ 164-6 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,ТРУБ И АРМАТУРЫ ЗА 2 РАЗА | 0,46 | 60,50<br>36,40 | 0,03<br>- | 29 | 19 | -<br>- | 66,00<br>- | 33<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 95632 | 1566 | 389 | | 2665 |
| | | | РУБ. | | | | | 163 | | 210 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 91166 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 456 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 777 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1110 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 1824 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 95363 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4417 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 538 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 226 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 163 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1669 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 1732 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 1923 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1284 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 116 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 226 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 454 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6126 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 298 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1956 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 37 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 101618 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 298 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1978 | - | | - |

СОСТАВИЛ САФРОКОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

13112 тм. альб. 8



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВШВ-2,3/230 ВКОНСТРУКЦИЯХ БМЗ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13112ТМ

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ 5 КОМПРЕССОРОВ И 1 ДАВЛЕНИЕ ТИПЗ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1-ТХ.ВР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 120,620 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3452 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,288 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 120620,00 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц7-1-6М | -МОНТАЖ КОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА ВШВ-2,3/230 МАССОЙ 9,5 КОМПЛ | 5,00 | 476,00 | 68,90 | 2380 | 1580 | 345 | 521,00 | 2605 |
| | | | | 316,00 | 30,80 | | | 154 | 39,73 | 199 |
| 2 | СЦМО-7 ПРИЛОЖ 1 СТР 21 | -СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТЧ | 33600,00 | 0,03 | - | 1008 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | 2302-08071 | -СТОИМОСТЬ КОМПРЕССОРА ВШВ-2,3/230 ШТ | 5,00 | 20750,00 | - | 103750 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | Ц3-6-1 | -МОНТАЖ КРАНА МОСТОВОГО ПОДВЕСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГП=1Т ПРОЛЕТОМ 3М С РУЧНОЙ ТАЛЬЮ ШТ | 1,00 | 51,30 | 5,13 | 51 | 43 | 5 | 73,50 | 74 |
| | | | | 43,40 | 2,02 | | | 2 | 2,61 | 3 |
| 5 | 1906-02001 | -СТОИМОСТЬ КРАНА МОСТОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОДНОВАЛОЧНОГО ГП=1Т ШТ | 1,00 | 945,00 | - | 945 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | 1906-16002 | -СТОИМОСТЬ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ГП=1Т ШТ | 1,00 | 41,00 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | Ц8-91-4 | -ПОДМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ МАССОЙ 108КГ Т | 0,11 | 377,00 | 4,70 | 41 | 4 | - | 61,00 | 7 |
| | | | | 33,30 | 1,41 | | | - | 1,82 | - |
| 8 | Ц18-3-8 | -МОНТАЖ ВОЗДУХОСБОРНИКА МАССОЙ ДО 4,2Т ШТ | 3,00 | 38,10 | 17,60 | 114 | 32 | 53 | 18,00 | 54 |
| | | | | 10,50 | 5,71 | | | 17 | 7,37 | 22 |
| 9 | 2302-13034 | -ВОЗДУХОСБОРНИК ЕМК 3,2 М3 ДАВЛ 4,5 МПА ТИПА | 3,00 | 1440,00 | - | 4320 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В99-3.2-4.501У-01 | | - | - | | | - | - | - |
| | | МТ | | | | | | | | |
| 10 | Ц12-1-1 | -ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=12ММ,Д | 142,00 | 0,46 | 0,64 | 66 | 61 | 8 | 1,00 | 142 |
| | | М | | 0,43 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| 11 | Ц12-1-2 | -ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=89ММ | 5,00 | 0,61 | 0,66 | 3 | 3 | - | 1,00 | 5 |
| | | М | | 0,53 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 12 | 0113-ТБ 16,1 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=12Х2.5 ГОСТ 8734-75 | 50,00 | 0,46 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | 0113-ТБ16,1 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=14Х2,0 | 65,00 | 0,48 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | 0113-ТБ16,1 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=28Х2,0 | 25,00 | 0,67 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | 0113-ТБ16,1 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=57Х3,5 ГОСТ 8732-78 | 2,00 | 1,17 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | 0113-ТБ16,1 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=89Х4,5 | 5,00 | 2,04 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | Ц12-70-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ | 10,00 | 0,75 | 0,10 | 8 | 7 | 1 | 1,00 | 10 |
| | | М | | 0,66 | 0,00 | | | 1 | 0,00 | 1 |
| 18 | С159-38 | -ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 8-9ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ | - | 1698,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | Ц12-2-5 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ | 0,20 | 168,00 | 4,90 | 34 | 31 | 1 | 276,00 | 55 |
| | | Т | | 155,00 | 1,30 | | | - | 1,75 | - |
| 20 | С159-3316 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУ<2,5МПАУЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ,ММ:4 | 0,20 | 685,00 | - | 137 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | Ц12-2-9 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ | 1,02 | 61,16 | 10,00 | 52 | 53 | 11 | 63,00 | 64 |
| | | | | 37,20 | 5,55 | | | 6 | 7,55 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2,5МПа,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 22 | 0159-3388 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ ВСТАВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ | 1,82 | 388,00 | - | 393 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | Ц12-791-2 | -ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ | 8,00 | 2,23 | 0,05 | 18 | 16 | - | 3,00 | 24 |
| | | ШТ | | 1,95 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 24 | 2307-10497 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1,ДУ40,РУ64 | 8,00 | 21,00 | - | 168 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | Ц8-615-2 | -ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ГИБКИЙ ДЛИНОЙ 6,72М | 2,00 | 3,43 | - | 7 | 6 | - | 3,00 | 6 |
| | | ШТ | | 2,56 | - | | | - | - | - |
| 26 | 1814-1004 ДОП 16 | -СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЛЕНТОЧНОГО ТИПА ЭНГЛ-150-0,41/220 И 6,72 М | 13,44 | 3,02 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | Ц8-91-4 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | 0,20 | 377,00 | 4,70 | 75 | 7 | 1 | 61,00 | 12 |
| | | Т | | 33,30 | 1,41 | | | - | 1,02 | - |
| 28 | Е15-614 ЭСН 164-8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,ТРУБ И АРМАТУРЫ ЗА 2 РАЗА | 0,42 | 69,50 | 0,03 | 28 | 16 | - | 68,00 | 29 |
| | | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 113763 | 1643 | 422 | | 3887 |
| | | | РУБ. | | | | | 161 | | 234 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 109958 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 548 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 849 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1326 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 2181 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 113958 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4681 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 683 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 241 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 161 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1627 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 2088 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 1638 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1458 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 131 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 263 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 491 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6638 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3423 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2271 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 32 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 128628 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3452 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2288 | - | | - |

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-6 КОМПРЕССОРОВ ВМВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ БМЗ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 13112ТМ

# Я О К А Л Ь Н А Я  О М Е Т А  3-1-4

НА ПРИОВРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВАРИАНТ 6 КОМПРЕССОРОВ И 2 ДАВЛЕНИЯ ТИП 4

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1-ТХ,ВР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 124,245 ТНО,РУБ;
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3606 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,367 ТНО,РУБ;
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 124245,00 РУБ;

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | П7-1-6М | -МОНТАЖ КОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА ВМВ-2,3/230 МАССОЙ 9,5 | 6,00 | 476,00 | 66,96 | 2380 | 1560 | 345 | 521,00 | 2606 |
| | | КОМПЛ | | 316,00 | 38,00 | | | 184 | 39,73 | 199 |
| 2 | ОЦМО-7 ПРИЛОЖ 1 СТР 21 | -СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 33600,00 | 0,03 | - | 1008 | - | - | - | - |
| | | КВТЧ | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | 2302-00071 | -СТОИМОСТЬ КОМПРЕССОРА ВМВ-2,3/230 | 6,00 | 28750,00 | - | 183750 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | П3-6-1 | -МОНТАЖ КРАНА МОСТОВОГО ПОДВЕСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГП=1Т ПРОЛЕТОМ 3М С РУЧНОЙ ТАЛЬЮ | 1,00 | 51,30 | 5,13 | 51 | 43 | 5 | 73,60 | 74 |
| | | | | 43,40 | 2,02 | | | 2 | 2,61 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 5 | 1986-02001 | -СТОИМОСТЬ КРАНА МОСТОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОДНОБАЛОЧНОГО ГП=1Т | 1,00 | 945,00 | - | 945 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | 1986-16002 | -СТОИМОСТЬ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ГП=1Т | 1,00 | 41,00 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | БГ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | П8-91-4 | -ПОДМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ МАССОЙ 108КГ | 0,11 | 377,00 | 4,70 | 41 | 4 | - | 61,00 | 7 |
| | | Т | | 33,30 | 1,41 | | | - | 1,62 | - |
| 8 | П18-3-6 | -МОНТАЖ ВОЗДУХОСБОРНИКА МАССОЙ ДО 4,2Т | 5,00 | 36,10 | 17,60 | 191 | 63 | 66 | 18,00 | 90 |
| | | ШТ | | 10,50 | 5,71 | | | 29 | 7,37 | 37 |
| 9 | 2302-13034 | -ВОЗДУХОСБОРНИК ЕМК 3,2 М3 ДАВЛ 4,5 МПА ТИПА | 6,00 | 1440,00 | - | 7200 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В33-3.2-4.5017-01 | | - | - | | | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ<br>Т | | | | | | | | |
| 22 | 0159-3368 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ ВЕСОМЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ<br>Т | 1,02 | 385,00<br>- | -<br>- | 393<br>- | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | Ц12-791-2 | -ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ<br>ШТ | 16,00 | 2,23<br>1,95 | 0,05<br>0,01 | 36 | 31 | 1<br>- | 3,00<br>0,01 | 48<br>- |
| 24 | 2307-10497 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1,ДУ40,РУ64<br>ШТ | 16,00 | 21,00<br>- | -<br>- | 336 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | Ц8-615-2 | -ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ГИБКИЙ ДЛИНОЙ 6,72М<br>ШТ | 2,00 | 3,43<br>2,86 | -<br>- | 7 | 5 | -<br>- | 3,00<br>- | 6<br>- |
| 26 | 1514-1004 ДОП 16 | -СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЛЕНТОЧНОГО ТИПА ЭНГЛ-160-0,41/220 И 6,72<br>М | 13,44 | 3,02<br>- | -<br>- | 41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | Ц8-91-4 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ<br>Т | 0,22 | 377,00<br>33,38 | 4,70<br>1,41 | 83 | 7 | 1<br>- | 61,00<br>1,62 | 13<br>- |
| 28 | Е15-614 ВСН 164-8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ,ТРУБ И АРМАТУРЫ ЗА 2 РАЗА<br>100М2 | 0,51 | 68,50<br>36,46 | 0,03<br>- | 31 | 20 | -<br>- | 66,00<br>- | 35<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 117181 | 1918 | 468 | | 3217 |
| | | | РУБ, | | | | | 194 | | 256 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 111936 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ, | | | 569 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 923 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 1362 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ, | | | 2239 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 117028 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 5134 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 633 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ, | | | - | - | 266 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ, | | | - | - | 194 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1698 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 2892 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ - | РУБ, | | | 2141 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 1518 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р; - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 139 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р; - | РУБ, | | | - | 274 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 834 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 7186 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 3871 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 2366 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 31 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 20 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 28 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 8 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р; - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 39 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 38 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 21 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 124245 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 3666 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 2367 | - | | - |

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВМВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ БМЗ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13112 ТМ

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- *КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ*

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2,ЗП-ЛВ,6,7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 2,646 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 765 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,477 ТЫС.РУБ. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ | 1,00 ЗДАНИЕ |
| ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | 2646,00 РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц8-145-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ,МАССА 1М,ДО:1КГ | 8,65 | 11,48 | 0,27 | 99 | 48 | 2 | 10,00 | 87 |
| | | 100М | | 5,53 | 0,18 | | | 1 | 0,13 | 1 |
| 2 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАЧКИ,МАССА 1М ДО:3КГ | 11,78 | 48,00 | 12,78 | 562 | 213 | 148 | 31,00 | 363 |
| | | 100М | | 18,28 | 4,04 | | | 47 | 5,21 | 61 |
| 3 | Ц8-148-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ | 2,00 | 12,90 | 0,43 | 26 | 15 | 1 | 13,00 | 26 |
| | | 100М | | 7,33 | 0,17 | | | - | 0,22 | - |
| 4 | Ц8-183-5 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | 48,00 | 3,55 | - | 170 | 82 | - | 2,00 | 96 |
| | | ШТ | | 1,68 | - | | | - | - | - |
| 5 | Ц8-183-6 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2 | 20,00 | 4,57 | - | 91 | 25 | - | 2,00 | 40 |
| | | ШТ | | 1,26 | - | | | - | - | - |
| 6 | Ц8-183-13 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 | 38,00 | 0,49 | - | 19 | 8 | - | 1,00 | 38 |
| | | ШТ | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| 7 | Ц8-183-14 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 | 14,00 | 0,81 | - | 11 | 6 | - | 1,00 | 14 |
| | | ШТ | | 0,48 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ц8-153-15 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19 | 10,00 | 1,82 | - | 18 | 8 | - | 1,00 | 18 |
| | | | | 0,52 | - | | | - | - | - |
| | | МТ | | | | | | | | |
| 9 | С151-1076 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 | 0,44 | 190,00 | - | 84 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 10 | С151-1077 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6 | 0,06 | 225,00 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 11 | С151-1253 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4 | 0,10 | 267,00 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 12 | С151-1254 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х6 | 0,04 | 315,00 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 13 | С151-1255 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4 | 0,29 | 320,40 | - | 91 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 14 | С151-1254 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х6 | 0,14 | 378,00 | - | 55 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 15 | С151-1255 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х10 | 0,05 | 504,00 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 16 | С151-1261 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С | 0,22 | 2256,00 | - | 496 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х95 | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 17 | С151-1859 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5 | 0,88 | 326,40 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 18 | С151-1829 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х1,5 | 0,10 | 737,00 | - | 74 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 19 | С151-1828 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х1,5 | 0,08 | 581,00 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 20 | С151-1827 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х1,5 | 0,10 | 466,00 | - | 75 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 21 | С151-1826 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х1,5 | 0,20 | 324,00 | - | 65 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 22 | С151-1824 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1,5 | 0,30 | 218,00 | - | 65 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 2128 | 372 | 151 | | 674 |
| | | | РУБ, | | | | | 46 | | 62 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2128 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 464 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ, | | | - | - | 103 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ, | | | - | - | 46 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 372 | - | | - |
| | | ОБЩАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 420 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 1148 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 324 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. - | РУБ. | | | - | 57 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 194 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2646 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 768 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 477 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2646 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 768 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 477 | - | | - |

СОСТАВИЛ Балаева

ПРОВЕРИЛ Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВМВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ ВИЗ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13112 ТМ

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-6

НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- *КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ*

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2,ЭП-Л4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,566 ТНО.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 156 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,164 ТНО.РУБ.
ОТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 566,00 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1: ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТНАР=-30ГР С | | | | | | | | |
| 1 | Ц6-616-1 | -ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ МТ | 12,00 | 4,47 | - | 54 | 47 | - | 4,00 | 48 |
| | | | | 3,94 | - | | | - | - | - |
| 2 | 1514-04048 | -ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4 МТ | 12,00 | 7,22 | - | 87 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 141 | 47 | - | | 48 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 141 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 87 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 41 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 197 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 52 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 54 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 197 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 52 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 54 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТНАР=-20ГР С,-40ГР С | | | | | | | | |
| 3 | Ц8-615-1 | -ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ | 24,00 | 4,47 | - | 107 | 95 | - | 4,98 | 98 |
| | | МТ | | 3,94 | - | | | - | - | - |
| 4 | 1514-04048 | -ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4 | 24,00 | 7,22 | - | 173 | - | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 280 | 95 | - | | 95 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 288 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 95 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 95 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 173 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 82 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 391 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 104 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 116 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 391 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 104 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 116 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 421 | 142 | - | | 144 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 421 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 142 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 142 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 268 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 123 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 44 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 568 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 156 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 164 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 568 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 156 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 164 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ НА 4-6 КОМПРЕССОРОВ ВШВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ БМЗ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13112 ТМ

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-7

НА МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2,ЭП-ЛЗ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,788 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 56 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,036 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 788,00 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНИСТОВ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц8-612-2 | -ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 | 0,01 | 386,00 | 8,00 | 4 | 1 | - | 248,00 | 2 |
| | | 100ШТ | | 146,00 | 2,82 | | | - | 3,64 | - |
| 2 | 1517ДОП16-02490 | -ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8501УЗ | 1,00 | 41,96 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | Ц8-593-2 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ | 0,03 | 116,00 | 56,00 | 3 | 1 | 2 | 81,00 | 2 |
| | | 100ШТ | | 46,60 | 18,20 | | | 1 | 23,48 | 1 |
| 4 | 1509-5132 | -СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60М | 3,00 | 1,35 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | Ц8-599-4 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | 0,25 | 167,00 | 56,50 | 42 | 17 | 13 | 122,00 | 31 |
| | | 100ШТ | | 66,30 | 16,00 | | | 4 | 20,64 | 5 |
| 6 | 1507-1141 | -СВЕТИЛЬНИК ЛОП-06 | 25,00 | 20,66 | - | 514 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | С153-265 | -ЛАМПЫ Б220-230-60 | 0,30 | 8,99 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0163-256 | -ЛАМПЫ Б220-230-40 | 5,00 | 0,97 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | Ц8-591-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,02 | 23,80 | 0,04 | 1 | - | - | 28,00 | 1 |
| | | 100ШТ | | 15,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 10 | 1504-06162 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 250В,6А | 2,00 | 0,97 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | Ц8-591-3 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 0,03 | 49,80 | 1,10 | 1 | 1 | - | 66,00 | 2 |
| | | 100ШТ | | 36,40 | 0,06 | | | - | 0,05 | - |
| 12 | 1504-06163 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ | 3,00 | 1,30 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | Ц8-522-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А | 4,00 | 2,60 | 0,07 | 10 | 8 | - | 2,00 | 8 |
| | | | | 1,26 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | 0164-40 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП1-25/Н2М3В | 4,00 | 1,48 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | Ц8-591-6 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,11 | 28,10 | 0,04 | 3 | 2 | - | 31,00 | 3 |
| | | 100ШТ | | 17,10 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 16 | 0164-164 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 | 11,00 | 0,24 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | Ц8-591-8 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ | 0,01 | 30,00 | 1,13 | 1 | - | - | 34,00 | - |
| | | 100ШТ | | 19,50 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| 18 | 1504-17090 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ | 1,00 | 0,24 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | 290319-413 5 | -КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3 | 0,45 | 101,40 | - | 46 | - | - | - | - |
| | | 100ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | 1505-11022 | -ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСОВ-0,25/220/12-УЗ -73 | 1,00 | 11,52 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 21 | 0163-17 | -СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545,132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/ | 1,00 | 3,24 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | 0163-231 | -ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 | 0,10 | 7,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | | РУБ, | | | 709 | 27 | 15 | | 49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ, | | | | | 5 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 709 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 20 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ, | | | - | - | 10 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ, | | | - | - | 8 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 27 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 32 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 642 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 24 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 55 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 788 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 36 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 788 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 36 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЯКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ СТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ НА 4-6 КОМПРЕССОРОВ ВМВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ ВМЗ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР 13112 ТМ

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- *компрессорная станция*

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2,8П-Л2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,892 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 2,367 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,238 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,057 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | ЦСКЦ9-67,ВЫ-ПУСК1-2109 5 | УСТАНОВКА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР22Д-7215-21У3 МТ | 2,00 | - 27,16 | - | 54 | 22 | 2 1 | 16,00 0,57 | 32 1 | - - | | |
| 2 | СКЦ9-67,ВЫ -ПУСК1-2109 5 | СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР22Д-7215-21У3 100,000 КГ МТ | 2,00 | 745,00 - | 1490 | - | - | - - | - - | - - | - 0,26 | | |
| 3 | ЦСКЦ9-67,ВЫ-ПУСК1-2106 9 | УСТАНОВКА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР22Д-7212-21У3 МТ | 1,00 | - 23,78 | - | 24 | 9 | 1 - | 14,00 0,57 | 14 1 | - - | | |
| 4 | СКЦ9-67,ВЫ -ПУСК1-2106 9 | СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР22Д-7212-21У3 100,000 КГ МТ | 1,00 | 618,00 - | 618 | - | - | - - | - - | - - | - 0,18 | | |
| 5 | Ц8-521-19 | ЯЩИК О ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А МТ | 1,00 | - 4,18 | - | 4 | 2 | - - | 2,00 0,83 | 2 - | - - | | |
| 6 | 298319-624 2 | ЩИТОК СВАРОЧНЫЙ ЯЗ-6101 МТ | 1,00 | - 33,46 | - | 33 | - | - - | - - | - - | - - | | |
| 7 | Ц8-572-4 | ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ | 3,00 | - 4,72 | - | 14 | 5 | 3 1 | 3,00 0,36 | 9 1 | - - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ | | | | | | | | | |
| | | МТ | | | | | | | | | |
| 8 | 1504 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я91401 3674УХЛ4 | 2,00 | 59,00 | 118 | - | - | - | - | - | - |
| | | 20,000 КГ | | - | | | | - | - | - | 0,66 |
| | | МТ | | | | | | | | | |
| 9 | 1504 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я9140134674УХЛ4 | 1,00 | 42,00 | 42 | - | - | - | - | - | - |
| | | 20,000 КГ | | - | | | | - | - | - | 0,82 |
| | | МТ | | | | | | | | | |
| 10 | Ц8-574-44 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛАДЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А | 3,00 | - | - | 3 | 2 | - | 9,90 | 3 | - |
| | | | | 1,15 | | | | - | - | - | - |
| | | МТ | | | | | | | | | |
| 11 | Ц8-591-6 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,12 | - | - | 3 | 2 | - | 31,00 | 4 | - |
| | | 100МТ | | 25,10 | | | | - | 0,03 | - | - |
| 12 | С154-164 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 | 12,00 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0,24 | | | | - | - | - | - |
| | | МТ | | | | | | | | | |
| 13 | 298319-413 5 | -КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3 | 0,11 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| | | 100МТ | | 181,40 | | | | - | - | - | - |
| 14 | Ц8-472-7 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО ОТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 | 0,50 | - | - | 32 | 7 | 1 | 24,00 | 12 | - |
| | | | | 64,20 | | | | - | 0,26 | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | 2268 | 134 | 49 | 7 | | 76 | 0,38 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 3 | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 56 | | | | |
| | | | РУБ. | | 89 | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | РУБ. | | 2357 | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | 47 | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 181 | 49 | 7 | | 79 | 0,38 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | 4 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 2357 | 219 | 55 | 7 | | 83 | 0,38 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУВ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУВ. | | 2367 | 236 | 55 | 7 | | 83 | 0,35 |
| | | | РУВ. | | | | | 2 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | РУВ. | | 2692 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУВ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 83 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУВ. | | | - | 57 | - | | - | - |

СОСТАВИЛ ВАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-6 КОМПРЕССОРОВ ВМВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ БИЗ

ФОРМА 8

ОБЬЕКТ НОМЕР 13112ТМ

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  3-1-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ вторичных соединений (аппараты, поступающие россыпью)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- компрессорная станция

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2.ЭП-18

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.690 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0.036 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.654 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 92 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.060 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУХИВ. МАШИНЫ ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Ц11-14-1 | -ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА КОМПЛ. | 3,00 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1,00 | 3 | - | |
| | | | | 0,58 | | | | | - | - | - | - | |
| 2 | 1704ДОП1П1 1197 | -ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ МТ | 3,00 | 3,60 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | | | | | - | - | - | - | |
| 3 | Ц6-534-1 | -КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3 МТ | 3,00 | - | - | - | 6 | 3 | - | 2,00 | 6 | - | |
| | | | | 2,72 | | | | | - | 0,81 | - | - | |
| 4 | 2405-1358 | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-32 МТ | 3,00 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 7,80 | | | | | - | - | - | - | |
| 5 | Ц6-523-1 | -ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК 25А МТ | 2,00 | - | - | - | 18 | 3 | - | 2,00 | 4 | - | |
| | | | | 5,06 | | | | | - | 0,63 | - | - | |
| 6 | 1517П6 | -ЯЩИК ЗАЖИМОВ М3В-120 МТ | 2,00 | - | - | - | 288 | - | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 144,18 | | | | - | - | - | - |
| 7 | Ц6-402-2 | -ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 2,00 | - | - | 25 | 15 | 7 | 13,00 | 25 | - |
| | | 100М | | 12,70 | | | | 2 | 1,62 | 3 | - |
| 8 | С152-179 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2 11,5 | 0,20 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 31,66 | | | | - | - | - | - |
| 9 | Ц6-533-2 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 10 | 1,00 | - | - | 4 | 2 | - | 3,00 | 3 | - |
| | | ШТ | | 3,57 | | | | - | 0,81 | - | - |
| 10 | 1504-06425 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП 5408 | 1,00 | 14,00 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| | | 6,000 КГ ШТ | | - | | | | - | - | - | 0,81 |
| 11 | Ц11-14-1 | -ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА | 3,00 | - | - | 2 | 2 | - | 1,00 | 3 | - |
| | | КОМПЛ | | 0,58 | | | | - | - | - | - |
| 12 | 1704ДОП1П1 1197 | -ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ | 3,00 | 3,60 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 13 | Ц6-533-2 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 10 | 1,00 | - | - | 4 | 2 | - | 3,00 | 3 | - |
| | | ШТ | | 3,57 | | | | - | 0,81 | - | - |
| 14 | 1504-06425 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП 5408 | 1,00 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 15,12 | | | | - | - | - | - |
| 15 | Ц6-534-1 | -КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3 | 3,00 | - | - | 8 | 3 | - | 2,00 | 6 | - |
| | | ШТ | | 2,72 | | | | - | 0,81 | - | - |
| 16 | 2406-1366 | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-32 | 3,00 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 6,37 | | | | - | - | - | - |
| 17 | Ц6-523-1 | -ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК 25А | 2,00 | - | - | 18 | 3 | - | 2,00 | 4 | - |
| | | ШТ | | 5,00 | | | | - | 0,93 | - | - |
| 18 | 1517П8 | -ЯЩИК ЗАЖИМОВ ЯЗВ-120 | 2,00 | - | - | 288 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МТ | | 144,18 | | | | - | - | - | - |
| 19 | Ц8-402-2 | -ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 2,00 | - | - | 25 | 15 | 7 | 13,88 | 26 | - |
| | | 100М | | 12,78 | | | | 2 | 1,52 | 3 | - |
| 20 | С152-179 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 | 0,20 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| | | | | 31,60 | | | | - | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | 36 | 98 | 59 | 14 | | 84 | 0,01 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 6 | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | 64 | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | РУБ. | | 36 | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | 651 | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 749 | 59 | 14 | | 98 | 0,01 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | РУБ. | | | - | - | - | | 2 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 36 | 791 | 56 | 14 | | 92 | 0,01 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 63 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 36 | 854 | 56 | 14 | | 92 | 0,01 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | 898 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 92 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 60 | - | | - | - |

СОСТАВИЛ БАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах

| Ресурсы | | Количество |
|---|---|---|
| Общестроительные работы | | |
| Затраты труда | чел.час | 3746<br>3420 |
| Основная заработная плата | руб. | 1660 |
| Строительные машины | руб. | 1074 |
| Сантехнические работы | | |
| Затраты труда | чел.час | 296<br>284 |
| Основная заработная плата | руб. | 131 |
| Строительные машины | руб. | 243 |
| Монтажные работы | | |
| Затраты труда | чел.час | 4617<br>4438 |
| Основная заработная плата | руб. | 2443 |
| Строительные машины | руб. | 653 |
| Всего: | | |
| Затраты труда | чел.час | 8659<br>8142 |
| Основная заработная плата | руб. | 4234 |
| Строительные машины | руб. | 1970 |

Примечание. В числителе указана трудоемкость нормативная, в знаменателе – построечная.

Начальник СКП-I Р.С.Роменский

Составитель инженер Р.Г.Сафронова

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru