ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

409-015- 95с.87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200 ТЫС.РУБ.

(для районов сейсмичностью 7,8,9 баллов)

Альбом П

С м е т ы

Нц. [redacted] 1-82

КФ ЦИТП инв. № 9865/2

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

409-015-95с.87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200 ТЫС.РУБ.

(для районов сейсмичностью 7,8,9 баллов)

Стоимость

общая	450,61тыс.руб.
строительно-монтажных работ	329,56тыс.руб.

Разработан:

Казахским государственным научно-исследовательским и конструкторско-технологическим институтом бытового обслуживания

Рабочий проект

Утвержден Госстроем Казахской ССР
приказ от 28.II.86г. № 258

Введен в действие институтом "КазгипроНИКТИбыт"
приказ от 05.I2.86г. № 67

Главный инженер института:- С.КОСМЕРИДИ

Главный инженер проекта:- В.СУЩИХ

Начальник сметного отдела:- К.ГОРЕЛИК

© КФ ЦИТП ГОССТРОЯ СССР, 1988 г

КФ ЦИТП инв. № 9865/2

ОГЛАВЛЕНИЕ

9865/2

№ п/п	№ листов	Наименование	Страницы
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	4
2.		Сводный сметный расчет	5
3.	4	Асфальтобетонное покрытие проездов	7
4.		Исходные данные к смете 4	I0
5.	5	Асфальтобетонное покрытие тротуаров по участку	II
6.		Исходные данные к смете 5	I4
7.	6	Песчаное покрытие площадки для отдыха	I5
8.		Исходные данные к смете 6	I6
9.	7	Покрытие склада пиломатериалов и склада готовых ж/бетонных изделий	I7
I0.		Исходные данные к смете 7	20
II.	8	Малые архитектурные формы	2I
I2.		Исходные данные к смете 8	23

409-015-95с.87 (П)

"КазгипроНИКТИбыт"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

9865/2

К смете по типовому проекту Производственная база ремстройучастка с годовой программой 200тыс.руб.

Смета составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Гос.Комитета СССР по делам строительства от I8 мая I982г. № I4I.

Стоимость общестроительных и сантехнических работ определена на основании объемов работ, составленных по чертежам типового проекта и единых районных расценок для I-го территориального района Московской области.

Стоимость электротехнических работ и монтажа оборудования определена по ценникам на монтаж оборудования, утвержденным постановлением Гос.комитета СССР по делам строительства от 30 июня I982г. № I68.

Условия строительства для основного варианта приняты:
Сейсмичность - 9 баллов
Наружные ограждающие конструкции предусмотрены для зоны с нормальной влажностью и расчетной температурой наружного воздуха - 30^{0}.
Здание главного корпуса состоит:
Фундаменты - сборные ж/бетонные, стаканного типа.
Стены - панельные, кирпичные,
Покрытие - сборные ж/бетонные плиты и профнастил.
Перегородки - кирпичные, сборные ж/бетонные.
Кровля - плоская, рулонная, гидроизоляционный ковер из 4-х слоев рубероида.
Полы - бетонные, мозаичные, линолеум, из керамической плитки.
Окна - блоки заводского изготовления.
Двери - блоки заводского изготовления.
Внутренняя отделка - водоэмульсионная окраска, известковая побелка, облицовка глазурной плиткой.

При составлении сметы приняты накладные расходы:
на общестроительные работы - I6,5%
на внутренние сантехнические работы - I3,3%
на металлоконструкции - 8,6%
плановые накопления - 8%

Накладные расходы на монтажные и специальные строительные работы приняты в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 28 марта I983г. № 249.

Сметная стоимость:-

Главный корпус со складом заполнителей	- 364,82т.р.
Материальный склад с навесом (ТП 708-I0)	- 38,09т.р.
Трансформаторная подстанция (ТП 407-3)	- I6,65т.р.

Составила: рук.группы:- К.А.Чекранова
Проверил: гл.спец:- В.П.Сухарев

409-510-95с.87 (П)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

9865/2

Производственной базы ремстройучастка с годовой программой 200 тыс.руб.

Составлен в ценах 1984 года

№ п/п	№ сметных расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоимость в тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование мебели и инвентарь	прочих затрат	
I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава II. Основные объекты строительства					
I.	I	Главный корпус со складом заполнителем	244,54	I0,20	I09,27	0,8I	364,82
		Итого по гл.2	244,54	I0,20	I09,27	0,8I	364,82
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
2.	2	Материальный склад с навесом	35,0I	0,37	2,7I	-	38,09
		Итого по главе 3	35,0I	0,37	2,7I	-	38,09
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
3.	3	Трансформаторная подстанция	6,47	I,92	8,26	-	I6,65
		Итого по главе 4	6,47	I,92	8,26	-	I6,65
		Глава 7. Благоустройство и озеленение					
4.	4	А/бетонное покрытие проездов	28,28	-	-	-	28,28
5.	5	А/бетонное покрытие тротуаров	0,42	-	-	-	0,42

409-0I5-95с.87 (II)

9865/2

I	2	3	4	5	6	7	8
6.	6	Песчаное покрытие площадки для отдыха	0,0I	-	-	-	0,0I
7.	7	Покрытие площадки склада пиломатериалов и склада ж/б изделий	2,20	-	-	-	2,20
8.	8	Малые архитектурные формы	0,I4	-	-	-	0,I4
		Итого по главе 7	3I,05	-	-	-	3I,05
		Итого по главе I-7	3I7,07	I2,49	I20,24	0,8I	450,6I
		Всего по сводной смете	3I7,07	I2,49	I20,24	0,8I	450,6I

Гл.инженер института С.Космериди

Гл.инженер проекта В.Сущих

Начальник сметного отдела К.Горелик

409-0I5-95с.87 (П)

Наименование стройки - производственная база ремстройучастка с годовой программой 200тыс.руб.

9865/2
Объект номер 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

на асфальтобетонное покрытие проездов

Наименование объекта - Благоустройства

Основание: ТП
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 28,28тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1402чел.ч.
Сметная заработная плата 1,329тыс.руб.
Строительный объем 2913,00м2
Цена единицы 0,71 руб.

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив. машин	
				Всего	экспл. машин	Всего	основной зарплаты	экспл. машин	Обслужив. машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. з/платы	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е32-84	Устройство дорожных корыт с применением автогрейдеров глубиной до 500мм	29,13	0,43	5,72	187	21	167	1,21	35
		100м2		0,71	0,67			20	0,86	25
2.	Е27-19	Песчаное основание толщиной 15см	436,95	8,68	0,21	3793	31	92	0,15	66
		м3		0,07	0,05			22	0,06	26
3.	Е27-42	Гравийное основание толщиной 15см	29,13	194,50	12,76	5666	51	371	3,30	96
		100м2		1,74	4,13			120	5,33	155
4.	Е27-164	Устройство покрытия толщиной слоя 4см из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей 1,2 крупнозернистых	29,13	163,00	4,74	4748	61	138	3,75	109
		100м2		2,08	1,78			52	2,30	67

409-015-95с.87 (Ш)

9865/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	E27-I65	Добавляется на Iсм. толщины слоя	I000м2	2,9I	387,64 0,06	- -	II29	-	- -	0,07 -	- -)
6.	E27-I64	Устройство покрытия толщиной слоя 4см из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей м I,2 среднезернистых	I00м2	29,I3	I7I,00 2,08	4,74 I,78	498I	6I	I38 52	3,75 2,30	I09 67
7.	E27-I65	Вычесть на 0,5см толщины слоя	I000м2	2,9I	2I2,00 0,03	-	6I8 -	-	-	0,07 -	-
8.	E27-I34	Устройство поверхностной обработки усовершенствованных покрытий битумом- одиночная обработка с применением щебня	I00м2	29,I3	23,80 0,89	I,26 0,38	693	26	37 II	I,60 0,49	47 I4
9.	E27-78	Установка бетонного бортового камня БРI00.30.I8	I00м	3,29	5I,80 40,I0	0,7I 0,2I	I70	I32	3 I	74,00 0,27	243 I
I0.	СЦММII-5	Стоимость бетонного М-200	м3	I9,4I	27,40 -	-	532 -	-	-	-	-
II.	СЦММI3-I4I	Стоимость бортовых камней БРI00.30.I8	м3	I7,77	67,20	-	II94	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.	-	-	-	22475	383	946 278	-	705 355

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	22475	-	-	-	-
		Материалы руб.	руб.			I9425	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб.	-	-	-	-	668	-	-
		Заработная плата машинистов	руб.	-	-	-	-	278	-	-
		Основная заработная плата	руб.	-	-	-	383	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	66I	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	I726	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	3707	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	342
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	668	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2094	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	28276	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	I402
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I329	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	28276	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	I402
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I329	-	-	-

409-0I5-95с.87 (II)

Главный инженер проекта В.П.Сущих

Начальник сметного отдела К.А.Горелик

Составил инженер Н.С.Аминова

Проверил рук.группы К.А.Чекранова

Перфорация:

Подготовил инженер Л.Г.Сухова

Проверил инженер Н.И.Решетник

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 4201

9865/2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
 28      1       Э4201' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 2913' М2*
 29      2       Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУ4АСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' БЛАГОУСТРОЙСТВО' '
                      ' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ' ГП*
 30      3       Н10=16,5*
 31      4       ЕТ32-84(А3,1,15)(А4.1,12)(А5,1,12)(=1)' 2913' 5,62#0,63#4,99#0,6#0' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ КОРЫТ С ПРИМЕНЕНИЕМ
                      АВТОГРЕЙДЕРОВ ГЛУБИНОЙ ДО500ММ' 100М2*
 32      5       Е27-19(А2=8,4)' 2913,0,15' ' ПЕС4АНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ15СМ*
 33      6       Е27-42(А2=180)' 2913' ' ГРАВИЙНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ15СМ*
 34      7       Е27-164(А2=156,18)' 2913' ' + КРУПНОЗЕРНИСТЫХ*
 35      8       Е27-165(А2=193,79)(А1.2)' 2913' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА1СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ*
 36      9       Е27-164(А2=164,18)' 2913' ' + СРЕДНЕЗЕРНИСТЫХ*
 37      10      Е27-165(А2=211,97)(ВП)' 2913' ' ВЫ4ЕСТЬ НА0,5СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ*
 38      11      Е27-134(А2=21,65)' 2913*
 39      12      Е27-78' 329' ' УСТАНОВКА БЕТОННОГО БОРТОВОГО КАМНЯ БР100.30.18*
 40      13      СТЦММП1-5(=19)' 5,9.3,29' 27,4' СТОИМОСТЬ БЕТОННОГО М-200' М3*
 41      14      СТЦММП3-141(=19)' 329.0,3.0,18' 67,2' СТОИМОСТЬ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БР100.30,18' М3*
 42      15      К' АМИНОВА*
```

Наименование стройки - производственная база ремстройучастка с годовой программой 200тыс.руб. 9865/2

Объект номер 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

на асфальтобетонное покрытие тротуаров по участку

Наименование объекта - Благоустройство

Основание: ПП
Показатели по смете
Стоимость на: 1м2 общей площади -6,55руб.
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,01тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 57чел.ч.
Сметная заработная плата 0,040тыс.руб.

№ п/п	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Стоим.единицы,руб.		Общая стоимость,руб.			Затраты труда рабочих,чел.ч. не занятых обслуж.машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	обслуживающ.машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. з/платы	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	E32-83	2 Устройство дорожных корыт с применением автогрейдеров глубиной до 250мм	I00м2	0,64	4,08 0,7I	3,37 0,4I	3 -	- -	2 -	I,2I 0,53	I -
2.	E27-42	Гравийное основание толщиной I5см	I00м2	0,64	I94,50 I,74	I2,76 4,I3	I24	I -	9 -	3,30 5,33	2 3
3.	примеч.	Вычесть на 7см толщины слоя	м2	64,00	0,76 -	-	49	- -	-	-	-
4.	E27-I69	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ.3см	I00м2	0,64	I56,00 0,23	-	I00 -	5 -	-	I4,40 -	9 -

9865/2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	Е27-79	Установка бетонного бортового камня Б I00.20,8	I00м	0,50	50,90 40,I0	0,7I 0,2I	25	20 -	- -	74,00 0,27	37 -
6.	СЦММII-5	Стоимость бетона М-200	м3	2,55	27,40 -	-	70	-	-	-	-
7.	СЦММI-I45	Стоимость бетонного бортового камня БРI00.20.8	м3	0,80	75,50 -	- -	60	- -	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				333	26	II 3	-	49 3
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				333				
		Материалы	руб.				2I5	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб.	-	-	-	-	-	8	-	-
		Заработная плата машинистов	руб.	-	-	-	-	-	3	-	-
		Основная заработная плата	руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	-	29	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	-	8I	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.р.	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата в Н.р.	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	4I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	-	57
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	4I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	-	57
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	40	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Сущих

Начальник сметного отдела К.А.Горелик

Составил инженер Н.С.Аминова

Проверил руководитель группы К.А.Чекранова

Перфорация:

Подготовил инженер Л.Г.Сухова

Проверил инженер Н.Р.Решетник

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 4198

9865/2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 3)

```
17      1       Э4198' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
18      2       Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' БЛАГОУСТРОЙСТВО' '
                    ' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ПО УЧАСТКУ' ГП*
19      3       Н10=16,5*
20      4       ЕТ32-83(А3.1,15)(А4.1,12)(А5,1,12)(=1)' 64' 3,57#0,63#2,94#0,37#0' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ КОРЫТ С ПРИМЕНЕНИЕМ
                    АВТОГРЕЙДЕРОВ ГЛУБИНОЙ ДО250ММ' 100М2*
21      5       Е27-42(А2=180)' 64' ' ГРАВИЙНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ15СМ*
22      6       ТПРИМЕЧ(=19)(ВП)' 64' 0,109,7' ВЫЧЕСТЬ НА7СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ' М2*
23      7       Е27-169(А2=147,77)' 64*
24      8       Е27-79' 50' ' УСТАНОВКА БЕТОННОГО БОРТОВОГО КАМНЯ БР100.20.8*
25      9       СТЦММП1-5(=19)' 5,1.0,50' 27,4' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200' М3*
26      10      СТЦММП1-145(=19)' 50.0,2.0,08' 75,5' СТОИМОСТЬ БЕТОННОГО БОРТОВОГО КАМНЯ БР100.20.8' М3*
27      11      К' АМИНОВА*
```

Наименование стройки - производственная база ремстройучастка с годовой программой 200тыс.руб.

9865/2
Объект № 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

на песчаное покрытие площадки для отдыха

Наименование объекта - Благоустройство

Сметная стоимость 0,0Iтыс.руб.
Строительный объем 33,00м2
Цена единицы 0,33 руб.

Основание: ТП

Составлена в ценах I984г.

№ п/п	Шифр работ и затрат, единица измерения	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоис.единицы,руб. всего	Стоис.единицы,руб. экспл.машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ.машины	
									на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	E27-I9	Песчаное покрытие площадки для отдыха м3	0,99	8,68	0,2I	9	-	-	0,I5	-
				0,07	0,05			-	0,06	
		Итого прямые затраты по смете руб.	-	-	-	9	-	-	-	-
		руб.	-	-	-		-	-	-	
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.		-	-	9	-	-	-	-
		Материалы руб.	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Плановые накопления руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ руб.	-	-	-	II	-	-	-	
		Итого по смете руб.	-	-	-	II	-	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Н.С.Аминова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-0I5-95с.87 (II)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 4199

9865/2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
12      1       Э4199' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 33' М2*
13      2       Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' БЛАГОУСТРОЙСТВО' '
                ' ' ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОТДЫХА' ГП*
14      3       Н10=16,5*
15      4       Е27-19(А2=8,4)' 33.0,03' ' ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОТДЫХА*
16      5       К' АМИНОВА*
```

9865/2

Наименование стройки - производственная база ремстройучастка с годовой программой

Объект номер 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

на покрытие склада пиломатериалов и склада готовых железобетонных изделий

Наименование объекта - Благоустройство

Сметная стоимость 2,20тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I83чел.ч.
Сметная заработная плата 0,I42тыс.руб.
Строительный объем 744,00м2
Цена единицы 2,96руб.

основание: ТП

Составлена в ценах I984г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. экспл.машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл.машин	Затраты труда рабочих,чел.ч.не занятых обслуж.машин	
				основной з/платы	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ.машины на един.	обслуживающ.машины всего
I	2	3	3 4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	E32-83	Устройство дорожного корыта с применением автогрейдеров глубиной до 250мм I00м2	7,44	4,08 0,7I	3,37 0,4I	30	5	25 3	I,2I 0,53	9 4
2.	E27-I4I	Грунтощебеночная смесь обратная засыпка толщ.5см I00м2	7,44	II6,00 2,95	4,92 I,4I	863	22	36 I0	5,38 I,82	40 I4
3.	E27-I45	Добавляется на Iсм толщины слоя I000м2	0,74	I55,00 0,I5	2,57 0,55	II5	-	2 -	0,28 0,68	- I
4.	E27-I34	Устройство поверхностной обработки усовершенствованных покрытий битумом-одиночная обработка с применением щебня I00м2	7,44	23,80 0,89	I,26 0,38	I77	7	I0 3	I,60 0,49	I2 4

409-0I5-95с.87 (II)

9865/2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	Е27-78	Установка бетонного бортового камня БР I00.30.I8	I00м	0,98	5I,80 40,I0	0,7I 0,2I	5I	39	-	74,00 0,27	73
6.	СЦММII-5	Стоимость бетона М-200	м3	5,78	27,40 -	- -	I58 -	- -	- -	- -	- -
7.	СЦММI3-I4I	Стоимость бортового камня БРI00,30.I8	м3	5,29	67,20	-	355	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				I479	73	73 I6	-	I34 23
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I749	-	-	-	-
		Материалы	руб.				I089	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб.				-	-	57	-	-
		Заработная плата машинистов	руб.	-	-	-	-	73	I6	-	-
		Основная з/плата	руб.					73	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.					89	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	-	5I3	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	288	-	-	-	-
		Нормативная трудомемкость в н.р.	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	-	26
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	-	53	-	-	-
		Плановые накопления	руб.		-	-	I64	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	220I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I83

409-0I5-95с.87 (II)

9865/2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	I42	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	220I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	-	I83
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	I42	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Н.С.Аминова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

9865/2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1     1     Э4200' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 744' М2*
  2     2     Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' БЛАГОУСТРОЙСТВО' '
                    ' ' ПОКРЫТИЕ СКЛАДА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И СКЛАДА ГОТОВЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ' ГП*
  3     3     Н10=16,5*
  4     4     ЕТ32-83(А3.1,15)(А4.1,12)(А5.1,12)(=1)' 744' 3,57#0,63#2,94#0,37#0' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА С ПРИМЕНЕНИ
                    ЕМ АВТОГРЕЙДЕРОВ ГЛУБИНОЙ ДО25ОММ' 100М2*
  5     5     Е27-141(А2=108,13)' 744' ' ГРУНТОЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ ОБРАТНАЯ БИТУМОМ ТОЛЩ5СМ*
  6     6     Е27-145(А2=152,28)' 744' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА1СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ*
  7     7     Е27-134(А2=21,65)' 744*
  8     8     Е27-78' 98' ' УСТАНОВКА БЕТОННОГО БОРТОВОГО КАМНЯ БР100.30.18*
  9     9     СТЦММП1-5(=19)' 5,9.0,98' 27,4' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200' М3*
 10    10     СТЦММП3-141(=19)' 98.0,3.0,18' 67,2' СТОИМОСТЬ БОРТОВОГО КАМНЯ БР100.30.18' М3*
 11    11     К' АМИНОВА*
```

Наименование стройки - производственная база ремстройучастка с годовой программой 200тыс.руб. 9865/2

Объект № 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

на малые архитектурные формы по участку

Наименование объекта - Благоустройство

Сметная стоимость 0,I4тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 34 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,022тыс.руб.

Основание:ТП
Показатели по смете
Iм2 общей площади 0,0Iруб.
Составлена в ценах I984г.

№ п/п	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	Обслуживающ. машины	
				основной з/платы	в т.ч. з/платы			в т.ч. з/платы	на един.	машины
I.	ЕПРЦММФ Ш-503	Устройство скамьи тип С-4Г шт	3,00	37,90 6,28	-	II4	I9	-	I0,68	32
		Итого прямые затраты по смете руб. руб.				II4 -	I9 -	-	-	32 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	II4	-	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	95	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб.	-	-	-	I9	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	I9	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	II	-	-	-	-

409-015-95с.87 (II)

9865/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I44	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	34
		Сметная заработная плата	руб.		-	-	-	22	-	-	-
		Итого по смете	руб.		-	-	I44	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.		-	-	-	-	-	-	34
		Сметная заработная плата	руб.		-	-	-	22	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Сущих

Начальник сметного отдела К.А.Горелик

Составил инженер Н.С.Аминова

Проверил руководитель группы К.А.Чекранова

Перфорация:

Подготовил инженер Л.С.Сухова

Проверил инженер Н.М.Решетник

409-0I5-95с.87 (П)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 4197

9865/2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
43      1       Э4197' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
44      2       Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' БЛАГОУСТРОЙСТВО' '
                        ' ' МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ПО УЧАСТКУ' ГП*
45      3       Н10=16,5*
46      4       ЕТПРЦММФ Ц1-503(=1)' 3' 37,9#6,28#0#0#31,62' УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП С-4Г' ШТ*
47      5       К' АМИНОВА*
```

gost.e-ecolog.ru