ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-I5-93с 86

Главный корпус со складом заполнителей производственной базы ремстройучастка с годовой программой 200 тыс.руб.
(для районов сейсмичностью 7,8,9 баллов)

АЛЬБОМ УI

КНИГА 2

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев 57 ул Эжена Потье № 12

45'16
Заказ № 9421/р Инв № 9865/2 Тираж 30
Сдано в печать 26/9 1990 Цена 6 03

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-15-93с 86

25665-07

Главный корпус со складом заполнителей производственной базы ремстройучастка с годовой программой 200 тыс.руб.
(для районов сейсмичностью 7,8,9 баллов)

Стоимость	
общая	364,82 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	254,75тыс.руб.
1куб.м. здания	21,03 руб.
1кв.м.общей площади	135,44 руб.

Разработан:

Казахским государственным научно-исследовательским и конструкторско-технологическим институтом бытового обслуживания

Рабочий проект

Утвержден Госстроем Казахской ССР
приказ № 258 от 28.II.86
Введен в действие институтом "КазгипроНИКТИбыт"
приказ № 67 от 05.12.86г.

Главный инженер института С.КОСМЕРИДИ

Главный инженер проекта В.СУЩИХ

Начальник сметного отдела К.ГОРЕЛИК

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	№ смет	Наименование	Страница
I	2	3	4
I.	I-I5	Приобретение и монтаж технологического оборудования (бытовые помещения)	3
		Исходные данные к смете № I-I5	
2.	I-I6	Приобретение и монтаж технологического оборудования (производственные помещения)	7
		Исходные данные к смете № I-I6	
3.	I-I7	Технологическое оборудование склада заполнителей	I9
		Исходные данные к смете № I-I7	
4.	I-I8	Эл.силовое оборудование	22
		Исходные данные к смете № I-I8	
5.	I-I9	Электроосвещение	39
		Исходные данные к смете № I-I9	
6.	I-20	Автоматизация	5I
		Исходные данные к смете № I-20	
7.	I-2I	Сети связи	70
		Исходные данные к смете № I-2I	
8.	I-22	Пожарно-охранная сигнализация	75
		Исходные данные к смете № I-22	
		Ведомость потребности в производственных ресурсах	8I-(86)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С РОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 2007 РУБ ФОРМА 9

ОБЪЕКТ НОМЕР 3909

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СО
Показатели по смете
Стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год) 27,65руб.
Iм2 общей площади 0,32руб.
Iм3 объема здания 0,53руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,52 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЙ 5,661 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,064 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,057 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 60 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,038 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ			НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН		БРУТТО
						ОБОРУДОВАНИЯ	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2406-1036	ПРИЛАВОК ВИТРИНА С ОХЛАЖДАЮЩИМ ШКАФОМ ПИНГВИН 0,400 Т	ШТ	1,00	485,89	486	0	0	0	0	0	0
2	Ц28-911-3	ПРИЛАВОК-ВИТРИНА	ШТ	1,00	7,84	0	8	8	0	15,00	13	0,40
3	СОЮЗТОРГОБОР	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ1050,840,900 35,000 КГ	ШТ	2,00	43,48	87	0	0	0	0,08	0	0
4	2406-6005	ТЕРМОСТАТ ЛСВ-6М 19,000 КГ	ШТ	1,00	49,46	49	0	0	0	0	0	0,07
5	Ц28-923-2	МОНТАЖ	ШТ	1,00	1,89	0	2	2	0	3,00	3	0,02
6	2406-1001	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ-ШХ-0,40М 0,180 Т	ШТ	1,00	288,05	288	0	0	0	0	0	0
7	Ц28-911-4	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	ШТ	1,00	7,82	0	8	8	0	13,00	13	0,18
8	СОЮЗТОРГОБОР	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ1050,840,900 35,000 КГ	ШТ	2,00	43,48	87	0	0	0	0,08	0	0
9	2406-6002	КИПЯТИЛЬНИК-КНВ-25И 20,000 КГ	ШТ	1,00	70,65	71	0	0	0	0	0	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ц28-923-1	КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	1,00			3	3		5,00	5	0,02
		шт		2,65							
11	СОЮЗТОРГОБ ОР	ВАННА МОЕЧНАЯ 670х670х800ВМУ-1 25,000 кг	2,00	76,09	152				0,01		
		шт									0,03
12	Ц28-921-8	МОНТАЖ	2,00			14	12	1	11,00	22	
		шт		6,75				1	0,35	1	
13	56-01-01 П125	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ	3,00	17,94	54						
		шт									
14	ТОЖЕП136	СТУЛ К СТОЛУ	12,00	9,24	111						
		шт									
15	ПР-Т075 П567	МАШИНА ПИШУЩАЯ ОПТИМА	3,00	255,44	766						
		шт									
16	56-01-02 П193	СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЯ1500,1000,740	2,00	191,31	383						
		шт									
17	56-01-01 П133	СТУЛ П/МЯГКИЙ	45,00	7,07	318						
		шт									
18	56-01-01 П324	ШКАФ КНИЖНЫЙ1250,500,1300	7,00	77,18	540						
		шт									
19	24-19-73 А7П3023	СТЕЛАЖ1350,900,1100 40,000 кг	9,00	53,26	479						
		шт									0,36
20	56-01-02 П178	ШКАФ ДЛЯ БЕЛЬЯ1250,600,1700	3,00	68,48	205						
		шт									
21	56-01-01 П63	СТОЛ КОНТОРСКИЙ1200,700,800	6,00	43,48	261						
		шт									
22	56-01-01 АБП651	ШКАФ КОНТОРСКИЙ1200,450,1100	3,00	72,83	364						
		шт									
23	56-01-01 П189	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ	1,00	65,65	66						
		шт									
24	29-10-01 П24	СЕЙФ450,600	3,00	101,09	303						
		шт									
25	56-01-01 П166	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ДВУХТУМБОВЫЙ	1,00	76,09	76						
		шт									
26	ТОЖЕП122	СТОЛ ПОМОЩНЫЙ1050 750,800	1,00	34,78	35						
		шт									
27	24-19-73 П213	ШКАФ ПИСЬМЕННЫЙ1600,400,1650	1,00	195,66	196						
		шт									
28	56-01-01	БАНКЕТКА1390,450,500	1,00	16,85	17						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П636	ШТ									
29	56-01-01	СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЯ МАЛЫЙ	2,00	43,48	87	-	-	-	-	-	-
	П154	ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		5461	35	33	1		56	1,17
			РУБ,					1		1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				34				
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		5461	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			35	33	1		57	1,17
			РУБ,					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	10	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	РУБ,			-	-	-		3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	4	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		5461	60	37	1		60	1,17
			РУБ,					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	14	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		5461	64	37	1		60	1,17
			РУБ,					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		5525	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	37	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		60	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-	-

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер П.Н.Склярова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,К,В 83)

```
1683    1    ВЭ916; 0; ; ; 1,1; ; ; ; ; ;
1684    2    Ю; ; ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200Т РУБ; 3500; 3500; АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВ
                 ЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ; ; ; ; ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ; СО.
1685    3    Н37=1; Н38=1; Н22=8,7; Н15=32.
1686    4    Т2406-1036(=14); 1; 447; ПРИМАВОК ВИТРИНА С ОХЛАЖДАЮЩИМ ШКАФОМ ПИНГВИН; ШТ; 0,6.
1687    5    Ц28-911-3; 1.
1688    6    ТСОЮ-ТОГОВОР(=14); 2; 60; СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ1050,840,900; ШТ; 0,035.
1689    7    Т2406-6005(=14); 1; 43,3; ТЕРМОСТАТ ЛСБ-6М; ШТ; 0,019.
1690    8    Ц28-923-2; 1; ; МОНТАЖ.
1691    9    2406-1001; 1.
1692   10    Ц28-911-4; 1.
1693   11    ТСОЮЗТОГОВОР(=14); 2; 60; СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ1050,840,900; ШТ; 0,035.
1694   12    2400-6002; 1.
1695   13    Ц28-923-1; 1.
1696   14    ТСОЮЗТОГОВОР(=14); 2; 70; ВАННА МОЕЧНАЯ 670,670,800ВМУ-1; ШТ; 0,025.
1697   15    Ц28-921-8; 2; ; МОНТАЖ.
1698   16    Т56-01-01 П125(=14); 3; 16,3; СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ; ШТ.
1699   17    ТТО=ЕП136(=14); 12; 8,3; СТУЛ К СТОЛУ; ШТ.
1700   18    ТПР-Т07> П567(=14); 3; 235; МАШИНА ПИШУЩАЯ ОПТИМА; ШТ.
1701   19    Т56-01-02 П193(=14); 2; 176; СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ1500,1000,740; ШТ.
1702   20    Т56-01-01 П133(=14); 45; 6,5; СТУЛ П/МЯГКИЙ; ШТ.
1703   21    Т56-01-01 П524(=14); 7; 71; ШКАФ КНИЖНЫЙ1250,500,1300; ШТ.
1704   22    Т24-19-73 АРП3023(=14); 9; 69; СТЕЛАЖ1390,500,1100; ШТ; 0,04.
1705   23    Т56-01-02 П178(=14); 3; 63; ШКАФ  ДЛЯ БЕЛЬЯ1250,600,1700; ШТ.
1706   24    Т56-01-01 П63(=14); 6; 40; СТОЛ КОНТОРСКИЙ1200,700,800; ШТ.
1707   25    Т56-01-01 АВП651(=14); 5; 67; ШКАФ КОНТОРСКИЙ1200.450,1100; ШТ.
1708   26    Т56-01-01 П139(=14); 1; 42; СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ; ШТ.
1709   27    Т29-10-61 П24(=14); 3; 93; СЕЙФ450,600; ШТ.
1710   28    Т56-01-01 П166(=14); 1; 70; СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ДВУХТУМБОВЫЙ; ШТ.
1711   29    ТТО=ЕП162(=14); 1; 32; СТОЛ ПОДСОБНЫЙ1050,790,800; ШТ.
1712   30    Т24-19-73 П213(=14); 1; 180; ШКАФ ПИСЬМЕННЫЙ1600,600,1650; ШТ.
1713   31    Т56-01-01 П636(=14); 1; 13,8; БАНКЕТКА1390,450,500; ШТ.
1714   32    Т56-01-01 П194(=14); 2; 40; СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ НАЛЬН; ШТ.
1715   33    К; СКЛЯРОВА.
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С РОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ200Т ФОРМА 5
РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 9509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: СО

Показатели по смете
Стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год) -48I,5руб.
Iм2 общей площади 57,84руб.
Iм3 объема здания 9,22руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	96,3	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	92,875	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	3,421	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	3,473	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4510	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,099	ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т ОБЩАЯ НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ С УЧАСТКОМ АНТИСЕПТИРОВАНИЯ									
1	1802-20004	СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУН-1 0,560 Т ШТ	1,00	945,69		946					
2	Ц2-30-1	СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ,МАССА,Т,ДО 1 ШТ	1,00	20,50			21	17	2 31,00	31	0,56
3	1802-6010	СТАНОК СТРОГАЛЬНЫЙ С25-1А 5,360 Т ШТ	1,00	11478,72		11479			1 1,29	1	
4	Ц2-23-2	СТАНОК СТРОГОЛЬНЫЙ ФУГОВАЛЬНЫЙ,РЕЙСМУСОВЫЙ,МАССА ,Т ДО 5 ШТ	1,00	50,10			50	36	11 66,00 6 4,94	66 5	5,36
5	1802-4002	СТАНОК ФУГОВАЛЬНЫЙ С6-1 1,022 Т ШТ	1,00	1293,53		1294					
6	Ц2-23-1	СТАНОК СТРОГОЛЬНЫЙ ФУГОВАЛЬНЫЙ,РЕЙСМУСОВЫЙ,МАССА ,Т ДО 2 ШТ	1,00	84,50			25	18	5 34,00 2 2,68	34 3	1,02
7	1802-3011	СТАНОК ТОРЦОВОЧНЫЙ ЦК6-40 0,760 Т ШТ	1,00	1397,89		1398					

ТП 409-I5-93с.86 Альбом VI Книга 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц2-4-2	СТАНОК КРУГЛОПИЛЬНЫЙ ТОРЦОВОЧНЫЙ БАЛАНСИРНЫЙ,ПАРКЕТНЫЙ КОНЦЕРАВНИТЕЛЬ МАССА,Т 1	1,00	-	-	33	27	4	49,00	49	0,76
		ШТ		33,40				2	2,26	2	-
9	1802-20001	СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ К25 1,720 Т	1,00	3967,55	3968	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	1,72
10	Ц2-30-2	СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ,МАССА,Т,ДО 2	1,00	-	-	25	19	5	35,00	35	-
		ШТ		24,50				2	2,53	3	-
11	23-08-01 П139	ЛЕСОСУШИЛЬНАЯ КАМЕРА АВТОКЛАВНОГО ТИПА ВА-2 15,000 Т	1,00	9891,70	9892	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	15,00
12	Ц2-263	МОНТАЖ	15,50	-	-	1087	547	11	200,00	3100	-
		ТН		70,14				-	-	-	-
13	1914-16008	ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ТРП-1 95,000 КГ	2,00	82,61	165	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,19
14	1802-10002	ВАННА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ВГК-2 1,220 Т	1,00	1695,72	1696	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	1,22
15	Ц2-53-1	ВАННА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МАССА,Т,ДО 1	1,00	-	-	21	18	3	32,00	32	-
		ШТ		21,60				1	1,81	2	-
16	1802-10001	ВАННА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ВГО-2 0,886 Т	1,00	1271,70	1272	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,89
17	Ц2-53-1	ВАННА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МАССА,Т,ДО 1	1,00	-	-	21	18	3	32,00	32	-
		ШТ		21,60				1	1,81	2	-
18	29-08-27	ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ 2165,910 50,000 КГ	1,00	86,90	87	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,05
19	180546 П1-028	РУБАНОК РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЭ-5708	1,00	53,20	53	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
20	18-0544 П1-025	ЭЛЕКТРОДОЛБЕЖНИК ИЭ-5601А 22,000 КГ	1,00	84,79	85	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,02
21	18-0544 П1-008	МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЭ-1032А	1,00	47,85	48	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
22	Ц1-220-1	МОНТАЖ	1,00	-	-	6	5	-	9,00	9	-
		ШТ		5,54				-	0,05	-	-
23	230342 П01-001	ВАННА ДЛЯ АНТИСЕПТИРОВАНИЯ	0,03	1918,53	58	-	-	-	-	-	-
		ТН		-				-	-	-	-
24	Ц18-1-1	МОНТАЖ	1,00	-	-	16	9	1	17,00	17	-
		ШТ		16,10				1	0,85	1	-
25	1802-21014	ТРЕК СУШИЛЬНЫЙ	9,00	20,65	186	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1913-7006	ЛЕБЕДКА РЕВЕРСНАЯ ТЛ-А-1 0,500 Т	1,00	554,37	554	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
27	Ц3-600-1	МОНТАЖ	1,00	-	-	36	16	-	-	-	0,50
			КОНПЛ,	36,40				6	25,00	25	-
								2	2,70	3	-
		РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С КУЗНЕЧНЫМ УЧАСТКОМ									
28	1201-2006	СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ2Н125 0,880 Т	1,00	1563,56	1564	-	-	-	-	-	-
			ШТ								0,88
29	Ц1-31-1	СТАНОК МАССОЙ ДО Т 1,1 АО 2	1,00	-	-	16	10	5	18,00	18	-
			ШТ	16,10				2	3,07	3	-
30	2301-11048	НАСОС НШ-40 51,000 КГ	1,00	135,81	136	-	-	-	-	-	-
			ШТ								0,08
31	Ц7-281-1	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ,ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т	1,00	-	-	26	16	6	26,00	26	-
			ШТ	25,60				2	3,09	2	-
32	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДК, МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССОЙ ДО 0,17 Т	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
			ШТ	1,38				-	-	-	-
33	ПР-707-26 П19	БАК ДЛЯ ВОДЫ ОБЪЕМОМ 0,25М3	1,00	9,89	10	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
34	ГОСКОМЦЕН	СТЕНД ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ30,825	1,00	652,20	652	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
35	24-04-05/10	ВЕРСТАК ДЛЯ ЖЕСТЯНЩИКИХ РАБОТ3000,1200,855	1,00	136,96	137	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
36	18-01АОП1	ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ СТАНОК1895	1,00	3967,55	3968	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
37	Ц1-21-2	СТАНОК МАССОЙ, Т, ДО 3	1,00	-	-	23	16	8	25,00	25	-
			ШТ	23,00				3	4,22	4	-
38	1803-6024 ПРИМ	СТАНОК ТРУБОГИБОЧНЫЙСТА-639 0,700 Т	1,00	826,12	826	-	-	-	-	-	-
			ШТ								0,70
39	Ц1-110-4	ПРЕСС,МАШИНА,НОЖНИЦЫ МАССОЙ,Т,ДО 4	1,00	-	-	21	11	9	21,00	21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		21,50				4	4,86	5	-
40	1914-16007	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ТРП-0,25	1,00	42,39	42	-	-	-	-	-	-
		62,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,06
41	1803-6020	-ЗИГ-МАШИНА И-2714	1,00	1923,99	1924	-	-	-	-	-	-
		1,310 Т ШТ		-				-	-	-	1,31
42	Ц1-110-2	-ПРЕСС,МАШИНА,НОЖНИЦЫ МАССОЙ,1;ДО 2	1,00	-	-	14	7	5	13,50	13	-
		ШТ		13,90				2	3,06	3	-
43	1801-7001	-СТАНОК НОЖОВОЧНЫЙ-8Б72	1,00	1032,65	1033	-	-	-	-	-	-
		0,645 Т ШТ		-				-	-	-	0,69
44	Ц1-31-1	-СТАНОК МАССОЙ,Т;ОТ 1,1 ДО 2	1,00	-	-	16	10	5	18,00	18	-
		ШТ		16,10				2	3,07	3	-
45	24-04-05 П160	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102	3,00	53,26	160	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
46	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ-2М112	1,00	315,23	315	-	-	-	-	-	-
		0,120 Т ШТ		-				-	-	-	0,12
47	Ц1-220-1	-СТАНОК,МАШИНА МАССОЙ,Т;0,1	1,00	-	-	6	5	-	9,00	9	-
		ШТ		5,54				-	0,09	-	-
48	18-0544 П1-047	-МАЛОГАБАРИТНЫЕ ЭЛЕКТРОНОЖНИЦЫ И9-5402	1,00	66,74	67	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
49	18-01 ДОП14 П7-091	-ТРУБОНАРЕЗНОЙ МЕХАНИЗМ ВМС-2А	1,00	706,55	707	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
50	Ц1-220-2	-ПРЕСС МАШИНА НОЖНИЦЫ МАССОЙ СВЫШЕ1Т	1,00	-	-	9	-	-	11,00	11	-
		ШТ		9,17				-	-	-	-
51	1801-3084	-СТАНОК ТОЧИЛЬНОШЛИФОВАЛЬНЫЙ-3К631	1,00	576,11	576	-	-	-	-	-	-
		70,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,07
52	Ц1-220-2	-СТАНОК,МАШИНА МАССОЙ,Т;А00,3	1,00	-	-	7	6	-	11,00	11	-
		ШТ		6,80				-	0,09	-	-
53	1906-21009	-ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-1631	2,00	5076,29	10153	-	-	-	-	-	-
		2,970 Т ШТ		-				-	-	-	5,94
54	18-05 П02-059	-ПЛИТА РАЗМЕТОЧНАЯ ГОСТ10905-75	1,00	159,79	160	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
55	1506-4003	-СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТД-300	1,00	173,92	174	-	-	-	-	-	-
		0,137 Т ШТ		-				-	-	-	0,14
56	ЗАЯВКА ГАРО СТРЗ	-СТОЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ ОКС-7523	1,00	92,39	92	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
57	ТОЖЕ	-ГОРН НА ОДИН ОГОНЬ1500,1410,3815	1,00	53,26	53	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
58	2308-1009	-ВЕНТИЛЯТОР Ц10-28Н2,5	1,00	97,83	98	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		63,000 КГ ШТ									0,06
59	Ц7-221-2	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ, МАССОЙ 0,06 Т ШТ	1,00	5,63	0	5	6	0	7,00	7	0
								0	0,31	0	0
60	1805-6079	НАКОВАЛЬНЯ ДВУХРОГАЯ ГОСТ11398-5 ШТ	1,00	30,66	30	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0
61	24-04-01 А6П364	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ШТ	1,00	70,65	71	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0
62	Ц1-214-1	АВТОМАТ,ПРЕСС МАССОЙ,Т 10,1 ШТ	1,00	7,60	0	7	7	0	11,00	11	0
								0	0,05	0	0
		ОТДЕЛЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ УЧАСТОК									
63	1906-2009	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Г/П2ТН 1,140 Т ШТ	1,00	1217,46	1217	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	1,14
64	Ц3-4-4	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М ШТ	1,00	51,80	0	52	45	4	74,50	75	0
								2	2,26	2	0
65	2201-9046	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ ИВ-98 20,000 КГ ШТ	1,00	40,22	40	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0,02
66	2203-2001	БАДЬЯ ДЛЯ БЕТОНА ЕМКО,6М3 0,510 Т ШТ	2,00	239,14	478	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	1,02
67	2201-9020	ИЗВЕСТЕГАСИЛКА СМ-1347А 0,700 Т ШТ	1,00	413,06	413	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0,70
68	24-04-05 П67	КОМПРЕССОР ПЕРЕДВИЖНОЙ ГСВ-0,6/12 ШТ	2,00	332,62	665	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0
69	Ц7-1-1	АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ,МАССА, Т, 0,15 КОМПЛ	2,00	93,20	0	186	160	2	121,00	242	0
								1	0,83	2	0
70	230342 01-001	БУНКЕРА РАСХОДНЫЕ ШТ	1,60	722,85	1157	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0
71	Ц18-1-2	МОНТАЖ ШТ	1,00	20,40	0	20	12	2	24,00	24	0
								1	1,10	1	0
72	1906-16029	ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЭ-0,25 75,000 КГ ШТ	1,00	271,75	272	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0,09
73	Ц3-602	МОНТАЖ ТАЛИ ТН	0,08	146,26	0	12	6	1	192,00	15	0
								1	20,86	2	0
74	1906 К=1,05	ЛОТКОВЫЕ ВИБРАЗАТВОР-ПИТАТЕЛЬ4986	3,00	65,92	192	0	0	0	0	0	0

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ШТ		-				-	-	-	-
75	2201-9004	•БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ СБ-80 1,000 Т	ШТ	1,00	608,72	609	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	1,00
76	Ц24-1-1	•СМЕСИТЕЛЬ БЕТОНА С БАРАБАНОМ,ЕМКОСТЬ,Л:100	ШТ	1,00	- 14,40	-	14	7	6 2	12,00 2,98	12 3	- -
77	23-0342 П01-001	•ЛАТОК ПРИЕМНЫЙ ∅0,15М3	ТН	0,08	1717,46	137	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
78	Ц18-1-2	•МОНТАЖ	ШТ	1,00	- 20,60	-	20	12	2 1	24,00 1,10	24 1	- -
79	23-0342 01-001	•ДОЗАТОР ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОТКА0,15М3	ТН	0,08	1717,46	137	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
80	Ц18-1-2	•МОНТАЖ	ШТ	1,00	- 20,60	-	20	12	2 1	24,00 1,10	24 1	- -
81	23-01А0П1	•НАСОС1,5ПА	ШТ	2,00	288,05	576	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
82	Ц7-281-1	•АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ,ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т	ШТ	2,00	- 25,60	-	51	28	7 3	24,00 2,05	52 4	- -
83	Ц8-481-19	•ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СЛАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО10,1Т	ШТ	2,00	- 1,30	-	3	2	- -	1,00 -	2 -	- -
84	2201-9037	•СКЛАД ЦЕМЕНТА ЕМК25М3 3,000 Т	ШТ	1,00	1934,86	1935	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	3,00
85	1914-10001 П10-005	•КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ И2016 0,275 Т	ШТ	1,00	260,88	261	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	0,28
86	Ц3-341-3	•КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ, ДИАМЕТР ВИНТА 200 ММ, ДЛИНА КОНВЕЙЕРА ДО 6 М	ШТ	1,00	- 30,60	-	31	26	4 2	38,00 1,99	38 2	- -
87	230342 01-001	•БАДЬИ С ОТКИДЫВАЮЩИМИСЯ ДНИЩЕМ-0,2М3	ТН	0,07	1777,24	124	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
88	Ц18-1-2	•МОНТАЖ	ШТ	1,00	- 20,60	-	20	12	2 1	24,00 1,10	24 1	- -
89	1914-10001 П10-005	•КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ И2016 275,000 Т	ШТ	1,00	260,88	261	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	275,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Ц3-341-4	КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ, ДИАМЕТР ВИНТА 200 ММ, ДЛИНА КОНВЕЙЕРА ДО 8 М	1,00	-	-	41	32	2	50,00	50	-
		ШТ		40,70				2	2,73	3	-
91	С113-817	ВОРОНКА ЗАГРУЗОЧНАЯ	0,20	-	-	75	-	-	-	-	-
		Т		376,00				-	-	-	-
92	1906-16088	ТЕЛЕЖКА РЕЛЬСОВАЯ КОЛЕЯ1000 ММ	1,00	1675,98	1674	-	-	-	-	-	-
		1,450 Т ШТ		-				-	-	-	1,45
93	2201-0054 прим	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ ИВ-112 50,000 КГ ШТ	1,00	96,09	76	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,05
94	2203-2175	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРАВКИ И РЕЗКИ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ СМЖ-357	1,00	2295,57	2294	-	-	-	-	-	-
		1,720 Т ШТ		-				-	-	-	1,72
95	Ц24-256-5	СТАНОК ДЛЯ ПРАВКИ И РЕЗКИ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО16	1,00	-	-	10	7	2	13,00	13	-
		ШТ		9,85				1	1,14	1	-
96	2203-2166	СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ СМЖ-172А	1,00	2510,97	2511	-	-	-	-	-	-
		1,520 Т ШТ		-				-	-	-	1,52
97	Ц24-256-8	СТАНОК ПРИВОДНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ДО 40ММ	1,00	-	-	10	7	2	13,00	13	-
		ШТ		9,85				1	1,14	1	-
98	1506-11003	МАШИНА ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ МТ-1222	1,00	1504,60	1501	-	-	-	-	-	-
		0,480 Т ШТ		-				-	-	-	0,48
99	Ц24-257-2	МАШИНА СВАРОЧНАЯ ТОЧЕЧНАЯ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ	1,00	-	-	13	9	2	15,00	15	-
		ШТ		12,60				1	1,90	2	-
		КЛЕЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК									
100	ПР-709Е-01	ЭЛЕКТРОПЛИТКА	1,00	13,09	13	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
		ЗАТОЧНЫЙ УЧАСТОК									
101	1802-18001	ПОЛУАВТОМАТ-УЧНБ-4	1,00	1880,51	1881	-	-	-	-	-	-
		1,250 Т ШТ		-				-	-	-	1,25
102	Ц2-29-1	СТАНОК ПОЛУАВТОМАТ ЗАТОЧНОЙ ПО УХОДУ ЗА ДЕРЕВОРЕЖУЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ,МАССА,Т,ДО10,5	1,00	-	-	20	17	2	31,00	31	-
		ШТ		20,10				1	1,15	1	-
103	1801-3166	СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНО-ЗАТОЧНОЙ-ЗА662Е	1,00	9891,70	9892	-	-	-	-	-	-
		1,650 Т ШТ		-				-	-	-	1,65
104	Ц1-31-1	СТАНОК МАССОЙ,Т[ОТ 1,1 ДО 2	1,00	-	-	16	10	5	18,00	16	-
		ШТ		16,10				2	5,07	3	-

1	2	3	6	8	6	7	8	9	10	11	12
		КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
105	29-08-27 П33	•ВЕРСТАК 2400,800 ШТ	1,00	82,61	83	•	•	•	•	•	•
106	22-01 АОП 10-051	•МЕШАЛКА ДЛЯ КРАСЯЩИХ СОСТАВОВ СО-160 ШТ	1,00	233,70	234	•	•	•	•	•	•
107	Ц24-5-1	•МОНТАЖ ШТ	1,00	•	•	31	24	2	42,00	42	•
				30,50				1	1,92	2	•
108	2201-10004	•МАШАЛКА ДВУХВАЛЬНАЯ СО-137 50,000 КГ ШТ	1,00	81,52	82	•	•	•	•	•	0,05
109	1703-5380	•ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВАО-20-1 0,125 Т ШТ	1,00	3261,00	3261	•	•	•	•	•	•
110	2201-10009	•ВИБРОСИТО СО-130 13,000 КГ ШТ	1,00	97,83	98	•	•	•	•	•	0,12
								•	•	•	0,01
		ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК									
111	56-01-02 П260	•ШКАФ ДЛЯ КРАСОК И КИСТЕЙ ШТ	1,00	56,52	57	•	•	•	•	•	•
		ЛАБОРАТОРИЯ									
112	1703-1056	•ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ П-10 0,490 Т ШТ	1,00	1521,80	1522	•	•	•	•	•	•
113	Ц1-214-4	•АВТОМАТ,ПРЕСС МАССОВ,Т;АО1 ШТ	1,00	•	•	12	10	•	17,00	17	•
				12,10				•	0,19	•	•
114	17-03АОП1	•ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ АРМАТУРЫ ПК-Р ШТ	1,00	276,10	276	•	•	•	•	•	•
115	1703-1075	•ВСТРЯХИВАЮЩИЙ СТОЛИК ЛВС 13,000 КГ ШТ	1,00	36,61	36	•	•	•	•	•	•
116	1703-6004	•ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТ МАТЕРИАЛОВ УК-10П 40,000 КГ ШТ	1,00	1043,52	1044	•	•	•	•	•	0,01
117	1516-10007	•ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СНОЛ-3,5-3,5 90,000 КГ ШТ	1,00	179,35	179	•	•	•	•	•	0,04
118	Ц36-59-2	•МОНТАЖ ШТ	1,00	•	•	4	4	•	7,00	7	•
				4,67				•	0,14	•	•
119	1514-10002	•ЭЛЕКТРОПЕЧ СНОЛ-1,6-2-0,8/9 65,000 КГ ШТ	1,00	119,37	120	•	•	•	•	•	•
120	Ц8-615-1	•ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ ШТ	1,00	•	•	4	4	•	4,00	4	•
				4,67				•	•	•	•

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	56-01-01 п43	«СТОЛ КОНЦЕЛЯРСКИЙ ШТ	2,00	43,48	87	"	"	"	"	"	"
122	17-03А0П1	«ПРИБОР ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ ЦЕМЕНТА НА ШИТЫХ03ЗП-0,5 ШТ	1,00	1386,75	1359	"	"	"	"	"	"
123	56-01-01 п15	«СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ШТ	1,00	89,35	29	"	"	"	"	"	"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	92875	2082	1261	139		4343	328,45
				РУБ,				55		74	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ ИПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ,			1400				
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,	92875	"	"	"		"	"
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ =		РУБ,		73					
		ИТОГО:		РУБ,		2197	1261	139		4417	328,45
				РУБ,				55			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		1919	"	"		"	"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =		РУБ,		"	449	"		"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		РУБ,		"	"	"		93	"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ,		"	183	"		"	"
		ИТОГО:		РУБ,	92875	3167	1444	139		4510	328,45
				РУБ,				55			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		254	"	"		"	"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =		РУБ,		"	614	"		"	"
		ИТОГО:		РУБ,	92875	3421	1444	139		4510	328,45
				РУБ,				55			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	96296	"	"	"		"	"
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ,		"	2473	"		"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч		"	"	"		4510	"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		"	1499	"		"	"

Главный инженер проекта В.П.Суших
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Т.Н.Склярова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

ТП 409-15-93с.86 Альбом VI Книга 2

Исходные данные (П,N,= 2)

```
 83    1    В3914' 0' ' ' 1,1' ' ' 
```

ТП 409-I5-93с 86 Альбом УI Книга 2

```
138   56   Т24-04-05 П160(=14)' 3' 49' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102' ШТ.
139   57   1801-2002' 1.
140   58   Ц1-220-1' 1.
141   59   С121-2115' 0,037,3' ' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 900,600,800.
142   60   Е9-122(Н15=41)' 0,037,3' ' МОНТАЖ.
143   61   Т18-0544 П1-047(=14)' 1' 43' МАЛОГАБОРИТНЫЕ ЭЛЕКТРОНОЖНИЦЫ ИЭ-5602' ШТ.
144   62   Т18-01 ЛОП14 П7-091(=14)' 1' 650' ТРУБОЙАРЕЗНОЙ МЕХАНИЗМ ВМС-2А' ШТ.
145   63   Ц1-220-2' 1' 9,17' ПРЕСС МАШИНА НОЖНИЦЫ МАССОЙ СВЫШЕТТ.
146   64   1801-3004' 1.
147   65   Ц1-220-2' 1.
148   66   Т1906-21009(=14)' 2' 4670' ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-1631' ШТ' 2,97.
149   67   Т18-05 П02-059(=14)' 1' 147' ПЛИТА РАЗМЕТОЧНАЯ ГОСТ10905-75' ШТ.
150   68   Т1506-4003(=14)' 1' 160' СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТД-300' ШТ' 0,137.
151   69   Т3АЖВКА ГАРО СТР3(=14)' 1' 85' СТОЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ ОКС-7523' ШТ.
152   70   ТТО=Е(=14)' 1' 49' ГОРН НА ОДИН ОГОНЬ1540,1410,3815' ШТ.
153   71   Т2308-1009(=14)' 1' 90' ВЕНТИЛЯТОР Ц10-23Ж2,5' ШТ' 0,063.
154   72   Ц7-221-2' 1.
155   73   Т1805-6079(=14)' 1' 28' НАКОВАЛЬНЯ ДВУХРОГАЯ ГОСТ11398-5' ШТ.
156   74   С121-2115' 0,05' ' ЛАРЬ УГЛЯ1000,500,500.
157   75   Е9-122(Н15=41)' 0,05' ' МОНТАЖ.
158   76   С121-2115' 0,03' ' ВАННА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА635,400,600.
159   77   Е9-122(Н15=41)' 0,03' ' МОНТАЖ.
160   78   С121-1795' 0,16' ' СТЕЛАЖ ВЕРТУШКА-1200,1200,1560.
161   79   Е9-123(Н15=41)' 0,167' ' МОНТАЖ.
162   80   Т24-04-01 Д6П364(=14)' 1' 65' ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р326Г/П10ТН' ШТ.
163   81   Ц1-214-1' 1.
164   82   П2#ОТДЕЛЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ УЧАСТОК#.
165   83   Т1906-2009(=14)' 1' 1120' КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Г/П27Н' ШТ' 1,14.
166   84   Ц3-4-4' 1.
167   85   Т2201-9046(=14)' 1' 37' ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ ИВ-98' ШТ' 0,02.
168   86   Т2203-2001(=14)' 2' 220' БАДЬЯ ДЛЯ БЕТОНА ЕМК0,6М3' ШТ' 0,510.
169   87   Т2201-9020(=14)' 1' 380' ИЗВЕСТЕГАСИЛКА СМ-1347Д' ШТ' 0,7.
170   88   Т24-04-05 П67(=14)' 2' 306' КОМРЕССОР ПЕРЕДВИЖНОЙ ГСВ-0,6/12' ШТ.
171   89   Ц7-1-1' 2.
172   90   Т230342 01-001(=14)' 1,60' 665' БУНКЕРА РАСХОДНЫЕ' ШТ.
173   91   Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ.
174   92   Т1906-16029(=14)' 1' 250' ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЭ-0,25' ШТ' 0,075.
175   93   ЦТ3-602(А1,1,05#)(Р1=192)(=6)' 0,08' 139#69,2#10#15,4#5' МОНТАЖ ТАЛИ' ТН.
176   94   Т1906#К=1,05(=14)' 3' 56,1,05' ЛОТКОВЫЙ ВИБРАЗАТВОР-ПИТАТЕЛЬ4986' ШТ.
177   95   Т2201-9004(=14)' 1' 560' БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ СБ-80' ШТ' 1.
178   96   Ц24-1-1' 1.
179   97   С121-2116' 0,14' ' ВЕСОВЫЕ УСТРОЙСТВО С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ.
180   98   Е9-122(Н15=41)' 0,14' ' МОНТАЖ.
181   99   Т23-0342 П01-001(=14)' 0,08' 1580' ЛАТОК ПРИЕМНЫЙ =0,15М3' ТН.
182   100   Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ.
183   101   Т23-0342 01-001(=14)' 0,077' 1580' ДОЗАТОР ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОТКА0,15М3' ТН.
184   102   Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ.
185   103   Т23-01АОП1(=14)' 2' 265' НАСОС1,5ПА' ШТ.
186   104   Ц7-281-1' 2.
187   105   Ц8-481-19' 2.
188   106   Т2201-9037(=14)' 1' 1780' СКЛАД ЦЕМЕНТА ЕМК25М3' ШТ' 3.
189   107   Т1914-10001 П10-005(=14)' 1' 35.205' КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ И2016' ШТ' 0,275.
190   108   Ц3-341-3' 1.
191   109   Т230342 01-001(=14)' 0,07' 1635' БАДЬИ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ДНИЩЕМ-0,2М3' ТН.
192   110   Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ.
193   111   Т1914-10001 П10-005(=14)' 1' 35.205' КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ И2016' ШТ' 275.
194   112   Ц3-341-4' 1.
195   113   С113-817(=13)' 0,20' ' ВОРОНКА ЗАГРУЗОЧНАЯ.
196   114   Т1906-16088(=14)' 1' 1540' ТЕЛЕЖКА РЕЛЬСОВАЯ КОЛЕЯ1000 ММ' ШТ' 1,45.
```

3914
25665-07

197	115	Т2201-9056 ПРИМ(=14)' 1' 70' ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ ИВ-112' ШТ' 0,05•
198	116	Т2203-2175(=14)' 1' 2110' УСТ-КА ДЛЯ ПРАВКИ И РЕЗКИ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ СМЖ-357' ШТ' 1,724
199	117	Ц24-256-5' 1•
200	118	Т2203-2166(=14)' 1' 2310' СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ СМЖ-172А' ШТ' 1,52•
201	119	Ц24-256-8' 1•
202	120	Т1506-1100З(=14)' 1' 1200' МАШИНА ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ МТ-1222' ШТ' 0,48•
203	121	Ц24-257-2' 1•
204	122	П2#КЛЕЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК#•
205	123	ТПР-Т09с-01(=14)' 1' 12' ЭЛЕКТРОПЛИТКА' ШТ•
206	124	П2#ЗАТОЧНЫЙ УЧАСТОК#•
207	125	1804-18001' 1•
208	126	Ц2-29-1' 1•
209	127	1801-3146' 1•
210	128	Ц1-31-1' 1•
211	129	П2#КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ#•
212	130	Т29-08-27 П33(=14)' 1' 76' ВЕРСТАК 2400.800' ШТ•
213	131	Т22-01 АОП 10-051(=14)' 1' 215' МЕ АЛКА ДЛЯ КРАСЯЩИХ СОСТАВОВ СО-140' ШТ•
214	132	Ц24-5-1' 1' ' МОНТАЖ•
215	133	Т2201-10004(=14)' 1' 75' МАШАЛКА ДВУХВАЛЬКАЯ СО-137' ШТ' 0,05•
216	136	С121-2115' 0,133' ' СТОЛ ДЛЯ ПОДСУШКИ МЕЛА1200,800•
217	135	Е9-122(М15=41)' 0,933' ' МОНТАЖ•
218	136	С121-2115' 0,05' ' ЛАРЬ ДЛЯ МЕЛА-1,5М3•
219	137	Е9-122(М15=41)' 0,05' ' МОНТАЖ•
220	138	Т1703-5360(=14)' 1' 3000' ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВАО-20-1' ШТ' 0,125•
221	139	С121-2115' 0,032' ' КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МЕЛА1200,800,100•
222	140	Е9-122(М15=41)' 0,03' ' МОНТАЖ•
223	141	Т2201-10009(=14)' 1' 90' ВИБРОСИТО СО-130' ШТ' 0,013•
224	142	П2#КРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК#•
225	143	С121-2117' 0,51' ' ВЕРСТАК С НИЖНИМ ОТСОСОМ•
226	144	Е9-122(М15=41)' 0,51' ' МОНТАЖ•
227	145	Т56-01-02 П240(=14)' 1' 52' ШКАФ ДЛЯ КРАСОК И СИСТЕР' ШТ•
228	146	П2#ЛАБОРАТОРИЯ#•
229	147	Т1703-1056(=14)' 1' 1600' ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ П-10' ШТ' 0,450•
230	148	Ц1-214-4' 1•
231	149	Т17-03АОП1(=14)' 1' 254' ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ АРМАТУРЫ ПК-7' ШТ•
232	150	Т1703-1075(=14)' 1' 33,5' ВСТРЯХИВАЮЩИЙ СТОЛИК ЛВС' ШТ' 0,015•
233	151	Т1703-6004(=14)' 1' 960' ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТ МАТЕРИАЛОВ УК-10П' ШТ' 0,04•
234	152	Т1514-1000?(=14)' 1' 165' ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СНОЛ-3,5-3,5' ШТ' 0,09•
235	153	Ц34-55-2' 1' ' МОНТАЖ•
236	154	Т1514-1000?(=16)' 1' 110' ЭЛЕКТРОПЕЧ СНОЛ-1,6-2-0,8/9' ШТ' 0,005•
237	155	Ц8-015-1' 1•
238	156	Т56-01-01 П43(=14)' 2' 40' СТОЛ КОНЦЕЛЯРСКИЙ' ШТ•
239	157	Т17-03АОП1(=14)' 1' 1250' ПРИБОР ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ ЦЕМЕНТА НА ФИТЬ2035П-0,5' ШТ•
240	158	Т56-01-01 П15(=16)' 1' 27' СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ' ШТ•
241	159	К' СКЛЯРОВА•

409-15-93с 86(VI.2)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0)

3915

25665-07

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙМАСТЕРА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200Т РУБ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: СО

Показатели по смете

Стоимость на расчетную единицу (1тнс.руб.работ в год)- руб.

1м2 общей площади 21,81руб.

1м3 объема здания 2,82руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4,71	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	4,447	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,263	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,231	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	216	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,139	ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ: ОБОРУДОВАНИЯ,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ: МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	1906-2009	КРАН ПОДВЕСНОЙ ГОСТ7890-73Г/П2ТН 1,140 Т	1,00	1217,44	1217	-	-	-	-	-	-			
			ШТ	-										
2	Ц3-4-4	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	1,00	- 51,80	-	52	45	4 2	74,50 2,26	75 2	1,14 -			
			ШТ											
3	1916-6102	ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ПЕРЕДВИЖНОЙ ТК-12А 0,412 Т	1,00	558,71	559	-	-	-	-	-	-			
			ШТ	-										
4	Ц3-301-13	КОНВЕЙЕР С ЛЕНТОЙ ШИРИНОЙ ДО 500 ММ, ДЛИНА КОНВЕЙЕРА ДО 15 М	1,00	- 60,00	-	60	45	9 6	76,00 5,29	76 5	0,41 -			
			ШТ											
5	1906-19007	ГРЕФЕРМАТОРНЫЙ 0,870 Т	1,00	2021,82	2022	-	-	-	-	-	-			
			ШТ	-										
6	2302-01001	ВОРОНКА ПОВОРОТНАЯ	0,10	1625,06	163	-	-	-	-	-	0,37			
			ТН	-							-			
7	Ц15-1-2	МОНТАЖ	1,00	- 20,40	-	20	12	2	24,00	24	-			
			ШТ											
8	2309-01001	БУНКЕР ПРИЕМНЫЙ ДЛЯ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ	0,30	1038,08	311	-	-	1	1,10	1	-			

Ц 409-15-93с 86 Альбом VI Книга 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ТН		-				-	-	-	-
9	Ц18-1-2	МОНТАЖ		1,00	-	-	20	12	2	24,00	24	-
			ШТ		---				---	---	---	---
					20,60				1	1,10	1	-
10	1916-17026	АВОР 2-РЕЕЧНЫЙ ПРИБЕРНЫЙ		1,00	375,01	375	-	-	-	-	-	-
		0,215 Т	ШТ		---				---	---	---	---
					-				-	-	-	0,22
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,		6447	152	114	17		199	2,64
									---		---	
				РУБ,					8		9	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			131					
				РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ;		РУБ,		6447	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,			-					
		ИТОГО;		РУБ,			152	116	17		208	2,64

				РУБ,					8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			92	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	63	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		РУБ,			-	-	-		8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,			-	17	-		-	-
		ИТОГО;		РУБ,		6447	244	151	17		216	2,64

				РУБ,					8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			19	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	58	-		-	-
		ИТОГО;		РУБ,		6447	263	131	17		216	2,64

				РУБ,					8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ,		6710	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	231	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		216	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	139	-		-	-

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Т.Н.Склярова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
подготовил инженер Л.Г.Сухова
проверил инженер Н.И.Решетник

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,Г= 22)

1669	1	Э3915' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' '
1670	2	Ю' 2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200' Р/Б' 3509' 3509' СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ' ' ' ПРИОБЪЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ' СО.
1671	3	Н37=1' Н38=1' Н22=8,7' Н15=32.
1672	4	Т1906-2009(=14)' 1' 1120' КРАН ПОДВЕСНОЙ ГОСТ7890-73Г/Г=7Т' ШТ' 1,16.
1673	5	Ц3-6-4' 1.
1674	6	Т1914-6102(=14)' 1' 330' ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ПЕРЕДВИЖНОЙ УК-12А' ШТ' 0,612.
1675	7	Ц3-301-15' 1.
1676	8	Т1906-19007(=14)' 1' 1860' ГРЕЙФЕРНАТОРНЫЙ' ШТ' 0,07.
1677	9	Т2302-01001(=14)' 0,1' 1495' ВОРОНКА ПОВОРОТНАЯ' ТН.
1678	10	Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ.
1679	11	Т2305-01001(=14)' 0,3' 955' БУНКЕР ПРИЕМНЫЙ ДЛЯ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ' ТН.
1680	12	Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ.
1681	13	Т1914-17026(=14)' 1' 365' АВОР 2-РЕЕЧНЫЙ ПРИВЕРНЫЙ' ШТ' 0,213.
1682	14	К' СКЛАРОВА.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ200ТЫС РУБЛЕЙ ДЛЯ РАЙОНОВ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ7,8И9БАЛЛОВ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I8

НА ВЛ СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС С АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

ОСНОВАНИЕ: 3509-1ВМ

Показатели по смете:
Стоимость на расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год)-39,7руб.
Составлена в ценах 1984 г. 1м2 общей площади 4,77руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,94 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2088 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,297 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 10440,0 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,76 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦСКЦЭ84П1-35	СТОИМОСТЬ И МОНТАЖ ВВОДНО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИВРУ1-44	2,00	147,00	0,98	294	21	2	73,50	147
				10,30	0,36			1	0,46	1
2	ЦТОЖЕП1-18	ШТ ТО ЖЕ ВРУ1-11-10	1,00	185,00	0,98	185	11	1	92,50	93
		ШТ		11,60	0,36	-	-	-	0,46	-
3	СКЦЭ84П2-549	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ШР11-73505	2,00	137,50	-	275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	ЦТОЖЕ	ШТ МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	30,80	1,16	62	24	2	15,40	31
		ШТ		12,20	0,44			1	0,57	1
5	ТОЖЕП2-548	ПУНКТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73506	3,00	124,49	-	373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	ЦТОЖЕ	ШТ МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	3,00	30,80	1,16	92	57	3	15,40	46
		ШТ		12,20	0,44			1	0,57	2
7	ТОЖЕП2-545	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ШР11-73701	2,00	95,00	-	190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	ЦТОЖЕ	ШТ МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	22,20	1,16	44	16	2	11,10	22
		ШТ		8,14	0,46			1	0,57	1
9	ТОЖЕП2-554	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ШР11-73510	1,00	141,96	-	142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	ЦТОЖЕ	ШТ МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	30,80	1,16	31	12	1	15,40	15

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ		18,20	0,46			-	0,57	1
11	ТОЖЕП2-546	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ЯР11-73/02		1,00	102,65	-	103	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
12	ЦТОЖЕ	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ		1,00	22,20	1,10	22	8	1	11,10	11
			ШТ		8,16	0,46			-	0,57	1
13	СКЦ884П2-7 15	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5121-03П2Д	ШТ	1,00	111,38	-	111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	ЦТОЖЕ	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ		1,00	20,70	0,79	21	10	1	16,32	16
			ШТ		10,20	0,28			-	0,36	-
15	ТОЖЕП2-711	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5121-03Г2Н		1,00	104,85	-	105	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
16	ЦТОЖЕ	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ		1,00	20,70	0,77	21	10	1	10,30	10
			ШТ		10,20	0,28			-	0,36	-
17	ОЖЕП2-759	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5125-03Д2Н		1,00	132,[illegible]	-	132	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
18	ЦТОЖЕ	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ		1,00	24,68	0,79	24	12	1	12,20	12
			ШТ		12,10	0,28			-	0,36	-
19	ТОЖЕП2-618	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5113-03Б2В		1,00	77,59	-	78	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
20	ЦТОЖЕ	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ		1,00	13,40	0,79	15	6	1	6,70	7
			ШТ		6,29	0,28			-	0,36	-
21	1517-2258	-ЯЩИК ВНЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ-ЯВ3-31-1 ТУ16-526.056-76		3,00	26,75	-	74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
22	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А		3,00	4,18	0,10	13	5	-	2,00	6
			ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
23	1517-2321	-ЯЩИК С ПАКЕТНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЧАСТОТА 50ГЦ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,ТОК 60А ПРЕДЕЛЬНАЯ ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА И 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 5500-ЯВП3-60 ТУ 16,526,373-79		1,00	16,68	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
24	ц8-523-6	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	1,00	3,46 1,51	0,09 0,02	3	2	- -	2,00 0,03	2 -
		шт								
25	1504-4224	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ-ПМЕ-124 ОСТ 16.0.530.001-72	27,00	6,22 -	- -	168	-	- -	- -	- -
		шт								
26	ц8-531-16	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	27,00	4,98 1,90	0,12 0,03	134	51	3 1	3,00 0,04	81 1
		шт								
27	1504-4225	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ-ПМЕ-134 ОСТ 16.0.530.001-72	1,00	7,21 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		шт								
28	ц8-531-16	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	1,00	4,98 1,90	0,12 0,03	5	2	- -	3,00 0,04	3 -
		шт								
29	1504-4243	-ПУСКАТЕЛЬ РЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ 380В-23А,660В-14А-ПМЕ-234 ГОСТ 5.3.16.76	4,00	17,47 -	- -	70	-	- -	- -	- -
		шт								
30	ц8-531-16	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	4,00	4,98 1,90	0,12 0,03	20	8	- -	3,00 0,04	12 -
		шт								
31	1504-4061	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ-ПАЕ-424У3 ТУ 16-536.489-79	2,00	44,77 -	- -	90	-	- -	- -	- -
		шт								
32	ц8-531-17	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	2,00	6,07 2,33	0,16 0,06	12	5	- -	4,00 0,09	8 -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	1504-4033	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПАЕ-324У3 ТУ 16-536,489-75	1,00	30,03	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
34	Ц8-531-17	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	1,00	6,07	0,14	6	2	-	4,00	4
				2,33	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
35	1504-4221	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-121 ОСТ 16.0,536.001-72	7,00	3,93	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	Ц8-531-16	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	7,00	4,98	0,12	35	13	1	3,00	21
				1,90	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
37	1504-4066	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПАЕ-521У3 ТУ 16-536,489-75	2,00	27,30	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
38	Ц8-531-18	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 250А	3,00	8,41	0,31	17	7	-	6,00	12
				3,69	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
39	С154-69	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГПВ3,60	2,00	11,60	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц8-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А	2,00	3,37	0,09	7	3	-	2,00	4
				1,49	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
41	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-6Б	37,00	2,13	-	79	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	37,00	3,91	0,09	145	57	4	2,00	74
				1,55	0,02			1	0,03	1
		ШТ								
43	1504-18094	-ТО ЖЕ ПКЕ224-3=ПКЕ212-3У3	3,00	3,06	-	9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ16-526,216-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	3,00	3,91	0,09	12	5	-	2,00	6
				1,55	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
45	С156-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ	9,00	0,44	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	С156-151	-ВИЛКА А-701КМЬ	9,00	0,40	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 6	9,00	2,32	0,05	21	9	-	2,00	18
				1,02	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
48	С156-240	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ УПИ39221	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
				94,30	1,16			-	1,50	-
		100ШТ								
50	СКЦЭ-84П2-573	-ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРС1-51	1,00	66,61	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	ЦТОЖЕ	-МОНТАЖ ПОДГОТОВКА ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	22,20	1,16	22	6	1	11,10	11
		ШТ		6,13	0,44			-	0,57	1
52	СКЦЭ84П2-549	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ШР11-73505	1,00	37,59	-	138	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	ЦТОЖЕ	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	30,80	1,16	31	12	1	15,40	15
		ШТ		12,20	0,44			-	0,57	1
54	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,15	160,00	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
55	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,50	60,80	22,80	91	35	35	41,00	62
				25,40	8,40			13	10,84	16
		100М								
56	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,35	191,00	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5								
		1000М								
57	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	2,80	60,80 23,40	22,80 8,40	170	66	64 24	41,00 10,84	115 30
		100М								
58	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 3КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО;2КГ	0,70	18,90 7,33	0,43 0,17	9	5	- -	13,00 0,22	9 -
		100М								
59	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВБГ-660В СЕ44,2;5	0,10	248,30	-	25	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
60	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,00	60,80 23,40	22,80 8,40	61	23	22 8	41,00 10,84	41 11
		100М								
61	С151-1093	-КАБЕЛЬ АВБГ-660В СЕ63,6*1,6	0,06	359,60	-	20	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
62	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 3КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	0,60	48,00 18,20	12,70 4,84	29	11	7 2	31,00 5,21	19 3
		100М								
63	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО;1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	8,00	5,55 1,08	-	28	9	- -	2,90 -	16 -
		ШТ								
64	С151-1261	-КАБЕЛЬ АВВГСЕ63,95*1,35	0,08	2256,00	-	180	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
65	Ц8-148-2	-КАБЕЛЬ ДО 5КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО;5КГ	0,80	15,60 8,51	0,82 0,32	12	7	- -	16,00 0,41	13 -
		100М								
66	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО;1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	2,00	5,86 1,37	-	12	3	- -	2,00 -	4 -
		ШТ								
67	С151-1094	-КАБЕЛЬ АВВГ-660В СЕ63,10*1,6	0,02	448,80	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
68	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 3КВ,ПО С	0,15	48,00	12,70	7	3	2	31,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ		18,20	4,06			1	5,21	1
		100М								
69	Ц8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО 1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	2,00	3,55	"	7	2	"	2,00	4
				1,08	"			"	"	"
		ШТ								
70	С151-1098	ТО ЖЕ АВВГЗ,50+1,25	0,02	1320,00	"	26	"	"	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
71	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	0,20	48,00	12,70	10	4	3	31,00	6
				18,20	4,06			1	5,21	1
		100М								
72	Ц8-153-6	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО 1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	4,00	4,57	"	18	5	"	2,00	8
				1,26	"			"	"	"
		ШТ								
73	С151-1095	КАБЕЛЬ АВВГ-6608 СЕ 3,16+1,10	0,13	601,20	"	78	"	"	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
74	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	0,80	48,00	12,70	38	15	10	31,00	25
				18,20	4,04			2	5,21	4
		100М								
75	Ц8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО 1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	14,00	3,55	"	50	15	"	2,00	28
				1,08	"			"	"	"
		ШТ								
76	Ц8-148-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО 2КГ	0,50	12,90	0,63	6	4	"	13,00	6
				7,33	0,17			"	0,22	"
		100М								
77	С151-1096	КАБЕЛЬ АВВГ-Е 3,25+1,16	0,02	823,20	"	16	"	"	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
78	Ц8-148-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО 2КГ	0,20	12,90	0,63	3	1	"	13,00	3
				7,33	0,17			"	0,22	"
		100М								
79	Ц8-153-6	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО 1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	4,00	4,57	"	18	5	"	2,00	8
				1,26	"			"	"	"
		ШТ								
80	С151-1097	КАБЕЛЬ АВВГ-Е 3,35+1,16	0,02	1044,00	"	21	"	"	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
81	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	0,20	48,00	12,70	10	4	3	31,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1К ДО13КГ		18,20	6,06			1	5,21	1
		100М								
82	Ц8-153-6	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	2,00	6,57	"	9	3	"	2,00	4
				1,26	"			"	"	"
		ШТ								
83	С151-1541	КАБЕЛЬ КРПТЭ,2,5+1,1,5	0,08	333,60	"	27	"	"	"	"
		1000М								
84	Ц8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	0,60	86,10	21,30	69	10	17	22,60	18
				12,60	6,81			5	8,78	7
		100М								
85	С151-1542	КАБЕЛЬ КРПТЭ,4+1,2,5	0,02	447,60	"	9	"	"	"	"
		1000М								
86	Ц8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	0,20	86,10	21,30	17	3	4	22,00	4
				12,60	6,81			1	8,78	2
		100М								
87	Ц8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	14,00	3,55	"	50	15	"	2,00	28
				1,05	"			"	"	"
		ШТ								
88	С152-228	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х5	2,90	28,60	"	82	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		1000М								
89	С152-243	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	0,54	51,50	"	28	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		1000М								
90	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	8,60	4,88	2,33	42	20	20	4,00	34
				2,36	0,71			6	0,92	8
		100М								
91	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	25,80	1,21	"	31	29	"	2,00	52
		100М		1,14	"			"	"	"
92	С152-229	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	0,54	34,90	"	19	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4		"	"			"	"	"
		1000М								
93	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6	0,68	45,60 "	" "	22	"	" "	" "	" "
		1000М								
94	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	1,40	6,02 2,90	2,65 0,87	8	4	4 1	5,00 1,12	7 2
		100М								
95	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	8,80	1,38	"	12	11	"	2,00	18
		100М		1,26	"			"	"	"
96	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10	0,42	72,90 "	" "	31	"	" "	" "	" "
		1000М								
97	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;16	0,26	105,00 "	" "	27	"	" "	" "	" "
		1000М								
98	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;16ММ2	0,60	9,29 4,10	4,84 1,46	7	3	4 1	7,00 1,88	6 2
		100М								
99	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;16ММ2	6,00	2,53	"	15	14	"	4,00	24
		100М		2,38	"			"	"	"
100	С152-233	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	0,07	140,00 "	" "	10	"	" "	" "	" "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2\25								
		1000М								
101	С152-234	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2\35	0,08	202,00	-	16	-	-	-	-
		1000М								
102	Ц8-409-4	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО\35ММ2	0,60	12,50	6,30	5	2	3	10,00	4
				5,51	1,85			1	2,39	1
		100М								
103	Ц8-409-14	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО\35ММ2	1,10	2,88	-	3	3	-	5,00	6
		100М		2,71	-			-	-	-
104	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО\0,1Т	79,00	1,38	0,04	109	74	3	1,00	79
				0,94	-			-	-	-
		ШТ								
105	С154-160	РОЗЕТКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	1,00	0,38	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
106	Ц8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	25,10	0,04	1	-	-	31,00	-
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
107	С154-165	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ	4,00	0,70	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
108	Ц8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,04	30,00	1,13	1	1	-	34,00	1
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
109	2405-1345	КОРОБКИ=У994У3 ТУ36-1609-81	24,00	0,65	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
110	Ц10-975-8	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	24,00	0,48	0,04	12	10	1	1,00	24
		ШТ		0,41	-			-	-	-
111	2405-1855	СТОЙКИ=К120У3 ТУ36-1434-78	16,00	1,45	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
112	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,16	27,80	1,90	4	2	-	25,00	4
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
113	2405-1722	ПРОФИЛИ=К235У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80	8,00	0,97	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
116	Ц8-147-12	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,08	53,40	0,80	5	1	-	17,00	1
				10,70	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
115	2405-1564	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-КОР-73УЗ ТУ36-УССР667-75,ИЗН,ИРЗ-79	4,00	0,43	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
116	Ц10-975-8	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	4,00	0,68	0,04	2	2	-	1,00	4
		шт		0,41	-			-	-	-
117	2405-1010	ВВОДЫ ГИБКИЕ-К1080УЗ ТУ36-1664-81	1,00	1,54	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
118	2405-1012	ВВОДЫ ГИБКИЕ-К1082УЗ ТУ36-1664-81	24,00	1,87	-	45	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
119	Ц8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	1,00	0,83	-	1	-	-	1,00	1
		шт		0,32	-			-	-	-
120	Ц8-408-4	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ	24,00	1,16	-	28	9	-	1,00	24
		шт		0,37	-			-	-	-
121	ССАРИП8ВЫП8	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДУ20	600,00	0,14	-	84	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
122	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	6,00	15,90	0,22	95	46	1	14,00	84
				7,65	0,08			-	0,10	1
		100М								
123	ССАРИП8ВЫП8	ТО ЖЕ ДУ32	70,00	0,29	-	20	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
124	Ц8-417-6	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,70	20,60	0,33	14	6	-	16,00	11
				8,85	0,14			-	0,18	-
		100М								
125	С113-130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДУ26	250,00	0,32	-	80	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
126	Ц8-606-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	2,50	29,90	5,65	75	40	14	30,00	75
				16,20	1,47			4	1,90	5
		100М								
127	С115-132	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-ВСТ6КП И ВСТ2ПС-ВСТ6ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДИ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДИ-32) Т-3	40,00	0,40	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
128	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 20ММ	0,40	29,90	5,65	12	6	3	30,00	12
				16,20	1,67			1	1,90	1
		100М								
129	С113-16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДУ26	100,00	0,56	-	56	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
130	Ц8-407-9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТР ДО 40ММ	1,00	57,30	10,50	57	56	10	55,00	55
				35,50	4,12			4	5,21	5
		100М								
131	Ц8-472-4	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДГОТОВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	1,10	33,70	2,10	37	25	2	41,00	45
				22,60	0,30			-	0,39	-
		100М								
132	Ц8-472-9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,15	58,80	1,70	9	2	-	20,00	4
				14,90	0,20			-	0,26	-
		100М								
133	Ц8-471-3	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,80	10,00	0,40	8	2	-	6,00	5
				3,10	0,10			-	0,13	-
		10ШТ								
134	Ц8-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,25	27,00	0,90	7	2	-	12,00	3
				6,80	0,10			-	0,15	-
		100М								
135	2405-1469	ЛОТКИ ПРЯМЫЕ НЛ20-ЗПУЗ-К420УЗ ТУ36-31-80	22,00	2,41	-	53	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
136	2405-1469	ЛОТКИ УГЛОВЫЕ НЛ-У90УЗ-К420УЗ ТУ36-31-80	4,00	2,41	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
137	Ц8-397-2	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,20	123,00	59,20	29	5	8	49,00	10
				27,20	11,40			2	14,71	3
		Т								
138	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,10	377,00	4,70	38	3	-	61,00	6
				33,30	1,41			-	1,82	-
		Т								
139	С151-543	КОРАБЛЬ ААШв-1кВ СЕ45,6*1,4	0,04	762,00	-	30	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
140	Ц8-141-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО 3	0,40	12,50	2,25	5	2	1	10,00	4
				6,89	0,89			-	1,15	-
		100М								
141	Ц8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО 1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	9,55	-	14	4	-	2,00	0
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С151-565	КАБЕЛЬ ААШВ СЕ43,16-1,10	0,10	972,00	-	99	-	-	-	-
		1000М								
143	Ц8-141-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО13	1,00	12,50	2,23	13	6	2	10,00	10
				5,89	0,89			1	1,15	1
		100М								
144	Ц8-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	1,40	9,57	6,96	13	4	10	5,00	7
		100М		2,56	2,74			4	3,53	5
145	Ц8-143-1	ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	1,40	8,86	5,92	12	4	8	6,00	8
		100М		2,88	2,33			3	3,01	4
146	Ц8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО11 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	2,00	3,55	-	7	2	-	2,00	4
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
147	С160-8466	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ530-80,МАРКИ 100	1,16	132,00	-	153	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТ								
148	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,50	74,50	-	37	37	-	154,00	77
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
149	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,50	46,00	-	23	23	-	99,30	30
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6622	043	287		1868
			РУБ.					93		125
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2250	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2250	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4159	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			811	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	194		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	93		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	983	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1076	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1415	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			860	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	154	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			401	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5420	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1958
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1230	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			213	=	=		=
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	60	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			=	60	=		=
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ,			159	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			35	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.=	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			=	7	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			19	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			269	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	67	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			7937	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		2083
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	1297	=		=

СОСТАВИЛ БЕКЕТАЕВ

ПРОВЕРИЛ ШУМИЛИНА

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер А.В.Шумилина
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

730 1 В52У' НУГ1' ' ' 1,1' ' ' ' 10415,9' НЗ•
731 2 Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ200ТЫС РУБЛЕЙ ДЛЯ РАЙОНОВ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ7,8
И9БАЛЛОВ' 3509' 3509=1' ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС С АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ' ' ' 1-16
' ВЛ СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' 3509-19Н•
732 3 Н37=1' Н38=1' Н22=9,2•
733 4 ЦТСКЦ88•П1-35(=7)(Н33=1,6)' 2' 147=10,3=0,98=0,36=0,01' СТОИМОСТЬ И МОНТАЖ ВВОДНО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ
РУ1-64' ШТ' ' 1,73,5•
734 5 ЦТТО=ЕП1-18(=7)(Н33=1,6)' 1' 185=11,4=0,98=0,36=0,01' ТО ЖЕ ВРУ1-11-10' ШТ' ' 1,92,5•
735 6 ТСКЦ884Н2-549(=14)' 2' 126' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ШР11-73505' ШТ' 0,085•
736 7 ЦТТО=Е(=7)(Н33=1,6)' 2' 30,8=12,2=1,16=0,44=0,01' МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' ' 1,15,4•
737 8 ТТО=ЕП2-548(=14)' 3' 116' ПУНКТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504' ШТ' 0,085•
738 9 ЦТТО=Е(=7)(Н33=1,6)' 3' 30,8=12,2=1,16=0,44=0,01' МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' ' 1,15,4•
739 10 ТТО=ЕП2-545(=14)' 2' 87' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ШР11-73701' ШТ' 0,085•
740 11 ЦТТО=Е(=7)(Н33=1,6)' 2' 22,2=8,14=1,16=0,44=0,01' МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' ' 1,11,1•
741 12 ТТО=ЕП2-554(=14)' 1' 130' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ШР11-73510' ШТ' 0,085•
742 13 ЦТТО=Е(=7)(Н33=1,6)' 1' 30,8=12,2=1,16=0,44=0,01' МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' ' 1,15,6•
743 14 ТТО=ЕП2-546(=14)' 1' 94' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ШР11-73702' ШТ' 0,085•
744 15 ЦТТО=Е(=7)(Н33=1,6)' 1' 22,2=8,14=1,16=0,44=0,01' МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' ' 1,11,1•
745 16 ТСКЦ884Н2-715(=14)' 1' 102' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5121-03П2Д' ШТ' 0,1•
746 17 ЦТТО=Е(=7)' 1' 20,7=10,2=0,79=0,28=0,01' МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ•
747 18 ТТО=ЕП2-711(=14)' 1' 96' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5121-03Г2Н' ШТ' 0,1•
748 19 ЦТТО=Е(=7)(Н33=1,6)' 1' 20,7=10,2=0,79=0,28=0,01' МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' ' 1,10,3•
749 20 ТО=ЕП2-739(=14)' 1' 121' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5125-03Д2Н' ШТ' 0,1•
750 21 ЦТТО=Е(=7)(Н33=1,6)' 1' 24,4=12,1=0,79=0,28=0,01' МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' ' 1,12,2•
751 22 ТТО=ЕП2-618(=14)' 1' 71' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5113-03Б2В' ШТ' 0,1•
752 23 ЦТТО=Е(=7)(Н33=1,6)' 1' 13,6=6,29=0,79=0,28=0,01' МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' ' 1,6,7•
753 24 1517-2258(=13)(Н9=1,076)' 3•
754 25 Ц8-521-10' 3•
755 26 1517-2361(=13)(Н9=1,076)' 1•
756 27 Ц8-523-4' 1•
757 28 1506-4264' 27•
758 29 Ц8-531-16' 27•
759 30 1506-4265' 1•
760 31 Ц8-531-16' 1•
761 32 1506-4263' 4•
762 33 Ц8-531-16' 4•
763 34 1506-4061' 2•
764 35 Ц8-531-17' 2•
765 36 1506-4033' 1•
766 37 Ц8-531-17' 1•
767 38 1506-4221' 7•
768 39 Ц8-531-16' 7•
769 40 1506-4066' 2•
770 41 Ц8-531-18' 2•
771 42 С156-69' 2' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГПВУ.60•
772 43 Ц8-522-2' 2•
773 44 1506-18093' 37' ' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2•
774 45 Ц8-529-10' 37•
775 46 1506-18094' 3' ' ТО ЖЕ ПКЕ222-3•
776 47 Ц8-529-10' 3•
777 48 С156-150' 9•
778 49 С156-151' 9•
779 50 Ц8-522-5' 9•
780 51 С156-240' 1' ' УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ УПН39221•
781 52 Ц8-510-2' 1•
782 53 ТСКЦ9-8•П2-573(=14)' 1' 61' ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРС1-91' ШТ' 0,085•

```
783   54    ЦТТО-Е(=7)(Н33=1,6)' 1' 22,2=6,13=1,1600,44=0,01' МОНТАЖ ПОДГОТОВКА ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' ' 1,11,10
784   55    ТСКЦ3841-2-549(=14)' 1' 126' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ШР11-73505' ШТ' 0,085
785   56    ЦТТО-Е(=7)(Н33=1,6)' 1' 30,8=12,2=1,1600,44=0,01' МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' ' 1,13,60
786   57    С151-1075' 150
787   58    Ц8-400-1' 150
788   59    С151-1091' 350
789   60    Ц8-400-1' 280
790   61    Ц8-148-1' 70
791   62    С151-1091(А1,1,3)' 100' ' КАБЕЛЬ АВВГ-6000 СЕ66,2,5
792   63    Ц8-400-1' 100
793   66    С151-1093(А1,1,2)' 60' ' КАБЕЛЬ АВВГ-6000 СЕ63,6=1,60
794   65    Ц8-146-1' 60
795   66    Ц8-153-5' 8
796   67    С151-1201(А1,1,2)' 80' ' КАБЕЛЬ АВВГСЕ63,95=1,35
797   68    Ц8-148-2' 80
798   69    Ц8-153-1' 2
799   70    С151-1094(А1,1,2)' 15' ' КАБЕЛЬ АВВГ-6000 СЕ63,10=1,6
800   71    Ц8-146-1' 15
801   72    Ц8-153-2' 2
802   73    С151-1098(А1,1,2)' 20' ' ТО ЖЕ АВВГ3,50=1,20
803   76    Ц8-146-1' 20
804   75    Ц8-153-6' 4
805   76    С151-1095(А1,1,2)' 130' ' КАБЕЛЬ АВВГ-6000 СЕ63,16=1,10
806   77    Ц8-146-1' 80
807   78    Ц8-153-8' 16
808   79    Ц8-148-1' 50
809   80    С151-1096(А1,1,2)' 20' ' КАБЕЛЬ АВВГСЕ63,25=1,16
810   81    Ц8-148-1' 20
811   82    Ц8-153-6' 4
812   83    С151-1097(А1,1,2)' 20' ' КАБЕЛЬ АВВГСЕ63,35=1,16
813   84    Ц8-146-1' 20
814   85    Ц8-153-6' 2
815   86    С151-1541(А1,1,2)' 80' ' КАБЕЛЬ КРПТ3,2,5=1,1,5
816   87    Ц8-396-7' 80
817   88    С151-1542(А1,1,2)' 20' ' КАБЕЛЬ КРПТСЕ63,4=1,2,5
818   89    Ц8-396-7' 20
819   90    Ц8-153-3' 16
820   91    С152-228' 2900
821   92    С152-263' 560
822   93    Ц8-409-1' 880
823   94    Ц8-409-11' 2580
824   95    С152-229' 560
825   96    С152-230' 480
826   97    Ц8-409-2' 160
827   98    Ц8-409-12' 880
828   99    С152-231' 420
829  100    С152-232' 260
830  101    Ц8-409-3' 80
831  102    Ц8-409-13' 600
832  103    С152-233' 70
833  104    С152-234' 80
834  105    Ц8-409-4' 40
835  106    Ц8-409-14' 110
836  107    Ц8-481-19' 79
837  108    С154-160' 1' ' РОЗЕТКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
838  109    Ц8-391-6' 1
839  110    С154-165' 4' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ
840  111    Ц8-39.-6' 4
841  112    2403-1345(Н9=1,082)' 26
```

Ц10-975-8' 24*
2403-1655(Н9=1,082)' 16*
Ц8-147-4' 10*
2405-1722(Н9=1,082)' 8*
Ц8-147-12' 8*
2405-1364(Н9=1,082)' 6*
Ц10-975-8' 6*
2403-1010(Н9=1,1)' 1*
2403-1012(Н9=1,1)' 24*
Ц8-408-3' 1*
Ц8-408-4' 24*
СТСАРИПОВЫПВ(=13)' 600' 0,16,1,076,0,8' ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДУ20' М' 0,001*
Ц8-417-5' 600*
СТСАРИПОВЫПВ(=13)' 70' 0,34,1,076,0,8' ТО ЖЕ ДУ32' М' 0,001*
Ц8-417-6' 70*
С113-130(=13)' 250' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДУ26*
Ц8-406-6' 250*
С113-132(=13)' 40*
Ц8-406-6' 40*
С113-16(=13)' 100' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДУ26*
Ц8-407-9' 100*
Ц8-472-4' 110*
Ц8-472-9' 15*
Ц8-471-3' 8*
Ц8-472-2' 25*
2403-1609(Н9=1,073)' 22' ' ЛОТКИ ПРЯМЫЕ ИЛ20-3ПУ3*
2403-1609(Н9=1,073)' 4' ' МОТКИ УГЛОВЫЕ ИЛ-Y95У3*
Ц8-397-2' 0,203*
Ц8-91-4' 0,1*
С151-543(А1,1,2)' 40' ' КОРАБЛЬ ААШВ-1КВ СЕ43,6*1,4*
Ц8-141-1' 40*
Ц8-153-5' 4*
С151-543(А1,1,2)' 100' ' КАБЕЛЬ ААШВ СЕ43,16*1,10*
Ц8-141-1' 100*
Ц8-142-1' 140*
Ц8-143-1' 140*
Ц8-153-5' 2*
С140-8406' 1162' 132*
Н10=16,>*
Е1-960' 50*
Е1-968' 50*
К' БЕКЕТАЕВ' ШУМИЛИНА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫСРУБ ДЛЯ РАЙОНОВ С СЕЙСМОСТОЙКОСТЬЮ 7,8БАЛЛОВ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №I-I9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛОСОВЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: СО

Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год) - 50,5руб.
1м2 общей площади - 6,07руб.
1м3 объема здания - 0,97руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,10 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,657 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 9,446 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1518 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,018 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1517-1250	-ПУНКТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3065-21 РАЗМ700,650,3000 ТУ 16-536,431-76,ТУ 16-536,632-76 67,000 КР ШТ	2,00	65,52	131	0	0	0	0	0	0,13
2	08-571-3	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 1900ММ	1,30	0	10,60	0	16	6	2 1	8,00 0,76	10 1	0
		И									
		АППАРАТУРА УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ЩИТЕ									
3	1506-1059	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АЕ2046-АЕ2091-10 ТУ 16-522,004-75 0,440 КР ШТ	12,00	5,20	65	0	0	0	0	0	0,01
4	1506-1069	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ 2040 СО СВОБОДНЫМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ КОНТАКТАМИ 1З И 1РЗ ШТ	12,00	1,09	13	0	0	0	6	0	0
5	1517-1381-4	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	12,00	1,15	14	0	0	0	0	0	

1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=		=				=	=	=	=
		ШТ									
6	Ц8-574-19	=МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОДНОПОЛЮСНЫХ НА ТОК 40А3А	12,00	= 1,23	=	15	9	=	1,00	12	=
		ШТ									
7	1517-1250	=ПУНКТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3045-54 РАЗМ700,650,300= ТУ 16-536,691-76,ТУ 16-536,432-76 67,000 КГ	1,00	65,52	66	=	=	=	=	=	0,07
		ШТ									
8	Ц8-571-3	=ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ,1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 1900ММ	0,65	= 10,60	=	7	3	1 =	8,00 0,76	5 =	= =
		М									
		АППАРАТУРА УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ЩИТЕ									
9	1504-1059	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2044=АЕ2061-10 ТУ 16-522,094-75 0,440 КГ	6,00	5,24	31	6	=	=	=	=	=
		ШТ									
10	1504-1069	=НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ А6 2040 СО СВОБОДНЫМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ КОНТАКТАМИ 13 И 1Р=	6,00	1,09 =	7	=	=	= =	= =	= =	= =
		ШТ									
11	1517-1351-1	=УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	6,00	1,15 =	7	=	=	= =	= =	= =	= =
		ШТ									
12	Ц8-574-19	=МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОДНОПОЛЮСНЫХ НА ТОК 40А3А	6,00	= 1,23	=	7	3	=	1,00	6	6
		ШТ									
13	1517-1250	=ПУНКТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3091-21 РАЗМ700,650,300= ТУ 16-536,691-76,ТУ 16-536,432-76 67,000 КГ	2,00	65,52	131	=	=	=	=	=	0,15
		ШТ									
14	Ц8-571-3	=ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ,1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 1900ММ	1,30	= 10,60	=	16	6	2 1	8,00 0,76	10 1	= =
		М									

1	2	3	6	9	6	7	3	9	10	11	12
		АППАРАТУРА УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ЩИТЕ									
15	1506-1059	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АЕ2046-АЕ2061-10 ТУ 16-522,006-75 0,440 КГ ШТ	24,00	5,24	126	0	0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0,09
16	1506-1069	НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ 2040 СО СВОБОДНЫМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ КОНТАКТАМИ 13 И 1РО ШТ	24,00	1,09	26	0	0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0
17	1517-1351-1	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АО 63А ШТ	24,00	1,15	28	0	0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0
18	Ц8-371-19	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОДНОПОЛЮСНЫХ НА ТОК АО 63А ШТ	24,00	0	0	81	53	61	2,00	48	0
				3,56				16	0,86	20	0
		АППАРАТУРА УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ПО НЕСТУ									
19	1506-1060	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-АВТОМАТ АЕ2043-АЕ2043-10 ТУ 16-522,004-75 1,400 КГ ШТ	1,00	13,32	13	0	0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0
20	1506-1069	НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ 2040 СО СВОБОДНЫМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ КОНТАКТАМИ 13 И 1РО ШТ	1,00	1,09	1	0	0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0
21	Ц8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК АО 63А ШТ	1,00	0	0	3	1	0	2,00	2	0
				2,88				0	0,01	0	0
22	С156-260	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ УПН3922 ШТ	5,00	0	0	69	0	0	0	0	0
				13,70				0	0	0	0
23	Ц8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,05	0	0	9	5	0	159,00	8	0
				179,00				0	1,50	0	0
24	1507-1147	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ОСТ16,535,033-78 СПО СВЕТОТЕХНИКА ШТ	3,00	0	0	94	0	0	0	0	0
				17,85				0	0	0	0
25	Ц8-599-4	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,05	0	0	5	2	1	122,00	6	0
				167,00				0	20,66	1	0

1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
26	1507-1151	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ОСТ16,535,046-78	55,00	1248					
		ШТ		22,61					
27	U8-600-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ БЛОКАМИ НА ТРОСЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,55	175	66	38	145,00	80	
		100ШТ		319,00		12	27,73	15	
28	1507-1160	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ТУ16-535,901-74	57,00	1338					
		ШТ		23,48					
29	U8-600-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ БЛОКАМИ НА ТРОСЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,57	182	67	39	145,00	83	
		100ШТ		319,00		12	27,73	16	
30	1507-3073	СВЕТИЛЬНИК ЛПО02-2Х40/П-02УХЛ 4 ТУ16,535,044-80	60,00	1410					
		ШТ		17,96					
31	U8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,40	51	22	16	97,00	39	
		100ШТ		127,00		4	14,32	6	
32	1507-5141	СВЕТИЛЬНИК ВЛС-2-1Х60СНУХЛ4	15,00	127					
		ШТ		8,69					
33	U8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,15	19	8	6	97,00	15	
		100ШТ		127,00		2	14,32	2	
34	С153-140	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020,100/Р6,0-02УХЛ4	29,00	84					
		ШТ		2,22					
35	U8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,29	30	10		63,00	16	
		100ШТ		103,00			0,44		
36	С153-138	СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006,100/Р6,0-02УХЛ4	9,00	23					
		ШТ		2,60					
37	U8-604-1	ЗАМЕНА ОДНОЙ ЛАМПЫ	0,09	8	3	3	61,00	5	
		100ШТ		92,40		1	9,96	1	
38	С153-33	СВЕТИЛЬНИК НСП02,100	29,00	105					
		ШТ		3,68					
39	U8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА	0,21	24	10	12	61,00	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ		116,00			6	23,68	5	
		100ШТ									
66	Ц8-618-1	ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДОМ МАРКИ ПРКА И ПРН	0,29	126,00	37	6	66,00	13	
		100ШТ						0,09		
67	Ц8-396-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,08	278,00	22	5	103,00	8	
		100ШТ					4	23,68	2	
68	1507-1045	ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК-НСП03-60-01У3	12,00		16					
		ШТ		1,35						
69	Ц8-596-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,09	278,00	25	5	103,00	9	
		100ШТ					2	23,68	2	
70	Ц8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,03	116,00	3	1	61,00	2	
		100ШТ					1	23,68	1	
71	Ц8-618-1	ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДОМ МАРКИ ПРКА И ПРН	0,12	126,00	15	4	66,00	5	
		100ШТ						0,09		
72	1507-1075	СВЕТИЛЬНИК-НСП-300-МУ2	21,00		591					
		ШТ		28,15						
73	Ц8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,12	116,00	14	6	61,00	10	
		100ШТ					2	23,68	3	
74	Ц8-621-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ	0,09	60,30	5	2	32,00	3	
		100ШТ					1	16,00	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	U8-618-1	ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДОМ МАРКИ ПРКА И ПРИ 100ШТ	0,21	-	-	26	6	-	44,00	9	-
				126,00				-	0,03	-	-
50	1507-1023	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСП09-200/Р50-03-02 ШТ	8,00	-	-	25	-	-	-	-	-
				3,08				-	-	-	-
51	U8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,08	-	-	22	5	4	103,00	8	-
				278,00				1	23,48	2	-
52	U8-618-1	ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДОМ МАРКИ ПРКА И ПРИ 100ШТ	0,08	-	-	10	2	-	44,00	4	-
				126,00				-	0,03	-	-
53	С153-233	ЛАМПЫ ЛБ80,ЛДА80,ЛДЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80 10ШТ	22,40	-	-	168	-	-	-	-	-
				8,39				-	-	-	-
54	С153-231	ЛАМПЫ ЛБ40,ЛДА40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	11,30	-	-	81	-	-	-	-	-
				7,20				-	-	-	-
55	С153-274	ЛАМПЫ Б215-225-100 10ШТ	6,70	-	-	7	-	-	-	-	-
				1,02				-	-	-	-
56	С153-264	ЛАМПЫ Б215-225-60 10ШТ	1,20	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,97				-	-	-	-
57	С153-281	ЛАМПЫ Б215-225-150 10ШТ	2,10	-	-	2	-	-	-	-	-
				1,19				-	-	-	-
58	С153-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА ВОС-220 10ШТ	33,70	-	-	48	-	-	-	-	-
				1,42				-	-	-	-
59	С153-286	ЛАМПЫ Б215-225-200 ГОСТ 2239-79 10ШТ	0,80	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,44				-	-	-	-
60	С151-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х6 1000М	0,10	-	-	19	-	-	-	-	-
				190,00				-	-	-	-
61	U8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОЙ ТРОССЕ	1,00	-	-	86	13	21	22,00	22	-
				86,10				7	8,78	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
62	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,69	160,00		89					
		1000М									
63	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,00	60,80		61	23	22 5	49,00 10,84	61 11	
		100М									
64	Ц8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	3,90	86,10		336	69	84 27	22,00 8,76	86 54	
		100М									
65	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	0,13	191,00		25					
		1000М									
66	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,30	60,80		79	30	38 11	41,80 10,84	93 14	
		100М									
67	С151-1092	КАБЕЛЬ АВВГ-0,66СЕ43;401,2;3ММ2	1,10	272,40		300					
		1000М									
68	Ц8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	11,00	86,10		947	139	236 75	22,00 8,76	262 97	
		100М									
69	С151-1061	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,20	194,00		39					
		1000М									
70	С151-1059	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,07	272,00		19					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5									
		1000М									
71	Ц8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	0,20	-	-	17	3	6	22,00	4	-
				86,10				1	8,78	2	-
		100М									
72	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	2,50	-	-	152	58	57	41,00	102	-
				60,80				21	10,84	27	-
		100М									
73	С152-202	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,85	-	-	33	-	-	-	-	-
				39,20				-	-	-	-
		1000М									
74	С152-205	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5	0,23	-	-	13	-	-	-	-	-
				56,80				-	-	-	-
		1000М									
75	Ц8-402-2	ПРОВОД ШПВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	10,80	-	-	137	82	60	13,00	140	-
		100М		12,70				13	1,52	16	-
76	С154-87	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	66,00	-	-	44	-	-	-	-	-
		ШТ		0,96				-	-	-	-
77	Ц8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,60	-	-	8	5	-	20,00	8	-
		100ШТ		10,60				-	0,03	-	-
78	С154-87	ТОЖЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	41,00	-	-	39	-	-	-	-	-
		ШТ		0,90				-	-	-	-
79	Ц8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,41	-	-	20	16	-	68,00	28	-
		100ШТ		69,80				-	0,06	-	-
80	С154-165	РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ	9,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		0,70				-	-	-	-
81	Ц8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ	0,09	-	-	2	1	-	22,00	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ									
		100ШТ		20,80				-	0,01	-	-
82	С156-160	-РОЗЕТКА ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	5,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		0,38				-	-	-	-
83	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	-	-	1	1	-	31,60	2	-
		100ШТ		25,10				-	0,03	-	-
84	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,08	-	-	1	1	-	31,00	2	-
		100ШТ		25,10				-	0,03	-	-
85	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,05	-	-	19	2	-	61,00	3	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
86	1507-1130	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ- ТУ16-535,901-76	6,00	-	-	123	-	-	-	-	-
		ШТ		20,56				-	-	-	-
87	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,06	-	-	10	4	3	122,00	7	-
		100ШТ		167,00				1	20,66	1	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	687	2700	687	680		1175	0,35
				РУБ,				225		290	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			1367				
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ;		РУБ,	657	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,		5644					
		ИТОГО;		РУБ,		8146	687	680		1465	0,35
				РУБ,				225			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		899	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		РУБ,		-	-	-		53	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,		-	106	-		-	-
		ИТОГО;		РУБ,	657	8743	793	680		1518	0,35
				РУБ,				225			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		703	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	-	-		-	-
		ИТОГО;		РУБ,	657	9446	793	680		1518	0,35
				РУБ,				225			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	10103	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		1916	=
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	1018	=		=	=

СОСТАВИЛ ВСКЕТАЕВ

ПРОВЕРИЛ ШУМИЛИНА

Главный инженер проекта В.П.Сущих

Начальник сметного отдела К.А.Горелик

Составил инженер А.В.Шумилина

Проверил руководитель группы К.А.Чекранова

Перфорация:

Подготовил инженер Л.Г.Сухова

Проверил инженер Н.И.Решетник

```
                                                    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                    (П,Н,В      17)
                                                    ***************

1469      1          В494! 0! ! ! 1,1! ! ! ! ! !•
1470      2          К! ! ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С РОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫСРУБ ДЛЯ РАЙОНОВ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7;
                                  8ПРОБАЛЛОВ! ! ГЛАВНЫЙ КОРПУС! ! ! ЭЛОСВЕЩЕНИЕ! •
1471      3          Н37811! Н38811! Н22809,2•
1472      4          1517-1290! 2! ! ПУНКТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3045-21 РАЗМ700Х650,300•
1473      5          Ц8-571-3! 1,3•
1474      6          П2ЭАППАРАТУРА УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ЩИТЕ•
1475      7          1504-1059! 12! ! ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АЕ2046•
1476      8          1504-1009! 12•
1477      9          1517-1391-1! 12•
1478      10         Ц8-574-19! 12! ! МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОДНОПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО63А•
1479      11         1517-1290! 1! ! ПУНКТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3045-86 РАЗМ700;650,300•
1480      12         Ц8-571-3! 0,65•
1481      13         П2ЭАППАРАТУРА УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ЩИТЕ•
1482      14         1504-1059! 6! ! ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2046•
1483      15         1504-1009! 6•
1484      16         1517-1391-1! 6•
1485      17         Ц8-574-19! 6! ! МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОДНОПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО63А•
1486      18         1517-1290! 2! ! ПУНКТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3051-21 РАЗМ700;650,300•
1487      19         Ц8-571-3! 1,3•
1488      20         П2ЭАППАРАТУРА УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ЩИТЕ•
1489      21         1504-1059! 24! ! ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АЕ2046•
1490      22         1504-1009! 24•
1491      23         1517-1391-1! 24•
1492      24         Ц8-571-1! 24! ! МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОДНОПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 03А•
1493      25         П2ЭАППАРАТУРА УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ПО МЕСТУ•
1494      26         1504-1000! 1! ! ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-АВТОМАТ АЕ2045•
1495      27         1504-1009! 1•
1496      28         Ц8-525-2! 1•
1497      29         С150-240! 5! ! УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ УПК59220•
1498      30         Ц8-910-2! 5•
1499      31         1507-1147(Н9=1,082)! 3•
1500      32         Ц8-599-4! 3•
1501      33         1507-1151(Н9=1,082)! 55•
1502      34         Ц8-600-1! 55•
1503      35         1507-1140(Н9=1,082)! 57•
1504      36         Ц8-600-1! 57•
1505      37         1507-3073(Н9=1,082)! 40•
1506      38         Ц8-599-1! 40•
1507      39         1507-5161(Н9=1,082)! 15•
1508      40         Ц8-599-1! 15•
1509      41         С153-160! 29•
1510      42         Ц8-603-1! 29•
1511      43         С153-138! 9•
1512      44         Ц8-604-1! 9•
1513      45         С155-33! 29! ! СВЕТИЛЬНИК НСП02;100•
1514      46         Ц8-593-2! 21•
1515      47         Ц8-618-1! 29•
1516      48         Ц8-594-1! 8•
1517      49         1507-1045(Н9=1,082)! 12•
1518      50         Ц8-594-1! 9•
1519      51         Ц8-593-2! 3•
1520      52         Ц8-618-1! 12•
1521      53         1507-1075(Н9=1,082)! 21•
1522      54         Ц8-593-2! 12•
1523      55         Ц8-621-1! 9•
```

1524	56	Ц8-618-1' 21.
1525	57	1507-1023(=13)(Н9=1,082)' 8.
1526	58	Ц8-594-1' 8.
1527	59	Ц8-618-1' 8.
1528	60	С153-235' 224.
1529	61	С153-231' 113.
1530	62	С153-274' 67.
1531	63	С153-264' 12.
1532	64	С153-281' 21.
1533	65	С153-251' 337.
1534	66	С153-284' 8.
1535	67	С151-1076' 100.
1536	68	Ц8-396-7' 100.
1537	69	С151-1075' 490.
1538	70	Ц8-400-1' 100.
1539	71	Ц8-396-7' 390.
1540	72	С151-1091' 130.
1541	73	Ц8-400-1' 130.
1542	74	С151-1092(А1,1,2)' 1100' ' КАБЕЛЬ АВВГ-0,66СЕ43,4*1,2,5ММ2.
1543	75	Ц8-396-7' 1100.
1544	76	С151-1041' 200.
1545	77	С151-1039' 70.
1546	78	Ц8-396-7' 20.
1547	79	Ц8-400-1' 250.
1548	80	С152-202' 850.
1549	81	С152-203' 230.
1550	82	Ц8-402-2' 1080.
1551	83	С154-87' 46' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ.
1552	84	Ц8-591-2' 60.
1553	85	С154-87' 61' ' ТОЖЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ.
1554	86	Ц8-591-3' 61.
1555	87	С154-165' 9' ' РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ.
1556	88	Ц8-591-7' 9.
1557	89	С154-160' 5' ' РОЗЕТКА ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ.
1558	90	Ц8-591-0' 5.
1559	91	Ц8-591-0' 5.
1560	92	Ц8-91-4' 0,05.
1561	93	1507-1139(Н9=1,082)' 6.
1562	94	Ц8-599-4' 6.
1563	95	К' БЕКЕТАЕВ' ШУМИЛИНА' .

409-15-93с.86 (VI.2)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0)

3806
25665-07

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С РОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ ДЛЯ РАЙОНОВ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ7,8БАЛЛОВ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР 3309-1-А

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-20

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТИМОТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС С АДМИНИСТРАТИВНО БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

ОСНОВАНИЕ: 3309-1-А-СО

Показатели по смете:

Стоимость на: расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год)-14,35руб.
1м2 общей площади -1,72руб.
1м3 объема здания -0,28руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,87 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	1,826 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,049 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	905 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,321 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		АВТИМОТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ											
1	16-02АП1	УКОЗАТЕЛЬ УРОВНЯ УКМ 1,000 КГ ШТ	6,00	38,22	229								0,01
2	Ц11-407-3	УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫЙ,ТИП ДУП-М ШТ	6,00	0,79		5	9		1,00	6			
3	1504-9067	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-1000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДО 380В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 220В,50-ВОРЦВПК-111072 ТУ16-520,457-79 0,630 КГ ШТ	2,00	2,62		5							
4	Ц8-539-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ В ТОМ ЧИСЛЕ НАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ ШТ	2,00	1,71			3	2	2,00	4			
5	1506-10119	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,900В ЧАСТОТОЙ 50;60ГЦ,220В НАТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ-ПКУ15-19331-56У2 ,ПКУ15-19331-60У3	1,00	11,36	11				0,01				

ТП 409-15-93с 86 Альбом VI Книга 2

1	2	3	6	9	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ 16-526,333-76;АА3616-77									
		ШТ									
6	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	1,00	-	-	4	2	-	2,00	2	-
				3,91				-	0,05	-	-
		ШТ									
7	1602-50120	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА-МЗ-1 ТУ 25-09-1045-76	1,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				3,70				-	-	-	-
		ШТ									
8	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,18				-	-	-	-
		ШТ									
9	1602-50114	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА -ЗВП ТУ 16-739-039-76	2,00	-	-	20	-	-	-	-	-
				9,76				-	-	-	-
		ШТ									
10	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	2,00	-	-	2	2	-	2,00	4	-
				1,18				-	-	-	-
		ШТ									
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ЯЩИК ЯУЭ-1063									
11	1517-1103	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ У000Х360Х600ММ- ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	20,62	20	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
12	Ц8-572-4	-ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	1,00	-	-	5	2	1	3,00	3	-
				4,76				-	0,36	-	-
		ШТ									
13	1506-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А Р ТУ 16-522,110-76 0,270 КГ	1,00	1,58	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
14	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А-	1,00	1,18	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
15	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 30А	1,00	-	-	1	-	-	0,20	-	-
				0,23				-	-	-	-

1	2	3	6	9	6	7	8	9	10	11	12
		шт									
16	1504-12049	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ПАРКУ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 8ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 6ВТ-РПУ-2 ТУ 16-523,331-78 0,450 КГ	5,00	5,57	17	-	-	-	-	-	-
		шт									
17	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ-	3,00	4,09	12	-	-	-	-	-	-
		шт									
18	Ц8-574-35	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	3,00	-	-	4	2	-	1,00	3	-
				1,10							
		шт									
19	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В 660В ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С- ТУ 16-523,672-79 1,100 КГ	1,00	9,39	9	-	-	-	-	-	-
		шт									
20	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОЙ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ-	1,00	2,73	3	-	-	-	-	-	-
		шт									
21	Ц8-574-35	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,10							
		шт									
22	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ-КЕ-011УЗ ТУ16-526,407-76 0,200 КГ	12,00	0,87	10	-	-	-	-	-	-
		шт									
23	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ-КЕ,ПКЕ,КСН-2,ЛКУ,К 3	12,00	1,36	16	-	-	-	-	-	-
		шт									
24	Ц8-576-43	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	12,00	-	-	9	6	-	0,70	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ!КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2		0,78							
		ШТ									
25	1507-5047	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АС-120ПУ2 0,017 КГ	15,00	0,36	9						
		ШТ									
26	1517-1681-1	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	15,00	0,82	12						
		ШТ									
27	08-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ!ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П,	5,00	0,55		8	5		0,50	7	
		ШТ									
28	1517-1496-1	УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ0,5А ДО 200А	70,00	0,44	31						
		ШТ									
29	1517-1505	ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ=ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ=	27,00	0,31	8						
		ШТ									
30	0152-228	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2!2Х5	0,51	28,60		14					
		1000М									
31	08-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВОЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО16,5ММ2	0,90	6,88		4	2	2	4,00	4	
								1	0,92	1	
		100М									
32	08-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	6,20	1,21		5	5		2,00	6	
		100М									
33	САРИПВИПВ	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д-25ММ	85,00			25					
		М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,89							
34	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОЛА ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,85	15,90	16	7		16,00	12	
		100М								
35	2405-1390	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РКСК-16 ТУ36-1733-79	2,00	3,87	8					
		ШТ								
36	Ц11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИМОВ, ДО 16	2,00	1,06	2	2		1,00	2	
		ШТ								
37	2405-1380	КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ ПК-206,90 ТУ36-1070-79	1,00	1,01	1					
		ШТ								
38	Ц10-975-8	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР НА ДО200Х200	1,00	0,46	1			1,00	1	
		ШТ								
		АВТОМАТИЗАЦИЯ САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ								
39	17-06-68П1 -192 1-261	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ	6,00	3,71	22					
		1,000 КГ ШТ								0,01
40	ТОЖЕ	ТОЖЕ БЕЗ ОПРАВЫ	1,00	1,15	1					
		1,000 КГ ШТ								
41	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	0,21		1	1	0,50	4	
		ШТ								
42	17-06-48 П1-116 1-260	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ	8,00	2,77	22					
		1,000 КГ ШТ								0,01
43	ТОЖЕ	ТОЖЕ БЕЗ ОПРАВЫ	1,00	0,81	1					
		1,000 КГ ШТ								
44	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	9,00	0,21	2	2		0,50	5	
		ШТ								
45	Ц12-698-1	БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	9,00	1,16	10	5	1	1,00	9	
		ШТ								
46	Ц12-698-5	БОБЫШКА СКОШЕННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	7,00	1,37	10	6	1	1,00	7	
		ШТ								
47	1706-10040	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТИПА ТУД3-1 ТУД3-1-3 ТУ25-02-281074-78	4,00	32,50	90					0,01
		1,500 КГ ШТ								
48	Ц11-443	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСК	4,00		1	1		1,00	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОЕ		0,36				-	-	-	-
		шт									
49	1706-10040	ТОЖЕ ТУАЭ-4РТУАЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 1,500 КГ	4,00	22,50	90	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	0,01
50	Ц11-4-3	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСК	4,00	-	-	1	1	-	1,00	4	-
		ОЕ		0,36				-	-	-	-
		шт									
51	Ц12-698-11	РАСШИРИТЕЛЬ С ВЫСЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	4,00	-	-	18	11	2	4,00	18	-
				4,62				-	0,10	-	-
		шт									
52	Ц11-648-1	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	8,00	-	-	3	2	-	1,00	8	-
				0,34				-	-	-	-
		шт									
53	1706-10198	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879ТСМ-8012 ТУ25-02-220703-78 0,200 КГ	2,00	3,39	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		шт									
54	Ц11-13-1	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
				0,90				-	0,01	-	-
		шт									
55	1704-30648	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ ТИБ 2,000 КГ	2,00	155,06	310	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
56	Ц11-406-2	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ;НЕСИТОВОЙ МОНТАЖ	2,00	-	-	11	9	-	7,00	14	-
				5,47				-	0,01	-	-
		шт									
57	1704-20779	ДИОГРАММА КАМЕРНАЯ ДК16-50-А-2-ДК 14321-73 2,800 КГ	1,00	16,16	16	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
58	Ц11-160-1	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО150	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,27				-	-	-	-
		КОМПЛ									
59	1704-20504	ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ДСС-711МН-ДСС-712М ТУ25-02-101289-78 45,000 КГ	1,00	240,24	240	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,05
		шт									
60	Ц11-247-2	ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ	1,00	-	-	5	3	-	5,00	5	-
		шт		4,90				-	0,04	-	-
61	1704-20680	СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ-СКМ ГОСТ14318-79	2,00	18,13	36	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2,800 КР ШТ									
62	Ц11-616-2	СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	2,00	-	-	7	7	-	6,00	12	-
		ШТ		3,41				-	-	-	-
63	1704-30554	РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЭРСУ-3 ТУ25-02-080978-79	1,00	28,09	59	-	-	-	-	-	-
		10,600 КР ШТ		-				-	-	-	0,01
64	Ц11-405-1	РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3, СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
		КОМПЛ		2,66				-	-	-	-
65	1504-4221	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЕ-121 ОСТ 16.0.530.001-72	2,00	3,93	8	-	-	-	-	-	-
		1,500 КР ШТ		-				-	-	-	-
66	Ц8-531-16	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	2,00	-	-	10	6	-	3,00	6	-
		ШТ		4,98				-	0,04	-	-
67	1504-4227	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЕ-123 ОСТ 16.0.530.001-72	2,00	7,64	15	-	-	-	-	-	-
		2,900 КР ШТ		-				-	-	-	0,01
68	Ц8-531-16	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	2,00	-	-	10	4	-	3,00	6	-
		ШТ		4,98				-	0,04	-	-
69	1517-2318	ЯЩИК С ПАКЕТНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЧАСТОТА 50ГЦ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2,ТОК 15А ПРЕДЕЛЬНАЯ ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА И 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ВОПЯВП2-15 ТУ 16.526.373-78	2,00	-	-	21	-	-	-	-	-
		ШТ		10,39				-	-	-	-
70	Ц8-523-3	ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	2,00	-	-	6	3	-	2,00	4	-
		ШТ		2,91				-	0,01	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С154-21	ПАКЕТНЫЕ СЕРИИ ПВ,ПП МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОТКРЫТЫЕ,ТИПА ПП2-10/Н2М3Б ШТ	3,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				1,05				-	-	-	-
72	Ц8-522-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	3,00	-	-	8	6	-	2,00	6	-
				2,60				-	0,01	-	-

КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ЯЩИК 2Я3Я ТИПА АУ5-0863

73	1517-1102	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,110-74 ШТ	2,00	17,80	36	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
74	Ц8-572-4	ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	2,00	-	-	9	3	2	3,00	6	-
				4,74				1	0,36	1	-
75	1504-12049	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ОТ ПЫЛИ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 8ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-563,331-78 0,450 КГ ШТ	6,00	5,57	33	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
76	1517-1429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	6,00	4,09	25	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
77	Ц8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	6,00	-	-	7	4	-	1,00	6	-
				1,19				-	-	-	-
78	1504-13022	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 2 КОНТАКТА=РВ-237У4 ТУ 16-563,198-79 1,600 КГ ШТ	2,00	10,48	21	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
79	1517-1428-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1	2,00	2,73	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 4 ТИПОВ»									
		ШТ									
80	Ц8-576-55	»ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ(ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЁТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19	2	1		1,00	2	
		ШТ									
81	1504-6411	»ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТИСЕКЦИОННОЙ»УП-5313 ТУ 16-524,076-75 1,600 КГ ШТ	4,00	4,48	18					0,01
82	1517-1647-1	»ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЯ»УП-5300,ПКУ,ПНО,КП4-2 ШТ	4,00	4,04	16					
83	Ц8-576-50	»ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ(КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	24,00	0,49	10	4		0,30	7	
84	1506-18011	»КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В;ЧАСТОТА 50-60ГЦ;220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ»КЕ-011УЗ ТУ16-526,407-76 0,200 КГ ШТ	8,00	0,87	7					
85	1517-1644-1	»КНОПКИ ШЕПЕ» УПРАВЛЕНИЯ»КЕ,ПКЕ,КСН-2,ЛКУ,К 3 ШТ	8,00	1,36	11					
86	Ц8-576-48	»ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ(КНОП.А УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	8,00	0,78	6	4		0,70	6	
87	1504-3065	»ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ »ПРС-6 ТУ 16-522,112-74 0,160 КГ ШТ	6,00	0,60	2					
88	1517-1579-1	»ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А» ШТ	4,00	0,71	3					
89	Ц8-576-6	»ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	4,00		3	1		0,40	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ!ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А		0,66				-	-	-	-
			шт								
90	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ-ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ 63А ДО 200А	40,00	0,46	17	-	-	-	-	-	-
			шт								
91	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ-	10,00	0,31	3	-	-	-	-	-	-
			шт								
92	С151-2367	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПОЛИЭТИЛЕНА,В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКПСВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,30	-	-	47	-	-	-	-	-
				158,00				-	-	-	-
			1000М								
93	С151-2368	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПОЛИЭТИЛЕНА,В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКПСВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
				168,00				-	-	-	-
			1000М								
94	С151-2369	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПОЛИЭТИЛЕНА,В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКПСВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,06	-	-	13	-	-	-	-	-
				211,00				-	-	-	-
			1000М								
95	С151-2370	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПОЛИЭТИЛЕНА,В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКПСВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5	0,04	-	-	10	-	-	-	-	-
				299,00				-	-	-	-
			1000М								
96	С151-2371	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПОЛИЭТИЛЕНА,В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКПСВГ,С	0,01	-	-	4	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5 1000М									
97	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ МАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ 100М	4,15	- 48,00	-	190	76	53 17	31,00 5,21	129 22	- -
98	Ц8-156-1	-ЗАДЕЛКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАНДАЖИРУЮЩИХ МУФТ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 7 ШТ	58,00	- 1,01	-	90	18	- -	1,00 -	58 -	- -
99	Ц8-156-2	-ЗАДЕЛКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАНДАЖИРУЮЩИХ МУФТ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 14 ШТ	6,00	- 1,25	-	8	2	- -	1,00 -	6 -	- -
100	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-7У НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х5 1000М	0,02	- 28,60	-	1	-	- -	- -	- -	- -
101	Ц8-609-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2 100М	0,05	- 6,88	-	1	-	- -	6,00 0,92	- -	- -
102	Ц8-609-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2 100М	0,10	- 1,21	-	1	-	- -	2,00 -	- -	- -
103	С152-262	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-7У НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1,5 1000М	0,07	- 38,10	-	3	-	- -	- -	- -	- -
104	Ц8-609-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2 100М	0,25	- 6,88	-	1	1	- -	4,00 0,92	1 -	- -
105	Ц8-609-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2 100М	0,50	- 1,21	-	1	1	- -	2,00 -	1 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С113-353	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д16ММ	6,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		М		0,60				-	-	-	-
107	Ц12-523-2	ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	6,00	-	-	1	1	-	0,40	2	-
		М		0,24				-	-	-	-
108	Ц12-758-1	ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	6,00	-	-	1	-	-	0,10	1	-
		М		0,08				-	-	-	-
109	Ц12-1983	ПНЕВМОИСПЫТАНИЕ ТРУБ	6,00	-	-	2	1	-	0,18	1	-
		М		0,39				-	0,09	1	-
110	Ц12-2045	ПРОДУВКА ТРУБ ВОЗДУХОМ	6,00	-	-	1	-	-	0,50	3	-
		М		0,11				-	0,01	-	-
111	С113-130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-22ММ	30,00	-	-	10	-	-	-	-	-
		М		0,32				-	-	-	-
112	Ц12-522-2	ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ	30,00	-	-	9	7	-	0,40	12	-
		М		0,29				-	0,01	-	-
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ЩИТ ШШ=1000,600ММ									
113	1517-1116	ЩИТ СИЛОВОЙ ШШ=1000,600ММ,ЯС-2,ЯР-2,ШС-2 ,ШР-2 ТУ 16-536.063-75 ТУ 16-536.024-75	2,00	61,50	83	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
114	Ц11-680-5	ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ	2,00	-	-	9	4	-	3,00	8	-
		ШТ		4,74				-	0,15	-	-
115	Ц11-711-2	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО 120	4,00	-	-	4	4	-	1,00	4	-
		1ВВОД		1,05				-	-	-	-
116	1504-12064	РЕЛЕ ПВ-21-18ПВ-21 ТУ 16-563,697-80	4,00	3,71	19	-	-	-	-	-	-
		0,700 КГ ШТ		-				-	-	-	-
117	1517-1629-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 8 ДО 8 ТИПОВ	4,00	4,09	16	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
118	Ц8-576-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4	-
				1,19				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВАХ!ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ									
		ШТ									
119	1504-12064	●РЕЛЕ П2-21-41●ПЭ-21 ТУ 16-523,457-80 0,700 КГ	10,00	3,71	37	0	0	0	0	0	0
		ШТ									
120	1517-1429-1	●РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ;СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧ НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ●	10,00	4,09	41	0	0	0	0	0	0,01
		ШТ									
121	Ц8-576-55	●ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ;УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ!ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	10,00	1,10	0	12	7	0	1,00	10	0
		ШТ									
122	1504-12004	●РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ,ЧАСТОТОЙ 50ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 3●ВС-10-ЗОУ4 ТУ 16-523,476-78 2,000 КГ	2,00	20,09	40	0	0	0	0	0	0,01
		ШТ									
123	1517-1429-1	●РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ;СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧ НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ●	2,00	4,09	8	0	0	0	0	0	0
		ШТ									
124	Ц8-576-55	●ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ!ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,10	0	2	1	0	1,00	2	0
		ШТ									
125	1506-6411	●ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ С КАЖДОЙ ПОЛОЖЕНИЙ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТИСЕКЦИОННОЙ!УП-5314 ТУ 16-564,076-78 1,600 КГ	1,00	6,48	6	0	0	0	0	0	0
		ШТ									
126	1517-1467-1	●ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ!УП-5300,ПКУ,ПНО,КП6-2	1,00	6,06	6	0	0	0	0	0	0
		ШТ									
127	Ц8-576-50	●ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ;УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ!КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	6,00	0,43	0	3	1	0	0,30	2	0
		ЦЕПЬ									
128	1506-18011	●КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	6,00	0,87	3	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ-КЕ-011УЗ ТУ16-520.407-76 0,200 КГ ШТ									
129	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ-КЕ,ПКЕ,КСИ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	4,00	1,36	5	-	-	-	-	-	-
130	Ц8-576-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	4,00	- 0,78	-	3	2	-	0,70	3	-
131	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ-АЕУ2,АНЕУ2 0,058 КГ ШТ	6,00	1,09	7	-	-	-	-	-	-
132	1517-1681-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ-ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	6,00	0,82	5	-	-	-	-	-	-
133	Ц8-576-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	6,00	- 0,55	-	3	2	-	0,50	3	-
134	1504-3001	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15А,220-500В-ПР-2 ТУ 16-522.091-72 0,035 КГ ШТ	6,00	0,12	1	-	-	-	-	-	-
135	1504-3011	-СТОЙКИ КОНТАКТНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 15-60А 220-500В-ПР-2 ТУ 16-522.091-72 0,060 КГ ШТ	6,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-
136	1504-3015	-СТОЙКА КОНТАКТНАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 15-60А;220-500В-ПР-2 ТУ 16-522.091-72 0,050 КГ ШТ	6,00	0,07	-	-	-	-	-	-	-
137	1517-1329-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А ШТ	6,00	0,71	4	-	-	-	-	-	-
138	Ц8-576-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	6,00	-	-	6	2	-	0,40	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 230А		0,66							
		ШТ									
139	1517-1696-1	УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ОТВОДНОВ РЕЙКИ-ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ-СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТСОСА ДО 200А	100,00	0,60	66	0	0	0	0	0	0
		ШТ									
140	1517-1505	ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ	16,00	0,31	4	0	0	0	0	0	0
		ШТ									
141	2405-1591	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-32 ТУ36-172-73	3,00	5,83	0	17	0	0	0	0	0
		ШТ									
142	011-582-3	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО 32	3,00	1,67	0	6	4	0	2,00	6	0
		ШТ							0,01		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		1826	548	269	62		669	0,16
			РУБ,					19		25	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ,				329				
			РУБ,		0	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО СООРУЖЕНИЯ;	РУБ,		1826	0	0	0		0	0
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ	РУБ,			207					
		ИТОГО;	РУБ,			755	269	62		696	0,16
			РУБ,					19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			223	0	0		0	0
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ,			0	0	0		0	0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	РУБ,			0	0	0		11	0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ,			0	37	0		0	0
		ИТОГО;	РУБ,		1826	978	306	62		505	0,16
			РУБ,					19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			71	0	0		0	0
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ,			0	0	0		0	0
		ИТОГО;	РУБ,		1826	1049	306	62		505	0,16
			РУБ,					19			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		2075	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			=	=	-		о	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	-	о		505	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	321	-		о	о

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер А.В.Шумилина
Проверил руководитель группы К.А.Чейранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Реметник

Исходные данные (П,Н,° 14)

1173	1	538066' 0' ' ' 1,1' ' '

1227	55	1706-10040' 6' ' ТОЖЕ ТУДЭ-4.
1228	56	Ц11-4-3' 4.
1229	57	Ц12-698-11' 4.
1230	58	Ц11-642-1' 8.
1231	59	1704-10198' 2' ' ТЕРМОПРИОБРОЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879.
1232	60	Ц11-13-1' 2.
1233	61	Т1704-50668(#16)' 2' 142' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ ТМ8' ШТ' 0,002.
1234	62	Ц11-406-2' 2.
1235	63	1706-20779' 1' ' ДИОГРАММА КАМЕРНАЯ ДК10-30-А-2.
1236	64	Ц11-140-1' 1.
1237	65	1706-20304' 1' ' ДИФНОМОМЕТОР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИТУЩИЙ ДСС-711ИН.
1238	66	Ц11-247-2' 1.
1239	67	1706-20080' 2.
1240	68	Ц11-614-2' 2.
1241	69	1706-50354' 1.
1242	70	Ц11-605-1' 1.
1243	71	1504-4221' 2.
1244	72	Ц8-331-16' 2.
1245	73	1504-4227' 2.
1246	74	Ц8-331-16' 2.
1247	75	1517-2318(#13)(Н9=1,117)' 2.
1248	76	Ц8-323-3' 2.
1249	77	С154-21' 3.
1250	78	Ц8-322-1' 3.
1251	79	П2#КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ЯЩИК 2Я3Я ТИПА ЯУЭ-0863#.
1252	80	1517-1102(#14)' 2.
1253	81	Ц8-372-6' 2.
1254	82	1504-12049' 6.
1255	83	1517-1469-1' 6.
1256	84	Ц8-374-35' 6.
1257	85	1506-13022' 2.
1258	86	1517-1468-1' 2.
1259	87	Ц8-374-35' 2.
1260	88	1504-6411' 6.
1261	89	1517-1467-1' 4.
1262	90	Ц8-374-30' 24.
1263	91	1504-18011' 8.
1264	92	1517-1444-1' 8.
1265	93	Ц8-374-48' 8.
1266	94	1504-3005(#14)' 4.
1267	95	1517-1379-1' 4.
1268	96	Ц8-374-6' 4.
1269	97	1517-1466-1' 40.
1270	98	1517-1505' 10.
1271	99	С151-2307' 300.
1272	100	С151-2308' 10.
1273	101	С151-2309' 60.
1274	102	С151-2370' 35.
1275	103	С151-2371' 10.
1276	104	Ц8-146-1' 615.
1277	105	Ц8-156-1' 58.
1278	106	Ц8-156-2' 6.
1279	107	С152-228' 15.
1280	108	Ц8-409-1' 5.
1281	109	Ц8-409-11' 10.
1282	110	С152-262' 75.
1283	111	Ц8-409-1' 25.
1284	112	Ц8-409-11' 50.
1285	113	С113-353(#13)' 6' ' ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д14ММ.

```
1286   114   Ц12-525-2' 6.
1287   115   Ц12-750-1' 6.
1288   116   ЦТ12-1983(=7)(А1,1,05)' 6' 0,37#0,16#0,03#0,07#0,05' ПЛЕВНОИСПЫТАНИЕ ТРУБ' М' ' 1,0,18.
1289   117   ЦТ12-2045(=7)(А1,1,05)' 6' 0,10#0,05#0,00,01#0' ПРОДУВКА ТРУБ ВОЗДУХОМ' М' ' 1,0,5.
1290   118   С113-130(=13)' 30' ' РТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ А-22ММ.
1291   119   Ц12-522-2' 50.
1292   120   П2#КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ЩИТ ЩШМ-1000,600ММ.
1293   121   1517-1114' 2' ' ЩИТ СИЛОВОЙ ЩШМ-1000,600ММ.
1294   122   Ц11-680-5' 2.
1295   123   Ц11-711-2' 6.
1296   124   1504-12066' 6' ' РЕЛЕ ПД-21-18.
1297   125   1517-1629-1' 6.
1298   126   Ц8-574-55' 6.
1299   127   1504-12066' 10' ' РЕЛЕ П2-21-21.
1300   128   1517-1629-1' 10.
1301   129   Ц8-574-55' 10.
1302   130   1504-12006' 2.
1303   131   1517-1629-1' 2.
1304   132   Ц8-574-55' 2.
1305   133   1504-6611' 1.
1306   134   1517-1647-1' 1.
1307   135   Ц8-574-50' 6.
1308   136   1504-18011' 6.
1309   137   1517-1644-1' 6.
1310   138   Ц8-574-48' 6.
1311   139   1507-5063(=16)' 6.
1312   140   1517-1601-1' 6.
1313   141   Ц8-574-56' 6.
1314   142   1506-3001(=14)' 6.
1315   143   1506-3011(=14)' 6.
1316   144   1506-3015(=14)' 6.
1317   145   1517-1379-1' 6.
1318   146   Ц8-574-0' 6.
1319   147   1517-1696-1' 100.
1320   148   1517-1503' 14.
1321   149   2465-1391(ИО=1,122)' 3.
1322   150   Ц11-558-3' 3.
1323   151   К' ШУНИЛИНА' ' .
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ ДЛЯ РАЙОНОВ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8ИБАЛЛОВ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3909-5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-2I

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС С АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ3509-СС-СО

Показатели по смете:
Стоимость на расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год)-2,35руб.
1м2 общей площади 0,28руб.
1м3 объема здания -0,04руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,47 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,201 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,267 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 149 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,095 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ											
1	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	2,00	-	-	8	3	1	3,00	6	-		
		КОРОБКА		4,01				-	0,23	-	-		
2	С191-2542	КАБЕЛИ СВЯЗИ	0,02	-	-	3	-	-	-	-	-		
		1000М		202,00				-	-	-	-		
3	Ц10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО 1	0,15	-	-	5	3	1	39,00	5	-		
		100М		31,60				-	2,48	-	-		
4	С192-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТИП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,15	-	-	2	-	-	-	-	-		
		1000М		13,00				-	-	-	-		
5	Ц10-54-12	ПРОВОДА ОДИНОЧНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЙ	1,50	-	-	17	16	-	19,00	29	-		
		100М		11,20				-	-	-	-		
6	Ц10-967-1	МУФТА НА КАБЕЛЕ;ЕМКОСТЬЮ 20Х2	1,00	-	-	7	3	1	5,00	5	-		
		ШТ		6,71				-	0,35	-	-		
7	Ц10-966-1	МУФТА НА КАБЕЛЕ;ЕМКОСТЬЮ 10Х2	1,00	-	-	5	2	-	4,00	4	-		
		ШТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,50				-	0,28	-	-
8	Ц10-972-21	ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ ШТ	1,00	- 0,18	-	6	3	1 -	4,00 0,31	4 -	- -
9	САРИПВЫПВ	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Д-25ММ М	10,00	- 0,29	-	3	-	- -	- -	- -	- -
10	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,10	- 15,00	-	2	1	- -	14,00 0,10	1 -	- -
		РАДИОФИКАЦИЯ									
11	Е34-641	УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В ШТ	1,00	- 14,00	-	14	4	- -	7,12 -	7 -	- -
12	Е34-643	УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ ТРАВЕРС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕРХ ОДНОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В ШТ	1,00	- 2,09	-	2	-	- -	0,44 -	- -	- -
13	Е34-650	РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ НА КРЫШАХ ШТ	1,00	- 46,20	-	46	11	- -	21,50 -	22 -	- -
14	Е34-651	РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КАНАТОВ ШТ	1,00	- 2,26	-	2	-	- -	0,88 -	1 -	- -
15	Ц10-972-18	ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ ВВОД	1,00	- 3,17	-	3	2	- -	2,00 0,17	2 -	- -
16	22-02-20	ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-107 ШТ	1,00	- 4,85	-	5	-	- -	- -	- -	- -
17	Ц10-397-5	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ ШТ	1,00	- 1,49	-	1	1	- -	2,00 -	2 -	- -
18	С155-13	КОРОБКА УК-2П ШТ	2,00	- 0,16	-	1	-	- -	- -	- -	- -
19	С155-12	КОРОБКА УК-2Р ШТ	8,00	- 0,16	-	1	-	- -	- -	- -	- -
20	Ц10-605-1	МОНТАЖ КОРОБОК ШТ	10,00	- 0,38	-	6	5	- -	0,80 -	8 -	- -
21	С154-160	РАДИОРОЗЕТКА РШР-1	8,00	-	-	3	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		0,38				-	-	-	-
22	Ц8-591-6	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА АЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,08	-	-	2	1	-	31,00	2	-
		100ШТ		25,10				-	0,03	-	-
23	РОЗН Ц-НА	=ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК 2,000 КГ ШТ	8,00	25,12	201	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,02
24	Ц10-397-7	=ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	8,00	-	-	22	19	-	4,00	32	-
		ШТ		2,73				-	-	-	-
25	С152-495	=ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ДИАМЕТРОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1;2ММ2	0,10	-	-	2	0	-	-	-	-
		1000М		22,90				-	-	-	-
26	Ц8-402-2	=ПРОВОДА ПТПЖ-2,1;2ММ2ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,00	-	-	13	8	6	13,00	13	-
		100М		12,70				1	1,52	2	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		201	162	82	8		143	0,02
			РУБ.					1		2	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				90				
			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ;	РУБ.		201	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			19					
		ИТОГО:	РУБ.			181	82	8		145	0,02
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			68	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		201	249	94	8		149	0,02
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		201	267	94	8		149	0,02
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	468	-	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-		149	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	-	93	-		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II

Главный инженер проекта		В.П.Сущих
Начальник сметного отдела		К.А.Горелик
Составил инженер		А.В.Шумилина
Проверил руководитель группы		К.А.Чекранова
Перфорация:		
Подготовил инженер		Л.Г.Сухова
Проверил инженер		Н.И.Решетник

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 3)

242	1	ВЗВОД' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' ' *
243	2	Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА' С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 2007ТЫС РУБ ДЛЯ РАЙОНОВ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8И9Б АЛЛОВ' 3509' 3509-5' ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС С АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ' ' ' ' УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ3509-СС-СО*
244	3	НЗР=1' НЗВ=1' Н22=9,2*
245	4	П2#ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ#*
246	5	Ц10-972-10' 2*
247	6	СТ131-2342(=13)' 15' 202' КАБЕЛИ СВЯЗИ' 1000М*
248	7	Ц10-54-7' 15*
249	8	С154-484' 150*
250	9	Ц10-54-12' 150*
251	10	Ц10-967-1' 1*
252	11	Ц10-966-1' 1*
253	12	Ц10-972-21' 1*
254	13	ТСАРИПВ-ПВ(=13)' 10' 0,26,1,1:7' ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Д-25ММ' М' 0,001*
255	14	Ц8-417-2' 10*
256	15	П2#РАДИОФИКАЦИЯ#*
257	16	Е34-641' 1*
258	17	Е34-643' 1*
259	18	Е34-650' 1*
260	19	Е34-651' 1*
261	20	Ц10-972-18' 1*
262	21	Т22-02-60(=13)' 1' 4,1,1,184' ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т' ШТ' 0,002*
263	22	Ц10-397-5' 1*
264	23	ТС135-13(=13)' 2' 0,14' КОРОБКА УК-2П' ШТ' 0,0001*
265	24	ТС135-12(=13)' 8' 0,16' КОРОБКА УК-2Р' ШТ' 0,0001*
266	25	Ц10-605-1' 10' ' МОНТАЖ КОРОБОК*
267	26	С154-160' 8' ' РАДИОРОЗЕТКА РШР-1*
268	27	Ц8-391-0' 8*
269	28	ТРОЗН Ц-НА(=14)' 8' 23' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАНК' ШТ' 0,002*
270	29	Ц10-397-7' 8*
271	30	С154-498' 100*
272	31	Ц8-402-2' 100' ' ПРОВОД ПТПМ-2,1,2ММ2ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ*
273	32	К' ШУМИЛИНА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С РОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ ДЛЯ РАЙОНОВ СЕСМИЧНОСТЬЮ 7,8И9БАЛЛОВ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509-1-ОПС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНООХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС С АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

ОСНОВАНИЕ: 3509-1-ОПС-СО

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год) 11,96руб.
1м2 общей площади 0,43руб.
1м3 объема здания 0,23руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,39 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 1,523 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,870 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 669 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,319 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т	
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ		НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН			
							ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН		
				МОНТАЖН. РАБОТ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С152-196	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79Е НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,03	- 69,20	-	-	1	- -	- -	- -	- -
2	Ц8-402-2	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	0,25	- 12,70	-	-	3	2	1 -	13,00 1,52	3 -	- -
3	С152-215	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79Е НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ ППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х1,5 1000М	0,16	- 99,30	-	-	16	-	- -	- -	- -	- -
4	Ц8-402-1	ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ	1,60	-	-	-	26	13	9	14,00	22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ									
		100М		16,50				3	2,10	3	-
5	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1,5	0,18	-	-	7	-	-	-	-	-
				98,10				-	-	-	-
		1000М									
6	Ц8-609-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;6,5ММ2	0,85	-	-	4	2	2	4,00	3	-
				4,88				1	0,92	1	-
		100М									
7	Ц8-609-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,85	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,21				-	-	-	-
8	С155-13	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П	40,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		0,14				-	-	-	-
9	Ц10-605-1	-МОНТАЖ КОРОБОК	40,00	-	-	23	18	-	0,80	32	-
		ШТ		0,58				-	-	-	-
10	С152-689	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТИП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,74	-	-	10	-	-	-	-	-
				13,00				-	-	-	-
		1000М									
11	Ц10-56-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЙ	7,40	-	-	83	80	-	19,00	141	-
				11,20				-	-	-	-
		100М									
12	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006,100/РС 0-01УХЛ4 И НБ006,100/РС,0-03УХЛ4	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				1,91				-	-	-	-
		ШТ									
13	Ц8-606-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,01	-	-	1	-	-	61,00	1	-
		100ШТ		92,40				-	9,96	-	-
14	1602-50120	-ЗВОНОК ПРОМЫШЛЕННОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЗН-1 ТУ 25-09-1045-76	1,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				5,57				-	-	-	-
		ШТ									
15	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,18				-	-	-	-
		ШТ									
16	2405-1443	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ ВЕКПЛ-20ТУ36-1739-82,ИЗМ.,НР1-79	6,00	-	-	12	-	-	-	-	-
				2,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт									
17	Ц10-975-8	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	6,00	-	-	3	2	-	1,00	6	-
		шт		0,68				-	-	-	-
18	1602-30033	СИГНАЛИЗАТОР «РУБИН-3 РЮ2.390.212 РЮ2.409.012 ТУ	1,00	333,08	333	-	-	-	-	-	-
		13,000 КГ шт		-				-	-	-	0,01
19	Ц10-742-1	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 10ЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	-	-	20	18	-	26,00	26	-
		шт		20,20				-	-	-	-
20	1602-30034	СИГНАЛИЗАТОР «РУБИН-3 РЮ2.390.213 РЮ2.409.012 ТУ	1,00	167,08	167	-	-	-	-	-	-
		7,000 КГ шт		-				-	-	-	0,01
21	Ц10-742-2	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 10ЛУЧЕЙ;БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	-	-	10	9	-	16,00	14	-
		шт		10,40				-	-	-	-
22	2402-4058	УСТРОЙСТВО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРИЕМНОКОНТРОЛЬНОЕ ППКУ-1М	3,00	123,60	370	-	-	-	-	-	-
		8,000 КГ шт		-				-	-	-	0,02
23	Ц10-742-6	УСТРОЙСТВО ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ	3,00	-	-	13	12	-	6,00	18	-
		шт		4,32				-	-	-	-
24	2402-4057	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ «ИДФ-1М	16,00	21,84	349	-	-	-	-	-	-
		5,000 Г шт		-				-	-	-	80,00
25	Ц10-743-1	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ	16,00	-	-	7	6	-	1,00	16	-
		шт		0,45				-	-	-	-
26	2402-4053	ТЕПЛОИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРВ-2	10,00	30,38	304	-	-	-	-	-	-
		1,000 КГ шт		-				-	-	-	0,01
27	Ц10-743-3	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	10,00	-	-	13	10	-	2,00	20	-
		шт		1,32				-	-	-	-
28	ПРИЛ4С634	СТОИМОСТЬ ПРОВОЛОКИ ПСО-4	0,17	-	-	3	-	-	-	-	-
		км		18,90				-	-	-	-
29	Ц8-395-1	ПРОВОДА ТРОСОВЫЕ СЕЧЕНИЕМ ДО 6ММ2	1,68	-	-	73	14	15	15,00	25	-
		100М		43,70				5	3,84	6	-
30	2402-4001	ТЕПЛОВОЙ ДАТЧИК ИП-105-Е/1-ГИ-М	50,00	-	-	84	-	-	-	-	-
		шт		1,68				-	-	-	-
31	Ц10-743-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ	50,00	-	-	49	44	-	1,00	50	-
				0,97				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСПОЛНЕНИЯ									
			ШТ								
32	С156-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	9,00	-	-	9	-	-	-	-	-
				0,96				-	-	-	-
			ШТ								
33	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	-	-	2	1	-	28,00	3	-
			100ШТ	23,80				-	0,03	-	-
34	1517-2224	-ЩИТКИ КВАРТИРНЫЕ 364Х204Х90ММ-ДК-10 ГОСТ 9613-75	3,00	-	-	5	-	-	-	-	-
				1,51				-	-	-	-
			ШТ								
35	Ц8-612-9	-МОНТАЖ ЩИТКА	0,03	-	-	8	5	-	271,00	8	-
			100ШТ	262,00				-	2,75	-	-
36	С113-130	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-25ММ	5,00	-	-	2	-	-	-	-	-
			М	0,32				-	-	-	-
37	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	-	-	3	1	1	43,00	2	-
			100М	54,00				-	12,55	1	-
38	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	80,00	-	-	34	-	-	-	-	-
			М	0,42				-	-	-	-
39	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫЕ ТРАНШЕИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,80	-	-	37	23	6	44,00	35	-
			100М	45,70				2	3,97	3	-
40	Ц10-990-1	-ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШЛЕЙФА,СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ОМИЧЕСКОЙ АСИММЕТРИИ	1,00	-	-	6	6	-	8,00	-	-
			УЧ.ЦЕПИ	5,76				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1523	986	868	36		437	80,05
			РУБ.					11		14	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				302				
			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		1523	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			195					
		ИТОГО:	РУБ,			581	268	36		651	80,05
			РУБ,					11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			826	0	0		0	0
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			0	0	0		0	0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			0	0	0		18	0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			0	60	0		0	0
		ИТОГО:	РУБ,		1923	807	308	36		669	80,05
			РУБ,					11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			63	0	0		0	0
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			0	0	0		0	0
		ИТОГО:	РУБ,		1923	870	308	36		669	80,05
			РУБ,					11			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		2393	0	0	0		0	0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			0	0	0		0	0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		669	0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			0	310	0		0	0

СОСТАВИЛ ШУМИЛИНА

Главный инженер проекта В.П.Сушко
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер А.В.Шумилина
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова

Перфорация:
Подготовил инженер Г.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Репетник

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 18)

```
1564   1   Ø510' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' •
1565   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ ДЛЯ РАЙОНОВ СЕСМИЧНОСТЬЮ 7,8И9БА
                ЛЛОВ' 3509' 3509-1-ОПС' ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС С АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ' ' ' ' П
                ОЖАРНООХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ' 3509-1-ОПС-СО•
1566   3   Н37=1' Н38=1' Н22=9,2•
1567   4   С152-190' 25•
1568   5   Ц8-402-2' 25•
1569   6   С152-215' 160•
1570   7   Ц8-402-1' 160•
1571   8   С152-262' 175•
1572   9   Ц8-409-1' 85•
1573  10   Ц8-409-11' 85•
1574  11   ТС155-13(=13)' 60' 0,14' КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П' ШТ' 0,0001•
1575  12   Ц10-605-1' 40' ' МОНТАЖ КОРОБОК•
1576  13   С152-489' 740•
1577  14   Ц10-54-12' 740•
1578  15   С153-137' 1•
1579  16   Ц8-604-1' 1•
1580  17   1602-50120(=13)(Н9=1,082)' 1•
1581  18   Ц10-744-5' 1•
1582  19   2405-1443(Н9=1,082)' 6•
1583  20   Ц10-975-8' 6•
1584  21   1602-30033' 1•
1585  22   Ц10-742-1' 1•
1586  23   1602-30036' 1•
1587  24   Ц10-742-2' 1•
1588  25   2402-4058' 3•
1589  26   Ц10-742-6' 3•
1590  27   2402-4057' 16•
1591  28   Ц10-743-1' 16•
1592  29   Т2402-4053(=14)' 10' 26,1,07' ТЕРМОИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРВ-2' ШТ' 0,001•
1593  30   Ц10-743-3' 10•
1594  31   ТПРИЛ4СО34(=13)' 0,168' 18,9' СТОИМОСТЬ ПРОВОЛОКИ ПСО-6' КМ' 0,1•
1595  32   Ц8-395-1' 168•
1596  33   2402-4001(=13)(Н9=1,082)' 50' ' ТЕПЛОВОЙ ДАТЧИК ИП-105-2/1•
1597  34   Ц10-743-2' 50•
1598  35   С154-87' 9' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ•
1599  36   Ц8-591-1' 9•
1600  37   1517-2224(=13)(Н9=1,076)' 3•
1601  38   Ц8-612-4' 3' ' МОНТАЖ ЩИТКА•
1602  39   С113-130(=13)' 5' ' ТРУБА СТЛЬНАЯ Д-25ММ•
1603  40   Ц8-406-1' 5•
1604  41   С113-15(=13)' 80•
1605  42   Ц8-407-0' 80•
1606  43   Ц10-990-1' 1•
1607  44   К' ШУМИЛИНА' ' •
```

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственная база ремстройучастка с годовой программой 200тыс.руб. Главный корпус

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Затраты труда чел.ч.	20649,I7
Заработная плата, руб.	I28I0,0
Строительные машины,руб.	4640,0
Санитарно-технические работы	
Отопление	
Затраты труда, чел.ч.	439,20
Заработная плата,руб.	26I,0
Строительные машины,руб.	2I,00
Вентиляция	
Затраты труда, чел.ч.	2I97,05
Заработная плата,руб.	I273,0
Строительные машины,руб.	I00,0

I	2
Теплоснабжение калориферов	
Затраты труда,чел.ч.	366,17
Заработная плата,руб.	226,0
Строительные машины,руб.	I8,0
Холодное водоснабжение	
Затраты труда, чел.ч.	235,02
Заработная плата,руб.	I46,00
Строительные машины,руб.	6,00
Горячее водоснабжение	
Затраты труда,чел.ч.	78,83
Заработная плата,руб.	50,00
Строительные машины,руб.	I,00
Водоснабжение	
Затраты труда,чел.ч.	2I,08
Заработная плата,руб.	I5,00
Строительные машины,руб.	-

I	2
Пароснабжение	
Затраты труда, чел.ч.	3I9,I9
Заработная плата, руб.	I9I,00
Строительные машины, руб.	6,00
Производственная канализация	
Затраты труда, чел.ч.	7I,56
Заработная плата, руб.	46,00
Строительные машины, руб.	-
Бытовая канализация	
Затраты труда, чел.ч.	70,I3
Заработная плата, руб.	45,00
Строительные машины, руб.	3,00
Дождевая канализация	
Затраты труда, чел.ч.	9I,I6
Заработная плата, руб.	53,00
Строительные машины, руб.	I,00

I	2
Узел управления	
Затраты труда, чел.ч.	531,56
Заработная плата, руб.	342,0
Строительные машины, руб.	24,0
Монтажные работы	
Приобретение и монтаж технологического оборудования (бытовые помещения)	
Затраты труда, чел.ч.	56,00
Заработная плата, руб.	33,00
Строительные машины, руб.	I,00
Приобретение и монтаж технологического оборудования (производственные помещения)	
Затраты труда, чел.ч.	I335,20
Заработная плата, руб.	I26I,0
Строительные машины, руб.	I39,0
Приобретение и монтаж технологического оборудования (склада заполнителей)	
Затраты труда, чел.ч.	I98,5
Заработная плата, руб.	I39,0
Строительные машины, руб.	47
Э/силовое оборудование	
Затраты труда, чел.ч.	I870,92
Заработная плата, руб.	I043,00
Строительные машины, руб.	287,00

1	2
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.ч.	II76,44
Заработная плата,руб.	793,0
Строительные машины,руб.	680,00
Автоматизация	
Затраты труда, чел.ч.	464,45
Заработная плата,руб.	265,0
Строительные машины,руб.	62,00
Прочие работы:	
Сети связи	
Затраты труда, чел.ч.	I43,87
Заработная плата,руб.	82,0
Строительные машины,руб.	8,0
Охранно-пожарная сигнализация	
Затраты труда, чел.ч.	437,I6
Заработная плата,руб.	268,0
Строительные машины,руб.	34,0
Всего:	

I	2
Затраты труда, чел.ч.	30752,66
Заработная плата, руб.	I9342,0
Строительные машины, руб.	6048

Начальник сметного отдела К.А.Горелик

Составила: рук.группы К.А.Чекрыжова

Проверил: главный специалист В.П.Сухарев

gost.e-ecolog.ru